

Капітальний ремонт покриття вул. Чеська від буд.№27 до буд.№ 21 в с. Велика Омеляна Рівненського району (коригування)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Капітальний ремонт покриття. вул. Чеська від буд.№27 до буд.№ 21 в с. Велика Омеляна Рівненського району
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	911,716 тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	0,16815 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	13,897 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 вересня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100м3	1,56	116 934,70	7 067,36	182 418	2 530	11 025	26,0000	40,56
					1 621,62	1 187,91			1 853	13,0968	20,43
2	КР18-44-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	1,3	526 286,01	20 913,59	684 172	2 091	27 188	21,4200	27,85
					1 608,64	2 404,65			3 126	24,9329	32,41
3	КР18-54-11	Укріплення узбіччя гравійною [щелевеною] сумішшю товщиною 10 см	100м2	2,8	13 874,50	2 255,87	38 849	1 020	6 316	5,7300	16,04
					364,14	421,29			1 180	4,5840	12,84
		Разом прямих витрат по кошторису					905 439	5 641	44 529		84,45
		Разом прями витрати в тому числі:							6 159		65,68
						грн.	905 439				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	855 269				
		вартість ЕММ				грн.	44 529				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		6 159			
		заробітна плата робітників				грн.		5 641			
		всього заробітна плата				грн.		11 800			
		Загальновиробничі витрати				грн.	6 277				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					18,02
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		2 097			
		Всього по кошторису				грн.	911 716				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					168,15
		Кошторисна заробітна плата				грн.		13 897			

Склав



_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]