

"Капітальний ремонт (безбар'єрне середовище/влаштування пандусу) житлового будинку за адресою: вулиця Голосіївська, 19 у Голосіївському районі міста Києва". код ДК 021:2015 - 45453000-7 (Капітальний ремонт і реставрація)
ПШ148/05-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на "Капітальний ремонт (безбар'єрне середовище/влаштування пандусу) житлового будинку за адресою: вулиця Голосіївська, 19 у Голосіївському районі міста Києва". код ДК 021:2015 - 45453000-7 (Капітальний ремонт і реставрація)

"Капітальний ремонт (безбар'єрне середовище/влаштування пандусу) житлового будинку за адресою: вулиця Голосіївська, 19 у Голосіївському районі міста Києва". код ДК 021:2015 - 45453000-7 (Капітальний ремонт і реставрація)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

217,193 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,30111 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

32,403 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
1	КР6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,006	<u>6060.45</u>	-	36	36	-	<u>68.2560</u>	<u>0.41</u>
					6060,45	-			-	-	-
2	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>17324.64</u>	-	173	173	-	<u>191.4960</u>	<u>1.91</u>
					17324,64	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ10-20-1 Н2,Н5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,006	<u>648152.61</u> 28653,12	- -	3889	172	- -	<u>264.0354</u> -	<u>1.58</u> -
4	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,1567	<u>7916.52</u> 7916,52	- -	1241	1241	- -	<u>89.1600</u> -	<u>13.97</u> -
5	КР12-66-1	Грунтування стін ґрунтовкою-бетоноконтакт	100м2	0,1567	<u>3908.02</u> 837,22	- -	612	131	- -	<u>9.7080</u> -	<u>1.52</u> -
6	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,1567	<u>73354.06</u> 15774,36	- -	11495	2472	- -	<u>139.1160</u> -	<u>21.8</u> -
7	КБ15-25-2 Н2,Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1567	<u>178656.25</u> 36429,14	- -	27995	5708	- -	<u>352.8246</u> -	<u>55.29</u> -
8	КР12-65-1	Очищення вручну фасадів	100м2	0,075	<u>3039.44</u> 3039,44	- -	228	228	- -	<u>35.2440</u> -	<u>2.64</u> -
9	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів мастикою	100 м2	0,0742	<u>35664.56</u> 6163,05	- -	2646	457	- -	<u>58.2960</u> -	<u>4.33</u> -
10	КР12-66-1	Грунтування стін ґрунтовкою-бетоноконтакт	100м2	0,075	<u>3908.02</u> 837,22	- -	293	63	- -	<u>9.7080</u> -	<u>0.73</u> -
11	КР12-51-6	Фарбування нових фасадів по підготовленій поверхні	100м2	0,075	<u>18417.53</u> 1361,31	- -	1381	102	- -	<u>12.7320</u> -	<u>0.95</u> -
12	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	9,81	<u>28.98</u> 28,98	- -	284	284	- -	<u>0.3360</u> -	<u>3.3</u> -
13	КР12-55-2	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] емаллю за 2 рази	100м2	0,0981	<u>15984.06</u> 2743,52	- -	1568	269	- -	<u>27.2040</u> -	<u>2.67</u> -
14	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби	100м2	0,101	<u>3860.10</u> 3860,10	- -	390	390	- -	<u>44.7600</u> -	<u>4.52</u> -
15	КР12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	0,101	<u>25687.95</u> 11252,44	- -	2594	1136	- -	<u>111.5760</u> -	<u>11.27</u> -
16	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,001488	<u>31615.58</u> 31615,58	- -	47	47	- -	<u>366.6000</u> -	<u>0.55</u> -
17	КР7-1-3	Розбирання простильних підлог	100м2	0,0372	<u>2114.26</u> 2114,26	- -	79	79	- -	<u>24.5160</u> -	<u>0.91</u> -
18	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,065	<u>5782.00</u> 5782,00	- -	376	376	- -	<u>61.0560</u> -	<u>3.97</u> -
19	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів	1 м різ.	2	<u>1253.05</u> 168,22	<u>70.41</u> 3,08	2506	336	<u>141</u> 6	<u>1.6680</u> 0,0250	<u>3.34</u> 0,05
20	КР9-4-1	Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі	100м	0,06	<u>24084.32</u> 24084,32	- -	1445	1445	- -	<u>261.3600</u> -	<u>15.68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР16-90-1	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття	колодязь	1	<u>1053.65</u> 880,17	- -	1054	880	- -	<u>8.2320</u> -	<u>8.23</u> -
22	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу (сходинки)	м	6	<u>366.15</u> 147,36	- -	2197	884	- -	<u>1.5840</u> -	<u>9.5</u> -
23	КР20-15-3	Готування важкого бетону на ґравії, клас бетону В10	100м3	0,00306	<u>299702.04</u> 44650,93	- -	917	137	- -	<u>517.7520</u> -	<u>1.58</u> -
24	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,01022	<u>18814.68</u> 18814,68	- -	192	192	- -	<u>207.9660</u> -	<u>2.13</u> -
25	КР20-15-3	Готування важкого бетону на ґравії, клас бетону В10	100м3	0,01042	<u>299702.04</u> 44650,93	- -	3123	465	- -	<u>517.7520</u> -	<u>5.39</u> -
26	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,1022	<u>66545.64</u> 7303,64	- -	6801	746	- -	<u>77.1240</u> -	<u>7.88</u> -
27	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до товщини 100 мм)	100м2	0,1022	<u>240895.40</u> 3927,40	- -	24620	401	- -	<u>41.4720</u> -	<u>4.24</u> -
28	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1022	<u>12278.30</u> 2022,55	- -	1255	207	- -	<u>22.3560</u> -	<u>2.28</u> -
29	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1022	<u>179542.78</u> 23502,90	- -	18349	2402	- -	<u>227.6310</u> -	<u>23.26</u> -
30	КБ15-47-5	Установлення кутиків алюмінієвих ширина 30 мм	100м	0,03	<u>9468.94</u> 3035,59	- -	284	91	- -	<u>27.9726</u> -	<u>0.84</u> -
31	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,8	<u>2316.50</u> 756,60	- -	4170	1362	- -	<u>7.3278</u> -	<u>13.19</u> -
32	КР9-20-1	Установлення металевих огорож з поручнями	100м	0,054	<u>790333.87</u> 38365,95	- -	42678	2072	- -	<u>348.1800</u> -	<u>18.8</u> -
33	КБ10-81-1	Установлення пілонів для поручнів	100м	0,032	<u>668703.73</u> 5662,73	- -	21399	181	- -	<u>57.5598</u> -	<u>1.84</u> -
34	КБ21-14-1	Прокладання лотків для проводів	100м	0,073	<u>6061.98</u> 5670,75	- -	443	414	- -	<u>54.2915</u> -	<u>3.96</u> -
35	КБ21-17-2	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	100шт	0,01	<u>66277.08</u> 15528,08	- -	663	155	- -	<u>140.9210</u> -	<u>1.41</u> -
36	КБ9-40-1	Монтаж антислизького поріжка	100м	0,1	<u>24066.47</u> 2537,47	- -	2407	254	- -	<u>24.5760</u> -	<u>2.46</u> -
37	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,01	<u>53674.18</u> 2659,18	- -	537	27	- -	<u>28.0800</u> -	<u>0.28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КР6-19-4	Малий ремонт дверних полотен із зніманням з місця	шт	1	510,65	-	511	511	-	4.7760	4.78
					510,65	-			-	-	-
39	КР15-33-4	Установлення дверного відбійника	10шт	0,1	1904,45	-	190	68	-	6.3360	0.63
					677,45	-			-	-	-
40	КР15-33-5	Установлення таблички оголошення	10шт	0,1	67826,45	-	6783	152	-	14.2560	1.43
					1524,25	-			-	-	-
41	КБ9-40-1	Монтаж пандусу резинового (h=5 см)	100м	0,02	172894,47	-	3458	51	-	24.5760	0.49
					2537,47	-			-	-	-
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
42	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,45728	682,09	-	994	205	-	1.6300	2.38
					140,57	-			-	-	-
43	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1,45728	288,68	288,68	421	-	421	-	-
					-	48,60			71	0,4110	0,6
		Разом прямі витрати по кошторису					202724	27002	562		268,32
		Разом будівельні роботи, грн.					202724		77		0,65
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					175160				
		всього заробітна плата, грн.					27079				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14469				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5324				
		Всього будівельні роботи, грн.					217193				

		Всього по кошторису					217193				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					301,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						32403				

Склав інженер-проектувальник _____ Василь ВОЄВІДКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор _____ Віталій ШЕВЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]