

"Капітальний ремонт нежитлового приміщення загальною площею 112,4 кв.м, розташованого за адресою: Харківська обл., м. Лозова, мікрорайон 3, буд. 38, для створення та забезпечення діяльності стаціонарної служби "Тимчасовий притулок для сімей з дітьми"

(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

на Загальнобудівельні роботи. "Капітальний ремонт нежитлового приміщення загальною площею 112,4 кв.м, розташованого за адресою: Харківська обл., м. Лозова, мікрорайон 3, буд. 38, для створення та забезпечення діяльності стаціонарної служби "Тимчасовий притулок для сімей з дітьми"

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№ 29-24 290024 АБ. Дефектний акт

Кошторисна вартість	1 759,984	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,72548	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	305,913	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 листопада 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ № 1 Демонтажні роботи</b>											
<b>Розділ № 1.1 Демонтаж вхідних груп зі сторони зовнішнього фасаду</b>											
1	КБ7-45-1 Вказ. заст. п. 2.8а к=0,8; К149=1,15; К150=1,15	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] (Демонтаж)	100 шт збірних конструкцій	0,02	31 876,47	13 390,00	638	370	268	241,0860	4,82
					18 486,47	4 629,00			93	54,2394	1,08
2	КБ7-47-4 Вказ. заст. п. 2.8а к=0,8; К149=1,15; К150=1,15	Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т (Демонтаж)	100 шт збірних конструкцій	0,02	48 667,39	26 427,48	973	445	528	293,4800	5,87
					22 239,91	10 078,83			202	115,3134	2,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ7-42-2 Вказ. заст. п. 2.8а κ=0,8; К149=1,15; К150=1,15	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т (Демонтаж)	100 шт збірних конструкцій	0,08	25 374,72	20 192,58	2 030	415	1 615	70,9688	5,68
4					КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання			0,1947	5 182,14	6 735,24
5	С314-8-1 Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) (0,658 сміття+5,76 блоки ФБС+2,16 плити+3,0 сходові марши)	т	11,578	3 806,99			377,13	1 146		-	73
							3 429,86		114,29		
					98,98	98,98			1 146	-	-
					-	12,08			140	0,1360	1,57
<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.1</b>							5 528	1 898	3 630		26,68
									996		10,97
<b>Розділ № 1.2 Приміщення 6-1 (по технічному паспорту)</b>											
6	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,0357	2 951,56	-	105	105	-	44,6800	1,60
7					КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах			100 шт дверних коробок	0,02	2 951,56
8	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м2 поверхні очищення	0,0632			13 713,81	1 163,40			79
9					КБ15-77-2 Вказ. заст. п. 2.8б κ=0,8; К149=1,15; К150=1,15	Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм (Демонтаж)	100 м2 поверхні опорядження	0,0888	12 533,47	352,57	
10	КР14-34-1	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	1 м	6,07					1 251,29	-	85
11					КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м плінтусів	0,0287	1 251,29	-	
12	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	0,022					14 696,27	17,89	27
									14 641,03	15,22	
					13,98	-			-	-	-
					386,21	-			-	5,9600	0,17
					386,21	-			-	-	-
					1 207,94	41,54			1	18,0000	0,40
					1 166,40	9,80			-	0,1134	-
<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.2</b>							1 886	1 857	26		25,25
									8		0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ № 1.3 Приміщення 6-2 (по технічному паспорту)</b>									
13	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,0168	2 951,56	-	50	50	-	44,6800	0,75
					2 951,56	-			-	-	-
14	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01	13 713,81	1 163,40	137	125	12	184,3700	1,84
					12 533,47	352,57			4	4,0221	0,04
15	КР6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,01656	3 953,80	158,77	65	63	2	56,8800	0,94
					3 795,03	135,11			2	1,6317	0,03
16	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт коробок	0,01	11 957,21	1 092,24	120	108	11	159,5800	1,60
					10 848,25	331,01			3	3,7761	0,04
17	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2 підвіконних дощок	0,0036	8 112,53	102,61	29	29	-	120,0300	0,43
					8 008,40	87,31			-	1,0545	-
18	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т ( грати )	1т	0,032	8 374,44	2 581,51	268	179	83	62,0970	1,99
	Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	(Демонтаж)			5 592,46	380,35			12	3,7222	0,12
19	П172-1111	Металеві конструкції ґрат	т	0,032	2 000,00		(64)				
	(повернення матеріалу)										
20	КБ15-77-2	Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	100 м2 поверхні опорядження	0,0246	14 696,27	17,89	362	360	-	190,9368	4,70
	Вказ. заст. п. 2.8б к=0,8;	(Демонтаж)			14 641,03	15,22			-	0,1838	-
21	К149=1,15; К150=1,15 КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м2 поверхні очищення	0,4246	1 251,29	-	531	531	-	19,3100	8,20
					1 251,29	-			-	-	-
22	КР14-34-1	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	1 м	16,22	13,98	-	227	227	-	0,2000	3,24
					13,98	-			-	-	-
23	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м плінтусів	0,1542	386,21	-	60	60	-	5,9600	0,92
					386,21	-			-	-	-
24	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	0,1406	1 207,94	41,54	170	164	6	18,0000	2,53
					1 166,40	9,80			1	0,1134	0,02
25	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,02	520,05	-	10	10	-	7,6500	0,15
					520,05	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	1 667,99	-	17	17	-	23,4400	0,23
					1 667,99	-			-	-	-
27	КБ18-9-6	Установлення регістрів зі сталених зварних труб, діаметр нитки 70 мм (Демонтаж)	100 м труб нитки регістра	0,08	1 074,99	221,82	86	68	18	11,2424	0,90
	Вказ. заст. п. 2.8в κ=0,4; К149=1,15; К150=1,15				851,95	66,86			5	0,8012	0,06
28	С1ВМ-3	Брухт чорних металів (труби)	т	0,05504	2 000,00		(110)				
	(повернення матеріалу)										
29	КР15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,056	1 955,16	-	109	108	-	23,6240	1,32
	Вказ. заст. п. 2.8в κ=0,4;				1 926,30	-			-	-	-
<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.3</b>							2 241	2 099	132		29,74
									27		0,31
<b>Розділ № 1.4 Приміщення 6-3 (по технічному паспорту)</b>											
30	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,0168	2 951,56	-	50	50	-	44,6800	0,75
					2 951,56	-			-	-	-
31	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01	13 713,81	1 163,40	137	125	12	184,3700	1,84
					12 533,47	352,57			4	4,0221	0,04
32	КР6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,01656	3 953,80	158,77	65	63	2	56,8800	0,94
					3 795,03	135,11			2	1,6317	0,03
33	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт коробок	0,01	11 957,21	1 092,24	120	108	11	159,5800	1,60
					10 848,25	331,01			3	3,7761	0,04
34	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2 підвіконних дощок	0,0036	8 112,53	102,61	29	29	-	120,0300	0,43
					8 008,40	87,31			-	1,0545	-
35	КР20-12-1	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т ( грати ) (Демонтаж)	1т	0,032	8 374,44	2 581,51	268	179	83	62,0970	1,99
	Вказ. заст. п. 2.8д κ=0,7;				5 592,46	380,35			12	3,7222	0,12
36	П172-1111	Металеві конструкції ґрат	т	0,032	2 000,00		(64)				
	(повернення матеріалу)										
37	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м2 поверхні очищення	0,4484	1 251,29	-	561	561	-	19,3100	8,66
					1 251,29	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КР14-34-1	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	1 м	17,42	13,98	-	244	244	-	0,2000	3,48
					13,98	-			-	-	-
39	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м плінтусів	0,1662	386,21	-	64	64	-	5,9600	0,99
					386,21	-			-	-	-
40	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	0,176	1 207,94	41,54	213	205	8	18,0000	3,17
					1 166,40	9,80			2	0,1134	0,02
41	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,03	520,05	-	16	16	-	7,6500	0,23
					520,05	-			-	-	-
42	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	1 667,99	-	17	17	-	23,4400	0,23
					1 667,99	-			-	-	-
43	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,01	8 191,68	827,71	82	74	8	105,3500	1,05
					7 363,97	357,36			4	4,1874	0,04
44	С1ВМ-3	Брухт чорних металів (радіатори)	т	0,01	2 000,00	-	(20)				
45	КР15-19-2	Прокладання трубопроводу	100м трубопроводу	0,035	1 955,16	-	68	67	-	23,6240	0,83
	Вказ. заст. п. 2.8в κ=0,4;	водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм (Демонтаж)			1 926,30	-			-	-	-
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.4</b>					1 934	1 802	124		26,19
									27		0,29
		<b>Розділ № 1.5 Приміщення 6-4 (по технічному паспорту)</b>									
46	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,0168	2 951,56	-	50	50	-	44,6800	0,75
					2 951,56	-			-	-	-
47	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01	13 713,81	1 163,40	137	125	12	184,3700	1,84
					12 533,47	352,57			4	4,0221	0,04
48	КР6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,03167	3 953,80	158,77	125	120	5	56,8800	1,80
					3 795,03	135,11			4	1,6317	0,05
49	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт коробок	0,01	11 957,21	1 092,24	120	108	11	159,5800	1,60
					10 848,25	331,01			3	3,7761	0,04
50	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2 підвіконних дощок	0,0066	8 112,53	102,61	54	53	1	120,0300	0,79
					8 008,40	87,31			1	1,0545	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КР20-12-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т ( грати ) (Демонтаж)	1т	0,054	8 374,44	2 581,51	452	302	139	62,0970	3,35
					5 592,46	380,35			21	3,7222	0,20
52	П172-1111 (повернення матеріалу)	Металеві конструкції ґрат	т	0,054	2 000,00		(108)				
53	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м2 поверхні очищування	0,4484	1 251,29	-	561	561	-	19,3100	8,66
					1 251,29	-			-	-	-
54	КР14-34-1	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	1 м	17,42	13,98	-	244	244	-	0,2000	3,48
					13,98	-			-	-	-
55	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м плінтусів	0,1662	386,21	-	64	64	-	5,9600	0,99
					386,21	-			-	-	-
56	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	0,176	1 207,94	41,54	213	205	8	18,0000	3,17
					1 166,40	9,80			2	0,1134	0,02
57	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,03	520,05	-	16	16	-	7,6500	0,23
					520,05	-			-	-	-
58	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,02	8 191,68	827,71	164	147	17	105,3500	2,11
					7 363,97	357,36			7	4,1874	0,08
59	С1ВМ-3 (повернення матеріалу)	Брухт чорних металів (радіатори)	т	0,02	2 000,00		(40)				
60	КР15-19-2 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,035	1 955,16	-	68	67	-	23,6240	0,83
					1 926,30	-			-	-	-
<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.5</b>							2 268	2 062	193		29,60
									42		0,44
<b>Розділ № 1.6 Приміщення 6-5 (по технічному паспорту)</b>											
61	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,0168	2 951,56	-	50	50	-	44,6800	0,75
					2 951,56	-			-	-	-
62	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01	13 713,81	1 163,40	137	125	12	184,3700	1,84
					12 533,47	352,57			4	4,0221	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КР6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,0138	3 953,80	158,77	55	52	3	56,8800	0,78
					3 795,03	135,11			2	1,6317	0,02
64	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт коробок	0,01	11 957,21	1 092,24	120	108	11	159,5800	1,60
					10 848,25	331,01			3	3,7761	0,04
65	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2 підвіконних дощок	0,0033	8 112,53	102,61	27	26	-	120,0300	0,40
					8 008,40	87,31			-	1,0545	-
66	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3 кладки	0,0342	13 042,91	6 064,25	446	239	207	98,0700	3,35
					6 978,66	1 803,65			62	22,2245	0,76
67	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (балкон)	100 м2 покриття	0,0459	6 705,91	101,55	308	303	5	92,8100	4,26
					6 604,36	23,97			1	0,2772	0,01
68	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т ( грати )	1т	0,086	8 374,44	2 581,51	720	481	222	62,0970	5,34
	Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	(Демонтаж)			5 592,46	380,35			33	3,7222	0,32
69	П172-1111	Металеві конструкції ґрат	т	0,086	2 000,00		(172)				
70	(повернення матеріалу) КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м2 поверхні очищування	0,376	1 251,29	-	470	470	-	19,3100	7,26
					1 251,29	-			-	-	-
71	КР14-34-1	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	1 м	14,41	13,98	-	201	201	-	0,2000	2,88
					13,98	-			-	-	-
72	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м плінтусів	0,1361	386,21	-	53	53	-	5,9600	0,81
					386,21	-			-	-	-
73	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	0,126	1 207,94	41,54	152	147	5	18,0000	2,27
					1 166,40	9,80			1	0,1134	0,01
74	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,02	520,05	-	10	10	-	7,6500	0,15
					520,05	-			-	-	-
75	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,02	8 191,68	827,71	164	147	17	105,3500	2,11
					7 363,97	357,36			7	4,1874	0,08
76	С1ВМ-3	Брухт чорних металів (радіатори)	т	0,02	2 000,00		(40)				
	(повернення матеріалу)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КР15-19-2 Вказ. заст. п. 2.8в κ=0,4;	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,035	1 955,16 1 926,30	- -	68	67	- -	23,6240	0,83 -
<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.6</b>							2 981	2 479	482		34,63
									113		1,28
<b>Розділ № 1.7 Приміщення 6-6 (по технічному паспорту)</b>											
78	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100 комплектів	0,01	10 904,50 10 449,85	454,65 144,46	109	104	5 1	146,8500 1,7447	1,47 0,02
79	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,0126	2 951,56 2 951,56	- -	37	37	- -	44,6800	0,56 -
80	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01	13 713,81 12 533,47	1 163,40 352,57	137	125	12 4	184,3700 4,0221	1,84 0,04
81	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2 поверхні, що очищується	0,0724	2 748,17 2 748,17	- -	199	199	- -	42,4100	3,07 -
82	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2 покриття	0,01	6 705,91 6 604,36	101,55 23,97	67	66	1 -	92,8100 0,2772	0,93 -
83	КР15-15-2 Вказ. заст. п. 2.8в κ=0,4;	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,026	2 016,25 2 002,07	10,37 8,82	52	52	- -	24,9200 0,1066	0,65 -
84	КР15-15-6 Вказ. заст. п. 2.8в κ=0,4;	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,02	2 641,53 2 624,23	15,12 12,87	53	52	- -	32,6640 0,1554	0,65 -
85	СІВМ-3 (повернення матеріалу)	Брухт чорних металів (труби)	т	0,00749	2 000,00		(15)				
86	КР15-1-2	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м трубопроводу	0,026	6 606,85 6 382,64	224,21 71,24	172	166	6 2	93,8900 0,8604	2,44 0,02



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.7</b>						826	801	24		11,61
									7		0,08	
		<b>Розділ № 1.8 Приміщення 6-7 (по технічному паспорту)</b>										
87	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м2 поверхні очищування	0,3878	1 251,29	-	485	485	-	19,3100	7,49	
					1 251,29	-			-	-	-	
88	КР14-34-1	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	1 м	17,97	13,98	-	251	251	-	0,2000	3,59	
					13,98	-			-	-	-	
89	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м плінтусів	0,1277	386,21	-	49	49	-	5,9600	0,76	
					386,21	-			-	-	-	
90	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	0,098	1 207,94	41,54	118	114	4	18,0000	1,76	
					1 166,40	9,80			1	0,1134	0,01	
91	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,04	520,05	-	21	21	-	7,6500	0,31	
					520,05	-			-	-	-	
92	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1,0	458,73	65,11	459	393	65	4,7520	4,75	
	Вказ. заст. п. 2.8в κ=0,4;	(Демонтаж)			393,47	2,39			2	0,0298	0,03	
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.8</b>						1 383	1 313	69		18,66
									3		0,04	
		<b>Розділ № 1.9 Приміщення 6-8 (по технічному паспорту)</b>										
93	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100 комплектів	0,01	4 572,82	226,37	46	43	3	61,0800	0,61	
					4 346,45	73,08			1	0,8826	0,01	
94	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,0147	2 951,56	-	43	43	-	44,6800	0,66	
					2 951,56	-			-	-	-	
95	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01	13 713,81	1 163,40	137	125	12	184,3700	1,84	
					12 533,47	352,57			4	4,0221	0,04	
96	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2 поверхні, що очищується	0,151	2 748,17	-	415	415	-	42,4100	6,40	
					2 748,17	-			-	-	-	
97	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2 покриття	0,026	6 705,91	101,55	174	172	2	92,8100	2,41	
					6 604,36	23,97			1	0,2772	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	КР15-15-2 Вказ. заст. п. 2.8в κ=0,4;	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,026	2 016,25	10,37	52	52	-	24,9200	0,65
					2 002,07	8,82			-	0,1066	-
99	КР15-15-6 Вказ. заст. п. 2.8в κ=0,4;	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,02	2 641,53	15,12	53	52	-	32,6640	0,65
					2 624,23	12,87			-	0,1554	-
100	С1ВМ-3 (повернення матеріалу)	Брухт чорних металів (труби)	т	0,00749	2 000,00		(15)				
101	КР15-1-1	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м трубопроводу	0,01	5 260,92	112,11	53	51	2	75,7400	0,76
					5 148,81	35,62			-	0,4302	-
102	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,01	8 191,68	827,71	82	74	8	105,3500	1,05
					7 363,97	357,36			4	4,1874	0,04
103	С1ВМ-3 (повернення матеріалу)	Брухт чорних металів (радіатори)	т	0,01	2 000,00		(20)				
<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.9</b>							1 055	1 027	27		15,03
									10		0,10
<b>Розділ № 1.10 Приміщення 6-9 (по технічному паспорту)</b>											
104	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,0168	2 951,56	-	50	50	-	44,6800	0,75
					2 951,56	-			-	-	-
105	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01	13 713,81	1 163,40	137	125	12	184,3700	1,84
					12 533,47	352,57			4	4,0221	0,04
106	КР6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,01656	3 953,80	158,77	65	63	2	56,8800	0,94
					3 795,03	135,11			2	1,6317	0,03
107	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт коробок	0,01	11 957,21	1 092,24	120	108	11	159,5800	1,60
					10 848,25	331,01			3	3,7761	0,04
108	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2 підвіконних дощок	0,0036	8 112,53	102,61	29	29	-	120,0300	0,43
					8 008,40	87,31			-	1,0545	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КР20-12-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т ( грати ) (Демонтаж)	1т	0,032	8 374,44	2 581,51	268	179	83	62,0970	1,99
					5 592,46	380,35			12	3,7222	0,12
110	П172-1111 (повернення матеріалу)	Металеві конструкції ґрат	т	0,032	2 000,00	-	(64)				
111	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м2 поверхні очищування	0,3194	1 251,29	-	400	400	-	19,3100	6,17
					1 251,29	-			-	-	-
112	КР14-34-1	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	1 м	9,52	13,98	-	133	133	-	0,2000	1,90
					13,98	-			-	-	-
113	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м плінтусів	0,0872	386,21	-	34	34	-	5,9600	0,52
					386,21	-			-	-	-
114	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	0,092	1 207,94	41,54	111	107	4	18,0000	1,66
					1 166,40	9,80			1	0,1134	0,01
115	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,03	520,05	-	16	16	-	7,6500	0,23
					520,05	-			-	-	-
116	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,01	1 667,99	-	17	17	-	23,4400	0,23
					1 667,99	-			-	-	-
117	КБ18-9-6 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Установлення реєстрів зі сталених зварних труб, діаметр нитки 70 мм (Демонтаж)	100 м труб нитки реєстра	0,08	1 074,99	221,82	86	68	18	11,2424	0,90
					851,95	66,86			5	0,8012	0,06
118	К149=1,15; К150=1,15 С1ВМ-3 (повернення матеріалу)	Брухт чорних металів (труби)	т	0,05504	2 000,00	-	(110)				
119	КР15-19-2 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,056	1 955,16	-	109	108	-	23,6240	1,32
					1 926,30	-			-	-	-
<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.10</b>							1 575	1 437	130		20,48
									27		0,30
<b>Розділ № 1.11 Приміщення 6-10 (по технічному паспорту)</b>											
120	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,0252	2 951,56	-	74	74	-	44,6800	1,13
					2 951,56	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01	13 713,81	1 163,40	137	125	12	184,3700	1,84
					12 533,47	352,57			4	4,0221	0,04
122	КР6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,0316	3 953,80	158,77	125	120	5	56,8800	1,80
					3 795,03	135,11			4	1,6317	0,05
123	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт коробок	0,01	11 957,21	1 092,24	120	108	11	159,5800	1,60
					10 848,25	331,01			3	3,7761	0,04
124	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2 підвіконних дощок	0,0064	8 112,53	102,61	52	51	1	120,0300	0,77
					8 008,40	87,31			1	1,0545	0,01
125	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3 кладки	0,067	13 042,91	6 064,25	874	468	406	98,0700	6,57
					6 978,66	1 803,65			121	22,2245	1,49
126	КР20-35-3	Очищення та приведення цегли після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан Обсяг = $(-0,67 * 390,0 * 0,35) / 100,0$	100шт	-0,91455	108,86	-	-100	-100	-	1,6800	-1,54
					108,86	-			-	-	-
127	КР20-12-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т ( грати ) (Демонтаж)	1т	0,054	8 374,44	2 581,51	452	302	139	62,0970	3,35
					5 592,46	380,35			21	3,7222	0,20
128	ПІ72-1111 (повернення матеріалу)	Металеві конструкції ґрат	т	0,054	2 000,00	-	(108)		-	-	-
129	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м2 поверхні очищування	0,4216	1 251,29	-	528	528	-	19,3100	8,14
					1 251,29	-			-	-	-
130	КР14-34-1	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	1 м	17,16	13,98	-	240	240	-	0,2000	3,43
					13,98	-			-	-	-
131	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м плінтусів	0,1596	386,21	-	62	62	-	5,9600	0,95
					386,21	-			-	-	-
132	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	0,171	1 207,94	41,54	207	199	8	18,0000	3,08
					1 166,40	9,80			2	0,1134	0,02
133	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,02	520,05	-	10	10	-	7,6500	0,15
					520,05	-			-	-	-
134	КБ18-9-6 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4; К149=1,15; К150=1,15	Установлення реєстрів зі сталених зварних труб, діаметр нитки 70 мм (Демонтаж)	100 м труб нитки реєстра	0,12	1 074,99	221,82	129	102	27	11,2424	1,35
					851,95	66,86			8	0,8012	0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	C1BM-3 (повернення матеріалу)	Брухт чорних металів (труби)	т	0,08256	2 000,00		(165)				
136	КР15-19-2 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,07	1 955,16	-	137	135	-	23,6240	1,65
					1 926,30	-			-	-	-
<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.11</b>							3 047	2 424	609		34,27
									164		1,95
<b>Розділ № 1.12 Приміщення 6-11 (по технічному паспорту)</b>											
137	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,0168	2 951,56	-	50	50	-	44,6800	0,75
					2 951,56	-			-	-	-
138	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01	13 713,81	1 163,40	137	125	12	184,3700	1,84
					12 533,47	352,57			4	4,0221	0,04
139	КР6-2-2	Знімання зашкелених віконних рам	100 м2	0,01656	3 953,80	158,77	65	63	2	56,8800	0,94
					3 795,03	135,11			2	1,6317	0,03
140	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт коробок	0,01	11 957,21	1 092,24	120	108	11	159,5800	1,60
					10 848,25	331,01			3	3,7761	0,04
141	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2 підвіконних дощок	0,0036	8 112,53	102,61	29	29	-	120,0300	0,43
					8 008,40	87,31			-	1,0545	-
142	КР20-12-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т ( грати ) (Демонтаж)	1т	0,032	8 374,44	2 581,51	268	179	83	62,0970	1,99
					5 592,46	380,35			12	3,7222	0,12
143	П172-1111 (повернення матеріалу)	Металеві конструкції ґрат	т	0,032	2 000,00		(64)				
144	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3 кладки	0,04	13 042,91	6 064,25	522	279	243	98,0700	3,92
					6 978,66	1 803,65			72	22,2245	0,89
145	КР20-35-3	Очищення та приведення цегли після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан Обсяг = ( -0,4 * 390,0 * 0,35 ) / 100,0	100шт	-0,546	108,86	-	-59	-59	-	1,6800	-0,92
					108,86	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	КБ15-63-7 Вказ. заст. п. 2.8б к=0,8; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін деревноволокнистими листами з улаштуванням дерев'яного решетування (Демонтаж)	100 м2 поверхні опорядження	0,0364	6 278,81	9,94	229	228	1	86,9952	3,17
147					КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених			100 м2 поверхні очищування	0,345	1 251,29
148	КР14-34-1	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	1 м	12,82	13,98	-	179	179	-	0,2000	2,56
149					КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів			100 м плінтусів	0,1202	386,21
150	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	0,094	1 207,94	41,54	114	110	4	18,0000	1,69
151					КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток			100шт	0,02	520,05
152	КБ18-9-6 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4; К149=1,15; К150=1,15	Установлення реєстрів зі сталених зварних труб, діаметр нитки 70 мм (Демонтаж)	100 м труб нитки реєстра	0,04	1 074,99	221,82	43	34	9	11,2424	0,45
153					С1ВМ-3 (повернення матеріалу)	Брухт чорних металів (труби)			т	0,02752	2 000,00
154	КР15-19-2 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,035	1 955,16	-	68	67	-	23,6240	0,83
										1 926,30	-
<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.12</b>							2 253	1 880	365		26,78
									97		1,16
<b>Розділ № 1.13 Ганок головного входу та будівельне сміття</b>											
155	КР9-20-4 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Установлення металевих огорож без поручня (Демонтаж)	100 м огорожі	0,08	5 130,35	254,77	410	304	20	48,4470	3,88
156					П172-1111	Металеві конструкції огорожі			т	0,024	3 802,12
157	КР7-2-8 (повернення матеріалу)	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,0623	4 822,03	1 201,41	300	226	74	50,8800	3,17
										3 620,62	347,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,152	3 806,99	377,13	579	521	58	52,9300	8,05
					3 429,86	114,29			17	1,3038	0,20
159	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100 шт збірних конструкцій	0,04	25 374,72	20 192,58	1 015	207	808	70,9688	2,84
	Вказ. заст. п. 2.8а κ=0,8; К149=1,15; К150=1,15	(Демонтаж)			5 182,14	6 735,24			269	72,0224	2,88
160	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100 м3 конструкцій	0,0121	19 796,40	-	240	240	-	305,5000	3,70
					19 796,40	-			-	-	-
161	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100 м3 конструкцій	0,0258	6 874,93	5 195,31	177	43	134	25,9200	0,67
					1 679,62	857,24			22	8,6041	0,22
162	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100 м	0,09	7 855,63	1 244,73	707	595	112	102,0200	9,18
					6 610,90	332,28			30	3,9000	0,35
163	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	12,032	105,62	-	1 271	1 271	-	1,6300	19,61
					105,62	-			-	-	-
164	С314-8-1	Перевезення будівельного сміття до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) (12,032 сміття+5,76 блоки ФБС)	т	15,912	98,98	98,98	1 575	-	1 575	-	-
					-	12,08			192	0,1360	2,16
<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.13</b>							6 274	3 407	2 781		51,10
									553		6,09
<b>Разом прямих витрат по розділу № 1</b>							33 251	24 486	8 592		350,02
									2 074		23,11
<b>Розділ № 2 Улаштування</b>											
<b>Розділ № 2.1 Ганок головного входу</b>											
165	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100 м2 поверхні	0,1828	31 343,15	7,56	5 730	1 751	1	134,6400	24,61
					9 580,98	6,43			1	0,0777	0,01
166	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100 м2 поверхні штукатурення	0,1828	17 769,04	106,93	3 248	1 806	20	115,9300	21,19
					9 877,24	90,99			17	1,0989	0,20
167	С1425-11702 (виключається)	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	-0,345492	4 106,20		-1 419				
		Обсяг = -1,0 * ( 0,1828 ) * 1,89									
168	КР20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100 м3 розчину	0,00345	508 321,10	4 143,04	1 754	82	14	368,8800	1,27
					23 903,42	3 358,21			12	47,1975	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	КБ15-184-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100 м2 поверхні шпаклюванн я	0,1828	14 926,62	-	2 729	1 254	-	90,5280	16,55
					6 860,21	-					
170	КР12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100 м2 фасаду	0,1828	4 364,21	1,08	798	156	-	10,6100	1,94
					852,41	0,92					
171	КР9-7-2	Ремонт бетонних східців	100 східців	0,09	17 427,00	47,52	1 568	1 082	4	149,6700	13,47
172	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,0623	14 224,12	115,57	886	316	7	71,3400	4,44
					5 076,55	98,34					
173	С1425-11684 (виключається)	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 Обсяг = $-1,0 * (0,0623) * 2,04$	м3	-0,127092	4 412,20		-561				
174	КР7-17-9 К0=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,0623	1 103,69	181,46	69	57	12	12,9600	0,81
					922,23	154,41					
175	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3 розчину	0,00318	537 211,01	4 143,04	1 708	64	13	308,9400	0,98
					20 019,31	3 358,21					
176	КБ11-29-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,0623	144 138,25	44,72	8 980	917	3	189,6925	11,82
					14 716,34	38,05					
177	КБ15-26-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицювання	4,86	1 866,37	1,24	9 071	2 302	6	6,1065	29,68
					473,74	1,06					
178	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,49656	11 963,49	3 687,88	5 941	3 967	1 831	88,7100	44,05
					7 989,22	543,36					
179	С111-1139	Профілі гнуті сталеві з гарячекатаного листового прокату, нормальної точності прокатки, немірної довжини, товщина 2,5-4 мм, СтЗсп	т	0,49656	75 830,28		37 654		270	5,3174	2,64
180	С111-1848	Анкер дворозжимний М8/12x210	шт	60,0	56,23		3 374				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,24	6 052,57	13,74	1 453	1 437	3	79,0000	18,96
					5 986,62	12,21			3	0,1632	0,04
182	П172-722	Кріплення	кг	0,2	663,28		133				
183	П172-880	Профільований оцинкований сталевий лист з полімерним покриттям НС 35х0,5	м2	26,4	429,99		11 352				
184	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,15	10 430,56	-	1 565	652	-	55,3600	8,30
					4 344,65	-			-	-	-
185	П172-859	Відливи	шт	2,0	280,78		562				
186	П172-858	Коліна прості	шт	4,0	255,28		1 021				
187	П172-857	Ланки водостічних труб	м	7,0	306,28		2 144				
188	П172-701	Воронки	шт	2,0	255,28		511				
189	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,064	4 344,65	-	278	278	-	55,3600	3,54
					4 344,65	-			-	-	-
190	П172-718	Жолоб ПВХ	м	6,4	153,55		983				
191	П172-3	Кронштейн жолоба	шт	12,0	142,93		1 715				
192	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100 м огорожі	0,09	8 534,67	363,96	768	489	33	69,2100	6,23
					5 431,60	13,34			1	0,1668	0,02
193	П172-921	Металеві огорожі	т	0,06126	88 048,03		5 394				
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 2.1</b>					109 409	16 610	1 947		207,84
									342		3,54
		<b>Розділ № 2.2 Забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення</b>									
194	КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3 ґрунту	0,0068	35 471,52	-	241	241	-	547,4000	3,72
					35 471,52	-			-	-	-
195	КБ6-3-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3 бетону і залізобетону в ділі	0,0068	547 141,25	18 849,65	3 721	268	128	534,1060	3,63
					39 481,12	6 525,67			44	64,2166	0,44
196	С1424-11600 (виключається)	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	-0,6936	2 902,02		-2 013				
197	КР20-15-10	Обсяг = -1,0 * ( 0,0068 ) * 102,0 Готування важкого бетону на щепені, клас бетону В15	100 м3 бетону	0,00693	472 839,65	3 233,10	3 277	194	22	431,4600	2,99
					27 958,61	2 241,56			16	31,5008	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т конструкцій	0,34682	21 382,19	5 566,14	7 416	4 790	1 930	176,0000	61,04
					13 812,48	371,50			129	4,1760	1,45
199	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,34682	8 933,47	3 303,59	3 098	1 499	1 146	48,0000	16,65
200	С111-1139	Профілі гнуті сталеві з гарячекатаного листового прокату, нормальної точності прокатки, немірної довжини, товщина 6 мм, СтЗсп	т	0,0552	75 830,28	549,52	4 186		191	5,3615	1,86
201	С111-1022	Швелери N 14 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка СтЗпс	т	0,2037	85 905,28		17 499				
202	С111-1088	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С235	т	0,02592	56 687,78		1 469				
203	С111-1134	Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості та якісної, холоднокатаний з обрізними кромками, товщина 3,0 мм	т	0,2307	73 433,68		16 941				
204	С111-1084	Широкоштабовий [універсальний] гарячекатаний прокат з ребровою кривизною, із сталі марки С245, товщина 10 мм	т	0,08792	77 813,52		6 841				
205	С111-1189	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-IV, діаметр 12 мм	т	0,00432	41 431,19		179				
206	КБ27-65-4 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші: тротуарів, ширина до 2 м	1000 м2 покриття	0,0098	804 060,85	16 858,89	7 880	929	165	1 222,4500	11,98
					94 837,67	4 916,53			48	65,1076	0,64
207	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100 м огорожі	0,106	8 534,67	363,96	905	576	39	69,2100	7,34
					5 431,60	13,34			1	0,1668	0,02
208	П172-921	Металеві огорожі	т	0,06444	88 048,03		5 674				
209	КБ13-16-6 К149=1,15; К150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,4111	2 022,83	92,54	832	201	38	5,4970	2,26
					488,46	6,58			3	0,0828	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	КБ13-26-6 К149=1,15; К150=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,4111	2 711,85	67,34	1 115	150	28	4,1630	1,71
211			КМ3-575-1	шт	1,0	364,93			7,39	3	0,0925
212	ЛА3-1-1	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг	1 м2 декоративного покриття	2,16	12 888,23	8 515,91	12 888	2 720	8 516	36,8000	36,80
213					П190-634	м2			2,16	2 720,26	2 139,82
		Улаштування декоративного покриття та інформаційних знаків з готових пластикових форм методом їх наклеювання			170,48	-	368	209	-	1,1500	2,48
		Готові пластикові форми			96,60	-			-	-	-
<b>Разом прямих витрат по розділу № 2.2</b>							95 865	11 777	12 012		150,60
									2 575		25,57
<b>Розділ № 2.3 Приміщення №1 (по проєкту)</b>											
214	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0,00246	453 388,71	5 716,97	1 115	164	14	889,5400	2,19
215					КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону			м3	0,264	66 555,38
216	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін сталевими обоймами	т	0,10163	5 932,09	2 993,91	1 566	776	790	39,2700	10,37
217					С111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 63 мм			т	0,0288	2 938,18
218	С111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 125 мм	т	0,05188	37 120,10	7 646,48	3 773	2 454	777	296,1400	30,10
219					С111-1395	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 220 мм			шт	6,0	24 147,26
220	С111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 120 мм, товщина 10 мм	т	0,01639	66 504,13		1 915				
221	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,0939	5 222,99	116,56	490	477	11	71,3400	6,70
222					КР7-17-9 К0=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати			100 м2 стяжки	0,0939	5 076,55
223	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3 розчину	0,00478	1 105,23	183,00	104	87	17	12,9600	1,22
											922,23
					537 164,71	4 096,74	2 568	96	20	308,9400	1,48
					20 019,31	3 358,21			16	47,1975	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	КБ11-29-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,0939	144 138,25	44,72	13 535	1 382	4	189,6925	17,81
					14 716,34	38,05			4	0,4595	0,04
225	КБ11-43-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100 м плінтусів	0,108	11 887,29	2,51	1 284	123	-	14,1910	1,53
226	П2016-3005	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12,0	25,53		306		-	0,0255	-
227	КБ10-28-5 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	1,0	765,48	-	765	455	-	6,0030	6,00
					454,91	-			-	-	-
228	П2016-2226	Наличники дерев'яні Обсяг = ( 1,0 ) * 10,6	м	10,6	122,76		1 301				
229	П2016-2223	Блоки дверні внутрішні ламіновані щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-9, площа 1,80 м2 з комплектуючими Обсяг = ( 1,0 ) * 1,0	шт	1,0	9 187,19		9 187				
230	КБ10-96-2 К149=1,15; К150=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	0,0252	1 140 254,10	1 763,22	28 734	565	44	270,7330	6,82
					22 416,69	416,81			11	4,0365	0,10
231	П2016-472	Коробки дверні металеві	т	0,07	57 448,03		4 021				
232	П2016-567	Залізні вироби	комплект	1,0	1 785,28		1 785				
233	КБ10-9-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	100 м2 обшивки стін за вирахування м прорізів	0,2902	55 224,68	-	16 026	4 961	-	220,3400	63,94
					17 093,98	-			-	-	-
234	КБ34-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100 м2 поверхні	-0,24832	2 858,98	-	-710	-710	-	39,6750	-9,85
					2 858,98	-			-	-	-
235	П2016-524	Плити теплоізоляційні Обсяг = ( 0,04188 ) * 103,0	м2	4,31364	368,50		1 590				
236	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	10,3	15,37		158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	100 м2 поверхні оздоблення	0,2902	13 458,40	5,01	3 906	1 943	1	88,3430	25,64
					6 694,63	4,23			1	0,0511	0,01
238	КР13-11-2	Обклеювання стін шпалерами тисненими та щільними	100 м2 поверхні обклеювання	0,2902	16 162,63	1,09	4 690	1 065	-	47,2900	13,72
					3 668,76	0,92			-	0,0111	-
239	КР12-49-11	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 1 раз	100 м2 поверхні фарбування	0,2902	5 177,74	13,07	1 503	112	4	5,1500	1,49
					385,32	11,03			3	0,1332	0,04
240	КБ15-63-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100 м2 поверхні опорядження	0,0162	148 802,21	48,86	2 411	663	1	501,7105	8,13
					40 909,47	41,22			1	0,4978	0,01
241	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (укуси)	100 м2 поверхні оздоблення	0,0126	13 458,40	5,01	170	84	-	88,3430	1,11
					6 694,63	4,23			-	0,0511	-
242	КБ15-182-2 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель (укуси)	100 м2 поверхні оздоблення	0,0036	15 515,07	5,01	56	32	-	115,4830	0,42
					8 751,30	4,23			-	0,0511	-
243	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укуси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0162	19 600,51	1,09	318	54	-	43,8300	0,71
					3 321,44	0,92			-	0,0111	-
244	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укуси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0036	21 568,32	1,09	78	13	-	49,3400	0,18
					3 738,99	0,92			-	0,0111	-
245	КБ15-76-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтальн ої проекції стелі	0,0939	57 917,60	3,73	5 438	1 145	-	160,9425	15,11
					12 196,22	3,17			-	0,0383	-
246	КБ15-76-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтальн ої проекції стелі	0,0939	35 856,04	6,21	3 367	137	1	19,2970	1,81
					1 462,33	5,28			-	0,0638	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 2.3</b>					118 268	16 078	1 684		206,63	
									458		5,43	
		<b>Розділ № 2.4 Приміщення №2 (по проєкту)</b>										
247	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,212	5 932,09	2 993,91	1 258	623	635	39,2700	8,33	
					2 938,18	887,45			188	11,3619	2,41	
248	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,1055	5 222,99	116,56	551	536	12	71,3400	7,53	
					5 076,55	98,34			10	1,1877	0,13	
249	КР7-17-9 K0=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,1055	1 105,23	183,00	117	97	20	12,9600	1,37	
					922,23	154,41			16	1,8648	0,20	
250	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3 розчину	0,00537	537 164,71	4 096,74	2 885	108	22	308,9400	1,66	
					20 019,31	3 358,21			18	47,1975	0,25	
251	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,1055	66 641,47	8,71	7 031	283	1	33,3900	3,52	
					2 682,55	7,35			1	0,0888	0,01	
252	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100 м2 основи	0,1055	56 289,18	37,04	5 939	315	4	43,1000	4,55	
					2 984,24	31,25			3	0,3774	0,04	
253	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	0,1055	82 816,94	9,80	8 737	466	1	58,3300	6,15	
					4 420,25	8,27			1	0,0999	0,01	
254	КБ11-43-3 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100 м плінтусів	0,1237	11 887,29	2,51	1 470	141	-	14,1910	1,76	
					1 140,10	2,11			-	0,0255	-	
255	П2016-3005	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	19,0	25,53		485					
256	КБ10-28-5 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	1,0	765,48	-	765	455	-	6,0030	6,00	
					454,91	-			-	-	-	
257	П2016-2226	Наличники дерев'яні Обсяг = ( 1,0 ) * 10,6	м	10,6	122,76		1 301					
258	П2016-2223	Блоки дверні внутрішні ламіновані щитової конструкції одноповерхні з глухим полотном, ДГ 21-9, площа 1,80 м2 з комплектуючими Обсяг = ( 1,0 ) * 1,0	шт	1,0	9 187,19		9 187					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	КБ10-96-2 К149=1,15; К150=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	0,0189	1 140 254,10	1 763,22	21 551	424	33	270,7330	5,12
					22 416,69	416,81			8	4,0365	0,08
260	П2016-472	Коробки дверні металеві	т	0,06	57 448,03		3 447				
261	П2016-567	Залізні вироби	комплект	1,0	1 785,28		1 785				
262	КБ10-9-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	100 м2 обшивки стін за вирахування м прорізів	0,3412	55 224,68	-	18 843	5 832	-	220,3400	75,18
					17 093,98	-			-	-	-
263	КБ34-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100 м2 поверхні	-0,3412	2 858,98	-	-975	-975	-	39,6750	-13,54
					2 858,98	-			-	-	-
264	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	39,0	15,37		599				
265	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	100 м2 поверхні оздоблення	0,3412	13 458,40	5,01	4 592	2 284	2	88,3430	30,14
					6 694,63	4,23			1	0,0511	0,02
266	КР13-11-2	Обклеювання стін шпалерами тисненими та щільними	100 м2 поверхні обклеювання	0,3412	16 162,63	1,09	5 515	1 252	-	47,2900	16,14
					3 668,76	0,92			-	0,0111	-
267	КР12-49-11	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 1 раз	100 м2 поверхні фарбування	0,3412	5 177,74	13,07	1 767	131	4	5,1500	1,76
					385,32	11,03			4	0,1332	0,05
268	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (укуси)	100 м2 поверхні оздоблення	0,039	13 458,40	5,01	525	261	-	88,3430	3,45
					6 694,63	4,23			-	0,0511	-
269	КБ15-182-2 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель (укуси)	100 м2 поверхні оздоблення	0,0063	15 515,07	5,01	98	55	-	115,4830	0,73
					8 751,30	4,23			-	0,0511	-
270	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укуси)	100 м2 поверхні фарбування	0,039	19 600,51	1,09	764	130	-	43,8300	1,71
					3 321,44	0,92			-	0,0111	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укуси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0063	21 568,32	1,09	136	24	-	49,3400	0,31
					3 738,99	0,92			-	0,0111	-
272	КБ15-76-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтальної проєкції стелі	0,1055	57 917,60	3,73	6 110	1 287	-	160,9425	16,98
					12 196,22	3,17			-	0,0383	-
273	КБ15-76-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтальної проєкції стелі	0,1055	35 856,04	6,21	3 783	154	1	19,2970	2,04
					1 462,33	5,28			1	0,0638	0,01
<b>Разом прямих витрат по розділу № 2.4</b>							108 266	13 883	735	180,89	
									251	3,21	
<b>Розділ № 2.5 Приміщення №3 (по проєкту)</b>											
274	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0,00246	453 388,71	5 716,97	1 115	164	14	889,5400	2,19
					66 555,38	4 864,80			12	58,7523	0,14
275	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,454	5 932,09	2 993,91	2 693	1 334	1 359	39,2700	17,83
					2 938,18	887,45			403	11,3619	5,16
276	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін сталевими обіймами	т	0,20326	37 120,10	7 646,48	7 545	4 908	1 554	296,1400	60,19
					24 147,26	1 501,45			305	15,3799	3,13
277	С111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 63 мм	т	0,0576	66 504,13		3 831				
278	С111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 125 мм	т	0,10376	66 504,13		6 900				
279	С111-1395	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 220 мм	шт	12,0	351,79		4 221				
280	С111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 120 мм, товщина 10 мм	т	0,03278	76 706,32		2 514				
281	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,1758	5 222,99	116,56	918	892	20	71,3400	12,54
					5 076,55	98,34			17	1,1877	0,21
282	КР7-17-9 К0=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,1758	1 105,23	183,00	194	162	32	12,9600	2,28
					922,23	154,41			27	1,8648	0,33



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3 розчину	0,00895	537 164,71	4 096,74	4 808	179	37	308,9400	2,77
					20 019,31	3 358,21			30	47,1975	0,42
284	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,1758	66 641,47	8,71	11 716	472	2	33,3900	5,87
					2 682,55	7,35			1	0,0888	0,02
285	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100 м2 основи	0,1758	56 289,18	37,04	9 896	525	7	43,1000	7,58
					2 984,24	31,25			5	0,3774	0,07
286	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	0,1758	82 816,94	9,80	14 559	777	2	58,3300	10,25
					4 420,25	8,27			1	0,0999	0,02
287	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100 м плінтусів	0,1562	11 887,29	2,51	1 857	178	-	14,1910	2,22
	К149=1,15; К150=1,15				1 140,10	2,11			-	0,0255	-
288	П2016-3005	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12,0	25,53		306				
289	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	3,0	765,48	-	2 296	1 365	-	6,0030	18,01
	К149=1,15; К150=1,15				454,91	-			-	-	-
290	П2016-2226	Наличники дерев'яні Обсяг = ( 3,0 ) * 10,6	м	31,8	122,76		3 904				
291	П2016-2223	Блоки дверні внутрішні ламіновані щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-9, площа 1,80 м2 з комплектуючими Обсяг = ( 3,0 ) * 1,0	шт	3,0	9 187,19		27 562				
292	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,0184	634 259,91	992,71	11 670	262	18	171,9250	3,16
	К149=1,15; К150=1,15				14 235,39	635,45			12	7,4584	0,14
293	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100 м підвіконної дошки	0,015	75 881,09	151,05	1 138	40	2	36,2480	0,54
	К149=1,15; К150=1,15				2 646,83	94,84			1	1,1132	0,02
294	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100 м віконних зливів	0,015	41 878,90	113,29	628	34	2	31,3950	0,47
	К149=1,15; К150=1,15				2 292,46	71,13			1	0,8349	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітки на вікна)	1т	0,032	14 824,32	3 687,88	474	256	118	88,7100	2,84
					7 989,22	543,36			17	5,3174	0,17
296	П172-1111	Металеві конструкції решіток, що відчиняються зсередини	т	0,032	204 328,03		6 538				
297	КБ10-9-1 К149=1,15; К150=1,15	Обсяг = ( 0,032 ) * 1,0 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2 обшивки стін за вирахування м прорізів	0,3778	55 224,68	-	20 864	6 458	-	220,3400	83,24
					17 093,98	-			-	-	-
298	КБ34-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100 м2 поверхні	-0,3135	2 858,98	-	-896	-896	-	39,6750	-12,44
					2 858,98	-			-	-	-
299	П2016-524	Плити теплоізоляційні	м2	6,43	368,50		2 369				
300	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	16,0	15,37		246				
301	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	100 м2 поверхні оздоблення	0,3778	13 458,40	5,01	5 085	2 529	2	88,3430	33,38
					6 694,63	4,23			2	0,0511	0,02
302	КР13-11-2	Обклеювання стін шпалерами тисненими та щільними	100 м2 поверхні обклеювання	0,3778	16 162,63	1,09	6 106	1 386	-	47,2900	17,87
					3 668,76	0,92			-	0,0111	-
303	КР12-49-11	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 1 раз	100 м2 поверхні фарбування	0,3778	5 177,74	13,07	1 956	146	5	5,1500	1,95
					385,32	11,03			4	0,1332	0,05
304	КБ15-63-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100 м2 поверхні опорядження	0,0126	148 802,21	48,86	1 875	515	1	501,7105	6,32
					40 909,47	41,22			1	0,4978	0,01
305	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (укоси)	100 м2 поверхні оздоблення	0,0278	13 458,40	5,01	374	186	-	88,3430	2,46
					6 694,63	4,23			-	0,0511	-
306	КБ15-182-2 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель (укоси)	100 м2 поверхні оздоблення	0,006	15 515,07	5,01	93	53	-	115,4830	0,69
					8 751,30	4,23			-	0,0511	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укуси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0278	19 600,51	1,09	545	92	-	43,8300	1,22
					3 321,44	0,92			-	0,0111	-
308	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укуси)	100 м2 поверхні фарбування	0,006	21 568,32	1,09	129	22	-	49,3400	0,30
					3 738,99	0,92			-	0,0111	-
309	КБ15-76-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтальної проекції стелі	0,1758	57 917,60	3,73	10 182	2 144	1	160,9425	28,29
					12 196,22	3,17			1	0,0383	0,01
310	КБ15-76-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтальної проекції стелі	0,1758	35 856,04	6,21	6 303	257	1	19,2970	3,39
					1 462,33	5,28			1	0,0638	0,01
<b>Разом прямих витрат по розділу № 2.5</b>							182 514	24 440	3 177		315,41
									841		9,94
<b>Розділ № 2.6 Приміщення №4 (по проекту)</b>											
311	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,0524	5 222,99	116,56	274	266	6	71,3400	3,74
					5 076,55	98,34			5	1,1877	0,06
312	КР7-17-9 К0=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,0524	1 105,23	183,00	58	48	10	12,9600	0,68
					922,23	154,41			8	1,8648	0,10
313	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3 розчину	0,00266	537 164,71	4 096,74	1 429	53	11	308,9400	0,82
					20 019,31	3 358,21			9	47,1975	0,13
314	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,0524	66 641,47	8,71	3 492	141	-	33,3900	1,75
					2 682,55	7,35			-	0,0888	-
315	КБ11-29-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,0524	144 138,25	44,72	7 553	771	2	189,6925	9,94
					14 716,34	38,05			2	0,4595	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	КБ10-94-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100 м2 перегородок за вирахування м прорізів	0,0512	138 005,38	311,15	7 066	1 398	16	351,9690	18,02
					27 305,76	199,17			10	2,3377	0,12
317	КР11-1-4	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	100 м2 відремонтова ної поверхні	0,2234	35 358,14	66,45	7 899	1 306	15	75,3500	16,83
					5 845,65	56,07			13	0,6771	0,15
318	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,2746	151 978,52	42,59	41 733	6 264	12	294,0205	80,74
					22 810,11	35,94			10	0,4340	0,12
319	П2016-2165	Кутики пластикові	м	12,8	25,53		327				
320	КМ31-22-1	Виготовлення і монтаж рами екрана	м2	5,24	109,87	-	576	576	-	1,4000	7,34
					109,87	-					
321	С126-910	Профіль із алюмінієвих сплавів для натяжних стель	м	9,32	136,37		1 271				
322	КМ31-22-2	Натягання екрана	м2	5,24	106,09	-	556	556	-	1,4000	7,34
					106,09	-					
323	С111-1715	Плівка для натяжних стель	м2	5,76	612,66		3 529				
324	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	1 ґрати	2,0	438,29	8,73	877	313	17	2,0900	4,18
					156,37	0,32			1	0,0040	0,01
<b>Разом прямих витрат по розділу № 2.6</b>							76 640	11 692	89		151,38
									58		0,71
<b>Розділ № 2.7 Приміщення №5 (по проекту)</b>											
325	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,0814	5 222,99	116,56	425	413	9	71,3400	5,81
					5 076,55	98,34			8	1,1877	0,10
326	КР7-17-9 К0=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,0814	1 105,23	183,00	90	75	15	12,9600	1,05
					922,23	154,41			13	1,8648	0,15
327	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3 розчину	0,00415	537 164,71	4 096,74	2 229	83	17	308,9400	1,28
					20 019,31	3 358,21			14	47,1975	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,0814	66 641,47	8,71	5 425	218	1	33,3900	2,72
					2 682,55	7,35				1	0,0888
329	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100 м2 основи	0,0814	56 289,18	37,04	4 582	243	3	43,1000	3,51
					2 984,24	31,25				3	0,3774
330	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	0,0814	82 816,94	9,80	6 741	360	1	58,3300	4,75
					4 420,25	8,27				1	0,0999
331	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100 м плінтусів	0,1092	11 887,29	2,51	1 298	124	-	14,1910	1,55
332	К149=1,15; К150=1,15 П2016-3005	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	8,0	25,53		204		-	0,0255	-
333	КБ10-20-2 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,0184	634 259,91	992,71	11 670	262	18	171,9250	3,16
					14 235,39	635,45				12	7,4584
334	КБ10-25-3 К149=1,15; К150=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100 м підвіконної дошки	0,015	75 881,09	151,05	1 138	40	2	36,2480	0,54
					2 646,83	94,84				1	1,1132
335	КБ10-25-4 К149=1,15; К150=1,15	Установлення віконних зливів	100 м віконних зливів	0,015	41 878,90	113,29	628	34	2	31,3950	0,47
					2 292,46	71,13				1	0,8349
336	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітки на вікна)	1т	0,032	14 824,32	3 687,88	474	256	118	88,7100	2,84
					7 989,22	543,36				17	5,3174
337	П172-1111	Металеві конструкції решіток, що відчиняються зсередини	т	0,032	204 328,03		6 538				
338	КБ10-9-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2 обшивки стін за вирахування м прорізів	0,27	55 224,68	-	14 911	4 615	-	220,3400	59,49
					17 093,98	-				-	-
339	КБ34-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100 м2 поверхні	-0,2213	2 858,98	-	-633	-633	-	39,6750	-8,78
					2 858,98	-				-	-
340	П2016-524	Плити теплоізоляційні	м2	4,87	368,50		1 795				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	12,0	15,37		184				
342	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	100 м2 поверхні оздоблення	0,2436	13 458,40	5,01	3 278	1 631	1	88,3430	21,52
					6 694,63	4,23			1	0,0511	0,01
343	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,0264	151 978,52	42,59	4 012	602	1	294,0205	7,76
					22 810,11	35,94			1	0,4340	0,01
344	КР13-11-2	Обклеювання стін шпалерами тисненими та щільними	100 м2 поверхні обклеювання	0,2436	16 162,63	1,09	3 937	894	-	47,2900	11,52
					3 668,76	0,92			-	0,0111	-
345	КР12-49-11	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 1 раз	100 м2 поверхні фарбування	0,2436	5 177,74	13,07	1 261	94	3	5,1500	1,25
					385,32	11,03			3	0,1332	0,03
346	КБ15-63-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100 м2 поверхні опорядження	0,0126	148 802,21	48,86	1 875	515	1	501,7105	6,32
					40 909,47	41,22			1	0,4978	0,01
347	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (укуси)	100 м2 поверхні оздоблення	0,00888	13 458,40	5,01	120	59	-	88,3430	0,78
					6 694,63	4,23			-	0,0511	-
348	КБ15-182-2 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель (укуси)	100 м2 поверхні оздоблення	0,00372	15 515,07	5,01	58	33	-	115,4830	0,43
					8 751,30	4,23			-	0,0511	-
349	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укуси)	100 м2 поверхні фарбування	0,00888	19 600,51	1,09	174	29	-	43,8300	0,39
					3 321,44	0,92			-	0,0111	-
350	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укуси)	100 м2 поверхні фарбування	0,00372	21 568,32	1,09	80	14	-	49,3400	0,18
					3 738,99	0,92			-	0,0111	-
351	КМ31-22-1	Виготовлення і монтаж рами екрана	м2	8,14	109,87	-	894	894	-	1,4000	11,40
					109,87	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	C126-910	Профіль із алюмінієвих сплавів для натяжних стель	м	11,82	136,37		1 612				
353	КМ31-22-2	Натягання екрана	м2	8,14	106,09	-	864	864	-	1,4000	11,40
					106,09	-			-	-	-
354	C111-1715	Плівка для натяжних стель	м2	8,95	612,66		5 483				
355	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	1 ґрати	1,0	438,29	8,73	438	156	9	2,0900	2,09
					156,37	0,32			-	0,0040	-
<b>Разом прямих витрат по розділу № 2.7</b>							81 785	11 875	201		153,43
									77		0,90
<b>Розділ № 2.8 Приміщення №6 (по проєкту)</b>											
356	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0,0024	453 388,71	5 716,97	1 088	160	14	889,5400	2,13
					66 555,38	4 864,80			12	58,7523	0,14
357	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,454	5 932,09	2 993,91	2 693	1 334	1 359	39,2700	17,83
					2 938,18	887,45			403	11,3619	5,16
358	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін сталевими обоймами	т	0,27183	37 120,10	7 646,48	10 090	6 564	2 079	296,1400	80,50
					24 147,26	1 501,45			408	15,3799	4,18
359	C111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 63 мм	т	0,06028	66 504,13		4 009				
360	C111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 125 мм	т	0,16116	66 504,13		10 718				
361	C111-1395	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 220 мм	шт	13,0	351,79		4 573				
362	C111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 120 мм, товщина 10 мм	т	0,04051	76 706,32		3 107				
363	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,1756	5 222,99	116,56	917	891	20	71,3400	12,53
					5 076,55	98,34			17	1,1877	0,21
364	КР7-17-9 K0=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,1756	1 105,23	183,00	194	162	32	12,9600	2,28
					922,23	154,41			27	1,8648	0,33
365	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3 розчину	0,00895	537 164,71	4 096,74	4 808	179	37	308,9400	2,77
					20 019,31	3 358,21			30	47,1975	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,1758	66 641,47	8,71	11 716	472	2	33,3900	5,87
					2 682,55	7,35			1	0,0888	0,02
367	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100 м2 основи	0,1756	56 289,18	37,04	9 884	524	7	43,1000	7,57
					2 984,24	31,25			5	0,3774	0,07
368	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	0,1756	82 816,94	9,80	14 543	776	2	58,3300	10,24
					4 420,25	8,27			1	0,0999	0,02
369	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100 м плінтусів	0,1562	11 887,29	2,51	1 857	178	-	14,1910	2,22
370	К149=1,15; К150=1,15 П2016-3005	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12,0	25,53	-	306	-	-	0,0255	-
371	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	2,0	765,48	-	1 531	910	-	6,0030	12,01
372	П2016-2226	Наличники дерев'яні Обсяг = ( 2,0 ) * 10,6	м	21,2	122,76	-	2 603	-	-	-	-
373	П2016-2223	Блоки дверні внутрішні ламіновані щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-9, площа 1,80 м2 з комплектуючими Обсяг = ( 2,0 ) * 1,0	шт	2,0	9 187,19	-	18 374	-	-	-	-
374	КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-13	1 блок	1,0	988,47	-	988	653	-	8,6135	8,61
375	П2016-2226	Наличники дерев'яні Обсяг = ( 1,0 ) * 11,4	м	11,4	122,76	-	1 399	-	-	-	-
376	П2016-2225	Блоки дверні внутрішні ламіновані щитової конструкції двопольні з полотном під скління, ДО 21-13, площа 2,63 м2 з комплектуючими Обсяг = ( 1,0 ) * 1,0	шт	1,0	16 337,98	-	16 338	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	КБ10-20-4 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,0316	617 387,24	658,98	19 509	261	21	99,6705	3,15
					8 252,72	413,75			13	4,8563	0,15
378	КБ10-25-3 К149=1,15; К150=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100 м підвіконної дошки	0,022	75 881,09	151,05	1 669	58	3	36,2480	0,80
					2 646,83	94,84			2	1,1132	0,02
379	КБ10-25-4 К149=1,15; К150=1,15	Установлення віконних зливів	100 м віконних зливів	0,02	41 878,90	113,29	838	46	2	31,3950	0,63
					2 292,46	71,13			1	0,8349	0,02
380	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітки на вікна)	1т	0,054	14 824,32	3 687,88	801	431	199	88,7100	4,79
					7 989,22	543,36			29	5,3174	0,29
381	П172-1111	Металеві конструкції решіток, що відчиняються зсередини	т	0,054	204 328,03		11 034				
382	КБ10-9-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2 обшивки стін за вирахування м прорізів	0,3778	55 224,68	-	20 864	6 458	-	220,3400	83,24
					17 093,98	-			-	-	-
383	КБ34-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100 м2 поверхні	-0,3135	2 858,98	-	-896	-896	-	39,6750	-12,44
					2 858,98	-			-	-	-
384	П2016-524	Плити теплоізоляційні	м2	6,43	368,50		2 369				
385	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	16,0	15,37		246				
386	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	100 м2 поверхні оздоблення	0,3778	13 458,40	5,01	5 085	2 529	2	88,3430	33,38
					6 694,63	4,23			2	0,0511	0,02
387	КР13-11-2	Обклеювання стін шпалерами тисненими та щільними	100 м2 поверхні обклеювання	0,3778	16 162,63	1,09	6 106	1 386	-	47,2900	17,87
					3 668,76	0,92			-	0,0111	-
388	КР12-49-11	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 1 раз	100 м2 поверхні фарбування	0,3778	5 177,74	13,07	1 956	146	5	5,1500	1,95
					385,32	11,03			4	0,1332	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	КБ15-63-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100 м2 поверхні опорядження	0,0154	148 802,21	48,86	2 292	630	1	501,7105	7,73
					40 909,47	41,22			1	0,4978	0,01
390	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (укуси)	100 м2 поверхні оздоблення	0,0278	13 458,40	5,01	374	186	-	88,3430	2,46
					6 694,63	4,23			-	0,0511	-
391	КБ15-182-2 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель (укуси)	100 м2 поверхні оздоблення	0,0108	15 515,07	5,01	168	95	-	115,4830	1,25
					8 751,30	4,23			-	0,0511	-
392	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укуси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0278	19 600,51	1,09	545	92	-	43,8300	1,22
					3 321,44	0,92			-	0,0111	-
393	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укуси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0108	21 568,32	1,09	233	40	-	49,3400	0,53
					3 738,99	0,92			-	0,0111	-
394	КБ15-76-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтальн ої проекції стелі	0,1756	57 917,60	3,73	10 170	2 142	1	160,9425	28,26
					12 196,22	3,17			1	0,0383	0,01
395	КБ15-76-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтальн ої проекції стелі	0,1756	35 856,04	6,21	6 296	257	1	19,2970	3,39
					1 462,33	5,28			1	0,0638	0,01
<b>Разом прямих витрат по розділу № 2.8</b>							211 395	26 664	3 787		342,77
									958		11,13
<b>Розділ № 2.9 Приміщення №7 (по проекту)</b>											
396	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,0459	5 222,99	116,56	240	233	5	71,3400	3,27
					5 076,55	98,34			5	1,1877	0,05
397	КР7-17-9 К0=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,0459	1 105,23	183,00	51	42	9	12,9600	0,59
					922,23	154,41			7	1,8648	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3 розчину	0,0023	537 164,71	4 096,74	1 235	46	9	308,9400	0,71
					20 019,31	3 358,21			8	47,1975	0,11
399	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,0459	66 641,47	8,71	3 059	123	-	33,3900	1,53
					2 682,55	7,35			-	0,0888	-
400	КБ11-29-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,0459	144 138,25	44,72	6 616	675	2	189,6925	8,71
					14 716,34	38,05			2	0,4595	0,02
401	КБ8-22-1 К149=1,15; К150=1,15	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3 мурування	0,03	6 327,22	67,32	190	13	2	5,7385	0,17
					419,03	26,94			1	0,2991	0,01
402	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,0584	10 591,96	107,84	619	606	6	127,3300	7,44
					10 382,49	90,99			5	1,0989	0,06
403	П2016-2176	Скловітка	м2	6,4	40,83		261				
404	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	100 м2 поверхні оздоблення	0,0584	13 458,40	5,01	786	391	-	88,3430	5,16
					6 694,63	4,23			-	0,0511	-
405	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,0584	19 600,51	1,09	1 145	194	-	43,8300	2,56
					3 321,44	0,92			-	0,0111	-
406	КБ15-182-2 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	100 м2 поверхні оздоблення	0,0459	15 515,07	5,01	712	402	-	115,4830	5,30
					8 751,30	4,23			-	0,0511	-
407	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітки на вікна)	1т	0,078	14 824,32	3 687,88	1 156	623	288	88,7100	6,92
					7 989,22	543,36			42	5,3174	0,41
408	П172-1111	Металеві конструкції решіток, що відчиняються зсередини	т	0,078	204 328,03		15 938				
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 2.9</b>					32 008	3 348	321		42,36
									70		0,75
		<b>Розділ № 2.10 Приміщення №8 (по проєкту)</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,0753	5 222,99	116,56	393	382	9	71,3400	5,37
					5 076,55	98,34			7	1,1877	0,09
410	КР7-17-9 K0=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,0753	1 105,23	183,00	83	69	14	12,9600	0,98
					922,23	154,41			12	1,8648	0,14
411	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3 розчину	0,00383	537 164,71	4 096,74	2 057	77	16	308,9400	1,18
					20 019,31	3 358,21			13	47,1975	0,18
412	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,0753	66 641,47	8,71	5 018	202	1	33,3900	2,51
					2 682,55	7,35			1	0,0888	0,01
413	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100 м2 основи	0,0753	56 289,18	37,04	4 239	225	3	43,1000	3,25
					2 984,24	31,25			2	0,3774	0,03
414	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	0,0753	82 816,94	9,80	6 236	333	1	58,3300	4,39
					4 420,25	8,27			1	0,0999	0,01
415	КБ11-43-3 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100 м плінтусів	0,0923	11 887,29	2,51	1 097	105	-	14,1910	1,31
					1 140,10	2,11			-	0,0255	-
416	П2016-3005	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	8,0	25,53		204				
417	КБ10-9-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2 обшивки стін за вирахування м прорізів	0,2495	55 224,68	-	13 779	4 265	-	220,3400	54,97
					17 093,98	-			-	-	-
418	КБ34-57-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100 м2 поверхні	-0,12581	2 858,98	-	-360	-360	-	39,6750	-4,99
					2 858,98	-			-	-	-
419	П2016-524	Плити теплоізоляційні	м2	12,369	368,50		4 558				
420	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	11,0	15,37		169				
421	КБ15-182-1 K149=1,15; K150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	100 м2 поверхні оздоблення	0,2495	13 458,40	5,01	3 358	1 670	1	88,3430	22,04
					6 694,63	4,23			1	0,0511	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,014	151 978,52	42,59	2 128	319	1	294,0205	4,12
					22 810,11	35,94			1	0,4340	0,01
423	КР13-11-2	Обклеювання стін шпалерами тисненими та щільними	100 м2 поверхні обклеювання	0,2355	16 162,63	1,09	3 806	864	-	47,2900	11,14
					3 668,76	0,92			-	0,0111	-
424	КР12-49-11	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 1 раз	100 м2 поверхні фарбування	0,2355	5 177,74	13,07	1 219	91	3	5,1500	1,21
					385,32	11,03			3	0,1332	0,03
425	КБ15-63-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100 м2 поверхні опорядження	0,0156	148 802,21	48,86	2 321	638	1	501,7105	7,83
					40 909,47	41,22			1	0,4978	0,01
426	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (укуси)	100 м2 поверхні оздоблення	0,0126	13 458,40	5,01	170	84	-	88,3430	1,11
					6 694,63	4,23			-	0,0511	-
427	КБ15-182-2 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель (укуси)	100 м2 поверхні оздоблення	0,003	15 515,07	5,01	47	26	-	115,4830	0,35
					8 751,30	4,23			-	0,0511	-
428	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укуси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0126	19 600,51	1,09	247	42	-	43,8300	0,55
					3 321,44	0,92			-	0,0111	-
429	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укуси)	100 м2 поверхні фарбування	0,003	21 568,32	1,09	65	11	-	49,3400	0,15
					3 738,99	0,92			-	0,0111	-
430	КМ31-22-1	Виготовлення і монтаж рами екрана	м2	7,53	109,87	-	827	827	-	1,4000	10,54
					109,87	-			-	-	-
431	С126-910	Профіль із алюмінієвих сплавів для натяжних стель	м	11,13	136,37	-	1 518	-	-	-	
432	КМ31-22-2	Натягання екрана	м2	7,53	106,09	-	799	799	-	1,4000	10,54
					106,09	-			-	-	-
433	С111-1715	Плівка для натяжних стель	м2	8,28	612,66	-	5 073	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
434	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	1 ґрати	1,0	438,29	8,73	438	156	9	2,0900	2,09
					156,37	0,32					
<b>Разом прямих витрат по розділу № 2.10</b>							59 489	10 825	59	140,64	
									42	0,52	
<b>Розділ № 2.11 Приміщення №9 (по проєкту)</b>											
435	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,0493	5 222,99	116,56	257	250	6	71,3400	3,52
					5 076,55	98,34				5	1,1877
436	КР7-17-9 К0=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,0493	1 105,23	183,00	54	45	9	12,9600	0,64
					922,23	154,41				8	1,8648
437	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3 розчину	0,0025	537 164,71	4 096,74	1 343	50	10	308,9400	0,77
					20 019,31	3 358,21				8	47,1975
438	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,0493	66 641,47	8,71	3 285	132	-	33,3900	1,65
					2 682,55	7,35				-	0,0888
439	КБ11-29-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,0493	144 138,25	44,72	7 106	726	2	189,6925	9,35
					14 716,34	38,05				2	0,4595
440	КБ10-94-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100 м2 перегородок за вирахування м прорізів	0,0844	138 005,38	311,15	11 648	2 305	26	351,9690	29,71
					27 305,76	199,17				17	2,3377
441	КР11-1-4	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	100 м2 відремонтованої поверхні	0,1634	35 358,14	66,45	5 778	955	11	75,3500	12,31
					5 845,65	56,07				9	0,6771
442	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,2478	151 978,52	42,59	37 660	5 652	11	294,0205	72,86
					22 810,11	35,94				9	0,4340
443	П2016-2165	Кутики пластикові	м	5,1	25,53		130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444	КМ31-22-1	Виготовлення і монтаж рами екрана	м2	4,93	109,87	-	542	542	-	1,4000	6,90
					109,87	-			-	-	-
445	С126-910	Профіль із алюмінієвих сплавів для натяжних стель	м	9,53	136,37		1 300				
446	КМ31-22-2	Натягання екрана	м2	4,93	106,09	-	523	523	-	1,4000	6,90
					106,09	-			-	-	-
447	С111-1715	Плівка для натяжних стель	м2	5,42	612,66		3 321				
448	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	1 ґрати	2,0	438,29	8,73	877	313	17	2,0900	4,18
					156,37	0,32			1	0,0040	0,01
<b>Разом прямих витрат по розділу № 2.11</b>							73 824	11 493	92		148,79
									59		0,72
<b>Розділ № 2.12 Приміщення №10 (по проєкту)</b>											
449	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,0099	5 222,99	116,56	52	50	1	71,3400	0,71
					5 076,55	98,34			1	1,1877	0,01
450	КР7-17-9 К0=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,0099	1 105,23	183,00	11	9	2	12,9600	0,13
					922,23	154,41			2	1,8648	0,02
451	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3 розчину	0,0005	537 164,71	4 096,74	269	10	2	308,9400	0,15
					20 019,31	3 358,21			2	47,1975	0,02
452	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,0099	66 641,47	8,71	660	27	-	33,3900	0,33
					2 682,55	7,35			-	0,0888	-
453	КБ11-29-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,0099	144 138,25	44,72	1 427	146	-	189,6925	1,88
					14 716,34	38,05			-	0,4595	-
454	КР11-1-4	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	100 м2 відремонтова ної поверхні	0,0924	35 358,14	66,45	3 267	540	6	75,3500	6,96
					5 845,65	56,07			5	0,6771	0,06
455	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,0924	151 978,52	42,59	14 043	2 108	4	294,0205	27,17
					22 810,11	35,94			3	0,4340	0,04
456	П2016-2165	Кутики пластикові	м	4,8	25,53		123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
457	КМ31-22-1	Виготовлення і монтаж рами екрана	м2	0,99	109,87	-	109	109	-	1,4000	1,39
					109,87	-			-	-	-
458	С126-910	Профіль із алюмінієвих сплавів для натяжних стель	м	4,04	136,37		551				
459	КМ31-22-2	Натягання екрана	м2	0,99	106,09	-	105	105	-	1,4000	1,39
					106,09	-			-	-	-
460	С111-1715	Плівка для натяжних стель	м2	1,09	612,66		668				
461	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	1 ґрати	2,0	438,29	8,73	877	313	17	2,0900	4,18
					156,37	0,32			1	0,0040	0,01
<b>Разом прямих витрат по розділу № 2.12</b>							22 162	3 417	32		44,29
									14		0,16
<b>Розділ № 2.13 Приміщення №11 (по проєкту)</b>											
462	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,0065	5 222,99	116,56	34	33	1	71,3400	0,46
					5 076,55	98,34			1	1,1877	0,01
463	КР7-17-9 К0=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,0065	1 105,23	183,00	7	6	1	12,9600	0,08
					922,23	154,41			1	1,8648	0,01
464	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3 розчину	0,00034	537 164,71	4 096,74	183	7	1	308,9400	0,11
					20 019,31	3 358,21			1	47,1975	0,02
465	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,0065	66 641,47	8,71	433	17	-	33,3900	0,22
					2 682,55	7,35			-	0,0888	-
466	КБ11-29-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,0065	144 138,25	44,72	937	96	-	189,6925	1,23
					14 716,34	38,05			-	0,4595	-
467	КБ10-94-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перегородок на металевому одноярусному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,0398	138 005,38	311,15	5 493	1 087	12	351,9690	14,01
					27 305,76	199,17			8	2,3377	0,09



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
468	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	100 м2 поверхні оздоблення	0,1017	13 458,40	5,01	1 369	681	1	88,3430	8,98
					6 694,63	4,23			-	0,0511	0,01
469	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними суміщами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,1017	19 600,51	1,09	1 993	338	-	43,8300	4,46
					3 321,44	0,92			-	0,0111	-
470	КБ15-182-2 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	100 м2 поверхні оздоблення	0,0065	15 515,07	5,01	101	57	-	115,4830	0,75
					8 751,30	4,23			-	0,0511	-
<b>Разом прямих витрат по розділу № 2.13</b>							10 550	2 322	16		30,30
									11		0,14
<b>Розділ № 2.14 Приміщення №12 (по проєкту)</b>											
471	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0,0012	453 388,71	5 716,97	544	80	7	889,5400	1,07
					66 555,38	4 864,80			6	58,7523	0,07
472	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,264	5 932,09	2 993,91	1 566	776	790	39,2700	10,37
					2 938,18	887,45			234	11,3619	3,00
473	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін сталевими обіймами	т	0,10163	37 120,10	7 646,48	3 773	2 454	777	296,1400	30,10
					24 147,26	1 501,45			153	15,3799	1,56
474	С111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 63 мм	т	0,0288	66 504,13		1 915				
475	С111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 125 мм	т	0,05188	66 504,13		3 450				
476	С111-1395	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 220 мм	шт	6,0	351,79		2 111				
477	С111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 120 мм, товщина 10 мм	т	0,01639	76 706,32		1 257				
478	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,0274	5 222,99	116,56	143	139	3	71,3400	1,95
					5 076,55	98,34			3	1,1877	0,03
479	КР7-17-9 К0=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,0274	1 105,23	183,00	30	25	5	12,9600	0,36
					922,23	154,41			4	1,8648	0,05
480	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3 розчину	0,00139	537 164,71	4 096,74	747	28	6	308,9400	0,43
					20 019,31	3 358,21			5	47,1975	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
481	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,0274	66 641,47	8,71	1 826	74	-	33,3900	0,91
					2 682,55	7,35			-	0,0888	-
482	КБ11-29-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,0274	144 138,25	44,72	3 949	403	1	189,6925	5,20
					14 716,34	38,05			1	0,4595	0,01
483	КР11-1-4	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	100 м2 відремонтованої поверхні	0,1535	35 358,14	66,45	5 427	897	10	75,3500	11,57
					5 845,65	56,07			9	0,6771	0,10
484	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,1535	151 978,52	42,59	23 329	3 501	7	294,0205	45,13
					22 810,11	35,94			6	0,4340	0,07
485	П2016-2165	Кутики пластикові	м	5,1	25,53		130				
486	КМ31-22-1	Виготовлення і монтаж рами екрана	м2	2,74	109,87	-	301	301	-	1,4000	3,84
					109,87	-			-	-	-
487	С126-910	Профіль із алюмінієвих сплавів для натяжних стель	м	6,63	136,37		904				
488	КМ31-22-2	Натягання екрана	м2	2,74	106,09	-	291	291	-	1,4000	3,84
					106,09	-			-	-	-
489	С111-1715	Плівка для натяжних стель	м2	3,0	612,66		1 838				
490	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	1 ґрати	1,0	438,29	8,73	438	156	9	2,0900	2,09
					156,37	0,32			-	0,0040	-
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 2.14</b>					53 969	9 125	1 615		116,86
									421		4,96
		<b>Розділ № 2.15 Приміщення №13 (по проєкту)</b>									
491	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,82	5 932,09	2 993,91	4 864	2 409	2 455	39,2700	32,20
					2 938,18	887,45			728	11,3619	9,32
492	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін сталевими обоймами	т	0,10163	37 120,10	7 646,48	3 773	2 454	777	296,1400	30,10
					24 147,26	1 501,45			153	15,3799	1,56
493	С111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 63 мм	т	0,0288	66 504,13		1 915				
494	С111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 125 мм	т	0,05188	66 504,13		3 450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
495	C111-1395	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 220 мм	шт	6,0	351,79		2 111				
496	C111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 120 мм, товщина 10 мм	т	0,01639	76 706,32		1 257				
497	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,105	5 222,99	116,56	548	533	12	71,3400	7,49
					5 076,55	98,34			10	1,1877	0,12
498	КР7-17-9 K0=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,105	1 105,23	183,00	116	97	19	12,9600	1,36
					922,23	154,41			16	1,8648	0,20
499	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3 розчину	0,00535	537 164,71	4 096,74	2 874	107	22	308,9400	1,65
					20 019,31	3 358,21			18	47,1975	0,25
500	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,105	66 641,47	8,71	6 997	282	1	33,3900	3,51
					2 682,55	7,35			1	0,0888	0,01
501	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100 м2 основи	0,105	56 289,18	37,04	5 910	313	4	43,1000	4,53
					2 984,24	31,25			3	0,3774	0,04
502	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	0,105	82 816,94	9,80	8 696	464	1	58,3300	6,12
					4 420,25	8,27			1	0,0999	0,01
503	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100 м плінтусів	0,124	11 887,29	2,51	1 474	141	-	14,1910	1,76
					1 140,10	2,11			-	0,0255	-
504	К149=1,15; K150=1,15 П2016-3005	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	10,0	25,53		255				
505	КБ10-20-2 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,0184	634 259,91	992,71	11 670	262	18	171,9250	3,16
					14 235,39	635,45			12	7,4584	0,14
506	КБ10-25-3 K149=1,15; K150=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100 м підвіконної дошки	0,015	75 881,09	151,05	1 138	40	2	36,2480	0,54
					2 646,83	94,84			1	1,1132	0,02
507	КБ10-25-4 K149=1,15; K150=1,15	Установлення віконних зливів	100 м віконних зливів	0,015	41 878,90	113,29	628	34	2	31,3950	0,47
					2 292,46	71,13			1	0,8349	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508	КБ10-9-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	100 м2 обшивки стін за вирахування м прорізів	0,3193	55 224,68	-	17 633	5 458	-	220,3400	70,35
					17 093,98	-					
509	КБ34-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100 м2 поверхні	-0,2295	2 858,98	-	-656	-656	-	39,6750	-9,11
					2 858,98	-					
510	П2016-524	Плити теплоізоляційні	м2	8,44	368,50		3 110				
511	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	12,0	15,37		184				
512	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	100 м2 поверхні оздоблення	0,3193	13 458,40	5,01	4 297	2 138	2	88,3430	28,21
					6 694,63	4,23			1	0,0511	0,02
513	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,0266	151 978,52	42,59	4 043	607	1	294,0205	7,82
					22 810,11	35,94			1	0,4340	0,01
514	КР13-11-2	Обклеювання стін шпалерами тисненими та щільними	100 м2 поверхні обклеювання	0,2927	16 162,63	1,09	4 731	1 074	-	47,2900	13,84
					3 668,76	0,92			-	0,0111	-
515	КР12-49-11	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 1 раз	100 м2 поверхні фарбування	0,2927	5 177,74	13,07	1 516	113	4	5,1500	1,51
					385,32	11,03			3	0,1332	0,04
516	КБ15-63-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100 м2 поверхні опорядження	0,0126	148 802,21	48,86	1 875	515	1	501,7105	6,32
					40 909,47	41,22			1	0,4978	0,01
517	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (укуси)	100 м2 поверхні оздоблення	0,01776	13 458,40	5,01	239	119	-	88,3430	1,57
					6 694,63	4,23			-	0,0511	-
518	КБ15-182-2 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель (укуси)	100 м2 поверхні оздоблення	0,00074	15 515,07	5,01	11	6	-	115,4830	0,09
					8 751,30	4,23			-	0,0511	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
519	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укуси)	100 м2 поверхні фарбування	0,01776	19 600,51	1,09	348	59	-	43,8300	0,78
					3 321,44	0,92			-	0,0111	-
520	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укуси)	100 м2 поверхні фарбування	0,00074	21 568,32	1,09	16	3	-	49,3400	0,04
					3 738,99	0,92			-	0,0111	-
521	КМ31-22-1	Виготовлення і монтаж рами екрана	м2	10,5	109,87	-	1 154	1 154	-	1,4000	14,70
522	С126-910	Профіль із алюмінієвих сплавів для натяжних стель	м	14,2	136,37	-	1 936	-	-	-	-
523	КМ31-22-2	Натягання екрана	м2	10,5	106,09	-	1 114	1 114	-	1,4000	14,70
					106,09	-			-	-	-
524	С111-1715	Плівка для натяжних стель	м2	11,55	612,66	-	7 076	-	-	-	-
525	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	1 ґрати	1,0	438,29	8,73	438	156	9	2,0900	2,09
					156,37	0,32			-	0,0040	-
<b>Разом прямих витрат по розділу № 2.15</b>							106 741	18 996	3 330	245,80	
									950	11,76	
<b>Розділ № 2.16 Приміщення №14 (по проєкту)</b>											
526	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,0459	5 222,99	116,56	240	233	5	71,3400	3,27
					5 076,55	98,34			5	1,1877	0,05
527	КР7-17-9 K0=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,0459	1 105,23	183,00	51	42	9	12,9600	0,59
					922,23	154,41			7	1,8648	0,09
528	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3 розчину	0,0023	537 164,71	4 096,74	1 235	46	9	308,9400	0,71
					20 019,31	3 358,21			8	47,1975	0,11
529	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,0459	66 641,47	8,71	3 059	123	-	33,3900	1,53
					2 682,55	7,35			-	0,0888	-
530	КБ11-29-2 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,0459	144 138,25	44,72	6 616	675	2	189,6925	8,71
					14 716,34	38,05			2	0,4595	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531	КБ8-22-1 К149=1,15; К150=1,15	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3 мурування	0,03	6 327,22	67,32	190	13	2	5,7385	0,17
					419,03	26,94			1	0,2991	0,01
532	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,0584	10 591,96	107,84	619	606	6	127,3300	7,44
					10 382,49	90,99			5	1,0989	0,06
533	П2016-2176	Скловітка	м2	6,4	40,83		261				
534	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	100 м2 поверхні оздоблення	0,0584	13 458,40	5,01	786	391	-	88,3430	5,16
					6 694,63	4,23			-	0,0511	-
535	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,0584	19 600,51	1,09	1 145	194	-	43,8300	2,56
					3 321,44	0,92			-	0,0111	-
536	КБ15-182-2 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	100 м2 поверхні оздоблення	0,0459	15 515,07	5,01	712	402	-	115,4830	5,30
					8 751,30	4,23			-	0,0511	-
537	КР20-12-1	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т (решітки на вікна)	1т	0,078	14 824,32	3 687,88	1 156	623	288	88,7100	6,92
					7 989,22	543,36			42	5,3174	0,41
538	П172-1111	Металеві конструкції решіток, що відчиняються зсередини	т	0,078	204 328,03		15 938				
<b>Разом прямих витрат по розділу № 2.16</b>							32 008	3 348	321		42,36
									70		0,75
<b>Розділ № 2.17 Приміщення №15 (по проєкту)</b>											
539	КР3-2-2	Розбирання кам'яної кладки стін полегшеної конструкції із цегли	10 м3 кладки	0,076	9 423,43	4 208,83	716	396	320	73,2800	5,57
					5 214,60	1 253,32			95	15,3687	1,17
540	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,1714	5 222,99	116,56	895	870	20	71,3400	12,23
					5 076,55	98,34			17	1,1877	0,20
541	КР7-17-9 К0=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,1714	1 105,23	183,00	189	158	31	12,9600	2,22
					922,23	154,41			26	1,8648	0,32
542	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3 розчину	0,00873	537 164,71	4 096,74	4 689	175	36	308,9400	2,70
					20 019,31	3 358,21			29	47,1975	0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,1714	66 641,47	8,71	11 422	460	1	33,3900	5,72
					2 682,55	7,35			1	0,0888	0,02
544	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100 м2 основи	0,1714	56 289,18	37,04	9 648	511	6	43,1000	7,39
					2 984,24	31,25			5	0,3774	0,06
545	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	0,1714	82 816,94	9,80	14 195	758	2	58,3300	10,00
					4 420,25	8,27			1	0,0999	0,02
546	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100 м плінтусів	0,1415	11 887,29	2,51	1 682	161	-	14,1910	2,01
547	К149=1,15; К150=1,15 П2016-3005	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12,0	25,53		306		-	0,0255	-
548	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	1,0	765,48	-	765	455	-	6,0030	6,00
549	П2016-2226	Наличники дерев'яні Обсяг = ( 1,0 ) * 10,6	м	10,6	122,76		1 301				
550	П2016-2223	Блоки дверні внутрішні ламіновані щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-9, площа 1,80 м2 з комплектуючими Обсяг = ( 1,0 ) * 1,0	шт	1,0	9 187,19		9 187				
551	КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-13	1 блок	1,0	988,47	-	988	653	-	8,6135	8,61
552	П2016-2226	Наличники дерев'яні Обсяг = ( 1,0 ) * 11,4	м	11,4	122,76		1 399				
553	П2016-2225	Блоки дверні внутрішні ламіновані щитової конструкції двопольні з полотном під скління, ДО 21-13, площа 2,63 м2 з комплектуючими Обсяг = ( 1,0 ) * 1,0	шт	1,0	16 337,98		16 338				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
554	КБ10-28-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,0189	637 516,10	7 459,79	12 049	167	141	112,8265	2,13
					8 854,62	1 763,42			33	17,0775	0,32
555	КБ10-20-4 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,0316	617 387,24	658,98	19 509	261	21	99,6705	3,15
					8 252,72	413,75			13	4,8563	0,15
556	КБ10-25-3 К149=1,15; К150=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100 м підвіконної дошки	0,022	75 881,09	151,05	1 669	58	3	36,2480	0,80
					2 646,83	94,84			2	1,1132	0,02
557	КБ10-25-4 К149=1,15; К150=1,15	Установлення віконних зливів	100 м віконних зливів	0,02	41 878,90	113,29	838	46	2	31,3950	0,63
					2 292,46	71,13			1	0,8349	0,02
558	КР20-12-1	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т (решітки на вікна)	1т	0,054	14 824,32	3 687,88	801	431	199	88,7100	4,79
					7 989,22	543,36			29	5,3174	0,29
559	П172-1111	Металеві конструкції решіток, що відчиняються зсередини	т	0,054	204 328,03		11 034				
560	КБ10-9-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	100 м2 обшивки стін за вирахування м прорізів	0,3702	55 224,68	-	20 444	6 328	-	220,3400	81,57
					17 093,98	-			-	-	-
561	КБ34-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100 м2 поверхні	-0,2784	2 858,98	-	-796	-796	-	39,6750	-11,05
					2 858,98	-			-	-	-
562	П2016-524	Плити теплоізоляційні	м2	9,18	368,50		3 383				
563	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	16,0	15,37		246				
564	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	100 м2 поверхні оздоблення	0,3702	13 458,40	5,01	4 982	2 478	2	88,3430	32,70
					6 694,63	4,23			2	0,0511	0,02
565	КР13-11-2	Обклеювання стін шпалерами тисненими та щільними	100 м2 поверхні обклеювання	0,3702	16 162,63	1,09	5 983	1 358	-	47,2900	17,51
					3 668,76	0,92			-	0,0111	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
566	КР12-49-11	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 1 раз	100 м2 поверхні фарбування	0,3702	5 177,74	13,07	1 917	143	5	5,1500	1,91
					385,32	11,03			4	0,1332	0,05
567	КБ15-63-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100 м2 поверхні опорядження	0,0154	148 802,21	48,86	2 292	630	1	501,7105	7,73
					40 909,47	41,22			1	0,4978	0,01
568	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (укуси)	100 м2 поверхні оздоблення	0,0278	13 458,40	5,01	374	186	-	88,3430	2,46
					6 694,63	4,23			-	0,0511	-
569	КБ15-182-2 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель (укуси)	100 м2 поверхні оздоблення	0,0108	15 515,07	5,01	168	95	-	115,4830	1,25
					8 751,30	4,23			-	0,0511	-
570	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укуси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0278	19 600,51	1,09	545	92	-	43,8300	1,22
					3 321,44	0,92			-	0,0111	-
571	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укуси)	100 м2 поверхні фарбування	0,0108	21 568,32	1,09	233	40	-	49,3400	0,53
					3 738,99	0,92			-	0,0111	-
572	КБ15-76-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2 горизонтальн ої проекції стелі	0,1714	57 917,60	3,73	9 927	2 090	1	160,9425	27,59
					12 196,22	3,17			1	0,0383	0,01
573	КБ15-76-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2 горизонтальн ої проекції стелі	0,1714	35 856,04	6,21	6 146	251	1	19,2970	3,31
					1 462,33	5,28			1	0,0638	0,01
<b>Разом прямих витрат по розділу № 2.17</b>							175 464	18 455	792	240,68	
									261	3,10	
<b>Розділ № 2.18 Цоколь зовнішнього фасаду</b>											
574	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100 м2 поверхні	0,1947	31 343,15	7,56	6 103	1 865	1	134,6400	26,21
					9 580,98	6,43			1	0,0777	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
575	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100 м2 поверхні штукатурення	0,1947	17 769,04	106,93	3 460	1 923	21	115,9300	22,57
					9 877,24	90,99			18	1,0989	0,21
576	С1425-11702 (виключається)	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 Обсяг = $-1,0 * (0,1947) * 1,89$	м3	-0,367983	4 106,20		-1 511				
577	КР20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100 м3 розчину	0,00367	508 321,10	4 143,04	1 866	88	15	368,8800	1,35
					23 903,42	3 358,21			12	47,1975	0,17
578	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	100 м2 поверхні оздоблення	0,1947	13 458,36	4,97	2 620	1 303	1	88,3430	17,20
					6 694,63	4,23			1	0,0511	0,01
579	КБ15-184-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100 м2 поверхні шпаклювання	0,1947	14 926,62	-	2 906	1 336	-	90,5280	17,63
					6 860,21	-			-	-	-
580	КР12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100 м2 фасаду	0,1947	4 364,21	1,08	850	166	-	10,6100	2,07
					852,41	0,92			-	0,0111	-
<b>Разом прямих витрат по розділу № 2.18</b>							16 294	6 681	38		87,03
									32		0,41
<b>Розділ № 2.19 Вимощення</b>											
581	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2 вимощення	14,0	921,04	-	12 895	1 533	-	1,5000	21,00
					109,53	-			-	-	-
582	С1424-11610 (виключається)	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = $-1,0 * (14,0) * 0,112$	м3	-1,568	2 710,03		-4 249				
583	КР20-15-8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100 м3 бетону	0,01568	411 670,42	3 233,10	6 455	438	51	431,4600	6,77
					27 958,61	2 241,56			35	31,5008	0,49
<b>Разом прямих витрат по розділу № 2.19</b>							15 101	1 971	51		27,77
									35		0,49
<b>Разом прямих витрат по розділу № 2</b>							1 581 752	223 000	30 299		2 875,83
									7 525		84,19
<b>Разом прямих витрат по кошторису</b>							1 615 003	247 486	38 891		3 225,85
									9 599		107,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати				грн.	1 615 003				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	1 328 626				
		вартість матеріалів, що повертаються				грн.	1 282				
		вартість ЕММ				грн.	38 891				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		9 599			
		заробітна плата робітників				грн.		247 486			
		всього заробітна плата				грн.		257 085			
		Загальновиробничі витрати				грн.	144 981				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					392,33
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		48 828			
		<b>Всього по кошторису</b>				грн.	1 759 984				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					3 725,48
		Кошторисна заробітна плата				грн.		305 913			
		в т.ч. зворотні суми				грн.	1 282				

Склав

Інженер ТОВ "ФОРПРОЕКТ"Копа О. А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Інженер-проектувальник у частині  
кошторисної документаціїВнуков О. В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт нежитлового приміщення загальною площею 112,4 кв.м, розташованого за адресою: Харківська обл., м. Лозова, мікрорайон 3, буд. 38, для створення та забезпечення діяльності стаціонарної служби "Тимчасовий притулок для сімей з дітьми"

(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002

на Електромонтажні роботи. "Капітальний ремонт нежитлового приміщення загальною площею 112,4 кв.м, розташованого за адресою: Харківська обл., м. Лозова, мікрорайон 3, буд. 38, для створення та забезпечення діяльності стаціонарної служби "Тимчасовий притулок для сімей з дітьми"

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№ 29-24 ЕП

Кошторисна вартість	121,060	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,22200	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	17,694	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 листопада 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					6	7	8	9	10		
<b>Розділ № 1 Розподільчі пристрої</b>											
<b>Розділ № 1.1 Вводно-розподільча шафа ВРШ</b>											
1	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1,0	1 444,71	149,39	1 445	984	149	11,8800	11,88
2	1517-2062	Шафа розподільна навісна із вступним автоматом 50А (700x500x200 мм.)	шт	1,0	983,66	5,97	1 715		6	0,0746	0,07
3	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,04	26 175,61	-	1 047	931	-	299,9200	12,00
4	1504-1051	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, С60N40/1/С	шт	3,0	23 267,79	-	3 998		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1504-1051	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, C60N50/3/C	шт	1,0	1 428,64		1 429				
6	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	18 868,32	-	566	500	-	217,5600	6,53
					16 682,50	-			-	-	-
7	1504-1009	Вимикач автоматичний диференційний 16А	шт	2,0	599,76		1 200				
8	1504-1064	Вимикач автоматичний диференційний 10А	шт	1,0	482,46		482				
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.1</b>					11 882	2 415	149		30,41
									6		0,07
		<b>Розділ № 1.2 ЩО №1</b>									
9	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	1 шт	1,0	580,86	15,17	581	233	15	2,9700	2,97
					233,09	9,35			9	0,1130	0,11
10	П400-159	Щитки освітлювальні групові ЩМО-А-Н-12 Обсяг = ( 1,0 ) * 1,0	комплект	1,0	765,35		765				
11	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	18 868,32	-	1 698	1 501	-	217,5600	19,58
					16 682,50	-			-	-	-
12	1504-1009	Вимикач автоматичний диференційний 16А	шт	5,0	599,76		2 999				
13	1504-1064	Вимикач автоматичний однополюсний 16 А	шт	1,0	326,40		326				
14	1504-1064	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	3,0	255,00		765				
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.2</b>					7 134	1 734	15		22,55
									9		0,11
		<b>Розділ № 1.3 ЩО №2</b>									
15	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	1 шт	1,0	580,86	15,17	581	233	15	2,9700	2,97
					233,09	9,35			9	0,1130	0,11
16	П400-159	Щитки освітлювальні групові ЩМО-А-Н-12 Обсяг = ( 1,0 ) * 1,0	комплект	1,0	765,35		765				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	18 868,32	-	1 698	1 501	-	217,5600	19,58
					16 682,50	-			-	-	-
18	1504-1009	Вимикач автоматичний диференційний 16А	шт	5,0	599,76		2 999				
19	1504-1064	Вимикач автоматичний однополюсний 16 А	шт	1,0	326,40		326				
20	1504-1064	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	3,0	255,00		765				
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.3</b>					7 134	1 734	15		22,55
									9		0,11
		<b>Розділ № 1.4 ЩО №3</b>									
21	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	1 шт	1,0	580,86	15,17	581	233	15	2,9700	2,97
					233,09	9,35			9	0,1130	0,11
22	П400-159	Щитки освітлювальні групові ЩМО-А-Н-12 Обсяг = ( 1,0 ) * 1,0	комплект	1,0	765,35		765				
23	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	18 868,32	-	1 698	1 501	-	217,5600	19,58
					16 682,50	-			-	-	-
24	1504-1009	Вимикач автоматичний диференційний 16А	шт	5,0	599,76		2 999				
25	1504-1064	Вимикач автоматичний однополюсний 16 А	шт	1,0	326,40		326				
26	1504-1064	Вимикач автоматичний однополюсний 10А	шт	3,0	255,00		765				
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.4</b>					7 134	1 734	15		22,55
									9		0,11
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 1</b>					33 284	7 617	194		98,06
									33		0,40
		<b>Розділ № 2 Освітлення</b>									
27	КР17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,22	14 685,00	201,52	3 231	3 033	44	186,4800	41,03
					13 784,60	170,03			37	2,0535	0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1507-1155	Світильник LED Global 8W 640 LM 4000K	шт	3,0	653,15		1 959				
29	1507-1156	Світильник ДВО27У Юпітер LED2 16W	шт	2,0	877,55		1 755				
30	1507-1156	Світильник ДВО27У Юпітер LED2 33W	шт	8,0	979,55		7 836				
31	1507-1156	Світильник ДВО27У Юпітер LED2 36W	шт	3,0	999,95		3 000				
32	1507-8065-39	Світильник ДББ26 СЕЛЕНА LED 12W	шт	6,0	734,75		4 409				
33	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.	100шт	0,02	14 952,82	1 971,38	299	250	39	150,8800	3,02
34	К149=1,15; К150=1,15 1507-1195-14				Світильник настінний з вбудованими акумуляторами для аварійного освітлення типу ЛППП-06В-8-222				шт		
<b>Разом прямих витрат по розділу № 2</b>							25 693	3 283	83		44,05
									47		0,56
<b>Розділ № 3 Монтажні пристрої</b>											
35	КР17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,12	2 591,32	-	311	301	-	35,2600	4,23
								2 509,10	-		
36	П172-393	Вимикачі одноклавішні	шт	12,0	224,43		2 693				
37	КР17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,03	2 751,43	-	83	80	-	37,5100	1,13
								2 669,21	-		
38	П172-393	Вимикачі двоклавішні	шт	3,0	255,03		765				
39	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,31	2 570,40	-	797	781	-	35,4100	10,98
								2 519,78	-		
40	П171-640	Штепсельні розетки	шт	31,0	244,83		7 590				
41	С1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,46	2 040,61		939				
<b>Разом прямих витрат по розділу № 3</b>							13 178	1 162			16,34
											-
<b>Розділ № 4 Дроти та кабелі</b>											
42	1504-17218	Коробка розподільно-відгалужувальна DKS 53600	шт	24,0	25,72		617				
43	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м труб	0,3	3 120,61	-	936	604	-	27,5800	8,27
								2 013,89	-		
44	С1530-20	Труба індустріальна гофрована гнучка, що не поширює горіння з поліаміду d-32 мм	10м	3,0	307,21		922				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C1545-262	Труба індустріальна гофрована гнучка, що не поширює горіння з поліаміду d-25 мм	м	270,0	16,35		4 415				
46	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби	100м проводу	2,7	884,76	8,71	2 389	1 876	24	9,6400	26,03
47	C152-51	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка ВВГнг, число жил та переріз 3x2,5 мм2	1000м	0,27	77 646,25	7,35	20 964		20	0,0888	0,24
48	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 до 70 мм2 в труби	100м проводу	0,3	1 776,91	55,55	533	448	17	20,7400	6,22
49	C152-68	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка ВВГнг, число жил та переріз 3x4 мм2	1000м	0,03	1 494,52	46,87	8 654		14	0,5661	0,17
50	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м проводу	0,1	1 655,99	-	166	147	-	20,3900	2,04
51	C152-66	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка ВВГнг, число жил та переріз 4x4 мм2	1000м	0,01	1 469,30	-	1 189		-	-	-
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 4</b>					40 785	3 075	41		42,56
									34		0,41
		<b>Разом прямих витрат по кошторису</b>					112 940	15 137	318		201,01
		Разом прями витрати				грн.	112 940				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	97 485				
		вартість ЕММ				грн.	318				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		114			
		заробітна плата робітників				грн.		15 137			
		всього заробітна плата				грн.		15 251			
		Загальновиробничі витрати				грн.	8 120				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					19,62



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		заробітна плата в загальнопромислових витратах					грн.		2 443			
		<b>Всього по кошторису</b>					грн.	121 060				
		Кошторисна трудомісткість					люд-г					222,00
		Кошторисна заробітна плата					грн.		17 694			

Склав

---

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

---

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт нежитлового приміщення загальною площею 112,4 кв.м, розташованого за адресою: Харківська обл., м. Лозова, мікрорайон 3, буд. 38, для створення та забезпечення діяльності стаціонарної служби "Тимчасовий притулок для сімей з дітьми"

(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003

на Санітарно-технічні роботи. "Капітальний ремонт нежитлового приміщення загальною площею 112,4 кв.м, розташованого за адресою: Харківська обл., м. Лозова, мікрорайон 3, буд. 38, для створення та забезпечення діяльності стаціонарної служби "Тимчасовий притулок для сімей з дітьми"

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№ 29-24 ВК

Кошторисна вартість	196,412	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,20149	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	16,766	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 листопада 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	Всього заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього	
											Всього
					6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ № 1 Господарча каналізація</b>											
1	KP15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м трубопроводу	0,22	5 350,26	9,80	1 177	1 151	2	63,1900	13,90
					5 232,13	8,27			2	0,0999	0,02
2	П172-1123	Фасонні частини до труб з поліетилену для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	шт	10,0	183,88		1 839				
3	П400-109	Труби поліетиленові з ущільнювальними кільцями для внутрішньої каналізації, діаметр 110 мм	м	22,0	102,55		2 256				
4	KP15-18-1	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м трубопроводу	0,14	5 482,26	5,45	768	763	1	65,8200	9,21
					5 449,90	4,60			1	0,0555	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	П400-108	Труби поліетиленові з ущільнювальними кільцями для внутрішньої каналізації, діаметр 50 мм	м	14,0	81,88		1 146				
6	П172-1123	Фасонні частини до труб з поліетилену для внутрішньої каналізації діам. 50 мм.	шт	14,0	76,78		1 075				
7	КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	1 врізування	1,0	2 253,77	-	2 254	1 043	-	14,6600	14,66
					1 043,21	-			-	-	-
8	КР15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	1 сальник	1,0	493,61	-	494	257	-	3,3900	3,39
					256,89	-			-	-	-
9	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10 комплектів	0,3	3 625,13	9,80	1 088	886	3	36,7800	11,03
					2 954,91	8,27			2	0,0999	0,03
10	П400-110	Кріплення	комплект	3,0	61,48		184				
11	С130-644	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 400-500x300x135 мм	комплект	2,0	7 962,76		15 926				
12	С130-747	Умивальники трапецієподібні напівфарфорові та фарфорові з верхньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 400-500x300x135 мм	комплект	1,0	7 962,39		7 962				
13	С130-616	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	3,0	1 530,50		4 592				
14	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10 комплектів	0,3	8 987,37	19,61	2 696	998	6	41,8700	12,56
					3 326,15	16,54			5	0,1998	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C130-909	Унітази напівфарфорові та фарфорові лейкоподібні УнВЦ з сидінням, кріпленням та суцільновідлитою полочкою	шт	2,0	5 108,14		10 216				
16	C130-901	Унітази напівфарфорові та фарфорові для інвалідів з сидінням, поручнями, з косим випуском та суцільновідлитою полочкою	шт	1,0	7 658,86		7 659				
17	C130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	3,0	3 269,90		9 810				
18	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10 комплектів	0,3	1 854,55	14,04	556	425	4	18,6800	5,60
					1 415,57	11,95			4	0,1443	0,04
19	C130-539	Піддони душові мілкі з вирівнювачем електричних потенціалів, розмір 800x800x158 мм	шт	3,0	8 168,07		24 504				
20	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	1 121,01	-	336	323	-	13,2000	3,96
					1 076,33	-			-	-	-
21	C130-624	Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, з душовою сіткою на гнучкому шлангові	комплект	3,0	1 785,82		5 357				
22	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10 комплектів	0,4	3 551,35	8,71	1 421	945	3	29,4200	11,77
					2 363,60	7,35			3	0,0888	0,04
23	C130-491	Мийки із нержавіючої сталі з однією круглою або прямокутною чашею, із зливною дошкою, з кріпленнями, МНД, МНДК, розмір 500x500x222 мм	шт	4,0	3 470,90		13 884				
24	C130-616	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	4,0	1 530,50		6 122				
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 1</b>					123 322	6 791	19		86,08
									17		0,20
		<b>Розділ № 2 Господарчо-питний водопровід</b>									
25	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопроводу	0,32	4 939,35	-	1 581	1 541	-	59,0600	18,90
					4 815,75	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	П400-112	Труби напірні поліетиленові (поліпропіленові), зовнішній діаметр 25 мм	м	32,0	47,05		1 506				
27	КР15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопровод у	0,16	4 740,66	-	759	738	-	56,5900	9,05
					4 614,35	-			-	-	-
28	П400-112	Труби напірні поліетиленові (поліпропіленові), зовнішній діаметр 20 мм	м	16,0	32,77		524				
29	П172-741	Арматура муфтова (вентиль Ду 15 мм.)	шт	16,0	255,13		4 082				
30	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м трубопровод у	0,48	3 855,37	-	1 851	1 433	-	39,4000	18,91
					2 985,73	-			-	-	-
31	П132-1415	Трубна ізоляція з вспіненого поліетилену діам. 25x9	м	16,0	47,05		753				
32	П132-1415	Трубна ізоляція з вспіненого поліетилену діам. 20x9	м	32,0	36,85		1 179				
33	КР15-27-4	Установлення лічильників (водомірів) на різьбі діаметром до 40 мм	1 лічильник (водомір)	1,0	575,36	-	575	133	-	1,6500	1,65
					132,56	-			-	-	-
34	С1630-1455	Лічильники холодної води крильчасті класу точності С	шт	1,0	3 468,97		3 469				
35	КБ18-21-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10 фільтрів	0,1	1 973,50	784,07	197	111	78	14,1450	1,41
					1 110,10	189,47			19	2,3550	0,24
36	С1630-103	Фільтр сітчастий муфтовий ДУ 15	шт	1,0	122,43		122				
37	С1630-536	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 15 мм	шт	1,0	150,13		150				
38	КР15-104-1	Установлення показчиків рівня кранового типу	1 комплект	1,0	140,82	-	141	120	-	1,4700	1,47
					119,86	-			-	-	-
39	1601-1001	Пристрій дистанційної передачі результатів вимірювання	комплект	1,0	7 650,44		7 650				
40	П400-111	Муфта поліпропіленова з зовнішньою різьбою 25-1"	шт	1,0	46,95		47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	П400-121	Трійник компресійний з зовнішньою різьбою 50-1"	шт	1,0	127,67		128				
42	П400-134	Американка - поліпропілен діам. 25 мм.	шт	1,0	265,23		265				
43	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10 комплектів	0,3	11 811,53	41,39	3 543	3 495	12	148,4300	44,53
44	1514-4007	Електроводонагрівач накопичувальний V 100 л.	шт	3,0	11 648,79	34,93			10	0,4218	0,13
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 2</b>					65 262	7 571	90		95,92
									29		0,37
		<b>Разом прямих витрат по кошторису</b>					188 584	14 362	109		182,00
		Разом прямі витрати				грн.	188 584			46	0,57
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	174 113				
		вартість ЕММ				грн.	109				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		46			
		заробітна плата робітників				грн.		14 362			
		всього заробітна плата				грн.		14 408			
		Загальновиробничі витрати				грн.	7 828				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					18,92
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		2 358			
		<b>Всього по кошторису</b>				грн.	196 412				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					201,49
		Кошторисна заробітна плата				грн.		16 766			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт нежитлового приміщення загальною площею 112,4 кв.м, розташованого за адресою: Харківська обл., м. Лозова, мікрорайон 3, буд. 38, для створення та забезпечення діяльності стаціонарної служби "Тимчасовий притулок для сімей з дітьми"

(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-004

на Опалення. "Капітальний ремонт нежитлового приміщення загальною площею 112,4 кв.м, розташованого за адресою: Харківська обл., м. Лозова, мікрорайон 3, буд. 38, для створення та забезпечення діяльності стаціонарної служби "Тимчасовий притулок для сімей з дітьми"

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№ 29-24 ОВ

Кошторисна вартість	194,691	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,25290	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	21,193	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 листопада 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
					6	7	8	9	10	11	12			
<b>Розділ № 1 Вузол управління</b>														
<b>Розділ № 1.1 Регулятор температури</b>														
1	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром до 25 мм	100шт	0,01	36 026,99	1 956,75	360	218	20	277,1500	2,77			
					21 750,73	112,20				1	1,3846	0,01		
2	C113-2302	Клапан сідельний H414В з електроприводом ду. 15 мм	шт	1,0	539,65	-	540	185	-	0,5900	2,36			
3	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	1 комплект	4,0	58,37	-	233					-	-	-
					46,30	-								
4	C1630-986	Датчик температури зовнішнього повітря	шт	1,0	2 734,07	-	2 734							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1630-986	Датчик температури внутрішнього повітря	шт	1,0	2 570,87		2 571				
6	C1630-986	Датчик температури	шт	2,0	2 591,27		5 183				
7	KP15-104-1	Установлення показників рівня кранового типу	1 комплект	2,0	140,82	-	282	240	-	1,4700	2,94
					119,86	-			-	-	-
8	1704-50472	Автоматичний регулятор перепаду тиску RD122D	шт	1,0	6 635,87		6 636				
9	C130-1104	Контроллер TPM-12	шт	1,0	8 925,87		8 926				
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.1</b>					27 465	643	20		8,07
									1		0,01
		<b>Розділ № 1.2 Теплолічильник</b>									
10	KP15-104-1	Установлення показників рівня кранового типу	1 комплект	1,0	140,82	-	141	120	-	1,4700	1,47
					119,86	-			-	-	-
11	1704-50471	Теплолічильник SHARKY 775	шт	1,0	16 200,00		16 200				
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.2</b>					16 341	120			1,47
											-
		<b>Розділ № 1.3 Трубопроводи</b>									
12	KP15-85-1	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром до 40 мм	100м трубопроводу	0,21	10 754,61	1 389,46	2 258	1 786	292	104,2900	21,90
					8 503,81	106,94			22	1,2118	0,25
13	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6,0	195,77		1 175				
14	C113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	6,0	178,61		1 072				
15	C113-50	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	6,0	133,84		803				
16	C113-37	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	3,0	88,73		266				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C130-470	Крани пробкові , діаметр 20 мм	шт	5,0	558,17		2 791				
18	C130-471	Крани кульові, діаметр 15 мм	шт	6,0	183,76		1 103				
19	C130-472	Крани кульові, діаметр 25 мм	шт	4,0	326,57		1 306				
20	C1630-5	Крани кульові, діаметр 40 мм	шт	7,0	1 614,43		11 301				
21	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром до 25 мм	100шт	0,03	36 026,99	1 956,75	1 081	653	59	277,1500	8,31
					21 750,73	112,20			3	1,3846	0,04
22	C1630-536	Клапани зворотні діаметр 15 мм	шт	1,0	150,13		150				
23	C1630-575	Клапани перепускні діаметр 15 мм	шт	1,0	238,71		239				
24	C1630-586	Клапани балансування фланцеві діаметр 15 мм	шт	1,0	403,16		403				
25	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	1 насос	2,0	2 974,26	91,17	5 949	3 805	182	24,5200	49,04
					1 902,26	14,56			29	0,1448	0,29
26	П172-729	Насос з мокрим ротором Wilo-Star-Z 25-2 ЕМ	комплект	1,0	3 264,35		3 264				
27	П172-729	Насос дренажний Perdolla	комплект	1,0	1 836,35		1 836				
28	KP15-98-1	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 45 мм	1 грязьовик	1,0	2 059,93	60,02	2 060	386	60	4,9800	4,98
					386,35	4,69			5	0,0504	0,05
29	П172-863	Грязьовики із сталевих труб	шт	1,0	9 095,25		9 095				
30	KP15-103-1	Обсяг = ( 1,0 ) * 1,0 Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	1 фільтр	1,0	138,85	17,46	139	111	17	1,4100	1,41
					110,66	0,64			1	0,0080	0,01
31	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1,0	1 092,99		1 093				
32	KP15-103-3	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	1 фільтр	2,0	168,28	21,82	337	265	44	1,7100	3,42
					132,66	0,80			2	0,0100	0,02
33	C1630-105	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	2,0	1 314,72		2 629				
34	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	1 комплект	7,0	54,39	-	381	234	-	0,4100	2,87
					33,43	-			-	-	-
35	П172-727	Манометр МП4-У Обсяг = ( 7,0 ) * 1,0	комплект	7,0	632,75		4 429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	П172-727	Триходовий кран до манометра 11Б18бк	комплект	7,0	224,57		1 572				
37	КР15-104-4	Обсяг = ( 7,0 ) * 1,0 Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	1 комплект	5,0	58,37	-	292	232	-	0,5900	2,95
38	П172-727	Термометр технічний прямиий ТТЖ-М	комплект	5,0	46,30	-			-	-	-
39	КБ13-16-6	Обсяг = ( 5,0 ) * 1,0 Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,015	222,53		1 113				
40	К0=2; К149=1,15; К150=1,15				3 678,47	185,08	55	15	3	10,9940	0,16
41	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,015	976,93	13,17			-	0,1656	-
42	К149=1,15; К150=1,15				2 711,85	67,34	41	5	1	4,1630	0,06
43	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м трубопроводу	0,06	364,93	7,39			-	0,0925	-
44	П400-150	Трубки зі спіненого каучуку, поліетилену високого тиску із внутрішнім діаметром 40х0 мм.	м	6,13	3 855,37	-	231	179	-	39,4000	2,36
					2 985,73	-			-	-	-
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.3</b>					58 814	7 671	658		97,46
									62		0,66
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 1</b>					102 620	8 434	678		107,00
									63		0,67
		<b>Розділ № 2 Трубопроводи та прибори опалення</b>									
43	КР15-83-5	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних нецинкованих діаметром 40 мм	100м трубопроводу	0,06	6 842,67	170,13	411	327	10	68,6000	4,12
44	С1528-11	Труби електрозварні з корозійностійкої сталі, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,0 мм	10м	0,6	5 449,58	57,25			3	0,6072	0,04
45	КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбування	0,0255	7 716,43		4 630				
46	КР15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопроводу	0,5	12 577,38	1,08	321	236	-	122,2000	3,12
					9 260,32	0,92			-	0,0111	-
					4 939,35	-	2 470	2 408	-	59,0600	29,53
					4 815,75	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C1530-104	Труби напірні з поліетилену високого тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	5,0	470,62		2 353				
48	П171-741	Арматура муфтова (крани)	шт	4,0	122,75		491				
49	КР15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопроводу	0,75	4 717,53	-	3 538	3 461	-	56,5900	42,44
					4 614,35	-			-	-	-
50	C1530-103	Труби напірні з поліетилену високого тиску, тип середній, зовнішній діаметр 20 мм	10м	7,5	327,22		2 454				
51	П172-741	Вентиль запірний Ду 15	шт	11,0	102,03		1 122				
52	КР15-89-1	Установлення клапанів редукційних пружинних діаметром 25 мм	1 клапан	11,0	234,35	17,89	2 578	1 538	197	1,7600	19,36
					139,81	0,66			7	0,0082	0,09
53	П172-723	Термостатичний клапан прохідний Обсяг = ( 11,0 ) * 1,0	шт	11,0	183,63		2 020				
54	П172-727	Термоголовка з різьбою приєднання М28х1,5 Обсяг = ( 11,0 ) * 1,0	комплект	11,0	459,03		5 049				
55	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	1 комплект	13,0	22,09	-	287	255	-	0,2300	2,99
					19,60	-			-	-	-
56	П172-727	Кран "Маєвського" Обсяг = ( 11,0 ) * 1,0	комплект	11,0	51,03		561				
57	П172-727	Автоматичний повітровідвідник	комплект	2,0	510,03		1 020				
58	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт радіаторів	0,1212	22 474,88	546,30	2 724	1 011	66	111,4600	13,51
					8 339,44	124,64			15	1,2070	0,15
59	П172-734	Радіатори біметалеві 0,606 кВт	шт	4,0	3 267,45		13 070				
60	П172-734	Радіатори біметалеві 1,01 кВт	шт	2,0	4 491,45		8 983				
61	П172-734	Радіатори біметалеві 1,212 кВт	шт	1,0	4 899,45		4 899				
62	П172-734	Радіатори біметалеві 1,616 кВт	шт	4,0	5 511,45		22 046				
63	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м трубопроводу	0,15	3 855,37	-	578	448	-	39,4000	5,91
					2 985,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	П400-150	Трубки зі спіненого каучуку, поліетилену високого тиску із внутрішнім діаметром від 25 до 30 мм. Обсяг = ( 0,15 ) * 102,2	м	15,33	36,76		564				
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 2</b>					82 169	9 684	273		120,98
									25		0,28
		<b>Разом прямих витрат по кошторису</b>					184 789	18 118	951		227,98
		Разом прямі витрати				грн.	184 789				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	165 720				
		вартість ЕММ				грн.	951				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		88			
		заробітна плата робітників				грн.		18 118			
		всього заробітна плата				грн.		18 206			
		Загальновиробничі витрати				грн.	9 902				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					23,97
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		2 987			
		<b>Всього по кошторису</b>				грн.	194 691				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					252,90
		Кошторисна заробітна плата				грн.		21 193			

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт нежитлового приміщення загальною площею 112,4 кв.м, розташованого за адресою: Харківська обл., м. Лозова, мікрорайон 3, буд. 38, для створення та забезпечення діяльності стаціонарної служби "Тимчасовий притулок для сімей з дітьми"

(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-005

Обладнання для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю. "Капітальний ремонт нежитлового приміщення загальною площею 112,4 кв.м, розташованого за адресою: Харківська обл., м. Лозова, мікрорайон 3, буд. 38, для створення та забезпечення діяльності стаціонарної служби "Тимчасовий притулок для сімей з дітьми"

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № \_\_\_\_\_, відомості тощо

Кошторисна вартість 77,945 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 25 листопада 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1914-17002	Універсальний підйомач для маломобільних груп населення 5м/хв	шт	1,0	75 000,00	75 000
<b>Разом</b>						75 000
Транспортні та заготівельно-складські витрати						2 945
<b>Всього по кошторису</b>						<b>77 945</b>

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт нежитлового приміщення загальною площею 112,4 кв.м, розташованого за адресою: Харківська обл., м. Лозова, мікрорайон 3, буд. 38, для створення та забезпечення діяльності стаціонарної служби "Тимчасовий притулок для сімей з дітьми"

(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-001-001

на Зовнішні мережі каналізації. Зовнішні мережі каналізації  
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:  
креслення(специфікації)№ 29-24 ЗК

Кошторисна вартість	67,551	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,13238	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	10,975	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 листопада 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ № 1 Земляні роботи</b>											
1	КБ1-13-5 К149=1,15; К150=1,15	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3 ґрунту	0,068	45 230,38 1 380,86	43 849,52 10 783,48	3 076	94	2 982 733	21,3095 126,5667	1,45 8,61
2	КБ1-18-5 К149=1,15; К150=1,15	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3 ґрунту	0,00225	76 114,18 3 420,47	72 693,71 16 877,14	171	8	163 38	52,7850 196,4091	0,12 0,44
3	С311-8-1	Перевезення ґрунту до 8 км (без ураховання вартості навантажувальних робіт)	т	3,375	92,02 -	92,02 12,08	311	-	311 41	- 0,1360	- 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3 основи	0,2	17 795,10	-	3 559	255	-	18,7680	3,75
5	К149=1,15; К150=1,15 С111-1721-11В	Стрічка сигнальна "Каналізація"	м	25,0	1 275,85	-	125		-	-	-
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів I	1000 м3 ґрунту	0,068	8 111,28	8 111,28	552	-	552	-	-
	К149=1,15; К150=1,15				-	1 548,94			105	17,4311	1,19
<b>Разом прямих витрат по розділу № 1</b>							7 794	357	4 008		5,32
									917		10,70
<b>Розділ № 2 Трубопроводи</b>											
7	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм	1 км трубопроводу	0,025	43 352,81	14 096,84	1 084	692	352	356,9600	8,92
	К149=1,15; К150=1,15				27 692,96	4 122,58			103	53,2761	1,33
8	С1530-25	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолегкий, зовнішній діаметр 110 мм	10м	2,7	2 059,89		5 562				
9	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2,0	511,10	-	1 022	514	-	3,3925	6,79
	К149=1,15; К150=1,15				257,08	-			-	-	-
<b>Разом прямих витрат по розділу № 2</b>							7 668	1 206	352		15,71
									103		1,33
<b>Розділ № 3 Колодязі КК1-1, КК1-2</b>											
10	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3 ґрунту	0,0586	45 230,38	43 849,52	2 651	81	2 570	21,3095	1,25
	К149=1,15; К150=1,15				1 380,86	10 783,48			632	126,5667	7,42
11	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3 ґрунту	0,00288	76 114,18	72 693,71	219	10	209	52,7850	0,15
	К149=1,15; К150=1,15				3 420,47	16 877,14			49	196,4091	0,57
12	С311-8-1	Перевезення ґрунту до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	4,32	92,02	92,02	398	-	398	-	-
					-	12,08			52	0,1360	0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ23-13-4 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10 м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів	0,1374	90 837,55	23 630,04	12 481	2 797	3 247	268,6400	36,91
					20 357,54	5 674,89			780	56,2169	7,72
14	К58-5521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2,0	1 260,67		2 521				
15	К58-5521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2,0	1 505,45		3 011				
16	К58-5521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2,0	1 685,26		3 371				
17	К58-5521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2,0	1 963,70		3 927				
18	К58-5521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2,0	427,28		855				
19	С121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,0358	124 052,78		4 441				
20	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2,0	4 754,20		9 508				
21	КБ23-23-2 К149=1,15; К150=1,15	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах	1 врізання	1,0	3 313,45	133,92	3 313	2 372	134	31,3030	31,30
					2 372,14	35,02			35	0,3866	0,39
22	КБ1-27-1 К149=1,15; К150=1,15	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів I	1000 м3 ґрунту	0,0586	8 111,28	8 111,28	475	-	475	-	-
					-	1 548,94			91	17,4311	1,02
<b>Разом прямих витрат по розділу № 3</b>							47 171	5 260	7 033		69,61
									1 639		17,71
<b>Разом прямих витрат по кошторису</b>							62 633	6 823	11 393		90,64
									2 659		29,74
Разом прямі витрати						грн.	62 633				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і комплектів						грн.	44 417				
вартість ЕММ						грн.	11 393				
в т.ч. заробітна плата в ЕММ						грн.		2 659			
заробітна плата робітників						грн.		6 823			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата				грн.		9 482			
		Загальновиробничі витрати				грн.	4 918				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					12,00
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		1 493			
		<b>Всього по кошторису</b>				грн.	67 551				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					132,38
		Кошторисна заробітна плата				грн.		10 975			

Склав

---

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

---

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт нежитлового приміщення загальною площею 112,4 кв.м, розташованого за адресою: Харківська обл., м. Лозова, мікрорайон 3, буд. 38, для створення та забезпечення діяльності стаціонарної служби "Тимчасовий притулок для сімей з дітьми"

(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-001-001

на Загальнобудівельні роботи по благоустрою. Благоустрій  
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	19,035 тис. грн.
креслення(специфікації)№ 29-24 ГП. Дефектний акт	Кошторисна трудомісткість	0,02852 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	2,268 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на 25 листопада 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100 м бортового каменю	0,08	37 893,36	660,95	3 031	711	53	126,0300	10,08
					8 885,12	161,29			13	1,5620	0,12
2	С1424-11600 (виключається)	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм Обсяг = -1,0 * ( 0,08 ) * 5,9	м3	-0,472	2 902,02		-1 370				
3	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щепені, клас бетону В15	100 м3 бетону	0,00472	472 839,65	3 233,10	2 232	132	15	431,4600	2,04
					27 958,61	2 241,56			11	31,5008	0,15
4	К58-9921-А001	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону БР100х30х15	шт	8,0	383,02		3 064				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100 м3 матеріалу основи	0,009	173 897,33	6 625,11	1 565	16	60	26,0000	0,23
					1 734,72	1 138,28			10	11,3877	0,10
6	КР18-22-1	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100 м2 основи або покриття	0,09	23 785,17	1 911,57	2 141	47	172	7,5100	0,68
					524,95	392,27			35	3,9873	0,36
7	КБ27-65-4 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші: тротуарів, ширина до 2 м	1000 м2 покриття	0,009	804 060,85	16 858,89	7 237	854	152	1 222,4500	11,00
					94 837,67	4 916,53			44	65,1076	0,59
<b>Разом прямих витрат по кошторису</b>							17 900	1 760	452	24,03	
									113	1,32	
Разом прямі витрати						грн.	17 900				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і комплектів						грн.	15 688				
вартість ЕММ						грн.	452				
в т.ч. заробітна плата в ЕММ						грн.		113			
заробітна плата робітників						грн.		1 760			
всього заробітна плата						грн.		1 873			
Загальновиробничі витрати						грн.	1 135				
трудоємність в загальновиробничих витратах						люд-г				3,17	
заробітна плата в загальновиробничих витратах						грн.		395			
<b>Всього по кошторису</b>						грн.	19 035				
Кошторисна трудоємність						люд-г				28,52	
Кошторисна заробітна плата						грн.		2 268			

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт нежитлового приміщення загальною площею 112,4 кв.м, розташованого за адресою: Харківська обл., м. Лозова, мікрорайон 3, буд. 38, для створення та забезпечення діяльності стаціонарної служби "Тимчасовий притулок для сімей з дітьми"

(найменування об'єкта будівництва)

### Об'єктний кошторис № 07-001

на будівництво

Благоустрій

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 19,035 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,02852 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 2,268 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 25 листопада 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-001-001	Загальнобудівельні роботи по благоустрою	19,035		19,035	0,02852	2,268	
		Всього по кошторису	19,035		19,035	0,02852	2,268	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт нежитлового приміщення загальною площею 112,4 кв.м, розташованого за адресою: Харківська обл., м. Лозова, мікрорайон 3, буд. 38, для створення та забезпечення діяльності стаціонарної служби "Тимчасовий притулок для сімей з дітьми"

(найменування об'єкта будівництва)

### Об'єктний кошторис № 06-001

на будівництво

Зовнішні мережі каналізації

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 67,551 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,13238 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 10,975 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 25 листопада 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-001-001	Зовнішні мережі каналізації	67,551		67,551	0,13238	10,975	
		Всього по кошторису	67,551		67,551	0,13238	10,975	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт нежитлового приміщення загальною площею 112,4 кв.м, розташованого за адресою: Харківська обл., м. Лозова, мікрорайон 3, буд. 38, для створення та забезпечення діяльності стаціонарної служби "Тимчасовий притулок для сімей з дітьми"

(найменування об'єкта будівництва)

### Об'єктний кошторис № 02-001

на будівництво "Капітальний ремонт нежитлового приміщення загальною площею 112,4 кв.м, розташованого за адресою: Харківська обл., м. Лозова, мікрорайон 3, буд. 38, для створення та забезпечення діяльності стаціонарної служби "Тимчасовий притулок для сімей з дітьми"

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 2 350,092 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 4,40187 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 361,566 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 25 листопада 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-001-001	Загальнобудівельні роботи	1 759,984		1 759,984	3,72548	305,913	
2	02-001-002	Електромонтажні роботи	121,060		121,060	0,22200	17,694	
3	02-001-003	Санітарно-технічні роботи	196,412		196,412	0,20149	16,766	
4	02-001-004	Опалення	194,691		194,691	0,25290	21,193	
5	02-001-005	Обладнання для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю		77,945	77,945	-		
		Всього по кошторису	2 272,147	77,945	2 350,092	4,40187	361,566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. зворотні суми			1,282			

Склав Інженер ТОВ "ФОРПРОЕКТ" Копа О. А.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Інженер-проектувальник у частині кошторисної документації Внуков О. В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]