

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради"  
(коригування 2)  
1575/21 (вихід)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**  
**на загально-будівельні роботи**  
**Приймальне відділення хірургічного корпусу КНП**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3671,438 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 6,34203 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 541,545 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-42-1	Розбирання вимощення асфальтобетонного	100м2	0,2	<u>3014,99</u> 2667,50	<u>347,49</u> 96,22	603	534	<u>69</u> 19	<u>33,8300</u> 1,1979	<u>6,77</u> 0,24
2	КБ1-14-2	Розроблення ґрунту траншейними роторними екскаваторами при ширині траншеї 1,2 м, глибині до 1,4 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,2366	<u>12788,22</u> -	<u>12788,22</u> 3901,76	3026	-	<u>3026</u> 923	<u>-</u> 39,0616	<u>-</u> 9,24
3	КБ1-163-2 тех.ч.	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0834	<u>33548,09</u> 33548,09	<u>-</u> -	2798	2798	<u>-</u> -	<u>475,3200</u> -	<u>39,64</u> -
4	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	411,8	<u>182,86</u> -	<u>182,86</u> 26,23	75302	-	<u>75302</u> 10802	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 118,19
5	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,1733	<u>8268,36</u> -	<u>8268,36</u> 1614,96	1433	-	<u>1433</u> 280	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 3,06
6	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	294,6	<u>182,86</u> -	<u>182,86</u> 26,23	53871	-	<u>53871</u> 7727	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 84,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С111-221 варіант 1	Грунт для засипки	т	294,6	<u>800,61</u>	-	235860	-	-	-	-
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,733	<u>2855,69</u>	<u>1512,11</u>	4949	2328	<u>2621</u>	<u>18,3600</u>	<u>31,82</u>
9	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (кл. В7, 5)	100м3	0,0834	<u>278585,51</u>	<u>3166,00</u>	23234	879	<u>264</u>	<u>150,7000</u>	<u>12,57</u>
10	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,2068	<u>467813,15</u>	<u>35588,68</u>	96744	16572	<u>7360</u>	<u>1016,3000</u>	<u>210,17</u>
11	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,25528	<u>28495,13</u>	-	7274	-	-	-	-
12	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,15761	<u>28840,89</u>	-	4546	-	-	-	-
13	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,44	<u>36766,47</u>	<u>24239,20</u>	16177	2549	<u>10665</u>	<u>77,1400</u>	<u>33,94</u>
14	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,43	<u>57412,03</u>	<u>38537,16</u>	24687	3919	<u>16571</u>	<u>118,4700</u>	<u>50,94</u>
15	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,21	<u>25232,55</u>	<u>17097,93</u>	5299	883	<u>3591</u>	<u>56,0000</u>	<u>11,76</u>
16	К581121- А012 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 8.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(або еквівалент)	шт	21	<u>614,38</u>	-	12902	-	-	-	-
17	К581121- А002 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 (або еквівалент)	шт	43	<u>1840,44</u>	-	79139	-	-	-	-
18	К581121- А005 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(або еквівалент)	шт	44	<u>990,96</u>	-	43602	-	-	-	-
19	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0691	<u>467813,15</u>	<u>35588,68</u>	32326	5537	<u>2459</u>	<u>1016,3000</u>	<u>70,23</u>
20	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,26529	<u>30217,89</u>	-	8017	-	-	-	-
21	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,01785	<u>28495,13</u>	-	509	-	-	-	-
22	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,32022	<u>29049,40</u>	-	9302	-	-	-	-
23	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,341	<u>92861,30</u>	-	31666	806	-	<u>30,3200</u>	<u>10,34</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ8-5-3	Мурування зовнішніх середньої складності стін товщиною 380 мм з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	81,67	<u>4107,40</u> 736,03	<u>173,44</u> 33,05	335451	60112	<u>14165</u> 2699	<u>9,0100</u> 0,3112	<u>735,85</u> 25,42
25	КБ8-5-3	Мурування зовнішніх середньої складності стін товщиною 250 мм з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м (парапет)	1 м3	15,87	<u>4107,40</u> 736,03	<u>173,44</u> 33,05	65184	11681	<u>2752</u> 525	<u>9,0100</u> 0,3112	<u>142,99</u> 4,94
26	КБ8-5-3	Мурування зовнішніх середньої складності стін товщиною 640 мм з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	3,46	<u>4290,90</u> 736,03	<u>165,18</u> 31,47	14847	2547	<u>572</u> 109	<u>9,0100</u> 0,2964	<u>31,17</u> 1,03
27	КБ8-5-3	Мурування зовнішніх середньої складності стін товщиною 510 мм з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,7	<u>4288,15</u> 736,03	<u>162,43</u> 30,95	3002	515	<u>114</u> 22	<u>9,0100</u> 0,2915	<u>6,31</u> 0,2
28	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки під фундаменти перегородок із бетону класу В7,5	100м3	0,004	<u>266457,75</u> 10535,44	<u>3028,34</u> 577,04	1066	42	<u>12</u> 2	<u>150,7000</u> 5,4340	<u>0,6</u> 0,02
29	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних під перегородки	100м3	0,023	<u>356589,05</u> 28118,38	<u>10466,99</u> 1994,55	8202	647	<u>241</u> 46	<u>369,9300</u> 18,7859	<u>8,51</u> 0,43
30	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,02	<u>92861,30</u> 2362,84	-	1857	47	-	<u>30,3200</u>	<u>0,61</u>
31	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,322	<u>57708,01</u> 15252,34	<u>1527,94</u> 291,14	18582	4911	<u>492</u> 94	<u>191,1800</u> 2,7417	<u>61,56</u> 0,88
32	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,54	<u>7780,83</u> 1611,43	<u>5602,76</u> 1438,25	4202	870	<u>3025</u> 777	<u>21,4600</u> 16,2811	<u>11,59</u> 8,79
33	К582821-558 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>245,51</u>	-	491	-	-	-	-
34	К582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	5	<u>339,95</u>	-	1700	-	-	-	-
35	К582821-564 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	18	<u>380,70</u>	-	6853	-	-	-	-
36	К582821-566 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>462,70</u>	-	463	-	-	-	-
37	К582821-593 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ34-4-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	<u>1066,73</u>	-	6400	-	-	-	-
38	К582821-582 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ18-8 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>573,42</u>	-	2294	-	-	-	-
39	К582821-588 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ27-8 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	<u>881,91</u>	-	2646	-	-	-	-
40	К582821-578 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	14	<u>544,66</u>	-	7625	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	K582821-609 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ21-27-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>1390,58</u>	-	1391	-	-	-	-
42	KБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0632	<u>467813,15</u>	<u>35588,68</u>	29566	5065	<u>2249</u>	<u>1016,3000</u>	<u>64,23</u>
					80135,26	5727,70			362	55,1079	3,48
43	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,17982	<u>30217,89</u>	-	5434	-	-	-	-
44	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,63936	<u>28495,13</u>	-	18219	-	-	-	-
45	KБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,31	<u>76106,11</u>	<u>34180,44</u>	23593	8409	<u>10596</u>	<u>332,0500</u>	<u>102,94</u>
					27125,16	8668,74			2687	99,2154	30,76
46	K584211-3049 варіант 1	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПБК 63.12-8-9К7-5Вр	шт	5	<u>10188,34</u>	-	50942	-	-	-	-
47	K584211-3049 варіант 2	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПБК 62.12-8-12К7-5Вр 1400	шт	2	<u>9206,08</u>	-	18412	-	-	-	-
48	K584211-3049 варіант 3	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПБК 60.12-8-12К7-5Вр 1400	шт	11	<u>7896,40</u>	-	86860	-	-	-	-
49	K584211-3049 варіант 4	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПБК 8,8.-8-12К7-5Вр	шт	1	<u>4679,32</u>	-	4679	-	-	-	-
50	K584211-3049 варіант 5	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПБК 62.1,05-8-12К7-5Вр	шт	1	<u>3435,94</u>	-	3436	-	-	-	-
51	K584211-3049 варіант 6	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПБК 60.15-8 5Вр	шт	2	<u>9760,25</u>	-	19521	-	-	-	-
52	K584211-3049 варіант 7	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПБК 53.15-8 5Вр	шт	1	<u>8756,47</u>	-	8756	-	-	-	-
53	K584211-3049 варіант 8	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПБК 53.12-8 5Вр	шт	6	<u>7400,68</u>	-	44404	-	-	-	-
54	K584211-3049 варіант 9	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПБК 36.12-8 5Вр	шт	1	<u>5458,81</u>	-	5459	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	K584211-3049 варіант 10	Панелі перекриття залізобетонні багатопустотні марки ПБК 36.15-8т	шт	1	<u>5659,75</u>	-	5660	-	-	-	-
56	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,00571	<u>499748,88</u> 74229,40	<u>1495,45</u> 244,64	2854	424	<u>9</u> 1	<u>964,7700</u> 3,0662	<u>5,51</u> 0,02
57	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0626	<u>30217,89</u>	-	1892	-	-	-	-
58	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,06003	<u>28495,13</u>	-	1711	-	-	-	-
59	КБ6-11-7	Установлення анкерів для плит перекриття та покриття	т	0,0318	<u>18001,83</u> 18001,83	-	572	572	-	<u>231,0000</u>	<u>7,35</u>
60	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0318	<u>28792,94</u>	-	916	-	-	-	-
61	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0135	<u>1808,51</u> 436,80	<u>18,68</u> 2,96	24	6	-	<u>4,7800</u> 0,0363	<u>0,06</u>
62	КБ13-26-6 к-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133	100м2	0,0135	<u>6850,52</u> 652,61	<u>15,37</u> 2,11	92	9	-	<u>7,2400</u> 0,0260	<u>0,1</u>
63	КБ46-30-3	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100шт	0,32	<u>23947,97</u> 12856,37	<u>11091,60</u> 3071,20	7663	4114	<u>3549</u> 983	<u>157,3800</u> 38,2360	<u>50,36</u> 12,24
64	КБ6-1-1	Зароблення бетоном	100м3	0,0094	<u>10535,44</u> 10535,44	-	99	99	-	<u>150,7000</u>	<u>1,42</u>
65	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,94	<u>3169,32</u>	-	2979	-	-	-	-
66	КБ7-57-15	Промазування і розшивання швів між верхом перегородок та панелями перекриття монтажною піною знизу	100м шва	0,192	<u>3570,01</u> 3570,01	-	685	685	-	<u>43,2100</u>	<u>8,3</u>
67	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна універсальна 750 мл	балон	4	<u>170,74</u>	-	683	-	-	-	-
68	КБ7-19-1	Заповнення стиків між плитами перекриття цементним розчином М-150	100м шва	1,45	<u>5096,74</u> 2644,43	-	7390	3834	-	<u>34,3700</u>	<u>49,84</u>
69	КБ15-78-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,9	<u>29842,79</u> 29721,55	-	26859	26749	-	<u>334,2880</u>	<u>300,86</u>
70	КБ46-34-4	Розбирання цегляних пілястр для установки плит	м3	0,11	<u>1293,73</u> 890,08	<u>403,65</u> 111,77	142	98	<u>44</u> 12	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>1,29</u> 0,15
71	КБ13-13-13	Грунтування стін ґрунтовкою СТ-17 перед штукатуркою	100м2	0,512	<u>1526,82</u> 704,86	<u>13,24</u> 1,81	782	361	<u>7</u> 1	<u>8,1600</u> 0,0224	<u>4,18</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ15-36-2	Штукатурення штукатурним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,512	<u>14529,43</u> 8869,64	<u>142,09</u> 109,46	7439	4541	<u>73</u> 56	<u>101,2400</u> 1,5228	<u>51,83</u> 0,78
73	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної руберойдом Біполь ЕПП в один шар	100м2	2,459	<u>30487,93</u> 1976,34	-	74970	4860	-	<u>24,4900</u> -	<u>60,22</u> -
74	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" товщ. 150 мм	1 м3	57,1	<u>5980,28</u> 1350,68	-	341474	77124	-	<u>16,9300</u> -	<u>966,7</u> -
75	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо", товщ. 100 мм	1 м3	57,1	<u>5980,28</u> 1350,68	-	341474	77124	-	<u>16,9300</u> -	<u>966,7</u> -
76	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,283	<u>10087,99</u> 4116,38	-	23031	9398	-	<u>56,2500</u> -	<u>128,42</u> -
77	КБ11-11-2 к=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2,283	<u>26023,72</u> 2201,25	-	59412	5025	-	<u>30,0800</u> -	<u>68,67</u> -
78	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою Вр1 діам.5	100м2	2,283	<u>1253,53</u> 1132,54	-	2862	2586	-	<u>16,2000</u> -	<u>36,98</u> -
79	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі сталі ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,4224	<u>46707,89</u> -	-	19729	-	-	-	-
80	КБ26-30-1	Улаштування мембрани	10 м2	27,92	<u>299,44</u> 108,13	-	8360	3019	-	<u>1,4400</u> -	<u>40,2</u> -
81	С1632-80 варіант 1	ПВХ мембрана Logicroof V-RP, товщ 1,5 мм (або еквівалент)	м2	321,08	<u>456,51</u> -	-	146576	-	-	-	-
82	С111-879 варіант 1	Саморіз 4,8x35	шт	1116,8	<u>3,86</u> -	-	4311	-	-	-	-
83	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [фартухів.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,255	<u>10670,96</u> 9718,30	<u>33,01</u> 9,89	2721	2478	<u>8</u> 3	<u>132,8000</u> 0,1197	<u>33,86</u> 0,03
84	С113-16 варіант 1	Фартух, шир 250 мм	м	102	<u>199,74</u> -	-	20373	-	-	-	-
85	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної руберойдом К (КзЕПК)-4,0 в один шар	100м2	0,225	<u>33441,77</u> 1976,34	-	7524	445	-	<u>24,4900</u> -	<u>5,51</u> -
86	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т (парпетних плит)	100шт	0,35	<u>21284,82</u> 11638,85	<u>2166,39</u> 591,93	7450	4074	<u>758</u> 207	<u>149,3500</u> 6,8970	<u>52,27</u> 2,41
87	К589421-1373 варіант 1	Плити парпетні для громадських будівель серія 1.238.1-2 марки ПП15-5,7	шт	33	<u>904,76</u> -	-	29857	-	-	-	-
88	К589421-1373 варіант 2	Плити парпетні для громадських будівель серія 1.238.1-2 марки ПП14-5,7	шт	1	<u>590,70</u> -	-	591	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	K589421-1373 варіант 3	Плити парапетні для громадських будівель серія 1.238.1-2 марки ПП13-5,7	шт	1	<u>556,94</u>	-	557	-	-	-	-
90	KБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці (ділянки парапету)	100м3	0,0016	<u>475318,98</u>	<u>7626,88</u>	761	128	<u>12</u>	<u>1016,3000</u>	<u>1,63</u>
91	KБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [парапети] із листової оцинкованої сталі Вівіска	100м2	0,415	<u>60307,51</u>	<u>33,01</u>	25028	4033	<u>14</u>	<u>132,8000</u>	<u>55,11</u>
92	KБ9-75-2	Виготовлення конструкції ганку	т	0,8808	<u>20886,11</u>	<u>4310,94</u>	18396	12510	<u>3797</u>	<u>176,0000</u>	<u>155,02</u>
93	KБ9-23-1	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,8808	<u>8762,59</u>	<u>2705,76</u>	7718	5302	<u>2383</u>	<u>80,1600</u>	<u>70,6</u>
94	C111-1824 варіант 1	Тр.пр. 40x40x3	т	0,933648	<u>44224,60</u>	-	41290	-	-	-	-
95	KБ10-85-1	Обшивання козирків (Вівіска)	100м2	0,8723	<u>9825,65</u>	<u>385,43</u>	8571	8235	<u>336</u>	<u>129,0000</u>	<u>112,53</u>
96	C126-1292 варіант 1	Вівіска з підсвіткою та блоком живлення(або еквівалент) Цокольний поверх	шт	1	<u>220222,96</u>	-	220223	-	-	-	-
97	KБ46-44-2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок	100м2	0,1337	<u>18402,53</u>	<u>1060,08</u>	2460	2314	<u>142</u>	<u>250,0400</u>	<u>33,43</u>
98	KБ46-34-4	Розбирання цегляних перегородок	м3	4,0416	<u>1293,73</u>	<u>403,65</u>	5229	3597	<u>1632</u>	<u>11,7100</u>	<u>47,33</u>
99	KБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,14	<u>7780,83</u>	<u>5602,76</u>	1089	226	<u>784</u>	<u>21,4600</u>	<u>3</u>
100	K582821-558 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	5	<u>245,51</u>	-	1228	-	-	-	-
101	K582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	<u>339,95</u>	-	2720	-	-	-	-
102	K582821-566 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>462,70</u>	-	463	-	-	-	-
103	KБ46-44-1	Розбирання металопластикових заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,0648	<u>19984,43</u>	<u>1060,08</u>	1295	1224	<u>69</u>	<u>272,8900</u>	<u>17,68</u>
104	KБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	3,54	<u>1293,73</u>	<u>403,65</u>	4580	3151	<u>1429</u>	<u>11,7100</u>	<u>41,45</u>
105	KБ8-5-3	Мурування зовнішніх середньої складності стін товщиною 510 мм з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	1,1	<u>4112,91</u>	<u>178,95</u>	4524	810	<u>197</u>	<u>9,0100</u>	<u>9,91</u>
					<u>736,03</u>	<u>34,10</u>			<u>38</u>	<u>0,3211</u>	<u>0,35</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КБ10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (металопластиковою перегородка)	100м2	0,0564	<u>5165,97</u> 5165,97	-	291	291	-	<u>60,6690</u>	<u>3,42</u>
107	КБ15-25-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0104	<u>13099,80</u> 13099,80	-	136	136	-	<u>164,1990</u>	<u>1,71</u>
108	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0071	<u>23095,04</u> 23095,04	-	164	164	-	<u>321,3000</u>	<u>2,28</u>
109	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних під перегородки	100м3	0,0077	<u>356589,05</u> 28118,38	<u>10466,99</u> 1994,55	2746	217	<u>81</u> 15	<u>369,9300</u> 18,7859	<u>2,85</u> 0,14
110	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,011	<u>92861,30</u> 2362,84	-	1021	26	-	<u>30,3200</u>	<u>0,33</u>
111	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м ---- сходи	100м2	0,2202	<u>57708,01</u> 15252,34	<u>1527,94</u> 291,14	12707	3359	<u>336</u> 64	<u>191,1800</u> 2,7417	<u>42,1</u> 0,6
112	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,034	<u>23095,04</u> 23095,04	-	785	785	-	<u>321,3000</u>	<u>10,92</u>
113	КБ8-2-2	Улаштування основи щебеневої фр.20-40	1 м3	0,2	<u>1434,73</u> 167,78	<u>118,93</u> 32,48	287	34	<u>24</u> 6	<u>2,4000</u> 0,4025	<u>0,48</u> 0,08
114	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,009	<u>327196,73</u> 18957,65	<u>10555,00</u> 1805,66	2945	171	<u>95</u> 16	<u>249,4100</u> 17,4107	<u>2,24</u> 0,16
115	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,03092	<u>29560,99</u>	-	914	-	-	-	-
116	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,07314	<u>28495,13</u>	-	2084	-	-	-	-
117	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0228	<u>521834,90</u> 74229,40	<u>19653,51</u> 3687,38	11898	1692	<u>448</u> 84	<u>964,7700</u> 35,0116	<u>22</u> 0,8
118	КБ9-73-2	Виготовлення сходів	т	0,3147	<u>19339,50</u> 15863,04	<u>1423,76</u> 274,28	6086	4992	<u>448</u> 86	<u>192,0000</u> 2,8650	<u>60,42</u> 0,9
119	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних	т	0,3147	<u>5304,51</u> 3731,57	<u>884,52</u> 134,00	1669	1174	<u>278</u> 42	<u>46,2400</u> 1,6008	<u>14,55</u> 0,5
120	С1545-267 варіант 1	Металаві елементи (труби)	т	0,0424	<u>46138,95</u>	-	1956	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	С111-1838 варіант 1	Швелери N16	т	0,27534	<u>50548,87</u>	-	13918	-	-	-	-
122	КБ9-61-10	Монтаж огороження сходів ОС-1	т	0,0666	<u>6774,64</u>	<u>1311,54</u>	451	302	<u>87</u>	<u>56,1600</u>	<u>3,74</u>
					4532,11	236,10			16	2,8564	0,19
123	КБ9-73-2	Виготовлення огороження сходів ОС-1	т	0,0666	<u>19206,42</u>	<u>1286,11</u>	1279	1056	<u>86</u>	<u>192,0000</u>	<u>12,79</u>
					15863,04	248,05			17	2,6180	0,17
124	С1545-267 варіант 1	Металаві елементи (труби)	т	0,070596	<u>46138,95</u>	-	3257	-	-	-	-
125	КБ9-61-10	Монтаж огороження площадки ОП-1, ОП-2	т	0,03103	<u>6774,64</u>	<u>1311,54</u>	210	141	<u>41</u>	<u>56,1600</u>	<u>1,74</u>
					4532,11	236,10			7	2,8564	0,09
126	КБ9-73-2	Виготовлення огороження площадки ОП-1, ОП-2	т	0,03103	<u>19206,42</u>	<u>1286,11</u>	596	492	<u>40</u>	<u>192,0000</u>	<u>5,96</u>
					15863,04	248,05			8	2,6180	0,08
127	С1545-267 варіант 1	Металаві елементи (труби)	т	0,0328918	<u>46138,95</u>	-	1518	-	-	-	-
128	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00556	<u>18001,83</u>	-	100	100	-	<u>231,0000</u>	<u>1,28</u>
					18001,83	-			-	-	-
129	С111-1844 варіант 1	Полоса 120*8	т	0,00502	<u>39792,78</u>	-	200	-	-	-	-
130	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,000532	<u>28495,13</u>	-	15	-	-	-	-
131	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,205	<u>1724,21</u>	<u>13,24</u>	353	90	<u>3</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,98</u>
					436,80	1,81			-	0,0224	-
132	КБ13-26-6 к-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133	100м2	0,205	<u>5626,52</u>	<u>15,37</u>	1153	134	<u>3</u>	<u>7,2400</u>	<u>1,48</u>
					652,61	2,11			-	0,0260	0,01
133	КМ3-575-1	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	<u>13244,95</u>	<u>9396,99</u>	13245	2797	<u>9397</u>	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
					2797,17	2200,60			2201	20,8688	20,87
134	1906-14007 варіант 1	Підйомник	шт	1	<u>250794,99</u>	-	250795	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					3412871	418959	<u>238060</u>		<u>5260,93</u>
		Разом устаткування, грн.					250795				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9849				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>260644</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					3162076				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2505057				
		всього заробітна плата, грн.					461161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					248718 627,85 80384 <b>3410794</b>				
		----- -									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>3671438</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6342,03 541545				

Склав

\_\_\_\_\_ *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

\_\_\_\_\_ *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*