

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : «Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Кошторисна вартість об'єкта 85147,911 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 55,05665 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 16265,544 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 25 червня 2026 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на архітектурно-будівельні рішення (АБ)	31120,407	-	31120,407	20,00945	5812,509	-
2	02-01-02	на доступність маломобільних груп населення (МГН)	589,034	-	589,034	0,12680	39,115	-
3	02-01-03	на вентиляція (ОВіК)	14188,357	-	14188,357	13,50086	3879,352	-
4	02-01-04	на придбання устаткування на придбання устаткування системи вентиляції (ОВіК)	-	7410,484	7410,484	-	-	-
5	02-01-05	на пусконаладжувальні роботи системи вентиляції (ОВіК)	126,812	-	126,812	0,27700	115,284	-
6	02-01-06	на Автоматизація інженерного обладнання (АІО)	997,643	-	997,643	2,31040	653,336	-
7	02-01-07	на придбання устаткування Автоматизація інженерного обладнання (Обладнання) (АІО)	-	1267,394	1267,394	-	-	-
8	02-01-08	на пусконаладжувальні роботи автоматизації інженерного обладнання (АІО)	37,082	-	37,082	0,08100	33,711	-
9	02-01-09	на опалення (ОВіК)	890,546	-	890,546	0,25851	77,012	-
10	02-01-010	на водопостачання та каналізації (ВК)	2170,625	-	2170,625	1,33334	406,764	-
11	02-01-013	на придбання устаткування технологічне обладнання (ТХ)	-	216,094	216,094	-	-	-
12	02-01-014	на монтаж технологічного обладнання (ТХ)	23,067	-	23,067	0,06526	20,238	-
13	02-01-015	на охоронне спостереження (ОС)	852,39	-	852,39	0,59884	182,691	-
14	02-01-016	на придбання устаткування на придбання устаткування охоронного спостереження (ОС)	-	1458,691	1458,691	-	-	-
15	02-01-017	на пусконаладжувальні роботи охоронного спостереження (ОС)	55,395	-	55,395	0,12100	50,359	-
16	02-01-018	на система контролю доступу (СКД)	221,014	-	221,014	0,33699	99,331	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-01-019	на придбання устаткування на придбання устаткування системи контролю доступу (СКД)	-	219,084	219,084	-	-	-
18	02-01-020	на пусконаладжувальні роботи системи контролю доступу (СКД)	44,866	-	44,866	0,09800	40,787	-
19	02-01-021	на система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням (СПЗ, АСПС)	778,533	-	778,533	2,02120	592,974	-
20	02-01-022	на придбання устаткування на придбання устаткування системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (СПЗ, АСПС)	-	271,562	271,562	-	-	-
21	02-01-023	на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (СПЗ, АСПС)	89,73	-	89,73	0,19600	81,573	-
22	02-01-024	на система палатного відеонагляда (ВН)	89,589	-	89,589	0,15215	47,682	-
23	02-01-025	на придбання устаткування на придбання устаткування системи палатного відеонагляда (ВН)	-	1578,793	1578,793	-	-	-
24	02-01-026	на пусконаладжувальні роботи системи палатного відеонагляда (ВН)	44,866	-	44,866	0,09800	40,787	-
25	02-01-027	на система палатного зв'язку (СЗ)	456,992	-	456,992	1,06015	321,366	-
26	02-01-028	на придбання устаткування на придбання устаткування системи палатного зв'язку(СЗ)	-	717,37	717,37	-	-	-
27	02-01-029	на пусконаладжувальні роботи системи палатного зв'язку(СЗ)	44,866	-	44,866	0,09800	40,787	-
28	02-01-030	на система автоматичного пожежогасіння (АСПГ.2)	69,629	-	69,629	0,16373	46,117	-
29	02-01-031	на придбання устаткування на придбання устаткування системи автоматичного пожежогасіння (АСПГ.2)	-	107,694	107,694	-	-	-
30	02-01-032	на пусконаладжувальні роботи системи автоматичного пожежогасіння (АСПГ.2)	35,775	-	35,775	0,07814	32,523	-
31	02-01-033	на система структурованої кабельної мережі (СКМ)	175,48	-	175,48	0,19132	55,95	-
32	02-01-034	на придбання устаткування на придбання устаткування системи структурованої кабельної мережі (СКМ)	-	51,199	51,199	-	-	-
33	02-01-035	на пусконаладжувальні роботи системи структурованої кабельної мережі (СКМ)	12,361	-	12,361	0,02700	11,237	-
34	02-01-036	на трубопроводи медичного кисню (МГ)	796,803	-	796,803	1,42731	438,431	-
35	02-01-037	на придбання устаткування устаткування системи медичних газів (МГ)	-	4125,857	4125,857	-	-	-
36	02-01-038	на пусконаладжувальні роботи (МГ)	77,37	-	77,37	0,16900	70,336	-
37	02-01-039	на електромонтажні роботи (ЕТР)	7612,358	-	7612,358	6,57268	1945,5	-
38	02-01-040	на кондиціювання (ОВіК)	2643,429	-	2643,429	3,65890	1122,421	-
39	02-01-041	на придбання устаткування придбання обладнання кондиціювання (ОВіК)	-	3331,824	3331,824	-	-	-
40	02-01-042	на Система протидимного захисту СПДЗ	146,846	-	146,846	0,02562	7,371	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього:	64391,865	20756,046	85147,911	55,05665	16265,544	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склав

Перевірів

Людмила ШАХМАНОВА

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	архітектурно-будівельні рішення (АБ)	<u>19,68508</u> 5702,466	-	<u>0,25885</u> 87,57	<u>0,06552</u> 22,473	-	<u>20,00945</u> 5812,509	-	<u>20,00945</u> 5812,509
02-01-02	доступність маломобільних груп населення (МГН)	<u>0,1263</u> 38,959	-	<u>0,0005</u> 0,156	-	-	<u>0,1268</u> 39,115	-	<u>0,1268</u> 39,115
02-01-03	вентиляція (ОВіК)	<u>12,9037</u> 3696,62	<u>0,19128</u> 59,355	<u>0,40588</u> 123,377	-	-	<u>13,50086</u> 3879,352	-	<u>13,50086</u> 3879,352
02-01-04	придбання устаткування на придбання устаткування системи вентиляції (ОВіК)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-05	пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції (ОВіК)	-	-	-	-	0,277 115,284	0,277 115,284	-	0,277 115,284
02-01-06	Автоматизація інженерного обладнання (АІО)	-	2,29972 649,554	0,01068 3,782	-	-	2,3104 653,336	-	2,3104 653,336
02-01-07	придбання устаткування Автоматизація інженерного обладнання (Обладнання) (АІО)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-08	пусконалагоджувальні роботи автоматизації інженерного обладнання (АІО)	-	-	-	-	0,081 33,711	0,081 33,711	-	0,081 33,711
02-01-09	опалення (ОВіК)	<u>0,25536</u> 75,925	-	<u>0,00315</u> 1,087	-	-	<u>0,25851</u> 77,012	-	<u>0,25851</u> 77,012
02-01-010	водопостачання та каналізації (ВК)	<u>1,33047</u> 405,828	-	<u>0,00256</u> 0,829	<u>0,00031</u> 0,107	-	<u>1,33334</u> 406,764	-	<u>1,33334</u> 406,764
02-01-013	придбання устаткування технологічне обладнання (ТХ)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-014	монтаж технологічного обладнання (ТХ)	<u>0,06526</u> 20,238	-	-	-	-	<u>0,06526</u> 20,238	-	<u>0,06526</u> 20,238
02-01-015	охоронне спостереження (ОС)	-	0,58345 177,991	0,01539 4,7	-	-	0,59884 182,691	-	0,59884 182,691

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-016	придбання устаткування на придбання устаткування охоронного спостереження (ОС)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-017	пусконаладжувальні роботи охоронного спостереження (ОС)	-	-	-	-	0,121 50,359	0,121 50,359	-	0,121 50,359
02-01-018	система контролю доступу (СКД)	<u>0,01351</u> 3,955	<u>0,31824</u> 93,743	<u>0,00524</u> 1,633	-	-	<u>0,33699</u> 99,331	-	<u>0,33699</u> 99,331
02-01-019	придбання устаткування на придбання устаткування системи контролю доступу (СКД)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-020	пусконаладжувальні роботи системи контролю доступу (СКД)	-	-	-	-	0,098 40,787	0,098 40,787	-	0,098 40,787
02-01-021	система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням (СПЗ, АСПС)	<u>0,00099</u> 0,245	<u>2,00873</u> 589,04	<u>0,01127</u> 3,618	<u>0,00021</u> 0,071	-	<u>2,0212</u> 592,974	-	<u>2,0212</u> 592,974
02-01-022	придбання устаткування на придбання устаткування системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (СПЗ, АСПС)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-023	пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (СПЗ, АСПС)	-	-	-	-	0,196 81,573	0,196 81,573	-	0,196 81,573
02-01-024	система палатного відеонагляда (ВН)	-	0,15095 47,29	0,0012 0,392	-	-	0,15215 47,682	-	0,15215 47,682
02-01-025	придбання устаткування на придбання устаткування системи палатного відеонагляда (ВН)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-026	пусконаладжувальні роботи системи палатного відеонагляда (ВН)	-	-	-	-	0,098 40,787	0,098 40,787	-	0,098 40,787
02-01-027	система палатного зв'язку (СЗ)	-	1,05946 321,137	0,00069 0,229	-	-	1,06015 321,366	-	1,06015 321,366
02-01-028	придбання устаткування на придбання устаткування системи палатного зв'язку(СЗ)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-029	пусконаладжувальні роботи системи палатного зв'язку(СЗ)	-	-	-	-	0,098 40,787	0,098 40,787	-	0,098 40,787
02-01-030	система автоматичного пожежогасіння (АСПГ.2)	<u>0,01642</u> 4,684	<u>0,14686</u> 41,268	<u>0,00045</u> 0,165	-	-	<u>0,16373</u> 46,117	-	<u>0,16373</u> 46,117

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-031	придбання устаткування на придбання устаткування системи автоматичного пожежогасіння (АСПГ.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-032	пусконаладжувальні роботи системи автоматичного пожежогасіння (АСПГ.2)	-	-	-	-	0,07814 32,523	0,07814 32,523	-	0,07814 32,523
02-01-033	система структурованої кабельної мережі (СММ)	-	0,18935 55,335	0,00197 0,615	-	-	0,19132 55,95	-	0,19132 55,95
02-01-034	придбання устаткування на придбання устаткування системи структурованої кабельної мережі (СММ)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-035	пусконаладжувальні роботи системи структурованої кабельної мережі (СММ)	-	-	-	-	0,027 11,237	0,027 11,237	-	0,027 11,237
02-01-036	трубопроводи медичного кисню (МГ)	<u>0,15384</u> 53,547	<u>1,26085</u> 381,256	<u>0,01262</u> 3,628	-	-	<u>1,42731</u> 438,431	-	<u>1,42731</u> 438,431
02-01-037	придбання устаткування устаткування систем медичних газів (МГ)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-038	пусконаладжувальні роботи (МГ)	-	-	-	-	0,169 70,336	0,169 70,336	-	0,169 70,336
02-01-039	електромонтажні роботи (ЕТР)	<u>0,81265</u> 240,528	<u>5,04895</u> 1481,804	<u>0,71108</u> 223,168	-	-	<u>6,57268</u> 1945,5	-	<u>6,57268</u> 1945,5
02-01-040	кондиціонування (ОВ К)	<u>1,86286</u> 566,009	<u>1,74136</u> 540,183	<u>0,05468</u> 16,229	-	-	<u>3,6589</u> 1122,421	-	<u>3,6589</u> 1122,421
02-01-041	придбання устаткування придбання обладнання кондиціонування (ОВ К)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-042	Система протидимного захисту СПДЗ	<u>0,02529</u> 7,27	-	<u>0,00033</u> 0,101	-	-	<u>0,02562</u> 7,371	-	<u>0,02562</u> 7,371
	Разом :	<u>37,25173</u> 10816,274	<u>14,9992</u> 4437,956	<u>1,49654</u> 471,279	<u>0,06604</u> 22,651	<u>1,24314</u> 517,384	<u>55,05665</u> 16265,544	-	<u>55,05665</u> 16265,544

Склад

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на архітектурно-будівельні рішення (АБ)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 31120,407 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 20,00945 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5812,509 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	1,2641	13671,54	-	17282	17282	-	53,6160	67,78
					13671,54	-			-	-	-
2	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з еідбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,6	60810,91	2724,83	36487	34833	1635	221,2440	132,75
					58054,43	1633,13			980	4,8265	2,90
3	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	3,6	9521,67	-	34278	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	4,269	5490,83	88,02	23440	23065	375	21,6000	92,21
					5402,81	45,42			194	0,1361	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	2,9527	<u>30806.83</u> 30591,66	<u>215.17</u> 111,01	90963	90328	<u>635</u> 328	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>328,85</u> 0,98
6	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	5,9856	<u>25342.11</u> 22962,27	<u>2379.84</u> 1422,08	151688	137443	<u>14245</u> 8512	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>533,68</u> 27,55
7	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	1,37516	<u>46437.04</u> 32325,44	<u>14111.60</u> 8354,91	63858	44453	<u>19405</u> 11489	<u>117,6840</u> 26,6694	<u>161,83</u> 36,67
8	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	29,0592	<u>2601.81</u> 2419,26	<u>182.55</u> 147,12	75607	70302	<u>5305</u> 4275	<u>9,6720</u> 0,4525	<u>281,06</u> 13,15
9	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	16,7365	<u>16770.54</u> 15887,26	<u>883.28</u> 529,39	280680	265897	<u>14783</u> 8860	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>1063,04</u> 26,19
10	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	15,0529	<u>12729.62</u> 12729,62	-	191618	191618	-	<u>50,8920</u> -	<u>766,07</u> -
11	KP12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	7,2217	<u>16166.40</u> 16166,40	-	116749	116749	-	<u>64,6320</u> -	<u>466,75</u> -
12	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	47,826	<u>489.25</u> 489,25	-	23399	23399	-	<u>1,9560</u> -	<u>93,55</u> -
13	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	1,11594	<u>4255.79</u> 507,26	<u>3748.53</u> 1856,60	4749	566	<u>4183</u> 2072	<u>2,0280</u> 4,8762	<u>2,26</u> 5,44
14	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	159,42	<u>403.52</u> -	<u>403.52</u> 140,97	64329	-	<u>64329</u> 22473	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 65,52
		Разом прямі витрати по розділу 1					1140849	1015935	<u>124895</u> 59183		<u>3989,83</u> 178,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1140849 19 1075118 114086 - - 1254935				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					34278				
		Всього по розділу 1					1254935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Монтажні роботи									
		СТН-001.1 та СТН-002.1									
15	КРЗ-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,040583	<u>1078895,8</u> 0 308289,66	<u>23720,05</u> 22532,94	43785	12511	<u>963</u> 914	<u>1067,4480</u> 70,5028	<u>43,32</u> 2,86
16	КБ10-94-3 Н2=1,15; Н5=1,15	ПГ-1.1 Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях /Улаштування перегородок типу W111 з одношаровою обшивкою ГКПВ на одинарному металевому каркасі/	100м2	0,8016	<u>127978,61</u> 126480,76	<u>1076,48</u> 922,56	102588	101387	<u>863</u> 740	<u>422,3628</u> 2,8053	<u>338,57</u> 2,25
17	C111-1844-1 варіант 7	Профіль напрямний 75 мм	м	60,12	<u>41,01</u> -	-	2466	-	-	-	-
18	C111-1844-1 варіант 8	Профіль стійковий 75 мм	м	179,5584	<u>75,56</u> -	-	13567	-	-	-	-
19	& C114-5-U1 варіант 2	Плити ISOVER з об'ємною вагою 14кг/м3, товщ.75 мм	м3	6,012	<u>6341,44</u> -	-	38125	-	-	-	-
20	C111-1689 варіант 8	ГКЛ Knauf 12,5мм вологостійкий	м2	168,336	<u>227,97</u> -	-	38376	-	-	-	-
21	C118-38 варіант 3	Саморіз 3,5х9,5мм	шт	400,8	<u>2,10</u> -	-	842	-	-	-	-
22	C118-38 варіант 4	Дюбель 4х100мм	шт	160,32	<u>2,56</u> -	-	410	-	-	-	-
23	C118-38 варіант 1	Саморіз по металу на стрічці 3,5х25 мм	шт	2645,28	<u>1,10</u> -	-	2910	-	-	-	-
24	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка армувальна	м	126,6528	<u>22,94</u> -	-	2905	-	-	-	-
25	C111-1721-11A варіант 2	Смуга звукоізоляційна	м	105,8112	<u>18,75</u> -	-	1984	-	-	-	-
26	& C111-1896-7 варіант 2	Шпаклівка гіпсова	кг	8,8176	<u>25,83</u> -	-	228	-	-	-	-
27	& C111-1896-7 варіант 3	Шпаклівка KNAUF Fugenfuller 25кг	кг	45,6912	<u>18,71</u> -	-	855	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ10-94-1	Улаштування перегородок на металевому односторонньому каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,0247	<u>80935,33</u> 80006,13	<u>651,91</u> 558,69	1999	1976	<u>16</u> 14	<u>267,1680</u> 1,6988	<u>6,60</u> 0,04
43	C111-1844-1 варіант 5	Профіль напрямний 50 мм	м	1,8525	<u>33,48</u> -	-	62	-	-	-	-
44	C111-1844-1 варіант 6	Профіль стійковий 50 мм	м	5,5328	<u>40,28</u> -	-	223	-	-	-	-
45	C111-1689 варіант 8	ГКЛ Кнауф 12,5мм вологостійкий	м2	5,187	<u>227,97</u> -	-	1182	-	-	-	-
46	C118-38 варіант 3	Саморіз 3,5х9,5мм	шт	12,35	<u>2,10</u> -	-	26	-	-	-	-
47	C118-38 варіант 4	Дюбель 4х100мм	шт	4,94	<u>2,56</u> -	-	13	-	-	-	-
48	C118-38 варіант 1	Саморіз по металу на стрічці 3,5х25 мм	шт	81,51	<u>1,10</u> -	-	90	-	-	-	-
49	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка армувальна	м	3,9026	<u>22,94</u> -	-	90	-	-	-	-
50	C111-1721-11A варіант 2	Смуга звукоізоляційна	м	3,2604	<u>18,75</u> -	-	61	-	-	-	-
51	& C111-1896-7 варіант 2	Шпаклівка гіпсова	кг	0,2717	<u>25,83</u> -	-	7	-	-	-	-
52	& C111-1896-7 варіант 3	Шпаклівка KNAUF Fugenfuller 25кг	кг	1,4079	<u>18,71</u> -	-	26	-	-	-	-
53	& C1550-25-3 варіант 1	Стрічка-сітка серпанка для швів 46ммх150м	м	4,5695	<u>1,14</u> -	-	5	-	-	-	-
54	КБ10-94-5 к=1,15	СТ-1.1 Улаштування перегородок на металевому двосторонньому каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,1545	<u>207906,74</u> 200598,01	<u>1992,77</u> 1707,84	32122	30992	<u>308</u> 264	<u>669,8658</u> 5,1931	<u>103,49</u> 0,80
55	C111-1844-1 варіант 7	Профіль напрямний 75 мм	м	25,647	<u>41,01</u> -	-	1052	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C111-1844-1 варіант 8	Профіль стійковий 75 мм	м	74,469	<u>75,56</u>	-	5627	-	-	-	-
57	& C114-5-Y1 варіант 2	Плити ISOVER з об'ємною вагою 14кг/м3, товщ.75 мм	м3	1,16	<u>6341,44</u>	-	7356	-	-	-	-
58	C111-1689 варіант 9	ГКЛ Кнауф вогнестійкий 12,5мм	м2	64,89	<u>215,21</u>	-	13965	-	-	-	-
59	C118-38 варіант 3	Саморіз 3,5х9,5мм	шт	185,4	<u>2,10</u>	-	389	-	-	-	-
60	C118-38 варіант 4	Дюбель 4х100мм	шт	92,7	<u>2,56</u>	-	237	-	-	-	-
61	C118-38 варіант 1	Саморіз по металу на стрічці 3,5х25 мм	шт	973,35	<u>1,10</u>	-	1071	-	-	-	-
62	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка армувальна	м	52,53	<u>22,94</u>	-	1205	-	-	-	-
63	C111-1721- 11A варіант 2	Смуга звукоізоляційна	м	44,496	<u>18,75</u>	-	834	-	-	-	-
64	& C111- 1896-7 варіант 2	Шпаклівка гіпсова	кг	1,854	<u>25,83</u>	-	48	-	-	-	-
65	& C111- 1896-7 варіант 3	Шпаклівка KNAUF Fugenfuller 25кг	кг	16,8405	<u>18,71</u>	-	315	-	-	-	-
66	& C1550-25- 3 варіант 1	Стрічка-сітка серпанка для швів 46ммх150м	м	30,9	<u>1,14</u>	-	35	-	-	-	-
67	ВОЛ1-1-1	СП-10.1.1 Улаштування каркасу із металевих оцинкованих профілів під опорядження стін панелями Cliswall	100 м2	0,0785	<u>44383,81</u> 31698,39	-	3484	2488	-	<u>102,2166</u>	<u>8,02</u>
68	КБ26-35-5	Теплоізоляція виробами з пінопласту насухо (у 2 шари)	1 м3	0,314	<u>12682,23</u> 12666,72	-	3982	3977	-	<u>41,8140</u>	<u>13,13</u>
69	& C114-5-Y1 варіант 3	Плити ISOVER з об'ємною вагою 14кг/м3, товщ.25 мм	м3	0,32028	<u>2514,40</u>	-	805	-	-	-	-
70	ВОЛ1-2-2	Опорядження стін панелями Cliswall з кріпленням: шурупами до металевого каркасу СП-1	100 м2	0,0785	<u>709102,40</u> 36673,10	-	55665	2879	-	<u>113,1048</u>	<u>8,88</u>
71	КБ10-73-1	Збирання перегородок із панелей площею до 5 м2	100м2	0,7027	<u>59780,41</u> 36533,65	<u>21514,50</u> 13958,61	42008	25672	<u>15118</u> 9809	<u>133,0044</u> 35,5576	<u>93,46</u> 24,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C111-31 варіант 1	Стінові панелі (індивідуальне виготовлення)	м2	70,27	<u>3733,20</u>	-	262332	-	-	-	-
		ШФ-02.1			-	-			-	-	-
73	KP11-25-5	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	100м2	1,8322	<u>41802,33</u> 41381,08	<u>421,25</u> 400,17	76590	75818	<u>772</u> 733	<u>133,4400</u> 1,2521	<u>244,49</u> 2,29
74	C111-870 варіант 2	Скелітка штукатурна лугостійка	м2	201,542	<u>52,05</u>	-	10490	-	-	-	-
75	& C111- 1891-2 варіант 2	Штукатурка Knauf Rotband	кг	1557,37	<u>18,98</u>	-	29559	-	-	-	-
76	KP11-59-3	Безпідчане накриття стін	100м2	1,8322	<u>18971,38</u> 18662,42	-	34759	34193	-	<u>60,1800</u>	<u>110,26</u>
77	C111-1896 варіант 5	Шпаклівка Knauf HP Start	кг	329,796	<u>56,97</u>	-	18788	-	-	-	-
78	C111-1896 варіант 4	Суміш KNAUF " HP Фініш" 25кг	кг	219,864	<u>57,15</u>	-	12565	-	-	-	-
79	& C111-220- 55-2 варіант 4	Шпатлівка акрилова	кг	109,932	<u>106,24</u>	-	11679	-	-	-	-
80	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,8322	<u>15635,90</u> 15384,86	<u>4,48</u> 4,26	28648	28188	<u>8</u> 8	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>96,37</u> 0,02
81	C111-1626-1 варіант 2	Saracrol SaraCare Protect Matt (с протимікробним ефектом)	кг	51,3016	<u>690,96</u>	-	35447	-	-	-	-
82	C111-1624-2 варіант 3	Грунтівка CERESIT CT-17 Супер, 10 л	л	36,644	<u>81,08</u>	-	2971	-	-	-	-
		ПК-03.1			-	-			-	-	-
83	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,3656	<u>107110,47</u> 105656,85	<u>175,22</u> 166,45	360491	355599	<u>590</u> 560	<u>352,8246</u> 0,5208	<u>1187,47</u> 1,75
84	& C111- 1726-2 варіант 2	Плитка керамічна 250x400мм	м2	336,56	<u>492,69</u>	-	165820	-	-	-	-
85	& C111-328- 2 варіант 2	Розчин клейовий для плитки	кг	2187,64	<u>14,43</u>	-	31568	-	-	-	-
86	& C1537-2- 30-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	152,46168	<u>176,47</u>	-	26905	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& C1537-2-30 варіант 2	Клин 9*70 мм СВП міні	шт.	1682,8	0,54	-	909	-	-	-	-
		СП-11.1			-	-					
88	ВОЛ1-1-1	Улаштування каркасу із металевих оцинкованих профілів під опорядження стін панелями Cliswall	100 м2	2,7756	44383,81 31698,39	-	123192	87982	-	102,2166	283,71
89	КБ26-35-5	Теплоізоляція виробами з пінопласту насухо (у 1 шар)	1 м3	6,939	12682,23 12666,72	-	88002	87894	-	41,8140	290,15
90	& C114-5-У1 варіант 3	Плити ISOVER з об'ємною вагою 14кг/м3, товщ.25 мм	м3	7,08	2514,40	-	17802	-	-	-	-
91	ВОЛ1-2-2	Опорядження стін панелями Cliswall з кріпленням: шурупами до металевого каркасу	100 м2	2,7756	709102,40 36673,10	-	1968185	101790	-	113,1048	313,93
		ПЛІНТУСА									
92	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнutoго профілю	100м	1,2934	8586,08 8463,46	122,62 73,99	11105	10947	158 96	28,2624 0,2386	36,55 0,31
93	C111-1724 варіант 5	Плінтус коннелюрний санітарний	м	130,6334	212,42	-	27749	-	-	-	-
94	C188888-4 варіант 5	Дюбель-цвях 4,5х30 мм	шт	388,02	2,37	-	920	-	-	-	-
95	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	3,7653	5587,41 5578,45	8,96 8,51	21038	21005	33 32	17,7240 0,0266	66,74 0,10
96	C111-1722 варіант 2	Плінтуси для підлог з пластику	м	380,2953	332,13	-	126307	-	-	-	-
97	C188888-4 варіант 5	Дюбель-цвях 4,5х30 мм	шт	1506,12	2,37	-	3570	-	-	-	-
		ДВЕРНІ ПРОРІЗИ									
98	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2491	56140,09 41014,24	14943,91 8168,10	13984	10217	3723 2035	135,3918 20,4930	33,73 5,10
99	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,4881	44412,10 33142,48	11124,91 6080,70	21678	16177	5430 2968	109,4064 15,2559	53,40 7,45
100	КБ10-28-3 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,4851	35433,47 25032,44	10294,69 5626,91	17189	12143	4994 2730	82,6344 14,1174	40,09 6,85
101	C123-200 варіант 2	Блоки дверні внутрішні алюмінієві	м2	122,23	14165,81	-	1731487	-	-	-	-
102	C188888-21 варіант 2	Піна монтажна вогнетривка 750 мл	шт	25	564,52	-	14113	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C188888-17 варіант 1	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	977,84	<u>29,03</u>	-	28387	-	-	-	-
104	KP6-24-3	Установлення дверних коробок в перегородках	100 м2	0,3345	<u>59080,26</u>	<u>770,80</u>	19762	11566	<u>258</u>	<u>125,8800</u>	<u>42,11</u>
					34576,72	732,22			245	2,2910	0,77
105	C123-200 варіант 3	Блоки дверні протипожежні EI 60	м2	33,45	<u>12338,95</u>	-	412738	-	-	-	-
106	C188888-21 варіант 2	Піна монтажна вогнетривка 750 мл	шт	8,3625	<u>564,52</u>	-	4721	-	-	-	-
107	C188888-17 варіант 1	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	267,6	<u>29,03</u>	-	7768	-	-	-	-
		Відкоси			-	-			-	-	-
108	KB15-63-4 к=1,15	Улаштування обшивки укосів HPL панелями з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,139	<u>170528,19</u>	<u>154,61</u>	23703	23474	<u>21</u>	<u>536,5716</u>	<u>74,58</u>
					168880,55	146,87			20	0,4595	0,06
109	& C111-31-3-3E варіант 6	HPL панелі 8 мм	м2	14,595	<u>2955,44</u>	-	43135	-	-	-	-
110	C1555-229 варіант 3	Профіль для гіпсокартону KNAUF UD 28/27/0.6	м	46,29	<u>70,85</u>	-	3280	-	-	-	-
111	C1555-230 варіант 2	Профіль для гіпсокартону KNAUF CD 60*27 товщ (0.6мм)	м	63,66	<u>79,54</u>	-	5064	-	-	-	-
112	C118-38 варіант 3	Саморіз 3,5x9,5мм	шт	232	<u>2,10</u>	-	487	-	-	-	-
113	C118-38 варіант 5	Саморіз 3,5x25мм	шт	637	<u>2,10</u>	-	1338	-	-	-	-
114	C118-38 варіант 6	Дюбель 6x40мм	шт	167	<u>0,91</u>	-	152	-	-	-	-
115	C1545-269 варіант 2	Кутник зовнішній для HPL панелей	м	220,2	<u>245,69</u>	-	54101	-	-	-	-
116	C111-329 варіант 1	Однокомпонентний поліуретановий клей для вентиляованих фасадів HPL Fundermax	кг	25,02	<u>1618,96</u>	-	40506	-	-	-	-
117	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,139	<u>2428,26</u>	-	338	338	-	<u>9,7080</u>	<u>1,35</u>
					2428,26	-			-	-	-
118	C111-1624-2 варіант 4	Грунтівка CERESIT CT-17 Супер, 10 л	л	2,78	<u>81,08</u>	-	225	-	-	-	-
119	KP11-39-2	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (HPL)	100м2	0,139	<u>95570,91</u>	<u>165,81</u>	13284	13261	<u>23</u>	<u>338,4840</u>	<u>47,05</u>
					95405,10	157,51			22	0,4928	0,07
120	& C111-31-3-3E варіант 6	HPL панелі 8 мм	м2	14,595	<u>2955,44</u>	-	43135	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	C1545-269 варіант 2	Кутник зовнішній для HPL панелей	м	220,2	<u>245,69</u>	-	54101	-	-	-	-
122	C111-329 варіант 1	Однокомпонентний поліуретановий клей для вентиляованих фасадів HPL Fundermax ПІДЛОГИ П-1	кг	25,02	<u>1618,96</u>	-	40506	-	-	-	-
123	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	2,1206	<u>6497,02</u> 4535,08	<u>47,70</u> 45,96	13778	9617	<u>101</u> 97	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>32,88</u> 0,34
124	& C114-97-4 варіант 1	Звукоізоляція ППЕ під стяжку 5мм	м2	216,3012	<u>111,19</u>	-	24051	-	-	-	-
125	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	2,1206	<u>6497,02</u> 4535,08	<u>47,70</u> 45,96	13778	9617	<u>101</u> 97	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>32,88</u> 0,34
126	C111-856 варіант 2	Покрівельна плівка пароізоляційна 100 г/кв.м	м2	233,266	<u>33,76</u>	-	7875	-	-	-	-
127	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	2,1206	<u>6858,04</u> 5866,21	<u>262,83</u> 249,68	14543	12440	<u>557</u> 529	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>47,41</u> 1,66
128	C111-873 варіант 2	Сітка ВР1 150х150х8мм	м2	233,27	<u>229,43</u>	-	53519	-	-	-	-
129	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	2,1206	<u>34414,97</u> 21184,42	<u>479,51</u> 455,51	72980	44924	<u>1017</u> 966	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>163,55</u> 3,02
130	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 65мм)	100м2	2,1206	<u>36136,74</u> 6407,74	<u>1129,31</u> 1072,79	76632	13588	<u>2395</u> 2275	<u>23,3280</u> 3,3566	<u>49,47</u> 7,12
131	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,1206	<u>21144,35</u> 20996,54	<u>89,63</u> 85,14	44839	44525	<u>190</u> 181	<u>76,4400</u> 0,2664	<u>162,10</u> 0,56
132	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 20мм)	100м2	2,1206	<u>26593,27</u> 26253,91	<u>268,88</u> 255,43	56394	55674	<u>570</u> 542	<u>95,5800</u> 0,7992	<u>202,69</u> 1,69
133	& C111- 1380-B2 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	41,78	<u>223,30</u>	-	9329	-	-	-	-
134	C111-2000-3 варіант 2	Самовирівнююча стяжка Ceresit CN 72	кг	7634,16	<u>281,25</u>	-	2147108	-	-	-	-
135	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	2,1206	<u>20806,35</u> 20474,53	<u>40,33</u> 38,31	44122	43418	<u>86</u> 81	<u>69,9960</u> 0,1199	<u>148,43</u> 0,25
136	C111-562 варіант 2	Гомогенне покриття EN 685:34	м2	216,3012	<u>1682,41</u>	-	363907	-	-	-	-
137	C111-609 варіант 2	Ceresit Thomsit K-188e Клей для лінолеуму	кг	63,618	<u>563,65</u>	-	35858	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П-2									
138	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	3,9936	<u>6497,02</u> 4535,08	<u>47,70</u> 45,96	25946	18111	<u>190</u> 184	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>61,92</u> 0,64
139	& С114-97-4 варіант 1	Звукоізоляція ППЕ під стяжку 5мм	м2	407,3472	<u>111,19</u> -	- -	45293	-	- -	- -	- -
140	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	3,9936	<u>6497,02</u> 4535,08	<u>47,70</u> 45,96	25946	18111	<u>190</u> 184	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>61,92</u> 0,64
141	С111-856 варіант 2	Покрівельна плівка пароізоляційна 100 г/кв.м	м2	439,296	<u>33,76</u> -	- -	14831	-	- -	- -	- -
142	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,9936	<u>6858,04</u> 5866,21	<u>262,83</u> 249,68	27388	23427	<u>1050</u> 997	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>89,28</u> 3,12
143	С111-873 варіант 2	Сітка ВР1 150х150х8мм	м2	439,3	<u>229,43</u> -	- -	100789	-	- -	- -	- -
144	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	3,9936	<u>34414,97</u> 21184,42	<u>479,51</u> 455,51	137440	84602	<u>1915</u> 1819	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>308,00</u> 5,69
145	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 65мм)	100м2	3,9936	<u>36136,74</u> 6407,74	<u>1129,31</u> 1072,79	144316	25590	<u>4510</u> 4284	<u>23,3280</u> 3,3566	<u>93,16</u> 13,41
146	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,9936	<u>24314,44</u> 24146,02	<u>103,07</u> 97,91	97102	96430	<u>412</u> 391	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>351,06</u> 1,22
147	КБ11-11-14 к=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 20мм)	100м2	3,9936	<u>30577,59</u> 30192,00	<u>309,22</u> 293,74	122115	120575	<u>1235</u> 1173	<u>109,9170</u> 0,9191	<u>438,96</u> 3,67
148	& С111-1380-В2 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	78,67	<u>223,30</u> -	- -	17567	-	- -	- -	- -
149	С111-2000-3 варіант 2	Самовирівнююча стяжка Ceresit CN 72	кг	14376,96	<u>281,25</u> -	- -	4043520	-	- -	- -	- -
150	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	3,9936	<u>20806,35</u> 20474,53	<u>40,33</u> 38,31	83092	81767	<u>161</u> 153	<u>69,9960</u> 0,1199	<u>279,54</u> 0,48
151	С111-562 варіант 2	Гомогенне покриття EN 685:34	м2	407,3472	<u>1682,41</u> -	- -	685325	-	- -	- -	- -
152	С111-609 варіант 2	Ceresit Thomsit K-188e Клей для лінолеуму	кг	119,808	<u>563,65</u> -	- -	67530	-	- -	- -	- -
		П-3									
153	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,6759	<u>6497,02</u> 4535,08	<u>47,70</u> 45,96	4391	3065	<u>32</u> 31	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>10,48</u> 0,11
154	& С114-97-4 варіант 1	Звукоізоляція ППЕ під стяжку 5мм	м2	68,9418	<u>111,19</u> -	- -	7666	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,6759	<u>6497,02</u> 4535,08	<u>47,70</u> 45,96	4391	3065	<u>32</u> 31	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>10,48</u> 0,11
156	C111-856 варіант 2	Покрівельна плівка пароізоляційна 100 г/кв.м	м2	74,349	<u>33,76</u> -	-	2510	-	-	-	-
157	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,6759	<u>6858,04</u> 5866,21	<u>262,83</u> 249,68	4635	3965	<u>178</u> 169	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>15,11</u> 0,53
158	C111-873 варіант 2	Сітка ВР1 150х150х8мм	м2	74,35	<u>229,43</u> -	-	17058	-	-	-	-
159	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,6759	<u>34414,97</u> 21184,42	<u>479,51</u> 455,51	23261	14319	<u>324</u> 308	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>52,13</u> 0,96
160	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 55мм)	100м2	0,6759	<u>28106,35</u> 4983,79	<u>878,35</u> 834,40	18997	3369	<u>594</u> 564	<u>18,1440</u> 2,6107	<u>12,26</u> 1,76
161	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,6759	<u>12461,34</u> 12425,49	<u>35,85</u> 34,06	8423	8398	<u>25</u> 23	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>27,08</u> 0,07
162	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,6759	<u>3827,03</u> 3818,07	<u>8,96</u> 8,51	2587	2581	<u>6</u> 6	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>8,32</u> 0,02
163	C111-1624-2 варіант 3	Грунтівка CERESIT CT-17 Супер, 10 л	л	9,75	<u>81,08</u> -	-	791	-	-	-	-
164	& C111-600-1 варіант 2	Гідроізоляція CERESIT CR 65	кг	506,925	<u>31,92</u> -	-	16181	-	-	-	-
165	КБ11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,6759	<u>66065,89</u> 64302,45	<u>185,53</u> 176,24	44654	43462	<u>125</u> 119	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>145,13</u> 0,37
166	& C111-328-2 варіант 2	Розчин клейовий для плитки	кг	439,335	<u>14,43</u> -	-	6340	-	-	-	-
167	& C1537-2-30-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	30,61827	<u>176,47</u> -	-	5403	-	-	-	-
168	& C111-1-1 варіант 2	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	2,87	<u>80,06</u> -	-	230	-	-	-	-
169	& C111-1726-1 варіант 4	Керамогранітна плитка з шорсткою поверхнею 1200х600	м2	68,94	<u>1188,99</u> -	-	81969	-	-	-	-
170	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,3427	<u>6497,02</u> 4535,08	<u>47,70</u> 45,96	2227	1554	<u>16</u> 16	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>5,31</u> 0,05
171	& C114-97-4 варіант 1	Звукоізоляція ППЕ під стяжку 5мм	м2	34,9554	<u>111,19</u> -	-	3887	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,3427	<u>6497,02</u> 4535,08	<u>47,70</u> 45,96	2227	1554	<u>16</u> 16	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>5,31</u> 0,05
173	C111-856 варіант 2	Покрівельна плівка пароізоляційна 100 г/кв.м	м2	37,697	<u>33,76</u> -	-	1273	-	-	-	-
174	KB11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,3427	<u>6858,04</u> 5866,21	<u>262,83</u> 249,68	2350	2010	<u>90</u> 86	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>7,66</u> 0,27
175	C111-873 варіант 2	Сітка BP1 150x150x8мм	м2	37,7	<u>229,43</u> -	-	8650	-	-	-	-
176	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,3427	<u>34414,97</u> 21184,42	<u>479,51</u> 455,51	11794	7260	<u>164</u> 156	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>26,43</u> 0,49
177	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 55мм)	100м2	0,3427	<u>28106,35</u> 4983,79	<u>878,35</u> 834,40	9632	1708	<u>301</u> 286	<u>18,1440</u> 2,6107	<u>6,22</u> 0,89
178	KB11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,3427	<u>66065,89</u> 64302,45	<u>185,53</u> 176,24	22641	22036	<u>64</u> 60	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>73,59</u> 0,19
179	& C111-328-2 варіант 2	Розчин клейовий для плитки	кг	222,76	<u>14,43</u> -	-	3214	-	-	-	-
180	& C1537-2-30-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	13,91	<u>176,47</u> -	-	2455	-	-	-	-
181	& C111-1-1 варіант 2	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	1,45	<u>80,06</u> -	-	116	-	-	-	-
182	& C111-1726-1 варіант 3	Керамогранітна плитка з шорсткою поверхнею 300x300	м2	34,96	<u>809,55</u> -	-	28302	-	-	-	-
183	KP8-36-3	П-5 Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,0702	<u>6497,02</u> 4535,08	<u>47,70</u> 45,96	456	318	<u>3</u> 3	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>1,09</u> 0,01
184	& C114-97-4 варіант 1	Звукоізоляція ППЕ під стяжку 5мм	м2	7,1604	<u>111,19</u> -	-	796	-	-	-	-
185	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,0702	<u>6497,02</u> 4535,08	<u>47,70</u> 45,96	456	318	<u>3</u> 3	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>1,09</u> 0,01
186	C111-856 варіант 2	Покрівельна плівка пароізоляційна 100 г/кв.м	м2	7,722	<u>33,76</u> -	-	261	-	-	-	-
187	KB11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,0702	<u>6858,04</u> 5866,21	<u>262,83</u> 249,68	481	412	<u>18</u> 18	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,57</u> 0,05
188	C111-873 варіант 2	Сітка BP1 150x150x8мм	м2	7,72	<u>229,43</u> -	-	1771	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0702	<u>34414,97</u> 21184,42	<u>479,51</u> 455,51	2416	1487	<u>34</u> 32	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>5,41</u> 0,10
190	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 55мм)	100м2	0,0702	<u>28106,35</u> 4983,79	<u>878,35</u> 834,40	1973	350	<u>62</u> 59	<u>18,1440</u> 2,6107	<u>1,27</u> 0,18
191	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,0702	<u>12461,34</u> 12425,49	<u>35,85</u> 34,06	875	872	<u>3</u> 2	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>2,81</u> 0,01
192	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,0702	<u>3827,03</u> 3818,07	<u>8,96</u> 8,51	269	268	<u>1</u> 1	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,86</u> -
193	C111-1624-2 варіант 3	Грунтівка CERESIT CT-17 Супер, 10 л	л	1,01	<u>81,08</u> -	-	82	-	-	-	-
194	& C111-600-1 варіант 2	Гідроізоляція CERESIT CR 65	кг	52,65	<u>31,92</u> -	-	1681	-	-	-	-
195	KB11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0702	<u>66065,89</u> 64302,45	<u>185,53</u> 176,24	4638	4514	<u>13</u> 12	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>15,07</u> 0,04
196	& C111-328-2 варіант 2	Розчин клейовий для плитки	кг	45,63	<u>14,43</u> -	-	658	-	-	-	-
197	& C1537-2-30-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	2,85	<u>176,47</u> -	-	503	-	-	-	-
198	& C111-1-1 варіант 2	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	0,3	<u>80,06</u> -	-	24	-	-	-	-
199	& C111-1726-1 варіант 3	Керамогранітна плитка з шорсткою поверхнею 300x300	м2	7,16	<u>809,55</u> -	-	5796	-	-	-	-
СТЕЛІ											
ТИП 1 та ТИП 3											
200	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,9209	<u>2428,26</u> 2428,26	-	2236	2236	-	<u>9,7080</u> -	<u>8,94</u> -
201	C111-1624-2 варіант 3	Грунтівка CERESIT CT-17 Супер, 10 л	л	18,418	<u>81,08</u> -	-	1493	-	-	-	-
202	KB15-64-1 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,9209	<u>71758,20</u> 71370,95	<u>252,53</u> 239,89	66082	65726	<u>233</u> 221	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>208,82</u> 0,69
203	KB15-66-1 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,9209	<u>63039,18</u> 62806,73	<u>108,23</u> 102,81	58053	57839	<u>100</u> 95	<u>188,1906</u> 0,3217	<u>173,30</u> 0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	C111-1689 варіант 8	ГКЛ Knauf 12,5мм вологостійкий	м2	82,866	<u>227,97</u>	-	18891	-	-	-	-
205	C111-1689 варіант 9	ГКЛ Knauf вогнестійкий 12,5мм	м2	13,8285	<u>215,21</u>	-	2976	-	-	-	-
206	C1555-229 варіант 3	Профіль для гіпсокартону KNAUF UD 28/27/0,6	м	82,881	<u>70,85</u>	-	5872	-	-	-	-
207	C1555-230 варіант 2	Профіль для гіпсокартону KNAUF CD 60*27 товщ (0.6мм)	м	234,8295	<u>79,54</u>	-	18678	-	-	-	-
208	C188888-6 варіант 2	З'єднувач однорівневий Київ-Профіль «Краб»	шт	156,553	<u>14,79</u>	-	2315	-	-	-	-
209	& C111-1849-11 варіант 3	Подовжувач профілю CD60/110	шт	27,627	<u>9,18</u>	-	254	-	-	-	-
210	& C111-1849-11 варіант 4	Швидкопідвіс	шт	64,463	<u>15,24</u>	-	982	-	-	-	-
211	& C111-1851-4 варіант 1	Саморіз для гіпсокартону по металу фосфатований, 3,5х25	шт	1933,89	<u>1,13</u>	-	2185	-	-	-	-
212	& C111-155-16-10 варіант 1	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм	шт	1473,44	<u>1,05</u>	-	1547	-	-	-	-
213	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	64,463	<u>0,71</u>	-	46	-	-	-	-
214	& C1545-100-2 варіант 1	Стрічка клеюча на шви	п.м	91,1691	<u>2,17</u>	-	198	-	-	-	-
215	& C1545-100-2 варіант 3	Звукоізоляційна самоклеюча стрічка ХС 30 мм	п.м	82,881	<u>14,25</u>	-	1181	-	-	-	-
216	& C111-1896-7 варіант 3	Шпаклівка KNAUF Fugenfuller 25кг	кг	32,2315	<u>18,71</u>	-	603	-	-	-	-
217	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,65762	<u>374,85</u>	-	621	-	-	-	-
218	КБ15-56-5 H2=1,15; H5=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "самтенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,9209	<u>27452,38</u> 26960,96	<u>25,77</u> 24,48	25281	24828	<u>24</u> 23	<u>86,9400</u> 0,0766	<u>80,06</u> 0,07
219	C111-1896 варіант 5	Шпаклівка Knauf HP Start	кг	82,881	<u>56,97</u>	-	4722	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	C111-1896 варіант 4	Суміш KNAUF " HP Фініш" 25кг	кг	110,508	<u>57,15</u>	-	6316	-	-	-	-
221	C111-1624-2 варіант 3	Грунтівка CERESIT СТ-17 Супер, 10 л	л	13,8135	<u>81,08</u>	-	1120	-	-	-	-
222	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,9209	<u>17593,62</u> 17318,93	<u>4,48</u> 4,26	16202	15949	<u>4</u> 4	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>54,52</u> 0,01
223	C111-1626-1 варіант 2	Saracol SaraCare Protect Matt (с противомикробним ефектом) ТИП 2	кг	25,7852	<u>690,96</u>	-	17817	-	-	-	-
224	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,3427	<u>2428,26</u> 2428,26	-	832	832	-	<u>9,7080</u>	<u>3,33</u>
225	& C111- 1375-11A варіант 2	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ 19	кг	15,4215	<u>98,34</u>	-	1517	-	-	-	-
226	KP11-29-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,3427	<u>24583,10</u> 20865,61	<u>165,81</u> 157,51	8425	7151	<u>57</u> 54	<u>73,1280</u> 0,4928	<u>25,06</u> 0,17
227	& C111- 1891-2 варіант 2	Штукатурка Knauf Rotband	кг	145,6475	<u>18,98</u>	-	2764	-	-	-	-
228	KB15-56-5 H2=1,15; H5=1,15	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "самеңгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,3427	<u>27452,38</u> 26960,96	<u>25,77</u> 24,48	9408	9240	<u>9</u> 8	<u>86,9400</u> 0,0766	<u>29,79</u> 0,03
229	C111-1896 варіант 5	Шпаклівка Knauf HP Start	кг	30,843	<u>56,97</u>	-	1757	-	-	-	-
230	C111-1896 варіант 4	Суміш KNAUF " HP Фініш" 25кг	кг	41,124	<u>57,15</u>	-	2350	-	-	-	-
231	C111-1624-2 варіант 3	Грунтівка CERESIT СТ-17 Супер, 10 л	л	5,1405	<u>81,08</u>	-	417	-	-	-	-
232	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3427	<u>17593,62</u> 17318,93	<u>4,48</u> 4,26	6029	5935	<u>2</u> 1	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>20,29</u> -
233	C111-1626-1 варіант 2	Saracol SaraCare Protect Matt (с противомикробним ефектом) ТИП 4	кг	9,5956	<u>690,96</u>	-	6630	-	-	-	-
234	KB15-64-1 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	3,8626	<u>71758,20</u> 71370,95	<u>252,53</u> 239,89	277173	275677	<u>975</u> 927	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>875,89</u> 2,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	КБ15-66-1 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	3,8626	<u>63039,18</u> 62806,73	<u>108,23</u> 102,81	243495	242597	<u>418</u> 397	<u>188,1906</u> 0,3217	<u>726,91</u> 1,24
236	& C111-31- 3-3Е варіант 3	HPL панелі (Біоцидний HPL)	м2	405,573	<u>4690,66</u> -	- -	1902405	-	- -	- -	- -
237	C1555-229 варіант 3	Профіль для гіпсокартону KNAUF UD 28/27/0.6	м	347,634	<u>70,85</u> -	- -	24630	-	- -	- -	- -
238	C1555-230 варіант 2	Профіль для гіпсокартону KNAUF CD 60*27 товщ (0.6мм)	м	984,963	<u>79,54</u> -	- -	78344	-	- -	- -	- -
239	C188888-6 варіант 2	З'єднувач однорівневий Київ-Профіль «Краб»	шт	656,642	<u>14,79</u> -	- -	9712	-	- -	- -	- -
240	& C111- 1849-11 варіант 3	Подовжувач профілю CD60/110	шт	115,878	<u>9,18</u> -	- -	1064	-	- -	- -	- -
241	& C111- 1849-11 варіант 4	Швидкопідвіс	шт	270,382	<u>15,24</u> -	- -	4121	-	- -	- -	- -
242	& C111- 1851-4 варіант 1	Саморіз для гіпсокартону по металу фосфатований, 3,5х25	шт	8111,46	<u>1,13</u> -	- -	9166	-	- -	- -	- -
243	& C111-155- 16-10 варіант 1	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм	шт	6180,16	<u>1,05</u> -	- -	6489	-	- -	- -	- -
244	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	270,382	<u>0,71</u> -	- -	192	-	- -	- -	- -
245	& C1545- 100-2 варіант 3	Звукоізоляційна самоклеїтка стрічка ХС 30 мм	п.м	347,634	<u>14,25</u> -	- -	4954	-	- -	- -	- -
246	КБ15-64-1 H2=1,15; H5=1,15	ТИП 5 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,1206	<u>71758,20</u> 71370,95	<u>252,53</u> 239,89	152170	151349	<u>536</u> 509	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>480,87</u> 1,59
247	КБ15-66-1 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	2,1206	<u>63039,18</u> 62806,73	<u>108,23</u> 102,81	133681	133188	<u>230</u> 218	<u>188,1906</u> 0,3217	<u>399,08</u> 0,68
248	& C111-31- 3-3Е варіант 4	HPL панелі (Декоративний HPL)	м2	222,663	<u>5128,35</u> -	- -	1141894	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПО-1-1шт; ПО-2-1шт; ПО-3-1шт; ПО-4-4шт; ПО-5,6-1шт; ПО-7-1шт; ПО-8-1шт; ПО-9-2шт; ПО-10-1шт; ПО-11-1шт; ПО-12,13-1шт; ПО- 14-1шт; ПО-15-4шт; ПО-16-1шт									
258	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними тяжами	1 m	3,804	<u>107855,02</u> 102530,54	<u>1850,57</u> 1004,03	410280	390026	<u>7040</u> 3819	<u>368,6160</u> 2,6597	<u>1402,22</u> 10,12
259	C111-1827 варіант 3	Двотавр 20	т	0,63232	<u>41327,57</u> -	-	26132	-	-	-	-
260	C111-1827 варіант 10	Прокат листовий t=4	т	0,27352	<u>48944,82</u> -	-	13387	-	-	-	-
261	C111-1827 варіант 11	Прокат листовий t=10	т	0,16952	<u>50004,82</u> -	-	8477	-	-	-	-
262	C111-1827 варіант 7	Швеллер 14	т	0,63752	<u>55618,57</u> -	-	35458	-	-	-	-
263	C111-1827 варіант 9	Прокат кутовий 40x5	т	0,04368	<u>38859,19</u> -	-	1697	-	-	-	-
264	C111-1827 варіант 1	Прокат кутовий 80x80x8мм	т	2,20064	<u>44111,67</u> -	-	97074	-	-	-	-
265	C1425- 11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,3	<u>4848,87</u> -	-	1455	-	-	-	-
266	C111-1904 варіант 3	Анкер +М14	шт	320	<u>77,23</u> -	-	24714	-	-	-	-
267	C111-1904 варіант 4	Шпилька М20 L=550	шт	67	<u>163,22</u> -	-	10936	-	-	-	-
268	C111-1904 варіант 5	Шпилька М20 L=450	шт	39	<u>137,72</u> -	-	5371	-	-	-	-
269	C111-1904 варіант 6	Гайка М20	шт	424	<u>13,71</u> -	-	5813	-	-	-	-
270	C111-1904 варіант 7	Шайб М20	шт	212	<u>5,65</u> -	-	1198	-	-	-	-
271	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,9184	<u>4006,42</u> 2262,57	<u>154,01</u> 30,59	3679	2078	<u>141</u> 28	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>6,06</u> 0,09
272	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (За 2 рази)	100м2	0,9184	<u>9693,03</u> 3380,72	<u>239,24</u> 68,56	8902	3105	<u>220</u> 63	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>9,18</u> 0,20
		Разом прямі витрати по розділу 3					654573	395209	<u>7401</u> 3910		<u>1417,46</u> 10,41
		Разом будівельні роботи, грн.					654573				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					251963				
		всього заробітна плата, грн.					399119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					65456 - 720029				

		Всього по розділу 3					720029				
		Розділ 4. Підсилення вентиляційних отворів									
273	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними тяжами	1 м	3,19	<u>107855,02</u> 102530,54	<u>1850,57</u> 1004,03	344058	327072	<u>5903</u> 3203	<u>368,6160</u> 2,6597	<u>1175,89</u> 8,48
274	C111-1827 варіант 3	Двотавр 20	т	0,50232	<u>41327,57</u> -	-	20760	-	-	-	-
275	C111-1827 варіант 13	Прокат листовий t=6	т	0,39312	<u>35584,82</u> -	-	13989	-	-	-	-
276	C111-1827 варіант 11	Прокат листовий t=10	т	0,41704	<u>50004,82</u> -	-	20854	-	-	-	-
277	C111-1827 варіант 9	Прокат кутовий 40x5	т	0,00936	<u>38859,19</u> -	-	364	-	-	-	-
278	C111-1827 варіант 1	Прокат кутовий 80x80x8мм	т	1,7264	<u>44111,67</u> -	-	76154	-	-	-	-
279	C111-1827 варіант 12	Прокат кутовий 100x100x8мм	т	0,26832	<u>44111,67</u> -	-	11836	-	-	-	-
280	C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,5	<u>4848,87</u> -	-	2424	-	-	-	-
281	C111-1904 варіант 9	Шпилька М16 L=600	шт	15	<u>178,11</u> -	-	2672	-	-	-	-
282	C111-1904 варіант 10	Шпилька М16 L=750	шт	12	<u>222,69</u> -	-	2672	-	-	-	-
283	C111-1904 варіант 11	Гайка М16-6Н.8	шт	108	<u>10,30</u> -	-	1112	-	-	-	-
284	C111-1904 варіант 12	шайб М16	шт	54	<u>4,43</u> -	-	239	-	-	-	-
285	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,051	<u>8012,84</u> 4525,13	<u>308,02</u> 61,18	8421	4756	<u>324</u> 64	<u>13,1928</u> 0,1987	<u>13,87</u> 0,21
286	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (За 2 рази)	100м2	1,051	<u>9693,03</u> 3380,72	<u>239,24</u> 68,56	10187	3553	<u>251</u> 72	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>10,50</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					515742	335381	6478 3339		1200,26 8,92
		Разом будівельні роботи, грн.					515742				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					173883				
		всього заробітна плата, грн.					338720				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51573				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					567315				

		Всього по розділу 4					567315				
		Розділ 5. Зміни									
287	ВОЛ1-1-1	СП-10.1 Улаштування каркасу із металевих оцинкованих профілів під опорядження стін панелями Cliswall	100 м2	6,5045	44383,81 31698,39	- -	288694	206182	- -	102,2166 -	664,87 -
288	КБ26-35-5	Теплоізоляція виробами з пінопласту насухо	1 м3	16,26	6341,11 6333,36	- -	103106	102980	- -	20,9070 -	339,95 -
289	& C114-5-Y1 варіант 3	Плити ISOVER з об'ємною вагою 14кг/м3, товщ.25 мм	м3	16,5852	2514,40 -	- -	41702	-	- -	- -	- -
290	ВОЛ1-2-2	Опорядження стін панелями Cliswall з кріпленням: шурупами до металевого каркасу	100 м2	6,5045	709102,40 36673,10	- -	4612357	238540	- -	113,1048 -	735,69 -
291	КР3-38-3	СП-12.1 Обшивання каркасних стін плитами (HPL панелями 8мм)	100 м2	0,6547	12857,78 12477,38	- -	8418	8169	- -	44,2680 -	28,98 -
292	C111-1689 варіант 10	HPL панель 8 мм	м2	68,7435	2955,44 -	- -	203167	-	- -	- -	- -
293	C111-1721- 11A варіант 3	Смуга для HPL панелей	м	140	167,67 -	- -	23474	-	- -	- -	- -
294	C111-1851 варіант 3	Гвинт для кріплення полоси до HPL панелей	шт	420	17,06 -	- -	7165	-	- -	- -	- -
295	КБ10-9-1	ПГ-1 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,2752	71638,55 68851,84	- -	19715	18948	- -	229,9200 -	63,27 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	C111-1844-1 варіант 9	Профіль напрямний Knauf UD-28 /27/0,6	м	23,9424	<u>53,46</u>	-	1280	-	-	-	-
297	C111-1844-1 варіант 10	Профіль стійковий CD-60	м	49,536	<u>32,72</u>	-	1621	-	-	-	-
298	C111-1689 варіант 8	ГКЛ Knauf 12,5мм вологостійкий	м2	28,896	<u>227,97</u>	-	6587	-	-	-	-
299	C118-38 варіант 6	Дюбель 6x40мм	шт	82,56	<u>0,91</u>	-	75	-	-	-	-
300	C118-38 варіант 1	Саморіз по металу на стрічці 3,5x25 мм	шт	467,84	<u>1,10</u>	-	515	-	-	-	-
301	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка армувальна	м	23,6672	<u>22,94</u>	-	543	-	-	-	-
302	& C111- 1896-7 варіант 3	Шпаклівка KNAUF Fugenfuller 25кг	кг	8,64128	<u>18,71</u>	-	162	-	-	-	-
303	KP20-5-1	_____Фасад_____									
		Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	2,9	<u>27861,32</u> 24199,05	-	80798	70177	-	87,0000	<u>252,30</u>
304	KP20-5-2 к=3	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	100м2	2,9	<u>11034,77</u> 11034,77	-	32001	32001	-	<u>39,6720</u>	<u>115,05</u>
305	C123-514-У варіант 1	Щити настилу	м2	8,05	<u>680,51</u>	-	5478	-	-	-	-
306	КБ34-60-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм	100м2	2,0663	<u>18399,01</u> 18280,70	<u>80,38</u> 48,50	38018	37773	<u>166</u> 100	<u>62,4960</u> 0,1564	<u>129,14</u> 0,32
307	KP7-20-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,0663	<u>10535,07</u> 10452,61	<u>82,46</u> 78,33	21769	21598	<u>171</u> 162	<u>36,1920</u> 0,2451	<u>74,78</u> 0,51
308	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	1 м3	1	<u>8803,76</u> 6970,78	<u>1832,98</u> 1082,51	8804	6971	<u>1833</u> 1083	<u>24,1362</u> 3,5901	<u>24,14</u> 3,59
309	КБ34-60-1	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм (Попередньо зняті)	100м2	2,06	<u>26309,65</u> 26115,29	<u>132,05</u> 79,69	54198	53797	<u>272</u> 164	<u>89,2800</u> 0,2570	<u>183,92</u> 0,53
		Разом прямі витрати по розділу 5					5559647	797136	<u>2442</u> 1509		<u>2612,09</u> 4,95
		Разом будівельні роботи, грн.					5559647				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4760069				
		всього заробітна плата, грн.					798645				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					555965 - - 6115612				
		----- Всього по розділу 5					6115612				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28291169 28291169 22391919 5812509 2829238 - - 31120407	5702466	196784 110043		19685,08 324,37
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					 34278 31120407				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					20009,45 5812509				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на доступність маломобільних груп населення (МГН)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 589,034 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1268 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 39,115 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
1	КР13-13-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	100м2	0,003675	29644,90 27414,87	4,48 4,26	109	101	-	85,7760 0,0133	0,32 -
2	С1110-193 варіант 3	Стікер "Кнопка виклику" зі шрифтом Брайля	шт	2	385,23	-	770	-	-	-	-
3	С1110-193 варіант 6	Стікер "Ліфт" зі шрифтом Брайля	шт	3	586,68	-	1760	-	-	-	-
4	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	3,6	1969,38 1964,86	-	7090	7073	-	6,3360	22,81
5	С1110-193 варіант 12	Схема розташування кабінетів поверху з мнемосхемою та крапковим шрифтом Брайля 300х600х8	шт	2	1927,98	-	3856	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1110-193 варіант 1	Таблички с шрифтом Брайля " Початок поручня " 300х300х8	шт	4	<u>964,08</u>	-	3856	-	-	-	-
7	C1110-193 варіант 2	Таблички с шрифтом Брайля " Кінець поручня " 300х300х8	шт	4	<u>964,08</u>	-	3856	-	-	-	-
8	C1110-193 варіант 16	Табличка "Туалет для людей на кріслах колісних" з шрифтом Брайля	шт	1	<u>666,58</u>	-	667	-	-	-	-
9	C1110-193 варіант 17	Табличка "Назва приміщення" (Назва та номер приміщення) з шрифтом Брайля	шт	21	<u>666,58</u>	-	13998	-	-	-	-
10	C1110-193 варіант 18	Інформаційна табличка з номером поверху та шрифтом Брайля, 160х230 мм Жовтий	шт	2	<u>262,88</u>	-	526	-	-	-	-
11	C1110-193 варіант 19	Табличка тактильна зі шрифтом Брайля "Напрямок руху праворуч/ ліворуч" 200х200 мм Жовтий	шт	2	<u>1358,58</u>	-	2717	-	-	-	-
12	КБ11-28-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	100м ²	0,0018	<u>51119,80</u> 42375,96	<u>612,35</u> 549,74	92	76	<u>1</u> 1	<u>148,5156</u> 1,7235	<u>0,27</u> -
13	C1110-193 варіант 13	Тактильна плитка керамічна, увага(внутрішня) 300х300х8 (Сходи до низу)	шт	2	<u>284,76</u>	-	570	-	-	-	-
14	C111-234-П варіант 1	Ceresit СТ 17 Супер Глибокопроникаюча грунтовка безбарвна,	л	0,036	<u>81,84</u>	-	3	-	-	-	-
15	C111-327 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 11 Plus	кг	0,936	<u>28,22</u>	-	26	-	-	-	-
16	КР7-26-6	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття понад 10 м ²	100м ²	0,0603	<u>24213,79</u> 24173,46	<u>40,33</u> 38,31	1460	1458	<u>2</u> 2	<u>72,4320</u> 0,1199	<u>4,37</u> 0,01
17	C1110-193 варіант 14	Тактильна плитка поліуретанова попереджувальна 300х300х8 мм (внутрішня)	шт	61	<u>319,44</u>	-	19486	-	-	-	-
18	C1110-193 варіант 15	Тактильна плитка поліуретанова направляюча 300х300х8 мм (внутрішня)	шт	6	<u>319,44</u>	-	1917	-	-	-	-
19	C1110-193 варіант 11	Клей для тактильної плитки ПТ-К1-0.47 475грам	шт	1,407	<u>333,98</u>	-	470	-	-	-	-
20	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	2,7544	<u>5587,41</u> 5578,45	<u>8,96</u> 8,51	15390	15365	<u>25</u> 23	<u>17,7240</u> 0,0266	<u>48,82</u> 0,07
21	C111-1722 варіант 3	Жовта тактильна стрічка, для сходів, для людей з вадамизору шириною 100мм	м	11,1504	<u>267,08</u>	-	2978	-	-	-	-
22	C1110-193 варіант 11	Клей для тактильної плитки ПТ-К1-0.47 475грам	шт	0,231	<u>333,98</u>	-	77	-	-	-	-
23	C111-1722 варіант 4	Жовта контрастна сигнальна стрічка для дверей шириною 100мм ПОРУЧНІ-ВІДБІЙНИКИ	м	267,044	<u>31,46</u>	-	8401	-	-	-	-
24	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнучого профілю	100м	1,7588	<u>8658,72</u> 8463,46	<u>122,62</u> 73,99	15229	14886	<u>216</u> 130	<u>28,2624</u> 0,2386	<u>49,71</u> 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C111-1724 варіант 3	Поручень-відбійник WG 145-1 (у комплекті з кутами та кронштейнами)	м	79,0628	2928,47	-	231533	-	-	-	-
26	C111-1724 варіант 27	Вертикальний відбійник (CG 50) (у комплекті з кутами та кронштейнами)	м	98,576	2002,31	-	197380	-	-	-	-
27	C188888-4 варіант 3	Дюбель ударний для швидкого монтажу ЕСМ 10х100 мм	шт	263,82	4,79	-	1264	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					535481	38959	244 156		126,30 0,50
		Разом будівельні роботи, грн.					535481				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					496278				
		всього заробітна плата, грн.					39115				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53553				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					589034				

		Всього по кошторису					589034				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					126,80				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39115				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на вентиляція (ОВІК)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	14188,357 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	13,50086 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3879,352 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. ПВ(2)1									
1	КБ20-42-9 к=1,15	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис. м3/год	1 камера	1	<u>44089,50</u> 36871,00	<u>1307,85</u> 667,13	44090	36871	<u>1308</u> 667	<u>124,5726</u> 2,0922	<u>124,57</u> 2,09
2	КМ23-525-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб. 1, к=0,75	Монтаж перетворювача частоти	шт	1	<u>9612,28</u> 9055,67	<u>341,43</u> 223,29	9612	9056	<u>341</u> 223	<u>30,2400</u> 0,7371	<u>30,24</u> 0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ34-73-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1, κ=0,75	Монтаж парогенератора електричного	комплект	1	<u>25691,20</u> 12139,55	-	25691	12140	-	<u>37,4400</u>	<u>37,44</u>
4	КБ20-15-1 κ=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	6	<u>1090,09</u> 960,52	<u>28,30</u> 17,08	6541	5763	<u>170</u> 102	<u>3,3258</u> 0,0551	<u>19,95</u> 0,33
5	КР15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,417698	<u>2971,54</u> 2944,48	-	1241	1230	-	<u>9,7200</u>	<u>4,06</u>
6	& C121-27- 447	Фільтр HEPA HL14ARM2PG-0457-0457-078	шт	2	<u>15117,64</u>	-	30235	-	-	-	-
7	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіряннм і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	3038	2897	<u>63</u> 6	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>10,03</u> 0,02
8	& C121-27- 448 варіант 1	Пленум-бокс з дифузоре лмлінарного потока для фільтру HEPA 457x457x78 (HBFPTY20NSX).	шт	2	<u>79607,60</u>	-	159215	-	-	-	-
9	& C121-27- 450	Витяжна колона плоска, забір повітря з нижньої(60%) та верхньої(40%) зон Серія BK84-2-80/40 BK84-2/900-60/40	шт	2	<u>51041,48</u>	-	102083	-	-	-	-
10	КБ20-15-1 κ=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	3	<u>1090,09</u> 960,52	<u>28,30</u> 17,08	3270	2882	<u>85</u> 51	<u>3,3258</u> 0,0551	<u>9,98</u> 0,17
11	КБ20-25-3 κ=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	1 шт	4	<u>813,99</u> 728,45	<u>28,30</u> 17,08	3256	2914	<u>113</u> 68	<u>2,5630</u> 0,0551	<u>10,21</u> 0,22
12	& C121-27- 453	Шумоглушник трубчастий, коловий (ф.250), типу ГТГ L=1000	шт	4	<u>4508,83</u>	-	18035	-	-	-	-
13	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0126	<u>112346,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	1416	1283	<u>4</u> 4	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>4,55</u> 0,01
14	& C121-27- 454	Напівгнучкі повітропроводи з алюмінію ф.200	м	2	<u>238,01</u>	-	476	-	-	-	-
15	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1119	<u>112346,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	12572	11395	<u>37</u> 33	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>40,43</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C130-1124 варіант 3	Повітроводи класу D з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу	м2	8,6	<u>1101,05</u>	-	9469	-	-	-	-
17	C130-1124 варіант 2	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	2,59	<u>1242,33</u>	-	3218	-	-	-	-
18	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу H [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,2057	<u>112346,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	23110	20947	<u>68</u> 60	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>74,32</u> 0,19
19	C130-1124 варіант 3	Повітроводи класу D з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу	м2	15,82	<u>1101,05</u>	-	17419	-	-	-	-
20	C130-1124 варіант 2	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	4,75	<u>1242,33</u>	-	5901	-	-	-	-
21	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу H [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	4,1458	<u>103751,63</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	430134	386542	<u>1378</u> 1209	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>1371,40</u> 3,90
22	C130-1125 варіант 3	Повітроводи класу D з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу	м2	291,6	<u>1101,76</u>	-	321273	-	-	-	-
23	C130-1124 варіант 2	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	87,48	<u>1242,33</u>	-	108679	-	-	-	-
24	& C121-27-451	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК100	шт	1	<u>411,61</u>	-	412	-	-	-	-
25	& C121-27-452	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК200	шт	4	<u>534,42</u>	-	2138	-	-	-	-
26	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	1,46	<u>57267,99</u> 30530,55	<u>20380,71</u> 13328,61	83611	44575	<u>29756</u> 19460	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>148,85</u> 64,24
27	& C121-27-460	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі,армованою скловолокном (б=100 мм).	м2	147,46	<u>632,11</u>	-	93211	-	-	-	-
28	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	3,95	<u>26220,60</u> 26220,60	-	103571	103571	-	<u>89,6400</u>	<u>354,08</u>
29	& C121-27-461 варіант 1	Мат з покриттям з алюмінієвою фольгою (б =13 мм) K-FLEX (каучук самокл)	м2	357,7	<u>1898,45</u>	-	679076	-	-	-	-
30	& C121-27-462 варіант 1	Мат з покриттям з алюмінієвою фольгою (б =20 мм) K-FLEX (каучук самокл)	м2	45,99	<u>1502,68</u>	-	69108	-	-	-	-
31	& C121-27-463	Клей K-FLEX	л	1,6	<u>2612,91</u>	-	4181	-	-	-	-
32	& C121-27-464	Стрічка із спіненого каучуку(самоклейка) K-FLEX	м	155	<u>59,59</u>	-	9236	-	-	-	-
33	& C121-27-465	Стрічка самоклеїлка K-FLEX PVC	м	64	<u>23,19</u>	-	1484	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C121-27-467	Клейка алюмінієва стрічка K-FLEX	рулон	15	1018,99	-	15285	-	-	-	-
35	KP19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	0,65	60229,75 54385,80	5771,03 3774,15	39149	35351	3751 2453	185.9280 12,4589	120,85 8,10
36	& C121-27-468	Тонколистова оцинкована сталь (d=0,5) (окожушка)	м2	65,65	261,08	-	17140	-	-	-	-
37	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	280	54,04	-	15131	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							2472707	677417	37074 24336		2360,96 80,12
Разом будівельні роботи, грн.							2472707				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1758216				
всього заробітна плата, грн.							701753				
Загальновиробничі витрати, грн.							247274				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							2719981				

Всього по розділу 1							2719981				
Розділ 2. ВУЗОЛ ГЛІКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПВ(2)1											
ВУЗОЛ ГЛІКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПВ(2)1											
38	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	10382,16 8811,31	183,35 67,45	10382	8811	183 67	29.4240 0,1738	29,42 0,17
39	KM12-790-2 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однонавільні та двонавільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	24588,30 22327,92	646,19 362,28	2459	2233	65 36	72.0000 1,0152	7,20 0,10
40	KP15-23-3	Установлення поливальних кранів діаметром 32 мм (ручний балансувальний клапан)	шт	1	222,14 211,51	-	222	212	-	0.6720	0,67
41	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм (клапан аварійно-скидний)	шт	1	221,49 211,51	-	221	212	-	0.6720	0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	1	<u>221,49</u> 211,51	-	221	212	-	<u>0,6720</u>	<u>0,67</u>
43	C1630-103 варіант 2	Фільтр осадовий муфтовий діаметром 15 мм	шт	1	<u>799,95</u>	-	800	-	-	-	-
44	KP15-23-3	Установлення поливальних кранів діаметром 32 мм	шт	1	<u>222,14</u> 211,51	-	222	212	-	<u>0,6720</u>	<u>0,67</u>
45	C1630-105 варіант 1	Фільтр осадовий муфтовий діаметром 40 мм	шт	1	<u>1542,20</u>	-	1542	-	-	-	-
46	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,17	<u>18478,52</u> 18420,53	-	3141	3131	-	<u>59,4000</u>	<u>10,10</u>
47	& C1630-105-3	Зворотний клапан муфтовий DN15	шт	1	<u>329,86</u>	-	330	-	-	-	-
48	& C1630-105-4	Кран кульовий муфтовий B3 DN40	шт	5	<u>1018,08</u>	-	5090	-	-	-	-
49	& C1630-105-5	Кран кульовий муфтовий BB DN40	шт	4	<u>1595,32</u>	-	6381	-	-	-	-
50	& C1630-105-7	Кран кульовий муфтовий B3 DN15	шт	5	<u>538,60</u>	-	2693	-	-	-	-
51	& C1630-105-6	Кран кульовий муфтовий BB DN15	шт	2	<u>523,30</u>	-	1047	-	-	-	-
52	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	<u>100,75</u> 90,77	-	403	363	-	<u>0,2760</u>	<u>1,10</u>
53	& C1630-105-8	Відводчик повітря ручний DN15 MK11	шт	2	<u>358,30</u>	-	717	-	-	-	-
54	& C1630-105-9	Відводчик повітря автоматичний Solar	шт	2	<u>1942,76</u>	-	3886	-	-	-	-
55	KP15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	<u>2487,84</u> 2341,99	<u>77,73</u> 40,75	2488	2342	<u>78</u> 41	<u>8,2080</u> 0,1022	<u>8,21</u> 0,10
56	& C1630-105-10	Розширювальний бак об'ємом 18 л SOLAR - PLUS 18	шт	1	<u>4423,81</u>	-	4424	-	-	-	-
57	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	<u>18478,52</u> 18420,53	-	185	184	-	<u>59,4000</u>	<u>0,59</u>
58	& C1630-105-11 варіант 1	Запірний клапан зі зливом DN20 R3/4x3/4 Reflex	шт	1	<u>3271,18</u>	-	3271	-	-	-	-
59	& C1630-105-12 варіант 2	Хомут для кріплення бака Reflex	шт	1	<u>683,23</u>	-	683	-	-	-	-
60	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>185,14</u> 154,85	-	741	619	-	<u>0,4920</u>	<u>1,97</u>
61	& C1630-105-13	Манометр радіальний ф.63 0...6 бар; ф.1/4" CewaI	шт	4	<u>346,84</u>	-	1387	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C1630-105-14	Перехідник латунний O1/4"BP x 1/2"3P	шт	4	<u>23,50</u>	-	94	-	-	-	-
63	& C1630-105-15	Кран кульовий зі спусником BB DN15 KS01 FADO	шт	5	<u>766,06</u>	-	3830	-	-	-	-
64	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	<u>227,36</u> 214,47	-	455	429	-	<u>0,7080</u>	<u>1,42</u>
65	& C1630-105-16 варіант 1	Термометр фронтальний O63; -30...+50C з поглиною гільзою 50 мм; 1/2"	шт	2	<u>854,34</u>	-	1709	-	-	-	-
66	& C1630-105-17	Трійник чавунний оцинкований BBB DN40xDN15xDN40	шт	11	<u>194,26</u>	-	2137	-	-	-	-
67	& C1630-105-18	Розбірне з'єднання латунне B3 DN40	шт	9	<u>1484,54</u>	-	13361	-	-	-	-
68	& C1630-105-19	Розбірне з'єднання латунне B3 DN32	шт	1	<u>916,48</u>	-	916	-	-	-	-
69	& C1630-105-20	Розбірне з'єднання латунне B3 DN25	шт	4	<u>711,04</u>	-	2844	-	-	-	-
70	& C1630-105-21	Розбірне з'єднання латунне B3 DN20	шт	1	<u>423,30</u>	-	423	-	-	-	-
71	& C1630-105-22	Перехідник латунний B3 DN32xDN40	шт	4	<u>234,69</u>	-	939	-	-	-	-
72	& C1630-105-23 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN32xDN40	шт	1	<u>201,13</u>	-	201	-	-	-	-
73	& C1630-105-26 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN25xDN40	шт	3	<u>221,85</u>	-	666	-	-	-	-
74	& C1630-105-28 варіант 2	Перехідник латунний 33 DN25xDN32	шт	1	<u>162,34</u>	-	162	-	-	-	-
75	& C1630-105-29 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN40	шт	3	<u>209,78</u>	-	629	-	-	-	-
76	& C1630-105-30 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN15	шт	5	<u>134,83</u>	-	674	-	-	-	-
77	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,642	<u>22670,12</u> 21985,56	<u>107,55</u> 102,17	14554	14115	<u>69</u> 66	<u>70,8960</u> 0,3197	<u>45,52</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	58	<u>344,85</u>	-	20001	-	-	-	-
79	& C1630-105-33	Відвід сталевий крутозігнутий приварний 90 Ду40	шт	30	<u>67,00</u>	-	2010	-	-	-	-
80	& C1630-105-34	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу32	шт	1	<u>309,44</u>	-	309	-	-	-	-
81	& C1630-105-35	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу20	шт	1	<u>262,78</u>	-	263	-	-	-	-
82	& C1630-105-36	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу15	шт	2	<u>267,36</u>	-	535	-	-	-	-
83	& C1630-105-37	Трійник сталевий приварний перехідний Ду20хДу15	шт	3	<u>214,24</u>	-	643	-	-	-	-
84	& C1630-105-38	Різьба сталевая коротка приварна ф.6/4" варіант 1	шт	18	<u>48,93</u>	-	881	-	-	-	-
85	& C1630-105-39	Різьба сталевая коротка приварна ф.5/4" варіант 1	шт	1	<u>43,97</u>	-	44	-	-	-	-
86	& C1630-105-40	Різьба сталевая коротка приварна ф.3/4"	шт	1	<u>18,60</u>	-	19	-	-	-	-
87	& C1630-105-41	Різьба сталевая коротка приварна ф.1/2"	шт	5	<u>23,60</u>	-	118	-	-	-	-
88	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,642	<u>13829,87</u> 13829,87	-	8879	8879	-	<u>47,2800</u>	<u>30,35</u>
89	& C1630-105-42	Трубна ізоляція із спіненого каучуку ф.48х13 ST K-FLEX	м	65,61	<u>246,97</u>	-	16204	-	-	-	-
90	& C121-27-463	Клей K-FLEX	л	1	<u>2612,91</u>	-	2613	-	-	-	-
91	& C121-27-464	Стрічка із спіненого каучуку(самоклейка) K-FLEX	м	45	<u>59,59</u>	-	2682	-	-	-	-
92	& C121-28-466	Хомут металевий ф.48	шт	24	<u>48,35</u>	-	1160	-	-	-	-
93	& C121-28-468	Протипожежна манжета стрічкового типу CFS-B HILTI	м.п	2	<u>1305,67</u>	-	2611	-	-	-	-
94	& C121-28-469	Протипожежний герметик 310 мл CP 606 HILTI	шт	1	<u>509,99</u>	-	510	-	-	-	-
95	KP15-46-2	Заповнення системи пропіленгліколем з оглядом	100м	0,642	<u>878,52</u> 878,52	-	564	564	-	<u>3,3480</u>	<u>2,15</u>
96	& C121-28-467	40%-й розчин пропіленгліколя	л	180	<u>98,09</u>	-	17656	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	80	54,04	-	4323	-	-	-	-
98	КБ13-16-6 κ=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,19	4006,42	154,01	761	430	29	6,5964	1,25
					2262,57	30,59			6	0,0994	0,02
99	КБ13-26-6 κ=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,19	4610,39	104,02	876	279	20	4,3440	0,83
					1469,88	29,81			6	0,0965	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 2					180192	43227	444		142,79
									222		0,62
		Разом будівельні роботи, грн.					180192				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136521				
		всього заробітна плата, грн.					43449				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18015				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					198207				

		Всього по розділу 2					198207				
Розділ 3. ПВ(7)2											
100	КБ20-42-9 κ=1,15	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис. м3/год	1 камера	1	44089,50	1307,85	44090	36871	1308	124,5726	124,57
					36871,00	667,13			667	2,0922	2,09
101	КМ23-525-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб. 1, κ=0, 75	Монтаж перетворювача частоти	шт	1	9612,28	341,43	9612	9056	341	30,2400	30,24
					9055,67	223,29			223	0,7371	0,74
102	КМ34-73-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб. 1, κ=0,75	Монтаж парогенератора електричного	комплект	1	25691,20	-	25691	12140	-	37,4400	37,44
					12139,55	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КБ20-15-7 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	1 шт	3	<u>1324,39</u> 1084,08	<u>47,16</u> 28,46	3973	3252	<u>141</u> 85	<u>3,7536</u> 0,0918	<u>11,26</u> 0,28
104	КБ20-15-8 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	3	<u>1836,88</u> 1355,10	<u>47,16</u> 28,46	5511	4065	<u>141</u> 85	<u>4,6920</u> 0,0918	<u>14,08</u> 0,28
105	КБ20-26-10 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5	1 шт	2	<u>1362,79</u> 1216,70	<u>47,16</u> 28,46	2726	2433	<u>94</u> 57	<u>4,2642</u> 0,0918	<u>8,53</u> 0,18
106	& С121-27-453 варіант 1	Шумоглушник пластинчастий прямокутного перерізу (600x400), довж.1000 мм	шт	1	<u>14228,33</u> -	-	14228	-	-	-	-
107	& С121-27-453 варіант 2	Шумоглушник пластинчастий прямокутного перерізу (700x400), довж.1000 мм	шт	1	<u>16047,12</u> -	-	16047	-	-	-	-
108	КР15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	<u>1052,17</u> 939,21	<u>15,71</u> 1,49	1052	939	<u>16</u> 1	<u>3,2520</u> 0,0048	<u>3,25</u> -
109	& С121-27-448 варіант 6	Повітрозабірні зовнішні ґрати (1500x500)	шт	1	<u>4018,45</u> -	-	4018	-	-	-	-
110	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	62	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	47085	44909	<u>974</u> 92	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>155,50</u> 0,30
111	& С121-27-448 варіант 2	Лінійний дифузор з рухомими пластинами довж. 500 мм	шт	19	<u>1617,10</u> -	-	30725	-	-	-	-
112	& С121-27-448 варіант 3	Лінійний дифузор з рухомими пластинами довж. 600 мм	шт	9	<u>2198,29</u> -	-	19785	-	-	-	-
113	& С121-27-448 варіант 4	Лінійний дифузор з рухомими пластинами довж. 250 мм	шт	1	<u>1188,70</u> -	-	1189	-	-	-	-
114	& С121-27-448 варіант 5	Стельовий дифузор чотирьох поточний (150x150) з пленумом ПДК 6 (150x150)	шт	2	<u>1477,15</u> -	-	2954	-	-	-	-
115	& С121-27-448 варіант 7	Камера статистичного тиску 500x130x250, діам 150мм	шт	19	<u>1553,86</u> -	-	29523	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& C121-27-448 варіант 8	Камера статистичного тиску 602x170x250, діам 150мм	шт	9	<u>1757.86</u>	-	15821	-	-	-	-
117	& C121-27-448 варіант 9	Камера статистичного тиску 252x170x250, діам 150мм	шт	1	<u>1492.66</u>	-	1493	-	-	-	-
118	& C121-27-448 варіант 10	Камера статистичного тиску 302x130x250, діам 125мм	шт	2	<u>1411.06</u>	-	2822	-	-	-	-
119	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1241	<u>112346,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	13942	12637	<u>41</u> 36	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>44,84</u> 0,12
120	& C121-27-454 варіант 1	Гнучкий повітропровід ізольований ф.100	м	2	<u>100.48</u>	-	201	-	-	-	-
121	& C121-27-454 варіант 2	Гнучкий повітропровід ізольований ф.150	м	25	<u>121.65</u>	-	3041	-	-	-	-
122	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,5161	<u>112346,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	57982	52555	<u>172</u> 151	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>186,46</u> 0,49
123	C130-1124 варіант 1	Повітроводи колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, класу В	м2	39,7	<u>1101.05</u>	-	43712	-	-	-	-
124	C130-1124 варіант 2	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	11,91	<u>1242.33</u>	-	14796	-	-	-	-
125	& C121-27-451 варіант 1	Дросель-клапан коловий загального призначення діам. 100 мм ДКН-00	шт	3	<u>285.95</u>	-	858	-	-	-	-
126	& C121-27-452 варіант 2	Дросель-клапан коловий загального призначення діам 150 мм ДКН-04	шт	19	<u>470.16</u>	-	8933	-	-	-	-
127	& C121-27-452 варіант 3	Дросель-клапан коловий загального призначення діам 160 мм ДКН-04	шт	9	<u>477.50</u>	-	4298	-	-	-	-
128	& C121-27-452 варіант 4	Сітка металева з чарунками 4x4 1 м2	шт	1	<u>238.01</u>	-	238	-	-	-	-
129	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1092	<u>103751,63</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	11330	10181	<u>36</u> 32	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>36,12</u> 0,10
130	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу	м2	8,4	<u>1145.35</u>	-	9621	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	C130-1125 варіант 2	Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу	м2	2,52	<u>1028,05</u>	-	2591	-	-	-	-
132	KP15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	7,808	<u>103751,63</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	810093	727995	<u>2595</u> 2278	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>2582,82</u> 7,34
133	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	600,6	<u>1318,82</u>	-	792083	-	-	-	-
134	C130-1128 варіант 2	Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	180,2	<u>1251,35</u>	-	225493	-	-	-	-
135	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	12	<u>100,75</u> 90,77	-	1209	1089	-	<u>0,2760</u>	<u>3,31</u>
136	& C121-27- 452 варіант 1	Лючок для заміру параметрів повітря	шт	12	<u>98,27</u>	-	1179	-	-	-	-
137	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	2,15	<u>57267,99</u> 30530,55	<u>20380,71</u> 13328,61	123126	65641	<u>43819</u> 28657	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>219,20</u> 94,60
138	& C121-27- 460	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі, армованою скловолокном (б=100 мм).	м2	217,15	<u>632,11</u>	-	137263	-	-	-	-
139	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	9,152	<u>26220,60</u> 26220,60	-	239971	239971	-	<u>89,6400</u>	<u>820,39</u>
140	& C121-27- 461 варіант 1	Мат з покриттям з алюмінієвою фольгою (б =13 мм) K-FLEX (каучук самокл)	м2	696,8	<u>1898,45</u>	-	1322840	-	-	-	-
141	& C121-27- 462 варіант 1	Мат з покриттям з алюмінієвою фольгою (б =20 мм) K-FLEX (каучук самокл)	м2	161,8848	<u>1502,68</u>	-	243261	-	-	-	-
142	& C121-27- 462 варіант 2	Вогнезахисне покриття повітроводів FIX-60 (5 мм) в комплекті з клеєм	м2	76,65	<u>418,55</u>	-	32082	-	-	-	-
143	KP19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	1,232	<u>60229,75</u> 54385,80	<u>5771,03</u> 3774,15	74203	67003	<u>7110</u> 4650	<u>185,9280</u> 12,4589	<u>229,06</u> 15,35
144	& C121-27- 468	Тонколистова оцинкована сталь (d=0,5) (окожушка)	м2	124,432	<u>261,08</u>	-	32487	-	-	-	-
145	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	300	<u>54,04</u>	-	16212	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					4501390	1290737	<u>56788</u> 37014		<u>4507,07</u> 121,87
		Разом будівельні роботи, грн.					4501390				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3153865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1327751 450138 - - 4951528				

		Всього по розділу 3					4951528				
		Розділ 4. ВУЗОЛ ГЛІКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПВ(2)2									
146	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	10382,16 8811,31	183,35 67,45	10382	8811	183 67	29,4240 0,1738	29,42 0,17
147	KM12-790-3 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однажильні та двоажильні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	32366,69 29770,56	912,95 504,82	3237	2977	91 50	96,0000 1,3728	9,60 0,14
148	KP15-23-3	Установлення поливальних кранів діаметром 32 мм (ручний балансувальний клапан)	шт	1	220,84 211,51	- -	221	212	- -	0,6720 -	0,67 -
149	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм (клапан аварійно-скидний)	шт	1	221,49 211,51	- -	221	212	- -	0,6720 -	0,67 -
150	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	1	221,49 211,51	- -	221	212	- -	0,6720 -	0,67 -
151	C1630-103 варіант 2	Фільтр осадовий муфтовий діаметром 15 мм	шт	1	799,95 -	- -	800	-	- -	- -	- -
152	KP15-23-3	Установлення поливальних кранів діаметром 32 мм	шт	1	222,14 211,51	- -	222	212	- -	0,6720 -	0,67 -
153	C1630-105 варіант 2	Фільтр осадовий муфтовий діаметром 65 мм	шт	1	1839,62 -	- -	1840	-	- -	- -	- -
154	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,17	18478,52 18420,53	- -	3141	3131	- -	59,4000 -	10,10 -
155	& C1630-105-3	Зворотній клапан муфтовий DN15	шт	1	329,86 -	- -	330	-	- -	- -	- -
156	& C1630-105-4 варіант 1	Кран кульовий муфтовий B3 DN65	шт	5	1858,24 -	- -	9291	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	& C1630-105-5 варіант 1	Кран кульовий муфтовий BB DN65	шт	4	<u>1666,72</u>	-	6667	-	-	-	-
158	& C1630-105-7	Кран кульовий муфтовий B3 DN15	шт	5	<u>538,60</u>	-	2693	-	-	-	-
159	& C1630-105-6	Кран кульовий муфтовий BB DN15	шт	2	<u>523,30</u>	-	1047	-	-	-	-
160	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	<u>100,75</u> 90,77	-	403	363	-	<u>0,2760</u>	<u>1,10</u>
161	& C1630-105-8	Відводчик повітря ручний DN15 MK11	шт	2	<u>358,30</u>	-	717	-	-	-	-
162	& C1630-105-9	Відводчик повітря автоматичний Solar	шт	2	<u>1942,76</u>	-	3886	-	-	-	-
163	KP15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	<u>2487,84</u> 2341,99	<u>77,73</u> 40,75	2488	2342	<u>78</u> 41	<u>8,2080</u> 0,1022	<u>8,21</u> 0,10
164	& C1630-105-10	Розширювальний бак об'ємом 18 л SOLAR - PLUS 18	шт	1	<u>4423,81</u>	-	4424	-	-	-	-
165	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	<u>18478,52</u> 18420,53	-	185	184	-	<u>59,4000</u>	<u>0,59</u>
166	& C1630-105-11 варіант 1	Запірний клапан зі зливом DN20 R3/4x3/4 Reflex	шт	1	<u>3271,18</u>	-	3271	-	-	-	-
167	& C1630-105-12 варіант 2	Хомут для кріплення бака Reflex	шт	1	<u>683,23</u>	-	683	-	-	-	-
168	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>185,14</u> 154,85	-	741	619	-	<u>0,4920</u>	<u>1,97</u>
169	& C1630-105-13	Манометр радіальний ф.63 0...6 бар; ф.1/4" Cewal	шт	4	<u>346,84</u>	-	1387	-	-	-	-
170	& C1630-105-14	Перехідник латунний O1/4"BP x 1/2"ЗР	шт	4	<u>23,50</u>	-	94	-	-	-	-
171	& C1630-105-15	Кран кульовий зі спусником BB DN15 KS01 FADO	шт	5	<u>766,06</u>	-	3830	-	-	-	-
172	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	<u>227,36</u> 214,47	-	455	429	-	<u>0,7080</u>	<u>1,42</u>
173	& C1630-105-16 варіант 1	Термометр фронтальний O63; -30...+50C з погрузною гільзою 50 мм; 1/2"	шт	2	<u>854,34</u>	-	1709	-	-	-	-
174	& C1630-105-17	Трійник чавунний оцинкований BBB DN40xDN15xDN40	шт	11	<u>194,26</u>	-	2137	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	& C1630-105-18 варіант 1	Розбірне з'єднання латунне B3 DN65	шт	9	<u>1326,87</u>	-	11942	-	-	-	-
176	& C1630-105-19	Розбірне з'єднання латунне B3 DN32	шт	1	<u>916,48</u>	-	916	-	-	-	-
177	& C1630-105-20	Розбірне з'єднання латунне B3 DN25	шт	4	<u>711,04</u>	-	2844	-	-	-	-
178	& C1630-105-21	Розбірне з'єднання латунне B3 DN20	шт	1	<u>423,30</u>	-	423	-	-	-	-
179	& C1630-105-22 варіант 1	Перехідник латунний B3 DN50хDN65	шт	4	<u>258,94</u>	-	1036	-	-	-	-
180	& C1630-105-23 варіант 2	Перехідник латунний 33 DN50хDN65	шт	1	<u>249,94</u>	-	250	-	-	-	-
181	& C1630-105-26 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN25хDN40	шт	3	<u>221,85</u>	-	666	-	-	-	-
182	& C1630-105-28 варіант 2	Перехідник латунний 33 DN25хDN32	шт	1	<u>162,34</u>	-	162	-	-	-	-
183	& C1630-105-29 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN40	шт	3	<u>209,78</u>	-	629	-	-	-	-
184	& C1630-105-30 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN15	шт	5	<u>134,83</u>	-	674	-	-	-	-
185	KP15-15-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	0,673	<u>41026,81</u> 38951,06	<u>452,58</u> 196,18	27611	26214	<u>305</u> 132	<u>125,6040</u> 0,6163	<u>84,53</u> 0,41
186	C113-55 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	58	<u>548,92</u>	-	31837	-	-	-	-
187	& C1630-105-33	Відвід сталевий крутозігнутий приварний 90 Ду40	шт	30	<u>67,00</u>	-	2010	-	-	-	-
188	& C1630-105-34	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу32	шт	1	<u>309,44</u>	-	309	-	-	-	-
189	& C1630-105-35	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу20	шт	1	<u>262,78</u>	-	263	-	-	-	-
190	& C1630-105-36	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу15	шт	2	<u>267,36</u>	-	535	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	& C1630-105-37	Трійник сталевий приварний перехідний Ду20хДу15	шт	3	<u>214,24</u>	-	643	-	-	-	-
192	& C1630-105-38 варіант 1	Різьба сталевая коротка приварна ф.6/4"	шт	18	<u>48,93</u>	-	881	-	-	-	-
193	& C1630-105-39 варіант 1	Різьба сталевая коротка приварна ф.5/4"	шт	1	<u>43,97</u>	-	44	-	-	-	-
194	& C1630-105-40	Різьба сталевая коротка приварна ф.3/4"	шт	1	<u>18,60</u>	-	19	-	-	-	-
195	& C1630-105-41	Різьба сталевая коротка приварна ф.1/2"	шт	5	<u>23,60</u>	-	118	-	-	-	-
196	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,673	<u>13829,87</u> 13829,87	-	9308	9308	-	<u>47,2800</u>	<u>31,82</u>
197	& C1630-105-42 варіант 1	Трубна ізоляція із спіненого каучуку ф.65х13 ST K-FLEX	м	68,7806	<u>415,08</u>	-	28549	-	-	-	-
198	& C121-27-463	Клей K-FLEX	л	1	<u>2612,91</u>	-	2613	-	-	-	-
199	& C121-27-464	Стрічка із спіненого каучуку(самоклейка) K-FLEX	м	45	<u>59,59</u>	-	2682	-	-	-	-
200	& C121-28-466	Хомут металевий ф.48	шт	24	<u>48,35</u>	-	1160	-	-	-	-
201	& C121-28-468	Противопожежна манжета стрічкового типу CFS-B HILTI	м.п	7	<u>1305,67</u>	-	9140	-	-	-	-
202	& C121-28-469	Противопожежний герметик 310 мл CP 606 HILTI	шт	1	<u>509,99</u>	-	510	-	-	-	-
203	KP15-46-2	Заповнення системи пропіленгліколем з оглядом	100м	0,673	<u>878,52</u> 878,52	-	591	591	-	<u>3,3480</u>	<u>2,25</u>
204	& C121-28-467	40%-й розчин пропіленгліколя	л	180	<u>98,09</u>	-	17656	-	-	-	-
205	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	80	<u>54,04</u>	-	4323	-	-	-	-
206	KB13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,19	<u>4006,42</u> 2262,57	<u>154,01</u> 30,59	761	430	<u>29</u> 6	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>1,25</u> 0,02
207	KB13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,19	<u>4610,39</u> 1469,88	<u>104,02</u> 29,81	876	279	<u>20</u> 6	<u>4,3440</u> 0,0965	<u>0,83</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 4					228704	56526	<u>706</u> 302		<u>185,77</u> 0,86
		Разом будівельні роботи, грн.					228704				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					171472				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					56828 22868 - - 251572 251572				
		Розділ 5. ПВ(7)3									
208	КБ20-42-9 к=1,15	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис. м3/год	1 камера	1	<u>44089,50</u> 36871,00	<u>1307,85</u> 667,13	44090	36871	<u>1308</u> 667	<u>124,5726</u> 2,0922	<u>124,57</u> 2,09
209	КМ23-525-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Монтаж перетворювача частоти	шт	1	<u>9612,28</u> 9055,67	<u>341,43</u> 223,29	9612	9056	<u>341</u> 223	<u>30,2400</u> 0,7371	<u>30,24</u> 0,74
210	КБ20-15-6 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	1 шт	7	<u>1122,97</u> 960,52	<u>28,30</u> 17,08	7861	6724	<u>198</u> 120	<u>3,3258</u> 0,0551	<u>23,28</u> 0,39
211	КБ20-15-7 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	1 шт	2	<u>1324,39</u> 1084,08	<u>47,16</u> 28,46	2649	2168	<u>94</u> 57	<u>3,7536</u> 0,0918	<u>7,51</u> 0,18
212	КБ20-26-10 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5	1 шт	2	<u>1362,79</u> 1216,70	<u>47,16</u> 28,46	2726	2433	<u>94</u> 57	<u>4,2642</u> 0,0918	<u>8,53</u> 0,18
213	& С121-27-453 варіант 3	Шумоглушник пластинчастий прямокутного перерізу (600х300), довж.1000 мм	шт	1	<u>12375,24</u> -	- -	12375	-	- -	- -	- -
214	& С121-27-453 варіант 4	Шумоглушник пластинчастий прямокутного перерізу (600х200), довж.1000 мм	шт	1	<u>11391,13</u> -	- -	11391	-	- -	- -	- -
215	КР15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	<u>1052,17</u> 939,21	<u>15,71</u> 1,49	1052	939	<u>16</u> 1	<u>3,2520</u> 0,0048	<u>3,25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	& C121-27-448 варіант 15	Повітрозабірні зовнішні грати (1700x700)	шт	1	<u>4660,71</u> -	-	4661	-	-	-	-
217	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	25	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	18986	18109	<u>393</u> 37	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>62,70</u> 0,12
218	& C121-27-448 варіант 5	Стельовий дифузор чотирьох поточний (150x150) з пленумом ПДК 6 (150x150)	шт	19	<u>1477,15</u> -	-	28066	-	-	-	-
219	& C121-27-448 варіант 11	Стельовий дифузор чотирьох поточний (225x225) з пленумом ПДК 9 (225x225)	шт	3	<u>1870,14</u> -	-	5610	-	-	-	-
220	& C121-27-448 варіант 12	Стельовий дифузор чотирьох поточний (300x300) з пленумом ПДК 12 (300x300)	шт	2	<u>2255,40</u> -	-	4511	-	-	-	-
221	& C121-27-448 варіант 13	Вентиляційний клапан (анемостат) A125 BP	шт	1	<u>218,34</u> -	-	218	-	-	-	-
222	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0786	<u>112346,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	8830	8004	<u>26</u> 23	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>28,40</u> 0,07
223	& C121-27-454 варіант 1	Гнучкий повітропровід ізолюваний ф.100	м	5	<u>100,48</u> -	-	502	-	-	-	-
224	& C121-27-454 варіант 5	Гнучкий повітропровід ізолюваний ф.125	м	10	<u>114,53</u> -	-	1145	-	-	-	-
225	& C121-27-454 варіант 2	Гнучкий повітропровід ізолюваний ф.150	м	5	<u>121,65</u> -	-	608	-	-	-	-
226	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,7108	<u>112346,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	79856	72382	<u>236</u> 207	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>256,80</u> 0,67
227	C130-1124 варіант 1	Повітроводи колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, класу В	м2	54,68	<u>1101,05</u> -	-	60205	-	-	-	-
228	C130-1124 варіант 2	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	16,4	<u>1242,33</u> -	-	20374	-	-	-	-
229	& C121-27-451 варіант 1	Дросель-клапан коловий загального призначення діам. 100 мм ДКН-00	шт	10	<u>285,95</u> -	-	2860	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	& C121-27-452 варіант 5	Дросель-клапан коловий загального призначення діам 125 мм ДКН-02	шт	9	<u>428,75</u>	-	3859	-	-	-	-
231	& C121-27-452 варіант 2	Дросель-клапан коловий загального призначення діам 150 мм ДКН-04	шт	4	<u>470,16</u>	-	1881	-	-	-	-
232	& C121-27-452 варіант 3	Дросель-клапан коловий загального призначення діам 160 мм ДКН-04	шт	1	<u>477,50</u>	-	478	-	-	-	-
233	& C121-27-452 варіант 6	Дросель-клапан коловий загального призначення діам 180 мм ДКН-04	шт	1	<u>534,42</u>	-	534	-	-	-	-
234	& C121-27-452 варіант 4	Сітка металева з чарунками 4x4 1 м2	шт	1	<u>238,01</u>	-	238	-	-	-	-
235	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,8561	<u>103751,63</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	88822	79820	<u>285</u> 250	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>283,19</u> 0,81
236	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу	м2	65,85	<u>1145,35</u>	-	75421	-	-	-	-
237	C130-1125 варіант 2	Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу	м2	19,76	<u>1028,05</u>	-	20314	-	-	-	-
238	KP15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	2,7807	<u>103751,63</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	288502	259264	<u>924</u> 811	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>919,83</u> 2,62
239	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	213,9	<u>1318,82</u>	-	282096	-	-	-	-
240	C130-1128 варіант 2	Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	64,17	<u>1251,35</u>	-	80299	-	-	-	-
241	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	12	<u>100,75</u> 90,77	-	1209	1089	-	<u>0,2760</u>	<u>3,31</u>
242	& C121-27-452 варіант 1	Лючок для заміру параметрів повітря	шт	12	<u>98,27</u>	-	1179	-	-	-	-
243	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	2,406	<u>57267,99</u> 30530,55	<u>20380,71</u> 13328,61	137787	73457	<u>49036</u> 32069	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>245,30</u> 105,86
244	& C121-27-460	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі,армованою скловолокном (б=100 мм).	м2	163,014	<u>632,11</u>	-	103043	-	-	-	-
245	& C121-27-460 варіант 1	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі,армованою скловолокном (б=50 мм).	м2	79,992	<u>411,61</u>	-	32926	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	3,747	<u>26220,60</u> 26220,60	-	98249	98249	-	<u>89,6400</u>	<u>335,88</u>
247	& C121-27-461 варіант 1	Мат з покриттям з алюмінієвою фольгою (б =13 мм) K-FLEX (каучук самокл)	м2	259,08	<u>1898,45</u>	-	491850	-	-	-	-
248	& C121-27-462 варіант 1	Мат з покриттям з алюмінієвою фольгою (б =20 мм) K-FLEX (каучук самокл)	м2	82,9864	<u>1502,68</u>	-	124702	-	-	-	-
249	& C121-27-462 варіант 2	Вогнезахисне покриття повітроводів FIX-60 (5 мм) в комплекті з клеєм	м2	40,88	<u>418,55</u>	-	17110	-	-	-	-
250	KP19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	1,614	<u>60229,75</u> 54385,80	<u>5771,03</u> 3774,15	97211	87779	<u>9314</u> 6091	<u>185,9280</u> 12,4589	<u>300,09</u> 20,11
251	& C121-27-468	Тонколистова оцинкована сталь (d=0,5) (окожушка)	м2	163,014	<u>261,08</u>	-	42560	-	-	-	-
252	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	300	<u>54,04</u>	-	16212	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							2334670	756344	<u>62265</u> 40613		<u>2632,88</u> 133,84
Разом будівельні роботи, грн.							2334670				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1516061				
всього заробітна плата, грн.							796957				
Загальновиробничі витрати, грн.							233468				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							2568138				

Всього по розділу 5							2568138				
Розділ 6. ВУЗОЛ ГЛІКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПВ(2)3											
253	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>10382,16</u> 8811,31	<u>183,35</u> 67,45	10382	8811	<u>183</u> 67	<u>29,4240</u> 0,1738	<u>29,42</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	КМ12-790-2 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однажильні та двоажильні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>24588,30</u> 22327,92	<u>646,19</u> 362,28	2459	2233	<u>65</u> 36	<u>72,0000</u> 1,0152	<u>7,20</u> 0,10
255	КР15-23-3	Установлення поливальних кранів діаметром 32 мм (ручний балансувальний клапан)	шт	1	<u>220,84</u> 211,51	-	221	212	-	<u>0,6720</u>	<u>0,67</u>
256	КР15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм (клапан аварійно-скидний)	шт	1	<u>221,49</u> 211,51	-	221	212	-	<u>0,6720</u>	<u>0,67</u>
257	КР15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	1	<u>221,49</u> 211,51	-	221	212	-	<u>0,6720</u>	<u>0,67</u>
258	С1630-103 варіант 2	Фільтр осадовий муфтовий діаметром 15 мм	шт	1	<u>799,95</u>	-	800	-	-	-	-
259	КР15-23-3	Установлення поливальних кранів діаметром 32 мм	шт	1	<u>222,14</u> 211,51	-	222	212	-	<u>0,6720</u>	<u>0,67</u>
260	С1630-105 варіант 2	Фільтр осадовий муфтовий діаметром 65 мм	шт	1	<u>1839,62</u>	-	1840	-	-	-	-
261	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,17	<u>18478,52</u> 18420,53	-	3141	3131	-	<u>59,4000</u>	<u>10,10</u>
262	& С1630-105-3	Зворотній клапан муфтовий DN15	шт	1	<u>329,86</u>	-	330	-	-	-	-
263	& С1630-105-4 варіант 1	Кран кульовий муфтовий В3 DN65	шт	5	<u>1858,24</u>	-	9291	-	-	-	-
264	& С1630-105-5 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ВВ DN65	шт	4	<u>1666,72</u>	-	6667	-	-	-	-
265	& С1630-105-7	Кран кульовий муфтовий В3 DN15	шт	5	<u>538,60</u>	-	2693	-	-	-	-
266	& С1630-105-6	Кран кульовий муфтовий ВВ DN15	шт	2	<u>523,30</u>	-	1047	-	-	-	-
267	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	<u>100,75</u> 90,77	-	403	363	-	<u>0,2760</u>	<u>1,10</u>
268	& С1630-105-8	Відводчик повітря ручний DN15 МК11	шт	2	<u>358,30</u>	-	717	-	-	-	-
269	& С1630-105-9	Відводчик повітря автоматичний Solar	шт	2	<u>1942,76</u>	-	3886	-	-	-	-
270	КР15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	<u>2487,84</u> 2341,99	<u>77,73</u> 40,75	2488	2342	<u>78</u> 41	<u>8,2080</u> 0,1022	<u>8,21</u> 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	& C1630-105-10	Розширювальний бак об'ємом 18 л SOLAR - PLUS 18	шт	1	<u>4423,81</u>	-	4424	-	-	-	-
272	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	<u>18478,52</u> 18420,53	-	185	184	-	<u>59,4000</u>	<u>0,59</u>
273	& C1630-105-11 варіант 1	Запірний клапан зі зливом DN20 R3/4x3/4 Reflex	шт	1	<u>3271,18</u>	-	3271	-	-	-	-
274	& C1630-105-12 варіант 2	Хомут для кріплення бака Reflex	шт	1	<u>683,23</u>	-	683	-	-	-	-
275	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>185,14</u> 154,85	-	741	619	-	<u>0,4920</u>	<u>1,97</u>
276	& C1630-105-13	Манометр радіальний ф.63 0...6 бар; ф.1/4" Cewal	шт	4	<u>346,84</u>	-	1387	-	-	-	-
277	& C1630-105-14	Перехідник латунний O1/4"BP x 1/2"3P	шт	4	<u>23,50</u>	-	94	-	-	-	-
278	& C1630-105-15	Кран кульовий зі спускником BB DN15 KS01 FADO	шт	5	<u>766,06</u>	-	3830	-	-	-	-
279	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	<u>227,36</u> 214,47	-	455	429	-	<u>0,7080</u>	<u>1,42</u>
280	& C1630-105-16 варіант 1	Термометр фронтальний O63; -30...+50C з погрузною гільзою 50 мм; 1/2"	шт	2	<u>854,34</u>	-	1709	-	-	-	-
281	& C1630-105-17	Трійник чавунний оцинкований BBB DN40xDN15xDN40	шт	11	<u>194,26</u>	-	2137	-	-	-	-
282	& C1630-105-18 варіант 1	Розбірне з'єднання латунне B3 DN65	шт	9	<u>1326,87</u>	-	11942	-	-	-	-
283	& C1630-105-19	Розбірне з'єднання латунне B3 DN32	шт	1	<u>916,48</u>	-	916	-	-	-	-
284	& C1630-105-20	Розбірне з'єднання латунне B3 DN25	шт	4	<u>711,04</u>	-	2844	-	-	-	-
285	& C1630-105-21	Розбірне з'єднання латунне B3 DN20	шт	1	<u>423,30</u>	-	423	-	-	-	-
286	& C1630-105-22 варіант 1	Перехідник латунний B3 DN50xDN65	шт	4	<u>258,94</u>	-	1036	-	-	-	-
287	& C1630-105-23 варіант 2	Перехідник латунний 33 DN50xDN65	шт	1	<u>249,94</u>	-	250	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	& C1630-105-26 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN25хDN40	шт	3	<u>221,85</u>	-	666	-	-	-	-
289	& C1630-105-28 варіант 2	Перехідник латунний 33 DN25хDN32	шт	1	<u>162,34</u>	-	162	-	-	-	-
290	& C1630-105-29 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN40	шт	3	<u>209,78</u>	-	629	-	-	-	-
291	& C1630-105-30 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN15	шт	5	<u>134,83</u>	-	674	-	-	-	-
292	KP15-15-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	0,673	<u>41026,81</u> 38951,06	<u>452,58</u> 196,18	27611	26214	<u>305</u> 132	<u>125,6040</u> 0,6163	<u>84,53</u> 0,41
293	C113-55 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	58	<u>548,92</u>	-	31837	-	-	-	-
294	& C1630-105-33	Відвід сталевий крутозігнутий приварний 90 Ду40	шт	30	<u>67,00</u>	-	2010	-	-	-	-
295	& C1630-105-34	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу32	шт	1	<u>309,44</u>	-	309	-	-	-	-
296	& C1630-105-35	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу20	шт	1	<u>262,78</u>	-	263	-	-	-	-
297	& C1630-105-36	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу15	шт	2	<u>267,36</u>	-	535	-	-	-	-
298	& C1630-105-37	Трійник сталевий приварний перехідний Ду20хДу15	шт	3	<u>214,24</u>	-	643	-	-	-	-
299	& C1630-105-38 варіант 1	Різьба сталевая коротка приварна ф.6/4"	шт	18	<u>48,93</u>	-	881	-	-	-	-
300	& C1630-105-39 варіант 1	Різьба сталевая коротка приварна ф.5/4"	шт	1	<u>43,97</u>	-	44	-	-	-	-
301	& C1630-105-40	Різьба сталевая коротка приварна ф.3/4"	шт	1	<u>18,60</u>	-	19	-	-	-	-
302	& C1630-105-41	Різьба сталевая коротка приварна ф.1/2"	шт	5	<u>23,60</u>	-	118	-	-	-	-
303	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,673	<u>13829,87</u> 13829,87	-	9308	9308	-	<u>47,2800</u>	<u>31,82</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	& C1630-105-42 варіант 1	Труба ізоляція із спіненого каучуку ф.65x13 ST K-FLEX	м	68,7806	<u>415,08</u>	-	28549	-	-	-	-
305	& C121-27-463	Клей K-FLEX	л	1	<u>2612,91</u>	-	2613	-	-	-	-
306	& C121-27-464	Стрічка із спіненого каучуку(самоклейка) K-FLEX	м	45	<u>59,59</u>	-	2682	-	-	-	-
307	& C121-28-466	Хомут металевий ф.48	шт	24	<u>48,35</u>	-	1160	-	-	-	-
308	& C121-28-468	Протипожежна манжета стрічкового типу CFS-B HILTI	м.п	7	<u>1305,67</u>	-	9140	-	-	-	-
309	& C121-28-469	Протипожежний герметик 310 мл CP 606 HILTI	шт	1	<u>509,99</u>	-	510	-	-	-	-
310	KP15-46-2	Заповнення системи пропіленгліколем з оглядом	100м	0,673	<u>878,52</u> 878,52	-	591	591	-	<u>3,3480</u>	<u>2,25</u>
311	& C121-28-467	40%-й розчин пропіленгліколя	л	180	<u>98,09</u>	-	17656	-	-	-	-
312	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	80	<u>54,04</u>	-	4323	-	-	-	-
313	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,19	<u>4006,42</u> 2262,57	<u>154,01</u> 30,59	761	430	<u>29</u> 6	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>1,25</u> 0,02
314	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,19	<u>4610,39</u> 1469,88	<u>104,02</u> 29,81	876	279	<u>20</u> 6	<u>4,3440</u> 0,0965	<u>0,83</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 6					227926	55782	<u>680</u> 288		<u>183,37</u> 0,82
		Разом будівельні роботи, грн.					227926				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					171464				
		всього заробітна плата, грн.					56070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22790				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					250716				

		Всього по розділу 6					250716				
		Розділ 7. В(7)1									
315	KP15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	<u>3167,09</u> 3137,07	<u>25,91</u> 13,58	3167	3137	<u>26</u> 14	<u>10,1160</u> 0,0341	<u>10,12</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	KP17-12-2	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,01	<u>11811,15</u> 11622,26	-	118	116	-	<u>42,3120</u>	<u>0,42</u>
317	& C130-592-2-Y	Регулятор швидкості Р-1/010	шт	1	<u>629,38</u>	-	629	-	-	-	-
318	KB20-29-1 κ=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,08164	<u>3867,31</u> 3804,10	<u>18,86</u> 11,38	316	311	<u>2</u> 1	<u>13,4964</u> 0,0367	<u>1,10</u>
319	& C11100-155-1-102 варіант 1	Гнучка вставка ф100	шт	2	<u>213,52</u>	-	427	-	-	-	-
320	KB20-15-1 κ=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	4	<u>1090,09</u> 960,52	<u>28,30</u> 17,08	4360	3842	<u>113</u> 68	<u>3,3258</u> 0,0551	<u>13,30</u> 0,22
321	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	759	724	<u>16</u> 1	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u>
322	& C121-27-448 варіант 13	Вентиляційний клапан (анемостат) A125 BP	шт	1	<u>218,34</u>	-	218	-	-	-	-
323	KB20-13-1 κ=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>795,65</u> 689,07	<u>18,86</u> 11,38	796	689	<u>19</u> 11	<u>2,4150</u> 0,0367	<u>2,42</u> 0,04
324	& C1630-105-3 варіант 1	Зворотній клапан загального призначення коловий діам. 100 мм КО-М	шт	1	<u>117,30</u>	-	117	-	-	-	-
325	KB20-25-3 κ=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	1 шт	3	<u>813,99</u> 728,45	<u>28,30</u> 17,08	2442	2185	<u>85</u> 51	<u>2,5530</u> 0,0551	<u>7,66</u> 0,17
326	& C121-27-453 варіант 5	Шумоглушник трубчастий, коловий (ф.100), типу ШПК 125/1000	шт	3	<u>2639,99</u>	-	7920	-	-	-	-
327	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	1,0559	<u>112346,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	118626	107524	<u>351</u> 308	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>381,48</u> 0,99
328	C130-1124 варіант 3	Повітроводи класу D з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу	м2	96,5	<u>1101,05</u>	-	106251	-	-	-	-
329	C130-1124 варіант 2	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	9,09	<u>1242,33</u>	-	11293	-	-	-	-
330	& C121-27-451 варіант 1	Дросель-клапан коловий загального призначення діам. 100 мм ДКН-00	шт	1	<u>285,95</u>	-	286	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	& C1630-105-22 варіант 2	Перехідник РМ 100/125	шт	1	<u>345,82</u>	-	346	-	-	-	-
332	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,0895	<u>57267,99</u> 30530,55	<u>20380,71</u> 13328,61	5125	2732	<u>1824</u> 1193	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>9,12</u> 3,94
333	& C121-27-460 варіант 1	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі,армованою скловолокном (б=50 мм).	м2	9,0395	<u>411,61</u>	-	3721	-	-	-	-
334	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,2	<u>26220,60</u> 26220,60	-	5244	5244	-	<u>89,6400</u>	<u>17,93</u>
335	& C121-27-462 варіант 2	Вогнезахисне покриття повітроводів FIX-60 (5 мм) в комплекті з клеєм	м2	20,44	<u>418,55</u>	-	8555	-	-	-	-
336	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	50	<u>54,04</u>	-	2702	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							283418	126504	<u>2436</u> 1647		<u>446,06</u> 5,39
Разом будівельні роботи, грн.							283418				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							154478				
всього заробітна плата, грн.							128151				
Загальновиробничі витрати, грн.							28346				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							311764				

Всього по розділу 7							311764				
Розділ 8. В(7)2											
337	КР15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	<u>3167,09</u> 3137,07	<u>25,91</u> 13,58	3167	3137	<u>26</u> 14	<u>10,1160</u> 0,0341	<u>10,12</u> 0,03
338	КР17-12-2	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,01	<u>11811,15</u> 11622,26	-	118	116	-	<u>42,3120</u>	<u>0,42</u>
339	& C130-592-2-У	Регулятор швидкості Р-1/010	шт	1	<u>629,38</u>	-	629	-	-	-	-
340	КБ20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,08164	<u>3867,31</u> 3804,10	<u>18,86</u> 11,38	316	311	<u>2</u> 1	<u>13,4964</u> 0,0367	<u>1,10</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	& C11100-155-1-102 варіант 1	Гнучка вставка ф100	шт	2	<u>213,52</u>	-	427	-	-	-	-
342	КБ20-15-1 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	3	<u>1090,09</u> 960,52	<u>28,30</u> 17,08	3270	2882	<u>85</u> 51	<u>3,3258</u> 0,0551	<u>9,98</u> 0,17
343	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	759	724	<u>16</u> 1	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u> -
344	& C121-27-448 варіант 13	Вентиляційний клапан (анемостат) А125 ВР	шт	1	<u>218,34</u>	-	218	-	-	-	-
345	КБ20-13-1 к=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>795,65</u> 689,07	<u>18,86</u> 11,38	796	689	<u>19</u> 11	<u>2,4150</u> 0,0367	<u>2,42</u> 0,04
346	& C1630-105-3 варіант 1	Зворотній клапан загального призначення коловий діам. 100 мм КО-М	шт	1	<u>117,30</u>	-	117	-	-	-	-
347	КБ20-25-3 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	1 шт	2	<u>813,99</u> 728,45	<u>28,30</u> 17,08	1628	1457	<u>57</u> 34	<u>2,5530</u> 0,0551	<u>5,11</u> 0,11
348	& C121-27-453 варіант 5	Шумоглушник трубчастий, коловий (ф.100), типу ШПК 125/1000	шт	2	<u>2639,99</u>	-	5280	-	-	-	-
349	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,4036	<u>112346,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	45343	41099	<u>134</u> 118	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>145,81</u> 0,38
350	С130-1124 варіант 3	Повітроводи класу D з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу	м2	43,86	<u>1101,05</u>	-	48292	-	-	-	-
351	С130-1124 варіант 2	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	13,16	<u>1242,33</u>	-	16349	-	-	-	-
352	& C121-27-454 варіант 4	Гнучкий повітропровід ізольований ф.100	м	1	<u>100,48</u>	-	100	-	-	-	-
353	& C121-27-451 варіант 1	Дросель-клапан коловий загального призначення діам. 100 мм ДКН-00	шт	1	<u>285,95</u>	-	286	-	-	-	-
354	& C1630-105-22 варіант 2	Перехідник РМ 100/125	шт	1	<u>345,82</u>	-	346	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,0895	<u>57267,99</u> 30530,55	<u>20380,71</u> 13328,61	5125	2732	<u>1824</u> 1193	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>9,12</u> 3,94
356	& С121-27-460 варіант 1	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі,армованою скловолокном (б=50 мм).	м2	9,0395	<u>411,61</u> -	- -	3721	-	- -	- -	- -
357	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,2	<u>26220,60</u> 26220,60	- -	5244	5244	- -	<u>89,6400</u> -	<u>17,93</u> -
358	& С121-27-462 варіант 2	Вогнезахисне покриття повітроводів FIX-60 (5 мм) в комплекті з клеєм	м2	20,44	<u>418,55</u> -	- -	8555	-	- -	- -	- -
359	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	50	<u>54,04</u> -	- -	2702	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					152788	58391	<u>2163</u> 1423		<u>204,52</u> 4,67
		Разом будівельні роботи, грн.					152788				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92234				
		всього заробітна плата, грн.					59814				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15282				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					168070				

		Всього по розділу 8					168070				
		Розділ 9. В(7)3									
360	КР15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	<u>3167,09</u> 3137,07	<u>25,91</u> 13,58	3167	3137	<u>26</u> 14	<u>10,1160</u> 0,0341	<u>10,12</u> 0,03
361	КР17-12-2	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,01	<u>11811,15</u> 11622,26	- -	118	116	- -	<u>42,3120</u> -	<u>0,42</u> -
362	& С130-592-2-У	Регулятор швидкості Р-1/010	шт	1	<u>629,38</u> -	- -	629	-	- -	- -	- -
363	КБ20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,08164	<u>3867,31</u> 3804,10	<u>18,86</u> 11,38	316	311	<u>2</u> 1	<u>13,4964</u> 0,0367	<u>1,10</u> -
364	& С11100-155-1-102 варіант 1	Гнучка вставка ф100	шт	2	<u>213,52</u> -	- -	427	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	КБ20-15-8 κ=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	2	<u>1836,88</u> 1355,10	<u>47,16</u> 28,46	3674	2710	<u>94</u> 57	<u>4,6920</u> 0,0918	<u>9,38</u> 0,18
366	КБ20-15-6 κ=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	1 шт	2	<u>1122,97</u> 960,52	<u>28,30</u> 17,08	2246	1921	<u>57</u> 34	<u>3,3258</u> 0,0551	<u>6,65</u> 0,11
367	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	14	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	10632	10141	<u>220</u> 21	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>35,11</u> 0,07
368	& C121-27-448 варіант 13	Вентиляційний клапан (анемостат) А125 ВР	шт	14	<u>218,34</u> -	- -	3057	-	- -	- -	- -
369	КБ20-13-1 κ=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>795,65</u> 689,07	<u>18,86</u> 11,38	796	689	<u>19</u> 11	<u>2,4150</u> 0,0367	<u>2,42</u> 0,04
370	& C1630-105-3 варіант 2	Зворотній клапан загального призначення коловий діам. 355 мм КО-М	шт	1	<u>1356,64</u> -	- -	1357	-	- -	- -	- -
371	КБ20-25-5 κ=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-5 діаметром обичайки 400 мм	1 шт	2	<u>1358,93</u> 1216,70	<u>47,16</u> 28,46	2718	2433	<u>94</u> 57	<u>4,2642</u> 0,0918	<u>8,53</u> 0,18
372	& C121-27-453 варіант 6	Шумоглушник трубчастий, коловий (ф.355), типу ШПК 355/1000	шт	2	<u>6743,83</u> -	- -	13488	-	- -	- -	- -
373	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,5281	<u>112346,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	59330	53777	<u>176</u> 154	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>190,79</u> 0,50
374	C130-1124 варіант 3	Повітроводи класу D з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу	м2	37	<u>1101,05</u> -	- -	40739	-	- -	- -	- -
375	C130-1124 варіант 2	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	11,1	<u>1242,33</u> -	- -	13790	-	- -	- -	- -
376	& C121-27-454 варіант 4	Гнучкий повітропровід ізольований ф.100	м	15	<u>100,48</u> -	- -	1507	-	- -	- -	- -
377	& C121-27-451 варіант 1	Дросель-клапан коловий загального призначення діам. 100 мм ДКН-00	шт	14	<u>285,95</u> -	- -	4003	-	- -	- -	- -
378	& C1630-105-22 варіант 2	Перехідник РМ 100/125	шт	14	<u>345,82</u> -	- -	4841	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	1,854	<u>103751,63</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	192356	172861	<u>616</u> 541	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>613,29</u> 1,74
380	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу	м2	142,6	<u>1145,35</u> -	-	163327	-	-	-	-
381	C130-1125 варіант 2	Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу	м2	42,8	<u>1028,05</u> -	-	44001	-	-	-	-
382	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,99	<u>57267,99</u> 30530,55	<u>20380,71</u> 13328,61	56695	30225	<u>20177</u> 13195	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>100,93</u> 43,56
383	& C121-27-460 варіант 1	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі,армованою скловолокном (б=50 мм).	м2	99,99	<u>411,61</u> -	-	41157	-	-	-	-
384	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	50	<u>54,04</u> -	-	2702	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							667073	278321	<u>21481</u> 14085		<u>978,74</u> 46,41
Разом будівельні роботи, грн.							667073				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							367271				
всього заробітна плата, грн.							292406				
Загальновиробничі витрати, грн.							66711				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							733784				

Всього по розділу 9							733784				
Розділ 10. В(7)4											
385	KP15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	<u>3167,09</u> 3137,07	<u>25,91</u> 13,58	3167	3137	<u>26</u> 14	<u>10,1160</u> 0,0341	<u>10,12</u> 0,03
386	KP17-12-2	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,01	<u>11811,15</u> 11622,26	-	118	116	-	<u>42,3120</u> -	<u>0,42</u> -
387	& C130-592-2-У	Регулятор швидкості Р-1/010	шт	1	<u>629,38</u> -	-	629	-	-	-	-
388	КБ20-29-1 κ=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,10205	<u>3867,31</u> 3804,10	<u>18,86</u> 11,38	395	388	<u>2</u> 1	<u>13,4964</u> 0,0367	<u>1,38</u> -
389	& C11100-155-1-102 варіант 2	Гнучка вставка ф125	шт	2	<u>272,29</u> -	-	545	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	КБ20-15-1 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	3	<u>1090.09</u> 960,52	<u>28.30</u> 17,08	3270	2882	<u>85</u> 51	<u>3.3258</u> 0,0551	<u>9.98</u> 0,17
391	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>759.43</u> 724,34	<u>15.71</u> 1,49	759	724	<u>16</u> 1	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>2.51</u> -
392	& C121-27-448 варіант 18	Вентиляційний клапан (анемостат) А150 ВР	шт	1	<u>218.65</u> -	-	219	-	-	-	-
393	КБ20-13-1 к=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>795.65</u> 689,07	<u>18.86</u> 11,38	796	689	<u>19</u> 11	<u>2.4150</u> 0,0367	<u>2.42</u> 0,04
394	& C1630-105-3 варіант 3	Зворотній клапан загального призначення коловий діам. 125 мм КО-М	шт	1	<u>389.88</u> -	-	390	-	-	-	-
395	КБ20-25-1 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм	1 шт	2	<u>813.99</u> 728,45	<u>28.30</u> 17,08	1628	1457	<u>57</u> 34	<u>2.5530</u> 0,0551	<u>5.11</u> 0,11
396	& C121-27-453 варіант 5	Шумоглушник трубчастий, коловий (ф.100), типу ШПК 125/1000	шт	2	<u>2639.99</u> -	-	5280	-	-	-	-
397	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,276	<u>112346.11</u> 101831,51	<u>332.36</u> 291,72	31008	28105	<u>92</u> 81	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>99.71</u> 0,26
398	C130-1124 варіант 5	Повітроводи класу D з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу ф.125	м2	20,91	<u>1101.05</u> -	-	23023	-	-	-	-
399	C130-1124 варіант 6	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм ф.125	м2	6,3	<u>1027.33</u> -	-	6472	-	-	-	-
400	& C121-27-454 варіант 5	Гнучкий повітропровод ізольований ф.125	м	1	<u>114.53</u> -	-	115	-	-	-	-
401	& C121-27-451 варіант 2	Дросель-клапан коловий загального призначення діам. 125 мм ДКН-02	шт	1	<u>428.75</u> -	-	429	-	-	-	-
402	& C1630-105-22 варіант 3	Перехідник РМ 125/150	шт	1	<u>628.36</u> -	-	628	-	-	-	-
403	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,1343	<u>57267.99</u> 30530,55	<u>20380.71</u> 13328,61	7691	4100	<u>2737</u> 1790	<u>101.9520</u> 43,9992	<u>13.69</u> 5,91

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	60	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	45566	43460	<u>943</u> 89	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>150,48</u> 0,29
411	& C121-27-448 варіант 22	Лінійний дифузор з рухомими пластинами з двома фланцями LD-3-600x128	шт	18	<u>1296,82</u> -	-	23343	-	-	-	-
412	& C121-27-448 варіант 23	Лінійний дифузор з рухомими пластинами з двома фланцями LD-3-500x128	шт	12	<u>956,14</u> -	-	11474	-	-	-	-
413	& C121-27-448 варіант 24	Лінійний дифузор з рухомими пластинами з двома фланцями LD-4-400x168	шт	12	<u>1156,06</u> -	-	13873	-	-	-	-
414	& C121-27-448 варіант 25	Лінійний дифузор з рухомими пластинами з двома фланцями LD-4-500x168	шт	18	<u>1571,20</u> -	-	28282	-	-	-	-
415	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	60	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	45566	43460	<u>943</u> 89	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>150,48</u> 0,29
416	& C121-27-448 варіант 26	Пленум-бокс 600x200x250(Н) ізолюваний з отвором ду 150	шт	18	<u>19742,50</u> -	-	355365	-	-	-	-
417	& C121-27-448 варіант 27	Пленум-бокс 500x200x250(Н) ізолюваний з отвором ду 150	шт	12	<u>18803,08</u> -	-	225637	-	-	-	-
418	& C121-27-448 варіант 28	Пленум-бокс 400x250x250(Н) ізолюваний з отвором ду 150	шт	12	<u>18189,04</u> -	-	218268	-	-	-	-
419	& C121-27-448 варіант 29	Пленум-бокс 500x250x250(Н) ізолюваний з отвором ду 150	шт	18	<u>19071,34</u> -	-	343284	-	-	-	-
420	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	2,491	<u>112346,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	279854	253662	<u>828</u> 727	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>899,96</u> 2,34
421	& C121-27-454 варіант 7	Гнучкий повітропровід ізолюваний ф.150	м	530	<u>121,65</u> -	-	64475	-	-	-	-
422	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,177	<u>103751,63</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	18364	16503	<u>59</u> 52	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>58,55</u> 0,17
423	C130-1125 варіант 8	Пленум-бокс до каналного кондиціонера(20 шт) з тонколистової оцинкованої сталі (d=0,5 мм)	м2	17,7	<u>1101,76</u> -	-	19501	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,057	<u>26220,60</u> 26220,60	-	1495	1495	-	<u>89,6400</u>	<u>5,11</u>
425	& С121-27-461 варіант 3	Шумозахисна ізоляція каналних блоків та пленум-боксів з вспіненого каучука (діз=9 мм) K-FLEX ST	м2	5,8254	<u>240,05</u>	-	1398	-	-	-	-
426	& С121-27-452 варіант 2	Дросель-клапан коловий загального призначення діам 150 мм ДКН-04	шт	60	<u>470,16</u>	-	28210	-	-	-	-
427	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	100	<u>54,04</u>	-	5404	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					1729359	358580	<u>2773</u> 957		<u>1264,58</u> 3,09
		Разом будівельні роботи, грн.					1729359				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1368006				
		всього заробітна плата, грн.					359537				
		Загальновиробничі витрати, грн.					172935				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1902294				

		Всього по розділу 12					1902294				
		Разом прямі витрати по кошторису					12898503	3755975	<u>190619</u> 123377		<u>13094,98</u> 405,88
		Разом будівельні роботи, грн.					12898503				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8951909				
		всього заробітна плата, грн.					3879352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1289854				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					14188357				

		Всього по кошторису					14188357				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					13500,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3879352				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

на придбання устаткування системи вентиляції (ОВіК)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7410,484 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1 ПВ(7)1				
1	& 124-15-136 варіант 2	Припливно-витяжна установка внутрішнього виконання WOLF KG TOP 1010S ЛП=750 м3/год; Р=800 Па LB=750 м3/год; Р=500 Па у складі: а. Секція забору повітря із заслінкою зовнішнього повітря, б. Секція фільтра М5, в. Секція рекуператора з проміжним теплоносієм, є. Секція припливного вентилятора, г. Секція електричного повітрянагрівача, ж. Секція фільтра (2шт) F7+F9, и. Секція фільтру НЕРА Н13, і. Секція витяжного вентилятора, ї. Секція рекуператора з проміжним теплоносієм, к. Заслінка викиду повітря, л. Рама під вентобладнання, д. Секція фреонового охолоджувача/(нагрівача), з. Секція парозволожувача, е. Секція електричного повітрянагрівача; (маса=0,2)	комплект	1	1587560,00	1587560
2	& 124-15-130	Частотний регулятор для установки; (маса=0,0015)	комплект	1	81649,40	81649
3	& 124-12-128 варіант 5	Парогенератор UR010HL104 в комплекті з: а. 1312367АХХ Паропровід б. 1312368АХХ Труба для конденсату в. 1312208АХХ Трубка для зливу конденсату г. KITDTEXT09 Комплект для охолодження дренажа парозволожувачів; (маса=0,065)	шт	1	304664,56	304665
4	& 124-12-127	Вогнезатримуючий клапан коловий ф.250 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Simens(~220 V) BF230-Т, КПВ-1.0-ф.250Е; (маса=0,009)	шт	6	11180,80	67085
5	& 126-20-130	VAV клапан ф.100 з ел.приводом Belimo(~220 V); (маса=0,009)	шт	1	20160,14	20160
6	& 126-18-130	VAV клапан ф.250 з ел.приводом Belimo(~220 V); (маса=0,009)	шт	2	22764,56	45529
7	& 104-85-200	ВУЗОЛ ГЛІКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПВ(2)1 Циркуляційний насос Nu=1,26кВт (3*380В) IMP Pumps GHN basic II 40-190 F; (маса=0,022)	шт	1	76416,67	76417

1	2	3	4	5	6	7
8	& 104-85-201	Трьохходовий змішувачий клапан Kvs 10 DN32 R3025-6P3-B2 BELIMO; (маса=0,022)	шт	1	8006,18	8006
9	& 104-85-202	Електропривод клапана 24В, сигнал 0-10В LR24A-SR BELIMO; (маса=0,0022)	шт	1	9694,23	9694
10	& 104-85-203	Підігрівач шийки клапану Ду15-50, Nu=0,02кВт(24В) ZR24-2 BELIMO; (маса=0,0022)	шт	1	7082,10	7082
11	& 104-85-205 варіант 1	Ручний балансувальний клапан муфтовий Kvs13,3 DN32 STROMAX 4017 M; (маса=0,001)	шт	1	4043,47	4043
12	& 104-85-206	Клапан аварійно-скидний 6,0 бар DN15x20 Solar 253046 Caleffi; (маса=0,001) ПВ(7)2	шт	1	773,76	774
13	& 124-15-139 варіант 1	Припливно-витяжна установка внутрішнього виконання,права(гігієнічне виконання) WOLF KG TOP 1010 , комплектно: а.Гнучка вставка(припливна частина), б.Клапан повітряний(припливна частина), в.Секція панельного фільтру класу M5(припливна частина), г .Секція рекуператора з проміжним теплоносієм, д.Секція електричного нагрівача (QT=18,7 кВт), е.Секція фреонового охолоджувача(нагрівача) (Qx=17,92 кВт), є.Секція припливного вентилятора Lp=3260 м3/год; H=750 Па n=3760 об/хв;з електродвигуном N=3 кВт;n=3760 об/хв; мережа живлення (380/3/50); ж.Секція панельного фільтру класу F7(припливна частина), з .Секція панельного фільтру класу F9(припливна частина), і. Секція парозволожувача, ї.Гнучка вставка, к.Секція панельного фільтру класу F9, л.Секція витяжного вентилятора Lв=2700 м3год; H=750 Па, n=2521 об/хв; з електродвигуном N=2,5 кВт;n=2970 об/хв; мережа живлення (380/3/50); м.Секція рекуператора з проміжним теплоносієм, н. Заслінка викиду повітря, о. Рама під вентобладнання .; (маса=0,2)	комплект	1	2067520,00	2067520
14	& 124-15-130	Частотний регулятор для установки; (маса=0,0015)	комплект	1	81649,40	81649
15	& 124-12-128 варіант 6	Парогенератор UR040HL104U в комплекті з: а. 1312367AXX Паропровід б. 1312368AXX Труба для конденсату в. 1312208AXX Трубка для зливу конденсату г. KITDTEXT09 Комплект для охолодження дренажа парозволожувачів; (маса=0,065)	шт	1	531305,97	531306
16	& 124-12-127 варіант 1	Вогнезатримуючий клапан перерізом 400x200 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-Т, КПВ-1.0- 400x200Е; (маса=0,009)	шт	2	12775,04	25550
17	& 124-12-127 варіант 2	Вогнезатримуючий клапан перерізом 400x400 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-Т, КПВ-1.0- 400x400Е; (маса=0,009)	шт	1	13615,36	13615
18	& 124-12-127 варіант 3	Вогнезатримуючий клапан перерізом 500x400 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-Т, КПВ-1.0- 500x400Е; (маса=0,009)	шт	1	14220,80	14221
19	& 124-12-127 варіант 4	Вогнезатримуючий клапан перерізом 700x200 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-Т, КПВ-1.0- 700x200Е; (маса=0,009)	шт	1	15116,80	15117

1	2	3	4	5	6	7
20	& 124-12-127 варіант 5	Вогнезатримуючий клапан перерізом 800х200 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-Т, КПВ-1.0- 800х200Е; (маса=0,009) ВУЗДЛ ГЛІКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПВ(2)2	шт	1	15820,80	15821
21	& 104-85-200 варіант 1	Циркуляційний насос Nu=1,35кВт (1*220В) АРМ65/15F/340; (маса=0,022)	шт	1	93608,67	93609
22	& 104-85-201 варіант 1	Трьохходовий змішувачий клапан Kvs 25 DN50 BELIMO; (маса=0,022)	шт	1	15674,75	15675
23	& 104-85-202	Електропривод клапана 24В, сигнал 0-10В LR24А-SR BELIMO; (маса=0,0022)	шт	1	9694,23	9694
24	& 104-85-203	Підігрівач шийки клапану Ду15-50, Nu=0,02кВт(24В) ZR24-2 BELIMO; (маса=0,0022)	шт	1	7082,10	7082
25	& 104-85-205 варіант 1	Ручний балансувальний клапан муфтовий Kvs13,3 DN32 STROMAX 4017 M; (маса=0,001)	шт	1	4043,47	4043
26	& 104-85-206	Клапан аварійно-сکیدний 6,0 бар DN15х20 Solar 253046 Caleffi; (маса=0,001) ПВ(Г)3	шт	1	773,76	774
27	& 124-15-140 варіант 1	Припливно-витяжна установка внутрішнього виконання,права(гігієнічне виконання) WOLF KG TOP 1010/1005 , комплектно: а.Гнучка вставка(припливна частина), б.Клапан повітряний(припливна частина), в. Секція панельного фільтру класу М5(припливна частина), г .Секція рекуператора з проміжним теплоносієм, д.Секція електричного нагрівача (QТ=12,07кВт), е.Секція фреонового охолоджувача(нагрівача) (Qх=9,07 кВт), є.Секція припливного вентилятора Lп=1850 м3/год; Н=750 Па n=3116 об/хв;з електродвигуном N=2,5 кВт;n=3640 об/хв; мережа живлення (380/3/50); ж. Секція панельного фільтру класу F7(припливна частина), з .Секція панельного фільтру класу F9(припливна частина), і. Секція парозволожувача, і.Гнучка вставка, к.Секція панельного фільтру класу F9, л.Секція витяжного вентилятора Lв=1310 м3/год; Н=750 Па, n=2721 об/хв; з електродвигуном N=2,5 кВт;n=3640 об/хв; мережа живлення (380/3/50); м.Секція рекуператора з проміжним теплоносієм, н. Заслінка викиду повітря, о. Рама під вентиляційну установку .; (маса=0,2)	комплект	1	1477268,00	1477268
28	& 124-15-130	Частотний регулятор для установки; (маса=0,0015)	комплект	1	81649,40	81649
29	& 124-12-127 варіант 10	Вогнезатримуючий клапан перерізом 150х150 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-Т, КПВ-1.0- 150х150Е; (маса=0,009)	шт	2	10599,04	21198
30	& 124-12-127 варіант 9	Вогнезатримуючий клапан перерізом 200х150 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-Т, КПВ-1.0- 200х150Е; (маса=0,009)	шт	1	11623,04	11623
31	& 124-12-127 варіант 8	Вогнезатримуючий клапан перерізом 300х150 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-Т, КПВ-1.0- 300х150Е; (маса=0,009)	шт	4	12519,04	50076

1	2	3	4	5	6	7
32	& 124-12-127 варіант 7	Вогнезатримуючий клапан перерізом 450х200 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 450х200Е; (маса=0,009)	шт	1	12967,04	12967
33	& 124-12-127 варіант 6	Вогнезатримуючий клапан перерізом 400х300 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 400х300Е; (маса=0,009)	шт	1	13423,36	13423
34	& 104-85-200 варіант 1	ВУЗОЛ ГЛІКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПВ(2)3 Циркуляційний насос Nu=1,35кВт (1*220В) APM65/15F/340; (маса=0,022)	шт	1	93608,67	93609
35	& 104-85-201 варіант 2	Трьохходовий змішуючий клапан Kvs 16 DN40 BELIMO; (маса=0,022)	шт	1	8120,96	8121
36	& 104-85-202	Електропривод клапана 24В, сигнал 0-10В LR24A-SR BELIMO; (маса=0,0022)	шт	1	9694,23	9694
37	& 104-85-203	Підігрівач шийки клапану Ду15-50, Nu=0,02кВт(24В) ZR24-2 BELIMO; (маса=0,0022)	шт	1	7082,10	7082
38	& 104-85-205 варіант 1	Ручний балансувальний клапан муфтовий Kvs13,3 DN32 STROMAX 4017 M; (маса=0,001)	шт	1	4043,47	4043
39	& 104-85-206	Клапан аварійно-скидний 6,0 бар DN15х20 Solar 253046 Caleffi; (маса=0,001)	шт	1	773,76	774
40	& 1517-1516-1 варіант 1	Вентилятор каналний відцентрований з однофазним двигуном ротором з робочим колесом з назад загнутими лопатками (L=100 м3/г, Р=490 Па) комплектно: електродвигун N=0,09 кВт, n=3600 об/хв (230V/50/1) ВЕНТС ВКМ 100ЕС; (маса=0,02)	шт	1	9505,71	9506
41	& 124-12-127 варіант 15	Вогнезатримуючий клапан коловий ф.100 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Simens(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0-ф.100Е; (маса=0,009)	шт	3	9900,80	29702
42	& 126-20-130	VAV клапан ф.100 з ел.приводом Belimo(~220 V); (маса=0,009)	шт	1	20160,14	20160
43	& 1517-1516-1 варіант 1	Вентилятор каналний відцентрований з однофазним двигуном ротором з робочим колесом з назад загнутими лопатками (L=100 м3/г, Р=490 Па) комплектно: електродвигун N=0,09 кВт, n=3600 об/хв (230V/50/1) ВЕНТС ВКМ 100ЕС; (маса=0,02)	шт	1	9505,71	9506
44	& 124-12-127 варіант 15	Вогнезатримуючий клапан коловий ф.100 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Simens(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0-ф.100Е; (маса=0,009)	шт	3	9900,80	29702
45	& 1517-1516-1 варіант 2	Вентилятор каналний відцентрований з однофазним двигуном з зовнішнім ротором з робочим колесом з назад загнутими лопатками (L=1200 м3/г, Р=700 Па) комплектно: електродвигун N=0,693 кВт, n=2768 об/хв (230V/50/1) ВЕНТС ВКМ 335ЕС; (маса=0,02)	шт	1	41825,00	41825
46	& 124-12-127 варіант 17	Вогнезатримуючий клапан перерізом 250х100 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 250х100Е; (маса=0,009)	шт	2	10223,36	20447

1	2	3	4	5	6	7
47	& 124-12-127 варіант 3	Вогнезатримуючий клапан перерізом 500х400 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 500х400Е; (маса=0,009) В(7)4	шт	2	14220,80	28442
48	& 1517-1516-1 варіант 3	Вентилятор каналний відцентрований з однофазним двигуном з зовнішнім ротором з робочим колесом з назад загнутими лопатками (L=150 м3/г, Р=400 Па) комплектно: електродвигун N=0,083 кВт, n=3400 об/хв (230V/50/1) ВЕНТС ВКМ 125ЕС; (маса=0,02)	шт	1	9696,05	9696
49	& 124-12-127 варіант 16	Вогнезатримуючий клапан коловий ф.125 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Simens(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0-ф.125Е; (маса=0,009)	шт	3	10540,80	31622
		Разом				7130475
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				280009
		Всього по кошторису				7410484

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевіряв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-05
на пусконаладжувальні роботи системи вентиляції (ОВіК)**

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Кошторисна вартість	126,812 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,277 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	115,284 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2						
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2						
1	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	7	11653,32	81573	28,0000	196,00
2	КП2-16-5	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з пропорційним законом управління (системи регулювання автоматики припливно- витяжної системи)	система	3	11237,13	33711	27,0000	81,00
		Разом прямі витрати по кошторису				115284		277,00
		всього заробітна плата, грн.				115284		
		Разом будівельні роботи, грн.				115284		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				11528		
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				126812		

1	2	3	4	5	6	7	8	9

		Всього по кошторису, грн.				126812		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				277,00		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				115284		

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Автоматизація інженерного обладнання (АІО)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

997,643 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,3104 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

653,336 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
		Розділ 1. ПВ (7) 1									
1	KM8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	10466,47	2100,13	10466	6450	2100	20,8000	20,80
					6450,29	1177,42			1177	3,2994	3,30
2	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	4,34	9156,96	-	39741	33738	-	27,5800	119,70
					7773,70	-			-	-	-
3	C1545-183 варіант 33	Труба гофрована ду20мм негорюча, УФ-стійка чорна	м	438,34	29,37	-	12874	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	4,34	2454,71	18,67	10653	9343	81	7,7400	33,59
					2152,88	17,74			77	0,0555	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1545-183 варіант 34	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	98,94	<u>39,38</u>	-	3896	-	-	-	-
6	C1545-183 варіант 37	Кабель J-Y(St)Y 2x2x0,8	м	270,3	<u>67,07</u>	-	18129	-	-	-	-
7	C1545-183 варіант 40	Кабель J-Y(St)Y 3x2x0,8	м	8,16	<u>108,46</u>	-	885	-	-	-	-
8	C1545-183 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х4	м	8,16	<u>220,03</u>	-	1795	-	-	-	-
9	C1545-183 варіант 35	Кабель ВВГнгд 4х1.5	м	32,64	<u>65,66</u>	-	2143	-	-	-	-
10	C1545-183 варіант 36	Кабель ВВГнгд 3х1.5	м	24,48	<u>60,11</u>	-	1471	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							102053	49531	<u>2181</u> 1254		<u>174,09</u> 3,54
Разом будівельні роботи, грн.							102053				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							50341				
всього заробітна плата, грн.							50785				
Загальновиробничі витрати, грн.							10209				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							112262				

Всього по розділу 1							112262				
Розділ 2. ПВ (7) 2											
11	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>10466,47</u>	<u>2100,13</u>	10466	6450	<u>2100</u>	<u>20,8000</u>	<u>20,80</u>
					6450,29	1177,42			1177	3,2994	3,30
12	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	70,09	<u>9156,96</u>	-	641811	544859	-	<u>27,5800</u>	<u>1933,08</u>
					7773,70	-			-	-	-
13	C1545-183 варіант 33	Труба гсфрована ду20мм негорюча, УФ- стійка чорна	м	716,09	<u>29,37</u>	-	21032	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	7,09	<u>2454,71</u>	<u>18,67</u>	17404	15264	<u>132</u>	<u>7,7400</u>	<u>54,88</u>
					2152,88	17,74			126	0,0555	0,39
15	C1545-183 варіант 34	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	155,04	<u>39,38</u>	-	6105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	C1545-183 варіант 37	Кабель J-Y(St)Y 2x2x0,8	м	478,38	<u>67,07</u>	-	32085	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C1545-183 варіант 40	Кабель J-Y(St)Y 3x2x0,8	м	8,16	<u>108,46</u>	-	885	-	-	-	-
18	C1545-183 варіант 35	Кабель ВВГнгд 4x1.5	м	16,32	<u>65,66</u>	-	1072	-	-	-	-
19	C1545-183 варіант 36	Кабель ВВГнгд 3x1.5	м	16,32	<u>60,11</u>	-	981	-	-	-	-
20	C1545-183 варіант 38	Кабель ВВГнгд 3x2.5	м	24,48	<u>74,30</u>	-	1819	-	-	-	-
21	C1545-183 варіант 41	Кабель ВВГнгд 4x2.5	м	8,16	<u>98,86</u>	-	807	-	-	-	-
22	C1545-183 варіант 39	Кабель ВВГнгд 4x4	м	8,16	<u>165,53</u>	-	1351	-	-	-	-
23	C1545-183 варіант 42	Кабель ВВГнгд 5x16	м	8,16	<u>485,35</u>	-	3960	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					739778	566573	<u>2232</u> 1303		<u>2008,76</u> 3,69
		Разом будівельні роботи, грн.					739778				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170973				
		всього заробітна плата, грн.					567876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73982				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					813760				

		Всього по розділу 2					813760				
		Розділ 3. ПВ (7) 3									
24	KM8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>10466,47</u>	<u>2100,13</u>	10466	6450	<u>2100</u>	<u>20,8000</u>	<u>20,80</u>
					6450,29	1177,42			1177	3,2994	3,30
25	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	2,72	<u>9156,96</u>	-	24907	21144	-	<u>27,5800</u>	<u>75,02</u>
					7773,70	-			-	-	-
26	C1545-183 варіант 33	Труба гофрована ду20мм негорюча, УФ-стійка чорна	м	274,72	<u>29,37</u>	-	8069	-	-	-	-
27	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	2,72	<u>2454,71</u>	<u>18,67</u>	6677	5856	<u>51</u>	<u>7,7400</u>	<u>21,05</u>
					2152,88	17,74			48	0,0555	0,15
28	C1545-183 варіант 34	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	155,04	<u>39,38</u>	-	6105	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C1545-183 варіант 37	Кабель J-Y(St)Y 2x2x0,8	м	40,8	<u>67,07</u>	-	2736	-	-	-	-
30	C1545-183 варіант 40	Кабель J-Y(St)Y 3x2x0,8	м	8,16	<u>108,46</u>	-	885	-	-	-	-
31	C1545-183 варіант 35	Кабель ВВГнгд 4x1.5	м	16,32	<u>65,66</u>	-	1072	-	-	-	-
32	C1545-183 варіант 36	Кабель ВВГнгд 3x1.5	м	16,32	<u>60,11</u>	-	981	-	-	-	-
33	C1545-183 варіант 38	Кабель ВВГнгд 3x2.5	м	8,16	<u>74,30</u>	-	606	-	-	-	-
34	C1545-183 варіант 41	Кабель ВВГнгд 4x2.5	м	8,16	<u>98,86</u>	-	807	-	-	-	-
35	C1545-183 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5x4	м	8,16	<u>220,03</u>	-	1795	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					65106	33450	<u>2151</u> 1225		<u>116,87</u> 3,45
		Разом будівельні роботи, грн.					65106				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29505				
		всього заробітна плата, грн.					34675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6515				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					71621				

		Всього по розділу 3					71621				
		Разом прямі витрати по кошторису					906937	649554	<u>6564</u> 3782		<u>2299,72</u> 10,68
		Разом будівельні роботи, грн.					906937				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					250819				
		всього заробітна плата, грн.					653336				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90706				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					997643				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					997643				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2310,40				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					653336				

Склад

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перев рив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

Автоматизація інженерного обладнання (Обладнання) (АІО)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1267,394 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1 Розділ 1. ПВ (7) 1				
1	1503-1270 варіант 1	Система автоматичного контролю температури, вологості та витрати повітря з приводами для заслінок, на припливному повітроводі для каналів з врахуванням додаткового розширення контролера з комплектом автоматики з підтримкою вологості. З 3-х ходовим клапаном (рекуп.); (маса=0,19) Разом по розділу 1	шт	1	462904,00	462904
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				462904
		Всього по розділу 1				481082
		Розділ 2. ПВ (7) 2				
2	1503-1270 варіант 2	Система автоматичного контролю температури, вологості та витрати повітря з приводом заслінки на припливному повітроводі для каналів з врахуванням додаткового розширення контролера з комплектом автоматики з підтримкою вологості. З 3-х ходовим клапаном (рекуп.); (маса=0,19) Разом по розділу 2	шт	1	493740,00	493740
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				493740
						19389

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 2				513129
3	1503-1270 варіант 3	Розділ 3. ПВ (7) 3 Датчик тиску з дисплеєм для вентилятора, з врахуванням додаткового розширення для контролера з комплектом автоматики. 3 3-х ходовим клапаном (рекуп.); (маса=0,19) Разсм по розділу 3 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 3 Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	262860,00	262860 262860 10323 273183 1219504 47890 1267394

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-08
на пусконаладжувальні роботи автоматизації інженерного обладнання (АІО)
«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Кошторисна вартість 37,082 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,081 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,711 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП2-16-5	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з пропорційним законом управління	система	3	11237,13	33711	27,0000	81,00
		Разом прямі витрати по кошторису				33711		81,00
		всього заробітна плата, грн.				33711		
		Разом будівельні роботи, грн.				33711		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				3371		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				37082		

		Всього по кошторису, грн.				37082		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				81,00		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				33711		

Склає

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перегірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на опалення (ОВІК)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

890,546 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,25851 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

77,012 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Опалювальні прилади									
1	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,46	<u>36399,27</u>	<u>2289,89</u>	16744	15690	<u>1054</u>	<u>126,4200</u>	<u>58,15</u>
					34109,38	1655,26			761	5,0249	2,31
2	KP15-83-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,9	<u>8293,15</u>	<u>167,39</u>	7464	7310	<u>151</u>	<u>26,4864</u>	<u>23,84</u>
					8121,79	106,07			95	0,2915	0,26
3	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	3,86	<u>9521,67</u>	-	36754	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,40031	<u>39747,68</u> 38628,92	<u>1101,15</u> 577,30	15911	15464	<u>441</u> 231	<u>133,7520</u> 1,4484	<u>53,54</u> 0,58
5	& C130-558-Р варіант 7	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/405	шт	2	<u>7859,66</u> -	-	15719	-	-	-	-
6	& C130-558-Р варіант 8	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/605	шт	3	<u>9538,58</u> -	-	28616	-	-	-	-
7	& C130-558-Р варіант 9	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/805	шт	3	<u>13295,30</u> -	-	39886	-	-	-	-
8	& C130-558-Р варіант 10	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/905	шт	4	<u>7237,49</u> -	-	28950	-	-	-	-
9	& C130-558-Р варіант 11	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/1005	шт	12	<u>9554,64</u> -	-	114656	-	-	-	-
10	& C130-558-Р варіант 12	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/1105	шт	12	<u>12564,15</u> -	-	150770	-	-	-	-
11	& C130-558-Р варіант 13	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/1205	шт	6	<u>15783,22</u> -	-	94699	-	-	-	-
12	& C130-558-Р варіант 14	Сталевий профільний опалювальний прилад KERMI FKO 20 305/ 1105	шт	1	<u>8752,16</u> -	-	8752	-	-	-	-
13	& C130-558-Р варіант 15	Сталевий профільний опалювальний прилад KERMI FKO 20 305/ 1205	шт	1	<u>9390,68</u> -	-	9391	-	-	-	-
14	& C130-558-Р варіант 16	Сталевий профільний опалювальний прилад KERMI FKO 20 305/ 1405	шт	1	<u>11311,34</u> -	-	11311	-	-	-	-
15	& C130-558-Р варіант 17	Сталевий профільний опалювальний прилад KERMI FKO 20 305/ 1805	шт	1	<u>14082,68</u> -	-	14083	-	-	-	-
16	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,92	<u>18478,52</u> 18420,53	-	17000	16947	-	<u>59,4000</u> -	<u>54,65</u> -
17	C113-1863 варіант 8	Термостатичний елемент Aero RA MIN 16°	шт	46	<u>2000,10</u> -	-	92005	-	-	-	-
18	C113-1863 варіант 5	Клапан радіаторного терморегулятора прямий 1/2 для однотрубних систем RA-G 15	шт	46	<u>1714,50</u> -	-	78867	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,9598	<u>21529,41</u> 21373,36	-	20664	20514	-	<u>67,9080</u>	<u>65,18</u>
20	& C1-1-1-4-7 варіант 2	Труба пспіпропіленова Rozma compozit PN 20 ДУ 20х2,8	м	90,9	<u>171,59</u>	-	15598	-	-	-	-
21	C113-1863 варіант 6	Кран кульовий ду15	шт	46	<u>341,22</u>	-	15696	-	-	-	-
22	C113-1863 варіант 9	Коліно 90, ду20х2,8 PPR	шт	92	<u>28,12</u>	-	2587	-	-	-	-
23	C113-1863 варіант 7	Муфта 3Р ду 15	шт	92	<u>111,06</u>	-	10218	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					809587	75925	<u>1646</u> 1087		<u>255,36</u> 3,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					809587				
							732016				
							77012				
							80959				
							-				
							-				
							890546				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					36754				
		Всього по розділу 1					890546				
		Разом прями витрати по кошторису					809587	75925	<u>1646</u> 1087		<u>255,36</u> 3,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					809587				
							732016				
							77012				
							80959				
							-				
							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					890546				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					36754				
		Всього по кошторису					890546				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					258,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					77012				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевізив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на водопостачання та каналізації (ВК)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2170,625 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,33334 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 406,764 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,12	<u>24116.32</u> 23849,01	<u>267.31</u> 164,99	2894	2862	<u>32</u> 20	<u>90.8880</u> 0,5162	<u>10.91</u> 0,06
2	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,21	<u>30098.71</u> 29564,08	<u>534.63</u> 329,99	6321	6208	<u>113</u> 69	<u>112.6680</u> 1,0325	<u>23.66</u> 0,22
3	KP15-83-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неопцингованих труб діаметром 15 мм	100м	0,34	<u>8209.63</u> 8037,89	<u>167.39</u> 106,07	2791	2733	<u>57</u> 36	<u>26.2128</u> 0,2915	<u>8.91</u> 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP15-83-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,2	<u>8293,15</u> 8121,79	<u>167,39</u> 106,07	1659	1624	<u>33</u> 21	<u>26,4864</u> 0,2915	<u>5,30</u> 0,06
5	KP15-83-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,24	<u>10528,18</u> 10326,65	<u>197,47</u> 130,23	2527	2478	<u>47</u> 31	<u>33,6768</u> 0,3637	<u>8,08</u> 0,09
6	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,22	<u>20676,54</u> 20132,95	<u>543,59</u> 338,50	4549	4429	<u>120</u> 74	<u>73,2960</u> 1,0591	<u>16,13</u> 0,23
7	KP15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	<u>93367,08</u> 89629,18	<u>3737,90</u> 2305,66	934	896	<u>38</u> 23	<u>326,3040</u> 7,2140	<u>3,26</u> 0,07
8	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,14	<u>49488,21</u> 48404,11	<u>1084,10</u> 669,14	6928	6777	<u>151</u> 94	<u>176,2200</u> 2,0936	<u>24,67</u> 0,29
9	KP15-32-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,9	<u>2646,06</u> 2622,76	<u>23,30</u> 22,14	2381	2360	<u>21</u> 20	<u>8,9664</u> 0,0693	<u>8,07</u> 0,06
10	KP15-33-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення шафи кран-комплекта	10шт	0,4	<u>1770,18</u> 1768,37	- -	708	707	- -	<u>5,7024</u> -	<u>2,28</u> -
11	KP15-23-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	4	<u>250,22</u> 250,22	- -	1001	1001	- -	<u>0,8160</u> -	<u>3,26</u> -
12	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,756	<u>489,25</u> 489,25	- -	370	370	- -	<u>1,9560</u> -	<u>1,48</u> -
13	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,756	<u>403,52</u> -	<u>403,52</u> 140,97	305	-	<u>305</u> 107	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,31
14	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,779	<u>9521,67</u> -	- -	7417	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							33368	32445	<u>917</u> 495		<u>116,01</u> 1,49
Разом будівельні роботи, грн.							33368				
в тсму числі:							6				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							32940				
всього заробітна плата, грн.							3337				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							36705				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							7417				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					36705				
		Розділ 2. Сантехнічні прилади									
15	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	2,1	<u>14404,29</u> 13687,01	<u>40,33</u> 38,31	30249	28743	<u>85</u> 80	<u>44,1360</u> 0,1199	<u>92,69</u> 0,25
16	C130-646 варіант 1	Умивальник з переливом підвісний, розмірами 160 x 445 x 350	комплект	20	<u>4483,10</u> -	- -	89662	-	- -	- -	- -
17	C130-646 варіант 2	Умивальник керамічний 650x550	комплект	1	<u>5649,23</u> -	- -	5649	-	- -	- -	- -
18	C130-613 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	20	<u>2521,21</u> -	- -	50424	-	- -	- -	- -
19	C130-613 варіант 2	Змішувач ліктьовий для умивальника	комплект	1	<u>3172,02</u> -	- -	3172	-	- -	- -	- -
20	C113-1495 варіант 9	Гнучкий шланг в металевому покритті	шт	42	<u>403,23</u> -	- -	16936	-	- -	- -	- -
21	C113-1495 варіант 8	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду15	шт	42	<u>552,25</u> -	- -	23195	-	- -	- -	- -
22	C113-1495 варіант 10	Сифон для умивальника	шт	21	<u>2022,52</u> -	- -	42473	-	- -	- -	- -
23	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3	<u>21789,07</u> 15406,82	<u>80,67</u> 76,63	6537	4622	<u>24</u> 23	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>15,07</u> 0,07
24	C130-758 варіант 11	Унітаз з косим відводом в комплекті з бачком та сидінням з кришкою	комплект	3	<u>5608,93</u> -	- -	16827	-	- -	- -	- -
25	C113-1495 варіант 8	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду15	шт	3	<u>552,25</u> -	- -	1657	-	- -	- -	- -
26	KP15-34-2	Набор інсталяції Установлення унітазів з високорозташованим бачком	10к-т	0,9	<u>32705,66</u> 19362,48	<u>80,67</u> 76,63	29435	17426	<u>73</u> 69	<u>63,1440</u> 0,2398	<u>56,83</u> 0,22
27	KB9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	1т	0,117	<u>53675,05</u> 47535,45	<u>3398,39</u> 767,90	6280	5562	<u>398</u> 90	<u>162,5088</u> 2,4514	<u>19,01</u> 0,29
28	C130-758 варіант 15	Унітаз керамічний підвісний iCon Rimfree Geberit в комплекті: а) сидіння для унітазу з кришкою	комплект	9	<u>18150,57</u> -	- -	163355	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C130-758 варіант 16	Інсталяція для підвісного унітазу Geberit 1150-1300x500 компл.: а) бачок прихованого монтажу 6-9л. в комплекті з пневматичним зливним клапаном, поплавком 1/2", ізоляцією б) дві шпильки для монтажу кераміки в) ізоляційна прокладка	комплект	9	<u>8826.23</u>	-	79436	-	-	-	-
30	C130-539 варіант 2	Кнопка Geberit	шт	9	<u>6454.22</u>	-	58088	-	-	-	-
31	KP15-34-1	Установлення унітазів з обмеженими фізичними можливостями	10к-т	0,1	<u>21789.07</u> 15406,82	<u>80.67</u> 76,63	2179	1541	8 8	<u>50.2440</u> 0,2398	<u>5.02</u> 0,02
32	C130-758 варіант 17	Унітаз для людей з обмеженими фізичними можливостями з сидінням та кришкою	комплект	1	<u>12424.29</u>	-	12424	-	-	-	-
33	C113-1495 варіант 8	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду15	шт	1	<u>552.25</u>	-	552	-	-	-	-
34	KP15-32-10	Душові піддони Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	1,2	<u>7579.05</u> 6556,90	<u>58.26</u> 55,34	9095	7868	70 66	<u>22.4160</u> 0,1732	<u>26.90</u> 0,21
35	C130-539 варіант 1	Душовий піддон 900x900 мм	шт	11	<u>10082.20</u>	-	110904	-	-	-	-
36	C130-539 варіант 3	Душовий піддон 1500x900 мм	шт	1	<u>14184.80</u>	-	14185	-	-	-	-
37	C113-1495 варіант 11	Сифон для душового піддона	шт	12	<u>636.41</u>	-	7637	-	-	-	-
38	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	1,3	<u>5130.40</u> 4985,48	-	6670	6481	-	<u>15.8400</u>	<u>20.59</u>
39	C130-758 варіант 10	Змішувач з душовою сіткою	комплект	12	<u>2340.24</u>	-	28083	-	-	-	-
40	C130-758 варіант 13	Кран поливальний внутрішній (змішувач) Ду15	комплект	1	<u>454.59</u>	-	455	-	-	-	-
41	C130-758 варіант 14	Для мийки (Мийка в розділі TX) Змішувач для мийки	комплект	4	<u>5404.40</u>	-	21618	-	-	-	-
42	C130-758 варіант 12	Змішувач ліктьовий для хірургічної мийки з двома підводами 1/2	комплект	1	<u>4755.93</u>	-	4756	-	-	-	-
43	C113-1495 варіант 9	Гнучкий шланг в металевому покритті	шт	11	<u>403.23</u>	-	4436	-	-	-	-
44	C113-1495 варіант 8	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду15	шт	11	<u>552.25</u>	-	6075	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C113-1495 варіант 12	Сифон для мийки	шт	3	1717,45	-	5152	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					857596	72243	658 336		236,11 1,06
		Разом будівельні роботи, грн.					857596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					784695				
		всього заробітна плата, грн.					72579				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85760				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					943356				

		Всього по розділу 2					943356				
		Розділ 3. Водопровід господарчо-побутовий В1									
		Водопровідна арматура В1									
46	C113-1495 варіант 13	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду25	шт	4	1474,88	-	5900	-	-	-	-
47	C113-1495 варіант 14	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду20	шт	1	913,42	-	913	-	-	-	-
48	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,176	26496,26 26207,77	-	4663	4613	-	83,2680	14,66
49	C130-884 варіант 6	Труба PPR PN10 SDR 11 ду 40 x 3,7 Ekorplastik	м	17	403,33	-	6857	-	-	-	-
50	C113-1881 варіант 26	Трійник перехідний PN10 SDR 11 ду40х32 Ekorplastik Wavin	шт	4	188,21	-	753	-	-	-	-
51	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,176	13829,87 13829,87	-	2434	2434	-	47,2800	8,32
52	& C113-2440-5 варіант 12	Теплоізоляція зі спіненого каучуку в=13мм, (пожежна безпека Г1) ду42	м	17,9872	85,78	-	1543	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,7645	24833,71 24610,15	-	18985	18814	-	78,1920	59,78
54	C130-884 варіант 7	Труба FE-XA PN 10 SDR 11 ду32х4,4 RAUTITAN his Rehau	м	70	295,92	-	20714	-	-	-	-
55	C113-1881 варіант 27	Трійник перехідний PN10 SDR 11 ду32х25 Ekoplastik Wavin	шт	1	78,68	-	79	-	-	-	-
56	C113-1881 варіант 28	Кутник 90° PN10 SDR 11 ду32 Ekoplastik Wavin	шт	4	27,95	-	112	-	-	-	-
57	C113-1881 варіант 30	Розбірне з'єднання зовнішнє ду 32 Ekoplastik Wavin	шт	4	1255,64	-	5023	-	-	-	-
58	C113-1881 варіант 32	З'єднувач згвинчувальний з зовнішньою різьбою ду32 х 4,4/ G1 Rehau	шт	4	1497,67	-	5991	-	-	-	-
59	C113-1520 варіант 1	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду32х4, 4/32х4,4/25х3,5 Rehau	шт	1	1465,32	-	1465	-	-	-	-
60	C113-1520 варіант 18	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду32х4, 4/32х4,4/20х2,8 Rehau	шт	2	1378,57	-	2757	-	-	-	-
61	C113-1520 варіант 2	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду32х4, 4/25х3,5/32х4,4 Rehau	шт	4	1243,68	-	4975	-	-	-	-
62	C113-1520 варіант 3	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду32х4, 4/25х3,5/25х3,5 Rehau	шт	1	1393,42	-	1393	-	-	-	-
63	C113-1520 варіант 19	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду32х4, 4/20х28 25х3,5 Rehau	шт	1	1393,42	-	1393	-	-	-	-
64	C113-1520 варіант 4	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду32х4, 4/20х28 32х4,4 Rehau	шт	4	1243,68	-	4975	-	-	-	-
65	C113-1520 варіант 13	Кільце полімерне натяжне для запресовки ду32х4,4A Rehau	шт	50	285,15	-	14258	-	-	-	-
66	C113-1520 варіант 10	Відвід RAUTITAN his нероз'ємний ду32х4, 4/ду32х4,4 Rehau	шт	8	956,86	-	7655	-	-	-	-
67	C113-1520 варіант 16	Протипожежна манжета для труб Ду 32-51 CP 643-50/1.5" Hilti	шт	5	321,70	-	1609	-	-	-	-
68	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,1975	22487,56 22306,25	-	26929	26712	-	70,8720	84,87
69	C130-884 варіант 8	Труба FE-XA PN 10 SDR 11 ду25х3,5 RAUTITAN his Rehau	м	110	377,27	-	41500	-	-	-	-
70	C113-1881 варіант 29	Кутник 90° PN10 SDR 11 ду25 Ekoplastik Wavin	шт	1	13,65	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C113-1881 варіант 31	Розбірне з'єднання зовнішнє ду 25 Ekorplastik Wavin	шт	1	<u>774,21</u>	-	774	-	-	-	-
72	C113-1881 варіант 33	З'єднувач згвинчувальний з зовнішньою різьбою ду25 х 3,5/ G3/4' Rehau	шт	1	<u>661,37</u>	-	661	-	-	-	-
73	C113-1520 варіант 20	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду25х3, 5/25х3,5/25х3,5 Rehau	шт	1	<u>756,05</u>	-	756	-	-	-	-
74	C113-1520 варіант 5	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду25х3, 5/20х2,8/25х3,5 Rehau	шт	14	<u>706,55</u>	-	9892	-	-	-	-
75	C113-1520 варіант 6	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду25х3, 5/20х2,8/20х2,8 Rehau	шт	10	<u>705,32</u>	-	7053	-	-	-	-
76	C113-1520 варіант 7	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду25х3, 5/32х4,4/25х3,5 Rehau	шт	1	<u>1378,57</u>	-	1379	-	-	-	-
77	C113-1520 варіант 11	Відвід RAUTITAN his нероз'ємний ду25х3, 5/25х3,54 Rehau	шт	36	<u>387,75</u>	-	13959	-	-	-	-
78	C113-1520 варіант 14	Кільце полімерне натяжне для запресовки ду25х3,5A Rehau	шт	140	<u>126,86</u>	-	17760	-	-	-	-
79	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,8825	<u>21529,41</u> 21373,36	-	19000	18862	-	<u>67,9080</u>	<u>59,93</u>
80	C130-884 варіант 9	Труба PE-XA PN 10 SDR 11 ду20х2,8 RAUTITAN his Rehau	м	80	<u>234,95</u>	-	18796	-	-	-	-
81	C113-1881 варіант 36	Коліно фіксоване з PPSU Push (гніздо для крана), з короткою ду20 х 2,8 полімерною заглушкою Rehau	шт	54	<u>928,29</u>	-	50128	-	-	-	-
82	C113-1520 варіант 8	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду20х2, 8/25х3,5/20х2,8 Rehau	шт	2	<u>694,18</u>	-	1388	-	-	-	-
83	C113-1520 варіант 15	Кільце полімерне натяжне для запресовки ду20х2,8A Rehau	шт	130	<u>92,87</u>	-	12073	-	-	-	-
84	C113-1520 варіант 9	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду20х2, 8/20х2,8/20х2,8 Rehau	шт	1	<u>504,83</u>	-	505	-	-	-	-
85	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,8475	<u>13829,87</u> 13829,87	-	39381	39381	-	<u>47,2800</u>	<u>134,63</u>
86	& C113- 2440-5 варіант 13	Труба захисна гофрована (пешель) для труб ду32 х 4,4 Rehau	м	78,4385	<u>43,70</u>	-	3428	-	-	-	-
87	& C113- 2440-5 варіант 14	Труба захисна гофрована (пешель) для труб ду 25х3,5 Rehau	м	122,3845	<u>25,03</u>	-	3063	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C113-2440-5 варіант 15	Труба захисна гофрована (пешель) для труб ду 20x2,8 Rehau	м	90,1915	20,79	-	1875	-	-	-	-
89	C113-1881 варіант 34	Плитка монтажна полімерна одинарна Rehau	шт	17	50,07	-	851	-	-	-	-
90	C113-1881 варіант 35	Плитка монтажна полімерна подвійна (L=150 мм) Rehau	шт	37	199,13	-	7368	-	-	-	-
91	C113-1520 варіант 12	Болт монтажний Rehau	шт	89	34,41	-	3062	-	-	-	-
92	C113-1520 варіант 17	Гак пластмасовий для труб одинарний (L=77 мм) Rehau	шт	250	21,33	-	5333	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					401375	110816	-	-	362,19
		Разом будівельні роботи, грн.					401375				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					290559				
		всього заробітна плата, грн.					110816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40137				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					441512				

		Всього по розділу 3					441512				
		Розділ 4. Водопровідна арматура ТЗ									
93	C113-1495 варіант 13	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду25	шт	4	1474,88	-	5900	-	-	-	-
94	C113-1495 варіант 14	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду20	шт	1	913,42	-	913	-	-	-	-
95	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,176	26496,26 26207,77	-	4663	4613	-	83,2680	14,66
96	C130-884 варіант 6	Труба PPR PN10 SDR 11 ду 40 x 3,7 Ekoplastik	м	17	403,33	-	6857	-	-	-	-
97	C113-1881 варіант 26	Трійник перехідний PN10 SDR 11 ду40x32 Ekoplastik Wavin	шт	4	188,21	-	753	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	C113-1881 варіант 37	Хомути для труб О40 Мурго OPTIMAL Junior M8	шт	5	111,27	-	556	-	-	-	-
99	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,176	13829,87	-	2434	2434	-	47,2800	8,32
100	& C113-2440-5 варіант 12	Теплоізоляція зі спіненого каучуку в=13мм, (пожежна безпека Г1) ду42	м	17,9872	85,78	-	1543	-	-	-	-
101	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	1,1905	24833,71 24610,15	-	29565	29298	-	78,1920	93,09
102	C130-884 варіант 7	Труба PE-XA PN 10 SDR 11 ду32х4,4 RAUTITAN his Rehau	м	70	295,92	-	20714	-	-	-	-
103	C113-1881 варіант 27	Трійник перехідний PN10 SDR 11 ду32х25 Ekorplastik Wavin	шт	1	78,68	-	79	-	-	-	-
104	C113-1881 варіант 28	Кутник 90° PN10 SDR 11 ду32 Ekorplastik Wavin	шт	4	27,95	-	112	-	-	-	-
105	C113-1881 варіант 30	Розбірне з'єднання зовнішнє ду 32 Ekorplastik Wavin	шт	4	1255,64	-	5023	-	-	-	-
106	C113-1881 варіант 32	З'єднувач згвинчувальний з зовнішньою різьбою ду32 х 4,4/ G1 Rehau	шт	4	1497,67	-	5991	-	-	-	-
107	C113-1520 варіант 1	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду32х4, 4/32х4, 4/25х3,5 Rehau	шт	1	1465,32	-	1465	-	-	-	-
108	C113-1520 варіант 2	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду32х4, 4/25х3,5/32х4,4 Rehau	шт	4	1243,68	-	4975	-	-	-	-
109	C113-1520 варіант 3	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду32х4, 4/25х3,5/25х3,5 Rehau	шт	1	1393,42	-	1393	-	-	-	-
110	C113-1520 варіант 4	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду32х4, 4/20х2,8/32х4,4 Rehau	шт	4	1243,68	-	4975	-	-	-	-
111	C113-1520 варіант 5	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду25х3, 5/20х2,3/25х3,5 Rehau	шт	1	706,55	-	707	-	-	-	-
112	C113-1520 варіант 18	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду32х4, 4/32х4, 4/20х2,8 Rehau	шт	2	1378,57	-	2757	-	-	-	-
113	C113-1520 варіант 13	Кільце полімерне натяжне для запресовки ду32х4 4A Rehau	шт	40	285,15	-	11406	-	-	-	-
114	C113-1520 варіант 10	Відвід RAUTITAN his нерж'ємний ду32х4, 4/ду32х4,4 Rehau	шт	5	956,86	-	4784	-	-	-	-
115	C113-1520 варіант 16	Противопожежна манжета для труб Ду 32-51 CP 643-50/1.5" Hilti	шт	5	321,70	-	1609	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,175	<u>22487,56</u> 22306,25	-	26423	26210	-	<u>70,8720</u>	<u>83,27</u>
117	C130-884 варіант 8	Труба PE-XA PN 10 SDR 11 ду25х3,5 RAUTITAN his Rehau	м	110	<u>377,27</u>	-	41500	-	-	-	-
118	C113-1881 варіант 29	Кутник 90° PN10 SDR 11 ду25 Ekokplastik Wavin	шт	1	<u>13,65</u>	-	14	-	-	-	-
119	C113-1881 варіант 31	Розбірне з'єднання зовнішнє ду 25 Ekokplastik Wavin	шт	1	<u>774,21</u>	-	774	-	-	-	-
120	C113-1881 варіант 33	З'єднувач згвинчувальний з зовнішньою різьбою ду25 х 3,5/ G3/4' Rehau	шт	1	<u>661,37</u>	-	661	-	-	-	-
121	C113-1520 варіант 5	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду25х3, 5/20х2,8/25х3,5 Rehau	шт	2	<u>706,55</u>	-	1413	-	-	-	-
122	C113-1520 варіант 6	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду25х3, 5/20х2,8/20х2,8 Rehau	шт	10	<u>705,32</u>	-	7053	-	-	-	-
123	C113-1520 варіант 7	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду25х3, 5/32х4,4/25х3,5 Rehau	шт	1	<u>1378,57</u>	-	1379	-	-	-	-
124	C113-1520 варіант 20	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду25х3, 5/25х3,5/25х3,5 Rehau	шт	1	<u>756,05</u>	-	756	-	-	-	-
125	C113-1520 варіант 11	Відвід RAUTITAN his нероз'ємний ду25х3, 5/25х3,54 Rehau	шт	33	<u>387,75</u>	-	12796	-	-	-	-
126	C113-1520 варіант 14	Кільце полімерне натяжне для запресовки ду25х3 5A Rehau	шт	100	<u>126,86</u>	-	12686	-	-	-	-
127	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,8085	<u>21529,41</u> 21373,36	-	17407	17280	-	<u>67,9080</u>	<u>54,90</u>
128	C130-884 варіант 9	Труба PE-XA PN 10 SDR 11 ду20х2,8 RAUTITAN his Rehau	м	75	<u>234,95</u>	-	17621	-	-	-	-
129	C113-1881 варіант 36	Колінс фіксоване з PPSU Push (гніздо для крана), з короткою ду20 х 2,8 полімерною заглушкою Rehau	шт	37	<u>928,29</u>	-	34347	-	-	-	-
130	C113-1520 варіант 8	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду20х2, 8/25х3,5/20х2,8 Rehau	шт	2	<u>694,18</u>	-	1388	-	-	-	-
131	C113-1520 варіант 15	Кільце полімерне натяжне для запресовки ду20х2 8A Rehau	шт	80	<u>92,87</u>	-	7430	-	-	-	-
132	C113-1520 варіант 9	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду20х2, 8/20х2,3/20х2,8 Rehau	шт	1	<u>504,83</u>	-	505	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	3,174	<u>13829,87</u> 13829,87	-	43896	43896	-	<u>47,2800</u>	<u>150,07</u>
134	& C113-2440-5 варіант 13	Труба захисна гофрована (пешель) для труб ду32 x 4,4 Rehau	м	121,6691	<u>43,70</u>	-	5317	-	-	-	-
135	& C113-2440-5 варіант 14	Труба захисна гофрована (пешель) для труб ду 25x3,5 Rehau	м	120,085	<u>25,03</u>	-	3006	-	-	-	-
136	& C113-2440-5 варіант 15	Труба захисна гофрована (пешель) для труб ду 20x2,8 Rehau	м	82,6287	<u>20,79</u>	-	1718	-	-	-	-
137	KP15-15-9	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 90 мм (Гільзи)	100м	0,03	<u>52770,94</u> 48425,54	<u>771,63</u> 379,70	1583	1453	<u>23</u> 11	<u>156,1560</u> 1,1918	<u>4,68</u> 0,04
138	C111-1724 варіант 30	Труба сталева електрозварна ду89x4,5 мм	м	3	<u>648,31</u>	-	1945	-	-	-	-
139	C113-1520 варіант 17	Гак пластмасовий для труб одинарний (L=77 мм) Rehau	шт	220	<u>21,33</u>	-	4693	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					365485	125184	<u>23</u> 11		<u>408,99</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					365485				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					240278				
		всього заробітна плата, грн.					125195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36546				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					402031				

		Всього по розділу 4					402031				
		Розділ 5. Водопровід протипожежний В2									
140	KB10-39-1	Кран-комплект HW-25-52Wkd-2	100шт	0,04	<u>63532,50</u> 40547,88	-	2541	1622	-	<u>147,6186</u>	<u>5,90</u>
141	KP15-23-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	4	<u>637,97</u> 625,55	-	2552	2502	-	<u>2,0400</u>	<u>8,16</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	КР15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	4	<u>221.49</u> 211,51	-	886	846	-	<u>0,6720</u>	<u>2,69</u>
143	& С1630-209-2 варіант 2	1 Кран-комплект для двох пожежних кранів Ду=50 мм та кран-комплекту пожежного Ду=25 мм (вбудований): а) Касета для плоскоскладаного рукава б) Муфта з'єднувальна Ду=50 в) Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду=50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК) г) Головка з'єднувальна муфтова д) Рукав пожежний латексований (Д=51 мм, L=20 м) е) Головка з'єднувальна рукавна ж) Ствол пожежний перекривний Ду=50 мм зі сприском 16 мм к) Головка з'єднувальна цапкова л) Кран-комплект пожежний Ду=25: -катушка для напівжорсткого рукава - вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду=25 з датчиком положення пожежного крану (ДППК) -головка рукавна Ду=25 - рукав напівжорсткий (Д=25 мм, L=20 м) - ствол перекривний DN-25/D10 м) Датчик відкривання дверей (оповіщувач охоронний магніто-контактний) н) Блок управління пожежним краном (БУПК) п) Вогнегасник	компл.	4	<u>9729.48</u>	-	38918	-	-	-	-
144	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,268	<u>31296.55</u> 30388,30	<u>156.85</u> 149,00	8387	8144	<u>42</u> 40	<u>97.9920</u> 0,4662	<u>26.26</u> 0,12
145	С111-1724 варіант 31	Труба сталава водогазопровідна оцинкована (Ду50) ду57х3,5	м	25	<u>578.22</u>	-	14456	-	-	-	-
146	С111-1867 варіант 1	Кріплення трубопроводів (хомути) для труб ду57х3,5	шт	8	<u>96.95</u>	-	776	-	-	-	-
147	С111-1867 варіант 2	Трійник Ду50 (57х57)	шт	8	<u>455.01</u>	-	3640	-	-	-	-
148	С111-1867 варіант 3	Перехід сталевий Дн 57х30 мм (Ду 50х25)	шт	4	<u>130.76</u>	-	523	-	-	-	-
149	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,12	<u>4006.42</u> 2262,57	<u>154.01</u> 30,59	481	272	<u>18</u> 4	<u>6.5964</u> 0,0994	<u>0.79</u> 0,01
150	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,12	<u>4846.51</u> 1690,36	<u>119.62</u> 34,28	582	203	<u>14</u> 4	<u>4.9956</u> 0,1110	<u>0.60</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	KP15-15-12	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм (Гільзи)	100м	0,02	<u>72290,36</u> 72290,36	-	1446	1446	-	<u>233,1120</u>	<u>4,66</u>
152	C111-1724 варіант 32	Труба сталева електрозварна ду159х4,5 мм	м	2	<u>2131,17</u>	-	4262	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					79450	15035	74 48		<u>49,06</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					79450				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64341				
		всього заробітна плата, грн.					15083				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7946				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					87396				

		Всього по розділу 5					87396				
		Розділ 6. Побутова каналізація К1									
153	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,1	<u>12944,46</u> 3190,28	<u>8,96</u> 8,51	1294	319	<u>1</u> 1	<u>10,4040</u> 0,0266	<u>1,04</u> -
154	C130-637 варіант 3	Трап з нержавіючої сталі горизонтальним випуском та сухим сифоном, з решіткою та підрамником ду 50 LECHNER GmbH	комплект	1	<u>2671,51</u>	-	2672	-	-	-	-
155	C1630-973 варіант 1	Сифон з розривом струменя ду50 HC7-FUNELL McAlpine	шт	2	<u>644,58</u>	-	1289	-	-	-	-
156	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,838	<u>24405,29</u> 24235,39	<u>40,33</u> 38,31	20452	20309	<u>34</u> 32	<u>75,8280</u> 0,1199	<u>63,54</u> 0,10
157	& C111-11- TK варіант 3	Труба поліпропіленова каналізаційна ду110 Ostendorf HT(PPS)	м	64,87	<u>577,40</u>	-	37456	-	-	-	-
158	& C1630- 100-ПК варіант 33	Хрестовина коса одноплщинна ду110х110х50 Ostendorf HT(PPS)	шт	1	<u>686,66</u>	-	687	-	-	-	-
159	& C1630- 100-ПК варіант 17	Хрестовина двоплщинна ду110хду50хду110 Ostendorf HT(PPS)	шт	1	<u>144,94</u>	-	145	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	& C1630-100-ПК варіант 18	Трійник 45° (ПП) ду110х110х110 Ostendorf HT(PPS)	шт	9	<u>306,10</u>	-	2755	-	-	-	-
161	& C1630-100-ПК варіант 34	Трійник 87° (ПП) ду110х110х110 Ostendorf HT(PPS)	шт	13	<u>371,70</u>	-	4832	-	-	-	-
162	& C1630-100-ПК варіант 19	Трійник 45° (ПП) ду110х50х110 Ostendorf HT(PPS)	шт	4	<u>242,37</u>	-	969	-	-	-	-
163	& C1630-100-ПК варіант 35	Трійник 87° (ПП) ду110х50х110 Ostendorf HT(PPS)	шт	3	<u>242,37</u>	-	727	-	-	-	-
164	& C1630-100-ПК варіант 20	Коліно ПП 90° ду110 Ostendorf HT(PPS)	шт	7	<u>161,30</u>	-	1129	-	-	-	-
165	& C1630-100-ПК варіант 21	Коліно ПП 45° ду110 Ostendorf HT(PPS)	шт	12	<u>158,83</u>	-	1906	-	-	-	-
166	& C1630-100-ПК варіант 22	Редукція каналізаційна ПП ду110х50 Ostendorf HT(PPS)	шт	12	<u>510,78</u>	-	6129	-	-	-	-
167	& C1630-100-ПК варіант 36	Ревізія для труб ПП ду110 Ostendorf HT(PPS)	шт	16	<u>299,18</u>	-	4787	-	-	-	-
168	& C1630-100-ПК варіант 23	Хомути для кріплення стояків ду100	шт	16	<u>110,30</u>	-	1765	-	-	-	-
169	& C1630-100-ПК варіант 24	Кріплення для горизонтальних трубопроводів ду100	шт	33	<u>88,14</u>	-	2909	-	-	-	-
170	& C1630-100-ПК варіант 25	Протипожежна манжета для труб ду110 Hilti	шт	5	<u>2172,41</u>	-	10862	-	-	-	-
171	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,6305	<u>25298,68</u> 25244,08	<u>22,41</u> 21,29	15951	15916	<u>14</u> 13	<u>78,9840</u> 0,0666	<u>49,80</u> 0,04
172	& C111-11-ТК варіант 4	Труба поліпропіленова кананалізаційна ду 50 Ostendorf HT(PPS)	м	49,9	<u>203,33</u>	-	10146	-	-	-	-
173	& C1630-100-ПК варіант 16	Хрестовина коса одноплщинна ду50хду50 Ostendorf HT(PPS)	шт	1	<u>303,84</u>	-	304	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	& C1630-100-ПК варіант 26	Трійник 45° (ПП) ду50хду50хду50 Ostendorf HT(PPS)	шт	6	<u>176,78</u>	-	1061	-	-	-	-
175	& C1630-100-ПК варіант 37	Трійник 87° (ПП) ду50хду50хду50 Ostendorf HT(PPS)	шт	14	<u>176,78</u>	-	2475	-	-	-	-
176	& C1630-100-ПК варіант 27	Коліно ПП 90° ду50 Ostendorf HT(PPS)	шт	38	<u>70,34</u>	-	2673	-	-	-	-
177	& C1630-100-ПК варіант 28	Коліно ПП 45° ду50 Ostendorf HT(PPS)	шт	14	<u>66,01</u>	-	924	-	-	-	-
178	& C1630-100-ПК варіант 38	Ревізія для труб ПП ду 50 Ostendorf HT(PPS)	шт	8	<u>240,12</u>	-	1921	-	-	-	-
179	& C1630-100-ПК варіант 29	Манжета гумова, редукційна ду50х20 мм (для пральної машини)	шт	1	<u>34,28</u>	-	34	-	-	-	-
180	& C1630-100-ПК варіант 30	Протипожежна манжета для труб ду50 шт. Hilti	шт	7	<u>885,30</u>	-	6197	-	-	-	-
181	& C1630-100-ПК варіант 31	Хомути для кріплення стояків ду50	шт	6	<u>28,44</u>	-	171	-	-	-	-
182	& C1630-100-ПК варіант 32	Кріплення для горизонтальних трубопроводів ду50	шт	33	<u>35,30</u>	-	1165	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							145787	36544	49 46		<u>114,38</u> 0,14
Разом будівельні роботи, грн.							145787				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							109194				
всього заробітна плата, грн.							36590				
Загальновиробничі витрати, грн.							14576				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							160363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					160363				
		Розділ 7. Зміни									
183	КР15-15-12	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм (Гільзи)	100м	0,08	<u>72290,36</u> 72290,36	-	5783	5783	-	<u>233,1120</u>	<u>18,65</u>
184	С111-1724 варіант 32	Труба сталева електрозварна ду159х4,5 мм	м	8	<u>2131,17</u> -	-	17049	-	-	-	-
185	& С1630-100-ПК варіант 30	Протипожежна манжета для труб ду50 шт. Hilti	шт	5	<u>885,30</u> -	-	4427	-	-	-	-
186	КР15-151-5	Установлення головок повітряних	прилад	19	<u>759,29</u> 409,35	-	14427	7778	-	<u>1,3200</u>	<u>25,08</u>
187	& С1630-100-ПК варіант 41	Клапан вентиляційний DN110 HL900N HL HUTTERER & LECHNER GmbH	шт	11	<u>3215,46</u> -	-	35370	-	-	-	-
188	& С1630-100-ПК варіант 42	Клапан вентиляційний DN50 HL900N HL HUTTERER & LECHNER GmbH	шт	8	<u>1647,72</u> -	-	13182	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					90238	13561	-		<u>43,73</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					90238				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76677				
		всього заробітна плата, грн.					13561				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9024				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					99262				

		Всього по розділу 7					99262				
		Разом прямі витрати по кошторису					1973299	405828	<u>1721</u> 936		<u>1330,47</u> 2,87
		Разом будівельні роботи, грн.					1973299				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1565750				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					406764				
		Загальновиробничі витрати, грн.					197326				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					2170625				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					7417				

		Всього по кошторису					2170625				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1333,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					406764				

Склад

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013
технологічне обладнання (ТХ)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 216,094 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ п.п.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1				
1	& 1515-1009-2 варіант 1	Диспенсер для серветок 300шт, нерж. сталь; (маса=0,0005)	шт	21	2100,00	44100
2	& 1515-1009-3 варіант 1	Диспенсер для мила нерж. сталь; (маса=0,0005)	шт	21	1645,00	34545
3	& 560110-66-3 варіант 1	Тримач для рушників, поворотний метал; (маса=0,008)	шт	12	987,00	11844
4	& 175-1189- 56-Д1 варіант 1	Диспенсер круглий для туалетного паперу, нерж. сталь; (маса=0,0005)	шт	13	2750,00	35750
5	& 175-1189- 56-Д1 варіант 2	Розумна щітка для унітазу, нерж. сталь, малий діаметр, настінний; (маса=0,0005)	шт	13	1865,00	24245
6	& 175-1189- 56-Д1 варіант 3	Дзеркало для інвалідів Zk-01 поворотне, полірована нерж. сталь; (маса=0,0005)	шт	11	3780,00	41580
7	& 175-1189- 56-Д1 варіант 4	Вішалка з нерж. сталь; (маса=0,0005)	шт	12	1322,00	15864
		Разом				207928
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8166

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				216094

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на монтаж технологічного обладнання (ТХ)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 23,067 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06526 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,238 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
1	КР15-33-4	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо (вішалка настінна-12 шт, диспенсер для серветок - 21 шт, диспенсер для мила-21 шт, диспенсер для туал. паперу -13 шт, тримач для рушників - 12шт, щітка для унітаза - 13шт, дзеркало Zk-01 - 11шт)	10шт	10,3	1969,38 1964,86	-	20285	20238	-	6,3360	65,26
2	С188888-4 варіант 6	Дюбель шуруп	шт	206	3,33	-	686	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					20971	20238	-		65,26
		Разом будівельні роботи, грн.					20971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					733 20238 2096 - - 23067 23067				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					65,26 20238				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на охоронне спостереження (ОС)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 852,390 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,59884 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 182,691 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Обладнання та матеріали									
1	KM10-901-3	Шафа наземна, розмір до 700x1500 мм	шт	1	1641,33	56,03	1641	1511	56	5,7600	5,76
					1511,42	36,64			37	0,1210	0,12
2	C113-2135 варіант 1	Шафа телекомунікаційна (2020x1055x610мм) CMS 42U Cira (UAMGSE42610MPG)	шт	1	54662,78	-	54663	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KM10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	1	4148,67	412,88	4149	3572	413	11,5200	11,52
					3572,47	206,91			207	0,6672	0,67
4	KM10-99-7	Підсилювач дуплексний або абонентський, що установлюється окремо (Маршрутизатор)	шт	1	9175,20	825,76	9175	8228	826	23,0400	23,04
					8228,28	413,82			414	1,3344	1,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-2129 варіант 23	Маршрутизатор з VPN MikroTik RB4011	шт	1	<u>11686,02</u> -	-	11686	-	-	-	-
6	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (Система зберігання даних NVR)	шт	1	<u>4411,07</u> 4167,88	-	4411	4168	-	<u>13,4400</u> -	<u>13,44</u> -
7	KM10-3-8	Ящик живлення (Системи живлення UPS)	ящик	1	<u>1704,56</u> 1684,86	-	1705	1685	-	<u>5,7600</u> -	<u>5,76</u> -
8	KM11-91-2	Установлення апаратури настільної, маса до 0,03 т (Розподільник живлення)	шт	1	<u>1861,96</u> 1704,84	<u>101,71</u> 58,53	1862	1705	<u>102</u> 59	<u>5,7600</u> 0,1650	<u>5,76</u> 0,17
9	KM11-96-3	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 20 кг	шт	1	<u>1752,90</u> 1724,89	<u>28,01</u> 18,32	1753	1725	<u>28</u> 18	<u>5,7600</u> 0,0605	<u>5,76</u> 0,06
10	C130-62 варіант 1	Вентиляторний блок CMS Fan Unit 4x220V	шт	1	<u>4267,50</u> -	-	4268	-	-	-	-
11	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг (Кабельний органайзер)	шт	3	<u>581,96</u> 574,96	<u>7,00</u> 4,58	1746	1725	<u>21</u> 14	<u>1,9200</u> 0,0151	<u>5,76</u> 0,05
12	C130-62 варіант 2	Кабельний органайзер RJ-45 19" 1U UTP cat. 6 W&T WT-2126- CAT.6	шт	3	<u>1431,66</u> -	-	4295	-	-	-	-
13	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (Камери відеонагляду)	шт	11	<u>1392,02</u> 1371,38	<u>20,64</u> 10,35	15312	15085	<u>227</u> 114	<u>3,8400</u> 0,0334	<u>42,24</u> 0,37
14	KM11-107-4	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, (Кріпежі до камер відеонагляду Патч-корди Cat6e)	шт	11	<u>300,35</u> 300,35	-	3304	3304	-	<u>0,8640</u> -	<u>9,50</u> -
15	C130-62 варіант 3	Кріпежі до камер відеонагляду Патч-корди Cat6e	шт	11	<u>211,74</u> -	-	2329	-	-	-	-
16	KM10-137-1	Прокладання і вмикання змонтованих кабельних перемичок довжиною до 6 м по кабельросту типу "Решотка"(Комплект заземлення та шина заземлення)	100 шт	0,02	<u>13694,46</u> 13694,46	-	274	274	-	<u>44,1600</u> -	<u>0,88</u> -
17	C126-1279 варіант 1	Комплект заземлення UA-MGSWA-GND	шт	1	<u>157,18</u> -	-	157	-	-	-	-
18	C126-1279 варіант 2	Шина заземлення Conteg DP-UL-42U	шт	1	<u>7081,73</u> -	-	7082	-	-	-	-
19	KM8-544-3	Колонка розподільна зі штепсельними розетками	шт	1	<u>1014,43</u> 818,69	<u>20,34</u> 11,71	1014	819	<u>20</u> 12	<u>2,6400</u> 0,0330	<u>2,64</u> 0,03
20	C126-1279 варіант 3	Блок розеток APC Rack PDU	шт	1	<u>21358,00</u> -	-	21358	-	-	-	-
21	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг (Полка для ТК шафи)	шт	3	<u>581,96</u> 574,96	<u>7,00</u> 4,58	1746	1725	<u>21</u> 14	<u>1,9200</u> 0,0151	<u>5,76</u> 0,05
22	C126-1279 варіант 4	Полка для ТК шафи консольна CMS Console Shelf 19" 1U	шт	1	<u>660,93</u> -	-	661	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C126-1279 варіант 5	Полка для ТК шафи перфорована CMS Console Shelf 19" 1U	шт	1	<u>660,93</u>	-	661	-	-	-	-
24	C126-1279 варіант 6	Полка для ТК шафи посилена універсальна Universal Cantilever Shelf 19"	шт	1	<u>2962,06</u>	-	2962	-	-	-	-
25	KM8-396-10	Короби металеві, що підвішуються до конструкцій на відтяжках або підвісах, довжина короба до 3 м	100 м	1,07	<u>26912,27</u> 24428,28	<u>1120,59</u> 732,84	28796	26138	<u>1199</u> 784	<u>80,6400</u> 2,4192	<u>86,28</u> 2,59
26	C111-1724 варіант 33	Лоток сітчастий прямий OBO Bettermann FS 300x50мм	м	107	<u>535,13</u>	-	57259	-	-	-	-
27	C111-1724 варіант 34	Кришки для лотка OBO Bettermann WDK 300 Decket	м	114	<u>358,88</u>	-	40912	-	-	-	-
28	C111-1785 варіант 1	Скоба CMS-BS17	шт	100	<u>57,45</u>	-	5745	-	-	-	-
29	C111-1785 варіант 2	Шпильки M8/M10	шт	100	<u>99,56</u>	-	9956	-	-	-	-
30	C111-1785 варіант 3	Анкерні кріплення для шпильок OBO Bettermann	шт	100	<u>29,30</u>	-	2930	-	-	-	-
31	C111-1785 варіант 4	Підвісні пластини для шпильок OBO Bettermann	шт	100	<u>82,61</u>	-	8261	-	-	-	-
32	C111-1785 варіант 5	З'єднувальні елементи лотка WDK 300 OBO Bettermann	шт	60	<u>984,21</u>	-	59053	-	-	-	-
33	C111-1785 варіант 6	Анкерні кріплення M8+болт OBO Bettermann	шт	100	<u>37,65</u>	-	3765	-	-	-	-
34	C111-1785 варіант 7	Кронштейн настінний 300мм OBO Bettermann	шт	100	<u>255,21</u>	-	25521	-	-	-	-
35	C111-1785 варіант 8	Хомути для підвісів OBO WBB OBO Bettermann	шт	100	<u>63,33</u>	-	6333	-	-	-	-
36	C111-1785 варіант 9	Пластина підвісу/консоль M8-M10(KOSTER KB)	шт	100	<u>40,71</u>	-	4071	-	-	-	-
37	C111-1785 варіант 10	Хомути/затискні пластини OBO WBB OBO Bettermann	шт	100	<u>32,51</u>	-	3251	-	-	-	-
38	C111-1785 варіант 11	Антикорозійна паста PAM 40072 50мл	шт	1	<u>97,83</u>	-	98	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							414165	71664	<u>2913</u> 1673		<u>224,10</u> 5,44
Разом будівельні роботи, грн.							414165				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							339588				
всього заробітна плата, грн.							73337				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					41417				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					455582				

		Всього по розділу 1					455582				
		Розділ 2. Кабелі									
39	КМ8-409-8	Труба вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 63 мм	100 м	5	<u>17426,18</u> 11504,51	<u>448,24</u> 293,14	87131	57523	<u>2241</u> 1466	<u>40,3200</u> 0,9677	<u>201,60</u> 4,84
40	& C113- 1406-8-B1A варіант 12	Гофрорукав d-63мм OBO Bettermann	м	505	<u>53,34</u> -	<u>-</u> -	26937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (UTP Cat. 6-е LSZH)	100 м	5	<u>6208,47</u> 5816,26	<u>392,21</u> 256,50	31042	29081	<u>1961</u> 1283	<u>19,2000</u> 0,8467	<u>96,00</u> 4,23
42	& C100- 50048-1-Ф варіант 34	Кабель UTP Cat.6-е LSZH	м	510	<u>69,60</u> -	<u>-</u> -	35496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КМ11-107-4	Вмикання штепсельних роз'ємів	шт	27	<u>300,35</u> 300,35	<u>-</u> -	8109	8109	<u>-</u> -	<u>0,8640</u> -	<u>23,33</u> -
44	C130-62 варіант 4	Патч-корди Cat6e по 0,5м Cat.6-е(RJ-45)	шт	18	<u>116,84</u> -	<u>-</u> -	2103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C130-62 варіант 5	Патч-корди Cat6e по 1м Cat.6-е(RJ-45)	шт	6	<u>136,27</u> -	<u>-</u> -	818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C130-62 варіант 6	Патч-корди Cat6e по 2м Cat.6-е(RJ-45)	шт	3	<u>105,21</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,44	<u>8095,51</u> 5816,26	<u>246,06</u> 148,48	11658	8375	<u>354</u> 214	<u>19,2000</u> 0,4788	<u>27,65</u> 0,69
48	& C100- 50048-1-Ф варіант 35	Кабель живлення IEC C13/14 3x1,5мм2	м	20,4	<u>229,54</u> -	<u>-</u> -	4683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C100- 50048-1-Ф варіант 36	Кабель електричний ВВГнг-LS-3х4	м	51	<u>133,73</u> -	<u>-</u> -	6820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C100-50048-1-ф варіант 37	Кабель електричний ПВ 1х6	м	51	<u>63,52</u>	-	3240	-	-	-	-
51	& C100-50048-1-ф варіант 38	Кабель електричний ПВ 3х4	м	24,48	<u>42,32</u>	-	1036	-	-	-	-
52	KM10-137-1	Прокладання і вмикання змонтованих кабельних перемичок довжиною до 6 м по кабельросту типу "Решотка"	100 шт	0,07	<u>13694,46</u> 13694,46	-	959	959	-	<u>44,1600</u>	<u>3,09</u>
53	C130-62 варіант 7	Кабель заземлювальний (РЕ, жовто-зелений) (6мм2)	шт	1	<u>138,81</u>	-	139	-	-	-	-
54	C130-62 варіант 8	Кабель -менеджери для горизонтальних трас з кришкою UA-MGSESM42G	шт	4	<u>3943,92</u>	-	15776	-	-	-	-
55	C130-62 варіант 9	Кабель -менеджери для вертикальних трас UA-MGSE42VCMB	шт	2	<u>4358,04</u>	-	8716	-	-	-	-
56	& C100-50048-1-ф варіант 39	Стрічка для організації кабелів Velcro	м	20	<u>36,76</u>	-	735	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							245714	104047	<u>4556</u> 2963		<u>351,67</u> 9,76
Разом будівельні роботи, грн.							245714				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							137111				
всього заробітна плата, грн.							107010				
Загальновиробничі витрати, грн.							24572				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							270286				

Всього по розділу 2							270286				
Розділ 3. Пункт охорони											
57	KM11-91-2	Установлення апаратури настільної, маса до 0,03 т (Комп'ютер)	шт	1	<u>1861,96</u> 1704,84	<u>101,71</u> 58,53	1862	1705	<u>102</u> 59	<u>5,7600</u> 0,1650	<u>5,76</u> 0,17
58	C113-2129 варіант 26	Комп'ютер Intel Core i7/AMD Ryzen 7	шт	1	<u>89178,48</u>	-	89178	-	-	-	-
59	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>581,96</u> 574,96	<u>7,00</u> 4,58	582	575	<u>7</u> 5	<u>1,9200</u> 0,0151	<u>1,92</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C113-2129 варіант 27	Відеокарта Intel UHD Graphics	шт	1	<u>21117,96</u>	-	21118	-	-	-	-
61	C113-2129 варіант 28	Клавіатура дротова A4Tech KV-300H	шт	1	<u>1310,58</u>	-	1311	-	-	-	-
62	C113-2129 варіант 29	Миша дротова A4Tech XL-750BK	шт	1	<u>968,88</u>	-	969	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					115020	2280	<u>109</u> 64		<u>7,68</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					115020				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112631				
		всього заробітна плата, грн.					2344				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11502				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					126522				

		Всього по розділу 3					126522				
		Разом прямі витрати по кошторису					774899	177991	<u>7578</u> 4700		<u>583,45</u> 15,39
		Разом будівельні роботи, грн.					774899				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					589330				
		всього заробітна плата, грн.					182691				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77491				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					852390				

		Всього по кошторису					852390				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					598,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					182691				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016

на придбання устаткування охоронного спостереження (ОС)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1458,691 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1				
1	560110-59 варіант 2	Комутатор PoE Cisco Catalyst 2960X-24PS-L; (маса=0)	шт	1	63100,80	63101
2	560110-59 варіант 1	Система зберігання даних NVR BVMS; (маса=0)	шт	1	419565,83	419566
3	560110-59 варіант 3	Системи живлення UPS APC Smart-UPS 3000VA; (маса=0)	шт	1	331336,60	331337
4	560110-59 варіант 4	Роздільник живлення PDU APC Rack PDU; (маса=0)	шт	1	81950,40	81950
5	560110-59 варіант 5	Камери відеонагляду Bosh NIN-733-V03P; (маса=0)	шт	11	46147,20	507619
		Разом				1403573
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				55118
		Всього по кошторису				1458691

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-017
на пусконаладжувальні роботи охоронного спостереження (ОС)**

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Кошторисна вартість	55,395 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,121 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	50,359 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП2-16-10	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (Комутатор)	система	1	9572,37	9572	23,0000	23,00
2	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 (Відеоспостереження)	система	1	40786,62	40787	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по кошторису				50359		121,00
		всього заробітна плата, грн.				50359		
		Разом будівельні роботи, грн.				50359		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				5036		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				55395		

1	2	3	4	5	6	7	8	9

		Всього по кошторису, грн.				55395		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				121,00		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				50359		

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на система контролю доступу (СКД)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа:

креслення (специфікації) № 25-017/ПКД-ПП/РП-СКД

Кошторисна вартість

221,014 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,33699 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

99,331 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
1	KM8-536-1	Контролер кулачковий постійного або змінного струму до 63 А, що установлюється на конструкції на підлозі (Контролер обмеження доступу U-Prox IP400)	шт	7	3960,31 2381,64	51,34 24,70	27722	16671	359 173	7,6800 0,0703	53,76 0,49
2	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	7	271,00 224,65	14,01 9,16	1897	1573	98 64	0,7680 0,0302	5,38 0,21
3	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь (Зчитувач карток U-Prox SL mini)	шт	11	2221,74 2109,54	2,16 0,69	24439	23205	24 8	7,6800 0,0025	84,48 0,03
4	KM8-57-1	Монтаж привода важільного з однією тягою (Електромагнітний замок)	шт	11	2577,90 2381,64	20,18 11,14	28357	26198	222 123	7,6800 0,0374	84,48 0,41
5	C111-950 варіант 5	Електромагнітний замок з датчиком положення дверей YM-280N(LED)-DS	шт	11	2471,64 -	- -	27188	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C111-950 варіант 6	Монтажна планка	шт	11	<u>178,68</u>	-	1965	-	-	-	-
7	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (Кнопка аварійного розблокування дверей КРУ)	шт	3	<u>621,34</u> 595,41	-	1864	1786	-	<u>1,9200</u>	<u>5,76</u>
8	KP6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,07	<u>7713,01</u> 7713,01	-	540	540	-	<u>28,0800</u>	<u>1,97</u>
9	C1515-24 варіант 1	Дверний доводчик	шт	7	<u>6342,04</u>	-	44394	-	-	-	-
10	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (Кнопка «Вихід» Exit-B)	шт	3	<u>621,34</u> 595,41	-	1864	1786	-	<u>1,9200</u>	<u>5,76</u>
11	KM10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей (Датчик магніто-контактний SSM-03M)	шт	1	<u>564,31</u> 527,39	-	564	527	-	<u>1,9200</u>	<u>1,92</u>
12	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (IP відеомофон S562 - 7")	шт	1	<u>1392,02</u> 1371,38	<u>20,64</u> 10,35	1392	1371	<u>21</u> 10	<u>3,8400</u> 0,0334	<u>3,84</u> 0,03
13	& C111-1851-1-C	Настільна підставка для домофонів серій S562 S562 Table Stand	шт	2	<u>1414,07</u>	-	2828	-	-	-	-
14	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь (Панель виклику E12W)	шт	2	<u>2221,74</u> 2109,54	<u>2,16</u> 0,69	4443	4219	<u>4</u> 1	<u>7,6800</u> 0,0025	<u>15,36</u> 0,01
15	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (РоЕ комутатор CRS328-24P-4S+RM)	шт	1	<u>684,71</u> 568,28	<u>61,02</u> 35,12	685	568	<u>61</u> 35	<u>1,9200</u> 0,0990	<u>1,92</u> 0,10
16	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (Персональний комп'ютер)	шт	1	<u>684,71</u> 568,28	<u>61,02</u> 35,12	685	568	<u>61</u> 35	<u>1,9200</u> 0,0990	<u>1,92</u> 0,10
17	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1	<u>9332,14</u> 9328,44	-	9332	9328	-	<u>33,0960</u>	<u>33,10</u>
18	& C113-1406-8-B1A варіант 1	Труба гофрована ПВХ з протяжкою ду 20 мм 320H/5см світло-сіра	м	101	<u>15,10</u>	-	1525	-	-	-	-
19	C111-1851 варіант 1	Тримач труби M250 Quick, поліпропилен	шт	100	<u>4,59</u>	-	459	-	-	-	-
20	C188888-4 варіант 10	Дюбель 6х40 ПП швидкого монтажу	шт	100	<u>0,47</u>	-	47	-	-	-	-
21	C188888-4 варіант 2	Кабельні стяжки 4.8х200, поліамід, 100 шт	шт	1	<u>112,20</u>	-	112	-	-	-	-
22	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	1	<u>2890,32</u> 2583,46	<u>22,41</u> 21,29	2890	2583	<u>22</u> 21	<u>9,2880</u> 0,0666	<u>9,29</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,45	<u>1600,86</u> 1301,74	<u>22,41</u> 21,29	720	586	<u>10</u> 10	<u>4,6800</u> 0,0666	<u>2,11</u> 0,03
24	& С131-23-44	Кабель живлення ШВВПнг 2х1,5	м	27,81	<u>36,86</u>	-	1025	-	-	-	-
25	& С131-23-43	Кабель типу "вита пара" U/UTP, кат. 5е, LSZH, 305м бухта	м	121,54	<u>31,87</u>	-	3873	-	-	-	-
26	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	3,5	<u>960,13</u> 792,46	<u>46,79</u> 26,93	3360	2774	<u>164</u> 94	<u>2,6160</u> 0,0759	<u>9,16</u> 0,27
27	& С131-23-45	Кабель живлення ВВГнг-LS 3х1,5	м	36,05	<u>42,47</u>	-	1531	-	-	-	-
28	КБ46-29-8	ОТВОРИ Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,06	<u>87012,36</u> 56920,51	<u>30091,85</u> 17645,64	5221	3415	<u>1806</u> 1059	<u>192,3120</u> 58,2498	<u>11,54</u> 3,49
		Разом прямі витрати по кошторису					200922	97698	<u>2852</u> 1633		<u>331,75</u> 5,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					200922 100372 99331 20092 - - 221014				
		Всього по кошторису					221014				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					336,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					99331				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019

на придбання устаткування системи контролю доступу (СКД)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа: креслення (специфікації) № 25-017/ПКД-ПП/РП-СКД

Кошторисна вартість 219,084 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1				
1	& 105-15-134	Контролер обмеження доступу U-Prox IP400; (маса=0,001)	шт	7	9219,20	64534
2	& 105-15-135	Безкоштовний мережевий програмний комплекс системи U-Prox IP FREE; (маса=0,00001)	шт	1	-	-
3	& 1507-1001-21	Акумуляторна батарея 12В 7 А/г FEP-127; (маса=0,001)	шт	7	761,83	5333
4	& 1507-1001-22	Зчитувач карток U-Prox SL mini; (маса=0,001)	шт	11	2236,00	24596
5	& 1507-1001-23	Proximity картка Mifare; (маса=0,0001)	шт	50	27,33	1367
6	& 1507-1001-26	Кнопка аварійного розблокування дверей КРУ; (маса=0,0001)	шт	3	398,40	1195
7	& 1507-1001-28	Кнопка «Вихід» Exit-B; (маса=0,0001)	шт	3	334,40	1003
8	& 1507-1001-39	Датчик магніто-контактний SSM-03M; (маса=0,0001)	шт	1	259,20	259
9	& 1507-1001-29	ІР відеомофон S562 - 7"; (маса=0,0001)	шт	1	10728,67	10729
10	& 1507-1001-31	Панель виклику E12W; (маса=0,0001)	шт	2	12227,60	24455
11	& 1507-1001-36	РоЕ комутатор CRS328-24P-4S+RM; (маса=0,0001)	шт	1	31500,00	31500

1	2	3	4	5	6	7
12	& 1507-1001-37	Персональний комп'ютер: ОС Windows 7 або новіша, ОЗП - не менше 4ГБ, SSD не менше 120ГБ, процесор: Intel Celeron Core Duo, від 2 GHz або рівнозначний йому AMD (в комплекті: монітор не менше 17", клавіатура, миша); (маса=0,015) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	45836,00	45836 210807 8277 219084

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-020
на пусконалагоджувальні роботи системи контролю доступу (СКД)**

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Кошторисна вартість	44,866 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,098 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	40,787 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП2-16-9	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Системи багато контурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багато контурні з числом параметрів налаштування до 5	система	1	40786,62	40787	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по кошторису				40787		98,00
		всього заробітна плата, грн.				40787		
		Разом будівельні роботи, грн.				40787		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				4079		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				44866		

		Всього по кошторису, грн.				44866		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				98,00		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				40787		

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням (СПЗ,АСПС)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа:

креслення (специфікації) № 25-017/ПКД-ПП/РП-СПЗ.,АСПС

Кошторисна вартість

778,533 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,0212 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

592,974 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації.									
		Демонтажні роботи									
1	KP17-4-7	Демонтаж групових щитків (Адресний прилад розширення АПР)	100шт	0,01	13326,37	-	133	133	-	48,5160	0,49
					13326,37	-			-	-	-
2	KP17-4-2	Демонтаж патронів, підвісів (сповіщувачі СПД-А,СПР-П)	100шт	0,89	1542,91	-	1373	1373	-	5,8800	5,23
					1542,91	-			-	-	-
3	KM8-573-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	452,71	84,11	453	368	84,37	1,1520	1,15
					368,19	37,31				0,1061	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ8-526-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	<u>190,96</u> 178,62	<u>12,34</u> 5,08	1146	1072	<u>74</u> 30	<u>0,5760</u> 0,0152	<u>3,46</u> 0,09
5	КМ8-125-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>71,59</u> 67,39	<u>4,20</u> 2,75	143	135	<u>8</u> 6	<u>0,2304</u> 0,0091	<u>0,46</u> 0,02
6	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків (ящик живлення)	100шт	0,02	<u>13326,37</u> 13326,37	-	267	267	-	<u>48,5160</u> -	<u>0,97</u> -
7	КБ21-12-2 к=1,15 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових	100м	0,25	<u>4817,37</u> 4659,91	<u>148,45</u> 110,50	1204	1165	<u>37</u> 28	<u>15,7440</u> 0,3574	<u>3,94</u> 0,09
8	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	9,2	<u>3976,93</u> 3976,93	-	36588	36588	-	<u>15,1560</u> -	<u>139,44</u> -
9	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,289	<u>489,25</u> 489,25	-	141	141	-	<u>1,9560</u> -	<u>0,57</u> -
10	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,289	<u>403,52</u> -	<u>403,52</u> 140,97	117	-	<u>117</u> 41	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,12
11	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,555	<u>9521,67</u> -	-	5285	-	-	-	-
Монтажні роботи											
12	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Адресний прилад розширення АПР ТОВ)	шт	1	<u>13148,75</u> 12917,24	<u>2,67</u> 0,86	13149	12917	<u>3</u> 1	<u>44,1600</u> 0,0031	<u>44,16</u> -
13	КМ10-668-2	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (сповісвачі СПД-А,СПР-П)	шт	89	<u>1156,73</u> 1054,77	<u>2,67</u> 0,86	102949	93875	<u>238</u> 77	<u>3,8400</u> 0,0031	<u>341,76</u> 0,28
14	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>1546,55</u> 1227,30	<u>280,38</u> 124,36	1547	1227	<u>280</u> 124	<u>3,8400</u> 0,3535	<u>3,84</u> 0,35
15	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	<u>776,33</u> 595,41	<u>41,14</u> 16,93	4658	3572	<u>247</u> 102	<u>1,9200</u> 0,0505	<u>11,52</u> 0,30
16	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>271,00</u> 224,65	<u>14,01</u> 9,16	542	449	<u>28</u> 18	<u>0,7680</u> 0,0302	<u>1,54</u> 0,06
17	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	2	<u>1704,56</u> 1684,86	-	3409	3370	-	<u>5,7600</u> -	<u>11,52</u> -
18	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,25	<u>13762,81</u> 11649,77	<u>371,11</u> 276,26	3441	2912	<u>93</u> 69	<u>39,3600</u> 0,8934	<u>9,84</u> 0,22
19	& C112-27-446	Короб монтажний 20х10 LHD 20Х10 HD	м	25,25	<u>56,14</u> -	-	1418	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажні роботи									
29	KP17-4-7	Демонтаж групових щитків (Пульт диспетчера СД02, Пульт мікрофонний настільний ПМН-16.)	100шт	0,02	<u>13326,37</u> 13326,37	-	267	267	-	<u>48,5160</u>	<u>0,97</u>
30	KM11-31-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Модуль виклику ВМ01)	шт	3	<u>92,05</u> 92,05	-	276	276	-	<u>0,2880</u>	<u>0,86</u>
31	KP17-4-2	Демонтаж патронів, підвісів (Гучномовець або звукова колонка у приміщенні)	100шт	0,44	<u>1542,91</u> 1542,91	-	679	679	-	<u>5,8800</u>	<u>2,59</u>
32	KB21-12-2 к=1,15 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових	100м	0,35	<u>6760,54</u> 4659,91	<u>2091,62</u> 1049,76	2366	1631	<u>732</u> 367	<u>15,7440</u> 3,3748	<u>5,51</u> 1,18
33	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	6,2	<u>3976,93</u> 3976,93	-	24657	24657	-	<u>15,1560</u>	<u>93,97</u>
34	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,09	<u>7726,20</u> 7726,20	-	695	695	-	<u>28,1280</u>	<u>2,53</u>
35	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,213	<u>489,25</u> 489,25	-	104	104	-	<u>1,9560</u>	<u>0,42</u>
36	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,213	<u>403,52</u> -	<u>403,52</u> 140,97	86	-	<u>86</u> 30	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,09
37	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,103	<u>9521,67</u> -	-	981	-	-	-	-
		Монтажні роботи									
38	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (Пульт диспетчера СД02, Пульт мікрофонний настільний ПМН-16.)	шт	2	<u>4411,07</u> 4167,88	-	8822	8336	-	<u>13,4400</u>	<u>26,88</u>
39	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Модуль виклику ВМ01)	шт	3	<u>365,62</u> 306,83	-	1097	920	-	<u>0,9600</u>	<u>2,88</u>
40	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	44	<u>1167,50</u> 1123,24	-	51370	49423	-	<u>3,8400</u>	<u>168,96</u>
41	KB21-17-12 к=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,09	<u>55097,27</u> 50319,40	<u>4127,12</u> 2246,72	4959	4529	<u>371</u> 202	<u>157,4400</u> 6,3434	<u>14,17</u> 0,57
42	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	66	<u>267,85</u> 263,69	-	17678	17404	-	<u>0,9600</u>	<u>63,36</u>
43	KB21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,35	<u>13762,81</u> 11649,77	<u>371,11</u> 276,26	4817	4077	<u>130</u> 97	<u>39,3600</u> 0,8934	<u>13,78</u> 0,31
44	& C112-27-446	Короб монтажний 20x10 LHD 20X10 HD	м	35,35	<u>56,14</u> -	-	1985	-	-	-	-
45	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	3,65	<u>25892,24</u> 25003,43	<u>201,66</u> 191,57	94507	91263	<u>736</u> 699	<u>81,5400</u> 0,5994	<u>297,62</u> 2,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ21-13-1 κ=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,35	<u>2429,80</u> 2275,61	<u>82,86</u> 61,20	850	796	<u>29</u> 21	<u>7,5120</u> 0,1831	<u>2,63</u> 0,06
47	& C188-888-44	Кабель 2х1.5 NHXN FE180/E30.	м	632,4	<u>56,91</u> -	-	35990	-	-	-	-
48	& C188-888-41	Металеві кабельні тримачі UDF 16	шт	1375	<u>2,74</u> -	-	3768	-	-	-	-
49	C188888-4 варіант 10	Дюбель 6х40 ПП швидкого монтажу	шт	1375	<u>0,47</u> -	-	646	-	-	-	-
50	& C188-888-4	Саморіз 3.5х35	шт	1375	<u>2,00</u> -	-	2750	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							258369	205057	<u>2084</u> 1416		<u>697,13</u> 4,40
Разом будівельні роботи, грн.							258369				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							51228				
всього заробітна плата, грн.							206473				
Загальновиробничі витрати, грн.							25837				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							284206				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							981				

Всього по розділу 2							284206				
Разом прямі витрати по кошторису							707757	589285	<u>5131</u> 3689		<u>2009,72</u> 11,48
Разом будівельні роботи, грн.							707757				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							113341				
всього заробітна плата, грн.							592974				
Загальновиробничі витрати, грн.							70776				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							778533				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					6266				
		Всього по кошторису					778533				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2021,20				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					592974				

Склад



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022

на придбання устаткування системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (СПЗ, АСПС)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа: креслення (специфікації) № 25-017/ПКД-ПП/РП-СПЗ., АСПС

Кошторисна вартість 271,562 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1				
		Система пожежної сигналізації.				
1	& 114-15-130 варіант 1	Адресний прилад розширення АПР; (маса=0,001)	шт	1	7567,00	7567
2	& 114-15-131	Сповіщувач димовий адресний СПД-А; (маса=0,001)	шт	85	1190,00	101150
3	& 114-15-131 варіант 1	Сповіщувач димовий адресний СПД-А (резерв); (маса=0,001)	шт	9	1190,00	10710
4	& 114-15-132	Сповіщувач ручний адресний СПР-А; (маса=0,001)	шт	4	1822,80	7291
5	& 114-15-132 варіант 1	Сповіщувач ручний адресний СПР-А (резерв); (маса=0,001)	шт	1	1822,80	1823
6	& 1602-15-172	Щит розподільчий на 8 автоматів EZ9EUC108; (маса=0,001)	шт	1	841,37	841
7	& 1602-15-171	Автоматичний вимикач R9F12116; (маса=0,001)	шт	6	297,02	1782
8	& 1602-15-169	Акумулятор 12В,18А/г; (маса=0,001)	шт	2	2216,67	4433
9	& 1602-300478	Блок живлення БЖ 1230; (маса=0,003) Система керування евакуюванням.	шт	2	5942,40	11885
10	& 114-16-131	Пульт диспетчера СД02; (маса=0,003)	шт	1	16959,60	16960
11	& 114-17-132	Пульт мікрофонний настільний ПМН-16.; (маса=0,003)	шт	1	14229,60	14230
12	& 114-16-132	Модуль виклику ВМ01; (маса=0,001)	шт	3	2805,60	8417
13	& 114-17-133	Гучномовець настінний 1 Вт ЗАС100ПН-2; (маса=0,003)	шт	6	494,40	2966
14	& 114-17-134	Гучномовець настінний 3 Вт ЗАС100ПН-2; (маса=0,003)	шт	38	542,40	20611
15	& 1602-12-177	Оповіщувач світловий "Вихід" ОС-1; (маса=0,001)	шт	5	1134,00	5670
16	& 1602-12-180	Оповіщувач світловий "Стрілка напрямку руху" ОС-6.4; (маса=0,001)	шт	4	1134,00	4536
17	& 1602-12-183	Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30-100В; (маса=0,001)	шт	47	523,20	24590

1	2	3	4	5	6	7
18	& 1602-12-184	Коробка розподільча вогнестійка КРОМА КП2-90-Р2/4; (маса=0,001) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	19	833,60	15838 261300 10262 271562

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-023
на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (СПЗ, АСПС)
«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Кошторисна вартість 89,730 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,196 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 81,573 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП2-16-9	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	2	40786,62	81573	98,0000	196,00
		Разом прямі витрати по кошторису				81573		196,00
		всього заробітна плата, грн.				81573		
		Разом будівельні роботи, грн.				81573		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				8157		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				89730		

		Всього по кошторису, грн.				89730		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				196,00		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				81573		

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024

на система палатного відеонагляда (ВН)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа:

креслення (специфікації) № 25-017/ПКД-ПП/РП-ВН

Кошторисна вартість

89,589 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,15215 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

47,682 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Активне мережеве обладнання ВН									
1	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (відеореєстратор, комутатор)	шт	2	4411,07 4167,88	- -	8822	8336	- -	13,4400 -	26,88 -
2	KM10-3-8	Ящик живлення (Джерело безперебійного живлення)	ящик	1	1704,56 1684,86	- -	1705	1685	- -	5,7600 -	5,76 -
		Обладнання									
3	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (відеокамера)	шт	11	1392,02 1371,38	20,64 10,35	15312	15085	227 114	3,8400 0,0334	42,24 0,37
4	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	1943,95 1227,30	280,38 124,36	1944	1227	280 124	3,8400 0,3535	3,84 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч-панель 19")	шт	1	<u>581,96</u> 574,96	<u>7,00</u> 4,58	582	575	<u>7</u> 5	<u>1,9200</u> 0,0151	<u>1,92</u> 0,02
6	& C115-1-169	Кабельний організатор 1U з кришкою, чорний NCMHF1	шт	1	<u>2824,80</u> -	-	2825	-	-	-	-
7	KM8-152-10	Основа одиночних кабельних полицок для закріплення на ній однієї кабельної полицки	100 шт	0,01	<u>14407,20</u> 8142,76	<u>223,75</u> 128,78	144	81	<u>2</u> 1	<u>26,8800</u> 0,3630	<u>0,27</u> -
8	& C115-3-166	Полиця консольна 450мм, 1U, чорна DP-PT-450	шт	1	<u>2657,52</u> -	-	2658	-	-	-	-
9	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Блок розеток на 6)	шт	1	<u>581,96</u> 574,96	<u>7,00</u> 4,58	582	575	<u>7</u> 5	<u>1,9200</u> 0,0151	<u>1,92</u> 0,02
10	& C115-1-1710	Патч-корд UTP, 1 м, кат. 5е NK5EPC1MY	шт	12	<u>305,60</u> -	-	3667	-	-	-	-
11	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	11	<u>123,60</u> 123,60	-	1360	1360	-	<u>0,4080</u> -	<u>4,49</u> -
12	& C115-13-170	Конектор RJ-45 8P8C UTP cat.5e MP588-L	шт	11	<u>38,41</u> -	-	423	-	-	-	-
13	KM11-91-1	АРМ поста медсестри Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (ПК АРМ,монітор)	шт	2	<u>684,71</u> 568,28	<u>61,02</u> 35,12	1369	1137	<u>122</u> 70	<u>1,9200</u> 0,0990	<u>3,84</u> 0,20
14	KM10-3-8	Ящик живлення (Джерело безперебійного живлення)	ящик	1	<u>1704,56</u> 1684,86	-	1705	1685	-	<u>5,7600</u> -	<u>5,76</u> -
15	KM8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,01	<u>26453,09</u> 22091,44	<u>192,51</u> 87,67	265	221	<u>2</u> 1	<u>69,1200</u> 0,2710	<u>0,69</u> -
16	& C115-12-169	Зовнішня розетка 1 x RJ-45 UTP Cat. 5e CBX2AW-AY	шт	1	<u>343,78</u> -	-	344	-	-	-	-
17	& C115-1-1712	Модуль Mini-Com RJ45 UTP, кат.5е CJ5E88TGAW	шт	1	<u>344,16</u> -	-	344	-	-	-	-
18	& C115-1-1710 варіант 1	Патч-корд UTP, 3 м, кат. 5е NK5EPC3MY	шт	1	<u>395,36</u> -	-	395	-	-	-	-
19	KP17-7-12	Кабельна продукція Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,9	<u>9332,14</u> 9328,44	-	8399	8396	-	<u>33,0960</u> -	<u>29,79</u> -
20	& C115-1-172	Труба гофрована ПВХ з протяжкою ф.16 м	м	90,9	<u>17,36</u> -	-	1578	-	-	-	-
21	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,9	<u>2890,32</u> 2583,46	<u>22,41</u> 21,29	2601	2325	<u>20</u> 19	<u>9,2880</u> 0,0666	<u>8,36</u> 0,06
22	K521-15-1 κ=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	5,05	<u>1066,45</u> 911,33	<u>16,11</u> 10,53	5386	4602	<u>81</u> 53	<u>3,0084</u> 0,0348	<u>15,19</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C115-1-171	Кабель типу "вита пара" U/UTP, кат. 5е, LSZH, 305м бухта R502-32E-IX-G	м	612,85	30,05	-	18416	-	-	-	-
24	C188888-4 варіант 10	Дюбель 6x40 ПП швидкого монтажу	шт	100	0,47	-	47	-	-	-	-
25	C111-1851 варіант 1	Тримач труби M250 Quick, поліпропилен	шт	100	4,59	-	459	-	-	-	-
26	C188888-4 варіант 2	Кабельні стяжки 4.8x200, поліамід, 100 шт	шт	1	112,20	-	112	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					81444	47290	748 392		150,95 1,20
		Разом будівельні роботи, грн.					81444				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33406				
		всього заробітна плата, грн.					47682				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8145				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					89589				

		Всього по кошторису					89589				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					152,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47682				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025

на придбання устаткування системи палатного відеонагляда (ВН)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа: креслення (специфікації) № 25-017/ПКД-ПП/РП-СПЗ., АСПС

Кошторисна вартість 1578,793 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1				
		Активне мережеве обладнання ВН				
1	& 114-16-149	Відеореєстратор мережевий 32-канальний 4K DIVAR IP 3000; (маса=0,005)	шт	1	16384,00	16384
2	& 114-16-150	Жорсткий диск накопичувач 6T6 WD63PURU Western Digital; (маса=0,001)	шт	2	6944,00	13888
3	& 114-16-151	Комутатор PoE 24 порти WS-C2960X-24PS-L; (маса=0,001)	шт	1	31263,36	31263
4	& 114-15-129	Джерело безперебійного живлення на 1000ВА Smart-UPS C 2000 ВА; (маса=0,001)	шт	1	34663,68	34664
		Обладнання				
5	& 114-18-131	Фіксована купольна камера 5MP HDR 3.2-10.5 мм IP66 ІЧ-підсвічування NDE-5703-AL; (маса=0,001)	шт	11	118731,20	1306043
6	& 114-15-133	Шафа 15U, 600x572x773 мм (Ш*Г*В) RQN-15-60/60; (маса=0,001)	шт	1	16780,40	16780
7	& 114-15-135	Патч-панель 24 порта, UTP, кат. 5е, 19 ", 1U NK5EPPG24Y; (маса=0,001)	шт	1	6167,04	6167
8	& 114-16-145	Блок розеток на 6 підключень UTE 16A шнур 3 м із вимикачем DP-RP-06-UTESP; (маса=0,001)	шт	1	2278,40	2278
		АРМ поста медсестри				
9	& 114-16-138	ПК АРМ (core i7, RAM 16Gb, 1Tb SSD, NVD3060-8, W11Pro); (маса=0,001)	шт	1	57038,08	57038
10	& 114-16-139	Монітор 32", 4K, HDMI, Display-port; (маса=0,001)	шт	1	25665,50	25666
11	& 114-16-140	Кабель мультимедійний HDMI to HDMI 2.0m V2.0; (маса=0,001)	шт	1	209,28	209
12	& 130-40-370	Комплект клавіатура + миша; (маса=0,001)	комплект	1	873,60	874
13	& 114-16-142	Джерело безперебійного живлення BK650EI; (маса=0,001)	шт	1	7883,52	7884
		Разом				1519138
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				59655

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				1578793

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-026
на пусконаладжувальні роботи системи палатного відеонагляда (ВН)
«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Кошторисна вартість 44,866 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,098 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 40,787 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиноці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП2-16-9	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	40786,62	40787	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по кошторису				40787		98,00
		всього заробітна плата, грн.				40787		
		Разом будівельні роботи, грн.				40787		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				4079		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				44866		

		Всього по кошторису, грн.				44866		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				98,00		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				40787		

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027

на система палатного зв'язку (СЗ)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа:

креслення (специфікації) № 25-017/ПКД-ПП/РП-СЗ

Кошторисна вартість

456,992 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,06015 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

321,366 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Обладнання СЗ в комутаційній шафі									
1	КМ10-667-9	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені (Коммутатор)	шт	2	9973,20	2,16	19946	19722	4	34,5600	69,12
					9861,00	0,69			1	0,0025	0,01
2	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	1704,56	-	1705	1685	-	5,7600	5,76
					1684,86	-			-	-	-
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Блок розеток на 6 підк)	шт	1	581,96	7,00	582	575	7	1,9200	1,92
					574,96	4,58			5	0,0151	0,02
4	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Патч-панель 19")	шт	2	581,96	7,00	1164	1150	14	1,9200	3,84
					574,96	4,58			9	0,0151	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C115-1-169	Кабельний організатор 1U з кришкою, чорний NCMHF1	шт	1	<u>2824,80</u>	-	2825	-	-	-	-
6	& C115-1-1710	Патч-корд UTP, 1 м, кат. 5е NK5EPC1MY	шт	14	<u>305,60</u>	-	4278	-	-	-	-
7	& C115-1-1710	Патч-корд UTP, 2 м, кат. 5е NK5EPC2MY	шт	2	<u>328,04</u>	-	656	-	-	-	-
8	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	1	<u>123,60</u>	-	124	124	-	<u>0,4080</u>	<u>0,41</u>
9	& C115-13-170	Конектор RJ-45 8P8C UTP cat.5е MP588-L	шт	1	<u>38,41</u>	-	38	-	-	-	-
		Обладнання та матеріали системи виклику мед.персоналу									
10	KM10-682-2	Пульт або табло, кількість сигналів до 10 (приліжковий блок з динаміком)	шт	30	<u>4504,96</u>	-	135149	125036	-	<u>13,4400</u>	<u>403,20</u>
11	KM10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5 (Приліжковий термінал пацієнта з кнопкою виклику)	шт	30	<u>2685,74</u>	-	80572	71449	-	<u>7,6800</u>	<u>230,40</u>
12	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (кнопки екстреного виклику)	шт	21	<u>621,34</u>	-	13048	12504	-	<u>1,9200</u>	<u>40,32</u>
13	KM10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (сигнальна лампа)	шт	11	<u>1057,44</u>	<u>2,67</u>	11632	11602	<u>30</u>	<u>3,8400</u>	<u>42,24</u>
					<u>1054,77</u>	<u>0,86</u>			<u>9</u>	<u>0,0031</u>	<u>0,03</u>
14	KM10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5 (Кімнатний термінал)	шт	12	<u>2685,74</u>	-	32229	28580	-	<u>7,6800</u>	<u>92,16</u>
15	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (Головний термінал посту медсестри)	шт	1	<u>4411,07</u>	-	4411	4168	-	<u>13,4400</u>	<u>13,44</u>
16	KM10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5 (Кімнатний термінал з голосовим керуванням та дисплеєм)	шт	1	<u>2685,74</u>	-	2686	2382	-	<u>7,6800</u>	<u>7,68</u>
17	KP17-7-12	Кабельна продукція Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	3,2	<u>9332,14</u>	-	29863	29851	-	<u>33,0960</u>	<u>105,91</u>
					<u>9328,44</u>	-			-	-	-
18	& C113-1406-8-B1A	Труба гофрована ПВХ с протяжкой 14/20	м	323,2	<u>21,02</u>	-	6794	-	-	-	-
19	C111-1851	Тримач труби M20 Quick, поліпропилен	шт	250	<u>3,42</u>	-	855	-	-	-	-
20	C188888-4	Дюбель 6x40 ПП швидкого монтажу	шт	250	<u>0,47</u>	-	118	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C188888-4 варіант 2	Кабельні стяжки 4.8x200, поліамід, 100 шт	шт	3	112,20	-	337	-	-	-	-
22	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	3,2	2890,32	22,41	9249	8267	72	9,2880	29,72
					2583,46	21,29			68	0,0666	0,21
23	KB21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	5,1	960,13	46,79	4897	4042	239	2,6160	13,34
					792,46	26,93			137	0,0759	0,39
24	& C120-119-337	Кабель типу "вита пара" UTP, кат. 6, LSZH, 305 м, NUZ6C04BU-KE	м	854,9	61,16	-	52286	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					415444	321137	366		1059,46
		Разом будівельні роботи, грн.					415444		229		0,69
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93941				
		всього заробітна плата, грн.					321366				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41548				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					456992				

		Всього по кошторису					456992				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1060,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					321366				

Склад

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-028

на придбання устаткування системи палатного зв'язку(СЗ)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа: креслення (специфікації) № 25-017/ПКД-ПП/РП-СЗ

Кошторисна вартість 717,370 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1				
		Обладнання СЗ в комутаційній шафі				
1	& 105-17-135	Коммутатор 24 порти керований WS-C2960X-24PS-L; (маса=0,005)	шт	2	24089,60	48179
2	& 105-15-133	Джерело безперебійного живлення SMART-UPS RT 1000 BA; (маса=0,015)	шт	1	55892,00	55892
3	& 114-16-145	Блок розеток на 6 підключень UTE 16A шнур 3 м із вимикачем DP-RP-06-UTESP; (маса=0,001)	шт	1	2278,40	2278
4	& 114-15-135	Патч-панель 24 порта, UTP, кат. 5е, 19 ", 1U NK5EPPG24Y; (маса=0,001)	шт	2	6167,04	12334
		Обладнання системи виклику мед.персоналу				
5	& 105-16-135	Приліжковий блок з тримачем та динаміком BC-07HS IP; (маса=0,001)	шт	30	7272,00	218160
6	& 105-16-136	Приліжковий термінал пацієнта з кнопкою виклику ПТ-07С ІП; (маса=0,001)	шт	30	4922,40	147672
7	& 105-16-137	Кнопка екстреного виклику та шнурок (с\в) EBC-07 IP; (маса=0,001)	шт	20	2850,40	57008
8	& 105-16-138	Кнопка екстреного виклику (с\в) B-07 IP; (маса=0,001)	шт	1	2620,00	2620
9	& 105-16-139	Сигнальна лампа CL; (маса=0,001)	шт	11	2610,40	28714
10	& 105-16-140	Кімнатний термінал з голосовим керуванням RT-07V IP; (маса=0,001)	шт	11	3976,80	43745
11	& 105-16-141	Кімнатний термінал RT-07 IP; (маса=0,001)	шт	1	2808,00	2808
12	& 105-16-142	Головний термінал посту медсестри MT-07 ІП; (маса=0,001)	шт	1	60900,00	60900
13	& 105-16-143	Кімнатний термінал з голосовим керуванням та дисплеєм RT-07DV IP; (маса=0,001)	шт	1	9952,80	9953
		Разом				690263
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				27107

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				717370

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-029
на пусконаладжувальні роботи системи палатного зв'язку(СЗ)**

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Кошторисна вартість	44,866 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,098 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	40,787 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2						
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2						
1	КП2-16-9	Системи багато контурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багато контурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	40786,62	40787	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по кошторису				40787		98,00
		всього заробітна плата, грн.				40787		
		Разом будівельні роботи, грн.				40787		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				4079		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				44866		

		Всього по кошторису, грн.				44866		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				98,00		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				40787		

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030

на система автоматичного пожежогасіння (АСПГ.2)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа:

креслення (специфікації) № 25-017/ПКД-ПП/РП-АСПГ.2

Кошторисна вартість

69,629 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,16373 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

46,117 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Обладнання та прилади									
1	KM10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів (Прилад керування пожежогасінням ПУІЗ Тірас-1)	шт	1	4343,67	2,16	4344	4219	2	15,3600	15,36
					4219,08	0,69			1	0,0025	-
2	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння ПА3 "Тірас", Пристрій для ручного запуску пожежогасіння ПРЗ "Тірас")	шт	2	365,62	-	731	614	-	0,9600	1,92
					306,83	-			-	-	-
3	KM10-668-3	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	4	1161,40	3,09	4646	4219	12	3,8400	15,36
					1054,77	0,99			4	0,0036	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KM10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	1	<u>564,31</u> 527,39	-	564	527	-	<u>1,9200</u>	<u>1,92</u>
5	KM10-3-8	Ящик живлення (Блок живлення БЖ 1230)	ящик	1	<u>1704,56</u> 1684,86	-	1705	1685	-	<u>5,7600</u>	<u>5,76</u>
6	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>271,00</u> 224,65	<u>14,01</u> 9,16	271	225	<u>14</u> 9	<u>0,7680</u> 0,0302	<u>0,77</u> 0,03
7	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>961,78</u> 595,41	<u>41,14</u> 16,93	962	595	<u>41</u> 17	<u>1,9200</u> 0,0505	<u>1,92</u> 0,05
8	KP15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3 (модулі газового пожежогасіння Імпульс-22)	бак	2	<u>2487,84</u> 2341,99	<u>77,73</u> 40,75	4976	4684	<u>155</u> 82	<u>8,2080</u> 0,1022	<u>16,42</u> 0,20
9	KP17-7-12	Матеріали Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	2,45	<u>9332,14</u> 9328,44	-	22864	22855	-	<u>33,0960</u>	<u>81,09</u>
10	& C113-1915-26	Труба гофрована ф.20мм	м	247,45	<u>19,38</u>	-	4796	-	-	-	-
11	& C113-1915-29	Скоба ф.20 (100 шт.)	уп	7	<u>103,36</u>	-	724	-	-	-	-
12	KP17-8-1	Кабелі та проводи Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	2,45	<u>2890,32</u> 2583,46	<u>22,41</u> 21,29	7081	6329	<u>55</u> 52	<u>9,2880</u> 0,0666	<u>22,76</u> 0,16
13	& C114-2544-256	Кабель 1x2x0,8 мм2 JE-H(ST)H Bd FE180/E30	м	103	<u>12,70</u>	-	1308	-	-	-	-
14	& C115-11-1514	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 2x1, 5 мм2	м	103	<u>56,96</u>	-	5867	-	-	-	-
15	& C115-11-1515	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 3x1, 5 мм2	м	25,75	<u>78,08</u>	-	2011	-	-	-	-
16	& C115-11-1516	Кабель негорючий КПВ-HF ВП (100) 4x2x0, 51 LSON (UTP-cat 5E LSON)	м	20,6	<u>21,84</u>	-	450	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					63300	45952	<u>279</u> 165		<u>163,28</u> 0,45
		Разом будівельні роботи, грн.					63300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17069				
		всього заробітна плата, грн.					46117				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6329				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					69629				

		Всього по кошторису					69629				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					163,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46117				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-031

на придбання устаткування системи автоматичного пожежогасіння (АСПГ.2)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа: креслення (специфікації) № 25-017/ПКД-ПП/РП-АСПГ.2

Кошторисна вартість 107,694 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1				
1	& 106-851-150	Прилад керування пожежогасінням ПУіЗ Тірас-1; (маса=0,001)	шт	1	10192,00	10192
2	& 10685-140-2	Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння ПАЗ "Тірас"; (маса=0,001)	шт	1	1243,20	1243
3	& 10685-140-4	Пристрій для ручного запуску пожежогасіння ПРЗ "Тірас"; (маса=0,001)	шт	1	1243,20	1243
4	& 1602-12-168	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3; (маса=0,001)	шт	2	317,33	635
5	& 1602-12-168 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 (резерв); (маса=0,001)	шт	1	317,33	317
6	& 1602-14-176	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "ГАЗ не входити!" ОСЗ-5; (маса=0,001)	шт	1	1386,00	1386
7	& 1602-14-177	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "ГАЗ виходь!" ОСЗ-6; (маса=0,001)	шт	1	1456,00	1456
8	& 1604-1002- 267 варіант 1	Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-9; (маса=0,0002)	шт	1	179,67	180
9	& 1602-300478	Блок живлення БЖ 1230; (маса=0,003)	шт	1	5942,40	5942
10	& 10685-140	Акумуляторна батарея, 12 В, 7 А·год; (маса=0,001)	шт	1	770,00	770
11	& 123-420-192	Автоматичний вимикач 10А ЕТІМАТ 6 1р С 10А (6 kA); (маса=0,000142)	шт	1	292,60	293
12	& 123-418-192	Модуль газового пожежогасіння Імпульс-22; (маса=0,0142)	шт	2	26656,40	53313
13	& 123-418-192 варіант 1	Модуль газового пожежогасіння Імпульс-22 (резерв); (маса=0,0142)	шт	1	26656,40	26656
		Разом				103626
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4068

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-032
на пусконаладжувальні роботи системи автоматичного пожежогасіння (АСПГ.2)
«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Кошторисна вартість 35,775 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07814 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,523 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахунків:						
1	ПЖ5-37	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний одно- тришлейфний, за кожний шлейф	шт	8	4065,34	32523	9,7680	78,14
		Разом прямі витрати по кошторису				32523		78,14
		всього заробітна плата, грн.				32523		
		Разом будівельні роботи, грн.				32523		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				3252		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				35775		

		Всього по кошторису, грн.				35775		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				78,14		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				32523		

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-033

на система структурованої кабельної мережі (СКМ)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа:

креслення (специфікації) № 25-017/ПКД-ПП/РП-СКМ

Кошторисна вартість

175,480 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,19132 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

55,950 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
1	KM10-99-7	Підсилювач дуплексний або абонентський, що устанвлюється окремо (маршрутизатор)	шт	1	9175,20	825,76	9175	8228	826	23,0400	23,04
					8228,28	413,82			414	1,3344	1,33
2	KM10-385-7	Апаратура настінна (точка доступу)	шт	1	5257,54	-	5258	4493	-	15,3600	15,36
					4492,95	-			-	-	-
3	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	2,76	2890,32	22,41	7977	7130	62	9,2880	25,63
					2583,46	21,29			59	0,0666	0,18
4	KP17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	1	1600,86	22,41	1601	1302	22	4,6800	4,68
					1301,74	21,29			21	0,0666	0,07
5	KB21-13-1 κ=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,3	2472,00	52,18	742	683	16	7,5120	2,25
					2275,61	44,80			13	0,1420	0,04
6	& C123-63-23	Кабель «вита пара» UTP Cat 6a LSZH	м	418,18	56,13	-	23472	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C123-63-24	Патч-корди 0,5 м	м	12	<u>182,16</u>	-	2186	-	-	-	-
8	& C123-63-25	Патч-корди 1,0 м	м	12	<u>305,21</u>	-	3663	-	-	-	-
9	КР17-7-14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під запічку	100м	2,76	<u>10367,13</u> 10363,43	-	28613	28603	-	<u>36,7680</u>	<u>101,48</u>
10	& C123-63-26	Гофрорукав d-40 мм	м	278,76	<u>57,43</u>	-	16009	-	-	-	-
11	КБ21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	<u>13882,61</u> 11649,77	<u>484,06</u> 360,34	4165	3495	<u>145</u> 108	<u>39,3600</u> 1,1653	<u>11,81</u> 0,35
12	& C123-63-27	Короб пластиковий 16x16 мм	м	30,6	<u>62,55</u>	-	1914	-	-	-	-
13	& C123-63-29	Заглушка до кабель-каналу 16x16 мм	шт	18	<u>5,16</u>	-	93	-	-	-	-
14	& C123-63-30	Поворотні елементи (внутрішніх,зовнішніх) до кабель-каналу 16x16 мм	шт	20	<u>2,43</u>	-	49	-	-	-	-
15	& C123-63-31	Т-подібний розгалужувач кабель-каналу 16X16мм	шт	8	<u>56,13</u>	-	449	-	-	-	-
16	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,12	<u>11786,83</u> 11671,70	-	1414	1401	-	<u>42,4920</u>	<u>5,10</u>
17	& C123-63-34	Розетка LSZH LCS2 RJ45 Cat 6a	шт	10	<u>1438,23</u>	-	14382	-	-	-	-
18	& C123-63-38	Розетки для 2 модулів LSZH Arteor (2 модулі)	шт	2	<u>2799,93</u>	-	5600	-	-	-	-
19	& C123-63-33	Коробка установочна підрозетник LEG076573	шт	10	<u>1373,97</u>	-	13740	-	-	-	-
20	& C123-63-37	Коробка установочна для 2 модулів LSZH Arteor (2 модулі) Legrand (Франція)	шт	2	<u>2699,97</u>	-	5400	-	-	-	-
21	& C123-63-35	Рамка одномісна LSZH Arteor (1 модуль)	шт	10	<u>327,65</u>	-	3277	-	-	-	-
22	& C123-63-36	Рамка для 2 модулів LSZH LEG076576 Legrand (Франція)	шт	2	<u>893,55</u>	-	1787	-	-	-	-
23	& C123-63-39	Самоклеючі кабельні кліпси з LSZH пластика	шт	1050	<u>8,15</u>	-	8558	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							159524	55335	<u>1071</u> 615		<u>189,35</u> 1,97
Разом будівельні роботи, грн.							159524				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							103118				
всього заробітна плата, грн.							55950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					15956 - - 175480 175480				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					191,32 55950				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-034

на придбання устаткування системи структурованої кабельної мережі (СКМ)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа: креслення (специфікації) № 25-017/ПКД-ПП/РП-АСПГ.2

Кошторисна вартість 51,199 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
1	& 104-12-133	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1				
2	& 104-12-134	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1				
		Маршрутизатор Innbox G90/G80; (маса=0,001)	шт	1	8431,20	8431
		Точка доступу до бездротовлї мережі Lancom LX6400; (маса=0,001)	шт	1	40833,33	40833
		Разом				49264
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1935
		Всього по кошторису				51199

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-035
на пусконаладжувальні роботи системи структурованої кабельної мережі (СКМ)
«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Кошторисна вартість 12,361 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,027 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,237 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП2-16-5	Коеф.цієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коеф.цієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Системи регулювання одноконтурної стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з пропорційним законом управління	система	1	11237,13	11237	27,0000	27,00
		Разом прямі витрати по кошторису				11237		27,00
		всього заробітна плата, грн.				11237		
		Разом будівельні роботи, грн.				11237		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				1124		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				12361		

		Всього по кошторису, грн.				12361		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				27,00		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				11237		

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-036

на трубопроводи медичного кисню (МГ)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

796,803 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,42731 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

438,431 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
		Розділ 1. (I-й пусковий комплекс									
		===медичне обладнання та запірно-регулююча арматура===									
1	КМ34-133-2	Монтаж блоку арматурного (панель приліжкова)	шт	31	6707,90	-	207945	207945	-	22,4000	694,40
					6707,90	-			-	-	-
2	& C121-631-1-ЭЯ	Кріплення для панелей, комплект	шт	31	254,61	-	7893	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	КМ34-133-2	Монтаж блоку арматурного (модуль контролю і сигналізації зональний 1 газ)	шт	1	6707,90	-	6708	6708	-	22,4000	22,40
					6707,90	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C121-631-1-ЭЯ варіант 4	Кріплення для контрольно відсічного блоку	шт	1	<u>736,12</u>	-	736	-	-	-	-
5	KM12-987-1	Вентилі латунні запорні холодні низького тиску для кисневих установок, діаметр умовного проходу 20 мм	10 шт	0,1	<u>10041,30</u> 9923,52	-	1004	992	-	<u>32,0000</u>	<u>3,20</u>
6	C1630-1912 варіант 3	Кран кульовий повнопрохідний латунь Ду 15, Ру 25, G1/2" (3-3), кисень	шт	1	<u>188,79</u>	-	189	-	-	-	-
7	KM34-133-15	Монтаж флоуметра	шт	31	<u>439,49</u> 439,49	-	13624	13624	-	<u>1,6000</u>	<u>49,60</u>
		===трубопроводи=== В наступній позиції враховано:									
8	KM12-70-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	2,694	<u>46689,51</u> 45648,19	<u>798,34</u> 408,71	125782	122976	<u>2151</u> 1101	<u>147,2000</u> 1,5870	<u>396,56</u> 4,28
9	& C1-201-1-Ю2 варіант 9	Труба мідна d8*1мм	м	202,072	<u>547,10</u>	-	110554	-	-	-	-
10	& C1-201-1-Ю2 варіант 7	Труба мідна d15*1мм	м	62,608	<u>838,70</u>	-	52509	-	-	-	-
11	& C1-201-1-Ю2 варіант 8	Труба мідна d18*1мм	м	15,496	<u>833,76</u>	-	12920	-	-	-	-
12	& C113-2-3 варіант 11	Коліно d8 (мідь) 2 муфти 90°	шт	122	<u>239,07</u>	-	29167	-	-	-	-
13	C1545-118 варіант 10	Коліно d15 (мідь) 2 муфти 90°	шт	8	<u>44,05</u>	-	352	-	-	-	-
14	& C113-2-3 варіант 10	Трійник d8 (мідь)	шт	19	<u>315,64</u>	-	5997	-	-	-	-
15	& C1532-24-1 варіант 6	Трійник редукційний d15*8*15 (мідь)	шт	12	<u>154,17</u>	-	1850	-	-	-	-
16	& C1532-24-1 варіант 7	Трійник d15 (мідь)	шт	1	<u>32,73</u>	-	33	-	-	-	-
17	& C113-2-3 варіант 12	Трійник редукційний d18x15x18 (мідь)	шт	2	<u>74,19</u>	-	148	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C1545-118 варіант 11	Заглушка d15 (мідь)	шт	2	51,44	-	103	-	-	-	-
19	C1545-118 варіант 12	Заглушка d18 (мідь)	шт	1	59,65	-	60	-	-	-	-
20	C1545-118 варіант 13	Муфта d18	шт	1	16,91	-	17	-	-	-	-
21	C1545-118 варіант 9	Збірний елемент d15x G1/2 В (мідь)	шт	2	252,60	-	505	-	-	-	-
22	КБ21-12-2 H2;H5-K1,15	====короби кабельні пластик==== Прокладання коробів пластикових	100м	0,76	9726,92 9708,14	-	7392	7378	-	32,8000	24,93
23	& C113- 1425-2 варіант 3	Короб кабельний пластиковий (ПВХ) білий LHD 40x40	м	62,62	138,82	-	8693	-	-	-	-
24	& C113- 1425-2 варіант 4	Короб кабельний пластиковий (ПВХ) білий LHD 60x60	м	14,14	144,65	-	2045	-	-	-	-
25	& C1530- 149-1 варіант 3	З'єднювач для коробів (ПВХ) білий LHD 60x60	шт	5	81,85	-	409	-	-	-	-
26	КБ46-29-8	====інші роботи==== Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,17	72510,29 47433,75	25076,54 14704,70	12327	8064	4263 2500	160,2600 48,5415	27,24 8,25
27	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (гільзи)	1 м	0,02066	67569,81 67569,81	-	1396	1396	-	231,0000	4,77
28	C113-22 варіант 8	Труба стальна водогазопровідна (для гільз) d=22мм	м	8	180,49	-	1444	-	-	-	-
29	C113-22 варіант 9	Труба стальна водогазопровідна (для гільз) d=32мм	м	2	309,53	-	619	-	-	-	-
30	C113-22 варіант 7	Труба стальна водогазопровідна (для гільз) d=25мм	м	0,5	286,03	-	143	-	-	-	-
31	КР20-37-1	Забивання щілин гільз монтажною піною	100м	0,105	4678,88 4678,88	-	491	491	-	16,6000	1,74
32	C1550-38 варіант 2	Піна монтажна, вогнетривка (ЕІ45), баллон 750 мл	балон	1	563,17	-	563	-	-	-	-
33	КР13-13-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклейною плівкою (маркування трубопроводів медичних газів)	100м2	0,00445	22845,72 22845,72	-	102	102	-	71,4800	0,32
34	C115-126 варіант 2	Наліпки для медичних газів	100шт	0,89	3019,94	-	2688	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	KM12-753-1	Знежирення трубопроводів медичних газів	100 м	2,18	<u>10050,40</u> 9923,52	<u>126,88</u> 12,40	21910	21633	<u>277</u> 27	<u>32,0000</u> 0,0400	<u>69,76</u> 0,09
36	& C111-1624-3 варіант 1	Технічний миючий засіб "Віомол"	кг	8,985	<u>23,05</u> -	-	207	-	-	-	-
37	KP15-152-1	Продувка трубопроводів медичних газів	100м	2,18	<u>20861,26</u> 19951,46	-	45478	43494	-	<u>54,9400</u> -	<u>119,77</u> -
38	& C111-1867-189 варіант 2	Азот технічний в балонах (балон 5л)	шт	2	<u>646,45</u> -	-	1293	-	-	-	-
		===кріплення===									
39	& C113-1885-1 варіант 1	Кліпса одинарна РР з забивним шурупом Carptisog для труби d8мм	шт	58	<u>5,04</u> -	-	292	-	-	-	-
40	& C1-1-7-1 варіант 3	Кліпса одинарна РР з забивним шурупом Carptisog для труби d15мм	шт	8	<u>3,34</u> -	-	27	-	-	-	-
41	& C113-1885-1 варіант 2	Хомут для кріплення труб 3/8" (15-19 мм) М8 гумовий вкладиш	шт	148	<u>30,65</u> -	-	4536	-	-	-	-
42	& C113-1885-1 варіант 4	Хомут для кріплення труб 1/4" (10-15 мм) М8 гумовий вкладиш	шт	110	<u>20,90</u> -	-	2299	-	-	-	-
43	& C1549-11 варіант 3	Шпилька М8х1000 5.8 оцинкована	шт	64	<u>72,78</u> -	-	4658	-	-	-	-
44	& C1549-11 варіант 4	Опорна глстина з гайкою М8	шт	258	<u>18,97</u> -	-	4894	-	-	-	-
45	& C1549-13 варіант 6	Анкер сталевий забивний WDI1 М8х30	шт	516	<u>19,34</u> -	-	9979	-	-	-	-
46	& C1549-13 варіант 7	Гайка МЕ.5.019	шт	258	<u>4,49</u> -	-	1158	-	-	-	-
47	& C1549-13 варіант 8	Болт М8х25.58.019	шт	516	<u>14,69</u> -	-	7580	-	-	-	-
48	& C1549-13 варіант 9	Шайба 8 01.019	шт	516	<u>3,74</u> -	-	1930	-	-	-	-
49	& C1549-13 варіант 10	Швидкий монтаж 6х40 гриб (дюбель+шуруп)	шт	100	<u>13,85</u> -	-	1385	-	-	-	-
50	C1600-316 варіант 1	Дюбель-Болт анкерний с гайкою 8х50/М6 оцинкований	шт	8	<u>7,04</u> -	-	56	-	-	-	-
51	& C113-1885-1 варіант 3	Кліпса одинарна РР з забивним шурупом Carptisog для труби d18мм	шт	20	<u>13,86</u> -	-	277	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					724367	434803	6691 3628		1414,69 12,62
		Разом будівельні роботи, грн.					724367				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282873				
		всього заробітна плата, грн.					438431				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72436				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					796803				

		Всього по розділу 1					796803				
		Разом прямі витрати по кошторису					724367	434803	6691 3628		1414,69 12,62
		Разом будівельні роботи, грн.					724367				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282873				
		всього заробітна плата, грн.					438431				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72436				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					796803				

		Всього по кошторису					796803				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1427,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					438431				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-037

устаткування системи медичних газів (МГ)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа: креслення (специфікації) № 187/2025-І.5.СМГ

Кошторисна вартість 4125,857 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань: Коеф.цієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коеф.цієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1 Розділ 1. 7-й поверх				
1	& 280222-4088 варіант 3	Панель приліжкова одинарна в комплекті: · Розетка швидкодіюча - 2 кисень · Розетка електрична 220В - 5 шт. · Світильник OKI-LED 2x17W LED · Вимикачі світильників - 1 шт. · Розетка підключення інтернету - 1 шт. · Медична кнопка виклику - 1шт. · Кнопка виносна виклику - 1 шт. Антибактеріальне покриття; (маса=0,037)	шт	31	114250,50	3541766
2	& 15062-6018-12 варіант 5	Модуль контролю і сигналізації зональний (1 газ) (Кисень) 220 В, 0,1 кВт; (маса=0,08)	комп-кт	1	182270,70	182271
3	& 1503-4013-1 варіант 1	Флоуметр O2; (маса=0,00285)	шт	31	5617,20	174133
4	& 1503-4013-1 варіант 2	Конектор DIN для O2; (маса=0,00285)	шт	31	2315,70	71787
		Разом по розділу 1				3969957
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				155900
		Всього по розділу 1				4125857
		Разом				3969957
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				155900

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-038

на пусконаладжувальні роботи (МГ)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 77,370 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,169 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 70,336 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
1	КП2-9-10	Блок сигналізації, обмеження (панелі приліжкєві)	шт	31	2080,95	-	64509	64509	-	5,0000	155,00
					2080,95	-			-	-	-
2	КП2-6-4	Командоапарат, пристрій сигнальний автоматичний обігаючий, переривач імпульсний	шт	2	2913,33	-	5827	5827	-	7,0000	14,00
					2913,33	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					70336	70336	-		169,00
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					70336				
		в тсму числі:									
		всього заробітна плата, грн.					70336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					7034				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					77370				

		Всього по кошторису					77370				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					169,00				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					70336				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-039

на електромонтажні роботи (ЕТР)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7612,358 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,57268 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1945,500 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Нестандартні комплектні пристрої напругою до 1000 В									
		ВРП/ГРЩ									
1	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,05	<u>115162,37</u> 107776,85	-	5758	5389	-	<u>359,9040</u>	<u>18,00</u>
2	C1547-10 варіант 1	Автоматичний вимикач, АС, 32А, 3 полюси, 10кА, х-кз "С" Eaton	шт	3	<u>3388,53</u>	-	10166	-	-	-	-
3	C1547-10 варіант 2	Автоматичний вимикач, АС, 63А, 3 полюси, 10кА, х-кз "С" Eaton	шт	1	<u>3617,65</u>	-	3618	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1547-10 варіант 3	Автоматичний вимикач, АС, 80А, 3 полюси, 10кА, х-ка "С" Eaton	шт	1	<u>10083,53</u>	-	10084	-	-	-	-
5	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,02	<u>122098,54</u> 111041,82	-	2442	2221	-	<u>342,4680</u>	<u>6,85</u>
6	C1547-10 варіант 4	Автоматичний вимикач, АС, 250А, 3 полюси, 10кА, х-ка "С" Eaton	шт	1	<u>43264,82</u>	-	43265	-	-	-	-
7	C1547-10 варіант 46	Розчіплювач незалежний 110-220В ZP- ASA/230	шт	1	<u>1234,80</u>	-	1235	-	-	-	-
8	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>82822,01</u> 77272,09	-	2485	2318	-	<u>261,0720</u>	<u>7,83</u>
9	C1547-10 варіант 47	Автоматичний вимикач, 1ф, 2А, 10кА, х-ка "С" PL7-C2/1	шт	3	<u>1001,67</u>	-	3005	-	-	-	-
10	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (кнопки екстренного виклику)	шт	3	<u>621,34</u> 595,41	-	1864	1786	-	<u>1,9200</u>	<u>5,76</u>
11	C1547-10 варіант 48	Лампа сигнальна зелена , 230...240 В АС, Schneider Electric Harmony XB5 XB5EVM3	шт	2	<u>694,65</u>	-	1389	-	-	-	-
12	C1547-10 варіант 49	Лампа сигнальна жовта , 230...240 В АС, Schneider Electric Harmony XB5 XB5EVM8 ЩР-7.1	шт	1	<u>694,65</u>	-	695	-	-	-	-
13	KP17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>2003,93</u> 1526,77	<u>52,67</u> 43,32	2004	1527	<u>53</u> 43	<u>5,0400</u> 0,1356	<u>5,04</u> 0,14
14	C113-2129 варіант 30	Корпус щита, пластиковий, IP65, із замком Kaedra Schneider Electric	шт	1	<u>10569,02</u>	-	10569	-	-	-	-
15	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>581,96</u> 574,96	<u>7,00</u> 4,58	582	575	<u>7</u> 5	<u>1,9200</u> 0,0151	<u>1,92</u> 0,02
16	C1547-10 варіант 5	Кросс-модуль 100А на DIN-рейку, 4 полюса Schneider Electric	шт	1	<u>1487,86</u>	-	1488	-	-	-	-
17	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>115162,37</u> 107776,85	-	1152	1078	-	<u>359,9040</u>	<u>3,60</u>
18	C1547-10 варіант 6	Автоматичний вимикач, АС, 50А, 3ф, 3п, 6кА, х-ка "С" Eaton	шт	1	<u>7039,05</u>	-	7039	-	-	-	-
19	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,28	<u>82822,01</u> 77272,09	-	23190	21636	-	<u>261,0720</u>	<u>73,10</u>
20	C1547-10 варіант 7	Диференційний автоматичний вимикач, АС, 20А, 1ф, 1п+N, 6кА, х-ка "С" Eaton	шт	15	<u>2917,09</u>	-	43756	-	-	-	-
21	C1547-10 варіант 8	Автоматичний вимикач, АС, 16А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "С" Eaton	шт	9	<u>415,85</u>	-	3743	-	-	-	-
22	C1547-10 варіант 9	Автоматичний вимикач, АС, 20А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "С" 1P Eaton	шт	3	<u>399,06</u>	-	1197	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C1547-10 варіант 10	Автоматичний вимикач, АС, 25А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "С" 1P Eaton ЩР-7.2	шт	1	<u>512,69</u> -	-	513	-	-	-	-
24	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1652,34</u> 1286,85	<u>52,67</u> 43,32	1652	1287	<u>53</u> 43	<u>4,2480</u> 0,1356	<u>4,25</u> 0,14
25	C113-2129 варіант 31	Корпус щита, пластиковий, IP65, із замком Kaedra 13986 Schneider Electric	шт	1	<u>8140,84</u> -	-	8141	-	-	-	-
26	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>581,96</u> 574,96	<u>7,00</u> 4,58	582	575	<u>7</u> 5	<u>1,9200</u> 0,0151	<u>1,92</u> 0,02
27	C1547-10 варіант 5	Кросс-модуль 100А на DIN-рейку, 4 полюса Schneider Electric	шт	1	<u>1487,86</u> -	-	1488	-	-	-	-
28	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>115162,37</u> 107776,85	-	1152	1078	-	<u>359,9040</u> -	<u>3,60</u> -
29	C1547-10 варіант 26	Автоматичний вимикач, АС, 32А, 3ф, 3п, 20кА, х-ка "С" PLHT-C63/3 Eaton	шт	1	<u>1711,06</u> -	-	1711	-	-	-	-
30	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>82822,01</u> 77272,09	-	9939	9273	-	<u>261,0720</u> -	<u>31,33</u> -
31	C1547-10 варіант 12	Диференційний автоматичний вимикач, АС, 25А, 1ф, 1п+N, 6кА, х-ка "В" PFL6- 25/1N/B/003 Eaton	шт	2	<u>2917,09</u> -	-	5834	-	-	-	-
32	C1547-10 варіант 13	Диференційний автоматичний вимикач, АС, 20А, 1ф, 1п+N, 6кА, х-ка "В" PFL6- 20/1N/B/003 Eaton	шт	5	<u>2917,09</u> -	-	14585	-	-	-	-
33	C1547-10 варіант 9	Автоматичний вимикач, АС, 20А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "С" 1P Eaton	шт	2	<u>399,06</u> -	-	798	-	-	-	-
34	C1547-10 варіант 14	Диференційний автоматичний вимикач, АС, 16А, 1ф, 1п+N, 6кА, х-ка "В" PFL6- 16/1N/B/003 Eaton ЩР-7.3	шт	3	<u>2917,09</u> -	-	8751	-	-	-	-
35	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1652,34</u> 1286,85	<u>52,67</u> 43,32	1652	1287	<u>53</u> 43	<u>4,2480</u> 0,1356	<u>4,25</u> 0,14
36	C113-2129 варіант 30	Корпус щита, пластиковий, IP65, із замком Kaedra Schneider Electric	шт	1	<u>10569,02</u> -	-	10569	-	-	-	-
37	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>581,96</u> 574,96	<u>7,00</u> 4,58	582	575	<u>7</u> 5	<u>1,9200</u> 0,0151	<u>1,92</u> 0,02
38	C1547-10 варіант 5	Кросс-модуль 100А на DIN-рейку, 4 полюса Schneider Electric	шт	1	<u>1487,86</u> -	-	1488	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетник 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>115162,37</u> 107776,85	-	1152	1078	-	<u>359.9040</u>	<u>3,60</u>
40	C1547-10 варіант 26	Автоматичний вимикач, АС, 32А, 3ф, 3п, 20кА, х-ка "С" PLHT-C63/3 Eaton	шт	1	<u>1711,06</u>	-	1711	-	-	-	-
41	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетник 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>82822,01</u> 77272,09	-	5798	5409	-	<u>261.0720</u>	<u>18,28</u>
42	C1547-10 варіант 7	Диференційний автоматичний вимикач, АС, 20А, 1ф, 1п+N, 6кА, х-ка "С" Eaton	шт	5	<u>2917,09</u>	-	14585	-	-	-	-
43	C1547-10 варіант 10	Автоматичний вимикач, АС, 25А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "С" 1P Eaton ЩОА-7.І	шт	2	<u>512,69</u>	-	1025	-	-	-	-
44	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1382,20</u> 1079,64	<u>52,67</u> 43,32	1382	1080	<u>53</u> 43	<u>3.5640</u> 0,1356	<u>3,56</u> 0,14
45	C113-2129 варіант 32	Корпус щита, пластиковий, IP41, навісний, із замком Easy9 EU EZ9EUB312 Schneider Electric	шт	1	<u>1757,80</u>	-	1758	-	-	-	-
46	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетник 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,2	<u>82822,01</u> 77272,09	-	16564	15454	-	<u>261.0720</u>	<u>52,21</u>
47	C1547-10 варіант 15	Автоматичний вимикач, АС, 25А, 3ф, 3п, 6кА, х-ка "С" PL7-C25/3 3P Eaton	шт	1	<u>2269,57</u>	-	2270	-	-	-	-
48	C1547-10 варіант 16	Автоматичний вимикач, АС, 16А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "В" PL6-B16/1 1P Eaton	шт	11	<u>399,06</u>	-	4390	-	-	-	-
49	C1547-10 варіант 14	Диференційний автоматичний вимикач, АС, 16А, 1ф, 1п+N, 6кА, х-ка "В" PFL6-16/1N/B.003 Eaton	шт	3	<u>2917,09</u>	-	8751	-	-	-	-
50	C1547-10 варіант 45	Незалежний розчіплювач (MX) Schneider Electric Acti9 iMX, Uкер.=110...415 В АС Eaton ZP-ASA/230 ЩС-Т.4	шт	5	<u>1258,27</u>	-	6291	-	-	-	-
51	KP17-14-5	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 20 кг до 40 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>3147,38</u> 2635,49	<u>119,89</u> 107,17	3147	2635	<u>120</u> 107	<u>8.7000</u> 0,3354	<u>8,70</u> 0,34
52	C113-2129 варіант 33	Корпус щита, металевий навісний, IP66, із замком монтажною платою 800x600x250мм SPACIAL NSYCRN86250P Schneider Electric	шт	1	<u>12636,74</u>	-	12637	-	-	-	-
53	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>581,96</u> 574,96	<u>7,00</u> 4,58	582	575	<u>7</u> 5	<u>1.9200</u> 0,0151	<u>1,92</u> 0,02
54	C1547-10 варіант 17	Кросс-модуль 200А на DIN-рейку, 4 полюса ETI EDE-4-200A-S 4x11 ETI	шт	1	<u>2201,19</u>	-	2201	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,05	<u>115162,37</u> 107776,85	-	5758	5389	-	<u>359,9040</u>	<u>18,00</u>
56	C1547-10 варіант 18	Автоматичний вимикач, АС, 40А, 3ф, 3п, 10кА, х-ка "С" PL7-C40/3 Eaton	шт	3	<u>2966,40</u>	-	8899	-	-	-	-
57	C1547-10 варіант 19	Автоматичний вимикач, АС, 50А, 3ф, 3п, 10кА, х-ка "С" PL7-C50/3 Eaton	шт	1	<u>5537,14</u>	-	5537	-	-	-	-
58	C1547-10 варіант 2	Автоматичний вимикач, АС, 63А, 3 полюси, 10кА, х-ка "С" Eaton	шт	1	<u>3617,65</u>	-	3618	-	-	-	-
59	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,02	<u>122098,54</u> 111041,82	-	2442	2221	-	<u>342,4680</u>	<u>6,85</u>
60	C1547-10 варіант 21	Автоматичний вимикач, АС, 200А, 3ф, 3п, 20кА, х-ка "С" NZMB2-A200 Eaton	шт	1	<u>38017,90</u>	-	38018	-	-	-	-
61	C1547-10 варіант 20	Автоматичний вимикач, АС, 125А, 3ф, 3п, 10кА, х-ка "С" NZMB2-A125 Eaton	шт	1	<u>32829,63</u>	-	32830	-	-	-	-
62	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>82822,01</u> 77272,09	-	6626	6182	-	<u>261,0720</u>	<u>20,89</u>
63	C1547-10 варіант 22	Автоматичний вимикач, АС, 20А, 3ф, 3п, 10кА, х-ка "С" PL7-C20/3 Eaton	шт	1	<u>2269,57</u>	-	2270	-	-	-	-
64	C1547-10 варіант 9	Автоматичний вимикач, АС, 20А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "С" 1P Eaton	шт	2	<u>399,06</u>	-	798	-	-	-	-
65	C1547-10 варіант 8	Автоматичний вимикач, АС, 16А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "С" Eaton БЖ 300Вт	шт	5	<u>415,85</u>	-	2079	-	-	-	-
66	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	5	<u>1382,20</u> 1079,64	<u>52,67</u> 43,32	6911	5398	<u>263</u> 217	<u>3,5640</u> 0,1356	<u>17,82</u> 0,68
67	C113-2129 варіант 34	Настінний пластиковий корпус щита на 3 мод. IP65 Hager Vector VE103T Hager	шт	5	<u>1903,10</u>	-	9516	-	-	-	-
68	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>82822,01</u> 77272,09	-	4141	3864	-	<u>261,0720</u>	<u>13,05</u>
69	C1547-10 варіант 23	Автоматичний вимикач, DC, 20А, 2 полюси Eaton FAZ-DC 20A 2P Eaton	шт	5	<u>7318,98</u>	-	36595	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							500445	99890	<u>623</u> 516		<u>334,25</u> 1,66
Разом будівельні роботи, грн.							500445				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							399932				
всього заробітна плата, грн.							100406				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					50045 - - 550490 550490				
		Розділ 2. Обладнання світлотехнічне									
70	KP17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	1,04	<u>135728,51</u> 133551,56	<u>1187,57</u> 1128,14	141158	138894	<u>1235</u> 1173	<u>468,0600</u> 3,5298	<u>486,78</u> 3,67
71	C1547-7 варіант 1	Світильник вбудованого виконання із розсіювачем із полімерного матеріалу, світлодіодний, потужністю 36 Вт, IP20, 220В, 4000K RC048B LED32S 840 PSU W60L60 NOC CFW PHILIPS	шт	67	<u>2244,55</u> -	- -	150385	-	- -	- -	- -
72	C1547-7 варіант 2	Світильник накладного виконання із розсіювачем із полімерного матеріалу, світлодіодний, потужністю 36 Вт, IP20, 220В, 4000K PHILIPS	шт	32	<u>2835,13</u> -	- -	90724	-	- -	- -	- -
73	C1547-7 варіант 3	Світильник вбудованого виконання із розсіювачем із полімерного матеріалу, світлодіодний, потужністю 36 Вт, IP54, 220В, 4000K PHILIPS	шт	5	<u>2211,33</u> -	- -	11057	-	- -	- -	- -
74	KM8-591-3	Вимикач напівгерметичний і герметичний	100 шт	0,14	<u>46045,00</u> 41728,28	<u>787,43</u> 211,51	6446	5842	<u>110</u> 30	<u>130,5600</u> 0,6156	<u>18,28</u> 0,09
75	C1547-7 варіант 4	Автономний аварійний перетворювач 105V 3W LI AT 3H для світлодіодних панелей PHILIPS	шт	14	<u>6512,23</u> -	- -	91171	-	- -	- -	- -
76	KP17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,04	<u>135728,51</u> 133551,56	<u>1187,57</u> 1128,14	5429	5342	<u>48</u> 45	<u>468,0600</u> 3,5298	<u>18,72</u> 0,14
77	C1547-7 варіант 6	Світлодіодна панель IP54 PANEL IF ECO 600 36W 840 3240 Lm 120гр. 595x595x25 mm PHILIPS	шт	4	<u>1427,12</u> -	- -	5708	-	- -	- -	- -
78	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,28	<u>74675,40</u> 57013,85	<u>829,06</u> 787,57	20909	15964	<u>232</u> 221	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>52,70</u> 0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	C1547-7 варіант 5	Світильник світлодіодний з написом НЕ ЗАХОДИТИ незараження ультрафіолетом білий 183т 592мм 4100K IP20	шт	14	<u>3496,09</u>	-	48945	-	-	-	-
80	C1547-7 варіант 10	Світильник УФ опромінювач білий IP20	шт	14	<u>6512,23</u>	-	91171	-	-	-	-
81	KP17-11-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, як встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	100шт	0,1	<u>93040,33</u> 75320,52	<u>887,32</u> 842,91	9304	7532	<u>89</u> 84	<u>248,6400</u> 2,6374	<u>24,86</u> 0,26
82	C1547-7 варіант 7	Стельовий світильник Nowodvorski 10038 Tahoe II Ip44 Black Nowodvorski 10038 Tahoe II Ip44 Black	шт	10	<u>1921,92</u>	-	19219	-	-	-	-
83	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, як встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,09	<u>74675,40</u> 57013,85	<u>829,06</u> 787,57	6721	5131	<u>75</u> 71	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>16,94</u> 0,22
84	C1547-7 варіант 8	Настінний світильник Nowodvorski 6908 Step LED White, 3 Вт, 310 лм, 3000K Nowodvorski 6908 Step LED White	шт	9	<u>2207,73</u>	-	19870	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							718217	178705	<u>1789</u> 1624		<u>618,28</u> 5,07
Разом будівельні роботи, грн.							718217				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							537723				
всього заробітна плата, грн.							180329				
Загальновиробничі витрати, грн.							71823				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							790040				

Всього по розділу 2							790040				
Розділ 3. Установчі вироби											
85	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,05	<u>11811,15</u> 11622,26	-	591	581	-	<u>42,3120</u>	<u>2,12</u>
86	& C1-1-1-34- 50 варіант 2	Вимикач-одноклавішний однополюсний для прихованої установки, 10 А, 220 В, IP20 Shneider electric Asfora	шт	5	<u>181,27</u>	-	906	-	-	-	-
87	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,13	<u>12552,79</u> 12363,90	-	1632	1607	-	<u>45,0120</u>	<u>5,85</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C1-1-1-34-50 варіант 3	Вимикач двоклавішний однополюсний для прихованої установки, 10 А, 220 В, IP20 Shneider electric Asfora	шт	13	<u>386.89</u>	-	5030	-	-	-	-
89	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	2,1	<u>11786.83</u> 11671,70	-	24752	24511	-	<u>42.4920</u>	<u>89.23</u>
90	& C1-1-1-34-50 варіант 4	Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для прихованої установки, 16 А, 250 В, IP20 Shneider electric Asfora	шт	208	<u>159.00</u>	-	33072	-	-	-	-
91	& C1-1-1-34-50 варіант 5	Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для прихованої установки, 16 А, 250 В, IP44 Shneider electric Asfora	шт	2	<u>391.43</u>	-	783	-	-	-	-
92	& C1-1-1-34-50 варіант 6	Рамка 1постова Shneider electric Asfora	шт	31	<u>72.07</u>	-	2234	-	-	-	-
93	& C1-1-1-34-50 варіант 7	Рамка 2постова Shneider electric Asfora	шт	80	<u>112.75</u>	-	9020	-	-	-	-
94	& C1-1-1-34-50 варіант 8	Рамка 3постова Shneider electric Asfora	шт	5	<u>147.10</u>	-	736	-	-	-	-
95	& C1-1-1-34-50 варіант 9	Рамка 4постова Shneider electric Asfora	шт	1	<u>186.01</u>	-	186	-	-	-	-
96	& C1-1-1-34-50 варіант 10	Коробке установочна	шт	293	<u>73.90</u>	-	21653	-	-	-	-
97	& C1-1-1-34-50 варіант 11	Коробке розгалуджувальна	шт	600	<u>227.10</u>	-	136260	-	-	-	-
98	& C1-1-1-34-50 варіант 12	Коробке розгалуджувальна, IP55	шт	25	<u>205.69</u>	-	5142	-	-	-	-
99	& C1-1-1-34-50 варіант 13	Коробке розгалуджувальна, вогнестійка (класу F30)	шт	20	<u>682.02</u>	-	13640	-	-	-	-
100	& C1-1-1-34-50 варіант 27	Коробке розподільна вогнестійка ОВО FireBox T160ED 10A, E30/E60/E90, IP66, 190?150?77 мм , з керамічними клемами	шт	30	<u>514.74</u>	-	15442	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					271079	26699	-		<u>97.20</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					271079 244380 26699 27108 - - 298187 298187				
		Розділ 4. Провода, кабелі та кабельні муфти									
101	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	30,45	<u>8633.38</u> 7899,11	<u>699.96</u> 419,52	262886	240528	<u>21314</u> 12774	<u>26.6880</u> 1,2398	<u>812.65</u> 37,75
102	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	42,2	<u>2890.32</u> 2583,46	<u>22.41</u> 21,29	121972	109022	<u>946</u> 898	<u>9.2880</u> 0,0666	<u>391.95</u> 2,81
103	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,8	<u>3546.79</u> 3217,64	<u>35.85</u> 34,06	6384	5792	<u>65</u> 61	<u>11.5680</u> 0,1066	<u>20.82</u> 0,19
104	KB21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	32,47	<u>960.13</u> 792,46	<u>46.79</u> 26,93	31175	25731	<u>1519</u> 874	<u>2.6160</u> 0,0759	<u>84.94</u> 2,46
105	KM8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	33,11	<u>20910.52</u> 8142,76	<u>8474.14</u> 4169,00	692347	269607	<u>280579</u> 138036	<u>26.8800</u> 13,4178	<u>890.00</u> 444,26
106	KM8-146-5	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг	100 м	2,25	<u>37553.23</u> 15122,27	<u>18005.59</u> 9103,86	84495	34025	<u>40513</u> 20484	<u>49.9200</u> 28,6242	<u>112.32</u> 64,40
107	KM8-146-6	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 9 кг	100 м	1,9	<u>51335.60</u> 18612,02	<u>28408.77</u> 15989,47	97538	35363	<u>53977</u> 30380	<u>61.4400</u> 52,1220	<u>116.74</u> 99,03
108	C1545-183 варіант 1	Провід силовий, мідний в ізоляції та оболонці із ПВХ ПВЗнгд 2,5	м	453,9	<u>26.98</u> -	- -	12246	-	- -	- -	- -
109	C1545-183 варіант 2	Провід силовий, мідний в ізоляції та оболонці із ПВХ ПВЗнгд 6	м	183,6	<u>45.22</u> -	- -	8302	-	- -	- -	- -
110	C1545-183 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 3х1,5	м	2588,76	<u>54.58</u> -	- -	141295	-	- -	- -	- -
111	C1545-183 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 3х2,5	м	5691,6	<u>83.82</u> -	- -	477070	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	C1545-183 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х1,5	м	15,3	<u>90,77</u>	-	1389	-	-	-	-
113	C1545-183 варіант 30	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 2х1,5	м	306	<u>40,75</u>	-	12470	-	-	-	-
114	C1545-183 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х2,5	м	15,3	<u>145,51</u>	-	2226	-	-	-	-
115	C1545-183 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х4	м	35,7	<u>220,03</u>	-	7855	-	-	-	-
116	C1545-183 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х6	м	61,2	<u>266,40</u>	-	16304	-	-	-	-
117	C1545-183 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х10	м	25,5	<u>524,13</u>	-	13365	-	-	-	-
118	C1545-183 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х25	м	204	<u>1403,63</u>	-	286341	-	-	-	-
119	C1545-183 варіант 11	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х70	м	30,6	<u>3680,28</u>	-	112617	-	-	-	-
120	C1545-183 варіант 12	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х95	м	30,6	<u>5048,09</u>	-	154472	-	-	-	-
121	C1545-183 варіант 13	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х150	м	132,6	<u>8715,52</u>	-	1155678	-	-	-	-
122	C1545-183 варіант 14	Кабель силовий, вогнестійкий, з ізоляцією та оболонкою із безгалогенових речовин FLAME-X 950 FE180/E30 (N)HXH-J FE180/30 3х1,5 RE	м	326,4	<u>75,91</u>	-	24777	-	-	-	-
123	C1545-183 варіант 15	Кабель силовий, вогнестійкий, з ізоляцією та оболонкою із безгалогенових речовин FLAME-X 950 FE180/E30 (N)HXH-J FE180/60 3х1,5 RE	м	30,6	<u>57,00</u>	-	1744	-	-	-	-
124	C1545-183 варіант 16	Кабель силовий, вогнестійкий, з ізоляцією та оболонкою із безгалогенових речовин FLAME-X 950 FE180/E30 (N)HXH-J FE180/30 5х4 RE	м	96,9	<u>294,71</u>	-	28557	-	-	-	-
125	C1545-183 варіант 17	Кабель контрольний з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ КВВГнгд 2х2,5	м	744,6	<u>57,18</u>	-	42576	-	-	-	-
126	C1545-183 варіант 62	Кабель силовий, вогнестійкий, з ізоляцією та оболонкою із безгалогенових речовин FLAME-X 950 FE180/E90 (N)HXH-J FE180/90 3х2,5 RE	м	280,5	<u>133,70</u>	-	37503	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							3833584	720068	<u>398913</u> 203507		<u>2429,42</u> 650,90
Разом будівельні роботи, грн. в тсму числі:							3833584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2714603				
		всього заробітна плата, грн.					923575				
		Загально-виробничі витрати, грн.					383353				
		трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					4216937				

		Всього по розділу 4					4216937				
		Розділ 5. Труби й металовироби									
127	C111-2008-7 варіант 1	Металовироби	кг	30	<u>56,62</u>	-	1699	-	-	-	-
128	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	7,8	<u>30924,90</u> 17390,61	<u>2648,88</u> 578,07	241214	135647	<u>20661</u> 4509	<u>57,4080</u> 1,7206	<u>447,78</u> 13,42
129	C1545-183 варіант 18	Металорукав (м.р.), умовний прохід 25мм P3-Ц-X-25	м	81,6	<u>58,38</u>	-	4764	-	-	-	-
130	C1545-183 варіант 19	Металорукав (м.р.), умовний прохід 32мм P3-Ц-X-32	м	357	<u>87,13</u>	-	31105	-	-	-	-
131	C1545-183 варіант 20	Металорукав (м.р.), умовний прохід 40мм P3-Ц-X-40	м	357	<u>112,55</u>	-	40180	-	-	-	-
132	KP17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	4,7	<u>29707,05</u> 23137,79	<u>690,87</u> 487,03	139623	108748	<u>3247</u> 2289	<u>76,3800</u> 1,5257	<u>358,99</u> 7,17
133	C1545-183 варіант 21	Труба водогазопроводна ду20мм	м	357	<u>224,45</u>	-	80129	-	-	-	-
134	C1545-183 варіант 22	Труба водогазопроводна ду25мм	м	122,4	<u>285,65</u>	-	34964	-	-	-	-
135	KP17-7-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	1,2	<u>34280,63</u> 27314,59	<u>977,68</u> 759,49	41137	32778	<u>1173</u> 911	<u>90,1680</u> 2,3782	<u>108,20</u> 2,85
136	C1545-183 варіант 23	Труба водогазопроводна ду32мм	м	61,2	<u>309,45</u>	-	18938	-	-	-	-
137	C1545-183 варіант 24	Труба водогазопроводна ду40мм	м	61,2	<u>464,15</u>	-	28406	-	-	-	-
138	KP17-7-4	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром 100 мм, укладених по конструкціях	100м	0,2	<u>46084,50</u> 37972,88	<u>1779,86</u> 1521,51	9217	7595	<u>356</u> 304	<u>125,3520</u> 4,7624	<u>25,07</u> 0,95
139	C1545-183 варіант 25	Труба водогазопроводна ду100мм	м	20,4	<u>1428,05</u>	-	29132	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	КМ10-898-13	Коробка розподільна настінна для кабелів в свинцевій або алюмінієвій оболонці	коробка	25	<u>2484.39</u> 1786,23	<u>623.93</u> 260,53	62110	44656	<u>15598</u> 6513	<u>5.7600</u> 0,8035	<u>144.00</u> 20,09
141	& C1-1-1-34-50 варіант 14	Коробка металева, ПК-15	шт	25	<u>505.56</u> -	-	12639	-	-	-	-
142	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	36,75	<u>10712.32</u> 9328,44	-	393678	342820	-	<u>33.0960</u> -	<u>1216.28</u> -
143	C1545-183 варіант 26	Труба гнучка, гофрована, ПВХ ду16мм, механічна стійкість 750Н/5 см	м	898,9	<u>17.26</u> -	-	15515	-	-	-	-
144	C1545-183 варіант 27	Труба гнучка, гофрована, ПВХ ду20мм, механічна стійкість 750Н/5 см	м	2772,45	<u>20.68</u> -	-	57334	-	-	-	-
145	C1545-183 варіант 28	Труба гнучка, гофрована, ПВХ ду25мм, механічна стійкість 750Н/5 см	м	40,4	<u>25.01</u> -	-	1010	-	-	-	-
146	КР17-7-14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,2	<u>11932.18</u> 10363,43	-	2386	2073	-	<u>36.7680</u> -	<u>7.35</u> -
147	C1545-183 варіант 29	Труба гнучка, гофрована, ПВХ ду40мм, механічна стійкість 750Н/5 см	м	20,2	<u>59.09</u> -	-	1194	-	-	-	-
148	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	1,32	<u>21680.21</u> 17161,59	<u>3422.85</u> 2269,19	28618	22653	<u>4518</u> 2995	<u>56.6520</u> 6,7990	<u>74.78</u> 8,97
149	& C1-1-1-34-50 варіант 15	Лоток, 4C0(Ш)х3000(Д)х80(В) "DKC"	шт	22	<u>2341.27</u> -	-	51508	-	-	-	-
150	& C1-1-1-34-50 варіант 16	Лоток, 6C0(Ш)х3000(Д)х80(В) "DKC"	шт	22	<u>5886.41</u> -	-	129501	-	-	-	-
151	C111-1859 варіант 1	З'єднувач горизонтальний, b400мм "DKC"	шт	21	<u>63.99</u> -	-	1344	-	-	-	-
152	C111-1859 варіант 2	З'єднувач горизонтальний, b600мм "DKC"	шт	21	<u>100.84</u> -	-	2118	-	-	-	-
153	C111-1859 варіант 3	З'єднувач для лотків, h80мм GTO "DKC"	шт	42	<u>35.63</u> -	-	1496	-	-	-	-
154	C111-1859 варіант 4	Шпилька M10x1000 "DKC"	шт	210	<u>97.99</u> -	-	20578	-	-	-	-
155	C111-1859 варіант 5	Швелер H40 L2000 "DKC"	шт	53	<u>1207.61</u> -	-	64003	-	-	-	-
156	C111-1859 варіант 6	Гвинт М6х10 "DKC"	шт	462	<u>12.29</u> -	-	5678	-	-	-	-
157	C111-1859 варіант 7	Гайка М6 "DKC"	шт	462	<u>1.33</u> -	-	614	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	C111-1859 варіант 8	Стальний забивний анкер, М10 "DKC"	шт	462	16,78	-	7752	-	-	-	-
159	C111-1859 варіант 9	Гайка М10 "DKC"	шт	924	3,45	-	3188	-	-	-	-
160	C111-1859 варіант 10	Кабельрост, 200(Ш)х3000(Д)х80(В) "DKC"	шт	4	945,37	-	3781	-	-	-	-
161	C111-1859 варіант 11	Кабельрост, 300(Ш)х3000(Д)х80(В) "DKC"	шт	4	1751,68	-	7007	-	-	-	-
162	C111-1859 варіант 12	Стінове кріплення кабельросту LP500 "DKC"	шт	32	130,43	-	4174	-	-	-	-
163	C111-1859 варіант 13	Гвинт М6х10 "DKC"	шт	141	12,29	-	1733	-	-	-	-
164	C111-1859 варіант 14	Гайка М6 СМ "DKC"	шт	141	8,47	-	1194	-	-	-	-
165	C111-1859 варіант 15	Болт, М6х55 "DKC"	шт	70	9,99	-	699	-	-	-	-
166	C111-1859 варіант 16	Хомут стрічковий "ОВО BETTERMANN"	шт	5	281,45	-	1407	-	-	-	-
167	C111-1859 варіант 17	Монтажна стрічка "ОВО BETTERMANN"	шт	3	1476,89	-	4431	-	-	-	-
168	C111-1859 варіант 18	Стяжка (хомут) кабельний 300х3,6мм уп. (100шт.)	шт	30	214,13	-	6424	-	-	-	-
169	C111-1859 варіант 19	Стяжка (хомут) кабельний 100х2,5мм уп. (100шт.)	шт	15	45,22	-	678	-	-	-	-
170	C111-1859 варіант 20	Підвіс ВЗР-21 "DKC"	шт	3	408,01	-	1224	-	-	-	-
171	C111-1859 варіант 21	Анкер СМ441060 "DKC"	шт	12	121,97	-	1464	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							1596988	696970	45553		2382,45
									17521		53,45
Разом будівельні роботи, грн.							1596988				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							854465				
всього заробітна плата, грн.							714491				
Загальноновиробничі витрати, грн.							159716				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							1756704				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					1756704				
		Разом прямі витрати по кошторису					6920313	1722332	<u>446878</u> 223168		<u>5861,60</u> 711,08
		Разом будівельні роботи, грн.					6920313				
		в тсму числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4751103				
		всього заробітна плата, грн.					1945500				
		Загальновиробничі витрати, грн.					692045				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					7612358				

		Всього по кошторису					7612358				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6572,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1945500				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-040

на кондиціонування (ОВіК)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2643,429 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,6589 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1122,421 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Відділ 1. КОНДИЦІОНУВАННЯ									
		Розділ 1. К(7)1									
1	КБ20-40-1	Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних	10шт	1,3	14738,73 14246,30	481,05 290,28	19160	18520	625 377	44,5740 0,9361	57,95 1,22
2	КБ20-46-1 к=1,15	Установлення зовнішніх блоків	1 шт	1	6109,73 4852,97	138,57 69,95	6110	4853	139 70	15,6492 0,2138	15,65 0,21
3	С1545-267-Р варіант 3	Розгалужувач MXJ-YA1509M	шт	10	5156,19 -	- -	51562	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1545-267-P варіант 1	Розгалужувач KHRQ22M29T9	шт	1	<u>6703,14</u>	-	6703	-	-	-	-
5	& C1545-267-P варіант 4	Розгалужувач MXJ-YA2512M	шт	1	<u>9487,36</u>	-	9487	-	-	-	-
6	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	13	<u>354,38</u> <u>306,83</u>	-	4607	3989	-	<u>0,9600</u>	<u>12,48</u>
7	& C1-1-10-Д варіант 1	Пульт керування провідний сенсорний MWR-SH11N	шт	6	<u>9283,85</u>	-	55703	-	-	-	-
8	& C1-1-10-Д варіант 2	Пульт ДУ AR-CH01E	шт	7	<u>3407,02</u>	-	23849	-	-	-	-
9	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	2,7545	<u>50072,31</u> <u>47632,90</u>	<u>2233,79</u> <u>1342,54</u>	137924	131205	<u>6153</u> <u>3698</u>	<u>153,6000</u> <u>4,6800</u>	<u>423,09</u> <u>12,89</u>
10	& C1530-1-115 варіант 1	Трубка мідна відпалена м`яка ду 6,4х0,8	м	82,16	<u>188,38</u>	-	15477	-	-	-	-
11	& C1530-1-115 варіант 2	Трубка мідна відпалена м`яка ду 9,5х0,8	м	70,72	<u>310,08</u>	-	21929	-	-	-	-
12	& C1530-1-115 варіант 3	Трубка мідна відпалена м`яка ду 12,7х0,8	м	95,68	<u>422,65</u>	-	40439	-	-	-	-
13	& C1530-1-115 варіант 4	Трубка мідна відпалена м`яка ду 15,9х0,8	м	37,44	<u>451,35</u>	-	16899	-	-	-	-
14	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,883	<u>61897,05</u> <u>59541,12</u>	<u>1533,42</u> <u>884,51</u>	54655	52575	<u>1354</u> <u>781</u>	<u>192,0000</u> <u>3,1680</u>	<u>169,54</u> <u>2,80</u>
15	& C1530-1-115 варіант 5	Трубка мідна відпалена м`яка ду 19,1х1,07	м	45,76	<u>844,34</u>	-	38637	-	-	-	-
16	& C1530-1-115 варіант 6	Трубка мідна відпалена м`яка ду 28,6х1,27	м	45,76	<u>1541,44</u>	-	70536	-	-	-	-
17	& C1546-94-2 варіант 1	Фреон R410a	кг	9,57	<u>834,50</u>	-	7986	-	-	-	-
18	KM12-799-1	Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр умовного проходу 6-25 мм	10 шт	0,3	<u>11908,22</u> <u>11908,22</u>	-	3572	3572	-	<u>38,4000</u>	<u>11,52</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C130-250 варіант 31	Вентиль кульовий 3/4"	шт	1	<u>1669,28</u>	-	1669	-	-	-	-
20	C130-250 варіант 8	Вентиль кульовий 1 1/8"	шт	1	<u>3397,88</u>	-	3398	-	-	-	-
21	C130-250 варіант 9	Вентиль TRV	шт	1	<u>785,96</u>	-	786	-	-	-	-
22	C130-250 варіант 32	Оглядове скло 3/4"	шт	1	<u>561,56</u>	-	562	-	-	-	-
23	KM12-807-1	Вентилі, клапани чавунні муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-50 мм	10 шт	0,2	<u>23816,45</u> 23816,45	-	4763	4763	-	<u>76,8000</u>	<u>15,36</u>
24	C130-250 варіант 10	Фільтр 1 1/8"	шт	1	<u>4423,28</u>	-	4423	-	-	-	-
25	C130-250 варіант 6	Клапан Шредера	шт	1	<u>42,38</u>	-	42	-	-	-	-
26	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	3,6375	<u>13829,87</u> 13829,87	-	50306	50306	-	<u>47,2800</u>	<u>171,98</u>
27	& C113-2446-1 варіант 1	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 6 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	80,738	<u>32,88</u>	-	2655	-	-	-	-
28	& C113-2446-1 варіант 2	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 10 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	69,496	<u>36,52</u>	-	2538	-	-	-	-
29	& C113-2446-1 варіант 3	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 12 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	94,024	<u>86,20</u>	-	8105	-	-	-	-
30	& C113-2446-1 варіант 4	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 15 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	36,792	<u>109,42</u>	-	4026	-	-	-	-
31	& C113-2446-1 варіант 5	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 20 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	44,968	<u>78,60</u>	-	3534	-	-	-	-
32	& C113-2446-1 варіант 7	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 28 (t=13 мм) K-FLEX ST	м	44,968	<u>132,44</u>	-	5956	-	-	-	-
33	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2,21	<u>21529,41</u> 21373,36	-	47580	47235	-	<u>67,9080</u>	<u>150,08</u>
34	& C1530-1-115 варіант 9	Труба поліетиленова низького тиску ду 20x2 ПНТ	м	222,2	<u>19,96</u>	-	4435	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,6044	<u>22487,56</u> 22306,25	-	13591	13482	-	<u>70,8720</u>	<u>42,84</u>
36	& С1530-1-115 варіант 10	Труба поліетиленова низького тиску ду 25х2 ПНТ	м	60,6	<u>23,81</u>	-	1443	-	-	-	-
37	С130-250 варіант 11	Коліно 90° ду 20	шт	30	<u>21,60</u>	-	648	-	-	-	-
38	С130-250 варіант 12	Коліно 90° ду 25	шт	6	<u>29,03</u>	-	174	-	-	-	-
39	С130-250 варіант 13	Трійник 20х20х20	шт	5	<u>427,77</u>	-	2139	-	-	-	-
40	С130-250 варіант 14	Трійник 25х20х25	шт	10	<u>23,00</u>	-	230	-	-	-	-
41	С130-250 варіант 15	Муфта ду 20	шт	15	<u>5,14</u>	-	77	-	-	-	-
42	С130-250 варіант 16	Муфта ду 25	шт	6	<u>6,67</u>	-	40	-	-	-	-
43	С111-2008-7 варіант 2	Кріплення трубопроводів,обладнання	кг	350	<u>56,62</u>	-	19817	-	-	-	-
44	КБ21-14-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,03	<u>21680,21</u> 17161,59	<u>3422,85</u> 2269,19	650	515	<u>103</u> 68	<u>56,6520</u> 6,7990	<u>1,70</u> 0,20
45	С113-2422 варіант 1	Лоток перфорований з кришкою 200х50х3000 ДКС	шт	1	<u>1444,67</u>	-	1445	-	-	-	-
46	С130-250 варіант 7	Монтажний комплект	шт	1	<u>56,57</u>	-	57	-	-	-	-
47	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	13	<u>9429,60</u> 8811,31	<u>183,35</u> 67,45	122585	114547	<u>2384</u> 877	<u>29,4240</u> 0,1738	<u>382,51</u> 2,26
48	С130-508 варіант 1	Дренажний насос Aspen Mini Orange з комплектацією (N=0,016кВт; G=12л/год)	шт	13	<u>5691,31</u>	-	73987	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					966896	445562	<u>10758</u> 5871		<u>1454,70</u> 19,58
		Разом будівельні роботи, грн.					966896				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					510576				
		всього заробітна плата, грн.					451433				
		Загальновиробничі витрати, грн.					96689				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1063585				

		Всього по розділу 1					1063585				
		Розділ 2. К(7)2									
49	КБ20-40-1	Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних	10шт	1,3	<u>14738,73</u> 14246,30	<u>481,05</u> 290,28	19160	18520	<u>625</u> 377	<u>44,5740</u> 0,9361	<u>57,95</u> 1,22
50	КБ20-46-1 к=1,15	Установлення зовнішніх блоків	1 шт	1	<u>6109,73</u> 4852,97	<u>138,57</u> 69,95	6110	4853	<u>139</u> 70	<u>15,6492</u> 0,2138	<u>15,65</u> 0,21
51	& C1545-267-P варіант 3	Розгалужувач MXJ-YA1509M	шт	5	<u>5156,19</u> -	<u>-</u> -	25781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C1545-267-P варіант 4	Розгалужувач MXJ-YA2512M	шт	7	<u>9487,36</u> -	<u>-</u> -	66412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	13	<u>354,38</u> 306,83	<u>-</u> -	4607	3989	<u>-</u> -	<u>0,9600</u> -	<u>12,48</u> -
54	& C1-1-10-Д варіант 1	Пульт керування провідний сенсорний MWR-SH11N	шт	4	<u>9283,85</u> -	<u>-</u> -	37135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C1-1-10-Д варіант 2	Пульт ДУ AR-CH01E	шт	4	<u>3407,02</u> -	<u>-</u> -	13628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C1-1-10-Д варіант 3	Панель для 4х потокової касети PC4SUFMAN	шт	5	<u>10933,81</u> -	<u>-</u> -	54669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	3,2445	<u>50072,31</u> 47632,90	<u>2233,79</u> 1342,54	162460	154545	<u>7248</u> 4356	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>498,36</u> 15,18
58	& C1530-1-115 варіант 1	Трубка мідна відпалена м`яка ду 6,4x0,8	м	93,6	<u>188,38</u> -	<u>-</u> -	17632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C1530-1-115 варіант 2	Трубка мідна відпалена м`яка ду 9,5x0,8	м	66,56	<u>310,08</u> -	<u>-</u> -	20639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C1530-1-115 варіант 3	Трубка мідна відпалена м`яка ду 12,7x0,8	м	133,12	<u>422,65</u> -	<u>-</u> -	56263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C1530-1-115 варіант 4	Трубка мідна відпалена м`яка ду 15,9x0,8	м	43,68	<u>451,35</u> -	<u>-</u> -	19715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,593	<u>61897.05</u> 59541,12	<u>1533.42</u> 884,51	36705	35308	<u>909</u> 525	<u>192.0000</u> 3,1680	<u>113.86</u> 1,88
63	& C1530-1-115 варіант 5	Трубка мідна відпалена м'яка ду 19,1x1,07	м	15,6	<u>844.34</u> -	-	13172	-	-	-	-
64	& C1530-1-115 варіант 7	Трубка мідна відпалена м'яка ду 22,2x1,14	м	6,24	<u>1052.90</u> -	-	6570	-	-	-	-
65	& C1530-1-115 варіант 6	Трубка мідна відпалена м'яка ду 28,6x1,27	м	39,52	<u>1541.44</u> -	-	60918	-	-	-	-
66	& C1546-94-2 варіант 1	Фреон R410a	кг	8,04	<u>834.50</u> -	-	6709	-	-	-	-
67	KM12-799-1	Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр умовного проходу 6-25 мм	10 шт	0,3	<u>11908.22</u> 11908,22	-	3572	3572	-	<u>38.4000</u> -	<u>11.52</u> -
68	C130-250 варіант 31	Вентиль кульовий 3/4"	шт	1	<u>1669.28</u> -	-	1669	-	-	-	-
69	C130-250 варіант 8	Вентиль кульовий 1 1/8"	шт	1	<u>3397.88</u> -	-	3398	-	-	-	-
70	C130-250 варіант 9	Вентиль ТРВ	шт	1	<u>785.96</u> -	-	786	-	-	-	-
71	C130-250 варіант 32	Оглядове скло 3/4"	шт	1	<u>561.56</u> -	-	562	-	-	-	-
72	KM12-807-1	Вентилі, клапани чавунні муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-50 мм	10 шт	0,2	<u>23816.45</u> 23816,45	-	4763	4763	-	<u>76.8000</u> -	<u>15.36</u> -
73	C130-250 варіант 10	Фільтр 1 1/8"	шт	1	<u>4423.28</u> -	-	4423	-	-	-	-
74	C130-250 варіант 6	Клапан Шредера	шт	1	<u>42.38</u> -	-	42	-	-	-	-
75	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	3,8375	<u>13829.87</u> 13829,87	-	53072	53072	-	<u>47.2800</u> -	<u>181.44</u> -
76	& C113-2446-1 варіант 1	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 6 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	91,98	<u>32.88</u> -	-	3024	-	-	-	-
77	& C113-2446-1 варіант 2	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 10 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	65,408	<u>36.52</u> -	-	2389	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& C113-2446-1 варіант 3	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 12 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	130,816	<u>86,20</u>	-	11276	-	-	-	-
79	& C113-2446-1 варіант 4	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 15 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	42,924	<u>109,42</u>	-	4697	-	-	-	-
80	& C113-2446-1 варіант 5	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 20 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	15,33	<u>78,60</u>	-	1205	-	-	-	-
81	& C113-2446-1 варіант 6	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 22 (t=13 мм) K-FLEX ST	м	6,132	<u>147,87</u>	-	907	-	-	-	-
82	& C113-2446-1 варіант 7	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 28 (t=13 мм) K-FLEX ST	м	38,836	<u>132,44</u>	-	5143	-	-	-	-
83	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2,21	<u>21529,41</u> 21373,36	-	47580	47235	-	<u>67,9080</u>	<u>150,08</u>
84	& C1530-1-115 варіант 9	Труба поліетиленова низького тиску ду 20x2 ПНТ	м	222,2	<u>19,96</u>	-	4435	-	-	-	-
85	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,6044	<u>22487,56</u> 22306,25	-	13591	13482	-	<u>70,8720</u>	<u>42,84</u>
86	& C1530-1-115 варіант 10	Труба поліетиленова низького тиску ду 25x2 ПНТ	м	60,6	<u>23,81</u>	-	1443	-	-	-	-
87	C130-250 варіант 11	Коліно 90° ду 20	шт	30	<u>21,60</u>	-	648	-	-	-	-
88	C130-250 варіант 12	Коліно 90° ду 25	шт	6	<u>29,03</u>	-	174	-	-	-	-
89	C130-250 варіант 13	Трійник 20x20x20	шт	5	<u>427,77</u>	-	2139	-	-	-	-
90	C130-250 варіант 14	Трійник 25x20x25	шт	10	<u>23,00</u>	-	230	-	-	-	-
91	C130-250 варіант 15	Муфта ду 20	шт	15	<u>5,14</u>	-	77	-	-	-	-
92	C130-250 варіант 16	Муфта ду 25	шт	6	<u>6,67</u>	-	40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	C111-2008-7 варіант 2	Кріплення трубопроводів, обладнання	кг	350	<u>56,62</u>	-	19817	-	-	-	-
94	KB21-14-1 H2=1,15; H5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,03	<u>21680,21</u> 17161,59	<u>3422,85</u> 2269,19	650	515	<u>103</u> 68	<u>56,6520</u> 6,7990	<u>1,70</u> 0,20
95	C113-2422 варіант 1	Лоток перфорований з кришкою 200x50x3000 ДКС	шт	1	<u>1444,67</u>	-	1445	-	-	-	-
96	C130-250 варіант 7	Монтажний комплект	шт	1	<u>56,57</u>	-	57	-	-	-	-
97	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	8	<u>9429,60</u> 8811,31	<u>183,35</u> 67,45	75437	70490	<u>1467</u> 540	<u>29,4240</u> 0,1738	<u>235,39</u> 1,39
98	C130-508 варіант 1	Дренажний насос Aspen Mini Orange з комплектацією (N=0,016кВт; G=12л/год)	шт	8	<u>5691,31</u>	-	45530	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							942506	410344	<u>10491</u> 5936		<u>1336,63</u> 20,08
Разом будівельні роботи, грн.							942506				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							521671				
всього заробітна плата, грн.							416280				
Загальновиробничі витрати, грн.							94252				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							1036758				

Всього по розділу 2							1036758				
Розділ 3. К(7)3											
99	KB20-46-1 к=1,15	Установлення спліт-системи	1 шт	1	<u>6060,77</u> 4852,97	<u>138,57</u> 69,95	6061	4853	<u>139</u> 70	<u>15,6492</u> 0,2138	<u>15,65</u> 0,21
100	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,6	<u>50072,31</u> 47632,90	<u>2233,79</u> 1342,54	30043	28580	<u>1340</u> 806	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>92,16</u> 2,81
101	& C1530-1- 115 варіант 1	Трубка мідна відпалена м`яка ду 6,4x0,8	м	31,2	<u>188,38</u>	-	5877	-	-	-	-
102	& C1530-1- 115 варіант 3	Трубка мідна відпалена м`яка ду 12,7x0,8	м	31,2	<u>422,65</u>	-	13187	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КБ20-46-1 к=1,15	Установлення спліт-системи	1 шт	1	6060,77 4852,97	138,57 69,95	6061	4853	139 70	15,6492 0,2138	15,65 0,21
114	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,6	50072,31 47632,90	2233,79 1342,54	30043	28580	1340 806	153,6000 4,6800	92,16 2,81
115	& C1530-1-115 варіант 1	Трубка мідна відпалена м`яка ду 6,4х0,8	м	31,2	188,38 -	- -	5877	-	- -	- -	- -
116	& C1530-1-115 варіант 3	Трубка мідна відпалена м`яка ду 12,7х0,8	м	31,2	422,65 -	- -	13187	-	- -	- -	- -
117	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	9429,60 8811,31	183,35 67,45	9430	8811	183 67	29,4240 0,1738	29,42 0,17
118	C130-508 варіант 1	Дренажний насос Aspen Mini Orange з комплектацією (N=0,016кВт; G=12л/год)	шт	1	5691,31 -	- -	5691	-	- -	- -	- -
119	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,1508	21529,41 21373,36	- -	3247	3223	- -	67,9080 -	10,24 -
120	& C1530-1-115 варіант 11	Труба металопластикова ду 16х2(дренаж)	м	15,6	68,31 -	- -	1066	-	- -	- -	- -
121	C130-250 варіант 17	Відвід 90гр ду 16	шт	3	16,35 -	- -	49	-	- -	- -	- -
122	C130-250 варіант 18	Трійник 16х16х16	шт	1	21,98 -	- -	22	-	- -	- -	- -
123	КБ16-21-2	Установлення сифона	1воронка	1	356,08 342,40	- -	356	342	- -	1,2000 -	1,20 -
124	C1630-973 варіант 2	Сифон з кулькою	шт	1	547,68 -	- -	548	-	- -	- -	- -
125	C111-2008-7 варіант 2	Кріплення трубопроводів,обладнання	кг	10	56,62 -	- -	566	-	- -	- -	- -
126	& C1546-94-2 варіант 1	Фреон R410a	кг	1,59	834,50 -	- -	1327	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							77470	45809	1662 943		148,67 3,19
Разом будівельні роботи, грн.							77470				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							29999				
всього заробітна плата, грн.							46752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					7749 - - 85219 85219				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					2064342 2064342 1092245 961217 206439 - - 2270781 2270781	947524	24573 13693		3088,67 46,04
		<u>Відділ 2. ХОЛОДОПОСТАЧАННЯ ВЕНТУСТАНОВОК</u> Розділ 1. ККБ(7)1(ПВ(7)1)									
127	КБ20-46-1 к=1,15	Установлення зовнішніх блоків	1 шт	1	6109,73 4852,97	138,57 69,95	6110	4853	139 70	15,6492 0,2138	15,65 0,21
128	& C1546-94- 2 варіант 1	Фреон R410a	кг	1,5	834,50 -	- -	1252	-	- -	- -	- -
129	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,56	50072,31 47632,90	2233,79 1342,54	28040	26674	1251 752	153,6000 4,6800	86,02 2,62
130	& C1530-1- 115 варіант 2	Трубка мідна відпалена м`яка ду 9,5х0,8	м	29,12	310,08 -	- -	9030	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	& C1530-1-115 варіант 4	Трубка мідна відпалена м`яка ду 15,9х0,8	м	29,12	<u>451,35</u>	-	13143	-	-	-	-
132	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,56	<u>13829,87</u> 13829,87	-	7745	7745	-	<u>47,2800</u>	<u>26,48</u>
133	& C113-2446-1 варіант 2	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 10 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	28,616	<u>36,52</u>	-	1045	-	-	-	-
134	& C113-2446-1 варіант 4	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 15 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	28,616	<u>109,42</u>	-	3131	-	-	-	-
135	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,0504	<u>22487,56</u> 22306,25	-	1133	1124	-	<u>70,8720</u>	<u>3,57</u>
136	& C1530-1-115 варіант 10	Труба поліетиленова низького тиску ду 25х2 ПНТ	м	5,05	<u>23,81</u>	-	120	-	-	-	-
137	C130-250 варіант 12	Коліно 90° ду 25	шт	1	<u>29,03</u>	-	29	-	-	-	-
138	C130-250 варіант 16	Муфта ду 25	шт	1	<u>6,67</u>	-	7	-	-	-	-
139	C111-2008-7 варіант 2	Кріплення трубопроводів, обладнання	кг	90	<u>56,62</u>	-	5096	-	-	-	-
140	KБ21-14-1 H2=1,15; H5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,03	<u>21680,21</u> 17161,59	<u>3422,85</u> 2269,19	650	515	<u>103</u> 68	<u>56,6520</u> 6,7990	<u>1,70</u> 0,20
141	C113-2422 варіант 1	Лоток перфорований з кришкою 200х50х3000 ДКС	шт	1	<u>1444,67</u>	-	1445	-	-	-	-
142	C130-250 варіант 7	Монтажний комплект	шт	1	<u>56,57</u>	-	57	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							78033	40911	<u>1493</u> 890		<u>133,42</u> 3,03
Разом будівельні роботи, грн.							78033				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							35629				
всього заробітна плата, грн.							41801				
Загальновиробничі витрати, грн.							7801				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					85834				

		Всього по розділу 1					85834				
		Розділ 2. ККБ(7)2(ПВ(7)2)									
143	КБ20-46-1 к=1,15	Установлення зовнішніх блоків	1 шт	1	<u>6109,73</u> 4852,97	<u>138,57</u> 69,95	6110	4853	<u>139</u> 70	<u>15,6492</u> 0,2138	<u>15,65</u> 0,21
144	& C1546-94-2 варіант 1	Фреон R410a	кг	1,4	<u>834,50</u> -	-	1168	-	-	-	-
145	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,26	<u>50072,31</u> 47632,90	<u>2233,79</u> 1342,54	13019	12385	<u>581</u> 349	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>39,94</u> 1,22
146	& C1530-1-115 варіант 2	Трубка мідна відпалена м`яка ду 9,5х0,8	м	26	<u>310,08</u> -	-	8062	-	-	-	-
147	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,26	<u>61897,05</u> 59541,12	<u>1533,42</u> 884,51	16093	15481	<u>399</u> 230	<u>192,0000</u> 3,1680	<u>49,92</u> 0,82
148	& C1530-1-115 варіант 5	Трубка мідна відпалена м`яка ду 19,1х1,07	м	26	<u>844,34</u> -	-	21953	-	-	-	-
149	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,5	<u>13829,87</u> 13829,87	-	6915	6915	-	<u>47,2800</u> -	<u>23,64</u> -
150	& C113-2446-1 варіант 2	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 10 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	25,55	<u>36,52</u> -	-	933	-	-	-	-
151	& C113-2446-1 варіант 5	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 20 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	25,55	<u>78,60</u> -	-	2008	-	-	-	-
152	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,0504	<u>22487,56</u> 22306,25	-	1133	1124	-	<u>70,8720</u> -	<u>3,57</u> -
153	& C1530-1-115 варіант 10	Труба поліетиленова низького тиску ду 25х2 ПНТ	м	5,05	<u>23,81</u> -	-	120	-	-	-	-
154	С130-250 варіант 12	Коліно 90° ду 25	шт	1	<u>29,03</u> -	-	29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	C130-250 варіант 16	Муфта ду 25	шт	1	6,67	-	7	-	-	-	-
156	C111-2008-7 варіант 2	Кріплення трубопроводів,обладнання	кг	110	56,62	-	6228	-	-	-	-
157	КБ21-14-1 H2=1,15; H5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,03	21680,21 17161,59	3422,85 2269,19	650	515	103 68	56,6520 6,7990	1,70 0,20
158	C113-2422 варіант 1	Лоток перфорований з кришкою 200х50х3000 ДКС	шт	1	1444,67	-	1445	-	-	-	-
159	C130-250 варіант 7	Монтажний комплект	шт	1	56,57	-	57	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							85930	41273	1222 717		134,42 2,45
Разом будівельні роботи, грн.							85930				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							43435				
всього заробітна плата, грн.							41990				
Загальновиробничі витрати, грн.							8592				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							94522				

Всього по розділу 2							94522				
Розділ 3. ККБ(7)З (ПВ(7)З)											
160	КБ20-46-1 к=1,15	Установлення зовнішніх блоків	1 шт	1	6109,73 4852,97	138,57 69,95	6110	4853	139 70	15,6492 0,2138	15,65 0,21
161	& C1546-94- 2 варіант 1	Фреон R410a	кг	1,6	834,50	-	1335	-	-	-	-
162	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,58	50072,31 47632,90	2233,79 1342,54	29042	27627	1296 779	153,6000 4,6800	89,09 2,71
163	& C1530-1- 115 варіант 2	Трубка мідна відпалена м`яка ду 9,5х0,8	м	30,16	310,08	-	9352	-	-	-	-
164	& C1530-1- 115 варіант 4	Трубка мідна відпалена м`яка ду 15,9х0,8	м	30,16	451,35	-	13613	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,58	<u>13829,87</u> 13829,87	-	8021	8021	-	<u>47,2800</u>	<u>27,42</u>
166	& C113-2446-1 варіант 2	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 10 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	29,638	<u>36,52</u>	-	1082	-	-	-	-
167	& C113-2446-1 варіант 4	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 15 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	29,638	<u>109,42</u>	-	3243	-	-	-	-
168	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,0504	<u>22487,56</u> 22306,25	-	1133	1124	-	<u>70,8720</u>	<u>3,57</u>
169	& C1530-1-115 варіант 10	Труба поліетиленова низького тиску ду 25х2 ПНТ	м	5,05	<u>23,81</u>	-	120	-	-	-	-
170	C130-250 варіант 12	Коліно 90° ду 25	шт	1	<u>29,03</u>	-	29	-	-	-	-
171	C130-250 варіант 16	Муфта ду 25	шт	1	<u>6,67</u>	-	7	-	-	-	-
172	C111-2008-7 варіант 2	Кріплення трубопроводів,обладнання	кг	100	<u>56,62</u>	-	5662	-	-	-	-
173	КБ21-14-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,03	<u>21680,21</u> 17161,59	<u>3422,85</u> 2269,19	650	515	<u>103</u> 68	<u>56,6520</u> 6,7990	<u>1,70</u> 0,20
174	C113-2422 варіант 1	Лоток перфорований з кришкою 200х50х3000 ДКС	шт	1	<u>1444,67</u>	-	1445	-	-	-	-
175	C130-250 варіант 7	Монтажний комплект	шт	1	<u>56,57</u>	-	57	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							80901	42140	<u>1538</u> 917		<u>137,43</u> 3,12
Разом будівельні роботи, грн.							80901				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37223				
всього заробітна плата, грн.							43057				
Загальновиробничі витрати, грн.							8089				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							88990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					88990				
		Розділ 4. Водопостачання парозволожувачів									
176	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	4	<u>554,68</u> 512,56	<u>31,42</u> 2,98	2219	2050	<u>126</u> 12	<u>1,6920</u> 0,0096	<u>6,77</u> 0,04
177	C130-250 варіант 19	Фільтр механічного очищення води BB20 (20 мкм) ЗІКО	шт	2	<u>3264,56</u> -	-	6529	-	-	-	-
178	C130-250 варіант 20	Фільтр сорбційного очищення води BB20 ЗІКО	шт	2	<u>11333,05</u> -	-	22666	-	-	-	-
179	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	<u>18478,52</u> 18420,53	-	370	368	-	<u>59,4000</u> -	<u>1,19</u> -
180	C130-250 варіант 21	Кран кульовий муфтовий латунний В3, PN10 Ду15мм	шт	2	<u>343,37</u> -	-	687	-	-	-	-
181	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>185,14</u> 154,85	-	741	619	-	<u>0,4920</u> -	<u>1,97</u> -
182	C130-250 варіант 22	Манометр, PN10	шт	4	<u>180,08</u> -	-	720	-	-	-	-
183	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,1	<u>18478,52</u> 18420,53	-	1848	1842	-	<u>59,4000</u> -	<u>5,94</u> -
184	C130-250 варіант 21	Кран кульовий муфтовий латунний В3, PN10 Ду15мм	шт	8	<u>343,37</u> -	-	2747	-	-	-	-
185	C130-250 варіант 23	Кран кульовий муфтовий латунний В3 «американка» PN10 Ду15мм	шт	2	<u>481,99</u> -	-	964	-	-	-	-
186	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,7104	<u>21529,41</u> 21373,36	-	15294	15184	-	<u>67,9080</u> -	<u>48,24</u> -
187	& C1530-1-115 варіант 12	Труба поліетиленова водопровідна, PN10 16x2,2мм PEX-a	м	72,8	<u>173,66</u> -	-	12642	-	-	-	-
188	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,778	<u>13829,87</u> 13829,87	-	10760	10760	-	<u>47,2800</u> -	<u>36,78</u> -
189	& C113-2446-1 варіант 9	Ізоляція теплова труба зі спіненого поліетилену ду18х6мм	м	71,54	<u>9,71</u> -	-	695	-	-	-	-
190	C130-250 варіант 24	Штуцер-перехід з МРЗ 1/2" (Ду15) х PEX-a, PN10 ду16мм	шт	6	<u>46,46</u> -	-	279	-	-	-	-
191	C130-250 варіант 25	Водорозетка В3 Ду15 х PEX-a ду16мм	шт	11	<u>369,76</u> -	-	4067	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	C130-250 варіант 26	Коліно PN10 ду16мм	шт	20	<u>56,66</u>	-	1133	-	-	-	-
193	C130-250 варіант 27	Коліно PN10 ду16х16х16мм PEX-a	шт	6	<u>181,10</u>	-	1087	-	-	-	-
194	C130-250 варіант 28	Трійник латунний Ду15/15/15 BBB, PN10	шт	2	<u>246,84</u>	-	494	-	-	-	-
195	C130-250 варіант 29	Перехід латунний Ду15 ЗР х Ду20 ВР, PN10	шт	7	<u>143,50</u>	-	1005	-	-	-	-
196	C111-2008-7 варіант 2	Кріплення трубопроводів,обладнання	кг	14	<u>56,62</u>	-	793	-	-	-	-
197	C130-250 варіант 30	Монтажний комплект	шт	1	<u>2550,56</u>	-	2551	-	-	-	-
198	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,7	<u>5171,56</u> <u>5030,46</u>	-	3620	3521	-	<u>13,4160</u>	<u>9,39</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					93911	34344	<u>126</u> 12		<u>110,28</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					93911				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59441				
		всього заробітна плата, грн.					34356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9391				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					103302				

		Всього по розділу 4					103302				
		Разом прямі витрати по відділу 2					338775	158668	<u>4379</u> 2536		<u>515,55</u> 8,64
		Разом будівельні роботи, грн.					338775				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					175728				
		всього заробітна плата, грн.					161204				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33873				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					372648				

		Всього по відділу 2					372648				
		Разом прямі витрати по кошторису					2403117	1106192	28952		3604,22
									16229		54,68
		Разом будівельні роботи, грн.					2403117				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1267973				
		всього заробітна плата, грн.					1122421				
		Загальновиробничі витрати, грн.					240312				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					2643429				

		Всього по кошторису					2643429				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3658,90				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1122421				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-041

придбання обладнання кондиціонування (ОВіК)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3331,824 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1				
		Розділ 1. КОНДИЦІОНУВАННЯ				
		Разом по розділу 1				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 1				-
		Розділ 2. К(7)1				
1	560110-59 варіант 6	Зовнішній блок тепло/холод системи VRV з повітряним охолодженням Nхол. =36,21 кВт; NТЕПЛ.=30,07 кВт;(380/50/3) AM120BXMWGH/EU; (маса=0)	шт	1	460211,73	460212
2	560110-59 варіант 7	Внутрішній блок настінний тепло/холод системи VRV AM015TNVDKH/TK; (маса=0)	шт	2	42866,72	85733
3	560110-59 варіант 8	Внутрішній блок настінний тепло/холод системи VRV AM022TNVDKH/TK; (маса=0)	шт	4	44484,44	177938
4	560110-59 варіант 9	Внутрішній блок настінний тепло/холод системи VRV AM036TNVDKH/TK; (маса=0)	шт	1	49337,28	49337
5	560110-59 варіант 10	Внутрішній блок каналний тепло/холод системи AM036KNLDEH/TK; (маса=0)	шт	4	49337,28	197349
6	560110-59 варіант 11	Внутрішній блок каналний тепло/холод системи VRV AM045MNLDEH/EU; (маса=0)	шт	2	54392,33	108785

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				1079354
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				42387
		Всього по розділу 2				1121741
		Розділ 3. К(7)2				
7	560110-59 варіант 12	Зовнішній блок тепло/холод системи VRV з повітряним охолодженням Nхол. =39,25 кВт; NТЕПЛ.=32,46 кВт;(380/50/3) AM140KXMDGH/TK; (маса=0)	шт	1	560503,94	560504
8	560110-59 варіант 7	Внутрішній блок настінний тепло/холод системи VRV AM015TNVDKH/TK; (маса=0)	шт	2	42866,72	85733
9	560110-59 варіант 8	Внутрішній блок настінний тепло/холод системи VRV AM022TNVDKH/TK; (маса=0)	шт	1	44484,44	44484
10	560110-59 варіант 13	Внутрішній блок настінний тепло/холод системи VRV AM028TNVDKH/TK; (маса=0)	шт	1	46102,00	46102
11	560110-59 варіант 14	Внутрішній блок каналний тепло/холод системи VRV AM036KNLDEH/TK; (маса=0)	шт	2	49337,28	98675
12	560110-59 варіант 11	Внутрішній блок каналний тепло/холод системи VRV AM045MNLDEH/EU; (маса=0)	шт	2	54392,33	108785
13	560110-59 варіант 16	Внутрішній блок касетний тепло/холод системи VRV AM036NNNDEH/TK; (маса=0)	шт	5	61873,81	309369
		Разом по розділу 3				1253652
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				49231
		Всього по розділу 3				1302883
		Розділ 4. К(7)3				
14	560110-59 варіант 17	Настінна спліт-система(QX=7,6 кВт) в складі: а.Внутрішній блок AC052BNAPKG/EU б.Зовнішній блок AC052BXAPKG/EU г.Пульт керування BRC1H52W7 д.Комплект кріплень; (маса=0)	шт	1	117005,33	117005
		Разом по розділу 4				117005
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4595
		Всього по розділу 4				121600

1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 5. К(7)3а				
15	560110-59 варіант 17	Настінна спліт-система(QX=7,6 кВт) в складі: а.Внутрішній блок AC052BNAPKG/EU б.Зовнішній блок AC052BXAPKG/EU г.Пульт керування BRC1H52W7 д.Комплект кріплень; (маса=0) Разом по розділу 5	шт	1	117005,33	117005
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				117005
		Всього по розділу 5				4595
		Розділ 6. ХОЛОДОПОСТАЧАННЯ ВЕНТУСТАНОВОК				
		Разом по розділу 6				121600
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 6				-
		Розділ 7. ККБ(2)1(ПВ(2)1)				
16	560110-59 варіант 18	Зовнішній блок тепло/холод системи VRV з повітряним охолодженням Nхол.=10,0 кВт; NТЕПЛ.=11,2 кВт;(220/50/ 1) AC100BXAPKG/EU; (маса=0) Разом по розділу 7	шт	1	122915,47	122915
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				122915
		Всього по розділу 7				4827
		Розділ 8. ККБ(7)2(ПВ(7)2)				
17	560110-59 варіант 19	Зовнішній блок тепло/холод системи VRV з повітряним охолодженням Nхол.=28,0 кВт; NТЕПЛ.=28,0 кВт;(220/50/ 1) AM100BXMWGH/EU; (маса=0) Разом по розділу 8	шт	1	393080,33	393080
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				393080
		Всього по розділу 8				15436
						408516

1	2	3	4	5	6	7
18	560110-59 варіант 18	Розділ 9. ККБ(7)З (ПВ(7)З) Зовнішній блок тепло/холод системи VRV з повітряним охолодженням Nхол. =10,0 кВт; NТЕПЛ.=11,2 кВт;(220/50/ 1) AC100BXAPKG/EU; (маса=0) Разом по розділу 9 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 9 Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	122915,47	122915 122915 4827 127742 3205926 125898 3331824

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-042

на Система протидимного захисту СПДЗ

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

146,846 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,02562 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

7,371 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
		Розділ 1. КДВ(7)-1.12, КДВ(7)-1.13									
1	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	2	1602,86 1129,25	39,30 23,72	3206	2259	79 47	3,9100 0,0765	7,82 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	C130-376 варіант 1	Клапан повітряний димовидалення багатостворчатий КПДВ-М-600х300 (з межею вогнетривкості 2,0 год, при температурі переміщуємих газів 400°C) з електроприводом(~ 220 В) Siemens GNA326.1E/12 з декоративною ґраткою EMS-U-600х300	шт	2	<u>29197,19</u>	-	58394	-	-	-	-
3	KP15-121-19	Прокладання повітроводів діаметром понад 1000 до 1250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм	100м2	0,0216	<u>48568,75</u> 37636,77	<u>103,35</u> 90,71	1049	813	<u>2</u> 2	<u>133,5300</u> 0,2925	<u>2,88</u> 0,01
4	C130-1128 варіант 17	Повітровод з оцинкованої сталі перерізом 600х300 (d=1,0)	м2	2,16	<u>1632,91</u>	-	3527	-	-	-	-
5	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,0238	<u>21850,50</u> 21850,50	-	520	520	-	<u>74,7000</u>	<u>1,78</u>
6 & C121-27-461 варіант 5	Вогнезахисне покриття повітроводів: - фольговане вогнезахисне покриття (діз =5 мм) FIX-M-45 в комплекті з клеєм	м2	2,43236	<u>367,55</u>	-	894	-	-	-	-	-
7	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	100	<u>54,04</u>	-	5404	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					72994	3592	<u>81</u> 49		<u>12,48</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					72994				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69321				
		всього заробітна плата, грн.					3641				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7299				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					80293				

		Всього по розділу 1					80293				
8	KB20-15-9	Розділ 2. ККП(7)-1.6 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	1	<u>2500,92</u> 1530,69	<u>82,02</u> 49,49	2501	1531	<u>82</u> 49	<u>5,3000</u> 0,1596	<u>5,30</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C130-376 варіант 2	Клапан повітряний димовидалення багатостворчатий (з межею вогнетривкості 1,0 год, при температурі КПДВ-М-850х600 переміщуємих газів 400°С) з виконавчим механізмом (~ 220 В) Siemens GNA326.1E/12 з декоративною ґраткою EMS-U-850х600	шт	1	<u>32853,45</u> -	-	32853	-	-	-	-
10	KP15-121-19	Прокладання повітроводів діаметром понад 1000 до 1250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм	100м2	0,0348	<u>48568,75</u> 37636,77	<u>103,35</u> 90,71	1690	1310	<u>4</u> 3	<u>133,5300</u> 0,2925	<u>4,65</u> 0,01
11	C130-1128 варіант 18	Повітровод з оцинкованої сталі перерізом 850х600 (d=1,0)	м2	3,48	<u>1632,91</u> -	-	5683	-	-	-	-
12	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,0383	<u>21850,50</u> 21850,50	-	837	837	-	<u>74,7000</u> -	<u>2,86</u> -
13	& C121-27-461 варіант 5	Вогнезахисне покриття повітроводів: - фольговане вогнезахисне покриття (діз =5 мм) FIX-M-45 в комплекті з клеєм	м2	3,91426	<u>367,55</u> -	-	1439	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							45003	3678	<u>86</u> 52	-	<u>12,81</u> 0,17
Разом будівельні роботи, грн.							45003				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							41239				
всього заробітна плата, грн.							3730				
Загальноновиробничі витрати, грн.							4500				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							49503				

Всього по розділу 2							49503				
Розділ 3. Комплектуючі											
14	C111-1724 варіант 36	Траверса для монтажу повітроводів, оцинкована Т30	м	3	<u>78,59</u> -	-	236	-	-	-	-
15	C118-1 варіант 1	Анкер забивний М10х30	шт	5	<u>4,02</u> -	-	20	-	-	-	-
16	C118-1 варіант 2	Шпилька оцинкована М10х1000	шт	4	<u>90,57</u> -	-	362	-	-	-	-
17	C118-1 варіант 3	Гайка з болтом та шайбами, оцинковані М10	шт	10	<u>6,81</u> -	-	68	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C118-1 варіант 4	Шайба оцинкована, широка М10	шт	7	<u>2,43</u>	-	17	-	-	-	-
19	C111-1724 варіант 37	Шнур базальтовий БТШ Ф20 мм	м	10	<u>74,00</u>	-	740	-	-	-	-
20	C118-1 варіант 5	Саморізи 4,2x19	шт	18	<u>2,55</u>	-	46	-	-	-	-
21	C118-1 варіант 6	Герметик силіконовий жаростійкий, 310 мл	шт	2	<u>1942,89</u>	-	3886	-	-	-	-
22	C118-1 варіант 7	Круги відрізнi	шт	2	<u>309,87</u>	-	620	-	-	-	-
23	C118-1 варіант 8	Стрічка алюмінієва самоклеюча 50м	шт	2	<u>281,31</u>	-	563	-	-	-	-
24	C118-1 варіант 9	Зажим з болтом М8х25	шт	15	<u>14,27</u>	-	214	-	-	-	-
25	C111-329 варіант 3	Клей ізоляційний силікатний	кг	63	<u>133,16</u>	-	8389	-	-	-	-
26	C111-329 варіант 4	Дріт в'язальний	кг	2	<u>117,86</u>	-	236	-	-	-	-
27	C118-1 варіант 10	Гвіздок приварний та шляпка для гвіздка приварного	шт	14	<u>1,82</u>	-	25	-	-	-	-
28	C130-1128 варіант 15	Сітка металева	м2	1	<u>76,39</u>	-	76	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					15498	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					15498				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15498				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1552				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					17050				

		Всього по розділу 3					17050				
		Разом прямі витрати по кошторису					133495	7270	<u>167</u>		<u>25,29</u>
									101		0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					133495				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					126058				
		всього заробітна плата, грн.					7371				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					13351				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					146846				

		Всього по кошторису					146846				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					25,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7371				

Склав



Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : «Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Кошторисна вартість об'єкта 98446,434 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 51,68739 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 15299,491 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 25 червня 2026 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на архітектурно-будівельні рішення (АБ)	25526,831	-	25526,831	16,00341	4654,07	-
2	02-02-02	на доступність маломобільних груп населення (МГН)	431,305	-	431,305	0,09726	30,061	-
3	02-02-03	на вентиляція (ОВіК)	19581,499	-	19581,499	17,30252	4983,749	-
4	02-02-04	на придбання устаткування на придбання устаткування системи вентиляції (ОВіК)	-	11536,662	11536,662	-	-	-
5	02-02-05	на пусконаладжувальні роботи системи вентиляції (ОВіК)	189,533	-	189,533	0,41400	172,303	-
6	02-02-06	на Автоматизація інженерного обладнання (АІО)	615,237	-	615,237	1,07277	304,628	-
7	02-02-07	на придбання устаткування Автоматизація інженерного обладнання (Обладнання) (АІО)	-	1925,193	1925,193	-	-	-
8	02-02-08	на пусконаладжувальні роботи автоматизації інженерного обладнання (АІО)	61,805	-	61,805	0,13500	56,186	-
9	02-02-09	на опалення (ОВіК)	697,708	-	697,708	0,20405	60,805	-
10	02-02-010	на водопостачання та каналізації (ВК)	1900,24	-	1900,24	1,09159	334,082	-
11	02-02-013	на придбання устаткування технологічне обладнання (ТХ)	-	194,325	194,325	-	-	-
12	02-02-014	на монтаж технологічного обладнання (ТХ)	20,827	-	20,827	0,05892	18,273	-
13	02-02-015	на охоронне спостереження (ОС)	315,448	-	315,448	0,28991	86,294	-
14	02-02-016	на придбання устаткування на придбання охоронного спостереження (ОС)	-	239,797	239,797	-	-	-
15	02-02-017	на пусконаладжувальні роботи охоронного спостереження (ОС)	20,602	-	20,602	0,04500	18,729	-
16	02-02-018	на система контролю доступу (СКД)	91,124	-	91,124	0,12708	37,589	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-02-019	на придбання устаткування на придбання устаткування системи контролю доступу (СКД)	-	53,757	53,757	-	-	-
18	02-02-020	на пусконаладжувальні роботи системи контролю доступу (СКД)	44,866	-	44,866	0,09800	40,787	-
19	02-02-021	на система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням (СПЗ, АСПС)	680,171	-	680,171	1,77944	522,944	-
20	02-02-022	на придбання устаткування на придбання устаткування системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (СПЗ, АСПС)	-	233,6	233,6	-	-	-
21	02-02-023	на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (СПЗ, АСПС)	89,73	-	89,73	0,19600	81,573	-
22	02-02-024	на система палатного відеонагляда (ВН)	73,331	-	73,331	0,11900	37,628	-
23	02-02-025	на придбання устаткування на придбання устаткування системи палатного відеонагляда (ВН)	-	1575,996	1575,996	-	-	-
24	02-02-026	на пусконаладжувальні роботи системи палатного відеонагляда (ВН)	44,866	-	44,866	0,09800	40,787	-
25	02-02-027	на система палатного зв'язку (СЗ)	420,17	-	420,17	0,83466	253,683	-
26	02-02-028	на придбання устаткування на придбання устаткування системи палатного зв'язку(СЗ)	-	554,673	554,673	-	-	-
27	02-02-029	на пусконаладжувальні роботи системи палатного зв'язку(СЗ)	44,866	-	44,866	0,09800	40,787	-
28	02-02-030	на система структурованої кабельної мережі (СКМ)	139,858	-	139,858	0,18075	51,151	-
29	02-02-031	на придбання устаткування на придбання устаткування системи структурованої кабельної мережі (СКМ)	-	42,437	42,437	-	-	-
30	02-02-032	на пусконаладжувальні роботи системи структурованої кабельної мережі (СКМ)	12,361	-	12,361	0,02700	11,237	-
31	02-02-033	на трубопроводи медичного кисню, ІІПК (МГ)	1150,451	-	1150,451	1,76214	552,731	-
32	02-02-034	на придбання устаткування придбання устаткування системи медичного кисню, ІІПК (МГ)	-	8538,847	8538,847	-	-	-
33	02-02-035	на пусконаладжувальні роботи (МГ)	60,431	-	60,431	0,13200	54,937	-
34	02-02-036	на трубопроводи медичного кисню, технічний поверх ІІПК (МГ)	392,156	-	392,156	0,48731	153,884	-
35	02-02-037	на придбання устаткування системи медичного кисню, технічний поверх ІІПК (МГ)	-	8897,02	8897,02	-	-	-
36	02-02-038	на пусконаладжувальні роботи, технічний поверх ІІПК (МГ)	7,783	-	7,783	0,01700	7,075	-
37	02-02-039	на електромонтажні роботи (ЕТР)	6035,427	-	6035,427	4,95700	1469,253	-
38	02-02-040	на кондиціонування (ОВіК)	2073,968	-	2073,968	3,01198	923,991	-
39	02-02-041	на придбання устаткування придбання обладнання кондиціонування (ОВіК)	-	3120,452	3120,452	-	-	-
40	02-02-042	на Архітектурні рішення (Технічний поверх)	664,235	-	664,235	1,02198	292,903	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02-02-043	на Система протидимного захисту СПДЗ	146,846	-	146,846	0,02562	7,371	-
		Всього:	61533,675	36912,759	98446,434	51,68739	15299,491	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Людмила ШАХМАНОВА

Керівник

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА


[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	архітектурно-будівельні рішення (АБ)	<u>15.74653</u> 4567,26	-	<u>0.20795</u> 70,029	<u>0.04893</u> 16,781	-	<u>16.00341</u> 4654,07	-	<u>16.00341</u> 4654,07
02-02-02	доступність маломобільних груп населення (МГН)	<u>0.09689</u> 29,946	-	<u>0.00037</u> 0,115	-	-	<u>0.09726</u> 30,061	-	<u>0.09726</u> 30,061
02-02-03	вентиляція (ОВіК)	<u>16.28818</u> 4673,707	<u>0.27</u> 83,948	<u>0.74434</u> 226,094	-	-	<u>17.30252</u> 4983,749	-	<u>17.30252</u> 4983,749
02-02-04	придбання устаткування на придбання устаткування системи вентиляції (ОВіК)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-05	пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції (ОВіК)	-	-	-	-	0,414 172,303	0,414 172,303	-	0,414 172,303
02-02-06	Автоматизація інженерного обладнання (АІО)	-	1,07088 304,018	0,00189 0,61	-	-	1,07277 304,628	-	1,07277 304,628
02-02-07	придбання устаткування Автоматизація інженерного обладнання (Обладнання) (АІО)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-08	пусконалагоджувальні роботи автоматизації інженерного обладнання (АІО)	-	-	-	-	0,135 56,186	0,135 56,186	-	0,135 56,186
02-02-09	опалення (ОВіК)	<u>0.20157</u> 59,951	-	<u>0.00248</u> 0,854	-	-	<u>0.20405</u> 60,805	-	<u>0.20405</u> 60,805
02-02-010	водопостачання та каналізації (ВК)	<u>1.08952</u> 333,406	-	<u>0.00195</u> 0,633	<u>0.00012</u> 0,043	-	<u>1.09159</u> 334,082	-	<u>1.09159</u> 334,082
02-02-013	придбання устаткування технологічне обладнання (ТХ)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-014	монтаж технологічного обладнання (ТХ)	<u>0.05892</u> 18,273	-	-	-	-	<u>0.05892</u> 18,273	-	<u>0.05892</u> 18,273
02-02-015	охоронне спостереження (ОС)	-	0,28224 83,971	0,00767 2,323	-	-	0,28991 86,294	-	0,28991 86,294

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-016	придбання устаткування на придбання охоронного спостереження (ОС)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
02-02-017	пусконаладжувальні роботи охоронного спостереження (ОС)	-/-	-/-	-/-	-/-	0,045 18,729	0,045 18,729	-/-	0,045 18,729
02-02-018	система контролю доступу (СКД)	<u>0,0121</u> 3,569	<u>0,11078</u> 32,721	<u>0,0042</u> 1,299	-/-	-/-	<u>0,12708</u> 37,589	-/-	<u>0,12708</u> 37,589
02-02-019	придбання устаткування на придбання устаткування системи контролю доступу (СКД)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
02-02-020	пусконаладжувальні роботи системи контролю доступу (СКД)	-/-	-/-	-/-	-/-	0,098 40,787	0,098 40,787	-/-	0,098 40,787
02-02-021	система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням (СПЗ, АСПС)	<u>0,0009</u> 0,224	<u>1,76916</u> 519,702	<u>0,00919</u> 2,954	<u>0,00019</u> 0,064	-/-	<u>1,77944</u> 522,944	-/-	<u>1,77944</u> 522,944
02-02-022	придбання устаткування на придбання устаткування системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (СПЗ, АСПС)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
02-02-023	пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (СПЗ, АСПС)	-/-	-/-	-/-	-/-	0,196 81,573	0,196 81,573	-/-	0,196 81,573
02-02-024	система палатного відеонагляда (ВН)	-/-	0,11793 37,266	0,00107 0,362	-/-	-/-	0,119 37,628	-/-	0,119 37,628
02-02-025	придбання устаткування на придбання устаткування системи палатного відеонагляда (ВН)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
02-02-026	пусконаладжувальні роботи системи палатного відеонагляда (ВН)	-/-	-/-	-/-	-/-	0,098 40,787	0,098 40,787	-/-	0,098 40,787
02-02-027	система палатного зв'язку (СЗ)	-/-	0,83392 253,432	0,00074 0,251	-/-	-/-	0,83466 253,683	-/-	0,83466 253,683
02-02-028	придбання устаткування на придбання устаткування системи палатного зв'язку(СЗ)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
02-02-029	пусконаладжувальні роботи системи палатного зв'язку(СЗ)	-/-	-/-	-/-	-/-	0,098 40,787	0,098 40,787	-/-	0,098 40,787
02-02-030	система структурованої кабельної мережі (СКМ)	-/-	0,17968 50,819	0,00107 0,332	-/-	-/-	0,18075 51,151	-/-	0,18075 51,151

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-031	придбання устаткування на придбання устаткування системи структурованої кабельної мережі (СКМ)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-032	пусконаладжувальні роботи системи структурованої кабельної мережі (СКМ)	-	-	-	-	0,027 11,237	0,027 11,237	-	0,027 11,237
02-02-033	трубопроводи медичного кисню, ІІПК (МГ)	<u>0,21616</u> 75,135	<u>1,52888</u> 472,678	<u>0,0171</u> 4,918	-	-	<u>1,76214</u> 552,731	-	<u>1,76214</u> 552,731
02-02-034	придбання устаткування придбання устаткування системи медичного кисню, ІІПК (МГ)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-035	пусконаладжувальні роботи (МГ)	-	-	-	-	0,132 54,937	0,132 54,937	-	0,132 54,937
02-02-036	трубопроводи медичного кисню, технічний поверх ІІПК (МГ)	<u>0,08862</u> 30,193	<u>0,39181</u> 121,674	<u>0,00688</u> 2,017	-	-	<u>0,48731</u> 153,884	-	<u>0,48731</u> 153,884
02-02-037	придбання устаткування системи медичного кисню, технічний поверх ІІПК (МГ)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-038	пусконаладжувальні роботи, технічний поверх ІІПК (МГ)	-	-	-	-	0,017 7,075	0,017 7,075	-	0,017 7,075
02-02-039	електромонтажні роботи (ЕТР)	<u>0,3715</u> 109,956	<u>3,94212</u> 1158,026	<u>0,64338</u> 201,271	-	-	<u>4,957</u> 1469,253	-	<u>4,957</u> 1469,253
02-02-040	кондиціонування (ОВіК)	<u>1,65051</u> 502,184	<u>1,31561</u> 408,079	<u>0,04586</u> 13,728	-	-	<u>3,01198</u> 923,991	-	<u>3,01198</u> 923,991
02-02-041	придбання устаткування придбання обладнання кондиціонування (ОВіК)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-042	Архітектурні рішення (Технічний поверх)	<u>1,01457</u> 290,248	-	<u>0,00741</u> 2,655	-	-	<u>1,02198</u> 292,903	-	<u>1,02198</u> 292,903
02-02-043	Система протидимного захисту СПДЗ	<u>0,02529</u> 7,27	-	<u>0,00033</u> 0,101	-	-	<u>0,02562</u> 7,371	-	<u>0,02562</u> 7,371
	Разом :	<u>36,86126</u> 10701,322	<u>11,81301</u> 3526,334	<u>1,70388</u> 530,546	<u>0,04924</u> 16,888	<u>1,26</u> 524,401	<u>51,68739</u> 15299,491	-	<u>51,68739</u> 15299,491

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на архітектурно-будівельні рішення (АБ)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

25526,831 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

16,00341 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

4654,070 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,8352	<u>13671,54</u>	-	11418	11418	-	<u>53,6160</u>	<u>44,78</u>
					13671,54	-			-	-	-
2	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,4	<u>60810,91</u>	<u>2724,83</u>	24324	23222	<u>1090</u>	<u>221,2440</u>	<u>88,50</u>
					58054,43	1633,13			653	4,8265	1,93
3	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	2,4	<u>9521,67</u>	-	22852	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	3,0891	<u>5490,83</u>	<u>88,02</u>	16962	16690	<u>272</u>	<u>21,6000</u>	<u>66,72</u>
					5402,81	45,42			140	0,1361	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	2,6498	<u>30806,83</u> 30591,66	<u>215,17</u> 111,01	81632	81062	<u>570</u> 294	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>295,11</u> 0,88
6	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	3,2201	<u>25342,11</u> 22962,27	<u>2379,84</u> 1422,08	81604	73941	<u>7663</u> 4579	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>287,10</u> 14,82
7	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	1,68842	<u>46437,04</u> 32325,44	<u>14111,60</u> 8354,91	78405	54579	<u>23826</u> 14107	<u>117,6840</u> 26,6694	<u>198,70</u> 45,03
8	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	23,9436	<u>2601,81</u> 2419,26	<u>182,55</u> 147,12	62297	57926	<u>4371</u> 3523	<u>9,6720</u> 0,4525	<u>231,58</u> 10,83
9	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	11,3711	<u>16770,54</u> 15887,26	<u>883,28</u> 529,39	190699	180656	<u>10043</u> 6020	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>722,25</u> 17,79
10	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	9,2898	<u>12729,62</u> 12729,62	<u>-</u> -	118256	118256	<u>-</u> -	<u>50,8920</u> -	<u>472,78</u> -
11	KP12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	5,7389	<u>16166,40</u> 16166,40	<u>-</u> -	92777	92777	<u>-</u> -	<u>64,6320</u> -	<u>370,92</u> -
12	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	35,712	<u>489,25</u> 489,25	<u>-</u> -	17472	17472	<u>-</u> -	<u>1,9560</u> -	<u>69,85</u> -
13	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,83328	<u>4255,79</u> 507,26	<u>3748,53</u> 1856,60	3546	423	<u>3123</u> 1547	<u>2,0280</u> 4,8762	<u>1,69</u> 4,06
14	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	119,04	<u>403,52</u> -	<u>403,52</u> 140,97	48035	-	<u>48035</u> 16781	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 48,93
		Разом прямі витрати по розділу 1					827427	728422	<u>98993</u> 47644		<u>2849,98</u> 144,69
		Разом будівельні роботи, грн.					827427				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12				
		всього заробітна плата, грн.					776066				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82743				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					910170				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					22852				

		Всього по розділу 1					910170				

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ10-94-1	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,0354	<u>93075.63</u> 92007,05	<u>749.69</u> 642,50	3295	3257	<u>27</u> 23	<u>307,2432</u> 1,9537	<u>10,88</u> 0,07
42	C111-1844-1 варіант 5	Профіль напрямний 50 мм	м	2,655	<u>33,48</u> -	-	89	-	-	-	-
43	C111-1844-1 варіант 6	Профіль стійковий 50 мм	м	7,9296	<u>40,28</u> -	-	319	-	-	-	-
44	C111-1689 варіант 8	ГКЛ Knauf 12,5мм вологостійкий	м2	7,434	<u>227,97</u> -	-	1695	-	-	-	-
45	C118-38 варіант 3	Саморіз 3,5х9,5мм	шт	17,7	<u>2,10</u> -	-	37	-	-	-	-
46	C118-38 варіант 4	Дюбель 4х100мм	шт	7,08	<u>2,56</u> -	-	18	-	-	-	-
47	C118-38 варіант 1	Саморіз по металу на стрічці 3,5х25 мм	шт	116,82	<u>1,10</u> -	-	129	-	-	-	-
48	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка армувальна	м	5,5932	<u>22,94</u> -	-	128	-	-	-	-
49	C111-1721-11A варіант 2	Смуга звукоізоляційна	м	4,6728	<u>18,75</u> -	-	88	-	-	-	-
50	& C111-1896-7 варіант 2	Шпаклівка гіпсова	кг	0,3894	<u>25,83</u> -	-	10	-	-	-	-
51	& C111-1896-7 варіант 3	Шпаклівка KNAUF Fugenfuller 25кг	кг	2,0178	<u>18,71</u> -	-	38	-	-	-	-
52	& C1550-25-3 варіант 1	Стрічка-сітка серпанка для швів 46ммх150м	м	6,549	<u>1,14</u> -	-	7	-	-	-	-
53	ВОЛ1-1-1	СП-10.2.1 Улаштування каркасу із металевих оцинкованих профілів під опорядження стін панелями Cliswall	100 м2	0,216	<u>44383,81</u> 31698,39	-	9587	6847	-	<u>102,2166</u> -	<u>22,08</u> -
54	КБ26-35-5 к=1,15	Теплоізоляція виробами з пінопласту насухо (у 2 шари)	1 м3	0,864	<u>12682,23</u> 12666,72	-	10957	10944	-	<u>41,8140</u> -	<u>36,13</u> -
55	& C114-5-Y1 варіант 3	Плити ISOVER з об'ємною вагою 14кг/м3, товщ.25 мм	м3	0,88	<u>2514,40</u> -	-	2213	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	ВОЛ1-2-2	Опорядження стін панелями Clicwall з кріпленням: шурупами до металевого каркасу СП-2	100 м2	0,216	<u>709102,40</u> 36673,10	-	153166	7921	-	<u>113,1048</u>	<u>24,43</u>
57	КБ10-73-1	Збирання перегородок із панелей площею до 5 м2	100м2	0,2618	<u>59780,41</u> 36533,65	<u>21514,50</u> 13958,61	15651	9565	<u>5632</u> 3654	<u>133,0044</u> 35,5576	<u>34,82</u> 9,31
58	С111-31 варіант 1	Стінові панелі (індивідуальне виготовлення)	м2	26,18	<u>3733,20</u>	-	97735	-	-	-	-
59	КР11-25-5	ШФ-02.2 Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	100м2	0,5458	<u>41802,33</u> 41381,08	<u>421,25</u> 400,17	22816	22586	<u>230</u> 218	<u>133,4400</u> 1,2521	<u>72,83</u> 0,68
60	С111-870 варіант 2	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	60,038	<u>52,05</u>	-	3125	-	-	-	-
61	& С111-1891-2 варіант 2	Штукатурка Knauf Rotband	кг	463,93	<u>18,98</u>	-	8805	-	-	-	-
62	КР11-59-3	Безпіщане накриття стін	100м2	0,5458	<u>18971,38</u> 18662,42	-	10355	10186	-	<u>60,1800</u>	<u>32,85</u>
63	С111-1896 варіант 5	Шпаклівка Knauf HP Start	кг	98,244	<u>56,97</u>	-	5597	-	-	-	-
64	С111-1896 варіант 4	Суміш KNAUF " HP Фініш" 25кг	кг	65,496	<u>57,15</u>	-	3743	-	-	-	-
65	& С111-220-55-2 варіант 4	Шпатлівка акрилова	кг	32,748	<u>106,24</u>	-	3479	-	-	-	-
66	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5458	<u>15635,90</u> 15384,86	<u>4,48</u> 4,26	8534	8397	<u>2</u> 2	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>28,71</u> 0,01
67	С111-1626-1 варіант 2	Sararol SaraCare Protect Matt (с противомикробным эффектом)	кг	15,2824	<u>690,96</u>	-	10560	-	-	-	-
68	С111-1624-2 варіант 3	Грунтівка CERESIT СТ-17 Супер, 10 л	л	10,916	<u>81,08</u>	-	885	-	-	-	-
69	КБ15-25-2 к=1,15	ПК-03.2 Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,3383	<u>107110,47</u> 105656,85	<u>175,22</u> 166,45	250456	247057	<u>410</u> 389	<u>352,8246</u> 0,5208	<u>825,01</u> 1,22
70	& С111-1726-2 варіант 2	Плитка керамічна 250x400мм	м2	233,83	<u>492,69</u>	-	115206	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& C111-328-2 варіант 2	Розчин клейовий для плитки	кг	1519,895	<u>14,43</u>	-	21932	-	-	-	-
72	& C1537-2-30-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	105,92499	<u>176,47</u>	-	18693	-	-	-	-
73	& C1537-2-30 варіант 2	Клин 9*70 мм СВП міні	шт.	1169,15	<u>0,54</u>	-	631	-	-	-	-
74	ВОЛ1-1-1	СП-11.2 Улаштування каркасу із металевих оцинкованих профілів під опорядження стін панелями Cliswall	100 м2	1,906	<u>44383,81</u> 31698,39	-	84596	60417	-	<u>102,2166</u>	<u>194,82</u>
75	КБ26-35-5	Теплоізоляція виробами з пінопласту насухо	1 м3	4,765	<u>6341,11</u> 6333,36	-	30215	30178	-	<u>20,9070</u>	<u>99,62</u>
76	& C114-5-Y1 варіант 3	Плити ISOVER з об'ємною вагою 14кг/м3, товщ.25 мм	м3	4,8603	<u>2514,40</u>	-	12221	-	-	-	-
77	ВОЛ1-2-2	Опорядження стін панелями Cliswall з кріпленням: шурупами до металевого каркасу ПЛІНТУСА	100 м2	1,906	<u>709102,40</u> 36673,10	-	1351549	69899	-	<u>113,1048</u>	<u>215,58</u>
78	КБ9-40-1 к=1,15	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	0,9322	<u>8658,72</u> 8463,46	<u>122,62</u> 73,99	8072	7890	<u>114</u> 69	<u>28,2624</u> 0,2386	<u>26,35</u> 0,22
79	C111-1724 варіант 5	Плінтус коннелюрний санітарний	м	94,1522	<u>212,42</u>	-	20000	-	-	-	-
80	C188888-4 варіант 5	Дюбель-цвях 4,5х30 мм	шт	279,66	<u>2,37</u>	-	663	-	-	-	-
81	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	2,9927	<u>5587,41</u> 5578,45	<u>8,96</u> 8,51	16721	16695	<u>26</u> 25	<u>17,7240</u> 0,0266	<u>53,04</u> 0,08
82	C111-1722 варіант 2	Плінтуси для підлог з пластику	м	302,2627	<u>332,13</u>	-	100391	-	-	-	-
83	C188888-4 варіант 5	Дюбель-цвях 4,5х30 мм ДВЕРНІ ПРОРІЗИ	шт	1197,08	<u>2,37</u>	-	2837	-	-	-	-
84	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1749	<u>56140,09</u> 41014,24	<u>14943,91</u> 8168,10	9819	7173	<u>2614</u> 1429	<u>135,3918</u> 20,4930	<u>23,68</u> 3,58
85	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,5631	<u>44412,10</u> 33142,48	<u>11124,91</u> 6080,70	25008	18663	<u>6264</u> 3424	<u>109,4064</u> 15,2559	<u>61,61</u> 8,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ10-28-3 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,5292	<u>35433,47</u> 25032,44	<u>10294,69</u> 5626,91	18751	13247	<u>5448</u> 2978	<u>82,6344</u> 14,1174	<u>43,73</u> 7,47
87	C123-200 варіант 2	Блоки дверні внутрішні алюмінієві	м2	126,72	<u>14165,81</u> -	-	1795091	-	-	-	-
88	C188888-21 варіант 2	Піна монтажна вогнетривка 750 мл	шт	25	<u>564,52</u> -	-	14113	-	-	-	-
89	C188888-17 варіант 1	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	1016	<u>29,03</u> -	-	29494	-	-	-	-
90	KP6-24-3	Установлення дверних коробок в перегородках	100 м2	0,0588	<u>59080,26</u> 34576,72	<u>770,80</u> 732,22	3474	2033	<u>45</u> 43	<u>125,8800</u> 2,2910	<u>7,40</u> 0,13
91	C123-200 варіант 3	Блоки дверні протипожежні EI 60	м2	5,88	<u>12338,95</u> -	-	72553	-	-	-	-
92	C188888-21 варіант 2	Піна монтажна вогнетривка 750 мл	шт	1,47	<u>564,52</u> -	-	830	-	-	-	-
93	C188888-17 варіант 1	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	47,04	<u>29,03</u> -	-	1366	-	-	-	-
94	КБ15-63-4 к=1,15	Відкоси Улаштування обшивки укосів HPL панелями з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,11795	<u>170528,19</u> 168880,55	<u>154,61</u> 146,87	20114	19919	<u>18</u> 17	<u>536,5716</u> 0,4595	<u>63,29</u> 0,05
95	& C111-31- 3-3E варіант 6	HPL панелі 8 мм	м2	12,38	<u>2955,44</u> -	-	36588	-	-	-	-
96	C1555-229 варіант 3	Профіль для гіпсокартону KNAUF UD 28/27/0.6	м	39,28	<u>70,85</u> -	-	2783	-	-	-	-
97	C1555-230 варіант 2	Профіль для гіпсокартону KNAUF CD 60*27 товщ (0.6мм)	м	54,02	<u>79,54</u> -	-	4297	-	-	-	-
98	C118-38 варіант 3	Саморіз 3,5x9,5мм	шт	197	<u>2,10</u> -	-	414	-	-	-	-
99	C118-38 варіант 5	Саморіз 3,5x25мм	шт	541	<u>2,10</u> -	-	1136	-	-	-	-
100	C118-38 варіант 6	Дюбель 6x40мм	шт	142	<u>0,91</u> -	-	129	-	-	-	-
101	C1545-269 варіант 2	Кутник зовнішній для HPL панелей	м	198,5	<u>245,69</u> -	-	48769	-	-	-	-
102	C111-329 варіант 1	Однокомпонентний поліуретановий клей для вентиляованих фасадів HPL Fundermax	кг	21,231	<u>1618,96</u> -	-	34372	-	-	-	-
103	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,11795	<u>2428,26</u> 2428,26	-	286	286	-	<u>9,7080</u> -	<u>1,15</u> -
104	C111-1624-2 варіант 4	Грунтівка CERESIT CT-17 Супер, 10 л	л	2,359	<u>81,08</u> -	-	191	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КР11-39-2	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (HPL)	100м2	0,11795	<u>95570,91</u> 95405,10	<u>165,81</u> 157,51	11273	11253	<u>20</u> 19	<u>338,4840</u> 0,4928	<u>39,92</u> 0,06
106	& C111-31-3-3E варіант 6	HPL панелі 8 мм	м2	12,38475	<u>2955,44</u> -	-	36602	-	-	-	-
107	C1545-269 варіант 2	Кутник зовнішній для HPL панелей	м	198,5	<u>245,69</u> -	-	48769	-	-	-	-
108	C111-329 варіант 1	Однокомпонентний поліуретановий клей для вентиляованих фасадів HPL Fundermax ПІДЛОГИ П-1	кг	21,231	<u>1618,96</u> -	-	34372	-	-	-	-
109	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,4769	<u>6497,02</u> 4535,08	<u>47,70</u> 45,96	9595	6698	<u>70</u> 68	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>22,90</u> 0,24
110	& C114-97-4 варіант 1	Звукоізоляція ППЕ під стяжку 5мм	м2	150,6438	<u>111,19</u> -	-	16750	-	-	-	-
111	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,4769	<u>6497,02</u> 4535,08	<u>47,70</u> 45,96	9595	6698	<u>70</u> 68	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>22,90</u> 0,24
112	C111-856 варіант 2	Покрівельна плівка пароізоляційна 100 г/кв.м	м2	162,459	<u>33,76</u> -	-	5485	-	-	-	-
113	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,4769	<u>6858,04</u> 5866,21	<u>262,83</u> 249,68	10129	8664	<u>388</u> 369	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>33,02</u> 1,15
114	C111-873 варіант 2	Сітка ВР1 150х150х8мм	м2	162,46	<u>229,43</u> -	-	37273	-	-	-	-
115	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,4769	<u>34414,97</u> 21184,42	<u>479,51</u> 455,51	50827	31287	<u>708</u> 673	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>113,90</u> 2,10
116	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 65мм)	100м2	1,4769	<u>36136,74</u> 6407,74	<u>1129,31</u> 1072,79	53370	9464	<u>1668</u> 1584	<u>23,3280</u> 3,3566	<u>34,45</u> 4,96
117	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,4769	<u>24314,44</u> 24146,02	<u>103,07</u> 97,91	35910	35661	<u>152</u> 145	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>129,83</u> 0,45
118	КБ11-11-14 к=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 20мм)	100м2	1,4769	<u>30577,59</u> 30192,00	<u>309,22</u> 293,74	45160	44591	<u>457</u> 434	<u>109,9170</u> 0,9191	<u>162,34</u> 1,36
119	& C111-1380-B2 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	29,09	<u>223,30</u> -	-	6496	-	-	-	-
120	C111-2000-3 варіант 2	Самовирівнююча стяжка Ceresit CN 72	кг	5316,84	<u>281,25</u> -	-	1495361	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	1,4769	<u>20806,35</u> 20474,53	<u>40,33</u> 38,31	30729	30239	<u>60</u> 57	<u>69,9960</u> 0,1199	<u>103,38</u> 0,18
122	C111-562 варіант 2	Гомогенне покриття EN 685:34	м2	150,6438	<u>1682,41</u> -	-	253445	-	-	-	-
123	C111-609 варіант 2	Ceresit Thomsit K-188e Клей для лінолеуму	кг	44,307	<u>563,65</u> -	-	24974	-	-	-	-
124	КР8-36-3	П-2 Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	3,4472	<u>6497,02</u> 4535,08	<u>47,70</u> 45,96	22397	15633	<u>164</u> 158	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>53,45</u> 0,55
125	& C114-97-4 варіант 1	Звукоізоляція ППЕ під стяжку 5мм	м2	351,6144	<u>111,19</u> -	-	39096	-	-	-	-
126	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	3,4472	<u>6497,02</u> 4535,08	<u>47,70</u> 45,96	22397	15633	<u>164</u> 158	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>53,45</u> 0,55
127	C111-856 варіант 2	Покрівельна плівка пароізоляційна 100 г/кв.м	м2	379,192	<u>33,76</u> -	-	12802	-	-	-	-
128	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,4472	<u>6858,04</u> 5866,21	<u>262,83</u> 249,68	23641	20222	<u>906</u> 861	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>77,07</u> 2,69
129	C111-873 варіант 2	Сітка ВР1 150х150х8мм	м2	379,19	<u>229,43</u> -	-	86998	-	-	-	-
130	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	3,4472	<u>34414,97</u> 21184,42	<u>479,51</u> 455,51	118635	73027	<u>1653</u> 1570	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>265,86</u> 4,91
131	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 65мм)	100м2	3,4472	<u>36136,74</u> 6407,74	<u>1129,31</u> 1072,79	124571	22089	<u>3893</u> 3698	<u>23,3280</u> 3,3566	<u>80,42</u> 11,57
132	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,4472	<u>24314,44</u> 24146,02	<u>103,07</u> 97,91	83817	83236	<u>355</u> 338	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>303,03</u> 1,06
133	КБ11-11-14 к=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 20мм)	100м2	3,4472	<u>30577,59</u> 30192,00	<u>309,22</u> 293,74	105407	104078	<u>1066</u> 1013	<u>109,9170</u> 0,9191	<u>378,91</u> 3,17
134	& C111- 1380-B2 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	67,91	<u>223,30</u> -	-	15164	-	-	-	-
135	C111-2000-3 варіант 2	Самовирівнююча стяжка Ceresit CN 72	кг	12409,92	<u>281,25</u> -	-	3490290	-	-	-	-
136	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	3,4472	<u>20806,35</u> 20474,53	<u>40,33</u> 38,31	71724	70580	<u>139</u> 132	<u>69,9960</u> 0,1199	<u>241,29</u> 0,41
137	C111-562 варіант 2	Гомогенне покриття EN 685:34	м2	351,6144	<u>1682,41</u> -	-	591560	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	C111-609 варіант 2	Ceresit Thomsit K-188e Клей для лінолеуму	кг	103,416	<u>563,65</u>	-	58290	-	-	-	-
		П-3			-	-					
139	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,5948	<u>6497,02</u>	<u>47,70</u>	3864	2697	<u>28</u>	<u>15,5040</u>	<u>9,22</u>
					4535,08	45,96			27	0,1591	0,09
140	& C114-97-4 варіант 1	Звукоізоляція ППЕ під стяжку 5мм	м2	60,6696	<u>111,19</u>	-	6746	-	-	-	-
					-	-					
141	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,5948	<u>6497,02</u>	<u>47,70</u>	3864	2697	<u>28</u>	<u>15,5040</u>	<u>9,22</u>
					4535,08	45,96			27	0,1591	0,09
142	C111-856 варіант 2	Покрівельна плівка пароізоляційна 100 г/кв.м	м2	65,428	<u>33,76</u>	-	2209	-	-	-	-
					-	-					
143	KB11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,5948	<u>6858,04</u>	<u>262,83</u>	4079	3489	<u>156</u>	<u>22,3560</u>	<u>13,30</u>
					5866,21	249,68			149	0,7812	0,46
144	C111-873 варіант 2	Сітка BP1 150x150x8мм	м2	65,43	<u>229,43</u>	-	15012	-	-	-	-
					-	-					
145	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,5948	<u>34414,97</u>	<u>479,51</u>	20470	12600	<u>285</u>	<u>77,1240</u>	<u>45,87</u>
					21184,42	455,51			271	1,4252	0,85
146	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 55мм)	100м2	0,5948	<u>28106,35</u>	<u>878,35</u>	16718	2964	<u>522</u>	<u>18,1440</u>	<u>10,79</u>
					4983,79	834,40			496	2,6107	1,55
147	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,5948	<u>12461,34</u>	<u>35,85</u>	7412	7391	<u>21</u>	<u>40,0680</u>	<u>23,83</u>
					12425,49	34,06			20	0,1066	0,06
148	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,5948	<u>3858,59</u>	<u>8,96</u>	2295	2271	<u>5</u>	<u>12,3120</u>	<u>7,32</u>
					3818,07	8,51			5	0,0266	0,02
149	C111-1624-2 варіант 3	Грунтівка CERESIT CT-17 Супер, 10 л	л	8,58	<u>81,08</u>	-	696	-	-	-	-
					-	-					
150	& C111-600-1 варіант 2	Гідроізоляція CERESIT CR 65	кг	446,1	<u>31,92</u>	-	14240	-	-	-	-
					-	-					
151	KB11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,5948	<u>66065,89</u>	<u>185,53</u>	39296	38247	<u>110</u>	<u>214,7280</u>	<u>127,72</u>
					64302,45	176,24			105	0,5514	0,33
152	& C111-328-2 варіант 2	Розчин клейовий для плитки	кг	386,62	<u>14,43</u>	-	5579	-	-	-	-
					-	-					
153	& C1537-2-30-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	26,94444	<u>176,47</u>	-	4755	-	-	-	-
					-	-					
154	& C111-1-1 варіант 2	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	2,52	<u>80,06</u>	-	202	-	-	-	-
					-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	& C111-1726-1 варіант 4	Керамогранітна плитка з шорсткою поверхнею 1200x600	м2	60,67	<u>1188,99</u>	-	72136	-	-	-	-
156	КР8-36-3	П-4 Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,168	<u>6497,02</u> 4535,08	<u>47,70</u> 45,96	1091	762	<u>8</u> 8	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>2,60</u> 0,03
157	& C114-97-4 варіант 1	Звукоізоляція ППЕ під стяжку 5мм	м2	17,136	<u>111,19</u>	-	1905	-	-	-	-
158	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,168	<u>6497,02</u> 4535,08	<u>47,70</u> 45,96	1091	762	<u>8</u> 8	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>2,60</u> 0,03
159	C111-856 варіант 2	Покрівельна плівка пароізоляційна 100 г/кв.м	м2	18,48	<u>33,76</u>	-	624	-	-	-	-
160	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дріотною сіткою	100м2	0,168	<u>6858,04</u> 5866,21	<u>262,83</u> 249,68	1152	986	<u>44</u> 42	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>3,76</u> 0,13
161	C111-873 варіант 2	Сітка ВР1 150x150x8мм	м2	18,48	<u>229,43</u>	-	4240	-	-	-	-
162	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,168	<u>34414,97</u> 21184,42	<u>479,51</u> 455,51	5782	3559	<u>81</u> 77	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>12,96</u> 0,24
163	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 55мм)	100м2	0,168	<u>28106,35</u> 4983,79	<u>878,35</u> 834,40	4722	837	<u>148</u> 140	<u>18,1440</u> 2,6107	<u>3,05</u> 0,44
164	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,168	<u>66065,89</u> 64302,45	<u>185,53</u> 176,24	11099	10803	<u>31</u> 30	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>36,07</u> 0,09
165	& C111-328-2 варіант 2	Розчин клейовий для плитки	кг	109,2	<u>14,43</u>	-	1576	-	-	-	-
166	& C1537-2-30-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	6,82	<u>176,47</u>	-	1204	-	-	-	-
167	& C111-1-1 варіант 2	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	0,71	<u>80,06</u>	-	57	-	-	-	-
168	& C111-1726-1 варіант 3	Керамогранітна плитка з шорсткою поверхнею 300x300	м2	17,14	<u>809,55</u>	-	13876	-	-	-	-
169	КР8-36-3	П-5 Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,0846	<u>6497,02</u> 4535,08	<u>47,70</u> 45,96	550	384	<u>4</u> 4	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>1,31</u> 0,01
170	& C114-97-4 варіант 1	Звукоізоляція ППЕ під стяжку 5мм	м2	8,6292	<u>111,19</u>	-	959	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,0846	<u>6497,02</u> 4535,08	<u>47,70</u> 45,96	550	384	<u>4</u> 4	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>1,31</u> 0,01
172	C111-856 варіант 2	Покрівельна плівка пароізоляційна 100 г/кв.м	м2	9,306	<u>33,76</u> -	-	314	-	-	-	-
173	KB11-11-18	Армування стяжки дрітвяною сіткою	100м2	0,0846	<u>6858,04</u> 5866,21	<u>262,83</u> 249,68	580	496	<u>22</u> 21	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,89</u> 0,07
174	C111-873 варіант 2	Сітка ВР1 150х150х8мм	м2	9,31	<u>229,43</u> -	-	2136	-	-	-	-
175	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0846	<u>34414,97</u> 21184,42	<u>479,51</u> 455,51	2912	1792	<u>41</u> 39	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>6,52</u> 0,12
176	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до Е5мм)	100м2	0,0846	<u>140531,77</u> 24918,97	<u>4391,77</u> 4171,98	11889	2108	<u>372</u> 353	<u>90,7200</u> 13,0536	<u>7,67</u> 1,10
177	KP7-18-3	Улаштування першого шару обм'язувальної гідроізоляції	100м2	0,0846	<u>12461,34</u> 12425,49	<u>35,85</u> 34,06	1054	1051	<u>3</u> 3	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>3,39</u> 0,01
178	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обм'язувальної гідроізоляції	100м2	0,0846	<u>3858,59</u> 3818,07	<u>8,96</u> 8,51	326	323	<u>1</u> 1	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>1,04</u> -
179	C111-1624-2 варіант 3	Грунтівка CERESIT СТ-17 Супер, 10 л	л	1,22	<u>81,08</u> -	-	99	-	-	-	-
180	& C111-600-1 варіант 2	Гідроізоляція CERESIT CR 65	кг	63,45	<u>31,92</u> -	-	2025	-	-	-	-
181	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0846	<u>66065,89</u> 64302,45	<u>185,53</u> 176,24	5589	5440	<u>16</u> 15	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>18,17</u> 0,05
182	& C111-328-2 варіант 2	Розчин клейовий для плитки	кг	54,99	<u>14,43</u> -	-	794	-	-	-	-
183	& C1537-2-30-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	3,43	<u>176,47</u> -	-	605	-	-	-	-
184	& C111-1-1 варіант 2	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	0,36	<u>80,06</u> -	-	29	-	-	-	-
185	& C111-1726-1 варіант 3	Керамогранітна плитка з шорсткою поверхнею 300х300	м2	8,63	<u>809,55</u> -	-	6986	-	-	-	-
186	KB13-52-1	СТЕЛІ ТИП 1 Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином	100м2	0,6794	<u>1940,42</u> 1914,50	<u>25,92</u> 21,46	1318	1301	<u>17</u> 15	<u>5,6580</u> 0,0758	<u>3,84</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	C111-1624-2 варіант 3	Грунт вка CERESIT CT-17 Супер, 10 л	л	13,588	<u>81,08</u>	-	1102	-	-	-	-
188	KБ15-64-1 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,6794	<u>71758,20</u> 71370,95	<u>252,53</u> 239,89	48753	48489	<u>172</u> 163	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>154,06</u> 0,51
189	KБ15-66-1 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,6794	<u>63039,18</u> 62806,73	<u>108,23</u> 102,81	42829	42671	<u>74</u> 70	<u>188,1906</u> 0,3217	<u>127,86</u> 0,22
190	C111-1689 варіант 8	ГКЛ Knauf 12,5мм вологостійкий	м2	71,337	<u>227,97</u>	-	16263	-	-	-	-
191	C1555-229 варіант 3	Профіль для гіпсокартону KHAUF UD 28/27,0.6	м	61,146	<u>70,85</u>	-	4332	-	-	-	-
192	C1555-230 варіант 2	Профіль для гіпсокартону KNAUF CD 60*27 товщ (0.6мм)	м	173,247	<u>79,54</u>	-	13780	-	-	-	-
193	C188888-6 варіант 2	З'єднувач однорівневий Київ-Профіль «Краб»	шт	115,498	<u>14,79</u>	-	1708	-	-	-	-
194	& C111- 1849-11 варіант 3	Подовжувач профілю CD60/110	шт	20,382	<u>9,18</u>	-	187	-	-	-	-
195	& C111- 1849-11 варіант 4	Швидкопідвіс	шт	47,558	<u>15,24</u>	-	725	-	-	-	-
196	& C111- 1851-4 варіант 1	Саморіз для гіпсокартону по металу фосфатований, 3,5х25	шт	1426,74	<u>1,13</u>	-	1612	-	-	-	-
197	& C111-155- 16-10 варіант 1	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм	шт	1087,04	<u>1,05</u>	-	1141	-	-	-	-
198	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	47,558	<u>0,71</u>	-	34	-	-	-	-
199	& C1545- 100-2 варіант 1	Стрічка клеюча на шви	п.м	67,2606	<u>2,17</u>	-	146	-	-	-	-
200	& C1545- 100-2 варіант 3	Звукізоляційна самоклеюча стрічка XC 30 мм	п.м	61,146	<u>14,25</u>	-	871	-	-	-	-
201	& C111- 1896-7 варіант 3	Шпаклівка KNAUF Fugenfuller 25кг	кг	23,779	<u>18,71</u>	-	445	-	-	-	-
202	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,22292	<u>374,85</u>	-	458	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	КБ15-56-5 H2=1,15; H5=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,6794	<u>27452,38</u> 26960,96	<u>25,77</u> 24,48	18651	18317	<u>18</u> 17	<u>86,9400</u> 0,0766	<u>59,07</u> 0,05
204	C111-1896 варіант 5	Шпаклівка Knauf HP Start	кг	61,146	<u>56,97</u> -	-	3483	-	-	-	-
205	C111-1896 варіант 4	Суміш KNAUF " HP Фініш" 25кг	кг	81,528	<u>57,15</u> -	-	4659	-	-	-	-
206	C111-1624-2 варіант 3	Грунтівка CERESIT CT-17 Супер, 10 л	л	10,191	<u>81,08</u> -	-	826	-	-	-	-
207	КР12-49-6	Полігшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6794	<u>17593,62</u> 17318,93	<u>4,48</u> 4,26	11953	11766	<u>3</u> 3	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>40,23</u> 0,01
208	C111-1626-1 варіант 2	SaraSol SaraCare Protect Matt (с противомикробным эффектом) ТИП 2	кг	19,0232	<u>690,96</u> -	-	13144	-	-	-	-
209	КР12-66-1	Програвлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,168	<u>2428,26</u> 2428,26	-	408	408	-	<u>9,7080</u> -	<u>1,63</u> -
210	& C111-1375-11A варіант 2	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ 1Е	кг	7,56	<u>98,34</u> -	-	743	-	-	-	-
211	КР11-29-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,168	<u>24583,10</u> 20865,61	<u>165,81</u> 157,51	4130	3505	<u>28</u> 26	<u>73,1280</u> 0,4928	<u>12,29</u> 0,08
212	& C111-1891-2 варіант 2	Штукатурка Knauf Rotband	кг	71,4	<u>18,98</u> -	-	1355	-	-	-	-
213	КБ15-56-5 H2=1,15; H5=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,168	<u>27452,38</u> 26960,96	<u>25,77</u> 24,48	4612	4529	<u>4</u> 4	<u>86,9400</u> 0,0766	<u>14,61</u> 0,01
214	C111-1896 варіант 5	Шпаклівка Knauf HP Start	кг	15,12	<u>56,97</u> -	-	861	-	-	-	-
215	C111-1896 варіант 4	Суміш KNAUF " HP Фініш" 25кг	кг	20,16	<u>57,15</u> -	-	1152	-	-	-	-
216	C111-1624-2 варіант 3	Грунтівка CERESIT CT-17 Супер, 10 л	л	2,52	<u>81,08</u> -	-	204	-	-	-	-
217	КР12-49-6	Полігшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,168	<u>17593,62</u> 17318,93	<u>4,48</u> 4,26	2956	2910	<u>1</u> 1	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>9,95</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	C111-1626-1 варіант 2	SaraSol SaraCare Protect Matt (с противомикробным эффектом) ТИП 4	кг	4,704	<u>690,96</u> -	-	3250	-	-	-	-
219	KB15-64-1 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	3,4472	<u>71758,20</u> <u>71370,95</u>	<u>252,53</u> <u>239,89</u>	247365	246030	<u>871</u> <u>827</u>	<u>226,7616</u> <u>0,7506</u>	<u>781,69</u> <u>2,59</u>
220	KB15-66-1 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	3,4472	<u>63039,18</u> <u>62806,73</u>	<u>108,23</u> <u>102,81</u>	217309	216507	<u>373</u> <u>354</u>	<u>188,1906</u> <u>0,3217</u>	<u>648,73</u> <u>1,11</u>
221	& C111-31- 3-3E варіант 3	HPL панелі (Біоцидний HPL)	м2	361,956	<u>4690,66</u> -	-	1697813	-	-	-	-
222	C1555-229 варіант 3	Профіль для гіпсокартону KNAUF UD 28/27/0.6	м	310,248	<u>70,85</u> -	-	21981	-	-	-	-
223	C1555-230 варіант 2	Профіль для гіпсокартону KNAUF CD 60*27 товщ (0.6мм)	м	879,036	<u>79,54</u> -	-	69919	-	-	-	-
224	C188888-6 варіант 2	З'єднувач однорівневий Київ-Профіль «Краб»	шт	586,024	<u>14,79</u> -	-	8667	-	-	-	-
225	& C111- 1849-11 варіант 3	Подовжувач профілю CD60/110	шт	103,416	<u>9,18</u> -	-	949	-	-	-	-
226	& C111- 1849-11 варіант 4	Швидкопідвіс	шт	241,304	<u>15,24</u> -	-	3677	-	-	-	-
227	& C111- 1851-4 варіант 1	Самсріз для гіпсокартону по металу фосфатований, 3,5х25	шт	7239,12	<u>1,13</u> -	-	8180	-	-	-	-
228	& C111-155- 16-10 варіант 1	Самсріз по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм	шт	5515,52	<u>1,05</u> -	-	5791	-	-	-	-
229	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	241,304	<u>0,71</u> -	-	171	-	-	-	-
230	& C1545- 100-2 варіант 3	Звукоізоляційна самоклеїтка стрічка ХС 30 мм	п.м	310,248	<u>14,25</u> -	-	4421	-	-	-	-
231	KB15-64-1 H2=1,15; H5=1,15	ТИП 5 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,4769	<u>71758,20</u> <u>71370,95</u>	<u>252,53</u> <u>239,89</u>	105980	105408	<u>373</u> <u>354</u>	<u>226,7616</u> <u>0,7506</u>	<u>334,90</u> <u>1,11</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	КБ15-66-1 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,4769	<u>63039,18</u> 62806,73	<u>108,23</u> 102,81	93103	92759	<u>160</u> 152	<u>188,1906</u> 0,3217	<u>277,94</u> 0,48
233	& C111-31- 3-3E варіант 4	HPL панелі (Декоративний HPL)	м2	155,0745	<u>5128,35</u> -	-	795276	-	-	-	-
234	C1555-229 варіант 3	Профіль для гіпсокартону KNAUF UD 28/27/0.6	м	132,921	<u>70,85</u> -	-	9417	-	-	-	-
235	C1555-230 варіант 2	Профіль для гіпсокартону KNAUF CD 60*27 товщ (0.6мм)	м	376,6095	<u>79,54</u> -	-	29956	-	-	-	-
236	C188888-6 варіант 2	З'єднувач однорівневий Київ-Профіль «Краб»	шт	251,073	<u>14,79</u> -	-	3713	-	-	-	-
237	& C111- 1849-11 варіант 3	Подовжувач профілю CD60/110	шт	44,307	<u>9,18</u> -	-	407	-	-	-	-
238	& C111- 1849-11 варіант 4	Швидкопідвіс	шт	103,383	<u>15,24</u> -	-	1576	-	-	-	-
239	& C111- 1851-4 варіант 1	Самсріз для гіпсокартону по металу фосфатований, 3,5х25	шт	3101,49	<u>1,13</u> -	-	3505	-	-	-	-
240	& C111-155- 16-10 варіант 1	Самсріз по металу для гіпсокартону 3,5х9,5 мм	шт	2363,04	<u>1,05</u> -	-	2481	-	-	-	-
241	C188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	103,383	<u>0,71</u> -	-	73	-	-	-	-
242	& C1545- 100-2 варіант 3	Звукоізоляційна самоклеїтка стрічка ХС 30 мм	п.м	132,921	<u>14,25</u> -	-	1894	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					16237787	2433279	<u>40766</u> 30850		<u>8060,87</u> 89,41
		Разом будівельні роботи, грн.					16237787				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13763742				
		всього заробітна плата, грн.					2464129				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1623879				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					17861666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					17861666				
		Розділ 3. Підсилення дверних отворів									
		ПО-1-1шт; ПО-2-6шт; ПО-3-1шт; ПО-4-1шт; ПО-5-2шт; ПО-6-1; ПО-7-1шт; ПО-8-1шт; ПО- 9-1шт; ПО-10-1шт; ПО-11-1шт; ПО-12-1шт; ПО-13-1шт									
243	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін сталевими тяжками	1 м	4,359	<u>107855,02</u> 102530,54	<u>1850,57</u> 1004,03	470140	446931	<u>8067</u> 4377	<u>368,6160</u> 2,6597	<u>1606,80</u> 11,59
244	C111-1827 варіант 3	Двогавр 20	т	0,94536	<u>41327,57</u> -	-	39069	-	-	-	-
245	C111-1827 варіант 10	Прокат листовий t=4	т	0,27248	<u>48944,82</u> -	-	13336	-	-	-	-
246	C111-1827 варіант 11	Прокат листовий t=10	т	0,35984	<u>50004,82</u> -	-	17994	-	-	-	-
247	C111-1827 варіант 7	Швеллер 14	т	0,6812	<u>55618,57</u> -	-	37887	-	-	-	-
248	C111-1827 варіант 1	Прокат кутовий 80x80x8мм	т	2,27552	<u>44111,67</u> -	-	100377	-	-	-	-
249	C1425- 11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,38	<u>4848,87</u> -	-	1843	-	-	-	-
250	C111-1904 варіант 3	Анкер +М14	шт	355	<u>77,23</u> -	-	27417	-	-	-	-
251	C111-1904 варіант 13	Шпилька М20 L=600	шт	79	<u>177,50</u> -	-	14023	-	-	-	-
252	C111-1904 варіант 5	Шпилька М20 L=450	шт	42	<u>137,72</u> -	-	5784	-	-	-	-
253	C111-1904 варіант 6	Гайка М20	шт	484	<u>13,71</u> -	-	6636	-	-	-	-
254	C111-1904 варіант 7	Шайба М20	шт	242	<u>5,65</u> -	-	1367	-	-	-	-
255	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,995	<u>4006,42</u> 2262,57	<u>154,01</u> 30,59	3986	2251	<u>153</u> 30	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>6,56</u> 0,10
256	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (3а 2 рази)	100м2	0,995	<u>9693,03</u> 3380,72	<u>239,24</u> 68,56	9645	3364	<u>238</u> 68	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>9,94</u> 0,22
		Разом прямі витрати по розділу 3					749504	452546	<u>8458</u> 4475		<u>1623,30</u> 11,91
		Разом будівельні роботи, грн.					749504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					288500 457021 74950 - - 824454				
							824454				
		Розділ 4. Підсилення вентиляційних отворів									
257	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними тяжами	1 т	2,716	<u>107855,02</u>	<u>1850,57</u>	292934	278473	<u>5026</u>	<u>368,6160</u>	<u>1001,16</u>
					102530,54	1004,03			2727	2,6597	7,22
258	C111-1827 варіант 3	Двотавр 20	т	0,60944	<u>41327,57</u>	-	25187	-	-	-	-
259	C111-1827 варіант 13	Прокат листовий t=6	т	0,34112	<u>35584,82</u>	-	12139	-	-	-	-
260	C111-1827 варіант 11	Прокат листовий t=10	т	0,48464	<u>50004,82</u>	-	24234	-	-	-	-
261	C111-1827 варіант 1	Прокат кутовий 80x80x8мм	т	1,08784	<u>44111,67</u>	-	47986	-	-	-	-
262	C111-1827 варіант 14	Прокат кутовий 100x100x10мм	т	0,29952	<u>39191,67</u>	-	11739	-	-	-	-
263	C1425- 11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,4	<u>4848,87</u>	-	1940	-	-	-	-
264	C111-1904 варіант 9	Шпилька М16 L=600	шт	20	<u>178,11</u>	-	3562	-	-	-	-
265	C111-1904 варіант 10	Шпилька М16 L=750	шт	12	<u>222,69</u>	-	2672	-	-	-	-
266	C111-1904 варіант 11	Гайка М16-6Н.8	шт	128	<u>10,30</u>	-	1318	-	-	-	-
267	C111-1904 варіант 12	шайб М16	шт	64	<u>4,43</u>	-	284	-	-	-	-
268	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,828	<u>8012,84</u>	<u>308,02</u>	6635	3747	<u>255</u>	<u>13,1928</u>	<u>10,92</u>
					4525,13	61,18			51	0,1987	0,16
269	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (За 2 рази)	100м2	0,828	<u>9693,03</u>	<u>239,24</u>	8026	2799	<u>198</u>	<u>9,9912</u>	<u>8,27</u>
					3380,72	68,56			57	0,2219	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					438656	285019	5479 2835		1020,35 7,56
		Разом будівельні роботи, грн.					438656				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					148158				
		всього заробітна плата, грн.					287854				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43865				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					482521				

		Всього по розділу 4					482521				
		Розділ 5. Зміни									
270	КРЗ-38-3	СП-12.2 Обшивання каркасних стін плитами (HPL панелями 8мм)	100 м2	1,3029	12857,78 12477,38	-	16752	16257	-	44,2680	57,68
271	C111-1689 варіант 10	HPL панель 8 мм	м2	136,8045	2955,44	-	404317	-	-	-	-
272	C111-1721- 11A варіант 3	Смуга для HPL панелей	м	280	167,67	-	46948	-	-	-	-
273	C111-1851 варіант 3	Гвинт для кріплення полоси до HPL панелей	шт	840	17,06	-	14330	-	-	-	-
274	ВОЛ1-1-1	СП-10.2 Улаштування каркасу із металевих оцинкованих профілів під опорядження стін панелями Cliswall	100 м2	5,4825	44383,81 31698,39	-	243334	173786	-	102,2166	560,40
275	КБ26-35-5	Теплоізоляція виробами з пінопласту насухо	1 м3	13,71	6341,11 6333,36	-	86937	86830	-	20,9070	286,63
276	& C114-5-Y1 варіант 3	Плити ISOVER з об'ємною вагою 14кг/м3, товщ.25 мм	м3	13,98	2514,40	-	35151	-	-	-	-
277	ВОЛ1-2-2	Опорядження стін панелями Cliswall з кріпленням: шурупами до металевому каркасу	100 м2	5,4825	709102,40 36673,10	-	3887654	201060	-	113,1048	620,10
278	КБ10-9-1	ПГ-2 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,2464	71638,55 68851,84	-	17652	16965	-	229,9200	56,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	C111-1844-1 варіант 9	Прсфіль напрямний Knauf UD-28 /27/0,6	м	21,4368	<u>53,46</u>	-	1146	-	-	-	-
280	C111-1844-1 варіант 10	Прсфіль стійковий CD-60	м	44,352	<u>32,72</u>	-	1451	-	-	-	-
281	C111-1689 варіант 8	ГКЛ Knauf 12,5мм вологостійкий	м2	25,872	<u>227,97</u>	-	5898	-	-	-	-
282	C118-38 варіант 6	Дюбель 6x40мм	шт	73,92	<u>0,91</u>	-	67	-	-	-	-
283	C118-38 варіант 1	Саморіз по металу на стрічці 3,5x25 мм	шт	418,88	<u>1,10</u>	-	461	-	-	-	-
284	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка армувальна	м	21,1904	<u>22,94</u>	-	486	-	-	-	-
285	& C111- 1896-7 варіант 3	Шпаклівка KNAUF Fugenfuller 25кг	кг	7,73696	<u>18,71</u>	-	145	-	-	-	-
		_____Фасад_____									
286	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	2,9	<u>27861,32</u> 24199,05	-	80798	70177	-	<u>87,0000</u>	<u>252,30</u>
287	KP20-5-2 к=3	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	100м2	2,9	<u>11034,77</u> 11034,77	-	32001	32001	-	<u>39,6720</u>	<u>115,05</u>
288	C123-514-У варіант 1	Щити настилу	м2	6,67	<u>680,51</u>	-	4539	-	-	-	-
289	КБ34-60-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм	100м2	1,204	<u>18399,01</u> 18280,70	<u>80,38</u> 48,50	22152	22010	<u>97</u> 58	<u>62,4960</u> 0,1564	<u>75,25</u> 0,19
290	KP7-20-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або мат в мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,204	<u>10535,07</u> 10452,61	<u>82,46</u> 78,33	12684	12585	<u>99</u> 94	<u>36,1920</u> 0,2451	<u>43,58</u> 0,30
291	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	1 м3	0,7	<u>8803,76</u> 6970,78	<u>1832,98</u> 1082,51	6163	4880	<u>1283</u> 758	<u>24,1362</u> 3,5901	<u>16,90</u> 2,51
292	КБ34-60-1	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм (Попередньо зняті)	100м2	1,204	<u>26309,65</u> 26115,29	<u>132,05</u> 79,69	31677	31443	<u>159</u> 96	<u>89,2800</u> 0,2570	<u>107,49</u> 0,31
		Разом прямі витрати по розділу 5					4952743	667994	<u>1638</u> 1006		<u>2192,03</u> 3,31
		Разом будівельні роботи, грн.					4952743				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4283111				
		всього заробітна плата, грн.					669000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					495277 - - 5448020 5448020				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					23206117 23206117 18483523 4654070 2320714 - - 25526831 22852 25526831	4567260	155334 86810		15746,53 256,88
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					16003,41 4654070				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на доступність маломобільних груп населення (МГН)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 431,305 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09726 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 30,061 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
1	KP13-13-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	100м2	0,00305	<u>29644,90</u> 27414,87	<u>4,48</u> 4,26	90	84	-	<u>85,7760</u> 0,0133	<u>0,26</u> -
2	C1110-193 варіант 3	Стікер "Кнопка виклику" зі шрифтом Брайля	шт	2	<u>385,23</u> -	-	770	-	-	-	-
3	C1110-193 варіант 6	Стікер "Ліфт" зі шрифтом Брайля	шт	2	<u>586,68</u> -	-	1173	-	-	-	-
4	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	2,7	<u>1969,38</u> 1964,86	-	5317	5305	-	<u>6,3360</u> -	<u>17,11</u> -
5	C1110-193 варіант 12	Схема розташування кабінетів поверху з мнемосхемою та крапковим шрифтом Брайля 300х600х8	шт	2	<u>1927,98</u> -	-	3856	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1110-193 варіант 1	Таблички с шрифтом Брайля " Початок поручня " 300х300х8	шт	2	<u>964,08</u>	-	1928	-	-	-	-
7	C1110-193 варіант 2	Таблички с шрифтом Брайля " Кінець поручня " 300х300х8	шт	2	<u>964,08</u>	-	1928	-	-	-	-
8	C1110-193 варіант 16	Табличка "Туалет для людей на кріслах колісних" з шрифтом Брайля	шт	1	<u>666,58</u>	-	667	-	-	-	-
9	C1110-193 варіант 17	Табличка "Назва приміщення" (Назва та номер приміщення) з шрифтом Брайля	шт	18	<u>666,58</u>	-	11998	-	-	-	-
10	C1110-193 варіант 18	Інформаційна табличка з номером поверху та шрифтом Брайля, 160х230 мм Жовтий	шт	1	<u>262,88</u>	-	263	-	-	-	-
11	C1110-193 варіант 19	Табличка тактильна зі шрифтом Брайля "Напрямок руху праворуч/ ліворуч" 200х200 мм Жовтий	шт	1	<u>1358,58</u>	-	1359	-	-	-	-
12	КБ11-28-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	100м2	0,0009	<u>51119,80</u> 42375,96	<u>612,35</u> 549,74	46	38	<u>1</u> -	<u>148,5156</u> 1,7235	<u>0,13</u> -
13	C1110-193 варіант 13	Тактильна плитка керамічна, увага(внутрішня) 300х300х8 (Сходи до низу)	шт	1	<u>284,76</u>	-	285	-	-	-	-
14	C111-234-П варіант 1	Ceresit CT 17 Супер Глибокопроникаюча грунтовка безбарвна,	л	0,018	<u>81,84</u>	-	1	-	-	-	-
15	C111-327 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 11 Plus	кг	0,468	<u>28,22</u>	-	13	-	-	-	-
16	КР7-26-6	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття понад 10 м2	100м2	0,0603	<u>24213,79</u> 24173,46	<u>40,33</u> 38,31	1460	1458	<u>2</u> 2	<u>72,4320</u> 0,1199	<u>4,37</u> 0,01
17	C1110-193 варіант 14	Тактильна плитка поліуретанова попереджувальна 300х300х8 мм (внутрішня)	шт	61	<u>319,44</u>	-	19486	-	-	-	-
18	C1110-193 варіант 15	Тактильна плитка поліуретанова направляюча 300х300х8 мм (внутрішня)	шт	6	<u>319,44</u>	-	1917	-	-	-	-
19	C1110-193 варіант 11	Клей для тактильної плитки ПТ-К1-0.47 475грам	шт	1,407	<u>333,98</u>	-	470	-	-	-	-
20	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	2,2012	<u>5587,41</u> 5578,45	<u>8,96</u> 8,51	12299	12279	<u>20</u> 19	<u>17,7240</u> 0,0266	<u>39,01</u> 0,06
21	C111-1722 варіант 3	Жовта тактильна стрічка, для сходів, для людей з вадамизору шириною 100мм	м	5,5752	<u>267,08</u>	-	1489	-	-	-	-
22	C1110-193 варіант 11	Клей для тактильної плитки ПТ-К1-0.47 475грам	шт	0,11592	<u>333,98</u>	-	39	-	-	-	-
23	C111-1722 варіант 4	Жовта контрастна сигнальна стрічка для дверей шириною 100мм ПОРУЧНІ-ВІДБІЙНИКИ	м	216,746	<u>31,46</u>	-	6819	-	-	-	-
24	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнучого профілю	100м	1,274	<u>8658,72</u> 8463,46	<u>122,62</u> 73,99	11031	10782	<u>156</u> 94	<u>28,2624</u> 0,2386	<u>36,01</u> 0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C111-1724 варіант 3	Поручень-відбійник WG 145-1 (у комплекті з кутами та кронштейнами)	м	52,722	2928,47	-	154395	-	-	-	-
26	C111-1724 варіант 27	Вертикальний відбійник (CG 50) (у комплекті з кутами та кронштейнами)	м	75,952	2002,31	-	152079	-	-	-	-
27	C188888-4 варіант 3	Дюбель ударний для швидкого монтажу ЕСМ 10х100 мм	шт	191,1	4,79	-	915	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					392093	29946	179		96,89
		Разом будівельні роботи, грн.					392093		115		0,37
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					361968				
		всього заробітна плата, грн.					30061				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39212				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					431305				

		Всього по кошторису					431305				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					97,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30061				

Слав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03

на вентиляція (ОВІК)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

19581,499 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

17,30252 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

4983,749 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. ПВ(7)4									
1	КБ20-42-9 к=1,15	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис. м3/год	1 камера	1	<u>44089,50</u> 36871,00	<u>1307,85</u> 667,13	44090	36871	<u>1308</u> 667	<u>124,5726</u> 2,0922	<u>124,57</u> 2,09
2	КМ23-525-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб. 1, к=0,75	Монтаж перетворювача частоти	шт	1	<u>9612,28</u> 9055,67	<u>341,43</u> 223,29	9612	9056	<u>341</u> 223	<u>30,2400</u> 0,7371	<u>30,24</u> 0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ34-73-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж парогенератора електричного	комплект	1	<u>25691,20</u> 12139,55	- -	25691	12140	- -	<u>37,4400</u> -	<u>37,44</u> -
4	КБ20-15-7 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	1 шт	1	<u>1324,39</u> 1084,08	<u>47,16</u> 28,46	1324	1084	<u>47</u> 28	<u>3,7536</u> 0,0918	<u>3,75</u> 0,09
5	КБ20-15-8 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	5	<u>1836,88</u> 1355,10	<u>47,16</u> 28,46	9184	6776	<u>236</u> 142	<u>4,6920</u> 0,0918	<u>23,46</u> 0,46
6	КБ20-26-10 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5	1 шт	2	<u>1362,79</u> 1216,70	<u>47,16</u> 28,46	2726	2433	<u>94</u> 57	<u>4,2642</u> 0,0918	<u>8,53</u> 0,18
7	& С121-27- 453 варіант 7	Шумоглушник пластинчастий прямокутного перерізу (600x400), довж.1250 мм ШПП 600x400	шт	1	<u>17266,79</u> -	- -	17267	-	- -	- -	- -
8	& С121-27- 453 варіант 8	Шумоглушник пластинчастий прямокутного перерізу (700x400), довж.1250 мм ШПП 700x400	шт	1	<u>18544,35</u> -	- -	18544	-	- -	- -	- -
9	КР15-122-3	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з виступом і закріпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2	ґрати	1	<u>1274,96</u> 1122,89	<u>15,71</u> 1,49	1275	1123	<u>16</u> 1	<u>3,8880</u> 0,0048	<u>3,89</u> -
10	& С121-27- 448 варіант 15	Повітрозабірні зовнішні ґрати (1700x700)	шт	1	<u>4660,71</u> -	- -	4661	-	- -	- -	- -
11	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з виступом і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	56	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	42528	40563	<u>880</u> 83	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>140,45</u> 0,27
12	& С121-27- 448 варіант 2	Лінійний дифузор з рухомими пластинами доєж. 500 мм	шт	18	<u>1617,10</u> -	- -	29108	-	- -	- -	- -
13	& С121-27- 448 варіант 3	Лінійний дифузор з рухомими пластинами доєж. 600 мм	шт	6	<u>2198,29</u> -	- -	13190	-	- -	- -	- -
14	& С121-27- 448 варіант 4	Лінійний дифузор з рухомими пластинами доєж. 250 мм	шт	2	<u>1188,70</u> -	- -	2377	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C121-27-448 варіант 14	Лінійний дифузор з рухомими пластинами доєж. 800 мм	шт	2	<u>2770,92</u> -	-	5542	-	-	-	-
16	& C121-27-448 варіант 7	Камера статистичного тиску 500x130x250, діам 150мм	шт	18	<u>1553,86</u> -	-	27969	-	-	-	-
17	& C121-27-448 варіант 8	Камера статистичного тиску 602x170x250, діам 150мм	шт	6	<u>1757,86</u> -	-	10547	-	-	-	-
18	& C121-27-448 варіант 16	Камера статистичного тиску 302x170x250, діам 125мм	шт	2	<u>1553,86</u> -	-	3108	-	-	-	-
19	& C121-27-448 варіант 17	Камера статистичного тиску 802x170x250, діам 180мм	шт	2	<u>1921,06</u> -	-	3842	-	-	-	-
20	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 20С мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1241	<u>112346,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	13942	12637	<u>41</u> 36	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>44,84</u> 0,12
21	& C121-27-454 варіант 1	Гнучкий повітропровід ізолюваний ф.100	м	2	<u>100,48</u> -	-	201	-	-	-	-
22	& C121-27-454 варіант 2	Гнучкий повітропровід ізолюваний ф.150	м	25	<u>121,65</u> -	-	3041	-	-	-	-
23	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 20С мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,5161	<u>112346,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	57982	52555	<u>172</u> 151	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>186,46</u> 0,49
24	C130-1124 варіант 1	Повітроводи колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, класу В	м2	39,7	<u>1101,05</u> -	-	43712	-	-	-	-
25	C130-1124 варіант 2	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	11,91	<u>1242,33</u> -	-	14796	-	-	-	-
26	& C121-27-451 варіант 1	Дросель-клапан коловий загального призначення діам. 100 мм ДКН-00	шт	2	<u>285,95</u> -	-	572	-	-	-	-
27	& C121-27-452 варіант 2	Дросель-клапан коловий загального призначення діам 150 мм ДКН-04	шт	18	<u>470,16</u> -	-	8463	-	-	-	-
28	& C121-27-452 варіант 3	Дросель-клапан коловий загального призначення діам 160 мм ДКН-04	шт	6	<u>477,50</u> -	-	2865	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C121-27-452 варіант 6	Дрс сель-клапан коловий загального призначення діам 180 мм ДКН-04	шт	2	<u>534,42</u>	-	1069	-	-	-	-
30	& C121-27-452 варіант 4	Сіт:а металева з чарунками 4x4 1 м2	шт	1	<u>238,01</u>	-	238	-	-	-	-
31	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 80С мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1092	<u>103751,63</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	11330	10181	<u>36</u> 32	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>36,12</u> 0,10
32	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу	м2	8,4	<u>1145,35</u>	-	9621	-	-	-	-
33	C130-1125 варіант 2	Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу	м2	2,52	<u>1028,05</u>	-	2591	-	-	-	-
34	KP15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 90С мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	5,9215	<u>103751,63</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	614365	552103	<u>1968</u> 1727	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>1958,78</u> 5,57
35	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	508,15	<u>1318,82</u>	-	670158	-	-	-	-
36	C130-1128 варіант 2	Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	152,45	<u>1251,35</u>	-	190768	-	-	-	-
37	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	12	<u>100,75</u> 90,77	-	1209	1089	-	<u>0,2760</u>	<u>3,31</u>
38	& C121-27-452 варіант 1	Лючок для заміру параметрів повітря	шт	12	<u>98,27</u>	-	1179	-	-	-	-
39	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	2,15	<u>57267,99</u> 30530,55	<u>20380,71</u> 13328,61	123126	65641	<u>43819</u> 28657	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>219,20</u> 94,60
40	& C121-27-460	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі,армованою склволокном (б=100 мм).	м2	217,15	<u>632,11</u>	-	137263	-	-	-	-
41	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	9,152	<u>26220,60</u> 26220,60	-	239971	239971	-	<u>89,6400</u>	<u>820,39</u>
42	& C121-27-461 варіант 1	Ма- з покриттям з алюмінієвою фольгою (б =1Є мм) K-FLEX (каучук самокл)	м2	696,8	<u>1898,45</u>	-	1322840	-	-	-	-
43	& C121-27-462 варіант 1	Ма- з покриттям з алюмінієвою фольгою (б =2Є мм) K-FLEX (каучук самокл)	м2	161,8848	<u>1502,68</u>	-	243261	-	-	-	-
44	& C121-27-462 варіант 2	Вогнезахисне покриття повітроводів FIX-60 (5 мм) в комплекті з клеєм	м2	76,65	<u>418,55</u>	-	32082	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	KP19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	1,966	<u>60229,75</u> 54385,80	<u>5771,03</u> 3774,15	118412	106922	<u>11346</u> 7420	<u>185,9280</u> 12,4589	<u>365,53</u> 24,49
46	& C121-27-468	Тонколистова оцинкована сталь (d=0,5) (окожушка)	м2	198,566	<u>261,08</u> -	-	51842	-	-	-	-
47	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	300	<u>54,04</u> -	-	16212	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					4205696	1151145	<u>60304</u> 39224		<u>4006,96</u> 129,20
		Разом будівельні роботи, грн.					4205696				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2994247				
		всього заробітна плата, грн.					1190369				
		Загальновиробничі витрати, грн.					420574				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					4626270				

		Всього по розділу 1					4626270				
		Розділ 2. ВУЗОЛ ГЛІКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПВ(7)4									
48	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>10382,16</u> 8811,31	<u>183,35</u> 67,45	10382	8811	<u>183</u> 67	<u>29,4240</u> 0,1738	<u>29,42</u> 0,17
49	KM12-790-2 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однажильні та двоажильні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>24588,30</u> 22327,92	<u>646,19</u> 362,28	2459	2233	<u>65</u> 36	<u>72,0000</u> 1,0152	<u>7,20</u> 0,10
50	KP15-23-3	Установлення поливальних кранів діаметром 32 мм (ручний балансувальний клапан)	шт	1	<u>222,14</u> 211,51	-	222	212	-	<u>0,6720</u> -	<u>0,67</u> -
51	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм (клапан аварійно-скидний)	шт	1	<u>221,49</u> 211,51	-	221	212	-	<u>0,6720</u> -	<u>0,67</u> -
52	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	1	<u>211,51</u> 211,51	-	212	212	-	<u>0,6720</u> -	<u>0,67</u> -
53	C1630-103 варіант 2	Фільтр осадовий муфтовий діаметром 15 мм	шт	1	<u>799,95</u> -	-	800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КР15-23-3	Установлення поливальних кранів діаметром 32 мм	шт	1	211,51 211,51	-	212	212	-	0,6720	0,67
55	C1630-105 варіант 2	Фільтр осадовий муфтовий діаметром 65 мм	шт	1	1839,62	-	1840	-	-	-	-
56	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,17	18478,52 18420,53	-	3141	3131	-	59,4000	10,10
57	& C1630-105-3	Звсротний клапан муфтовий DN15	шт	1	329,86	-	330	-	-	-	-
58	& C1630-105-4 варіант 1	Кран кульовий муфтовий B3 DN65	шт	5	1858,24	-	9291	-	-	-	-
59	& C1630-105-5 варіант 1	Кран кульовий муфтовий BB DN65	шт	4	1666,72	-	6667	-	-	-	-
60	& C1630-105-7	Кран кульовий муфтовий B3 DN15	шт	5	538,60	-	2693	-	-	-	-
61	& C1630-105-6	Кран кульовий муфтовий BB DN15	шт	2	523,30	-	1047	-	-	-	-
62	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	100,75 90,77	-	403	363	-	0,2760	1,10
63	& C1630-105-8	Відводчик повітря ручний DN15 МК11	шт	2	358,30	-	717	-	-	-	-
64	& C1630-105-9	Відводчик повітря автоматичний Solar	шт	2	1942,76	-	3886	-	-	-	-
65	КР15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	2487,84 2341,99	77,73 40,75	2488	2342	78 41	8,2080 0,1022	8,21 0,10
66	& C1630-105-10	Розширювальний бак об'ємом 18 л SOLAR - PLUS 18	шт	1	4423,81	-	4424	-	-	-	-
67	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	18478,52 18420,53	-	185	184	-	59,4000	0,59
68	& C1630-105-11 варіант 1	Запірний клапан зі зливом DN20 R3/4x3/4 Reflex	шт	1	3271,18	-	3271	-	-	-	-
69	& C1630-105-12 варіант 2	Хомут для кріплення бака Reflex	шт	1	683,23	-	683	-	-	-	-
70	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	185,14 154,85	-	741	619	-	0,4920	1,97
71	& C1630-105-13	Манометр радіальний ф.63 0...6 бар; ф.1/4" Cewal	шт	4	346,84	-	1387	-	-	-	-
72	& C1630-105-14	Перехідник латунний O1/4"BP x 1/2"3P	шт	4	23,50	-	94	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& C1630-105-15	Краї кульовий зі спускником BB DN15 KS01 FAD3	шт	5	<u>766,06</u>	-	3830	-	-	-	-
74	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або сутових	комплект	2	<u>227,36</u> 214,47	-	455	429	-	<u>0,7080</u>	<u>1,42</u>
75	& C1630-105-16 варіант 1	Термометр фронтальний O63; -30...+50C з погрязною гільзою 50 мм; 1/2"	шт	2	<u>854,34</u>	-	1709	-	-	-	-
76	& C1630-105-17	Трійник чавунний оцинкований BBB DN43хDN15хDN40	шт	11	<u>194,26</u>	-	2137	-	-	-	-
77	& C1630-105-18 варіант 1	Роз'єднання латунне B3 DN65	шт	9	<u>1326,87</u>	-	11942	-	-	-	-
78	& C1630-105-19	Роз'єднання латунне B3 DN32	шт	1	<u>916,48</u>	-	916	-	-	-	-
79	& C1630-105-20	Роз'єднання латунне B3 DN25	шт	4	<u>711,04</u>	-	2844	-	-	-	-
80	& C1630-105-21	Роз'єднання латунне B3 DN20	шт	1	<u>423,30</u>	-	423	-	-	-	-
81	& C1630-105-22 варіант 1	Перехідник латунний B3 DN50хDN65	шт	4	<u>258,94</u>	-	1036	-	-	-	-
82	& C1630-105-23 варіант 2	Перехідник латунний 33 DN50хDN65	шт	1	<u>249,94</u>	-	250	-	-	-	-
83	& C1630-105-26 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN25хDN40	шт	3	<u>221,85</u>	-	666	-	-	-	-
84	& C1630-105-28 варіант 2	Перехідник латунний 33 DN25хDN32	шт	1	<u>162,34</u>	-	162	-	-	-	-
85	& C1630-105-29 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN40	шт	3	<u>209,78</u>	-	629	-	-	-	-
86	& C1630-105-30 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN15	шт	5	<u>134,83</u>	-	674	-	-	-	-
87	KP15-15-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	0,673	<u>41026,81</u> 38951,06	<u>452,58</u> 196,18	27611	26214	<u>305</u> 132	<u>125,6040</u> 0,6163	<u>84,53</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	C113-55 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	58	<u>548,92</u>	-	31837	-	-	-	-
89	& C1630- 105-33	Відвід сталевий крутозігнутий приварний 90 Ду40	шт	30	<u>67,00</u>	-	2010	-	-	-	-
90	& C1630- 105-34	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу32	шт	1	<u>309,44</u>	-	309	-	-	-	-
91	& C1630- 105-35	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу20	шт	1	<u>262,78</u>	-	263	-	-	-	-
92	& C1630- 105-36	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу15	шт	2	<u>267,36</u>	-	535	-	-	-	-
93	& C1630- 105-37	Трійник сталевий приварний перехідний Ду20хДу15	шт	3	<u>214,24</u>	-	643	-	-	-	-
94	& C1630- 105-38 варіант 1	Різьба сталева коротка приварна ф.6/4"	шт	18	<u>48,93</u>	-	881	-	-	-	-
95	& C1630- 105-39 варіант 1	Різьба сталева коротка приварна ф.5/4"	шт	1	<u>43,97</u>	-	44	-	-	-	-
96	& C1630- 105-40	Різьба сталева коротка приварна ф.3/4"	шт	1	<u>18,60</u>	-	19	-	-	-	-
97	& C1630- 105-41	Різьба сталева коротка приварна ф.1/2"	шт	5	<u>23,60</u>	-	118	-	-	-	-
98	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,673	<u>13829,87</u> 13829,87	-	9308	9308	-	<u>47,2800</u>	<u>31,82</u>
99	& C1630- 105-42 варіант 1	Трубна ізоляція із спіненого каучуку ф.65x13 ST K-FLEX	м	68,7806	<u>415,08</u>	-	28549	-	-	-	-
100	& C121-27- 463	Клей K-FLEX	л	1	<u>2612,91</u>	-	2613	-	-	-	-
101	& C121-27- 464	Стрічка із спіненого каучуку(самоклейка) K- FLEX	м	45	<u>59,59</u>	-	2682	-	-	-	-
102	& C121-28- 466	Хомут металевий ф.48	шт	24	<u>48,35</u>	-	1160	-	-	-	-
103	& C121-28- 468	Протипожежна манжета стрічкового типу CFS-B HILTI	м.п	7	<u>1305,67</u>	-	9140	-	-	-	-
104	& C121-28- 469	Протипожежний герметик 310 мл CP 606 HILTI	шт	1	<u>509,99</u>	-	510	-	-	-	-
105	KP15-46-2	Заповнення системи пропіленгліколем з оглядом	100м	0,58	<u>878,52</u> 878,52	-	510	510	-	<u>3,3480</u>	<u>1,94</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& C121-28-467	40%-й розчин пропіленгліколя	л	180	98,09	-	17656	-	-	-	-
107	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	80	54,04	-	4323	-	-	-	-
108	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,19	4006,42	154,01	761	430	29	6,5964	1,25
109	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,19	2262,57	30,59	876	279	6	0,0994	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 2			4610,39	104,02	227827	55701	20	4,3440	0,83
					1469,88	29,81			6	0,0965	0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					227827		288		183,06
		в тому числі:									0,82
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					171446				
		всього заробітна плата, грн.					55989				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22780				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					250607				

		Всього по розділу 2					250607				
		Розділ 3. ПВ(7)5									
110	КБ20-42-9 к=1,15	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис. м3/год	1 камера	1	44089,50	1307,85	44090	36871	1308	124,5726	124,57
					36871,00	667,13			667	2,0922	2,09
111	КМ23-525-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, к=0, 75	Монтаж перетворювача частоти	шт	1	9612,28	341,43	9612	9056	341	30,2400	30,24
					9055,67	223,29			223	0,7371	0,74
112	КБ20-15-7 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	1 шт	4	1324,39	47,16	5298	4336	189	3,7536	15,01
					1084,08	28,46			114	0,0918	0,37
113	КБ20-26-10 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5	1 шт	2	1362,79	47,16	2726	2433	94	4,2642	8,53
					1216,70	28,46			57	0,0918	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	& C121-27-453 варіант 9	Шумоглушник пластинчастий прямокутного перерізу (400x150), довж.1000 мм ШПП 400x150	шт	1	<u>10022,59</u> -	-	10023	-	-	-	-
115	& C121-27-453 варіант 10	Шумоглушник пластинчастий прямокутного перерізу (500x250), довж.1000 мм	шт	1	<u>11412,59</u> -	-	11413	-	-	-	-
116	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	15	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	11391	10865	<u>236</u> 22	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>37,62</u> 0,07
117	& C121-27-448 варіант 5	Стельовий дифузор чотирьох поточний (150x150) з пленумом ПДК 6 (150x150)	шт	12	<u>1477,15</u> -	-	17726	-	-	-	-
118	& C121-27-448 варіант 12	Стельовий дифузор чотирьох поточний (300x300) з пленумом ПДК 12 (300x300)	шт	2	<u>2255,40</u> -	-	4511	-	-	-	-
119	& C121-27-448 варіант 6	Повітрязабірні зовнішні ґрати (1500x500)	шт	1	<u>4018,45</u> -	-	4018	-	-	-	-
120	KP15-121-1	Прскладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0509	<u>112346,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	5718	5183	<u>17</u> 15	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>18,39</u> 0,05
121	& C121-27-454 варіант 1	Гнучкий повітропровід ізолюваний ф.100	м	13	<u>100,48</u> -	-	1306	-	-	-	-
122	& C121-27-454 варіант 2	Гнучкий повітропровід ізолюваний ф.150	м	2	<u>121,65</u> -	-	243	-	-	-	-
123	KP15-121-1	Прскладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,2522	<u>112346,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	28334	25682	<u>84</u> 74	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>91,12</u> 0,24
124	C130-1124 варіант 8	Повітроводи колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, класу В	м2	19,4	<u>1101,05</u> -	-	21360	-	-	-	-
125	C130-1124 варіант 9	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	5,2	<u>1027,33</u> -	-	5342	-	-	-	-
126	& C121-27-451 варіант 1	Дросель-клапан коловий загального призначення діам. 100 мм ДКН-00	шт	10	<u>285,95</u> -	-	2860	-	-	-	-
127	& C121-27-452 варіант 7	Дросель-клапан коловий загального призначення діам 100 мм ДКН-00	шт	13	<u>285,95</u> -	-	3717	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	& C121-27-452 варіант 3	Дросель-клапан коловий загального призначення діам 160 мм ДКН-04	шт	2	<u>477,50</u>	-	955	-	-	-	-
129	& C121-27-452 варіант 4	Сітка металева з чарунками 4x4 1 м2	шт	1	<u>238,01</u>	-	238	-	-	-	-
130	KP15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	3,1343	<u>103751,63</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	325189	292233	<u>1042</u> 914	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>1036,80</u> 2,95
131	C130-1128 варіант 5	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	241,1	<u>1247,35</u>	-	300736	-	-	-	-
132	C130-1128 варіант 6	Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	72,33	<u>1451,35</u>	-	104976	-	-	-	-
133	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	12	<u>100,75</u> 90,77	-	1209	1089	-	<u>0,2760</u>	<u>3,31</u>
134	& C121-27-452 варіант 1	Лючок для заміру параметрів повітря	шт	12	<u>98,27</u>	-	1179	-	-	-	-
135	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	1,05	<u>57267,99</u> 30530,55	<u>20380,71</u> 13328,61	60131	32057	<u>21400</u> 13995	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>107,05</u> 46,20
136	& C121-27-460 варіант 1	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі, армованою скловолокном (б=50 мм).	м2	106,05	<u>411,61</u>	-	43651	-	-	-	-
137	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	3,103	<u>26220,60</u> 26220,60	-	81363	81363	-	<u>89,6400</u>	<u>278,15</u>
138	& C121-27-461 варіант 1	Мат з покриттям з алюмінієвою фольгою (б=13 мм) K-FLEX (каучук самокл)	м2	211,86	<u>1898,45</u>	-	402206	-	-	-	-
139	& C121-27-462 варіант 1	Мат з покриттям з алюмінієвою фольгою (б=20 мм) K-FLEX (каучук самокл)	м2	64,386	<u>1502,68</u>	-	96752	-	-	-	-
140	& C121-27-462 варіант 2	Вогнезахисне покриття повітроводів FIX-60 (5 мм) в комплекті з клеєм	м2	40,88	<u>418,55</u>	-	17110	-	-	-	-
141	KP19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	1,05	<u>60229,75</u> 54385,80	<u>5771,03</u> 3774,15	63241	57105	<u>6060</u> 3963	<u>185,9280</u> 12,4589	<u>195,22</u> 13,08
142	& C121-27-468	Тонколистова оцинкована сталь (d=0,5) (оксжушка)	м2	106,05	<u>261,08</u>	-	27688	-	-	-	-
143	C1630-114	Кріглення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	300	<u>54,04</u>	-	16212	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					1732524	558273	30771 20044		1946,01 65,97
		Разом будівельні роботи, грн.					1732524				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1143480				
		всього заробітна плата, грн.					578317				
		Загальновиробничі витрати, грн.					173255				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1905779				

		Всього по розділу 3					1905779				
		Розділ 4. ВУЗОЛ ГЛІКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПВ(7)5									
144	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	10382,16 8811,31	183,35 67,45	10382	8811	183 67	29,4240 0,1738	29,42 0,17
145	KM12-790-2 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	24588,30 22327,92	646,19 362,28	2459	2233	65 36	72,0000 1,0152	7,20 0,10
146	KP15-23-3	Установлення поливальних кранів діаметром 32 мм (ручний балансувальний клапан)	шт	1	222,14 211,51	- -	222	212	- -	0,6720 -	0,67 -
147	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм (клапан аварійно-скидний)	шт	1	221,49 211,51	- -	221	212	- -	0,6720 -	0,67 -
148	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	1	211,51 211,51	- -	212	212	- -	0,6720 -	0,67 -
149	C1630-103 варіант 2	Фільтр осадовий муфтовий діаметром 15 мм	шт	1	799,95 -	- -	800	-	- -	- -	- -
150	KP15-23-3	Установлення поливальних кранів діаметром 32 мм	шт	1	211,51 211,51	- -	212	212	- -	0,6720 -	0,67 -
151	C1630-105 варіант 1	Фільтр осадовий муфтовий діаметром 40 мм	шт	1	1542,20 -	- -	1542	-	- -	- -	- -
152	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,17	18478,52 18420,53	- -	3141	3131	- -	59,4000 -	10,10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	& C1630-105-3	Зворотній клапан муфтовий DN15	шт	1	<u>329,86</u>	-	330	-	-	-	-
154	& C1630-105-4	Кран кульовий муфтовий B3 DN40	шт	5	<u>1018,08</u>	-	5090	-	-	-	-
155	& C1630-105-5	Кран кульовий муфтовий BB DN40	шт	4	<u>1595,32</u>	-	6381	-	-	-	-
156	& C1630-105-7	Кран кульовий муфтовий B3 DN15	шт	5	<u>538,60</u>	-	2693	-	-	-	-
157	& C1630-105-6	Кран кульовий муфтовий BB DN15	шт	2	<u>523,30</u>	-	1047	-	-	-	-
158	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	<u>100,75</u> 90,77	-	403	363	-	<u>0,2760</u>	<u>1,10</u>
159	& C1630-105-8	Відводчик повітря ручний DN15 MK11	шт	2	<u>358,30</u>	-	717	-	-	-	-
160	& C1630-105-9	Відводчик повітря автоматичний Solar	шт	2	<u>1942,76</u>	-	3886	-	-	-	-
161	KP15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	<u>2487,84</u> 2341,99	<u>77,73</u> 40,75	2488	2342	<u>78</u> 41	<u>8,2080</u> 0,1022	<u>8,21</u> 0,10
162	& C1630-105-10	Розширювальний бак об'ємом 18 л SOLAR - PLUS 18	шт	1	<u>4423,81</u>	-	4424	-	-	-	-
163	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	<u>18478,52</u> 18420,53	-	185	184	-	<u>59,4000</u>	<u>0,59</u>
164	& C1630-105-11 варіант 1	Запірний клапан зі зливом DN20 R3/4x3/4 Reflex	шт	1	<u>3271,18</u>	-	3271	-	-	-	-
165	& C1630-105-12 варіант 2	Хомут для кріплення бака Reflex	шт	1	<u>683,23</u>	-	683	-	-	-	-
166	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>185,14</u> 154,85	-	741	619	-	<u>0,4920</u>	<u>1,97</u>
167	& C1630-105-13	Манометр радіальний ф.63 0...6 бар; ф.1/4" Sewal	шт	4	<u>346,84</u>	-	1387	-	-	-	-
168	& C1630-105-14	Перехідник латунний O1/4"BP x 1/2"3P	шт	4	<u>23,50</u>	-	94	-	-	-	-
169	& C1630-105-15	Кран кульовий зі спускником BB DN15 KS01 FADO	шт	5	<u>766,06</u>	-	3830	-	-	-	-
170	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	<u>227,36</u> 214,47	-	455	429	-	<u>0,7080</u>	<u>1,42</u>
171	& C1630-105-16 варіант 1	Термометр фронтальний O63; -30...+50C з поглиною гільзою 50 мм; 1/2"	шт	2	<u>854,34</u>	-	1709	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	& C1630-105-17	Трійник чавунний оцинкований BBB DN40хDN15хDN40	шт	11	<u>194,26</u>	-	2137	-	-	-	-
173	& C1630-105-18	Розбірне з'єднання латунне B3 DN40	шт	9	<u>1484,54</u>	-	13361	-	-	-	-
174	& C1630-105-19	Розбірне з'єднання латунне B3 DN32	шт	1	<u>916,48</u>	-	916	-	-	-	-
175	& C1630-105-20	Розбірне з'єднання латунне B3 DN25	шт	4	<u>711,04</u>	-	2844	-	-	-	-
176	& C1630-105-21	Розбірне з'єднання латунне B3 DN20	шт	1	<u>423,30</u>	-	423	-	-	-	-
177	& C1630-105-22	Перехідник латунний B3 DN32хDN40	шт	4	<u>234,69</u>	-	939	-	-	-	-
178	& C1630-105-23 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN32хDN40	шт	1	<u>201,13</u>	-	201	-	-	-	-
179	& C1630-105-26 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN25хDN40	шт	3	<u>221,85</u>	-	666	-	-	-	-
180	& C1630-105-28 варіант 2	Перехідник латунний 33 DN25хDN32	шт	1	<u>162,34</u>	-	162	-	-	-	-
181	& C1630-105-29 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN40	шт	3	<u>209,78</u>	-	629	-	-	-	-
182	& C1630-105-30 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN15	шт	5	<u>134,83</u>	-	674	-	-	-	-
183	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,642	<u>22670,12</u> 21985,56	<u>107,55</u> 102,17	14554	14115	<u>69</u> 66	<u>70,8960</u> 0,3197	<u>45,52</u> 0,21
184	C113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	58	<u>344,85</u>	-	20001	-	-	-	-
185	& C1630-105-33	Відвід сталевий крутозігнутий приварний 90 Ду<0	шт	30	<u>67,00</u>	-	2010	-	-	-	-
186	& C1630-105-34	Трійник сталевий приварний перехідний Ду<0хДу32	шт	1	<u>309,44</u>	-	309	-	-	-	-
187	& C1630-105-35	Трійник сталевий приварний перехідний Ду<0хДу20	шт	1	<u>262,78</u>	-	263	-	-	-	-
188	& C1630-105-36	Трійник сталевий приварний перехідний Ду<0хДу15	шт	2	<u>267,36</u>	-	535	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	& C1630-105-37	Трійник сталевий приварний перехідний Ду20хДу15	шт	3	<u>214,24</u>	-	643	-	-	-	-
190	& C1630-105-38 варіант 1	Різьба сталева коротка приварна ф.6/4"	шт	18	<u>48,93</u>	-	881	-	-	-	-
191	& C1630-105-39 варіант 1	Різьба сталева коротка приварна ф.5/4"	шт	1	<u>43,97</u>	-	44	-	-	-	-
192	& C1630-105-40	Різьба сталева коротка приварна ф.3/4"	шт	1	<u>18,60</u>	-	19	-	-	-	-
193	& C1630-105-41	Різьба сталева коротка приварна ф.1/2"	шт	5	<u>23,60</u>	-	118	-	-	-	-
194	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,642	<u>13829,87</u> 13829,87	-	8879	8879	-	<u>47,2800</u>	<u>30,35</u>
195	& C1630-105-42	Трубна ізоляція із спіненого каучуку ф.48х13 ST K-FLEX	м	65,6124	<u>246,97</u>	-	16204	-	-	-	-
196	& C121-27-463	Клей K-FLEX	л	0,77	<u>2612,91</u>	-	2012	-	-	-	-
197	& C121-27-464	Стрічка із спіненого каучуку(самоклейка) K-FLEX	м	77	<u>59,59</u>	-	4588	-	-	-	-
198	& C121-28-466	Хомут металевий ф.48	шт	24	<u>48,35</u>	-	1160	-	-	-	-
199	& C121-28-468	Протипожежна манжета стрічкового типу CFS-B HILTI	м.п	2	<u>1305,67</u>	-	2611	-	-	-	-
200	& C121-28-469	Протипожежний герметик 310 мл CP 606 HILTI	шт	1	<u>509,99</u>	-	510	-	-	-	-
201	KP15-46-2	Заповнення системи пропіленгліколем з оглядом	100м	0,4	<u>878,52</u> 878,52	-	351	351	-	<u>3,3480</u>	<u>1,34</u>
202	& C121-28-467	40%-й розчин пропіленгліколя	л	180	<u>98,09</u>	-	17656	-	-	-	-
203	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	80	<u>54,04</u>	-	4323	-	-	-	-
204	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,19	<u>4006,42</u> 2262,57	<u>154,01</u> 30,59	761	430	<u>29</u> 6	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>1,25</u> 0,02
205	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,19	<u>4610,39</u> 1469,88	<u>104,02</u> 29,81	876	279	<u>20</u> 6	<u>4,3440</u> 0,0965	<u>0,83</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 4					181265	43014	<u>444</u> 222		<u>141,98</u> 0,62
		Разом будівельні роботи, грн.					181265				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					43236 18123 - - 199388 199388				
		Розділ 5. ПВ(7)6									
206	КБ20-42-9 к=1,15	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис. м3/год	1 камера	1	<u>44089,50</u> 36871,00	<u>1307,85</u> 667,13	44090	36871	<u>1308</u> 667	<u>124,5726</u> 2,0922	<u>124,57</u> 2,09
207	КМ23-525-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Монтаж перетворювача частоти	шт	1	<u>9612,28</u> 9055,67	<u>341,43</u> 223,29	9612	9056	<u>341</u> 223	<u>30,2400</u> 0,7371	<u>30,24</u> 0,74
208	КМ34-73-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж парогенератора електричного	комплект	1	<u>25691,20</u> 12139,55	- -	25691	12140	- -	<u>37,4400</u> -	<u>37,44</u> -
209	КБ20-15-8 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	6	<u>1836,88</u> 1355,10	<u>47,16</u> 28,46	11021	8131	<u>283</u> 171	<u>4,6920</u> 0,0918	<u>28,15</u> 0,55
210	КБ20-15-7 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	1 шт	2	<u>1324,39</u> 1084,08	<u>47,16</u> 28,46	2649	2168	<u>94</u> 57	<u>3,7536</u> 0,0918	<u>7,51</u> 0,18
211	КБ20-15-1 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	1	<u>1090,09</u> 960,52	<u>28,30</u> 17,08	1090	961	<u>28</u> 17	<u>3,3258</u> 0,0551	<u>3,33</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	КБ20-25-3 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	4	<u>813,99</u> 728,45	<u>28,30</u> 17,08	3256	2914	<u>113</u> 68	<u>2,5530</u> 0,0551	<u>10,21</u> 0,22
213	& С121-27- 453	Шумоглушник трубчастий, коловий (ф.250), типу ГТП L=1000	шт	4	<u>4508,83</u> -	-	18035	-	-	-	-
214	КБ20-37-1 к=1,15	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,835396	<u>3102,14</u> 2943,03	<u>132,05</u> 79,69	2592	2459	<u>110</u> 67	<u>9,7152</u> 0,2570	<u>8,12</u> 0,21
215	& С121-27- 447	Фільтр HEPA HL14ARM2PG-0457-0457-078	шт	4	<u>15117,64</u> -	-	60471	-	-	-	-
216	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	8	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	6075	5795	<u>126</u> 12	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>20,06</u> 0,04
217	& С121-27- 448 варіант 1	Пленум-бокс з дифуззором ламінарного потокa для фільтру HEPA 457x457x78 (HBFPT20NSX).	шт	4	<u>79607,60</u> -	-	318430	-	-	-	-
218	& С121-27- 450	Витяжна колона плоска, забір повітря з нижньої(60%) та верхньої(40%) зон Серія BK84-2-80/40 BK84-2/900-60/40	шт	4	<u>51041,48</u> -	-	204166	-	-	-	-
219	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,022	<u>112346,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	2472	2240	<u>7</u> 6	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>7,95</u> 0,02
220	& С121-27- 454	Напівгнучкі повітропроводи з алюмінію ф.200	м	1	<u>238,01</u> -	-	238	-	-	-	-
221	& С121-27- 454 варіант 6	Напівгнучкі повітропроводи з алюмінію ф.250	м	2	<u>326,75</u> -	-	654	-	-	-	-
222	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,05	<u>202795,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	10140	5092	<u>17</u> 15	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>18,06</u> 0,05
223	С130-1124 варіант 3	Повітроводи класу D з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу	м2	3,6	<u>1101,05</u> -	-	3964	-	-	-	-
224	С130-1124 варіант 2	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	1,4	<u>1242,33</u> -	-	1739	-	-	-	-
225	& С121-27- 451 варіант 3	Дросель-клапан коловий загального призначення діам. 200 мм ДКН-06	шт	2	<u>570,53</u> -	-	1141	-	-	-	-
226	& С121-27- 451 варіант 4	Дросель-клапан коловий загального призначення діам. 250 мм ДКН-07	шт	4	<u>581,89</u> -	-	2328	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,147	<u>112346,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	16515	14969	<u>49</u> 43	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>53,11</u> 0,14
228	С130-1126 варіант 4	Повітроводи з оцинкованої сталі класу D товщиною 0,6 мм, круглого перерізу	м2	11,3	<u>1145,05</u> -	-	12939	-	-	-	-
229	С130-1126 варіант 3	Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу	м2	3,4	<u>1277,65</u> -	-	4344	-	-	-	-
230	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	7,4845	<u>103751,63</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	776529	697833	<u>2488</u> 2183	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>2475,81</u> 7,04
231	С130-1128 варіант 5	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	623,65	<u>1247,35</u> -	-	777910	-	-	-	-
232	С130-1128 варіант 6	Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	124,8	<u>1451,35</u> -	-	181128	-	-	-	-
233	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	7,83	<u>57267,99</u> 30530,55	<u>20380,71</u> 13328,61	448408	239054	<u>159581</u> 104363	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>798,28</u> 344,51
234	& С121-27-460	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі,армованою скловолокном (б=100 мм).	м2	81,81	<u>632,11</u> -	-	51713	-	-	-	-
235	& С121-27-462 варіант 1	Мат з покриттям з алюмінієвою фольгою (б =20 мм) K-FLEX (каучук самокл)	м2	717,444	<u>1502,68</u> -	-	1078089	-	-	-	-
236	& С121-27-463	Клей K-FLEX	л	16	<u>2612,91</u> -	-	41807	-	-	-	-
237	& С121-27-464	Стрічка із спіненого каучуку(самоклейка) K-FLEX	м	355	<u>59,59</u> -	-	21154	-	-	-	-
238	& С121-27-465	Стрічка самоклейка K-FLEX PVC	м	280	<u>23,19</u> -	-	6493	-	-	-	-
239	& С121-27-467	Клейка алюмінієва стрічка K-FLEX	рулон	35	<u>1018,99</u> -	-	35665	-	-	-	-
240	КР19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	0,81	<u>60229,75</u> 54385,80	<u>5771,03</u> 3774,15	48786	44052	<u>4675</u> 3057	<u>185,9280</u> 12,4589	<u>150,60</u> 10,09
241	& С121-27-468	Тонколистова оцинкована сталь (d=0,5) (окожушка)	м2	81,81	<u>261,08</u> -	-	21359	-	-	-	-
242	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	280	<u>54,04</u> -	-	15131	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							4267824	1083735	<u>169220</u> 110949		<u>3773,44</u> 365,94
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							4267824				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3014869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					1194684 426788 - - 4694612 4694612				
		Розділ 6. ВУЗОЛ ГЛІКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПВ(7)6									
243	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	10382,16 8811,31	183,35 67,45	10382	8811	183 67	29,4240 0,1738	29,42 0,17
244	KM12-790-3 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	32366,69 29770,56	912,95 504,82	3237	2977	91 50	96,0000 1,3728	9,60 0,14
245	KP15-23-3	Установлення поливальних кранів діаметром 32 мм (ручний балансувальний клапан)	шт	1	222,14 211,51	- -	222	212	- -	0,6720 -	0,67 -
246	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм (клапан аварійно-скидний)	шт	1	221,49 211,51	- -	221	212	- -	0,6720 -	0,67 -
247	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	1	221,49 211,51	- -	221	212	- -	0,6720 -	0,67 -
248	C1630-103 варіант 2	Фільтр осадовий муфтовий діаметром 15 мм	шт	1	799,95 -	- -	800	-	- -	- -	- -
249	KP15-23-3	Установлення поливальних кранів діаметром 32 мм	шт	1	211,51 211,51	- -	212	212	- -	0,6720 -	0,67 -
250	C1630-105 варіант 2	Фільтр осадовий муфтовий діаметром 65 мм	шт	1	1839,62 -	- -	1840	-	- -	- -	- -
251	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,17	18478,52 18420,53	- -	3141	3131	- -	59,4000 -	10,10 -
252	& C1630-105-3	Зворотній клапан муфтовий DN15	шт	1	329,86 -	- -	330	-	- -	- -	- -
253	& C1630-105-4 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ВЗ DN65	шт	5	1858,24 -	- -	9291	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	& C1630-105-5 варіант 1	Кран кульовий муфтовий BB DN65	шт	4	<u>1666,72</u>	-	6667	-	-	-	-
255	& C1630-105-7	Кран кульовий муфтовий B3 DN15	шт	5	<u>538,60</u>	-	2693	-	-	-	-
256	& C1630-105-6	Кран кульовий муфтовий BB DN15	шт	2	<u>523,30</u>	-	1047	-	-	-	-
257	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	<u>100,75</u> 90,77	-	403	363	-	<u>0,2760</u>	<u>1,10</u>
258	& C1630-105-8	Відводчик повітря ручний DN15 MK11	шт	2	<u>358,30</u>	-	717	-	-	-	-
259	& C1630-105-9	Відводчик повітря автоматичний Solar	шт	2	<u>1942,76</u>	-	3886	-	-	-	-
260	KP15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	<u>2487,84</u> 2341,99	<u>77,73</u> 40,75	2488	2342	<u>78</u> 41	<u>8,2080</u> 0,1022	<u>8,21</u> 0,10
261	& C1630-105-10	Розширювальний бак об'ємом 18 л SOLAR - PLUS 18	шт	1	<u>4423,81</u>	-	4424	-	-	-	-
262	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	<u>18478,52</u> 18420,53	-	185	184	-	<u>59,4000</u>	<u>0,59</u>
263	& C1630-105-11 варіант 1	Запірний клапан зі зливом DN20 R3/4x3/4 Reflex	шт	1	<u>3271,18</u>	-	3271	-	-	-	-
264	& C1630-105-12 варіант 2	Хомут для кріплення бака Reflex	шт	1	<u>683,23</u>	-	683	-	-	-	-
265	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>185,14</u> 154,85	-	741	619	-	<u>0,4920</u>	<u>1,97</u>
266	& C1630-105-13	Манометр радіальний ф.63 0...6 бар; ф.1/4" Sewal	шт	4	<u>346,84</u>	-	1387	-	-	-	-
267	& C1630-105-14	Перехідник латунний O1/4"BP x 1/2"3P	шт	4	<u>23,50</u>	-	94	-	-	-	-
268	& C1630-105-15	Кран кульовий зі спускником BB DN15 KS01 FADO	шт	5	<u>766,06</u>	-	3830	-	-	-	-
269	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	<u>227,36</u> 214,47	-	455	429	-	<u>0,7080</u>	<u>1,42</u>
270	& C1630-105-16 варіант 1	Термометр фронтальний O63; -30...+50C з погрузною гільзою 50 мм; 1/2"	шт	2	<u>854,34</u>	-	1709	-	-	-	-
271	& C1630-105-17	Трійник чавунний оцинкований BBB DN40xDN15xDN40	шт	11	<u>194,26</u>	-	2137	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	& C1630-105-18 варіант 1	Розбірне з'єднання латунне В3 DN65	шт	9	<u>1326,87</u>	-	11942	-	-	-	-
273	& C1630-105-19	Розбірне з'єднання латунне В3 DN32	шт	1	<u>916,48</u>	-	916	-	-	-	-
274	& C1630-105-20	Розбірне з'єднання латунне В3 DN25	шт	4	<u>711,04</u>	-	2844	-	-	-	-
275	& C1630-105-21	Розбірне з'єднання латунне В3 DN20	шт	1	<u>423,30</u>	-	423	-	-	-	-
276	& C1630-105-22 варіант 1	Перехідник латунний В3 DN50хDN65	шт	4	<u>258,94</u>	-	1036	-	-	-	-
277	& C1630-105-23 варіант 2	Перехідник латунний 33 DN50хDN65	шт	1	<u>249,94</u>	-	250	-	-	-	-
278	& C1630-105-26 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN25хDN40	шт	3	<u>221,85</u>	-	666	-	-	-	-
279	& C1630-105-28 варіант 2	Перехідник латунний 33 DN25хDN32	шт	1	<u>162,34</u>	-	162	-	-	-	-
280	& C1630-105-29 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN40	шт	3	<u>209,78</u>	-	629	-	-	-	-
281	& C1630-105-30 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN15	шт	5	<u>134,83</u>	-	674	-	-	-	-
282	KP15-15-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	0,673	<u>41026,81</u> 38951,06	<u>452,58</u> 196,18	27611	26214	<u>305</u> 132	<u>125.6040</u> 0,6163	<u>84,53</u> 0,41
283	C113-55 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	58	<u>548,92</u>	-	31837	-	-	-	-
284	& C1630-105-33	Відвід сталевий крутозігнутий приварний 90 Ду40	шт	30	<u>67,00</u>	-	2010	-	-	-	-
285	& C1630-105-34	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу32	шт	1	<u>309,44</u>	-	309	-	-	-	-
286	& C1630-105-35	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу20	шт	1	<u>262,78</u>	-	263	-	-	-	-
287	& C1630-105-36	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу15	шт	2	<u>267,36</u>	-	535	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	& C1630-105-37	Трійник сталевий приварний перехідний Ду20хДу15	шт	3	214,24	-	643	-	-	-	-
289	& C1630-105-38 варіант 1	Різьба сталева коротка приварна ф.6/4"	шт	18	48,93	-	881	-	-	-	-
290	& C1630-105-39 варіант 1	Різьба сталева коротка приварна ф.5/4"	шт	1	43,97	-	44	-	-	-	-
291	& C1630-105-40	Різьба сталева коротка приварна ф.3/4"	шт	1	18,60	-	19	-	-	-	-
292	& C1630-105-41	Різьба сталева коротка приварна ф.1/2"	шт	5	23,60	-	118	-	-	-	-
293	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,673	13829,87	-	9308	9308	-	47,2800	31,82
294	& C1630-105-42 варіант 1	Трубна ізоляція із спіненого каучуку ф.65х13 ST K-FLEX	м	68,7806	415,08	-	28549	-	-	-	-
295	& C121-27-463	Клей K-FLEX	л	1	2612,91	-	2613	-	-	-	-
296	& C121-27-464	Стрічка із спіненого каучуку(самоклейка) K-FLEX	м	45	59,59	-	2682	-	-	-	-
297	& C121-28-466	Хомут металевий ф.48	шт	24	48,35	-	1160	-	-	-	-
298	& C121-28-468	Противопожежна манжета стрічкового типу CFS-B HILTI	м.п	7	1305,67	-	9140	-	-	-	-
299	& C121-28-469	Противопожежний герметик 310 мл CP 606 HILTI	шт	1	509,99	-	510	-	-	-	-
300	KP15-46-2	Заповнення системи пропіленгліколем з оглядом	100м	0,673	878,52	-	591	591	-	3,3480	2,25
301	& C121-28-467	40%-й розчин пропіленгліколя	л	180	98,09	-	17656	-	-	-	-
302	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	80	54,04	-	4323	-	-	-	-
303	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,19	4006,42	154,01	761	430	29	6,5964	1,25
					2262,57	30,59			6	0,0994	0,02
304	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,19	4610,39	104,02	876	279	20	4,3440	0,83
					1469,88	29,81			6	0,0965	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 6					228695	56526	706		185,77
									302		0,86
		Разом будівельні роботи, грн.					228695				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					171463				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					56828 22867 - - 251562				

		Всього по розділу 6					251562				
		Розділ 7. Р(7)1, Р(7)2									
305	КБ20-42-9 к=1,15	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис. м3/год	1 камера	2	<u>44089,50</u> 36871,00	<u>1307,85</u> 667,13	88179	73742	<u>2616</u> 1334	<u>124,5726</u> 2,0922	<u>249,15</u> 4,18
306	КБ20-37-1 к=1,15	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,417698	<u>3102,14</u> 2943,03	<u>132,05</u> 79,69	1296	1229	<u>55</u> 33	<u>9,7152</u> 0,2570	<u>4,06</u> 0,11
307	& C121-27-447	Фільтр HEPA HL14ARM2PG-0457-0457-078	шт	2	<u>15117,64</u> -	- -	30235	-	- -	- -	- -
308	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	3038	2897	<u>63</u> 6	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>10,03</u> 0,02
309	& C121-27-448 варіант 1	Пленум-бокс з дифуззором ламінарного потоку для фільтру HEPA 457x457x78 (HBFPUT20NSX).	шт	2	<u>79607,60</u> -	- -	159215	-	- -	- -	- -
310	& C121-27-450	Витяжна колона плоска, забір повітря з нижньої(60%) та верхньої(40%) зон Серія ВК84-2-80/40 ВК84-2/900-60/40	шт	2	<u>51041,48</u> -	- -	102083	-	- -	- -	- -
311	КБ20-25-3 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	1 шт	4	<u>813,99</u> 728,45	<u>28,30</u> 17,08	3256	2914	<u>113</u> 68	<u>2,5530</u> 0,0551	<u>10,21</u> 0,22
312	& C121-27-453	Шумоглушник трубчастий, коловий (ф.250), типу ГТП L=1000	шт	4	<u>4508,83</u> -	- -	18035	-	- -	- -	- -
313	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0126	<u>112346,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	1416	1283	<u>4</u> 4	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>4,55</u> 0,01
314	& C121-27-454 варіант 6	Напівгнучкі повітропроводи з алюмінію ф.250	м	2	<u>326,75</u> -	- -	654	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1988	<u>112346,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	22334	20244	<u>66</u> 58	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>71,82</u> 0,19
316	C130-1124 варіант 3	Повітроводи класу D з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу	м2	15,18	<u>1101,05</u> -	-	16714	-	-	-	-
317	C130-1124 варіант 9	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	4,7	<u>1027,33</u> -	-	4828	-	-	-	-
318	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,101	<u>26220,60</u> 26220,60	-	2648	2648	-	<u>89,6400</u> -	<u>9,05</u> -
319	& C121-27-462 варіант 1	Мат з покриттям з алюмінієвою фольгою (б =20 мм) K-FLEX (каучук самокл)	м2	10,3222	<u>1502,68</u> -	-	15511	-	-	-	-
320	& C121-27-463	Клей K-FLEX	л	0,6	<u>2612,91</u> -	-	1568	-	-	-	-
321	& C121-27-464	Стрічка із спіненого каучуку(самоклейка) K-FLEX	м	15	<u>59,59</u> -	-	894	-	-	-	-
322	& C121-27-465	Стрічка самоклейка K-FLEX PVC	м	10	<u>23,19</u> -	-	232	-	-	-	-
323	& C121-27-467	Клейка алюмінієва стрічка K-FLEX	рулон	3	<u>1018,99</u> -	-	3057	-	-	-	-
324	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	80	<u>54,04</u> -	-	4323	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					479516	104957	<u>2917</u> 1503		<u>358,87</u> 4,73
		Разом будівельні роботи, грн.					479516				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					371642				
		всього заробітна плата, грн.					106460				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47953				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					527469				

		Всього по розділу 7					527469				
		Розділ 8. ПВ(7)7									
325	K520-42-9 к=1,15	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис. м3/год	1 камера	1	<u>44089,50</u> 36871,00	<u>1307,85</u> 667,13	44090	36871	<u>1308</u> 667	<u>124,5726</u> 2,0922	<u>124,57</u> 2,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	КМ23-525-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,κ=0, 75	Монтаж перетворювача частоти	шт	1	<u>9612,28</u> 9055,67	<u>341,43</u> 223,29	9612	9056	<u>341</u> 223	<u>30,2400</u> 0,7371	<u>30,24</u> 0,74
327	КМ34-73-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,κ=0,75	Монтаж парогенератора електричного	комплект	1	<u>25691,20</u> 12139,55	-	25691	12140	-	<u>37,4400</u> -	<u>37,44</u> -
328	КБ20-15-1 κ=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	6	<u>1090,09</u> 960,52	<u>28,30</u> 17,08	6541	5763	<u>170</u> 102	<u>3,3258</u> 0,0551	<u>19,95</u> 0,33
329	КБ20-37-1 κ=1,15	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,417698	<u>3102,14</u> 2943,03	<u>132,05</u> 79,69	1296	1229	<u>55</u> 33	<u>9,7152</u> 0,2570	<u>4,06</u> 0,11
330	& C121-27- 447	Фільтр HEPA HL14ARM2PG-0457-0457-078	шт	2	<u>15117,64</u> -	-	30235	-	-	-	-
331	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	3038	2897	<u>63</u> 6	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>10,03</u> 0,02
332	& C121-27- 448 варіант 1	Пленум-бокс з дифуззором ламінарного потокa для фільтру HEPA 457x457x78 (HBFPTY20NSX).	шт	2	<u>79607,60</u> -	-	159215	-	-	-	-
333	& C121-27- 450	Витяжна колона плоска, забір повітря з нижньої(60%) та верхньої(40%) зон Серія BK84-2-80/40 BK84-2/900-60/40	шт	2	<u>51041,48</u> -	-	102083	-	-	-	-
334	КБ20-15-1 κ=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	3	<u>1090,09</u> 960,52	<u>28,30</u> 17,08	3270	2882	<u>85</u> 51	<u>3,3258</u> 0,0551	<u>9,98</u> 0,17
335	КБ20-25-3 κ=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	1 шт	4	<u>813,99</u> 728,45	<u>28,30</u> 17,08	3256	2914	<u>113</u> 68	<u>2,5530</u> 0,0551	<u>10,21</u> 0,22
336	& C121-27- 453	Шумоглушник трубчастий, коловий (ф.250), типу ГТП L=1000	шт	4	<u>4508,83</u> -	-	18035	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0126	<u>112346,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	1416	1283	<u>4</u> 4	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>4,55</u> 0,01
338	& C121-27-454	Напівгнучкі повітропроводи з алюмінію ф.200	м	2	<u>238,01</u> -	-	476	-	-	-	-
339	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1119	<u>222451,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	24892	11395	<u>37</u> 33	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>40,43</u> 0,11
340	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,2057	<u>226851,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	46663	20947	<u>68</u> 60	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>74,32</u> 0,19
341	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	4,1458	<u>194200,63</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	805117	386542	<u>1378</u> 1209	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>1371,40</u> 3,90
342	& C121-27-451	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК100	шт	1	<u>411,61</u> -	-	412	-	-	-	-
343	& C121-27-452	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК200	шт	4	<u>534,42</u> -	-	2138	-	-	-	-
344	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	1,46	<u>57267,99</u> 30530,55	<u>20380,71</u> 13328,61	83611	44575	<u>29756</u> 19460	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>148,85</u> 64,24
345	& C121-27-460	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі,армованою скловолокном (б=100 мм).	м2	147,46	<u>632,11</u> -	-	93211	-	-	-	-
346	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	3,95	<u>26220,60</u> 26220,60	-	103571	103571	-	<u>89,6400</u>	<u>354,08</u>
347	& C121-27-461 варіант 1	Мат з покриттям з алюмінієвою фольгою (б =13 мм) K-FLEX (каучук самокл)	м2	357,7	<u>1898,45</u> -	-	679076	-	-	-	-
348	& C121-27-462 варіант 1	Мат з покриттям з алюмінієвою фольгою (б =20 мм) K-FLEX (каучук самокл)	м2	45,99	<u>1502,68</u> -	-	69108	-	-	-	-
349	& C121-27-463	Клей K-FLEX	л	1,6	<u>2612,91</u> -	-	4181	-	-	-	-
350	& C121-27-464	Стрічка із спіненого каучуку(самоклейка) K-FLEX	м	155	<u>59,59</u> -	-	9236	-	-	-	-
351	& C121-27-465	Стрічка самоклейка K-FLEX PVC	м	64	<u>23,19</u> -	-	1484	-	-	-	-
352	& C121-27-467	Клейка алюмінієва стрічка K-FLEX	рулон	15	<u>1018,99</u> -	-	15285	-	-	-	-
353	KP19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	0,85	<u>60229,75</u> 54385,80	<u>5771,03</u> 3774,15	51195	46228	<u>4905</u> 3208	<u>185,9280</u> 12,4589	<u>158,04</u> 10,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	& C121-27-468	Тонколистова оцинкована сталь (d=0,5) (окожушка)	м2	85,85	<u>261,08</u>	-	22414	-	-	-	-
355	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	280	<u>54,04</u>	-	15131	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					2434979	688293	<u>38283</u> 25124		<u>2398,15</u> 82,72
		Разом будівельні роботи, грн.					2434979				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1708403				
		всього заробітна плата, грн.					713417				
		Загальновиробничі витрати, грн.					243502				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					2678481				

		Всього по розділу 8					2678481				
		Розділ 9. ВУЗОЛ ГЛІКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПВ(7)7									
356	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>10382,16</u> 8811,31	<u>183,35</u> 67,45	10382	8811	<u>183</u> 67	<u>29,4240</u> 0,1738	<u>29,42</u> 0,17
357	KM12-790-2 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однажильні та двоажильні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>24588,30</u> 22327,92	<u>646,19</u> 362,28	2459	2233	<u>65</u> 36	<u>72,0000</u> 1,0152	<u>7,20</u> 0,10
358	KP15-23-3	Установлення поливальних кранів діаметром 32 мм (ручний балансувальний клапан)	шт	1	<u>222,14</u> 211,51	-	222	212	-	<u>0,6720</u> -	<u>0,67</u> -
359	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм (клапан аварійно-скидний)	шт	1	<u>221,49</u> 211,51	-	221	212	-	<u>0,6720</u> -	<u>0,67</u> -
360	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (ручний балансувальний клапан), діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>692,05</u> 581,63	<u>21,01</u> 13,74	692	582	<u>21</u> 14	<u>1,9200</u> 0,0454	<u>1,92</u> 0,05
361	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [клапан аварійно-скидний], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>668,03</u> 581,63	<u>21,01</u> 13,74	668	582	<u>21</u> 14	<u>1,9200</u> 0,0454	<u>1,92</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	1	<u>211,51</u> 211,51	-	212	212	-	<u>0,6720</u>	<u>0,67</u>
363	C1630-103 варіант 2	Фільтр осадовий муфтовий діаметром 15 мм	шт	1	<u>799,95</u>	-	800	-	-	-	-
364	KP15-23-3	Установлення поливальних кранів діаметром 32 мм	шт	1	<u>211,51</u> 211,51	-	212	212	-	<u>0,6720</u>	<u>0,67</u>
365	C1630-105 варіант 1	Фільтр осадовий муфтовий діаметром 40 мм	шт	1	<u>1542,20</u>	-	1542	-	-	-	-
366	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,17	<u>18478,52</u> 18420,53	-	3141	3131	-	<u>59,4000</u>	<u>10,10</u>
367	& C1630-105-3	Зворотній клапан муфтовий DN15	шт	1	<u>329,86</u>	-	330	-	-	-	-
368	& C1630-105-4	Кран кульовий муфтовий B3 DN40	шт	5	<u>1018,08</u>	-	5090	-	-	-	-
369	& C1630-105-5	Кран кульовий муфтовий BB DN40	шт	4	<u>1595,32</u>	-	6381	-	-	-	-
370	& C1630-105-7	Кран кульовий муфтовий B3 DN15	шт	5	<u>538,60</u>	-	2693	-	-	-	-
371	& C1630-105-6	Кран кульовий муфтовий BB DN15	шт	2	<u>523,30</u>	-	1047	-	-	-	-
372	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	<u>100,75</u> 90,77	-	403	363	-	<u>0,2760</u>	<u>1,10</u>
373	& C1630-105-8	Відводчик повітря ручний DN15 MK11	шт	2	<u>358,30</u>	-	717	-	-	-	-
374	& C1630-105-9	Відводчик повітря автоматичний Solar	шт	2	<u>1942,76</u>	-	3886	-	-	-	-
375	KP15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	<u>2487,84</u> 2341,99	<u>77,73</u> 40,75	2488	2342	<u>78</u> 41	<u>8,2080</u> 0,1022	<u>8,21</u> 0,10
376	& C1630-105-10	Розширювальний бак об'ємом 18 л SOLAR - PLUS 18	шт	1	<u>4423,81</u>	-	4424	-	-	-	-
377	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	<u>18478,52</u> 18420,53	-	185	184	-	<u>59,4000</u>	<u>0,59</u>
378	& C1630-105-11 варіант 1	Запірний клапан зі зливом DN20 R3/4x3/4 Reflex	шт	1	<u>3271,18</u>	-	3271	-	-	-	-
379	& C1630-105-12 варіант 2	Хомут для кріплення бака Reflex	шт	1	<u>683,23</u>	-	683	-	-	-	-
380	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>185,14</u> 154,85	-	741	619	-	<u>0,4920</u>	<u>1,97</u>
381	& C1630-105-13	Манометр радіальний ф.63 0...6 бар; ф. 1/4" Cewal	шт	4	<u>346,84</u>	-	1387	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	& C1630-105-14	Перехідник латунний О1/4"ВР х 1/2"ЗР	шт	4	<u>23,50</u>	-	94	-	-	-	-
383	& C1630-105-15	Кран кульовий зі спускником BB DN15 KS01 FADO	шт	5	<u>766,06</u>	-	3830	-	-	-	-
384	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	<u>227,36</u> 214,47	-	455	429	-	<u>0,7080</u>	<u>1,42</u>
385	& C1630-105-16 варіант 1	Термометр фронтальний О63; -30...+50С з поглиною гільзою 50 мм; 1/2"	шт	2	<u>854,34</u>	-	1709	-	-	-	-
386	& C1630-105-17	Трійник чавунний оцинкований BBB DN40хDN15хDN40	шт	11	<u>194,26</u>	-	2137	-	-	-	-
387	& C1630-105-18	Розбірне з'єднання латунне В3 DN40	шт	9	<u>1484,54</u>	-	13361	-	-	-	-
388	& C1630-105-19	Розбірне з'єднання латунне В3 DN32	шт	1	<u>916,48</u>	-	916	-	-	-	-
389	& C1630-105-20	Розбірне з'єднання латунне В3 DN25	шт	4	<u>711,04</u>	-	2844	-	-	-	-
390	& C1630-105-21	Розбірне з'єднання латунне В3 DN20	шт	1	<u>423,30</u>	-	423	-	-	-	-
391	& C1630-105-22	Перехідник латунний В3 DN32хDN40	шт	4	<u>234,69</u>	-	939	-	-	-	-
392	& C1630-105-23 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN32хDN40	шт	1	<u>201,13</u>	-	201	-	-	-	-
393	& C1630-105-26 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN25хDN40	шт	3	<u>221,85</u>	-	666	-	-	-	-
394	& C1630-105-28 варіант 2	Перехідник латунний 33 DN25хDN32	шт	1	<u>162,34</u>	-	162	-	-	-	-
395	& C1630-105-29 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN40	шт	3	<u>209,78</u>	-	629	-	-	-	-
396	& C1630-105-30 варіант 1	Перехідник латунний 33 DN15	шт	5	<u>134,83</u>	-	674	-	-	-	-
397	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,642	<u>22670,12</u> 21985,56	<u>107,55</u> 102,17	14554	14115	<u>69</u> 66	<u>70,8960</u> 0,3197	<u>45,52</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	C113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	58	<u>344,85</u>	-	20001	-	-	-	-
399	& C1630-105-33	Відвід сталевий крутозігнутий приварний 90 Ду40	шт	30	<u>67,00</u>	-	2010	-	-	-	-
400	& C1630-105-34	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу32	шт	1	<u>309,44</u>	-	309	-	-	-	-
401	& C1630-105-35	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу20	шт	1	<u>262,78</u>	-	263	-	-	-	-
402	& C1630-105-36	Трійник сталевий приварний перехідний Ду40хДу15	шт	2	<u>267,36</u>	-	535	-	-	-	-
403	& C1630-105-37	Трійник сталевий приварний перехідний Ду20хДу15	шт	3	<u>214,24</u>	-	643	-	-	-	-
404	& C1630-105-38	Різьба сталева коротка приварна ф.6/4" варіант 1	шт	18	<u>48,93</u>	-	881	-	-	-	-
405	& C1630-105-39	Різьба сталева коротка приварна ф.5/4" варіант 1	шт	1	<u>43,97</u>	-	44	-	-	-	-
406	& C1630-105-40	Різьба сталева коротка приварна ф.3/4"	шт	1	<u>18,60</u>	-	19	-	-	-	-
407	& C1630-105-41	Різьба сталева коротка приварна ф.1/2"	шт	5	<u>23,60</u>	-	118	-	-	-	-
408	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,642	<u>13829,87</u> 13829,87	-	8879	8879	-	<u>47,2800</u>	<u>30,35</u>
409	& C1630-105-42	Трубна ізоляція із спіненого каучуку ф.48х13 ST K-FLEX	м	65,6124	<u>246,97</u>	-	16204	-	-	-	-
410	& C121-27-463	Клей K-FLEX	л	0,77	<u>2612,91</u>	-	2012	-	-	-	-
411	& C121-27-464	Стрічка із спіненого каучуку(самоклейка) K-FLEX	м	77	<u>59,59</u>	-	4588	-	-	-	-
412	& C121-28-466	Хомут металевий ф.48	шт	24	<u>48,35</u>	-	1160	-	-	-	-
413	& C121-28-468	Протипожежна манжета стрічкового типу CFS-B HILTI	м.п	2	<u>1305,67</u>	-	2611	-	-	-	-
414	& C121-28-469	Протипожежний герметик 310 мл CP 606 HILTI	шт	1	<u>509,99</u>	-	510	-	-	-	-
415	KP15-46-2	Заповнення системи пропіленгліколем з оглядом	100м	0,4	<u>878,52</u> 878,52	-	351	351	-	<u>3,3480</u>	<u>1,34</u>
416	& C121-28-467	40%-й розчин пропіленгліколя	л	180	<u>98,09</u>	-	17656	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	80	54,04	-	4323	-	-	-	-
418	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,19	4006,42	154,01	761	430	29	6,5964	1,25
419	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,19	2262,57	30,59	876	279	6	0,0994	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 9			4610,39	104,02	182625	44178	20	4,3440	0,83
		Разом будівельні роботи, грн.			1469,88	29,81			6	0,0965	0,02
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					182625		486		145,82
		всього заробітна плата, грн.							250		0,72
		Загальновиробничі витрати, грн.					137961				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44428				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18259				
		Всього будівельні роботи, грн.									
							200884				
		Всього по розділу 9					200884				
Розділ 10. В(7)5											
420	КР15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	3167,09	25,91	3167	3137	26	10,1160	10,12
421	КР17-12-2	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,01	3137,07	13,58	118	116	14	0,0341	0,03
422	& C130-592-2-У	Регулятор швидкості Р-1/010	шт	1	11811,15	-	629	-	-	42,3120	0,42
423	КБ20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,29	11622,26	-	1122	1103	-	-	-
424	& C11100-155-1-102 варіант 3	Гнучка вставка ф355	шт	2	629,38	-	1478	-	-	-	-
425	КБ20-15-1 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	1	3867,31	18,86	1090	961	5	13,4964	3,91
426	КБ20-15-6 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	1 шт	4	3804,10	11,38	4492	3842	3	0,0367	0,01
					738,93	-			-	-	-
					1090,09	28,30			28	3,3258	3,33
					960,52	17,08			17	0,0551	0,06
					1122,97	28,30			113	3,3258	13,30
					960,52	17,08			68	0,0551	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
427	КБ20-15-8 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	2	<u>1836,88</u> 1355,10	<u>47,16</u> 28,46	3674	2710	<u>94</u> 57	<u>4,6920</u> 0,0918	<u>9,38</u> 0,18
428	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	14	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	10632	10141	<u>220</u> 21	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>35,11</u> 0,07
429	& С121-27-448 варіант 13	Вентиляційний клапан (анемостат) А125 ВР	шт	14	<u>218,34</u> -	-	3057	-	-	-	-
430	КБ20-13-1 к=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>795,65</u> 689,07	<u>18,86</u> 11,38	796	689	<u>19</u> 11	<u>2,4150</u> 0,0367	<u>2,42</u> 0,04
431	& С1630-105-3 варіант 2	Зворотній клапан загального призначення коловий діам. 355 мм КО-М	шт	1	<u>1356,64</u> -	-	1357	-	-	-	-
432	КБ20-25-4 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	1 шт	2	<u>1146,25</u> 1031,64	<u>47,16</u> 28,46	2293	2063	<u>94</u> 57	<u>3,6156</u> 0,0918	<u>7,23</u> 0,18
433	& С121-27-453 варіант 6	Шумоглушник трубчастий, коловий (ф.355), типу ШПК 355/1000	шт	2	<u>6743,83</u> -	-	13488	-	-	-	-
434	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,5281	<u>112346,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	59330	53777	<u>176</u> 154	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>190,79</u> 0,50
435	С130-1124 варіант 3	Повітроводи класу D з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу	м2	37	<u>1101,05</u> -	-	40739	-	-	-	-
436	С130-1124 варіант 2	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	11	<u>1242,33</u> -	-	13666	-	-	-	-
437	& С121-27-454 варіант 4	Гнучкий повітропровод ізольований ф.100	м	15	<u>100,48</u> -	-	1507	-	-	-	-
438	& С121-27-451 варіант 1	Дросель-клапан коловий загального призначення діам. 100 мм ДКН-00	шт	14	<u>285,95</u> -	-	4003	-	-	-	-
439	& С1630-105-22 варіант 2	Перехідник РМ 100/125	шт	14	<u>345,82</u> -	-	4841	-	-	-	-
440	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	2,1138	<u>103751,63</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	219310	197084	<u>703</u> 617	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>699,23</u> 1,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441	C130-1128 варіант 3	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу	м2	162,6	1145,35	-	186234	-	-	-	-
442	C130-1128 варіант 4	Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу	м2	48,78	1028,05	-	50148	-	-	-	-
443	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,99	57267,99	20380,71	56695	30225	20177	101,9520	100,93
					30530,55	13328,61			13195	43,9992	43,56
444	& C121-27-460 варіант 1	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі, армованою скловолокном (б=50 мм).	м2	99,99	411,61	-	41157	-	-	-	-
445	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	50	54,04	-	2702	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							727725	305848	21655		1076,17
Разом будівельні роботи, грн.							727725		14214		46,84
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							400222				
всього заробітна плата, грн.							320062				
Загальновиробничі витрати, грн.							72775				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							800500				

Всього по розділу 10							800500				
Розділ 11. В(7)6											
446	KP15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	3167,09	25,91	3167	3137	26	10,1160	10,12
					3137,07	13,58			14	0,0341	0,03
447	KP17-12-2	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,01	11811,15	-	118	116	-	42,3120	0,42
					11622,26	-			-	-	-
448	& C130-592-2-У	Регулятор швидкості Р-1/010	шт	1	629,38	-	629	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
449	КБ20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,08164	3867,31	18,86	316	311	2	13,4964	1,10
					3804,10	11,38			1	0,0367	-
450	& C11100-155-1-102 варіант 1	Гнучка вставка ф100	шт	2	213,52	-	427	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	КБ20-15-1 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	3	<u>1090,09</u> 960,52	<u>28,30</u> 17,08	3270	2882	<u>85</u> 51	<u>3,3258</u> 0,0551	<u>9,98</u> 0,17
452	КБ20-15-6 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм	1 шт	4	<u>1122,97</u> 960,52	<u>28,30</u> 17,08	4492	3842	<u>113</u> 68	<u>3,3258</u> 0,0551	<u>13,30</u> 0,22
453	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	12	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	9113	8692	<u>189</u> 18	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>30,10</u> 0,06
454	& С121-27-448 варіант 13	Вентиляційний клапан (анемостат) А125 ВР	шт	12	<u>218,34</u> -	- -	2620	-	- -	- -	- -
455	КБ20-13-1 к=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>795,65</u> 689,07	<u>18,86</u> 11,38	796	689	<u>19</u> 11	<u>2,4150</u> 0,0367	<u>2,42</u> 0,04
456	& С1630-105-3 варіант 1	Зворотній клапан загального призначення коловий діам. 100 мм КО-М	шт	1	<u>117,30</u> -	- -	117	-	- -	- -	- -
457	КБ20-25-10 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 2-4 діаметром обичайки 315 мм	1 шт	2	<u>1146,25</u> 1031,64	<u>47,16</u> 28,46	2293	2063	<u>94</u> 57	<u>3,6156</u> 0,0918	<u>7,23</u> 0,18
458	& С121-27-453 варіант 6	Шумоглушник трубчастий, коловий (ф.355), типу ШПК 355/1000	шт	2	<u>6743,83</u> -	- -	13488	-	- -	- -	- -
459	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,3825	<u>112346,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	42972	38951	<u>127</u> 112	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>138,19</u> 0,36
460	& С121-27-454 варіант 1	Гнучкий повітропровід ізолюваний ф.100	м	12	<u>100,48</u> -	- -	1206	-	- -	- -	- -
461	С130-1124 варіант 3	Повітроводи класу D з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу	м2	25,8	<u>1101,05</u> -	- -	28407	-	- -	- -	- -
462	С130-1124 варіант 2	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	7,74	<u>1242,33</u> -	- -	9616	-	- -	- -	- -
463	& С121-27-451 варіант 1	Дросель-клапан коловий загального призначення діам. 100 мм ДКН-00	шт	12	<u>285,95</u> -	- -	3431	-	- -	- -	- -
464	& С1630-105-22 варіант 2	Перехідник РМ 100/125	шт	12	<u>345,82</u> -	- -	4150	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
465	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,2964	<u>102602,11</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	30411	27635	<u>99</u> 86	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>98,05</u> 0,28
466	C130-1126 варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу	м2	22,8	<u>1145,05</u> -	-	26107	-	-	-	-
467	C130-1124 варіант 4	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,6 мм	м2	6,84	<u>1277,23</u> -	-	8736	-	-	-	-
468	KP15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,9679	<u>103751,63</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	100421	90244	<u>322</u> 282	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>320,17</u> 0,91
469	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	508,15	<u>1318,82</u> -	-	670158	-	-	-	-
470	C130-1128 варіант 2	Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	152,45	<u>1251,35</u> -	-	190768	-	-	-	-
471	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,692	<u>57267,99</u> 30530,55	<u>20380,71</u> 13328,61	39629	21127	<u>14103</u> 9223	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>70,55</u> 30,45
472	& C121-27-460 варіант 1	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі,армованою скловолокном (б=50 мм).	м2	69,892	<u>411,61</u> -	-	28768	-	-	-	-
473	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,2	<u>26220,60</u> 26220,60	-	5244	5244	-	<u>89,6400</u> -	<u>17,93</u> -
474	& C121-27-462 варіант 2	Вогнезахисне покриття повітроводів FIX-60 (5 мм) в комплекті з клеєм	м2	20,44	<u>418,55</u> -	-	8555	-	-	-	-
475	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	50	<u>54,04</u> -	-	2702	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					1242127	204933	<u>15179</u> 9923		<u>719,56</u> 32,70
		Разом будівельні роботи, грн.					1242127				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1022015				
		всього заробітна плата, грн.					214856				
		Загальновиробничі витрати, грн.					124216				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1366343				

		Всього по розділу 11					1366343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 12. В(7)7											
476	KP15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	<u>3167,09</u> 3137,07	<u>25,91</u> 13,58	3167	3137	<u>26</u> 14	<u>10,1160</u> 0,0341	<u>10,12</u> 0,03
477	KP17-12-2	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,01	<u>11811,15</u> 11622,26	-	118	116	-	<u>42,3120</u>	<u>0,42</u>
478	& C130-592-2-У	Регулятор швидкості Р-1/010	шт	1	<u>629,38</u>	-	629	-	-	-	-
479	KB20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,08164	<u>3867,31</u> 3804,10	<u>18,86</u> 11,38	316	311	<u>2</u> 1	<u>13,4964</u> 0,0367	<u>1,10</u> -
480	& C11100-155-1-102 варіант 1	Гнучка вставка ф100	шт	2	<u>213,52</u>	-	427	-	-	-	-
481	KB20-15-1 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	4	<u>1090,09</u> 960,52	<u>28,30</u> 17,08	4360	3842	<u>113</u> 68	<u>3,3258</u> 0,0551	<u>13,30</u> 0,22
482	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	2278	2173	<u>47</u> 4	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>7,52</u> 0,01
483	& C121-27-448 варіант 13	Вентиляційний клапан (анемостат) А125 ВР	шт	3	<u>218,34</u>	-	655	-	-	-	-
484	KB20-13-1 к=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	2	<u>795,65</u> 689,07	<u>18,86</u> 11,38	1591	1378	<u>38</u> 23	<u>2,4150</u> 0,0367	<u>4,83</u> 0,07
485	& C1630-105-3 варіант 1	Зворотній клапан загального призначення коловий діам. 100 мм КО-М	шт	2	<u>117,30</u>	-	235	-	-	-	-
486	KB20-25-1 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм	1 шт	2	<u>813,99</u> 728,45	<u>28,30</u> 17,08	1628	1457	<u>57</u> 34	<u>2,5530</u> 0,0551	<u>5,11</u> 0,11
487	& C121-27-453 варіант 5	Шумоглушник трубчастий, коловий (ф.100), типу ШПК 125/1000	шт	2	<u>2639,99</u>	-	5280	-	-	-	-
488	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,247	<u>112346,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	27749	25152	<u>82</u> 72	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>89,24</u> 0,23
489	C130-1124 варіант 3	Повітроводи класу D з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу	м2	19	<u>1101,05</u>	-	20920	-	-	-	-
490	C130-1124 варіант 2	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	5,7	<u>1242,33</u>	-	7081	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	& C121-27-451 варіант 1	Дросель-клапан коловий загального призначення діам. 100 мм ДКН-00	шт	2	<u>285,95</u>	-	572	-	-	-	-
492	& C1630-105-22 варіант 2	Перехідник РМ 100/125	шт	3	<u>345,82</u>	-	1037	-	-	-	-
493	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,181	<u>57267,99</u> 30530,55	<u>20380,71</u> 13328,61	10366	5526	<u>3689</u> 2412	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>18,45</u> 7,96
494	& C121-27-460 варіант 1	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі,армованою скловолокном (б=50 мм).	м2	18,281	<u>411,61</u>	-	7525	-	-	-	-
495	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,2	<u>26220,60</u> 26220,60	-	5244	5244	-	<u>89,6400</u>	<u>17,93</u>
496	& C121-27-462 варіант 2	Вогнезахисне покриття повітроводів FIX-60 (5 мм) в комплекті з клеєм	м2	20,44	<u>418,55</u>	-	8555	-	-	-	-
497	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	50	<u>54,04</u>	-	2702	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					112435	48336	<u>4054</u> 2628		<u>168,02</u> 8,63
		Разом будівельні роботи, грн.					112435				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60045				
		всього заробітна плата, грн.					50964				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11244				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					123679				

		Всього по розділу 12					123679				
		Розділ 13. Додаткові роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 13					-	-	-	-	-

		Всього по розділу 13					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 14. ОБВ'ЯЗКА КАНАЛЬНИХ БЛОКІВ КОНДИЦІОНУВАННЯ									
498	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	50	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	37972	36217	<u>786</u> 75	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>125,40</u> 0,24
499	& C121-27-448 варіант 22	Лінійний дифузор з рухомими пластинами з двома фланцями LD-3-600x128	шт	18	<u>1296,82</u> -	-	23343	-	-	-	-
500	& C121-27-448 варіант 23	Лінійний дифузор з рухомими пластинами з двома фланцями LD-3-500x128	шт	7	<u>956,14</u> -	-	6693	-	-	-	-
501	& C121-27-448 варіант 24	Лінійний дифузор з рухомими пластинами з двома фланцями LD-4-400x168	шт	7	<u>1156,06</u> -	-	8092	-	-	-	-
502	& C121-27-448 варіант 25	Лінійний дифузор з рухомими пластинами з двома фланцями LD-4-500x168	шт	18	<u>1571,20</u> -	-	28282	-	-	-	-
503	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	50	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	37972	36217	<u>786</u> 75	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>125,40</u> 0,24
504	& C121-27-448 варіант 26	Пленум-бокс 600x200x250(Н) ізолюваний з отвором ду 150	шт	18	<u>19742,50</u> -	-	355365	-	-	-	-
505	& C121-27-448 варіант 27	Пленум-бокс 500x200x250(Н) ізолюваний з отвором ду 150	шт	7	<u>18803,08</u> -	-	131622	-	-	-	-
506	& C121-27-448 варіант 28	Пленум-бокс 400x250x250(Н) ізолюваний з отвором ду 150	шт	7	<u>18189,04</u> -	-	127323	-	-	-	-
507	& C121-27-448 варіант 29	Пленум-бокс 500x250x250(Н) ізолюваний з отвором ду 150	шт	18	<u>19071,34</u> -	-	343284	-	-	-	-
508	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	2,491	<u>112346,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	279854	253662	<u>828</u> 727	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>899,96</u> 2,34
509	& C121-27-454 варіант 7	Гнучкий повітропровід ізолюваний ф.150	м	530	<u>121,65</u> -	-	64475	-	-	-	-
510	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,124	<u>103751,63</u> 93237,03	<u>332,36</u> 291,72	12865	11561	<u>41</u> 36	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>41,02</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,154	<u>112346,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	17301	15682	<u>51</u> 45	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>55,64</u> 0,14
512	С130-1124 варіант 10	Повітроводи колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, ду 200мм	м2	15,4	<u>1101,05</u> -	-	16956	-	-	-	-
513	С130-1125 варіант 9	Пленум-бокс до каналного кондиціонера(14 шт) з тонколистової оцинкованої сталі (d=0,5 мм)	м2	12,4	<u>1101,76</u> -	-	13662	-	-	-	-
514	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,04	<u>26220,60</u> 26220,60	-	1049	1049	-	<u>89,6400</u> -	<u>3,59</u> -
515	& С121-27-461 варіант 3	Шумозахисна ізоляція каналних блоків та пленум-боксів з вспіненого каучука (діз=9 мм) K-FLEX ST	м2	4,088	<u>240,05</u> -	-	981	-	-	-	-
516	& С121-27-452 варіант 2	Дросель-клапан коловий загального призначення діам 150 мм ДКН-04	шт	40	<u>470,16</u> -	-	18806	-	-	-	-
517	& С121-27-452 варіант 8	Дросель-клапан коловий загального призначення діам 200 мм ДКН-06	шт	4	<u>700,07</u> -	-	2800	-	-	-	-
518	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	100	<u>54,04</u> -	-	5404	-	-	-	-
519	КБ20-25-3 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	1 шт	4	<u>813,99</u> 728,45	<u>28,30</u> 17,08	3256	2914	<u>113</u> 68	<u>2,5530</u> 0,0551	<u>10,21</u> 0,22
520	& С121-27-453 варіант 11	Шумоглушник трубчастий, коловий (ф.250), типу ШПК 250/1000	шт	4	<u>3899,83</u> -	-	15599	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					1552956	357302	<u>2605</u> 1026		<u>1261,22</u> 3,30
		Разом будівельні роботи, грн.					1552956				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1193049				
		всього заробітна плата, грн.					358328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					155297				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1708253				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 14					1708253				
		Розділ 15. В(7)8									
521	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>2685,95</u> 2657,02	<u>25,91</u> 13,58	2686	2657	<u>26</u> 14	<u>8,5680</u> 0,0341	<u>8,57</u> 0,03
522	& C121-27-453 варіант 12	Вентилятор каналний ВЕНТС ВКМ 150	шт	1	<u>8101,21</u> -	- -	8101	-	- -	- -	- -
523	KP17-12-2	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,01	<u>11811,15</u> 11622,26	- -	118	116	- -	<u>42,3120</u> -	<u>0,42</u> -
524	& C130-592-2-У	Регулятор швидкості Р-1/010	шт	1	<u>629,38</u> -	- -	629	-	- -	- -	- -
525	КБ20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,04	<u>3867,31</u> 3804,10	<u>18,86</u> 11,38	155	152	<u>1</u> -	<u>13,4964</u> 0,0367	<u>0,54</u> -
526	& C11100-155-1-102 варіант 4	Гнучка вставка ф150	шт	2	<u>264,18</u> -	- -	528	-	- -	- -	- -
527	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>2935,27</u> 2755,44	- -	5871	5511	- -	<u>9,4200</u> -	<u>18,84</u> -
528	& C11100-155-1-102 варіант 5	Вогнезатримуючий клапан коловий ду 150 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Simens(~220 V) КПВ-1.0-дк 150Е	шт	2	<u>18992,40</u> -	- -	37985	-	- -	- -	- -
529	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>759,43</u> 724,34	<u>15,71</u> 1,49	1519	1449	<u>31</u> 3	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>5,02</u> 0,01
530	& C121-27-448 варіант 13	Вентиляційний клапан (анемостат) А125 ВР	шт	2	<u>218,34</u> -	- -	437	-	- -	- -	- -
531	& C1630-105-22 варіант 2	Перехідник РМ 100/125	шт	2	<u>345,82</u> -	- -	692	-	- -	- -	- -
532	& C121-27-451 варіант 1	Дросель-клапан коловий загального призначення діам. 100 мм ДКН-00	шт	1	<u>285,95</u> -	- -	286	-	- -	- -	- -
533	& C121-27-452 варіант 2	Дросель-клапан коловий загального призначення діам 150 мм ДКН-04	шт	1	<u>470,16</u> -	- -	470	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
534	КБ20-13-1 к=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>795,65</u> 689,07	<u>18,86</u> 11,38	796	689	<u>19</u> 11	<u>2,4150</u> 0,0367	<u>2,42</u> 0,04
535	& C121-27- 452 варіант 9	Клапан зворотній загального призначення коловий ду 150 КО-М	шт	1	<u>403,25</u> -	-	403	-	-	-	-
536	КБ20-26-10 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5	1 шт	2	<u>1362,79</u> 1216,70	<u>47,16</u> 28,46	2726	2433	<u>94</u> 57	<u>4,2642</u> 0,0918	<u>8,53</u> 0,18
537	& C121-27- 453 варіант 13	Глушник трубчатий оцинкований колового перерізу ду 150 ШПК 150/1000	шт	1	<u>2248,45</u> -	-	2248	-	-	-	-
538	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,2744	<u>112346,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	30828	27943	<u>91</u> 80	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>99,14</u> 0,26
539	& C121-27- 454 варіант 8	Повітровод класу В з оцинкованої сталі (d=0, 5) ду 100	м	1,4	<u>579,71</u> -	-	812	-	-	-	-
540	& C121-27- 454 варіант 9	Повітровод класу В з оцинкованої сталі (d=0, 5) ду 150	м	40,3	<u>871,43</u> -	-	35119	-	-	-	-
541	C130-1124 варіант 2	Фасонні вироби колові з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	8	<u>1242,33</u> -	-	9939	-	-	-	-
542	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0078	<u>112346,11</u> 101831,51	<u>332,36</u> 291,72	876	794	<u>3</u> 2	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>2,82</u> 0,01
543	& C121-27- 454 варіант 1	Гнучкий повітропровід ізолюваний ф.100	м	1	<u>100,48</u> -	-	100	-	-	-	-
544	& C121-27- 454 варіант 2	Гнучкий повітропровід ізолюваний ф.150	м	1	<u>121,65</u> -	-	122	-	-	-	-
545	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	50	<u>54,04</u> -	-	2702	-	-	-	-
546	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,14	<u>26220,60</u> 26220,60	-	3671	3671	-	<u>89,6400</u> -	<u>12,55</u> -
547	& C121-27- 462 варіант 2	Вогнезахисне покриття повітроводів FIX-60 (5 мм) в комплекті з клеєм	м2	14,308	<u>418,55</u> -	-	5989	-	-	-	-
548	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,017	<u>57267,99</u> 30530,55	<u>20380,71</u> 13328,61	974	519	<u>346</u> 227	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>1,73</u> 0,75
549	& C121-27- 460 варіант 1	Ламельний мат з покриттям з алюмінієвою фольгою на паперовій основі,армованою скловолокном (б=50 мм).	м2	1,717	<u>411,61</u> -	-	707	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 15					157489	45934	611 394		160,58 1,28
		Разом будівельні роботи, грн.					157489				
		з тому числі:									
		зартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					110944				
		зсього заробітна плата, грн.					46328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15750				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					173239				

		Всього по розділу 15					173239				
		Розділ 16. ВП(7)1,2,3									
550	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	3	2935,27 2755,44	-	8806	8266	-	9,4200	28,26
551	& C11100- 155-1-102 варіант 6	Вогнезатримуючий клапан перерізом 400x200 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) КПВ-1 .0- 200x400E	шт	3	18186,60	-	54560	-	-	-	-
552	KP15-121-8	Прогладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,02	71197,60 60702,50	163,70 143,68	1424	1214	3 3	215,3640 0,4633	4,31 0,01
553	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	2	1318,82	-	2638	-	-	-	-
554	& C121-27- 452 варіант 4	Сітка металева з чарунками 4x4 1 м2	шт	1	238,01	-	238	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					67666	9480	3 3		32,57 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					67666				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58183				
		всього заробітна плата, грн.					9483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6767				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					74433				

		Всього по розділу 16					74433				
		Разом прямі витрати по кошторису					17801349	4757655	347918 226094		16558.18 744,34
		Разом будівельні роботи, грн.					17801349				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12695776				
		всього заробітна плата, грн.					4983749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1780150				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					19581499				

		Всього по кошторису					19581499				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					17302,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4983749				

Склад

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-04

на придбання устаткування системи вентиляції (ОВіК)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 11536,662 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 124-15-132 варіант 1	Перелік нарахувань: Ксефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Ксефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1 ПВ(7)4 Припливно-витяжна установка внутрішнього виконання,права(гігієнічне виконання) WOLF KG TOP 1010/1005 , комплектно: а.Гнучка вставка(припливна частина), б.Клапан повітряний(припливна частина), в. Секція панельного фільтру класу M5(припливна частина), г .Секція рекуператора з проміжним теплоносієм, д.Секція електричного нагрівача (СТ=17,47 кВт), е.Секція фреонового охолоджувача(нагрівача) (Qx=13,7 кВт), з.Секція припливного вентилятора Lp=2 080 м3/год; H=750 Па n=2784 об/хв; з електродвигуном N=1,5 кВт;n=2970 об/хв; мережа живлення (380/3/50); ж. Секція панельного фільтру класу F7(припливна частина), з .Секція панельного фільтру класу F9(припливна частина), і. Секція парозволожувача, ї.Гнучка вставка, к.Секція панельного фільтру класу F9, л.Секція витяжного вентилятора Lв=1 480м3/год; H=750 Па, n=2479 об/хв; з електродвигуном N=1, 8 кВт;n=2970 об/хв; мережа живлення (380/3/50); м.Секція рекуператора з проміжним теплоносієм, н. Заслінка викиду повітря, о. Рама під вентобладнання .; (маса=0,2)	комплект	1	1952392,00	1952392
2	& 124-15-130	Частотний регулятор для установки; (маса=0,0015)	комплект	1	81649,40	81649
3	& 124-12-128 варіант 2	Парогенератор в комплекті UR020HL104 з: а. 1312367AXX Паропровід б. 1312368AXX Труба для конденсату в. 1312208AXX Труба для зливу конденсату г. KITDTEXT09 Комплект для охолодження дренажа перозволожувачів; (маса=0,065)	шт	1	353570,41	353570
4	& 124-12-127 варіант 2	Вогнезатримуючий клапан перерізом 400х400 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-Т, КПВ-1.0- 400х400Е; (маса=0,0С9)	шт	1	13615,36	13615

1	2	3	4	5	6	7
5	& 124-12-127 варіант 3	Еогнезатримуючий клапан перерізом 500х400 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 500х400Е; (маса=0,009)	шт	1	14220,80	14221
6	& 124-12-127 варіант 4	Еогнезатримуючий клапан перерізом 700х200 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 700х200Е; (маса=0,009)	шт	2	15116,80	30234
7	& 124-12-127 варіант 11	Еогнезатримуючий клапан перерізом 900х200 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 900х200Е; (маса=0,009) БУЗОЛ ГЛІКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПВ(7)4	шт	2	17100,80	34202
8	& 104-85-200 варіант 1	Циркуляційний насос Nu=1,35кВт (1*220В) АРМ65/15F/340; (маса=0,022)	шт	1	93608,67	93609
9	& 104-85-201 варіант 1	Трьохходовий змішуючий клапан Kvs 25 DN50 BELIMO; (маса=0,022)	шт	1	15674,75	15675
10	& 104-85-202	Електропривод клапана 24В, сигнал 0-10В LR24A-SR BELIMO; (маса=0,0022)	шт	1	9694,23	9694
11	& 104-85-203	Підігрівач шийки клапану Ду15-50, Nu=0,02кВт(24В) ZR24-2 BELIMO; (маса=0,0022)	шт	1	7082,10	7082
12	& 104-85-205 варіант 1	Ручний балансувальний клапан муфтовий Kvs13,3 DN32 STROMAX 4017 М; (маса=0,001)	шт	1	4043,47	4043
13	& 104-85-206	Клапан аварійно-скидний 6,0 бар DN15х20 Solar 253046 Caleffi; (маса=0,001) ПВ(7)5	шт	1	773,76	774
14	& 124-15-133 варіант 1	Припливно-витяжна установка внутрішнього виконання,права(гігієнічне виконання) WOLF KG TOP 1005 , комплектно: а.Гнучка вставка(припливна частина), б.Клапан повітряний(припливна частина), в.Секція панельного фільтру класу М5(припливна частина), г .Секція рекуператора з проміжним теплоносієм, д.Секція електричного нагрівача (QT=7,5 кВт), е.Секція фреонового охолоджувача(нагрівача) (Qx=20,68 кВт), є.Секція припливного вентилятора Lп=1000 м3/год; Н=750 Па п=3116 об/хв;з електродвигуном N=1, Е кВт;п=3640об/хв; мережа живлення (380/3/50); ж.Секція панельного фільтру класу F7(припливна частина), з .Секція панельного фільтру класу F9(припливна частина), і. Секція парозволожувача, і.Гнучка вставка, к.Секція ганельного фільтру класу F9, л.Секція витяжного вентилятора Lв=335м3год; Н=750 Па, п=2960 об/хв; з електродвигуном N=0,75 кВт;п=3400об/хв; мережа живлення (380/3/50); м.Секція рекуператора з проміжним теплоносієм, н. Заслінка викиду повітря, о. Рама під вентобладнання; (маса=0,2)	комплект	1	1432288,00	1432288
15	& 124-15-130	Частотний регулятор для установки; (маса=0,0015)	комплект	1	81649,40	81649
16	& 124-12-127 варіант 12	Вогнезатримуючий клапан перерізом 250х150 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 250х150Е; (маса=0,009)	шт	2	10415,36	20831

1	2	3	4	5	6	7
17	& 124-12-127 варіант 13	Вогнезатримуючий клапан перерізом 300x250 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 300x250E; (маса=0,009)	шт	1	12711,04	12711
18	& 124-12-127 варіант 14	Вогнезатримуючий клапан перерізом 500x150 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 500x150E; (маса=0,009) ВУЗОЛ ГЛІКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПВ(7)5	шт	1	12940,80	12941
19	& 104-85-200 варіант 2	Циркуляційний насос Nu=0,67кВт (2*220В) APM 40/18F/250; (маса=0,022)	шт	1	75538,17	75538
20	& 104-85-201	Трьохходовий змішуючий клапан Kvs 10 DN32 R3025-6P3-B2 BELIMO; (маса=0,022)	шт	1	8006,18	8006
21	& 104-85-202	Електропривод клапана 24В, сигнал 0-10В LR24A-SR BELIMO; (маса=0,0022)	шт	1	9694,23	9694
22	& 104-85-203	Підігрівач шийки клапану Ду15-50, Nu=0,02кВт(24В) ZR24-2 BELIMO; (маса=0,0022)	шт	1	7082,10	7082
23	& 104-85-205 варіант 1	Ручний балансувальний клапан муфтовий Kvs13,3 DN32 STROMAX 4017 M; (маса=0,001)	шт	1	4043,47	4043
24	& 104-85-206	Клапан аварійно-скидний 6,0 бар DN15x20 Solar 253046 Caleffi; (маса=0,001) ПВ(7)6	шт	1	773,76	774
25	& 124-15-135 варіант 2	Припливно-витяжна установка внутрішнього виконання WOLF KG TOP 1010 LP=2460 м3/год; P=800 Па LB=2300 м3/год; P=500 Па у складі: а. Секція забору повітря із заслінкою зовнішнього повітря, б. Секція фільтра M5, в. Секція рекуператора з проміжним теплоносієм, г. Секція припливного вентилятора, д. Секція електричного повітрянагрівача, ж. Секція фільтра (2шт) F7+F9, и. Секція фільтра HEPA H13, і. Секція витяжного вентилятора, ї. Секція рекуператора з проміжним теплоносієм, к. Заслінка викиду повітря, л. Рама під вентобладнання, м. Секція фреонового охолоджувача/(нагрівача), н. Секція парозволожувача, о. Секція електричного повітрянагрівача; (маса=0,2)	комплект	1	2021292,00	2021292
26	& 124-15-130	Частотний регулятор для установки; (маса=0,0015)	комплект	1	81649,40	81649
27	& 124-12-128 варіант 3	Парогенератор UR027HL104 а. 1312367AXX Паропровід б. 1312368AXX Труба для конденсату в. 1312208AXX Труба для зливу конденсату г. KITDTEXT09 Комплект для охолодження дренажа парозволожувачів; (маса=0,065)	шт	1	479014,53	479015
28	& 124-12-127 варіант 20	Вогнезатримуючий клапан перерізом 250x600 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 250x600E; (маса=0,009)	шт	2	12940,80	25882
29	& 124-12-127 варіант 22	Вогнезатримуючий клапан перерізом 200x750 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 00x750E; (маса=0,009)	шт	4	15820,80	63283
30	& 126-20-130 варіант 1	VAV клапан перерізом 500x150 з ел.приводом Belimo(~220 V); (маса=0,009)	шт	2	25995,97	51992

1	2	3	4	5	6	7
31	& 126-18-130 варіант 1	VAV клапан ф.200 з ел.приводом Belimo(~220 V); (маса=0,009)	шт	1	46497,50	46498
32	& 104-85-200 варіант 1	ВУЗОЛ ГЛІКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПВ(7)6	шт	1	93608,67	93609
33	& 104-85-201 варіант 1	Циркуляційний насос Nu=1,35кВт (1*220В) APM65/15F/340; (маса=0,022)	шт	1	15674,75	15675
34	& 104-85-202	Трьохходовий змішуючий клапан Kvs 25 DN50 BELIMO; (маса=0,022)	шт	1	9694,23	9694
35	& 104-85-203	Електропривод клапана 24В, сигнал 0-10В LR24A-SR BELIMO; (маса=0,0022)	шт	1	7082,10	7082
36	& 104-85-205 варіант 1	Підігрівач шийки клапану Ду15-50, Nu=0,02кВт(24В) ZR24-2 BELIMO; (маса=0,0022)	шт	1	4043,47	4043
37	& 104-85-206	Ручний балансувальний клапан муфтовий Kvs13,3 DN32 STROMAX 4017 M; (маса=0,001)	шт	1	773,76	774
38	& 124-15-136 варіант 1	Клапан аварійно-скидний 6,0 бар DN15x20 Solar 253046 Caleffi; (маса=0,001)	шт	1		
39	& 124-15-136 варіант 3	P(7)1,P(7)2 Рециркуляційна вентиляційна установка WOLF KF Flex 1010S L=450 м3/год, Р=650 Па у складі: секція фільтра Н-13, секція припливного вентилятора, секція фреонового охолоджувача; (маса=0,2)	комплект	2	725296,00	1450592
40		ПВ(7)7 Припливно-витяжна установка внутрішнього виконання WOLF KG TOP 1010S ЛП=750 м3/год; Р=800 Па LB=750 м3/год; Р=500 Па у складі:а. Секція забору повітря із заслінкою зовнішнього повітря,б. Секція фільтра М5,в. Секція рекуперації з проміжним теплоносієм,є. Секція припливного вентилятора,г. Секція електричного повітрянагрівача,ж. Секція фільтра (2шт) F7+F9,и. Секція фільтру HEPA H13,і. Секція витяжного вентилятора,і. Секція рекуперації з проміжним теплоносієм, к. Заслінка викиду повітря,л. Рама під вентобладнання,д.Секція фреонового охолоджувача/(нагрівача),з. Секція парозволожувача,е. Секція електричного повітрянагрівача.; (маса=0,2)	комплект	1	1587560,00	1587560
41	& 124-15-130	Частотний регулятор для установки; (маса=0,0015)	комплект	1	81649,40	81649
42	& 124-12-128 варіант 4	Парогенератор UR010HL104 а. 1312367AXX Паропровід б. 1312368AXX Труба для конденсату в. 1312208AXX Трубка для зливу конденсату г. KITDTEXT09 Комплект для охолодження дренажа парозволожувачів; (маса=0,065)	шт	1	304664,56	304665
43	& 124-12-127	Вогнезатримуючий клапан коловий ф.250 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Siemens(~220 V) BF230-Т, КПВ-1.0-ф.250Е; (маса=0,009)	шт	6	11180,80	67085
44	& 126-20-130	VAV клапан ф.100 з ел.приводом Belimo(~220 V); (маса=0,009)	шт	1	20160,14	20160
45	& 126-18-130	VAV клапан ф.250 з ел.приводом Belimo(~220 V); (маса=0,009)	шт	2	22764,56	45529
46	& 104-85-200	ВУЗОЛ ГЛІКОЛЕВОГО РЕКУПЕРАТОРА СИСТЕМИ ПВ(7)7	шт	1	76416,67	76417
47	& 104-85-201	Циркуляційний насос Nu=1,26кВт (3*380В) IMP Pumps GHN basic II 40-190 F; (маса=0,022)	шт	1	8006,18	8006
48		Трьохходовий змішуючий клапан Kvs 10 DN32 R3025-6P3-B2 BELIMO; (маса=0,022)	шт	1		

1	2	3	4	5	6	7
47	& 104-85-202	Електропривод клапана 24В, сигнал 0-10В LR24A-SR BELIMO; (маса=0,0022)	шт	1	9694,23	9694
48	& 104-85-203	Тідогрівач шийки клапану Ду15-50, Nu=0,02кВт(24В) ZR24-2 BELIMO; (маса=0,0022)	шт	1	7082,10	7082
49	& 104-85-205 варіант 1	Ручний балансувальний клапан муфтовий Kvs13,3 DN32 STROMAX 4017 M; (маса=0,001)	шт	1	4043,47	4043
50	& 104-85-206	Клапан аварійно-скидний 6,0 бар DN15x20 Solar 253046 Caleffi; (маса=0,001)	шт	1	773,76	774
51	& 1517-1516-1 варіант 2	Вентилятор каналний відцентрований з однофазним двигуном з зовнішнім ротором з робочим колесом з назад загнутими лопатками (L=1200 м3/г, P=700 Па) комплектно: електродвигун N=0,693 кВт, n=2768 об/хв (230V/50/1) ВЕНТС ВКМ 335ЕС; (маса=0,02)	шт	1	41825,00	41825
52	& 124-12-127 варіант 15	Вогнезатримуючий клапан коловий ф.100 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Siemens(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0-ф.100Е; (маса=0,009)	шт	1	9900,80	9901
53	& 124-12-127 варіант 19	Вогнезатримуючий клапан перерізом 200x100 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 200x100Е; (маса=0,009)	шт	2	10023,04	20046
54	& 124-12-127 варіант 17	Вогнезатримуючий клапан перерізом 250x100 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 250x100Е; (маса=0,009)	шт	2	10223,36	20447
55	& 124-12-127 варіант 18	Вогнезатримуючий клапан перерізом 300x100 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 300x100Е; (маса=0,009)	шт	2	12199,04	24398
56	& 1517-1516-1 варіант 4	Вентилятор каналний відцентрований з однофазним двигуном з зовнішнім ротором з робочим колесом з назад загнутими лопатками (L=100 м3/г, P=490 Па) комплектно: електродвигун N=0,09 кВт, n=3600 об/хв (230V/50/1) ВЕНТС ВКМ 100ЕС; (маса=0,02)	шт	1	9505,71	9506
57	& 124-12-127 варіант 15	Вогнезатримуючий клапан коловий ф.100 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Siemens(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0-ф.100Е; (маса=0,009)	шт	2	9900,80	19802
58	& 124-12-127 варіант 16	Вогнезатримуючий клапан коловий ф.125 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Siemens(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0-ф.125Е; (маса=0,009)	шт	1	10540,80	10541
59	& 124-12-127 варіант 17	Вогнезатримуючий клапан перерізом 250x100 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 250x100Е; (маса=0,009)	шт	2	10223,36	20447
60	& 124-12-127 варіант 18	Вогнезатримуючий клапан перерізом 300x100 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Belimo(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0- 300x100Е; (маса=0,009)	шт	2	12199,04	24398
		В (7)7				

1	2	3	4	5	6	7
61	& 1517-1516-1 варіант 4	Евентилятор канальний відцентрований з однофазним двигуном з зовнішнім ротором з робочим колесом з назад загнутими лопатками (L=100 м3/г, F=490 Па) комплектно: електродвигун N=0,09 кВт, n=3600 об/хв (230V/50/1) ЕЕНТС ВКМ 100ЕС; (маса=0,02)	шт	1	9505,71	9506
62	& 124-12-127 варіант 15	Еггнезатримуючий клапан коловий ф.100 з межею вогнетривкості 1 год., з електроприводом Simens(~220 V) BF230-T, КПВ-1.0-ф.100Е; (маса=0,009)	шт	3	9900,80	29702
63	& 126-20-130	VAV клапан ф.100 з ел.приводом Belimo(~220 V); (маса=0,009)	шт	1	20160,14	20160
		Разом				11100740
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				435922
		Всього по кошторису				11536662

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-02-05

на пусконаладжувальні роботи системи вентиляції (ОВІК)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Кошторисна вартість 189,533 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,414 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 172,303 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2						
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2						
1	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	9	11653,32	104880	28,0000	252,00
2	КП2-16-5	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з пропорційним законом управління (системи регулювання автоматики припливно- витяжної системи)	система	6	11237,13	67423	27,0000	162,00
		Разом прямі витрати по кошторису				172303		414,00
		всього заробітна плата, грн.				172303		
		Разом будівельні роботи, грн.				172303		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				17230		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				189533		

1	2	3	4	5	6	7	8	9

		Всього по кошторису, грн.				189533		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				414,00		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				172303		

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06

на Автоматизація інженерного обладнання (АІО)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 615,237 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,07277 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 304,628 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. ПВ(7)4									
1	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	8055,13	-	8055	7740	-	24,9600	24,96
					7740,35	-			-	-	-
2	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	3,7	10712,32	-	39636	34515	-	33,0960	122,46
					9328,44	-			-	-	-
3	С1545-183 варіант 33	Труба гофрована ду20мм негорюча, УФ-стійка чорна	м	373,7	29,37	-	10976	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	3,7	2890,32	22,41	10694	9559	83	9,2880	34,37
					2583,46	21,29			79	0,0666	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1545-183 варіант 34	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	170,34	<u>39,38</u>	-	6708	-	-	-	-
6	C1545-183 варіант 35	Кабель ВВГнгд 4x1.5	м	16,32	<u>65,66</u>	-	1072	-	-	-	-
7	C1545-183 варіант 36	Кабель ВВГнгд 3x1.5	м	16,32	<u>60,11</u>	-	981	-	-	-	-
8	C1545-183 варіант 37	Кабель J-Y(St)Y 2x2x0,8	м	133,62	<u>67,07</u>	-	8962	-	-	-	-
9	C1545-183 варіант 40	Кабель J-Y(St)Y 3x2x0,8	м	8,16	<u>108,46</u>	-	885	-	-	-	-
10	C1545-183 варіант 38	Кабель ВВГнгд 3x2.5	м	8,16	<u>74,30</u>	-	606	-	-	-	-
11	C1545-183 варіант 41	Кабель ВВГнгд 4x2.5	м	16,32	<u>98,86</u>	-	1613	-	-	-	-
12	C1545-183 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5x10	м	8,16	<u>524,13</u>	-	4277	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					94465	51814	83 79		181,79 0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					94465				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42568				
		всього заробітна плата, грн.					51893				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9450				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					103915				

		Всього по розділу 1					103915				
		Розділ 2. ПВ(7)5									
13	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>8055,13</u> 7740,35	-	8055	7740	-	<u>24,9600</u>	<u>24,96</u>
14	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	2,48	<u>10712,32</u> 9328,44	-	26567	23135	-	<u>33,0960</u>	<u>82,08</u>
15	C1545-183 варіант 33	Труба гофрована ду20мм негорюча, УФ-стійка чорна	м	250,48	<u>29,37</u>	-	7357	-	-	-	-
16	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	2,48	<u>2890,32</u> 2583,46	<u>22,41</u> 21,29	7168	6407	<u>56</u> 53	<u>9,2880</u> 0,0666	<u>23,03</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C1545-183 варіант 34	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	155,04	<u>39,38</u>	-	6105	-	-	-	-
18	C1545-183 варіант 35	Кабель ВВГнгд 4x1.5	м	16,32	<u>65,66</u>	-	1072	-	-	-	-
19	C1545-183 варіант 36	Кабель ВВГнгд 3x1.5	м	16,32	<u>60,11</u>	-	981	-	-	-	-
20	C1545-183 варіант 37	Кабель J-Y(St)Y 2x2x0,8	м	40,8	<u>67,07</u>	-	2736	-	-	-	-
21	C1545-183 варіант 40	Кабель J-Y(St)Y 3x2x0,8	м	8,16	<u>108,46</u>	-	885	-	-	-	-
22	C1545-183 варіант 41	Кабель ВВГнгд 4x2.5	м	8,16	<u>98,86</u>	-	807	-	-	-	-
23	C1545-183 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5x2,5	м	8,16	<u>145,51</u>	-	1187	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					62920	37282	<u>56</u> 53		<u>130,07</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					62920				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25582				
		всього заробітна плата, грн.					37335				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6295				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					69215				

		Всього по розділу 2					69215				
		Розділ 3. ПВ(7)6									
24	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>8055,13</u> 7740,35	-	8055	7740	-	<u>24,9600</u>	<u>24,96</u>
25	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	9,1	<u>10712,32</u> 9328,44	-	97482	84889	-	<u>33,0960</u>	<u>301,17</u>
26	C1545-183 варіант 33	Труба гофрована ду20мм негорюча, УФ- стіжка чорна	м	919,1	<u>29,37</u>	-	26994	-	-	-	-
27	КР17-8-1	З'ягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	9,1	<u>2890,32</u> 2583,46	<u>22,41</u> 21,29	26302	23509	<u>204</u> 194	<u>9,2880</u> 0,0666	<u>84,52</u> 0,61
28	C1545-183 варіант 34	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	170,34	<u>39,38</u>	-	6708	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C1545-183 варіант 35	Кабель ВВГнгд 4х1.5	м	16,32	<u>65,66</u>	-	1072	-	-	-	-
30	C1545-183 варіант 36	Кабель ВВГнгд 3х1.5	м	16,32	<u>60,11</u>	-	981	-	-	-	-
31	C1545-183 варіант 37	Кабель J-Y(St)Y 2х2х0,8	м	684,42	<u>67,07</u>	-	45904	-	-	-	-
32	C1545-183 варіант 40	Кабель J-Y(St)Y 3х2х0,8	м	8,16	<u>108,46</u>	-	885	-	-	-	-
33	C1545-183 варіант 38	Кабель ВВГнгд 3х2.5	м	8,16	<u>74,30</u>	-	606	-	-	-	-
34	C1545-183 варіант 41	Кабель ВВГнгд 4х2.5	м	16,32	<u>98,86</u>	-	1613	-	-	-	-
35	C1545-183 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х10	м	8,16	<u>524,13</u>	-	4277	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					220879	116138	<u>204</u> 194		<u>410,65</u> 0,61
		Разом будівельні роботи, грн.					220879				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104537				
		всього заробітна плата, грн.					116332				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22093				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					242972				

		Всього по розділу 3					242972				
		Розділ 4. ПВ(7)7									
36	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>8055,13</u> 7740,35	-	8055	7740	-	<u>24,9600</u>	<u>24,96</u>
37	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	5,94	<u>10712,32</u> 9328,44	-	63631	55411	-	<u>33,0960</u>	<u>196,59</u>
38	C1545-183 варіант 33	Труба гофрована ду20мм негорюча, УФ- стійка чорна	м	599,94	<u>29,37</u>	-	17620	-	-	-	-
39	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	5,94	<u>2890,32</u> 2583,46	<u>22,41</u> 21,29	17169	15346	<u>133</u> 126	<u>9,2880</u> 0,0666	<u>55,17</u> 0,40
40	C1545-183 варіант 34	Кабель J-Y(St)Y 1х2х0,8	м	162,18	<u>39,38</u>	-	6387	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C1545-183 варіант 35	Кабель ВВГнгд 4х1.5	м	32,64	<u>65,66</u>	-	2143	-	-	-	-
42	C1545-183 варіант 36	Кабель ВВГнгд 3х1.5	м	16,32	<u>60,11</u>	-	981	-	-	-	-
43	C1545-183 варіант 37	Кабель J-Y(St)Y 2х2х0,8	м	378,42	<u>67,07</u>	-	25381	-	-	-	-
44	C1545-183 варіант 40	Кабель J-Y(St)Y 3х2х0,8	м	8,16	<u>108,46</u>	-	885	-	-	-	-
45	C1545-183 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х4	м	8,16	<u>220,03</u>	-	1795	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							144047	78497	133 126		276,72 0,40
Разом будівельні роботи, грн.							144047				
з тому числі:											
зартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							65417				
зського заробітна плата, грн.							78623				
Загальновиробничі витрати, грн.							14409				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							158456				

Всього по розділу 4							158456				
Розділ 5. Р(7)1											
46	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>1943,95</u>	<u>280,38</u>	1944	1227	<u>280</u>	<u>3.8400</u>	<u>3.84</u>
					1227,30	124,36			124	0,3535	0,35
47	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,6	<u>10712,32</u>	-	17140	14926	-	<u>33.0960</u>	<u>52,95</u>
					9328,44	-			-	-	-
48	C1545-183 варіант 33	Труба гофрована ду20мм негорюча, УФ- стійка чорна	м	161,6	<u>29,37</u>	-	4746	-	-	-	-
49	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	1,6	<u>2890,32</u>	<u>22,41</u>	4625	4134	<u>36</u>	<u>9.2880</u>	<u>14,86</u>
					2583,46	21,29			34	0,0666	0,11
50	C1545-183 варіант 34	Кабель J-Y(St)Y 1х2х0,8	м	81,6	<u>39,38</u>	-	3213	-	-	-	-
51	C1545-183 варіант 35	Кабель ВВГнгд 4х1.5	м	32,64	<u>65,66</u>	-	2143	-	-	-	-
52	C1545-183 варіант 36	Кабель ВВГнгд 3х1.5	м	16,32	<u>60,11</u>	-	981	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C1545-183 варіант 37	Кабель J-Y(St)Y 2x2x0,8	м	32,64	67,07	-	2189	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					36981	20287	316 158		71,65 0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					36981				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16378				
		всього заробітна плата, грн.					20445				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3698				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					40679				

		Всього по розділу 5					40679				
		Разом прямі витрати по кошторису					559292	304018	792 610		1070,88 1,89
		Разом будівельні роботи, грн.					559292				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					254482				
		всього заробітна плата, грн.					304628				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55945				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					615237				

		Всього по кошторису					615237				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1072,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					304628				

Склав



Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-07

Автоматизація інженерного обладнання (Обладнання) (АІО)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1925,193 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1				
		Розділ 1. ПВ(7)4				
1	1503-1270 варіант 4	Система автоматичного контролю температури, вологості та витрати повітря з приводом заслінки на припливному повітроводі для каналів з врахуванням додаткового розширення контролера з комплектом автоматики з підтримкою вологості. З 3-х ходовим клапаном (рекуп.); (маса=0,19) Разом по розділу 1	шт	1	474344,00	474344
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				474344
		Всього по розділу 1				18627
		Розділ 2. ПВ(7)5				492971
2	1503-1270 варіант 5	Датчик тиску з дисплеєм для вентилятора, з врахуванням додаткового розширення для контролера з комплектом автоматики. З 3-х ходовим клапаном (рекуп.); (маса=0,19) Разом по розділу 2	шт	1	252720,00	252720
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				252720
						9924

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 2				262644
		Розділ 3. ПВ(7)6				
3	1503-1270 варіант 6	Система автоматичного контролю температури, вологості та витрати повітря з приводом заслінки на припливному повітроводі для каналів з врахуванням додаткового розширення контролера з комплектом автоматики з підтримкою вологості. З 3-х ходовим клапаном (рекуп.); (маса=0,19) Разом по розділу 3	шт	1	467480,00	467480
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				467480
		Всього по розділу 3				485838
		Розділ 4. ПВ(7)7				
4	1503-1270 варіант 7	Система автоматичного контролю температури, вологості та витрати повітря з приводами для заслінок, на припливному повітроводі для каналів з врахуванням додаткового розширення контролера з комплектом автоматики з підтримкою вологості. З 3-х ходовим клапаном (рекуп.); (маса=0,19) Разом по розділу 4	шт	1	462904,00	462904
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				462904
		Всього по розділу 4				481082
		Розділ 5. Рециркулятори Р(7)1				
5	1503-1270 варіант 8	Комплект автоматики.; (маса=0,19)	шт	1	167960,00	167960
6	1503-1270 варіант 9	Виносний пульт керування; (маса=0,19)	шт	1	27040,00	27040
		Разом по розділу 5				195000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7658
		Всього по розділу 5				202658

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				1852448
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				72745
		Всього по кошторису				1925193

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-02-08
на пусконаладжувальні роботи автоматизації інженерного обладнання (АІО)
«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Кошторисна вартість 61,805 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,135 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 56,186 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП2-16-5	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційним законом управління	система	5	11237,13	56186	27,0000	135,00
		Разом прямі витрати по кошторису				56186		135,00
		всього заробітна плата, грн.				56186		
		Разом будівельні роботи, грн.				56186		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				5619		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				61805		

		Всього по кошторису, грн.				61805		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				135,00		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				56186		

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09

на опалення (ОВіК)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 697,708 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,20405 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 60,805 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Опалювальні прилади									
1	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,36	<u>36399,27</u>	<u>2289,89</u>	13104	12279	<u>825</u>	<u>126,4200</u>	<u>45,51</u>
					34109,38	1655,26			596	5,0249	1,81
2	KP15-83-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,72	<u>8293,15</u>	<u>167,39</u>	5971	5848	<u>121</u>	<u>26,4864</u>	<u>19,07</u>
	к дем.=0,4				8121,79	106,07			76	0,2915	0,21
3	C1545-104	Брукт металевий (зворотні матеріали)	т	3,02	<u>9521,67</u>	-	28755	-	-	-	-
	(зворотні матеріали)				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,3151	<u>39747,68</u> 38628,92	<u>1101,15</u> 577,30	12524	12172	<u>347</u> 182	<u>133,7520</u> 1,4484	<u>42,15</u> 0,46
5	& C130-558-Р варіант 7	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/405	шт	2	<u>7859,66</u> -	-	15719	-	-	-	-
6	& C130-558-Р варіант 8	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/605	шт	1	<u>9538,58</u> -	-	9539	-	-	-	-
7	& C130-558-Р варіант 9	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/805	шт	1	<u>13295,30</u> -	-	13295	-	-	-	-
8	& C130-558-Р варіант 10	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/905	шт	6	<u>7237,49</u> -	-	43425	-	-	-	-
9	& C130-558-Р варіант 11	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/1005	шт	9	<u>9554,64</u> -	-	85992	-	-	-	-
10	& C130-558-Р варіант 12	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/1105	шт	8	<u>12564,15</u> -	-	100513	-	-	-	-
11	& C130-558-Р варіант 13	Сталевий плоский гігієнічний опалювальний прилад KERMI PHO 20 505/1205	шт	7	<u>15783,22</u> -	-	110483	-	-	-	-
12	& C130-558-Р варіант 16	Сталевий профільний опалювальний прилад KERMI FKO 20 305/ 1405	шт	1	<u>11311,34</u> -	-	11311	-	-	-	-
13	& C130-558-Р варіант 17	Сталевий профільний опалювальний прилад KERMI FKO 20 305/ 1805	шт	1	<u>14082,68</u> -	-	14083	-	-	-	-
14	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,72	<u>18478,52</u> 18420,53	-	13305	13263	-	<u>59,4000</u> -	<u>42,77</u> -
15	C113-1863 варіант 8	Термостатичний елемент Aero RA MIN 16°	шт	36	<u>2000,10</u> -	-	72004	-	-	-	-
16	C113-1863 варіант 5	Клапан радіаторного терморегулятора прямий 1/2 для однострубних систем RA-G 15	шт	36	<u>1714,50</u> -	-	61722	-	-	-	-
17	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,7668	<u>21529,41</u> 21373,36	-	16509	16389	-	<u>67,9080</u> -	<u>52,07</u> -
18	& C1-1-1-4-7 варіант 2	Труба поліпропіленова Rozma compozit PN 20 ДУ 20x2,8	м	72,72	<u>171,59</u> -	-	12478	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C113-1863 варіант 6	Кран кульовий ду15	шт	36	341,22	-	12284	-	-	-	-
20	C113-1863 варіант 9	Коліно 90, ду20х2,8 PPR	шт	72	28,12	-	2025	-	-	-	-
21	C113-1863 варіант 7	Муфта 3Р ду 15	шт	72	111,06	-	7996	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							634282	59951	1293 854		201,57 2,48
Разом будівельні роботи, грн.							634282				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							573038				
всього заробітна плата, грн.							60805				
Загальновиробничі витрати, грн.							63426				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							697708				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							28755				

Всього по розділу 1							697708				
Разом прямі витрати по кошторису							634282	59951	1293 854		201,57 2,48
Разом будівельні роботи, грн.							634282				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							573038				
всього заробітна плата, грн.							60805				
Загальновиробничі витрати, грн.							63426				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							697708				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							28755				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					697708				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					204,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					60805				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010

на водопостачання та каналізації (ВК)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1900,240 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,09159 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 334,082 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,09	24116,32	267,31	2170	2146	24	90,8880	8,18
					23849,01	164,99			15	0,5162	0,05
2	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,17	30098,71	534,63	5117	5026	91	112,6680	19,15
					29564,08	329,99			56	1,0325	0,18
3	KP15-83-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,26	8209,63	167,39	2135	2090	44	26,2128	6,82
					8037,89	106,07			28	0,2915	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР15-83-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,15	<u>8293,15</u> 8121,79	<u>167,39</u> 106,07	1244	1218	<u>25</u> 16	<u>26,4864</u> 0,2915	<u>3,97</u> 0,04
5	КР15-83-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,18	<u>10528,18</u> 10326,65	<u>197,47</u> 130,23	1895	1859	<u>36</u> 23	<u>33,6768</u> 0,3637	<u>6,06</u> 0,07
6	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,07	<u>20676,54</u> 20132,95	<u>543,59</u> 338,50	1447	1409	<u>38</u> 24	<u>73,2960</u> 1,0591	<u>5,13</u> 0,07
7	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,05	<u>49488,21</u> 48404,11	<u>1084,10</u> 669,14	2474	2420	<u>54</u> 33	<u>176,2200</u> 2,0936	<u>8,81</u> 0,10
8	КР15-32-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,4	<u>2646,06</u> 2622,76	<u>23,30</u> 22,14	1058	1049	<u>9</u> 9	<u>8,9664</u> 0,0693	<u>3,59</u> 0,03
9	КР15-33-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення шафи кран-комплекта	10шт	0,3	<u>1770,18</u> 1768,37	<u>-</u> -	531	531	<u>-</u> -	<u>5,7024</u> -	<u>1,71</u> -
10	КР15-23-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	3	<u>250,22</u> 250,22	<u>-</u> -	751	751	<u>-</u> -	<u>0,8160</u> -	<u>2,45</u> -
11	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,304	<u>489,25</u> 489,25	<u>-</u> -	149	149	<u>-</u> -	<u>1,9560</u> -	<u>0,59</u> -
12	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,304	<u>403,52</u> -	<u>403,52</u> 140,97	123	-	<u>123</u> 43	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,12
13	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,5	<u>9521,67</u> -	<u>-</u> -	4761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							19094	18648	<u>444</u> 247		<u>66,46</u> 0,74
Разом будівельні роботи, грн.							19094				
в тому числі:							2				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18895				
всього заробітна плата, грн.							1909				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							21003				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							4761				

Всього по розділу 1							21003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Сантехнічні прилади									
14	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	2	<u>14404,29</u> 13687,01	<u>40,33</u> 38,31	28809	27374	<u>81</u> 77	<u>44,1360</u> 0,1199	<u>88,27</u> 0,24
15	C130-646 варіант 1	Умивальник з переливом підвісний, розмірами 160 x 445 x 350	комплект	19	<u>4483,10</u> -	-	85179	-	-	-	-
16	C130-646 варіант 2	Умивальник керамічний 650x550	комплект	1	<u>5649,23</u> -	-	5649	-	-	-	-
17	C130-613 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	19	<u>2521,21</u> -	-	47903	-	-	-	-
18	C130-613 варіант 2	Змішувач ліктьовий для умивальника	комплект	1	<u>3172,02</u> -	-	3172	-	-	-	-
19	C113-1495 варіант 9	Гнучкий шланг в металевому покритті	шт	40	<u>403,23</u> -	-	16129	-	-	-	-
20	C113-1495 варіант 8	Краш кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду15	шт	40	<u>552,25</u> -	-	22090	-	-	-	-
21	C113-1495 варіант 10	Сифон для умивальника	шт	20	<u>2022,52</u> -	-	40450	-	-	-	-
22	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3	<u>21789,07</u> 15406,82	<u>80,67</u> 76,63	6537	4622	<u>24</u> 23	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>15,07</u> 0,07
23	C130-758 варіант 11	Унітаз з косим відводом в комплекті з бачком та сидінням з кришкою	комплект	3	<u>5608,93</u> -	-	16827	-	-	-	-
24	C113-1495 варіант 8	Краш кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду15	шт	3	<u>552,25</u> -	-	1657	-	-	-	-
25	KP15-34-2	Набір інсталяції Установлення унітазів з вискорозташованим бачком	10к-т	0,8	<u>32705,66</u> 19362,48	<u>80,67</u> 76,63	26165	15490	<u>65</u> 61	<u>63,1440</u> 0,2398	<u>50,52</u> 0,19
26	KB9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	1т	0,104	<u>53675,05</u> 47535,45	<u>3398,39</u> 767,90	5582	4944	<u>353</u> 80	<u>162,5088</u> 2,4514	<u>16,90</u> 0,25
27	C130-758 варіант 15	Унітаз керамічний підвісний iCon Rimfree Geberit в комплекті: а) сидіння для унітазу з кришкою	комплект	8	<u>18150,57</u> -	-	145205	-	-	-	-
28	C130-758 варіант 16	Інсталяція для підвісного унітазу Geberit 1150-1300x500 компл.: а) бачок прихованого монтажу 6-9л. в комплекті з пневматичним зливним клапаном, поплавком 1/2", ізоляцією б) дві шпильки для монтажу кераміки в) ізоляційна прокладка	комплект	8	<u>8826,23</u> -	-	70610	-	-	-	-
29	C130-539 варіант 2	Кнопка Geberit	шт	8	<u>6454,22</u> -	-	51634	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	KP15-34-1	Унітаз для людей з обмеженими фізичними можливостями	10к-т	0,1	21789,07	80,67	2179	1541	8	50,2440	5,02
		Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком			15406,82	76,63			8	0,2398	0,02
31	C130-758 варіант 17	Унітаз для людей з обмеженими фізичними можливостями з сидінням та кришкою	комплект	1	12424,29	-	12424	-	-	-	-
32	C113-1495 варіант 8	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду15	шт	1	552,25	-	552	-	-	-	-
		Піддони			-	-			-	-	-
33	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	1,2	7579,05	58,26	9095	7868	70	22,4160	26,90
					6556,90	55,34			66	0,1732	0,21
34	C130-539 варіант 1	Душовий піддон 900х900 мм	шт	10	10082,20	-	100822	-	-	-	-
35	C130-539 варіант 3	Душовий піддон 1500х900 мм	шт	1	14184,80	-	14185	-	-	-	-
36	C130-539 варіант 4	Душовий піддон 500х500 мм	шт	1	4803,86	-	4804	-	-	-	-
37	C113-1495 варіант 11	Сифон для душового піддона	шт	11	636,41	-	7001	-	-	-	-
38	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	1,2	5130,40	-	6156	5983	-	15,8400	19,01
					4985,48	-			-	-	-
39	C130-758 варіант 10	Змішувач з душовою сіткою	комплект	11	2340,24	-	25743	-	-	-	-
40	C130-758 варіант 13	Кран поливальний внутрішній (змішувач) Ду15	комплект	1	454,59	-	455	-	-	-	-
		Для мийки (Мийка в розділі ТХ)			-	-			-	-	-
41	C130-758 варіант 14	Змішувач для мийки	комплект	3	5404,40	-	16213	-	-	-	-
42	C113-1495 варіант 9	Гнучкий шланг в металевому покритті	шт	7	403,23	-	2823	-	-	-	-
43	C113-1495 варіант 8	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду15	шт	7	552,25	-	3866	-	-	-	-
44	C113-1495 варіант 12	Сифон для мийки	шт	3	1717,45	-	5152	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					785068	67822	601 315		221,69 0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					785068				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					716645				
		всього заробітна плата, грн.					68137				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					78503 - - 863571 863571				
		Розділ 3. Водопровід господарчо-побутовий В1									
		Водопровідна арматура В1									
45	C113-1495 варіант 13	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду25	шт	4	1474,88	-	5900	-	-	-	-
46	C113-1495 варіант 14	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду20	шт	1	913,42	-	913	-	-	-	-
47	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,176	26496,26 26207,77	-	4663	4613	-	83,2680	14,66
48	C130-884 варіант 6	Труба PPR PN10 SDR 11 ду 40 x 3,7 Ekorplastik	м	17	403,33	-	6857	-	-	-	-
49	C113-1881 варіант 26	Трійник перехідний PN10 SDR 11 ду40x32 Ekorplastik Wavin	шт	4	188,21	-	753	-	-	-	-
50	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,176	13829,87 13829,87	-	2434	2434	-	47,2800	8,32
51	& C113-2440-5 варіант 12	Теплоізоляція зі спіненого каучуку в=13мм, (пожежна безпека Г1) ду42	м	17,9872	85,78	-	1543	-	-	-	-
52	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,507	24833,71 24610,15	-	12591	12477	-	78,1920	39,64
53	C130-884 варіант 7	Труба PE-XA PN 10 SDR 11 ду32x4,4 RAUTITAN his Rehau	м	45	295,92	-	13316	-	-	-	-
54	C113-1881 варіант 27	Трійник перехідний PN10 SDR 11 ду32x25 Ekorplastik Wavin	шт	1	78,68	-	79	-	-	-	-
55	C113-1881 варіант 28	Кутник 90° PN10 SDR 11 ду32 Ekorplastik Wavin	шт	4	27,95	-	112	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C113-1881 варіант 30	Розбірне з'єднання зовнішнє ду 32 Ekoplastik Wavin	шт	4	<u>1255,64</u>	-	5023	-	-	-	-
57	C113-1881 варіант 32	З'єднувач згвинчувальний з зовнішньою різьбою ду32 х 4,4/ G1 Rehau	шт	4	<u>1497,67</u>	-	5991	-	-	-	-
58	C113-1520 варіант 22	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду32х4, 4/32х4,4/32х4,4 Rehau	шт	1	<u>1452,83</u>	-	1453	-	-	-	-
59	C113-1520 варіант 2	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду32х4, 4/25х3,5/32х4,4 Rehau	шт	3	<u>1243,68</u>	-	3731	-	-	-	-
60	C113-1520 варіант 3	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду32х4, 4/25х3,5/25х3,5 Rehau	шт	2	<u>1393,42</u>	-	2787	-	-	-	-
61	C113-1520 варіант 23	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду32х4, 4/25х3,5/20х2,8 Rehau	шт	1	<u>802,47</u>	-	802	-	-	-	-
62	C113-1520 варіант 4	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду32х4, 4/20х28/32х4,4 Rehau	шт	3	<u>1243,68</u>	-	3731	-	-	-	-
63	C113-1520 варіант 19	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду32х4, 4/20х28/25х3,5 Rehau	шт	1	<u>1393,42</u>	-	1393	-	-	-	-
64	C113-1520 варіант 13	Кільце полімерне натяжне для заpresовки ду32х4,4A Rehau	шт	45	<u>285,15</u>	-	12832	-	-	-	-
65	C113-1520 варіант 10	Відвід RAUTITAN his нероз'ємний ду32х4, 4/ду32х4,4 Rehau	шт	9	<u>956,86</u>	-	8612	-	-	-	-
66	C113-1520 варіант 16	Протипожежна манжета для труб Ду 32-51 CP 643-50/1.5" Hilti	шт	5	<u>321,70</u>	-	1609	-	-	-	-
67	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,0885	<u>22487,56</u> 22306,25	-	24478	24280	-	<u>70,8720</u>	<u>77,14</u>
68	C130-884 варіант 8	Труба PE-XA PN 10 SDR 11 ду25х3,5 RAUTITAN his Rehau	м	100	<u>377,27</u>	-	37727	-	-	-	-
69	C113-1881 варіант 29	Кутник 90° PN10 SDR 11 ду25 Ekoplastik Wavin	шт	1	<u>13,65</u>	-	14	-	-	-	-
70	C113-1881 варіант 31	Розбірне з'єднання зовнішнє ду 25 Ekoplastik Wavin	шт	1	<u>774,21</u>	-	774	-	-	-	-
71	C113-1881 варіант 33	З'єднувач згвинчувальний з зовнішньою різьбою ду25 х 3,5/ G3/4' Rehau	шт	1	<u>661,37</u>	-	661	-	-	-	-
72	C113-1520 варіант 7	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду25х3, 5/32х4,4/25х3,5 Rehau	шт	1	<u>1378,57</u>	-	1379	-	-	-	-
73	C113-1520 варіант 20	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду25х3, 5/25х3,5/25х3,5 Rehau	шт	1	<u>756,05</u>	-	756	-	-	-	-
74	C113-1520 варіант 5	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду25х3, 5/20х2,8/25х3,5 Rehau	шт	13	<u>706,55</u>	-	9185	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C113-1520 варіант 6	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду25х3, 5/20х2,8/20х2,8 Rehau	шт	12	<u>705,32</u>	-	8464	-	-	-	-
76	C113-1520 варіант 9	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду20х2, 8/20х2,8/20х2,8 Rehau	шт	2	<u>504,83</u>	-	1010	-	-	-	-
77	C113-1520 варіант 11	Відвід RAUTITAN his нерж'ємний ду25х3, 5/25х3,54 Rehau	шт	27	<u>387,75</u>	-	10469	-	-	-	-
78	C113-1520 варіант 14	Кільце полімерне натяжне для запресовки ду25х3,5A Rehau	шт	110	<u>126,86</u>	-	13955	-	-	-	-
79	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,7735	<u>21529,41</u> 21373,36	-	16653	16532	-	<u>67,9080</u>	<u>52,53</u>
80	C130-884 варіант 9	Труба PE-XA PN 10 SDR 11 ду20х2,8 RAUTITAN his Rehau	м	70	<u>234,95</u>	-	16447	-	-	-	-
81	C113-1881 варіант 36	Коліно фіксоване з PPSU Push (гніздо для крана), з короткою ду20 х 2,8 полімерною заглушкою Rehau	шт	47	<u>928,29</u>	-	43630	-	-	-	-
82	C113-1520 варіант 15	Кільце полімерне натяжне для запресовки ду20х2,8A Rehau	шт	100	<u>92,87</u>	-	9287	-	-	-	-
83	C113-1520 варіант 9	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду20х2, 8/20х2,8/20х2,8 Rehau	шт	2	<u>504,83</u>	-	1010	-	-	-	-
84	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,3855	<u>13829,87</u> 13829,87	-	32991	32991	-	<u>47,2800</u>	<u>112,79</u>
85	& C113- 2440-5 варіант 13	Труба захисна гофрована (пешель) для труб ду32 х 4,4 Rehau	м	45,99	<u>43,70</u>	-	2010	-	-	-	-
86	& C113- 2440-5 варіант 14	Труба захисна гофрована (пешель) для труб ду 25х3,5 Rehau	м	102,2	<u>25,03</u>	-	2558	-	-	-	-
87	& C113- 2440-5 варіант 15	Труба захисна гофрована (пешель) для труб ду 20х2,8 Rehau	м	71,54	<u>20,79</u>	-	1487	-	-	-	-
88	C113-1881 варіант 34	Плитка монтажна полімерна одинарна Rehau	шт	15	<u>50,07</u>	-	751	-	-	-	-
89	C113-1881 варіант 35	Плитка монтажна полімерна подвійна (L=150 мм) Rehau	шт	32	<u>199,13</u>	-	6372	-	-	-	-
90	C113-1520 варіант 12	Болт монтажний Rehau	шт	79	<u>34,41</u>	-	2718	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	C113-1520 варіант 17	Гак пластмасовий для труб одинарний (L=77 мм) Rehau	шт	200	21,33	-	4266	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					346177	93327	-		305,08
		Разом будівельні роботи, грн.					346177				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					252850				
		всього заробітна плата, грн.					93327				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34616				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					380793				

		Всього по розділу 3					380793				
		Розділ 4. Водопровідна арматура Т3									
92	C113-1495 варіант 13	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду25	шт	4	1474,88	-	5900	-	-	-	-
93	C113-1495 варіант 14	Кран кутовий муфтовий латунний 10 бар Ду20	шт	1	913,42	-	913	-	-	-	-
94	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,176	26496,26 26207,77	-	4663	4613	-	83,2680	14,66
95	C130-884 варіант 6	Труба PPR PN10 SDR 11 ду 40 x 3,7 Ecoplastik	м	17	403,33	-	6857	-	-	-	-
96	C113-1881 варіант 26	Трійник перехідний PN10 SDR 11 ду40x32 Ecoplastik Wavin	шт	4	188,21	-	753	-	-	-	-
97	C113-1881 варіант 37	Хомути для труб О40 Murgo OPTIMAL Junior M8	шт	5	111,27	-	556	-	-	-	-
98	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,176	13829,87 13829,87	-	2434	2434	-	47,2800	8,32
99	& C113- 2440-5 варіант 12	Теплоізоляція зі спіненого каучуку в=13мм, (пожежна безпека Г1) ду42	м	17,9872	85,78	-	1543	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,504	<u>24833,71</u> 24610,15	-	12516	12404	-	<u>78,1920</u>	<u>39,41</u>
101	C130-884 варіант 7	Труба PE-XA PN 10 SDR 11 ду32х4,4 RAUTITAN his Rehau	м	45	<u>295,92</u>	-	13316	-	-	-	-
102	C113-1881 варіант 27	Трійник перехідний PN10 SDR 11 ду32х25 Ekoplastik Wavin	шт	1	<u>78,68</u>	-	79	-	-	-	-
103	C113-1881 варіант 28	Кутник 90° PN10 SDR 11 ду32 Ekoplastik Wavin	шт	4	<u>27,95</u>	-	112	-	-	-	-
104	C113-1881 варіант 30	Розбірне з'єднання зовнішнє ду 32 Ekoplastik Wavin	шт	4	<u>1255,64</u>	-	5023	-	-	-	-
105	C113-1881 варіант 32	З'єднувач згвинчувальний з зовнішньою різьбою ду32 х 4,4/ G1 Rehau	шт	4	<u>1497,67</u>	-	5991	-	-	-	-
106	C113-1520 варіант 22	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду32х4, 4/32х4,4/32х4,4 Rehau	шт	1	<u>1452,83</u>	-	1453	-	-	-	-
107	C113-1520 варіант 2	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду32х4, 4/25х3,5/32х4,4 Rehau	шт	3	<u>1243,68</u>	-	3731	-	-	-	-
108	C113-1520 варіант 3	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду32х4, 4/25х3,5/25х3,5 Rehau	шт	2	<u>1393,42</u>	-	2787	-	-	-	-
109	C113-1520 варіант 4	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду32х4, 4/20х28/32х4,4 Rehau	шт	1	<u>1243,68</u>	-	1244	-	-	-	-
110	C113-1520 варіант 23	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду32х4, 4/25х3,5/20х2,8 Rehau	шт	1	<u>802,47</u>	-	802	-	-	-	-
111	C113-1520 варіант 19	Трійник RAUTITAN his нерж'ємний ду32х4, 4/20х28/25х3,5 Rehau	шт	1	<u>1393,42</u>	-	1393	-	-	-	-
112	C113-1520 варіант 13	Кільце полімерне натяжне для запресовки ду32х4,4A Rehau	шт	40	<u>285,15</u>	-	11406	-	-	-	-
113	C113-1520 варіант 10	Відвід RAUTITAN his нерж'ємний ду32х4, 4/ду32х4,4 Rehau	шт	9	<u>956,86</u>	-	8612	-	-	-	-
114	C113-1520 варіант 16	Протипожежна манжета для труб Ду 32-51 CP 643-50/1.5" Hilti	шт	5	<u>321,70</u>	-	1609	-	-	-	-
115	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,069	<u>22487,56</u> 22306,25	-	24039	23845	-	<u>70,8720</u>	<u>75,76</u>
116	C130-884 варіант 8	Труба PE-XA PN 10 SDR 11 ду25х3,5 RAUTITAN his Rehau	м	100	<u>377,27</u>	-	37727	-	-	-	-
117	C113-1881 варіант 29	Кутник 90° PN10 SDR 11 ду25 Ekoplastik Wavin	шт	1	<u>13,65</u>	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	C113-1881 варіант 31	Розбірне з'єднання зовнішнє ду 25 Ekoplastik Wavin	шт	1	<u>774,21</u>	-	774	-	-	-	-
119	C113-1881 варіант 33	З'єднувач згинчувальний з зовнішньою різьбою ду25 x 3,5/ G3/4' Rehau	шт	1	<u>661,37</u>	-	661	-	-	-	-
120	C113-1520 варіант 20	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду25x3, 5/25x3,5/25x3,5 Rehau	шт	1	<u>756,05</u>	-	756	-	-	-	-
121	C113-1520 варіант 6	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду25x3, 5/20x2,8/20x2,8 Rehau	шт	11	<u>705,32</u>	-	7759	-	-	-	-
122	C113-1520 варіант 5	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду25x3, 5/20x2,8/25x3,5 Rehau	шт	2	<u>706,55</u>	-	1413	-	-	-	-
123	C113-1520 варіант 21	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду25x3, 5/25x3,5/20x2,8 Rehau	шт	1	<u>700,36</u>	-	700	-	-	-	-
124	C113-1520 варіант 7	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду25x3, 5/32x4,4/25x3,5 Rehau	шт	1	<u>1378,57</u>	-	1379	-	-	-	-
125	C113-1520 варіант 11	Відвід RAUTITAN his нероз'ємний ду25x3, 5/25x3,54 Rehau	шт	27	<u>387,75</u>	-	10469	-	-	-	-
126	C113-1520 варіант 14	Кільце полімерне натяжне для запресовки ду25x3,5A Rehau	шт	90	<u>126,86</u>	-	11417	-	-	-	-
127	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,7025	<u>21529,41</u> 21373,36	-	15124	15015	-	<u>67,9080</u>	<u>47,71</u>
128	C130-884 варіант 9	Труба PE-XA PN 10 SDR 11 ду20x2,8 RAUTITAN his Rehau	м	65	<u>234,95</u>	-	15272	-	-	-	-
129	C113-1881 варіант 36	Коліно фіксоване з PPSU Push (гніздо для крана), з короткою ду20 x 2,8 полімерною заглушкою Rehau	шт	33	<u>928,29</u>	-	30634	-	-	-	-
130	C113-1520 варіант 9	Трійник RAUTITAN his нероз'ємний ду20x2, 8/20x2,8/20x2,8 Rehau	шт	2	<u>504,83</u>	-	1010	-	-	-	-
131	C113-1520 варіант 15	Кільце полімерне натяжне для запресовки ду20x2,8A Rehau	шт	70	<u>92,87</u>	-	6501	-	-	-	-
132	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,2755	<u>13829,87</u> 13829,87	-	31470	31470	-	<u>47,2800</u>	<u>107,59</u>
133	& C113- 2440-5 варіант 13	Труба захисна гофрована (пешель) для труб ду32 x 4,4 Rehau	м	51,5088	<u>43,70</u>	-	2251	-	-	-	-
134	& C113- 2440-5 варіант 14	Труба захисна гофрована (пешель) для труб ду 25x3,5 Rehau	м	109,2518	<u>25,03</u>	-	2735	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	& C113-2440-5 варіант 15	Труба захисна гофрована (пешель) для труб ду 20х2,8 Rehau	м	71,7955	<u>20,79</u>	-	1493	-	-	-	-
136	KP15-15-9	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 90 мм (Гільзи)	100м	0,03	<u>52770,94</u> 48425,54	<u>771,63</u> 379,70	1583	1453	<u>23</u> 11	<u>156,1560</u> 1,1918	<u>4,68</u> 0,04
137	C111-1724 варіант 30	Труба сталева електрозварна ду89х4,5 мм	м	3	<u>648,31</u>	-	1945	-	-	-	-
138	C113-1520 варіант 17	Гак пластмасовий для труб одинарний (L=77 мм) Rehau	шт	200	<u>21,33</u>	-	4266	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					305085	91234	<u>23</u> 11		<u>298,13</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					305085				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					213828				
		всього заробітна плата, грн.					91245				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30505				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					335590				

		Всього по розділу 4					335590				
		Розділ 5. Водопровід протипожежний В2									
139	КБ10-39-1	Кран-комплект HW-25-52Wkd-2									
		Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,03	<u>63532,50</u> 40547,88	-	1906	1216	-	<u>147,6186</u>	<u>4,43</u>
140	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	3	<u>637,97</u> 625,55	-	1914	1877	-	<u>2,0400</u>	<u>6,12</u>
141	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	3	<u>221,49</u> 211,51	-	664	635	-	<u>0,6720</u>	<u>2,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	& C1630-209-2 варіант 2	1 Кран-комплект для двох пожежних кранів Ду=50 мм та кран-комплекту пожежного Ду=25 мм (вбудований): а) Касета для плоскоскладаного рукава б) Муфта з'єднувальна Ду=50 в) Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду=50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК) г) Головка з'єднувальна муфтова д) Рукав пожежний латексований (Д=51 мм, L=20 м) є) Головка з'єднувальна рукавна ж) Ствол пожежний перекирний Ду=50 мм зі списком 16 мм к) Головка з'єднувальна цалкова л) Кран-комплект пожежний Ду=25: -катушка для напівжорсткого рукава - вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду=25 з датчиком положення пожежного крану (ДППК) -головка рукавна Ду=25 - рукав напівжорсткий (Д=25 мм, L=20 м) - ствол перекирний DN-25/D10 м) Датчик відкривання дверей (оповіщувач охоронний магнітоконтантний) н) Блок управління пожежним краном (БУПК) п) Вогнегасник	компл.	3	9729,48	-	29188	-	-	-	-
143	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,3435	31296,55 30388,30	156,85 149,00	10750	10438	54 51	97,9920 0,4662	33,66 0,16
144	C111-1724 варіант 31	Труба сталава водогазопровідна оцинкована (Ду50) ду57х3,5	м	33	578,22	-	19081	-	-	-	-
145	C111-1867 варіант 1	Кріплення трубопроводів (хомути) для труб ду57х3,5	шт	6	96,95	-	582	-	-	-	-
146	& C1630-100-ПК варіант 32	Кріплення для горизонтальних трубопроводів ду50	шт	6	35,30	-	212	-	-	-	-
147	C111-1867 варіант 2	Трійник Ду50 (57х57)	шт	6	455,01	-	2730	-	-	-	-
148	C111-1867 варіант 3	Перехід сталевий Дн 57х30 мм (Ду 50х25)	шт	3	130,76	-	392	-	-	-	-
149	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,12	4006,42 2262,57	154,01 30,59	481	272	18 4	6,5964 0,0994	0,79 0,01
150	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,12	4846,51 1690,36	119,62 34,28	582	203	14 4	4,9956 0,1110	0,60 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	КР15-15-12	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм (Гільзи)	100м	0,02	<u>72290,36</u> 72290,36	-	1446	1446	-	<u>233,1120</u>	<u>4,66</u>
152	С111-1724 варіант 32	Труба сталева електрозварна ду159х4,5 мм	м	2	<u>2131,17</u>	-	4262	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							74190	16087	<u>86</u> 59		<u>52,28</u> 0,18
Разом будівельні роботи, грн.							74190				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							58017				
всього заробітна плата, грн.							16146				
Загальновиробничі витрати, грн.							7418				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							81608				

Всього по розділу 5							81608				
Розділ 6. Побутова каналізація К1											
153	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,1	<u>12944,46</u> 3190,28	<u>8,96</u> 8,51	1294	319	<u>1</u> 1	<u>10,4040</u> 0,0266	<u>1,04</u> -
154	С130-637 варіант 3	Трап з нержавіючої сталі горизонтальним випуском та сухим сифоном, з решіткою та підрамником ду 50 LECHNER GmbH	комплект	1	<u>2671,51</u>	-	2672	-	-	-	-
155	С1630-973 варіант 1	Сифон з розривом струменя ду50 HC7-FUNELL McAlpine	шт	1	<u>644,58</u>	-	645	-	-	-	-
156	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,702	<u>24405,29</u> 24235,39	<u>40,33</u> 38,31	17133	17013	<u>28</u> 27	<u>75,8280</u> 0,1199	<u>53,23</u> 0,08
157	& С111-11- ТК варіант 3	Труба поліпропіленова каналізаційна ду110 Ostendorf HT(PPS)	м	49,9	<u>577,40</u>	-	28812	-	-	-	-
158	& С1630- 100-ПК варіант 33	Хрестовина коса одноплщинна ду110х110х50 Ostendorf HT(PPS)	шт	1	<u>686,66</u>	-	687	-	-	-	-
159	& С1630- 100-ПК варіант 39	Хрестовина двоплщинна 87° ду110х110х50 шт. 1 Ostendorf HT(PPS)	шт	1	<u>765,87</u>	-	766	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	& C1630-100-ПК варіант 18	Трійник 45° (ПП) ду110х110х110 Ostendorf HT(PPS)	шт	9	<u>306,10</u>	-	2755	-	-	-	-
161	& C1630-100-ПК варіант 34	Трійник 87° (ПП) ду110х110х110 Ostendorf HT(PPS)	шт	12	<u>371,70</u>	-	4460	-	-	-	-
162	& C1630-100-ПК варіант 19	Трійник 45° (ПП) ду110х50х110 Ostendorf HT(PPS)	шт	1	<u>242,37</u>	-	242	-	-	-	-
163	& C1630-100-ПК варіант 35	Трійник 87° (ПП) ду110х50х110 Ostendorf HT(PPS)	шт	2	<u>242,37</u>	-	485	-	-	-	-
164	& C1630-100-ПК варіант 20	Коліно ПП 90° ду110 Ostendorf HT(PPS)	шт	2	<u>161,30</u>	-	323	-	-	-	-
165	& C1630-100-ПК варіант 21	Коліно ПП 45° ду110 Ostendorf HT(PPS)	шт	13	<u>158,83</u>	-	2065	-	-	-	-
166	& C1630-100-ПК варіант 22	Редукція каналізаційна ПП ду110х50 Ostendorf HT(PPS)	шт	11	<u>510,78</u>	-	5619	-	-	-	-
167	& C1630-100-ПК варіант 23	Хомути для кріплення стояків ду100	шт	12	<u>110,30</u>	-	1324	-	-	-	-
168	& C1630-100-ПК варіант 24	Кріплення для горизонтальних трубопроводів ду100	шт	25	<u>88,14</u>	-	2204	-	-	-	-
169	& C1630-100-ПК варіант 25	Протипожежна манжета для труб ду110 Hilti	шт	5	<u>2172,41</u>	-	10862	-	-	-	-
170	& C1630-100-ПК варіант 36	Ревізія для труб ПП ду110 Ostendorf HT(PPS)	шт	13	<u>299,18</u>	-	3889	-	-	-	-
171	& C1630-100-ПК варіант 40	Заглушка ду110 Ostendorf HT(PPS)	шт	1	<u>72,84</u>	-	73	-	-	-	-
172	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,732	<u>25298,68</u> 25244,08	<u>22,41</u> 21,29	18519	18479	<u>16</u> 16	<u>78,9840</u> 0,0666	<u>57,82</u> 0,05
173	& C111-11-ТК варіант 4	Труба поліпропіленова каналізаційна ду 50 Ostendorf HT(PPS)	м	59,88	<u>203,33</u>	-	12175	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	& C1630-100-ПК варіант 26	Трійник 45° (ПП) ду50хду50хду50 Ostendorf HT(PPS)	шт	6	<u>176,78</u> -	- -	1061	-	- -	- -	- -
175	& C1630-100-ПК варіант 37	Трійник 87° (ПП) ду50хду50хду50 Ostendorf HT(PPS)	шт	17	<u>176,78</u> -	- -	3005	-	- -	- -	- -
176	& C1630-100-ПК варіант 27	Коліно ПП 90° ду50 Ostendorf HT(PPS)	шт	34	<u>70,34</u> -	- -	2392	-	- -	- -	- -
177	& C1630-100-ПК варіант 28	Коліно ПП 45° ду50 Ostendorf HT(PPS)	шт	23	<u>66,01</u> -	- -	1518	-	- -	- -	- -
178	& C1630-100-ПК варіант 29	Манжета гумова, редукційна ду50х20 мм (для пральної машини)	шт	1	<u>34,28</u> -	- -	34	-	- -	- -	- -
179	& C1630-100-ПК варіант 38	Ревізія для труб ПП ду 50 Ostendorf HT(PPS)	шт	5	<u>240,12</u> -	- -	1201	-	- -	- -	- -
180	& C1630-100-ПК варіант 31	Хомути для кріплення стояків ду50	шт	5	<u>28,44</u> -	- -	142	-	- -	- -	- -
181	& C1630-100-ПК варіант 32	Кріплення для горизонтальних трубопроводів ду50	шт	30	<u>35,30</u> -	- -	1059	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					127416	35811	<u>45</u> 44		<u>112,09</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					127416				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91560				
		всього заробітна плата, грн.					35855				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12737				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					140153				

		Всього по розділу 6					140153				
		Розділ 7. Зміни									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	КР15-15-12	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм (Гільзи)	100м	0,06	<u>72290,36</u> 72290,36	-	4337	4337	-	<u>233,1120</u>	<u>13,99</u>
183	C111-1724 варіант 32	Труба сталева електрозварна ду159х4,5 мм	м	6	<u>2131,17</u>	-	12787	-	-	-	-
184	КР15-151-5	Установлення головок повітряних	прилад	15	<u>759,29</u> 409,35	-	11389	6140	-	<u>1,3200</u>	<u>19,80</u>
185	& C1630-100-ПК варіант 41	Клапан вентиляційний DN110 HL900N HL HUTTERER & LECHNER GmbH	шт	11	<u>3215,46</u>	-	35370	-	-	-	-
186	& C1630-100-ПК варіант 42	Клапан вентиляційний DN50 HL900N HL HUTTERER & LECHNER GmbH	шт	4	<u>1647,72</u>	-	6591	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					70474	10477	-		<u>33,79</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					70474				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59997				
		всього заробітна плата, грн.					10477				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7048				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					77522				

		Всього по розділу 7					77522				
		Разом прямі витрати по кошторису					1727504	333406	<u>1199</u> 676		<u>1089,52</u> 2,07
		Разом будівельні роботи, грн.					1727504				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1392899				
		всього заробітна плата, грн.					334082				
		Загальновиробничі витрати, грн.					172736				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1900240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					4761				
		Всього по кошторису					1900240				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1091,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					334082				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-013

технологічне обладнання (ТХ)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 194,325 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1				
1	& 1515-1009-2 варіант 1	Диспенсер для серветок 300шт, нерж. сталь; (маса=0,0005)	шт	18	2100,00	37800
2	& 1515-1009-3 варіант 1	Диспенсер для мила нерж. сталь; (маса=0,0005)	шт	18	1645,00	29610
3	& 560110-66-3 варіант 1	Тримач для рушників, поворотний метал; (маса=0,008)	шт	13	987,00	12831
4	& 175-1189- 56-Д1 варіант 1	Диспенсер круглий для туалетного паперу, нерж. сталь; (маса=0,0005)	шт	13	2750,00	35750
5	& 175-1189- 56-Д1 варіант 2	Розумна щітка для унітазу, нерж. сталь, малий діаметр, настінний; (маса=0,0005)	шт	10	1865,00	18650
6	& 175-1189- 56-Д1 варіант 3	Дзеркало для інвалідів Zk-01 поворотне, полірована нерж. сталь; (маса=0,0005)	шт	10	3780,00	37800
7	& 175-1189- 56-Д1 варіант 4	Вішалка з нерж. сталь; (маса=0,0005)	шт	11	1322,00	14542
		Разом				186983
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7342

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				194325

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-014

на монтаж технологічного обладнання (ТХ)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

20,827 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,05892 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

18,273 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
1	KP15-33-4	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо (вішалка настінна- 11 шт, диспенсер для серветок - 18 шт, диспенсер для мила-18 шт, диспенсер для туал. паперу -13 шт, тримач для рушників - 13шт, щітка для унітаза - 10шт, дзеркало Zk-01 - 10шт)	10шт	9,3	1969,38 1964,86	-	18315	18273	-	6,3360	58,92
2	C188888-4 варіант 6	Дюбель шуруп	шт	186	3,33	-	619	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					18934	18273	-		58,92
		Разом будівельні роботи, грн.					18934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					661				
		всього заробітна плата, грн.					18273				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1893				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					20827				

		Всього по кошторису					20827				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					58,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18273				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-015

на охоронне спостереження (ОС)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 315,448 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,28991 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 86,294 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Обладнання та матеріали									
1	KM10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (Камери відеонагляду)	шт	5	1392,02 1371,38	20,64 10,35	6960	6857	103 52	3,8400 0,0334	19,20 0,17
2	C130-62 варіант 3	Кріпежі до камер відеонагляду Патч-корди Cat6e	шт	5	211,74 -	- -	1059	-	- -	- -	- -
3	KM8-396-10	Короби металеві, що підвішуються до конструкцій на відтяжках або підвісах, довжина короба до 3 м	100 м	0,5	26912,27 24428,28	1120,59 732,84	13456	12214	560 366	80,6400 2,4192	40,32 1,21

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМВ-409-7	Труба вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	4	<u>16146,68</u> 10408,84	<u>336,18</u> 219,85	64587	41635	<u>1345</u> 879	<u>36,4800</u> 0,7258	<u>145,92</u> 2,90
17	& C113- 1406-8-B1A варіант 22	Гофрорукав d-40мм OBO Bettermann	м	404	<u>42,42</u> -	<u>-</u> -	17138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМВ-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (UTP Cat. 6-е LSZH)	100 м	4	<u>7748,77</u> 5816,26	<u>392,21</u> 256,50	30995	23265	<u>1569</u> 1026	<u>19,2000</u> 0,8467	<u>76,80</u> 3,39
19	& C100- 50048-1-Ф варіант 34	Кабель UTP Cat.6-е LSZH	м	408	<u>69,60</u> -	<u>-</u> -	28397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					141117	64900	<u>2914</u> 1905		<u>222,72</u> 6,29
		Разом будівельні роботи, грн.					141117				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73303				
		всього заробітна плата, грн.					66805				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14112				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					155229				

		Всього по розділу 2					155229				
		Разом прямі витрати по кошторису					286769	83971	<u>3577</u> 2323		<u>282,24</u> 7,67
		Разом будівельні роботи, грн.					286769				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					199221				
		всього заробітна плата, грн.					86294				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28679				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					315448				

		Всього по кошторису					315448				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					289,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					86294				

Склав



Тетяна ПУСТОВАЛОВА

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив



Тетяна ПУСТОВАЛОВА

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-016

на придбання охоронного спостереження (ОС)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 239,797 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560110-59 варіант 5	Перелік нарахунків: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1 Камери відеонагляду Bosh NIN-733-V03P; (маса=0) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	5	46147,20	230736 230736 9061 239797

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-02-017
на пусконаладжувальні роботи охоронного спостереження (ОС)**

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Кошторисна вартість 20,602 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,045 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,729 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2						
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2						
1	КП2-16-1	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа (камери відеонагляду)	система	5	3745,71	18729	9,0000	45,00
		Разом прямі витрати по кошторису				18729		45,00
		всього заробітна плата, грн.				18729		
		Разом будівельні роботи, грн.				18729		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				1873		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				20602		

		Всього по кошторису, грн.				20602		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				45,00		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				18729		

Слав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-018

на система контролю доступу (СКД)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа:

креслення (специфікації) № 25-017/ПКД-ПП/РП-СКД

Кошторисна вартість

91,124 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,12708 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

37,589 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
1	KM8-536-1	Контролер кулачковий постійного або змінного струму до 63 А, що установлюється на конструкції на підлозі (Контролер обмеження доступу U-Prox IP400)	шт	2	<u>3960,31</u> 2381,64	<u>51,34</u> 24,70	7921	4763	<u>103</u> 49	<u>7,6800</u> 0,0703	<u>15,36</u> 0,14
2	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>271,00</u> 224,65	<u>14,01</u> 9,16	542	449	<u>28</u> 18	<u>0,7680</u> 0,0302	<u>1,54</u> 0,06
3	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь (Зчитувач карток U-Prox SL mini)	шт	3	<u>2221,74</u> 2109,54	<u>2,16</u> 0,69	6665	6329	<u>6</u> 2	<u>7,6800</u> 0,0025	<u>23,04</u> 0,01
4	KM8-57-1	Монтаж привода важільного з однією тягою (Електромагнітний замок)	шт	3	<u>2577,90</u> 2381,64	<u>20,18</u> 11,14	7734	7145	<u>61</u> 33	<u>7,6800</u> 0,0374	<u>23,04</u> 0,11
5	C111-950 варіант 5	Електромагнітний замок з датчиком положення дверей YM-280N(LED)-DS	шт	3	<u>2471,64</u> -	<u>-</u> -	7415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,06	87012,36 56920,51	30091,85 17645,64	5221	3415	1806 1059	192,3120 58,2498	11,54 3,49
		Разом прямі витрати по кошторису					82839	36290	2239 1299		122,88 4,20
		Разом будівельні роботи, грн.					82839				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44310				
		всього заробітна плата, грн.					37589				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8285				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					91124				

		Всього по кошторису					91124				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					127,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37589				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-019

на придбання устаткування системи контролю доступу (СКД)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа: креслення (специфікації) № 25-017/ПКД-ПП/РП-СКД

Кошторисна вартість 53,757 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1				
1	& 105-15-134	Контролер обмеження доступу U-Prox IP400; (маса=0,001)	шт	2	9219,20	18438
2	& 1507-1001-21	Акумуляторна батарея 12В 7 А/г FEP-127; (маса=0,001)	шт	2	761,83	1524
3	& 1507-1001-22	Зчитувач карток U-Prox SL mini; (маса=0,001)	шт	3	2236,00	6708
4	& 1507-1001-23	Proximity картка Mifare; (маса=0,0001)	шт	50	27,33	1367
5	& 1507-1001-26	Кнопка аварійного розблокування дверей КРУ; (маса=0,0001)	шт	1	398,40	398
6	& 1507-1001-28	Кнопка «Вихід» Exit-B; (маса=0,0001)	шт	1	334,40	334
7	& 1507-1001-29	IP відеомофон S562 - 7"; (маса=0,0001)	шт	1	10728,67	10729
8	& 1507-1001-31	Панель виклику E12W; (маса=0,0001)	шт	1	12227,60	12228
		Разом				51726
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2031
		Всього по кошторису				53757

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-02-020

на пусконаладжувальні роботи системи контролю доступу (СКД)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Кошторисна вартість

44,866 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,098 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

40,787 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП2-16-9	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	40786,62	40787	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по кошторису				40787		98,00
		всього заробітна плата, грн.				40787		
		Разом будівельні роботи, грн.				40787		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				4079		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				44866		

		Всього по кошторису, грн.				44866		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				98,00		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				40787		

Склад

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-021

на система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням (СПЗ,АСПС)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа:

креслення (специфікації) № 25-017/ПКД-ПП/РП-СПЗ.,АСПС

Кошторисна вартість

680,171 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,77944 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

522,944 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації.									
		Демонтажні роботи									
1	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків (Адресний прилад розширення АПР)	100шт	0,01	13326,37	-	133	133	-	48,5160	0,49
					13326,37	-			-	-	-
2	КР17-4-2	Демонтаж патронів, підвісів (сповіщувачі СПД-А,СПР-П)	100шт	0,89	1542,91	-	1373	1373	-	5,8800	5,23
					1542,91	-			-	-	-
3	КМ8-573-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	452,71	84,11	453	368	84	1,1520	1,15
					368,19	37,31			37	0,1061	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ8-526-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	<u>190,96</u> 178,62	<u>12,34</u> 5,08	1146	1072	<u>74</u> 30	<u>0,5760</u> 0,0152	<u>3,46</u> 0,09
5	КМ8-125-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Акумулятор лужний одноеlementний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>71,59</u> 67,39	<u>4,20</u> 2,75	143	135	<u>8</u> 6	<u>0,2304</u> 0,0091	<u>0,46</u> 0,02
6	КМ10-3-8 к дем.=0,3	(Демонтаж) Ящик живлення	ящик	2	<u>505,46</u> 505,46	- -	1011	1011	- -	<u>1,7280</u> -	<u>3,46</u> -
7	КБ21-12-2 к=1,15 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових	100м	0,25	<u>4817,37</u> 4659,91	<u>148,45</u> 110,50	1204	1165	<u>37</u> 28	<u>15,7440</u> 0,3574	<u>3,94</u> 0,09
8	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	8,4	<u>3976,93</u> 3976,93	- -	33406	33406	- -	<u>15,1560</u> -	<u>127,31</u> -
9	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,265	<u>489,25</u> 489,25	- -	130	130	- -	<u>1,9560</u> -	<u>0,52</u> -
10	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,265	<u>403,52</u> -	<u>403,52</u> 140,97	107	-	<u>107</u> 37	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,11
11	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,555	<u>9521,67</u> -	- -	5285	-	- -	- -	- -
Монтажні роботи											
12	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС (Адресний прилад розширення АПР ТОВ)	шт	1	<u>13148,75</u> 12917,24	<u>2,67</u> 0,86	13149	12917	<u>3</u> 1	<u>44,1600</u> 0,0031	<u>44,16</u> -
13	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (сповіслювачі СПД- А,СПР-П)	шт	67	<u>1156,73</u> 1054,77	<u>2,67</u> 0,86	77501	70670	<u>179</u> 58	<u>3,8400</u> 0,0031	<u>257,28</u> 0,21
14	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>1546,55</u> 1227,30	<u>280,38</u> 124,36	1547	1227	<u>280</u> 124	<u>3,8400</u> 0,3535	<u>3,84</u> 0,35
15	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	<u>776,33</u> 595,41	<u>41,14</u> 16,93	4658	3572	<u>247</u> 102	<u>1,9200</u> 0,0505	<u>11,52</u> 0,30
16	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноеlementний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>271,00</u> 224,65	<u>14,01</u> 9,16	542	449	<u>28</u> 18	<u>0,7680</u> 0,0302	<u>1,54</u> 0,06
17	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	2	<u>1704,56</u> 1684,86	- -	3409	3370	- -	<u>5,7600</u> -	<u>11,52</u> -
18	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,25	<u>13762,81</u> 11649,77	<u>371,11</u> 276,26	3441	2912	<u>93</u> 69	<u>39,3600</u> 0,8934	<u>9,84</u> 0,22
19	& С112-27- 446	Короб монтажний 20х10 LHD 20Х10 HD	м	25,25	<u>56,14</u> -	- -	1418	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажні роботи									
29	KP17-4-7	Демонтаж групових щитків (Пульт диспетчера СД02, Пульт мікрофонний настільний ПМН-16.)	100шт	0,02	<u>13326,37</u> 13326,37	-	267	267	-	<u>48,5160</u>	<u>0,97</u>
30	KM11-31-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Модуль виклику ВМ01)	шт	3	<u>92,05</u> 92,05	-	276	276	-	<u>0,2880</u>	<u>0,86</u>
31	KP17-4-2	Демонтаж патронів, підвісів (Гучномовець або звукова колонка у приміщенні)	100шт	0,4	<u>1542,91</u> 1542,91	-	617	617	-	<u>5,8800</u>	<u>2,35</u>
32	KБ21-12-2 к=1,15 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових	100м	0,35	<u>4817,37</u> 4659,91	<u>148,45</u> 110,50	1686	1631	<u>52</u> 39	<u>15,7440</u> 0,3574	<u>5,51</u> 0,13
33	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	5,5	<u>3976,93</u> 3976,93	-	21873	21873	-	<u>15,1560</u>	<u>83,36</u>
34	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,06	<u>7726,20</u> 7726,20	-	464	464	-	<u>28,1280</u>	<u>1,69</u>
35	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,192	<u>489,25</u> 489,25	-	94	94	-	<u>1,9560</u>	<u>0,38</u>
36	C311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,192	<u>403,52</u> -	<u>403,52</u> 140,97	77	-	<u>77</u> 27	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,08
37	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,095	<u>9521,67</u> -	-	905	-	-	-	-
		Монтажні роботи									
38	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (Пульт диспетчера СД02, Пульт мікрофонний настільний ПМН-16.)	шт	2	<u>4411,07</u> 4167,88	-	8822	8336	-	<u>13,4400</u>	<u>26,88</u>
39	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Модуль виклику ВМ01)	шт	3	<u>365,62</u> 306,83	-	1097	920	-	<u>0,9600</u>	<u>2,88</u>
40	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	40	<u>1167,50</u> 1123,24	-	46700	44930	-	<u>3,8400</u>	<u>153,60</u>
41	KБ21-17-12 к=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,06	<u>55097,27</u> 50319,40	<u>4127,12</u> 2246,72	3306	3019	<u>248</u> 135	<u>157,4400</u> 6,3434	<u>9,45</u> 0,38
42	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	58	<u>267,85</u> 263,69	-	15535	15294	-	<u>0,9600</u>	<u>55,68</u>
43	KБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,35	<u>13762,81</u> 11649,77	<u>371,11</u> 276,26	4817	4077	<u>130</u> 97	<u>39,3600</u> 0,8934	<u>13,78</u> 0,31
44	& C112-27-446	Короб монтажний 20x10 LHD 20X10 HD	м	35,35	<u>56,14</u> -	-	1985	-	-	-	-
45	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	3,15	<u>25220,08</u> 25003,43	<u>201,66</u> 191,57	79443	78761	<u>635</u> 603	<u>81,5400</u> 0,5994	<u>256,85</u> 1,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ21-13-1 κ=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,35	<u>2454,93</u> 2275,61	<u>82,86</u> 61,20	859	796	<u>29</u> 21	<u>7,5120</u> 0,1831	<u>2,63</u> 0,06
47	& C188-888-44	Кабель 2х1.5 NHXN FE180/E30.	м	561	<u>56,91</u> -	-	31927	-	-	-	-
48	& C188-888-41	Металеві кабельні тримачі UDF 16	шт	1375	<u>2,74</u> -	-	3768	-	-	-	-
49	C188888-4 варіант 10	Дюбель 6х40 ПП швидкого монтажу	шт	1375	<u>0,47</u> -	-	646	-	-	-	-
50	& C188-888-4	Саморіз 3.5х35	шт	1375	<u>2,00</u> -	-	2750	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							227009	181355	<u>1171</u> 922		<u>616,87</u> 2,85
Разом будівельні роботи, грн.							227009				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							44483				
всього заробітна плата, грн.							182277				
Загальновиробничі витрати, грн.							22700				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							249709				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							905				

Всього по розділу 2							249709				
Разом прямі витрати по кошторису							618339	519926	<u>3988</u> 3018		<u>1770,06</u> 9,38
Разом будівельні роботи, грн.							618339				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							94425				
всього заробітна плата, грн.							522944				
Загальновиробничі витрати, грн.							61832				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							680171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					6190				
		Всього по кошторису					680171				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1779,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					522944				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-022

на придбання устаткування системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (СПЗ, АСПС)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа: креслення (специфікації) № 25-017/ПКД-ПП/РП-СПЗ., АСПС

Кошторисна вартість 233,600 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1				
		Система пожежної сигналізації.				
1	& 114-15-130 варіант 1	Адресний прилад розширення АПР; (маса=0,001)	шт	1	7567,00	7567
2	& 114-15-131	Сповісвач димовий адресний СПД-А; (маса=0,001)	шт	63	1190,00	74970
3	& 114-15-131 варіант 1	Сповісвач димовий адресний СПД-А (резерв); (маса=0,001)	шт	6	1190,00	7140
4	& 114-15-132	Сповісвач ручний адресний СПР-А; (маса=0,001)	шт	6	1822,80	10937
5	& 114-15-132 варіант 1	Сповісвач ручний адресний СПР-А (резерв); (маса=0,001)	шт	1	1822,80	1823
6	& 1602-15-172	Щит розподільчий на 8 автоматів EZ9EUC108; (маса=0,001)	шт	1	841,37	841
7	& 1602-15-171	Автоматичний вимикач R9F12116; (маса=0,001)	шт	6	297,02	1782
8	& 1602-15-169	Акумулятор 12В,18А/г; (маса=0,001)	шт	2	2216,67	4433
9	& 1602-300478	Блок живлення БЖ 1230; (маса=0,003)	шт	2	5942,40	11885
		Система керування евакуюванням.				
10	& 114-16-131	Пульт диспетчера СД02; (маса=0,003)	шт	1	16959,60	16960
11	& 114-17-132	Пульт мікрофонний настільний ПМН-16.; (маса=0,003)	шт	1	14229,60	14230
12	& 114-16-132	Модуль виклику ВМ01; (маса=0,001)	шт	3	2805,60	8417
13	& 114-17-133	Гучномовець настінний 1 Вт ЗАС100ПН-2; (маса=0,003)	шт	7	494,40	3461
14	& 114-17-134	Гучномовець настінний 3 Вт ЗАС100ПН-2; (маса=0,003)	шт	33	542,40	17899
15	& 1602-12-177	Оповісвач світловий "Вихід" ОС-1; (маса=0,001)	шт	3	1134,00	3402
16	& 1602-12-180	Оповісвач світловий "Стрілка напрямку руху" ОС-6.4; (маса=0,001)	шт	3	1134,00	3402
17	& 1602-12-183	Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30-100В; (маса=0,001)	шт	41	523,20	21451

1	2	3	4	5	6	7
18	& 1602-12-184	Коробка розподільча вогнестійка КРОМА КП2-90-Р2/4; (маса=0,001) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	17	833,60	14171 224771 8829 233600

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-02-023
на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (СПЗ, АСПС)
«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Кошторисна вартість 89,730 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,196 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 81,573 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП2-16-9	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	2	40786,62	81573	98,0000	196,00
		Разом прямі витрати по кошторису				81573		196,00
		всього заробітна плата, грн.				81573		
		Разом будівельні роботи, грн.				81573		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				8157		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				89730		

		Всього по кошторису, грн.				89730		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				196,00		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				81573		

Склав


Тетяна ПУСТОВАЛОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


Тетяна ПУСТОВАЛОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (ПК АРМ,монітор)	шт	2	<u>684,71</u> 568,28	<u>61,02</u> 35,12	1369	1137	<u>122</u> 70	<u>1,9200</u> 0,0990	<u>3,84</u> 0,20
6	KM10-3-8	Ящик живлення (Джерело безперебійного живлення)	ящик	1	<u>1704,56</u> 1684,86	-	1705	1685	-	<u>5,7600</u>	<u>5,76</u>
7	KM8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,01	<u>26453,09</u> 22091,44	<u>192,51</u> 87,67	265	221	<u>2</u> 1	<u>69,1200</u> 0,2710	<u>0,69</u>
8 &	C115-12-169	Зовнішня розетка 1 x RJ-45 UTP Cat. 5e CBX2AW-AY	шт	1	<u>343,78</u>	-	344	-	-	-	-
9 &	C115-1-1712	Модуль Mini-Com RJ45 UTP, кат.5e CJ5EE8TGAW	шт	1	<u>344,16</u>	-	344	-	-	-	-
10 &	C115-1-1710 варіант 1	Патч-корд UTP, 3 м, кат. 5e NK5EPC3MY	шт	2	<u>395,36</u>	-	791	-	-	-	-
11	KP17-7-12	Кабельна продукція Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,95	<u>9332,14</u> 9328,44	-	8866	8862	-	<u>33,0960</u>	<u>31,44</u>
12 &	C115-1-172	Труба гофрована ПВХ з протяжкою ф.16 м	м	95,95	<u>17,36</u>	-	1666	-	-	-	-
13	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,95	<u>2890,32</u> 2583,46	<u>22,41</u> 21,29	2746	2454	<u>21</u> 20	<u>9,2880</u> 0,0666	<u>8,82</u> 0,06
14	KБ21-15-1 к=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	5,45	<u>1097,13</u> 911,33	<u>46,79</u> 26,93	5979	4967	<u>255</u> 147	<u>3,0084</u> 0,0759	<u>16,40</u> 0,41
15 &	C115-1-171	Кабель типу "вита пара" U/UTP, кат. 5е, LSZH, 305м бухта R502-32E-IX-G	м	654,05	<u>30,05</u>	-	19654	-	-	-	-
16	C188888-4 варіант 10	Дюбель 6х40 ПП швидкого монтажу	шт	100	<u>0,47</u>	-	47	-	-	-	-
17	C111-1851 варіант 1	Тримач труби M250 Quick, поліпропилен	шт	100	<u>4,59</u>	-	459	-	-	-	-
18	C188888-4 варіант 2	Кабельні стяжки 4.8х200, поліамід, 100 шт	шт	1	<u>112,20</u>	-	112	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					66662	37266	<u>647</u> 362		<u>117,93</u> 1,07
		Разом будівельні роботи, грн.					66662				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28749				
		всього заробітна плата, грн.					37628				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6669				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					73331				

		Всього по кошторису					73331				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					119,00				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37628				

Склав


Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-025

на придбання устаткування системи палатного відеонагляда (ВН)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа: креслення (специфікації) № 25-017/ПКД-ПП/РП-СПЗ., АСПС

Кошторисна вартість 1575,996 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1				
		Обладнання				
1	& 114-18-131	Фіксована купольна камера 5MP HDR 3.2-10.5 мм IP66 ІЧ-підсвічування NDE-5703-AL; (маса=0,001)	шт	12	118731,20	1424774
2	& 114-16-138	АРМ поста медсестри				
3	& 114-16-139	ПК АРМ (core i7, RAM 16Gb, 1Tb SSD, NVD3060-8, W11Pro); (маса=0,001)	шт	1	57038,08	57038
4	& 114-16-140	Монітор 32", 4K, HDMI, Display-port; (маса=0,001)	шт	1	25665,50	25666
5	& 130-40-370	Кабель мультимедійний HDMI to HDMI 2.0m V2.0; (маса=0,001)	шт	1	209,28	209
6	& 114-16-142	Комплект клавіатура + миша; (маса=0,001)	комплект	1	873,60	874
		Джерело безперебійного живлення BK650EI; (маса=0,001)	шт	1	7883,52	7884
		Разом				1516445
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				59551
		Всього по кошторису				1575996

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевіряв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-02-026
на пусконаладжувальні роботи системи палатного відеонагляда (ВН)
«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Кошторисна вартість 44,866 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,098 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 40,787 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП2-16-9	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	40786,62	40787	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по кошторису				40787		98,00
		всього заробітна плата, грн.				40787		
		Разом будівельні роботи, грн.				40787		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				4079		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				44866		

		Всього по кошторису, грн.				44866		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				98,00		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				40787		

Склад

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-027

на система палатного зв'язку (СЗ)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа:

креслення (специфікації) № 25-017/ПКД-ПП/РП-СЗ

Кошторисна вартість

420,170 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,83466 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

253,683 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Обладнання СЗ в комутаційній шафі									
1	KM11-107-1	Вмикачння штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	14	123,60	-	1730	1730	-	0,4080	5,71
					123,60	-			-	-	-
2	& C115-13-170	Конектор RJ-45 8P8C UTP cat.5e MP588-L	шт	14	38,41	-	538	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Обладнання та матеріали системи виклику мед.персоналу									
3	KM10-682-2	Пульт або табло, кількість сигналів до 10 (приліжковий блок з динаміком)	шт	22	4504,96	-	99109	91693	-	13,4400	295,68
					4167,88	-			-	-	-
4	KM10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5 (Приліжковий термінал пацієнта з кнопкою виклику)	шт	22	2685,74	-	59086	52396	-	7,6800	168,96
					2381,64	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (кнопки екстреного виклику)	шт	24	<u>621,34</u> 595,41	-	14912	14290	-	<u>1,9200</u>	<u>46,08</u>
6	KM8-591-10	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	100 шт	0,08	<u>46064,06</u> 41728,28	<u>868,80</u> 258,34	3685	3338	<u>70</u> 21	<u>130,5600</u> 0,7476	<u>10,44</u> 0,06
7 & C115-13-173	Розетка для пневматичного вимикача ZS-07.2	шт	8	<u>1479,04</u>	-	11832	-	-	-	-	-
8	KM8-591-3	Вимикач напівгерметичний і герметичний	100 шт	0,08	<u>46045,00</u> 41728,28	<u>787,43</u> 211,51	3684	3338	<u>63</u> 17	<u>130,5600</u> 0,6156	<u>10,44</u> 0,05
9 & C115-13-174	Пневматичний вимикач типу "груша" PS-01.2	шт	8	<u>4386,04</u>	-	35088	-	-	-	-	-
10	KM10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (сигнальна лампа)	шт	10	<u>1057,44</u> 1054,77	<u>2,67</u> 0,86	10574	10548	<u>26</u> 9	<u>3,8400</u> 0,0031	<u>38,40</u> 0,03
11	KM10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5 (Кімнатний термінал)	шт	11	<u>2685,74</u> 2381,64	-	29543	26198	-	<u>7,6800</u>	<u>84,48</u>
12	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (Головний термінал посту медсестри)	шт	2	<u>4411,07</u> 4167,88	-	8822	8336	-	<u>13,4400</u>	<u>26,88</u>
13	KP17-7-12	Кабельна продукція Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	3,15	<u>9332,14</u> 9328,44	-	29396	29385	-	<u>33,0960</u>	<u>104,25</u>
14 & C113-1406-8-B1A	Труба гофрована ПВХ с протяжкой 14/20	м	318,15	<u>21,02</u>	-	6688	-	-	-	-	-
15	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	3,15	<u>2890,32</u> 2583,46	<u>22,41</u> 21,29	9105	8138	<u>71</u> 67	<u>9,2880</u> 0,0666	<u>29,26</u> 0,21
16	KB21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	5,1	<u>960,13</u> 792,46	<u>46,79</u> 26,93	4897	4042	<u>239</u> 137	<u>2,6160</u> 0,0759	<u>13,34</u> 0,39
17 & C120-119-337	Кабель типу "вита пара" UTP, кат. 6, LSZH, 305 м, NUZ6C04BU-KE	м	849,75	<u>61,16</u>	-	51971	-	-	-	-	-
18	C111-1851	Тримач труби M20 Quick, поліпропилен	шт	250	<u>3,42</u>	-	855	-	-	-	-
19	C188888-4	Дюбель 6x40 ПП швидкого монтажу	шт	250	<u>0,47</u>	-	118	-	-	-	-
20	C188888-4	Кабельні стяжки 4.8x200, поліамід, 100 шт	шт	3	<u>112,20</u>	-	337	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					381970	253432	<u>469</u> 251		<u>833,92</u> 0,74
		Разом будівельні роботи, грн.					381970				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128069				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					253683				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38200				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					420170				

		Всього по кошторису					420170				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					834,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					253683				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-028

на придбання устаткування системи палатного зв'язку(СЗ)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа: креслення (специфікації) № 25-017/ПКД-ПП/РП-СЗ

Кошторисна вартість 554,673 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1				
		Оєладання системи виклику мед.персоналу				
1	& 105-16-135	Приліжковий блок з тримачем та динаміком BC-07HS IP; (маса=0,001)	шт	22	7272,00	159984
2	& 105-16-136 варіант 1	Приліжковий термінал пацієнта з кнопкою виклику PT-07C IP; (маса=0,001)	шт	22	4922,40	108293
3	& 105-19-141	Кнопка екстреного виклику (синій код) DC-07 IP; (маса=0,001)	шт	8	3668,80	29350
4	& 105-16-137	Кнопка екстреного виклику та шнурок (с/в) EBC-07 IP; (маса=0,001)	шт	16	2850,40	45606
5	& 105-16-139	Сигнальна лампа CL; (маса=0,001)	шт	10	2610,40	26104
6	& 105-16-140	Кімнатний термінал з голосовим керуванням RT-07V IP; (маса=0,001)	шт	10	3976,80	39768
7	& 105-16-141	Кімнатний термінал RT-07 IP; (маса=0,001)	шт	1	2808,00	2808
8	& 105-16-142	Готовний термінал посту медсестри MT-07 IP; (маса=0,001)	шт	2	60900,00	121800
		Разом				533713
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				20960
		Всього по кошторису				554673

Склав

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевісив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-02-029

на пусконаладжувальні роботи системи палатного зв'язку(СЗ)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Кошторисна вартість 44,866 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,098 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 40,787 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП2-16-9	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	система	1	40786,62	40787	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по кошторису				40787		98,00
		всього заробітна плата, грн.				40787		
		Разом будівельні роботи, грн.				40787		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				4079		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				44866		

		Всього по кошторису, грн.				44866		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				98,00		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				40787		

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-030

на система структурованої кабельної мережі (СКМ)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа:

креслення (специфікації) № 25-017/ПКД-ПП/РП-СКМ

Кошторисна вартість

139,858 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,18075 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

51,151 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коеф.цієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коеф.цієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
1	KM10-385-7	Апаратура настінна (точка доступу)	шт	1	5257,54	-	5258	4493	-	15,3600	15,36
					4492,95	-			-	-	-
2	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	3,3	2890,32	22,41	9538	8525	74	9,2880	30,65
					2583,46	21,29			70	0,0666	0,22
3	KB21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,2	4362,75	1942,93	873	455	389	7,5120	1,50
					2275,61	949,63			190	3,1159	0,62
4	& C123-63-23	Кабель «вита пара» UTP Cat 6a LSZH	м	360,5	56,13	-	20235	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KP17-7-14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	3,3	10367,13	-	34212	34199	-	36,7680	121,33
					10363,43	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C123-63-26	Гофрорукав d-40 мм	м	333,3	57,43	-	19141	-	-	-	-
7	КБ21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	13882,61 11649,77	484,06 360,34	2777	2330	97 72	39,3600 1,1653	7,87 0,23
8	& C123-63-27	Короб пластиковий 16x16 мм	м	20,4	62,55	-	1276	-	-	-	-
9	& C123-63-29	Заглушка до кабель-каналу 16x16 мм	шт	12	5,16	-	62	-	-	-	-
10	& C123-63-30	Поворотні елементи (внутрішніх,зовнішніх) до кабель-каналу 16x16 мм	шт	16	2,43	-	39	-	-	-	-
11	& C123-63-31	Т-подібний розгалуджувач кабель-каналу 16X16мм	шт	6	56,13	-	337	-	-	-	-
12	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,07	11786,83 11671,70	-	825	817	-	42,4920	2,97
13	& C123-63-34	Розетка LSZH LCS2 RJ45 Cat 6a	шт	6	1438,23	-	8629	-	-	-	-
14	& C123-63-38	Розетки для 2 модулів LSZH Arteor (2 модул)	шт	1	2799,93	-	2800	-	-	-	-
15	& C123-63-33	Короб:а установочна підрозетник LEG076573	шт	6	1373,97	-	8244	-	-	-	-
16	& C123-63-37	Короб:а установочна для 2 модулів LSZH Arteor (2 модулі) Legrand (Франція)	шт	1	2699,97	-	2700	-	-	-	-
17	& C123-63-35	Рамка одномоісна LSZH Arteor (1 модуль)	шт	6	327,65	-	1966	-	-	-	-
18	& C123-63-36	Рамка для 2 модулів LSZH LEG076576 Legrand (Франція)	шт	1	893,55	-	894	-	-	-	-
19	& C123-63-39	Самоклеючі кабельні кліпси з LSZH пластика	шт	900	8,15	-	7335	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					127141	50819	560 332		179,68 1,07
		Разом будівельні роботи, грн.					127141				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75762				
		всього заробітна плата, грн.					51151				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12717				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					139858				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					139858				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					180,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					51151				

Склав



_____ Тетяна ПУСТОВАЛОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Тетяна ПУСТОВАЛОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-031

на придбання устаткування системи структурованої кабельної мережі (СКМ)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа: креслення (специфікації) № 25-017/ПКД-ПП/РП-АСПГ.2

Кошторисна вартість 42,437 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 104-12-134	Перелік нарахувань: Ксефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Ксефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1 Тсчка доступу до бездротовлі мережі Lancom LX6400; (маса=0,001) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	40833,33	40833 40833 1604 42437

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевізив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-02-032
на пусконаладжувальні роботи системи структурованої кабельної мережі (СКМ)
«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Кошторисна вартість 12,361 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,027 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 11,237 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2						
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2						
1	КП2-16-5	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з пропорційним законом управління	система	1	11237,13	11237	27,0000	27,00
		Разом прямі витрати по кошторису				11237		27,00
		всього заробітна плата, грн.				11237		
		Разом будівельні роботи, грн.				11237		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				1124		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				12361		

		Всього по кошторису, грн.				12361		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				27,00		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				11237		

Склад

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-033

на трубопроводи медичного кисню, ІПК (МГ)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1150,451 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,76214 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 552,731 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
		Розділ 1. 7 поверх (II-й пусковий комплекс)									
		====медичне обладнання та запірно-регулююча арматура====									
1	КМ34-133-2	Монтаж блоку арматурного (панель прилжкова)	шт	21	6707,90	-	140866	140866	-	22,4000	470,40
					6707,90	-			-	-	-
2	С121-631-1-ЗЯ варіант 3	Кріплення для панелей, комплект	шт	21	254,61	-	5347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ34-60-16	Монтаж пристрою стельового (консоль стельова)	шт	4	<u>25783,41</u> 25783,41	-	103134	103134	-	<u>78,4000</u>	<u>313,60</u>
4	& C113-1732-1 варіант 1	Комплект кріплення консолі	шт	4	<u>856,92</u> -	-	3428	-	-	-	-
5	КМ34-133-2	Монтаж блоку арматурного (модуль контролю і сигналізації зональний 3 газ)	шт	1	<u>6707,90</u> 6707,90	-	6708	6708	-	<u>22,4000</u>	<u>22,40</u>
6	& C121-631-1-ЭЯ варіант 4	Кріплення для контрольно відсічного блоку	шт	1	<u>736,12</u> -	-	736	-	-	-	-
7	КМ34-133-15	Монтаж флоуметра	шт	29	<u>439,49</u> 439,49	-	12745	12745	-	<u>1,6000</u>	<u>46,40</u>
		===трубопроводи===									
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
8	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	3,44	<u>46689,51</u> 45648,19	<u>798,34</u> 408,71	160612	157030	<u>2746</u> 1406	<u>147,2000</u> 1,5870	<u>506,37</u> 5,46
9	& C1-201-1-Ю2 варіант 9	Труба мідна d8*1мм	м	147,68	<u>547,10</u> -	-	80796	-	-	-	-
10	& C1-201-1-Ю2 варіант 10	Труба мідна d10*1мм	м	64,48	<u>547,12</u> -	-	35278	-	-	-	-
11	& C1-201-1-Ю2 варіант 7	Труба мідна d15*1мм	м	95,68	<u>838,70</u> -	-	80247	-	-	-	-
12	& C1-201-1-Ю2 варіант 8	Труба мідна d18*1мм	м	49,92	<u>833,76</u> -	-	41621	-	-	-	-
13	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній до 28 мм	100 м	0,26	<u>50709,89</u> 49617,60	<u>694,21</u> 355,40	13185	12901	<u>180</u> 92	<u>160,0000</u> 1,3800	<u>41,60</u> 0,36
14	& C1-201-1-Ю2 варіант 12	Труба мідна d22*1 мм	м	27,04	<u>730,12</u> -	-	19742	-	-	-	-
15	& C113-2-3 варіант 14	Трійник редукційний d22 x 18 x 22 (мідь)	шт	2	<u>146,94</u> -	-	294	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C1532-24-1	Трійник d18 (мідь)	шт	2	<u>118,52</u>	-	237	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
17	& C113-2-3	Трійник редукційний d18x15x18 (мідь)	шт	5	<u>74,19</u>	-	371	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
18	& C1532-24-1	Трійник d15 (мідь)	шт	2	<u>69,39</u>	-	139	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
19	& C1532-24-1	Трійник редукційний (мідь) d15x10x15	шт	14	<u>277,95</u>	-	3891	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
20	& C113-2-3	Коліно d22 (мідь) 2 муфти 90	шт	8	<u>119,26</u>	-	954	-	-	-	-
	варіант 15				-	-			-	-	-
21	C1545-118	Коліно d18 (мідь) 2 муфти 90°	шт	30	<u>70,59</u>	-	2118	-	-	-	-
	варіант 14				-	-			-	-	-
22	C1545-118	Коліно d15 (мідь) 2 муфти 90°	шт	38	<u>44,05</u>	-	1674	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
23	C1545-118	Коліно d10 (мідь) 2 муфти	шт	12	<u>68,54</u>	-	822	-	-	-	-
	варіант 15				-	-			-	-	-
24	& C113-2-3	Перехідник-муфта 22-18 (мідь)	шт	2	<u>60,51</u>	-	121	-	-	-	-
	варіант 16				-	-			-	-	-
25	& C113-2-3	Перехідник-муфта 18-15 (мідь)	шт	8	<u>42,67</u>	-	341	-	-	-	-
	варіант 17				-	-			-	-	-
26	& C113-2-3	Перехідник d10xd8мм	шт	10	<u>133,53</u>	-	1335	-	-	-	-
	варіант 18				-	-			-	-	-
27	& C113-2-3	Трійник d8 (мідь)	шт	14	<u>189,86</u>	-	2658	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
28	& C1532-24-1	Трійник d10 (мідь)	шт	6	<u>148,42</u>	-	891	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
29	& C113-2-3	Муфта з'єднувальна мідна, d 22	шт	10	<u>56,79</u>	-	568	-	-	-	-
	варіант 22				-	-			-	-	-
30	& C113-2-3	Муфта з'єднувальна мідна, d18	шт	19	<u>39,70</u>	-	754	-	-	-	-
	варіант 21				-	-			-	-	-
31	& C113-2-3	Муфта з'єднувальна мідна, d15	шт	36	<u>25,57</u>	-	921	-	-	-	-
	варіант 19				-	-			-	-	-
32	& C113-2-3	Муфта з'єднувальна мідна, d10	шт	25	<u>35,98</u>	-	900	-	-	-	-
	варіант 20				-	-			-	-	-
33	& C113-2-3	Муфта з'єднувальна мідна, d 8	шт	57	<u>64,23</u>	-	3661	-	-	-	-
	варіант 23				-	-			-	-	-
34	C1545-118	Заглушка d15 (мідь)	шт	1	<u>51,44</u>	-	51	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C1-41 варіант 1	Припій твердий 5% срібла Cu-Rophos 5	кг	1,8	<u>20910,33</u>	-	37639	-	-	-	-
		===короби кабельні пластикові===			-	-					
36	КБ21-12-2 H2;H5-K1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,94	<u>9726,92</u> 9708,14	-	9143	9126	-	<u>32,8000</u>	<u>30,83</u>
37	& C113- 1425-2 варіант 6	Короб (ПВХ) білий 200x80	м	42,42	<u>877,26</u>	-	37213	-	-	-	-
38	& C1530- 149-1 варіант 4	Заглушка для коробу 200x80 ПВХ	шт	4	<u>571,02</u>	-	2284	-	-	-	-
39	& C113- 1425-2 варіант 5	Короб ПВХ 30x25 мм	м	90,9	<u>87,91</u>	-	7991	-	-	-	-
40	& C1530- 149-1 варіант 5	Заглушка 30x25 ПВХ	шт	63	<u>24,30</u>	-	1531	-	-	-	-
		===інші роботи===									
41	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,23	<u>72510,29</u> 47433,75	<u>25076,54</u> 14704,70	16677	10910	<u>5767</u> 3382	<u>160,2600</u> 48,5415	<u>36,86</u> 11,16
42	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (гільзи)	1 м	0,03805	<u>67569,81</u> 67569,81	-	2571	2571	-	<u>231,0000</u>	<u>8,79</u>
43	C113-22 варіант 9	Труба стальна водогазопровідна (для гільз) d=32мм	м	10	<u>309,53</u>	-	3095	-	-	-	-
44	C113-22 варіант 7	Труба стальна водогазопровідна (для гільз) d=25мм	м	8	<u>286,03</u>	-	2288	-	-	-	-
45	КР20-37-1	Забивання щілин гільз монтажною піною	100м	0,18	<u>4678,88</u> 4678,88	-	842	842	-	<u>16,6000</u>	<u>2,99</u>
46	C1550-38 варіант 2	Піна монтажна, вогнетривка (ЕІ45), баллон 750 мл	балон	2	<u>563,17</u>	-	1126	-	-	-	-
47	КР13-13-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою (маркування трубопроводів медичних газів)	100м2	0,007	<u>22845,72</u> 22845,72	-	160	160	-	<u>71,4800</u>	<u>0,50</u>
48	C115-126 варіант 2	Наліпки для медичних газів	100шт	1,5	<u>3019,94</u>	-	4530	-	-	-	-
49	КМ12-753-1	Знежирення трубопроводів медичних газів	100 м	3,04	<u>10050,40</u> 9923,52	<u>126,88</u> 12,40	30553	30168	<u>385</u> 38	<u>32,0000</u> 0,0400	<u>97,28</u> 0,12
50	& C111- 1624-3 варіант 1	Технічний миючий засіб "Віомол"	кг	8	<u>23,05</u>	-	184	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КР15-152-1	Проекція трубопроводів медичних газів	100м	3,04	<u>20845,98</u> <u>19951,46</u>	-	63372	60652	-	<u>54,9400</u>	<u>167,02</u>
52	& C111-1867-189 варіант 2	Азот технічний в балонах (балон 5л)	шт	5	<u>646,45</u>	-	3232	-	-	-	-
		===кріплення===									
53	& C113-1885-1 варіант 1	Кліпса одинарна РР з забивним шурупом Carpiсon для труби d8мм	шт	50	<u>5,04</u>	-	252	-	-	-	-
54	& C1-1-7 варіант 3	Кліпса одинарна РР з забивним шурупом Carpiсon для труби d10мм	шт	30	<u>8,16</u>	-	245	-	-	-	-
55	& C1-1-7 варіант 4	Кліпса одинарна РР з забивним шурупом d15мм Carpiсon S.A.	шт	20	<u>10,76</u>	-	215	-	-	-	-
56	& C113-1885-1 варіант 3	Кліпса одинарна РР з забивним шурупом Carpiсon для труби d18мм	шт	40	<u>13,86</u>	-	554	-	-	-	-
57	& C1-1-7-1 варіант 4	Кліпса одинарна РР з забивним шурупом Carpiсon для труби d22мм	шт	10	<u>7,17</u>	-	72	-	-	-	-
58	& C113-1885-1 варіант 6	Хомут для кріплення труб 1/8" (10-14 мм) М8 гумовий вкладиш	шт	124	<u>20,90</u>	-	2592	-	-	-	-
59	& C113-1885-1 варіант 2	Хомут для кріплення труб 3/8" (15-19 мм) М8 гумовий вкладиш	шт	280	<u>30,65</u>	-	8582	-	-	-	-
60	& C113-1885-1 варіант 5	Хомут для кріплення труб 1/2" (20-24 мм) М8 гумовий вкладиш	шт	52	<u>57,69</u>	-	3000	-	-	-	-
61	& C1-1 варіант 2	Монтажний перфорований профіль Т30 (30х30х1,8 мм)(L=2,5м)	м	20	<u>215,82</u>	-	4316	-	-	-	-
62	& C1549-11 варіант 3	Шпилька М8х1000 5.8 оцинкована	шт	90	<u>72,78</u>	-	6550	-	-	-	-
63	& C1549-11 варіант 4	Опорна пластина з гайкою М8	шт	270	<u>18,97</u>	-	5122	-	-	-	-
64	& C1549-13 варіант 6	Анкер сталевий забивний WDI1 М8х30	шт	540	<u>19,34</u>	-	10444	-	-	-	-
65	& C1549-13 варіант 7	Гайка М8.5.019	шт	780	<u>4,49</u>	-	3502	-	-	-	-
66	& C1549-13 варіант 8	Болт М8х25.58.019	шт	540	<u>14,69</u>	-	7933	-	-	-	-
67	& C1549-13 варіант 9	Шайба 8.01.019	шт	540	<u>3,74</u>	-	2020	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	& C1549-13 варіант 10	Швидсій монтаж 6х40 гриб (дюбель+шуруп)	шт	90	13,85	-	1247	-	-	-	-
69	& C1-41 варіант 1	Припіч твердий 5% срібла Cu-Rophos 5	кг	1,8	20910,33	-	37639	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							1045862	547813	9078 4918		1745,04 17,10
Разом будівельні роботи, грн.							1045862				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							488971				
всього заробітна плата, грн.							552731				
Загальновиробничі витрати, грн.							104589				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							1150451				

Всього по розділу 1							1150451				
Разом прямі витрати по кошторису							1045862	547813	9078 4918		1745,04 17,10
Разом будівельні роботи, грн.							1045862				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							488971				
всього заробітна плата, грн.							552731				
Загальновиробничі витрати, грн.							104589				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							1150451				

Всього по кошторису							1150451				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							1762,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					552731				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-034

придбання устаткування системи медичного кисню, ІПК (МГ)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8538,847 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ п.п.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1 Розділ 1. 7-й поверх				
1	& 280222-4088 варіант 4	Панель приліжкова одинарна в комплекті: · Розетка швидкодіюча - 2 кисень · Розетка електрична 220В - 5 шт. · Світильник OKI-LED 2x17W LED · Вимикачі світильників - 1 шт. · Розетка підключення інтернету - 1 шт. · Медична кнопка виклику - 1шт. · Кнопка виносна виклику - 1 шт. Антибактеріальне покриття; (маса=0,037)	шт	21	114250,50	2399261
2	280222-14064 варіант 5	Кисень реанімаційна стельова одинарна в комплекті: · Розетки газові швидкодіючі: - кисень O2 - 2 шт., - стиснене повітря 4 бар МА4 - 2 шт., - вакуум VAC - 2 шт. · Розетки електричні 220В - 10 шт. · Розетки медичного заземлення - 10 шт. · Розетки інформаційні RJ-45 - 2 шт. · Полочки відкриті 2 шт. · Кріплення: - медичний рельс 2 шт., - стійка інфузійна на 4 місця - 2 шт · Кнопка виносна виклику медсестри - 3x1 шт; (маса=0,5)	шт	2	710845,50	1421691
3	280222-14064 варіант 6	Кисень реанімаційна стельова на 3 ліжка: · Розетки газові швидкодіючі: - кисень O2 - 6 шт., - стиснене повітря 4 бар МА4 - 6 шт., - вакуум VAC - 6 шт. · Розетки електричні 220В - 3x10 шт. · Розетки медичного заземлення -3x10 шт. · Розетки інформаційні RJ-45 - 3x2 шт. · Полочки відкриті 6шт. · Кріплення: - медичний рельс 2 шт., - стійка інфузійна на 4 місця - 6 шт · Кнопка виносна виклику медсестри - 3x1 шт; (маса=0,5)	шт	2	1928624,70	3857249
4	& 15062-6018- 12 варіант 6	Модуль контролю і сигналізації зональний (3 газу) (Кисень ,ст .повітря , вакуум) 220 В, 0,1 кВт; (маса=0,08)	комп-кт	1	289416,00	289416
5	& 1503-4013-1 варіант 1	Флоуметр O2; (маса=0,00285)	шт	29	5617,20	162899

1	2	3	4	5	6	7
6	& 1503-4013-1 варіант 2	Конектор DIN для O2; (маса=0,00285)	шт	29	2315,70	67155
7	& 1503-4013-1 варіант 3	Конектор DIN для AIR; (маса=0,00285)	шт	4	2315,70	9263
8	& 1503-4013-1 варіант 4	Конектор DIN для VAC; (маса=0,00285)	шт	4	2315,70	9263
		Разом по розділу 1				8216197
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				322650
		Всього по розділу 1				8538847
		Разом				8216197
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				322650
		Всього по кошторису				8538847

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевісив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-035

на пусконаладжувальні роботи (МГ)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

60,431 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,132 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

54,937 тис. грн.

Середній розряд робіт


6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
1	КП2-6-4	Командоапарат, пристрій сигнальний автоматичний обігаючий, переривач імпульсний	шт	1	<u>2913,33</u> 2913,33	-	2913	2913	-	<u>7,0000</u> -	<u>7,00</u> -
2	КП2-9-10	Блок сигналізації, обмеження (консолі, панелі приліжкові)	шт	25	<u>2080,95</u> 2080,95	-	52024	52024	-	<u>5,0000</u> -	<u>125,00</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					54937	54937	-		<u>132,00</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					54937				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					54937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					5494 - - 60431 60431				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					132,00 54937				

Склав



Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-036

на трубопроводи медичного кисню, технічний поверх ІІПК (МГ)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 392,156 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,48731 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 153,884 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
1	КМ34-133-13	Монтаж станції вакуума	комплект	1	<u>22824,10</u>	-	22824	22824	-	<u>73,6000</u>	<u>73,60</u>
					22824,10	-			-	-	-
2	КМ34-35-8	Монтаж компресора	комплект	1	<u>5331,57</u>	-	5332	5332	-	<u>17,6000</u>	<u>17,60</u>
					5331,57	-			-	-	-
3	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній до 28 мм	100 м	1,07	<u>50729,20</u>	<u>694,21</u>	54280	53091	<u>743</u>	<u>160,0000</u>	<u>171,20</u>
					49617,60	355,40			380	1,3800	1,48
4	& C1-201-1-Ю2 варіант 12	Труба мідна d22*1 мм	м	58,24	<u>730,12</u>	-	42522	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& C1-201 варіант 1	Труба мідна, d28*1мм	м	53,04	<u>1056,63</u>	-	56044	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KM11-234-7	Монтаж фітингів	10 шт	8,2	<u>304,60</u>	-	2498	2498	-	<u>0,8000</u>	<u>6,56</u>
					304,60	-			-	-	-
7	& C113-2-3 варіант 26	Коліно d28 (мідь) 90° 2 муфти	шт	12	<u>195,81</u>	-	2350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& C113-2-3 варіант 15	Коліно d22 (мідь) 2 муфти 90	шт	12	<u>119,26</u>	-	1431	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& C1532-24-1 варіант 12	Трійник d28 (мідь)	шт	8	<u>268,84</u>	-	2151	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& C1532-24-1 варіант 13	Трійник d22 (мідь)	шт	8	<u>148,62</u>	-	1189	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& C113-2-3 варіант 24	Муфта з'єднувальна мідна, d28	шт	20	<u>85,04</u>	-	1701	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& C113-2-3 варіант 25	Муфта з'єднувальна мідна, d22	шт	22	<u>56,79</u>	-	1249	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Розділ 1. Кріплення											
13	& C113-1885-1 варіант 7	Хомут для кріплення труб 1/2" (25-28 мм) M8 гумовий вкладиш	шт	40	<u>22,53</u>	-	901	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C113-1885-1 варіант 5	Хомут для кріплення труб 1/2" (20-24 мм) M8 гумовий вкладиш	шт	35	<u>57,69</u>	-	2019	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& C1-1 варіант 2	Монтажний перфорований профіль Т30 (30х30х1.8 мм)(L=2,5м)	м	5	<u>215,82</u>	-	1079	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& C1549-11 варіант 3	Шпилька M8x1000 5.8 оцинкована	шт	8	<u>72,78</u>	-	582	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& C1549-11 варіант 4	Опорна пластина з гайкою M8	шт	75	<u>18,97</u>	-	1423	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C1549-13 варіант 6	Анкер сталевий забивний WDI1 M8x30	шт	150	<u>19,34</u>	-	2901	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& C1549-13 варіант 7	Гайка M8.5.019	шт	300	<u>4,49</u>	-	1347	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& C1549-13 варіант 8	Болт M8x25.58.019	шт	150	<u>14,69</u>	-	2204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& C1549-13 варіант 9	Шайба 8.01.019	шт	300	<u>3,74</u>	-	1122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C1545-44-2-3	Дюбель 6x60 мм	шт	300	<u>1,01</u>	-	303	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ12-987-2	Вентилі латунні запорні холодні низького тиску для кисневих установок, діаметр умовного проходу 32 мм	10 шт	1,6	<u>15519,69</u> 14885,28	-	24832	23816	-	<u>48,0000</u>	<u>76,80</u>
24	C1630-1911 варіант 1	Кран шаровий du 20	шт	8	<u>177,48</u>	-	1420	-	-	-	-
25	C1630-1911 варіант 2	Кран шаровий du 25	шт	8	<u>214,23</u>	-	1714	-	-	-	-
26	КБ21-12-2 H2,H5-K1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,36	<u>9726,92</u> 9708,14	-	3502	3495	-	<u>32,8000</u>	<u>11,81</u>
27	& C113-1425-2 варіант 6	Короб (ПВХ) білий 200x80	м	36,36	<u>877,26</u>	-	31897	-	-	-	-
28	& C1530-149-1 варіант 4	Заглушка для коробу 200x80 ПВХ	шт	18	<u>571,02</u>	-	10278	-	-	-	-
29	& C1530-149-1 варіант 6	З'єднувач для коробу 200x80 ПВХ	шт	10	<u>560,82</u>	-	5608	-	-	-	-
30	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,11	<u>72510,29</u> 47433,75	<u>25076,54</u> 14704,70	7976	5218	<u>2758</u> 1618	<u>160,2600</u> 48,5415	<u>17,63</u> 5,34
31	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (гільзи)	1 м	0,03805	<u>67569,81</u> 67569,81	-	2571	2571	-	<u>231,0000</u>	<u>8,79</u>
32	C113-22 варіант 10	Труба стальна водогазопровідна (для гільз) d=40мм	м	10	<u>175,26</u>	-	1753	-	-	-	-
33	КР20-37-1	Забивання щілин гільз монтажною піною	100м	0,1	<u>4678,88</u> 4678,88	-	468	468	-	<u>16,6000</u>	<u>1,66</u>
34	C1550-38 варіант 2	Піна монтажна, вогнетривка (ЕІ45), баллон 750 мл	балон	2	<u>563,17</u>	-	1126	-	-	-	-
35	КР13-13-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою (маркування трубопроводів медичних газів)	100м2	0,007	<u>22845,72</u> 22845,72	-	160	160	-	<u>71,4800</u>	<u>0,50</u>
36	C115-126 варіант 2	Наліпки для медичних газів	100шт	0,5	<u>3019,94</u>	-	1510	-	-	-	-
37	КМ12-753-1	Знежирення трубопроводів медичних газів	100 м	1,07	<u>10050,40</u> 9923,52	<u>126,88</u> 12,40	10754	10618	<u>136</u> 13	<u>32,0000</u> 0,0400	<u>34,24</u> 0,04
38	& C111-1624-3 варіант 1	Технічний миючий засіб "Віомол"	кг	2	<u>23,05</u>	-	46	-	-	-	-
39	КР15-152-1	Продувка трубопроводів медичних газів	100м	1,07	<u>20845,98</u> 19951,46	-	22305	21348	-	<u>54,9400</u>	<u>58,79</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C111-1867-189 варіант 2	Азот технічний в балонах (балон 5л)	шт	4	646,45	-	2586	-	-	-	-
41	C1550-38 варіант 3	Герметик вогнетривкий	балон	4	234,77	-	939	-	-	-	-
42	КБ13-31-3	Шпаклювання поверхонь силікатною шпаклівкою товщиною шару 3 мм	100м2	0,0247	23073,54	278,76	570	428	7	50,5300	1,25
43	& C1-1891 варіант 1	Суміші жаростійка вогнетривка	кг	10	17331,79	253,97	310	-	6	0,9176	0,02
44	& C1-41 варіант 1	Припій твердий 5% срібла Cu-Rophos 5	кг	0,8	30,97	-	16728	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					162934	68122	2901		211,47
		Разом будівельні роботи, грн.					162934		1637		5,40
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91911				
		всього заробітна плата, грн.					69759				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16295				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					179229				

		Всього по розділу 1					179229				
		Разом прямі витрати по кошторису					356505	151867	3644		480,43
		Разом будівельні роботи, грн.					356505		2017		6,88
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					200994				
		всього заробітна плата, грн.					153884				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35651				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					392156				

		Всього по кошторису					392156				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					487,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					153884				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-037

на придбання устаткування системи медичного кисню, технічний поверх ІПК (МГ)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

8897,020 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

- тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

- тис. грн.

Середній розряд робіт

- розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
1 & 15062-6018-12	варіант 7	Компресорна станція медичного стисненого повітря по типу SCROLAIR 2 29SP2, комплект	комп-кт	1	6891207,0	-	6891207	-	-	-	-
2 & 15062-6018-12	варіант 8	Автоматична вакуумна установка по типу MINIVAC 3 - 27V, комплект	комп-кт	1	1669629,0	-	1669629	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					8560836	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					8560836				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					336184				
		Всього устаткування, грн.					8897020				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					8897020				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-038

на пусконаладжувальні роботи, технічний поверх ІПК (МГ)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7,783 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,017 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,075 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
1	КП6-1-1	Установка з герметичним компресором	установ.	1	7075,23	-	7075	7075	-	17,0000	17,00
					7075,23	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					7075	7075	-		17,00
											-
		Разом будівельні роботи, грн.					7075				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7075				
		Загальновиробничі витрати, грн.					708				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					7783				

		Всього по кошторису					7783				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					17,00				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7075				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-039

на електромонтажні роботи (ЕТР)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6035,427 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,957 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1469,253 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Розділ 1. Нестандартні комплектні пристрої напругою до 1000 В									
		ВРП/ГРЩ									
1	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,03	115162,37 107776,85	- -	3455	3233	- -	359,9040	10,80
2	С1547-10 варіант 1	Автоматичний вимикач, АС, 32А, 3 полюси, 10кА, х-ка "С" Eaton	шт	1	3388,53	- -	3389	-	- -	- -	- -
3	С1547-10 варіант 3	Автоматичний вимикач, АС, 80А, 3 полюси, 10кА, х-ка "С" Eaton	шт	1	10083,53	- -	10084	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1547-10 варіант 19	Автоматичний вимикач, АС, 50А, 3ф, 3п, 10кА, х-ка "С" PL7-C50/3 Eaton	шт	1	<u>5537,14</u>	-	5537	-	-	-	-
5	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,02	<u>122098,54</u> 111041,82	-	2442	2221	-	<u>342,4680</u>	<u>6,85</u>
6	C1547-10 варіант 4	Автоматичний вимикач, АС, 250А, 3 полюси, 10кА, х-ка "С" Eaton	шт	1	<u>43264,82</u>	-	43265	-	-	-	-
7	C1547-10 варіант 46	Розчіплювач незалежний 110-220В ZP- ASA/230	шт	1	<u>1234,80</u>	-	1235	-	-	-	-
8	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>82822,01</u> 77272,09	-	2485	2318	-	<u>261,0720</u>	<u>7,83</u>
9	C1547-10 варіант 47	Автоматичний вимикач, 1ф, 2А, 10кА, х-ка "С" PL7-C2/1	шт	3	<u>1001,67</u>	-	3005	-	-	-	-
10	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (кнопки екстреного виклику)	шт	3	<u>621,34</u> 595,41	-	1864	1786	-	<u>1,9200</u>	<u>5,76</u>
11	C1547-10 варіант 48	Лампа сигнальна зелена , 230...240 В АС, Schneider Electric Harmony XB5 XB5EVM3	шт	2	<u>694,65</u>	-	1389	-	-	-	-
12	C1547-10 варіант 49	Лампа сигнальна жовта , 230...240 В АС, Schneider Electric Harmony XB5 XB5EVM8 ЩР-7.6	шт	1	<u>694,65</u>	-	695	-	-	-	-
13	KP17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>2003,93</u> 1526,77	<u>52,67</u> 43,32	2004	1527	<u>53</u> 43	<u>5,0400</u> 0,1356	<u>5,04</u> 0,14
14	C113-2129 варіант 30	Корпус щита, пластиковий, IP65, із замком Kaedra Schneider Electric	шт	1	<u>10569,02</u>	-	10569	-	-	-	-
15	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>581,96</u> 574,96	<u>7,00</u> 4,58	582	575	<u>7</u> 5	<u>1,9200</u> 0,0151	<u>1,92</u> 0,02
16	C1547-10 варіант 5	Кросс-модуль 100А на DIN-рейку, 4 полюса Schneider Electric	шт	1	<u>1487,86</u>	-	1488	-	-	-	-
17	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>115162,37</u> 107776,85	-	1152	1078	-	<u>359,9040</u>	<u>3,60</u>
18	C1547-10 варіант 25	Автоматичний вимикач, АС, 40А, 3ф, 3п, 6кА, х-ка "С" Eaton	шт	1	<u>3384,90</u>	-	3385	-	-	-	-
19	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,26	<u>82822,01</u> 77272,09	-	21534	-20091	-	<u>261,0720</u>	<u>67,88</u>
20	C1547-10 варіант 7	Диференційний автоматичний вимикач, АС, 20А, 1ф, 1п+N, 6кА, х-ка "С" Eaton	шт	16	<u>2917,09</u>	-	46673	-	-	-	-
21	C1547-10 варіант 8	Автоматичний вимикач, АС, 16А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "С" Eaton	шт	3	<u>415,85</u>	-	1248	-	-	-	-
22	C1547-10 варіант 9	Автоматичний вимикач, АС, 20А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "С" 1P Eaton	шт	6	<u>399,06</u>	-	2394	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C1547-10 варіант 10	Автоматичний вимикач, АС, 25А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "С" 1Р Eaton ЩР-7.7	шт	1	<u>512.69</u> -	-	513	-	-	-	-
24	KP17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>2003.93</u> 1526,77	<u>52.67</u> 43,32	2004	1527	<u>53</u> 43	<u>5.0400</u> 0,1356	<u>5.04</u> 0,14
25	C113-2129 варіант 30	Корпус щита, пластиковий, IP65, із замком Kaedra Schneider Electric	шт	1	<u>10569.02</u> -	-	10569	-	-	-	-
26	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>581.96</u> 574,96	<u>7.00</u> 4,58	582	575	<u>7</u> 5	<u>1.9200</u> 0,0151	<u>1.92</u> 0,02
27	C1547-10 варіант 5	Кросс-модуль 100А на DIN-рейку, 4 полюса Schneider Electric	шт	1	<u>1487.86</u> -	-	1488	-	-	-	-
28	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>82822.01</u> 77272,09	-	6626	6182	-	<u>261.0720</u> -	<u>20.89</u> -
29	C1547-10 варіант 30	Автоматичний вимикач, АС, 25А, 3ф, 3п, 10кА, х-ка "С" PL7-C25/3 Eaton	шт	2	<u>2269.57</u> -	-	4539	-	-	-	-
30	C1547-10 варіант 50	Автоматичний вимикач, АС, 16А, 3ф, 3п, 6кА, х-ка "С" PL7-C16/3	шт	1	<u>1161.81</u> -	-	1162	-	-	-	-
31	C1547-10 варіант 10	Автоматичний вимикач, АС, 25А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "С" 1Р Eaton	шт	1	<u>512.69</u> -	-	513	-	-	-	-
32	C1547-10 варіант 8	Автоматичний вимикач, АС, 16А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "С" Eaton	шт	1	<u>415.85</u> -	-	416	-	-	-	-
33	C1547-10 варіант 12	Диференційний автоматичний вимикач, АС, 25А, 1ф, 1п+N, 6кА, х-ка "В" PFL6- 25/1N/B/003 Eaton ЩР-7.4	шт	3	<u>2917.09</u> -	-	8751	-	-	-	-
34	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1652.34</u> 1286,85	<u>52.67</u> 43,32	1652	1287	<u>53</u> 43	<u>4.2480</u> 0,1356	<u>4.25</u> 0,14
35	C113-2129 варіант 31	Корпус щита, пластиковий, IP65, із замком Kaedra 13986 Schneider Electric	шт	1	<u>8140.84</u> -	-	8141	-	-	-	-
36	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>581.96</u> 574,96	<u>7.00</u> 4,58	582	575	<u>7</u> 5	<u>1.9200</u> 0,0151	<u>1.92</u> 0,02
37	C1547-10 варіант 5	Кросс-модуль 100А на DIN-рейку, 4 полюса Schneider Electric	шт	1	<u>1487.86</u> -	-	1488	-	-	-	-
38	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>115162.37</u> 107776,85	-	1152	1078	-	<u>359.9040</u> -	<u>3.60</u> -
39	C1547-10 варіант 26	Автоматичний вимикач, АС, 32А, 3ф, 3п, 20кА, х-ка "С" PLHT-C63/3 Eaton	шт	1	<u>1711.06</u> -	-	1711	-	-	-	-
40	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>82822.01</u> 77272,09	-	7454	6954	-	<u>261.0720</u> -	<u>23.50</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C1547-10 варіант 12	Диференційний автоматичний вимикач, АС, 25А, 1ф, 1п+N, 6кА, х-ка "В" PFL6-25/1N/B/003 Eaton	шт	3	<u>2917,09</u> -	-	8751	-	-	-	-
42	C1547-10 варіант 13	Диференційний автоматичний вимикач, АС, 20А, 1ф, 1п+N, 6кА, х-ка "В" PFL6-20/1N/B/003 Eaton ЩОА-7.5	шт	6	<u>2917,09</u> -	-	17503	-	-	-	-
43	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1652,34</u> 1286,85	<u>52,67</u> 43,32	1652	1287	<u>53</u> 43	<u>4,2480</u> 0,1356	<u>4,25</u> 0,14
44	C113-2129 варіант 31	Корпус щита, пластиковий, IP65, із замком Kaedra 13986 Schneider Electric	шт	1	<u>8140,84</u> -	-	8141	-	-	-	-
45	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>581,96</u> 574,96	<u>7,00</u> 4,58	582	575	<u>7</u> 5	<u>1,9200</u> 0,0151	<u>1,92</u> 0,02
46	C1547-10 варіант 5	Кросс-модуль 100А на DIN-рейку, 4 полюса Schneider Electric	шт	1	<u>1487,86</u> -	-	1488	-	-	-	-
47	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,04	<u>115162,37</u> 107776,85	-	4606	4311	-	<u>359,9040</u> -	<u>14,40</u> -
48	C1547-10 варіант 26	Автоматичний вимикач, АС, 32А, 3ф, 3п, 20кА, х-ка "С" PLHT-C63/3 Eaton	шт	1	<u>1711,06</u> -	-	1711	-	-	-	-
49	C1547-10 варіант 28	Диференційний автоматичний вимикач, АС, 40А, 1ф, 1п+N, 6кА, х-ка "В" PFL6-40/1N/B/003 Eaton	шт	3	<u>3831,15</u> -	-	11493	-	-	-	-
50	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>82822,01</u> 77272,09	-	3313	3091	-	<u>261,0720</u> -	<u>10,44</u> -
51	C1547-10 варіант 12	Диференційний автоматичний вимикач, АС, 25А, 1ф, 1п+N, 6кА, х-ка "В" PFL6-25/1N/B/003 Eaton	шт	3	<u>2917,09</u> -	-	8751	-	-	-	-
52	C1547-10 варіант 8	Автоматичний вимикач, АС, 16А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "С" Eaton ЩС-Т.5	шт	1	<u>415,85</u> -	-	416	-	-	-	-
53	KP17-14-5	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 20 кг до 40 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>3147,38</u> 2635,49	<u>119,89</u> 107,17	3147	2635	<u>120</u> 107	<u>8,7000</u> 0,3354	<u>8,70</u> 0,34
54	C113-2129 варіант 33	Корпус щита, металевий навісний, IP66, із замком і монтажною платою 800x600x250мм SPACIAL NSYCRN86250P Schneider Electric	шт	1	<u>12636,74</u> -	-	12637	-	-	-	-
55	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>581,96</u> 574,96	<u>7,00</u> 4,58	582	575	<u>7</u> 5	<u>1,9200</u> 0,0151	<u>1,92</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C1547-10 варіант 17	Кросс-модуль 200A на DIN-рейку, 4 полюса ETI EDB-4-200A-S 4x11 ETI	шт	1	2201,19	-	2201	-	-	-	-
57	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,05	115162,37 107776,85	-	5758	5389	-	359,9040	18,00
58	C1547-10 варіант 1	Автоматичний вимикач, АС, 32А, 3 полюси, 10кА, х-ка "С" Eaton	шт	5	3388,53	-	16943	-	-	-	-
59	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,03	122098,54 111041,82	-	3663	3331	-	342,4680	10,27
60	C1547-10 варіант 21	Автоматичний вимикач, АС, 200А, 3ф, 3п, 20кА, х-ка "С" NZMB2-A200 Eaton	шт	1	38017,90	-	38018	-	-	-	-
61	C1547-10 варіант 20	Автоматичний вимикач, АС, 125А, 3ф, 3п, 10кА, х-ка "С" NZMB2-A125 Eaton	шт	2	32829,63	-	65659	-	-	-	-
62	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	82822,01 77272,09	-	9939	9273	-	261,0720	31,33
63	C1547-10 варіант 29	Автоматичний вимикач, АС, 10А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "В" PL6-B10/1 1P Eaton	шт	4	446,59	-	1786	-	-	-	-
64	C1547-10 варіант 9	Автоматичний вимикач, АС, 20А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "С" 1P Eaton	шт	6	399,06	-	2394	-	-	-	-
65	C1547-10 варіант 10	Автоматичний вимикач, АС, 25А, 1ф, 1п, 6кА, х-ка "С" 1P Eaton	шт	1	512,69	-	513	-	-	-	-
66	C1547-10 варіант 30	Автоматичний вимикач, АС, 25А, 3ф, 3п, 10кА, х-ка "С" PL7-C25/3 Eaton БЖ 300Вт	шт	1	2269,57	-	2270	-	-	-	-
67	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3	1382,20 1079,64	52,67 43,32	4147	3239	158 130	3,5640 0,1356	10,69 0,41
68	C113-2129 варіант 34	Настінний пластиковий корпус щита на 3 мод. IP65 Hager Vector VE103T Hager	шт	3	1903,10	-	5709	-	-	-	-
69	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	82822,01 77272,09	-	2485	2318	-	261,0720	7,83
70	C1547-10 варіант 23	Автоматичний вимикач, DC, 20А, 2 полюси Eaton FAZ-DC 20A 2P Eaton	шт	3	7318,98	-	21957	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1						497432	87031	525 434	290,55 1,41
		Разом будівельні роботи, грн.						497432			
		в тому числі:						409876			
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						87465			
		всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					49737				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					547169				

		Всього по розділу 1					547169				
		Розділ 2. Обладнання світлотехнічне									
71	KP17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,82	<u>135728,51</u> 133551,56	<u>1187,57</u> 1128,14	111297	109512	<u>974</u> 925	<u>468,0600</u> 3,5298	<u>383,81</u> 2,89
72	C1547-7 варіант 1	Світильник вбудованого виконання із розсіювачем із полімерного матеріалу, світлодіодний, потужністю 36 Вт, IP20, 220В, 4000K RC048B LED32S 840 PSU W60L60 NOC CFW PHILIPS	шт	51	<u>2244,55</u> -	<u>-</u> -	114472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C1547-7 варіант 2	Світильник накладного виконання із розсіювачем із полімерного матеріалу, світлодіодний, потужністю 36 Вт, IP20, 220В, 4000K PHILIPS	шт	23	<u>2835,13</u> -	<u>-</u> -	65208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C1547-7 варіант 3	Світильник вбудованого виконання із розсіювачем із полімерного матеріалу, світлодіодний, потужністю 36 Вт, IP54, 220В, 4000K PHILIPS	шт	8	<u>2211,33</u> -	<u>-</u> -	17691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	KM8-591-3	Вимикач напівгерметичний і герметичний	100 шт	0,11	<u>46045,00</u> 41728,28	<u>787,43</u> 211,51	5065	4590	<u>87</u> 23	<u>130,5600</u> 0,6156	<u>14,36</u> 0,07
76	C1547-7 варіант 4	Автономний аварійний перетворювач 105V 3W LI AT 3H для світлодіодних панелей PHILIPS	шт	11	<u>6512,23</u> -	<u>-</u> -	71635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	KP17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,04	<u>135728,51</u> 133551,56	<u>1187,57</u> 1128,14	5429	5342	<u>48</u> 45	<u>468,0600</u> 3,5298	<u>18,72</u> 0,14
78	C1547-7 варіант 6	Світлодіодна панель IP54 PANEL IF ECO 600 36W 840 3240 Lm 120гр. 595x595x25 mm PHILIPS	шт	4	<u>1427,12</u> -	<u>-</u> -	5708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,28	<u>74675,40</u> 57013,85	<u>829,06</u> 787,57	20909	15964	<u>232</u> 221	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>52,70</u> 0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	C1547-7 варіант 5	Світильник світлодіодний з написом HE ЗАХОДИТИ знезараження ультрафіолетом білий 18Вт 592мм 4100K IP20	шт	14	<u>3496,09</u>	-	48945	-	-	-	-
81	C1547-7 варіант 10	Світильник УФ опромінювач білий IP20	шт	14	<u>6512,23</u>	-	91171	-	-	-	-
82	KP17-11-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	100шт	0,13	<u>93040,33</u> 75320,52	<u>887,32</u> 842,91	12095	9792	<u>115</u> 110	<u>248,6400</u> 2,6374	<u>32,32</u> 0,34
83	C1547-7 варіант 7	Стельовий світильник Nowodvorski 10038 Tahoe II Ip44 Black Nowodvorski 10038 Tahoe II Ip44 Black	шт	13	<u>1921,92</u>	-	24985	-	-	-	-
84	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,09	<u>74675,40</u> 57013,85	<u>829,06</u> 787,57	6721	5131	<u>75</u> 71	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>16,94</u> 0,22
85	C1547-7 варіант 8	Настінний світильник Nowodvorski 6908 Step LED White, 3 Вт, 310 лм, 3000K Nowodvorski 6908 Step LED White	шт	7	<u>2207,73</u>	-	15454	-	-	-	-
86	C1547-7 варіант 9	Світильник світлодіодний промисловий 18Вт 6400K IP65	шт	2	<u>3496,09</u>	-	6992	-	-	-	-
87	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах (LED стрічки)	100м	0,8	<u>28388,34</u> 25003,43	<u>201,66</u> 191,57	22711	20003	<u>161</u> 153	<u>81,5400</u> 0,5994	<u>65,23</u> 0,48
88	& C100- 50048-1-Ф варіант 40	COB LED стрічка 24В, 320 діодів на метр, 8мм	м	81,6	<u>422,47</u>	-	34474	-	-	-	-
89	KM10-3-8	Ящик живлення	ящик	3	<u>1704,56</u> 1684,86	-	5114	5055	-	<u>5,7600</u>	<u>17,28</u>
90	& C1-1-1-34- 50 варіант 1	Блок живлення, 24В, 300Вт Mean Well LRS- 350-24	шт	3	<u>2156,94</u>	-	6471	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							692547	175389	<u>1692</u> 1548		<u>601,36</u> 4,83
Разом будівельні роботи, грн.							692547				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							515466				
всього заробітна плата, грн.							176937				
Загальновиробничі витрати, грн.							69254				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							761801				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					761801				
		Розділ 3. Установчі вироби									
91	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,07	<u>8774,55</u> 8761,19	-	614	613	-	<u>31,8960</u>	<u>2,23</u>
92	& C1-1-1-34-50 варіант 17	Вимикач одноклавішний однополюсний для відкритої установки, 10 А, 220 В, IP44 Shneider electric Asfora	шт	7	<u>286,26</u>	-	2004	-	-	-	-
93	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,38	<u>11811,15</u> 11622,26	-	4488	4416	-	<u>42,3120</u>	<u>16,08</u>
94	& C1-1-1-34-50 варіант 2	Вимикач одноклавішний однополюсний для прихованої установки, 10 А, 220 В, IP20 Shneider electric Asfora	шт	38	<u>181,27</u>	-	6888	-	-	-	-
95	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,13	<u>12552,79</u> 12363,90	-	1632	1607	-	<u>45,0120</u>	<u>5,85</u>
96	& C1-1-1-34-50 варіант 3	Вимикач двоклавішний однополюсний для прихованої установки, 10 А, 220 В, IP20 Shneider electric Asfora	шт	13	<u>386,89</u>	-	5030	-	-	-	-
97	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	2,22	<u>11786,83</u> 11671,70	-	26167	25911	-	<u>42,4920</u>	<u>94,33</u>
98	& C1-1-1-34-50 варіант 4	Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для прихованої установки, 16 А, 250 В, IP20 Shneider electric Asfora	шт	208	<u>159,00</u>	-	33072	-	-	-	-
99	& C1-1-1-34-50 варіант 5	Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для прихованої установки, 16 А, 250 В, IP44 Shneider electric Asfora	шт	14	<u>391,43</u>	-	5480	-	-	-	-
100	& C1-1-1-34-50 варіант 6	Рамка 1постова Shneider electric Asfora	шт	31	<u>72,07</u>	-	2234	-	-	-	-
101	& C1-1-1-34-50 варіант 7	Рамка 2постова Shneider electric Asfora	шт	80	<u>112,75</u>	-	9020	-	-	-	-
102	& C1-1-1-34-50 варіант 8	Рамка 3постова Shneider electric Asfora	шт	5	<u>147,10</u>	-	736	-	-	-	-
103	& C1-1-1-34-50 варіант 9	Рамка 4постова Shneider electric Asfora	шт	1	<u>186,01</u>	-	186	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	& C1-1-1-34-50 варіант 10	Коробка установочна	шт	293	<u>73,90</u>	-	21653	-	-	-	-
105	& C1-1-1-34-50 варіант 11	Коробка розгалужувальна	шт	600	<u>227,10</u>	-	136260	-	-	-	-
106	& C1-1-1-34-50 варіант 12	Коробка розгалужувальна, IP55	шт	25	<u>205,69</u>	-	5142	-	-	-	-
107	& C1-1-1-34-50 варіант 13	Коробка розгалужувальна, вогнестійка (класу Р30)	шт	20	<u>682,02</u>	-	13640	-	-	-	-
108	& C1-1-1-34-50 варіант 27	Коробка розподільна вогнестійка ОВО FireBox T160ED 10A, E30/E60/E90, IP66, 190?150?77 мм , з керамічними клемми	шт	30	<u>514,74</u>	-	15442	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					289688	32547	-		<u>118,49</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					289688				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					257141				
		всього заробітна плата, грн.					32547				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28969				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					318657				

		Всього по розділу 3					318657				
		Розділ 4. Провода, кабелі та кабельні муфти									
109	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	13,92	<u>8633,38</u>	<u>699,96</u>	120177	109956	<u>9743</u>	<u>26,6880</u>	<u>371,50</u>
					7899,11	419,52			5840	1,2398	17,26
110	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	20,37	<u>2890,32</u>	<u>22,41</u>	58876	52625	<u>456</u>	<u>9,2880</u>	<u>189,20</u>
					2583,46	21,29			434	0,0666	1,36
111	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	3,03	<u>3546,79</u>	<u>35,85</u>	10747	9749	<u>109</u>	<u>11,5680</u>	<u>35,05</u>
					3217,64	34,06			103	0,1066	0,32
112	KБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	14,68	<u>960,13</u>	<u>46,79</u>	14095	11633	<u>687</u>	<u>2,6160</u>	<u>38,40</u>
					792,46	26,93			395	0,0759	1,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	18,08	<u>20910.52</u> 8142,76	<u>8474,14</u> 4169,00	378062	147221	<u>153212</u> 75376	<u>26,8800</u> 13,4178	<u>485,99</u> 242,59
114	КМ8-146-5	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг	100 м	4,45	<u>37553,23</u> 15122,27	<u>18005,59</u> 9103,86	167112	67294	<u>80125</u> 40512	<u>49,9200</u> 28,6242	<u>222,14</u> 127,38
115	КМ8-146-6	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 9 кг	100 м	4	<u>51335,60</u> 18612,02	<u>28408,77</u> 15989,47	205342	74448	<u>113635</u> 63958	<u>61,4400</u> 52,1220	<u>245,76</u> 208,49
116	C1545-183 варіант 1	Провід силовий, мідний в ізоляції та оболонці із ПВХ ПВЗнгд 2,5	м	453,9	<u>26,98</u> -	-	12246	-	-	-	-
117	C1545-183 варіант 2	Провід силовий, мідний в ізоляції та оболонці із ПВХ ПВЗнгд 6	м	183,6	<u>45,22</u> -	-	8302	-	-	-	-
118	C1545-183 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 3х1,5	м	1191,36	<u>54,58</u> -	-	65024	-	-	-	-
119	C1545-183 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 3х2,5	м	2588,76	<u>83,82</u> -	-	216990	-	-	-	-
120	C1545-183 варіант 32	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 3х10	м	51	<u>271,37</u> -	-	13840	-	-	-	-
121	C1545-183 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х1,5	м	30,6	<u>90,77</u> -	-	2778	-	-	-	-
122	C1545-183 варіант 30	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 2х1,5	м	316,2	<u>40,75</u> -	-	12885	-	-	-	-
123	C1545-183 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х2,5	м	30,6	<u>145,51</u> -	-	4453	-	-	-	-
124	C1545-183 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х4	м	35,7	<u>220,03</u> -	-	7855	-	-	-	-
125	C1545-183 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х6	м	61,2	<u>266,40</u> -	-	16304	-	-	-	-
126	C1545-183 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х10	м	127,5	<u>524,13</u> -	-	66827	-	-	-	-
127	C1545-183 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х25	м	499,8	<u>1403,63</u> -	-	701534	-	-	-	-
128	C1545-183 варіант 11	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х70	м	30,6	<u>3680,28</u> -	-	112617	-	-	-	-
129	C1545-183 варіант 12	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х95	м	30,6	<u>5048,09</u> -	-	154472	-	-	-	-
130	C1545-183 варіант 31	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ ВВГнгд 5х120	м	173,4	<u>2332,72</u> -	-	404494	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	C1545-183 варіант 14	Кабель силовий, вогнестійкий, з ізоляцією та оболонкою із безгалогенових речовин FLAME-X 950 FE180/E30 (N)HXH-J FE180/30 3x1,5 RE	м	326,4	<u>75,91</u>	-	24777	-	-	-	-
132	C1545-183 варіант 17	Кабель контрольний з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ КВВГнгд 2x2,5	м	204	<u>57,18</u>	-	11665	-	-	-	-
133	C1545-183 варіант 62	Кабель силовий, вогнестійкий, з ізоляцією та оболонкою із безгалогенових речовин FLAME-X 950 FE180/E90 (N)HXH-J FE180/90 3x2,5 RE	м	255	<u>133,70</u>	-	34094	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							2825568	472926	<u>357967</u> 186618		<u>1588,04</u> 598,51
Разом будівельні роботи, грн.							2825568				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1994675				
всього заробітна плата, грн.							659544				
Загальновиробничі витрати, грн.							282553				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							3108121				

Всього по розділу 4							3108121				
Розділ 5. Труби й металовироби											
134	C111-2008-7 варіант 1	Металовироби	кг	30	<u>56,62</u>	-	1699	-	-	-	-
135	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	4,84	<u>30924,90</u> 17390,61	<u>2648,88</u> 578,07	149677	84171	<u>12821</u> 2798	<u>57,4080</u> 1,7206	<u>277,85</u> 8,33
136	C1545-183 варіант 18	Металорукав (м.р.), умовний прохід 25мм РЗ-Ц-Ж-25	м	44,88	<u>58,38</u>	-	2620	-	-	-	-
137	C1545-183 варіант 19	Металорукав (м.р.), умовний прохід 32мм РЗ-Ц-Ж-32	м	224,4	<u>87,13</u>	-	19552	-	-	-	-
138	C1545-183 варіант 20	Металорукав (м.р.), умовний прохід 40мм РЗ-Ц-Ж-40	м	224,4	<u>112,55</u>	-	25256	-	-	-	-
139	KP17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	2	<u>29707,05</u> 23137,79	<u>690,87</u> 487,03	59414	46276	<u>1382</u> 974	<u>76,3800</u> 1,5257	<u>152,76</u> 3,05
140	C1545-183 варіант 21	Труба зодогозаопроводна ду20мм	м	102	<u>224,45</u>	-	22894	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	C1545-183 варіант 22	Труба водогазопроводна ду25мм	м	102	<u>285.65</u>	-	29136	-	-	-	-
142	KP17-7-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	1,2	<u>34280.63</u> 27314,59	<u>977.68</u> 759,49	41137	32778	<u>1173</u> 911	<u>90,1680</u> 2,3782	<u>108,20</u> 2,85
143	C1545-183 варіант 23	Труба водогазопроводна ду32мм	м	61,2	<u>309.45</u>	-	18938	-	-	-	-
144	C1545-183 варіант 24	Труба водогазопроводна ду40мм	м	61,2	<u>464.15</u>	-	28406	-	-	-	-
145	KP17-7-4	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром 100 мм, укладених по конструкціях	100м	0,2	<u>46084.50</u> 37972,88	<u>1779.86</u> 1521,51	9217	7595	<u>356</u> 304	<u>125,3520</u> 4,7624	<u>25,07</u> 0,95
146	C1545-183 варіант 25	Труба водогазопроводна ду100мм	м	20,4	<u>1428.05</u>	-	29132	-	-	-	-
147	KM10-898-13	Коробка розподільна настінна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці	коробка	20	<u>2484.39</u> 1786,23	<u>623.93</u> 260,53	49688	35725	<u>12479</u> 5211	<u>5,7600</u> 0,8035	<u>115,20</u> 16,07
148	& C1-1-1-34-50 варіант 14	Коробка металева, ПК-15	шт	20	<u>505.56</u>	-	10111	-	-	-	-
149	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	28,92	<u>10712.32</u> 9328,44	-	309800	269778	-	<u>33,0960</u>	<u>957,14</u>
150	C1545-183 варіант 26	Труба гнучка, гофрована, ПВХ ду16мм, механічна стійкість 750Н/5 см	м	717,1	<u>17.26</u>	-	12377	-	-	-	-
151	C1545-183 варіант 27	Труба гнучка, гофрована, ПВХ ду20мм, механічна стійкість 750Н/5 см	м	2163,42	<u>20.68</u>	-	44740	-	-	-	-
152	C1545-183 варіант 28	Труба гнучка, гофрована, ПВХ ду25мм, механічна стійкість 750Н/5 см	м	40,4	<u>25.01</u>	-	1010	-	-	-	-
153	KP17-7-14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,2	<u>11932.18</u> 10363,43	-	2386	2073	-	<u>36,7680</u>	<u>7,35</u>
154	C1545-183 варіант 29	Труба гнучка, гофрована, ПВХ ду40мм, механічна стійкість 750Н/5 см	м	20,2	<u>59.09</u>	-	1194	-	-	-	-
155	KB21-14-1	Прокладання лотків	100м	1,02	<u>21680.21</u> 17161,59	<u>3422.85</u> 2269,19	22114	17505	<u>3491</u> 2315	<u>56,6520</u> 6,7990	<u>57,79</u> 6,93
156	& C1-1-1-34-50 варіант 15	Лоток, 400(Ш)х3000(Д)х80(В) "DKC"	шт	17	<u>2341.27</u>	-	39802	-	-	-	-
157	& C1-1-1-34-50 варіант 16	Лоток, 600(Ш)х3000(Д)х80(В) "DKC"	шт	17	<u>5886.41</u>	-	100069	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	C111-1859 варіант 1	З'єднувач горизонтальний, b400мм "DKC"	шт	16	<u>63.99</u>	-	1024	-	-	-	-
159	C111-1859 варіант 2	З'єднувач горизонтальний, b600мм "DKC"	шт	16	<u>100.84</u>	-	1613	-	-	-	-
160	C111-1859 варіант 3	З'єднувач для лотків, h80мм GTO "DKC"	шт	32	<u>35.63</u>	-	1140	-	-	-	-
161	C111-1859 варіант 4	Шпилька M10x1000 "DKC"	шт	210	<u>97.99</u>	-	20578	-	-	-	-
162	C111-1859 варіант 5	Швелер H40 L2000 "DKC"	шт	53	<u>1207.61</u>	-	64003	-	-	-	-
163	C111-1859 варіант 6	Гвинт M6x10 "DKC"	шт	462	<u>12.29</u>	-	5678	-	-	-	-
164	C111-1859 варіант 7	Гайка M6 "DKC"	шт	462	<u>1.33</u>	-	614	-	-	-	-
165	C111-1859 варіант 8	Стальний забивний анкер, M10 "DKC"	шт	462	<u>16.78</u>	-	7752	-	-	-	-
166	C111-1859 варіант 9	Гайка M10 "DKC"	шт	924	<u>3.45</u>	-	3188	-	-	-	-
167	C111-1859 варіант 10	Кабельзост, 200(Ш)х3000(Д)х80(В) "DKC"	шт	4	<u>945.37</u>	-	3781	-	-	-	-
168	C111-1859 варіант 11	Кабельзост, 300(Ш)х3000(Д)х80(В) "DKC"	шт	4	<u>1751.68</u>	-	7007	-	-	-	-
169	C111-1859 варіант 12	Стінове кріплення кабельзосту LP500 "DKC"	шт	32	<u>130.43</u>	-	4174	-	-	-	-
170	C111-1859 варіант 13	Гвинт M6x10 "DKC"	шт	141	<u>12.29</u>	-	1733	-	-	-	-
171	C111-1859 варіант 14	Гайка M6 CM "DKC"	шт	141	<u>8.47</u>	-	1194	-	-	-	-
172	C111-1859 варіант 15	Болт, M6x55 "DKC"	шт	70	<u>9.99</u>	-	699	-	-	-	-
173	C111-1859 варіант 16	Хомут стрічковий "OBO BETTERMANN"	шт	5	<u>281.45</u>	-	1407	-	-	-	-
174	C111-1859 варіант 17	Монтажна стрічка "OBO BETTERMANN"	шт	3	<u>1476.89</u>	-	4431	-	-	-	-
175	C111-1859 варіант 18	Стяжка (хомут) кабельний 300х3,6мм уп. (100шт)	шт	30	<u>214.13</u>	-	6424	-	-	-	-
176	C111-1859 варіант 19	Стяжка (хомут) кабельний 100х2,5мм уп. (100шт)	шт	15	<u>45.22</u>	-	678	-	-	-	-
177	C111-1859 варіант 20	Підвіс BSP-21 "DKC"	шт	3	<u>408.01</u>	-	1224	-	-	-	-
178	C111-1859 варіант 21	Анкер CM441060 "DKC"	шт	12	<u>121.97</u>	-	1464	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,45	<u>12181,86</u> 9306,01	<u>913,64</u> 350,61	5482	4188	<u>411</u> 158	<u>30,7200</u> 1,0024	<u>13,82</u> 0,45
180	С1545-183 варіант 63	Сталь полосова 25х4	м	45,45	<u>52,58</u> -	-	2390	-	-	-	-
181	С1111-1859 варіант 22	Кріплення для сталі полосової 25х4	шт	35	<u>99,08</u> -	-	3468	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1181515	500089	<u>32113</u> 12671		<u>1715,18</u> 38,63
		Разом будівельні роботи, грн.					1181515				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					649313				
		всього заробітна плата, грн.					512760				
		Загальновиробничі витрати, грн.					118164				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1299679				

		Всього по розділу 5					1299679				
		Разом прямі витрати по кошторису					5486750	1267982	<u>392297</u> 201271		<u>4313,62</u> 643,38
		Разом будівельні роботи, грн.					5486750				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3826471				
		всього заробітна плата, грн.					1469253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					548677				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					6035427				

		Всього по кошторису					6035427				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4957,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1469253				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-040

на кондиціонування (ОВіК)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2073,968 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,01198 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 923,991 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2									
		Відділ 1. КОНДИЦІОНУВАННЯ									
		Розділ 1. К(7)4									
1	КБ20-40-1	Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних	10шт	0,7	14738,73	481,05	10317	9972	337	44,5740	31,20
					14246,30	290,28			203	0,9361	0,66
2	КБ20-46-1 к=1,15	Установлення зовнішніх блоків	1 шт	1	6109,73	138,57	6110	4853	139	15,6492	15,65
					4852,97	69,95			70	0,2138	0,21
3	& C1545- 267-Р варіант 3	Розгалужувач MXJ-YA1509M	шт	2	5156,19	-	10312	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1545-267-P варіант 4	Розгалужувач MXJ-YA2512M	шт	4	<u>9487,36</u>	-	37949	-	-	-	-
5	KM11-31-1	Припеди, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	9	<u>354,38</u> 306,83	-	3189	2761	-	<u>0,9600</u>	<u>8,64</u>
6	& C1-1-10-Д варіант 1	Пульт керування провідний сенсорний MWR-SH11M	шт	5	<u>9283,85</u>	-	46419	-	-	-	-
7	& C1-1-10-Д варіант 2	Пульт ДУ AR-CH01E	шт	2	<u>3407,02</u>	-	6814	-	-	-	-
8	& C1-1-10-Д варіант 3	Панель для 4х потокової касети PC4SUFMAN	шт	2	<u>10933,81</u>	-	21868	-	-	-	-
9	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,2545	<u>50072,31</u> 47632,90	<u>2233,79</u> 1342,54	62816	59755	<u>2802</u> 1684	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>192,69</u> 5,87
10	& C1530-1-115 варіант 1	Трубка мідна відпалена м`яка ду 6,4х0,8	м	28,08	<u>188,38</u>	-	5290	-	-	-	-
11	& C1530-1-115 варіант 2	Трубка мідна відпалена м`яка ду 9,5х0,8	м	60,32	<u>310,08</u>	-	18704	-	-	-	-
12	& C1530-1-115 варіант 3	Трубка мідна відпалена м`яка ду 12,7х0,8	м	28,08	<u>422,65</u>	-	11868	-	-	-	-
13	& C1530-1-115 варіант 4	Трубка мідна відпалена м`яка ду 15,9х0,8	м	13,52	<u>451,35</u>	-	6102	-	-	-	-
14	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,213	<u>61897,05</u> 59541,12	<u>1533,42</u> 884,51	13184	12682	<u>327</u> 188	<u>192,0000</u> 3,1680	<u>40,90</u> 0,67
15	& C1530-1-115 варіант 5	Трубка мідна відпалена м`яка ду 19,1х1,07	м	5,2	<u>844,34</u>	-	4391	-	-	-	-
16	& C1530-1-115 варіант 7	Трубка мідна відпалена м`яка ду 22,2х1,14	м	16,64	<u>1052,90</u>	-	17520	-	-	-	-
17	& C1546-94-2 варіант 1	Фреон- R410a	кг	9,15	<u>834,50</u>	-	7636	-	-	-	-
18	KM12-799-1	Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр умовного проходу 6-25 мм	10 шт	0,3	<u>11908,22</u> 11908,22	-	3572	3572	-	<u>38,4000</u>	<u>11,52</u>
19	C130-250 варіант 2	Вентиль кульовий 7/8"	шт	1	<u>1175,17</u>	-	1175	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C130-250 варіант 8	Вентиль кульовий 1 1/8"	шт	1	<u>3397,88</u>	-	3398	-	-	-	-
21	C130-250 варіант 9	Вентиль TRV	шт	1	<u>785,96</u>	-	786	-	-	-	-
22	C130-250 варіант 33	Оглядове скло 7/8"	шт	1	<u>748,39</u>	-	748	-	-	-	-
23	KM12-807-1	Вентилі, клапани чавунні муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-50 мм	10 шт	0,2	<u>23816,45</u> 23816,45	-	4763	4763	-	<u>76,8000</u>	<u>15,36</u>
24	C130-250 варіант 10	Фільтр 1 1/8"	шт	1	<u>4423,28</u>	-	4423	-	-	-	-
25	C130-250 варіант 6	Клапан Шредера	шт	1	<u>42,38</u>	-	42	-	-	-	-
26	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,4675	<u>13829,87</u> 13829,87	-	20295	20295	-	<u>47,2800</u>	<u>69,38</u>
27	& C113-2446-1 варіант 1	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 6 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	27,594	<u>32,88</u>	-	907	-	-	-	-
28	& C113-2446-1 варіант 2	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 10 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	59,276	<u>36,52</u>	-	2165	-	-	-	-
29	& C113-2446-1 варіант 3	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 12 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	27,594	<u>86,20</u>	-	2379	-	-	-	-
30	& C113-2446-1 варіант 4	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 15 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	13,286	<u>109,42</u>	-	1454	-	-	-	-
31	& C113-2446-1 варіант 5	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 20 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	5,11	<u>78,60</u>	-	402	-	-	-	-
32	& C113-2446-1 варіант 6	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 22 (t=13 мм) K-FLEX ST	м	16,352	<u>147,87</u>	-	2418	-	-	-	-
33	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2,21	<u>21529,41</u> 21373,36	-	47580	47235	-	<u>67,9080</u>	<u>150,08</u>
34	& C1530-1-115 варіант 9	Труба поліетиленова низького тиску ду 20x2 ПНТ	м	222,2	<u>19,96</u>	-	4435	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,6044	<u>22487,56</u> 22306,25	-	13591	13482	-	<u>70,8720</u>	<u>42,84</u>
36	& С1530-1-115 варіант 10	Труба поліетиленова низького тиску ду 25х2 ПНТ	м	60,6	<u>23,81</u>	-	1443	-	-	-	-
37	С130-250 варіант 11	Коліно 90° ду 20	шт	30	<u>21,60</u>	-	648	-	-	-	-
38	С130-250 варіант 12	Коліно 90° ду 25	шт	6	<u>29,03</u>	-	174	-	-	-	-
39	С130-250 варіант 13	Трійник 20х20х20	шт	5	<u>427,77</u>	-	2139	-	-	-	-
40	С130-250 варіант 14	Трійник 25х20х25	шт	10	<u>23,00</u>	-	230	-	-	-	-
41	С130-250 варіант 15	Муфта ду 20	шт	15	<u>5,14</u>	-	77	-	-	-	-
42	С130-250 варіант 16	Муфта ду 25	шт	6	<u>6,67</u>	-	40	-	-	-	-
43	С111-2008-7 варіант 2	Кріплення трубопроводів,обладнання	кг	350	<u>56,62</u>	-	19817	-	-	-	-
44	КБ21-14-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,03	<u>21680,21</u> 17161,59	<u>3422,85</u> 2269,19	650	515	<u>103</u> 68	<u>56,6520</u> 6,7990	<u>1,70</u> 0,20
45	С113-2422 варіант 1	Лоток перфорований з кришкою 200х50х3000 ДКС	шт	1	<u>1444,67</u>	-	1445	-	-	-	-
46	С130-250 варіант 7	Монтажний комплект	шт	1	<u>56,57</u>	-	57	-	-	-	-
47	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	5	<u>9429,60</u> 8811,31	<u>183,35</u> 67,45	47148	44057	<u>917</u> 337	<u>29,4240</u> 0,1738	<u>147,12</u> 0,87
48	С130-508 варіант 1	Дренажний насос Aspen Mini Orange з комплектацією (N=0,016кВт; G=12л/год)	шт	5	<u>5691,31</u>	-	28457	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					507347	223942	<u>4625</u> 2550		<u>727,08</u> 8,48
		Разом будівельні роботи, грн.					507347				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					278780				
		всього заробітна плата, грн.					226492				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50736				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					558083				

		Всього по розділу 1					558083				
		Розділ 2. К(7)5									
49	КБ20-40-1	Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних	10шт	1,1	14738,73	481,05	16213	15671	529	44,5740	49,03
					14246,30	290,28			319	0,9361	1,03
50	КБ20-46-1	Установлення зовнішніх блоків	1 шт	1	6109,73	138,57	6110	4853	139	15,6492	15,65
	к=1,15				4852,97	69,95			70	0,2138	0,21
51	& C1545-267-P	Розгалужувач MXJ-YA1509M	шт	7	5156,19	-	36093	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
52	& C1545-267-P	Розгалужувач MXJ-YA2512M	шт	3	9487,36	-	28462	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
53	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	13	354,38	-	4607	3989	-	0,9600	12,48
					306,83	-			-	-	-
54	& C1-1-10-Д	Пульт керування провідний сенсорний MWR-SH11N	шт	2	9283,85	-	18568	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
55	& C1-1-10-Д	Пульт ДУ AR-CH01E	шт	9	3407,02	-	30663	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
56	& C1-1-10-Д	Панель для 4х потокової касети PC4SUFMAN	шт	2	10933,81	-	21868	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
57	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	2,3945	50072,31	2233,79	119898	114057	5349	153,6000	367,80
					47632,90	1342,54			3215	4,6800	11,21
58	& C1530-1-115	Трубка мідна відпалена м`яка ду 6,4х0,8	м	85,28	188,38	-	16065	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
59	& C1530-1-115	Трубка мідна відпалена м`яка ду 9,5х0,8	м	52	310,08	-	16124	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
60	& C1530-1-115	Трубка мідна відпалена м`яка ду 12,7х0,8	м	85,28	422,65	-	36044	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
61	& C1530-1-115	Трубка мідна відпалена м`яка ду 15,9х0,8	м	26	451,35	-	11735	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,473	<u>61897.05</u> 59541,12	<u>1533.42</u> 884,51	29277	28163	<u>725</u> 418	<u>192.0000</u> 3,1680	<u>90.82</u> 1,50
63	& C1530-1-115 варіант 5	Трубка мідна відпалена м'яка ду 19,1x1,07	м	11,44	<u>844.34</u> -	-	9659	-	-	-	-
64	& C1530-1-115 варіант 7	Трубка мідна відпалена м'яка ду 22,2x1,14	м	37,44	<u>1052.90</u> -	-	39421	-	-	-	-
65	& C1546-94-2 варіант 1	Фреон R410a	кг	12,3	<u>834.50</u> -	-	10264	-	-	-	-
66	KM12-799-1	Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр умовного проходу 6-25 мм	10 шт	0,3	<u>11908.22</u> 11908,22	-	3572	3572	-	<u>38.4000</u>	<u>11.52</u>
67	C130-250 варіант 2	Вентиль кульовий 7/8"	шт	1	<u>1175.17</u> -	-	1175	-	-	-	-
68	C130-250 варіант 8	Вентиль кульовий 1 1/8"	шт	1	<u>3397.88</u> -	-	3398	-	-	-	-
69	C130-250 варіант 9	Вентиль TRV	шт	1	<u>785.96</u> -	-	786	-	-	-	-
70	C130-250 варіант 33	Оглядове скло 7/8"	шт	1	<u>748.39</u> -	-	748	-	-	-	-
71	KM12-807-1	Вентилі, клапани чавунні муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-50 мм	10 шт	0,2	<u>23816.45</u> 23816,45	-	4763	4763	-	<u>76.8000</u>	<u>15.36</u>
72	C130-250 варіант 10	Фільтр 1 1/8"	шт	1	<u>4423.28</u> -	-	4423	-	-	-	-
73	C130-250 варіант 6	Клапан Шредера	шт	1	<u>42.38</u> -	-	42	-	-	-	-
74	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,8675	<u>13829.87</u> 13829,87	-	39657	39657	-	<u>47.2800</u>	<u>135.58</u>
75	& C113-2446-1 варіант 1	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 6 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	83,804	<u>32.88</u> -	-	2755	-	-	-	-
76	& C113-2446-1 варіант 2	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 10 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	51,1	<u>36.52</u> -	-	1866	-	-	-	-
77	& C113-2446-1 варіант 3	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 12 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	83,804	<u>86.20</u> -	-	7224	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& C113-2446-1 варіант 4	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 15 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	25,55	<u>109,42</u>	-	2796	-	-	-	-
79	& C113-2446-1 варіант 5	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 20 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	11,242	<u>78,60</u>	-	884	-	-	-	-
80	& C113-2446-1 варіант 6	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 22 (t=13 мм) K-FLEX ST	м	36,792	<u>147,87</u>	-	5440	-	-	-	-
81	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2,21	<u>21529,41</u> 21373,36	-	47580	47235	-	<u>67,9080</u>	<u>150,08</u>
82	& C1530-1-115 варіант 9	Труба поліетиленова низького тиску ду 20x2 ПНТ	м	222,2	<u>19,96</u>	-	4435	-	-	-	-
83	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,6044	<u>22487,56</u> 22306,25	-	13591	13482	-	<u>70,8720</u>	<u>42,84</u>
84	& C1530-1-115 варіант 10	Труба поліетиленова низького тиску ду 25x2 ПНТ	м	60,6	<u>23,81</u>	-	1443	-	-	-	-
85	C130-250 варіант 11	Коліно 90° ду 20	шт	30	<u>21,60</u>	-	648	-	-	-	-
86	C130-250 варіант 12	Коліно 90° ду 25	шт	6	<u>29,03</u>	-	174	-	-	-	-
87	C130-250 варіант 13	Трійник 20x20x20	шт	5	<u>427,77</u>	-	2139	-	-	-	-
88	C130-250 варіант 14	Трійник 25x20x25	шт	10	<u>23,00</u>	-	230	-	-	-	-
89	C130-250 варіант 15	Муфта ду 20	шт	15	<u>5,14</u>	-	77	-	-	-	-
90	C130-250 варіант 16	Муфта ду 25	шт	6	<u>6,67</u>	-	40	-	-	-	-
91	C111-2008-7 варіант 2	Кріплення трубопроводів, обладнання	кг	350	<u>56,62</u>	-	19817	-	-	-	-
92	KB21-14-1 H2=1,15; H5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,03	<u>21680,21</u> 17161,59	<u>3422,85</u> 2269,19	650	515	<u>103</u> 68	<u>56,6520</u> 6,7990	<u>1,70</u> 0,20
93	C113-2422 варіант 1	Лоток терфорований з кришкою 200x5Сх3000 ДКС	шт	1	<u>1444,67</u>	-	1445	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КБ20-46-1 к=1,15	Установлення зовнішніх блоків	1 шт	1	<u>6109,73</u> 4852,97	<u>138,57</u> 69,95	6110	4853	<u>139</u> 70	<u>15,6492</u> 0,2138	<u>15,65</u> 0,21
98	& C1546-94-2 варіант 1	Фреон R410a	кг	1,6	<u>834,50</u> -	-	1335	-	-	-	-
99	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,58	<u>50072,31</u> 47632,90	<u>2233,79</u> 1342,54	29042	27627	<u>1296</u> 779	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>89,09</u> 2,71
100	& C1530-1-115 варіант 2	Трубка мідна відпалена м`яка ду 9,5х0,8	м	30,16	<u>310,08</u> -	-	9352	-	-	-	-
101	& C1530-1-115 варіант 4	Трубка мідна відпалена м`яка ду 15,9х0,8	м	30,16	<u>451,35</u> -	-	13613	-	-	-	-
102	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,58	<u>13829,87</u> 13829,87	-	8021	8021	-	<u>47,2800</u> -	<u>27,42</u> -
103	& C113-2446-1 варіант 2	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 10 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	29,638	<u>36,52</u> -	-	1082	-	-	-	-
104	& C113-2446-1 варіант 4	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 15 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	29,638	<u>109,42</u> -	-	3243	-	-	-	-
105	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,0504	<u>22487,56</u> 22306,25	-	1133	1124	-	<u>70,8720</u> -	<u>3,57</u> -
106	& C1530-1-115 варіант 10	Труба поліетиленова низького тиску ду 25х2 ПНТ	м	5,05	<u>23,81</u> -	-	120	-	-	-	-
107	C130-250 варіант 12	Коліно 90° ду 25	шт	1	<u>29,03</u> -	-	29	-	-	-	-
108	C130-250 варіант 16	Муфта ду 25	шт	1	<u>6,67</u> -	-	7	-	-	-	-
109	C111-2008-7 варіант 2	Кріплення трубопроводів, обладнання	кг	110	<u>56,62</u> -	-	6228	-	-	-	-
110	КБ21-14-1 H2=1,15; H5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,03	<u>21680,21</u> 17161,59	<u>3422,85</u> 2269,19	650	515	<u>103</u> 68	<u>56,6520</u> 6,7990	<u>1,70</u> 0,20
111	C113-2422 варіант 1	Лоток перфорований з кришкою 200х50х3000 ДКС	шт	1	<u>1444,67</u> -	-	1445	-	-	-	-
112	C130-250 варіант 7	Монтажний комплект	шт	1	<u>56,57</u> -	-	57	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					81467	42140	<u>1538</u> 917		<u>137,43</u> 3,12
		Разом будівельні роботи, грн.					81467				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37789				
		всього заробітна плата, грн.					43057				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8146				
		тродомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					89613				

		Всього по розділу 1					89613				
		Розділ 2. ККБ(7)5(ПВ(7)5)									
113	КБ20-46-1 к=1,15	Установлення зовнішніх блоків	1 шт	1	<u>6109,73</u> 4852,97	<u>138,57</u> 69,95	6110	4853	<u>139</u> 70	<u>15,6492</u> 0,2138	<u>15,65</u> 0,21
114	& С1546-94- 2 варіант 1	Фреон R410a	кг	1,5	<u>834,50</u> -	-	1252	-	-	-	-
115	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,56	<u>50072,31</u> 47632,90	<u>2233,79</u> 1342,54	28040	26674	<u>1251</u> 752	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>86,02</u> 2,62
116	& С1530-1- 115 варіант 2	Трубка мідна відпалена м'яка ду 9,5х0,8	м	29,12	<u>310,08</u> -	-	9030	-	-	-	-
117	& С1530-1- 115 варіант 4	Трубка мідна відпалена м'яка ду 15,9х0,8	м	29,12	<u>451,35</u> -	-	13143	-	-	-	-
118	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,56	<u>13829,87</u> 13829,87	-	7745	7745	-	<u>47,2800</u> -	<u>26,48</u> -
119	& С113- 2446-1 варіант 2	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 10 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	28,616	<u>36,52</u> -	-	1045	-	-	-	-
120	& С113- 2446-1 варіант 4	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 15 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	28,616	<u>109,42</u> -	-	3131	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,0504	<u>22487,56</u> 22306,25	-	1133	1124	-	<u>70,8720</u>	<u>3,57</u>
122	& C1530-1-115 варіант 10	Труба поліетиленова низького тиску ду 25х2 ПНТ	м	5,05	<u>23,81</u>	-	120	-	-	-	-
123	C130-250 варіант 12	Коліно 90° ду 25	шт	1	<u>29,03</u>	-	29	-	-	-	-
124	C130-250 варіант 16	Муфта ду 25	шт	1	<u>6,67</u>	-	7	-	-	-	-
125	C111-2008-7 варіант 2	Кріплення трубопроводів, обладнання	кг	90	<u>56,62</u>	-	5096	-	-	-	-
126	КБ21-14-1 H2=1,15; H5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,03	<u>21680,21</u> 17161,59	<u>3422,85</u> 2269,19	650	515	<u>103</u> 68	<u>56,6520</u> 6,7990	<u>1,70</u> 0,20
127	C113-2422 варіант 1	Лоток перфорований з кришкою 200х50х3000 ДКС	шт	1	<u>1444,67</u>	-	1445	-	-	-	-
128	C130-250 варіант 7	Монтажний комплект	шт	1	<u>56,57</u>	-	57	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							78033	40911	<u>1493</u> 890		<u>133,42</u> 3,03
Разом будівельні роботи, грн.							78033				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							35629				
всього заробітна плата, грн.							41801				
Загальновиробничі витрати, грн.							7801				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							85834				

Всього по розділу 2							85834				
Розділ 3. ККБ(7)6(ПВ(7)6)											
129	КБ20-46-1 κ=1,15	Установлення зовнішніх блоків	1 шт	1	<u>6109,73</u> 4852,97	<u>138,57</u> 69,95	6110	4853	<u>139</u> 70	<u>15,6492</u> 0,2138	<u>15,65</u> 0,21
130	& C1546-94-2 варіант 1	Фреон R410a	кг	1,1	<u>834,50</u>	-	918	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,21	<u>50072,31</u> 47632,90	<u>2233,79</u> 1342,54	10515	10003	<u>469</u> 282	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>32,26</u> 0,98
132	& C1530-1-115 варіант 2	Трубка мідна відпалена м'яка ду 9,5х0,8	м	21,84	<u>310,08</u> -	-	6772	-	-	-	-
133	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,21	<u>61897,05</u> 59541,12	<u>1533,42</u> 884,51	12998	12504	<u>322</u> 186	<u>192,0000</u> 3,1680	<u>40,32</u> 0,67
134	& C1530-1-115 варіант 5	Трубка мідна відпалена м'яка ду 19,1х1,07	м	21,84	<u>844,34</u> -	-	18440	-	-	-	-
135	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,42	<u>13829,87</u> 13829,87	-	5809	5809	-	<u>47,2800</u> -	<u>19,86</u> -
136	& C113-2446-1 варіант 2	Трубка ізоляція з вспіненого каучука ду 10 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	21,462	<u>36,52</u> -	-	784	-	-	-	-
137	& C113-2446-1 варіант 5	Трубка ізоляція з вспіненого каучука ду 20 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	21,462	<u>78,60</u> -	-	1687	-	-	-	-
138	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,0504	<u>22487,56</u> 22306,25	-	1133	1124	-	<u>70,8720</u> -	<u>3,57</u> -
139	& C1530-1-115 варіант 10	Труба поліетиленова низького тиску ду 25х2 ПНТ	м	5,05	<u>23,81</u> -	-	120	-	-	-	-
140	C130-250 варіант 12	Колію 90° ду 25	шт	1	<u>29,03</u> -	-	29	-	-	-	-
141	C130-250 варіант 16	Муфта ду 25	шт	1	<u>6,67</u> -	-	7	-	-	-	-
142	C111-2008-7 варіант 2	Кріплення трубопроводів, обладнання	кг	110	<u>56,62</u> -	-	6228	-	-	-	-
143	КБ21-14-1 H2=1,15; H5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,03	<u>21680,21</u> 17161,59	<u>3422,85</u> 2269,19	650	515	<u>103</u> 68	<u>56,6520</u> 6,7990	<u>1,70</u> 0,20
144	C113-2422 варіант 1	Лоток перфорований з кришкою 200х50х3000 ДКС	шт	1	<u>1444,67</u> -	-	1445	-	-	-	-
145	C130-250 варіант 7	Монтажний комплект	шт	1	<u>56,57</u> -	-	57	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							73702	34808	<u>1033</u> 606		<u>113,36</u> 2,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					73702 37861 35414 7371 - - 81073 81073				
		Розділ 4. ККБ(7)7(ПВ(7)7)									
146	КБ20-46-1 к=1,15	Установлення зовнішніх блоків	1 шт	1	<u>6109,73</u> 4852,97	<u>138,57</u> 69,95	6110	4853	<u>139</u> 70	<u>15,6492</u> 0,2138	<u>15,65</u> 0,21
147	& C1546-94-2 варіант 1	Фреон R410a	кг	0,8	<u>834,50</u> -	- -	668	-	- -	- -	- -
148	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,29	<u>50072,31</u> 47632,90	<u>2233,79</u> 1342,54	14521	13814	<u>648</u> 389	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>44,54</u> 1,36
149	& C1530-1-115 варіант 2	Труба мідна відпалена м'яка ду 9,5х0,8	м	15,08	<u>310,08</u> -	- -	4676	-	- -	- -	- -
150	& C1530-1-115 варіант 4	Труба мідна відпалена м'яка ду 15,9х0,8	м	15,08	<u>451,35</u> -	- -	6806	-	- -	- -	- -
151	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,29	<u>13829,87</u> 13829,87	- -	4011	4011	- -	<u>47,2800</u> -	<u>13,71</u> -
152	& C113-2446-1 варіант 2	Труба ізоляція з вспіненого каучука ду 10 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	14,819	<u>36,52</u> -	- -	541	-	- -	- -	- -
153	& C113-2446-1 варіант 4	Труба ізоляція з вспіненого каучука ду 15 (t=9 мм) K-FLEX ST	м	14,819	<u>109,42</u> -	- -	1621	-	- -	- -	- -
154	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водосточання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,0504	<u>22487,56</u> 22306,25	- -	1133	1124	- -	<u>70,8720</u> -	<u>3,57</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	& C1530-1-115 варіант 10	Труба поліетиленова низького тиску ду 25х2 ПНТ	м	5,05	<u>23,81</u>	-	120	-	-	-	-
156	C130-250 варіант 12	Коліно 90° ду 25	шт	1	<u>29,03</u>	-	29	-	-	-	-
157	C130-250 варіант 16	Муфта ду 25	шт	1	<u>6,67</u>	-	7	-	-	-	-
158	C111-2008-7 варіант 2	Кріплення трубопроводів,обладнання	кг	90	<u>56,62</u>	-	5096	-	-	-	-
159	КБ21-14-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,03	<u>21680,21</u> 17161,59	<u>3422,85</u> 2269,19	650	515	<u>103</u> 68	<u>56,6520</u> 6,7990	<u>1,70</u> 0,20
160	C113-2422 варіант 1	Лоток перфорований з кришкою 200х50х3000 ДКС	шт	1	<u>1444,67</u>	-	1445	-	-	-	-
161	C130-250 варіант 7	Монтажний комплект	шт	1	<u>56,57</u>	-	57	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							47491	24317	<u>890</u> 527		<u>79,17</u> 1,77
Разом будівельні роботи, грн.							47491				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22284				
всього заробітна плата, грн.							24844				
Загальновиробничі витрати, грн.							4749				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							52240				

Всього по розділу 4							52240				
Розділ 5. КБ(7)8(ПВ(7)8)											
162	КБ20-46-1 к=1,15	Установлення зовнішніх блоків	1 шт	1	<u>6109,73</u> 4852,97	<u>138,57</u> 69,95	6110	4853	<u>139</u> 70	<u>15,6492</u> 0,2138	<u>15,65</u> 0,21
163	& C1546-94-2 варіант 1	Фреон R410a	кг	0,7	<u>834,50</u>	-	584	-	-	-	-
164	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,58	<u>50072,31</u> 47632,90	<u>2233,79</u> 1342,54	29042	27627	<u>1296</u> 779	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>89,09</u> 2,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	& C1530-1-115 варіант 1	Трубка мідна відпалена м`яка ду 6,4x0,8	м	30,16	<u>188,38</u>	-	5682	-	-	-	-
166	& C1530-1-115 варіант 2	Трубка мідна відпалена м`яка ду 9,5x0,8	м	30,16	<u>310,08</u>	-	9352	-	-	-	-
167	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,58	<u>13829,87</u> 13829,87	-	8021	8021	-	<u>47,2800</u>	<u>27,42</u>
168	& C113-2446-1 варіант 1	Труба ізоляція з вспіненого каучука ду 6 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	29,638	<u>32,88</u>	-	974	-	-	-	-
169	& C113-2446-1 варіант 2	Труба ізоляція з вспіненого каучука ду 10 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	29,638	<u>36,52</u>	-	1082	-	-	-	-
170	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,0504	<u>22487,56</u> 22306,25	-	1133	1124	-	<u>70,8720</u>	<u>3,57</u>
171	& C1530-1-115 варіант 10	Труба поліетиленова низького тиску ду 25x2 ПНТ	м	5,05	<u>23,81</u>	-	120	-	-	-	-
172	C130-250 варіант 12	Коліно 90° ду 25	шт	1	<u>29,03</u>	-	29	-	-	-	-
173	C130-250 варіант 16	Муфта ду 25	шт	1	<u>6,67</u>	-	7	-	-	-	-
174	C111-2008-7 варіант 2	Кріплення трубопроводів,обладнання	кг	80	<u>56,62</u>	-	4530	-	-	-	-
175	КБ21-14-1 H2=1,15; H5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,03	<u>21680,21</u> 17161,59	<u>3422,85</u> 2269,19	650	515	<u>103</u> 68	<u>56,6520</u> 6,7990	<u>1,70</u> 0,20
176	C113-2422 варіант 1	Лоток перфорований з кришкою 200x50x3000 ДКС	шт	1	<u>1444,67</u>	-	1445	-	-	-	-
177	C130-250 варіант 7	Монтажний комплект	шт	1	<u>56,57</u>	-	57	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							68818	42140	<u>1538</u> 917		<u>137,43</u> 3,12
Разом будівельні роботи, грн.							68818				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							25140				
всього заробітна плата, грн.							43057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6881 - - 75699				

		Всього по розділу 5					75699				
		Розділ 6. ККБ(7)9(ПВ(7)9)									
178	КБ20-46-1 к=1,15	Установка зовнішніх блоків	1 шт	1	6109,73 4852,97	138,57 69,95	6110	4853	139 70	15,6492 0,2138	15,65 0,21
179	& C1546-94-2 варіант 1	Фреон R410a	кг	0,7	834,50	-	584	-	-	-	-
180	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,76	50072,31 47632,90	2233,79 1342,54	38055	36201	1698 1020	153,6000 4,6800	116,74 3,56
181	& C1530-1-115 варіант 1	Трубка мідна відпалена м'яка ду 6,4х0,8	м	39,52	188,38	-	7445	-	-	-	-
182	& C1530-1-115 варіант 2	Трубка мідна відпалена м'яка ду 9,5х0,8	м	39,52	310,08	-	12254	-	-	-	-
183	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,76	13829,87 13829,87	-	10511	10511	-	47,2800	35,93
184	& C113-2446-1 варіант 1	Трубка ізоляція з вспіненого каучука ду 6 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	38,836	32,88	-	1277	-	-	-	-
185	& C113-2446-1 варіант 2	Трубка ізоляція з вспіненого каучука ду 10 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	38,836	36,52	-	1418	-	-	-	-
186	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водосточання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,0504	22487,56 22306,25	-	1133	1124	-	70,8720	3,57
187	& C1530-1-115 варіант 10	Труба поліетиленова низького тиску ду 25х2 ПНТ	м	5,05	23,81	-	120	-	-	-	-
188	C130-250 варіант 12	Коліно 90° ду 25	шт	1	29,03	-	29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	C130-250 варіант 16	Муфта ду 25	шт	1	<u>6,67</u>	-	7	-	-	-	-
190	C111-2008-7 варіант 2	Кріплення трубопроводів, обладнання	кг	80	<u>56,62</u>	-	4530	-	-	-	-
191	КБ21-14-1 H2=1,15; H5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,03	<u>21680,21</u> 17161,59	<u>3422,85</u> 2269,19	650	515	<u>103</u> 68	<u>56,6520</u> 6,7990	<u>1,70</u> 0,20
192	C113-2422 варіант 1	Лоток перфорований з кришкою 200x50x3000 ДКС	шт	1	<u>1444,67</u>	-	1445	-	-	-	-
193	C130-250 варіант 7	Монтажний комплект	шт	1	<u>56,57</u>	-	57	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							85625	53204	<u>1940</u> 1158		<u>173,59</u> 3,97
Разом будівельні роботи, грн.							85625				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							30481				
всього заробітна плата, грн.							54362				
Загальновиробничі витрати, грн.							8563				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							94188				

Всього по розділу 6							94188				
Розділ 7. Водопостачання пароволожувачів											
194	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	4	<u>554,68</u> 512,56	<u>31,42</u> 2,98	2219	2050	<u>126</u> 12	<u>1,6920</u> 0,0096	<u>6,77</u> 0,04
195	C130-250 варіант 19	Фільтр механічного очищення води ВВ20 (20 мкм) ЗІКО	шт	2	<u>3264,56</u>	-	6529	-	-	-	-
196	C130-250 варіант 20	Фільтр сорбційного очищення води ВВ20 ЗІКО	шт	2	<u>11333,05</u>	-	22666	-	-	-	-
197	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	<u>18478,52</u> 18420,53	-	370	368	-	<u>59,4000</u>	<u>1,19</u>
198	C130-250 варіант 21	Кран кульовий муфтовий латунний В3, PN10 Ду15мм	шт	2	<u>343,37</u>	-	687	-	-	-	-
199	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>185,14</u> 154,85	-	741	619	-	<u>0,4920</u>	<u>1,97</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	C130-250 варіант 22	Манометр, PN10	шт	4	<u>180,08</u>	-	720	-	-	-	-
201	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,1	<u>18478,52</u> 18420,53	-	1848	1842	-	<u>59,4000</u>	<u>5,94</u>
202	C130-250 варіант 21	Кран муфтовий латунний ВЗ, PN10 Ду15мм	шт	8	<u>343,37</u>	-	2747	-	-	-	-
203	C130-250 варіант 23	Кран муфтовий латунний ВЗ «американка» PN10 Ду15мм	шт	2	<u>481,99</u>	-	964	-	-	-	-
204	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,7104	<u>21529,41</u> 21373,36	-	15294	15184	-	<u>67,9080</u>	<u>48,24</u>
205	& C1530-1- 115 варіант 12	Труба поліетиленова водопровідна, PN10 16x2,2мм PEX-a	м	72,8	<u>173,66</u>	-	12642	-	-	-	-
206	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,778	<u>13829,87</u> 13829,87	-	10760	10760	-	<u>47,2800</u>	<u>36,78</u>
207	& C113- 2446-1 варіант 9	Ізоляція теплова труба зі спіненого поліетилену ду18х6мм	м	71,54	<u>9,71</u>	-	695	-	-	-	-
208	C130-250 варіант 24	Штуцер-перехід з МРЗ 1/2" (Ду15) х PEX-a, PN10 ду16мм	шт	6	<u>46,46</u>	-	279	-	-	-	-
209	C130-250 варіант 25	Водорозетка ВЗ Ду15 х PEX-a ду16мм	шт	11	<u>369,76</u>	-	4067	-	-	-	-
210	C130-250 варіант 26	Колінс PN10 ду16мм	шт	20	<u>56,66</u>	-	1133	-	-	-	-
211	C130-250 варіант 27	Колінс PN10 ду16х16х16мм PEX-a	шт	6	<u>181,10</u>	-	1087	-	-	-	-
212	C130-250 варіант 28	Трійник латунний Ду15/15/15 ВВВ, PN10	шт	2	<u>246,84</u>	-	494	-	-	-	-
213	C130-250 варіант 29	Пережид латунний Ду15 3Р х Ду20 ВР, PN10	шт	7	<u>143,50</u>	-	1005	-	-	-	-
214	C111-2008-7 варіант 2	Кріплення трубопроводів, обладнання	кг	14	<u>56,62</u>	-	793	-	-	-	-
215	C130-250 варіант 30	Монтажний комплект	шт	1	<u>2550,56</u>	-	2551	-	-	-	-
216	KP15-30-1	Гідраелічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,7	<u>5171,56</u> 5030,46	-	3620	3521	-	<u>13,4160</u>	<u>9,39</u>
Разом прямі витрати по розділу 7							93911	34344	<u>126</u> 12		<u>110,28</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					93911 59441 34356 9391 - - 103302 103302				
		Розділ 8. Додаткові роботи									
217	КБ20-34-1	К(7)6 Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (Внутрішній блок)	1 агрегат	1	<u>5882,18</u> 4959,33	<u>731,42</u> 428,92	5882	4959	<u>731</u> 429	<u>17,5950</u> 1,3418	<u>17,60</u> 1,34
218	КБ20-46-1	Установлення однорядних повітрянагрівників для обвідного каналу продуктивністю до 10 тис.м3/год (Зовнішній блок)	1 шт	1	<u>6110,20</u> 4852,97	<u>138,57</u> 69,95	6110	4853	<u>139</u> 70	<u>15,6492</u> 0,2138	<u>15,65</u> 0,21
219	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,12	<u>50072,31</u> 47632,90	<u>2233,79</u> 1342,54	6009	5716	<u>268</u> 161	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>18,43</u> 0,56
220	& C1530-1-115 варіант 1	Трубка мідна відпалена м`яка ду 6,4х0,8	м	6,24	<u>188,38</u> -	-	1175	-	-	-	-
221	& C1530-1-115 варіант 2	Трубка мідна відпалена м`яка ду 9,5х0,8	м	6,24	<u>310,08</u> -	-	1935	-	-	-	-
222	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,12	<u>13829,87</u> 13829,87	-	1660	1660	-	<u>47,2800</u> -	<u>5,67</u> -
223	& C113-2446-1 варіант 1	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 6 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	6,132	<u>32,88</u> -	-	202	-	-	-	-
224	& C113-2446-1 варіант 2	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 10 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	6,132	<u>36,52</u> -	-	224	-	-	-	-
225	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>9429,60</u> 8811,31	<u>183,35</u> 67,45	9430	8811	<u>183</u> 67	<u>29,4240</u> 0,1738	<u>29,42</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	C130-508 варіант 1	Дренажний насос Aspen Mini Orange з комплектацією (N=0,016кВт; G=12л/год)	шт	1	<u>5691,31</u>	-	5691	-	-	-	-
227	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,15	<u>21529,41</u> 21373,36	-	3229	3206	-	<u>67,9080</u>	<u>10,19</u>
228	& C1530-1- 115 варіант 13	Труба металопластикова ду 16х2(дренаж)	м	15,6	<u>38,74</u>	-	604	-	-	-	-
229	KB16-21-2	Установлення сифона	1воронка	1	<u>407,44</u> 393,76	-	407	394	-	<u>1,3800</u>	<u>1,38</u>
230	C130-490 варіант 1	Сифон з кулькою	шт	1	<u>547,68</u>	-	548	-	-	-	-
231	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	<u>54,04</u>	-	540	-	-	-	-
232	& C1546-94- 2 варіант 2	Фреон R32	кг	1,59	<u>719,65</u>	-	1144	-	-	-	-
233	C130-490 варіант 2	Відвід 90° ду16	шт	3	<u>43,07</u>	-	129	-	-	-	-
234	C130-490 варіант 3	Трійник 16х16х16	шт	1	<u>89,08</u>	-	89	-	-	-	-
235	KB20-34-1	Установлення агрегатів повітряно- опалювальних масою до 0,25 т (Внутрішній блок)	1агрегат	1	<u>5882,18</u> 4959,33	<u>731,42</u> 428,92	5882	4959	<u>731</u> 429	<u>17,5950</u> 1,3418	<u>17,60</u> 1,34
236	KB20-46-1	Установлення однорядних повітрянагрівників для обвідного каналу продуктивністю до 10 тис.м3/год (Зовнішній блок)	1 шт	1	<u>6110,20</u> 4852,97	<u>138,57</u> 69,95	6110	4853	<u>139</u> 70	<u>15,6492</u> 0,2138	<u>15,65</u> 0,21
237	KM12-70-1	Трубопровод з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,12	<u>50072,31</u> 47632,90	<u>2233,79</u> 1342,54	6009	5716	<u>268</u> 161	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>18,43</u> 0,56
238	& C1530-1- 115 варіант 1	Трубка мідна відпалена м'яка ду 6,4х0,8	м	6,24	<u>188,38</u>	-	1175	-	-	-	-
239	& C1530-1- 115 варіант 2	Трубка мідна відпалена м'яка ду 9,5х0,8	м	6,24	<u>310,08</u>	-	1935	-	-	-	-
240	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,12	<u>13829,87</u> 13829,87	-	1660	1660	-	<u>47,2800</u>	<u>5,67</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	& C113-2446-1 варіант 1	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 6 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	6,132	<u>32,88</u>	-	202	-	-	-	-
242	& C113-2446-1 варіант 2	Трубна ізоляція з вспіненого каучука ду 10 (t=6 мм) K-FLEX ST	м	6,132	<u>36,52</u>	-	224	-	-	-	-
243	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>9429,60</u> <u>8811,31</u>	<u>183,35</u> <u>67,45</u>	9430	8811	<u>183</u> <u>67</u>	<u>29,4240</u> <u>0,1738</u>	<u>29,42</u> <u>0,17</u>
244	C130-508 варіант 1	Дренажний насос Aspen Mini Orange з комплектацією (N=0,016кВт; G=12л/год)	шт	1	<u>5691,31</u>	-	5691	-	-	-	-
245	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,15	<u>21529,41</u> <u>21373,36</u>	-	3229	3206	-	<u>67,9080</u>	<u>10,19</u>
246	& C1530-1-115 варіант 13	Труба металопластикова ду 16x2(дренаж)	м	15,6	<u>38,74</u>	-	604	-	-	-	-
247	KB16-21-2	Установлення сифона	1воронка	1	<u>407,44</u> <u>393,76</u>	-	407	394	-	<u>1,3800</u>	<u>1,38</u>
248	C130-490 варіант 1	Сифс-ч з кулькою	шт	1	<u>547,68</u>	-	548	-	-	-	-
249	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	<u>54,04</u>	-	540	-	-	-	-
250	& C1546-94-2 варіант 2	Фреон R32	кг	1,59	<u>719,65</u>	-	1144	-	-	-	-
251	C130-490 варіант 2	Відвід 90° ду16	шт	3	<u>43,07</u>	-	129	-	-	-	-
252	C130-490 варіант 3	Трійник 16x16x16	шт	1	<u>89,08</u>	-	89	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							90016	59198	<u>2642</u> <u>1454</u>		<u>196,68</u> <u>4,56</u>
Разом будівельні роботи, грн.							90016				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							28176				
всього заробітна плата, грн.							60652				
Загальновиробничі витрати, грн.							9002				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							99018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					99018				
		Разом прямі витрати по відділу 2					619063	331062	<u>11200</u>		<u>1081,36</u>
									6481		21,67
		Разом будівельні роботи, грн.					619063				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					276801				
		всього заробітна плата, грн.					337543				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61904				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					680967				

		Всього по відділу 2					680967				
		Разом прямі витрати по кошторису					1885424	910263	<u>24320</u>		<u>2966,12</u>
									13728		45,86
		Разом будівельні роботи, грн.					1885424				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					950841				
		всього заробітна плата, грн.					923991				
		Загальновиробничі витрати, грн.					188544				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					2073968				

		Всього по кошторису					2073968				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3011,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					923991				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9»
КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-041

придбання обладнання кондиціонування (ОВiК)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3120,452 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1 Розділ 1. КОНДИЦІОНУВАННЯ Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1 Розділ 2. К(7)4				
1	560110-59 варіант 19	Зовнішній блок тепло/холод системи VRV з повітряним охолодженням Nхол. =28,0 кВт; NТЕПЛ.=28,0 кВт;(220/50/ 1) AM100BXMWGH/EU; (маса=0)	шт	1	393080,33	393080
2	560110-59 варіант 10	Внутрішній блок каналний тепло/холод системи AM036KNLDEH/TK; (маса=0)	шт	1	49337,28	49337
3	560110-59 варіант 11	Внутрішній блок каналний тепло/холод системи VRV AM045MNLDEH/EU; (маса=0)	шт	4	54392,33	217569
4	560110-59 варіант 16	Внутрішній блок касетний тепло/холод системи VRV AM036NNNDEH/TK; (маса=0)	шт	2	61873,81	123748
		Разом по розділу 2				783734
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				30777

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 2				814511
		Розділ 3. К(7)5				
5	560110-59 варіант 19	Зовнішній блок тепло/холод системи VRV з повітряним охолодженням Nхол. =28,0 кВт; NТЕПЛ.=28,0 кВт;(220/50/ 1) AM100BXMWGH/EU; (маса=0)	шт	1	393080,33	393080
6	560110-59 варіант 7	Енотрішній блок настінний тепло/холод системи VRV AM015TNVDKH/TK; (маса=0)	шт	3	42866,72	128600
7	560110-59 варіант 8	Енотрішній блок настінний тепло/холод системи VRV AM022TNVDKH/TK; (маса=0)	шт	2	44484,44	88969
8	560110-59 варіант 13	Енотрішній блок настінний тепло/холод системи VRV AM028TNVDKH/TK; (маса=0)	шт	1	46102,00	46102
9	560110-59 варіант 9	Енотрішній блок настінний тепло/холод системи VRV AM036TNVDKH/TK; (маса=0)	шт	1	49337,28	49337
10	560110-59 варіант 21	Енотрішній блок каналний тепло/холод системи VRV AM022KNLDEH/TK; (маса=0)	шт	1	41249,13	41249
11	560110-59 варіант 11	Енотрішній блок каналний тепло/холод системи VRV AM045MNLDEH/EU; (маса=0)	шт	1	54392,33	54392
12	560110-59 варіант 16	Енотрішній блок касетний тепло/холод системи VRV AM036NNNDEH/TK; (маса=0)	шт	2	61873,81	123748
		Разом по розділу 3				925477
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				36343
		Всього по розділу 3				961820
		Розділ 4. ХОЛОДОПОСТАЧАННЯ ВЕНТУСТАНОВОК				
		Разом по розділу 4				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 4				-
		Розділ 5. ККБ(7)4(ПВ(7)4)				
13	560110-59 варіант 22	Зовнішній блок тепло/холод системи V RV з повітряним охолодженням Nхол. =22,4 кВт; NТЕПЛ.=22,4 кВт;(220/50/ 1) AM080AXVAGH/EU; (маса=0)	шт	1	441609,12	441609

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 5				441609
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17342
		Всього по розділу 5				458951
		Розділ 6. ККБ(7)5(ПВ(7)5)				
14	560110-59 варіант 23	Зовнішній блок тепло/холод системи VRV з повітряним охолодженням Nхол. =6,8 кВт; NТЕПЛ.=8,0 кВт;(220/50/ 1) AC071BXAPKG/EU; (маса=0)	шт	1	83925,48	83925
		Разом по розділу 6				83925
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3296
		Всього по розділу 6				87221
		Розділ 7. ККБ(7)6(ПВ(7)6)				
15	560110-59 варіант 25	Зовнішній блок тепло/холод системи VRV з повітряним охолодженням Nхол. =28,0 кВт; NТЕПЛ.=28,0 кВт;(220/50/ 1) AM100BXMVGH/EU; (маса=0)	шт	1	393080,68	393081
		Разом по розділу 7				393081
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				15436
		Всього по розділу 7				408517
		Розділ 8. ККБ(7)7(ПВ(7)7)				
16	560110-59 варіант 20	Зовнішній блок тепло/холод системи VRV з повітряним охолодженням Nхол. =10,0 кВт; NТЕПЛ.=11,2 кВт;(220/50/ 1) AC100BXAPKG/EU; (маса=0)	шт	1	122915,47	122915
		Разом по розділу 8				122915
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4827
		Всього по розділу 8				127742
		Розділ 9. ККБ(7)8(ПВ(7)8)				

1	2	3	4	5	6	7
17	560110-59 варіант 24	Зовнішній блок тепло/холод системи VRV з повітряним охолодженням Nхол. =3,5 кВт; NТЕПЛ.=4,00 кВт;(220/50/ 1) AC026BXAPKG/EU; (маса=0) Разом по розділу 9 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 9	шт	1	104901,33	104901 104901 4119 109020
18	560110-59 варіант 24	Розділ 10. ККБ(7)9(ПВ(7)9) Зовнішній блок тепло/холод системи VRV з повітряним охолодженням Nхол. =3,5 кВт; NТЕПЛ.=4,00 кВт;(220/50/ 1) AC026BXAPKG/EU; (маса=0) Разом по розділу 10 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 10	шт	1	104901,33	104901 104901 4119 109020
19	560110-59 варіант 26	Розділ 11. ДОДАТКОВІ РОБОТИ К(7)6 Настінна спліт-система(QX=2,6 кВт, QT =2,9 кВт) в складі: а.Внутрішній блок AR40H09C1AMNEU б.Зовнішній блок AR40H09C1AMXEУ г.Пульт керування д.Комплект кріплень; (маса=0)	шт	1	21000,00	21000
20	560110-59 варіант 26	К(7)7 Настінна спліт-система(QX=2,6 кВт, QT =2,9 кВт) в складі: а.Внутрішній блок AR40H09C1AMNEU б.Зовнішній блок AR40H09C1AMXEУ г.Пульт керування д.Комплект кріплень; (маса=0) Разом по розділу 11 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 11 Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати	шт	1	21000,00	21000 42000 1650 43650 3002543 117909

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				3120452

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-042

на Архітектурні рішення (Технічний поверх)

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 664,235 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,02198 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 292,903 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
		Розділ 1. Стелі									
1	KP12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,2675	<u>13472,00</u>	-	3604	3604	-	<u>53,8600</u>	<u>14,41</u>
					13472,00	-			-	-	-
2	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,2675	<u>2023,55</u>	-	541	541	-	<u>8,0900</u>	<u>2,16</u>
					2023,55	-			-	-	-
3	& C111-1375-11A варіант 2	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ 19	кг	12,0375	<u>98,34</u>	-	1184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP11-29-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,2675	<u>21077,87</u> 17388,01	<u>138,18</u> 131,26	5638	4651	<u>37</u> 35	<u>60,9400</u> 0,4107	<u>16,30</u> 0,11
5	& C111-1891-2 варіант 2	Штукатурка Knauf Rotband	кг	113,6875	<u>18,98</u> -	-	2158	-	-	-	-
6	KB15-56-5 H2=1,15; H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,2675	<u>22953,46</u> 22467,47	<u>21,47</u> 20,40	6140	6010	<u>6</u> 5	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>19,38</u> 0,02
7	C111-1896 варіант 5	Шпаклівка Knauf HP Start	кг	24,075	<u>56,97</u> -	-	1372	-	-	-	-
8	C111-1896 варіант 4	Суміш KNAUF " HP Фініш" 25кг	кг	32,1	<u>57,15</u> -	-	1835	-	-	-	-
9	C111-1624-2 варіант 3	Грунтівка CERESIT CT-17 Супер, 10 л	л	4,0125	<u>81,08</u> -	-	325	-	-	-	-
10	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2675	<u>14706,38</u> 14432,44	<u>3,73</u> 3,55	3934	3861	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>13,20</u> -
11	C111-1626-1 варіант 1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	7,49	<u>329,60</u> -	-	2469	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					29200	18667	<u>44</u> 41		<u>65,45</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					29200 10489 18708 2920 - - 32120				
		Всього по розділу 1					32120				
12	KP11-25-5	Розділ 2. Стіни Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	100м2	0,832	<u>34835,27</u> 34484,23	<u>351,04</u> 333,47	28983	28691	<u>292</u> 277	<u>111,2000</u> 1,0434	<u>92,52</u> 0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C111-870 варіант 2	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	91,52	<u>52,05</u>	-	4764	-	-	-	-
14	& C111-1891-2 варіант 2	Штукатурка Knauf Rotband	кг	707,2	<u>18,98</u>	-	13423	-	-	-	-
15	KP11-59-3	Безпідчане накриття стін	100м2	0,832	<u>15860,98</u> <u>15552,02</u>	-	13196	12939	-	<u>50,1500</u>	<u>41,72</u>
16	C111-1896 варіант 5	Шпаклівка Knauf HP Start	кг	149,76	<u>56,97</u>	-	8532	-	-	-	-
17	C111-1896 варіант 4	Суміш KNAUF " HP Фініш" 25кг	кг	99,84	<u>57,15</u>	-	5706	-	-	-	-
18	& C111-220-55-2 варіант 4	Шпатлівка акрилова	кг	49,92	<u>106,24</u>	-	5304	-	-	-	-
19	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,832	<u>13071,00</u> <u>12820,71</u>	<u>3,73</u> <u>3,55</u>	10875	10667	<u>3</u> <u>3</u>	<u>43,8300</u> <u>0,0111</u>	<u>36,47</u> <u>0,01</u>
20	C111-1626-1 варіант 1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	23,296	<u>329,60</u>	-	7678	-	-	-	-
21	C111-1624-2 варіант 3	Грунтівка CERESIT СТ-17 Супер, 10 л	л	16,64	<u>81,08</u>	-	1349	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					99810	52297	<u>295</u> <u>280</u>		<u>170,71</u> <u>0,88</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					99810				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47218				
		всього заробітна плата, грн.					52577				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9985				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					109795				

		Всього по розділу 2					109795				
		Розділ 3. Підлога									
22	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,2675	<u>5708,93</u> <u>3779,23</u>	<u>39,75</u> <u>38,30</u>	1527	1011	<u>11</u> <u>10</u>	<u>12,9200</u> <u>0,1326</u>	<u>3,46</u> <u>0,04</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C111-856 варіант 3	Покрівельна плівка пароізоляційна 200 г/кв.м	м2	29,425	<u>27,49</u>	-	809	-	-	-	-
24	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,2675	<u>36519,93</u> 10888,14	<u>85,89</u> 81,59	9769	2913	<u>23</u> 22	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>10,08</u> 0,07
25	KB11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,2675	<u>5836,54</u> 4888,51	<u>219,03</u> 208,07	1561	1308	<u>59</u> 56	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>4,98</u> 0,17
26	C111-873 варіант 2	Сітка ВР1 150х150х8мм	м2	29,43	<u>229,43</u>	-	6752	-	-	-	-
27	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,2675	<u>30799,01</u> 17653,68	<u>399,59</u> 379,59	8239	4722	<u>107</u> 102	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>17,19</u> 0,32
28	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 55мм)	100м2	0,2675	<u>27129,33</u> 4153,16	<u>731,96</u> 695,33	7257	1111	<u>196</u> 186	<u>15,1200</u> 2,1756	<u>4,04</u> 0,58
29	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,2675	<u>10384,45</u> 10354,57	<u>29,88</u> 28,38	2778	2770	<u>8</u> 8	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>8,93</u> 0,02
30	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,2675	<u>3189,20</u> 3181,73	<u>7,47</u> 7,10	853	851	<u>2</u> 2	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>2,74</u> 0,01
31	C111-1624-2 варіант 3	Грунтівка CERESIT CT-17 Супер, 10 л	л	3,86	<u>81,08</u>	-	313	-	-	-	-
32	& C111-600- 1 варіант 2	Гідроізоляція CERESIT CR 65	кг	200,625	<u>31,92</u>	-	6404	-	-	-	-
33	KB11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2675	<u>55304,70</u> 53585,37	<u>154,61</u> 146,87	14794	14334	<u>41</u> 39	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>47,87</u> 0,12
34	& C111-328- 2 варіант 2	Розчин клейовий для плитки	кг	173,875	<u>14,43</u>	-	2509	-	-	-	-
35	& C1537-2- 30-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	12,11775	<u>176,47</u>	-	2138	-	-	-	-
36	& C111-1-1 варіант 2	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	1,13	<u>80,06</u>	-	90	-	-	-	-
37	& C111- 1726-1 варіант 3	Керамогранітна плитка з шорсткою поверхнею 300х300	м2	27,29	<u>809,55</u>	-	22093	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							87886	29020	<u>447</u> 425		<u>99,29</u> 1,33
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							87886				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58419				
		всього заробітна плата, грн.					29445				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8787				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					96673				

		Всього по розділу 3					96673				
		Розділ 4. Плінтус									
38	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,3055	<u>10575,50</u> 10526,95	<u>48,55</u> 46,12	3231	3216	<u>15</u> 14	<u>34,3300</u> 0,1443	<u>10,49</u> 0,04
39	& С111-328-2 варіант 2	Розчин клейовий для плитки	кг	20,28	<u>14,43</u> -	-	293	-	-	-	-
40	& С1537-2-30-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	1,41336	<u>176,47</u> -	-	249	-	-	-	-
41	& С111-1-1 варіант 2	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	0,13	<u>80,06</u> -	-	10	-	-	-	-
42	& С111-1726-1 варіант 3	Керамогранітна плитка з шорсткою поверхнею 300х300	м2	3,1161	<u>809,55</u> -	-	2523	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					6306	3216	<u>15</u> 14		<u>10,49</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					6306				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3075				
		всього заробітна плата, грн.					3230				
		Загальновиробничі витрати, грн.					630				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					6936				

		Всього по розділу 4					6936				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Дверні прорізи									
43	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,063	<u>89490,70</u> 86528,97	<u>2943,50</u> 1608,87	5638	5451	<u>185</u> 101	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>17,06</u> 0,25
44	С123-200 варіант 3	Блоки дверні протипожежні EI 60	м2	6,3	<u>12338,95</u> -	- -	77735	-	- -	- -	- -
45	С188888-21 варіант 2	Піна монтажна вогнетривка 750 мл	шт	2	<u>564,52</u> -	- -	1129	-	- -	- -	- -
46	С188888-17 варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	20	<u>29,03</u> -	- -	581	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					85083	5451	<u>185</u> 101		<u>17,06</u> 0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					85083				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79447				
		всього заробітна плата, грн.					5552				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8509				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					93592				

		Всього по розділу 5					93592				
		Розділ 6. Підсилення вентиляційних отворів									
47	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними тяжами	1 т	2,102	<u>90458,17</u> 85442,12	<u>1542,14</u> 836,70	190143	179599	<u>3242</u> 1759	<u>307,1800</u> 2,2164	<u>645,69</u> 4,66
48	С111-1827 варіант 3	Двотавр 20	т	0,47112	<u>41327,57</u> -	- -	19470	-	- -	- -	- -
49	С111-1827 варіант 13	Прокат листовий t=6	т	0,19032	<u>35584,82</u> -	- -	6773	-	- -	- -	- -
50	С111-1827 варіант 11	Прокат листовий t=10	т	0,37752	<u>50004,82</u> -	- -	18878	-	- -	- -	- -
51	С111-1827 варіант 9	Прокат кутовий 40х5	т	0,05616	<u>38859,19</u> -	- -	2182	-	- -	- -	- -
52	С111-1827 варіант 1	Прокат кутовий 80х80х8мм	т	0,75296	<u>44111,67</u> -	- -	33214	-	- -	- -	- -
53	С111-1827 варіант 12	Прокат кутовий 100х100х8мм	т	0,23296	<u>44111,67</u> -	- -	10276	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,3	<u>4848,87</u>	-	1455	-	-	-	-
55	C111-1904 варіант 9	Шпилька М16 L=600	шт	9	<u>178,11</u>	-	1603	-	-	-	-
56	C111-1904 варіант 10	Шпилька М16 L=750	шт	21	<u>222,69</u>	-	4676	-	-	-	-
57	C111-1904 варіант 11	Гайка М16-6Н.8	шт	120	<u>10,30</u>	-	1236	-	-	-	-
58	C111-1904 варіант 12	шайб М16	шт	60	<u>4,43</u>	-	266	-	-	-	-
59	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,4248	<u>3603,60</u>	<u>128,34</u>	1531	801	<u>55</u>	<u>5,4970</u>	<u>2,34</u>
60	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (За 2 рази)	100м2	0,4248	<u>1885,47</u>	<u>25,49</u>	3861	1197	<u>11</u>	<u>0,0828</u>	<u>0,04</u>
					<u>9089,60</u>	<u>199,37</u>			<u>85</u>	<u>8,3260</u>	<u>3,54</u>
					<u>2817,27</u>	<u>57,13</u>			<u>24</u>	<u>0,1849</u>	<u>0,08</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					295564	181597	<u>3382</u>		<u>651,57</u>
									1794		4,78
		Разом будівельні роботи, грн.					295564				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					110585				
		всього заробітна плата, грн.					183391				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29555				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					325119				

		Всього по розділу 6					325119				
		Разом прямі витрати по кошторису					603849	290248	<u>4368</u>		<u>1014,57</u>
									2655		7,41
		Разом будівельні роботи, грн.					603849				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					309233				
		всього заробітна плата, грн.					292903				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60386				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					664235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					664235				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1021,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					292903				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
26-005/ПКД-ПП/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-043

на Система протидимного захисту СПДЗ

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 146,846 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02562 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,371 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
		Розділ 1. КДВ(7)-1.12, КДВ(7)-1.13									
1	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	2	1602,86 1129,25	39,30 23,72	3206	2259	79 47	3,9100 0,0765	7,82 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	C130-376 варіант 1	Клапан повітряний димовидалення багатостворчатий КПДВ-М-600х300 (з межею вогнетривкості 2,0 год, при температурі переміщуємих газів 400°C) з електроприводом(~ 220 В) Siemens GNA326.1E/12 з декоративною ґраткою EMS-U-600х300	шт	2	<u>29197,19</u>	-	58394	-	-	-	-
3	KP15-121-19	Прокладання повітроводів діаметром понад 1000 до 1250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм	100м2	0,0216	<u>48568,75</u> 37636,77	<u>103,35</u> 90,71	1049	813	<u>2</u> 2	<u>133,5300</u> 0,2925	<u>2,88</u> 0,01
4	C130-1128 варіант 17	Повітровод з оцинкованої сталі перерізом 600х300 (d=1,0)	м2	2,16	<u>1632,91</u>	-	3527	-	-	-	-
5	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,0238	<u>21850,50</u> 21850,50	-	520	520	-	<u>74,7000</u>	<u>1,78</u>
6 & 7	C121-27-461 варіант 5	Вогнезахисне покриття повітроводів: - фольговане вогнезахисне покриття (діз =5 мм) FIX-M-45 в комплекті з клеєм	м2	2,43236	<u>367,55</u>	-	894	-	-	-	-
7	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	100	<u>54,04</u>	-	5404	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							72994	3592	<u>81</u> 49		<u>12,48</u> 0,16
Разом будівельні роботи, грн.							72994				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							69321				
всього заробітна плата, грн.							3641				
Загальновиробничі витрати, грн.							7299				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							80293				

Всього по розділу 1							80293				
Розділ 2. ККП(7)-1.6											
8	KB20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	1	<u>2500,92</u> 1530,69	<u>82,02</u> 49,49	2501	1531	<u>82</u> 49	<u>5,3000</u> 0,1596	<u>5,30</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C130-376 варіант 2	Клапан повітряний димовидалення багатостворчатий (з межею вогнетривкості 1,0 год, при температурі КГДВ-М-850х600 переміщуємих газів 400°C) з виконавчим механізмом (~ 220 В) Siemens GNA326.1E/12 з декоративною ґраткою EMS-U-850х600	шт	1	<u>32853,45</u>	-	32853	-	-	-	-
10	KP15-121-19	Прокладання повітроводів діаметром понад 1000 до 1250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм	100м2	0,0348	<u>48568,75</u> 37636,77	<u>103,35</u> 90,71	1690	1310	<u>4</u> 3	<u>133,5300</u> 0,2925	<u>4,65</u> 0,01
11	C130-1128 варіант 18	Повітровод з оцинкованої сталі перерізом 850х600 (d=1,0)	м2	3,48	<u>1632,91</u>	-	5683	-	-	-	-
12	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,0383	<u>21850,50</u> 21850,50	-	837	837	-	<u>74,7000</u>	<u>2,86</u>
13	& C121-27-461 варіант 5	Вогнезахисне покриття повітроводів: - фольговане вогнезахисне покриття (діз =5 мм) FIX-M-45 в комплекті з клеєм	м2	3,91426	<u>367,55</u>	-	1439	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					45003	3678	<u>86</u> 52		<u>12,81</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					45003				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41239				
		всього заробітна плата, грн.					3730				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4500				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					49503				

		Всього по розділу 2					49503				
		Розділ 3. Комплектуючі									
14	C111-1724 варіант 36	Траверса для монтажу повітроводів, оцинкована Т30	м	3	<u>78,59</u>	-	236	-	-	-	-
15	C118-1 варіант 1	Анкер забивний М10х30	шт	5	<u>4,02</u>	-	20	-	-	-	-
16	C118-1 варіант 2	Шпилька оцинкована М10х1000	шт	4	<u>90,57</u>	-	362	-	-	-	-
17	C118-1 варіант 3	Гайка з болтом та шайбами, оцинковані М10	шт	10	<u>6,81</u>	-	68	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C118-1 варіант 4	Шайба оцинкована, широка М10	шт	7	<u>2,43</u>	-	17	-	-	-	-
19	C111-1724 варіант 37	Шнур базальтовий БТШ Ф20 мм	м	10	<u>74,00</u>	-	740	-	-	-	-
20	C118-1 варіант 5	Саморізи 4,2х19	шт	18	<u>2,55</u>	-	46	-	-	-	-
21	C118-1 варіант 6	Герметик силіконовий жаростійкий, 310 мл	шт	2	<u>1942,89</u>	-	3886	-	-	-	-
22	C118-1 варіант 7	Круги відрізні	шт	2	<u>309,87</u>	-	620	-	-	-	-
23	C118-1 варіант 8	Стрічка алюмінієва самоклеюча 50м	шт	2	<u>281,31</u>	-	563	-	-	-	-
24	C118-1 варіант 9	Зажим з болтом М8х25	шт	15	<u>14,27</u>	-	214	-	-	-	-
25	C111-329 варіант 3	Клей ізоляційний силікатний	кг	63	<u>133,16</u>	-	8389	-	-	-	-
26	C111-329 варіант 4	Дріт в'язальний	кг	2	<u>117,86</u>	-	236	-	-	-	-
27	C118-1 варіант 10	Гвіздок приварний та шляпка для гвіздка приварного	шт	14	<u>1,82</u>	-	25	-	-	-	-
28	C130-1128 варіант 15	Сітка металева	м2	1	<u>76,39</u>	-	76	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							15498	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн.							15498				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15498				
Загальновиробничі витрати, грн.							1552				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							17050				

Всього по розділу 3							17050				
Разом прямі витрати по кошторису							133495	7270	167		25,29
									101		0,33
Разом будівельні роботи, грн.							133495				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							126058				
всього заробітна плата, грн.							7371				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					13351				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					146846				

		Всього по кошторису					146846				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					25,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7371				

Склав

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]