«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Демонтажні роботи

Кошторисна вартість об`єкта	3429,638	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	10,90156	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2337,516	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений в поточних цінах станом на 30 жовтня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на Демонтаж	3429,638	-	3429,638	10,90156	2337,516	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	3429,638	-	3429,638	10,90156	2337,516	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Лисенко Г.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Манукян Р.Р.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Iступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01

на Демонтаж

Демонтажні роботи

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3429,638	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	10,90156	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2337,516	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж будівлі									
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,11536	63201,88 37117,96	26083,92 12325,95	7291	4282	3009 1422	203,9000 59,0153	23,52 6,81
2	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	272,385	5018,92 3342,07	1676,85 779,21	1367079	910330	456749 212245	17,6400 3,5538	4804,87 968,00
3	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	5,2	2575,04 -	- -	13390	-	- -	- -	- -
4	КБ46-59-1	Розбирання фундаментів жилих будівель із бутового каменю	10м2	67,25	9146,33 7077,46	2068,87 958,00	615091	475959	139132 64426	34,3000 4,3374	2306,68 291,69
5	*КБ7-24-4*	*(Демонтаж) Установлення металевої огорожі висотою до 1,5 м із сітки по залізобетонних стовпах з цоколем із залізобетонних панелей*	*100м*	*1,758*	*138208,81* *82811,82*	*55396,99* *25146,99*	*242971*	*145583*	*97388* *44208*	*406,0000* *94,7856*	*713,75* *166,63*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ22-11-3*	*(Демонтаж) Демонтаж підземних мереж*	*1000м*	*0,0418*	*48846,62*	*10859,25*	*2042*	*1588*	*454*	*186,2400*	*7,78*
	к дем.=0,6	*водопостачання д.100мм*			*37987,37*	*5655,28*			*236*	*27,7962*	*1,16*
7	С1545-104	Брухт металевий	т	0,325	2575,04	-	837	-	-	-	-
	(зворотні матеріали)	(зворотні матеріали)			-	-			-	-	-
8	*КБ23-4-1*	*(Демонтаж) Демонтаж мереж каналізації*	*100м*	*0,375*	*23562,70*	*7623,67*	*8836*	*5977*	*2859*	*78,1440*	*29,30*
	к дем.=0,6				*15939,03*	*3420,82*			*1283*	*12,6000*	*4,73*
9	С1545-104	Брухт металевий	т	0,291	2575,04	-	749	-	-	-	-
	(зворотні матеріали)	(зворотні матеріали)			-	-			-	-	-
10	*КБ22-9-1*	*(Демонтаж) Демонтаж сталевих*	*1000м*	*0,0454*	*83942,47*	*21741,23*	*3811*	*2824*	*987*	*285,7200*	*12,97*
	к дем.=0,6	*газопровідних труб, діаметр труб 50 мм*			*62201,24*	*7833,31*			*356*	*37,7492*	*1,71*
11	С1545-104	Брухт металевий	т	0,181	2575,04	-	466	-	-	-	-
	(зворотні матеріали)	(зворотні матеріали)			-	-			-	-	-
12	*КБ22-12-1*	*(Демонтаж) Демонтаж трубопроводів із*	*1000м*	*0,492*	*56914,34*	*15885,69*	*28002*	*20186*	*7816*	*198,8400*	*97,83*
	к дем.=0,6	*поліетиленових труб діаметром 50 мм з пневматичним випробуванням*			*41028,65*	*7594,71*			*3737*	*36,7478*	*18,08*
13	*КМ8-148-1*	*Демонтаж кабелю до 35 кВ у прокладених*	*100 м*	*4,92*	*2497,17*	*463,30*	*12286*	*9746*	*2279*	*9,6000*	*47,23*
		трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг			*1980,86*	*223,28*			*1099*	*0,9240*	*4,55*
14	& С11-4-10-320-3	Кабель	м	492	175,00	-	86100	-	-	-	-
	(зворотні матеріали)	(зворотні матеріали)			-	-			-	-	-
15	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	13,2	3094,37	2728,07	40846	4835	36011	2,1500	28,38
					366,30	1204,02			15893	5,4516	71,96
16	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	1320	77,70	77,70	102564	-	102564	-	-
					-	23,13			30532	0,0990	130,68
		Разом прямі витрати по розділу 1					2430819	1581310	849248		8072,31
									375437		1666,00
		Разом будівельні роботи, грн.					2430819				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					261				
		всього заробітна плата, грн.					1956747				
		Загальновиробничі витрати, грн.					998819				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1163,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					380769				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3429638**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					101542				
		Всього по розділу 1					**3429638**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2430819	1581310	849248 375437		8072,31 1666,00
		Разом будівельні роботи, грн.					2430819				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					261				
		всього заробітна плата, грн.					1956747				
		Загальновиробничі витрати, грн.					998819				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1163,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					380769				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3429638**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					101542				
		Всього по кошторису					**3429638**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**10901,56**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2337516**				

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Винос мереж водопроводу

Кошторисна вартість об`єкта	268,961	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,09880	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	21,523	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений в поточних цінах станом на 30 жовтня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-02-01	на винос зовнішніх мереж водопроводу	268,961	-	268,961	0,09880	21,523	-
		Всього:	268,961	-	268,961	0,09880	21,523	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Лисенко Г.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Манукян Р.Р.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-01

на винос зовнішніх мереж водопроводу

Винос мереж водопроводу

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	268,961	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0988	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	21,523	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-8	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 2	1000м3	0,076	36373,12 2572,59	33800,53 12653,50	2764	196	2568 962	15,1000 49,5431	1,15 3,77
2	КБ1-164-2	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2	100м3	0,04	43610,64 43610,64	- -	1744	1744	- -	261,8000 -	10,47 -
3	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1	1000м3	0,08	9337,98 -	9337,98 3319,30	747	-	747 266	- 12,0516	- 0,96
		Разом прямі витрати по розділу 1					5255	1940	3315 1228		11,62 4,73
		Разом будівельні роботи, грн.					5255				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1654				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					642				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6909**				
		Всього по розділу 1					**6909**				
		Розділ 2. Трубопроводи- Водопровід									
4	*КБ22-11-2*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,04*	*52277,03*	*1478,30*	*2091*	*2005*	*59*	*245,7000*	*9,83*
					50115,43	*346,02*			*14*	*1,5461*	*0,06*
5	С113-1363 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 60 мм	м	40,4	271,28	-	10960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	*КБ22-11-8*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,03*	*207335,56*	*100043,80*	*6220*	*2961*	*3001*	*489,6000*	*14,69*
					98703,36	*39434,30*			*1183*	*189,4511*	*5,68*
7	С113-1371 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 315 мм	м	30,3	4247,90	-	128711	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	*КБ22-36-1*	*Установлення шиберної засувки адіаметром 32 мм*	*1 шт*	*2*	*413,53*	*26,89*	*827*	*689*	*54*	*1,7100*	*3,42*
					344,74	*14,05*			*28*	*0,0665*	*0,13*
9	С111-960 варіант 2	Засувка шиберкна ножового типу д50	шт	1	11980,78	-	11981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	С111-960 варіант 1	Засувка шиберкна ножового типу д32	шт	1	11001,34	-	11001	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ22-32-1	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,04	6468,16	-	259	244	-	32,9600	1,32
					6109,47	-			-	-	-
12	*КБ22-41-2*	*Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах*	*10м3*	*0,114333*	*137569,60*	*27574,78*	*15729*	*5186*	*3153*	*222,4000*	*25,43*
				333	*45362,93*	*12799,48*			*1463*	*50,3241*	*5,75*
		Разом прямі витрати по розділу 2					187779	11085	6267		54,69
									2688		11,62
		Разом будівельні роботи, грн.					187779				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170427				
		всього заробітна плата, грн.					13773				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6191				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**193970**				
		Всього по розділу 2					**193970**				
		Розділ 3. Колодязі									
13	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	3180,19 -	- -	19081	-	- -	- -	- -
14	К585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	2373,83 -	- -	7121	-	- -	- -	- -
15	К585521-Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	5138,52 -	- -	15416	-	- -	- -	- -
16	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	3	6345,99 -	- -	19038	-	- -	- -	- -
17	С111-1788	Скоби ходові	шт	18	235,30 -	- -	4235	-	- -	- -	- -
18	*КБ22-38-1*	*Врізування в існуючі мережі*	*1 вріз*	*3*	*824,25* *485,95*	*307,62* *72,81*	*2473*	*1458*	*923* *218*	*2,0800* *0,3447*	*6,24* *1,03*
		Разом прямі витрати по розділу 3					67364	1458	923 218		6,24 1,03
		Разом будівельні роботи, грн.					67364				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64983				
		всього заробітна плата, грн.					1676				
		Загальновиробничі витрати, грн.					718				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					224				
		Всього будівельні роботи, грн.					**68082**				
		Всього по розділу 3					**68082**				
		Разом прямі витрати по кошторису					260398	14483	10505 4134		72,55 17,38
		Разом будівельні роботи, грн.					260398				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					235410				
		всього заробітна плата, грн.					18617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					8563				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2906				
		Всього будівельні роботи, грн.					**268961**				
		Всього по кошторису					**268961**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**98,80**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**21523**				

Склав ______________________ Манукян Р.Р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________ Лисенко Г.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : СПП із захисними властивостями ПРУ та залізобетонний остов несучого каркасу будівлі (Черга 1)

Кошторисна вартість об`єкта	93752,717	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	119,85652	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19212,682	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		м2
Будівельні обсяги	7361,610	м2

Складений в поточних цінах станом на 30 жовтня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи підземної частини (ПРУ)	36354,512	-	36354,512	60,61829	9054,508	4,938
2	02-01-02	на загальнобудівельні роботи надземної частини (Остов)	37077,901	-	37077,901	25,95294	5566,945	5,037
3	02-01-03	на монтаж підйомника мгн	89,204	-	89,204	-	72,333	0,012
4	02-01-04	на придбання підйомника	-	367,5	367,5	-	-	0,050
5	02-01-05	на водопостачання та каналізація	1801,743	451,865	2253,608	3,16624	478,472	0,306
6	02-01-06	на вентиляція та холодопостачання	3869,261	-	3869,261	4,45831	567,776	0,526
7	02-01-07	на опалення	1778,23	-	1778,23	2,56286	331,584	0,242
8	02-01-08	на тепловий пункт	315,003	16,065	331,068	0,24585	53,628	0,045
9	02-01-09	на дизельна	679,711	-	679,711	1,14980	107,941	0,092
10	02-01-010	на електротехнічні рішення	3736,017	-	3736,017	6,88768	857,337	0,507
11	02-01-011	на структурована кабельна система	1078,015	-	1078,015	1,70857	505,54	0,146
12	02-01-012_БЗ	на монтажні роботи системи блискавкозахисту	846,178	-	846,178	1,79809	359,304	0,115
13	02-01-013_БЗ	на пусконалагоджувальні роботи системи блискавкозахисту	17,198	-	17,198	0,04815	13,703	0,002
14	02-01-014	на система протипожежного захисту (СКГ, СО,СДТВ)	3301,88	-	3301,88	10,49170	1068,74	0,449
15	02-01-015_СПЗ. АСПГк. АСПГс	на монтажні роботи автоматичної системи пожежогасіння серверної	62,416	-	62,416	0,18269	38,763	0,008

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	02-01-016_СПЗ.АСПГк.АСПГс	на придбання устаткування для автоматичної системи пожежогасіння серверної	-	102,641	102,641	-	-	0,014
17	02-01-017_СПЗ.АСПГк.АСПГс	на пусконалагоджувальні роботи автоматичної системи пожежогасіння серверної	34,074	-	34,074	0,09461	27,153	0,005
18	02-01-018_ЗВК.ВПВ	на внутрішній протипожежний водопровід	406,321	-	406,321	0,49074	108,955	0,055
19	02-01-019	на придбання устаткування технологічні рішення	0,419	1366,563	1366,982	-	-	0,186
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	91448,083	2304,634	93752,717	119,85652	19212,682	-

Головний інженер проєкту _____ Лисенко Г.Ю.
(Головний архітектор проєкту)
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Манукян Р.Р.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи підземної частини (ПРУ)

СПП із захисними властивостями ПРУ та залізобетонний остов несучого каркасу будівлі (Черга 1)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	36354,512	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	60,61829	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9054,508	тис. грн.
Середній розряд робіт	1,8	розряд
Вимірник одиничної вартості	2383,61	м2
Показник одиничної вартості	15251,87	грн.

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. Підземна частина									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2 ***(зворотня засипка під поли та стіни фундаментів)	1000м3	4	10782,31 -	10782,31 4128,91	43129	-	43129 16516	- 17,6730	- 70,69
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2	100м3	0,69	27109,27 27109,27	- -	18705	18705	- -	165,2400 -	114,02 -
3	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100м3	40,69	5590,02 3434,97	2155,05 1055,94	227458	139769	87689 42966	18,3600 5,1175	747,07 208,23
		Разом прямі витрати по розділу 1					289292	158474	130818 59482		861,09 278,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					289292				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					217956				
		Загальновиробничі витрати, грн.					114590				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					136,80				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44779				
		Всього будівельні роботи, грн.					**403882**				
		Всього по розділу 1					**403882**				
		Розділ 2. Пілони та колони									
4	*КБ6-14-4*	*Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м[/бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/] /Пілон П 1.1 - 34шт., П1.3 - 10шт., П1.5 - 19шт., Колона К1.1 - 7шт., К1.2 - 8шт., К1. 3 - 5шт./*	*100м3*	*0,2633*	*1112724,05* *307586,76*	*66537,16* *38990,06*	*292980*	*80988*	*17519* *10266*	*1508,0000* *165,0336*	*397,06* *43,45*
5	С124-25 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 20 мм	т	4,351251	45695,20 -	- -	198831	-	- -	- -	- -
6	С124-2 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	0,988148	49039,46 -	- -	48458	-	- -	- -	- -
7	*КБ6-14-5*	*Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром понад 2 м до 3 м[/бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/]/Пілон П 1.2 - 14шт., П1.8 - 1шт./*	*100м3*	*0,042*	*946371,29* *213536,19*	*46820,97* *26986,10*	*39748*	*8969*	*1966* *1133*	*1046,9000* *114,3237*	*43,97* *4,80*
8	С124-25 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 20 мм	т	0,515118	45695,20 -	- -	23538	-	- -	- -	- -
9	С124-2 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	0,153318	49039,46 -	- -	7519	-	- -	- -	- -
10	С124-22 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 12 мм	т	0,009782	45686,70 -	- -	447	-	- -	- -	- -
11	*КБ6-14-6*	*Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром понад 3 м[/бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/] /Пілон П 1.4 - 1шт., П1.6 - 1шт., П1.7 - 1шт. /*	*100м3*	*0,0243*	*861989,25* *149357,03*	*45576,03* *26238,67*	*20946*	*3629*	*1107* *638*	*732,2500* *111,1588*	*17,79* *2,70*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С124-25 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 20 мм	т	0,271279	45695,20 -	- -	12396	-	- -	- -	- -
13	С124-2 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	0,075004	49039,46 -	- -	3678	-	- -	- -	- -
14	С124-22 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 12 мм	т	0,026734	45686,70 -	- -	1221	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					649762	93586	20592 12037		458,82 50,95
		Разом будівельні роботи, грн.					649762				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					535584				
		всього заробітна плата, грн.					105623				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53145				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20024				
		Всього будівельні роботи, грн.					**702907**				
		Всього по розділу 2					**702907**				
		Розділ 3. Приямки									
15	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм]*	*100м3*	*0,05*	*466399,49* *26934,61*	*4142,41* *2525,09*	*23320*	*1347*	*207* *126*	*150,7000* *10,6641*	*7,54* *0,53*
16	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских[/бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/]*	*100м3*	*0,0741*	*674354,01* *48472,83*	*14420,31* *7686,67*	*49970*	*3592*	*1069* *570*	*249,4100* *32,7235*	*18,48* *2,42*
17	*КБ6-13-3*	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм[бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм][бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм]*	*100м3*	*0,1259*	*943746,62* *209322,72*	*41182,93* *23089,75*	*118818*	*26354*	*5185* *2907*	*1077,0400* *97,8795*	*135,60* *12,32*
18	С124-22 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 12 мм	т	3,5996	45686,70 -	- -	164454	-	- -	- -	- -
19	С124-2 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	0,0947	49039,46 -	- -	4644	-	- -	- -	- -
20	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм*	*100м2*	*4,0438*	*6714,18* *6695,99*	*18,19* *16,92*	*27151*	*27077*	*74* *68*	*31,7000* *0,0777*	*128,19* *0,31*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	*КБ11-4-6 к=3*	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм*	*100м2*	*4,0438*	*6677,16 6533,34*	*15,59 14,50*	*27001*	*26420*	*63 59*	*30,9300 0,0666*	*125,07 0,27*
22	С111-2002-2 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	3235,04	129,26 -	- -	418161	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					833519	84790	6598 3730		414,88 15,85
		Разом будівельні роботи, грн.					833519				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					742131				
		всього заробітна плата, грн.					88520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44734				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16919				
		Всього будівельні роботи, грн.					**878253**				
		Всього по розділу 3					**878253**				
		Розділ 4. Перекриття над підвалом ВИКОНАНІ РОБОТИ -----------------------------									
23	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м[бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм]*	*100м3*	*3,8965*	*998342,43 189779,91*	*27020,95 15843,06*	*3890041*	*739477*	*105287 61732*	*964,7700 67,3508*	*3759,23 262,43*
24	С124-22 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 12 мм	т	45,5834	45686,70 -	- -	2082555	-	- -	- -	- -
25	С124-2 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	1,233	49039,46 -	- -	60466	-	- -	- -	- -
26	*КБ6-18-3*	*Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм[/бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/]*	*100м3*	*0,1137*	*1049779,96 280103,04*	*51304,02 26649,52*	*119360*	*31848*	*5833 3030*	*1389,4000 113,4416*	*157,97 12,90*
27	С124-25 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 20 мм	т	1,995048	45695,20 -	- -	91164	-	- -	- -	- -
28	С124-2 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	0,760777	49039,46 -	- -	37308	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					6280894	771325	111120		3917,20
									64762		275,33
		Разом будівельні роботи, грн.					6280894				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5398449				
		всього заробітна плата, грн.					836087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					429476				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					503,10				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					164681				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6710370**				
		Всього по розділу 4					**6710370**				
		Розділ 5. Перемички									
29	*КБ7-44-10*	*Укладання перемичок масою до 0,3 т*	*100шт*	*0,27*	*13373,02*	*8036,55*	*3611*	*1112*	*2170*	*21,4600*	*5,79*
					4119,89	*4526,77*			*1222*	*20,4483*	*5,52*
30	К582821-553 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	3	160,56 -	- -	482	-	- -	- -	- -
31	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	10	169,33 -	- -	1693	-	- -	- -	- -
32	К582821-565 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	14	548,00 -	- -	7672	-	- -	- -	- -
33	*КБ6-18-9*	*Улаштування перемичок*	*100м3*	*0,001312 5*	*1041358,02*	*49032,85*	*1367*	*422*	*64*	*1593,0000*	*2,09*
					321148,80	*24924,06*			*33*	*106,1401*	*0,14*
34	С124-22 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 12 мм	т	0,6642	45686,70 -	- -	30345	-	- -	- -	- -
35	С124-2 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	0,0047	49039,46 -	- -	230	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					45400	1534	2234		7,88
									1255		5,66
		Разом будівельні роботи, грн.					45400				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41632				
		всього заробітна плата, грн.					2789				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1407				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**46807**				
		Всього по розділу 5					**46807**				
		Розділ 6. Зовнішнє оздоблення стін підвалу									
36	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*4,5087*	*6996,81 6996,81*	*- -*	*31547*	*31547*	*- -*	*33,5000 -*	*151,04 -*
37	С111-612 варіант 2	Мастика Ореол-1	т	1,08209	94008,28 -	- -	101725	-	- -	- -	- -
38	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	90,17	55,14 -	- -	4972	-	- -	- -	- -
39	*КБ13-13-11*	*Грунтування бетонних і оштукатурених поверхонь, перший шар*	*100м2*	*6,4719*	*1230,98 1128,47*	*102,31 15,09*	*7967*	*7303*	*662 98*	*4,7000 0,0720*	*30,42 0,47*
40	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	129,44	55,14 -	- -	7137	-	- -	- -	- -
41	*КБ26-31-1*	*Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині*	*1 м3*	*48,787*	*2504,65 2156,05*	*- -*	*122194*	*105187*	*- -*	*11,3800 -*	*555,20 -*
42	& С1555-212-4 варіант 5	Екструдований пінополістирол Penoboard 1250х600х100мм з пазом	м3	48,787	4698,21 -	- -	229212	-	- -	- -	- -
43	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*5,8107*	*6996,81 6996,81*	*- -*	*40656*	*40656*	*- -*	*33,5000 -*	*194,66 -*
44	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	2905,35	32,85 -	- -	95441	-	- -	- -	- -
45	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	116,21	55,14 -	- -	6408	-	- -	- -	- -
46	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*103,108*	*780,49 276,45*	*- -*	*80475*	*28504*	*- -*	*1,4400 -*	*148,48 -*
47	& С111-1564-1 варіант 5	ПВХ мембрана Sika Sikaplan U 1,5мм армированная	м2	1134,19	649,88 -	- -	737087	-	- -	- -	- -
48	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*103,629*	*780,49 276,45*	*- -*	*80881*	*28648*	*- -*	*1,4400 -*	*149,23 -*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& С111-1564-1 варіант 6	Профільована мембрана Standart	м2	1139,92	51,43 -	- -	58626	-	- -	- -	- -
50	*КБ15-19-2*	*Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними окремими плитками на цементному розчині*	*100м2*	*0,3652*	*90896,65* *90756,59*	*140,06* *111,34*	*33195*	*33144*	*51* *41*	*439,8400* *0,5135*	*160,63* *0,19*
51	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 17	кг	189,9	49,85 -	- -	9467	-	- -	- -	- -
52	С111-273 варіант 1	Плитки керамічні фасадні	м2	37,25	1024,09 -	- -	38147	-	- -	- -	- -
53	*КБ26-31-1*	*Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині /товщ 50 мм/*	*1 м3*	*3,35*	*2164,01* *2156,05*	- -	*7249*	*7223*	- -	*11,3800* -	*38,12* -
54	& С1555-212-4 варіант 1	Утеплювач Техновент Стандарт 50мм /Плити мінераловатні ТЕРМОВУЛ□ВЕНТ ЕКСТРА 75 1200 .600.50	м3	3,22	3962,36 -	- -	12759	-	- -	- -	- -
55	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	401,88	21,12 -	- -	8488	-	- -	- -	- -
56	*КБ26-31-1*	*Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині /товщ 100 мм/*	*1 м3*	*1,58*	*2164,01* *2156,05*	- -	*3419*	*3407*	- -	*11,3800* -	*17,98* -
57	& С1555-212-4 варіант 6	Утеплювач Техновент Стандарт 100мм/Плити мінераловатні ТЕРМОВУЛ ВЕНТ□ЕКСТРА 75 1200 .600.100	м3	1,52	3598,83 -	- -	5470	-	- -	- -	- -
58	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	94,56	21,12 -	- -	1997	-	- -	- -	- -
59	*КБ15-80-2*	*Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань*	*100 м2*	*0,2207*	*49616,05* *48821,59*	*549,84* *359,50*	*10950*	*10775*	*121* *79*	*231,1300* *1,6332*	*51,01* *0,36*
60	& С111-1807-1-О варіант 3	Профнастил СН 10	м2	26,04	353,35 -	- -	9201	-	- -	- -	- -
61	& С111-1493-2 варіант 2	Система кріплення вентфасаду	м2	22,07	1374,81 -	- -	30342	-	- -	- -	- -
62	& С1555-212-4 варіант 1	Утеплювач Техновент Стандарт 50мм /Плити мінераловатні ТЕРМОВУЛ□ВЕНТ ЕКСТРА 75 1200 .600.50	м3	1,16	3962,36 -	- -	4596	-	- -	- -	- -
63	& С1555-212-4 варіант 6	Утеплювач Техновент Стандарт 100мм/Плити мінераловатні ТЕРМОВУЛ ВЕНТ□ЕКСТРА 75 1200 .600.100	м3	2,32	3598,83 -	- -	8349	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& С1-М-3 варіант 2	Дюбель фасадний	шт	177	9,59 -	- -	1697	-	- -	- -	- -
65	*КБ15-80-2*	*Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань*	*100 м2*	*0,1576*	*49616,05* *48821,59*	*549,84* *359,50*	*7819*	*7694*	*87* *57*	*231,1300* *1,6332*	*36,43* *0,26*
66	& С111-1493-3 варіант 1	Анодовані алюмінієві фасадні панелі 2мм	м2	18,6	1384,31 -	- -	25748	-	- -	- -	- -
67	& С111-1493-2 варіант 2	Система кріплення вентфасаду	м2	15,76	1374,81 -	- -	21667	-	- -	- -	- -
68	& С1555-212-4 варіант 1	Утеплювач Техновент Стандарт 50мм /Плити мінераловатні ТЕРМОВУЛ□ВЕНТ ЕКСТРА 75 1200 .600.50	м3	0,83	3962,36 -	- -	3289	-	- -	- -	- -
69	& С1555-212-4 варіант 6	Утеплювач Техновент Стандарт 100мм/Плити мінераловатні ТЕРМОВУЛ ВЕНТ□ЕКСТРА 75 1200 .600.100	м3	1,65	3598,83 -	- -	5938	-	- -	- -	- -
70	& С1-М-3 варіант 2	Дюбель фасадний	шт	126	9,59 -	- -	1208	-	- -	- -	- -
71	*КБ8-14-1*	*Мурування зовнішніх стін товщиною 120 мм із цегли [керамічної] облицювання лицьовою цеглою при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*3,5*	*3588,01* *2178,41*	*235,05* *148,13*	*12558*	*7624*	*823* *518*	*10,4300* *0,6256*	*36,51* *2,19*
72	С1422-10980 варіант 1	Цегла облицювальна М150	1000шт	1,3965	23427,70 -	- -	32717	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1900598	311712	1744 793		1569,71 3,47
		Разом будівельні роботи, грн.					1900598				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1587142				
		всього заробітна плата, грн.					312505				
		Загальновиробничі витрати, грн.					149861				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					162,30				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53127				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2050459**				
		Всього по розділу 6					**2050459**				
		Розділ 7. Прорізи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВІКНА									
73	*КБ10-20-1*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель /В-2 - 4шт./*	*100м2*	*0,0304*	*43501,91* *41017,33*	*2237,26* *1816,04*	*1322*	*1247*	*68* *55*	*191,3300* *8,1070*	*5,82* *0,25*
74	& С123-33-15 варіант 1	Вікно двостулкове поворотне ситеми з коефіцієнтом 1,2 Вт/м2К склопакет двокамерний з наповненням аргоном та полімерними термодистанціями.	м2	3,04	8164,91 -	- -	24821	-	- -	- -	- -
75	& С1-М-3 варіант 1	Дюбель 10х100 мм	шт	25	6,29 -	- -	157	-	- -	- -	- -
76	& С111-1709-1 варіант 1	Піна монтажна	л	1,71	614,75 -	- -	1051	-	- -	- -	- -
77	& С1555-307-1 варіант 1	Герметик	л	0,52	531,34 -	- -	276	-	- -	- -	- -
78	*КБ10-20-2*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель /В-1 - 13шт./*	*100м2*	*0,156*	*34471,79* *32546,15*	*1789,81* *1452,83*	*5378*	*5077*	*279* *227*	*149,5000* *6,4856*	*23,32* *1,01*
79	& С123-33-15 варіант 1	Вікно двостулкове поворотне ситеми з коефіцієнтом 1,2 Вт/м2К склопакет двокамерний з наповненням аргоном та полімерними термодистанціями.	м2	15,6	8164,91 -	- -	127373	-	- -	- -	- -
80	& С1-М-3 варіант 1	Дюбель 10х100 мм	шт	79	6,29 -	- -	497	-	- -	- -	- -
81	& С111-1709-1 варіант 1	Піна монтажна	л	5,85	614,75 -	- -	3596	-	- -	- -	- -
82	& С1555-307-1 варіант 1	Герметик	л	2,34	531,34 -	- -	1243	-	- -	- -	- -
83	*КБ10-25-3*	*Установлення пластикових підвіконних дошок*	*100м*	*0,233*	*6318,35* *6051,21*	*267,14* *216,84*	*1472*	*1410*	*62* *51*	*31,5200* *0,9680*	*7,34* *0,23*
84	С123-386 варіант 1	Дошки підвіконні	м	23,77	400,53 -	- -	9521	-	- -	- -	- -
85	& С111-1709-1 варіант 1	Піна монтажна	л	3,23	614,75 -	- -	1986	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	*КБ10-25-4*	*Установлення віконних зливів*	*100м*	*0,233*	*5453,35*	*200,35*	*1271*	*1221*	*47*	*27,3000*	*6,36*
					5241,05	*162,63*			*38*	*0,7260*	*0,17*
87	& С121-229-2-Л варіант 1	Зливи з оцинкованої сталі	м	24,16	171,38 -	- -	4141	-	- -	- -	- -
88	& С111-1477-9 варіант 1	Саморізи	шт	82	2,05 -	- -	168	-	- -	- -	- -
89	С1632-102-1 варіант 1	Гермобутил	кг	6,84	150,14 -	- -	1027	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					185300	8955	456		42,84
									371		1,66
		Разом будівельні роботи, грн.					185300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					175889				
		всього заробітна плата, грн.					9326				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4663				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1747				
		Всього будівельні роботи, грн.					**189963**				
		Всього по розділу 7					**189963**				
		Розділ 8. Підлога									
90	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*23,8361*	*20890,37* *10523,81*	*241,61* *224,73*	*497945*	*250847*	*5759* *5357*	*56,2500* *1,0323*	*1340,78* *24,61*
91	*КБ11-11-2 к=6*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /додавати до товщини 50 мм/*	*100м2*	*23,8361*	*17375,37* *2110,38*	*374,11* *347,98*	*414161*	*50303*	*8917* *8294*	*11,2800* *1,5984*	*268,87* *38,10*
92	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*23,8361*	*3203,03* *2895,43*	*132,50* *123,24*	*76348*	*69016*	*3158* *2938*	*16,2000* *0,5661*	*386,14* *13,49*
93	С113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм	шт	10726	8,60 -	- -	92244	-	- -	- -	- -
94	& С147-29-3-К варіант 1	Сітка Вр1, d4, 100х100 мм	м2	2621,97	137,84 -	- -	361412	-	- -	- -	- -
95	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*23,8361*	*35065,82* *33644,85*	*93,53* *86,99*	*835832*	*801962*	*2229* *2074*	*164,9500* *0,3996*	*3931,76* *9,52*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	С111-283 варіант 2	Керамічна плитка для підлоги	м2	2431,28	477,44 -	- -	1160790	-	- -	- -	- -
97	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 17	кг	12394,77	49,85 -	- -	617879	-	- -	- -	- -
98	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 40	кг	1082,16	191,45 -	- -	207180	-	- -	- -	- -
99	& С111-1859-3 варіант 1	Хрестики пластмасові для плиток	1000шт	17,21	81,63 -	- -	1405	-	- -	- -	- -
100	*КБ11-43-3*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*	*100м*	*0,35*	*6606,31* *2606,58*	*5,20* *4,83*	*2312*	*912*	*2* *2*	*12,3400* *0,0222*	*4,32* *0,01*
101	& С111-115-5-К варіант 1	Дюбель - шуруп	шт	52	0,92 -	- -	48	-	- -	- -	- -
102	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	1,54	65164,59 6234,47	28,58 26,58	100353	9601	44 41	29,8500 0,1221	45,97 0,19
		Разом прямі витрати по розділу 8					4367909	1182641	20109 18706		5977,84 85,92
		Разом будівельні роботи, грн.					4367909				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3165159				
		всього заробітна плата, грн.					1201347				
		Загальновиробничі витрати, грн.					619316				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					727,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					238183				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4987225**				
		Всього по розділу 8					**4987225**				
		Розділ 9. Розширення ПРУ									
103	Т_АНАЛОГ ПРУ	Загальнобудівельні роботи (перегородки, опорядження пру, прорізи). Прямі: (1814465-515882)/284=4572,47 грн. ЗП: 515882/284=1816,48 грн. ТР: 4399,18/284=15,49 люд.-год.	м3	2383,61	6388,95 1816,48	- -	15228765	4329780	- -	15,4900 -	36922,12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Т_АНАЛОГ ПРУ	Додаткові приміщення. Загальнобудівельні роботи (земляні роботи, фундамент, стіни, зовн.оздоблення, перекриття, евак.виходи). Прямі: (4436336-691568)/284=13185,80 грн. ЗП: 691568/284=2435 грн. ТР: 5783, 71/284=20,36 люд.-год.	м3	158,49	15620,80 2435,00	- -	2475741	385923	- -	20,3600 -	3226,86 -
		Разом прямі витрати по розділу 9					17704506	4715703	- -		40148,98 -
		Разом будівельні роботи, грн.					17704506				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12988803				
		всього заробітна плата, грн.					4715703				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2655323				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4817,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1017671				
		Всього будівельні роботи, грн.					**20359829**				
		Всього по розділу 9					**20359829**				
		Розділ 10. Інші роботи									
105	*КБ8-3-7*	*Герметизація отворів інженерних мереж бітумом*	*100м2*	*0,25*	*26570,02* *6996,81*	- -	*6643*	*1749*	- -	*33,5000* -	*8,38* -
106	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,25*	*20890,37* *10523,81*	*241,61* *224,73*	*5223*	*2631*	*60* *56*	*56,2500* *1,0323*	*14,06* *0,26*
107	*КБ11-11-2 к=6*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /додавати до товщини 50 мм/*	*100м2*	*0,25*	*17375,37* *2110,38*	*374,11* *347,98*	*4344*	*528*	*94* *87*	*11,2800* *1,5984*	*2,82* *0,40*
108	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,25*	*3203,03* *2895,43*	*132,50* *123,24*	*801*	*724*	*33* *31*	*16,2000* *0,5661*	*4,05* *0,14*
109	С113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм	шт	113	8,60 -	- -	972	-	- -	- -	- -
110	& С147-29-3-К варіант 1	Сітка Вр1, d4, 100х100 мм	м2	27,5	137,84 -	- -	3791	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					21774	5632	187 174		29,31 0,80
		Разом будівельні роботи, грн.					21774				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15955				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					5806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3039				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1183				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24813**				
		Всього по розділу 10					**24813**				
		Разом прямі витрати по підземній частині					32278954	7334352	293858 161310		53428,55 718,56
		Разом будівельні роботи, грн.					32278954				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24650744				
		всього заробітна плата, грн.					7495662				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4075558				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6471,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1558846				
		Всього будівельні роботи, грн.					**36354512**				
		Всього по підземній частині					**36354512**				
		Разом прямі витрати по кошторису					32278954	7334352	293858 161310		53428,55 718,56
		Разом будівельні роботи, грн.					32278954				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24650744				
		всього заробітна плата, грн.					7495662				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4075558				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6471,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1558846				
		Всього будівельні роботи, грн.					**36354512**				
		Всього по кошторису					**36354512**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**60618,29**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**9054508**				

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП_____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на загальнобудівельні роботи надземної частини (Остов)

СПП із захисними властивостями ПРУ та залізобетонний остов несучого каркасу будівлі (Черга 1)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	37077,901	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	25,95294	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5566,945	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд
Вимірник одиничної вартості	4978,00	м2
Показник одиничної вартості	7448,35	грн.

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пілони та колони									
1	*КБ6-14-4*	*Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м[/бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/] /Пілон П 3.8 - 3шт., К3.3 - 1шт., К3.4 - 1шт./*	*100м3*	*0,0225*	*1112724,05* *307586,76*	*66537,16* *38990,06*	*25036*	*6921*	*1497* *877*	*1508,0000* *165,0336*	*33,93* *3,71*
2	С124-25 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 20 мм	т	0,3864	45695,20 -	- -	17657	-	- -	- -	- -
3	С124-2 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	0,1209	49039,46 -	- -	5929	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	*КБ6-14-7*	*Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою понад 4 м до 6 м, периметром до 2 м[/бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/] /Пілон П 2.1 - 34шт., П2.5 - 19шт., П3.1 - 12шт., П3.1*- 19шт., П3.5 - 9шт., П3.5*- 6шт., Колона К2.1 - 7шт., К2.2 - 6шт., К2.3 - 1шт., К2.4 - 1шт., К3.1 - 2шт., К3.1*- 2шт., К3.2 - 2шт., К3.5 - 3шт., К3.6 - 1шт./*	*100м3*	*0,7965*	*1267030,60* *437515,65*	*85539,06* *49731,30*	*1009190*	*348481*	*68132* *39611*	*2145,0000* *210,5475*	*1708,49* *167,70*
5	С124-25 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 20 мм	т	17,02	45695,20 -	- -	777732	-	- -	- -	- -
6	С124-2 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	3,846	49039,46 -	- -	188606	-	- -	- -	- -
7	С124-22 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 12 мм	т	0,0312	45686,70 -	- -	1425	-	- -	- -	- -
8	*КБ6-14-8*	*Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою понад 4 м до 6 м, периметром понад 2 м до 3 м[/бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/] /Пілон П 2.2 - 10шт., П2.6 - 1шт., П2.8 - 1шт., П3.6 - 1шт., П3.7 - 1шт./*	*100м3*	*0,1799*	*1036229,43* *287189,76*	*57699,34* *32769,85*	*186418*	*51665*	*10380* *5895*	*1408,0000* *138,9060*	*253,30* *24,99*
9	С124-25 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 20 мм	т	2,3708	45695,20 -	- -	108334	-	- -	- -	- -
10	С124-2 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	0,8544	49039,46 -	- -	41899	-	- -	- -	- -
11	С124-22 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 12 мм	т	0,0576	45686,70 -	- -	2632	-	- -	- -	- -
12	*КБ6-14-9*	*Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою понад 4 м до 6 м, периметром понад 3 м до 4 м[/бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/] /Пілон П 2.4 - 1шт./*	*100м3*	*0,0194*	*931821,28* *202593,20*	*56608,57* *32076,32*	*18077*	*3930*	*1098* *622*	*993,2500* *135,9756*	*19,27* *2,64*
13	С124-25 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 20 мм	т	0,37	45695,20 -	- -	16907	-	- -	- -	- -
14	С124-2 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	0,0992	49039,46 -	- -	4865	-	- -	- -	- -
15	*КБ6-14-10*	*Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою понад 4 м до 6 м, периметром понад 4 м[/бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/] /Пілон П 2.7 - 1шт., П3.4 - 1шт./*	*100м3*	*0,0414*	*885513,08* *163257,59*	*56183,84* *31760,86*	*36660*	*6759*	*2326* *1315*	*800,4000* *134,6533*	*33,14* *5,57*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С124-25 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 20 мм	т	0,679	45695,20 -	- -	31027	-	- -	- -	- -
17	С124-2 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	0,2144	49039,46 -	- -	10514	-	- -	- -	- -
18	С124-22 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 12 мм	т	0,1152	45686,70 -	- -	5263	-	- -	- -	- -
19	*КБ6-14-11*	*Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою понад 6 м, периметром до 2 м[/бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/] /Пілон П 2.3 - 10шт./*	*100м3*	*0,173*	*1469403,71* *592328,88*	*99803,10* *57405,12*	*254207*	*102473*	*17266* *9931*	*2904,0000* *243,1662*	*502,39* *42,07*
20	С124-25 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 20 мм	т	2,736	45695,20 -	- -	125022	-	- -	- -	- -
21	С124-2 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	1,116	49039,46 -	- -	54728	-	- -	- -	- -
22	*КБ6-14-12*	*Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою понад 6 м, периметром понад 2 м до 3 м[/бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/] /Пілон П 3.2* - 10шт./*	*100м3*	*0,201*	*1082695,46* *311870,13*	*62238,16* *35466,08*	*217622*	*62686*	*12510* *7129*	*1529,0000* *150,3629*	*307,33* *30,22*
23	С124-25 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 20 мм	т	3,12	45695,20 -	- -	142569	-	- -	- -	- -
24	С124-2 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	0,836	49039,46 -	- -	40997	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3323316	582915	113209 65380		2857,85 276,90
		Разом будівельні роботи, грн.					3323316				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2627192				
		всього заробітна плата, грн.					648295				
		Загальновиробничі витрати, грн.					326519				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					376,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					123132				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3649835**				
		Всього по розділу 1					**3649835**				
		Розділ 2. Стіни									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	*КБ6-17-8*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм[бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм] /стіни товшиной 200 мм/*	*100м3*	*1,49*	*1212356,27* *337082,26*	*63803,32* *34294,46*	*1806411*	*502253*	*95067* *51099*	*1713,6000* *145,7471*	*2553,26* *217,16*
26	С124-22 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 12 мм	т	21,1343	45686,70 -	- -	965556	-	- -	- -	- -
27	С124-2 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	0,5614	49039,46 -	- -	27531	-	- -	- -	- -
28	*КБ6-17-9*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм[бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм] /стіни товшиной 250 мм/*	*100м3*	*1,468*	*1028101,85* *236425,75*	*48034,89* *26213,47*	*1509254*	*347073*	*70515* *38481*	*1201,9000* *111,3145*	*1764,39* *163,41*
29	С124-22 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 12 мм	т	12,96619	45686,70 -	- -	592382	-	- -	- -	- -
30	С124-2 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	0,45514	49039,46 -	- -	22320	-	- -	- -	- -
31	С124-25 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 20 мм	т	0,98848	45695,20 -	- -	45169	-	- -	- -	- -
32	С124-24 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 16 мм	т	0,2624	44397,53 -	- -	11650	-	- -	- -	- -
33	С124-3 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 10 мм	т	0,52565	43823,78 -	- -	23036	-	- -	- -	- -
34	С124-8 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 28 мм	т	0,42504	46335,53 -	- -	19694	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5023003	849326	165582 89580		4317,65 380,57
		Разом будівельні роботи, грн.					5023003				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4008095				
		всього заробітна плата, грн.					938906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					481738				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					563,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					184544				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5504741**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**5504741**				
		Розділ 3. Перекриття									
35	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м[бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм]*	*100м3*	*12,744*	*960457,55* *189779,91*	*27020,95* *15843,06*	*12240071*	*2418555*	*344355* *201904*	*964,7700* *67,3508*	*12295,03* *858,32*
36	& С121-11-1 варіант 2	Стояки інвентарні металеві	шт	3,31344	1362,23 -	- -	4514	-	- -	- -	- -
37	С124-22 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 12 мм	т	135,9598 6	45686,70 -	- -	6211557	-	- -	- -	- -
38	С124-2 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	6,55262	49039,46 -	- -	321337	-	- -	- -	- -
39	С124-24 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 16 мм	т	1,13128	44397,53 -	- -	50226	-	- -	- -	- -
40	С124-25 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 20 мм	т	12,24903 2	45695,20 -	- -	559722	-	- -	- -	- -
41	С124-3 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 10 мм	т	6,8717	43823,78 -	- -	301144	-	- -	- -	- -
42	*КБ6-18-2*	*Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм[/бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/] /Б2, Б5, Б-7/*	*100м3*	*0,297*	*1140108,9* *5* *327479,04*	*56306,70* *28722,57*	*338612*	*97261*	*16723* *8531*	*1624,4000* *122,3669*	*482,45* *36,34*
43	& С121-11-1 варіант 2	Стояки інвентарні металеві	шт	0,08316	1362,23 -	- -	113	-	- -	- -	- -
44	С124-25 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 20 мм	т	7,2124	45695,20 -	- -	329572	-	- -	- -	- -
45	С124-2 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	2,912	49039,46 -	- -	142803	-	- -	- -	- -
46	*КБ6-18-3*	*Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм[/бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/] /Б1, Б3, Б4, Б6/*	*100м3*	*0,2216*	*1049779,9* *6* *280103,04*	*51304,02* *26649,52*	*232631*	*62071*	*11369* *5906*	*1389,4000* *113,4416*	*307,89* *25,14*
47	& С121-11-1 варіант 2	Стояки інвентарні металеві	шт	0,03324	1362,23 -	- -	45	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С124-25 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 20 мм	т	2,34897	45695,20 -	- -	107337	-	- -	- -	- -
49	С124-22 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 12 мм	т	1,16108	45686,70 -	- -	53046	-	- -	- -	- -
50	С124-2 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	0,90844	49039,46 -	- -	44549	-	- -	- -	- -
51	*КБ7-44-4*	*Укладання балок перекриття масою до 3 т*	*100шт*	*0,12*	*94687,25 55248,48*	*37638,24 22121,31*	*11362*	*6630*	*4517 2655*	*274,0500 97,3791*	*32,89 11,69*
52	К582211- Л020 варіант 6	Балка залізобетонна Бз1	шт	8	302846,97 -	- -	2422776	-	- -	- -	- -
53	К582211- Л020 варіант 2	Балка залізобетонна Бз2	шт	1	128205,63 -	- -	128206	-	- -	- -	- -
54	К582211- Л020 варіант 3	Балка залізобетонна Бз3	шт	1	128205,63 -	- -	128206	-	- -	- -	- -
55	К582211- Л020 варіант 4	Балка залізобетонна Бз4	шт	1	128205,63 -	- -	128206	-	- -	- -	- -
56	К582211- Л020 варіант 5	Балка залізобетонна Бз5	шт	1	128205,63 -	- -	128206	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					23884241	2584517	376964 218996		13118,26 931,49
		Разом будівельні роботи, грн.					23884241				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20922760				
		всього заробітна плата, грн.					2803513				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1439620				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1685,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					551868				
		Всього будівельні роботи, грн.					**25323861**				
		Всього по розділу 3					**25323861**				
		Розділ 4. Сходова клітина									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	*КБ6-1-19*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору[бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм]*	*100м3*	*0,539*	*744559,82* *85932,56*	*25669,74* *12926,65*	*401318*	*46318*	*13836* *6967*	*421,3000* *55,0022*	*227,08* *29,65*
58	С124-22 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 12 мм	т	5,25364	45686,70 -	- -	240021	-	- -	- -	- -
59	С124-2 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	0,66797	49039,46 -	- -	32757	-	- -	- -	- -
60	С124-24 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 16 мм	т	1,4536	44397,53 -	- -	64536	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					738632	46318	13836 6967		227,08 29,65
		Разом будівельні роботи, грн.					738632				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					678478				
		всього заробітна плата, грн.					53285				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26786				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10084				
		Всього будівельні роботи, грн.					**765418**				
		Всього по розділу 4					**765418**				
		Розділ 5. СХОДИ									
61	*КБ6-1-19*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору*	*100м3*	*0,6*	*141066,20* *85932,56*	*25669,74* *12926,65*	*84640*	*51560*	*15402* *7756*	*421,3000* *55,0022*	*252,78* *33,00*
62	С1424-11616 варіант 3	Бетон С25/30 (Р3/W4/F100)	м3	61	5945,75 -	- -	362691	-	- -	- -	- -
63	& С124-22-1 варіант 1	Арматура для армування залізобетонних конструкцій	т	4	43823,78 -	- -	175295	-	- -	- -	- -
64	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*1 т*	*0,5*	*127893,67* *46024,44*	- -	*63947*	*23012*	- -	*231,0000* -	*115,50* -
65	*КБ9-61-10*	*Монтаж сходів, площадок, огорожі, панелей і дверцят з теплоізоляційною обшивкою*	*1т*	*10*	*14734,21* *11588,05*	*2158,93* *719,93*	*147342*	*115881*	*21589* *7199*	*56,1600* *3,2860*	*561,60* *32,86*
66	С121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	10	79767,27 -	- -	797673	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,8*	*2095,01* *1116,75*	- -	*1676*	*893*	- -	*4,7800* -	*3,82* -
68	*КБ10-81-1*	*Установка поручней*	*100м*	*0,8*	*8609,11* *8106,34*	- -	*6887*	*6485*	- -	*41,7100* -	*33,37* -
69	С123-361 варіант 1	Поручні	м	80,8	1071,19 -	- -	86552	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1726703	197831	36991 14955		967,07 65,86
		Разом будівельні роботи, грн.					1726703				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1491881				
		всього заробітна плата, грн.					212786				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107344				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					123,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40532				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1834047**				
		Всього по розділу 5					**1834047**				
		Разом прямі витрати по кошторису					34695895	4260907	706582 395878		21487,91 1684,47
		Разом будівельні роботи, грн.					34695895				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29728406				
		всього заробітна плата, грн.					4656785				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2382006				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2780,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					910160				
		Всього будівельні роботи, грн.					**37077901**				
		Всього по кошторису					**37077901**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**25952,94**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**5566945**				

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП_____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на монтаж підйомника мгн

СПП із захисними властивостями ПРУ та залізобетонний остов несучого каркасу будівлі (Черга 1)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	89,204	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	72,333	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Т_КП КИЇВЛІФТ	Монтаж підйомника для МГН	шт	1	72333,33 72333,33	- -	72333	72333	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					72333	72333	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					72333				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					72333				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16871				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**89204**				
		Всього по кошторису					**89204**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**-** **72333**				

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП_____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на придбання підйомника

СПП із захисними властивостями ПРУ та залізобетонний остов несучого каркасу будівлі (Черга 1)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	367,500	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1906-16119-1-5 варіант 1	Вертикальний підйомник для МГН PVN 250/1400x1100/3,3/2.2 КИЇВЛІФТ	шт	1	350000,00 -	- -	350000	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					350000	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					350000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					17500				
		Всього устаткування, грн.					**367500**				
		Всього по кошторису					**367500**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**-**				

		Кошторисна заробітна плата, грн.	**-**				

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на водопостачання та каналізація

СПП із захисними властивостями ПРУ та залізобетонний остов несучого каркасу будівлі (Черга 1)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2253,608	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,16624	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	478,472	тис. грн.
Середній розряд робіт	1,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Насосна станція									
1	*КМ7-218-2*	*Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,17 т*	*шт*	*2*	*9378,83* *8088,53*	*339,48* *88,86*	*18758*	*16177*	*679* *178*	*39,2000* *0,3740*	*78,40* *0,75*
2	& 1504-19122-4 варіант 1 1 насос резервний	Госпитна насосна станція з частотним регулюванням "Wilo" COR - 3 MVI 205/VR-EB 8 комплекті з шафою керування на базі 3 насосів 2 рабочих, 1 резервний (Q=5,1куб. м./час; H=42,0м; N=0.35х3=2.25кВт)	шт	1	29255,83 -	- -	29256	-	- -	- -	- -
3	& 1504-19122-2	Насосна станція госпитного водопостачання Wilo HELIX V405-1/25/E/S/1-230-50 (Q=3, 6куб.м./час; H=32,0м; N=0.75х1=0.75кВт).	шт	1	79800,00 -	- -	79800	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП3-52-1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	2	4498,56 4498,56	- -	8997	8997	- -	16,0000 -	32,00 -
5	*КБ16-22-1*	*Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм*	*1 вузол*	*2*	*3833,83* *2843,34*	*285,82* *121,96*	*7668*	*5687*	*572* *244*	*13,9400* *0,5596*	*27,88* *1,12*
6	& 1704-30032-15 варіант 1	Водомірний вузол з лічильником JS 10 Master C+, Ф32 та 1-ою обвідною лінією	шт	1	8177,36 -	- -	8177	-	- -	- -	- -
7	& 1704-30032-15 варіант 2	Водомірний вузол з лічильником JS 2,5-02 Smart C+, Ф20	шт	1	2140,00 -	- -	2140	-	- -	- -	- -
8	КМ11-350-4	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 80 мм (регулятор тиску)	шт	1	1681,76 1320,58	117,51 67,60	1682	1321	118 68	6,4000 0,3276	6,40 0,33
9	*КБ16-12-2*	*Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 65 мм*	*1 шт*	*1*	*773,89* *527,83*	*145,88* *49,47*	*774*	*528*	*146* *49*	*2,3900* *0,2342*	*2,39* *0,23*
10	& 1503-7050-2	Регулятор тиску "Honeywell", D155-65A, Ду65, з комплектом фланців	шт	1	95559,17 -	- -	95559	-	- -	- -	- -
11	КМ11-350-4	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 80 мм (осадочний фільтр)	шт	1	1681,76 1320,58	117,51 67,60	1682	1321	118 68	6,4000 0,3276	6,40 0,33
12	*КБ16-12-2*	*Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 65 мм*	*1 шт*	*1*	*773,89* *527,83*	*145,88* *49,47*	*774*	*528*	*146* *49*	*2,3900* *0,2342*	*2,39* *0,23*
13	& 1504-15457-1	Осадочний фільтр "Zektama", Ду65, з комплектом фланців	шт	1	4498,82 -	- -	4499	-	- -	- -	- -
14	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*1*	*713,36* *497,28*	*121,16* *40,82*	*713*	*497*	*121* *41*	*2,4100* *0,1814*	*2,41* *0,18*
15	& 2307-10993-1	Засувка міжфланцева типу "Батерфляй" Ду 50, Ру=1,6МПа з комплектом фланців	шт	1	2204,79 -	- -	2205	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	*КБ16-15-3*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*3*	*1239,59* *868,91*	*201,84* *82,96*	*3719*	*2607*	*606* *249*	*4,2600* *0,3809*	*12,78* *1,14*
17	& 2307-10993-2	Засувка міжфланцева типу "Батерфляй" Ду 65, Ру=1,6МПа з комплектом фланців	шт	1	2449,87 -	- -	2450	-	- -	- -	- -
18	& 2307-10993-3	Засувка міжфланцева типу "Батерфляй" Ду 100, Ру=1,6МПа з комплектом фланців	шт	1	3185,29 -	- -	3185	-	- -	- -	- -
19	& 2307-10993-4	Засувка міжфланцева клінова Ду 65, Ру=1, 6МПа з комплектом фланців	шт	1	5876,97 -	- -	5877	-	- -	- -	- -
20	*КМ11-30-1*	*Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні (датчик тиску, автоматичний повітровідвідник)*	*шт*	*1*	*109,66* *97,97*	- -	*110*	*98*	- -	*0,4500* -	*0,45* -
21	& 1704-20231-1	Датчик тиску MBS 1700 (Ру=0-16 атм) Danfoss	шт	1	5230,00 -	- -	5230	-	- -	- -	- -
22	& 2403-9001-12-1	Автоматичний повітрявідводчик "Valtek" VT. 502	шт	1	225,98 -	- -	226	-	- -	- -	- -
23	*КБ18-22-5*	*Установлення кранів повітряних*	*комплект*	*4*	*45,11* *44,80*	- -	*180*	*179*	- -	*0,2000* -	*0,80* -
24	С130-474 варіант 1	Кран шаровий спускний Ру=10Sap, Ду15	шт	4	327,44 -	- -	1310	-	- -	- -	- -
25	*КБ18-10-8*	*Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,8 м3*	*1 бак*	*2*	*6608,39* *2763,66*	*166,27* *86,49*	*13217*	*5527*	*333* *173*	*14,2200* *0,3917*	*28,44* *0,78*
26	& 15062-6048-1 варіант 1	Гідропневмобак V=0.8 м3, з показником рівня та водозабірним краном	шт	2	41075,00 -	- -	82150	-	- -	- -	- -
27	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*4*	*90,74* *78,37*	- -	*363*	*313*	- -	*0,3600* -	*1,44* -
28	& 1704-20005-1	Манометр МП-4у-16	шт	4	750,00 -	- -	3000	-	- -	- -	- -
29	& 1704-20005-2	Кран трьоходовий натяжний муфтовий з контрольним фланцем для манометра 11638Sк, Ру16, Ду15	шт	4	375,00 -	- -	1500	-	- -	- -	- -
30	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,3*	*12867,44* *11674,68*	*865,35* *377,92*	*3860*	*3502*	*260* *113*	*55,2700* *1,7283*	*16,58* *0,52*
31	С113-4 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані 32х2.5 (Ду32)	м	30	162,66 -	- -	4880	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,05*	*24012,17* *19442,12*	*3876,62* *1334,28*	*1201*	*972*	*194* *67*	*90,6900* *6,2497*	*4,53* *0,31*
33	С113-138 варіант 1	Труби сталеві електрозварні емальовані 57х3.0 (Ду50)	м	5	328,60 -	- -	1643	-	- -	- -	- -
34	*КБ16-10-3*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,2*	*27740,23* *23063,00*	*3885,90* *1476,90*	*5548*	*4613*	*777* *295*	*107,5800* *6,9058*	*21,52* *1,38*
35	С113-142 варіант 1	Труби сталеві електрозварні емальовані 76х3.0 (Ду65)	м	20	535,69 -	- -	10714	-	- -	- -	- -
36	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,05*	*31976,49* *25489,78*	*5121,44* *1936,88*	*1599*	*1274*	*256* *97*	*118,9000* *9,0482*	*5,95* *0,45*
37	С113-159 варіант 1	Труби сталеві електрозварні емальовані 108х3.0 (Ду100)	м	5	1002,58 -	- -	5013	-	- -	- -	- -
38	С1630-83 варіант 1	Металопрокат для кріплення трубопроводів	кг	10	46,07 -	- -	461	-	- -	- -	- -
39	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*6*	*701,32* *701,32*	- -	*4208*	*4208*	- -	*3,5200* -	*21,12* -
40	& С113-2450-1	Теплоізоляція "K-flex" товщ.12 мм для труб d 108 мм	м	5,1	324,56 -	- -	1655	-	- -	- -	- -
41	& С113-2450-2	Теплоізоляція "K-flex" товщ.12 мм для труб d 76 мм	м	20,4	171,87 -	- -	3506	-	- -	- -	- -
42	& С113-2450-3	Теплоізоляція "K-flex" товщ.12 мм для труб d 57 мм	м	5,1	135,99 -	- -	694	-	- -	- -	- -
43	& С113-2450-4	Теплоізоляція "K-flex" товщ.12 мм для труб d 32 мм	м	30,6	79,26 -	- -	2425	-	- -	- -	- -
44	& С111-1683-2	Стрічка полівінілхлоридна з клейким шаром	м	120	9,18 -	- -	1102	-	- -	- -	- -
45	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,109*	*2197,32* *1116,75*	*102,31* *15,09*	*240*	*122*	*11* *2*	*4,7800* *0,0720*	*0,52* *0,01*
46	*КБ13-26-6 к=2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /за два рази/*	*100м2*	*0,109*	*8500,73* *1668,60*	*154,55* *33,82*	*927*	*182*	*17* *4*	*7,2400* *0,1608*	*0,79* *0,02*
		Разом прямі витрати по розділу 1					434877	58653	4354 1697		273,19 7,78
		Разом устаткування, грн.					311537				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5341				
		Всього устаткування, грн.					**316878**				
		Разом будівельні роботи, грн.					123340				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					60350				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26767				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,20				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8572				
		Всього будівельні роботи, грн.					**150107**				
		Всього по розділу 1					**466985**				
		Розділ 2. Мережа напорної дренажної каналізації К13н									
47	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*1 насос*	*3*	*5477,21* *4348,64*	*244,75* *110,10*	*16432*	*13046*	*734* *330*	*21,3200* *0,5002*	*63,96* *1,50*
48	& 2301-7350-1 варіант 1	Дренажний насос Wilo TMW32/11 (Q=10, 5куб.м/час; H=6,0м;N=0,35кВт) з шафою керування в комплекті	шт	2	37939,79 -	- -	75880	-	- -	- -	- -
49	& 2301-7350-2 варіант 1	Дренажний насос ТМТ 30-0,5 (Q=12,0куб. м/час; H=8,5м; N=0,55кВт).з шафою керування в комплекті	шт	1	57900,00 -	- -	57900	-	- -	- -	- -
50	КП3-52-2	Насос відцентровий. Подача до 40 м3/год	насос	3	6185,52 6185,52	- -	18557	18557	- -	22,0000 -	66,00 -
51	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*6*	*713,36* *497,28*	*121,16* *40,82*	*4280*	*2984*	*727* *245*	*2,4100* *0,1814*	*14,46* *1,09*
52	& 2307-10993-1	Засувка міжфланцева типу "Батерфляй" Ду 50, Ру=1,6МПа з комплектом фланців	шт	3	2204,79 -	- -	6614	-	- -	- -	- -
53	С113-2301 варіант 1	Клапан зворотний, Ру=10бар, d 50 з комплектом фланців	шт	3	1040,43 -	- -	3121	-	- -	- -	- -
54	*КБ16-7-6*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*1*	*18201,73* *14999,44*	*2277,66* *935,44*	*18202*	*14999*	*2278* *935*	*71,0100* *4,3530*	*71,01* *4,35*
55	С113-42 варіант 2	Труби сталеві електрозварні гарячого цинкування 53х3.5 (Ду50)	м	100	238,33 -	- -	23833	-	- -	- -	- -
56	С1630-83 варіант 1	Металопрокат для кріплення трубопроводів	кг	20	46,07 -	- -	921	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					225740	49586	3739 1510		215,43 6,94
		Разом устаткування, грн.					133780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1207				
		Всього устаткування, грн.					**134987**				
		Разом будівельні роботи, грн.					91960				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38635				
		всього заробітна плата, грн.					51096				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21805				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6681				
		Всього будівельні роботи, грн.					**113765**				
		Всього по розділу 2					**248752**				
		Розділ 3. ПРУ									
57	Т_АНАЛОГ	ВК. Прямі=(2588981-721837)/5880,91=317,5 грн. ЗП=721837/5880,91=122,74 грн. ТР=5810,86/5880,91=0,98 люд.-год	м2	2383,61	440,24 122,74	- -	1049360	292564	- -	0,9800 -	2335,94 -
58	Т_АНАЛОГ	Устаткування 813613/5880,91=138,35 грн	м2	2383,61	138,35 -	- -	329772	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1379132	292564	- -		2335,94 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1379132				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1086568				
		всього заробітна плата, грн.					292564				
		Загальновиробничі витрати, грн.					158740				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					280,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59209				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1537872**				
		Всього по розділу 3					**1537872**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2039749	400803	8093 3207		2824,56 14,72
		Разом устаткування, грн.					445317				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6548				
		Всього устаткування, грн.					**451865**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					1594432				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1185536				
		всього заробітна плата, грн.					404010				
		Загальновиробничі витрати, грн.					207311				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					326,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					74462				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1801743**				
		Всього по кошторису					**2253608**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3166,24**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**478472**				

Склав ______________________________ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________ Лисенко Г.Ю
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на вентиляція та холодопостачання

СПП із захисними властивостями ПРУ та залізобетонний остов несучого каркасу будівлі (Черга 1)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3869,261	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,45831	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	567,776	тис. грн.
Середній розряд робіт	1,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція та Холодопостачання									
1	Т_АНАЛОГ	Вентиляція та Холодопостачання. Прямі=(3324097-1151895)/5880,91=369,36 грн. ЗП=1151895/5880,91=195,87 грн. ТР=9868,17/5880,91=1,67 люд.-год	м2	2383,61	565,23 195,87	- -	1347288	466878	- -	1,6700 -	3980,63 -
2	Т_АНАЛОГ	Устаткування 5573214/5880,91=947,67 грн	м2	2383,61	947,67 -	- -	2258876	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3606164	466878	- -		3980,63 -
		Разом будівельні роботи, грн.					3606164				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3139286				
		всього заробітна плата, грн.					466878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					263097				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					477,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					100898				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3869261**				
		Всього по розділу 1					**3869261**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3606164	466878	-		3980,63
		Разом будівельні роботи, грн.					3606164				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3139286				
		всього заробітна плата, грн.					466878				
		Загальновиробничі витрати, грн.					263097				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					477,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					100898				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3869261**				
		Всього по кошторису					**3869261**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**4458,31**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**567776**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на опалення

СПП із захисними властивостями ПРУ та залізобетонний остов несучого каркасу будівлі (Черга 1)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1778,230	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,56286	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	331,584	тис. грн.
Середній розряд робіт	1,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Т_АНАЛОГ	Опалення. Прямі=(3815353-675058)/5880,91=533,98 грн. ЗП=675058/5880,91=114,78 грн. ТР=5637,77/5880,91=0,96 люд.-год	м2	2383,61	648,76 114,78	- -	1546391	273591	- -	0,9600 -	2288,27 -
2	Т_АНАЛОГ	Устаткування 195906/5880,91=33,31 грн	м2	2383,61	33,31 -	- -	79398	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1625789	273591	- -		2288,27 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1625789				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1352198				
		всього заробітна плата, грн.					273591				
		Загальновиробничі витрати, грн.					152441				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					274,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57993				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1778230**				
		Всього по кошторису					**1778230**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2562,86**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**331584**				

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на тепловий пункт

СПП із захисними властивостями ПРУ та залізобетонний остов несучого каркасу будівлі (Черга 1)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	331,068	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,24585	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	53,628	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ТЕПЛОПУНКТ									
1	*КБ18-18-1*	*Установлення теплообмінника розбірного пластинчастого*	*1 вузол*	*1*	*5585,70*	*453,75*	*5586*	*3291*	*454*	*15,5800*	*15,58*
					3290,96	*227,25*			*227*	*1,0327*	*1,03*
2	С1630-100 варіант 1	Теплообмінник розбірний пластинчастий "Функе" ФП-16	комплект	1	30627,44	-	30627	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ11-350-2	Монтаж установки магнітної обробки води	шт	2	387,00	13,56	774	660	27	1,6000	3,20
					330,14	7,80			16	0,0378	0,08
4	17064-1737 варіант 1	Апарат електромагнітної обробки води МПВ MWS Dy25	шт	2	7729,17	-	15458	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		===									
5	*КБ18-15-1*	*Установлення гребінок розподільних зі стальних труб, діаметр 108 мм*	*1 шт*	*2*	*4845,81*	*149,79*	*9692*	*4753*	*300*	*11,2500*	*22,50*
					2376,34	*67,01*			*134*	*0,3054*	*0,61*
6	*КБ16-6-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром до 40 мм*	*100м*	*0,2*	*38504,75*	*808,82*	*7701*	*2035*	*162*	*48,7100*	*9,74*
					10173,57	*361,64*			*72*	*1,6512*	*0,33*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ16-15-2*	*Установлення засувок, на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*6*	*713,36* *497,28*	*121,16* *40,82*	*4280*	*2984*	*727* *245*	*2,4100* *0,1814*	*14,46* *1,09*
8	*КБ16-15-3*	*Установлення засувок на трубопроводах із стальних труб діаметром 100 мм*	*1 шт*	*4*	*1239,59* *868,91*	*201,84* *82,96*	*4958*	*3476*	*807* *332*	*4,2600* *0,3809*	*17,04* *1,52*
9	С1630-65	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	1519,14 -	- -	9115	-	- -	- -	- -
10	С1630-67 варіант 2	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	2789,15 -	- -	11157	-	- -	- -	- -
11	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	12	367,57 -	- -	4411	-	- -	- -	- -
12	С130-969 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	637,18 -	- -	2549	-	- -	- -	- -
13	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників*	*1 шт*	*8*	*403,76* *346,71*	*55,80* *27,81*	*3230*	*2774*	*446* *222*	*1,6600* *0,1231*	*13,28* *0,98*
14	& С1630-1531-11 варіант 1	Повіторвипускач автоматичний дм.15мм	шт	8	82,23 -	- -	658	-	- -	- -	- -
15	*КБ18-21-3*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм*	*10 шт*	*0,6*	*4589,57* *3043,23*	*1437,85* *622,61*	*2754*	*1826*	*863* *374*	*14,9200* *2,9394*	*8,95* *1,76*
16	С1630-105 варіант 1	Фільтр фланцевий для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	6	1963,58 -	- -	11781	-	- -	- -	- -
17	*КБ18-21-7*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм*	*10 шт*	*0,2*	*8603,68* *5452,12*	*2814,04* *1266,23*	*1721*	*1090*	*563* *253*	*26,7300* *5,8719*	*5,35* *1,17*
18	С1630-109 варіант 1	Фільтр фланцевий для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	шт	2	4669,11 -	- -	9338	-	- -	- -	- -
19	*КБ18-22-3*	*Установлення манометрів з триходовим краном і трубкою-сифоном*	*комплект*	*34*	*109,64* *109,33*	- -	*3728*	*3717*	- -	*0,5100* -	*17,34* -
20	*КБ18-22-4*	*Установлення термометрів в оправі прямих та кутових*	*комплект*	*16*	*105,54* *105,23*	- -	*1689*	*1684*	- -	*0,5100* -	*8,16* -
21	С1630-1159 варіант 1	Манометри загального призначення , з трубкою сифоном, ОБМ-1-100	комплект	34	612,48 -	- -	20824	-	- -	- -	- -
22	С1630-986 варіант 1	Термометри прямі в оправі	шт	16	198,78 -	- -	3180	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ18-16-4	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 108 мм	1 шт	2	11935,03 1197,30	370,36 143,75	23870	2395	741 288	5,8700 0,6687	11,74 1,34
24	*КБ16-26-1*	*Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм*	*1 шт*	*2*	*149,32 138,25*	*10,76 5,62*	*299*	*277*	*22 11*	*0,6700 0,0266*	*1,34 0,05*
25	С1630-981 варіант 3	Лічильники [водоміри]на потреби опалення СВКМ 10	шт	2	2038,67 -	- -	4077	-	- -	- -	- -
		==== Насосна група опалювального контуру									
26	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів*	*1 насос*	*3*	*5477,21 4348,64*	*244,75 110,10*	*16432*	*13046*	*734 330*	*21,3200 0,5002*	*63,96 1,50*
27	С1630-1162 варіант 2	Насоси ТОР --S 25/5 1-PN10	шт	1	11001,44 -	- -	11001	-	- -	- -	- -
28	С1630-1162 варіант 1	Насоси ТОР --S 50/7 3-PN10	шт	2	44080,38 -	- -	88161	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					309051	44008	5846 2504		212,64 11,46
		Разом устаткування, грн.					15458				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					607				
		Всього устаткування, грн.					**16065**				
		Разом будівельні роботи, грн.					293593				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					243739				
		всього заробітна плата, грн.					46512				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21410				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7116				
		Всього будівельні роботи, грн.					**315003**				
		Всього по розділу 1					**331068**				
		Разом прямі витрати по кошторису					309051	44008	5846 2504		212,64 11,46
		Разом устаткування, грн.					15458				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					607				
		Всього устаткування, грн.					**16065**				
		Разом будівельні роботи, грн.					293593				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					243739				
		всього заробітна плата, грн.					46512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					21410				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7116				
		Всього будівельні роботи, грн.					**315003**				
		Всього по кошторису					**331068**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**245,85**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**53628**				

Склав ______________________ Манукян Р.Р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП______________________ Лисенко Г.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на дизельна

СПП із захисними властивостями ПРУ та залізобетонний остов несучого каркасу будівлі (Черга 1)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	679,711	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,1498	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	107,941	тис. грн.
Середній розряд робіт	1,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дизельна									
1	Т_АНАЛОГ	Дизельна. Прямі=267758-81919=185839 грн. ЗП=185839 грн. ТР=1026,61 люд.-год	об'єкт	1	267758,00 81919,00	- -	267758	81919	- -	1026,6100 -	1026,61 -
2	Т_АНАЛОГ	Усаткування 353074 грн	об'єкт	1	353074,00 -	- -	353074	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					620832	81919	- -		1026,61 -
		Разом будівельні роботи, грн.					620832				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					538913				
		всього заробітна плата, грн.					81919				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58879				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					123,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**679711**				
		Всього по розділу 1					**679711**				
		Разом прямі витрати по кошторису					620832	81919	- -		1026,61 -
		Разом будівельні роботи, грн.					620832				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					538913				
		всього заробітна плата, грн.					81919				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58879				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					123,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26022				
		Всього будівельні роботи, грн.					**679711**				
		Всього по кошторису					**679711**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1149,80**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**107941**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на електротехнічні рішення

СПП із захисними властивостями ПРУ та залізобетонний остов несучого каркасу будівлі (Черга 1)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3736,017	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,88768	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	857,337	тис. грн.
Середній розряд робіт	1,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Т_АНАЛОГ	ЕТР. Прямі=(7350448-1730687)/5880,91=955,60 грн. ЗП=1730687/5880,91=294,28 грн. ТР=15173,28/5880,91=2,58 люд.-год	м2	2383,61	1249,88 294,28	- -	2979226	701449	- -	2,5800 -	6149,71 -
2	Т_АНАЛОГ	Устаткування ЕТР 875661/5880,91=148,90 грн	м2	2383,61	148,90 -	- -	354920	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					3334146	701449	- -		6149,71 -
		Разом будівельні роботи, грн.					3334146				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2632697				
		всього заробітна плата, грн.					701449				
		Загальновиробничі витрати, грн.					401871				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					737,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					155888				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**3736017**				
		Всього по кошторису					**3736017**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**6887,68**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**857337**				

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на структурована кабельна система

СПП із захисними властивостями ПРУ та залізобетонний остов несучого каркасу будівлі (Черга 1)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1078,015	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,70857	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	505,540	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Т_АНАЛОГ	СКС. Прямі=(970443-449694)/5880,91=88,54 грн. ЗП=449694/5880,91=76,46 грн. ТР=3768,82/5880,91=0,64 люд.-год	м2	2383,61	284,41 195,87	- -	677923	466878	- -	0,6400 -	1525,51 -
2	Т_АНАЛОГ	Устаткування 572674/5880,91=97,37 грн	м2	2383,61	97,37 -	- -	232092	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					910015	466878	- -		1525,51 -
		Разом будівельні роботи, грн.					910015				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					443137				
		всього заробітна плата, грн.					466878				
		Загальновиробничі витрати, грн.					168000				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					183,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1078015**				
		Всього по кошторису					**1078015**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**1708,57** **505540**				

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012_БЗ

на монтажні роботи системи блискавкозахисту

СПП із захисними властивостями ПРУ та залізобетонний остов несучого каркасу будівлі (Черга 1)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 11/10-2018-БЗ

Кошторисна вартість	846,178	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,79809	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	359,304	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	2,058	43610,64 43610,64	- -	89751	89751	- -	261,8000 -	538,78 -
2	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*4,2*	*5116,67* *4622,02*	*386,16* *101,43*	*21490*	*19412*	*1622* *426*	*22,4000* *0,4896*	*94,08* *2,06*
3	*КМ8-472-7*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2*	*100 м*	*4,83*	*9242,05* *5942,59*	*769,60* *265,45*	*44639*	*28703*	*3717* *1282*	*28,8000* *1,1103*	*139,10* *5,36*
4	& С111-11-10 варіант 4	Штаба сталева поцинкована 25х4мм	м	63	117,89 -	- -	7427	-	- -	- -	- -
5	& С111-11-10 варіант 5	Штаба сталева поцинкована 40х4мм	м	420	207,35 -	- -	87087	-	- -	- -	- -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	2,058	24682,83 24682,83	- -	50797	50797	- -	150,4500 -	309,63 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм[[при роботі на висоті понад 8 до 15 м]]*	*100 м*	*14,2*	*6257,73 6173,69*	*72,32 41,60*	*88860*	*87666*	*1027 591*	*29,9200 0,2016*	*424,86 2,86*
8	& С111-1809-8 варіант 1	Круглий провідник ф8мм	м	1420	61,75 -	- -	87685	-	- -	- -	- -
9	& С10000-24-20 варіант 1	Тримач дроту NIRO Н-020	шт	640	30,30 -	- -	19392	-	- -	- -	- -
10	& С10000-24-20 варіант 2	Тримач дроту пластиковий для плаского даху з бетоном Н-303	шт	180	49,22 -	- -	8860	-	- -	- -	- -
11	& С11-4-10-105-2	Труба монтажна для блискавкозахисту, К-201	шт	630	50,92 -	- -	32080	-	- -	- -	- -
12	& С11-4-10-105-2 варіант 1	З'єднувач труби К-202	шт	315	17,92 -	- -	5645	-	- -	- -	- -
13	& С11-4-10-105-2 варіант 2	Зажим UD-20 для труби К-203	шт	1260	8,08 -	- -	10181	-	- -	- -	- -
14	& С10000-24-18 варіант 2	Шуруп з дюбелем розпірним К-904	шт	2520	3,68 -	- -	9274	-	- -	- -	- -
15	& С10000-24-18 варіант 3	Злучник для дроту універсальний С-011	шт	170	50,19 -	- -	8532	-	- -	- -	- -
16	& С10000-24-18 варіант 4	Злучник контрольний С-031	шт	21	50,19 -	- -	1054	-	- -	- -	- -
17	& С10000-24-18 варіант 5	Злучник для смуги В40 хрестовий С-024	шт	21	108,09 -	- -	2270	-	- -	- -	- -
18	& С10000-24-22 варіант 2	Клема фальцева металева (приєднання дроту до метал. конструкцій) С-092	шт	5	114,16 -	- -	571	-	- -	- -	- -
19	КБ33-30-15	Установлення стальних зварних блискавковідводів і тросостояків масою до 0,2 т	1 т	0,4768	24052,16 12330,53	11721,63 5833,10	11468	5879	5589 2781	56,6400 21,8384	27,01 10,41
20	& С10000-24-34 варіант 2	Блискавкоприймач з бетонною основою Н=3м М-04/30	шт	14	1588,94 -	- -	22245	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С10000-24-34 варіант 3	Блискавкоприймач з боковим кріпленням Н=2м М-01/20	шт	12	814,25 -	- -	9771	-	- -	- -	- -
22	& С10000-24-34 варіант 4	Блискавкоприймач коньковий М-10/11	шт	18	587,81 -	- -	10581	-	- -	- -	- -
23	*КМ8-545-5*	*Коробка із затискачами для кабелів і проводів перерізом жили до 10 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 4*	*шт*	*21*	*686,37* *675,94*	*4,83* *2,67*	*14414*	*14195*	*101* *56*	*3,2000* *0,0130*	*67,20* *0,27*
24	& С11-4-10-95	Коробка оглядова К-682	шт	21	281,69 -	- -	5915	-	- -	- -	- -
25	& С11-4-10-95 варіант 1	Комплект стрижневого заземлення G-18/30	шт	21	1221,62 -	- -	25654	-	- -	- -	- -
26	& С10000-24-12 варіант 2	Антикорозійна стрічка G-115	шт	8	397,21 -	- -	3178	-	- -	- -	- -
27	& С10000-24-12 варіант 3	Антикорозійна паста (технічний вазилін) V=0.5л К-950	шт	8	342,74 -	- -	2742	-	- -	- -	- -
28	& С111-612-6	Мастика бітумна для бетонних та пластикових тримачів К-910	шт	4	1169,12 -	- -	4676	-	- -	- -	- -
29	& С11-4-10-331-1	Монтажний комплект	компл.	1	6120,17 -	- -	6120	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					692359	296403	12056 5136		1600,66 20,96
		Разом будівельні роботи, грн.					692359				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					383900				
		всього заробітна плата, грн.					301539				
		Загальновиробничі витрати, грн.					153819				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					176,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57765				
		Всього будівельні роботи, грн.					**846178**				
		Всього по кошторису					**846178**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1798,09**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**359304**				

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП_____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013_БЗ

на пусконалагоджувальні роботи системи блискавкозахисту

СПП із захисними властивостями ПРУ та залізобетонний остов несучого каркасу будівлі (Черга 1)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 11/10-2018-БЗ

Кошторисна вартість	17,198	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04815	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13,703	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Складання техзвіту п1.6 технічної частини									
1	КП1-61-4	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 500 м	вимір.	1	2606,35 2606,35	- -	2606	2606	- -	9,2700 -	9,27 -
2	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	2	4923,11 4923,11	- -	9846	9846	- -	17,5100 -	35,02 -
		Разом прямі витрати по кошторису					12452	12452	- -		44,29 -
		Разом будівельні роботи, грн.					12452				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12452				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4746				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**17198**				
		Всього по кошторису					**17198**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**48,15**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**13703**				

Склав ______________________________________ Манукян Р.Р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП______________________________________ Лисенко Г.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на система протипожежного захисту (СКГ, СО,СДТВ)

СПП із захисними властивостями ПРУ та залізобетонний остов несучого каркасу будівлі (Черга 1)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3301,880	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	10,4917	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1068,740	тис. грн.
Середній розряд робіт	1,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Т_АНАЛОГ	СКГ, СПЗ, СДТВ. Прямі=(4342004-2050977)/5880,91=389,57 грн. ЗП=2050977/5880,91=348,75 грн. ТР=23133,12/5880,91=3,93 люд.-год	м2	2383,61	738,32 348,75	- -	1759867	831284	- -	3,9300 -	9367,59 -
2	Т_АНАЛОГ	Устаткування 2430707/5880,91=413,32 грн	м2	2383,61	413,32 -	- -	985194	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					2745061	831284	- -		9367,59 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2745061				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1913777				
		всього заробітна плата, грн.					831284				
		Загальновиробничі витрати, грн.					556819				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1124,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					237456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**3301880**				
		Всього по кошторису					**3301880**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**10491,70**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1068740**				

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015_СПЗ.АСПГк.АСПГс

на монтажні роботи автоматичної системи пожежогасіння серверної

СПП із захисними властивостями ПРУ та залізобетонний остов несучого каркасу будівлі (Черга 1)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	62,416	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,18269	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	38,763	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Автоматична система пожежогасіння серверної									
1	*КМ10-682-1*	*Пульт або табло, кількість сигналів до 5 (БДУ)*	*шт*	*1*	*1506,31*	*-*	*1506*	*1352*	*-*	*6,4000*	*6,40*
					1351,87	*-*			*-*	*-*	*-*
2	*КМ10-683-10*	*Пульт керування виносний ВПК (Кнопки керування)*	*шт*	*3*	*890,33*	*-*	*2671*	*2028*	*-*	*3,2000*	*9,60*
					675,94	*-*			*-*	*-*	*-*
3	*КМ18-556-6*	*Монтаж пристрою розподільного з електропуском, тип РУ32А (МГП.І-20Е.Н)*	*комплект*	*4*	*5370,37*	*41,37*	*21481*	*21199*	*165*	*26,6000*	*106,40*
					5299,78	*19,94*			*80*	*0,0825*	*0,33*
4	*КМ10-309-4*	*Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях*	*шт*	*3*	*407,23*	*-*	*1222*	*1014*	*-*	*1,6000*	*4,80*
					337,97	*-*			*-*	*-*	*-*
5	& С1545-902-7 варіант 1	Коробка вогнестійка 100х100	шт	3	479,42	-	1438	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	*КБ21-17-12*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.*	*100шт*	*0,02*	*31227,35*	*2440,63*	*625*	*571*	*49*	*131,2000*	*2,62*
					28562,24	*1108,93*			*22*	*4,5967*	*0,09*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КМ10-668-4*	*Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей*	*шт*	*2*	*304,58* *299,34*	- -	*609*	*599*	- -	*1,6000* -	*3,20* -
8	КМ12-790-5	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 125-150 мм	10 шт	0,1	27701,76 20278,08	1611,93 714,35	2770	2028	161 71	96,0000 2,8190	9,60 0,28
9	& С1630-549-2 варіант 1	Клапан надлишкового тиску 150х150	шт	1	5610,89 -	- -	5611	-	- -	- -	- -
10	*КМ8-146-1*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг*	*100 м*	*1,3*	*4492,16* *3961,73*	*158,19* *91,00*	*5840*	*5150*	*206* *118*	*19,2000* *0,4410*	*24,96* *0,57*
11	& С1545-6401-20 варіант 1	Кабель силовий вогнетривкий з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпечності (N) НХН FE 180/E30 2х1,5	м	30,6	36,76 -	- -	1125	-	- -	- -	- -
12	& С153-47-12	Кабелі вогнестійкі безгалогенові з мідними жилами, з кремнійорганічною полімерною ізоляцією, в поліолефіновій оболонці, марка JE-H(St)H FE180/E30 2х2х0,8	м	51	31,48 -	- -	1605	-	- -	- -	- -
13	& С158-11-2 варіант 1	Кабель вита пара (FTP)	м	51	24,49 -	- -	1249	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					47752	33941	581 291		167,58 1,27
		Разом будівельні роботи, грн.					47752				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13230				
		всього заробітна плата, грн.					34232				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14664				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4531				
		Всього будівельні роботи, грн.					**62416**				
		Всього по розділу 1					**62416**				
		Разом прямі витрати по кошторису					47752	33941	581 291		167,58 1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					47752				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13230				
		всього заробітна плата, грн.					34232				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14664				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4531				
		Всього будівельні роботи, грн.					**62416**				
		Всього по кошторису					**62416**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**182,69**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**38763**				

Склав ________________________________ Манукян Р.Р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП________________________________ Лисенко Г.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016_СПЗ.АСПГк.АСПГс
для автоматичної системи пожежогасіння серверної
СПП із захисними властивостями ПРУ та залізобетонний остов несучого каркасу будівлі (Черга 1)
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 102,641 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Автоматична система пожежогасіння серверної				
1	& 1602-30034-39 варіант 1	Блок дистанційного управління (БДУ); (маса=0,0003)	шт	1	10741,67	10742
2	& 1602-30034-40 варіант 1	Кнопка управління автоматикою "ручний режим" (КА 01-Б); (маса=0,0002)	шт	1	340,00	340
3	& 1602-30034-41 варіант 1	Кнопка управління автоматикою "стоп гасіння" (КА 01-С); (маса=0,0002)	шт	1	340,00	340
4	& 1602-30034-42 варіант 1	Кнопка управління автоматикою "пуск пожежогасіння" (КА 01-Ж); (маса=0, 0002)	шт	1	340,00	340
5	& 1602-30034-43 варіант 1	Модуль газового пожежогасіння "Імпульс-20" (МГП.І-20Е.Н); (маса=0,011)	шт	4	9320,83	37283
6	& 2402-3001-5 варіант 1	Хладон 227 еа HFC 227еа; (маса=0,001)	кг	30	1665,83	49975
7	& 1602-30034-44 варіант 1	Світлозвуковий оповіщувач "Газ- не виходь"; (маса=0,0005)	шт	1	1230,00	1230
8	& 1602-30034-45 варіант 1	Світлозвуковий оповіщувач "Газ- не входь"; (маса=0,0005)	шт	1	1230,00	1230

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1602-30034-46 варіант 1	Магнітно-контрольний сповіщувач СОМК 1-8; (маса=0,0005)	шт	2	116,67	233
		Разом по розділу 1				101713
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				928
		Всього по розділу 1				**102641**
		Разом				**101713**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				928
		Всього по кошторису				**102641**

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017_СПЗ.АСПГк.АСПГс

на пусконалагоджувальні роботи автоматичної системи пожежогасіння серверної

СПП із захисними властивостями ПРУ та залізобетонний остов несучого каркасу будівлі (Черга 1)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	34,074	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,09461	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	27,153	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Автоматична система пожежогасіння серверної									
1	ПЖ5-1	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Системи газового, порошкового пожежогасіння з електропуском	напрямок	4	5051,61 5051,61	- -	20206	20206	- -	17,8200 -	71,28 -
2	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	2	2233,82 2233,82	- -	4468	4468	- -	7,8800 -	15,76 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					24674	24674	-		87,04 -
		Разом будівельні роботи, грн.					24674				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					24674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					9400				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2479				
		Всього будівельні роботи, грн.					**34074**				
		Всього по розділу 1					**34074**				
		Разом прямі витрати по кошторису					24674	24674	- -		87,04 -
		Разом будівельні роботи, грн.					24674				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					24674				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9400				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2479				
		Всього будівельні роботи, грн.					**34074**				
		Всього по кошторису					**34074**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**94,61**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**27153**				

Склав ______________________________ Манукян Р.Р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП______________________________ Лисенко Г.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018_ЗВК.ВПВ

на внутрішній протипожежний водопровід

СПП із захисними властивостями ПРУ та залізобетонний остов несучого каркасу будівлі (Черга 1)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	406,321	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,49074	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	108,955	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-65-2	Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	1 отвір	2	2630,92 1797,14	300,55 32,92	5262	3594	601 66	9,0200 0,1353	18,04 0,27
2	КБ46-65-4 к=60	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 202 мм /до глубини свердління 400/	1 отвір	-2	1268,49 812,90	135,95 14,89	-2537	-1626	-272 -30	4,0800 0,0612	-8,16 -0,12
3	КБ46-26-9	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 70 мм	100шт	0,02	75213,45 29385,63	19956,77 16846,30	1504	588	399 337	131,1800 84,0094	2,62 1,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ46-26-25 к=10	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 70 мм /до глибини свердління 300/	100шт	0,02	23415,98 6765,10	3771,43 3455,97	468	135	75 69	30,2000 17,3460	0,60 0,35
5	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,05	1683,43 1659,49	- -	84	83	- -	8,8700 -	0,44 -
6	КР20-27-3 к=5	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати /до діаметру отворів 70мм/	100шт	0,05	5112,21 5051,43	- -	256	253	- -	27,0000 -	1,35 -
7	КБ46-25-9	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 70 мм	100шт	0,06	55179,84 18888,52	10495,04 9602,34	3311	1133	630 576	84,3200 48,1899	5,06 2,89
8	*КМ12-1301-10*	*Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 108 мм*	*т*	*0,001538 85*	*50984,64 31093,06*	*17564,79 6464,60*	*78*	*48*	*27 10*	*147,2000 24,0768*	*0,23 0,04*
9	& С113-46-1 варіант 1	Труба сталева електрозварна д108х4,0 Ду100	м	3	1208,01 -	- -	3624	-	- -	- -	- -
10	& С113-108-1 варіант 1	Перехід Ду100х50 ГОСТ 17375-2003	шт	1	104,43 -	- -	104	-	- -	- -	- -
11	& С113-108-2 варіант 1	Трійник Ду100хДу80 ГОСТ 17375-2003	шт	1	281,91 -	- -	282	-	- -	- -	- -
12	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,03*	*31976,49 25489,78*	*5121,44 1936,88*	*959*	*765*	*154 58*	*118,9000 9,0482*	*3,57 0,27*
13	& С113-937-1 варіант 1	Кріплення для д108х4,0	комплект	2	40,42 -	- -	81	-	- -	- -	- -
14	*КБ16-29-2*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм*	*100м*	*0,03*	*2324,39 2099,39*	*32,40 2,99*	*70*	*63*	*1 -*	*8,2200 0,0150*	*0,25 -*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	*КМ12-1301-9*	*Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 89 мм*	*т*	*0,0011545*	*67769,25* *37930,57*	*27164,38* *10126,60*	*78*	*44*	*31* *12*	*179,5700* *37,6818*	*0,21* *0,04*
16	& С113-154-1 варіант 1	Труба сталева електрозварна д89х3,5 Ду80	м	5	964,64 -	- -	4823	-	- -	- -	- -
17	& С113-89-1 варіант 1	Трійник Ду80хДу80 ГОСТ 17376-2003	шт	3	245,21 -	- -	736	-	- -	- -	- -
18	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,05*	*31776,43* *25489,78*	*5121,44* *1936,88*	*1589*	*1274*	*256* *97*	*118,9000* *9,0482*	*5,95* *0,45*
19	& С113-937-2 варіант 1	Кріплення для д189х3,5	комплект	3	42,87 -	- -	129	-	- -	- -	- -
20	*КБ16-29-2*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм*	*100м*	*0,05*	*2324,39* *2099,39*	*32,40* *2,99*	*116*	*105*	*2* -	*8,2200* *0,0150*	*0,41* -
21	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*0,01*	*2182,94* *2099,39*	*32,40* *2,99*	*22*	*21*	- -	*8,2200* *0,0150*	*0,08* -
22	*КМ12-1301-7*	*Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм*	*т*	*0,0429474*	*112493,60* *66748,68*	*42509,54* *15440,06*	*4831*	*2867*	*1826* *663*	*316,0000* *57,5588*	*13,57* *2,47*
23	& С113-139-1 варіант 1	Труба сталева електрозварна д57х3,5 Ду50	м	186	225,73 -	- -	41986	-	- -	- -	- -
24	& С113-79-1 варіант 1	Відвод 90 Ду65	шт	8	116,51 -	- -	932	-	- -	- -	- -
25	& С113-78-1 варіант 1	Відвод 90 Ду50 ГОСТ 17375-2003	шт	36	58,92 -	- -	2121	-	- -	- -	- -
26	& С113-87-1 варіант 1	Трійник Ду50хДу50 ГОСТ 17376-2003	шт	12	159,34 -	- -	1912	-	- -	- -	- -
27	& С113-102-1 варіант 1	Муфта Ду25	шт	10	24,51 -	- -	245	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С113-102-2 варіант 1	Заглушка Ду50 ГОСТ 17379-2003	шт	6	26,96 -	- -	162	-	- -	- -	- -
29	& С113-102-3 варіант 1	Різьба коротка Ду50	шт	10	36,75 -	- -	368	-	- -	- -	- -
30	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*1,86*	*24012,17* *19442,12*	*3876,62* *1334,28*	*44663*	*36162*	*7211* *2482*	*90,6900* *6,2497*	*168,68* *11,62*
31	& С113-937-3 варіант 1	Кріплення для д57х3,5	комплект	75	24,51 -	- -	1838	-	- -	- -	- -
32	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм* --- ПОЖЕЖНИЙ КРАН---	*100м*	*1,86*	*2182,94* *2099,39*	*32,40* *2,99*	*4060*	*3905*	*60* *6*	*8,2200* *0,0150*	*15,29* *0,03*
33	*КБ16-20-1*	*Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм*	*1 кран*	*10*	*348,52* *309,11*	*37,11* *20,49*	*3485*	*3091*	*371* *205*	*1,4800* *0,0937*	*14,80* *0,94*
34	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм /ДППК/	шт	10	1126,84 990,43	81,36 46,80	11268	9904	814 468	4,8000 0,2268	48,00 2,27
35	КМ10-901-6	Шафа настінна, розмір до 700х1000 мм	шт	10	1059,29 956,35	22,60 13,00	10593	9564	226 130	4,8000 0,0630	48,00 0,63
36	*КБ16-20-1*	*Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм /Ду25/*	*1 кран*	*10*	*348,52* *309,11*	*37,11* *20,49*	*3485*	*3091*	*371* *205*	*1,4800* *0,0937*	*14,80* *0,94*
37	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм /ДППК/	шт	10	387,00 330,14	13,56 7,80	3870	3301	136 78	1,6000 0,0378	16,00 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С1630-23-2 варіант 1	Пожежний кран HW-25-52Wkd-1, в т.ч.: Вентиль Ду 50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК) - 1шт; Гайка ГМ/ГЦ Ду 50 - 1/1шт; Рукав РС50 20м - 1шт; Ствол перекривний Ду50 зі сприскoм 16 мм - 1шт; Касета - 1шт; Вогнегасник ОП-6 - 1шт; Шафа металева 250х600х1700(Н) з к-м наклейок та замком - 1шт; Кран-комплект Ду25 з (ДППК) - 1шт	комплект	10	10661,74 -	- -	106617	-	- -	- -	- -
39	КБ16-15-4	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 125 мм /Вузол підключення пожежних машин 2х80/	1 шт	1	2659,88 1976,46	319,98 136,55	2660	1976	320 137	9,9200 0,6287	9,92 0,63
40	& С113-81-1 варіант 1	Вузол підключення пожежних машин 2х80	комплект	1	10409,32 -	- -	10409	-	- -	- -	- -
41	КМ11-350-5	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 120 мм /Манометр/	шт	1	2395,36 2005,06	135,59 78,00	2395	2005	136 78	9,6000 0,3780	9,60 0,38
42	& С1630-113-5 варіант 1	Манометр з триходовим краном	шт	1	357,05 -	- -	357	-	- -	- -	- -
43	& С113-100-1 варіант 1	Муфта Ду15	шт	1	18,37 -	- -	18	-	- -	- -	- -
44	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	1 шт	4	1239,59 868,91	201,84 82,96	4958	3476	807 332	4,2600 0,3809	17,04 1,52
45	& С1630-67-1-1Б варіант 1	Засувка шиберна Ду100 на 16 бар	шт	1	19011,14 -	- -	19011	-	- -	- -	- -
46	& С130-935-1 варіант 1	Фланець 100-1,6 в компл. з болтами, гайками, шайбами	комплект	2	612,38 -	- -	1225	-	- -	- -	- -
47	& С1630-66-1 варіант 1	Засувка шиберна Ду80 на 16 бар	шт	2	15246,53 -	- -	30493	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& С1630-66-2 варіант 1	Зворотній клапан Ду80 на 16 бар	шт	1	8329,23 -	- -	8329	-	- -	- -	- -
49	& С130-934-2 варіант 1	Фланець 80-1,6 в компл. з болтами, гайками, шайбами	комплект	6	440,97 -	- -	2646	-	- -	- -	- -
50	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	1 шт	3	713,36 497,28	121,16 40,82	2140	1492	363 122	2,4100 0,1814	7,23 0,54
51	& С1630-65-1 варіант 1	Засувка шиберна Ду50 на 16 бар	шт	3	2818,92 -	- -	8457	-	- -	- -	- -
52	& С130-932-1 варіант 1	Фланець 50-1,6 в компл. з болтами, гайками, шайбами	комплект	6	342,90 -	- -	2057	-	- -	- -	- -
53	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,4076*	*2197,32* *1116,75*	*102,31* *15,09*	*896*	*455*	*42* *6*	*4,7800* *0,0720*	*1,95* *0,03*
54	*КБ13-26-6 к=2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*0,4076*	*8500,73* *1668,60*	*154,55* *33,82*	*3465*	*680*	*63* *14*	*7,2400* *0,1608*	*2,95* *0,07*
		Разом прямі витрати по кошторису					362991	88449	14650 6121		418,48 28,32
		Разом будівельні роботи, грн.					362991				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					259892				
		всього заробітна плата, грн.					94570				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43330				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14385				
		Всього будівельні роботи, грн.					**406321**				
		Всього по кошторису					**406321**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**490,74**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**108955**				

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП_____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019

технологічні рішення

СПП із захисними властивостями ПРУ та залізобетонний остов несучого каркасу будівлі (Черга 1)
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 1366,982 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. ПОВЕРХ НА ВІДМ.-3.300				
		Приміщення для прання				
1	& 2407-1205-11-1	Рукомойник РМ Стандарт Эфес; (маса=0,01)	шт	1	2014,16	2014
2	& 280222-17024-164	Візок для білизни; (маса=0,011)	шт	2	3433,33	6867
3	& 2410-3002-1-1М	Машина пральна 1300 об/хв, 6кг; (маса=0,055)	шт	1	10582,50	10583
4	& 2410-3002-2	Машина пральна, 14кг; (маса=0,07)	шт	1	25360,00	25360
5	& 2410-3002-3	Сушильний барабан на 9кг; (маса=0,047)	шт	1	16666,67	16667
		Сушильно-прасувальна				
6	& 1504-6029-125	Праска побутова; (маса=0,00145)	шт	3	932,50	2798
7	& 280222-17024-166-1Е	Стіл-дошка для прасування; (маса=0,005)	шт	3	1116,67	3350
		Комора чистої білизни				
8	& 280222-17024-167-1Ж	Шафа гардеробна для випрасуваної білизни 600х600х2000; (маса=0,02)	шт	4	4456,67	17827
9	& 280222-17024-101-С	Стелаж виробничий 1300х400х1800; (маса=0,018)	шт	3	4750,83	14252
		СПП				
10	& 280222-900-5-1 варіант 1	Стелаж-нари 2-х ярусні, на 2 місця; (маса=0,125)	комплект	82	4900,00	401800

1	2	3	4	5	6	7
11	& 280222-900-5-3	Стелаж-нари одномісні; (маса=0,05)	комплект	1	2625,00	2625
12	& 2302-2062-57-13 варіант 1	Стіл письмовий; (маса=0,04)	шт	7	1432,50	10028
		Медпункт				
13	& 2407-1205-11-1	Рукомойник РМ Стандарт Эфес; (маса=0,01)	шт	1	2014,16	2014
14	& 2302-2062-57-13 варіант 1	Стіл письмовий; (маса=0,04)	шт	1	1432,50	1433
15	& 280222-17024-136	Стілець полум'який 484х525 х900; (маса=0,01)	шт	1	1157,50	1158
16	& 280222-17024-138	Кушетка смотрова з підголовником, Primal; (маса=0,02)	шт	1	5471,67	5472
17	& 280222-17024-112	Холодильник електричний Electrolux EJ2302AOX2; (маса=0,03)	шт	2	7592,50	15185
18	& 560110-116-1-9	Шафа медична 700х500х1800; (маса=0,1)	шт	2	8039,58	16079
19	& 2302-2062-60-16	Столик маніпуляційний; (маса=0,05)	шт	1	4750,00	4750
		Приміщення для зберігання води				
20	& 280222-17024-101-С варіант 1	Стелаж розбірний, 1200*600*1800; (маса=0,018)	шт	3	2930,00	8790
21	& 280222-17024-101-С варіант 2	Тумба для бутлів, 965*600*980; (маса=0,018)	шт	9	1455,00	13095
22	& 1504-6029-125-1	Бутлі для води V=19л.; (маса=0,001)	шт	36	220,25	7929
		Приміщення для підтримання нормативної температури їжі				
23	& 2302-2062-37-Я	Шафа холодильна, 710х800х2030 0,4кВ; (маса=0,18)	шт	1	93418,33	93418
24	& 2302-2062-38-10	Шафа холодильна 2-х дверна ємк. 1400л, 1420х800х2030 0,57кВ; (маса=0,188)	шт	1	75760,42	75760
25	& 15102-28064-7	Плита електрична на 4 конфорок без духової шафи 800х700х900 380/3/50 , 10кВт; (маса=0,15)	шт	1	27916,67	27917
26	& 15102-28064-12	База під пароконвектомат; (маса=0,005)	шт	1	4600,83	4601
27	& 15102-28064-13	Піч пароконвекційна 6рівнів 800х811х682 380/3/50 , 10,3кВт; (маса=0,103)	шт	1	155350,00	155350

1	2	3	4	5	6	7
28	& 241996-18014-1-6	Стіл виробничий з боритком та полицею 1400х600х850; (маса=0,027)	шт	9	4830,83	43477
29	& 280222-17024-1012	Ванна мийна виробнича з бориком та полицею 600х600х850; (маса=0,01)	шт	1	3691,67	3692
30	& 280222-17024-151	Стелаж виробничий 1400 х500х1800; (маса=0,015)	шт	3	6416,67	19250
		Гарячий цех				
31	& 170312-5001-3	Ваги електронні настільні до 3кг, 260х310х120, 0,1кВт; (маса=0,003)	шт	1	2325,00	2325
32	& 2415-2465-17 варіант 1	Зонт витяжний пристінний 1000х900х350; (маса=0,005)	шт	1	7283,33	7283
33	& 2415-2465-16 варіант 1	Зонт витяжний пристінний 1200х1200х350; (маса=0,005)	шт	1	8500,00	8500
		Мийна кухонного посуду				
34	& 2407-1209-7 варіант 1	Ванна подвійна виробнича з бортиком та полицею; (маса=0,05)	шт	1	5733,33	5733
		Мийна столового посуду				
35	& 280222-17024-1011-Т	Ванна мийна виробнича з бориком та полицею 600х700х850; (маса=0,01)	шт	3	4635,83	13907
36	& 2406-5001-2-19	Машина посудомийна купольного типу 620х770х1900, 380/3/50, пот.10,2кВт; (маса=0,95)	шт	1	99536,67	99537
37	& 1904-2005-2	Утилізатор харчових відходів прод.100кг/год, 500х700х750 380/3/50 пот.3кВт; (маса=0,08)	шт	1	5031,67	5032
38	& 280222-17024-125	Водонагрівач на 80л; (маса=0,039)	шт	1	5166,67	5167
39	& 241996-18014-1-19	Стіл виробничий з боритком та полицею 1200х700х850; (маса=0,03)	шт	3	5650,00	16950
40	& 280222-17024-152	Стелаж виробничий 800х600х1800; (маса=0,012)	шт	2	5221,67	10443
41	& 2415-2465-10-1Г	Зонти витяжний пристінний 900х900х350; (маса=0,005)	шт	1	6416,67	6417
		Обідній зал				
42	& 241996-18014-1-33	Стійка для столових приборів та підносів 620х600х1400; (маса=0,04)	шт	1	15440,00	15440
43	& 241996-18014-1-37	Марміт для перших страв 1000х700х1400; (маса=0,1)	шт	1	16514,17	16514
44	& 241996-18014-1-38	Вітрина холодильна 1000х700х1400; (маса=0,1)	шт	1	13665,83	13666
45	& 280222-17024-119	СВЧ 452х362х262 1,8кВт; (маса=0,0125)	шт	2	5416,67	10833

1	2	3	4	5	6	7
46	& 280222-17024-163	Набір меблів: стіл+стільці; (маса=0,04)	компл.	4	5832,50	23330
		Комора сухих продуктів				
47	& 280222-17024-152 варіант 1	Стелаж виробничий; (маса=0,012)	шт	31	2150,00	66650
		Разом по розділу 1				1341268
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				25295
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	59928	0,007	419
		Всього по розділу 1				**1366982**
		Разом				**1341268**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				25295
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	59928	0,007	419
		Всього вартість устаткування				**1366563**
		Всього вартість будівельних робіт				**419**
		Всього по кошторису				**1366982**

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Мережі 0,4 кВ

Кошторисна вартість об`єкта	291,486	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,18238	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	39,230	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений в поточних цінах станом на 30 жовтня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на Мережі 0,4 кВ	291,486	-	291,486	0,18238	39,23	-
		Всього:	291,486	-	291,486	0,18238	39,23	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Лисенко Г.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Манукян Р.Р.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на Мережі 0,4 кВ

Мережі 0,4 кВ

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	291,486	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,18238	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	39,230	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електропостачання									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2[/при розробці траншей/]	1000м3	0,05	80694,31 3788,35	76905,96 35501,53	4035	189	3846 1775	22,2360 158,4835	1,11 7,92
2	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2	1000м3	0,05	10782,31 -	10782,31 4128,91	539	-	539 206	- 17,6730	- 0,88
3	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100м3	0,5	5590,02 3434,97	2155,05 1055,94	2795	1717	1078 528	18,3600 5,1175	9,18 2,56
4	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,9	13112,24 1980,86	11131,38 5401,72	11801	1783	10018 4862	9,6000 22,2955	8,64 20,07
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,6	18079,49 2916,87	- -	28927	4667	- -	16,3200 -	26,11 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ34-101-1*	*Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами стальними, до 2-х каналів*	*1 км*	*0,09*	*58704,40 52827,60*	- -	*5283*	*4754*	- -	*285,0000 -*	*25,65 -*
7	& С113-908-3-10	Жорсткі двостінні гофровані ПВД/ПНД труба Ду 110мм	м.п.	90,9	93,72 -	- -	8519	-	- -	- -	- -
8	*КМ8-148-4*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг*	*100 м*	*0,9*	*8130,32 7923,46*	- -	*7317*	*7131*	- -	*38,4000 -*	*34,56 -*
9	& 15093-35183-12 варіант 1	Кабель АПвЭВ 240мм	м	90	1411,72 -	- -	127055	-	- -	- -	- -
10	& 2405-1593-823-56 варіант 1	Кабельний наконечник 240мм RSTI-5855-CEE0 1	шт	2	30283,97 -	- -	60568	-	- -	- -	- -
11	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*0,9*	*701,56 701,56*	- -	*631*	*631*	- -	*3,4000 -*	*3,06 -*
12	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна	м	90	6,13 -	- -	552	-	- -	- -	- -
13	*КМ8-165-4*	*Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2*	*шт*	*2*	*2795,49 2703,74*	- -	*5591*	*5407*	- -	*12,8000 -*	*25,60 -*
14	& С113-107-6 варіант 1	Муфта кабельна для кабеля АПвЭВ 300мм	шт	2	5950,85 -	- -	11902	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					275515	26279	15481 7371		133,91 31,43
		Разом будівельні роботи, грн.					275515				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					233755				
		всього заробітна плата, грн.					33650				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15971				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5580				
		Всього будівельні роботи, грн.					**291486**				
		Всього по розділу 1					**291486**				
		Разом прямі витрати по кошторису					275515	26279	15481 7371		133,91 31,43
		Разом будівельні роботи, грн.					275515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					233755				
		всього заробітна плата, грн.					33650				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15971				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5580				
		Всього будівельні роботи, грн.					**291486**				
		Всього по кошторису					**291486**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**182,38**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**39230**				

Склав ________________________ Манукян Р.Р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ________________________ Лисенко Г.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Димова труба

Кошторисна вартість об`єкта	123,651	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,15251	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	34,231	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений в поточних цінах станом на 30 жовтня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на димова труба	123,651	-	123,651	0,15251	34,231	-
		Всього:	123,651	-	123,651	0,15251	34,231	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Лисенко Г.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Манукян Р.Р.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на димова труба

Димова труба

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	123,651	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,15251	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	34,231	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм]*	*100м3*	*0,005*	*611326,74*	*4970,89*	*3057*	*162*	*25*	*180,8400*	*0,90*
					32321,53	*3030,11*			*15*	*12,7969*	*0,06*
2	*КБ6-3-4*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм]*	*100м3*	*0,043*	*719496,94*	*35678,71*	*30938*	*4913*	*1534*	*587,9040*	*25,28*
					114259,14	*19608,55*			*843*	*73,4946*	*3,16*
3	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,03	43823,78	-	1315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,16	45686,70	-	7310	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,009	138438,81	446,53	1246	497	4	277,2000	2,49
					55229,33	200,36			2	0,7380	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-88-10	Болт анкерний М20 Л-1920 мм	шт	9	542,97 -	- -	4887	-	- -	- -	- -
7	& С111-88-6	Гайка М20мм	шт	27	12,70 -	- -	343	-	- -	- -	- -
8	& С1545-283-9	Шайба М20	шт	18	3,57 -	- -	64	-	- -	- -	- -
9	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,53	51345,85 36906,11	11701,26 3382,44	27213	19560	6202 1793	174,7200 12,9674	92,60 6,87
10	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,07224	38521,95 -	- -	2783	-	- -	- -	- -
11	С1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,3096	37669,78 -	- -	11663	-	- -	- -	- -
12	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,16512	37669,78 -	- -	6220	-	- -	- -	- -
13	С111-1804	Сталь листова	т	0,12384	48483,75 -	- -	6004	-	- -	- -	- -
14	С111-1804	Сталь листова	т	0,02064	48483,75 -	- -	1001	-	- -	- -	- -
15	С111-1804	Сталь листова	т	0,03096	48483,75 -	- -	1501	-	- -	- -	- -
16	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,33638*	*2441,17* *1340,10*	*122,77* *18,10*	*821*	*451*	*41* *6*	*5,7360* *0,0864*	*1,93* *0,03*
17	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)*	*100м2*	*0,33638*	*8865,44* *2002,32*	*185,46* *40,59*	*2982*	*674*	*62* *14*	*8,6880* *0,1930*	*2,92* *0,06*
		Разом прямі витрати по кошторису					109348	26257	7868 2673		126,12 10,19
		Разом будівельні роботи, грн.					109348				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75223				
		всього заробітна плата, грн.					28930				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14303				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,20				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5301				
		Всього будівельні роботи, грн.					**123651**				
		Всього по кошторису					**123651**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**152,51**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**34231**				

Склав _____ Манукян Р.Р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішнє пожежогасіння

Кошторисна вартість об`єкта	7171,414	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,88416	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1049,658	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений в поточних цінах станом на 30 жовтня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-02-01	на В2, Пожежні резервуари, НС (резервуари: 2*115,2 м3)	2667,344	3130,399	5797,743	3,84077	826,865	-
2	06-02-02	на Протипожежний водопровід	885,063	-	885,063	0,88542	188,737	-
3	06-02-03	на Насосна станція	115,334	373,274	488,608	0,15797	34,056	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	3667,741	3503,673	7171,414	4,88416	1049,658	-

Головний інженер проєкту _____ Лисенко Г.Ю.
(Головний архітектор проєкту) *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Манукян Р.Р.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01

на В2, Пожежні резервуари, НС (резервуари: 2*115,2 м3)

Зовнішнє пожежогасіння

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	5797,743	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,84077	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	826,865	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2	1000м3	0,22	56563,87 3156,96	53406,91 24653,84	12444	695	11749 5424	18,5300 110,0580	4,08 24,21
2	КБ1-163-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,05	85781,00 85781,00	- -	4289	4289	- -	475,3200 -	23,77 -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2	1000м3	0,22	10782,31 -	10782,31 4128,91	2372	-	2372 908	- 17,6730	- 3,89
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3	0,05	24682,83 24682,83	- -	1234	1234	- -	150,4500 -	7,52 -
5	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100м3	2,25	5590,02 3434,97	2155,05 1055,94	12578	7729	4849 2376	18,3600 5,1175	41,31 11,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					32917	13947	18970 8708		76,68 39,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					32917 22655 11787 13,95 4568 **44704**				
		Всього по розділу 1					**44704**				
		Розділ 2. Протипожежний водопровід В2									
6	*КБ22-11-5*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,41*	*106632,12* *79672,32*	*24199,88* *12648,74*	*43719*	*32666*	*9922* *5186*	*395,2000* *62,5632*	*162,03* *25,65*
7	С1530-28	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолегкий, зовнішній діаметр 160 мм	10м	41,41	8285,74 -	- -	343112	-	- -	- -	- -
8	*КБ22-11-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,008*	*81856,98* *63312,29*	*17356,19* *9071,69*	*655*	*506*	*139* *73*	*310,4000* *44,8704*	*2,48* *0,36*
9	С1530-25	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолегкий, зовнішній діаметр 110 мм	10м	0,808	1132,39 -	- -	915	-	- -	- -	- -
10	*КБ22-11-7*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням (футляр)*	*1000м*	*0,02*	*136222,04* *95477,76*	*34782,92* *18180,26*	*2724*	*1910*	*696* *364*	*473,6000* *89,9232*	*9,47* *1,80*
11	С1530-32	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолегкий, зовнішній діаметр 250 мм	10м	2,02	5816,22 -	- -	11749	-	- -	- -	- -
12	*КБ22-11-7*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням (футляр)*	*1000м*	*0,002*	*136222,04* *95477,76*	*34782,92* *18180,26*	*272*	*191*	*70* *36*	*473,6000* *89,9232*	*0,95* *0,18*
13	С1530-30	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолегкий, зовнішній діаметр 200 мм	10м	0,2	3682,11 -	- -	736	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	*КБ22-8-3*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 89 мм*	*1000м*	*0,01*	*114233,13* *89417,90*	*14002,80* *422,40*	*1142*	*894*	*140* *4*	*417,1000* *2,0000*	*4,17* *0,02*
15	С113-21	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 90 мм, товщина стінки 4 мм	м	10,04	1008,55 -	- -	10126	-	- -	- -	- -
16	*КБ22-31-4*	*Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 110 мм*	*1000м*	*0,008*	*22117,40* *18328,40*	- -	*177*	*147*	- -	*98,8800* -	*0,79* -
17	*КБ22-31-5*	*Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 160 мм*	*1000м*	*0,41*	*23784,56* *18328,40*	- -	*9752*	*7515*	- -	*98,8800* -	*40,54* -
18	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	1 м3	20	2485,26 744,62	191,25 83,55	49705	14892	3825 1671	3,9800 0,4036	79,60 8,07
19	*КБ28-207-1*	*Установлення покажчиків*	*100шт*	*0,02*	*21462,36* *19566,35*	- -	*429*	*391*	- -	*111,5400* -	*2,23* -
20	& С115-141-1 варіант 1	Покажчик розміщення пожежних гідрантів	шт	2	370,43 -	- -	741	-	- -	- -	- -
21	КР16-53-1	Установлення люка	шт	3	4596,97 458,49	63,28 36,40	13791	1375	190 109	2,4200 0,1764	7,26 0,53
22	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	3	4036,27 -	- -	12109	-	- -	- -	- -
23	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	7	6345,99 -	- -	44422	-	- -	- -	- -
24	290518-6142-2	Сходи-стрем'янка 92-00-00	шт	8	1104,17 -	- -	8833	-	- -	- -	- -
25	*КБ22-35-5*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм*	*1 шт*	*9*	*728,49* *615,65*	- -	*6556*	*5541*	- -	*3,0900* -	*27,81* -
26	& С1630-67-16	Засувка чавунна клинова, діаметр 150 мм Jafar	шт	9	4985,56 -	- -	44870	-	- -	- -	- -
27	*КБ22-35-3*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм*	*1 шт*	*2*	*519,87* *435,34*	- -	*1040*	*871*	- -	*2,2400* -	*4,48* -
28	& С1630-67-17	Засувка чавунна клинова, діаметр 100 мм Jafar	шт	2	2833,87 -	- -	5668	-	- -	- -	- -
29	*КБ22-37-3*	*Установлення гідрантів пожежних*	*1 шт*	*2*	*8682,45* *544,43*	- -	*17365*	*1089*	- -	*2,9100* -	*5,82* -
		КОЛОДЯЗІ									
30	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,011*	*482792,04* *26934,61*	- -	*5311*	*296*	- -	*150,7000* -	*1,66* -
31	*КБ22-41-1*	*Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах*	*10м3*	*5*	*64698,76* *27215,08*	*26020,46* *12094,52*	*323494*	*136075*	*130102* *60473*	*141,7600* *47,6714*	*708,80* *238,36*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	К585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	10926,74 -	- -	87414	-	- -	- -	- -
33	К585521-Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	4597,47 -	- -	36780	-	- -	- -	- -
34	К585521-Л042	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	9965,86 -	- -	79727	-	- -	- -	- -
35	К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	1362,59 -	- -	10901	-	- -	- -	- -
36	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	511,04 -	- -	4088	-	- -	- -	- -
37	*КБ15-172-4*	*Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,08*	*22436,07* *21171,24*	- -	*1795*	*1694*	- -	*106,2600* -	*8,50* -
38	*КБ11-2-9*	*Улаштування підстилаючих бетонних шарів навколо колодязів*	*1 м3*	*5,1*	*6624,89* *1043,96*	*7,23* *2,94*	*33787*	*5324*	*37* *15*	*5,5800* *0,0139*	*28,46* *0,07*
39	КБ8-4-1	Бокова ізоляція стін колодязів глиною	1 м3	8	2214,01 1394,09	276,04 135,26	17712	11153	2208 1082	8,1000 0,6555	64,80 5,24
40	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	0,9	8742,87 6232,03	- -	7869	5609	- -	29,0700 -	26,16 -
41	С114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	0,9	2909,00 -	- -	2618	-	- -	- -	- -
42	*КБ15-57-1*	*Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса*	*100м2*	*0,23*	*66609,04* *29534,40*	*740,41* *680,37*	*15320*	*6793*	*170* *156*	*146,5000* *3,7022*	*33,70* *0,85*
43	КБ8-3-4	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна з рідким склом	100м2	0,75	36913,21 23077,97	- -	27685	17308	- -	115,8300 -	86,87 -
44	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	3,3	2631,10 428,95	214,45 105,73	8683	1416	708 349	2,4000 0,5009	7,92 1,65
45	С1630-116	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	100	65,82 -	- -	6582	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1300374	253656	148207 69518		1314,50 282,78
		Разом устаткування, грн.					8833				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					347				
		Всього устаткування, грн.					**9180**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1291541				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					889678				
		всього заробітна плата, грн.					323174				
		Загальновиробничі витрати, грн.					150777				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					158,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1442318**				
		Всього по розділу 2					**1451498**				
		Розділ 3. ПОЖЕЖНІ РЕЗЕРВУАРИ 2x115, 2м3									
46	КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група грунтів 2	1000м2	0,105	39120,52 39120,52	- -	4108	4108	- -	209,1000 -	21,96 -
47	КБ1-13-5	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2	1000м3	0,3	56563,87 3156,96	53406,91 24653,84	16969	947	16022 7396	18,5300 110,0580	5,56 33,02
48	КБ1-164-2	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2	100м3	0,15	43610,64 43610,64	- -	6542	6542	- -	261,8000 -	39,27 -
49	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1	1000м3	0,07	9247,60 -	9247,60 3541,22	647	-	647 248	- 15,1575	- 1,06
50	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100м3	0,7	5590,02 3434,97	2155,05 1055,94	3913	2404	1509 739	18,3600 5,1175	12,85 3,58
51	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	404,25	141,06 -	141,06 37,61	57024	-	57024 15204	- 0,1610	- 65,08
52	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	1 м3	2,4	2485,26 744,62	191,25 83,55	5965	1787	459 201	3,9800 0,4036	9,55 0,97
53	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,15*	*554487,76* *48472,83*	*20262,01* *8152,19*	*83173*	*7271*	*3039* *1223*	*249,4100* *30,4367*	*37,41* *4,57*
54	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,215	45686,70 -	- -	55509	-	- -	- -	- -
55	*КМ38-1-8*	*Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 3 т (резервуар)*	*шт*	*2*	*20045,16* *14918,40*	*3947,97* *1636,23*	*40090*	*29837*	*7896* *3272*	*74,0000* *6,0460*	*148,00* *12,09*
56	& 2311-8072-3 варіант 1	Резервуар об'ємом 115 м3., склопластиковий Standartpark	шт	2	1225500,0 0 -	- -	2451000	-	- -	- -	- -
		КОЛОДЯЗІ									
57	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,008*	*482792,04* *26934,61*	- -	*3862*	*215*	- -	*150,7000* -	*1,21* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	*КБ22-41-1*	*Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах*	*10м3*	*5,4*	*59008,09*	*20329,79*	*318644*	*146961*	*109781*	*141,7600*	*765,50*
					27215,08	*9122,18*			*49260*	*33,6000*	*181,44*
59	К585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	10926,74	-	54634	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	К585521-Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	4597,47	-	22987	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	К585521-Л042	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	9965,86	-	49829	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	1362,59	-	6813	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	511,04	-	2555	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	*КБ15-172-4*	*Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,1*	*22436,07*	-	*2244*	*2117*	-	*106,2600*	*10,63*
					21171,24	-			-	-	-
65	*КБ11-2-9*	*Улаштування підстилаючих бетонних шарів навколо колодязів*	*1 м3*	*3,5*	*6624,89*	*7,23*	*23187*	*3654*	*25*	*5,5800*	*19,53*
					1043,96	*2,94*			*10*	*0,0139*	*0,05*
66	КБ8-4-1	Бокова ізоляція стін колодязів глиною	1 м3	8	2214,01	276,04	17712	11153	2208	8,1000	64,80
					1394,09	135,26			1082	0,6555	5,24
67	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	0,9	8742,87	-	7869	5609	-	29,0700	26,16
					6232,03	-			-	-	-
68	С114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	0,9	2909,00	-	2618	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	*КБ15-57-1*	*Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса*	*100м2*	*0,55*	*65868,63*	-	*36228*	*16244*	-	*146,5000*	*80,58*
					29534,40	-			-	-	-
70	КБ8-3-4	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна з рідким склом	100м2	0,55	36913,21	-	20302	12693	-	115,8300	63,71
					23077,97	-			-	-	-
71	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	2,4	2631,10	214,45	6315	1029	515	2,4000	5,76
					428,95	105,73			254	0,5009	1,20
72	С1630-116	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	100	65,82	-	6582	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	5	4036,27	-	20181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	*КБ22-35-6*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм*	*1 шт*	*3*	*1122,87*	-	*3369*	*2939*	-	*4,8600*	*14,58*
					979,78	-			-	-	-
75	& С1630-67-18	Засувка чавунна клинова, діаметр 200 мм Jafar	шт	3	8216,92	-	24651	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					3355522	255510	199125		1327,06
									78889		308,30
		Разом устаткування, грн.					2451000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					23112				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					**2474112**				
		Разом будівельні роботи, грн.					904522				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					449887				
		всього заробітна плата, грн.					334399				
		Загальновиробничі витрати, грн.					155729				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					163,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53663				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1060251**				
		Всього по розділу 3					**3534363**				
		Розділ 4. Насосна станція пожежогасіння									
76	*КМ7-218-6*	*Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 1,1 т*	*шт*	*1*	*15146,50* *12280,97*	*827,18* *296,63*	*15147*	*12281*	*827* *297*	*58,8000* *1,1068*	*58,80* *1,11*
77	& 1504-19122-3 варіант 1	Насосна установка пожежогасіння Q=90,72 м3 /год.; Н=45 м; з електродвигуном N=18,05	компл.	1	641300,00 -	- -	641300	-	- -	- -	- -
78	*КБ22-35-5*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм*	*1 шт*	*2*	*728,49* *615,65*	*-* *-*	*1457*	*1231*	*-* *-*	*3,0900* *-*	*6,18* *-*
79	& С1630-67-16	Засувка чавунна клинова, діаметр 150 мм Jafar	шт	2	4985,56 -	- -	9971	-	- -	- -	- -
80	*КБ22-35-3*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм*	*1 шт*	*2*	*519,87* *435,34*	*-* *-*	*1040*	*871*	*-* *-*	*2,2400* *-*	*4,48* *-*
81	& С1630-67-17	Засувка чавунна клинова, діаметр 100 мм Jafar	шт	2	2833,87 -	- -	5668	-	- -	- -	- -
82	*КБ22-35-6*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм*	*1 шт*	*3*	*1122,87* *979,78*	*-* *-*	*3369*	*2939*	*-* *-*	*4,8600* *-*	*14,58* *-*
83	& С1630-67-18	Засувка чавунна клинова, діаметр 200 мм Jafar	шт	3	8216,92 -	- -	24651	-	- -	- -	- -
84	*КБ22-35-5*	*монтаж фільтрів*	*1 шт*	*2*	*704,64* *615,65*	*-* *-*	*1409*	*1231*	*-* *-*	*3,0900* *-*	*6,18* *-*
85	& С1630-1623-17	Фільтр сітчатий Danfoss	шт	2	13878,60 -	- -	27757	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	*КМ10-682-1*	*Пульт або табло, кількість сигналів до 5*	*шт*	*1*	*1506,31* *1351,87*	*-* *-*	*1506*	*1352*	*-* *-*	*6,4000* *-*	*6,40* *-*
87	& С115-141-9	Світлове табло "Насосна станція пожежогасіння"	шт	1	612,33 -	- -	612	-	- -	- -	- -
88	КП3-52-4	Насос відцентровий. Подача до 100 м3/год	насос	1	9559,44 9559,44	- -	9559	9559	- -	34,0000 -	34,00 -
89	*КБ22-38-8*	*Врізування в існуючі мережі*	*1 вріз*	*1*	*4488,96* *2665,11*	*1540,31* *46,46*	*4489*	*2665*	*1540* *46*	*11,1000* *0,2200*	*11,10* *0,22*
		Разом прямі витрати по розділу 4					747935	32129	2367 343		141,72 1,33
		Разом устаткування, грн.					641300				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5807				
		Всього устаткування, грн.					**647107**				
		Разом будівельні роботи, грн.					106635				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72139				
		всього заробітна плата, грн.					32472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13436				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3990				
		Всього будівельні роботи, грн.					**120071**				
		Всього по розділу 4					**767178**				
		Разом прямі витрати по кошторису					5436748	555242	368669 157458		2859,96 632,02
		Разом устаткування, грн.					3101133				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					29266				
		Всього устаткування, грн.					**3130399**				
		Разом будівельні роботи, грн.					2335615				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1411704				
		всього заробітна плата, грн.					712700				
		Загальновиробничі витрати, грн.					331729				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					348,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					114165				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2667344**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					**5797743**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**3840,77** **826865**				

Склав ________________________ Манукян Р.Р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ________________________ Лисенко Г.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-02

на Протипожежний водопровід

Зовнішнє пожежогасіння

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	885,063	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,88542	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	188,737	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2[/при розробці траншей/]	1000м3	0,49397	67876,65 3788,35	64088,30 29584,61	33529	1871	31658 14614	22,2360 132,0696	10,98 65,24
2	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0333	94941,51 7819,98	87121,53 38585,39	3162	260	2902 1285	45,9000 170,7905	1,53 5,69
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,163	52332,77 52332,77	- -	8530	8530	- -	314,1600 -	51,21 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	54,945	73,29 -	73,29 23,13	4027	-	4027 1271	- 0,0990	- 5,44
5	КБ1-13-4	Засипка грунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0, 25 м3, група грунтів 1	1000м3	0,49397	43951,18 2448,22	41502,96 19158,71	21711	1209	20502 9464	14,3700 85,5270	7,10 42,25
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3	0,163	24682,83 24682,83	- -	4023	4023	- -	150,4500 -	24,52 -
7	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100м3	4,9397	5590,02 3434,97	2155,05 1055,94	27613	16968	10645 5216	18,3600 5,1175	90,69 25,28
		Разом прямі витрати по розділу 1					102595	32861	69734 31850		186,03 143,90
		Разом будівельні роботи, грн.					102595				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					64711				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33545				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12958				
		Всього будівельні роботи, грн.					**136140**				
		Всього по розділу 1					**136140**				
		Розділ 2. Трубопроводи									
8	*КБ22-8-3*	*Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм*	*1000м*	*0,022*	*115993,08* *89417,90*	*15762,75* *1072,61*	*2552*	*1967*	*347* *24*	*417,1000* *4,5033*	*9,18* *0,10*
9	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	22,088	476,85 -	- -	10533	-	- -	- -	- -
10	*КБ22-14-3*	*Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм*	*1000м*	*0,022*	*145214,87* *53802,34*	*4987,03* *1757,30*	*3195*	*1184*	*110* *39*	*257,6000* *8,3414*	*5,67* *0,18*
11	*КБ22-11-5*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,312*	*108088,69* *79672,32*	*25656,45* *13362,10*	*33724*	*24858*	*8005* *4169*	*395,2000* *65,6365*	*123,30* *20,48*
12	С113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	315,12	967,06 -	- -	304740	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	*КБ22-34-2*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм*	*10 шт*	*1*	*12878,81* *7117,42*	*5761,39* *3010,00*	*12879*	*7117*	*5762* *3010*	*33,2000* *14,8766*	*33,20* *14,88*
14	С113-1310	Буртові втулки діам. 160 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	10	964,12 -	- -	9641	-	- -	- -	- -
15	С130-971	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	10	653,74 -	- -	6537	-	- -	- -	- -
16	*КБ22-31-3*	*Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм*	*1000м*	*0,022*	*15273,66* *15273,66*	- -	*336*	*336*	- -	*82,4000* -	*1,81* -
17	*КБ22-31-5*	*Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм*	*1000м*	*0,312*	*18328,40* *18328,40*	- -	*5718*	*5718*	- -	*98,8800* -	*30,85* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					389855	41180	14224 7242		204,01 35,64
		Разом будівельні роботи, грн.					389855				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					334451				
		всього заробітна плата, грн.					48422				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22064				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7373				
		Всього будівельні роботи, грн.					**411919**				
		Всього по розділу 2					**411919**				
		Розділ 3. Колодязі Д=2,0м. - 3 шт.									
18	*КБ22-41-1*	*Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,738*	*64741,95* *27215,08*	*26067,22* *12102,54*	*47780*	*20085*	*19238* *8932*	*141,7600* *47,7098*	*104,62* *35,21*
19	К585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	10926,74 -	- -	32780	-	- -	- -	- -
20	К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	5982,29 -	- -	35894	-	- -	- -	- -
21	К585521-Л044	Плити покриття 2ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	9538,94 -	- -	28617	-	- -	- -	- -
22	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	511,04 -	- -	3066	-	- -	- -	- -
23	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	6	6345,99 -	- -	38076	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ11-2-9	Обетонування горловини люка	1 м3	0,9	6343,27	7,23	5709	940	7	5,5800	5,02
					1043,96	2,94			3	0,0139	0,01
25	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,087	46081,48	7420,49	4009	3159	646	176,0000	15,31
					36315,84	977,22			85	4,1760	0,36
26	С1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,09222	37669,78	-	3474	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	0,087	17972,96	8158,21	1564	830	710	46,2400	4,02
					9541,16	4196,40			365	16,0125	1,39
28	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021[/гратчастих поверхонь/][/при фарбуванні гратчастих поверхонь /]	100м2	0,0315	2417,05	112,54	76	39	4	5,2580	0,17
					1228,43	16,59			1	0,0792	-
29	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115[/при фарбуванні гратчастих поверхонь /]	100м2	0,0315	4675,40	85,00	147	29	3	3,9820	0,13
					917,73	18,60			1	0,0884	-
30	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, кришок та днищ колодязів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,578	18718,64	-	10819	4044	-	33,5000	19,36
					6996,81	-			-	-	-
31	КБ7-62-3	Улаштування нерухомих щитових опор з монолітного залізобетону	100м3	0,0045	796920,59	35736,42	3586	1033	161	1138,2500	5,12
					229471,20	18906,56			85	85,9786	0,39
32	& С124-3-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,03	43823,78	-	1315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					216912	30159	20769		153,75
									9472		37,36
		Разом будівельні роботи, грн.					216912				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					165984				
		всього заробітна плата, грн.					39631				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18391				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6315				
		Всього будівельні роботи, грн.					**235303**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 3					**235303**				
		Розділ 4. Запірна арматура									
33	*КБ22-35-3*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм*	*1 шт*	*6*	*546,76* *435,34*	*26,89* *14,05*	*3281*	*2612*	*161* *84*	*2,2400* *0,0665*	*13,44* *0,40*
34	С1630-67 варіант 1	Засувки паралельні фланцеві RACI, діаметр 100 мм	шт	6	8790,36 -	- -	52742	-	- -	- -	- -
35	*КБ22-37-3*	*Установлення гідрантів пожежних*	*1 шт*	*2*	*730,49* *544,43*	*72,80* *33,24*	*1461*	*1089*	*146* *66*	*2,9100* *0,1575*	*5,82* *0,32*
36	С1630-3	Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм, висота 500-2500 мм	шт	2	8024,33 -	- -	16049	-	- -	- -	- -
37	& 1701-9155-1 варіант 1	Знак ПГ	шт	2	367,23 -	- -	734	-	- -	- -	- -
38	*КБ22-33-2*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм*	*1 т*	*0,2144*	*18536,33* *10547,71*	*7802,95* *3683,85*	*3974*	*2261*	*1673* *790*	*52,3200* *14,2368*	*11,22* *3,05*
39	С1534-190	Трійники штамповані перехідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 150х100 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 159х4,5-108х4 мм	шт	6	631,32 -	- -	3788	-	- -	- -	- -
40	*КБ22-33-1*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм*	*1 т*	*0,0342*	*14420,81* *13579,78*	*634,69* *331,51*	*493*	*464*	*22* *11*	*67,3600* *1,5694*	*2,30* *0,05*
41	С1534-222	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 09Г2С, діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 5,5 мм	шт	1	819,17 -	- -	819	-	- -	- -	- -
42	С1534-21	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 8 мм	шт	1	306,83 -	- -	307	-	- -	- -	- -
43	*КБ22-40-5*	*Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм*	*1фланець*	*2*	*725,74* *350,28*	*297,81* *14,28*	*1451*	*701*	*596* *29*	*1,4400* *0,0676*	*2,88* *0,14*
44	С130-937	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	2	422,09 -	- -	844	-	- -	- -	- -
45	С113-1545	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 200 мм	шт	12	145,33 -	- -	1744	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С113-1545	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 200 мм	шт	16	145,33 -	- -	2325	-	- -	- -	- -
47	& С113-2122-С варіант 2	Болти М16	компл.	128	24,43 -	- -	3127	-	- -	- -	- -
48	& С113-2122-С варіант 3	Болти М20	компл.	96	50,94 -	- -	4890	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					98029	7127	2598 980		35,66 3,96
		Разом будівельні роботи, грн.					98029				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88304				
		всього заробітна плата, грн.					8107				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3672				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1220				
		Всього будівельні роботи, грн.					**101701**				
		Всього по розділу 4					**101701**				
		Разом прямі витрати по кошторису					807391	111327	107325 49544		579,45 220,86
		Разом будівельні роботи, грн.					807391				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					588739				
		всього заробітна плата, грн.					160871				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77672				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					85,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27866				
		Всього будівельні роботи, грн.					**885063**				
		Всього по кошторису					**885063**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**885,42**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**188737**				

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Iступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-03

на Насосна станція

Зовнішнє пожежогасіння

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	488,608	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,15797	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	34,056	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Насосна станція									
1	*КБ16-10-7*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм*	*100м*	*0,2*	*44162,68* *35193,35*	*6574,80* *2596,66*	*8833*	*7039*	*1315* *519*	*170,5600* *12,0859*	*34,11* *2,42*
2	С113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	20	848,60 -	- -	16972	-	- -	- -	- -
3	С113-1885	Хомут із шурупом діам. 75 мм	шт	10	33,00 -	- -	330	-	- -	- -	- -
4	С1534-30	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 150 мм, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	шт	18	424,71 -	- -	7645	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1534-190	Трійники штамповані перехідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 150х100 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 159х4,5-108х4 мм	шт	4	631,32 -	- -	2525	-	- -	- -	- -
6	С130-473	Крани шиберні подвійного регулювання КРДШ-15 латунні, діаметр 15 мм	шт	2	202,90 -	- -	406	-	- -	- -	- -
7	С113-2068	Муфта, Ду 1/2" мм	шт	2	69,11 -	- -	138	-	- -	- -	- -
8	*КБ16-15-5*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 150 мм*	*1 шт*	*4*	*2648,30* *1976,46*	*319,98* *136,55*	*10593*	*7906*	*1280* *546*	*9,9200* *0,6287*	*39,68* *2,51*
9	С1630-69	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	4	6920,48 -	- -	27682	-	- -	- -	- -
10	С130-988	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	8	762,71 -	- -	6102	-	- -	- -	- -
11	*КБ16-12-4*	*Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 100 мм*	*1 шт*	*2*	*804,23* *527,83*	*145,88* *49,47*	*1608*	*1056*	*292* *99*	*2,3900* *0,2342*	*4,78* *0,47*
12	С130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	493,64 -	- -	1975	-	- -	- -	- -
13	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*1 насос*	*1*	*5477,21* *4348,64*	*244,75* *110,10*	*5477*	*4349*	*245* *110*	*21,3200* *0,5002*	*21,32* *0,50*
14	& 1808-12001-2	Дренажний насос з поплавком Makita PF1010	шт	1	5832,50 -	- -	5833	-	- -	- -	- -
15	*КМ7-218-1*	*Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,064 т*	*шт*	*1*	*8930,13* *7799,65*	*236,94* *40,88*	*8930*	*7800*	*237* *41*	*37,8000* *0,1766*	*37,80* *0,18*
16	& 1808-12001-5-Т варіант 1	Насосна установка пожежогасіння с насосами Q=22,6 л/с, H=48,3м,N=18,5 кВт з шафою автоматики на одній рамі ЮФП-Pumps 2 3D 65-200/18.5 FPCC	шт	1	363928,00 -	- -	363928	-	- -	- -	- -
17	& С113-2122-С варіант 5	Анкерний болт М12	компл.	20	104,07 -	- -	2081	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,05*	*2197,32* *1116,75*	*102,31* *15,09*	*110*	*56*	*5* *1*	*4,7800* *0,0720*	*0,24* -
19	*КБ13-26-6 к=2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,05*	*8500,73* *1668,60*	*154,55* *33,82*	*425*	*83*	*8* *2*	*7,2400* *0,1608*	*0,36* *0,01*
		Разом прямі витрати по кошторису					471593	28289	3382 1318		138,29 6,09
		Разом устаткування, грн.					369761				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3513				
		Всього устаткування, грн.					**373274**				
		Разом будівельні роботи, грн.					101832				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70161				
		всього заробітна плата, грн.					29607				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13502				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4449				
		Всього будівельні роботи, грн.					**115334**				
		Всього по кошторису					**488608**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**157,97**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**34056**				

Склав _____ Манукян Р.Р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Зовнішні тепломережі

Кошторисна вартість об`єкта	933,632	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,80873	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	175,494	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений в поточних цінах станом на 30 жовтня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-03-01	на Зовнішні тепломережі	929,53	4,102	933,632	0,80873	175,494	-
		Всього:	929,53	4,102	933,632	0,80873	175,494	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Лисенко Г.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Манукян Р.Р.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Iступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-01

на Зовнішні тепломережі

Зовнішні тепломережі

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	933,632	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,80873	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	175,494	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-5	Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група грунтів 2	1000м3	0,06	94941,51 7819,98	87121,53 38585,39	5696	469	5227 2315	45,9000 170,7905	2,75 10,25
2	КБ1-13-5	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2	1000м3	0,105	56563,87 3156,96	53406,91 24653,84	5939	331	5608 2589	18,5300 110,0580	1,95 11,56
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	96	73,29 -	73,29 23,13	7036	-	7036 2220	- 0,0990	- 9,50
4	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,15	46420,20 46420,20	- -	6963	6963	- -	255,0000 -	38,25 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2	1000м3	0,105	10782,31 -	10782,31 4128,91	1132	-	1132 434	- 17,6730	- 1,86
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3	0,15	24682,83 24682,83	- -	3702	3702	- -	150,4500 -	22,57 -
7	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100м3	1,2	5590,02 3434,97	2155,05 1055,94	6708	4122	2586 1267	18,3600 5,1175	22,03 6,14
8	КБ8-2-1	Улаштування основи під трубопроводи піщаної	1 м3	61,8	2086,63 411,08	146,66 72,51	128954	25405	9064 4481	2,3000 0,3399	142,14 21,01
9	*КБ24-10-3*	*Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 80 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С*	*1000м*	*0,27*	*2438080,25* *277236,22*	*139925,95* *43137,81*	*658282*	*74854*	*37780* *11647*	*1293,2000* *199,8908*	*349,16* *53,97*
10	КБ25-122-7	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів методом радіографування, надлишковий тиск середовища понад 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр трубопроводу 100 мм	1 стик	6	1634,47 322,27	1285,80 1045,57	9807	1934	7715 6273	1,5800 3,9102	9,48 23,46
11	*КБ22-38-2*	*Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 80 мм*	*1 вріз*	*2*	*999,43* *696,22*	*259,05* *7,81*	*1999*	*1392*	*518* *16*	*2,9800* *0,0370*	*5,96* *0,07*
12	15102-22209	Ковпак	100шт	4	189,42 -	- -	758	-	- -	- -	- -
13	1914-9091	Стик нерухомий 03ГЦ	шт	9	438,54 -	- -	3947	-	- -	- -	- -
14	С1534-104	Відводи гнуті під кутом 90 град. з легованої сталі марки 12Х18Н10Т, радіус кривизни R=1,5 Ду, Ру не більше 10МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 6 мм	шт	2	899,88 -	- -	1800	-	- -	- -	- -
15	С1545-83	Кільце опорне	100шт	0,12	3436,14 -	- -	412	-	- -	- -	- -
16	С111-1678	Стрічка герметизувальна самоклейна Герлен-Д, ширина 100 мм	1000м	0,136	87270,38 -	- -	11869	-	- -	- -	- -
17	С111-1678	Стрічка герметизувальна самоклейна Герлен-Д, ширина 100 мм	1000м	0,018	87270,38 -	- -	1571	-	- -	- -	- -
18	С111-1721-11В	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	36	6,04 -	- -	217	-	- -	- -	- -
19	С114-72	Мати прошивні із супертонкого скловолокна без зв'язувального, товщина 50 мм	м3	0,64	8434,76 -	- -	5398	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					862190	119172	76666 31242		594,29 137,82
		Разом устаткування, грн.					3947				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					155				
		Всього устаткування, грн.					**4102**				
		Разом будівельні роботи, грн.					858243				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					662405				
		всього заробітна плата, грн.					150414				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71287				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25080				
		Всього будівельні роботи, грн.					**929530**				
		Всього по кошторису					**933632**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**808,73**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**175494**				

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Зовнішні мережі ВК

Кошторисна вартість об`єкта	880,952	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,50871	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	477,174	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений в поточних цінах станом на 30 жовтня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-04-01	на Мережі водопроводу	191,224	-	191,224	0,57541	108,704	-
2	06-04-02	на Мережі каналізації	689,728	-	689,728	1,93330	368,47	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	880,952	-	880,952	2,50871	477,174	-

Головний інженер проєкту _____ Лисенко Г.Ю.
(Головний архітектор проєкту)
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Манукян Р.Р.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-01

на Мережі водопроводу

Зовнішні мережі ВК

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	191,224	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,57541	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	108,704	тис. грн.
Середній розряд робіт	1,8	розряд
Вимірник одиничної вартості	100,00	м
Показник одиничної вартості	1912,24	грн.

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопроводи									
1	КБ1-12-2	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група грунтів 2	1000м3	0,3	35430,68 1691,77	33738,91 14618,16	10629	508	10121 4385	9,9300 60,8838	2,98 18,27
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3	2,8	24682,83 24682,83	- -	69112	69112	- -	150,4500 -	421,26 -
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	33	141,06 -	141,06 37,61	4655	-	4655 1241	- 0,1610	- 5,31
4	*КБ22-11-2*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,1*	*50861,22* *50115,43*	- -	*5086*	*5012*	- -	*245,7000* -	*24,57* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	101	122,61 -	- -	12384	-	- -	- -	- -
6	*КБ22-31-1*	*Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм*	*1000м*	*0,1*	*15869,80* *15273,66*	- -	*1587*	*1527*	- -	*82,4000* -	*8,24* -
7	*КБ22-38-2*	*Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 80 мм*	*1 вріз*	*1*	*1104,54* *696,22*	*259,05* *7,81*	*1105*	*696*	*259* *8*	*2,9800* *0,0370*	*2,98* *0,04*
		Разом прямі витрати по розділу 1					104558	76855	15035 5634		460,03 23,62
		Разом будівельні роботи, грн.					104558				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12668				
		всього заробітна плата, грн.					82489				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45893				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,10				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18693				
		Всього будівельні роботи, грн.					**150451**				
		Всього по розділу 1					**150451**				
		Розділ 2. Колодязі									
8	*КБ22-41-1*	*Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,168*	*59418,06* *27215,08*	*20329,79* *9122,18*	*9982*	*4572*	*3415* *1533*	*141,7600* *33,6000*	*23,82* *5,64*
9	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	2862,27 -	- -	5725	-	- -	- -	- -
10	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	1956,49 -	- -	7826	-	- -	- -	- -
11	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	2169,74 -	- -	4339	-	- -	- -	- -
12	К585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	2314,46 -	- -	4629	-	- -	- -	- -
13	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	511,04 -	- -	1022	-	- -	- -	- -
14	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0402	95280,97 -	- -	3830	-	- -	- -	- -
15	*КБ15-172-4*	*Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)*	*100м2*	*0,020904*	*22436,07* *21171,24*	- -	*469*	*443*	- -	*106,2600* -	*2,22* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					37822	5015	3415		26,04
									1533		5,64
		Разом будівельні роботи, грн.					37822				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29392				
		всього заробітна плата, грн.					6548				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2951				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					974				
		Всього будівельні роботи, грн.					**40773**				
		Всього по розділу 2					**40773**				
		Разом прямі витрати по кошторису					142380	81870	18450		486,07
									7167		29,26
		Разом будівельні роботи, грн.					142380				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42060				
		всього заробітна плата, грн.					89037				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48844				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19667				
		Всього будівельні роботи, грн.					**191224**				
		Всього по кошторису					**191224**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**575,41**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**108704**				

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-02

на Мережі каналізації

Зовнішні мережі ВК

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	689,728	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,9333	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	368,470	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,0	розряд
Вимірник одиничної вартості	230,00	м
Показник одиничної вартості	2998,82	грн.

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопроводи									
1	КБ1-12-2	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група грунтів 2	1000м3	0,966	35430,68 1691,77	33738,91 14618,16	34226	1634	32592 14121	9,9300 60,8838	9,59 58,81
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3	9	24682,83 24682,83	- -	222145	222145	- -	150,4500 -	1354,05 -
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	108,9	141,06 -	141,06 37,61	15361	-	15361 4096	- 0,1610	- 17,53
4	*КБ23-2-1 застос.*	*Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 110 мм*	*1000м*	*0,05*	*131960,53 126175,84*	*4601,43 2064,71*	*6598*	*6309*	*230 103*	*618,6000 7,6050*	*30,93 0,38*
5	С113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	49,9	206,45 -	- -	10302	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ23-2-1 застос.*	*Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 160 мм*	*1000м*	*0,18*	*138273,92* *131683,03*	*4601,43* *2064,71*	*24889*	*23703*	*828* *372*	*645,6000* *7,6050*	*116,21* *1,37*
7	С113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	179,64	627,59 -	- -	112740	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					426261	253791	49011 18692		1510,78 78,09
		Разом будівельні роботи, грн.					426261				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					123459				
		всього заробітна плата, грн.					272483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					150774				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					186,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61143				
		Всього будівельні роботи, грн.					**577035**				
		Всього по розділу 1					**577035**				
		Розділ 2. Колодязі									
8	*КБ23-13-3*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,58*	*89804,19* *40166,78*	*24595,42* *11036,20*	*52086*	*23297*	*14265* *6401*	*201,6000* *40,6500*	*116,93* *23,58*
9	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	2862,27 -	- -	11449	-	- -	- -	- -
10	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	2169,74 -	- -	17358	-	- -	- -	- -
11	К585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	2314,46 -	- -	9258	-	- -	- -	- -
12	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	511,04 -	- -	2044	-	- -	- -	- -
13	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0648	95280,97 -	- -	6174	-	- -	- -	- -
14	*КБ15-172-4*	*Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)*	*100м2*	*0,033696*	*22436,07* *21171,24*	- -	*756*	*713*	- -	*106,2600* -	*3,58* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					99125	24010	14265 6401		120,51 23,58
		Разом будівельні роботи, грн.					99125				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60850				
		всього заробітна плата, грн.					30411				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13568				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4433				
		Всього будівельні роботи, грн.					**112693**				
		Всього по розділу 2					**112693**				
		Разом прямі витрати по кошторису					525386	277801	63276 25093		1631,29 101,67
		Разом будівельні роботи, грн.					525386				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					184309				
		всього заробітна плата, грн.					302894				
		Загальновиробничі витрати, грн.					164342				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					200,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					65576				
		Всього будівельні роботи, грн.					**689728**				
		Всього по кошторису					**689728**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1933,30**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**368470**				

Склав ________________________________ Манукян Р.Р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ________________________________ Лисенко Г.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Вертикальне планування

Кошторисна вартість об`єкта	1353,928	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,87414	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	473,319	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений в поточних цінах станом на 30 жовтня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Вертикальне планування	1353,928	-	1353,928	1,87414	473,319	-
		Всього:	1353,928	-	1353,928	1,87414	473,319	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Лисенко Г.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Манукян Р.Р.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 1)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Вертикальне планування

Вертикальне планування

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № ГП

Кошторисна вартість	1353,928	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,87414	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	473,319	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вертикальне планування									
1	КБ1-24-2	Розрівнювання грунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2 (у виїмці з переміщенням в насип)	1000м3	3,115	15386,44 -	15386,44 5891,98	47929	-	47929 18354	- 25,2195	- 78,56
2	КБ1-24-10 к=4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група грунтів 2(загальна 50м)	1000м3	3,115	52668,05 -	52668,05 20168,35	164061	-	164061 62824	- 86,3268	- 268,91
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	7491	73,29 -	73,29 23,13	549015	-	549015 173267	- 0,0990	- 741,61
4	КБ1-24-2	Планування території бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2	1000м3	2,641	15386,44 -	15386,44 5891,98	40636	-	40636 15561	- 25,2195	- 66,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-24-10	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група грунтів 2	1000м3	2,641	13167,01 -	13167,01 5042,09	34774 13316	-	34774 13316	- 21,5817	- 57,00
6	КБ1-131-1	Ущільнення грунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см	1000м3	2,641	50681,23 -	50681,23 18429,92	133849 48673	-	133849 48673	- 67,4508	- 178,14
7	КБ1-131-3	Ущільнення грунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	1000м3	2,641	36052,63 -	36052,63 13111,46	95215 34627	-	95215 34627	- 47,9874	- 126,73
8	КБ1-131-6	Ущільнення грунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	1000м3	2,641	37799,39 -	37799,39 15508,96	99828 40959	-	99828 40959	- 58,9890	- 155,79
		Разом прямі витрати по розділу 1					1165307 407581	-	1165307 407581		- 1673,34
		Разом будівельні роботи, грн.					1165307				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					407581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					188621				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					200,80				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					65738				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1353928**				
		Всього по розділу 1					**1353928**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1165307 407581	-	1165307 407581		- 1673,34
		Разом будівельні роботи, грн.					1165307				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					407581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					188621				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					200,80				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					65738				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1353928**				
		Всього по кошторису					**1353928**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**1874,14** **473319**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)

Кошторисна вартість об`єкта	154027,122	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	172,16195	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	37665,429	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		м2
Будівельні обсяги	4978,000	м2

Складений в поточних цінах станом на 30 жовтня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи надземної частини	94973,861	-	94973,861	106,73630	23030,536	19,079
2	02-01-02	на монтаж лифтів	626,693	-	626,693	2,06508	452,298	0,126
3	02-01-03	на придбання лифтів	-	3316,692	3316,692	-	-	0,666
4	02-01-04	на пусконалагоджувальні роботи лифів	288,027	-	288,027	0,83264	229,363	0,058
5	02-01-05	на придбання устаткування Технологічне обладнання	8,668	5758,288	5766,956	-	-	1,158
6	02-01-06_ВК	на Водопровід та каналізація	3915,631	1057,644	4973,275	6,03435	1363,453	0,999
7	02-01-07_ВК	на пусконалагоджувальні роботи водопостачання та водовідведення	66,395	-	66,395	0,18585	52,902	0,013
8	02-01-08	на Вентиляція та холодопостачання	4883,988	7244,819	12128,807	9,86817	2083,721	2,436
9	02-01-09_ОВ	на пусконалагоджувальні роботи вентиляції та холодопостачання	1282,285	-	1282,285	3,58947	1021,711	0,258
10	02-01-011	на Опалення	4992,072	-	4992,072	5,66553	1228,339	1,003
11	02-01-012	на придбання устаткування придбання устаткування (опалення)	-	254,673	254,673	-	-	0,051
12	02-01-013	на Структурована кабельна система	1499,401	744,371	2243,772	3,76882	813,438	0,451
13	02-01-016_СКГ	на монтажні роботи системи контролю концентрації паливних газів	191,599	-	191,599	0,56115	116,159	0,038
14	02-01-017_СКГ	на придбання устаткування для системи контролю концентрації паливних газів	-	44,647	44,647	-	-	0,009
15	02-01-018_СКГ	на пусконалагоджувальні роботи системи контролю концентрації паливних газів	36,211	-	36,211	0,10055	28,856	0,007

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	02-01-019_СПЗ.СПС.СО	на монтажні роботи систем протипожежного захисту	3090,994	-	3090,994	9,06950	1894,605	0,621
17	02-01-020_СПЗ.СПС.СО	на придбання устаткування для систем протипожежного захисту	0,166	1608,951	1609,117	-	-	0,323
18	02-01-021_СПЗ.СПС.СО	на пусконалагоджувальні роботи систем протипожежного захисту	1309,515	-	1309,515	3,65689	1043,453	0,263
19	02-01-022_СПЗ.АСПГк.АСПГс	на монтажні роботи автоматичної установки пожежогасіння кухонного обладнання	194,662	-	194,662	0,43989	95,172	0,039
20	02-01-023_СПЗ.АСПГк.АСПГс	на придбання устаткування для автоматичної установки пожежогасіння кухонного обладнання	-	215,264	215,264	-	-	0,043
21	02-01-024_СПЗ.АСПГк.АСПГс	на пусконалагоджувальні роботи автоматичної установки пожежогасіння кухонного обладнання	21,36	-	21,36	0,05932	17,022	0,004
22	02-01-025_СПЗ.СДТВ	на монтажні роботи системи протидимного захисту	2392,439	-	2392,439	2,37006	498,756	0,481
23	02-01-026_СПЗ.СДТВ	на придбання устаткування для системи протидимного захисту	-	1505,815	1505,815	-	-	0,302
24	02-01-027_СПЗ.СДТВ	на пусконалагоджувальні роботи систем протипожежного захисту	133,947	-	133,947	0,37497	106,729	0,027
25	02-01-028_ЕТР	на монтажні роботи елетротехнічне рішення	10654,631	-	10654,631	15,17328	3130,602	2,140
26	02-01-029_ЕТР	на придбання устаткування для електротехнічного рішення	-	1138,212	1138,212	-	-	0,229
27	02-01-030_ЕТР	на пусконалагоджувальні роботи елетротехнічне рішення	575,201	-	575,201	1,61013	458,314	0,116
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	131137,746	22889,376	154027,122	172,16195	37665,429	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Лисенко Г.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Манукян Р.Р.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи надземної частини

Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	94973,861	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	106,7363	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	23030,536	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд
Вимірник одиничної вартості	4978,00	м2
Показник одиничної вартості	19078,72	грн.

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни та перегородки з цегли									
1	*КБ8-5-5*	*Мурування зовнішніх складних стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*398,85*	*3755,75*	*229,94*	*1497981*	*935678*	*91712*	*10,3200*	*4116,13*
					2345,94	*144,91*			*57797*	*0,6120*	*244,10*
2	С1422-10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М125	1000шт	160,737	13363,69	-	2148039	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КБ8-5-7*	*Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*600,99*	*3081,93*	*229,94*	*1852209*	*1011508*	*138192*	*8,6600*	*5204,57*
					1683,07	*144,91*			*87089*	*0,6120*	*367,81*
4	С1422-10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М125	1000шт	237,391	13363,69	-	3172420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	*КБ8-11-1*	*Армування мурування стін та інших конструкцій*	*1 т*	*3,61*	*12932,62*	*235,05*	*46687*	*45838*	*849*	*63,7300*	*230,07*
					12697,57	*148,13*			*535*	*0,6256*	*2,26*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1555-55 варіант 1	Сітка армуюча	м2	2046,95	64,30 -	- -	131619	-	- -	- -	- -
7	С124-2 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	0,99	49039,46 -	- -	48549	-	- -	- -	- -
8	& С111-136-9-К варіант 1	Анкер-болт М12	шт	1145	104,04 -	- -	119126	-	- -	- -	- -
9	С111-2009-9 варіант 2	Суміш для анкеровки	кг	446,75	83,84 -	- -	37456	-	- -	- -	- -
10	*КБ9-24-1*	*Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м*	*1т*	*2,6*	*23458,75* *17354,99*	*5774,37* *3085,63*	*60993*	*45123*	*15013* *8023*	*90,4000* *11,7976*	*235,04* *30,67*
11	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 125х10 мм	т	0,18	45784,49 -	- -	8241	-	- -	- -	- -
12	С111-1841	Сталь швелерна	т	2,42	54192,91 -	- -	131147	-	- -	- -	- -
13	& С111-1709-1 варіант 2	Вогнестійка піна	л	33,6	1203,19 -	- -	40427	-	- -	- -	- -
14	*КБ8-6-3*	*Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*12,342*	*56782,07* *43392,58*	*2181,84* *1375,03*	*700804*	*535551*	*26928* *16971*	*212,7400* *5,8072*	*2625,64* *71,67*
15	С1422-10936 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М125	1000шт	62,204	13363,69 -	- -	831275	-	- -	- -	- -
16	С1555-55 варіант 1	Сітка армуюча	м2	462,92	64,30 -	- -	29766	-	- -	- -	- -
17	С124-2 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	0,51	49039,46 -	- -	25010	-	- -	- -	- -
18	& С111-136-9-К варіант 1	Анкер-болт М12	шт	350	104,04 -	- -	36414	-	- -	- -	- -
19	С111-2009-9 варіант 2	Суміш для анкеровки	кг	127,5	83,84 -	- -	10690	-	- -	- -	- -
20	*КБ9-24-1*	*Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м*	*1т*	*0,38*	*23458,75* *17354,99*	*5774,37* *3085,63*	*8914*	*6595*	*2194* *1173*	*90,4000* *11,7976*	*34,35* *4,48*
21	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,38	54192,91 -	- -	20593	-	- -	- -	- -
22	& С111-1709-1 варіант 2	Вогнестійка піна	л	6,3	1203,19 -	- -	7580	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	*КБ26-31-1*	*Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині*	*1 м3*	*69,6*	*2164,01* *2156,05*	*-* -	*150615*	*150061*	*-* -	*11,3800* -	*792,05* -
24	& С1555-212-4 варіант 4	Утеплювач Izovat 135 100мм	м3	66,82	4749,21 -	- -	317342	-	- -	- -	- -
25	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	20,88	21,12 -	- -	441	-	- -	- -	- -
26	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*69,597*	*780,49* *276,45*	*-* -	*54320*	*19240*	*-* -	*1,4400* -	*100,22* -
27	& С111-1564-1 варіант 7	Мембрана	м2	765,57	663,16 -	- -	507695	-	- -	- -	- -
28	*КБ26-31-1*	*Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині /товщ 100 мм/*	*1 м3*	*3,67*	*2164,01* *2156,05*	*-* -	*7942*	*7913*	*-* -	*11,3800* -	*41,76* -
29	& С1555-212-4 варіант 5	Утеплювач Техновент Стандарт 100мм/Плити мінераловатні ТЕРМОВУЛ ВЕНТ ЕКСТРА 75 1200 .600.100	м3	3,52	3598,83 -	- -	12668	-	- -	- -	- -
30	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	220,08	21,12 -	- -	4648	-	- -	- -	- -
31	*КБ10-7-5*	*Обшивання каркасних стін пергаміном*	*100м2*	*0,3668*	*2605,81* *2511,10*	*-* -	*956*	*921*	*-* -	*13,0800* -	*4,80* -
32	С111-1720 варіант 1	Мембрана супердифузійна	м2	38,51	102,62 -	- -	3952	-	- -	- -	- -
33	*КБ8-5-7*	*Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*4,4*	*3081,93* *1683,07*	*229,94* *144,91*	*13560*	*7406*	*1012* *638*	*8,6600* *0,6120*	*38,10* *2,69*
34	С1422-10980 варіант 1	Цегла облицювальна М150	1000шт	1,738	23427,70 -	- -	40717	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					12080796	2765834	275900 172226		13422,73 723,68
		Разом будівельні роботи, грн.					12080796				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9039062				
		всього заробітна плата, грн.					2938060				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1465540				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1671,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					547102				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13546336**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**13546336**				
		Розділ 2. Перемички									
35	*КБ7-44-10*	*Укладання перемичок масою до 0,3 т*	*100шт*	*4,13*	*13373,02* *4119,89*	*8036,55* *4526,77*	*55231*	*17015*	*33191* *18696*	*21,4600* *20,4483*	*88,63* *84,45*
36	К582821-553 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	3	160,56 -	- -	482	-	- -	- -	- -
37	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	287	169,33 -	- -	48598	-	- -	- -	- -
38	К582821-555 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	41	233,18 -	- -	9560	-	- -	- -	- -
39	К582821-565 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	21	548,00 -	- -	11508	-	- -	- -	- -
40	К582821-567 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	35	638,59 -	- -	22351	-	- -	- -	- -
41	К582821-569 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ25-3-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	2	653,71 -	- -	1307	-	- -	- -	- -
42	К582821-571 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ26-4-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	10	661,08 -	- -	6611	-	- -	- -	- -
43	К582821-593 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ34-4-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	12	1198,39 -	- -	14381	-	- -	- -	- -
44	К582821-595 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ36-4-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	2	1234,01 -	- -	2468	-	- -	- -	- -
45	*КБ6-18-9*	*Улаштування перемичок (1 поверх)*	*100м3*	*0,0269*	*1040347,85* *24924,06* *321148,80*	*49032,85* *24924,06*	*27985*	*8639*	*1319* *670*	*1593,0000* *106,1401*	*42,85* *2,86*
46	*КБ6-18-9*	*Улаштування перемичок (2 поверх)*	*100м3*	*0,0263*	*1040347,85* *24924,06* *321148,80*	*49032,85* *24924,06*	*27361*	*8446*	*1290* *656*	*1593,0000* *106,1401*	*41,90* *2,79*
47	*КБ6-18-9*	*Улаштування перемичок (3 поверх)*	*100м3*	*0,0028*	*1040347,85* *24924,06* *321148,80*	*49032,85* *24924,06*	*2913*	*899*	*137* *70*	*1593,0000* *106,1401*	*4,46* *0,30*
48	С124-22 варіант 1	Арматура А500С, діаметр 12 мм	т	0,89356	45686,70 -	- -	40824	-	- -	- -	- -
49	С124-2 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	0,0999	49039,46 -	- -	4899	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					276479	34999	35937 20092		177,84 90,40
		Разом будівельні роботи, грн.					276479				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					205543				
		всього заробітна плата, грн.					55091				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27850				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10536				
		Всього будівельні роботи, грн.					**304329**				
		Всього по розділу 2					**304329**				
		Розділ 3. Облицювання фасада ОБЛИЦЮВАННЯ КЕРАМІЧНОЮ ПЛИТКОЮ									
50	*КБ26-31-1*	*Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині*	*1 м3*	*0,35*	*2164,01* *2156,05*	- -	*757*	*755*	- -	*11,3800* -	*3,98* -
51	& С1555-212-4 варіант 3	Екструдований пінополістирол	м3	0,34	4846,11 -	- -	1648	-	- -	- -	- -
52	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	20,88	21,12 -	- -	441	-	- -	- -	- -
53	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,0348*	*6996,81* *6996,81*	- -	*243*	*243*	- -	*33,5000* -	*1,17* -
54	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	17,4	32,85 -	- -	572	-	- -	- -	- -
55	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,7	55,14 -	- -	39	-	- -	- -	- -
56	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*0,348*	*780,49* *276,45*	- -	*272*	*96*	- -	*1,4400* -	*0,50* -
57	& С111-1564-1 варіант 6	Профільована мембрана Standart	м2	3,83	51,43 -	- -	197	-	- -	- -	- -
58	*КБ15-19-2*	*Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними окремими плитками на цементному розчині*	*100м2*	*0,0348*	*90896,65* *90756,59*	*140,06* *111,34*	*3163*	*3158*	*5* *4*	*439,8400* *0,5135*	*15,31* *0,02*
59	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 17	кг	18,1	49,85 -	- -	902	-	- -	- -	- -
60	С111-273 варіант 1	Плитки керамічні фасадні	м2	3,55	1024,09 -	- -	3636	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБЛИЦЮВАННЯ ЦЕГЛОЮ									
61	*КБ13-13-11*	*Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар*	*100м2*	*2,561*	*1230,98* *1128,47*	*102,31* *15,09*	*3153*	*2890*	*262* *39*	*4,7000* *0,0720*	*12,04* *0,18*
62	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	51,22	55,14 -	- -	2824	-	- -	- -	- -
63	*КБ26-31-1*	*Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині /товщ 50 мм/*	*1 м3*	*74,62*	*2164,01* *2156,05*	- -	*161478*	*160884*	- -	*11,3800* -	*849,18* -
64	& С1555-212-4 варіант 6	Утеплювач Техновент Стандарт 50мм/Плити мінераловатні ТЕРМОВУЛ□ ВЕНТ ЕКСТРА 75 1200 .600.50	м3	71,64	3962,36 -	- -	283863	-	- -	- -	- -
65	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	8954,7	21,12 -	- -	189123	-	- -	- -	- -
66	*КБ26-31-1*	*Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині /товщ 100 мм/*	*1 м3*	*149,25*	*2164,01* *2156,05*	- -	*322978*	*321790*	- -	*11,3800* -	*1698,47* -
67	& С1555-212-4 варіант 5	Утеплювач Техновент Стандарт 100мм/Плити мінераловатні ТЕРМОВУЛ ВЕНТ□ЕКСТРА 75 1200 .600.100	м3	143,28	3598,83 -	- -	515640	-	- -	- -	- -
68	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	8954,7	21,12 -	- -	189123	-	- -	- -	- -
69	*КБ10-7-5*	*Обшивання каркасних стін пергаміном*	*100м2*	*14,9245*	*2605,81* *2511,10*	- -	*38890*	*37477*	- -	*13,0800* -	*195,21* -
70	С111-1720 варіант 1	Мембрана супердифузійна	м2	1567,07	102,62 -	- -	160813	-	- -	- -	- -
71	*КБ8-14-1*	*Мурування зовнішніх стін товщиною 120 мм із цегли [керамічної] облицювання лицьовою цеглою при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*179,09*	*3588,01* *2178,41*	*235,05* *148,13*	*642577*	*390131*	*42095* *26529*	*10,4300* *0,6256*	*1867,91* *112,04*
72	С1422-10980 варіант 1	Цегла облицювальна М150	1000шт	71,45691	23427,70 -	- -	1674071	-	- -	- -	- -
		ОБЛИЦЮВАННЯ ФАЛЬЦЕВИМИ ПАНЕЛЯМИ									
73	*КБ13-13-11*	*Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар*	*100м2*	*2,9453*	*1230,98* *1128,47*	*102,31* *15,09*	*3626*	*3324*	*301* *44*	*4,7000* *0,0720*	*13,84* *0,21*
74	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	58,91	55,14 -	- -	3248	-	- -	- -	- -
75	*КБ26-31-1*	*Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині /товщ 50 мм/*	*1 м3*	*47,41*	*2164,01* *2156,05*	- -	*102596*	*102218*	- -	*11,3800* -	*539,53* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& С1555-212-4 варіант 6	Утеплювач Техновент Стандарт 50мм/Плити мінераловатні ТЕРМОВУЛ□ ВЕНТ ЕКСТРА 75 1200 .600.50	м3	45,51	3962,36 -	- -	180327	-	- -	- -	- -
77	*КБ10-7-5*	*Обшивання каркасних стін пергаміном*	*100м2*	*9,4811*	*2605,81* *2511,10*	- -	*24706*	*23808*	- -	*13,0800* -	*124,01* -
78	С111-1720 варіант 1	Мембрана супердифузійна	м2	995,52	102,62 -	- -	102160	-	- -	- -	- -
79	*КБ15-80-2*	*Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань*	*100 м2*	*9,4811*	*49616,05* *48821,59*	*549,84* *359,50*	*470415*	*462882*	*5213* *3408*	*231,1300* *1,6332*	*2191,37* *15,48*
80	& С111-1493-2 варіант 3	Фальцева покрівля D 0,5мм	м2	1118,77	427,38 -	- -	478140	-	- -	- -	- -
81	& С111-1493-2 варіант 2	Система кріплення вентфасаду	м2	948,11	1374,81 -	- -	1303471	-	- -	- -	- -
82	& С1555-212-4 варіант 5	Утеплювач Техновент Стандарт 100мм/Плити мінераловатні ТЕРМОВУЛ ВЕНТ□ЕКСТРА 75 1200 .600.100	м3	99,55	3598,83 -	- -	358264	-	- -	- -	- -
83	& С1-М-3 варіант 2	Дюбель фасадний	шт	7585	9,59 -	- -	72740	-	- -	- -	- -
		ОБЛИЦЮВАННЯ АЛЮМІНІЄВИМИ ПАНЕЛЯМИ									
84	*КБ13-13-11*	*Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар*	*100м2*	*9,1855*	*1230,98* *1128,47*	*102,31* *15,09*	*11307*	*10366*	*940* *139*	*4,7000* *0,0720*	*43,17* *0,66*
85	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	183,71	55,14 -	- -	10130	-	- -	- -	- -
86	*КБ26-31-1*	*Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині /товщ 50 мм/*	*1 м3*	*54,22*	*2164,01* *2156,05*	- -	*117333*	*116901*	- -	*11,3800* -	*617,02* -
87	& С1555-212-4 варіант 6	Утеплювач Техновент Стандарт 50мм/Плити мінераловатні ТЕРМОВУЛ□ ВЕНТ ЕКСТРА 75 1200 .600.50	м3	52,05	3962,36 -	- -	206241	-	- -	- -	- -
88	*КБ10-7-5*	*Обшивання каркасних стін пергаміном*	*100м2*	*15,1142*	*2605,81* *2511,10*	- -	*39385*	*37953*	- -	*13,0800* -	*197,69* -
89	С111-1720 варіант 1	Мембрана супердифузійна	м2	1586,99	102,62 -	- -	162857	-	- -	- -	- -
90	*КБ15-80-2*	*Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань*	*100 м2*	*15,1142*	*49616,05* *48821,59*	*549,84* *359,50*	*749907*	*737899*	*8310* *5434*	*231,1300* *1,6332*	*3493,35* *24,68*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& С111-1493-3 варіант 1	Анодовані алюмінієві фасадні панелі 2мм	м2	1783,48	1384,31 -	- -	2468889	-	- -	- -	- -
92	& С111-1493-2 варіант 2	Система кріплення вентфасаду	м2	1511,42	1374,81 -	- -	2077915	-	- -	- -	- -
93	& С1555-212-4 варіант 5	Утеплювач Техновент Стандарт 100мм/Плити мінераловатні ТЕРМОВУЛ ВЕНТ□ЕКСТРА 75 1200 .600.100	м3	158,7	3598,83 -	- -	571134	-	- -	- -	- -
94	& С1-М-3 варіант 2	Дюбель фасадний МЕМБРАНА	шт	12091	9,59 -	- -	115953	-	- -	- -	- -
95	*КБ26-31-1*	*Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині*	*1 м3*	*0,03*	*2164,01* *2156,05*	- -	*65*	*65*	- -	*11,3800* -	*0,34* -
96	& С1555-212-4 варіант 3	Екструдований пінополістирол	м3	0,03	4846,11 -	- -	145	-	- -	- -	- -
97	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	2,04	21,12 -	- -	43	-	- -	- -	- -
98	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*0,034*	*780,49* *276,45*	- -	*27*	*9*	- -	*1,4400* -	*0,05* -
99	& С111-1564-1 варіант 5	ПВХ мембрана	м2	0,37	734,56 -	- -	272	-	- -	- -	- -
100	*КБ13-13-11*	*Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар*	*100м2*	*0,342*	*1230,98* *1128,47*	*102,31* *15,09*	*421*	*386*	*35* *5*	*4,7000* *0,0720*	*1,61* *0,02*
101	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	6,84	55,14 -	- -	377	-	- -	- -	- -
102	*КБ26-31-1*	*Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині /товщ 50 мм/*	*1 м3*	*1,71*	*2164,01* *2156,05*	- -	*3700*	*3687*	- -	*11,3800* -	*19,46* -
103	& С1555-212-4 варіант 6	Утеплювач Техновент Стандарт 50мм/Плити мінераловатні ТЕРМОВУЛ□ ВЕНТ ЕКСТРА 75 1200 .600.50	м3	1,64	3962,36 -	- -	6498	-	- -	- -	- -
104	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	8954,7	21,12 -	- -	189123	-	- -	- -	- -
105	*КБ26-31-1*	*Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині /товщ 100 мм/*	*1 м3*	*3,42*	*2164,01* *2156,05*	- -	*7401*	*7374*	- -	*11,3800* -	*38,92* -
106	& С1555-212-4 варіант 5	Утеплювач Техновент Стандарт 100мм/Плити мінераловатні ТЕРМОВУЛ ВЕНТ□ЕКСТРА 75 1200 .600.100	м3	3,28	3598,83 -	- -	11804	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	205,2	21,12 -	- -	4334	-	- -	- -	- -
108	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*3,42*	*780,49* *276,45*	- -	*2669*	*945*	- -	*1,4400* -	*4,92* -
109	& С111-1564-1 варіант 7	Мембрана	м2	37,62	663,16 -	- -	24948	-	- -	- -	- -
110	*КБ8-36-1*	*Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання*	*100м2 вп*	*50*	*8679,32* *8605,27*	- -	*433966*	*430264*	- -	*45,4200* -	*2271,00* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					14512940	2855505	57161 35602		14200,05 153,29
		Разом будівельні роботи, грн.					14512940				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11600274				
		всього заробітна плата, грн.					2891107				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1432145				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1614,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					528441				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15945085**				
		Всього по розділу 3					**15945085**				
		Розділ 4. Підлога									
111	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих /товщ. 50 мм/*	*100м2*	*39,4896*	*6422,75* *6370,79*	*51,96* *48,33*	*253632*	*251580*	*2052* *1909*	*32,7800* *0,2220*	*1294,47* *8,77*
112	& С1555-212-4 варіант 3	Екструдований пінополістирол	м3	201,4	4846,11 -	- -	976007	-	- -	- -	- -
113	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*39,1806*	*20890,37* *10523,81*	*241,61* *224,73*	*818497*	*412329*	*9466* *8805*	*56,2500* *1,0323*	*2203,91* *40,45*
114	*КБ11-11-2 К=8*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /додавати до 60 мм/*	*100м2*	*39,1806*	*23167,15* *2813,83*	*498,82* *463,97*	*907703*	*110248*	*19544* *18179*	*15,0400* *2,1312*	*589,28* *83,50*
115	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,309	22544,60 10523,81	241,61 224,73	6966	3252	75 69	56,2500 1,0323	17,38 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КБ11-11-2 К=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /додавати до 50 мм/	100м2	0,309	19856,72 2110,38	374,11 347,98	6136	652	116 108	11,2800 1,5984	3,49 0,49
117	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,309*	*3203,03* *2895,43*	*132,50* *123,24*	*990*	*895*	*41* *38*	*16,2000* *0,5661*	*5,01* *0,17*
118	С113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм	шт	139	8,60 -	- -	1195	-	- -	- -	- -
119	& С147-29-3-К варіант 1	Сітка Вр1, d4, 100х100 мм	м2	33,99	137,84 -	- -	4685	-	- -	- -	- -
120	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100м2	13,0448	12009,02 11917,63	51,96 48,33	156655	155463	678 630	63,7000 0,2220	830,95 2,90
121	С111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	98,49	58,07 -	- -	5719	-	- -	- -	- -
122	С1550-46	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	кг	256,98	174,88 -	- -	44941	-	- -	- -	- -
123	С111-1891-1 варіант 1	Суха суміш Ceresit CN-69	кг	9548,79	18,13 -	- -	173120	-	- -	- -	- -
124	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*22,2623*	*35063,82* *33644,85*	*93,53* *86,99*	*780601*	*749012*	*2082* *1937*	*164,9500* *0,3996*	*3672,17* *8,90*
125	С111-283 варіант 2	Керамічна плитка для підлоги	м2	2270,75	477,44 -	- -	1084147	-	- -	- -	- -
126	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 17	кг	11576,4	49,85 -	- -	577084	-	- -	- -	- -
127	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1010,71	173,18 -	- -	175035	-	- -	- -	- -
128	& С1545-8-1	Хрестики	шт	16073	0,18 -	- -	2893	-	- -	- -	- -
129	*КБ15-26-1*	*Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*37,57*	*1098,90* *1083,08*	*2,60* *2,42*	*41286*	*40691*	*98* *91*	*5,3100* *0,0111*	*199,50* *0,42*
130	С111-283 варіант 2	Керамічна плитка для підлоги	м2	38,32	477,44 -	- -	18296	-	- -	- -	- -
131	С111-2000-7 варіант 1	Клей Polimin П-14	кг	195,36	12,00 -	- -	2344	-	- -	- -	- -
132	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	17,13	173,18 -	- -	2967	-	- -	- -	- -
133	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*12,7694*	*16351,95* *14288,10*	*20,78* *19,33*	*208805*	*182450*	*265* *247*	*70,0500* *0,0888*	*894,50* *1,13*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	С1550-46	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	кг	260,5	174,88 -	- -	45556	-	- -	- -	- -
135	С111-570 варіант 1	Лінолеум, товщина 2,5 мм	м2	1302,48	614,84 -	- -	800817	-	- -	- -	- -
136	С111-327 варіант 1	Клей для лінолеума	кг	390,74	122,82 -	- -	47991	-	- -	- -	- -
137	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	58,096	884,45 276,45	- -	51383	16061	- -	1,4400 -	83,66 -
138	*КБ11-12-3*	*Укладання лаг по плитах перекриттів*	*100м2*	*1,0556*	*27977,53 7489,35*	*20,78 19,33*	*29533*	*7906*	*22 20*	*39,5300 0,0888*	*41,73 0,09*
139	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової /гумова амортизаційна підкладка/	10 м2	54,895	9578,91 276,45	- -	525834	15176	- -	1,4400 -	79,05 -
140	*КБ11-9-2 к=2*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих /2 шари/*	*100м2*	*5,4895*	*3381,20 3284,55*	*93,53 86,99*	*18561*	*18031*	*513 478*	*18,2000 0,3996*	*99,91 2,19*
141	& С112-264-1 варіант 1	Фанера вологостійка, товщиною 8 мм	м2	1119,86	651,00 -	- -	729029	-	- -	- -	- -
142	КБ11-36-1	Улаштування покриттів з дошок паркетних по укладених лагах /товщ. 14 мм/	100м2	4,4339	346296,42 12489,76	90,93 84,58	1535444	55378	403 375	60,5300 0,3885	268,38 1,72
143	КБ11-36-1	Улаштування покриттів з дошок паркетних по укладених лагах /товщ. 20 мм/	100м2	1,0556	278153,54 12489,76	90,93 84,58	293619	13184	96 89	60,5300 0,3885	63,90 0,41
144	*КБ11-40-2*	*Улаштування покриття з релину на клеї КН-2*	*100м2*	*0,2754*	*18142,04 12452,50*	*15,59 14,50*	*4996*	*3429*	*4 4*	*62,5000 0,0666*	*17,21 0,02*
145	С111-1687 варіант 1	Текстильне покриття, брудостійке, metro I citrus LRV 18%	м2	28,09	1703,64 -	- -	47855	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					10380322	2035737	35455 32979		10364,50 151,48
		Разом будівельні роботи, грн.					10380322				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8309130				
		всього заробітна плата, грн.					2068716				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1068716				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1257,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					411573				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11449038**				
		Всього по розділу 4					**11449038**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Покрівля									
		ТИП-1									
146	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*14,4697*	*2461,78* *2185,66*	*183,41* *94,86*	*35621*	*31626*	*2654* *1373*	*10,9700* *0,4017*	*158,73* *5,81*
147	& С111-1715-1-1К варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	1591,67	16,12 -	- -	25658	-	- -	- -	- -
148	*КБ12-18-5 к=3*	*Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо /3 шари по 100 мм/*	*100м2*	*14,4697*	*33235,42* *25662,83*	*7572,59* *4030,55*	*480907*	*371333*	*109574* *58321*	*142,2000* *16,7679*	*2057,59* *242,63*
149	& С1555-212-4 варіант 5	Утеплювач Техновент Стандарт 100мм/Плити мінераловатні ТЕРМОВУЛ ВЕНТ ЕКСТРА 75 1200 .600.100	м3	447,11	3598,83 -	- -	1609073	-	- -	- -	- -
150	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*17,864*	*2461,78* *2185,66*	*183,41* *94,86*	*43977*	*39045*	*3276* *1695*	*10,9700* *0,4017*	*195,97* *7,18*
151	С111-1720 варіант 1	Мембрана супердифузійна	м2	1875,72	102,62 -	- -	192486	-	- -	- -	- -
152	*КБ10-16-1*	*Виготовлення та установлення крокв*	*1 м3*	*7*	*7322,45* *6098,34*	*154,29* *69,23*	*51257*	*42688*	*1080* *485*	*33,5000* *0,2550*	*234,50* *1,79*
153	С112-85 варіант 2	Брус 200х50 мм	м3	7,7	14895,36 -	- -	114694	-	- -	- -	- -
154	*КР8-26-2*	*Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі*	*100м2*	*14,4697*	*6214,25* *5634,14*	*107,78* *102,33*	*89918*	*81524*	*1560* *1481*	*30,9500* *0,5202*	*447,84* *7,53*
155	С112-24 варіант 1	Контралата 50х50 мм	м3	2,34	13620,36 -	- -	31872	-	- -	- -	- -
156	*КБ10-56-1*	*Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах*	*1000м2*	*1,44697*	*8916,72* *8796,52*	*120,20* *43,63*	*12902*	*12728*	*174* *63*	*45,8200* *0,2118*	*66,30* *0,31*
157	& С1113-276-А варіант 1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ДСА-2	кг	289,394	153,26 -	- -	44353	-	- -	- -	- -
158	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*14,4697*	*2461,78* *2185,66*	*183,41* *94,86*	*35621*	*31626*	*2654* *1373*	*10,9700* *0,4017*	*158,73* *5,81*
159	С111-1720 варіант 1	Мембрана супердифузійна	м2	1591,667	102,62 -	- -	163337	-	- -	- -	- -
160	*КБ12-12-3*	*Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Каскад"*	*100м2*	*14,4697*	*24699,85* *23326,38*	*771,35* *355,78*	*357399*	*337526*	*11161* *5148*	*124,6800* *1,4775*	*1804,08* *21,38*
161	С112-85 варіант 1	Дошка 100х32 мм	м3	57,16	13977,36 -	- -	798946	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	& С111-1493-2 варіант 3	Фальцева покрівля D 0,5мм	м2	1475,91	427,38 -	- -	630774	-	- -	- -	- -
163	С111-1844-1 варіант 3	Z профіль/Єндова/конькова накладка/торцева планка	м	893,2	459,03 -	- -	410006	-	- -	- -	- -
164	& С1550-36-4	Стрічка звукоізоляційна ППЕ 35 кг/м3 500 мм	м	8166,4	5,84 -	- -	47692	-	- -	- -	- -
165	*КБ9-42-1 К=1,15*	*Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа*	*100м2*	*14,4697*	*13313,57* *11197,81*	*888,87* *456,81*	*192643*	*162029*	*12862* *6610*	*58,3280* *2,1626*	*843,99* *31,29*
166	& С111-1807-1-О варіант 2	Профнастил СН 44	м2	1591,667	400,08 -	- -	636794	-	- -	- -	- -
167	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*2,432*	*26067,93* *24845,55*	*293,45* *135,24*	*63397*	*60424*	*714* *329*	*132,8000* *0,5247*	*322,97* *1,28*
168	С111-1844-1 варіант 4	Нашпарник ТИП 2 Руберойд	м	391,61	153,03 -	- -	59928	-	- -	- -	- -
169	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*12,7011*	*2461,78* *2185,66*	*183,41* *94,86*	*31267*	*27760*	*2330* *1205*	*10,9700* *0,4017*	*139,33* *5,10*
170	& С111-1715-2	Плівка пароізоляційна Біполь ЕПП	м2	1397,121	148,03 -	- -	206816	-	- -	- -	- -
171	*КБ12-18-5 к=2*	*Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо /в 2 шари/*	*100м2*	*12,7011*	*22156,95* *17108,56*	*5048,39* *2687,03*	*281418*	*217298*	*64120* *34128*	*94,8000* *11,1786*	*1204,06* *141,98*
172	& С111-852-9 варіант 3	Плити Технолайт екстра 150мм	м2	2616,43	255,34 -	- -	668079	-	- -	- -	- -
173	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*12,7011*	*2461,78* *2185,66*	*183,41* *94,86*	*31267*	*27760*	*2330* *1205*	*10,9700* *0,4017*	*139,33* *5,10*
174	& С111-1715-2 варіант 1	Плівка 200 мкм	м2	1397,121	45,46 -	- -	63513	-	- -	- -	- -
175	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм /ухил/	100м2	12,7011	25683,79 13302,10	241,61 224,73	326212	168951	3069 2854	71,1000 1,0323	903,05 13,11
176	КБ11-11-8 к=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок /додавати до товщини 100 мм/	100м2	12,7011	53300,39 4550,03	997,63 927,94	676974	57790	12671 11786	24,3200 4,2624	308,89 54,14
177	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	12,7011	18735,43 6492,13	2992,64 1550,51	237961	82457	38010 19693	38,3900 6,4686	487,60 82,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини /додавати до товщ. 50 мм/	100м2	12,7011	22465,73 828,64	1369,49 707,14	285339	10525	17394 8981	4,9000 2,9330	62,24 37,25
179	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*12,7011*	*3203,03* *2895,43*	*132,50* *123,24*	*40682*	*36775*	*1683* *1565*	*16,2000* *0,5661*	*205,76* *7,19*
180	& С147-29-3-К варіант 1	Сітка Вр1, d4, 100х100 мм	м2	1397,121	137,84 -	- -	192579	-	- -	- -	- -
181	*КБ12-21-1*	*ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим*	*100м2*	*12,7011*	*1385,73* *1353,46*	*32,27* *16,86*	*17600*	*17190*	*410* *214*	*7,0500* *0,0798*	*89,54* *1,01*
182	& С111-612-4 варіант 1	Праймер бітумний	кг	444,54	106,65 -	- -	47410	-	- -	- -	- -
183	*КБ13-37-1*	*Обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі в 1 шар*	*1 м2*	*1270,11*	*608,60* *317,29*	*12,61* *5,75*	*772989*	*402993*	*16016* *7303*	*1,3400* *0,0272*	*1701,95* *34,55*
184	& С111-1715-2 варіант 2	Руберойд РКП-350	м2	1447,9254	33,33 -	- -	48259	-	- -	- -	- -
185	*КБ13-37-1*	*Обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі в 1 шар*	*1 м2*	*1270,11*	*608,60* *317,29*	*12,61* *5,75*	*772989*	*402993*	*16016* *7303*	*1,3400* *0,0272*	*1701,95* *34,55*
186	& С111-1715-2 варіант 3	Руберойд Уніфлекс ЕКП 4,5 ТИП 3	м2	1447,9254	169,28 -	- -	245105	-	- -	- -	- -
187	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*0,5707*	*2461,78* *2185,66*	*183,41* *94,86*	*1405*	*1247*	*105* *54*	*10,9700* *0,4017*	*6,26* *0,23*
188	& С111-1715-2	Плівка пароізоляційна Біполь ЕПП	м2	62,777	148,03 -	- -	9293	-	- -	- -	- -
189	*КБ12-18-5 к=2*	*Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо /в 2 шари/*	*100м2*	*0,5707*	*22156,95* *17108,56*	*5048,39* *2687,03*	*12645*	*9764*	*2881* *1533*	*94,8000* *11,1786*	*54,10* *6,38*
190	& С111-852-9 варіант 3	Плити Технолайт екстра 150мм	м2	58,78	255,34 -	- -	15009	-	- -	- -	- -
191	& С111-852-9 варіант 1	Плити Технолайт екстра 50мм	м2	58,78	80,10 -	- -	4708	-	- -	- -	- -
192	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*0,5707*	*2461,78* *2185,66*	*183,41* *94,86*	*1405*	*1247*	*105* *54*	*10,9700* *0,4017*	*6,26* *0,23*
193	& С111-1715-2 варіант 1	Плівка 200 мкм	м2	62,777	45,46 -	- -	2854	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	12,7011	18735,43 6492,13	2992,64 1550,51	237961	82457	38010 19693	38,3900 6,4686	487,60 82,16
195	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини /додавати до товщ. 50 мм/	100м2	0,5707	22465,73 828,64	1369,49 707,14	12821	473	782 404	4,9000 2,9330	2,80 1,67
196	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,5707*	*3203,03* *2895,43*	*132,50* *123,24*	*1828*	*1652*	*76* *70*	*16,2000* *0,5661*	*9,25* *0,32*
197	& С147-29-3-К варіант 1	Сітка Вр1, d4, 100х100 мм	м2	62,777	137,84 -	- -	8653	-	- -	- -	- -
198	*КБ13-37-1*	*Обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі в 1 шар*	*1 м2*	*57,07*	*608,60* *317,29*	*12,61* *5,75*	*34733*	*18108*	*720* *328*	*1,3400* *0,0272*	*76,47* *1,55*
199	*КБ13-37-2*	*Додавати на кожний наступний шар обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі*	*1 м2*	*57,07*	*271,75* *125,88*	*12,61* *5,75*	*15509*	*7184*	*720* *328*	*0,5700* *0,0272*	*32,53* *1,55*
200	& С111-1715-2 варіант 4	Гідроізоляція Техноеласт ЕКП	м2	130	305,45 -	- -	39709	-	- -	- -	- -
201	& С111-826-13 варіант 3	Прижимна планка	м	310	214,50 -	- -	66495	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					11540742	2745173	363157 195579		13909,67 835,24
		Разом будівельні роботи, грн.					11540742				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8432412				
		всього заробітна плата, грн.					2940752				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1460399				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1651,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					540436				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13001141**				
		Всього по розділу 5					**13001141**				
		Розділ 6. Інші покрівельні роботи									
202	*КБ9-28-1*	*Монтаж зенітних панельних двосхилих глухих ліхтарів при площі до 10 м2*	*100м2*	*0,2475*	*160727,71* *83405,04*	*72479,34* *38309,66*	*39780*	*20643*	*17939* *9482*	*424,0000* *146,3300*	*104,94* *36,22*
203	С113-750 варіант 1	Люк димовидалення 1500х1500	шт	5	6651,63 -	- -	33258	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	С113-750 варіант 2	Люк димовидалення 1500х3000	шт	3	10731,63 -	- -	32195	-	- -	- -	- -
205	*КБ7-20-3*	*Установлення закладних деталей*	*1т*	*0,5*	*61453,99* *13870,70*	*4783,73* *1759,86*	*30727*	*6935*	*2392* *880*	*61,9200* *8,3320*	*30,96* *4,17*
206	*КБ15-171-2*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору великих металевих поверхонь [крім покрівель] за два рази*	*100м2*	*0,146432*	*3927,02* *3927,02*	- -	*575*	*575*	- -	*19,7100* -	*2,89* -
207	*КБ9-25-1*	*Монтаж балок з металевого кутика*	*1т*	*0,304*	*7044,66* *4331,07*	*2414,73* *996,24*	*2142*	*1317*	*734* *303*	*22,5600* *3,6740*	*6,86* *1,12*
208	С111-1828 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,279	41955,99 -	- -	11706	-	- -	- -	- -
209	С111-527 варіант 1	Стрічка сталева -10х400,L=400 мм+	т	0,025	18962,43 -	- -	474	-	- -	- -	- -
210	*КБ15-171-2*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору великих металевих поверхонь [крім покрівель] за два рази*	*100м2*	*0,063232*	*3927,02* *3927,02*	- -	*248*	*248*	- -	*19,7100* -	*1,25* -
211	*КБ12-14-2*	*Улаштування жолобів підвісних*	*100м*	*1,55*	*8503,22* *8216,99*	*81,68* *36,65*	*13180*	*12736*	*127* *57*	*43,9200* *0,1350*	*68,08* *0,21*
212	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*1,584*	*11433,30* *11422,98*	- -	*18110*	*18094*	- -	*55,3600* -	*87,69* -
213	& С126-1317-2-Ю варіант 1	Жолоб металевий	м	308,8	392,54 -	- -	121216	-	- -	- -	- -
214	& С126-1316-1 варіант 1	Труби водостоку металеві	м	329,48	393,39 -	- -	129614	-	- -	- -	- -
215	& С130-1156-1-9 варіант 1	Лійки водосточні	шт	42	269,81 -	- -	11332	-	- -	- -	- -
216	С113-1467 варіант 1	Коліно	шт	42	281,61 -	- -	11828	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					456385	60548	21192 10722		302,67 41,72
		Разом будівельні роботи, грн.					456385				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					374645				
		всього заробітна плата, грн.					71270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35882				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**492267**				
		Всього по розділу 6					**492267**				
		Розділ 7. ОПОРЯДЖЕННЯ									
217	*КБ15-76-1*	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*42,6036*	*27933,00*	*7,79*	*1190046*	*1187943*	*332*	*139,9500*	*5962,37*
					27883,64	*7,25*			*309*	*0,0333*	*1,42*
218	& С1545-44-5 варіант 1	Дюбель 6х40 мм у комплекті	1000шт	12,653	617,61	-	7815	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
219	& С111-654-13 варіант 1	Тяга підвісу	шт	3408	7,08	-	24129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
220	& С1545-176-1 варіант 1	Підвіс в комплекті	шт	3408	10,21	-	34796	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
221	& С111-654-15 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	4047,34	27,30	-	110492	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
222	& С111-654-17 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	8094,68	44,72	-	361994	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
223	& С111-654-16 варіант 1	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	4047,34	44,95	-	181928	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
224	& С111-1831-13-1Ц варіант 1	Куточок пристінний	м	4601,19	28,76	-	132330	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
225	*КБ15-76-2*	*Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*42,6036*	*3356,24*	*12,99*	*142988*	*142434*	*554*	*16,7800*	*714,89*
					3343,25	*12,08*			*515*	*0,0555*	*2,36*
226	& С111-654-1-В2 варіант 1	Стельові плити Armstrong	м2	4473,38	468,77	-	2096986	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
227	*КБ15-55-4*	*Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування або обклеювання шпалерами стелі зі збірних плит*	*100м2*	*8,2838*	*11371,92*	-	*94203*	*86037*	-	*49,1700*	*407,31*
					10386,18	-			-	-	-
228	*КБ15-46-8*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну*	*100м2*	*8,2838*	*30148,52*	*541,39*	*249744*	*234434*	*4485*	*132,0100*	*1093,54*
					28300,30	*497,50*			*4121*	*2,7071*	*22,43*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	& С111-1896-П-1 варіант 3	Штукатурка	кг	1656,76	13,73 -	- -	22747	-	- -	- -	- -
230	*КБ15-182-5*	*Шпаклювання стель шпаклівкою*	*100м2*	*8,2838*	*16843,80* *16688,34*	*5,20* *4,83*	*139531*	*138243*	*43* *40*	*83,7600* *0,0222*	*693,85* *0,18*
231	& С111-1896-П-1 варіант 2	Шпаклівка Finish	кг	994,06	21,58 -	- -	21452	-	- -	- -	- -
232	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	165,68	55,14 -	- -	9136	-	- -	- -	- -
233	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*8,2838*	*66090,76* *8547,40*	*2,60* *2,42*	*547483*	*70805*	*22* *20*	*42,9000* *0,0111*	*355,38* *0,09*
234	*КБ13-13-11*	*Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар*	*100м2*	*9,787*	*1230,98* *1128,47*	*102,31* *15,09*	*12048*	*11044*	*1001* *148*	*4,7000* *0,0720*	*46,00* *0,70*
235	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	195,74	55,14 -	- -	10793	-	- -	- -	- -
236	*КБ15-46-6*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну*	*100м2*	*81,9922*	*34357,55* *23746,48*	*526,42* *483,73*	*2817051*	*1947026*	*43162* *39662*	*112,4200* *2,6322*	*9217,56* *215,82*
237	& С111-1896-П-1 варіант 3	Штукатурка	кг	16398,44	13,73 -	- -	225151	-	- -	- -	- -
238	*КБ34-58-1*	*Обклеювання склотканиною стін в один шар*	*100м2*	*81,9922*	*12527,95* *5740,20*	*16,14* *8,43*	*1027194*	*470652*	*1323* *691*	*29,9000* *0,0399*	*2451,57* *3,27*
239	*КБ15-182-4*	*Шпаклювання стін шпаклівкою*	*100м2*	*81,9922*	*12719,53* *12564,07*	*5,20* *4,83*	*1042902*	*1030156*	*426* *396*	*63,0600* *0,0222*	*5170,43* *1,82*
240	& С111-1896-П-1 варіант 2	Шпаклівка Finish	кг	9839,06	21,58 -	- -	212327	-	- -	- -	- -
241	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1639,84	55,14 -	- -	90421	-	- -	- -	- -
242	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*81,9922*	*12610,60* *7593,04*	*2,60* *2,42*	*1033971*	*622570*	*213* *198*	*38,1100* *0,0111*	*3124,72* *0,91*
243	С111-1844-1 варіант 2	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	383,25	7,78 -	- -	2982	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*3*	*6996,81* *6996,81*	- -	*20990*	*20990*	- -	*33,5000* -	*100,50* -
245	С111-2002-1 варіант 2	Гідроізоляція Ceresit CR 166	кг	1500	200,76 -	- -	301140	-	- -	- -	- -
246	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*15,7527*	*58591,10* *57370,64*	*88,33* *82,16*	*922968*	*903742*	*1391* *1294*	*281,2700* *0,3774*	*4430,76* *5,95*
247	С111-283 варіант 1	Керамічна плитка облицювальна для стін 200х200 мм	м2	1591,02	430,09 -	- -	684282	-	- -	- -	- -
248	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 17	кг	6143,55	49,85 -	- -	306256	-	- -	- -	- -
249	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 40	кг	781,33	191,45 -	- -	149586	-	- -	- -	- -
250	& С111-1859-3 варіант 1	Хрестики пластмасові для плиток	1000шт	16,178	81,63 -	- -	1321	-	- -	- -	- -
		КОРОБА З ГКЛ									
251	*КБ15-63-4*	*Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення*	*100м2*	*2,5*	*83932,59* *83355,23*	*77,94* *72,50*	*209831*	*208388*	*195* *181*	*388,8200* *0,3330*	*972,05* *0,83*
252	& С1545-44-5 варіант 1	Дюбель 6х40 мм у комплекті	1000шт	3	617,61 -	- -	1853	-	- -	- -	- -
253	& С1545-44-34 варіант 1	Саморіз 3,5х9,5	шт	4168	0,35 -	- -	1459	-	- -	- -	- -
254	& С1545-207-8 варіант 1	Профиль ПН 75х40	м	832,5	56,74 -	- -	47236	-	- -	- -	- -
255	& С1545-207-7 варіант 1	Профиль ПС 75х50	м	1145	63,26 -	- -	72433	-	- -	- -	- -
256	& С111-829-2С варіант 1	Подовжувач профілів	шт	50	6,75 -	- -	338	-	- -	- -	- -
257	& С111-1866-3 варіант 1	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	425	9,20 -	- -	3910	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	& С111-762-2-Л	Підвіс в комплекті	шт	175	8,83 -	- -	1545	-	- -	- -	- -
259	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні KNAUF 12,5 мм	м2	262,5	136,49 -	- -	35829	-	- -	- -	- -
260	& С113-1884-1 варіант 1	Шуруп 3,5х25 мм	шт	11458	0,32 -	- -	3667	-	- -	- -	- -
261	*КБ13-13-12*	*Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь*	*100м2*	*2,5*	*1226,18* *1123,67*	*102,31* *15,09*	*3065*	*2809*	*256* *38*	*4,6800* *0,0720*	*11,70* *0,18*
262	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	42,5	55,14 -	- -	2343	-	- -	- -	- -
263	*КБ34-58-1*	*Обклеювання склотканиною стін в один шар*	*100м2*	*2,5*	*12527,95* *5740,20*	*16,14* *8,43*	*31320*	*14351*	*40* *21*	*29,9000* *0,0399*	*74,75* *0,10*
264	*КБ15-182-4*	*Шпаклювання стін шпаклівкою*	*100м2*	*2,5*	*12719,53* *12564,07*	*5,20* *4,83*	*31799*	*31410*	*13* *12*	*63,0600* *0,0222*	*157,65* *0,06*
265	& С111-1896-П-1 варіант 2	Шпаклівка Finish	кг	300	21,58 -	- -	6474	-	- -	- -	- -
266	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	50	55,14 -	- -	2757	-	- -	- -	- -
267	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* УКОСИ	*100м2*	*2,5*	*12610,60* *7593,04*	*2,60* *2,42*	*31527*	*18983*	*7* *6*	*38,1100* *0,0111*	*95,28* *0,03*
268	*КБ15-46-6*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну*	*100м2*	*4,476*	*34357,55* *23746,48*	*526,42* *483,73*	*153784*	*106289*	*2356* *2165*	*112,4200* *2,6322*	*503,19* *11,78*
269	& С111-1896-П-1 варіант 3	Штукатурка	кг	895,2	13,73 -	- -	12291	-	- -	- -	- -
270	*КБ34-58-1*	*Обклеювання склотканиною стін в один шар*	*100м2*	*4,476*	*12527,95* *5740,20*	*16,14* *8,43*	*56075*	*25693*	*72* *38*	*29,9000* *0,0399*	*133,83* *0,18*
271	*КБ15-182-4*	*Шпаклювання стін шпаклівкою*	*100м2*	*4,476*	*12719,53* *12564,07*	*5,20* *4,83*	*56933*	*56237*	*23* *22*	*63,0600* *0,0222*	*282,26* *0,10*
272	& С111-1896-П-1 варіант 2	Шпаклівка Finish	кг	537,12	21,58 -	- -	11591	-	- -	- -	- -
273	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	89,52	55,14 -	- -	4936	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*4,476*	*12610,60* *7593,04*	*2,60* *2,42*	*56445*	*33986*	*12* *11*	*38,1100* *0,0111*	*170,58* *0,05*
		Разом прямі витрати по розділу 7					15068624	7364222	55926 49888		36170,17 268,26
		Разом будівельні роботи, грн.					15068624				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7648476				
		всього заробітна плата, грн.					7414110				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3766263				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4370,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1430652				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18834887**				
		Всього по розділу 7					**18834887**				
		Розділ 8. ДВЕРІ									
		ДВЕРІ 1-ОГО ПОВЕРХУ									
275	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,08571*	*55232,43* *51250,93*	*2123,74* *952,94*	*4734*	*4393*	*182* *82*	*235,4200* *3,5100*	*20,18* *0,30*
276	& С126-384-7 варіант 1	Двері Д-4.1 (1200х2250) зовнішні	шт	1	25201,62 -	- -	25202	-	- -	- -	- -
277	& С126-384-26 варіант 1	Двері Д-ПП5 (910х2100) Внутрішні протипожежні двері EI 60	шт	1	25201,62 -	- -	25202	-	- -	- -	- -
278	& С126-384-27 варіант 1	Двері Д-ПП8 (1800х2200) Внутрішні протипожежні двері EI 60	шт	1	46863,87 -	- -	46864	-	- -	- -	- -
279	*КБ10-28-2*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,569456 4*	*23134,59* *16358,64*	*6688,86* *3001,36*	*13174*	*9316*	*3809* *1709*	*79,2800* *11,0550*	*45,15* *6,30*
280	& С126-384-1 варіант 1	Двері Д-1 лв (1010х2700) зовнішні. Двохкамерний склопакет	шт	1	44432,78 -	- -	44433	-	- -	- -	- -
281	& С126-384-2 варіант 1	Двері Д-1 пр (1 000х2 850) зовнішні. Двохкамерний склопакет	шт	2	37029,67 -	- -	74059	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	& С126-384-3 варіант 1	Двері Д-2 пр (1010х2520) зовнішні W72 EI30 двокамерний склопакет, триплекс з середини	шт	1	54041,30 -	- -	54041	-	- -	- -	- -
283	& С126-384-4 варіант 1	Двері Д-2 пр (1010х2795) зовнішні W72 EI30 двокамерний склопакет, триплекс з середин	шт	3	68337,55 -	- -	205013	-	- -	- -	- -
284	& С126-384-6 варіант 1	Двері Д-4 (1200х2250) зовнішні W72 EI30 двокамерний склопакет, триплекс з середини	шт	1	65761,05 -	- -	65761	-	- -	- -	- -
285	& С126-384-6 варіант 2	Двері Д-4 лв (1200х2250) зовнішні W72 EI30 двокамерний склопакет, триплекс з середини	шт	4	78910,43 -	- -	315642	-	- -	- -	- -
286	& С126-384-6 варіант 3	Двері Д-4 пр (1200х2250) зовнішні W72 EI30 двокамерний склопакет, триплекс з середини	шт	3	78910,43 -	- -	236731	-	- -	- -	- -
287	& С126-384-8 варіант 1	Двері Д-5 пр (1200х2250) зовнішні W72 EI30 двокамерний склопакет	шт	1	50633,43 -	- -	50633	-	- -	- -	- -
288	& С126-384-10 варіант 1	Двері Д-9 лв (1010х2100) внутрішні W72 EI30	шт	2	13313,12 -	- -	26626	-	- -	- -	- -
289	& С126-384-11 варіант 1	Двері Д-10 лв (1200х2250) внутрішні W72 EI30	шт	1	14522,12 -	- -	14522	-	- -	- -	- -
290	& С1545-43-1-Т варіант 1	Дюбель розпірний	шт	207	9,15 -	- -	1894	-	- -	- -	- -
291	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна 750 мл	шт	12	320,51 -	- -	3846	-	- -	- -	- -
292	*КБ10-28-3*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,70983*	*18609,34* *12355,64*	*6189,70* *2777,38*	*13209*	*8770*	*4394* *1971*	*59,8800* *10,2300*	*42,50* *7,26*
293	& С126-384-5 варіант 1	Двері Д-3 лв (1010х3200) зовнішні W72 EI30 двокамерний склопакет	шт	1	20164,12 -	- -	20164	-	- -	- -	- -
294	& С126-384-5 варіант 2	Двері Д-3 пр (1010х3200) зовнішні W72 EI30 двокамерний склопакет	шт	2	25201,62 -	- -	50403	-	- -	- -	- -
295	& С126-384-9 варіант 1	Двері Д-6 (1490х2550) зовнішні W72 EI30 двокамерний склопакет, триплекс з середини	шт	2	32254,12 -	- -	64508	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	& С126-384-12 варіант 1	Двері Д-11 лв (1800х3200) внутрішні W72 EI30	шт	2	24590,67 -	- -	49181	-	- -	- -	- -
297	& С126-384-13 варіант 1	Двері Д-11пр (1800х3200) внутрішні W72 EI30	шт	1	24590,67 -	- -	24591	-	- -	- -	- -
298	& С126-384-22 варіант 1	Двері Д-ПП1 (1800х3200) Внутрішні протипожежні двері EI 60	шт	2	36291,17 -	- -	72582	-	- -	- -	- -
299	& С126-384-23 варіант 1	Двері Д-ПП2 (1200х3200) Внутрішні протипожежні двері EI 60	шт	3	24201,17 -	- -	72604	-	- -	- -	- -
300	& С126-384-24 варіант 1	Двері Д-ПП3 (1440х3200) Внутрішні протипожежні двері EI 60	шт	1	25208,67 -	- -	25209	-	- -	- -	- -
301	& С126-384-25 варіант 1	Двері Д-ПП4 (1500х3200) Внутрішні протипожежні двері EI 60	шт	1	26216,17 -	- -	26216	-	- -	- -	- -
302	& С126-384-28 варіант 1	Двері Д-ПП9 (1800х2200) Внутрішні протипожежні двері EI 60	шт	1	20171,17 -	- -	20171	-	- -	- -	- -
303	& С1545-43-1-Т варіант 1	Дюбель розпірний	шт	189	9,15 -	- -	1729	-	- -	- -	- -
304	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна 750 мл	шт	13	320,51 -	- -	4167	-	- -	- -	- -
305	*КБ10-26-1*	*Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2*	*100м2*	*1,20522*	*47569,03* *28157,47*	*11230,00* *6292,66*	*57331*	*33936*	*13535* *7584*	*139,6700* *23,5338*	*168,33* *28,36*
306	& С126-384-16 варіант 1	Двері Д-13 лв ЖОВТИЙ (910х2100) внутрішні	шт	1	15183,07 -	- -	15183	-	- -	- -	- -
307	& С126-384-16 варіант 2	Двері Д-13 пр ЖОВТИЙ (910х2100) внутрішні	шт	1	15183,07 -	- -	15183	-	- -	- -	- -
308	& С126-384-17 варіант 1	Двері Д-13 лв ЗЕЛЕНИЙ (910х2100) внутрішні	шт	1	15183,07 -	- -	15183	-	- -	- -	- -
309	& С126-384-17 варіант 2	Двері Д-13 пр ЗЕЛЕНИЙ (910х2100) внутрішні	шт	1	15183,07 -	- -	15183	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	& С126-384-17 варіант 3	Двері Д-13 лв СИНІЙ (910х2100) внутрішні	шт	2	15183,07 -	- -	30366	-	- -	- -	- -
311	& С126-384-17 варіант 4	Двері Д-13 пр СИНІЙ (910х2100) внутрішні	шт	2	15183,07 -	- -	30366	-	- -	- -	- -
312	& С126-384-18 варіант 1	Двері Д-14 лв (1010х2100) внутрішні	шт	2	15183,07 -	- -	30366	-	- -	- -	- -
313	& С126-384-18 варіант 2	Двері Д-14 пр (1010х2100) внутрішні	шт	1	13369,57 -	- -	13370	-	- -	- -	- -
314	К536111-401 варіант 5	Двері Д-15 лв (810х2100) внутрішні	шт	1	11032,10 -	- -	11032	-	- -	- -	- -
315	К536111-401 варіант 6	Двері Д-15 пр (810х2100) внутрішні	шт	2	15316,10 -	- -	30632	-	- -	- -	- -
316	К536111-401 варіант 7	Двері Д-16 лв (910х2100) внутрішні	шт	18	15316,10 -	- -	275690	-	- -	- -	- -
317	К536111-401 варіант 8	Двері Д-16 пр (910х2100) внутрішні	шт	14	15316,10 -	- -	214425	-	- -	- -	- -
318	& С126-384-19 варіант 1	Двері Д-17 лв (1010х2100) внутрішні	шт	2	15183,07 -	- -	30366	-	- -	- -	- -
319	& С126-384-19 варіант 2	Двері Д-17 пр (1010х2100) внутрішні	шт	4	15183,07 -	- -	60732	-	- -	- -	- -
320	& С126-384-21 варіант 1	Двері Д-20 лв (910х2100) внутрішні	шт	5	15119,55 -	- -	75598	-	- -	- -	- -
321	& С126-384-21 варіант 2	Двері Д-20 пр (910х2100) внутрішні	шт	5	15119,55 -	- -	75598	-	- -	- -	- -
322	& С126-384-29 варіант 1	Люк ЛК-1 (520х1500) Внутрішній	шт	1	6052,05 -	- -	6052	-	- -	- -	- -
323	*КБ10-26-2*	*Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2*	*100м2*	*0,2607*	*39750,95* *25755,36*	*8208,55* *4599,61*	*10363*	*6714*	*2140* *1199*	*124,8200* *17,2020*	*32,54* *4,48*
324	& С126-384-14 варіант 1	Двері Д-12 лв (1800х3200) внутрішні	шт	3	36284,12 -	- -	108852	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	& С126-384-15 варіант 1	Двері Д-12 пр (1800х2550) внутрішні	шт	1	36284,12 -	- -	36284	-	- -	- -	- -
326	& С126-384-20 варіант 1	Двері Д-19 (2000х2100) внутрішні	шт	1	20164,12 -	- -	20164	-	- -	- -	- -
327	*КР6-24-1*	*Установлення дверних коробок в кам'яних стінах*	*100 м2*	*0,385665*	*24690,48* *21498,51*	*514,40* *478,47*	*9522*	*8291*	*198* *185*	*114,9100* *2,1978*	*44,32* *0,85*
328	& С123-332-1 варіант 2	Коробка дверна, розмір 910х2100	шт	6	2368,51 -	- -	14211	-	- -	- -	- -
329	& С123-332-1 варіант 3	Коробка дверна, розмір 1010х2100	шт	7	2859,46 -	- -	20016	-	- -	- -	- -
330	& С123-332-1 варіант 4	Коробка дверна, розмір 1035х2100	шт	1	2693,38 -	- -	2693	-	- -	- -	- -
331	& С123-332-1 варіант 1	Коробка дверна, розмір 1200х2100	шт	4	3573,46 -	- -	14294	-	- -	- -	- -
		ДВЕРІ 2-ОГО ПОВЕРХУ									
332	*КБ10-28-2*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,2649*	*23134,59* *16358,64*	*6688,86* *3001,36*	*6128*	*4333*	*1772* *795*	*79,2800* *11,0550*	*21,00* *2,93*
333	& С126-384-10 варіант 1	Двері Д-9 лв (1010х2100) внутрішні W72 EI30	шт	6	13313,12 -	- -	79879	-	- -	- -	- -
334	& С126-384-10 варіант 2	Двері Д-9 пр (1010х2100) внутрішні W72 EI30	шт	4	15126,62 -	- -	60506	-	- -	- -	- -
335	& С126-384-11 варіант 2	Двері Д-10 лв (1200х2200) внутрішні W72 EI30	шт	1	16350,73 -	- -	16351	-	- -	- -	- -
336	& С126-384-11 варіант 3	Двері Д-10 пр (1200х2200) внутрішні W72 EI30	шт	1	16350,73 -	- -	16351	-	- -	- -	- -
337	& С1545-43-1-Т варіант 1	Дюбель розпірний	шт	96	9,15 -	- -	878	-	- -	- -	- -
338	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна 750 мл	шт	5,4	320,51 -	- -	1731	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	*КБ10-28-3*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,96576*	*18609,34* *12355,64*	*6189,70* *2777,38*	*17972*	*11933*	*5978* *2682*	*59,8800* *10,2300*	*57,83* *9,88*
340	& С126-384-12 варіант 1	Двері Д-11 лв (1800х3200) внутрішні W72 EI30	шт	1	24590,67 -	- -	24591	-	- -	- -	- -
341	& С126-384-13 варіант 1	Двері Д-11пр (1800х3200) внутрішні W72 EI30	шт	2	24590,67 -	- -	49181	-	- -	- -	- -
342	& С126-384-15 варіант 1	Двері Д-12 пр (1800х2550) внутрішні	шт	6	36284,12 -	- -	217705	-	- -	- -	- -
343	& С126-384-22 варіант 1	Двері Д-ПП1 (1800х3200) Внутрішні протипожежні двері EI 60	шт	4	36291,17 -	- -	145165	-	- -	- -	- -
344	& С126-384-23 варіант 1	Двері Д-ПП2 (1200х3200) Внутрішні протипожежні двері EI 60	шт	2	24201,17 -	- -	48402	-	- -	- -	- -
345	& С126-384-24 варіант 1	Двері Д-ПП3 (1440х3200) Внутрішні протипожежні двері EI 60	шт	2	25208,67 -	- -	50417	-	- -	- -	- -
346	& С126-384-25 варіант 1	Двері Д-ПП4 (1500х3200) Внутрішні протипожежні двері EI 60	шт	1	26216,17 -	- -	26216	-	- -	- -	- -
347	& С1545-43-1-Т варіант 1	Дюбель розпірний	шт	257	9,15 -	- -	2352	-	- -	- -	- -
348	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна 750 мл	шт	17,2	320,51 -	- -	5513	-	- -	- -	- -
349	*КБ10-26-1*	*Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2*	*100м2*	*0,74028*	*47569,03* *28157,47*	*11230,00* *6292,66*	*35214*	*20844*	*8313* *4658*	*139,6700* *23,5338*	*103,39* *17,42*
350	& С126-384-16 варіант 2	Двері Д-13 пр ЖОВТИЙ (910х2100) внутрішні	шт	3	15183,07 -	- -	45549	-	- -	- -	- -
351	& С126-384-17 варіант 2	Двері Д-13 пр ЗЕЛЕНИЙ (910х2100) внутрішні	шт	2	15183,07 -	- -	30366	-	- -	- -	- -
352	& С126-384-17 варіант 3	Двері Д-13 лв СИНІЙ (910х2100) внутрішні	шт	2	15183,07 -	- -	30366	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	К536111-401 варіант 6	Двері Д-15 пр (810х2100) внутрішні	шт	1	15316,10 -	- -	15316	-	- -	- -	- -
354	К536111-401 варіант 7	Двері Д-16 лв (910х2100) внутрішні	шт	6	15316,10 -	- -	91897	-	- -	- -	- -
355	К536111-401 варіант 8	Двері Д-16 пр (910х2100) внутрішні	шт	7	15316,10 -	- -	107213	-	- -	- -	- -
356	& С126-384-19 варіант 1	Двері Д-17 лв (1010х2100) внутрішні	шт	3	15183,07 -	- -	45549	-	- -	- -	- -
357	& С126-384-19 варіант 2	Двері Д-17 пр (1010х2100) внутрішні	шт	1	15183,07 -	- -	15183	-	- -	- -	- -
358	& С126-384-21 варіант 1	Двері Д-20 лв (910х2100) внутрішні	шт	6	15119,55 -	- -	90717	-	- -	- -	- -
359	& С126-384-21 варіант 2	Двері Д-20 пр (910х2100) внутрішні	шт	7	15119,55 -	- -	105837	-	- -	- -	- -
360	& С126-384-29 варіант 1	Люк ЛК-1 (520х1500) Внутрішній	шт	1	6052,05 -	- -	6052	-	- -	- -	- -
361	*КР6-24-1*	*Установлення дверних коробок в кам'яних стінах*	*100 м2*	*0,0504*	*24690,48* *21498,51*	*514,40* *478,47*	*1244*	*1084*	*26* *24*	*114,9100* *2,1978*	*5,79* *0,11*
362	& С123-332-1 варіант 1	Коробка дверна, розмір 1200х2100	шт	2	3573,46 -	- -	7147	-	- -	- -	- -
		ДВЕРІ 3-ОГО ПОВЕРХУ									
363	*КБ10-28-2*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,1056*	*23134,59* *16358,64*	*6688,86* *3001,36*	*2443*	*1727*	*706* *317*	*79,2800* *11,0550*	*8,37* *1,17*
364	& С126-384-11 варіант 2	Двері Д-10 лв (1200х2200) внутрішні W72 EI30	шт	1	16350,73 -	- -	16351	-	- -	- -	- -
365	& С126-384-11 варіант 3	Двері Д-10 пр (1200х2200) внутрішні W72 EI30	шт	3	16350,73 -	- -	49052	-	- -	- -	- -
366	& С1545-43-1-Т варіант 1	Дюбель розпірний	шт	39	9,15 -	- -	357	-	- -	- -	- -
367	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна 750 мл	шт	2,2	320,51 -	- -	705	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	*КБ10-28-3*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,1296*	*18609,34* *12355,64*	*6189,70* *2777,38*	*2412*	*1601*	*802* *360*	*59,8800* *10,2300*	*7,76* *1,33*
369	& С126-384-30 варіант 1	Двері Д-ПП10 (1200х2700) Внутрішні протипожежні двері EI 60	шт	4	40172,06 -	- -	160688	-	- -	- -	- -
370	& С1545-43-1-Т варіант 1	Дюбель розпірний	шт	35	9,15 -	- -	320	-	- -	- -	- -
371	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна 750 мл	шт	2,3	320,51 -	- -	737	-	- -	- -	- -
372	*КР6-24-1*	*Установлення дверних коробок в кам'яних стінах*	*100 м2*	*0,0252*	*24690,48* *21498,51*	*514,40* *478,47*	*622*	*542*	*13* *12*	*114,9100* *2,1978*	*2,90* *0,06*
373	& С123-332-1 варіант 1	Коробка дверна, розмір 1200х2100	шт	1	3573,46 -	- -	3573	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					4526414	113484	41868 21578		560,06 80,45
		Разом будівельні роботи, грн.					4526414				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4371062				
		всього заробітна плата, грн.					135062				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67322				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25160				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4593736**				
		Всього по розділу 8					**4593736**				
		Розділ 9. ВІКНА									
374	*КБ9-45-1*	*Монтаж вітражів, вітрин з подвійним або одинарним склінням у висотних будівлях*	*1т*	*5,5*	*99519,94* *81112,32*	*13614,34* *5790,58*	*547360*	*446118*	*74879* *31848*	*384,0000* *22,2498*	*2112,00* *122,37*
375	*КБ15-207-1*	*Скління металевих віконних рам профільним склом марки КП-1-300 або КП-1-250 в один шар*	*1 м2*	*645*	*747,54* *332,13*	*72,64* *35,59*	*482163*	*214224*	*46853* *22956*	*1,7300* *0,1725*	*1115,85* *111,26*
376	& С123-33-15 варіант 3	Вітражі	м2	645	19069,41 -	- -	12299769	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	*КБ10-20-1*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,036*	*43501,91* *41017,33*	*2237,26* *1816,04*	*1566*	*1477*	*81* *65*	*191,3300* *8,1070*	*6,89* *0,29*
378	*КБ10-20-2*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,7591*	*34471,79* *32546,15*	*1789,81* *1452,83*	*26168*	*24706*	*1359* *1103*	*149,5000* *6,4856*	*113,49* *4,92*
379	*КБ10-20-3*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*1,22183*	*26261,56* *24676,30*	*1489,28* *1208,88*	*32087*	*30150*	*1820* *1477*	*113,3500* *5,3966*	*138,49* *6,59*
380	*КБ10-20-4*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*2,788375*	*20092,34* *18868,06*	*1165,38* *945,96*	*56025*	*52611*	*3250* *2638*	*86,6700* *4,2229*	*241,67* *11,78*
381	& С123-33-15 варіант 2	Вікна металопластикові	м2	480,5305	5482,94 -	- -	2634720	-	- -	- -	- -
382	& С1545-43-1-Т варіант 1	Дюбель розпірний	шт	1666	9,15 -	- -	15244	-	- -	- -	- -
383	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна 750 мл	шт	169	320,51 -	- -	54166	-	- -	- -	- -
384	С1632-102 варіант 1	Силікон	л	53,722	885,46 -	- -	47569	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					16196837	769286	128242 60087		3728,39 257,21
		Разом будівельні роботи, грн.					16196837				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15299309				
		всього заробітна плата, грн.					829373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					416338				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					478,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					156553				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16613175**				
		Всього по розділу 9					**16613175**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Огородження сходів									
385	*КБ7-60-4*	*Установлення металевої огорожі без поручня*	*100м*	*1,5*	*15627,86* *12417,54*	*1255,18* *474,48*	*23442*	*18626*	*1883* *712*	*60,1800* *2,2464*	*90,27* *3,37*
386	С123-361 варіант 1	Поручні	м	150	1071,19 -	- -	160679	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					184121	18626	1883 712		90,27 3,37
		Разом будівельні роботи, грн.					184121				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					163612				
		всього заробітна плата, грн.					19338				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9747				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3678				
		Всього будівельні роботи, грн.					**193868**				
		Всього по розділу 10					**193868**				
		Разом прямі витрати по кошторису					85223660	18763414	1016721 599465		92926,35 2605,10
		Разом будівельні роботи, грн.					85223660				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65443525				
		всього заробітна плата, грн.					19362879				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9750201				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11204,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3667657				
		Всього будівельні роботи, грн.					**94973861**				
		Всього по кошторису					**94973861**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**106736,30**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**23030536**				

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП_____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на монтаж лифтів

Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	626,693	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,06508	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	452,298	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ3-560-3*	*Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м*	*ліфт*	*2*	*601653,35* *474086,78*	*110463,67* *63690,79*	*1203307*	*948174*	*220927* *127382*	*2297,6000* *267,8976*	*4595,20* *535,80*
2	*КМ3-560-5*	*За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг*	*зупинка*	*-18*	*22822,65* *18046,50*	*4489,97* *2564,51*	*-410808*	*-324837*	*-80819* *-46161*	*87,4600* *10,7705*	*-1574,28* *-193,87*
3	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-64	5198,77 4390,92	567,78 323,93	-332721	-281019	-36338 -20732	21,2800 1,3602	-1361,92 -87,05
		Разом прямі витрати по кошторису					459778	342318	103770 60489		1659,00 254,88
		Разом будівельні роботи, грн.					459778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13690				
		всього заробітна плата, грн.					402807				
		Загальновиробничі витрати, грн.					166915				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					151,20				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49491				
		Всього будівельні роботи, грн.					**626693**				
		Всього по кошторису					**626693**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2065,08**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**452298**				

Склав ______________________ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП______________________ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на придбання лифтів

Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3316,692	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1901-2027-1	Лифт №1 - WITTUR MRL W Line 1000 ЛТПП (без машинного помещения) г/п 1000 кг., 1,0 м/с, 3 ост, размеры шахты 1800х2600мм, кабина размером 1100х2100х2200мм, двери кабины/шахты 900х2000 мм телескопического открывания, двери шахты огнестойкие EI60Отделка кабины «Амстердам» - шлифованная нержавеющая стальДвери кабины / шахты – шлифованная нержавеющая сталь	шт	1	1643460,00 -	- -	1643460	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& 1901-2027-2	Лифт №2 - WITTUR MRL W Line 1000 ЛТПП (без машинного помещения) г/п 1000 кг., 1,0 м/с, 3 ост, размеры шахты 1800х2600мм, кабина размером 1100х2100х2200мм, двери кабины/шахты 900х2000 мм телескопического открывания, двери шахты огнестойкие EI60Отделка кабины «Амстердам» - шлифованная нержавеющая стальДвери кабины / шахты – шлифованная нержавеющая сталь	шт	1	1643460,00 -	- -	1643460	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					3286920	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					3286920				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					29772				
		Всього устаткування, грн.					**3316692**				
		Всього по кошторису					**3316692**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**-**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**-**				

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на пусконалагоджувальні роботи лифів

Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	288,027	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,83264	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	229,363	тис. грн.
Середній розряд робіт	5,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-79-5	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок	ліфт	2	153219,53 153219,53	- -	306439	306439	- -	565,0000 -	1130,00 -
2	КП1-79-6 к=7	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-2	49355,67 49355,67	- -	-98711	-98711	- -	182,0000 -	-364,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					207728	207728	-		766,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					207728				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					207728				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					80299				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21635				
		Всього будівельні роботи, грн.					**288027**				
		Всього по кошторису					**288027**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**832,64**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**229363**				

Склав ______________________ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП______________________ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

Технологічне обладнання

Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 5766,956 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Перший поверх				
		Завантажувальна				
1	& 170312-5001-4-Щ	Ваги товарні; (маса=0,00356)	шт	1	2600,00	2600
2	& 2302-2062-37-Я	Шафа холодильна, 710х800х2030 0,4кВ; (маса=0,18)	шт	1	39000,00	39000
		М'ясний цех				
3	& 2302-2062-38-10	Шафа холодильна 2-х дверна ємк. 1400л, 1420х800х2030 0,57кВ; (маса=0,188)	шт	1	71500,00	71500
4	& 2403-13060-1-2 варіант 1	М'ясорубка електрична прод.300кг/год 450х550х500 1,1кВт; (маса=0,023)	шт	1	26000,00	26000
5	& 170312-5001-3	Ваги електронні настільні до 3кг, 260х310х120, 0,1кВт; (маса=0,003)	шт	1	1950,00	1950
6	& 170312-5001-5-Э	Упаковщик вакуумний 530х420х400; (маса=0,062)	шт	1	73486,83	73487
7	& 280222-17024-107 варіант 1	Ванна мийна виробнича з бортиком 500х700х850; (маса=0,015)	шт	1	3900,00	3900
8	& 241996-18014-1-1 варіант 1	Стіл виробничий з бортиком та полицею 1000х700х850; (маса=0,03)	шт	1	3640,00	3640

1	2	3	4	5	6	7
9	& 241996-18014-1-24 варіант 1	Стіл виробничий з бортиком та полицею 1500х600х850; (маса=0,028)	шт	2	4160,00	8320
10	& 241996-18014-1-12 варіант 1	Стіл виробничий з бортиком та полицею 1300х700х850; (маса=0,028)	шт	1	4290,00	4290
11	& 241996-18014-1-19 варіант 1	Стіл виробничий з бортиком та полицею 1200х700х850; (маса=0,03)	шт	1	4030,00	4030
12	& 1507-5134-1	Опромінювач бактерицидний 220/1/50 0,03 кВт; (маса=0,00055)	шт	1	5460,00	5460
		Рибний цех				
13	& 2403-13060-1-2	Мясорубка електрична прод.300кг/год 450х550х500 1,1кВт; (маса=0,023)	шт	1	23400,00	23400
14	& 170312-5001-3	Ваги електронні настільні до 3кг, 260х310х120, 0,1кВт; (маса=0,003)	шт	1	1950,00	1950
15	& 241996-18014-1-24	Стіл виробничий з боритком та полицею 1500х600х850; (маса=0,028)	шт	1	3988,40	3988
16	& 1507-5134-1	Опромінювач бактерицидний 220/1/50 0,03 кВт; (маса=0,00055)	шт	1	5460,00	5460
17	& 2302-2062-48	Стіл морозильний V=460л, 1870х715х920 0,7кВ; (маса=0,102)	шт	1	41619,50	41620
18	& 280222-17024-105	Ванна мийна виробнича подвійна з бориком 1200х700х850; (маса=0,02)	шт	1	4160,00	4160
19	& 241996-18014-1-28	Стіл виробничий з боритком та полицею 1000х600х850; (маса=0,03)	шт	1	3068,00	3068
20	& 241996-18014-1-29	Стіл виробничий з боритком та полицею 1800х700х850; (маса=0,03)	шт	1	5006,30	5006
21	& 241996-18014-1-18	Стіл виробничий з боритком та полицею 1100х700х850; (маса=0,03)	шт	1	40300,00	40300
		Холодильна камера				
22	& 2302-2062-14	Моноблок холодильний 220/1/5 пот.1,5кВт; (маса=0,113)	шт	1	54600,00	54600
		Морозильна камера				
23	& 2302-2062-31-Ю	Моноблок морозильний 220/1/50 пот.1,5кВт; (маса=0,113)	шт	1	32500,00	32500
		Овочевий цех та Холодний цех				
24	& 2302-2062-37-Я	Шафа холодильна, 710х800х2030 0,4кВ; (маса=0,18)	шт	2	39000,00	78000
25	& 170312-5001-3 варіант 1	Ваги електронні настільні до 3кг, 260х310х120, 0,1кВт; (маса=0,003)	шт	2	1950,00	3900
26	& 280222-17024-1011-Т	Ванна мийна виробнича з бориком та полицею 600х700х850; (маса=0,01)	шт	3	2990,00	8970

1	2	3	4	5	6	7
27	& 241996-18014-1-1 варіант 1	Стіл виробничий з бортиком та полицею 1000х700х850; (маса=0,03)	шт	2	3640,00	7280
28	& 241996-18014-1-12	Стіл виробничий з боритком та полицею 1300х700х850; (маса=0,028)	шт	1	3965,00	3965
29	& 280222-17024-153	Стелаж виробничий 1500х600х1800; (маса=0,015)	шт	2	1820,00	3640
30	& 2403-13060-1-7	Картоплечистка 400х770х860 0,75кВт; (маса=0,047)	шт	1	23194,60	23195
31	& 2403-13060-1-1	Овочерізка прод.80кг/год 300х350х555 0,55кВт; (маса=0,018)	шт	1	19680,70	19681
32	& 2302-2062-22	Стіл морозильний, 1420х715х920 0,65кВ; (маса=0,128)	шт	1	33482,80	33483
33	& 1507-5134-1	Опромінювач бактерицидний 220/1/50 0,03 кВт; (маса=0,00055)	шт	1	5460,00	5460
34	& 2403-13060-1-15	Слайсер 220/1/50 пот. 0,19 кВт; (маса=0,0135)	шт	1	7816,25	7816
35	& 2403-13060-1-8	Хліборізка 610х600х640 380/3/50 пот. 0,75 кВт; (маса=0,012)	шт	1	21587,80	21588
36	& 241996-18014-1-9 варіант 1	Стіл виробничий з бортиком та полицею 900х700х850; (маса=0,03)	шт	1	3151,42	3151
37	& 241996-18014-1-30 варіант 1	Стіл виробничий з бортиком та полицею 900х600х850; (маса=0,03)	шт	1	2873,00	2873
		Склад сухих продуктів				
38	& 280222-17024-154	Стелаж виробничий 1200х500х1800; (маса=0,012)	шт	8	1963,00	15704
		Мийна столового посуду				
39	& 280222-17024-1011-Т варіант 1	Ванна мийна виробнича з бортиком та полицею 600х700х850; (маса=0,01)	шт	3	2990,00	8970
40	& 2406-5001-2-19	Машина посудомийна купольного типу 620х770х1900, 380/3/50, пот.10,2кВт; (маса=0,95)	шт	1	86710,00	86710
41	& 1904-2005-2	Утилізатор харчових відходів прод.100кг/год, 500х700х750 380/3/50 пот.3кВт; (маса=0,08)	шт	1	8736,00	8736
42	& 280222-17024-125	Водонагрівач на 80л; (маса=0,039)	шт	1	9100,00	9100
43	& 241996-18014-1-19	Стіл виробничий з боритком та полицею 1200х700х850; (маса=0,03)	шт	1	3761,33	3761
44	& 241996-18014-1-32	Стіл виробничий з боритком та полицею 1200х600х850; (маса=0,03)	шт	1	3429,83	3430

1	2	3	4	5	6	7
45	& 280222-17024-152	Стелаж виробничий 800х600х1800; (маса=0,012)	шт	2	1690,00	3380
46	& 280222-17024-159	Стелаж виробничий 1600х500х1800; (маса=0,015)	шт	1	2340,00	2340
47	& 280222-17024-151	Стелаж виробничий 1400 х500х1800; (маса=0,015)	шт	2	2080,00	4160
48	& 2415-2465-10-1Г	Зонти витяжний пристінний 900х900х350; (маса=0,005)	шт	1	3380,00	3380
		Гарячий цех				
49	& 170312-5001-3	Ваги електронні настільні до 3кг, 260х310х120, 0,1кВт; (маса=0,003)	шт	2	1950,00	3900
50	& 2302-2062-38-10	Шафа холодильна 2-х дверна ємк. 1400л, 1420х800х2030 0,57кВ; (маса=0,188)	шт	1	71500,00	71500
51	& 2302-2062-25	Стіл холодильний, 1870х715х920 0,65кВ; (маса=0,102)	шт	2	37700,00	75400
52	& 15102-28064-7	Плита електрична на 4 конфорок без духової шафи 800х700х900 380/3/50 , 10кВт; (маса=0,15)	шт	1	11066,90	11067
53	& 15102-28064-2	Жарочна поверхня ел. 800х700х850 380/3/50 , 12кВт; (маса=0,05)	шт	1	69332,90	69333
54	& 15102-28064-8	Сковорода ел. 800х700х900 380/3/50 , 9кВт; (маса=0,145)	шт	1	20496,67	20497
55	& 15102-28064-4	Макароноварка 400х700х900 380/3/50 , 6кВт; (маса=0,04)	шт	1	63616,93	63617
56	& 1516-9001-137-2	Котел ел. 800х700х900 14,1кВт; (маса=0,05)	шт	1	45500,00	45500
57	& 15102-28064-11	Тістоміс 495х80х798 380/3/50 , 1,5кВт; (маса=0,07)	шт	1	30449,25	30449
58	& 15102-28064-9	Пароконвектомат 10рівнів 750х773х1010 380/3/50 , 14кВт; (маса=0,112)	шт	1	102480,30	102480
59	& 15102-28064-12	База під пароконвектомат; (маса=0,005)	шт	1	4940,00	4940
60	& 15102-28064-13	Піч пароконвекційна 6рівнів 800х811х682 380/3/50 , 10,3кВт; (маса=0,103)	шт	1	129782,25	129782
61	& 2302-2062-55-11	Шафа розстійна 220/1/50 пот. 2,2кВт; (маса=0,03)	шт	1	7410,00	7410
62	& 15102-28064-27	Плита електрична на 4 конфорок з духовою шафою 800х700х900 380/3/50 , 14кВт; (маса=0,125)	шт	1	17225,00	17225
63	& 1514-5020-5	Міксер планетарний V=5л, 382х284х434 220/1/50 пот.0,55кВт; (маса=0,01)	шт	1	15213,90	15214
64	& 2415-2465-17	Зонт витяжний пристінний 1100х1100х350; (маса=0,005)	шт	1	3900,00	3900
65	& 2415-2465-16	Зонт витяжний пристінний 1000х1000х350; (маса=0,005)	шт	1	3770,00	3770

1	2	3	4	5	6	7
66	& 2415-2465-15	Зонт витяжний острівний 3600х1800х350; (маса=0,005)	шт	1	10400,00	10400
67	& 241996-18014-1-6	Стіл виробничий з боритком та полицею 1400х600х850; (маса=0,027)	шт	3	3802,50	11408
68	& 280222-17024-1012	Ванна мийна виробнича з бориком та полицею 600х600х850; (маса=0,01)	шт	3	3120,00	9360
69	& 280222-17024-1013	Ванна мийна виробнича з бориком та полицею 1300х700х850; (маса=0,015)	шт	1	5460,00	5460
70	& 280222-17024-151	Стелаж виробничий 1400 х500х1800; (маса=0,015)	шт	1	2080,00	2080
71	& 241996-18014-1-32	Стіл виробничий з боритком та полицею 1200х600х850; (маса=0,03)	шт	2	3429,83	6860
72	& 241996-18014-1-34	Стіл виробничий з боритком та полицею 1800х600х850; (маса=0,03)	шт	3	4565,60	13697
73	& 241996-18014-1-35	Стіл виробничий з бортиком та полицею 700х600х850; (маса=0,03)	шт	1	2512,25	2512
		Обідній зал				
74	& 241996-18014-1-33	Стійка для столових приборів та підносів 620х600х1400; (маса=0,04)	шт	1	6760,00	6760
75	& 241996-18014-1-36	Марміт для других страв 1775х700х1400; (маса=0,1)	шт	1	24700,00	24700
76	& 241996-18014-1-37	Марміт для перших страв 1000х700х1400; (маса=0,1)	шт	1	16900,00	16900
77	& 241996-18014-1-38	Вітрина холодильна 1000х700х1400; (маса=0,1)	шт	1	18959,20	18959
78	& 15102-28064-15	Супниця V=9л, 0,4кВт; (маса=0,004)	шт	1	2822,30	2822
79	& 2406-1031-5	Місце касира, 1200х700х850 220/1/50 пот.0,5кВт; (маса=0,05)	шт	1	6019,00	6019
80	& 280222-17024-119	СВЧ 452х362х262 1,8кВт; (маса=0,0125)	шт	1	3575,00	3575
81	& 280222-17024-1010	Ванна мийна виробнича з бориком 600х600х850; (маса=0,01)	шт	1	3120,00	3120
82	& 170312-5001-3	Ваги електронні настільні до 3кг, 260х310х120, 0,1кВт; (маса=0,003)	шт	1	1950,00	1950
83	& 280222-17024-163	Набір меблів: стіл+стільці; (маса=0,04)	компл.	8	4550,00	36400
		Роздавальна				
84	& 241996-18014-1-28 варіант 1	Стіл виробничий з бортиком та полицею 1000х600х850; (маса=0,03)	шт	2	3068,00	6136

1	2	3	4	5	6	7
85	& 280222-17024-1010 варіант 1	Ванна мийна виробнича з бортиком 600х600х850; (маса=0,01)	шт	1	3120,00	3120
		Групова №1,№2,№3				
		Роздягальня				
86	& 560110-116-1-4	Шафа гардеробна 300х340х1380; (маса=0,05)	шт	60	3564,60	213876
87	& 560110-116-1-5	Шафа гардеробна 500х440х1800; (маса=0,08)	шт	3	4680,00	14040
88	& 560110-116-1-Ф	Лавка дерев'яна 1100х280х280; (маса=0,015)	шт	3	1950,00	5850
		Буфетна				
89	& 2407-1209-7	Мийка подвійна виробнича з бортиком та полицею 1200х600х850; (маса=0,05)	шт	6	4699,50	28197
90	& 1517-1019-1-Ш	Полиця навісна 1200х300; (маса=0,005)	шт	6	1849,25	11096
91	& 2406-5001-3	Шафа для посуду 1000х400х1800; (маса=0,07)	шт	6	2925,00	17550
92	& 241996-18014-1-1 варіант 1	Стіл виробничий з бортиком та полицею 1000х700х850; (маса=0,03)	шт	16	3640,00	58240
		Ігрова				
93	& 2302-2062-56-12	Стіл дитячий з регулюючими ніжками 700х700х400; (маса=0,03)	шт	15	2709,20	40638
94	& 280222-17024-137	Стілець дитячий; (маса=0,01)	шт	60	1560,00	93600
95	& 2302-2062-57-13	Стіл письмовий вихователя; (маса=0,04)	шт	3	3250,00	9750
96	& 280222-17024-136	Стілець полум'який 484х525 х900; (маса=0,01)	шт	3	1430,00	4290
97	& 2406-5001-4	Шафа для іграшок 1800х340х1600; (маса=0,07)	шт	18	9750,00	175500
98	& 280222-17024-127	Стелаж для інвентаря; (маса=0,02)	шт	5	1690,00	8450
99	& 280222-17024-168-1И	Дошка навчальна; (маса=0,1)	шт	3	2808,00	8424
100	& 241996-18014-1-1 варіант 1	Стіл виробничий з бортиком та полицею 1000х700х850; (маса=0,03)	шт	3	3640,00	10920
		Спальня				
101	& 280222-47-5-6	Ліжко дитяче 1400х640х650; (маса=0,1)	комплект	60	2600,00	156000

1	2	3	4	5	6	7
102	& 560110-116-1-Р	Шафа гардеробна 1000х600х1800; (маса=0,1)	шт	3	6747,00	20241
		Навчальні приміщення Кабінет для занять з технічними засобами та кабінет ручної праці				
103	& 2302-2062-58-14	Стіл навчальний; (маса=0,05)	шт	40	3900,00	156000
104	& 280222-17024-137	Стілець дитячий; (маса=0,01)	шт	20	1560,00	31200
105	& 2302-2062-57-13	Стіл письмовий вихователя; (маса=0,04)	шт	2	3250,00	6500
106	& 280222-17024-136	Стілець полум'який 484х525 х900; (маса=0,01)	шт	2	1430,00	2860
107	& 280222-17024-168-1И	Дошка навчальна; (маса=0,1)	шт	2	2808,00	5616
		кабінет інформатики				
108	& 2302-2062-59-15	Стіл комп'ютерний 1200х600х8500; (маса=0,1)	шт	8	5850,00	46800
109	& 280222-17024-130	Комп'ютер песональний 220/1/50 0,5 кВт; (маса=0,006)	шт	8	19500,00	156000
110	& 280222-17024-136	Стілець полум'який 484х525 х900; (маса=0,01)	шт	8	1430,00	11440
111	& 280222-17024-127	Стелаж для інвентаря; (маса=0,02)	шт	1	1690,00	1690
		Медичні приміщення Медична кімната, процедурний кабінет, фізіотерапевтичний кабінет				
112	& 2407-1205-11-1	Рукомойник РМ Стандарт Эфес; (маса=0,01)	шт	3	1502,58	4508
113	& 2302-2062-57-13	Стіл письмовий вихователя; (маса=0,04)	шт	3	3250,00	9750
114	& 280222-17024-136	Стілець полум'який 484х525 х900; (маса=0,01)	шт	3	1430,00	4290
115	& 280222-17024-171-1К	Крісло для очікування; (маса=0,05)	шт	2	3250,00	6500
116	& 280222-17024-127	Стелаж для інвентаря; (маса=0,02)	шт	2	1690,00	3380
117	& 280222-17024-138	Кушетка смотрова з підголовником, Primal; (маса=0,02)	шт	2	3575,00	7150
118	& 280222-17024-112	Холодильник електричний Electrolux EJ2302AOX2; (маса=0,03)	шт	1	9564,10	9564
119	& 560110-116-1-9	Шафа медична 700х500х1800; (маса=0,1)	шт	1	4550,00	4550

1	2	3	4	5	6	7
120	& 2302-2062-60-16	Столик маніпуляційний; (маса=0,05)	шт	1	3926,00	3926
121	& 280222-17024-142-1Д	Інгалятор небулайзерний 170х103х82 0,5кВт; (маса=0,005)	шт	1	1939,60	1940
122	& 280222-17024-180-1Р	Тубус-кварц 310х280х160 0,2кВт; (маса=0,003)	шт	1	1755,00	1755
		Приміщення ізолятору				
123	& 280222-17024-107 варіант 1	Ванна мийна виробнича з бортиком 500х700х850; (маса=0,015)	шт	1	3900,00	3900
124	& 241996-18014-1-1 варіант 1	Стіл виробничий з бортиком та полицею 1000х700х850; (маса=0,03)	шт	1	3640,00	3640
		Палата ізолятору				
125	& 2407-1205-11-1	Рукомойник РМ Стандарт Эфес; (маса=0,01)	шт	1	1502,58	1503
126	& 280222-17024-172-1Л	Ліжко медичне; (маса=0,05)	шт	1	3575,00	3575
127	& 280222-17024-143	Тумба до ліжка 444х543 х846; (маса=0,02)	шт	1	650,00	650
128	& 280222-17024-173-1М	Набір меблів: стіл+стілець; (маса=0,04)	компл.	1	2059,20	2059
		Приміщення для дезінфікуючих засобів				
129	& 560110-116-1-10	Шафа для зберігання дез.засобів 800х500х1800; (маса=0,1)	шт	1	2860,00	2860
		Разом по розділу 1				3071392
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				31804
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	796597	0,007	5576
		Всього по розділу 1				**3108772**
		Розділ 2. Другий поверх				
		Кабінет логопеда				
130	& 2302-2062-61-17	Стіл логопеда; (маса=0,04)	шт	1	2860,00	2860
131	& 280222-17024-136	Стілець полум'який 484х525 х900; (маса=0,01)	шт	1	1430,00	1430

1	2	3	4	5	6	7
132	& 2302-2062-62-18	Стіл логопеда з надбудовою і дзеркалом 1200х420х1400; (маса=0,05)	шт	2	5460,00	10920
133	& 280222-17024-137	Стілець дитячий; (маса=0,01)	шт	4	1560,00	6240
134	& 560110-116-1-11	Шафа для зберігання матеріалів 500х500х1800; (маса=0,1)	шт	1	3120,00	3120
		Кабінет лікаря стоматолога				
135	& 280222-17024-175-1Н	Тумба з двома мийками 2500х500х860; (маса=0,08)	шт	1	9425,00	9425
136	& 280222-17024-176-1О	Стоматологічна установка 1600х780х1750 0,5кВт, Е1-Ф; (маса=0,08)	шт	1	145600,00	145600
137	& 280222-17024-177-1П	Установка для зберігання стерильних інструментів 670х600х120; (маса=0,03)	шт	1	12118,60	12119
138	& 1507-5134-1	Опромінювач бактерицидний 220/1/50 0,03 кВт; (маса=0,00055)	шт	1	5460,00	5460
139	& 2302-2062-63	Столик інструментальний 500х500х860; (маса=0,02)	шт	1	3926,00	3926
140	& 280222-17024-178 варіант 1	Стілець стоматолога; (маса=0,01)	шт	1	1365,00	1365
141	& 560110-116-1-Х	Шафа медична 450х440х1650; (маса=0,1)	шт	1	3250,00	3250
142	& 2407-1205-11-1	Рукомойник РМ Стандарт Эфес; (маса=0,01)	шт	1	1502,58	1503
		Групова №4,№5,№6				
		Роздягальня				
143	& 560110-116-1-4	Шафа гардеробна 300х340х1380; (маса=0,05)	шт	60	3564,60	213876
144	& 560110-116-1-22	Шафа гардеробна 500х440х1800 для вихователя; (маса=0,1)	шт	3	4160,00	12480
145	& 560110-116-1-Ф	Лавка дерев'яна 1100х280х280; (маса=0,015)	шт	3	1950,00	5850
		Буфетна				
146	& 2407-1209-7	Мийка подвійна виробнича з бортиком та полицею 1200х600х850; (маса=0,05)	шт	6	4699,50	28197
147	& 1517-1019-1-Ш	Полиця навісна 1200х300; (маса=0,005)	шт	6	1849,25	11096
148	& 2406-5001-3	Шафа для посуду 1000х400х1800; (маса=0,07)	шт	6	2925,00	17550
149	& 241996-18014-1-1 варіант 1	Стіл виробничий з бортиком та полицею 1000х700х850; (маса=0,03)	шт	16	3640,00	58240
		Ігрова				

1	2	3	4	5	6	7
150	& 2302-2062-56-12	Стіл дитячий з регулюючими ніжками 700х700х400; (маса=0,03)	шт	15	2709,20	40638
151	& 280222-17024-137	Стілець дитячий; (маса=0,01)	шт	60	1560,00	93600
152	& 2302-2062-57-13	Стіл письмовий вихователя; (маса=0,04)	шт	3	3250,00	9750
153	& 280222-17024-136	Стілець полум'який 484х525 х900; (маса=0,01)	шт	3	1430,00	4290
154	& 2406-5001-4	Шафа для іграшок 1800х340х1600; (маса=0,07)	шт	18	9750,00	175500
155	& 280222-17024-127	Стелаж для інвентаря; (маса=0,02)	шт	5	1690,00	8450
156	& 280222-17024-168-1И	Дошка навчальна; (маса=0,1)	шт	3	2808,00	8424
157	& 241996-18014-1-1 варіант 1	Стіл виробничий з бортиком та полицею 1000х700х850; (маса=0,03)	шт	3	3640,00	10920
		Спальня				
158	& 280222-47-5-6	Ліжко дитяче 1400х640х650; (маса=0,1)	комплект	60	2600,00	156000
159	& 560110-116-1-Р	Шафа гардеробна 1000х600х1800; (маса=0,1)	шт	3	6747,00	20241
		Навчальні приміщення 1,2,3,4 клас				
160	& 2302-2062-58-14	Стіл навчальний; (маса=0,05)	шт	60	3900,00	234000
161	560110-50	Стілець учнівський; (маса=0)	шт	60	1106,53	66392
162	& 2302-2062-64	Стіл педагога; (маса=0,04)	шт	4	3250,00	13000
163	& 280222-17024-136	Стілець полум'який 484х525 х900; (маса=0,01)	шт	4	1430,00	5720
164	& 280222-17024-168-1И	Дошка навчальна; (маса=0,1)	шт	4	2808,00	11232
		кабінет завідуючого				
165	& 280222-17024-181-1С	Набір меблів офісний; (маса=0,1)	компл.	1	15600,00	15600
166	& 280222-17024-130	Комп'ютер песональний 220/1/50 0,5 кВт; (маса=0,006)	шт	1	19500,00	19500
167	& 560110-116-1-2	Шафа офісна для документів; (маса=0,1)	шт	1	3900,00	3900
		кабінет завгоспа				

1	2	3	4	5	6	7
168	& 2302-2062-59-15	Стіл комп'ютерний 1200х600х8500; (маса=0,1)	шт	1	5850,00	5850
169	& 280222-17024-130	Комп'ютер песональний 220/1/50 0,5 кВт; (маса=0,006)	шт	1	19500,00	19500
170	& 280222-17024-136	Стілець полум'який 484х525 х900; (маса=0,01)	шт	1	1430,00	1430
171	& 560110-116-1-16	Набір меблів для зберігання матеріалів; (маса=0,1)	шт	1	10400,00	10400
		кабінет психолога, методичний кабінет				
172	& 2302-2062-59-15	Стіл комп'ютерний 1200х600х8500; (маса=0,1)	шт	3	5850,00	17550
173	& 280222-17024-130	Комп'ютер песональний 220/1/50 0,5 кВт; (маса=0,006)	шт	3	19500,00	58500
174	& 280222-17024-136	Стілець полум'який 484х525 х900; (маса=0,01)	шт	3	1430,00	4290
175	& 560110-116-1-16	Набір меблів для зберігання матеріалів; (маса=0,1)	шт	2	10400,00	20800
		кімната психологічного розвантаження				
176	560110-194	Диван; (маса=0)	шт	6	15300,90	91805
		Учительська				
177	560110-55	Стіл письмовий; (маса=0)	шт	6	8798,02	52788
178	& 280222-17024-187-1Т	Стілець офісний; (маса=0,02)	шт	6	1950,00	11700
179	& 560110-116-1-2	Шафа офісна для документів; (маса=0,1)	шт	6	3900,00	23400
		Кабінет директора, кабінет завуча				
180	& 280222-17024-181-1С	Набір меблів офісний; (маса=0,1)	компл.	2	15600,00	31200
181	& 280222-17024-130	Комп'ютер песональний 220/1/50 0,5 кВт; (маса=0,006)	шт	2	19500,00	39000
182	& 560110-116-1-2	Шафа офісна для документів; (маса=0,1)	шт	2	3900,00	7800
		Разом по розділу 2				1847677
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				20167
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	441684	0,007	3092
		Всього по розділу 2				**1870936**

1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 3. Третій поверх				
		Актовий зал				
183	& 560110-116-1-19	Комплект обладнання для актового залу; (маса=1)	компл	1	676000,00	676000
		Бібліотека				
184	& 560110-116-1-18	Набір обладнання для бібліотеки; (маса=0,3)	компл	1	104000,00	104000
		Разом по розділу 3				780000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7248
		Всього по розділу 3				**787248**
		Разом				**5699069**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				59219
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1238281	0,007	8668
		Всього вартість устаткування				**5758288**
		Всього вартість будівельних робіт				**8668**
		Всього по кошторису				**5766956**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП_____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06_ВК

на Водопровід та каналізація

Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 11/10-2018 - ВК

Кошторисна вартість	4973,275	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,03435	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1363,453	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Мережа холодного водопостачання В1, В1п									
1	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*2*	*713,36* *497,28*	*121,16* *40,82*	*1427*	*995*	*242* *82*	*2,4100* *0,1814*	*4,82* *0,36*
2	С1630-65 варіант 1	Засувка клінова "AVK" Ру1,0МПа, Ду50 з фланцами в комплекті	шт	2	6075,99 -	- -	12152	-	- -	- -	- -
3	*КБ16-7-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*3*	*12845,21* *11674,68*	*865,35* *377,92*	*38536*	*35024*	*2596* *1134*	*55,2700* *1,7283*	*165,81* *5,18*
4	С113-39 варіант 1	Труби сталеві оцинковані, діаметр 25х2,5 мм	м	300	157,62 -	- -	47286	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1630-642 варіант 1	Кран шаровий з внутрішньою різьбою Ру=10бар, Ду15 з американкою в комплекті	шт	11	223,10 -	- -	2454	-	- -	- -	- -
6	С1630-642 варіант 2	Кран шаровий зовнішня-внутрішня різьба Ру=10бар, Ду15 з американкою в комплекті	шт	135	306,63 -	- -	41395	-	- -	- -	- -
7	С1630-643 варіант 1	Кран шаровий з внутрішньою різьбою Ру=10бар, Ду20 з американкою в комплекті	шт	39	499,48 -	- -	19480	-	- -	- -	- -
8	С1630-644 варіант 1	Кран шаровий з внутрішньою різьвою Ру=10бар, Ду25 з американкою в комплекті	шт	5	306,19 -	- -	1531	-	- -	- -	- -
9	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*3*	*2182,94* *2099,39*	*32,40* *2,99*	*6549*	*6298*	*97* *9*	*8,2200* *0,0150*	*24,66* *0,05*
10	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,8*	*12867,44* *11674,68*	*865,35* *377,92*	*10294*	*9340*	*692* *302*	*55,2700* *1,7283*	*44,22* *1,38*
11	С113-40 варіант 1	Труби сталеві оцинковані, діаметр 32х2,8 мм	м	80	210,10 -	- -	16808	-	- -	- -	- -
12	С1630-645 варіант 1	Кран шаровий з внутрішньою різьбою Ру=10бар, Ду32 з американкою в комплекті	шт	1	428,72 -	- -	429	-	- -	- -	- -
13	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*0,8*	*2182,94* *2099,39*	*32,40* *2,99*	*1746*	*1680*	*26* *2*	*8,2200* *0,0150*	*6,58* *0,01*
14	*КБ16-7-5*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,06*	*12899,27* *11674,68*	*865,35* *377,92*	*774*	*700*	*52* *23*	*55,2700* *1,7283*	*3,32* *0,10*
15	С113-41 варіант 1	Труби сталеві оцинковані, діаметр 40х3 мм	м	6	256,45 -	- -	1539	-	- -	- -	- -
16	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*0,06*	*2182,94* *2099,39*	*32,40* *2,99*	*131*	*126*	*2* -	*8,2200* *0,0150*	*0,49* -
17	*КБ16-7-6*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*1*	*18201,73* *14999,44*	*2277,66* *935,44*	*18202*	*14999*	*2278* *935*	*71,0100* *4,3530*	*71,01* *4,35*
18	С113-42 варіант 1	Труби сталеві оцинковані, діаметр 57х3 мм	м	100	308,07 -	- -	30807	-	- -	- -	- -
19	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*1*	*2182,94* *2099,39*	*32,40* *2,99*	*2183*	*2099*	*32* *3*	*8,2200* *0,0150*	*8,22* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	*КБ16-7-7*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,5*	*22471,58* *18349,63*	*2933,45* *1122,67*	*11236*	*9175*	*1467* *561*	*91,0200* *5,2270*	*45,51* *2,61*
21	С113-43 варіант 1	Труби сталеві оцинковані, діаметр 76х3 мм	м	50	415,75 -	- -	20788	-	- -	- -	- -
22	*КБ16-29-2*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм*	*100м*	*0,5*	*2324,39* *2099,39*	*32,40* *2,99*	*1162*	*1050*	*16* *1*	*8,2200* *0,0150*	*4,11* *0,01*
23	С1630-83 варіант 1	Металопрокат для кріплення трубопроводів	кг	325	46,07 -	- -	14973	-	- -	- -	- -
24	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*3,782*	*30698,86* *19272,76*	*7334,17* *5044,84*	*116103*	*72890*	*27738* *19080*	*89,9000* *24,7574*	*340,00* *93,63*
25	С113-1352 варіант 1	Труба пластикова для хол. та гор. водопостачання PN10, Ф20	м	340	48,66 -	- -	16544	-	- -	- -	- -
26	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*3,4*	*2182,94* *2099,39*	*32,40* *2,99*	*7422*	*7138*	*110* *10*	*8,2200* *0,0150*	*27,95* *0,05*
27	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*4,3057*	*26967,23* *19808,71*	*4615,80* *3120,63*	*116113*	*85290*	*19874* *13436*	*92,4000* *15,2947*	*397,85* *65,85*
28	С113-1353 варіант 1	Труба пластикова для хол. та гор. водопостачання PN10, Ф25	м	400	74,84 -	- -	29936	-	- -	- -	- -
29	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*4*	*2182,94* *2099,39*	*32,40* *2,99*	*8732*	*8398*	*130* *12*	*8,2200* *0,0150*	*32,88* *0,06*
30	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*127,6*	*701,32* *701,32*	- -	*89488*	*89488*	- -	*3,5200* -	*449,15* -
31	& С113-2450-5	Теплоізоляція "K-flex" товщ.10 мм для труб d 20 мм	м	346,8	62,14 -	- -	21550	-	- -	- -	- -
32	& С113-2450-6	Теплоізоляція "K-flex" товщ.10 мм для труб d 25 мм	м	714	62,14 -	- -	44368	-	- -	- -	- -
33	& С113-2450-7	Теплоізоляція "K-flex" товщ.10 мм для труб d 32 мм	м	81,6	60,49 -	- -	4936	-	- -	- -	- -
34	& С113-2450-8	Теплоізоляція "K-flex" товщ.10 мм для труб d 40 мм	м	6,12	66,30 -	- -	406	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& С113-2450-9	Теплоізоляція "K-flex" товщ.10 мм для труб d 57 мм	м	102	132,11 -	- -	13475	-	- -	- -	- -
36	& С113-2450-10	Теплоізоляція "K-flex" товщ.10 мм для труб d 76 мм	м	51	136,41 -	- -	6957	-	- -	- -	- -
37	& С111-1683-2	Стрічка полівінілхлоридна з клейким шаром	м	3230	9,18 -	- -	29651	-	- -	- -	- -
38	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм*	*1 кран*	*3*	*105,05* *105,05*	- -	*315*	*315*	- -	*0,4900* -	*1,47* -
39	С1630-220 варіант 1	Комплект зовнішнього поливочного крану з гумовим рукавом d25, L=35м	шт	3	1591,57 -	- -	4775	-	- -	- -	- -
40	*КБ18-22-5*	*Установлення кранів повітряних (спускних)*	*комплект*	*20*	*45,11* *44,80*	- -	*902*	*896*	- -	*0,2000* -	*4,00* -
41	С1630-25 варіант 1	Спускний кран Ру=16бар, Ду20	шт	20	232,75 -	- -	4655	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					818210	345901	55352 35590		1632,05 173,66
		Разом будівельні роботи, грн.					818210				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					416957				
		всього заробітна плата, грн.					381491				
		Загальновиробничі витрати, грн.					178179				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					183,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60150				
		Всього будівельні роботи, грн.					**996389**				
		Всього по розділу 1					**996389**				
		Розділ 2. Мережа каналізації К1									
42	*КБ17-3-1*	*Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*4,3*	*9802,10* *7604,59*	*608,87* *326,84*	*42149*	*32700*	*2618* *1405*	*36,4100* *1,5210*	*156,56* *6,54*
43	& С130-907-1-2М варіант 1	Унітаз напольний в комплекті з сидінням, бачком, кнопкою зливу, звуковую прокладкою та кріпленням	шт	43	5104,70 -	- -	219502	-	- -	- -	- -
44	*КБ17-4-1*	*Установлення піссуарів настінних [одиночних]*	*10компл.*	*0,4*	*3565,51* *3146,69*	*262,21* *139,71*	*1426*	*1259*	*105* *56*	*15,2500* *0,6532*	*6,10* *0,26*
45	С130-529 варіант 1	Пісуар навесний в комплекті з сифоном з бачком, кнопкою гливу, звуковою прокладкою та кріпленнями	шт	4	4318,87 -	- -	17275	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	*КБ17-1-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води*	*10компл.*	*5,6*	*7197,22* *6755,14*	*347,46* *185,90*	*40304*	*37829*	*1946* *1041*	*31,9800* *0,8669*	*179,09* *4,85*
47	& С130-648-3 варіант 1	Умивальник в комплекті з хромованим сифоном термостатичним змішувачем та випуском Ф50	комплект	56	10928,07 -	- -	611972	-	- -	- -	- -
48	*КБ17-5-1*	*Установлення мийок на одне відділення*	*10компл.*	*0,1*	*6109,46* *5403,26*	*267,05* *143,35*	*611*	*540*	*27* *14*	*25,5800* *0,6671*	*2,56* *0,07*
49	С130-487 варіант 1	Мийка в комплекті з хромованим сифоном змішувачем та випуском Ф50	шт	1	4517,01 -	- -	4517	-	- -	- -	- -
50	*КБ17-1-10*	*Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких*	*10компл.*	*1,3*	*4129,98* *3235,66*	*879,15* *465,26*	*5369*	*4206*	*1143* *605*	*16,2400* *2,1845*	*21,11* *2,84*
51	*КБ17-2-3*	*Установлення змішувачів*	*10шт*	*1,3*	*2483,53* *2461,08*	- -	*3229*	*3199*	- -	*11,4800* -	*14,92* -
52	С130-539 варіант 1	Душовий лоток в комплекті з термостатичним змішувачем «Vaitec» з душем та шлангом 1,7 м, сіфоном та випуском	шт	13	10324,51 -	- -	134219	-	- -	- -	- -
53	*КБ17-1-2*	*Установлення ванн купальних стальних*	*10компл.*	*0,1*	*8026,24* *6447,17*	*1550,13* *807,79*	*803*	*645*	*155* *81*	*31,9800* *3,7294*	*3,20* *0,37*
54	*КБ17-2-3*	*Установлення змішувачів*	*10шт*	*0,1*	*2483,53* *2461,08*	- -	*248*	*246*	- -	*11,4800* -	*1,15* -
55	С130-43 варіант 1	Ванна в комплекті з термостатичним змішувачем з душем та шлангом 1,7 м, сіфоном та випуском	комплект	1	10153,77 -	- -	10154	-	- -	- -	- -
56	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*2*	*21080,94* *20851,31*	*114,43* *59,54*	*42162*	*41703*	*229* *119*	*95,7800* *0,2700*	*191,56* *0,54*
57	С113-2226 варіант 1	Труби пластикові каналізаційні Ду50	м	200	62,71 -	- -	12542	-	- -	- -	- -
58	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*4,539*	*20510,05* *19993,57*	*235,65* *123,84*	*93095*	*90751*	*1070* *562*	*91,8400* *0,5652*	*416,86* *2,57*
59	С113-2227 варіант 1	Труби пластикові каналізаційні Ду100	м	450	67,21 -	- -	30245	-	- -	- -	- -
60	С113-2291 варіант 1	Ревізія каналізаційна ПВХ, Ф110	шт	39	96,93 -	- -	3780	-	- -	- -	- -
61	& С113-1562-1	Протипожежна муфта Rehau	шт	75	2296,08 -	- -	172206	-	- -	- -	- -
62	С1630-83 варіант 1	Металопрокат для кріплення трубопроводів	кг	130	46,07 -	- -	5989	-	- -	- -	- -
63	*КБ17-1-12*	*Установлення трапів діаметром 100 мм*	*10компл.*	*1,8*	*2899,20* *2706,83*	*176,15* *94,76*	*5219*	*4872*	*317* *171*	*12,9600* *0,4404*	*23,33* *0,79*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С130-637 варіант 1	Трап з запахозапираючим пристроєм Ду100	комплект	18	1296,41 -	- -	23335	-	- -	- -	- -
65	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*1 насос*	*15*	*5477,21* *4348,64*	*244,75* *110,10*	*82158*	*65230*	*3671* *1652*	*21,3200* *0,5002*	*319,80* *7,50*
66	& 2301-7350-3	Каналізаційна насосна установка "Wilo" DrainLift КН32-0.4,N=0.4кВт	шт	7	11454,30 -	- -	80180	-	- -	- -	- -
67	& 2301-7350-3 варіант 1	Каналізаційна насосна станція "Wilo" DrainLift SANI.CUT-S.20M/1, N=1.1кВт	шт	4	153015,42 -	- -	612062	-	- -	- -	- -
68	& 2301-7350-3 варіант 2	Резервуар для накопичення стоків 250л	шт	4	61961,25 -	- -	247845	-	- -	- -	- -
69	КП3-52-2	Насос відцентровий. Подача до 40 м3/год	насос	15	6185,52 6185,52	- -	92783	92783	- -	22,0000 -	330,00 -
70	*КБ16-14-15*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,3415*	*30832,28* *24696,58*	*3436,15* *2280,36*	*10529*	*8434*	*1173* *779*	*115,2000* *11,1495*	*39,34* *3,81*
71	С113-1355 варіант 1	Труба пластикова для хол.та гор. водопостачання PN10, Ф40	м	32	115,39 -	- -	3692	-	- -	- -	- -
72	С1630-539 варіант 1	Кран запірний з внутрішньою різьбою Ру=10бар, Ду32 з американкою в комплекті	шт	4	374,67 -	- -	1499	-	- -	- -	- -
73	С1630-539 варіант 2	Зворотній клапан з внутрішньою різьбою Ру=10Sар, Ду32 з американкою в комплекті	шт	4	368,75 -	- -	1475	-	- -	- -	- -
74	*КБ20-14-1*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм*	*1 шт*	*4*	*438,72* *354,08*	*10,76* *5,62*	*1755*	*1416*	*43* *22*	*1,8000* *0,0266*	*7,20* *0,11*
75	С113-2300 варіант 1	Повітряний клапан "HL", Ду100	шт	4	1285,23 -	- -	5141	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2619470	385813	12497 6507		1712,78 30,25
		Разом устаткування, грн.					940087				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					8479				
		Всього устаткування, грн.					**948566**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1679383				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1281073				
		всього заробітна плата, грн.					392320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					173182				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					168,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55101				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1852565**				
		Всього по розділу 2					**2801131**				
		Розділ 3. Мережа каналізації К3									
76	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,45*	*21080,94* *20851,31*	*114,43* *59,54*	*9486*	*9383*	*51* *27*	*95,7800* *0,2700*	*43,10* *0,12*
77	С113-2226 варіант 1	Труби пластикові каналізаційні Ду50	м	45	62,71 -	- -	2822	-	- -	- -	- -
78	С1630-973 варіант 1	Сифон воронка Ду50	шт	15	521,44 -	- -	7822	-	- -	- -	- -
79	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*1,612*	*20510,05* *19993,57*	*235,65* *123,84*	*33062*	*32230*	*380* *200*	*91,8400* *0,5652*	*148,05* *0,91*
80	С113-2227 варіант 1	Труби пластикові каналізаційні Ду100	м	160	67,21 -	- -	10754	-	- -	- -	- -
81	С113-2291 варіант 1	Ревізія каналізаційна ПВХ, Ф110	шт	12	96,93 -	- -	1163	-	- -	- -	- -
82	& С113-1562-1	Протипожежна муфта Rehau	шт	14	2296,08 -	- -	32145	-	- -	- -	- -
83	С1630-83 варіант 1	Металопрокат для кріплення трубопроводів	кг	30	46,07 -	- -	1382	-	- -	- -	- -
84	*КБ20-14-1*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм*	*1 шт*	*6*	*438,72* *354,08*	*10,76* *5,62*	*2632*	*2124*	*65* *34*	*1,8000* *0,0266*	*10,80* *0,16*
85	С113-2300 варіант 1	Повітряний клапан "HL", Ду100	шт	6	1285,23 -	- -	7711	-	- -	- -	- -
86	*КБ17-1-12*	*Установлення трапів діаметром 100 мм*	*10компл.*	*0,6*	*2899,20* *2706,83*	*176,15* *94,76*	*1740*	*1624*	*106* *57*	*12,9600* *0,4404*	*7,78* *0,26*
87	С130-637 варіант 2	Трап з неіржавіючої сталі Ду100	комплект	6	1762,96 -	- -	10578	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					121297	45361	602 318		209,73 1,45
		Разом будівельні роботи, грн.					121297				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75334				
		всього заробітна плата, грн.					45679				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21444				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7259				
		Всього будівельні роботи, грн.					**142741**				
		Всього по розділу 3					**142741**				
		Розділ 4. Мережа гарячого водопостачання (Т3, Т4)									
88	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*2*	*713,36* *497,28*	*121,16* *40,82*	*1427*	*995*	*242* *82*	*2,4100* *0,1814*	*4,82* *0,36*
89	& 2307-10993-1	Засувка міжфланцева типу "Батерфляй" Ду 50, Ру=1,6МПа з комплектом фланців	шт	2	2204,79 -	- -	4410	-	- -	- -	- -
90	*КБ16-7-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*3*	*12845,21* *11674,68*	*865,35* *377,92*	*38536*	*35024*	*2596* *1134*	*55,2700* *1,7283*	*165,81* *5,18*
91	С113-39 варіант 1	Труби сталеві оцинковані, діаметр 25х2,5 мм	м	300	157,62 -	- -	47286	-	- -	- -	- -
92	С1630-642 варіант 1	Кран шаровий з внутрішньою різьбою Ру=10бар, Ду15 з американкою в комплекті	шт	11	223,10 -	- -	2454	-	- -	- -	- -
93	С1630-642 варіант 2	Кран шаровий зовнішня-внутрішня різьба Ру=10бар, Ду15 з американкою в комплекті	шт	105	306,63 -	- -	32196	-	- -	- -	- -
94	С1630-643 варіант 1	Кран шаровий з внутрішньою різьбою Ру=10бар, Ду20 з американкою в комплекті	шт	39	499,48 -	- -	19480	-	- -	- -	- -
95	С1630-644 варіант 1	Кран шаровий з внутрішньою різьвою Ру=10бар, Ду25 з американкою в комплекті	шт	5	306,19 -	- -	1531	-	- -	- -	- -
96	С1630-541 варіант 1	Автоматичний балансувальний клапан з внутрішньою різьбою Ру=10бар, Ду15 з американкою в комплекті	шт	1	492,76 -	- -	493	-	- -	- -	- -
97	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*3*	*2182,94* *2099,39*	*32,40* *2,99*	*6549*	*6298*	*97* *9*	*8,2200* *0,0150*	*24,66* *0,05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,8*	*12867,44* *11674,68*	*865,35* *377,92*	*10294*	*9340*	*692* *302*	*55,2700* *1,7283*	*44,22* *1,38*
99	С113-40 варіант 1	Труби сталеві оцинковані, діаметр 32х2,8 мм	м	80	210,10 -	- -	16808	-	- -	- -	- -
100	С1630-645 варіант 1	Кран шаровий з внутрішньою різьбою Ру=10бар, Ду32 з американкою в комплекті	шт	3	428,72 -	- -	1286	-	- -	- -	- -
101	С1630-544 варіант 1	Автоматичний балансувальний клапан з внутрішньою різьбою Ру=10бар, Ду32 з американкою в комплекті	шт	1	1346,81 -	- -	1347	-	- -	- -	- -
102	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*0,8*	*2182,94* *2099,39*	*32,40* *2,99*	*1746*	*1680*	*26* *2*	*8,2200* *0,0150*	*6,58* *0,01*
103	*КБ16-7-5*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*1*	*12899,27* *11674,68*	*865,35* *377,92*	*12899*	*11675*	*865* *378*	*55,2700* *1,7283*	*55,27* *1,73*
104	С113-41 варіант 1	Труби сталеві оцинковані, діаметр 40х3 мм	м	100	256,45 -	- -	25645	-	- -	- -	- -
105	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*1*	*2182,94* *2099,39*	*32,40* *2,99*	*2183*	*2099*	*32* *3*	*8,2200* *0,0150*	*8,22* *0,02*
106	*КБ16-7-6*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*1*	*18201,73* *14999,44*	*2277,66* *935,44*	*18202*	*14999*	*2278* *935*	*71,0100* *4,3530*	*71,01* *4,35*
107	С113-42 варіант 1	Труби сталеві оцинковані, діаметр 57х3 мм	м	100	308,07 -	- -	30807	-	- -	- -	- -
108	*КБ16-29-2*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм*	*100м*	*1*	*2324,39* *2099,39*	*32,40* *2,99*	*2324*	*2099*	*32* *3*	*8,2200* *0,0150*	*8,22* *0,02*
109	С1630-83 варіант 1	Металопрокат для кріплення трубопроводів	кг	240	46,07 -	- -	11057	-	- -	- -	- -
110	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*2,7809*	*30698,86* *19272,76*	*7334,17* *5044,84*	*85370*	*53596*	*20396* *14029*	*89,9000* *24,7574*	*250,00* *68,85*
111	С113-1352 варіант 1	Труба пластикова для хол. та гор. водопостачання PN10, Ф20	м	250	48,66 -	- -	12165	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*2,5*	*2182,94* *2099,39*	*32,40* *2,99*	*5457*	*5248*	*81* *7*	*8,2200* *0,0150*	*20,55* *0,04*
113	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*3,7675*	*26967,23* *19808,71*	*4615,80* *3120,63*	*101599*	*74629*	*17390* *11757*	*92,4000* *15,2947*	*348,12* *57,62*
114	С113-1353 варіант 1	Труба пластикова для хол. та гор. водопостачання PN10, Ф25	м	350	74,84 -	- -	26194	-	- -	- -	- -
115	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*3,5*	*2182,94* *2099,39*	*32,40* *2,99*	*7640*	*7348*	*113* *10*	*8,2200* *0,0150*	*28,77* *0,05*
116	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*118*	*701,32* *701,32*	- -	*82756*	*82756*	- -	*3,5200* -	*415,36* -
117	& С113-2450-5	Теплоізоляція "K-flex" товщ.10 мм для труб d 20 мм	м	255	62,14 -	- -	15846	-	- -	- -	- -
118	& С113-2450-6	Теплоізоляція "K-flex" товщ.10 мм для труб d 25 мм	м	663	62,14 -	- -	41199	-	- -	- -	- -
119	& С113-2450-7	Теплоізоляція "K-flex" товщ.10 мм для труб d 32 мм	м	81,6	60,49 -	- -	4936	-	- -	- -	- -
120	& С113-2450-8	Теплоізоляція "K-flex" товщ.10 мм для труб d 40 мм	м	102	66,30 -	- -	6763	-	- -	- -	- -
121	& С113-2450-9	Теплоізоляція "K-flex" товщ.10 мм для труб d 57 мм	м	102	132,11 -	- -	13475	-	- -	- -	- -
122	& С111-1683-2	Стрічка полівінілхлоридна з клейким шаром	м	3360	9,18 -	- -	30845	-	- -	- -	- -
123	*КБ17-8-1*	*Установлення електричного накопичувального водонагрівача V=100л*	*10компл.*	*1*	*28340,65* *26632,30*	*1705,22* *886,82*	*28341*	*26632*	*1705* *887*	*129,0700* *4,0028*	*129,07* *4,00*
124	1514-4037 варіант 1	Водонагрівач накопичувального типу 100л, N=2.5кВт "B05CH" Tronic 6000 T E5 100-5 (133.0x43.0x48.6см)	шт	10	10795,42 -	- -	107954	-	- -	- -	- -
125	С1630-642 варіант 1	Кран шаровий з внутрішньою різьбою Ру=10бар, Ду15 з американкою в комплекті	шт	10	223,10 -	- -	2231	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					861731	334418	46545 29538		1580,68 143,66
		Разом устаткування, грн.					107954				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1124				
		Всього устаткування, грн.					**109078**				
		Разом будівельні роботи, грн.					753777				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					372814				
		всього заробітна плата, грн.					363956				
		Загальновиробничі витрати, грн.					170159				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					175,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57497				
		Всього будівельні роботи, грн.					**923936**				
		Всього по розділу 4					**1033014**				
		Разом прямі витрати по кошторису					4420708	1111493	114996 71953		5135,24 349,02
		Разом устаткування, грн.					1048041				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9603				
		Всього устаткування, грн.					**1057644**				
		Разом будівельні роботи, грн.					3372667				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2146178				
		всього заробітна плата, грн.					1183446				
		Загальновиробничі витрати, грн.					542964				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					550,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					180007				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3915631**				
		Всього по кошторису					**4973275**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**6034,35**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1363453**				

Склав ______________________ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП______________________ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07_ВК

на пусконалагоджувальні роботи водопостачання та водовідведення

Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	66,395	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,18585	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	52,902	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Складання техзвіту п1.6 технічної частини									
		Розділ 1. Насосна станція									
1	КП2-11-16	Елемент, модуль комутації дискретних сигналів, розподільник дискретних сигналів /Шафа керування/	шт	1	4633,52 4633,52	- -	4634	4634	- -	16,4800 -	16,48 -
2	КП3-52-1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	3	4633,52 4633,52	- -	13901	13901	- -	16,4800 -	49,44 -
3	КП2-3-3	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, тягомір, напіромір, тягонапіромір показуючий /датчик тиску/	шт	1	579,19 579,19	- -	579	579	- -	2,0600 -	2,06 -
4	КП2-3-3	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, тягомір, напіромір, тягонапіромір, що показує	шт	4	579,19 579,19	- -	2317	2317	- -	2,0600 -	8,24 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					21431	21431	- -		76,22 -
		Разом будівельні роботи, грн.					21431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					21431				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8166				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2152				
		Всього будівельні роботи, грн.					**29597**				
		Всього по розділу 1					**29597**				
		Розділ 2. Мережа напірної дренажної каналізації К13н									
5	КП2-11-16	Елемент, модуль комутації дискретних сигналів, розподільник дискретних сигналів /Шафа керування/	шт	2	4633,52 4633,52	- -	9267	9267	- -	16,4800 -	32,96 -
6	КП3-52-2	Насос відцентровий. Подача до 40 м3/год	насос	2	6371,09 6371,09	- -	12742	12742	- -	22,6600 -	45,32 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					22009	22009	- -		78,28 -
		Разом будівельні роботи, грн.					22009				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					22009				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8389				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2211				
		Всього будівельні роботи, грн.					**30398**				
		Всього по розділу 2					**30398**				
		Розділ 3. Мережа напірної каналізації К1									
7	КП3-52-1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	1	4633,52 4633,52	- -	4634	4634	- -	16,4800 -	16,48 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4634	4634	- -		16,48 -
		Разом будівельні роботи, грн.					4634				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4634				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1766				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					465				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6400**				
		Всього по розділу 3					**6400**				
		Разом прямі витрати по кошторису					48074	48074	-		170,98
		Разом будівельні роботи, грн.					48074				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					48074				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18321				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4828				
		Всього будівельні роботи, грн.					**66395**				
		Всього по кошторису					**66395**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**185,85**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**52902**				

Склав _____ Манукян Р.Р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Вентиляція та холодопостачання

Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	12128,807	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9,86817	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2083,721	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
		--П1В1-П3В3--									
1	*КБ20-42-1*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*1 камера*	*3*	*15104,51* *13582,19*	*596,29* *243,73*	*45314*	*40747*	*1789* *731*	*68,1700* *1,1154*	*204,51* *3,35*
2	& 280222-52-5-10 варіант 1	Припливно-витяжна установка ВУТ 2000 ПВ ЕС "Вентс"	шт	3	211628,08 -	- -	634884	-	- -	- -	- -
3	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*7,11*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*13565*	*13349*	*77* *40*	*9,7800* *0,0266*	*69,54* *0,19*
4	& С130-231-2 варіант 1	Гнучка вставка	шт	12	416,57 -	- -	4999	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ20-15-1*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм*	*1 шт*	*6*	*558,71* *474,07*	*16,14* *8,43*	*3352*	*2844*	*97* *51*	*2,4100* *0,0399*	*14,46* *0,24*
6	& 2203-8014-1	Заслінка --П4В4--	шт	6	1103,23 -	- -	6619	-	- -	- -	- -
7	*КБ20-42-1*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*1 камера*	*1*	*15104,51* *13582,19*	*596,29* *243,73*	*15105*	*13582*	*596* *244*	*68,1700* *1,1154*	*68,17* *1,12*
8	& 280222-52-5-10 варіант 1	Припливно-витяжна установка ВУТ 2000 ПВ ЕС "Вентс"	шт	1	211628,08 -	- -	211628	-	- -	- -	- -
9	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*2,37*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*4522*	*4450*	*26* *13*	*9,7800* *0,0266*	*23,18* *0,06*
10	& С130-231-2 варіант 1	Гнучка вставка	шт	4	416,57 -	- -	1666	-	- -	- -	- -
11	*КБ20-15-1*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм*	*1 шт*	*1*	*558,71* *474,07*	*16,14* *8,43*	*559*	*474*	*16* *8*	*2,4100* *0,0399*	*2,41* *0,04*
12	& 2203-8014-1	Заслінка --П5В5--	шт	1	1103,23 -	- -	1103	-	- -	- -	- -
13	*КБ20-42-1*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*1 камера*	*1*	*15104,51* *13582,19*	*596,29* *243,73*	*15105*	*13582*	*596* *244*	*68,1700* *1,1154*	*68,17* *1,12*
14	& 280222-52-5-10 варіант 2	Припливно-витяжна установка AV03	шт	1	290634,50 -	- -	290635	-	- -	- -	- -
15	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*2,37*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*4522*	*4450*	*26* *13*	*9,7800* *0,0266*	*23,18* *0,06*
16	& С130-231-2 варіант 1	Гнучка вставка	шт	4	416,57 -	- -	1666	-	- -	- -	- -
17	*КБ20-15-1*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм*	*1 шт*	*1*	*558,71* *474,07*	*16,14* *8,43*	*559*	*474*	*16* *8*	*2,4100* *0,0399*	*2,41* *0,04*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& 2203-8014-1 варіант 1	Заслінка	шт	1	2064,62 -	- -	2065	-	- -	- -	- -
		--П6В6--									
19	*КБ20-42-1*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*1 камера*	*1*	*15104,51* *13582,19*	*596,29* *243,73*	*15105*	*13582*	*596* *244*	*68,1700* *1,1154*	*68,17* *1,12*
20	& 280222-52-5-10 варіант 5	Припливно-витяжна установка AV03	шт	1	218469,59 -	- -	218470	-	- -	- -	- -
21	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*2,37*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*4522*	*4450*	*26* *13*	*9,7800* *0,0266*	*23,18* *0,06*
22	& С130-231-2 варіант 1	Гнучка вставка	шт	4	416,57 -	- -	1666	-	- -	- -	- -
23	*КБ20-15-1*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм*	*1 шт*	*1*	*558,71* *474,07*	*16,14* *8,43*	*559*	*474*	*16* *8*	*2,4100* *0,0399*	*2,41* *0,04*
24	& 2203-8014-1 варіант 1	Заслінка	шт	1	2064,62 -	- -	2065	-	- -	- -	- -
		--П7--									
25	*КБ20-42-1*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*1 камера*	*1*	*15104,51* *13582,19*	*596,29* *243,73*	*15105*	*13582*	*596* *244*	*68,1700* *1,1154*	*68,17* *1,12*
26	& 280222-52-5-10 варіант 3	Припливна установка МПА 800 В	шт	1	82282,20 -	- -	82282	-	- -	- -	- -
27	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*1,88*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*3587*	*3530*	*20* *11*	*9,7800* *0,0266*	*18,39* *0,05*
28	& С130-231-2 варіант 1	Гнучка вставка	шт	2	416,57 -	- -	833	-	- -	- -	- -
		--П8--									
29	*КБ20-42-1*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*1 камера*	*1*	*15104,51* *13582,19*	*596,29* *243,73*	*15105*	*13582*	*596* *244*	*68,1700* *1,1154*	*68,17* *1,12*
30	& 280222-52-5-10 варіант 3	Припливна установка МПА 800 В	шт	1	82282,20 -	- -	82282	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*1,88*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*3587*	*3530*	*20* *11*	*9,7800* *0,0266*	*18,39* *0,05*
32	& С130-231-2 варіант 1	Гнучка вставка	шт	2	416,57 -	- -	833	-	- -	- -	- -
		--П9--									
33	*КБ20-42-1*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*1 камера*	*1*	*15104,51* *13582,19*	*596,29* *243,73*	*15105*	*13582*	*596* *244*	*68,1700* *1,1154*	*68,17* *1,12*
34	& 280222-52-5-10 варіант 3	Припливна установка МПА 800 В	шт	1	82282,20 -	- -	82282	-	- -	- -	- -
35	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*1,88*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*3587*	*3530*	*20* *11*	*9,7800* *0,0266*	*18,39* *0,05*
36	& С130-231-2 варіант 1	Гнучка вставка	шт	2	416,57 -	- -	833	-	- -	- -	- -
		--П10В10--									
37	*КБ20-42-1*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*1 камера*	*1*	*15104,51* *13582,19*	*596,29* *243,73*	*15105*	*13582*	*596* *244*	*68,1700* *1,1154*	*68,17* *1,12*
38	& 280222-52-5-10 варіант 4	Припливно-витяжна установка ВУТ 600 ПВ ЕС	шт	1	96744,92 -	- -	96745	-	- -	- -	- -
39	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*1,51*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*2881*	*2835*	*16* *8*	*9,7800* *0,0266*	*14,77* *0,04*
40	& С130-231-2 варіант 1	Гнучка вставка	шт	4	416,57 -	- -	1666	-	- -	- -	- -
41	*КБ20-15-1*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм*	*1 шт*	*2*	*558,71* *474,07*	*16,14* *8,43*	*1117*	*948*	*32* *17*	*2,4100* *0,0399*	*4,82* *0,08*
42	& 2203-8014-1 варіант 2	Заслінка	шт	2	930,85 -	- -	1862	-	- -	- -	- -
		--П11В11--									
43	*КБ20-42-1*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*1 камера*	*1*	*15104,51* *13582,19*	*596,29* *243,73*	*15105*	*13582*	*596* *244*	*68,1700* *1,1154*	*68,17* *1,12*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& 280222-52-5-10 варіант 1	Припливно-витяжна установка ВУТ 2000 ПВ ЕС "Вентс"	шт	1	211628,08 -	- -	211628	-	- -	- -	- -
45	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*2,37*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*4522*	*4450*	*26* *13*	*9,7800* *0,0266*	*23,18* *0,06*
46	& С130-231-2 варіант 1	Гнучка вставка	шт	4	416,57 -	- -	1666	-	- -	- -	- -
47	*КБ20-15-1*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм*	*1 шт*	*2*	*558,71* *474,07*	*16,14* *8,43*	*1117*	*948*	*32* *17*	*2,4100* *0,0399*	*4,82* *0,08*
48	& 2203-8014-1	Заслінка --П12В12-П14В14--	шт	2	1103,23 -	- -	2206	-	- -	- -	- -
49	*КБ20-42-1*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*1 камера*	*3*	*15104,51* *13582,19*	*596,29* *243,73*	*45314*	*40747*	*1789* *731*	*68,1700* *1,1154*	*204,51* *3,35*
50	& 280222-52-5-10 варіант 1	Припливно-витяжна установка ВУТ 2000 ПВ ЕС "Вентс"	шт	3	211628,08 -	- -	634884	-	- -	- -	- -
51	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*7,11*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*13565*	*13349*	*77* *40*	*9,7800* *0,0266*	*69,54* *0,19*
52	& С130-231-2 варіант 1	Гнучка вставка	шт	12	416,57 -	- -	4999	-	- -	- -	- -
53	*КБ20-15-1*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм*	*1 шт*	*6*	*558,71* *474,07*	*16,14* *8,43*	*3352*	*2844*	*97* *51*	*2,4100* *0,0399*	*14,46* *0,24*
54	& 2203-8014-1	Заслінка --П15В15--	шт	6	1103,23 -	- -	6619	-	- -	- -	- -
55	*КБ20-42-1*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*1 камера*	*1*	*15104,51* *13582,19*	*596,29* *243,73*	*15105*	*13582*	*596* *244*	*68,1700* *1,1154*	*68,17* *1,12*
56	& 280222-52-5-10 варіант 1	Припливно-витяжна установка ВУТ 2000 ПВ ЕС "Вентс"	шт	1	211628,08 -	- -	211628	-	- -	- -	- -
57	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*2,37*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*4522*	*4450*	*26* *13*	*9,7800* *0,0266*	*23,18* *0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& С130-231-2 варіант 1	Гнучка вставка	шт	4	416,57 -	- -	1666	-	- -	- -	- -
59	*КБ20-15-1*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм*	*1 шт*	*2*	*558,71* *474,07*	*16,14* *8,43*	*1117*	*948*	*32* *17*	*2,4100* *0,0399*	*4,82* *0,08*
60	& 2203-8014-1	Заслінка --П16В16--	шт	2	1103,23 -	- -	2206	-	- -	- -	- -
61	*КБ20-42-1*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*1 камера*	*1*	*15104,51* *13582,19*	*596,29* *243,73*	*15105*	*13582*	*596* *244*	*68,1700* *1,1154*	*68,17* *1,12*
62	& 280222-52-5-10 варіант 7	Припливно-витяжна установка AV02	шт	1	230253,83 -	- -	230254	-	- -	- -	- -
63	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*2,37*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*4522*	*4450*	*26* *13*	*9,7800* *0,0266*	*23,18* *0,06*
64	& С130-231-2 варіант 1	Гнучка вставка	шт	4	416,57 -	- -	1666	-	- -	- -	- -
65	*КБ20-15-1*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм*	*1 шт*	*2*	*558,71* *474,07*	*16,14* *8,43*	*1117*	*948*	*32* *17*	*2,4100* *0,0399*	*4,82* *0,08*
66	& 2203-8014-1 варіант 1	Заслінка --П17В17--	шт	2	2064,62 -	- -	4129	-	- -	- -	- -
67	*КБ20-42-1*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*1 камера*	*1*	*15104,51* *13582,19*	*596,29* *243,73*	*15105*	*13582*	*596* *244*	*68,1700* *1,1154*	*68,17* *1,12*
68	& 280222-52-5-10 варіант 8	Припливно-витяжна установка ВУТ 2000 ПВ ЕС "Вентс"	шт	1	220279,88 -	- -	220280	-	- -	- -	- -
69	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*2,37*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*4522*	*4450*	*26* *13*	*9,7800* *0,0266*	*23,18* *0,06*
70	& С130-231-2 варіант 1	Гнучка вставка	шт	4	416,57 -	- -	1666	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	*КБ20-15-1*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм*	*1 шт*	*2*	*558,71* *474,07*	*16,14* *8,43*	*1117*	*948*	*32* *17*	*2,4100* *0,0399*	*4,82* *0,08*
72	& 2203-8014-1	Заслінка --П18В18--	шт	2	1103,23 -	- -	2206	-	- -	- -	- -
73	*КБ20-42-1*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*1 камера*	*1*	*15104,51* *13582,19*	*596,29* *243,73*	*15105*	*13582*	*596* *244*	*68,1700* *1,1154*	*68,17* *1,12*
74	& 280222-52-5-10 варіант 9	Припливно-вытяжна установка AV03	шт	1	183415,73 -	- -	183416	-	- -	- -	- -
75	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*2,37*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*4522*	*4450*	*26* *13*	*9,7800* *0,0266*	*23,18* *0,06*
76	& С130-231-2 варіант 1	Гнучка вставка	шт	4	416,57 -	- -	1666	-	- -	- -	- -
77	*КБ20-15-1*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм*	*1 шт*	*2*	*558,71* *474,07*	*16,14* *8,43*	*1117*	*948*	*32* *17*	*2,4100* *0,0399*	*4,82* *0,08*
78	& 2203-8014-1 варіант 1	Заслінка --П19В19--	шт	2	2064,62 -	- -	4129	-	- -	- -	- -
79	*КБ20-42-1*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*1 камера*	*1*	*15104,51* *13582,19*	*596,29* *243,73*	*15105*	*13582*	*596* *244*	*68,1700* *1,1154*	*68,17* *1,12*
80	& 280222-52-5-10 варіант 6	Припливно-вытяжна установка AV03	шт	1	154574,45 -	- -	154574	-	- -	- -	- -
81	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*2,37*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*4522*	*4450*	*26* *13*	*9,7800* *0,0266*	*23,18* *0,06*
82	& С130-231-2 варіант 1	Гнучка вставка	шт	4	416,57 -	- -	1666	-	- -	- -	- -
83	*КБ20-15-1*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм*	*1 шт*	*2*	*558,71* *474,07*	*16,14* *8,43*	*1117*	*948*	*32* *17*	*2,4100* *0,0399*	*4,82* *0,08*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& 2203-8014-1 варіант 1	Заслінка	шт	2	2064,62 -	- -	4129	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3999030	351979	12256 5117		1782,76 23,53
		Разом устаткування, грн.					3585210				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					32897				
		Всього устаткування, грн.					**3618107**				
		Разом будівельні роботи, грн.					413820				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49585				
		всього заробітна плата, грн.					357096				
		Загальновиробничі витрати, грн.					159467				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					153,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50278				
		Всього будівельні роботи, грн.					**573287**				
		Всього по розділу 1					**4191394**				
		Розділ 2. Вентилятори									
		--В20--									
85	*КБ20-32-2*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т*	*1 шт*	*1*	*1883,39 1780,67*	*98,83 50,29*	*1883*	*1781*	*99 50*	*8,4300 0,2295*	*8,43 0,23*
86	& С130-106-1 варіант 1	Вентилятор канальний L=1820 м3/год; P=250 Па; N=1,25 кВт; n=1210 об/хв ВКПФ 4Е 600х300; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	35532,81 -	- -	35533	-	- -	- -	- -
87	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*2,16*	*1907,85 1877,56*	*10,76 5,62*	*4121*	*4056*	*23 12*	*9,7800 0,0266*	*21,12 0,06*
		--В21--									
88	*КБ20-32-2*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т*	*1 шт*	*1*	*1883,39 1780,67*	*98,83 50,29*	*1883*	*1781*	*99 50*	*8,4300 0,2295*	*8,43 0,23*
89	& С130-106-1 варіант 34	Вентилятор канальний L=1120 м3/год; P=250 Па; N=0,71 кВт; n=1230 об/хв ВКПФ 4Е 500х300; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	25654,96 -	- -	25655	-	- -	- -	- -
90	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*1,92*	*1907,85 1877,56*	*10,76 5,62*	*3663*	*3605*	*21 11*	*9,7800 0,0266*	*18,78 0,05*
		--В22--									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	*КБ20-32-2*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т*	*1 шт*	*1*	*1883,39* *1780,67*	*98,83* *50,29*	*1883*	*1781*	*99* *50*	*8,4300* *0,2295*	*8,43* *0,23*
92	& С130-106-1 варіант 2	Вентилятор канальний L=780 м3/год; Р=280 Па; N=0,71 кВт; n=1230 об/хв ВКПФ 4Е 500х300; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	25654,60 -	- -	25655	-	- -	- -	- -
93	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В23--	*1 м2*	*1,92*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*3663*	*3605*	*21* *11*	*9,7800* *0,0266*	*18,78* *0,05*
94	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
95	& С130-106-1 варіант 3	Вентилятор канальний L=215 м3/год; Р=350 Па; N=0,15 кВт; n=2765 об/хв ВК 200; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	4746,77 -	- -	4747	-	- -	- -	- -
96	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В24--	*1 м2*	*0,75*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*1431*	*1408*	*8* *4*	*9,7800* *0,0266*	*7,34* *0,02*
97	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
98	& С130-106-1 варіант 4	Вентилятор канальний L=30 м3/год; Р=350 Па; N=0,1 кВт; n=2830 об/хв ВК 125; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	3243,99 -	- -	3244	-	- -	- -	- -
99	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В25--	*1 м2*	*0,47*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*897*	*882*	*5* *3*	*9,7800* *0,0266*	*4,60* *0,01*
100	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
101	& С130-106-1 варіант 5	Вентилятор стельовий L=50 м3/год; Р=50 Па; N=0,02 кВт; n=2500 об/хв ВЕНС 125 Квайт; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	2835,14 -	- -	2835	-	- -	- -	- -
102	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В26--	*1 м2*	*0,24*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*458*	*451*	*3* *1*	*9,7800* *0,0266*	*2,35* *0,01*
103	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
104	& С130-106-1 варіант 6	Вентилятор стельовий L=75 м3/год; Р=40 Па; N=0,02 кВт; n=2500 об/хв ВЕНС 125 Квайт; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	2835,14 -	- -	2835	-	- -	- -	- -
105	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В27--	*1 м2*	*0,24*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*458*	*451*	*3* *1*	*9,7800* *0,0266*	*2,35* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
107	& С130-106-1 варіант 7	Вентилятор канальний L=60 м3/год; P=300 Па; N=0,1 кВт; n=2830 об/хв ВК 125; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	3243,99 -	- -	3244	-	- -	- -	- -
108	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В28--	*1 м2*	*0,47*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*897*	*882*	*5* *3*	*9,7800* *0,0266*	*4,60* *0,01*
109	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
110	& С130-106-1 варіант 4	Вентилятор канальний L=30 м3/год; P=350 Па; N=0,1 кВт; n=2830 об/хв ВК 125; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	3243,99 -	- -	3244	-	- -	- -	- -
111	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В29--	*1 м2*	*0,47*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*897*	*882*	*5* *3*	*9,7800* *0,0266*	*4,60* *0,01*
112	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
113	& С130-106-1 варіант 8	Вентилятор канальний L=125 м3/год; P=250 Па; N=0,1 кВт; n=2830 об/хв ВК 125; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	3243,99 -	- -	3244	-	- -	- -	- -
114	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В30--	*1 м2*	*0,47*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*897*	*882*	*5* *3*	*9,7800* *0,0266*	*4,60* *0,01*
115	*КБ20-32-2*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т*	*1 шт*	*1*	*1883,39* *1780,67*	*98,83* *50,29*	*1883*	*1781*	*99* *50*	*8,4300* *0,2295*	*8,43* *0,23*
116	& С130-106-1 варіант 9	Вентилятор канальний L=1200 м3/год; P=220 Па; N=0,71 кВт; n=1230 об/хв ВКПФ 4Е 500х300; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	25654,60 -	- -	25655	-	- -	- -	- -
117	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В31--	*1 м2*	*1,92*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*3663*	*3605*	*21* *11*	*9,7800* *0,0266*	*18,78* *0,05*
118	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
119	& С130-106-1 варіант 10	Вентилятор канальний L=300 м3/год; P=350 Па; N=0,15 кВт; n=2765 об/хв ВК 200; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	4746,77 -	- -	4747	-	- -	- -	- -
120	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В32--	*1 м2*	*0,75*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*1431*	*1408*	*8* *4*	*9,7800* *0,0266*	*7,34* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
122	& С130-106-1 варіант 5	Вентилятор стельовий L=50 м3/год; Р=50 Па; N=0,02 кВт; n=2500 об/хв ВЕНС 125 Квайт; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	2835,14 -	- -	2835	-	- -	- -	- -
123	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В33--	*1 м2*	*0,24*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*458*	*451*	*3* *1*	*9,7800* *0,0266*	*2,35* *0,01*
124	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
125	& С130-106-1 варіант 11	Вентилятор стельовий L=50 м3/год; Р=300 Па; N=0,1 кВт; n=2830 об/хв ВК 125; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	3243,99 -	- -	3244	-	- -	- -	- -
126	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В34--	*1 м2*	*0,47*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*897*	*882*	*5* *3*	*9,7800* *0,0266*	*4,60* *0,01*
127	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
128	& С130-106-1 варіант 12	Вентилятор стельовий L=100 м3/год; Р=250 Па; N=0,1 кВт; n=2830 об/хв ВК 125; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	3243,99 -	- -	3244	-	- -	- -	- -
129	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В35--	*1 м2*	*0,47*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*897*	*882*	*5* *3*	*9,7800* *0,0266*	*4,60* *0,01*
130	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
131	& С130-106-1 варіант 13	Вентилятор стельовий L=70 м3/год; Р=300 Па; N=0,1 кВт; n=2830 об/хв ВК 125; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	3243,99 -	- -	3244	-	- -	- -	- -
132	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В36--	*1 м2*	*0,47*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*897*	*882*	*5* *3*	*9,7800* *0,0266*	*4,60* *0,01*
133	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
134	& С130-106-1 варіант 5	Вентилятор стельовий L=50 м3/год; Р=50 Па; N=0,02 кВт; n=2500 об/хв ВЕНС 125 Квайт; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	2835,14 -	- -	2835	-	- -	- -	- -
135	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В37--	*1 м2*	*0,24*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*458*	*451*	*3* *1*	*9,7800* *0,0266*	*2,35* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
137	& С130-106-1 варіант 14	Вентилятор стельовий L=150 м3/год; Р=250 Па; N=0,1 кВт; n=2830 об/хв ВК 125; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	3243,99 -	- -	3244	-	- -	- -	- -
138	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В38--	*1 м2*	*0,47*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*897*	*882*	*5* *3*	*9,7800* *0,0266*	*4,60* *0,01*
139	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
140	& С130-106-1 варіант 15	Вентилятор стельовий L=100 м3/год; Р=300 Па; N=0,1 кВт; n=2830 об/хв ВК 125; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	3243,99 -	- -	3244	-	- -	- -	- -
141	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В39--	*1 м2*	*0,47*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*897*	*882*	*5* *3*	*9,7800* *0,0266*	*4,60* *0,01*
142	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
143	& С130-106-1 варіант 13	Вентилятор стельовий L=70 м3/год; Р=300 Па; N=0,1 кВт; n=2830 об/хв ВК 125; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	3243,99 -	- -	3244	-	- -	- -	- -
144	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В40--	*1 м2*	*0,47*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*897*	*882*	*5* *3*	*9,7800* *0,0266*	*4,60* *0,01*
145	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
146	& С130-106-1 варіант 14	Вентилятор стельовий L=150 м3/год; Р=250 Па; N=0,1 кВт; n=2830 об/хв ВК 125; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	3243,99 -	- -	3244	-	- -	- -	- -
147	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В41--	*1 м2*	*0,47*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*897*	*882*	*5* *3*	*9,7800* *0,0266*	*4,60* *0,01*
148	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
149	& С130-106-1 варіант 14	Вентилятор стельовий L=150 м3/год; Р=250 Па; N=0,1 кВт; n=2830 об/хв ВК 125; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	3243,99 -	- -	3244	-	- -	- -	- -
150	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В42--	*1 м2*	*0,47*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*897*	*882*	*5* *3*	*9,7800* *0,0266*	*4,60* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
152	& С130-106-1 варіант 16	Вентилятор канальний L=30 м3/год; P=60 Па; N=0,02 кВт; n=2500 об/хв ВК 125 Квайт; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	4311,93 -	- -	4312	-	- -	- -	- -
153	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В43--	*1 м2*	*0,24*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*458*	*451*	*3* *1*	*9,7800* *0,0266*	*2,35* *0,01*
154	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
155	& С130-106-1 варіант 17	Вентилятор канальний L=265 м3/год; P=300 Па; N=0,15 кВт; n=2765 об/хв ВК 200; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	4746,77 -	- -	4747	-	- -	- -	- -
156	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В44--	*1 м2*	*0,75*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*1431*	*1408*	*8* *4*	*9,7800* *0,0266*	*7,34* *0,02*
157	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
158	& С130-106-1 варіант 18	Вентилятор стельовий L=60 м3/год; P=320 Па; N=0,1 кВт; n=2830 об/хв ВК 125; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	3243,99 -	- -	3244	-	- -	- -	- -
159	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В45--	*1 м2*	*0,47*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*897*	*882*	*5* *3*	*9,7800* *0,0266*	*4,60* *0,01*
160	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
161	& С130-106-1 варіант 19	Вентилятор канальний L=70 м3/год; P=40 Па; N=0,02 кВт; n=2500 об/хв ВК 125 Квайт; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	4311,93 -	- -	4312	-	- -	- -	- -
162	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В46--	*1 м2*	*0,24*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*458*	*451*	*3* *1*	*9,7800* *0,0266*	*2,35* *0,01*
163	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
164	& С130-106-1 варіант 5	Вентилятор стельовий L=50 м3/год; P=50 Па; N=0,02 кВт; n=2500 об/хв ВЕНС 125 Квайт; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	2835,14 -	- -	2835	-	- -	- -	- -
165	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В47--	*1 м2*	*0,24*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*458*	*451*	*3* *1*	*9,7800* *0,0266*	*2,35* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
167	& С130-106-1 варіант 20	Вентилятор стельовий L=50 м3/год; P=350 Па; N=0,1 кВт; n=2830 об/хв ВК 125; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	4399,62 -	- -	4400	-	- -	- -	- -
168	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В48--	*1 м2*	*0,47*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*897*	*882*	*5* *3*	*9,7800* *0,0266*	*4,60* *0,01*
169	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
170	& С130-106-1 варіант 21	Вентилятор канальний L=180 м3/год; P=350 Па; N=0,15 кВт; n=2765 об/хв ВК 200; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	4746,77 -	- -	4747	-	- -	- -	- -
171	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В49--	*1 м2*	*0,75*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*1431*	*1408*	*8* *4*	*9,7800* *0,0266*	*7,34* *0,02*
172	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
173	& С130-106-1 варіант 5	Вентилятор стельовий L=50 м3/год; P=50 Па; N=0,02 кВт; n=2500 об/хв ВЕНС 125 Квайт; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	2835,14 -	- -	2835	-	- -	- -	- -
174	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В50--	*1 м2*	*0,24*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*458*	*451*	*3* *1*	*9,7800* *0,0266*	*2,35* *0,01*
175	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
176	& С130-106-1 варіант 22	Вентилятор канальний L=275 м3/год; P=300 Па; N=0,15 кВт; n=2765 об/хв ВК 200; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	4746,77 -	- -	4747	-	- -	- -	- -
177	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В52,В56--	*1 м2*	*0,75*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*1431*	*1408*	*8* *4*	*9,7800* *0,0266*	*7,34* *0,02*
178	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*2*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*2741*	*2623*	*112* *56*	*6,2100* *0,1231*	*12,42* *0,25*
179	& С130-106-1 варіант 21	Вентилятор канальний L=180 м3/год; P=350 Па; N=0,15 кВт; n=2765 об/хв ВК 200; в комплекті з гнучкими вставками	шт	2	4746,77 -	- -	9494	-	- -	- -	- -
180	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В53,В57--	*1 м2*	*1,51*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*2881*	*2835*	*16* *8*	*9,7800* *0,0266*	*14,77* *0,04*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*2*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*2741*	*2623*	*112* *56*	*6,2100* *0,1231*	*12,42* *0,25*
182	& С130-106-1 варіант 6	Вентилятор стельовий L=75 м3/год; P=40 Па; N=0,02 кВт; n=2500 об/хв ВЕНС 125 Квайт; в комплекті з гнучкими вставками	шт	2	2835,14 -	- -	5670	-	- -	- -	- -
183	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В54,58--	*1 м2*	*0,47*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*897*	*882*	*5* *3*	*9,7800* *0,0266*	*4,60* *0,01*
184	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*2*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*2741*	*2623*	*112* *56*	*6,2100* *0,1231*	*12,42* *0,25*
185	& С130-106-1 варіант 5	Вентилятор стельовий L=50 м3/год; P=50 Па; N=0,02 кВт; n=2500 об/хв ВЕНС 125 Квайт; в комплекті з гнучкими вставками	шт	2	2835,14 -	- -	5670	-	- -	- -	- -
186	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В55,В59--	*1 м2*	*0,47*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*897*	*882*	*5* *3*	*9,7800* *0,0266*	*4,60* *0,01*
187	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*2*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*2741*	*2623*	*112* *56*	*6,2100* *0,1231*	*12,42* *0,25*
188	& С130-106-1 варіант 23	Вентилятор канальний L=200 м3/год; P=330 Па; N=0,15 кВт; n=2765 об/хв ВК 200; в комплекті з гнучкими вставками	шт	2	4746,77 -	- -	9494	-	- -	- -	- -
189	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В60--	*1 м2*	*1,51*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*2881*	*2835*	*16* *8*	*9,7800* *0,0266*	*14,77* *0,04*
190	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
191	& С130-106-1 варіант 24	Вентилятор канальний L=240 м3/год; P=300 Па; N=0,15 кВт; n=2765 об/хв ВК 200; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	4746,77 -	- -	4747	-	- -	- -	- -
192	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В61--	*1 м2*	*0,75*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*1431*	*1408*	*8* *4*	*9,7800* *0,0266*	*7,34* *0,02*
193	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
194	& С130-106-1 варіант 25	Вентилятор канальний L=220 м3/год; P=320 Па; N=0,15 кВт; n=2765 об/хв ВК 200; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	4746,77 -	- -	4747	-	- -	- -	- -
195	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В62,В63--	*1 м2*	*0,75*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*1431*	*1408*	*8* *4*	*9,7800* *0,0266*	*7,34* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*2*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*2741*	*2623*	*112* *56*	*6,2100* *0,1231*	*12,42* *0,25*
197	& С130-106-1 варіант 14	Вентилятор стельовий L=150 м3/год; P=250 Па; N=0,1 кВт; n=2830 об/хв ВК 125; в комплекті з гнучкими вставками	шт	2	3243,99 -	- -	6488	-	- -	- -	- -
198	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В64--	*1 м2*	*0,94*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*1793*	*1765*	*10* *5*	*9,7800* *0,0266*	*9,19* *0,03*
199	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
200	& С130-106-1 варіант 26	Вентилятор стельовий L=40 м3/год; P=350 Па; N=0,1 кВт; n=2830 об/хв ВК 125 «Systemair»; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	4399,62 -	- -	4400	-	- -	- -	- -
201	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В65--	*1 м2*	*0,47*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*897*	*882*	*5* *3*	*9,7800* *0,0266*	*4,60* *0,01*
202	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
203	& С130-106-1 варіант 27	Вентилятор стельовий L=110 м3/год; P=300 Па; N=0,1 кВт; n=2830 об/хв ВК 125 «Systemair»; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	4399,62 -	- -	4400	-	- -	- -	- -
204	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В66--	*1 м2*	*0,47*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*897*	*882*	*5* *3*	*9,7800* *0,0266*	*4,60* *0,01*
205	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
206	& С130-106-1 варіант 28	Вентилятор канальний L=180 м3/год; P=340 Па; N=0,15 кВт; n=2765 об/хв ВК 200 «Systemair»; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	4399,94 -	- -	4400	-	- -	- -	- -
207	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В67--	*1 м2*	*0,75*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*1431*	*1408*	*8* *4*	*9,7800* *0,0266*	*7,34* *0,02*
208	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
209	& С130-106-1 варіант 5	Вентилятор стельовий L=50 м3/год; P=50 Па; N=0,02 кВт; n=2500 об/хв ВЕНС 125 Квайт; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	2835,14 -	- -	2835	-	- -	- -	- -
210	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*0,24*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*458*	*451*	*3* *1*	*9,7800* *0,0266*	*2,35* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--В68--									
211	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*1370*	*1312*	*56* *28*	*6,2100* *0,1231*	*6,21* *0,12*
212	& С130-106-1 варіант 29	Вентилятор канальний L=275 м3/год; P=280 Па; N=0,15 кВт; n=2765 об/хв ВК 200 «Systemair»; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	4399,94 -	- -	4400	-	- -	- -	- -
213	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*0,75*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*1431*	*1408*	*8* *4*	*9,7800* *0,0266*	*7,34* *0,02*
		--В69,В73--									
214	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*2*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*2741*	*2623*	*112* *56*	*6,2100* *0,1231*	*12,42* *0,25*
215	& С130-106-1 варіант 28	Вентилятор канальний L=180 м3/год; P=340 Па; N=0,15 кВт; n=2765 об/хв ВК 200 «Systemair»; в комплекті з гнучкими вставками	шт	2	4399,94 -	- -	8800	-	- -	- -	- -
216	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*1,51*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*2881*	*2835*	*16* *8*	*9,7800* *0,0266*	*14,77* *0,04*
		--В70,В74--									
217	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*2*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*2741*	*2623*	*112* *56*	*6,2100* *0,1231*	*12,42* *0,25*
218	& С130-106-1 варіант 6	Вентилятор стельовий L=75 м3/год; P=40 Па; N=0,02 кВт; n=2500 об/хв ВЕНС 125 Квайт; в комплекті з гнучкими вставками	шт	2	2835,14 -	- -	5670	-	- -	- -	- -
219	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*0,47*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*897*	*882*	*5* *3*	*9,7800* *0,0266*	*4,60* *0,01*
		--В71,В75--									
220	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*2*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*2741*	*2623*	*112* *56*	*6,2100* *0,1231*	*12,42* *0,25*
221	& С130-106-1 варіант 5	Вентилятор стельовий L=50 м3/год; P=50 Па; N=0,02 кВт; n=2500 об/хв ВЕНС 125 Квайт; в комплекті з гнучкими вставками	шт	2	2835,14 -	- -	5670	-	- -	- -	- -
222	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*0,47*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*897*	*882*	*5* *3*	*9,7800* *0,0266*	*4,60* *0,01*
		--В72,В76--									
223	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*2*	*1370,40* *1311,74*	*55,80* *27,81*	*2741*	*2623*	*112* *56*	*6,2100* *0,1231*	*12,42* *0,25*
224	& С130-106-1 варіант 30	Вентилятор канальний L=200 м3/год; P=300 Па; N=0,15 кВт; n=2765 об/хв ВК 200 «Systemair»; в комплекті з гнучкими вставками	шт	2	4399,94 -	- -	8800	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В77--	*1 м2*	*1,51*	*1907,85* 1877,56	*10,76* 5,62	*2881*	*2835*	*16* 8	*9,7800* 0,0266	*14,77* 0,04
226	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* 1311,74	*55,80* 27,81	*1370*	*1312*	*56* 28	*6,2100* 0,1231	*6,21* 0,12
227	& С130-106-1 варіант 31	Вентилятор канальний L=700 м3/год; P=280 Па; N=0,25 кВт; n=2330 об/хв ВКГ 2Е 280 «Systemair»; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	7358,47 -	- -	7358	-	- -	- -	- -
228	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В78--	*1 м2*	*1,1*	*1907,85* 1877,56	*10,76* 5,62	*2099*	*2065*	*12* 6	*9,7800* 0,0266	*10,76* 0,03
229	*КБ20-32-2*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т*	*1 шт*	*1*	*1883,39* 1780,67	*98,83* 50,29	*1883*	*1781*	*99* 50	*8,4300* 0,2295	*8,43* 0,23
230	& С130-106-1 варіант 32	Вентилятор канальний L=1700 м3/год; P=170 Па; N=0,35 кВт; n=1580 об/хв ВКГ 4Е 355 «Systemair»; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	31182,61 -	- -	31183	-	- -	- -	- -
231	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* --В79--	*1 м2*	*1,65*	*1907,85* 1877,56	*10,76* 5,62	*3148*	*3098*	*18* 9	*9,7800* 0,0266	*16,14* 0,04
232	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*1370,40* 1311,74	*55,80* 27,81	*1370*	*1312*	*56* 28	*6,2100* 0,1231	*6,21* 0,12
233	& С130-106-1 варіант 33	Вентилятор канальний L=850 м3/год; P=260 Па; N=0,25 кВт; n=2330 об/хв ВКГ 2Е 280 «Systemair»; в комплекті з гнучкими вставками	шт	1	15455,31 -	- -	15455	-	- -	- -	- -
234	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*1,1*	*1907,85* 1877,56	*10,76* 5,62	*2099*	*2065*	*12* 6	*9,7800* 0,0266	*10,76* 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					512238	149319	3920 1970		740,09 8,69
		Разом будівельні роботи, грн.					512238				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					358999				
		всього заробітна плата, грн.					151289				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73526				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25739				
		Всього будівельні роботи, грн.					**585764**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**585764**				
		Розділ 3. Повітроводи									
235	*КБ20-4-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*2,2654*	*66882,95* *50260,36*	*871,01* *440,95*	*151517*	*113860*	*1973* *999*	*261,8000* *2,0876*	*593,08* *4,73*
236	& С130-1132-1 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м	87,5	227,04 -	- -	19866	-	- -	- -	- -
237	& С130-1132-2 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м	63	369,84 -	- -	23300	-	- -	- -	- -
238	& С130-1132-3 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 160 мм	м	94,5	461,21 -	- -	43584	-	- -	- -	- -
239	& С130-1132-4 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м	42	563,64 -	- -	23673	-	- -	- -	- -
240	*КБ20-4-4*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм*	*100м2*	*7,3241*	*66867,45* *50260,36*	*871,01* *440,95*	*489744*	*368112*	*6379* *3230*	*261,8000* *2,0876*	*1917,45* *15,29*
241	& С130-1132-5 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм	м	33	736,31 -	- -	24298	-	- -	- -	- -
242	*КБ20-4-9*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм*	*100м2*	*0,4705*	*55432,09* *46017,61*	*768,81* *387,57*	*26081*	*21651*	*362* *182*	*239,7000* *1,8349*	*112,78* *0,86*
243	& С130-1132-6 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 200х200 мм	м	47	1956,91 -	- -	91975	-	- -	- -	- -
244	& С130-1132-7 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 250х200 мм	м	10,5	623,78 -	- -	6550	-	- -	- -	- -
245	*КБ20-4-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*1,82475*	*47829,97* *39816,65*	*704,27* *353,86*	*87278*	*72655*	*1285* *646*	*207,4000* *1,6753*	*378,45* *3,06*
246	& С130-1132-8 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300х200 мм	м	56	574,81 -	- -	32189	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	& С130-1132-9 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300х250 мм	м	5	723,22 -	- -	3616	-	- -	- -	- -
248	& С130-1132-10 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300х300 мм	м	19	784,51 -	- -	14906	-	- -	- -	- -
249	& С130-1132-11 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400х200 мм	м	42	973,55 -	- -	40889	-	- -	- -	- -
250	& С130-1132-12 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400х250 мм	м	8,75	941,18 -	- -	8235	-	- -	- -	- -
251	& С130-1132-13 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400х300 мм	м	14	955,87 -	- -	13382	-	- -	- -	- -
252	& С130-1132-14 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 500х300 мм	м	10,5	1004,92 -	- -	10552	-	- -	- -	- -
253	*КБ20-4-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,392*	*36920,59* *29960,40*	*540,79* *264,47*	*14473*	*11744*	*212* *104*	*156,0600* *1,2521*	*61,18* *0,49*
254	& С130-1132-14-1Ф варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 600х300 мм	м	7	1041,64 -	- -	7291	-	- -	- -	- -
255	& С130-1132-16 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 700х300 мм	м	12	1164,04 -	- -	13968	-	- -	- -	- -
256	& С130-1132-17 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 800х500 мм	м	1	1225,24 -	- -	1225	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1148592	588022	10211 5161		3062,94 24,43
		Разом будівельні роботи, грн.					1148592				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					550359				
		всього заробітна плата, грн.					593183				
		Загальновиробничі витрати, грн.					296087				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					324,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					106112				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1444679**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 3					**1444679**				
		Розділ 4. Інші елементи системи									
257	*КБ20-11-1*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*1 грата*	*79*	*422,68* *358,01*	*39,98* *15,62*	*33392*	*28283*	*3158* *1234*	*1,8200* *0,0745*	*143,78* *5,89*
258	& С130-163-10-1А варіант 1	Витяжний анемостат д.125	шт	18	208,10 -	- -	3746	-	- -	- -	- -
259	& С130-163-10-1А варіант 2	Припливний анемостат д.125	шт	1	208,10 -	- -	208	-	- -	- -	- -
260	& С130-600-1-1 варіант 1	Дифузор припливно-витяжний з адаптером з оц. сталі 150х150	шт	9	440,66 -	- -	3966	-	- -	- -	- -
261	& С130-600-1-1 варіант 2	Дифузор припливно-витяжний з адаптером з оц. сталі 225х225	шт	40	745,47 -	- -	29819	-	- -	- -	- -
262	& С130-600-1-1 варіант 3	Дифузор припливно-витяжний з адаптером з оц. сталі 300х300	шт	1	881,30 -	- -	881	-	- -	- -	- -
263	& С130-600-1-1 варіант 4	Дифузор припливно-витяжний з адаптером з оц. сталі 400х400	шт	10	1419,86 -	- -	14199	-	- -	- -	- -
264	*КБ20-11-1*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*1 грата*	*11*	*422,68* *358,01*	*39,98* *15,62*	*4649*	*3938*	*440* *172*	*1,8200* *0,0745*	*20,02* *0,82*
265	С130-598-1 варіант 1	Решітка однорядна з адаптером з оц. сталі 100х100	шт	1	208,37 -	- -	208	-	- -	- -	- -
266	С130-598-1 варіант 2	Решітка однорядна з адаптером з оц. сталі 250х500	шт	2	404,21 -	- -	808	-	- -	- -	- -
267	С130-598-1 варіант 3	Решітка однорядна з адаптером з оц. сталі 300х100	шт	1	312,41 -	- -	312	-	- -	- -	- -
268	С130-598-1 варіант 4	Решітка однорядна з адаптером з оц. сталі 300х200	шт	1	477,65 -	- -	478	-	- -	- -	- -
269	С130-598-1 варіант 5	Решітка однорядна з адаптером з оц. сталі 400х300	шт	1	746,93 -	- -	747	-	- -	- -	- -
270	С130-598-1 варіант 6	Решітка однорядна з адаптером з оц. сталі 500х150	шт	1	551,09 -	- -	551	-	- -	- -	- -
271	С130-598-1 варіант 7	Решітка однорядна з адаптером з оц. сталі 500х200	шт	1	673,49 -	- -	673	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	С130-598-1 варіант 8	Решітка однорядна з адаптером з оц. сталі 500х300	шт	1	893,81 -	- -	894	-	- -	- -	- -
273	С130-598-1 варіант 9	Решітка однорядна з адаптером з оц. сталі 600х300	шт	1	979,49 -	- -	979	-	- -	- -	- -
274	С130-598-1 варіант 10	Решітка однорядна з адаптером з оц. сталі 600х400	шт	1	1407,89 -	- -	1408	-	- -	- -	- -
275	*КБ20-11-2*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2*	*1 грата*	*2*	*584,54* *464,24*	*62,58* *27,12*	*1169*	*928*	*125* *54*	*2,3600* *0,1291*	*4,72* *0,26*
276	С130-598-1 варіант 11	Решітка однорядна з адаптером з оц. сталі 1000х600	шт	1	3182,69 -	- -	3183	-	- -	- -	- -
277	С130-598-1 варіант 12	Решітка однорядна з адаптером з оц. сталі 1200х600	шт	1	3549,89 -	- -	3550	-	- -	- -	- -
278	*КБ20-11-3*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2*	*1 грата*	*1*	*714,17* *554,72*	*79,50* *35,74*	*714*	*555*	*80* *36*	*2,8200* *0,1700*	*2,82* *0,17*
279	С130-598-1 варіант 13	Решітка однорядна з адаптером з оц. сталі 1600х700	шт	1	5141,09 -	- -	5141	-	- -	- -	- -
280	*КБ20-14-1*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм*	*1 шт*	*74*	*438,72* *354,08*	*10,76* *5,62*	*32465*	*26202*	*796* *416*	*1,8000* *0,0266*	*133,20* *1,97*
281	С130-272 варіант 1	Заслінка, д.100	шт	19	282,33 -	- -	5364	-	- -	- -	- -
282	С130-272 варіант 2	Заслінка, д.125	шт	12	288,45 -	- -	3461	-	- -	- -	- -
283	С130-272 варіант 3	Заслінка, д.160	шт	16	328,84 -	- -	5261	-	- -	- -	- -
284	С130-272 варіант 4	Заслінка, д.200	шт	12	368,01 -	- -	4416	-	- -	- -	- -
285	С130-272 варіант 5	Заслінка, д.250	шт	15	441,45 -	- -	6622	-	- -	- -	- -
286	*КБ20-13-1*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*1 клапан*	*11*	*406,70* *340,11*	*10,76* *5,62*	*4474*	*3741*	*118* *62*	*1,7500* *0,0266*	*19,25* *0,29*
287	& С130-404-50 варіант 1	Зворотній клапан д.100	шт	3	191,12 -	- -	573	-	- -	- -	- -
288	& С130-404-50 варіант 2	Зворотній клапан д.125	шт	1	210,70 -	- -	211	-	- -	- -	- -
289	& С130-404-50 варіант 3	Зворотній клапан д.160	шт	7	232,73 -	- -	1629	-	- -	- -	- -
290	*КБ20-13-5*	*Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм*	*1 клапан*	*1*	*406,70* *340,11*	*10,76* *5,62*	*407*	*340*	*11* *6*	*1,7500* *0,0266*	*1,75* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	& С130-404-50 варіант 4	Зворотній клапан 300х200	шт	1	1028,33 -	- -	1028	-	- -	- -	- -
292	*КБ20-13-6*	*Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм*	*1 клапан*	*3*	*511,18* *423,68*	*16,14* *8,43*	*1534*	*1271*	*48* *25*	*2,1800* *0,0399*	*6,54* *0,12*
293	& С130-404-50 варіант 5	Зворотній клапан 300х300	шт	1	1285,37 -	- -	1285	-	- -	- -	- -
294	& С130-404-50 варіант 6	Зворотній клапан 400х200	шт	1	1175,21 -	- -	1175	-	- -	- -	- -
295	& С130-404-50 варіант 7	Зворотній клапан 400х300	шт	1	1346,57 -	- -	1347	-	- -	- -	- -
296	*КБ20-15-1*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм*	*1 шт*	*7*	*558,71* *474,07*	*16,14* *8,43*	*3911*	*3318*	*113* *59*	*2,4100* *0,0399*	*16,87* *0,28*
297	& С130-404-12 варіант 8	Вогнезатримуючий клапан з ел. приводом "Belimo" 220В КПВ-1,0-д.100-Е	шт	5	17136,09 -	- -	85680	-	- -	- -	- -
298	& С130-404-12 варіант 9	Вогнезатримуючий клапан з ел. приводом "Belimo" 220В КПВ-1,0-д.125-Е	шт	1	17380,89 -	- -	17381	-	- -	- -	- -
299	& С130-404-12 варіант 10	Вогнезатримуючий клапан з ел. приводом "Belimo" 220В КПВ-1,0-д.160-Е	шт	1	18360,09 -	- -	18360	-	- -	- -	- -
300	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм*	*1 клапан*	*7*	*1497,66* *1360,81*	*16,14* *8,43*	*10484*	*9526*	*113* *59*	*6,8300* *0,0399*	*47,81* *0,28*
301	& С130-404-12 варіант 1	Вогнезатримуючий клапан з ел. приводом "Belimo" 220В КПВ-1,0-200х200-Е	шт	1	17603,25 -	- -	17603	-	- -	- -	- -
302	& С130-404-12 варіант 2	Вогнезатримуючий клапан з ел. приводом "Belimo" 220В КПВ-1,0-300х200-Е	шт	1	16876,84 -	- -	16877	-	- -	- -	- -
303	& С130-404-12 варіант 3	Вогнезатримуючий клапан з ел. приводом "Belimo" 220В КПВ-1,0-300х250-Е	шт	1	18676,29 -	- -	18676	-	- -	- -	- -
304	& С130-404-12 варіант 4	Вогнезатримуючий клапан з ел. приводом "Belimo" 220В КПВ-1,0-300х300-Е	шт	1	26053,44 -	- -	26053	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	& С130-404-12 варіант 5	Вогнезатримуючий клапан з ел. приводом "Belimo" 220В КПВ-1,0-400х200-Е	шт	1	18967,84 -	- -	18968	-	- -	- -	- -
306	& С130-404-12 варіант 6	Вогнезатримуючий клапан з ел. приводом "Belimo" 220В КПВ-1,0-400х250-Е	шт	1	15096,09 -	- -	15096	-	- -	- -	- -
307	& С130-404-12 варіант 7	Вогнезатримуючий клапан з ел. приводом "Belimo" 220В КПВ-1,0-400х300-Е	шт	1	15332,40 -	- -	15332	-	- -	- -	- -
308	*КБ20-25-1*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм*	*1 шт*	*1*	*408,34* *359,55*	*16,14* *8,43*	*408*	*360*	*16* *8*	*1,8500* *0,0399*	*1,85* *0,04*
309	С130-232 варіант 1	Шумоглушник по типу ГТК д.125 мм, L=980 мм	шт	1	1782,09 -	- -	1782	-	- -	- -	- -
310	*КБ20-25-2*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм*	*1 шт*	*1*	*408,34* *359,55*	*16,14* *8,43*	*408*	*360*	*16* *8*	*1,8500* *0,0399*	*1,85* *0,04*
311	С130-233 варіант 1	Шумоглушник по типу ГТК д.160 мм, L=980 мм	шт	1	1932,02 -	- -	1932	-	- -	- -	- -
312	*КБ20-26-2*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-2 перерізом 300х200 мм*	*1 шт*	*3*	*569,93* *509,20*	*26,89* *14,05*	*1710*	*1528*	*81* *42*	*2,6200* *0,0665*	*7,86* *0,20*
313	С130-245 варіант 1	Шумоглушник по типу ГТП 200х200 мм, L=1000 мм	шт	1	3465,09 -	- -	3465	-	- -	- -	- -
314	С130-245 варіант 2	Шумоглушник по типу ГТП 250х200 мм, L=1000 мм	шт	1	3465,09 -	- -	3465	-	- -	- -	- -
315	С130-245 варіант 3	Шумоглушник по типу ГТП 300х200 мм, L=1000 мм	шт	1	3465,09 -	- -	3465	-	- -	- -	- -
316	*КБ20-26-4*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-4 перерізом 400х300 мм*	*1 шт*	*2*	*669,41* *600,54*	*26,89* *14,05*	*1339*	*1201*	*54* *28*	*3,0900* *0,0665*	*6,18* *0,13*
317	С130-247 варіант 1	Шумоглушник по типу ГТП 400х250 мм, L=1000 мм	шт	1	2724,80 -	- -	2725	-	- -	- -	- -
318	С130-247 варіант 2	Шумоглушник по типу ГТП 400х300 мм, L=1000 мм	шт	1	3979,76 -	- -	3980	-	- -	- -	- -
319	*КБ20-26-5*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 400х400 мм*	*1 шт*	*1*	*689,84* *600,54*	*26,89* *14,05*	*690*	*601*	*27* *14*	*3,0900* *0,0665*	*3,09* *0,07*
320	С130-248 варіант 1	Шумоглушник по типу ГТП 500х300 мм, L=1000 мм	шт	1	4159,56 -	- -	4160	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					476877	82152	5196 2223		417,59 10,59
		Разом будівельні роботи, грн.					476877				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					389529				
		всього заробітна плата, грн.					84375				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41331				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,50				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14570				
		Всього будівельні роботи, грн.					**518208**				
		Всього по розділу 4					**518208**				
		Розділ 5. Холодопостачання									
		--К1,К2-К3,К4--									
321	*КБ20-36-1*	*Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (зовнішній блок)*	*1агрегат*	*4*	*1953,45* *1478,05*	*276,66* *141,17*	*7814*	*5912*	*1107* *565*	*8,1900* *0,6469*	*32,76* *2,59*
322	& 2308-4027-1 варіант 1	Зовнішній блок LG ARUM120LTE5 Qх=33,6 кВт; Qт=37,8 кВт; Nел=7,58 кВт	к-т	1	247966,36 -	- -	247966	-	- -	- -	- -
323	& 2308-4027-1 варіант 2	Зовнішній блок LG ARUM200LTE5 Qх=56,0 кВт; Qт=63,0 кВт; Nел=12,7 кВт	к-т	2	586101,75 -	- -	1172204	-	- -	- -	- -
324	& 2308-4027-1 варіант 3	Зовнішній блок LG ARUM220LTE5 Qх=61,6 кВт; Qт=69,1 кВт; Nел=15,7 кВт	к-т	1	585000,00 -	- -	585000	-	- -	- -	- -
325	*КБ20-57-1*	*Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год (внутрішній блок)*	*1 блок*	*62*	*4889,49* *4201,36*	*353,98* *180,21*	*303148*	*260484*	*21947* *11173*	*19,8900* *0,8232*	*1233,18* *51,04*
326	& 2308-4027-3 варіант 1	Внутрішній блок настінного типу LG ARNU05GSJC4 L= 410 м3/год, Qх=1,6 кВт; Qт=1,8 кВт	шт	6	14808,48 -	- -	88851	-	- -	- -	- -
327	& 2308-4027-3 варіант 2	Внутрішній блок настінного типу LG ARNU07GSJC4 L= 430 м3/год, Qх=2,2 кВт; Qт=2,5 кВт	шт	4	14808,48 -	- -	59234	-	- -	- -	- -
328	& 2308-4027-3 варіант 3	Внутрішній блок настінного типу LG ARNU09GSJC4 L= 470 м3/год, Qх=2,8 кВт; Qт=3,2 кВт	шт	4	14951,30 -	- -	59805	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	& 2308-4027-3 варіант 4	Внутрішній блок настінного типу LG ARNU12GSJC4 L= 510 м3/год, Qx=3,6 кВт; Qт=4 кВт	шт	4	16167,71 -	- -	64671	-	- -	- -	- -
330	& 2308-4027-3 варіант 5	Внутрішній блок настінного типу LG ARNU15GSJC4 L= 630 м3/год, Qx=4,5 кВт; Qт=5,0 кВт	шт	4	16453,87 -	- -	65815	-	- -	- -	- -
331	& 2308-4027-3 варіант 6	Внутрішній блок настінного типу LG ARNU18GSKC4 L= 840 м3/год, Qx=5,6 кВт; Qт=6,3 кВт	шт	4	20030,40 -	- -	80122	-	- -	- -	- -
332	& 2308-4027-4	Внутрішній блок канального типу низьконапірний LG ARNU05GL1G4 L= 400 м3/год, Qx=1,7 кВт; Qт=1,9 кВт	шт	4	20603,10 -	- -	82412	-	- -	- -	- -
333	& 2308-4027-4 варіант 1	Внутрішній блок канального типу низьконапірний LG ARNU07GL1G4 L= 450 м3/год, Qx=2,2 кВт; Qт=2,5 кВт	шт	4	20603,10 -	- -	82412	-	- -	- -	- -
334	& 2308-4027-4 варіант 2	Внутрішній блок канального типу низьконапірний LG ARNU09GL1G4 L= 540 м3/год, Qx=2,8 кВт; Qт=3,2 кВт	шт	4	21962,20 -	- -	87849	-	- -	- -	- -
335	& 2308-4027-4 варіант 3	Внутрішній блок канального типу низьконапірний LG ARNU12GL2G4 L= 600 м3/год, Qx=3,6 кВт; Qт=4,0 кВт	шт	4	23178,48 -	- -	92714	-	- -	- -	- -
336	& 2308-4027-4 варіант 4	Внутрішній блок канального типу низьконапірний LG ARNU15GL2G4 L= 750 м3/год, Qx=4,5 кВт; Qт=5,0 кВт	шт	4	25038,00 -	- -	100152	-	- -	- -	- -
337	& 2308-4027-4 варіант 5	Внутрішній блок канального типу низьконапірний LG ARNU158GL2G4 L= 900 м3/год, Qx=5,6 кВт; Qт=6,3 кВт	шт	4	34195,20 -	- -	136781	-	- -	- -	- -
338	& 2308-4027-4 варіант 6	Внутрішній блок канального типу низьконапірний LG ARNU248GL3G4 L= 1200 м3/год, Qx=7,1 кВт; Qт=8,0 кВт	шт	4	36842,00 -	- -	147368	-	- -	- -	- -
339	& 2308-4027-4 варіант 7	Внутрішній блок канального типу середньонапірний LG ARNU15GM1A4 L= 960 м3/год, Qx=4,5 кВт; Qт=5,0 кВт	шт	4	25038,00 -	- -	100152	-	- -	- -	- -
340	& 2308-4027-4 варіант 8	Внутрішній блок канального типу середньонапірний LG ARNU18GM1A4 L= 1020 м3/год, Qx=5,6 кВт; Qт=6,3 кВт	шт	4	36842,00 -	- -	147368	-	- -	- -	- -
341	1503-8874 варіант 2	Пульт ДУ PWLSSB21H	шт	21	650,00 -	- -	13650	-	- -	- -	- -
342	*КБ18-20-1*	*Установлення вузлів конденсатовідвідників діаметром 15 мм (рефнет)*	*1 вузол*	*57*	*1011,12* *920,96*	*47,87* *26,11*	*57634*	*52495*	*2729* *1488*	*4,3600* *0,1203*	*248,52* *6,86*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	& 1503-8874-1-Ц варіант 1	Комплект розгалужувачів для внутрішніх блоків LG ARBLN01621	шт	39	1950,00 -	- -	76050	-	- -	- -	- -
344	& 1503-8874-1-Ц варіант 2	Комплект розгалужувачів для внутрішніх блоків LG ARBLN03321	шт	15	4160,00 -	- -	62400	-	- -	- -	- -
345	& 1503-8874-1-Ц варіант 3	Комплект розгалужувачів для внутрішніх блоків LG ARBLN07121	шт	3	4940,00 -	- -	14820	-	- -	- -	- -
346	*КМ8-81-1*	*Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (пульт)*	*шт*	*40*	*409,57* *337,97*	*68,94* *33,23*	*16383*	*13519*	*2758* *1329*	*1,6000* *0,1375*	*64,00* *5,50*
347	1503-8874 варіант 1	Пульт керування провідний LG PREMTB 100	шт	40	650,00 -	- -	26000	-	- -	- -	- -
348	& C1546-94-1 варіант 1	Холодоагент фреон R410A	кг	26,25	351,08 -	- -	9216	-	- -	- -	- -
349	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм*	*100 м*	*5,07*	*28621,59* *27037,44*	*1456,61* *762,06*	*145111*	*137080*	*7385* *3864*	*128,0000* *3,9000*	*648,96* *19,77*
350	C1545-543 варіант 7	Труба мідна д.6,35	м	147	117,47 -	- -	17268	-	- -	- -	- -
351	C1545-543 варіант 1	Труба мідна д.9,52	м	126	173,57 -	- -	21870	-	- -	- -	- -
352	C1545-543 варіант 2	Труба мідна д.12,7	м	150	261,98 -	- -	39297	-	- -	- -	- -
353	C1545-543 варіант 3	Труба мідна д.15,88	м	84	366,53 -	- -	30789	-	- -	- -	- -
354	*КМ12-70-2*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм*	*100 м*	*0,51*	*35361,46* *33796,80*	*1004,63* *502,07*	*18034*	*17236*	*512* *256*	*160,0000* *2,6400*	*81,60* *1,35*
355	C1545-543 варіант 4	Труба мідна д.19,05	м	21	328,61 -	- -	6901	-	- -	- -	- -
356	C1545-543 варіант 5	Труба мідна д.22,22	м	30	924,12 -	- -	27724	-	- -	- -	- -
357	*КМ12-70-3*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм*	*100 м*	*0,21*	*35687,10* *33796,80*	*1004,63* *502,07*	*7494*	*7097*	*211* *105*	*160,0000* *2,6400*	*33,60* *0,55*
358	C1545-543 варіант 6	Труба мідна д.28,58	м	21	963,23 -	- -	20228	-	- -	- -	- -
359	& C111-136-23-C варіант 1	Матеріал для кріплення (компл.)	шт	3	185640,00 -	- -	556920	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*57,9*	*701,32* *701,32*	- -	*40606*	*40606*	- -	*3,5200* -	*203,81* -
361	& С113-2145-2 варіант 7	Трубки K-Flex ST з спіненого каучуку, товщина б = 20 мм для трубопроводів д.6,35	м	151,41	22,05 -	- -	3339	-	- -	- -	- -
362	& С113-2145-2 варіант 1	Трубки K-Flex ST з спіненого каучуку, товщина б = 22 мм для трубопроводів д.9,52	м	129,78	28,80 -	- -	3738	-	- -	- -	- -
363	& С113-2145-2 варіант 2	Трубки K-Flex ST з спіненого каучуку, товщина б = 22 мм для трубопроводів д.12,7	м	154,5	30,89 -	- -	4773	-	- -	- -	- -
364	& С113-2145-2 варіант 4	Трубки K-Flex ST з спіненого каучуку, товщина б = 22 мм для трубопроводів д.15,88	м	86,52	36,74 -	- -	3179	-	- -	- -	- -
365	& С113-2145-2 варіант 3	Трубки K-Flex ST з спіненого каучуку, товщина б = 22 мм для трубопроводів д.19,05	м	21,63	37,96 -	- -	821	-	- -	- -	- -
366	& С113-2145-2 варіант 5	Трубки K-Flex ST з спіненого каучуку, товщина б = 22 мм для трубопроводів д.22,22	м	30,9	39,80 -	- -	1230	-	- -	- -	- -
367	& С113-2145-2 варіант 6	Трубки K-Flex ST з спіненого каучуку, товщина б = 22 мм для трубопроводів д.28,58	м	21,63	41,08 -	- -	889	-	- -	- -	- -
368	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,84*	*26630,71* *19272,76*	*7334,17* *5044,84*	*22370*	*16189*	*6161* *4238*	*89,9000* *24,7574*	*75,52* *20,80*
369	С113-953 варіант 1	Труба пластикова дренажна, д.20 мм	м	84	40,84 -	- -	3431	-	- -	- -	- -
370	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,525*	*24461,93* *19808,71*	*4615,80* *3120,63*	*12843*	*10400*	*2423* *1638*	*92,4000* *15,2947*	*48,51* *8,03*
371	С113-954 варіант 1	Труба пластикова дренажна, д.25 мм	м	52,5	46,56 -	- -	2444	-	- -	- -	- -
372	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,315*	*25672,14* *22745,72*	*2865,22* *1871,27*	*8087*	*7165*	*903* *589*	*106,1000* *9,1445*	*33,42* *2,88*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	С113-955 варіант 1	Труба пластикова дренажна, д.32 мм	м	31,5	79,64 -	- -	2509	-	- -	- -	- -
374	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків*	*100м*	*2,1*	*12460,54* *9741,31*	*1917,31* *1120,04*	*26167*	*20457*	*4026* *2352*	*47,2100* *4,9268*	*99,14* *10,35*
375	& С1530-190-14 варіант 1	Лоток	м	212,1	171,40 -	- -	36354	-	- -	- -	- -
376	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках*	*100м*	*6,18*	*555,86* *449,82*	*27,58* *13,29*	*3435*	*2780*	*170* *82*	*2,1800* *0,0550*	*13,47* *0,34*
377	& С152-36-1 варіант 1	Кабель міжблочний 2х1,5 екранований	м	636,54	54,18 -	- -	34488	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					5090330	591420	50332 27679		2816,49 130,06
		Разом устаткування, грн.					3593796				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					32916				
		Всього устаткування, грн.					**3626712**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1496534				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					854782				
		всього заробітна плата, грн.					619099				
		Загальновиробничі витрати, грн.					265517				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					250,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					81980				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1762051**				
		Всього по розділу 5					**5388763**				
		Разом прямі витрати по кошторису					11227067	1762892	81915 42150		8819,87 197,30
		Разом устаткування, грн.					7179006				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					65813				
		Всього устаткування, грн.					**7244819**				
		Разом будівельні роботи, грн.					4048061				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2203254				
		всього заробітна плата, грн.					1805042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					835927				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					851,00				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					278679				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**4883988**				
		Всього по кошторису					**12128807**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**9868,17** **2083721**				

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП_____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09_ОВ

на пусконалагоджувальні роботи вентиляції та холодопостачання

Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 11/10-2018 - ОВ

Кошторисна вартість	1282,285	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,58947	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1021,711	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Складання техзвіту п1.6 технічної частини									
		Розділ 1. Вентиляція									
1	КП3-2-7	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 25 /Вентилятори ПВ установок/	пристр.	58	10135,82 10135,82	- -	587878	587878	- -	36,0500 -	2090,90 -
2	КП3-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	15	868,78 868,78	- -	13032	13032	- -	3,0900 -	46,35 -
3	КП3-11-1	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом	пристр.	7	868,78 868,78	- -	6081	6081	- -	3,0900 -	21,63 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					606991	606991	- -		2158,88 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					606991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					606991				
		Загальновиробничі витрати, грн.					231335				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					187,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60977				
		Всього будівельні роботи, грн.					**838326**				
		Всього по розділу 1					**838326**				
		Розділ 2. Холодопостачання									
4	КП3-28-1	Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям до 3.5 тис. м3/год, при одному однотипному кондиціонері в машинному залі [приміщенні]	кондиц.	4	13031,77 13031,77	- -	52127	52127	- -	46,3500 -	185,40 -
5	КП3-29-1	Кондиціонери місцеві неавтономні з централізованим теплохолодопостачанням [вентиляторні теплообмінники, ежекційні доводчики і т. п.] загальною подачею повітрям до 3 тис. м3/год, номінальна подача повітрям до 3 тис. м3/год, при кількості однотипних кондиціонерів в одному приміщенні до 5	кондиц.	62	4343,92 4343,92	- -	269323	269323	- -	15,4500 -	957,90 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					321450	321450	- -		1143,30 -
		Разом будівельні роботи, грн.					321450				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					321450				
		Загальновиробничі витрати, грн.					122510				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					99,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32293				
		Всього будівельні роботи, грн.					**443960**				
		Всього по розділу 2					**443960**				
		Разом прямі витрати по кошторису					928441	928441	- -		3302,18 -
		Разом будівельні роботи, грн.					928441				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					928441				
		Загальновиробничі витрати, грн.					353844				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					287,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					93270				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1282285**				
		Всього по кошторису					**1282285**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3589,47**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1021711**				

Склав ________________________ Маанукян Р.Р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ________________________ Лисенко Г.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Опалення

Дитячий садок-школа I ступеня на 180 учнів (Черга 2)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4992,072	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,66553	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1228,339	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система Н1-Н19									
1	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів*	*1 насос*	*19*	*5477,21*	*244,75*	*104067*	*82624*	*4650*	*21,3200*	*405,08*
					4348,64	*110,10*			*2092*	*0,5002*	*9,50*
2	& С1630-1162-1	Циркуляційний насос теплопостачання Yonos Pico, «WILO»	шт	19	9147,24	-	173798	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					277865	82624	4650		405,08
									2092		9,50
		Разом будівельні роботи, грн.					277865				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					190591				
		всього заробітна плата, грн.					84716				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35577				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**313442**				
		Всього по розділу 1					**313442**				
		Розділ 2. Опалення І зона									
3	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*1,32895*	*23079,89*	*3032,97*	*30672*	*25337*	*4031*	*96,9200*	*128,80*
					19065,13	*1609,12*			*2138*	*7,4618*	*9,92*
4	& С130-555-8 варіант 12	Радіатор панельний тип 22, PROFIL-22V-30, Н=300 мм, L=400мм нижне підключення	шт	6	6358,61 -	- -	38152	-	- -	- -	- -
5	& С130-555-8 варіант 1	Радіатор панельний тип 22, PROFIL-22V-30, Н=300 мм, L=600мм нижне підключення	шт	3	7019,06 -	- -	21057	-	- -	- -	- -
6	& С130-555-8 варіант 2	Радіатор панельний тип 22, PROFIL-22V-30, Н=300 мм, L=800мм нижне підключення	шт	4	7886,06 -	- -	31544	-	- -	- -	- -
7	& С130-555-8 варіант 3	Радіатор панельний тип 22, PROFIL-22V-30, Н=300 мм, L=1000мм нижне підключення	шт	6	9045,45 -	- -	54273	-	- -	- -	- -
8	& С130-555-8 варіант 4	Радіатор панельний тип 22, PROFIL-22V-30, Н=300 мм, L=1100мм нижне підключення	шт	1	9598,00 -	- -	9598	-	- -	- -	- -
9	& С130-555-8 варіант 5	Радіатор панельний тип 22, PROFIL-22V-30, Н=300 мм, L=1400мм нижне підключення	шт	4	15075,36 -	- -	60301	-	- -	- -	- -
10	& С130-555-8 варіант 6	Радіатор панельний тип 22, PROFIL-22V-30, Н=300 мм, L=1600мм нижне підключення	шт	1	12174,33 -	- -	12174	-	- -	- -	- -
11	& С130-555-8 варіант 7	Радіатор панельний тип 22, PROFIL-22V-30, Н=300 мм, L=1800мм нижне підключення	шт	17	18367,41 -	- -	312246	-	- -	- -	- -
12	& С130-555-8 варіант 8	Радіатор панельний тип 22, PROFIL-22V-30, Н=300 мм, L=2000мм нижне підключення	шт	7	14865,41 -	- -	104058	-	- -	- -	- -
13	& С130-555-8 варіант 9	Радіатор панельний тип 33, PROFIL-33V-30, Н=300 мм, L=1400мм нижне підключення	шт	4	15075,36 -	- -	60301	-	- -	- -	- -
14	& С130-555-8 варіант 10	Радіатор панельний тип 33, PROFIL-33V-30, Н=300 мм, L=1600мм нижне підключення	шт	6	17192,70 -	- -	103156	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& С130-555-8 варіант 11	Радіатор панельний тип 33, PROFIL-33V-30, H=300 мм, L=1800мм нижне підключення	шт	4	26157,96 -	- -	104632	-	- -	- -	- -
16	& С130-555-8 варіант 13	Радіатор панельний тип 22, PROFIL-22V-30, H=300 мм, L=1400мм бокове підключення	шт	4	9184,86 -	- -	36739	-	- -	- -	- -
17	*КБ18-22-5*	*Установлення клапанів*	*комплект*	*67*	*45,11* *44,80*	- -	*3022*	*3002*	- -	*0,2000* -	*13,40* -
18	& С1630-1842-3 варіант 1	Запірно-приєднувальний вузол Danfoss “RLV-KS-П”	шт	63	1041,66 -	- -	65625	-	- -	- -	- -
19	& С1630-1842-3 варіант 2	Термостатична головка Danfoss “RAW-K 5030”	шт	63	916,38 -	- -	57732	-	- -	- -	- -
20	& С130-1178-1 варіант 2	Вентиль зворотної підводки прохідний зі зливом Ду15 RLV	шт	4	947,55 -	- -	3790	-	- -	- -	- -
21	& С130-1178-1 варіант 1	Термостатичний клапан прохідний Ду15 RA-N Danfoss	шт	4	1122,17 -	- -	4489	-	- -	- -	- -
22	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	4	374,89 330,14	13,56 7,80	1500	1321	54 31	1,6000 0,0378	6,40 0,15
23	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	9	387,00 330,14	13,56 7,80	3483	2971	122 70	1,6000 0,0378	14,40 0,34
24	& 2307-10424-3	Регулятор перепаду тиску Ду 15 “ASV-PV”	шт	4	7680,96 -	- -	30724	-	- -	- -	- -
25	& 2307-10424-4	Регулятор перепаду тиску Ду 25 “ASV-PV”	шт	9	10516,56 -	- -	94649	-	- -	- -	- -
26	& 2307-10424-1 варіант 1	Вентиль балансувальний Ду 15 “ASV-I”	шт	4	1706,31 -	- -	6825	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& 2307-10424-2 варіант 1	Вентиль балансувальний Ду 25 “ASV-I”	шт	9	10516,56 -	- -	94649	-	- -	- -	- -
28	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників*	*1 шт*	*10*	*403,76* *346,71*	*55,80* *27,81*	*4038*	*3467*	*558* *278*	*1,6600* *0,1231*	*16,60* *1,23*
29	& С1630-549-1 варіант 1	Автоматичний клапан для видалення повітря Ду15	шт	10	565,67 -	- -	5657	-	- -	- -	- -
30	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*3638,16* *2537,98*	*1015,80* *433,24*	*728*	*508*	*203* *87*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
31	С1630-103 варіант 1	Фільтр Ду25, PN16	шт	2	894,50 -	- -	1789	-	- -	- -	- -
32	*КБ18-21-2*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм*	*10 шт*	*0,3*	*3686,31* *2537,98*	*1051,89* *437,26*	*1106*	*761*	*316* *131*	*12,3000* *2,0619*	*3,69* *0,62*
33	С1630-104 варіант 1	Фільтр Ду32, PN16	шт	3	1599,60 -	- -	4799	-	- -	- -	- -
34	*КБ18-22-5*	*Установлення кранів повітряних*	*комплект*	*26*	*45,11* *44,80*	- -	*1173*	*1165*	- -	*0,2000* -	*5,20* -
35	& 2307-10142-1-2 варіант 1	Кран кульовий зі штуцером 1/2 "-для зливу, Bianchi	шт	26	693,12 -	- -	18021	-	- -	- -	- -
36	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,3*	*11188,81* *10173,57*	*808,82* *361,64*	*3357*	*3052*	*243* *108*	*48,7100* *1,6512*	*14,61* *0,50*
37	С130-881 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна 15 мм	м	30	69,33 -	- -	2080	-	- -	- -	- -
38	*КБ16-6-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,4*	*11208,34* *10173,57*	*808,82* *361,64*	*4483*	*4069*	*324* *145*	*48,7100* *1,6512*	*19,48* *0,66*
39	С130-882 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна 20 мм	м	40	129,21 -	- -	5168	-	- -	- -	- -
40	*КБ16-6-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,2*	*11211,04* *10173,57*	*808,82* *361,64*	*2242*	*2035*	*162* *72*	*48,7100* *1,6512*	*9,74* *0,33*
41	С130-883 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна 25 мм	м	20	164,99 -	- -	3300	-	- -	- -	- -
42	*КБ16-6-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,55*	*11233,27* *10173,57*	*808,82* *361,64*	*6178*	*5595*	*445* *199*	*48,7100* *1,6512*	*26,79* *0,91*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С130-884 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна 32 мм	м	55	148,76 -	- -	8182	-	- -	- -	- -
44	*КБ16-6-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,6*	*11265,10 10173,57*	*808,82 361,64*	*6759*	*6104*	*485 217*	*48,7100 1,6512*	*29,23 0,99*
45	С130-885 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна 40 мм	м	60	157,28 -	- -	9437	-	- -	- -	- -
46	*КБ16-6-6*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,25*	*14810,48 12742,55*	*1738,92 717,05*	*3703*	*3186*	*435 179*	*61,0100 3,3385*	*15,25 0,83*
47	С130-886 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна 50 мм	м	25	356,06 -	- -	8902	-	- -	- -	- -
48	*КБ16-10-3*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,75*	*27740,23 23063,00*	*3885,90 1476,90*	*20805*	*17297*	*2914 1108*	*107,5800 6,9058*	*80,69 5,18*
49	С130-1193 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, діаметр 76х3 мм	м	75	255,34 -	- -	19151	-	- -	- -	- -
50	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*3,05*	*2182,94 2099,39*	*32,40 2,99*	*6658*	*6403*	*99 9*	*8,2200 0,0150*	*25,07 0,05*
51	& 2307-10142-1-1	Кран кульовий Ду20, PN16	шт	2	283,55 -	- -	567	-	- -	- -	- -
52	& 2307-10142-1 варіант 1	Кран кульовий Ду25, PN16	шт	4	422,18 -	- -	1689	-	- -	- -	- -
53	& 2307-10142-2 варіант 1	Кран кульовий Ду32, PN16	шт	8	945,75 -	- -	7566	-	- -	- -	- -
54	& 2307-10142-3 варіант 1	Кран кульовий Ду40, PN16	шт	4	1336,16 -	- -	5345	-	- -	- -	- -
55	С111-1865 варіант 1	Металоконструкції	кг	90	38,30 -	- -	3447	-	- -	- -	- -
56	С113-1549 варіант 1	Опора нерухома Ду32	шт	2	99,92 -	- -	200	-	- -	- -	- -
57	С113-1551 варіант 1	Опора нерухома Ду40	шт	2	124,56 -	- -	249	-	- -	- -	- -
58	С113-1553 варіант 1	Опора нерухома 76х3,0	шт	2	181,31 -	- -	363	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*7,5*	*9210,36* *7670,69*	*1003,58* *770,24*	*69078*	*57530*	*7527* *5777*	*41,0000* *3,5730*	*307,50* *26,80*
60	С113-2125 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ для труб д.16 мм	м	323,2	7,74 -	- -	2502	-	- -	- -	- -
61	С113-2126 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ для труб д.20 мм	м	287,85	9,39 -	- -	2703	-	- -	- -	- -
62	С113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ для труб д.25 мм	м	146,45	13,25 -	- -	1940	-	- -	- -	- -
63	*КБ21-2-8*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм*	*100м*	*2,95*	*11058,35* *8999,03*	*1481,19* *1016,72*	*32622*	*26547*	*4370* *2999*	*48,1000* *4,6084*	*141,90* *13,59*
64	С113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ для труб д.32 мм	м	297,95	18,76 -	- -	5590	-	- -	- -	- -
65	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*6,05*	*30698,86* *19272,76*	*7334,17* *5044,84*	*185728*	*116600*	*44372* *30521*	*89,9000* *24,7574*	*543,90* *149,78*
66	С113-1688 варіант 1	Труби поліпропіленові, діам. 16х2,2 мм	м	320	53,95 -	- -	17264	-	- -	- -	- -
67	С113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові, діам. 20х2,2 мм	м	285	54,00 -	- -	15390	-	- -	- -	- -
68	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*1,45*	*26967,23* *19808,71*	*4615,80* *3120,63*	*39102*	*28723*	*6693* *4525*	*92,4000* *15,2947*	*133,98* *22,18*
69	С113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові 25х3,5 мм	м	145	77,95 -	- -	11303	-	- -	- -	- -
70	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*2,95*	*27726,93* *22745,72*	*2865,22* *1871,27*	*81794*	*67100*	*8452* *5520*	*106,1000* *9,1445*	*313,00* *26,98*
71	С113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові, діам. 32х4,4 мм	м	295	179,43 -	- -	52932	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*30,5*	*701,32* *701,32*	*-* -	*21390*	*21390*	*-* -	*3,5200* -	*107,36* -
73	& С113-2450-12 варіант 1	Теплоізоляція «Thermaflex» K-FLEX 13x022-2	м	30,6	63,72 -	- -	1950	-	- -	- -	- -
74	& С113-2450-12 варіант 2	Теплоізоляція «Thermaflex» K-FLEX 13x028-2	м	40,8	74,74 -	- -	3049	-	- -	- -	- -
75	& С113-2450-12 варіант 3	Теплоізоляція «Thermaflex» K-FLEX 13x035-2	м	20,4	77,18 -	- -	1574	-	- -	- -	- -
76	& С113-2450-12 варіант 4	Теплоізоляція «Thermaflex» K-FLEX 13x042-2	м	56,1	116,99 -	- -	6563	-	- -	- -	- -
77	& С113-2450-12 варіант 5	Теплоізоляція «Thermaflex» K-FLEX 13x048-2	м	61,2	132,53 -	- -	8111	-	- -	- -	- -
78	& С113-2450-12 варіант 6	Теплоізоляція «Thermaflex» K-FLEX 13x060-2	м	25,5	149,40 -	- -	3810	-	- -	- -	- -
79	& С113-2450-12 варіант 7	Теплоізоляція «Thermaflex» K-FLEX 13x076-2	м	76,5	168,98 -	- -	12927	-	- -	- -	- -
80	& С111-1683-2	Стрічка полівінілхлоридна з клейким шаром	м	421,33	9,18 -	- -	3868	-	- -	- -	- -
81	*КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021[/при фарбуванні гратчастих поверхонь /]*	*100м2*	*0,4038*	*2417,05* *1228,43*	*112,54* *16,59*	*976*	*496*	*45* *7*	*5,2580* *0,0792*	*2,12* *0,03*
82	*КБ13-26-21 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за два раза[/при фарбуванні гратчастих поверхонь /]*	*100м2*	*0,4038*	*3570,09* *1398,04*	*177,50* *28,24*	*1442*	*565*	*72* *11*	*5,9840* *0,1346*	*2,42* *0,05*
		Разом прямі витрати по розділу 2					2096141	405224	81922 54132		1963,99 261,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2096141				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1608995				
		всього заробітна плата, грн.					459356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					217701				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					227,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					74540				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2313842**				
		Всього по розділу 2					**2313842**				
		Розділ 3. Опалення II зона									
83	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*1,16065*	*23079,89* *19065,13*	*3032,97* *1609,12*	*26788*	*22128*	*3520* *1868*	*96,9200* *7,4618*	*112,49* *8,66*
84	& С130-555-8 варіант 12	Радіатор панельний тип 22, PROFIL-22V-30, H=300 мм, L=400мм нижне підключення	шт	4	6358,61 -	- -	25434	-	- -	- -	- -
85	& С130-555-8 варіант 14	Радіатор панельний тип 22, PROFIL-22V-30, H=300 мм, L=500мм нижне підключення	шт	5	6499,71 -	- -	32499	-	- -	- -	- -
86	& С130-555-8 варіант 1	Радіатор панельний тип 22, PROFIL-22V-30, H=300 мм, L=600мм нижне підключення	шт	20	7019,06 -	- -	140381	-	- -	- -	- -
87	& С130-555-8 варіант 15	Радіатор панельний тип 22, PROFIL-22V-30, H=300 мм, L=700мм нижне підключення	шт	6	7365,86 -	- -	44195	-	- -	- -	- -
88	& С130-555-8 варіант 2	Радіатор панельний тип 22, PROFIL-22V-30, H=300 мм, L=800мм нижне підключення	шт	2	7886,06 -	- -	15772	-	- -	- -	- -
89	& С130-555-8 варіант 16	Радіатор панельний тип 22, PROFIL-22V-30, H=300 мм, L=900мм нижне підключення	шт	1	6313,82 -	- -	6314	-	- -	- -	- -
90	& С130-555-8 варіант 3	Радіатор панельний тип 22, PROFIL-22V-30, H=300 мм, L=1000мм нижне підключення	шт	5	9045,45 -	- -	45227	-	- -	- -	- -
91	& С130-555-8 варіант 17	Радіатор панельний тип 22, PROFIL-22V-30, H=300 мм, L=1200мм нижне підключення	шт	18	10029,75 -	- -	180536	-	- -	- -	- -
92	& С130-555-8 варіант 5	Радіатор панельний тип 22, PROFIL-22V-30, H=300 мм, L=1400мм нижне підключення	шт	12	15075,36 -	- -	180904	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& С130-555-8 варіант 7	Радіатор панельний тип 22, PROFIL-22V-30, H=300 мм, L=1800мм нижне підключення	шт	1	18367,41 -	- -	18367	-	- -	- -	- -
94	& С130-555-8 варіант 18	Радіатор панельний тип 33, PROFIL-33V-30, H=300 мм, L=1200мм нижне підключення	шт	5	14149,71 -	- -	70749	-	- -	- -	- -
95	& С130-555-8 варіант 19	Радіатор панельний тип 22, PROFIL-22V-30, H=300 мм, L=500мм бокове підключення	шт	1	6734,31 -	- -	6734	-	- -	- -	- -
96	& С130-555-8 варіант 20	Радіатор панельний тип 22, PROFIL-22V-30, H=300 мм, L=700мм бокове підключення	шт	2	7981,79 -	- -	15964	-	- -	- -	- -
97	& С130-555-8 варіант 21	Радіатор панельний тип 22, PROFIL-22V-30, H=300 мм, L=1000мм бокове підключення	шт	4	7105,76 -	- -	28423	-	- -	- -	- -
98	& С130-555-8 варіант 22	Радіатор панельний тип 22, PROFIL-22V-30, H=300 мм, L=1100мм бокове підключення	шт	1	9304,71 -	- -	9305	-	- -	- -	- -
99	& С130-555-8 варіант 13	Радіатор панельний тип 22, PROFIL-22V-30, H=300 мм, L=1400мм бокове підключення	шт	4	9184,86 -	- -	36739	-	- -	- -	- -
100	& С130-555-8 варіант 23	Радіатор панельний тип 33, PROFIL-33V-30, H=300 мм, L=1200мм бокове підключення	шт	1	14971,83 -	- -	14972	-	- -	- -	- -
101	*КБ18-22-5*	*Установлення клапанів*	*комплект*	*92*	*45,11* *44,80*	- -	*4150*	*4122*	- -	*0,2000* -	*18,40* -
102	& С1630-1842-3 варіант 1	Запірно-приєднувальний вузол Danfoss “RLV-KS-П”	шт	79	1041,66 -	- -	82291	-	- -	- -	- -
103	& С1630-1842-3 варіант 2	Термостатична головка Danfoss “RAW-K 5030”	шт	79	916,38 -	- -	72394	-	- -	- -	- -
104	& С130-1178-1 варіант 2	Вентиль зворотної підводки прохідний зі зливом Ду15 RLV	шт	13	947,55 -	- -	12318	-	- -	- -	- -
105	& С130-1178-1 варіант 1	Термостатичний клапан прохідний Ду15 RA-N Danfoss	шт	13	1122,17 -	- -	14588	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	4	374,89 330,14	13,56 7,80	1500	1321	54 31	1,6000 0,0378	6,40 0,15
107	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	10	387,00 330,14	13,56 7,80	3870	3301	136 78	1,6000 0,0378	16,00 0,38
108	& 2307-10424-3	Регулятор перепаду тиску Ду 15 “ASV-PV”	шт	4	7680,96 -	- -	30724	-	- -	- -	- -
109	& 2307-10424-6	Регулятор перепаду тиску Ду 20 “ASV-PV”	шт	7	8241,96 -	- -	57694	-	- -	- -	- -
110	& 2307-10424-4	Регулятор перепаду тиску Ду 25 “ASV-PV”	шт	3	10516,56 -	- -	31550	-	- -	- -	- -
111	& 2307-10424-1 варіант 1	Вентиль балансувальний Ду 15 “ASV-I”	шт	4	1706,31 -	- -	6825	-	- -	- -	- -
112	& 2307-10424-5 варіант 1	Вентиль балансувальний Ду 20 “ASV-I”	шт	7	2325,96 -	- -	16282	-	- -	- -	- -
113	& 2307-10424-2 варіант 1	Вентиль балансувальний Ду 25 “ASV-I”	шт	3	10516,56 -	- -	31550	-	- -	- -	- -
114	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників*	*1 шт*	*8*	*403,76* *346,71*	*55,80* *27,81*	*3230*	*2774*	*446* *222*	*1,6600* *0,1231*	*13,28* *0,98*
115	& С1630-549-1 варіант 1	Автоматичний клапан для видалення повітря Ду15	шт	8	565,67 -	- -	4525	-	- -	- -	- -
116	*КБ18-21-2*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм*	*10 шт*	*0,4*	*3686,31* *2537,98*	*1051,89* *437,26*	*1475*	*1015*	*421* *175*	*12,3000* *2,0619*	*4,92* *0,82*
117	С1630-104 варіант 1	Фільтр Ду32, PN16	шт	4	1599,60 -	- -	6398	-	- -	- -	- -
118	*КБ18-22-5*	*Установлення кранів повітряних*	*комплект*	*28*	*45,11* *44,80*	- -	*1263*	*1254*	- -	*0,2000* -	*5,60* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& 2307-10142-1-2 варіант 1	Кран кульовий зі штуцером 1/2 "-для зливу, Bianchi	шт	28	693,12 -	- -	19407	-	- -	- -	- -
120	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*1,35*	*11188,81* *10173,57*	*808,82* *361,64*	*15105*	*13734*	*1092* *488*	*48,7100* *1,6512*	*65,76* *2,23*
121	С130-881 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна 15 мм	м	135	69,33 -	- -	9360	-	- -	- -	- -
122	*КБ16-6-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,4*	*11208,34* *10173,57*	*808,82* *361,64*	*4483*	*4069*	*324* *145*	*48,7100* *1,6512*	*19,48* *0,66*
123	С130-882 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна 20 мм	м	40	129,21 -	- -	5168	-	- -	- -	- -
124	*КБ16-6-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,25*	*11233,27* *10173,57*	*808,82* *361,64*	*2808*	*2543*	*202* *90*	*48,7100* *1,6512*	*12,18* *0,41*
125	С130-884 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна 32 мм	м	25	148,76 -	- -	3719	-	- -	- -	- -
126	*КБ16-6-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*1,05*	*11265,10* *10173,57*	*808,82* *361,64*	*11828*	*10682*	*849* *380*	*48,7100* *1,6512*	*51,15* *1,73*
127	С130-885 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна 40 мм	м	105	157,28 -	- -	16514	-	- -	- -	- -
128	*КБ16-6-6*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,05*	*14810,48* *12742,55*	*1738,92* *717,05*	*741*	*637*	*87* *36*	*61,0100* *3,3385*	*3,05* *0,17*
129	С130-886 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна 50 мм	м	5	356,06 -	- -	1780	-	- -	- -	- -
130	& 2307-10142-2 варіант 1	Кран кульовий Ду32, PN16	шт	8	945,75 -	- -	7566	-	- -	- -	- -
131	& 2307-10142-3 варіант 1	Кран кульовий Ду40, PN16	шт	2	1336,16 -	- -	2672	-	- -	- -	- -
132	С111-1865 варіант 1	Металоконструкції	кг	90	38,30 -	- -	3447	-	- -	- -	- -
133	& С113-1549-1	Опора нерухома Ду15	шт	1	80,34 -	- -	80	-	- -	- -	- -
134	& С113-1549-2	Опора нерухома Ду20	шт	1	93,19 -	- -	93	-	- -	- -	- -
135	С113-1549 варіант 1	Опора нерухома Ду32	шт	2	99,92 -	- -	200	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	С113-1551 варіант 1	Опора нерухома Ду40	шт	2	124,56 -	- -	249	-	- -	- -	- -
137	*КБ21-2-7*	*Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*9,75*	*9210,36* *7670,69*	*1003,58* *770,24*	*89801*	*74789*	*9785* *7510*	*41,0000* *3,5730*	*399,75* *34,84*
138	С113-2125 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ для труб д.16 мм	м	449,45	7,74 -	- -	3479	-	- -	- -	- -
139	С113-2126 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ для труб д.20 мм	м	272,7	9,39 -	- -	2561	-	- -	- -	- -
140	С113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ для труб д.25 мм	м	262,6	13,25 -	- -	3479	-	- -	- -	- -
141	*КБ21-2-8*	*Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм*	*100м*	*1,2*	*11058,35* *8999,03*	*1481,19* *1016,72*	*13270*	*10799*	*1777* *1220*	*48,1000* *4,6084*	*57,72* *5,53*
142	С113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ для труб д.32 мм	м	121,2	18,76 -	- -	2274	-	- -	- -	- -
143	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*7,15*	*30698,86* *19272,76*	*7334,17* *5044,84*	*219497*	*137800*	*52439* *36071*	*89,9000* *24,7574*	*642,79* *177,02*
144	С113-1688 варіант 1	Труби поліпропіленові, діам. 16х2,2 мм	м	445	53,95 -	- -	24008	-	- -	- -	- -
145	С113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові, діам. 20х2,2 мм	м	270	54,00 -	- -	14580	-	- -	- -	- -
146	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*2,6*	*26967,23* *19808,71*	*4615,80* *3120,63*	*70115*	*51503*	*12001* *8114*	*92,4000* *15,2947*	*240,24* *39,77*
147	С113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові 25х3,5 мм	м	260	77,95 -	- -	20267	-	- -	- -	- -
148	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*1,2*	*27726,93* *22745,72*	*2865,22* *1871,27*	*33272*	*27295*	*3438* *2246*	*106,1000* *9,1445*	*127,32* *10,97*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	С113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові, діам. 32х4,4 мм	м	120	179,43 -	- -	21532	-	- -	- -	- -
150	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*31*	*701,32* *701,32*	- -	*21741*	*21741*	- -	*3,5200* -	*109,12* -
151	& С113-2450-12 варіант 1	Теплоізоляція «Thermaflex» K-FLEX 13х022-2	м	137,7	63,72 -	- -	8774	-	- -	- -	- -
152	& С113-2450-12 варіант 2	Теплоізоляція «Thermaflex» K-FLEX 13х028-2	м	40,8	74,74 -	- -	3049	-	- -	- -	- -
153	& С113-2450-12 варіант 4	Теплоізоляція «Thermaflex» K-FLEX 13х042-2	м	25,5	116,99 -	- -	2983	-	- -	- -	- -
154	& С113-2450-12 варіант 5	Теплоізоляція «Thermaflex» K-FLEX 13х048-2	м	107,1	132,53 -	- -	14194	-	- -	- -	- -
155	& С113-2450-12 варіант 6	Теплоізоляція «Thermaflex» K-FLEX 13х060-2	м	5,1	149,40 -	- -	762	-	- -	- -	- -
156	& С111-1683-2	Стрічка полівінілхлоридна з клейким шаром	м	428,23	9,18 -	- -	3931	-	- -	- -	- -
157	*КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021[/при фарбуванні ґратчастих поверхонь /]*	*100м2*	*0,2536*	*2417,05* *1228,43*	*112,54* *16,59*	*613*	*312*	*29* *4*	*5,2580* *0,0792*	*1,33* *0,02*
158	*КБ13-26-21 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за два раза[/при фарбуванні ґратчастих поверхонь /]*	*100м2*	*0,4038*	*3570,09* *1398,04*	*177,50* *28,24*	*1442*	*565*	*72* *11*	*5,9840* *0,1346*	*2,42* *0,05*
		Разом прямі витрати по розділу 3					1962774	392384	86672 58689		1909,40 284,39
		Разом будівельні роботи, грн.					1962774				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1483718				
		всього заробітна плата, грн.					451073				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					214088				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					224,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					73413				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2176862**				
		Всього по розділу 3					**2176862**				
		Розділ 4. Опалення III зона									
159	*КБ20-53-1*	*Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*10блоків*	*0,4*	*56650,59* *52436,16*	*3283,36* *1523,75*	*22660*	*20974*	*1313* *610*	*260,1000* *6,9955*	*104,04* *2,80*
160	& С126-432-4	Монтажный комплект МК-1	шт	88	201,81 -	- -	17759	-	- -	- -	- -
161	*КМ8-409-4*	*Труба вінілпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм*	*100 м*	*0,056*	*22307,14* *7238,93*	*12475,80* *4771,29*	*1249*	*405*	*699* *267*	*36,8000* *22,8938*	*2,06* *1,28*
162	& С120-3-6	Гофротруба нерж. в комплекті з муфтами 1"Гайка-1"Гайка L/min=700мм G 1'BB dn20 1"x1" Eco-Flex	шт.	8	710,71 -	- -	5686	-	- -	- -	- -
163	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників*	*1 шт*	*13*	*403,76* *346,71*	*55,80* *27,81*	*5249*	*4507*	*725* *362*	*1,6600* *0,1231*	*21,58* *1,60*
164	& С1630-549-1 варіант 2	Повітровідвідник автоматичний кутовий з відсічним стопорним клапаном Flamco Flexvent 1/2"	шт	8	381,46 -	- -	3052	-	- -	- -	- -
165	& С1630-549-1 варіант 3	Повітроспускник автоматичний з відсічним клапаном, 1/2"	шт	5	550,98 -	- -	2755	-	- -	- -	- -
166	*КБ16-6-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,3*	*11208,34* *10173,57*	*808,82* *361,64*	*3363*	*3052*	*243* *108*	*48,7100* *1,6512*	*14,61* *0,50*
167	С130-882 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна 20 мм	м	30	129,21 -	- -	3876	-	- -	- -	- -
168	*КБ16-6-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,15*	*11211,04* *10173,57*	*808,82* *361,64*	*1682*	*1526*	*121* *54*	*48,7100* *1,6512*	*7,31* *0,25*
169	С130-883 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна 25 мм	м	15	164,99 -	- -	2475	-	- -	- -	- -
170	*КБ16-6-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*1,7*	*11233,27* *10173,57*	*808,82* *361,64*	*19097*	*17295*	*1375* *615*	*48,7100* *1,6512*	*82,81* *2,81*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	С130-884 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна 32 мм	м	170	148,76 -	- -	25289	-	- -	- -	- -
172	& 2307-10142-1-1 варіант 1	Кран шаровий з гайкою накидною dn20 G 1'ВН	шт	8	343,40 -	- -	2747	-	- -	- -	- -
173	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*21,5*	*701,32* *701,32*	- -	*15078*	*15078*	- -	*3,5200* -	*75,68* -
174	& С113-2450-12 варіант 2	Теплоізоляція «Thermaflex» K-FLEX 13x028-2	м	30,6	74,74 -	- -	2287	-	- -	- -	- -
175	& С113-2450-12 варіант 3	Теплоізоляція «Thermaflex» K-FLEX 13x035-2	м	15,3	77,18 -	- -	1181	-	- -	- -	- -
176	& С113-2450-12 варіант 4	Теплоізоляція «Thermaflex» K-FLEX 13x042-2	м	173,4	116,99 -	- -	20286	-	- -	- -	- -
177	& С111-1683-2	Стрічка полівінілхлоридна з клейким шаром	м	297	9,18 -	- -	2726	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					158497	62837	4476 2016		308,09 9,24
		Разом будівельні роботи, грн.					158497				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91184				
		всього заробітна плата, грн.					64853				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29428				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9667				
		Всього будівельні роботи, грн.					**187925**				
		Всього по розділу 4					**187925**				
		Разом прямі витрати по кошторису					4495277	943069	177720 116929		4586,56 564,66
		Разом будівельні роботи, грн.					4495277				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3374488				
		всього заробітна плата, грн.					1059998				
		Загальновиробничі витрати, грн.					496795				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					514,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					168341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**4992072**				
		Всього по кошторису					**4992072**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5665,53**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1228339**				

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП_____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

придбання устаткування (опалення)

Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 254,673 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4027-5	Клімат-панель EFFI CP024G шириною 396мм, довжиною 21м, з теплоізоляцією та захисною сіткою "анти-м'яч", у комплекті зодинарний модуль шириною 396 мм, довжиною 6м, одинарний модуль шириною 396 мм, довжиною 3м, з'єднувальний колектор з нержавіючої сталі, муфта прес, кришка для з'єднування клімат-панелей, з теплоізоляцією; (маса=0,0195)	шт	4	63096,80	252387
		Разом				**252387**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2286
		Всього по кошторису				**254673**

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на Структурована кабельна система

Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2243,772	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,76882	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	813,438	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	*КМ8-572-7*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм*	*шт*	*3*	*1523,69*	*80,51*	*4571*	*4180*	*242*	*6,4000*	*19,20*
					1393,28	*6,08*			*18*	*0,0288*	*0,09*
2	*КМ8-152-9*	*Поличка кабельна, що установлюється на стояках, маса до 0,9 кг*	*100 шт*	*0,09*	*660,29*	-	*59*	*59*	-	*3,2000*	*0,29*
					660,29	-			-	-	-
3	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	6	198,80	-	1193	1045	-	0,8000	4,80
					174,16	-			-	-	-
4	*КМ10-349-4*	*Монтаж кабеля з'єднання*	*шт*	*9*	*1213,19*	-	*10919*	*10776*	-	*6,4000*	*57,60*
					1197,38	-			-	-	-
5	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,29	9195,40	-	11862	6714	-	27,8200	35,89
					5204,84	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КМ8-402-1*	*Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2*	*100 м*	*69,39*	*8550,24* *4291,87*	*3515,07* *1309,50*	*593301*	*297813*	*243911* *90866*	*20,8000* *6,3446*	*1443,31* *440,25*
7	*КМ11-106-1*	*Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням екранованого кабеля, площа перерізу жили до 1 мм2, кількість жил, що підключаються, до 14*	*шт*	*456*	*695,80* *660,29*	- -	*317285*	*301092*	- -	*3,2000* -	*1459,20* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					939190	621679	244153 90884		3020,29 440,34
		Разом будівельні роботи, грн.					939190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73358				
		всього заробітна плата, грн.					712563				
		Загальновиробничі витрати, грн.					314945				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					308,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					100875				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1254135**				
		Всього по розділу 1					**1254135**				
		Розділ 2. Матеріали									
8	& 1517-1019-1-1	Полиця перфорована універсальна	шт	9	837,20 -	- -	7535	-	- -	- -	- -
9	& 1504-17070-1	Блок силовий Pleolan 19', 1U, 8 розеток з заземленням 10А	шт	3	908,47 -	- -	2725	-	- -	- -	- -
10	& 15101-24001-1	Шнур живлення з заземленням C13/C14	шт	9	105,08 -	- -	946	-	- -	- -	- -
11	& 290902-225-1	Розетка РС кат.5е екр. ABB Basic 55	шт	99	497,31 -	- -	49234	-	- -	- -	- -
12	& 290902-225-2	Розетка РС2 кат.5е екр. ABB Basic 55	шт	30	570,37 -	- -	17111	-	- -	- -	- -
13	& 15101-24001-2	Рамка 1 пост ABB Basic 55	кг	129	158,07 -	- -	20391	-	- -	- -	- -
14	& С158-11-1	Мережевий кабель КПВЭ-ВП(200) 4х2х0,51 FTP cat.5E	1000м	6,939	21701,90 -	- -	150589	-	- -	- -	- -
15	& С1515-18-1	Коннектор RJ145 з ковпачком	шт	456	15,34 -	- -	6995	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& 1503-8377-1-Ш	Шафа телекомунікаційна напольна 33U (600x820x1625), двері скляні ШТК-М-33.6.8	шт	3	15892,50 -	- -	47678	-	- -	- -	- -
17	& 290116-17001-1	Модуль вентиляторний на 4 вентилятори FP-SA 3180.0301	шт	3	2318,33 -	- -	6955	-	- -	- -	- -
18	& 1602-50089-1	ДБЖ 3000 VA APC Smart UPS 3000 RM 2U RM2U	шт	3	125182,42 -	- -	375547	-	- -	- -	- -
19	& 1715-5008-2	Сервер DELL Power Edge R330	шт	3	49543,00 -	- -	148629	-	- -	- -	- -
20	& 1715-5008-3	Комутатор керований Cisco SF 500-48-R9-G5	шт	3	42503,50 -	- -	127511	-	- -	- -	- -
21	& 6203-35-2	Патч-панель Pleolan 19', 1U, 24 порти UTP RJ45	шт	7	2080,00 -	- -	14560	-	- -	- -	- -
22	& 1715-5008-4	Комутатор Cisco SF 110D-08	шт	3	2080,00 -	- -	6240	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					982646	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					737380				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6991				
		Всього устаткування, грн.					**744371**				
		Разом будівельні роботи, грн.					245266				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					245266				
		Всього будівельні роботи, грн.					**245266**				
		Всього по розділу 2					**989637**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1921836	621679	244153 90884		3020,29 440,34
		Разом устаткування, грн.					737380				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6991				
		Всього устаткування, грн.					**744371**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1184456				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					318624				
		всього заробітна плата, грн.					712563				
		Загальновиробничі витрати, грн.					314945				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					308,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					100875				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1499401**				
		Всього по кошторису					**2243772**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3768,82**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**813438**				

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП_____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016_СКГ

на монтажні роботи системи контролю концентрації паливних газів

Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 11/10-2018 - СКГ

Кошторисна вартість	191,599	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,56115	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	116,159	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-3	Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Варта 1-03, 14п)	10променн	0,1	5466,17 5419,33	2,02 0,49	547	542	- -	27,2000 0,0026	2,72 -
2	КМ10-669-1	Прилад сигналізуючий ємкісний (ДМ-14)	шт	5	4012,44 3506,62	1,63 0,39	20062	17533	8 2	17,6000 0,0021	88,00 0,01
3	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. (PPS-1220-00)	100шт	0,07	31483,10 28562,24	2440,63 1108,93	2204	1999	171 78	131,2000 4,5967	9,18 0,32
4	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	1691,47 1689,84	1,63 0,39	1691	1690	1 -	8,0000 0,0021	8,00 -
5	КМ8-409-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм[[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]]	100 м	6,6	9968,81 8420,83	72,32 41,60	65794	55577	477 275	44,4465 0,2016	293,35 1,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1545-267-13-Э варіант 1	Труба гофрована з протяжкою ф20	м	673,2	11,85 -	- -	7977	-	- -	- -	- -
7	& С1545-902-5 варіант 4	Коробка розподільча 100х100	шт	5	692,77 -	- -	3464	-	- -	- -	- -
8	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*6,6*	*3559,79* *3301,44*	*253,11* *145,59*	*23495*	*21790*	*1671* *961*	*16,0000* *0,7056*	*105,60* *4,66*
9	& С1545-6401-64 варіант 1	Кабель мідний силовий перерізом 4х1,5 мм2 КВВГнгд	м	316,2	32,07 -	- -	10141	-	- -	- -	- -
10	& С1545-6401-63 варіант 1	Кабель мідний силовий перерізом 2х1,5 мм2	м	357	26,97 -	- -	9628	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					145003	99131	2328 1316		506,85 6,32
		Разом будівельні роботи, грн.					145003				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43544				
		всього заробітна плата, грн.					100447				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46596				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15712				
		Всього будівельні роботи, грн.					**191599**				
		Всього по кошторису					**191599**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**561,15**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**116159**				

Склав _____ Манукян Р.Р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП_____ Лисенко Г.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017_СКГ

для системи контролю концентрації паливних газів

Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № 11/10-2018 - СКГ
Кошторисна вартість 44,647 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-8001-50 варіант 1	Сигналізатор загазованості (Варта 1-03,14п); (маса=0,005)	шт	1	11635,00	11635
2	& 1503-8001-51 варіант 1	Давач СН4 (ДМ-14); (маса=0,0009)	шт	5	4290,00	21450
3	& 1602-30034-18-Э варіант 1	Оповіщувач (код ОСЗ-11); (маса=0,0005)	шт	7	988,00	6916
4	& 1503-8001-52 варіант 1	Блок живлення з АКБ 7 Аг (PPS-1220-00); (маса=0,001)	шт	1	4244,50	4245
		Разом				**44246**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				401

		Всього по кошторису				**44647**

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018_СКГ

на пусконалагоджувальні роботи системи контролю концентрації паливних газів

Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 11/10-2018 - СКГ

Кошторисна вартість	36,211	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,10055	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	28,856	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Складання техзвіту п1.6 технічної частини									
1	ПЖ5-26	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Щит дистанційного управління і [або] сигналізації систем ВПТ (Варта 1-03,14п)	напрямок	1	4354,25 4354,25	- -	4354	4354	- -	15,3600 -	15,36 -
2	ПЖ5-29	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сигналіатор тиску, реле тиску, ЭКМ та ін.	шт	5	966,67 966,67	- -	4833	4833	- -	3,4100 -	17,05 -
3	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	7	2233,82 2233,82	- -	15637	15637	- -	7,8800 -	55,16 -
4	ПЖ5-36	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Перетворювач напруги (Блок живлення)	шт	1	1397,56 1397,56	- -	1398	1398	- -	4,9300 -	4,93 -
		Разом прямі витрати по кошторису					26222	26222	- -		92,50 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					26222				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					26222				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9989				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2634				
		Всього будівельні роботи, грн.					**36211**				
		Всього по кошторису					**36211**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**100,55**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**28856**				

Склав ______________________ Манукян Р.Р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________ Лисенко Г.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019_СПЗ.СПС.СО

на монтажні роботи систем протипожежного захисту

Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 11/10-2018 - СПЗ.СПС.СО

Кошторисна вартість	3090,994	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9,0695	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1894,605	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації									
1	*КМ10-667-1*	*Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ППУ-ПТ та ППКП-П)*	*шт*	*2*	*7334,05* *7332,03*	*2,02* *0,49*	*14668*	*14664*	*4* *1*	*36,8000* *0,0026*	*73,60* *0,01*
2	*КМ10-667-5*	*Прилад ПС на 1 промінь (МЦФ-GSM.4)*	*шт*	*2*	*1867,39* *1865,76*	*1,63* *0,39*	*3735*	*3732*	*3* *1*	*9,6000* *0,0021*	*19,20* *-*
3	*КМ8-125-1*	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год*	*шт*	*2*	*138,80* *127,51*	*9,04* *5,20*	*278*	*255*	*18* *10*	*0,6400* *0,0252*	*1,28* *0,05*
4	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (сповіщувачі димові, теплові, ручні, ВУОС)*	*шт*	*578*	*600,71* *598,69*	*2,02* *0,49*	*347210*	*346043*	*1167* *283*	*3,2000* *0,0026*	*1849,60* *1,50*
5	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,39	4979,38 4483,58	472,05 238,11	1942	1749	184 93	22,2400 1,0332	8,67 0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ21-3-1*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*0,39*	*6006,59* *4603,68*	*220,62* *106,32*	*2343*	*1795*	*86* *41*	*23,9800* *0,4400*	*9,35* *0,17*
7	*КМ8-409-1*	*Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм*	*100 м*	*34,61*	*9567,82* *8019,84*	*72,32* *41,60*	*331142*	*277567*	*2503* *1440*	*42,3300* *0,2016*	*1465,04* *6,98*
8	& С1545-267-1 варіант 1	Гофрорукав пластиковий Д-20мм	м	3570	11,74 -	- -	41912	-	- -	- -	- -
9	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*35*	*3565,92* *3301,44*	*253,11* *145,59*	*124807*	*115550*	*8859* *5096*	*16,0000* *0,7056*	*560,00* *24,70*
10	& С153-47-2 варіант 1	Кабель для систем сигналізації J-Y (St) Y Lg 2x2x0,8	1000м	3,57	26499,15 -	- -	94602	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					962639	761355	12824 6965		3986,74 33,81
		Разом будівельні роботи, грн.					962639				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					188460				
		всього заробітна плата, грн.					768320				
		Загальновиробничі витрати, грн.					350624				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					355,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					116274				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1313263**				
		Всього по розділу 1					**1313263**				
		Розділ 2. Система оповіщення про пожежу									
11	*КМ10-682-3*	*Пульт або табло, кількість сигналів до 15 (ВЕЛЛЕЗн-120-400)*	*шт*	*2*	*2703,74* *2703,74*	- -	*5407*	*5407*	- -	*12,8000* -	*25,60* -
12	*КМ8-125-2*	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год*	*шт*	*2*	*139,87* *127,51*	*9,04* *5,20*	*280*	*255*	*18* *10*	*0,6400* *0,0252*	*1,28* *0,05*
13	*КМ10-385-4*	*Апаратура настільна, маса до 20 кг (ПМН-12)*	*шт*	*2*	*2365,78* *2365,78*	- -	*4732*	*4732*	- -	*11,2000* -	*22,40* -
14	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (ДМП02-FM/MP)	шт	5	330,87 326,35	4,52 2,60	1654	1632	22 13	1,6000 0,0126	8,00 0,06
15	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	30	70,16 70,16	- -	2105	2105	- -	0,3400 -	10,20 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (БТ-03-2/512-8)	шт	2	330,87 326,35	4,52 2,60	662	653	9 5	1,6000 0,0126	3,20 0,03
17	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	10	70,16 70,16	- -	702	702	- -	0,3400 -	3,40 -
18	*КМ10-386-7*	*Гучномовець або звукова колонка у приміщенні*	*шт*	*235*	*637,57* *637,57*	- -	*149829*	*149829*	- -	*3,2000* -	*752,00* -
19	*КМ10-667-13*	*Пристрій проміжний на 1 промінь (ВМ-01А)*	*шт*	*3*	*1232,62* *1197,38*	*1,63* *0,39*	*3698*	*3592*	*5* *1*	*6,4000* *0,0021*	*19,20* *0,01*
20	*КМ8-146-1*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг*	*100 м*	*16*	*4492,16* *3961,73*	*158,19* *91,00*	*71875*	*63388*	*2531* *1456*	*19,2000* *0,4410*	*307,20* *7,06*
21	& С153-47-10 варіант 2	Кабелі вогнестійкі безгалогенові з мідними жилами, з кремнійорганічною полімерною ізоляцією, в поліолефіновій оболонці, марка JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8	м	1632	29,78 -	- -	48601	-	- -	- -	- -
22	*КМ10-309-4*	*Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях*	*шт*	*242*	*337,97* *337,97*	- -	*81789*	*81789*	- -	*1,6000* -	*387,20* -
23	& С1545-902-6 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР01/30	шт	242	555,92 -	- -	134533	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					505867	314084	2585 1485		1539,68 7,21
		Разом будівельні роботи, грн.					505867				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					189198				
		всього заробітна плата, грн.					315569				
		Загальновиробничі витрати, грн.					134313				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					125,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41101				
		Всього будівельні роботи, грн.					**640180**				
		Всього по розділу 2					**640180**				
		Розділ 3. Автоматизація систем протипожежного захисту									
24	*КМ10-667-4*	*Прилад ПС на 4 промені (БСА, БКА)*	*шт*	*22*	*3422,19* *3420,56*	*1,63* *0,39*	*75288*	*75252*	*36* *9*	*17,6000* *0,0021*	*387,20* *0,05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	*КМ8-146-1*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг*	*100 м*	*14,8*	*4492,16* *3961,73*	*158,19* *91,00*	*66484*	*58634*	*2341* *1347*	*19,2000* *0,4410*	*284,16* *6,53*
26	& С153-47-10 варіант 2	Кабелі вогнестійкі безгалогенові з мідними жилами, з кремнійорганічною полімерною ізоляцією, в поліолефіновій оболонці, марка JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8	м	540,6	29,78 -	- -	16099	-	- -	- -	- -
27	& С153-47-11	Кабелі вогнестійкі безгалогенові з мідними жилами, з кремнійорганічною полімерною ізоляцією, в поліолефіновій оболонці, марка JE-H(St)H FE180/E30 4x2x0,8	м	510	58,68 -	- -	29927	-	- -	- -	- -
28	& С153-47-12	Кабелі вогнестійкі безгалогенові з мідними жилами, з кремнійорганічною полімерною ізоляцією, в поліолефіновій оболонці, марка JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8	м	459	31,48 -	- -	14449	-	- -	- -	- -
29	*КБ21-17-12*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.*	*100шт*	*0,19*	*31483,10* *28562,24*	*2440,63* *1108,93*	*5982*	*5427*	*464* *211*	*131,2000* *4,5967*	*24,93* *0,87*
		Разом прямі витрати по розділу 3					208229	139313	2841 1567		696,29 7,45
		Разом будівельні роботи, грн.					208229				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66075				
		всього заробітна плата, грн.					140880				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62439				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20063				
		Всього будівельні роботи, грн.					**270668**				
		Всього по розділу 3					**270668**				
		Розділ 4. Автоматизація систем протидимного захисту									
30	*КМ11-168-1*	*Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (ЦЩПЗ, ЩПЗ)*	*шт*	*8*	*1693,48* *1670,88*	*22,60* *13,00*	*13548*	*13367*	*181* *104*	*8,0000* *0,0630*	*64,00* *0,50*
31	*КМ11-233-1*	*Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником*	*100кінц.*	*8,64*	*4199,88* *3886,96*	- -	*36287*	*33583*	- -	*17,6000* -	*152,06* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 (БУПК)	шт	10	427,29 422,46	4,83 2,67	4273	4225	48 27	2,0000 0,0130	20,00 0,13
33	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм (ДППК)	шт	10	374,89 330,14	13,56 7,80	3749	3301	136 78	1,6000 0,0378	16,00 0,38
34	КМ10-667-4	Прилад ПС на 4 промені (RWZ 5-16E)	шт	2	3455,80 3420,56	1,63 0,39	6912	6841	3 1	17,6000 0,0021	35,20 -
35	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг (Т50)	комплект	4	174,84 161,28	13,56 7,80	699	645	54 31	0,8000 0,0378	3,20 0,15
36	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (ЩУВ)	шт	13	1693,48 1670,88	22,60 13,00	22015	21721	294 169	8,0000 0,0630	104,00 0,82
37	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	5,2	4199,88 3886,96	- -	21839	20212	- -	17,6000 -	91,52 -
38	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	33,3	4492,16 3961,73	158,19 91,00	149589	131926	5268 3030	19,2000 0,4410	639,36 14,69
39	& С153-47-13 варіант 1	Кабель Е30 UTP FR CAT.5 4х2х0,51	м	357	15,75 -	- -	5623	-	- -	- -	- -
40	& С1545-6401-21 варіант 4	Кабель силовий вогнетривкий з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпечності (N) НХН FE 180/E30 3х1,5	м	1377	56,99 -	- -	78475	-	- -	- -	- -
41	& С153-47-12	Кабелі вогнестійкі безгалогенові з мідними жилами, з кремнійорганічною полімерною ізоляцією, в поліолефіновій оболонці, марка JE-H(St)H FE180/E30 2х2х0,8	м	1377	31,48 -	- -	43348	-	- -	- -	- -
42	& С153-47-11	Кабелі вогнестійкі безгалогенові з мідними жилами, з кремнійорганічною полімерною ізоляцією, в поліолефіновій оболонці, марка JE-H(St)H FE180/E30 4х2х0,8	м	285,6	58,68 -	- -	16759	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	*КМ8-572-6*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1200х1000 мм*	*шт*	21	1239,31 1044,96	194,35 111,80	26026	21944	4082 2348	4,8000 0,5418	100,80 11,38
		Разом прямі витрати по розділу 4					429142	257765	10066 5788		1226,14 28,05
		Разом будівельні роботи, грн.					429142				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					161311				
		всього заробітна плата, грн.					263553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					116124				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					113,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37067				
		Всього будівельні роботи, грн.					**545266**				
		Всього по розділу 4					**545266**				
		Розділ 5. Система управління евакуацією									
44	*КМ10-669-3*	*Блок живлення і контролю ультразвуковий*	*шт*	6	2195,66 1689,84	1,63 0,39	13174	10139	10 2	8,0000 0,0021	48,00 0,01
45	*КМ8-125-1*	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год*	*шт*	12	138,80 127,51	9,04 5,20	1666	1530	108 62	0,6400 0,0252	7,68 0,30
46	*КБ21-17-12*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.*	*100шт*	0,79	31483,10 28562,24	2440,63 1108,93	24872	22564	1928 876	131,2000 4,5967	103,65 3,63
47	*КМ8-146-1*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг*	*100 м*	11	4492,16 3961,73	158,19 91,00	49414	43579	1740 1001	19,2000 0,4410	211,20 4,85
48	& С153-47-10 варіант 2	Кабелі вогнестійкі безгалогенові з мідними жилами, з кремнійорганічною полімерною ізоляцією, в поліолефіновій оболонці, марка JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8	м	1122	29,78 -	- -	33413	-	- -	- -	- -
49	*КМ10-309-4*	*Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях*	*шт*	10	337,97 337,97	- -	3380	3380	- -	1,6000 -	16,00 -
50	& С1545-902-5 варіант 4	Коробка розподільча 100х100	шт	10	692,77 -	- -	6928	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					132847	81192	3786 1941		386,53 8,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					132847				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47869				
		всього заробітна плата, грн.					83133				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37329				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12164				
		Всього будівельні роботи, грн.					**170176**				
		Всього по розділу 5					**170176**				
		Розділ 6. Проходки для системи протипожежного захисту									
51	*КБ16-30-1 застосов.*	*Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм*	*1сальник*	*140*	*587,76* *587,76*	- -	*82286*	*82286*	- -	*2,9500* -	*413,00* -
52	& С114-СТ-1 варіант 1	Протипожежний диск CFS-d 25 (2 шт)	шт	140	205,81 -	- -	28813	-	- -	- -	- -
53	& С111-856-3-4 варіант 1	Негорюча мінвата	м3	0,1	494,87 -	- -	49	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					111148	82286	- -		413,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					111148				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28862				
		всього заробітна плата, грн.					82286				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40294				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14195				
		Всього будівельні роботи, грн.					**151442**				
		Всього по розділу 6					**151442**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2349872	1635995	32102 17746		8248,38 85,31
		Разом будівельні роботи, грн.					2349872				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					681775				
		всього заробітна плата, грн.					1653741				
		Загальновиробничі витрати, грн.					741122				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					735,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					240864				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3090994**				
		Всього по кошторису					**3090994**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**9069,50**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1894605**				

Склав ____ Манукян Р.Р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП____ Лисенко Г.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-020_СПЗ.СПС.СО
для систем протипожежного захисту
Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № 11/10-2018-СПЗ.СПС.СО
Кошторисна вартість 1609,117 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації				
1	& 1602-30007-1 варіант 1	Прибор приймально контрольнияй пожежний (на 8 кільця) ППУ-ПТ; (маса=0,0215)	шт	1	81883,75	81884
2	& 1602-30007-1 варіант 2	Прибор приймально контрольнияй пожежний (на 8 кільця) ППКП-П; (маса=0,0215)	шт	1	61191,00	61191
3	& 1602-30034-19 варіант 1	Модуль цифрового автодозвону МЦФ-GSM.4; (маса=0,0005)	шт	2	5824,00	11648
4	& 1602-30034-20 варіант 1	Акумуляторна батарея 7 а/Ч х 12В; (маса=0,0005)	шт	2	1081,60	2163
5	& 1602-30072-5 варіант 2	Сповіщувач пожежний точковий димовий СПДОТА; (маса=0,0022)	шт	429	468,00	200772
6	& 1602-30072-6 варіант 2	Сповіщувач пожежний точковий тепловий СПТТА; (маса=0,0022)	шт	26	455,00	11830
7	& 1602-30007-66 варіант 5	Сповіщувач пожежний ручний СПРА; (маса=0,0215)	шт	26	650,00	16900
8	& 1602-30007-66 варіант 6	Зовнішній пристрій оптичної сигналізації ВУОС; (маса=0,0215)	шт	97	75,83	7356

1	2	3	4	5	6	7
		--РЕЗЕРВ 10%--				
9	& 1602-30072-5 варіант 3	Сповіщувач пожежний точковий димовий СПДОТА; (маса=0,0022)	шт	43	468,00	20124
10	& 1602-30072-6 варіант 3	Сповіщувач пожежний точковий тепловий СПТТА; (маса=0,0022)	шт	3	455,00	1365
11	& 1602-30007-66 варіант 7	Сповіщувач пожежний ручний СПРА; (маса=0,0215)	шт	3	650,00	1950
		Разом по розділу 1				417183
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4432
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	23679	0,007	166
		Всього по розділу 1				**421781**
		Розділ 2. Система мовленевого оповіщення про пожежу				
12	& 1602-30007-2-Э варіант 3	Моноблок мовленевого оповіщення ”ВЕЛЛЕЗн-120-400”; (маса=0,0215)	шт	2	41437,50	82875
13	& 1511-3003-2 варіант 1	Акумуляторная батарея 12в18Ач/20hr; (маса=0,005)	шт	2	2054,00	4108
14	& 1602-30034-21-Ю варіант 1	Пусльт мікрофонний (ПМН-12); (маса=0,003)	шт	2	7195,50	14391
15	& 1602-30034-22 варіант 1	Джерело спеціальних повідомлень ДМП02-FM/MP; (маса=0,003)	шт	5	7046,00	35230
16	& 1602-30034-23-Я варіант 1	Таймер (БТ-03-2/512-8); (маса=0,003)	шт	2	5804,50	11609
17	& 1601-2354-1 варіант 1	Гучномовець (на 1 або 3 Вт) для монтажу в підвісну стелю ЗАС100ППм; (маса=0,002)	шт	68	1082,25	73593
18	& 1601-2354-2-Щ варіант 1	Гучномовець (на 1 або 3 Вт) для настінного монтажу ЗАС100ПМ; (маса=0, 002)	шт	111	1082,25	120130
19	& 1601-2354-3 варіант 1	Гучномовець (на 3 або 6 Вт) для монтажу в підвісну стелю 6АС100ПН; (маса=0,002)	шт	21	630,50	13241

1	2	3	4	5	6	7
20	& 1601-2354-4 варіант 1	Гучномовець (на 3 або 6 Вт) для настінного монтажу 6АС100ПН; (маса=0,002)	шт	29	630,50	18285
21	& 1517-2032-1 варіант 1	Гучномовець (на 6,10 або 15 Вт) для настінного монтажу 15АС100ПН; (маса=0,015)	шт	6	1137,50	6825
22	& 1602-30001-37 варіант 1	Модуль виклику ВМ-01А; (маса=0,0215)	шт	3	1417,00	4251
		Разом по розділу 2				384538
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3584
		Всього по розділу 2				**388122**
		Розділ 3. Автоматизація систем протипожежного захисту				
23	& 1602-30034-24 варіант 1	Блок сполучення адресний БСА.; (маса=0,001)	шт	5	671,67	3358
24	& 1602-30034-25 варіант 1	Блок комутації адресний БКА; (маса=0,001)	шт	17	1046,50	17791
25	& 1602-30034-26 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий "Пожежа" ОС; (маса=0,0005)	шт	19	988,00	18772
		Разом по розділу 3				39921
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				365
		Всього по розділу 3				**40286**
		Розділ 4. Автоматизація систем протидимного захисту				
26	& 1602-30034-27-10 варіант 1	Центральний щит протидимного захисту ЦЩПЗ; (маса=0,05)	шт	2	39541,67	79083
27	& 1602-30034-28 варіант 1	Щит протидимного захисту ЩПЗ; (маса=0,05)	шт	6	39541,67	237250
28	& 1602-30034-29 варіант 1	Блок управління пожежним краном БУПК; (маса=0,02)	шт	10	781,08	7811

1	2	3	4	5	6	7
29	& 1602-30034-13 варіант 3	Датчик положення пожежного крану ДППК; (маса=0,0002)	шт	10	319,58	3196
30	& 1602-30034-30 варіант 3	Блок керування фрамугами RWZ 5-16E; (маса=0,02)	шт	2	19500,00	39000
31	& 1602-30034-31 варіант 1	Рейковий привід T50; (маса=0,02)	шт	4	8612,50	34450
32	& 1602-30034-32 варіант 1	Щити управління вентиляторами ЩУВ; (маса=0,02)	шт	13	6956,08	90429
33	& 1602-30034-33 варіант 3	Металеві шафи зі склом; (маса=0,05)	шт	21	7345,00	154245
		Разом по розділу 4				645464
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6165
		Всього по розділу 4				**651629**
		Розділ 5. Система управління евакуацією				
34	& 1602-30034-34 варіант 1	Блок живлення IPS-1230C-03; (маса=0,05)	шт	6	4595,50	27573
35	& 1602-30034-20 варіант 1	Акумуляторна батарея 7 а/Ч х 12В; (маса=0,0005)	шт	12	1081,60	12979
36	& 1602-30034-35 варіант 1	Світловий покажчик " ВИХІД"; (маса=0,0005)	шт	44	832,00	36608
37	& 1602-30034-36-11 варіант 1	Світловий покажчик "ПК"; (маса=0,0005)	шт	10	832,00	8320
38	& 1602-30034-37 варіант 1	Світловий покажчик напрямку руху; (маса=0,0005)	шт	25	832,00	20800
		Разом по розділу 5				106280

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1019
		Всього по розділу 5				**107299**
		Разом				**1593386**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				15565
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	23679	0,007	166
		Всього вартість устаткування				**1608951**
		Всього вартість будівельних робіт				**166**
		Всього по кошторису				**1609117**

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП_____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021_СПЗ.СПС.СО

на пусконалагоджувальні роботи систем протипожежного захисту

Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1309,515	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,65689	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1043,453	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Складання техзвіту п1.6 технічної частини									
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації									
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	2	6565,40 6565,40	- -	13131	13131	- -	23,1600 -	46,32 -
2	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	14	2381,23 2381,23	- -	33337	33337	- -	8,4000 -	117,60 -
3	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. (МЦА)	шт	2	6660,68 6660,68	- -	13321	13321	- -	23,6900 -	47,38 -
4	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	429	510,26 510,26	- -	218902	218902	- -	1,8000 -	772,20 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий	шт	26	510,26 510,26	- -	13267	13267	- -	1,8000 -	46,80 -
6	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	26	201,27 201,27	- -	5233	5233	- -	0,7100 -	18,46 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					297191	297191	-		1048,76
		Разом будівельні роботи, грн.					297191				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					297191				
		Загальновиробничі витрати, грн.					113207				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29856				
		Всього будівельні роботи, грн.					**410398**				
		Всього по розділу 1					**410398**				
		Розділ 2. Система оповіщення про пожежу									
7	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	3185,54 3185,54	- -	3186	3186	- -	11,3300 -	11,33 -
8	КП2-16-3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	система	236	579,19 579,19	- -	136689	136689	- -	2,0600 -	486,16 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					139875	139875	-		497,49
		Разом будівельні роботи, грн.					139875				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					139875				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53307				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14050				
		Всього будівельні роботи, грн.					**193182**				
		Всього по розділу 2					**193182**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Автоматизація систем протипожежного захисту									
9	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. (БСА, БКА)	шт	22	6660,68 6660,68	- -	146535	146535	- -	23,6900 -	521,18 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					146535	146535	- -		521,18 -
		Разом будівельні роботи, грн.					146535				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					146535				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55847				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14720				
		Всього будівельні роботи, грн.					**202382**				
		Всього по розділу 3					**202382**				
		Розділ 4. Автоматизація систем протидимного захисту									
10	КП2-11-3	Контролер зв'язку з ЕОМ, телемеханічним комплексом.	шт	8	34751,38 34751,38	- -	278011	278011	- -	123,6000 -	988,80 -
11	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. (ЩУВ)	шт	13	6660,68 6660,68	- -	86589	86589	- -	23,6900 -	307,97 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					364600	364600	- -		1296,77 -
		Разом будівельні роботи, грн.					364600				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					364600				
		Загальновиробничі витрати, грн.					138955				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					112,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36626				
		Всього будівельні роботи, грн.					**503555**				
		Всього по розділу 4					**503555**				
		Разом прямі витрати по кошторису					948201	948201	-		3364,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					948201				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					948201				
		Загальновиробничі витрати, грн.					361314				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					292,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					95252				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1309515**				
		Всього по кошторису					**1309515**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3656,89**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1043453**				

Склав ______________________________ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП______________________________ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022_СПЗ.АСПГк.АСПГс

на монтажні роботи автоматичної установки пожежогасіння кухонного обладнання

Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 11/10-2018 - СПЗ.АСПГк.АСПГс

Кошторисна вартість	194,662	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,43989	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	95,172	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Автоматична установка пожежогасіння кухонного обладнання. Направления №1									
1	*КМ18-556-3*	*Монтаж батареї автоматичної двобалонної (ВКS-20-2-МТ)*	*комплект*	*1*	*15996,73*	*854,32*	*15997*	*15135*	*854*	*74,2000*	*74,20*
					15134,57	*137,93*			*138*	*0,5978*	*0,60*
2	*КМ12-592-2*	*Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм*	*100 м*	*0,36*	*68391,80*	*16042,89*	*24621*	*18737*	*5775*	*246,4000*	*88,70*
					52047,07	*3817,80*			*1374*	*20,3694*	*7,33*
3	& С1545-267-14-Ю	Труда нержавіюча 16х1 [ТН-16-ВКS]	м	36	146,91	-	5289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С1545-274-1	Фітинг прямий тд трубу 16х1	шт	1	260,24	-	260	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С1545-274-2	Коліно тд трубку 16х1 [W-NW-13-HS]	шт	13	392,24	-	5099	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1545-274-3	Трійник під трубу 16х1 Т-NW-13-HS	шт	4	597,15 -	- -	2389	-	- -	- -	- -
7	& С1545-274-4	Ввід для труб [ВТ16-ВКS]	шт	4	339,44 -	- -	1358	-	- -	- -	- -
8	& С1630-114-2	Хомут з гайкою тд трубу 16х1 ХТ-М8-3/8"	шт	36	19,38 -	- -	698	-	- -	- -	- -
9	& С1630-114-3	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 106. D975.ШПМ8-3М	шт	3	141,48 -	- -	424	-	- -	- -	- -
10	*КМ12-594-3*	*Монтаж зрошувачів, насадок дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння, діаметр умовного проходу до 16 мм*	*10 шт*	*0,5*	*1369,52* *1351,87*	*4,52* *2,60*	*685*	*676*	*2* *1*	*6,4000* *0,0126*	*3,20* *0,01*
11	& С1630-24-3-1П варіант 1	Насадок з кутом розпилу 20 град. [РЦ-3-ФЗ 2]	шт	2	396,04 -	- -	792	-	- -	- -	- -
12	& С1630-24-4 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 50 град [РЦ-3-50]	шт	2	396,04 -	- -	792	-	- -	- -	- -
13	& С1630-24-5 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 90 град [РЦ-3-90]	шт	1	396,04 -	- -	396	-	- -	- -	- -
14	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (ЛУНР. ВКS)*	*шт*	*1*	*633,96* *598,69*	*2,02* *0,49*	*634*	*599*	*2* -	*3,2000* *0,0026*	*3,20* -
15	& С1547-4-7-М варіант 1	Лазерний вказівник напряму розпилу (ЛУНР. ВКS)	шт	1	3060,05 -	- -	3060	-	- -	- -	- -
16	*КМ12-595-3*	*Монтаж троса із замками тросової системи*	*100 м*	*0,17*	*11602,06* *11490,91*	*13,47* *3,28*	*1972*	*1953*	*2* *1*	*54,4000* *0,0158*	*9,25* -
17	& С1545-260-2	Трос натяжний нержавіючий в 1 мм	м	17	24,50 -	- -	417	-	- -	- -	- -
18	& С1630-114-4	Комплект тросових зажимів	шт	2	63,70 -	- -	127	-	- -	- -	- -
19	& С111-92-15	Мехатчний замок з скляною колбою [ЗТ93-ВКS)	шт	2	224,75 -	- -	450	-	- -	- -	- -
20	& С1630-114-6	Хомут обв/дний (Х0.ВКS)	шт	5	460,13 -	- -	2301	-	- -	- -	- -
21	& С1630-114-7	Заглушка трудна тд трос [ЗТК-ВКS]	шт	1	233,86 -	- -	234	-	- -	- -	- -
22	& С111-92-18	Мембрана 14 мм 50 Ьаг [ЗПП.1-20.08)	шт	1	342,75 -	- -	343	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	*КМ12-595-1*	*Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи*	*100 шт*	*0,01*	*71899,38* *67593,60*	*1346,54* *327,51*	*719*	*676*	*13* *3*	*320,0000* *1,5800*	*3,20* *0,02*
24	& С111-92-17	Груз натяжний [ГН-ВКS]	шт	1	518,75 -	- -	519	-	- -	- -	- -
25	*КМ10-683-10*	*Пульт керування виносний ВПК (ДРА.ВКS)*	*шт*	*1*	*891,08* *675,94*	- -	*891*	*676*	- -	*3,2000* -	*3,20* -
26	*КМ12-595-2*	*Монтаж ролика натягу збуджувальної системи*	*100 шт*	*0,09*	*34961,43* *33796,80*	*784,15* *126,95*	*3147*	*3042*	*71* *11*	*160,0000* *0,6100*	*14,40* *0,05*
27	& С1630-114-5	Направляючий ролик закритий (НРЗ.ВКS)	шт	9	993,92 -	- -	8945	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					82559	41494	6719 1528		199,35 8,01
		Разом будівельні роботи, грн.					82559				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34346				
		всього заробітна плата, грн.					43022				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17941				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5362				
		Всього будівельні роботи, грн.					**100500**				
		Всього по розділу 1					**100500**				
		Розділ 2. Автоматична установка пожежогасіння кухонного обладнання. Направления №2									
28	*КМ18-556-3*	*Монтаж батареї автоматичної двобалонної (ВКS-20-2-МТ)*	*комплект*	*1*	*15996,73* *15134,57*	*854,32* *137,93*	*15997*	*15135*	*854* *138*	*74,2000* *0,5978*	*74,20* *0,60*
29	*КМ12-592-2*	*Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм*	*100 м*	*0,32*	*68391,80* *52047,07*	*16042,89* *3817,80*	*21885*	*16655*	*5134* *1222*	*246,4000* *20,3694*	*78,85* *6,52*
30	& С1545-267-14-Ю	Труда нержавіюча 16х1 [ТН-16-ВКS]	м	32	146,91 -	- -	4701	-	- -	- -	- -
31	& С1545-274-1	Фітинг прямий тд трубу 16х1	шт	1	260,24 -	- -	260	-	- -	- -	- -
32	& С1545-274-2	Коліно тд трубку 16х1 [W-NW-13-HS]	шт	12	392,24 -	- -	4707	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& С1545-274-3	Трійник під трубу 16х1 Т-NW-13-HS	шт	4	597,15 -	- -	2389	-	- -	- -	- -
34	& С1545-274-4	Ввід для труб [ВТ16-ВКS]	шт	4	339,44 -	- -	1358	-	- -	- -	- -
35	& С1630-114-2	Хомут з гайкою тд трубу 16х1 ХТ-М8-3/8"	шт	32	19,38 -	- -	620	-	- -	- -	- -
36	& С1630-114-3	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра 106. D975.ШПМ8-3М	шт	3	141,48 -	- -	424	-	- -	- -	- -
37	*КМ12-594-3*	*Монтаж зрошувачів, насадок дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння, діаметр умовного проходу до 16 мм*	*10 шт*	*0,5*	*1369,52* *1351,87*	*4,52* *2,60*	*685*	*676*	*2* *1*	*6,4000* *0,0126*	*3,20* *0,01*
38	& С1630-24-3-1П варіант 1	Насадок з кутом розпилу 20 град. [РЦ-3-ФЗ 2]	шт	2	396,04 -	- -	792	-	- -	- -	- -
39	& С1630-24-4 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 50 град [РЦ-3-50]	шт	2	396,04 -	- -	792	-	- -	- -	- -
40	& С1630-24-5 варіант 1	Насадок з кутом розпилу 90 град [РЦ-3-90]	шт	1	396,04 -	- -	396	-	- -	- -	- -
41	*КМ12-595-3*	*Монтаж троса із замками тросової системи*	*100 м*	*0,16*	*11602,06* *11490,91*	*13,47* *3,28*	*1856*	*1839*	*2* *1*	*54,4000* *0,0158*	*8,70* -
42	& С1545-260-2	Трос натяжний нержавіючий в 1 мм	м	16	24,50 -	- -	392	-	- -	- -	- -
43	& С1630-114-4	Комплект тросових зажимів	шт	1	63,70 -	- -	64	-	- -	- -	- -
44	& С111-92-15	Мехатчний замок з скляною колбою [ЗТ93-ВКS)	шт	2	224,75 -	- -	450	-	- -	- -	- -
45	& С1630-114-6	Хомут обв/дний (Х0.ВКS)	шт	5	460,13 -	- -	2301	-	- -	- -	- -
46	& С1630-114-7	Заглушка трудна тд трос [ЗТК-ВКS]	шт	1	233,86 -	- -	234	-	- -	- -	- -
47	& С111-92-18	Мембрана 14 мм 50 Ьаг [ЗПП.1-20.08)	шт	1	342,75 -	- -	343	-	- -	- -	- -
48	*КМ12-595-1*	*Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи*	*100 шт*	*0,01*	*71899,38* *67593,60*	*1346,54* *327,51*	*719*	*676*	*13* *3*	*320,0000* *1,5800*	*3,20* *0,02*
49	& С111-92-17	Груз натяжний [ГН-ВКS]	шт	1	518,75 -	- -	519	-	- -	- -	- -
50	*КМ10-683-10*	*Пульт керування виносний ВПК (ДРА.ВКS)*	*шт*	*1*	*891,08* *675,94*	- -	*891*	*676*	- -	*3,2000* -	*3,20* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	*КМ12-595-2*	*Монтаж ролика натягу збуджувальної системи*	*100 шт*	*0,08*	*34961,43* *33796,80*	*784,15* *126,95*	*2797*	*2704*	*63* *10*	*160,0000* *0,6100*	*12,80* *0,05*
52	& С1630-114-5	Направляючий ролик закритий (НРЗ.ВКS)	шт	8	993,92 -	- -	7951	-	- -	- -	- -
53	*КМ8-146-1*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг*	*100 м*	*0,45*	*4492,16* *3961,73*	*158,19* *91,00*	*2021*	*1783*	*71* *41*	*19,2000* *0,4410*	*8,64* *0,20*
54	& С153-47-2 варіант 1	Кабель для систем сигналізації J-Y (St) Y Lg 2x2x0,8	1000м	0,0459	26499,15 -	- -	1216	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					76760	40144	6139 1416		192,79 7,40
		Разом будівельні роботи, грн.					76760				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30477				
		всього заробітна плата, грн.					41560				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17402				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5228				
		Всього будівельні роботи, грн.					**94162**				
		Всього по розділу 2					**94162**				
		Разом прямі витрати по кошторису					159319	81638	12858 2944		392,14 15,41
		Разом будівельні роботи, грн.					159319				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64823				
		всього заробітна плата, грн.					84582				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35343				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10590				
		Всього будівельні роботи, грн.					**194662**				
		Всього по кошторису					**194662**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**439,89**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**95172**				

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП_____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023_СПЗ.АСПГк.АСПГс
для автоматичної установки пожежогасіння кухонного обладнання
Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № 11/10-2018-СПЗ.АСПГк.АСПГс
Кошторисна вартість 215,264 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Автоматична установка пожежогасіння кухонного обладнання. Направлення №1				
1	& 1602-30034-38 варіант 2	Модуль BKS-20-2-MT з мехатчним пуском [BKS-20-2-MT]; (маса=0,062)	шт	1	94892,20	94892
2	& 1511-2001-34 варіант 2	Дистанційний ручний пускач; (маса=0,0007)	шт	1	1950,00	1950
3	& 2402-3001-4 варіант 2	Вогнегасна речовина Prevento; (маса=0,02)	шт	2	4906,20	9812
		Разом по розділу 1				106654
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				978
		Всього по розділу 1				**107632**
		Розділ 2. Автоматична установка пожежогасіння кухонного обладнання. Направлення №2				
4	& 1602-30034-38 варіант 1	Модуль BKS-20-2-MT з мехатчним пуском [BKS-20-2-MT]; (маса=0,062)	шт	1	94892,20	94892

1	2	3	4	5	6	7
5	& 1511-2001-34 варіант 1	Дистанційний ручний пускач; (маса=0,0007)	шт	1	1950,00	1950
6	& 2402-3001-4 варіант 1	Вогнегасна речовина Prevento; (маса=0,02)	шт	2	4906,20	9812
		Разом по розділу 2				106654
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				978
		Всього по розділу 2				**107632**
		Разом				**213308**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1956
		Всього по кошторису				**215264**

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024_СПЗ.АСПГк.АСПГс

на пусконалагоджувальні роботи автоматичної установки пожежогасіння кухонного обладнання

Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 11/10-2018 - СПЗ.АСПГк.АСПГс

Кошторисна вартість	21,360	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05932	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17,022	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Автоматична установка пожежогасіння кухонного обладнання. Направления №1									
1	ПЖ5-12	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Вузол управління дренчерною системою пожежогасіння з тросовою спонукальною системою	комплект	1	5856,70 5856,70	- -	5857	5857	- -	20,6600 -	20,66 -
2	ПЖ5-6	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Батарея з ручним приводом двобалонна	комплект	1	1876,64 1876,64	- -	1877	1877	- -	6,6200 -	6,62 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					7734	7734	- -		27,28 -
		Разом будівельні роботи, грн.					7734				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7734				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2946				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					777				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10680**				
		Всього по розділу 1					**10680**				
		Розділ 2. Автоматична установка пожежогасіння кухонного обладнання. Направления №2									
3	ПЖ5-12	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Вузол управління дренчерною системою пожежогасіння з тросовою спонукальною системою	комплект	1	5856,70 5856,70	- -	5857	5857	- -	20,6600 -	20,66 -
4	ПЖ5-6	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Батарея з ручним приводом двобалонна	комплект	1	1876,64 1876,64	- -	1877	1877	- -	6,6200 -	6,62 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					7734	7734	- -		27,28 -
		Разом будівельні роботи, грн.					7734				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2946				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					777				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10680**				
		Всього по розділу 2					**10680**				
		Разом прямі витрати по кошторису					15468	15468	- -		54,56 -
		Разом будівельні роботи, грн.					15468				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15468				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5892				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**21360**				
		Всього по кошторису					**21360**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**59,32**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**17022**				

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП_____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025_СПЗ.СДТВ

на монтажні роботи системи протидимного захисту

Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 11/10-2018 - СПЗ.СДТВ

Кошторисна вартість	2392,439	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,37006	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	498,756	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ20-31-4*	*Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,4 т (VRAN9-100-DUF600-01500/6)*	*1 шт*	*1*	*4305,82*	*538,87*	*4306*	*3535*	*539*	*18,1900*	*18,19*
					3535,23	*275,45*			*275*	*1,2655*	*1,27*
2	*КБ20-31-5*	*Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,6 т (KROV9-100-DUF600-01500/6)*	*1 шт*	*1*	*5429,25*	*905,29*	*5429*	*4166*	*905*	*22,2700*	*22,27*
					4166,49	*462,83*			*463*	*2,1269*	*2,13*
3	*КБ7-14-11*	*Установлення опорних стаканів для вентиляційного обладнання при висоті будівель до 25 м*	*100шт*	*0,01*	*90413,50*	*27740,75*	*904*	*545*	*277*	*261,0000*	*2,61*
					54512,46	*14099,55*			*141*	*56,0302*	*0,56*
4	& 2415-2399-4 варіант 1	Стакан СТАМ 402-88	шт	1	18522,49	-	18522	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	*КБ20-31-3*	*Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,2 т*	*1 шт*	*3*	*3843,17*	*330,45*	*11530*	*9276*	*991*	*15,9100*	*47,73*
					3092,11	*169,26*			*508*	*0,7799*	*2,34*
6	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*5,9*	*1907,85*	*10,76*	*11256*	*11078*	*63*	*9,7800*	*57,70*
					1877,56	*5,62*			*33*	*0,0266*	*0,16*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С130-231-3 варіант 1	Гнучка вставка круглого перерізу ф1000 COM-VRAN600-100	шт	1	4765,66 -	- -	4766	-	- -	- -	- -
8	& С130-231-4 варіант 1	Гнучка вставка круглого перерізу ф710 COM-VRAN600-071	шт	3	2938,84 -	- -	8817	-	- -	- -	- -
9	*КБ20-32-2*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т*	*1 шт*	*6*	*1883,39* *1780,67*	*98,83* *50,29*	*11300*	*10684*	*593* *302*	*8,4300* *0,2295*	*50,58* *1,38*
10	*КБ20-32-3*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т*	*1 шт*	*1*	*4998,91* *3298,19*	*172,45* *88,07*	*4999*	*3298*	*172* *88*	*16,1700* *0,4041*	*16,17* *0,40*
11	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,099	4019,03 1719,65	286,14 113,48	398	170	28 11	8,5300 0,5244	0,84 0,05
12	& С130-486-1 варіант 1	Монтажна опора OZA-MOB	компл	1	563,35 -	- -	563	-	- -	- -	- -
13	& С130-486-2 варіант 1	Монтажна опора OZA-MOB-056	компл	1	863,31 -	- -	863	-	- -	- -	- -
14	& С130-486-3 варіант 1	Монтажна опора OZA-MOB-063	компл	2	930,77 -	- -	1862	-	- -	- -	- -
15	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*1,46*	*1907,85* *1877,56*	*10,76* *5,62*	*2785*	*2741*	*16* *8*	*9,7800* *0,0266*	*14,28* *0,04*
16	& С130-231-5 варіант 1	Гнучка вставка круглого перерізу ф630 OZA-COM-063	шт	2	1102,84 -	- -	2206	-	- -	- -	- -
17	& С130-231-6-С варіант 1	Гнучка вставка круглого перерізу ф500 OZA-COM-050	шт	1	1029,40 -	- -	1029	-	- -	- -	- -
18	& С130-231-7 варіант 1	Гнучка вставка круглого перерізу ф560 OZA-COM-056	шт	1	1139,56 -	- -	1140	-	- -	- -	- -
19	*КБ7-14-11*	*Установлення опорних стаканів для вентиляційного обладнання при висоті будівель до 25 м*	*100шт*	*0,03*	*90413,50* *54512,46*	*27740,75* *14099,55*	*2712*	*1635*	*832* *423*	*261,0000* *56,0302*	*7,83* *1,68*
20	& 2415-2399-6-2Б варіант 1	Стакан STAM-201-088	шт	3	5725,30 -	- -	17176	-	- -	- -	- -
21	*КБ20-13-9*	*Установлення клапанів зворотних периметром до 4500 мм*	*1 клапан*	*1*	*1679,85* *1133,06*	*80,68* *42,14*	*1680*	*1133*	*81* *42*	*5,8300* *0,1995*	*5,83* *0,20*
22	*КБ20-13-7*	*Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм*	*1 клапан*	*3*	*785,82* *631,64*	*37,65* *19,67*	*2357*	*1895*	*113* *59*	*3,2500* *0,0931*	*9,75* *0,28*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	*КБ20-13-8*	*Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм*	*1 клапан*	*5*	*1271,15* *1000,90*	*75,30* *39,33*	*6356*	*5005*	*377* *197*	*5,1500* *0,1862*	*25,75* *0,93*
24	*КБ20-13-16*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм*	*1 клапан*	*9*	*2177,16* *1781,57*	*91,44* *47,76*	*19594*	*16034*	*823* *430*	*9,2800* *0,2261*	*83,52* *2,03*
25	*КБ20-15-8*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм*	*1 шт*	*2*	*976,43* *668,81*	*26,89* *14,05*	*1953*	*1338*	*54* *28*	*3,4000* *0,0665*	*6,80* *0,13*
26	*КБ20-15-9*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм*	*1 шт*	*16*	*1649,37* *1042,56*	*64,54* *33,71*	*26390*	*16681*	*1033* *539*	*5,3000* *0,1596*	*84,80* *2,55*
27	*КБ20-11-1*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*1 грата*	*1*	*422,68* *358,01*	*39,98* *15,62*	*423*	*358*	*40* *16*	*1,8200* *0,0745*	*1,82* *0,07*
28	& С130-595-3-Я варіант 1	Решітка декоративна RES 650x350	шт	1	697,73 -	- -	698	-	- -	- -	- -
29	*КБ20-11-2*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2*	*1 грата*	*51*	*584,54* *464,24*	*62,58* *27,12*	*29812*	*23676*	*3192* *1383*	*2,3600* *0,1291*	*120,36* *6,58*
30	& С130-595-3-7 варіант 1	Решітка декоративна RES 650x600	шт	1	815,24 -	- -	815	-	- -	- -	- -
31	& С130-595-3-8 варіант 1	Решітка декоративна RES 700x500	шт	15	945,59 -	- -	14184	-	- -	- -	- -
32	& С130-595-3-9 варіант 1	Решітка декоративна RES 800x400	шт	12	1331,15 -	- -	15974	-	- -	- -	- -
33	& С130-595-3-10 варіант 1	Решітка декоративна RES 1000x500	шт	13	1397,45 -	- -	18167	-	- -	- -	- -
34	& С130-595-3-11 варіант 1	Решітка декоративна RES 1600x400	шт	1	2423,57 -	- -	2424	-	- -	- -	- -
35	& С130-595-3-12	Сітка металева 500X700	шт	3	466,42 -	- -	1399	-	- -	- -	- -
36	& С130-595-3-13	Сітка металева 700X700	шт	3	418,68 -	- -	1256	-	- -	- -	- -
37	& С130-595-3-14	Сітка металева 800X800	шт	3	552,10 -	- -	1656	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	*КБ20-4-15*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм*	*100м2*	*6,5*	*93260,46* *20365,24*	*492,24* *237,90*	*606193*	*132374*	*3200* *1546*	*106,0800* *1,1263*	*689,52* *7,32*
39	& С111-89-29	Болт з гайкою та шайбою	шт.	700	10,46 -	- -	7322	-	- -	- -	- -
40	& С1545-89-55	Профіль перфорований Т30	шт	250	112,37 -	- -	28093	-	- -	- -	- -
41	& С111-89-31	Різьбовий стержень метричний М10	м	300	49,41 -	- -	14823	-	- -	- -	- -
42	& С111-89-32	Болт анкерній М10	шт.	300	4,08 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
43	& С111-89-33	Саморізи	шт.	1000	2,04 -	- -	2040	-	- -	- -	- -
44	& С111-89-34	Струбцина монтажна 10М10	шт.	50	48,96 -	- -	2448	-	- -	- -	- -
45	*КБ26-24-1*	*Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці*	*10 м2*	*36*	*3403,33* *1619,52*	*1463,01* *764,16*	*122520*	*58303*	*52668* *27510*	*7,9400* *3,6176*	*285,84* *130,23*
46	& С114-4-1-5	Ізоляція повітроводів 45хв. FIX-M	м2	360	342,72 -	- -	123379	-	- -	- -	- -
47	& С111-2002-1-1	Клей силікатний, для ізоляції "FIX"	кг	612	992,15 -	- -	607196	-	- -	- -	- -
48	*КБ26-24-3*	*Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою*	*10 м2*	*32*	*2448,87* *1675,48*	*672,34* *351,18*	*78364*	*53615*	*21515* *11238*	*8,1200* *1,6625*	*259,84* *53,20*
49	& С114-4-1-6	Ізоляція повітроводів 150хв.Prorox WM950	м2	320	680,61 -	- -	217795	-	- -	- -	- -
50	& С111-89-35	Бандажне кріплення для ізоляції Prorox WM950	шт.	175	36,72 -	- -	6426	-	- -	- -	- -
51	& С111-89-37	Зажим з болтом М8х25	шт.	800	10,71 -	- -	8568	-	- -	- -	- -
52	& С111-1615-1-3	Шнур базальтовий БТШ-18	м	750	71,42 -	- -	53565	-	- -	- -	- -
53	& С111-536-1	Стрічка алюмінієва, самоклеюча 75ммх50м	шт	30	145,00 -	- -	4350	-	- -	- -	- -
54	*КБ26-26-1*	*Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими*	*10 м2*	*10*	*2840,90* *2426,74*	*414,16* *216,32*	*28409*	*24267*	*4142* *2163*	*12,1800* *1,0241*	*121,80* *10,24*
55	& С111-1801-2	Окожушка з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0.55мм	м2	100	189,73 -	- -	18973	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					2189389	381807	91654 47403		1933,83 223,77
		Разом будівельні роботи, грн.					2189389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1715928				
		всього заробітна плата, грн.					429210				
		Загальновиробничі витрати, грн.					203050				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					212,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69546				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2392439**				
		Всього по кошторису					**2392439**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2370,06**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**498756**				

Склав ________________________________ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП________________________________ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-026_СПЗ.СДТВ

для системи протидимного захисту

Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № 11/10-2018 - СПЗ.СДТВ
Кошторисна вартість 1505,815 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-1003-5 варіант 1	Вентилятор димовидалення радіальний, двигун 15 кВт, 380 В, 600 °С VRAN9-100-DUF600-01500/6; (маса=0,23)	шт	1	147955,60	147956
2	& 2308-1003-6 варіант 1	Вентилятор димовидалення даховий, двигун 30кВт, 380 В, 600 °С KROV9-100-DUF600-01500/6; (маса=0,41)	шт	1	222660,10	222660
3	& 2308-1003-7 варіант 1	Вентилятор димовидалення радіальний, двигун 11кВт, 380 В, 400 °С VRAN9-071-DUF400-01100/4; (маса=0,5)	шт	3	83937,75	251813
4	& 2308-1003-8 варіант 1	Вентилятор осьовий,двигун 4 кВт, 380В OZA301-056; (маса=0,05)	шт	1	28518,75	28519
5	& 2308-1003-9 варіант 1	Вентилятор осьовий,двигун 4 кВт, 380В OZA301-063; (маса=0,05)	компл	4	22947,60	91790
6	& 2308-1003-10-Ю варіант 1	Вентилятор осьовий,двигун 2,2 кВт, 380В OZA301-050; (маса=0,05)	компл	1	20348,25	20348
7	& 2308-1003-11 варіант 1	Вентилятор осьовий,двигун 5,5 кВт, 380В OZA301-063; (маса=0,05)	компл	1	29757,00	29757
8	& 2308-6007-1 варіант 1	Клапаном зворотній KOL1000x1000; (маса=0,004)	шт	1	8112,00	8112
9	& 2308-6007-2 варіант 1	Клапаном зворотній KOL700x500; (маса=0,004)	шт	3	3923,83	11771
10	& 2308-6007-3 варіант 1	Клапаном зворотній KOL800x800; (маса=0,004)	шт	5	6019,00	30095
11	& 2308-6007-4 варіант 1	Клапан надлишкового тиску, протипожежний OKS-800x400; (маса=0,004)	шт	6	21512,40	129074

1	2	3	4	5	6	7
12	& 2308-6007-5 варіант 1	Клапан надлишкового тиску, протипожежний OKS-700x500; (маса=0,004)	шт	3	21164,00	63492
13	& 2308-6007-6 варіант 1	Клапан димовидалення GMK-DU 650x350 (багатостулковий) з ел. приводом Belimo 230 GMK-DU 650x350-2f; (маса=0,005)	шт	1	16594,50	16595
14	& 2308-6007-7 варіант 1	Клапан димовидалення GMK-DU 700x500 (багатостулковий) з ел. приводом Belimo 230 GMK-DU 700x500-2f; (маса=0,005)	шт	9	17186,00	154674
15	& 2308-6007-8 варіант 1	Клапан димовидалення GMK-DU 1000x5000 (багатостулковий) з ел. приводом Belimo 230 GMK-DU 1000x500-2f; (маса=0,005)	шт	13	17784,00	231192
16	& 2308-6007-9 варіант 1	Клапан димовидалення GMK-DU 650x600 (багатостулковий) з ел. приводом Belimo 230 GMK-DU 650x600-2f; (маса=0,005)	шт	1	17342,00	17342
17	& 2308-6007-10 варіант 1	Клапан димовидалення GMK-DU 800x800 (багатостулковий) з ел. приводом Belimo 230 GMK-DU 800x800-2f; (маса=0,005)	шт	1	18271,50	18272
18	& 2308-6007-11 варіант 1	Клапан димовидалення GMK-DU 1600x400 (багатостулковий) з ел. приводом Belimo 230 GMK-DU 1600x400-2f; (маса=0,005)	шт	1	18453,50	18454
		Разом				**1491916**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13899
		Всього по кошторису				**1505815**

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП_____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027_СПЗ.СДТВ

на пусконалагоджувальні роботи систем протипожежного захисту

Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 11/10-2018 - СПЗ.СДТВ

Кошторисна вартість	133,947	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,37497	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	106,729	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Складання техзвіту п1.6 технічної частини									
1	КП3-24-1	Система димовидалення при кількості поверхів,що обслуговуються до 6	система	1	20271,64 20271,64	- -	20272	20272	- -	72,1000 -	72,10 -
2	КП3-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	5	3475,14 3475,14	- -	17376	17376	- -	12,3600 -	61,80 -
3	КП3-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	7	2606,35 2606,35	- -	18244	18244	- -	9,2700 -	64,89 -
4	КП3-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	9	868,78 868,78	- -	7819	7819	- -	3,0900 -	27,81 -
5	КП3-11-4	Регулювально-запірні пристрої. Клапан надлишкового тиску	пристр.	9	1187,34 1187,34	- -	10686	10686	- -	4,2230 -	38,01 -
6	КП3-11-1	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом	пристр.	26	868,78 868,78	- -	22588	22588	- -	3,0900 -	80,34 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					96985	96985	- -		344,95 -
		Разом будівельні роботи, грн.					96985				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					96985				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36962				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9744				
		Всього будівельні роботи, грн.					**133947**				
		Всього по кошторису					**133947**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**374,97**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**106729**				

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП_____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028_ЕТР

на монтажні роботи елетротехнічне рішення

Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 11/10-2018 - ЕТР

Кошторисна вартість	10654,631	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	15,17328	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3130,602	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Силове обладнання									
1	*КМ39-3-4*	*Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою ВРУ1-22-43, -22-44, -23-43, -23-44 (ВРП1)*	*пристрій*	*1*	*9937,33* *8166,43*	*372,70* *197,82*	*9937*	*8166*	*373* *198*	*39,1000* *0,9606*	*39,10* *0,96*
2	*КМ39-11-5*	*Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою УВР 95-4 с АВР (ВРП2)*	*пристрій*	*1*	*19031,03* *16818,13*	*400,27* *219,71*	*19031*	*16818*	*400* *220*	*79,6200* *1,0660*	*79,62* *1,07*
3	*КМ39-3-4*	*Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою ВРУ1-22-43, -22-44, -23-43, -23-44 (ВРП3)*	*пристрій*	*1*	*9937,33* *8166,43*	*372,70* *197,82*	*9937*	*8166*	*373* *198*	*39,1000* *0,9606*	*39,10* *0,96*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ21-24-9	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	1 шт	8	765,80 751,08	13,56 7,80	6126	6009	108 62	3,6400 0,0378	29,12 0,30
5	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	2	759,92 696,64	63,28 36,40	1520	1393	127 73	3,2000 0,1764	6,40 0,35
6	КМ8-572-8	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і ширина до 700х850 мм	шт	11	759,92 696,64	63,28 36,40	8359	7663	696 400	3,2000 0,1764	35,20 1,94
7	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	4,62	7351,67 5069,52	108,48 62,40	33965	23421	501 288	24,0000 0,3024	110,88 1,40
8	КМ8-574-5	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 95 мм2	100 жил	0,04	16343,93 13780,41	209,36 69,56	654	551	8 3	63,3000 0,3430	2,53 0,01
9	КМ8-67-7	Установка [шафа] комплектна конденсаторна на установлених конструкціях, маса до 100 кг	шафа	2	1202,32 675,94	345,47 160,58	2405	1352	691 321	3,2000 0,6652	6,40 1,33
		Разом прямі витрати по розділу 1					91934	73539	3277 1763		348,35 8,32
		Разом будівельні роботи, грн.					91934				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15118				
		всього заробітна плата, грн.					75302				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34265				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11324				
		Всього будівельні роботи, грн.					**126199**				
		Всього по розділу 1					**126199**				
		Розділ 2. Кабельна продукція									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	*КБ21-4-2*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*78,56*	*1779,32* *1629,36*	*13,56* *7,80*	*139783*	*128003*	*1065* *613*	*8,6000* *0,0378*	*675,62* *2,97*
11	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках*	*100м*	*14,94*	*519,23* *449,82*	*9,04* *5,20*	*7757*	*6720*	*135* *78*	*2,1800* *0,0252*	*32,57* *0,38*
12	& С1545-6401-29-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами у ПВХ оболонці, що не підтримує горіння зі зниженим димовиділенням,з опором ізоляції 1 кВ, ВВГнг-LS 3х1,5	м	6405,6	41,65 -	- -	266793	-	- -	- -	- -
13	& С1545-6401-27-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами у ПВХ оболонці, що не підтримує горіння зі зниженим димовиділенням,з опором ізоляції 1 кВ, ВВГнг-LS 2х1,5	м	387,6	21,43 -	- -	8306	-	- -	- -	- -
14	& С153-11-11-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами в ізоляції з кремніє-органічної резини, заповнювачем оболонкою з полімерної композиції без галогенов. Межа вогнестійкості 90 хвилин НХН Е90 3х1,5	м	1662,6	99,48 -	- -	165395	-	- -	- -	- -
15	& С153-11-11-2 варіант 1	Кабель з мідними жилами в ізоляції з кремніє-органічної резини, заповнювачем оболонкою з полімерної композиції без галогенов. Межа вогнестійкості 30 хвилин НХН Е30 3х1,5	м	1081,2	96,08 -	- -	103882	-	- -	- -	- -
16	*КБ21-4-3*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*37,41*	*2526,08* *2311,41*	*27,12* *15,60*	*94501*	*86470*	*1015* *584*	*12,2000* *0,0756*	*456,40* *2,83*
17	*КБ21-4-4*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2*	*100м*	*11,77*	*3406,93* *3084,41*	*49,72* *28,60*	*40100*	*36304*	*585* *337*	*16,2800* *0,1386*	*191,62* *1,63*
18	*КБ21-15-2*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках*	*100м*	*59,02*	*800,82* *647,91*	*68,94* *33,23*	*47264*	*38240*	*4069* *1961*	*3,1400* *0,1375*	*185,32* *8,12*
19	& С1545-6401-31-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами у ПВХ оболонці, що не підтримує горіння зі зниженим димовиділенням,з опором ізоляції 1 кВ, ВВГнг-LS 5х2,5	м	969	139,43 -	- -	135108	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С1545-6401-39-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами у ПВХ оболонці, що не підтримує горіння зі зниженим димовиділенням,з опором ізоляції 1 кВ, ВВГнг-LS 3х6	м	193,8	148,83 -	- -	28843	-	- -	- -	- -
21	& С153-11-13-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами у ПВХ оболонці, що не підтримує горіння зі зниженим димовиділенням,з опором ізоляції 1 кВ, ВВГнг-LS 3х4	м	642,6	131,79 -	- -	84688	-	- -	- -	- -
22	& С1545-6401-30-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами у ПВХ оболонці, що не підтримує горіння зі зниженим димовиділенням,з опором ізоляції 1 кВ, ВВГнг-LS 3х2,5	м	4345,2	79,16 -	- -	343966	-	- -	- -	- -
23	& С153-11-17-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами в ізоляції з кремніє-органічної резини, заповнювачем оболонкою з полімерної композиції без галогенов. Межа вогнестійкості 90 хвилин НХН Е90 5х2,5	м	1203,6	169,05 -	- -	203469	-	- -	- -	- -
24	& С153-11-13-2 варіант 1	Кабель з мідними жилами в ізоляції з кремніє-органічної резини, заповнювачем оболонкою з полімерної композиції без галогенов. Межа вогнестійкості 90 хвилин НХН Е90 3х4	м	469,2	124,14 -	- -	58246	-	- -	- -	- -
25	& С153-11-12-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами в ізоляції з кремніє-органічної резини, заповнювачем оболонкою з полімерної композиції без галогенов. Межа вогнестійкості 90 хвилин НХН Е90 3х2,5	м	734,4	149,65 -	- -	109903	-	- -	- -	- -
26	& С1545-6401-33-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами у ПВХ оболонці, що не підтримує горіння зі зниженим димовиділенням,з опором ізоляції 1 кВ, перетином ВВГнг-LS 5х6	м	1142,4	216,70 -	- -	247558	-	- -	- -	- -
27	& С1545-6401-32-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами у ПВХ оболонці, що не підтримує горіння зі зниженим димовиділенням,з опором ізоляції 1 кВ, ВВГнг-LS 5х4	м	958,8	149,46 -	- -	143302	-	- -	- -	- -
28	& С1545-6401-26-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами в ізоляції з кремніє-органічної резини, заповнювачем оболонкою з полімерної композиції без галогенов. Межа вогнестійкості 90 хвилин НХН Е90 5х6	м	173,4	294,29 -	- -	51030	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& С1545-6401-25-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами в ізоляції з кремніє-органічної резини, заповнювачем оболонкою з полімерної композиції без галогенов. Межа вогнестійкості 90 хвилин НХН Е90 5х4	м	204	204,94 -	- -	41808	-	- -	- -	- -
30	*КБ21-4-5*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2*	*100м*	*3,66*	*3589,48* *3196,19*	*94,92* *54,60*	*13137*	*11698*	*347* *200*	*16,8700* *0,2646*	*61,74* *0,97*
31	*КБ21-15-3*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках*	*100м*	*1,44*	*1154,98* *837,74*	*220,62* *106,32*	*1663*	*1206*	*318* *153*	*4,0600* *0,4400*	*5,85* *0,63*
32	& С1545-6401-34-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами в ізоляції з кремніє-органічної резини, заповнювачем оболонкою з полімерної композиції без галогенов. Межа вогнестійкості 90 хвилин НХН Е90 5х10	м	520,2	555,58 -	- -	289013	-	- -	- -	- -
33	*КБ21-15-4*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках*	*100м*	*0,3*	*1807,78* *1254,55*	*441,24* *212,64*	*542*	*376*	*132* *64*	*6,0800* *0,8800*	*1,82* *0,26*
34	& С1545-6401-35-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами у ПВХ оболонці, що не підтримує горіння зі зниженим димовиділенням,з опором ізоляції 1 кВ, перетином ВВГнг 5х16	м	30,6	448,08 -	- -	13711	-	- -	- -	- -
35	*КМ8-148-4*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг*	*100 м*	*0,5*	*9010,54* *7923,46*	*1075,71* *618,78*	*4505*	*3962*	*538* *309*	*38,4000* *2,9988*	*19,20* *1,50*
36	*КМ8-147-13*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг*	*100 м*	*0,6*	*11236,69* *10234,46*	*973,54* *508,50*	*6742*	*6141*	*584* *305*	*49,6000* *2,4073*	*29,76* *1,44*
37	& С1545-6401-37-Щ варіант 1	Кабель з мідними жилами у ПВХ оболонці, що не підтримує горіння зі зниженим димовиділенням,з опором ізоляції 1 кВ, перетином ВВГнг-LS 5х95	м	112,2	3874,67 -	- -	434738	-	- -	- -	- -
38	& С111-1787-13 варіант 1	Хомут нейлоновий, (1уп - 100шт.)	упак.	210	86,73 -	- -	18213	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3103966	319120	8788 4604		1659,90 20,73
		Разом будівельні роботи, грн.					3103966				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2776058				
		всього заробітна плата, грн.					323724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					154192				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					163,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53362				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3258158**				
		Всього по розділу 2					**3258158**				
		Розділ 3. Світильники									
39	*КБ21-18-1*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2*	*100шт*	*2,74*	*45745,17* *43579,01*	*1780,80* *1024,36*	*125342*	*119406*	*4879* *2807*	*211,2000* *4,9644*	*578,69* *13,60*
40	& С1547-4-30 варіант 1	Світильник "SLICK.PRS ECO LED 30, 4000К, IP65".	шт	214	3175,02 -	- -	679454	-	- -	- -	- -
41	& С1547-4-31 варіант 1	Світильник ARCTIC.OPL ECO LED 600 TH 5000K,4000K, IP65	шт	27	2168,90 -	- -	58560	-	- -	- -	- -
42	& С1547-4-32 варіант 1	Світильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 TH 5000K,4000K, IP65	шт	33	3253,08 -	- -	107352	-	- -	- -	- -
43	*КБ21-17-18*	*Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення*	*100шт*	*0,3*	*24203,77* *22346,26*	*688,67* *350,79*	*7261*	*6704*	*207* *105*	*113,6000* *1,5406*	*34,08* *0,46*
44	& С1547-4-33 варіант 1	Світильник "CD LED 18 4000K, IP65, 4Вт	шт	30	1345,11 -	- -	40353	-	- -	- -	- -
45	*КБ21-18-16*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4*	*100шт*	*4,03*	*75293,83* *72197,14*	*2684,76* *1544,34*	*303434*	*290954*	*10820* *6224*	*371,4800* *7,4844*	*1497,06* *30,16*
46	& С1547-4-34 варіант 1	Світильник "SLIM LED 595 (40) 4000K, 32Вт	шт	403	1569,42 -	- -	632476	-	- -	- -	- -
47	*КБ21-18-14*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1*	*100шт*	*4,07*	*35847,41* *34516,56*	*1025,99* *590,18*	*145899*	*140482*	*4176* *2402*	*177,6000* *2,8602*	*722,83* *11,64*
48	& С1547-4-35 варіант 1	Світильник "KANLUX 12 4000K, IP44, 12Вт	шт	392	1588,16 -	- -	622559	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& С1547-4-36 варіант 1	Світильник "С LED 360 4000К, IP54, 14 Вт	шт	15	672,65 -	- -	10090	-	- -	- -	- -
50	*КБ21-18-1*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2*	*100шт*	*0,85*	*45745,17* *43579,01*	*1780,80* *1024,36*	*38883*	*37042*	*1514* *871*	*211,2000* *4,9644*	*179,52* *4,22*
51	& С1547-4-37 варіант 1	Світильник 'P-TTX-SP 1200-60E Sport 40W	шт	57	1164,86 -	- -	66397	-	- -	- -	- -
52	& С1547-4-38 варіант 1	Світильник BAT UNI LED 600 4000K	шт	8	2066,70 -	- -	16534	-	- -	- -	- -
53	& С1547-4-39 варіант 1	Світильник BAT UNI LED 1200 4000K	шт	20	2022,51 -	- -	40450	-	- -	- -	- -
54	*КБ21-17-12*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.*	*100шт*	*0,46*	*31483,10* *28562,24*	*2440,63* *1108,93*	*14482*	*13139*	*1123* *510*	*131,2000* *4,5967*	*60,35* *2,11*
55	& С1547-4-40 варіант 1	Світильник "URAN 6521-4 LED, IP65, 4Вт "Вихід"	шт	46	3773,33 -	- -	173573	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3083099	607727	22719 12919		3072,53 62,19
		Разом будівельні роботи, грн.					3083099				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2452653				
		всього заробітна плата, грн.					620646				
		Загальновиробничі витрати, грн.					291529				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					304,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					99531				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3374628**				
		Всього по розділу 3					**3374628**				
		Розділ 4. Кабельні лотки та аксесуари									
56	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків*	*100м*	*2,07*	*12188,04* *9741,31*	*1917,31* *1120,04*	*25229*	*20165*	*3969* *2318*	*47,2100* *4,9268*	*97,72* *10,20*
57	& С1545-89-72 варіант 1	Кабельрост 400Х60 мм оцинкований DFP400H60/3	м	45,45	771,82 -	- -	35079	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& С1545-89-73 варіант 1	Лоток 600Х60 мм сітчатий, оцинкований KDS/KDSO600H60/3	м	36,36	1219,01 -	- -	44323	-	- -	- -	- -
59	& С1545-89-74 варіант 1	Лоток 500Х60 мм сітчатий, оцинкований KDS/KDSO500H60/3	м	60,6	1103,39 -	- -	66865	-	- -	- -	- -
60	& С1545-89-75 варіант 1	Лоток 400Х60 мм сітчатий, оцинкований KDS/KDSO400H60/3	м	66,66	813,27 -	- -	54213	-	- -	- -	- -
61	& С113-1834-2 варіант 1	Різьбовий затискач ZS/ZSO	шт	324	33,41 -	- -	10825	-	- -	- -	- -
62	& С113-1834-3 варіант 1	Втулка сталева розпорна М8, 2м TRSOM8	шт	324	11,25 -	- -	3645	-	- -	- -	- -
63	& Т_С111-153-5 варіант 1	Стрижень різьбовий оцинкований М8 довжиною 2м PGM8/2	м	180	31,67 -	- -	5701	-	- -	- -	- -
64	& С111-121-2-6 варіант 1	Гайка М8 NS M8	шт	972	1,54 -	- -	1497	-	- -	- -	- -
65	& С111-121-2-7 варіант 1	Шайба М8 PP8	шт	972	2,17 -	- -	2109	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					249486	20165	3969 2318		97,72 10,20
		Разом будівельні роботи, грн.					249486				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					225352				
		всього заробітна плата, грн.					22483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10297				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3427				
		Всього будівельні роботи, грн.					**259783**				
		Всього по розділу 4					**259783**				
		Розділ 5. Вимикачі, розетки, розподільчи коробки та інше									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	*КБ21-22-1*	*Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100шт*	*0,2*	*4990,17* *4735,25*	-	*998*	*947*	-	*25,3100* -	*5,06* -
67	& С1512-5-7 варіант 1	Вимикач одноклавішний 10 АС, 250 В, IP44, накладний SDN0100321	шт	14	502,80 -	- -	7039	-	- -	- -	- -
68	& С1512-5-8 варіант 1	Вимикач двоклавішний 10 АС, 250 В, IP44, накладний SDN0300421	шт	6	780,94 -	- -	4686	-	- -	- -	- -
69	*КБ21-22-2*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних*	*100шт*	*0,95*	*9169,21* *5178,65*	- -	*8711*	*4920*	- -	*27,6800* -	*26,30* -
70	& С1512-5-9 варіант 1	Вимикач одноклавішний 10 АС, 250 В, IP44, вбудований (рамка в комплекті) SDN0100121	шт	43	293,79 -	- -	12633	-	- -	- -	- -
71	& С1512-5-10-Ш варіант 1	Вимикач одноклавішний 10 АС, 250 В, IP20, вбудований (рамка в комплекті)	шт	42	293,79 -	- -	12339	-	- -	- -	- -
72	& С1512-5-11-Щ варіант 1	Кнопка/вимикач одноклавішний 10АС, 250 В, IP20 , вбудований (рамка в комплекті) SDN0700122	шт	10	293,79 -	- -	2938	-	- -	- -	- -
73	*КБ21-22-3*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних*	*100шт*	*0,48*	*9472,30* *5481,74*	- -	*4547*	*2631*	- -	*29,3000* -	*14,06* -
74	& С1512-5-12 варіант 1	Вимикач двоклавішний 10 АС, 250 В, IP44, вбудований (рамка в комплекті) SDN0300121	шт	12	408,03 -	- -	4896	-	- -	- -	- -
75	& С1512-5-13 варіант 1	Вимикач двоклавішний 10 АС, 250 В, IP20, вбудований (рамка в комплекті) SDN0400121	шт	36	364,17 -	- -	13110	-	- -	- -	- -
76	*КБ21-22-5*	*Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100шт*	*0,26*	*5572,02* *5317,10*	- -	*1449*	*1382*	- -	*28,4200* -	*7,39* -
77	& С1512-5-14 варіант 1	Перемикач прохідний одноклавішний 10АС, 250 В, IP44, накладний SDN0400121	шт	26	354,62 -	- -	9220	-	- -	- -	- -
78	*КБ21-22-6*	*Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці*	*100шт*	*0,4*	*9472,30* *5481,74*	- -	*3789*	*2193*	- -	*29,3000* -	*11,72* -
79	& С1512-5-15 варіант 1	Перемикач прохідний двоклавішний 10АС, 250 В, IP20 , вбудований (рамка в комплекті) SDN0400121	шт	14	241,77 -	- -	3385	-	- -	- -	- -
80	& С1512-5-16 варіант 1	Перемикач прохідний одноклавішний 10АС, 250 В, IP20 , вбудований (рамка в комплекті) SDN0400122	шт	12	224,43 -	- -	2693	-	- -	- -	- -
81	& С1512-5-17 варіант 1	Перемикач прохідний одноклавішний 10АС, 250 В, IP44 , вбудований (рамка в комплекті) SDN0400122	шт	14	265,23 -	- -	3713	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& С1512-5-20 варіант 1	Установча коробка для порожніх стін 65Х45 IMT35151	шт	200	18,89 -	- -	3778	-	- -	- -	- -
83	*КМ8-144-2*	*Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм2*	*100 шт*	*59,5*	*4539,48* *4393,58*	- -	*270099*	*261418*	- -	*20,8000* -	*1237,60* -
84	& С1512-5-18 варіант 1	Коробка розподільча (внутрішній розмір 77 х 77 х 46 мм) з клемами 5х6 мм2 (для робочго освітлення) 2007223	шт	978	93,52 -	- -	91463	-	- -	- -	- -
85	& С1512-5-19 варіант 1	Коробка розподільча (внутрішній розмір 77 х 77 х 46 мм) з клемами 5х6 мм? (для ававрійного освітлення) 2007223	шт	212	93,52 -	- -	19826	-	- -	- -	- -
86	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,52	9195,40 5204,84	- -	4782	2707	- -	27,8200 -	14,47 -
87	& С1512-5-21 варіант 1	Розетка з/заземл. та з шторками, біла, 16А, IP20 SDN3000122	шт	52	173,42 -	- -	9018	-	- -	- -	- -
88	& С1512-5-22 варіант 1	Установча коробка для суцільних стін 65Х45 IMT35101	шт	52	11,12 -	- -	578	-	- -	- -	- -
89	& С1512-5-23 варіант 1	З'єднуючий елемент для установчих коробок IMT35181	шт	22	3,68 -	- -	81	-	- -	- -	- -
90	& С1512-5-24 варіант 1	Рамка 1-постова IP20 SDN5800321	шт	2	46,28 -	- -	93	-	- -	- -	- -
91	& С1512-5-25 варіант 1	Рамка 2-постова IP20 SDN5800322	шт	7	98,72 -	- -	691	-	- -	- -	- -
92	& С1512-5-26 варіант 1	Рамка 4-постова IP20 SDN5800722	шт	5	197,42 -	- -	987	-	- -	- -	- -
93	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,57	9332,05 9332,05	- -	5319	5319	- -	49,8800 -	28,43 -
94	& С1512-5-27 варіант 1	Розетка 16 АС, 250 В, IP55	шт	57	255,03 -	- -	14537	-	- -	- -	- -
95	*КМ8-591-11*	*Розетка штепсельна триполюсна*	*100 шт*	*0,16*	*25145,05* *22989,12*	*248,20* *119,61*	*4023*	*3678*	*40* *19*	*105,6000* *0,4950*	*16,90* *0,08*
96	& С1512-5-29 варіант 1	Розетка трифазна 3P+N+PE, 32A, IP44, настінна + вилка PKY32W435+PKE32M435	компл	9	816,05 -	- -	7344	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	& С1512-5-30 варіант 1	Розетка трифазна 3Р+N+PE, 16А, IP44, настінна + вилка PKY16W435+PKE16M435	компл	6	765,05 -	- -	4590	-	- -	- -	- -
98	& С1512-5-31 варіант 1	Розетка трифазна 2Р+PE, 32А, IP44, настінна + вилка PKF32Y423+PKE32M423	компл	1	510,05 -	- -	510	-	- -	- -	- -
99	& С1512-5-32 варіант 1	Коробка розподільча Т60 (внутрішній розмір 100 х 100 х 48 мм) з клемами 5х10 мм2 Т60	компл	125	162,37 -	- -	20296	-	- -	- -	- -
100	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	1 шт	3	42,20 33,68	- -	127	101	- -	0,1800 -	0,54 -
101	& С1512-5-33 варіант 1	Сутінкове реле + фотодатчик (2 виходи - сухий контакт) ЕЕ201	компл	3	5085,75 -	- -	15257	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					569545	285296	40 19		1362,47 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					569545				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					284209				
		всього заробітна плата, грн.					285315				
		Загальновиробничі витрати, грн.					130341				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					132,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43263				
		Всього будівельні роботи, грн.					**699886**				
		Всього по розділу 5					**699886**				
		Розділ 6. ПВХ труби та аксесуари									
102	*КБ21-2-1*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*127,9*	*8147,43* *8019,84*	*72,32* *41,60*	*1042056*	*1025738*	*9250* *5321*	*42,3300* *0,2016*	*5414,01* *25,78*
103	& С1545-267-20-1 варіант 1	ПВХ труба гладка д 25мм (63925)	м	1020,1	36,00 -	- -	36724	-	- -	- -	- -
104	& С1545-267-21-1 варіант 1	ПВХ труба армована д 25мм (57025)	м	434,3	66,77 -	- -	28998	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	& С1545-267-22 варіант 1	З'єднувач труба гладка - труба армована д 25мм (55225)	шт	150	55,93 -	- -	8390	-	- -	- -	- -
106	& С1545-267-23 варіант 1	З'єднувач труба - труба гладка д 25мм (54925)	шт	370	13,47 -	- -	4984	-	- -	- -	- -
107	& С1545-267-24 варіант 1	Тримач з защепкою д 25мм з комплектом кріплення (51025)	шт	2330	5,07 -	- -	11813	-	- -	- -	- -
108	& С1545-267-25 варіант 1	Хомут стальний д 25мм з комплектом кріплення (58025)	шт	240	55,09 -	- -	13222	-	- -	- -	- -
109	& С1545-267-26-1 варіант 1	ПВХ труба гладка д 20мм (63920)	м	3868,3	25,33 -	- -	97984	-	- -	- -	- -
110	& С1545-267-27-1 варіант 1	ПВХ труба армована д 20мм (57020)	м	1666,5	41,61 -	- -	69343	-	- -	- -	- -
111	& С1545-267-28 варіант 1	З'єднувач труба гладка - труба армована д 20мм (55220)	шт	550	48,63 -	- -	26747	-	- -	- -	- -
112	& С1545-267-29 варіант 1	З'єднувач труба - труба гладка д 20мм (54920)	шт	1410	11,15 -	- -	15722	-	- -	- -	- -
113	& С1545-267-30 варіант 1	Тримач з защепкою д 20мм з комплектом кріплення (51020)	шт	8900	3,32 -	- -	29548	-	- -	- -	- -
114	& С1545-267-31-Р варіант 1	Хомут стальний д 20мм з комплектом кріплення (58020)	шт	890	14,07 -	- -	12522	-	- -	- -	- -
115	& С1545-267-32-1 варіант 1	ПВХ труба гладка д 16мм (63916)	м	4151,1	21,08 -	- -	87505	-	- -	- -	- -
116	& С1545-267-33-1 варіант 1	ПВХ труба армована д 16мм (57016)	м	1777,6	35,06 -	- -	62323	-	- -	- -	- -
117	& С1545-267-34 варіант 1	З'єднувач труба гладка - труба армована д 16мм (55216)	шт	590	37,05 -	- -	21860	-	- -	- -	- -
118	& С1545-267-35 варіант 1	З'єднувач труба - труба гладка д 16мм (54916)	шт	1510	8,93 -	- -	13484	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& С1545-267-36 варіант 1	Тримач з защепкою д 16мм з комплектом кріплення (51016)	шт	9530	3,08 -	- -	29352	-	- -	- -	- -
120	& С1545-267-37 варіант 1	Хомут стальний д 16мм з комплектом кріплення (58016)	шт	960	14,64 -	- -	14054	-	- -	- -	- -
121	*КБ21-2-2*	*Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм*	*100м*	*3,5*	*9072,31* *8790,94*	*216,95* *124,80*	*31753*	*30768*	*759* *437*	*46,4000* *0,6048*	*162,40* *2,12*
122	& С1545-267-39-1 варіант 1	ПВХ труба гладка д 32мм (63932)	м	242,4	59,75 -	- -	14483	-	- -	- -	- -
123	& С1545-267-40-1 варіант 1	ПВХ труба армована д 32мм (57032)	м	111,1	120,85 -	- -	13426	-	- -	- -	- -
124	& С1545-267-41 варіант 1	З'єднувач труба гладка - труба армована д 32мм (55232)	шт	40	101,06 -	- -	4042	-	- -	- -	- -
125	& С1545-267-42 варіант 1	З'єднувач труба - труба гладка д 32мм (54932)	шт	90	18,13 -	- -	1632	-	- -	- -	- -
126	& С1545-267-43 варіант 1	Тримач з защепкою д 32мм з комплектом кріплення (551032)	шт	550	6,13 -	- -	3372	-	- -	- -	- -
127	& С1545-267-44 варіант 1	Хомут стальний д 32мм з комплектом кріплення (58032)	шт	60	16,66 -	- -	1000	-	- -	- -	- -
128	*КБ21-2-3*	*Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм*	*100м*	*0,5*	*9389,07* *9056,19*	*289,27* *166,39*	*4695*	*4528*	*145* *83*	*47,8000* *0,8064*	*23,90* *0,40*
129	& С1545-267-38-1 варіант 1	Труба ПЕ гнучка двостінна д75 (бухта 50м) (121975А)	м	50,5	34,53 -	- -	1744	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1702778	1061034	10154 5841		5600,31 28,30
		Разом будівельні роботи, грн.					1702778				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					631590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1066875				
		Загальновиробничі витрати, грн.					512368				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					545,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					178715				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2215146**				
		Всього по розділу 6					**2215146**				
		Розділ 7. Заземлення									
130	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,617	43610,64 43610,64	- -	70518	70518	- -	261,8000 -	423,33 -
131	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*2,8*	*5417,75* *4622,02*	*682,77* *230,87*	*15170*	*12942*	*1912* *646*	*22,4000* *0,9664*	*62,72* *2,71*
132	*КМ8-472-7*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2*	*100 м*	*0,5*	*9242,05* *5942,59*	*769,60* *265,45*	*4621*	*2971*	*385* *133*	*28,8000* *1,1103*	*14,40* *0,56*
133	& С111-11-10 варіант 1	Полоса сталева 40х4мм	м	330	49,77 -	- -	16424	-	- -	- -	- -
134	& С111-1785-3 варіант 1	Елементи кріплення	компл	200	20,82 -	- -	4164	-	- -	- -	- -
135	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*3*	*6985,28* *2311,01*	*4580,25* *1396,22*	*20956*	*6933*	*13741* *4189*	*11,2000* *6,1915*	*33,60* *18,57*
136	& С121-770-3-15 варіант 1	Вертикальний заземлювач, сталевий прут О16, 3м	шт	30	807,83 -	- -	24235	-	- -	- -	- -
137	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,617	24682,83 24682,83	- -	39912	39912	- -	150,4500 -	243,28 -
138	*КМ8-472-7*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2*	*100 м*	*0,08*	*9242,05* *5942,59*	*769,60* *265,45*	*739*	*475*	*62* *21*	*28,8000* *1,1103*	*2,30* *0,09*
139	& С111-11-10 варіант 2	Плоский провідник 30х3,5мм (5052 DIN 30x3, 5)	м	8	160,22 -	- -	1282	-	- -	- -	- -
140	& С113-8311-11-10 варіант 1	Хрестовий з'єднувач для плоских провідників (256 A-DIN 30 FT)	шт	6	229,06 -	- -	1374	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	& С10000-24-12 варіант 1	Антикорозійна стрічка, моток (35650)	шт	3	510,12 -	- -	1530	-	- -	- -	- -
142	*КМ8-545-5*	*Коробка із затискачами для кабелів і проводів перерізом жили до 10 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 4*	*шт*	*3*	*846,87* *675,94*	*28,08* *7,77*	*2541*	*2028*	*84* *23*	*3,2000* *0,0329*	*9,60* *0,10*
143	& С1545-902-10 варіант 1	Коробка розподільча Т160 (внутрішній розмір 190х150х77) без вводів	шт	3	412,76 -	- -	1238	-	- -	- -	- -
144	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2*	*100 м*	*7,1*	*15898,70* *12875,62*	*22,60* *13,00*	*112881*	*91417*	*160* *92*	*62,4000* *0,0630*	*443,04* *0,45*
145	& С1545-6401-40-1 варіант 1	Провід міднний жовтозелений перетином 1х6 ПВ3 1х6	м	566,5	48,80 -	- -	27645	-	- -	- -	- -
146	& С157-166-2-1 варіант 1	Провід міднний жовтозелений перетином 1х25 ПВ3 1х25	м	163,2	223,84 -	- -	36531	-	- -	- -	- -
147	& С1111-8-6 варіант 1	Накінечник 6 мм під болт М8	шт	310	20,81 -	- -	6451	-	- -	- -	- -
148	& С1111-8-7 варіант 1	Накінечник 25 мм під болт М8	шт	20	41,62 -	- -	832	-	- -	- -	- -
149	& С111-1787-14 варіант 1	Хомут заземлення, для труб 20 - 32мм SA0025EF	шт	20	56,50 -	- -	1130	-	- -	- -	- -
150	& С111-1787-15 варіант 1	Хомут заземлення, для труб 60 - 80мм УХЗ (60/80)/W2	шт	10	83,24 -	- -	832	-	- -	- -	- -
151	& С111-1787-16 варіант 1	Хомут заземлення, для труб 100 - 120мм УХЗ (100/120)/W2	шт	10	122,41 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					392230	227196	16344 5104		1232,27 22,48
		Разом будівельні роботи, грн.					392230				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					148690				
		всього заробітна плата, грн.					232300				
		Загальновиробничі витрати, грн.					118998				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					137,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44858				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**511228**				
		Всього по розділу 7					**511228**				
		Розділ 8. Конструкція для прокладання кабеля по покрівлі									
152	*КМ8-152-18 застосов*	*Блок кабельних конструкцій зі здвоєних стояків з кутової сталі [без поличок], що установлюється на стелі, висота стояка до 600 мм (монтаж на покрівлі)*	*100 м*	*1,9*	*31769,87* *30373,25*	*1396,62* *803,37*	*60363*	*57709*	*2654* *1526*	*147,2000* *3,8934*	*279,68* *7,40*
153	& С115-141-17 варіант 1	Гумовий килимок	шт	190	238,88 -	- -	45387	-	- -	- -	- -
154	& С111-1159-19-У варіант 1	Металевий профіль	м	200	362,77 -	- -	72554	-	- -	- -	- -
155	& С10000-24-40 варіант 1	Тримач двокомпонентний d20 (51120)	шт	30	4,74 -	- -	142	-	- -	- -	- -
156	& С10000-24-41 варіант 1	Тримач двокомпонентний d25 (51125)	шт	20	5,93 -	- -	119	-	- -	- -	- -
157	& С10000-24-42 варіант 1	Тримач двокомпонентний d32 (51132)	шт	10	7,11 -	- -	71	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					178636	57709	2654 1526		279,68 7,40
		Разом будівельні роботи, грн.					178636				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118273				
		всього заробітна плата, грн.					59235				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27257				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9115				
		Всього будівельні роботи, грн.					**205893**				
		Всього по розділу 8					**205893**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Протипожежні проходки для лотків									
158	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків*	*100м*	*0,09*	*12460,54* *9741,31*	*1917,31* *1120,04*	*1121*	*877*	*173* *101*	*47,2100* *4,9268*	*4,25* *0,44*
159	& С1545-89-77-У варіант 1	Лоток 600х60	шт	1	816,32 -	- -	816	-	- -	- -	- -
160	& С1545-89-78 варіант 1	Лоток 500х60	шт	1	714,32 -	- -	714	-	- -	- -	- -
161	& С1545-89-79 варіант 1	Лоток 400х60	шт	1	612,32 -	- -	612	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					3263	877	173 101		4,25 0,44
		Разом будівельні роботи, грн.					3263				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2213				
		всього заробітна плата, грн.					978				
		Загальновиробничі витрати, грн.					448				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					149				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3711**				
		Всього по розділу 9					**3711**				
		Разом прямі витрати по кошторису					9374937	2652663	68118 34195		13657,48 160,14
		Разом будівельні роботи, грн.					9374937				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6654156				
		всього заробітна плата, грн.					2686858				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1279694				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1355,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					443744				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10654631**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					**10654631**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**15173,28** **3130602**				

Склав ________________________________ Манукян Р.Р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ________________________________ Лисенко Г.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-029_ЕТР
для електротехнічного рішення
Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № 11/10-2018 - ЕТР
Кошторисна вартість 1138,212 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-8002-1 варіант 1	Ввідний розподільчий щит №1 ВРП-1; (маса=0,5)	компл	1	175500,00	175500
2	& 1503-8002-2 варіант 1	Ввідний розподільчий щит №2 ВРП-2; (маса=0,5)	компл	1	131625,00	131625
3	& 1503-8002-3 варіант 1	Ввідний розподільчий щит №3 ВРП-3; (маса=0,5)	компл	1	183625,00	183625
4	& 1503-8002-4 варіант 1	Щит силовий садка ЩС-1.1; (маса=0,05)	компл	1	17875,00	17875
5	& 1503-8002-5 варіант 1	Щит силовий садка ЩС-2.1; (маса=0,05)	компл	1	17875,00	17875
6	& 1503-8002-6 варіант 1	Щит силовий школи ЩС-1.2; (маса=0,05)	компл	1	19500,00	19500
7	& 1503-8002-7 варіант 1	Щит силовий школи ЩС -2.2; (маса=0,05)	компл	1	17875,00	17875
8	& 1503-8002-8 варіант 1	Щит силовий освітлення садка ЩО-1.1; (маса=0,05)	компл	1	21125,00	21125
9	& 1503-8002-9 варіант 1	Щит силовий освітлення садка ЩО-2.1; (маса=0,05)	компл	1	162500,00	162500
10	& 1503-8002-10 варіант 1	Щит силовий освітлення школи ЩО-1.2; (маса=0,05)	компл	1	30875,00	30875
11	& 1503-8002-11 варіант 1	Щит силовий освітлення школи ЩО2.2; (маса=0,05)	компл	1	32500,00	32500

1	2	3	4	5	6	7
12	& 1503-8002-12 варіант 1	Щит силовий освітлення підвалу ЩО-0; (маса=0,05)	компл	1	14625,00	14625
13	& 1503-8002-13 варіант 1	Щит силовий аварійного освітлення школи ЩАО-0; (маса=0,05)	компл	1	13000,00	13000
14	& 1503-8002-14 варіант 1	Щит силовий аварійного освітлення школи ЩАО-1; (маса=0,05)	компл	1	13000,00	13000
15	& 1503-8002-15 варіант 1	Щит силовий аварійного освітлення школи ЩАО-2; (маса=0,05)	компл	1	13000,00	13000
16	& 1503-8002-16 варіант 1	Щит силовий вентиляції та конденціювання садка ЩВ-1.1; (маса=0,05)	компл	1	4875,00	4875
17	& 1503-8002-17 варіант 1	Щит силовий вентиляції та конденціювання садка ЩВ2.1; (маса=0,05)	компл	1	4875,00	4875
18	& 1503-8002-18 варіант 1	Щит силовий вентиляції та конденціювання школи ЩВ-1.2; (маса=0,05)	компл	1	4875,00	4875
19	& 1503-8002-19 варіант 1	Щит силовий вентиляції та конденціювання школи ЩВ-2.2; (маса=0,05)	компл	1	5200,00	5200
20	& 1503-8002-20 варіант 1	Щит силовий вентиляції підвалу ЩВ-0; (маса=0,05)	компл	1	5687,50	5688
21	& 1503-8002-21 варіант 1	Щит силовий їдальні ЩС-ТХ; (маса=0,1)	компл	1	86125,00	86125
22	& 1503-8002-22 варіант 1	Щит силовий серверної ЩС-СКС; (маса=0,05)	компл	1	11375,00	11375
23	& 1503-8002-23 варіант 1	Щит силовий обладнання сцени ЩС-С1; (маса=0,05)	компл	1	11375,00	11375
24	& 1503-8002-24 варіант 1	Щит силовий обладнання сцени ЩС-С2; (маса=0,05)	компл	1	11700,00	11700
25	& 1503-8002-25 варіант 1	Конденсаторна установка 40 кВАР; (маса=0,05)	компл	1	48750,00	48750

1	2	3	4	5	6	7
26	& 1503-8002-26 варіант 1	Конденсаторна установка 50 кВАР; (маса=0,05)	компл	1	68250,00	68250
		Разом				**1127588**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10624
		Всього по кошторису				**1138212**

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП_____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030_ЕТР

на пусконалагоджувальні роботи елетротехнічне рішення

Дитячий садок-школа І ступеня на 180 учнів (Черга 2)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № 11/10-2018 - ЕТР

Кошторисна вартість	575,201	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,61013	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	458,314	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Складання техзвіту п1.6 технічної частини --ВРП1--									
1	КП1-15-5	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 50 А, напруга до 1 кВ	шт	26	868,78 868,78	- -	22588	22588	- -	3,0900 -	80,34 -
2	КП1-15-6	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 200 А, напруга до 1 кВ	шт	2	1158,38 1158,38	- -	2317	2317	- -	4,1200 -	8,24 -
3	КП1-15-7	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 600 А, напруга до 1 кВ	шт	4	2027,16 2027,16	- -	8109	8109	- -	7,2100 -	28,84 -
4	КП1-13-1	Трансформатор напруги вимірювальний однофазний, напруга до 1 кВ	шт	6	868,78 868,78	- -	5213	5213	- -	3,0900 -	18,54 -
5	КП2-8-2	Прилад електронний, що реєструє	шт	2	4633,52 4633,52	- -	9267	9267	- -	16,4800 -	32,96 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	15	115,84 115,84	- -	1738	1738	- -	0,4120 -	6,18 -
7	КП1-62-15 прим. до групи 62 к(труд)=1,3	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам[[для чотирипровідної лінії]] --ВРП2--	лінія	9	150,59 150,59	- -	1355	1355	- -	0,5356 -	4,82 -
8	КП1-15-5	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 50 А, напруга до 1 кВ	шт	51	868,78 868,78	- -	44308	44308	- -	3,0900 -	157,59 -
9	КП1-15-6	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 200 А, напруга до 1 кВ	шт	2	1158,38 1158,38	- -	2317	2317	- -	4,1200 -	8,24 -
10	КП1-30-11	Пристрій автоматичного введення резервного живлення [АВР] з схемою відновлення напруги	пристрій	1	7529,46 7529,46	- -	7529	7529	- -	26,7800 -	26,78 -
11	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	22	115,84 115,84	- -	2548	2548	- -	0,4120 -	9,06 -
12	КП1-62-15 прим. до групи 62 к(труд)=1,3	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам[[для чотирипровідної лінії]] --ВРП3--	лінія	23	150,59 150,59	- -	3464	3464	- -	0,5356 -	12,32 -
13	КП1-15-5	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 50 А, напруга до 1 кВ	шт	24	868,78 868,78	- -	20851	20851	- -	3,0900 -	74,16 -
14	КП1-15-6	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 200 А, напруга до 1 кВ	шт	2	1158,38 1158,38	- -	2317	2317	- -	4,1200 -	8,24 -
15	КП1-15-7	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 600 А, напруга до 1 кВ	шт	3	2027,16 2027,16	- -	6081	6081	- -	7,2100 -	21,63 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КП1-13-1	Трансформатор напруги вимірювальний однофазний, напруга до 1 кВ	шт	6	868,78 868,78	- -	5213	5213	- -	3,0900 -	18,54 -
17	КП2-8-2	Прилад електронний, що реєструє	шт	2	4633,52 4633,52	- -	9267	9267	- -	16,4800 -	32,96 -
18	КП1-62-15 прим. до групи 62 к(труд)=1,3	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам[[для чотирипровідної лінії]] --Щити силові ЩС (ЩС-1.1;ЩС-2.1;ЩС-1.2; ЩС-2.2;ЩС-ТХ;ЩС-СКС; ЩС-С1;ЩС-С2)--	лінія	20	150,59 150,59	- -	3012	3012	- -	0,5356 -	10,71 -
19	КП1-15-5	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 50 А, напруга до 1 кВ	шт	103	868,78 868,78	- -	89484	89484	- -	3,0900 -	318,27 -
20	КП1-15-7	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 600 А, напруга до 1 кВ	шт	1	2027,16 2027,16	- -	2027	2027	- -	7,2100 -	7,21 -
21	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	59	115,84 115,84	- -	6835	6835	- -	0,4120 -	24,31 -
22	КП1-62-15 прим. до групи 62 к(труд)=1,3	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам[[для чотирипровідної лінії]] --Щити освітлення (ЩО-1.1;ЩО-2.1;ЩО-1.2; ЩО-2.2;ЩО-0;ЩАО-0;ЩАО-1;ЩАО-2;)--	лінія	16	150,59 150,59	- -	2409	2409	- -	0,5356 -	8,57 -
23	КП1-15-5	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 50 А, напруга до 1 кВ	шт	103	868,78 868,78	- -	89484	89484	- -	3,0900 -	318,27 -
24	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	57	115,84 115,84	- -	6603	6603	- -	0,4120 -	23,48 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КП1-62-15 прим. до групи 62 к(труд)=0,7	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам[[для двопровідної лінії]] --Щити ЩВ (ЩВ-1.1;ЩВ-2.1;ЩВ-1.2;ЩВ-2.2; ЩВ-0;)	лінія	16	81,09 81,09	- -	1297	1297	- -	0,2884 -	4,61 -
26	КП1-15-5	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 50 А, напруга до 1 кВ	шт	64	868,78 868,78	- -	55602	55602	- -	3,0900 -	197,76 -
27	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	40	115,84 115,84	- -	4634	4634	- -	0,4120 -	16,48 -
28	КП1-62-15 прим. до групи 62 к(труд)=1,3	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам[[для чотирипровідної лінії]]	лінія	4	150,59 150,59	- -	602	602	- -	0,5356 -	2,14 -
		Разом прямі витрати по кошторису					416471	416471	- -		1481,25 -
		Разом будівельні роботи, грн.					416471				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					416471				
		Загальновиробничі витрати, грн.					158730				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					128,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41843				
		Всього будівельні роботи, грн.					**575201**				
		Всього по кошторису					**575201**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1610,13**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**458314**				

Склав _____ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП_____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Дощова каналізація К2

Кошторисна вартість об`єкта	1740,558	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,17889	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	457,401	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений в поточних цінах станом на 30 жовтня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-03-01	на Дощова каналізація К2	1740,558	-	1740,558	2,17889	457,401	-
		Всього:	1740,558	-	1740,558	2,17889	457,401	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Лисенко Г.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Манукян Р.Р.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-01

на Дощова каналізація К2

Дощова каналізація К2

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1740,558	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,17889	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	457,401	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-8 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 2[/при розробці траншей/]	1000м3	1,4	43647,74 3087,10	40560,64 15184,21	61107	4322	56785 21258	18,1200 59,4517	25,37 83,23
2	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтів 2[/при розробці траншей/]	1000м3	0,045	75357,09 4518,21	70770,18 28903,03	3391	203	3185 1301	26,5200 109,8785	1,19 4,94
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	74,25	141,06 -	141,06 37,61	10474	-	10474 2793	- 0,1610	- 11,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	1,26	40099,14 40099,14	- -	50525	50525	- -	240,7200 -	303,31 -
5	КБ1-12-13	Засипка грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтів 1	1000м3	1,4	32571,52 2639,03	29932,49 12832,20	45600	3695	41905 17965	15,4900 49,4802	21,69 69,27
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3	1,26	24682,83 24682,83	- -	31100	31100	- -	150,4500 -	189,57 -
7	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100м3	15,26	5590,02 3434,97	2155,05 1055,94	85304	52418	32886 16114	18,3600 5,1175	280,17 78,09
		Разом прямі витрати по розділу 1					287501	142263	145235 59431		821,30 247,48
		Разом будівельні роботи, грн.					287501				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3				
		всього заробітна плата, грн.					201694				
		Загальновиробничі витрати, грн.					106813				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					128,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41982				
		Всього будівельні роботи, грн.					**394314**				
		Всього по розділу 1					**394314**				
		Розділ 2. Трубопроводи									
8	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	3,5	18079,49 2916,87	- -	63278	10209	- -	16,3200 -	57,12 -
9	*КБ22-12-6*	*Укладання трубопроводів із труб "Корсис" діаметром 225 мм*	*1000м*	*0,02*	*162923,15* *117209,37*	*45713,78* *17850,94*	*3258*	*2344*	*914* *357*	*568,0400* *86,4336*	*11,36* *1,73*
10	С113-1439-4	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 200 мм	м	20	450,63 -	- -	9013	-	- -	- -	- -
11	*КБ22-12-7*	*Укладання трубопроводів із труб "Корсис"діаметром 250 мм*	*1000м*	*0,033*	*172827,27* *125788,30*	*47038,97* *17998,33*	*5703*	*4151*	*1552* *594*	*616,7000* *87,1392*	*20,35* *2,88*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С113-1439-5	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 250 мм	м	33	424,68 -	- -	14014	-	- -	- -	- -
13	*КБ22-12-8*	*Укладання трубопроводів з труб "Корсис" діаметром 315 мм*	*1000м*	*0,303*	*197636,32* *129051,82*	*68584,50* *27191,40*	*59884*	*39103*	*20781* *8239*	*632,7000* *121,1730*	*191,71* *36,72*
14	С113-1439-6	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 315 мм	м	306	640,26 -	- -	195920	-	- -	- -	- -
15	*КБ22-12-8*	*Укладання трубопроводів з труб "Корсис" діаметром 400 мм*	*1000м*	*0,1*	*205448,60* *135504,41*	*69944,19* *28551,09*	*20545*	*13550*	*6995* *2855*	*664,3350* *127,2317*	*66,43* *12,72*
16	С113-1439-7	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСІИ" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 400 мм	м	102	1865,84 -	- -	190316	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					561931	69357	30242 12045		346,97 54,05
		Разом будівельні роботи, грн.					561931				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					462332				
		всього заробітна плата, грн.					81402				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37007				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12340				
		Всього будівельні роботи, грн.					**598938**				
		Всього по розділу 2					**598938**				
		Розділ 3. Колодязі									
17	*КБ22-41-1*	*Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах*	*10м3*	*1,35*	*64698,76* *27215,08*	*26020,46* *12094,52*	*87343*	*36740*	*35128* *16328*	*141,7600* *47,6714*	*191,38* *64,36*
18	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	2169,74 -	- -	26037	-	- -	- -	- -
19	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	13	1956,49 -	- -	25434	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	К585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	2373,83 -	- -	7121	-	- -	- -	- -
21	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	3180,19 -	- -	19081	-	- -	- -	- -
22	К585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	13	2314,46 -	- -	30088	-	- -	- -	- -
23	К585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	5332,45 -	- -	15997	-	- -	- -	- -
24	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	13	2862,27 -	- -	37210	-	- -	- -	- -
25	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	5565,44 -	- -	16696	-	- -	- -	- -
26	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО1 залізобетонні	шт	31	490,64 -	- -	15210	-	- -	- -	- -
27	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	16	6345,99 -	- -	101536	-	- -	- -	- -
28	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,265	95280,97 -	- -	25249	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					407002	36740	35128 16328		191,38 64,36
		Разом будівельні роботи, грн.					407002				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					335134				
		всього заробітна плата, грн.					53068				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23870				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7869				
		Всього будівельні роботи, грн.					**430872**				
		Всього по розділу 3					**430872**				
		Розділ 4. Очисні споруди.									
29	*КБ7-62-1*	*Улаштування камер водопровідних зі стінами з бетонних плит*	*100м3*	*0,085*	*789714,81* *241748,64*	*142696,45* *62874,20*	*67126*	*20549*	*12129* *5344*	*1199,1500* *247,0257*	*101,93* *21,00*
30	К585521-Л010 варіант 1	Плита залізобетонна КС-4	шт	8	7996,62 -	- -	63973	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	К585521-Л010 варіант 2	Плита залізобетонна КП-3	шт	4	10819,47 -	- -	43278	-	- -	- -	- -
32	К585521-Л010 варіант 3	Плита залізобетонна КПД-2	шт	2	4960,59 -	- -	9921	-	- -	- -	- -
33	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	6345,99 -	- -	12692	-	- -	- -	- -
34	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,72	27288,43 10399,14	- -	19648	7487	- -	49,7900 -	35,85 -
35	С111-882 варіант 1	Фільтруючи елементи (сорбенти)	комплект	1	334,68 -	- -	335	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					216973	28036	12129 5344		137,78 21,00
		Разом будівельні роботи, грн.					216973				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176808				
		всього заробітна плата, грн.					33380				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16665				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6236				
		Всього будівельні роботи, грн.					**233638**				
		Всього по розділу 4					**233638**				
		Розділ 5. Водовідвідні лотки									
36	ПВ1-2-6	Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 300 мм	100 м	0,5	43547,49 20952,08	22595,41 9880,88	21774	10476	11298 4940	105,1600 36,3946	52,58 18,20
37	С1415-8322	Лотки водопропускні прямокутного перерізу, висота 450 мм, ширина по верху 300 мм	м	50	1004,68 -	- -	50234	-	- -	- -	- -
38	*КБ6-33-8*	*Улаштування піскоуловлювачів прямокутних*	*100 м3*	*0,003*	*638621,56* *438059,82*	*189644,58* *79071,63*	*1916*	*1314*	*569* *237*	*2123,0000* *291,4100*	*6,37* *0,87*
39	& С1415-8308-1	Піскоуловлювач Poly Max Dasic 10/16/42	шт	1	1328,74 -	- -	1329	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					75253	11790	11867 5177		58,95 19,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					75253				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51596				
		всього заробітна плата, грн.					16967				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7544				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2463				
		Всього будівельні роботи, грн.					**82797**				
		Всього по розділу 5					**82797**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1548660	288186	234601 98325		1556,38 405,96
		Разом будівельні роботи, грн.					1548660				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1025873				
		всього заробітна плата, грн.					386511				
		Загальновиробничі витрати, грн.					191898				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					216,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70890				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1740558**				
		Всього по кошторису					**1740558**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2178,89**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**457401**				

Склав ______________________________ Манукян Р.Р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________ Лисенко Г.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення

Кошторисна вартість об`єкта	37701,855	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	25,46788	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5443,898	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений в поточних цінах станом на 30 жовтня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Покриття території	23435,094	-	23435,094	12,79739	2770,993	-
2	07-01-02	на МАФ	2286,201	2550,74	4836,941	4,70279	984,673	-
3	07-01-03	на Павільони	1575,78	-	1575,78	1,11726	236,253	-
4	07-01-04	на Озеленення	2008,806	-	2008,806	3,34071	658,562	-
5	07-01-05	на Зовнішне електроосвітлення	2485,06	7,237	2492,297	0,80385	180,068	-
6	07-01-06	на Огорожа	3352,937	-	3352,937	2,70588	613,349	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	35143,878	2557,977	37701,855	25,46788	5443,898	-

Головний інженер проєкту _____ Лисенко Г.Ю.
(Головний архітектор проєкту)
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав _____ Манукян Р.Р.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Покриття території

Благоустрій та озеленення

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	23435,094	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	12,79739	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2770,993	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Асфальтобетонне покриття ТИП 1									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,91073	63921,23 2487,40	57643,17 17956,24	58215	2265	52497 16353	14,6000 66,8696	13,30 60,90
2	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2[, траншей прямокутного перерізу] /доробка до глибини корита 610 мм/	1000м3	0,10018	118676,90 9774,98	108901,92 48231,74	11889	979	10910 4832	57,3750 213,4881	5,75 21,39
3	КБ1-18-5	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,45537	94941,51 7819,98	87121,53 38585,39	43234	3561	39673 17571	45,9000 170,7905	20,90 77,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	917	73,29 -	73,29 23,13	67207	-	67207 21210	- 0,0990	- 90,78
5	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,8215	164546,97 2690,55	9977,62 2582,38	299722	4901	18174 4704	14,7800 9,3659	26,92 17,06
6	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,91073	350439,38 5149,91	15929,37 5510,28	319156	4690	14507 5018	28,2900 21,3270	25,76 19,42
7	КБ27-13-4 к=3	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 /вилучати до товщ. 12 см/	1000м2	-0,91073	156970,01 -	3032,87 890,72	-142957	-	-2762 -811	- 3,7856	- -3,45
8	*КБ27-13-2*	*Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,91073*	*384194,79* *5830,74*	*22439,25* *7647,56*	*349898*	*5310*	*20436* *6965*	*32,0300* *29,5618*	*29,17* *26,92*
9	*КБ27-13-4* *к=5*	*Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 /вилучати до товщ. 10 см/*	*1000м2*	*-0,91073*	*112121,44* -	*2166,34* *636,23*	*-102112*	-	*-1973* *-579*	- *2,7040*	- *-2,46*
10	*КБ27-35-2*	*Улаштування одиничної поверхневої обробки із застосуванням бітуму та щебеню*	*1000 м2*	*0,91073*	*85748,45* *1005,98*	*3171,92* *1367,98*	*78094*	*916*	*2889* *1246*	*5,2400* *5,7974*	*4,77* *5,28*
11	*КБ27-13-4* *к=5*	*Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 /додавати до товщ. 6 см/*	*1000м2*	*0,91073*	*112121,44* -	*2166,34* *636,23*	*102112*	-	*1973* *579*	- *2,7040*	- *2,46*
12	С111-1559	Бітуми нафтові дорожні БН-60/90, БН-90/130	т	0,5464	54331,97 -	- -	29687	-	- -	- -	- -
13	*КБ27-26-1*	*Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м*	*1000 м2*	*0,91073*	*32835,74* *2944,40*	*16294,95* *4645,53*	*29904*	*2682*	*14840* *4231*	*15,1500* *17,1541*	*13,80* *15,62*
14	*КБ27-26-5* *к=4*	*Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 – 27-26-4 /вилучати до товщини 8 см/*	*1000 м2*	*-0,91073*	*23,32* *23,32*	- -	*-21*	*-21*	- -	*0,1200* -	*-0,11* -
15	С1421-9850	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1	т	168,758	6584,90 -	- -	1111255	-	- -	- -	- -
16	С111-1559	Бітуми нафтові дорожні БН-60/90, БН-90/130	т	0,2732	54331,97 -	- -	14843	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	*КБ27-27-1*	*Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м*	*1000 м2*	*0,91073*	*30853,52* *2713,13*	*14544,00* *4018,82*	*28099*	*2471*	*13246* *3660*	*13,9600* *14,8399*	*12,71* *13,52*
18	С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	110,745	6371,54 -	- -	705616	-	- -	- -	- -
19	С111-1559	Бітуми нафтові дорожні БН-60/90, БН-90/130	т	0,2732	54331,97 -	- -	14843	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3018684	27754	251617 84979		152,97 345,21
		Разом будівельні роботи, грн.					3018684				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2739313				
		всього заробітна плата, грн.					112733				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55997				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20675				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3074681**				
		Всього по розділу 1					**3074681**				
		Розділ 2. Бруківка ТИП 2.1									
20	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм /300 мм/	1000 м2	0,39008	63921,23 2487,40	57643,17 17956,24	24934	970	22485 7004	14,6000 66,8696	5,70 26,08
21	КБ1-18-5	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,11702	94941,51 7819,98	87121,53 38585,39	11110	915	10195 4515	45,9000 170,7905	5,37 19,99
22	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	193	73,29 -	73,29 23,13	14145	-	14145 4464	- 0,0990	- 19,11
23	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,5851	164546,97 2690,55	9977,62 2582,38	96276	1574	5838 1511	14,7800 9,3659	8,65 5,48
24	*КБ27-29-1*	*Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем*	*1000 м2*	*0,39008*	*415,34* *415,34*	- -	*162*	*162*	- -	*2,2200* -	*0,87* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль 120 г/м2	м2	403,34	23,85 -	- -	9620	-	- -	- -	- -
26	*КБ27-17-3*	*Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см*	*100м2*	*3,9008*	*37959,38* *5368,03*	*1879,08* *854,45*	*148072*	*20940*	*7330* *3333*	*28,9600* *3,5998*	*112,97* *14,04*
27	КБ27-17-4 к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /додавати до товщини 15 см/	100м2	3,9008	6905,63 -	312,87 144,54	26937	-	1220 564	- 0,6315	- 2,46
28	*КБ27-65-5*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м*	*1000 м2*	*0,39008*	*149467,86* *136835,31*	*9853,95* *2644,94*	*58304*	*53377*	*3844* *1032*	*670,8600* *12,3806*	*261,69* *4,83*
29	С1426-11789 варіант 1	ФЕМ Барселона чорна	м2	393,98	1000,76 -	- -	394279	-	- -	- -	- -
30	С1421-10634 варіант 2	Суміш піщано-цементна	м3	31,21	4390,81 -	- -	137037	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					920876	77938	65057 22423		395,25 91,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					920876 777881 100361 53553 63,77 20877 **974429**				
		Всього по розділу 2					**974429**				
		Розділ 3. ФЕМ паркувальна решітка 80мм, ФЕМ "Цегла" ТИП 3									
31	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,21243	63921,23 2487,40	57643,17 17956,24	13579	528	12245 3814	14,6000 66,8696	3,10 14,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ1-18-5	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,10622	94941,51 7819,98	87121,53 38585,39	10085	831	9254 4099	45,9000 170,7905	4,88 18,14
33	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	175	73,29 -	73,29 23,13	12826	-	12826 4048	- 0,0990	- 17,33
34	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,3186	164546,97 2690,55	9977,62 2582,38	52425	857	3179 823	14,7800 9,3659	4,71 2,98
35	*КБ27-29-1*	*Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем*	*1000 м2*	*0,21243*	*415,34* *415,34*	- -	*88*	*88*	- -	*2,2200* -	*0,47* -
36	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль 120 г/м2	м2	219,65	23,85 -	- -	5239	-	- -	- -	- -
37	*КБ27-17-3*	*Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см*	*100м2*	*2,1243*	*37959,38* *5368,03*	*1879,08* *854,45*	*80637*	*11403*	*3992* *1815*	*28,9600* *3,5998*	*61,52* *7,65*
38	*КБ27-17-4 к=8*	*Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /додавати до товщини 20 см/*	*100м2*	*2,1243*	*18415,00* -	*834,31* *385,45*	*39119*	-	*1772* *819*	- *1,6840*	- *3,58*
39	*КБ27-17-3*	*Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см*	*100м2*	*1,7365*	*37959,38* *5368,03*	*1879,08* *854,45*	*65916*	*9322*	*3263* *1484*	*28,9600* *3,5998*	*50,29* *6,25*
40	КБ27-17-4 к=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /вилучати до товщини 10 см/	100м2	-1,7365	4603,75 -	208,58 96,36	-7994	-	-362 -167	- 0,4210	- -0,73
41	*КБ27-65-5*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м /засипання швів шаром родючого грунту/*	*1000 м2*	*0,17365*	*149467,86* *136835,31*	*9853,95* *2644,94*	*25955*	*23761*	*1711* *459*	*670,8600* *12,3806*	*116,49* *2,15*
42	С1421-10634 варіант 2	Суміш піщано-цементна	м3	9,55	4390,81 -	- -	41932	-	- -	- -	- -
43	& С1429-117-1 варіант 1	Суміш насіння газонних трав	кг	3,47	10752,67 -	- -	37312	-	- -	- -	- -
44	С1429-110	Земля рослинна	м3	4,52	1052,82 -	- -	4759	-	- -	- -	- -
45	С1421-10634 варіант 3	Гранітний відсів	м3	0,75	1024,81 -	- -	769	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, паркувальна решітка	м2	175,39	823,11 -	- -	144365	-	- -	- -	- -
47	*КБ27-65-5*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м*	*1000 м2*	*0,03878*	*149467,86* *136835,31*	*9853,95* *2644,94*	*5796*	*5306*	*382* *103*	*670,8600* *12,3806*	*26,02* *0,48*
48	С1426-11789 варіант 3	Плити бетонні тротуарні фігурні "Цегла", товщиной 80 мм	м2	39,17	754,26 -	- -	29544	-	- -	- -	- -
49	С1421-10634 варіант 2	Суміш піщано-цементна	м3	2,47	4390,81 -	- -	10845	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					573197	52096	48262 17297		267,48 72,04
		Разом будівельні роботи, грн.					573197				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					472839				
		всього заробітна плата, грн.					69393				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37132				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14511				
		Всього будівельні роботи, грн.					**610329**				
		Всього по розділу 3					**610329**				
		Розділ 4. Покриття тротуарів з ФЕМ 40мм ТИП 2.1									
50	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,70443	63921,23 2487,40	57643,17 17956,24	108949	4240	98249 30605	14,6000 66,8696	24,88 113,97
51	КБ1-18-5	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,85222	94941,51 7819,98	87121,53 38585,39	80911	6664	74247 32883	45,9000 170,7905	39,12 145,55
52	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	703	73,29 -	73,29 23,13	51523	-	51523 16260	- 0,0990	- 69,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	2,5566	164546,97 2690,55	9977,62 2582,38	420681	6879	25509 6602	14,7800 9,3659	37,79 23,94
54	*КБ27-29-1*	*Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем*	*1000 м2*	*1,70443*	*415,34* *415,34*	- -	*708*	*708*	- -	*2,2200* -	*3,78* -
55	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль 120 г/м2	м2	1762,38	23,85 -	- -	42033	-	- -	- -	- -
56	*КБ27-17-3*	*Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см*	*100м2*	*17,0443*	*37959,38* *5368,03*	*1879,08* *854,45*	*646991*	*91494*	*32028* *14564*	*28,9600* *3,5998*	*493,60* *61,36*
57	*КБ27-17-4 к=3*	*Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /додавати до товщини 15 см/*	*100м2*	*17,0443*	*6905,63* -	*312,87* *144,54*	*117702*	-	*5333* *2464*	- *0,6315*	- *10,76*
58	*КБ27-65-5*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м /засипання швів шаром родючого грунту/*	*1000 м2*	*1,70443*	*149467,86* *136835,31*	*9853,95* *2644,94*	*254758*	*233226*	*16795* *4508*	*670,8600* *12,3806*	*1143,43* *21,10*
59	С1421-10634 варіант 5	Суміш щебенево-піщана	м3	108,49	2575,21 -	- -	279385	-	- -	- -	- -
60	С1426-11789 варіант 6	ФЕМ Плац равена	м2	1046,8	973,39 -	- -	1018945	-	- -	- -	- -
61	С1426-11789 варіант 1	ФЕМ Барселона чорна	м2	198,57	1000,76 -	- -	198721	-	- -	- -	- -
62	С1426-11789 варіант 7	ФЕМ "Плац", грейс	м2	476,1	843,51 -	- -	401595	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					3622902	343211	303684 107886		1742,60 446,28
		Разом будівельні роботи, грн.					3622902				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2976007				
		всього заробітна плата, грн.					451097				
		Загальновиробничі витрати, грн.					240286				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					285,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					93579				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3863188**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 4					**3863188**				
		Розділ 5. Покриття майданчиків з гуми та бігової доріжки ТИП 4									
63	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм /420 мм/	1000 м2	1,73767	63921,23 2487,40	57643,17 17956,24	111074	4322	100165 31202	14,6000 66,8696	25,37 116,20
64	КБ1-18-5	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,72982	94941,51 7819,98	87121,53 38585,39	69290	5707	63583 28160	45,9000 170,7905	33,50 124,65
65	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1204	73,29 -	73,29 23,13	88241	-	88241 27849	- 0,0990	- 119,20
66	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	2,6065	164546,97 2690,55	9977,62 2582,38	428892	7013	26007 6731	14,7800 9,3659	38,52 24,41
67	*КБ27-29-1*	*Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем*	*1000 м2*	*1,73767*	*415,34* *415,34*	- -	*722*	*722*	- -	*2,2200* -	*3,86* -
68	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль 120 г/м2	м2	1796,75	23,85 -	- -	42852	-	- -	- -	- -
69	*КБ27-17-3*	*Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см*	*100м2*	*17,3767*	*37959,38* *5368,03*	*1879,08* *854,45*	*659609*	*93279*	*32652* *14848*	*28,9600* *3,5998*	*503,23* *62,55*
70	*КБ27-17-4 к=2*	*Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /вилучати до товщини 10 см/*	*100м2*	*-17,3767*	*4603,75* -	*208,58* *96,36*	*-79998*	-	*-3624* *-1674*	- *0,4210*	- *-7,32*
71	*КБ27-17-3*	*Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см*	*100м2*	*17,3767*	*37959,38* *5368,03*	*1879,08* *854,45*	*659609*	*93279*	*32652* *14848*	*28,9600* *3,5998*	*503,23* *62,55*
72	*КБ27-17-4 к=7*	*Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /вилучати до товщини 5 см/*	*100м2*	*17,3767*	*16113,12* -	*730,02* *337,27*	*279993*	-	*12685* *5861*	- *1,4735*	- *25,60*
73	*КР18-36-1*	*Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття*	*100м2*	*17,3767*	*405,22* *405,22*	- -	*7041*	*7041*	- -	*2,0600* -	*35,80* -
74	& С119-386-5 варіант 1	Сітка А500, д=4мм кроком 150х150мм	м2	1911,44	122,59 -	- -	234323	-	- -	- -	- -
75	*КР18-34-1*	*Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації*	*100м2*	*17,3767*	*23356,12* *10466,75*	*4573,47* *1409,64*	*405852*	*181878*	*79472* *24495*	*54,5200* *6,5389*	*947,38* *113,62*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	*КР18-34-2 к=10*	*На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 /вилучати до 10 см/*	*100м2*	*17,3767*	*2259,15* 1823,81	- -	*39257*	*31692*	- -	*9,5000* -	*165,08* -
77	С1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	177,24	4941,48 -	- -	875828	-	- -	- -	- -
78	*КБ11-6-1*	*Улаштування гумового покриття*	*100м2*	*17,3767*	*23171,76* *23161,37*	*10,39* *9,67*	*402649*	*402468*	*181* *168*	*109,6500* *0,0444*	*1905,36* *0,77*
79	КБ13-50-2	Перевірка якості гумового покриття детектором	100м2	17,3767	686,50 686,50	- -	11929	11929	- -	3,2500 -	56,47 -
80	С111-542 варіант 1	EPDM крошка 20мм, зв'язуюче для верхнього шару, SBR крошка	м2	1737,67	4087,43 -	- -	7102604	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					11339767	839330	432014 152488		4217,80 642,23
		Разом будівельні роботи, грн.					11339767				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10068423				
		всього заробітна плата, грн.					991818				
		Загальновиробничі витрати, грн.					511223				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					597,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					195627				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11850990**				
		Всього по розділу 5					**11850990**				
		Розділ 6. Відсів ТИП 5									
81	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,10015	36590,36 2487,40	30312,30 9443,59	3665	249	3036 946	14,6000 35,1690	1,46 3,52
82	КБ1-18-5	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,02504	94941,51 7819,98	87121,53 38585,39	2377	196	2181 966	45,9000 170,7905	1,15 4,28
83	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	41	73,29 -	73,29 23,13	3005	-	3005 948	- 0,0990	- 4,06
84	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,1502	164546,97 2690,55	9977,62 2582,38	24715	404	1499 388	14,7800 9,3659	2,22 1,41
85	*КБ27-29-1*	*Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем*	*1000 м2*	*0,10015*	*415,34* *415,34*	- -	*42*	*42*	- -	*2,2200* -	*0,22* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль 120 г/м2	м2	101,62	23,85 -	- -	2424	-	- -	- -	- -
87	*КБ27-17-3*	*Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см*	*100м2*	*1,0015*	*37959,38* *5368,03*	*1879,08* *854,45*	*38016*	*5376*	*1882* *856*	*28,9600* *3,5998*	*29,00* *3,61*
88	*КБ27-17-4 к=7*	*Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /вилучати до товщини 5 см/*	*100м2*	*-1,0015*	*16113,12* -	*730,02* *337,27*	*-16137*	-	*-731* *-338*	- *1,4735*	- *-1,48*
89	*КР18-22-1*	*Улаштування основ та покриттів з відсіву оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см*	*100м2*	*1,0015*	*15382,56* *1380,19*	*2729,44* *1031,36*	*15406*	*1382*	*2734* *1033*	*7,5100* *3,9873*	*7,52* *3,99*
90	*КР18-22-4 к=6*	*На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з відсіва додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 /виключати до товщини 6 см/*	*100м2*	*-1,0015*	*5724,63* -	*119,97* *33,96*	*-5733*	-	*-120* *-34*	- *0,1560*	- *-0,16*
91	*КБ22-11-1*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,015*	*50599,68* *48871,21*	*1196,73* *271,31*	*759*	*733*	*18* *4*	*239,6000* *1,2163*	*3,59* *0,02*
92	С111-1301 варіант 1	Гофра Ф50мм	1000м	0,01515	30653,79 -	- -	464	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					69003	8382	13504 4769		45,16 19,25
		Разом будівельні роботи, грн.					69003				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47117				
		всього заробітна плата, грн.					13151				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6890				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2656				
		Всього будівельні роботи, грн.					**75893**				
		Всього по розділу 6					**75893**				
		Розділ 7. Влаштування покриття спортивного стадиону ТИП 7									
93	КБ27-67-2	Розбирання покриття поля	100 м3	1,3642	8740,82 3129,70	5611,12 1877,29	11924	4270	7654 2561	18,3700 7,3821	25,06 10,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	2,4556	3094,37 366,30	2728,07 1204,02	7599	899	6700 2957	2,1500 5,4516	5,28 13,39
95	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	245,56	77,70 -	77,70 23,13	19080	-	19080 5680	- 0,0990	- 24,31
96	*КБ27-17-3*	*Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см*	*100м2*	*9,0947*	*37959,38* *5368,03*	*1879,08* *854,45*	*345229*	*48821*	*17090* *7771*	*28,9600* *3,5998*	*263,38* *32,74*
97	КБ27-17-4 к=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /вилучати до товщини 10 см/	100м2	-9,0947	4603,75 -	208,58 96,36	-41870	-	-1897 -876	- 0,4210	- -3,83
98	*КР18-22-1*	*Улаштування основ та покриттів з відсіву оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см*	*100м2*	*9,0947*	*15382,56* *1380,19*	*2729,44* *1031,36*	*139900*	*12552*	*24823* *9380*	*7,5100* *3,9873*	*68,30* *36,26*
99	*КР18-22-4 к=7*	*На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з відсіва додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 /виключати до товщини 5 см/*	*100м2*	*-9,0947*	*6678,73* -	*139,96* *39,62*	*-60741*	-	*-1273* *-360*	- *0,1820*	- *-1,66*
100	*КБ11-39-4 стосов.*	*Улаштування штучного покриття - Синтетична трава Sit-in PAT 50*	*100м2*	*9,0947*	*10635,38* *10614,60*	*20,78* *19,33*	*96726*	*96537*	*189* *176*	*52,0400* *0,0888*	*473,29* *0,81*
101	& С111-327-1-1Ю варіант 1	Клей	кг	140,44	232,76 -	- -	32689	-	- -	- -	- -
102	& С111-541-1 варіант 1	Стрічка зєднувальна	м.п.	334,37	24,50 -	- -	8192	-	- -	- -	- -
103	& С1632-113-13 варіант 1	Синтетична трава TOP COURT 40мм	м2	914,02	423,56 -	- -	387142	-	- -	- -	- -
104	КБ1-24-1	Засипка синтетичної трави кварцевим піском	1000м3	0,00769	13167,01 -	13167,01 5042,09	101	-	101 39	- 21,5817	- 0,17
105	& С1421-9552-13 варіант 1	Кварцевий пісок.	кг	12,92	26,30 -	- -	340	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					946311	163079	72467 27328		835,31 112,26
		Разом будівельні роботи, грн.					946311				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					710765				
		всього заробітна плата, грн.					190407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					99545				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					117,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38507				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1045856**				
		Всього по розділу 7					**1045856**				
		Розділ 8. Бортовий камінь									
106	*КБ27-66-5*	*Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм*	*100 м*	*20,1315*	*19567,13* *17210,68*	*1279,69* *574,21*	*393916*	*346477*	*25762* *11560*	*92,8500* *2,1150*	*1869,21* *42,58*
107	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	110,72	4992,48 -	- -	552767	-	- -	- -	- -
108	& С1416-8685-2-4	Камені бортові БР100.30.15	шт	637	561,29 -	- -	357542	-	- -	- -	- -
109	& С1416-8690-3	Камені бортові, БР 100.20.8	шт	1377	257,07 -	- -	353985	-	- -	- -	- -
110	*КБ11-43-3*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах /пластиковий бордюр/*	*100м*	*4,8304*	*2620,85* *2606,58*	*5,20* *4,83*	*12660*	*12591*	*25* *23*	*12,3400* *0,0222*	*59,61* *0,11*
111	& С1416-8690-4	Борт пластиковий Б-300.8,5.4,5	шт	162	303,57 -	- -	49178	-	- -	- -	- -
112	С188888-4 варіант 1	Кріпильний матеріал для бордюра	шт	475	22,03 -	- -	10464	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					1730512	359068	25787 11583		1928,82 42,69
		Разом будівельні роботи, грн.					1730512				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1345657				
		всього заробітна плата, грн.					370651				
		Загальновиробничі витрати, грн.					209217				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					259,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84950				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1939729**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 8					**1939729**				
		Разом прямі витрати по кошторису					22221252	1870858	1212392 428753		9585,39 1771,95
		Разом будівельні роботи, грн.					22221252				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19138002				
		всього заробітна плата, грн.					2299611				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1213842				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1440,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					471382				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23435094**				
		Всього по кошторису					**23435094**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**12797,39**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2770993**				

Склав ____________________ Манукян Р.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Ієступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на МАФ

Благоустрій та озеленення

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4836,941	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,70279	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	984,673	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Малі архітектурні форми									
1	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	1,1138	81096,12 81096,12	- -	90325	90325	- -	476,0000 -	530,17 -
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	183,777	141,06 -	141,06 37,61	25924	-	25924 6912	- 0,1610	- 29,59
3	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	37,13	2631,10 428,95	214,45 105,73	97693	15927	7963 3926	2,4000 0,5009	89,11 18,60
4	*КБ6-3-4*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3[бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм]*	*100м3*	*0,7425*	*757940,76* *95215,95*	*29732,26* *16340,46*	*562771*	*70698*	*22076* *12133*	*489,9200* *61,2455*	*363,77* *45,47*
5	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	6,31	45686,70 -	- -	288283	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КМ38-1-3*	*Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т*	*шт*	*158*	*4982,26* *3729,60*	*607,87* *245,80*	*787197*	*589277*	*96043* *38836*	*18,5000* *1,0678*	*2923,00* *168,71*
7	& 1504-3173-26-7 варіант 1	Лава дерев'яна	шт	3	13000,00 -	- -	39000	-	- -	- -	- -
8	& 1504-3173-26-6 варіант 1	Лава радіальна дерево	шт	4	21666,66 -	- -	86667	-	- -	- -	- -
9	& 1504-3173-26-61 варіант 1	Лава радіальна	шт	20	21666,66 -	- -	433333	-	- -	- -	- -
10	& 1504-3173-26-5 варіант 1	Урна	шт	4	8666,66 -	- -	34667	-	- -	- -	- -
11	& 1504-3173-26-3 варіант 1	Велопарковка S3T	шт	9	17333,34 -	- -	156000	-	- -	- -	- -
12	& 1504-3173-70 варіант 1	Гойдалка-балансир K37 Kinderbum	шт	6	8274,76 -	- -	49649	-	- -	- -	- -
13	& 1504-3173-70 варіант 2	Дитяча гірка Автомобіль A51 Kinderbum	шт	2	53623,92 -	- -	107248	-	- -	- -	- -
14	& 1504-3173-70 варіант 3	Дитяча гірка Вертоліт Mi8 Kinderbum	шт	2	73113,08 -	- -	146226	-	- -	- -	- -
15	& 1504-3173-70 варіант 4	Дитяча гірка Трамвайчик A52 Kinderbum	шт	2	56881,50 -	- -	113763	-	- -	- -	- -
16	& 1504-3173-67 варіант 2	Гойдалка на пружині «Метелик» K23 Kinderbum	шт	5	9504,08 -	- -	47520	-	- -	- -	- -
17	& 1504-3173-67 варіант 3	Гойдалка на пружині Пароплав K27 Kinderbum	шт	3	12112,75 -	- -	36338	-	- -	- -	- -
18	& 1504-3173-67 варіант 4	Гойдалка на пружині Їжачок K22 Kinderbum	шт	2	10675,17 -	- -	21350	-	- -	- -	- -
19	& 1504-3173-26-4 варіант 1	Тенісний стол	шт	1	21665,58 -	- -	21666	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& 1504-3173-26-50 варіант 1	Пагорб з гуми	шт	22	1170,00 -	- -	25740	-	- -	- -	- -
21	& 1504-3173-26-56 варіант 2	Пісочний столик "Мухомор" ТЕ313	шт	6	14191,67 -	- -	85150	-	- -	- -	- -
22	& 1503-100-45 варіант 1	Пеньок	шт	77	5200,00 -	- -	400400	-	- -	- -	- -
23	& 1504-3173-26-7 варіант 3	Лаз	шт	6	21666,66 -	- -	130000	-	- -	- -	- -
24	& 1504-3173-61 варіант 1	Навіс	шт	6	26000,00 -	- -	156000	-	- -	- -	- -
25	& 1504-3173-61 варіант 2	Тоторо з парасолькою	шт	6	26000,00 -	- -	156000	-	- -	- -	- -
26	& 1503-100-45 варіант 2	Пристовбурова решітка	шт	5	1690,00 -	- -	8450	-	- -	- -	- -
27	*КМ38-1-4*	*Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т*	*шт*	*7*	*7141,15* *3971,52*	*941,56* *391,43*	*49988*	*27801*	*6591* *2740*	*19,7000* *1,6042*	*137,90* *11,23*
28	& 1503-100-53 варіант 1	Гойдалка одинарна на металевих стійках Гніздо Лелеки ТЕ-412RC	шт	1	37483,33 -	- -	37483	-	- -	- -	- -
29	& 1503-100-52 варіант 1	Орбитрек InterAtletika SE116	шт	1	22100,00 -	- -	22100	-	- -	- -	- -
30	& 1503-100-49 варіант 1	Жим сидячи від грудей - Тяга зверху InterAtletika SE101-102	шт	1	31416,67 -	- -	31417	-	- -	- -	- -
31	& 1503-100-50 варіант 1	Розгинач стегна - Степпер InterAtletika SE126-136	шт	1	23941,67 -	- -	23942	-	- -	- -	- -
32	& 1503-100-51 варіант 1	Спортивний комплекс InterAtletika Воркаут S831.7	шт	1	42358,33 -	- -	42358	-	- -	- -	- -
33	& 1503-100-54 варіант 1	Спортивний комплекс Воркаут S831.8 InterAtletika	шт	1	63700,00 -	- -	63700	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& 1503-100-55 варіант 1	Станція Multifitness Gym InterAtletika MF 4.3	шт	1	49725,00 -	- -	49725	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4428073	794028	158597		4043,95
									64547		273,60
		Разом устаткування, грн.					2525892				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					24848				
		Всього устаткування, грн.					**2550740**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1902181				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					949556				
		всього заробітна плата, грн.					858575				
		Загальновиробничі витрати, грн.					384020				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					385,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					126098				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2286201**				
		Всього по розділу 1					**4836941**				
		Разом прямі витрати по кошторису					4428073	794028	158597		4043,95
									64547		273,60
		Разом устаткування, грн.					2525892				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					24848				
		Всього устаткування, грн.					**2550740**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1902181				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					949556				
		всього заробітна плата, грн.					858575				
		Загальновиробничі витрати, грн.					384020				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					385,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					126098				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2286201**				
		Всього по кошторису					**4836941**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**4702,79**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**984673**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03

на Павільони

Благоустрій та озеленення

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1575,780	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,11726	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	236,253	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-2 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2[, траншей прямокутного перерізу]	1000м3	0,0236	85904,87 6480,45	79424,42 36508,58	2027	153	1874 862	38,0375 153,0170	0,90 3,61
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	38,94	73,29 -	73,29 23,13	2854	-	2854 901	- 0,0990	- 3,86
3	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0052	39464,98 2097,25	37367,73 18257,34	205	11	194 95	12,3100 76,0410	0,06 0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,032	52332,77 52332,77	- -	1675	1675	- -	314,1600 -	10,05 -
5	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0084	10782,31 -	10782,31 4128,91	91	-	91 35	- 17,6730	- 0,15
6	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100м3	0,084	5590,02 3434,97	2155,05 1055,94	470	289	181 89	18,3600 5,1175	1,54 0,43
		Разом прямі витрати по розділу 1					7322	2128	5194 1982		12,55 8,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					7322 4110				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2131 2,53 824				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9453**				
		Всього по розділу 1					**9453**				
		Розділ 2. Фундаменти									
7	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100м3	0,08	5590,02 3434,97	2155,05 1055,94	447	275	172 84	18,3600 5,1175	1,47 0,41
8	*КБ8-2-2*	*Улаштування основи під фундаменти щебеневої /товщ. 200мм/*	*1 м3*	*8*	*2653,93 428,95*	*214,45 105,73*	*21231*	*3432*	*1716 846*	*2,4000 0,5009*	*19,20 4,01*
9	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*4*	*276,45 276,45*	- -	*1106*	*1106*	- -	*1,4400* -	*5,76* -
10	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль 120 г/м2	м2	44	23,85 -	- -	1049	-	- -	- -	- -
11	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	4	884,45 276,45	- -	3538	1106	- -	1,4400 -	5,76 -
12	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача більше 40 мм]*	*100м3*	*0,04*	*540571,85 26934,61*	*4142,41 2525,09*	*21623*	*1077*	*166 101*	*150,7000 10,6641*	*6,03 0,43*
13	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм*	*100м2*	*0,4*	*6714,18 6695,99*	*18,19 16,92*	*2686*	*2678*	*8 7*	*31,7000 0,0777*	*12,68 0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	*КБ11-4-6*	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою*	*100м2*	*0,4*	*2225,72* *2177,78*	*5,20* *4,83*	*890*	*871*	*2* *2*	*10,3100* *0,0222*	*4,12* *0,01*
15	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	320	129,26 -	- -	41363	-	- -	- -	- -
16	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских[/бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/]*	*100м3*	*0,19*	*669607,62* *48472,83*	*14420,31* *7686,67*	*127225*	*9210*	*2740* *1460*	*249,4100* *32,7235*	*47,39* *6,22*
17	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,28	45686,70 -	- -	104166	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					325324	19755	4804 2500		102,41 11,11
		Разом будівельні роботи, грн.					325324				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					300765				
		всього заробітна плата, грн.					22255				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11405				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,30				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4353				
		Всього будівельні роботи, грн.					**336729**				
		Всього по розділу 2					**336729**				
		Розділ 3. Стіни та перекриття									
18	*КБ6-13-3*	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм[бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм]*	*100м3*	*0,4*	*938160,61* *209322,72*	*41182,93* *23089,75*	*375264*	*83729*	*16473* *9236*	*1077,0400* *97,8795*	*430,82* *39,15*
19	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	4,8	45686,70 -	- -	219296	-	- -	- -	- -
20	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м[бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм]*	*100м3*	*0,1386*	*992598,98* *189779,91*	*27020,95* *15843,06*	*137574*	*26303*	*3745* *2196*	*964,7700* *67,3508*	*133,72* *9,33*
21	& С121-11-1 варіант 3	Стояки інвентарні металеві	шт	0,036036	1362,23 -	- -	49	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,66	45686,70 -	- -	75840	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					808023	110032	20218 11432		564,54 48,48
		Разом будівельні роботи, грн.					808023				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					677773				
		всього заробітна плата, грн.					121464				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62613				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24079				
		Всього будівельні роботи, грн.					**870636**				
		Всього по розділу 3					**870636**				
		Розділ 4. Покрівля									
23	КР8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	1,28	48412,71 8401,15	147,93 140,46	61968	10753	189 180	46,1500 0,7140	59,07 0,91
24	*КБ10-57-3*	*Антисептування водними розчинами покриттів*	*100м2*	*2,56*	*2138,06* *1222,91*	*22,81* *8,28*	*5473*	*3131*	*58* *21*	*6,3700* *0,0402*	*16,31* *0,10*
25	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*1,28*	*3596,87* *2185,66*	*183,41* *94,86*	*4604*	*2798*	*235* *121*	*10,9700* *0,4017*	*14,04* *0,51*
26	С1555-106 варіант 3	Геотекстиль 300 г/м2	м2	140,8	96,17 -	- -	13541	-	- -	- -	- -
27	*КБ11-39-4*	*Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках (мембрана)*	*100м2*	*1,28*	*11153,68* *10614,60*	*20,78* *19,33*	*14277*	*13587*	*27* *25*	*52,0400* *0,0888*	*66,61* *0,11*
28	& С111-1564-1 варіант 8	Кольорова ПВХ мембрана	м2	130,56	867,16 -	- -	113216	-	- -	- -	- -
29	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,225*	*26067,93* *24845,55*	*293,45* *135,24*	*5865*	*5590*	*66* *30*	*132,8000* *0,5247*	*29,88* *0,12*
30	& С111-826-13 варіант 4	Оцинкована сталь (парапет)	м	45	867,30 -	- -	39029	-	- -	- -	- -
31	*КБ12-14-2*	*Улаштування жолобів підвісних*	*100м*	*0,12*	*39065,92* *8216,99*	*211,85* *113,46*	*4688*	*986*	*25* *14*	*43,9200* *0,4723*	*5,27* *0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					262661	36845	600 391		191,18 1,81
		Разом будівельні роботи, грн.					262661				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					225216				
		всього заробітна плата, грн.					37236				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19480				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7581				
		Всього будівельні роботи, грн.					**282141**				
		Всього по розділу 4					**282141**				
		Розділ 5. Оздоблення									
32	КБ15-158-1	Перхлорвінілове фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	4	17698,87 3020,59	5,20 4,83	70795	12082	21 19	14,3000 0,0222	57,20 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 5					70795	12082	21 19		57,20 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					70795				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58692				
		всього заробітна плата, грн.					12101				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6027				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2250				
		Всього будівельні роботи, грн.					**76822**				
		Всього по розділу 5					**76822**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1474125	180842	30837 16324		927,88 69,94
		Разом будівельні роботи, грн.					1474125				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1262446				
		всього заробітна плата, грн.					197166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					101655				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					119,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39087				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1575780**				
		Всього по кошторису					**1575780**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1117,26**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**236253**				

Склав ________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ________________________________ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Іступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04

на Озеленення

Благоустрій та озеленення

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2008,806	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,34071	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	658,562	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-3-1	Планування ділянки механізованим способом	100м2	29,9168	306,94 -	306,94 117,54	9183	-	9183 3516	- 0,5031	- 15,05
2	КБ47-25-3	Підготовлення грунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см (20см)	100м2	29,9168	23153,76 7301,51	59,95 24,81	692686	218438	1794 742	42,0400 0,1048	1257,70 3,14
3	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	29,9168	6756,01 1491,91	- -	202118	44633	- -	8,5900 -	256,99 -
4	*КБ47-25-6*	*Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну*	*100м2*	*26,3126*	*2463,32* *1527,37*	- -	*64816*	*40189*	- -	*8,2400* -	*216,82* -
5	& С1421-10602-1-1	Мульча	кг	7419,8	35,61 -	- -	264219	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ47-4-17	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0, 8х0,6 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 25%	10 ям	13,5	7778,99 4673,25	536,21 247,53	105016	63089	7239 3342	27,4300 1,1050	370,31 14,92
7	*КБ47-9-7*	*Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 1,0х1,0х0,6 м*	*10шт*	*13,5*	*17396,92* *12561,98*	*4355,50* *1629,83*	*234858*	*169587*	*58799* *22003*	*60,8800* *6,5080*	*821,88* *87,86*
8	С1429-15 варіант 1	Саджанці липи мілколисної Tilla cordata Greenspire	шт	29	2082,83 -	- -	60402	-	- -	- -	- -
9	С1429-15 варіант 2	Саджанці туї західної Thuja occidentalis Braband	шт	66	722,82 -	- -	47706	-	- -	- -	- -
10	С1429-15 варіант 3	Саджанці горобини Sorbus Intermedia	шт	13	2448,33 -	- -	31828	-	- -	- -	- -
11	С1429-15 варіант 4	Саджанці вишні Prunus serrulata Royal Burgundy'	шт	6	612,33 -	- -	3674	-	- -	- -	- -
12	С1429-15 варіант 5	Саджанці бузка звичайного Syringa vulgaris Massena'	шт	14	306,33 -	- -	4289	-	- -	- -	- -
13	С1429-15 варіант 6	Саджанці сливи Prunus cerasifera Nigra'	шт	7	306,33 -	- -	2144	-	- -	- -	- -
14	*КБ47-15-2*	*Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 25%*	*10 ям*	*2,9*	*1570,74* *1065,39*	- -	*4555*	*3090*	- -	*6,3000* -	*18,27* -
15	*КБ47-17-1*	*Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м*	*10шт*	*2,9*	*513,41* *513,41*	- -	*1489*	*1489*	- -	*2,6100* -	*7,57* -
16	& С1429-1-1 варіант 1	Пухироплідник калинолистий Physocarpus opulifolius 'Luteus'	шт	29	562,13 -	- -	16302	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1745285	540515	77015 29603		2949,54 120,97
		Разом будівельні роботи, грн.					1745285				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1127755				
		всього заробітна плата, грн.					570118				
		Загальновиробничі витрати, грн.					263521				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					270,20				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					88444				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2008806**				
		Всього по кошторису					**2008806**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**3340,71** **658562**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Iступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05

на Зовнішне електроосвітлення

Благоустрій та озеленення

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2492,297	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,80385	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	180,068	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ33-259-3*	*Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т*	*шт*	*37*	*1581,99* *482,16*	*801,92* *291,43*	*58534*	*17840*	*29671* *10783*	*2,4200* *1,1974*	*89,54* *44,30*
2	& С1416-8575-2 варіант 1	Опора освітлення Rossa h=5,5м	шт	33	28693,55 -	- -	946887	-	- -	- -	- -
3	& С1111-87-5 варіант 1	Опора освітлення h=3м	шт	4	18165,11 -	- -	72660	-	- -	- -	- -
4	С1424-11600 варіант 1	Бетон С12/15	м3	9,31	4937,37 -	- -	45967	-	- -	- -	- -
5	*КБ33-115-1*	*Установлення світильників з лампами розжарювання*	*1 шт*	*38*	*1138,63* *435,13*	*703,50* *262,73*	*43268*	*16535*	*26733* *9984*	*2,0600* *1,0263*	*78,28* *39,00*
6	& С1547-4-1-1В варіант 1	Консольний світильник Leds-C4 60-9913-Z5-CM proud	шт	34	26114,26 -	- -	887885	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1547-4-2-Ф варіант 1	Horoz Electric 068-013-0400-011 Lion 400 (Виробник Horoz Electric)	шт	4	9472,96 -	- -	37892	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Монтажні роботи									
8	КМ8-141-4	*Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг*	*100 м*	*2,6*	*9148,69* *5942,59*	- -	*23787*	*15451*	- -	*28,8000* -	*74,88* -
9	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	2,6	13112,24 1980,86	11131,38 5401,72	34092	5150	28942 14044	9,6000 22,2955	24,96 57,97
10	КБ21-3-3	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм*	*100м*	*2,5*	*7271,60* *5114,35*	- -	*18179*	*12786*	- -	*26,6400* -	*66,60* -
11	КМ8-146-5	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг*	*100 м*	*0,1*	*14731,05* *8583,74*	*4143,36* *3217,41*	*1473*	*858*	*414* *322*	*41,6000* *15,2320*	*4,16* *1,52*
12	КМ8-412-2	*Кабель у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2*	*100 м*	*0,6*	*2128,26* *1980,86*	- -	*1277*	*1189*	- -	*9,6000* -	*5,76* -
13	КМ8-158-15	*Суха разделка*	*шт*	*33*	*379,51* *337,97*	- -	*12524*	*11153*	- -	*1,6000* -	*52,80* -
14	КМ8-420-1	*Щиток ввідний (колодка клеммна) ТВ-1*	*100 шт*	*0,04*	*75357,40* *69000,10*	- -	*3014*	*2760*	- -	*334,4000* -	*13,38* -
15	КМ8-155-1	*Герметизація проходів*	*прохід*	*34*	*332,18* *191,90*	- -	*11294*	*6525*	- -	*0,9300* -	*31,62* -
16	КМ10-898-23	*Ввод кабеля*	*шт*	*34*	*506,95* *506,95*	- -	*17236*	*17236*	- -	*2,4000* -	*81,60* -
17	КМ8-143-5	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*2,5*	*701,56* *701,56*	- -	*1754*	*1754*	- -	*3,4000* -	*8,50* -
18	КМ10-898-14	*Захист кабеля металевим жолобом по стіні цегляній*	*м*	*6*	*547,39* *63,61*	- -	*3284*	*382*	- -	*0,3400* -	*2,04* -
19	КМ8-163-1	*Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2*	*шт*	*8*	*594,99* *337,97*	- -	*4760*	*2704*	- -	*1,6000* -	*12,80* -
20	КМ8-471-1	*Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм*	*10 шт*	*0,1*	*12528,50* *2971,30*	*5010,30* *1488,66*	*1253*	*297*	*501* *149*	*14,4000* *6,6484*	*1,44* *0,66*
		Разом прямі витрати по розділу 1					133927	78245	29857 14515		380,54 60,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					133927 25825 92760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					41895				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13746				
		Всього будівельні роботи, грн.					**175822**				
		Всього по розділу 1					**175822**				
		Розділ 2. Матеріальні ресурси									
21	15093-38143 варіант 1	Кабель з алюмінінієвими жилами напругою 1000в перерізом 4х25мм2 АВВГ	1000м	0,26	94472,66 -	- -	24563	-	- -	- -	- -
22	15093-35113 варіант 1	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3х2,5мм2 ВВГ	1000м	0,06	36637,15 -	- -	2198	-	- -	- -	- -
23	1504-19165 варіант 1	Щиток ввідний ТВ-1 (1 запобіжник DO1-10A)	шт	34	3077,94 -	- -	104650	-	- -	- -	- -
24	С1545-98 варіант 1	Сигнальна стрічка Лс є 0.30/300	100м	2,5	750,95 -	- -	1877	-	- -	- -	- -
25	2405-1513 варіант 1	Запакування кінцеве ПКВєО-І	комплект	8	1469,19 -	- -	11754	-	- -	- -	- -
26	С1530-1 варіант 1	Труби з поліетилену , зовнішній діаметр 63 мм	10м	25	1304,93 -	- -	32623	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					177665	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					177665				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					177665				
		Всього будівельні роботи, грн.					**177665**				
		Всього по розділу 2					**177665**				
		Розділ 3. Шафа керування зовнішнього освітлення УНО-63-024-54 У3.1--1к-т.									
27	*КМ39-56-114*	*Монтаж та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної панелі вуличного освітлення УНО*	*пристрій*	*1*	*8909,92* *8195,72*	*135,86* *10,25*	*8910*	*8196*	*136* *10*	*38,8000* *0,0486*	*38,80* *0,05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& 1517-2078-1-3Ц варіант 1	Шафа керування зовнішнього освітлення УНО-63-024-54У3.1(з рубильником на вводі ВР3235 , з магнітним пускачем ПМА 5100=4шт. ; з запобіжниками ППН-33=9шт.)	к-т	1	7150,00 -	- -	7150	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					16060	8196	136 10		38,80 0,05
		Разом устаткування, грн.					7150				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					87				
		Всього устаткування, грн.					**7237**				
		Разом будівельні роботи, грн.					8910				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					578				
		всього заробітна плата, грн.					8206				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3733				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1233				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12643**				
		Всього по розділу 3					**19880**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2420745	120816	86397 35292		587,16 143,50
		Разом устаткування, грн.					7150				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					87				
		Всього устаткування, грн.					**7237**				
		Разом будівельні роботи, грн.					2413595				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2206382				
		всього заробітна плата, грн.					156108				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71465				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23960				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2485060**				
		Всього по кошторису					**2492297**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**803,85**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**180068**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лисенко Г.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Коригування проекту «Будівництво дитячого садка-школи Iступеня на 180 учнів за адресою: село Бобриця, вул. Шкільна, 6,Києво-Святошинського району, Київської області» (Черга 2)
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-06

на Огорожа

Благоустрій та озеленення

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3352,937	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,70588	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	613,349	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “30 жовтня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування огорожі садка-школи h=2,00м									
1	*КБ7-24-12*	*Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м*	*100м*	*2,5355*	*84444,48*	*30437,63*	*214109*	*114412*	*77175*	*216,0500*	*547,79*
					45124,20	*13641,55*			*34588*	*51,7347*	*131,17*
2	& С111-1782-1 варіант 1	Огорожа 50х50, д=3,5мм, h=2,0м (в комплекті)	м	253,55	3033,77	-	769212	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КБ7-25-1*	*Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів*	*100шт*	*0,03*	*865382,09*	*151162,84*	*25961*	*16599*	*4535*	*2581,0000*	*77,43*
					553314,78	*68869,18*			*2066*	*269,6632*	*8,09*
4	С121-253 варіант 1	Ворота металеві L=4,5м h=2,0м	шт	2	16238,92	-	32478	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С121-253 варіант 2	Ворота металеві L=4,0м h=2,0м	шт	1	15067,90	-	15068	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ7-25-8*	*Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих*	*100шт*	*0,07*	*281922,80* *247797,03*	*5640,63* *2581,60*	*19735*	*17346*	*395* *181*	*1138,2500* *12,2025*	*79,68* *0,85*
7	С121-253 варіант 3	Хвіртка металева L=1,2м h=2,0м	шт	2	5644,42 -	- -	11289	-	- -	- -	- -
8	С121-253 варіант 5	Хвіртка металева L=1,5м h=2,0м	шт	1	6732,52 -	- -	6733	-	- -	- -	- -
9	С121-253 варіант 6	Хвіртка металева L=2,0м h=2,0м	шт	1	8546,02 -	- -	8546	-	- -	- -	- -
10	С121-253 варіант 4	Хвіртка металева L=2,5м h=2,0м	шт	3	9654,27 -	- -	28963	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1132094 36835	148357	82105		704,90 140,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1132094 901632 185192 90452 101,40 33192 **1222546**				
		Всього по розділу 1					**1222546**				
		Розділ 2. Огорожа спортивного поля h=4,00м									
11	*КБ7-24-12*	*Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 4 м*	*100м*	*1,26*	*84444,48* *45124,20*	*30437,63* *13641,55*	*106400*	*56856*	*38351* *17188*	*216,0500* *51,7347*	*272,22* *65,19*
12	& С111-1755-3 варіант 1	Панелі "ТЕХНА-СПОРТ" 2,03*2,5м	м2	504	868,99 -	- -	437971	-	- -	- -	- -
13	С1633-89ВД варіант 1	Стовпи металеві H=4,06м	шт	50	5562,54 -	- -	278127	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					822498 17188	56856	38351		272,22 65,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					822498 727291 74044				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					36140				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13253				
		Всього будівельні роботи, грн.					**858638**				
		Всього по розділу 2					**858638**				
		Розділ 3. Огорожа по периметру школи по підпірній стінці h=1,50м									
14	*КБ7-24-11*	*Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м*	*100м*	*2,2175*	*81819,64* *43004,27*	*29996,58* *13411,18*	*181435*	*95362*	*66517* *29739*	*205,9000* *50,6441*	*456,58* *112,30*
15	& С111-1782-1 варіант 2	Огорожа, h=1,5м (в комплекті)	м	221,75	2074,09 -	- -	459929	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					641364	95362	66517 29739		456,58 112,30
		Разом будівельні роботи, грн.					641364				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					479485				
		всього заробітна плата, грн.					125101				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60993				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22346				
		Всього будівельні роботи, грн.					**702357**				
		Всього по розділу 3					**702357**				
		Розділ 4. Огорожа спортивного майданчику h=1,00м									
16	*КБ7-24-10*	*Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,2 м*	*100м*	*0,253*	*79264,04* *40884,35*	*29560,90* *13183,62*	*20054*	*10344*	*7479* *3335*	*195,7500* *49,5668*	*49,52* *12,54*
17	& С111-1782-1 варіант 3	Огорожа h=1,0м (в комплекті)	м	25,3	1530,43 -	- -	38720	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					58774	10344	7479 3335		49,52 12,54
		Разом будівельні роботи, грн.					58774				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40951				
		всього заробітна плата, грн.					13679				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6662				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2438				
		Всього будівельні роботи, грн.					**65436**				
		Всього по розділу 4					**65436**				
		Розділ 5. Габіони									
18	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,05	63921,23 2487,40	57643,17 17956,24	3196	124	2882 898	14,6000 66,8696	0,73 3,34
19	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,015	94941,51 7819,98	87121,53 38585,39	1424	117	1307 579	45,9000 170,7905	0,69 2,56
20	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	24,75	73,29 -	73,29 23,13	1814	-	1814 572	- 0,0990	- 2,45
21	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	5	2086,63 411,08	146,66 72,51	10433	2055	733 363	2,3000 0,3399	11,50 1,70
22	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм*	*100м3*	*0,2*	*637012,56* *88687,74*	*17734,33* *9222,62*	*127403*	*17738*	*3547* *1845*	*456,3300* *39,1711*	*91,27* *7,83*
23	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,18	43823,78 -	- -	7888	-	- -	- -	- -
24	КБ15-58-1	Улаштування каркаса при штукатуренні стін	100м2	2,175	20088,49 7591,25	15,59 14,50	43692	16511	34 32	36,7900 0,0666	80,02 0,14
25	*КБ7-24-13*	*Установлення металевої огорожі з колючого дроту по залізобетонних стовпах /каркас для улаштування габіонів 1х0,5м/*	*100м*	*0,87*	*70955,50* *27589,93*	*16891,89* *7708,63*	*61731*	*24003*	*14696* *6707*	*141,9600* *29,3558*	*123,51* *25,54*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,09396	63161,49 -	- -	5935	-	- -	- -	- -
27	С111-870	Сітка дротяна кручена із шестикутними чарунками N 50 оцинкована	м2	290,145	11,64 -	- -	3377	-	- -	- -	- -
28	С111-1149	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,20619	24317,28 -	- -	5014	-	- -	- -	- -
29	*КБ8-20-3*	*Заповнення каркасів і фахверків легкобетонними каменями без облицювання при висоті поверху до 4 /заповнення каркасів габіонів вапняком/*	*1 м3*	*43,5*	*1542,02* *1046,29*	*122,63* *77,28*	*67078*	*45514*	*5334* *3362*	*5,4500* *0,3264*	*237,08* *14,20*
30	С1421-9574 варіант 1	Вапняк	м3	40,02	2577,86 -	- -	103166	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					442151	106062	30347 14358		544,80 57,76
		Разом будівельні роботи, грн.					442151				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					305742				
		всього заробітна плата, грн.					120420				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61809				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23684				
		Всього будівельні роботи, грн.					**503960**				
		Всього по розділу 5					**503960**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3096881	416981	224799 101455		2028,02 387,90
		Разом будівельні роботи, грн.					3096881				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2455101				
		всього заробітна плата, грн.					518436				
		Загальновиробничі витрати, грн.					256056				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					289,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					94913				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3352937**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					**3352937**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**2705,88** **613349**				

Склав ________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ________________________________ Лисенко Г.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]