

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

22/02/02 - ЗК

Том 7

2023 р.

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

22/02/02 - ЗК

Том 7

Керівник проектної організації

Бездідько Є.А.

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Бездідько Є.А.

2023 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	_____
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	_____
3. Підсумкові вартісні параметри	_____
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	_____
5. Розрахунок кошторисного прибутку	_____
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	_____
7. Розрахунок податку на додану вартість (ПДВ)	_____
8. Відомість ресурсів	_____
9. Кошторис на вишукувальні роботи	_____
10. Кошторис на проектні роботи	_____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишків, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	8,33	грн./люд.год
4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	4,37	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	5,24289	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	4,701	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	394,464	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8)	12558,80	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	65740,635	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	23135,039	тис.грн.
вартість устаткування -	30769,784	тис.грн.
інші витрати -	6562,150	тис.грн.
податок на додану вартість -	5273,662	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Левченко О.А.

Перевірив:

Бездідько Є.А.

Державне підприємство «Лебединський лісгосп»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 65740,635 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 1 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга)	-	19616,509	-	19616,509
		Разом по главі 2:	-	19616,509	-	19616,509
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Улаштування КЛ-0,4 кВ (II черга)	229,709	-	-	229,709
3	04-02	Улаштування КЛ-0,4 кВ (II черга) додаткові роботи	32,783	-	-	32,783

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	262,492	-	-	262,492
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
4	05-01	Автомобільні дороги та проїзди (II черга)	1691,967	-	-	1691,967
5	05-02	Автомобільні дороги та проїзди (II черга) додаткові роботи	2357,772	-	-	2357,772
		Разом по главі 5:	4049,739	-	-	4049,739
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
6	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (II черга) - додаткові роботи	288,443	-	-	288,443
		Разом по главі 6:	288,443	-	-	288,443
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
7	07-01	Благоустрій та озеленення території (II черга)	1012,704	11,974	-	1024,678
8	07-02	Благоустрій та озеленення території (II черга) - додаткові роботи	34,200	-	-	34,200
		Разом по главі 7:	1046,904	11,974	-	1058,878
		Разом по главах 1-7:	5647,578	19628,483	-	25276,061
		Разом по главах 1-8:	5647,578	19628,483	-	25276,061
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
9	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	103,800	103,800
		Разом по главі 9:	-	-	103,800	103,800
		Разом по главах 1-9:	5647,578	19628,483	103,800	25379,861
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	380,698	380,698
		Разом по главі 10:	-	-	380,698	380,698

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	33,726	33,726
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	26,700	26,700
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	9,345	9,345
		Разом по главі 12:	-	-	69,771	69,771
		Разом по главах 1-12:	5647,578	19628,483	554,269	25830,330
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	43,673	-	-	43,673
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	22,911	22,911
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	112,952	392,570	11,085	516,607
		Разом	5804,203	20021,053	588,265	26413,521
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	5273,662	5273,662
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	5804,203	20021,053	5861,927	31687,183
	Дані замовника	Виконання I черга на 10.10.23 р	12678,516	10748,731	5033,665	28460,912
	Дані замовника	Виконання II черга на 10.10.23 р	4652,320	-	940,220	5592,540
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	23135,039	30769,784	11835,812	65740,635

Керівник проектної організації _____ Бездідько Є.А.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____ Бездідько Є.А.

Керівник відділу _____

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Будівництво комплексу по вирощуванню сіяньців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	65740,63500
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	23135,03900
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	30769,78400
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	11835,81200
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	31687,18300
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	65740,63500
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	26413,52100
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	26413,52100
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	6785,03800
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	25830,33000
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	5647,57800
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	19628,48300
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	554,26900
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	33,72600
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	5804,20300
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	103,80000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	5647,57800
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	5647,57800
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	5647,57800
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	5647,57800
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	19628,48300
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	5456,64400
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	25085,12700
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	442,30700
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	20,61600
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	11,43401
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	262,58841
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	46,45731
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	16,72763
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	5,82763
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	75,94900
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	394,46400
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	256,22800
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	75,94900
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	332,17700
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	62,28700
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	62,28700

1	2	3
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1,37400
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	114,96000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	72,46000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	4758,10900
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	2,14200
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	2243,16800
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	2247,25127
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	83,96704
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	2,14100
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	2,14100
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	43,67300
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	43,67300
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	22,91100
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	112,95200
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	392,57000
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	11,08500
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0

1	2	3
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	5273,66200
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	190,93400
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	190,93400
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	5,24289
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	4,70107
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	5,24289
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	5,24289
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,54182
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,82761
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,87346
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,87346
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,54182
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,01675
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,10000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	5,10000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	92,00400
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	86,77500
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	3,75500
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	36,64300
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	1,47400
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	4,08302
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	43,07100
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	2,14200

1	2	3
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00733
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,62943
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00194
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,16477
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	12558,80000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	173,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	2687,79722
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	2,14125
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1986,32263
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	83,86023
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	19371,53000
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	256,84700
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,10700
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99СПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-929

Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва1. Вихідні дані

- п1.1 Частка трудовитрат у відсотках від сумарних трудовитрат, що виконуються робітниками, які знаходяться у відрядженні (питома вага відряджених робітників), %
50=50;
- п1.2 Кількість проїздів за місяць на одного відрядженого
2=2;
- п1.3 Норматив добових на 1 людину, грн.
300=300;
- п1.4 Витрати з найму житла на 1 людину на добу, грн.
0=0;
- п1.5 Загальна вартість проїзду в один кінець на 1 людину, грн.
0=0;
- п1.6 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.
П731Е=5,24289;
- п1.7 Кількість календарних днів у період будівництва
61=61;
- п1.8 Кількість робочих днів у період будівництва
53=53;
- п1.9 Термін будівництва об'єкту згідно з ПОБ, місяців
2=2;
- п1.10 Тривалість робочої зміни, годин
8=8;
- п1.11 Термін перебування у дорозі до місця роботи і назад, днів
1=1;
- п1.12 Частка трудовитрат, що виконуються працівниками, чий труд урахований у складі ЗВВ і які знаходяться у відрядженні, в процентах від загальних трудовитрат ЗВВ (питома вага відряджених ІТР), %
10=10;
- п1.13 Витрати труда працівників, що передбачаються в загальноновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.
П736=0,54182;
- п1.14 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.
П11И=0;
- п1.15 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.
П11К=0;

2. Розрахунок

- п2.1 Кількість днів перебування відрядженого працівника у дорозі до місця роботи і назад, днів
 $p1.11 \times p1.2 \times p1.9 = 1 \times 2 \times 2 = 4$;
- п2.2 Кількість днів проживання відрядженого працівника у готелі, днів
 $p1.7 - p2.1 = 61 - 4 = 57$;
- п2.3 Нормативна трудомісткість (у людино-днях) робіт, що підлягають виконанню відрядженими працівниками, люд.-днів
 $0,01 \times (p1.1 \times (p1.6 + p1.14 + p1.15 - p1.13) + p1.12 \times p1.13) \times 1000 : p1.10 = 0,01 \times (50 \times (5,24289 + 0 + 0 - 0,54182) + 10 \times 0,54182) \times 1000 : 8 = 300,59$;

- п2.4 Середня розрахункова кількість працівників, щодня відряджених на будівництво протягом усього періоду будівництва, люд.
 $p2.3:p1.8=300,59:53=5,6715$;
- п2.5 Вартість готельних послуг, грн.
 $p1.4 \times p2.2 \times p2.4 = 0 \times 57 \times 5,6715 = 0$;
- п2.6 Витрати на виплату добових відрядженим працівникам, грн.
 $p1.3 \times \zeta(p1.7 \times p2.4 + 0,99) = 300 \times \zeta(61 \times 5,6715 + 0,99) = 103800$;
- п2.7 Вартість проїзду відряджених працівників до місця роботи і назад, грн.
 $p1.5 \times p2.4 \times p1.9 \times p1.2 \times 2 = 0 \times 5,6715 \times 2 \times 2 = 0$;
- п2.8 Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва
Інші витрати
 $(p2.5 + p2.6 + p2.7) : 1000 = (0 + 103800 + 0) : 1000 = 103,8$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 25379,861
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) X п.1.1 X 0,01 X ИНП116 = (25379,861 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 380,698

Склав _____ Левченко О.А.

Перевірив _____ Бездідько Є.А.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

$$\text{ПКТ} = 8,33;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$\text{П73} = 5,24289;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$\text{П731И} = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} \times (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) \times \text{ИНП130} = 8,33 \times (5,24289 + 0) \times 1 = 43,673;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 4,37;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 5,24289;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 \times (п.1.2 + п.1.3) \times ИНП147 = 4,37 \times (5,24289 + 0) \times 1 = 22,911.$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)**1. Вихідні дані**

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

С1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

С1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

П13 = 26413,521;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

П249001 = 2,142;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

П235002 = 0;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

П154001 = 43,071;

у тому числі:

- Вартість проектних робіт (П122) = 33,726

- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 9,345

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 26413,521 - 2,142 - 0 - 43,071 = 26368,308;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

= п2.1 X п1.1 : 100 + п1.5 X п.1.2 : 100 = 26368,308 X 20 : 100 + 0 X 7 : 100 = 5273,662;

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

22/02/02 - КД

Том 8

2023 р.

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

22/02/02 - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Бездідько Є.А.

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Бездідько Є.А.

2023 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання № 02-01-05	-----
2. Об'єктний кошторис : Улаштування КЛ-0,4 кВ (II черга) № 04-01	-----
3. Локальний кошторис на улаштування КЛ-0,4 кВ № 04-01-01	-----
4. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01	-----
5. Об'єктний кошторис : Улаштування КЛ-0,4 кВ (II черга) додаткові роботи № 04-02	-----
6. Локальний кошторис на улаштування КЛ-0,4 кВ № 04-02-01	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-01	-----
8. Об'єктний кошторис : Автомобільні дороги та проїзди (II черга) № 05-01	-----
9. Локальний кошторис на автомобільні дороги та проїзди № 05-01-01	-----
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01	-----
11. Об'єктний кошторис : Автомобільні дороги та проїзди (II черга) додаткові роботи № 05-02	-----
12. Локальний кошторис на автомобільні дороги та проїзди № 05-02-01	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-02-01	-----
14. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (II черга) - додаткові роботи № 06-01	-----
15. Локальний кошторис на зовнішні мережі водопостачання та каналізації № 06-01-01	-----
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	-----
17. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення території (II черга) № 07-01	-----
18. Локальний кошторис на благоустрій та озеленення території № 07-01-01	-----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	-----
20. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання № 07-01-02	-----
21. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення території (II черга) - додаткові роботи № 07-02	-----
22. Локальний кошторис на благоустрій та озеленення території № 07-02-01	-----
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01	-----

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

придбання обладнання

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга)

Основа: креслення (специфікації) № -ЕТР, ТХ відомості тощо

Кошторисна вартість 19616,509 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Технологічне обладнання						
1	& 1-3-1-БР	Металевий піддон; (маса=0,002)	шт	2760	3916,67	10810009
2	& 1-2	Касети пластикові для вирощування посадкового матеріалу; (маса=0,002)	шт	45000	190,00	8550000
		Разом по розділу 1				19360009
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				256500
		Всього по розділу 1				19616509
		Разом				19360009
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				256500

		Всього по кошторису				19616509
--	--	----------------------------	--	--	--	-----------------

Склав _____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Бездіько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Улаштування КЛ-0,4 кВ (II черга)

Кошторисна вартість об'єкта	229,709 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03493 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,790 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на улаштування КЛ-0,4 кВ	229,709	-	229,709	0,03493	2,79	-
		Всього:	229,709	-	229,709	0,03493	2,79	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Левченко О.А.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	улаштування КЛ-0,4 кВ	<u>0.00756</u> 0,529	<u>0.02010</u> 1,536	<u>0.00395</u> 0,343	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03161</u> 2,408	<u>0.00332</u> 0,382	<u>0.03493</u> 2,79
	Разом :	<u>0.00756</u> 0,529	<u>0.02010</u> 1,536	<u>0.00395</u> 0,343	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03161</u> 2,408	<u>0.00332</u> 0,382	<u>0.03493</u> 2,79

Склав _____

Левченко О.А.

Перевірив _____

Бездідько Є.А.

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)
22/02/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на улаштування КЛ-0,4 кВ
Улаштування КЛ-0,4 кВ (II черга)

Основа:
креслення (специфікації) № -ЕТР

Кошторисна вартість 229,709 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03493 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,790 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кабельні лінії									
		=== опори									
1	КБ33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	4	<u>694.91</u>	<u>463.90</u>	2780	529	<u>1856</u>	<u>1.8900</u>	<u>7.56</u>
					132,24	73,39			294	0,8561	3,42
2	& С1545-87-В7	Опора гранована конічна з нижнім підведенням електроживлення, h=9,0м, EUROPOLES CC 8м 62/174/4	шт	4	<u>25954.69</u>	-	103819	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ8-596-1	Прожектор, що встановлюється окремо, на сталевій конструкції на землі з лампою потужністю 500 Вт	100 шт	0,08	<u>31597.81</u>	<u>3498.74</u>	2528	1536	<u>280</u>	<u>251.2000</u>	<u>20.1</u>
					19204,24	618,20			49	6,5664	0,53
4	& С113-229-1	Оголовник, що нанизується, під прожектор КПЗ	шт	4	<u>3068.51</u>	-	12274	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& С1547-3-1-3	Прожектор світлодіодний, 180 Вт, IP66, ДО72У-180-43	шт	8	<u>13379.48</u>	-	107036	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					228437	2065	<u>2136</u> 343		<u>27.66</u> 3,95
		Разом будівельні роботи, грн.					228437				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224236				
		всього заробітна плата, грн.					2408				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1272				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					382				
		Всього будівельні роботи, грн.					229709				

		Всього по розділу 1					229709				
		Разом прямі витрати по кошторису					228437	2065	<u>2136</u> 343		<u>27.66</u> 3,95
		Разом будівельні роботи, грн.					228437				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224236				
		всього заробітна плата, грн.					2408				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1272				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					382				
		Всього будівельні роботи, грн.					229709				

		Всього по кошторису					229709				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					34,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2790				

Склав _____ Левченко О.А.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бездіцько Є.А.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
на улаштування КЛ-0,4 кВ

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7,56	69,97			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	20,1	76,45			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,95	86,85			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	3,32	114,90			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	34,93				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,3328	664,43			
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,472	39,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,12	783,16			
11	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,4	698,89			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
12	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000416	93177,93	90600,00	750,91	1827,02
13	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00032	36412,59	34356,92	1341,70	713,97
14	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0328	208,02	202,18	1,76	4,08
15	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00304	128170,67	125000,00	657,52	2513,15
16	+С112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0012	6566,06	5921,69	515,62	128,75
17	+&С113-229-1 варіант 1	Оголовник, що нанизується, під прожектор КПЗ	шт	4	3068,51	2970,43	75,24	22,84
18	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00344	112554,87	109006,21	1341,70	2206,96
19	+&С1545-87- В7 варіант 1	Опора гранована конічна з нижнім підведенням електроживлення, h=9,0м, EUROPOLES CC 8м 62/174/4	шт	4	25954,69	25366,00	79,77	508,92
20	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	8,16	32,44	31,32	0,48	0,64
21	+&С1547-3-1-3 варіант 1	Прожектор світлодіодний, 180 Вт, IP66, ДО72У-180-43	шт	8	13379,48	13109,82	7,32	262,34

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

Склав _____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Улаштування КЛ-0,4 кВ (II черга) додаткові роботи

Кошторисна вартість об'єкта 32,783 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,10730 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 8,255 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-02-01	на улаштування КЛ-0,4 кВ	32,783	-	32,783	0,10730	8,255	-
		Всього:	32,783	-	32,783	0,10730	8,255	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Бездідько Є.А.

Керівник відділу

Склад

Левченко О.А.

Перевірив

Бездідько Є.А.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	улаштування КЛ-0,4 кВ	<u>0.02112</u> 1,237	<u>0.05881</u> 4,316	<u>0.01699</u> 1,518	<u>0.00033</u> 0,027	<u>-</u> -	<u>0.09725</u> 7,098	<u>0.01005</u> 1,157	<u>0.10730</u> 8,255
	Разом :	<u>0.02112</u> 1,237	<u>0.05881</u> 4,316	<u>0.01699</u> 1,518	<u>0.00033</u> 0,027	<u>-</u> -	<u>0.09725</u> 7,098	<u>0.01005</u> 1,157	<u>0.10730</u> 8,255

Склав _____

Левченко О.А.

Перевірив _____

Бездідько Є.А.

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)
22/02/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на улаштування КЛ-0,4 кВ
Улаштування КЛ-0,4 кВ (II черга) додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) № -ЕТР

Кошторисна вартість 32,783 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1073 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,255 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00436	<u>64833.10</u> 2746,20	<u>62086.90</u> 13550,76	283	12	<u>271</u> 59	<u>45.9000</u> 170,7905	<u>0.2</u> 0,74
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	6,976	<u>11.70</u> -	<u>11.70</u> 3,94	82	-	<u>82</u> 27	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,33
3	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,04023	<u>38519.90</u> 1108,65	<u>37411.25</u> 8658,18	1550	45	<u>1505</u> 348	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>0.75</u> 4,43
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0637	<u>18378.36</u> 18378,36	<u>-</u> -	1171	1171	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>20.01</u> -
5	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,91	<u>5552.60</u> 695,62	<u>4856.98</u> 1038,46	5053	633	<u>4420</u> 945	<u>9.6000</u> 10,8919	<u>8.74</u> 9,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (навантаження піску)	1000м3	0,00436	<u>51008.67</u> 2156,27	<u>48852.40</u> 10662,05	222	9	<u>213</u> 46	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0.16</u> 0,59
7	С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	4,36	<u>1385.52</u> -	<u>-</u> -	6041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ8-145-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,91	<u>2233.56</u> 695,62	<u>372.08</u> 79,55	2033	633	<u>339</u> 72	<u>9.6000</u> 0,8344	<u>8.74</u> 0,76
9	С153-32 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами 1кВ, переріз 5х2,5 мм2 ВВГнг	1000м	0,091	<u>61066.77</u> -	<u>-</u> -	5557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,91	<u>266.29</u> 246,36	<u>19.93</u> 4,26	242	224	<u>18</u> 4	<u>3.4000</u> 0,0447	<u>3.09</u> 0,04
11	С1545-98 варіант 1	Стрічка сигнальна	100м	0,91	<u>393.69</u> -	<u>-</u> -	358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,19	<u>3283.05</u> 1159,36	<u>755.08</u> 144,96	624	220	<u>143</u> 28	<u>16.0000</u> 1,8594	<u>3.04</u> 0,35
13	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах маса 1 м до 1 кг	100 м	0,2	<u>2211.71</u> 1159,36	<u>372.08</u> 79,55	442	232	<u>74</u> 16	<u>16.0000</u> 0,8344	<u>3.2</u> 0,17
14	С153-32 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами 1кВ, переріз 5х2,5 мм2 ВВГнг	1000м	0,039	<u>61066.77</u> -	<u>-</u> -	2382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-163-1	Закладення кінцеве з термоусадочними трубками для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	20	<u>127.24</u> 118,69	<u>-</u> -	2545	2374	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>32</u> -
16	& С1545-16-В4 варіант 1	Мідна гільза GTY-2.5	шт	20	<u>6.17</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1-Т-3-1 варіант 1	Термоусаджувальна трубка 22/6	м	1	<u>237.25</u> -	<u>-</u> -	237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1-Т-6-1 варіант 1	Термоусаджувальна трубка 4,8/2,4	м	1	<u>15.90</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					28961	5553	<u>7065</u> 1545		<u>79.93</u> 17,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28961				
							16343				
							7098				
							3822				
							10,05				
							1157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					32783				

		Всього по кошторису					32783				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					107,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8255				

Склав _____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-01
на улаштування КЛ-0,4 кВ

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	21,12	58,57			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	58,81	73,40			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	16,99	89,38			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,33	82,08			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	10,05	115,06			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	107,3				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,358	664,43			
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	0,2033	519,39			
11	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	4,22564	441,90			
12	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,20531	591,49			
13	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	6,976	11,70			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
14	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	3,6586				
15	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	2,8586				
16	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	3,6586				
17	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,806				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
18	+&C1-T-3-1 варіант 1	Термоусаджувальна трубка 22/6	м	1	237,25	232,49	0,11	4,65
19	+&C1-T-6-1 варіант 1	Термоусаджувальна трубка 4,8/2,4	м	1	15,90	15,48	0,11	0,31
20	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000723	323827,53	316146,92	1331,05	6349,56
21	С111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,0002	39387,65	37401,42	1213,92	772,31
22	+С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0002034	112992,08	109434,85	1341,70	2215,53
23	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000209	128170,67	125000,00	657,52	2513,15
24	+С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,716	504,04	495,60	4,69	3,75
25	+С153-32 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами 1кВ, переріз 5х2,5 мм2 ВВГнг	1000м	0,13	61066,77	59645,45	223,93	1197,39
26	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000634	37757,68	36285,53	731,80	740,35
27	+С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	4,36	1385,52	300,00	1058,35	27,17
28	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,06467	153,23	150,00	0,23	3,00
29	+&C1545-16- В4 варіант 1	Мідна гільза GTY-2.5	шт	20	6,17	5,76	0,29	0,12
30	+С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,008	97,02	94,62	0,50	1,90
31	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,13187	15,81	15,10	0,40	0,31
32	+С1545-98 варіант 1	Стрічка сигнальна	100м	0,91	393,69	385,00	0,97	7,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,06331	455,46	445,62	0,91	8,93
34	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,0342	533,95	523,13	0,35	10,47
35	+С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0006025	570754,85	558498,74	1064,84	11191,27
36	С1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,003	47114,39	44507,07	1683,51	923,81
37	С1546-83	Тавот	кг	1,648	34,31	32,42	1,22	0,67
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
38	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,2453	4,9416	4,9416		
39	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1018	184,55	184,55		
40	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0732	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

Склав _____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Автомобільні дороги та проїзди (II черга)

Кошторисна вартість об'єкта 1691,967 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,47418 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 36,197 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-01-01	на автомобільні дороги та проїзди	1691,967	-	1691,967	0,47418	36,197	-
		Всього:	1691,967	-	1691,967	0,47418	36,197	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Левченко О.А.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	автомобільні дороги та проїзди	<u>0.30775</u> 19,999	<u>-</u> -	<u>0.11416</u> 10,189	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.42191</u> 30,188	<u>0.05227</u> 6,009	<u>0.47418</u> 36,197
	Разом :	<u>0.30775</u> 19,999	<u>-</u> -	<u>0.11416</u> 10,189	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.42191</u> 30,188	<u>0.05227</u> 6,009	<u>0.47418</u> 36,197

Склав _____

Левченко О.А.

Перевірив _____

Бездідько Є.А.

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)
22/02/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01
на автомобільні дороги та проїзди
Автомобільні дороги та проїзди (II черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1691,967 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,47418 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 36,197 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Планування території									
1	КБ1-24-6	Улаштування насипу бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,3894	<u>9112,30</u> -	<u>9112,30</u> 1478,53	3548	-	<u>3548</u> 576	- 15,2856	- 5,95
2	КБ1-145-9	Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,344	<u>11182,73</u> 7255,57	<u>3927,16</u> 595,08	3847	2496	<u>1351</u> 205	<u>123.0800</u> 6,3762	<u>42,34</u> 2,19
3	КБ1-152-2	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	3,44	<u>3509,03</u> -	<u>2874,98</u> 498,34	12071	-	<u>9890</u> 1714	- 5,5847	- 19,21
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	2,279	<u>4323,29</u> 276,41	<u>4014,43</u> 657,89	9853	630	<u>9149</u> 1499	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>10,53</u> 15,57
		Разом прямі витрати по розділу 1					29319	3126	<u>23938</u> 3994		<u>52,87</u> 42,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29319				2255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7120 4007 11,49 1321 33326				
		Всього по розділу 1					33326				
		Розділ 2. Автомобільні дороги та проїзди									
		=== ТИП 2. Автомобільні дороги та проїзди - 1788 м2 (2 черга)									
5	& C130-153-1-18 варіант 1	Скотч клейка стрічка надміцна 50 мм x 50 м	шт.	30	<u>63.65</u>	<u>-</u>	1910	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6	KP18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	3,54	<u>8330.97</u> 3675,74	<u>3658.82</u> 494,99	29492	13012	<u>12952</u> 1752	<u>54.5200</u> 6,5389	<u>193</u> 23,15
7	KP18-34-2 к=8	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 до 12 см	100м2	-3,54	<u>804.62</u> 512,39	<u>-</u> -	-2848	-1814	<u>-</u> -	<u>7.6000</u> -	<u>-26.9</u> -
8	C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	43,3296	<u>6009.73</u> -	<u>-</u> -	260399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь Ф12А400С	т	3,1482	<u>32564.80</u> -	<u>-</u> -	102521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=== ТИП3. Ділянки для висадження зелених насаджень та проїзди - 7865 м2 (2 черга)									
10	KB27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	-0,625	<u>25058.70</u> 873,52	<u>24185.18</u> 3316,47	-15662	-546	<u>-15116</u> -2073	<u>14.6000</u> 35,1690	<u>-9.13</u> -21,98
11	KB27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,9095	<u>38514.73</u> 944,89	<u>8302.14</u> 906,90	73544	1804	<u>15853</u> 1732	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>28.22</u> 17,88
12	KB27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр 20-40 мм товщ 10 см	100м3	2,218	<u>316935.30</u> 1196,61	<u>8238.21</u> 1295,99	702962	2654	<u>18272</u> 2875	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>41.88</u> 31,36
13	KB27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр 5-10 мм товщ 2 см	100м3	1,473	<u>334344.72</u> 1196,61	<u>8238.21</u> 1295,99	492490	1763	<u>12135</u> 1909	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>27.81</u> 20,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					1644808	16873	<u>44096</u> 6195		<u>254,88</u> 71,24
		Разом будівельні роботи, грн.					1644808				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1583839				
		всього заробітна плата, грн.					23068				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13834				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4688				
		Всього будівельні роботи, грн.					1658642				

		Всього по розділу 2					1658642				
		Разом прямі витрати по кошторису					1674127	19999	<u>68034</u> 10189		<u>307,75</u> 114,16
		Разом будівельні роботи, грн.					1674127				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1586094				
		всього заробітна плата, грн.					30188				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17840				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6009				
		Всього будівельні роботи, грн.					1691967				

		Всього по кошторису					1691967				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					474,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36197				

Склав _____ Левченко О.А.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бездіцько Є.А.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01
на автомобільні дороги та проїзди

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	307,75	64,99			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	114,16	89,24			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	52,27	114,97			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	474,18				
Середній розряд робіт			розряд	2,9				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,4602	355,59			
7	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,34185	375,49			
8	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	-0,65	650,62			
9	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	3,4692	330,32			
10	КБМ206-248	Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	9,47006	779,96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,344	591,49			
12	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	16,29598	786,90			
13	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	4,94594	1167,01			
14	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	-0,6	593,75			
15	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,429155	1064,24			
16	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	-1,0188	55,58			
17	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	5,13049	460,26			
18	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	21,37089	584,30			
19	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	2,06226	1013,09			
20	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	6,18678	1302,75			
21	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	19,22003	816,10			
22	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	2,236	48,27			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
23	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	-0,05				
24	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	6,9384				
25	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	0,8256				
26	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,708				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
27	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0354	7869,93	7200,00	515,62	154,31
28	+С112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,08496	6645,93	6000,00	515,62	130,31
29	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	2,64792	619,14	590,09	16,91	12,14
30	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь Ф12А400С	т	3,1482	32564,80	31363,64	562,63	638,53
31	+&С130-153-1-18 варіант 1	Скотч клейка стрічка надміцна 50 мм х 50 м	шт.	30	63,65	61,67	0,73	1,25
32	+С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	185,598	2578,65	1170,91	1357,18	50,56
33	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	279,468	2440,48	1035,45	1357,18	47,85
34	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,04558	1622,72	318,54	1272,36	31,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	210,045	266,07	1,65	264,42	-
36	+С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	43,3296	6009,73	3500,00	2391,89	117,84
37	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,09288	23450,69	22925,00	65,87	459,82
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
38	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0165	184,55	184,55		
39	С1999-9009	Дрова	м3	0,085	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

Склав _____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-02

на будівництво : Автомобільні дороги та проїзди (II черга) додаткові роботи

Кошторисна вартість об'єкта 2357,772 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,20178 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 94,366 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-02-01	на автомобільні дороги та проїзди	2357,772	-	2357,772	1,20178	94,366	-
		Всього:	2357,772	-	2357,772	1,20178	94,366	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Левченко О.А.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-02-01	автомобільні дороги та проїзди	<u>0,59723</u> 38,985	<u>-</u> -	<u>0,47111</u> 40,041	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,06834</u> 79,026	<u>0,13344</u> 15,34	<u>1,20178</u> 94,366
	Разом :	<u>0,59723</u> 38,985	<u>-</u> -	<u>0,47111</u> 40,041	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,06834</u> 79,026	<u>0,13344</u> 15,34	<u>1,20178</u> 94,366

Склав _____

Левченко О.А.

Перевірив _____

Бездідько Є.А.

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)
22/02/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-02-01
на автомобільні дороги та проїзди
Автомобільні дороги та проїзди (II черга) додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2357,772 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,20178 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 94,366 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Автомобільні дороги та проїзди									
		=== ТИП 2. Автомобільні дороги та проїзди - 656 м2 (2 черга)									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,656	<u>46866,45</u> 873,52	<u>45992,93</u> 6306,01	30744	573	<u>30171</u> 4137	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>9.58</u> 43,87
2	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером, товщ 15 см	100м3	0,984	<u>161654,23</u> 944,89	<u>8302,14</u> 906,90	159068	930	<u>8169</u> 892	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>14.54</u> 9,22
3	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр 20-40 мм товщ 10 см	100м3	0,656	<u>316935,30</u> 1196,61	<u>8238,21</u> 1295,99	207910	785	<u>5404</u> 850	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>12.39</u> 9,28
4	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр 5-10 мм автогрейдером товщ 2 см	100м3	0,1312	<u>334344,72</u> 1196,61	<u>8238,21</u> 1295,99	43866	157	<u>1081</u> 170	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>2.48</u> 1,86
5	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піскоцементної суміші (5:1, h=0,03м)	100м3	0,1968	<u>367693,03</u> 944,89	<u>8302,14</u> 906,90	72362	186	<u>1634</u> 178	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>2.91</u> 1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-29-1 к=2	Улаштування плівки поліетиленової в 2 слоя	1000 м2	0,656	<u>291.71</u> 291,71	- -	191	191	- -	<u>4.4400</u> -	<u>2.91</u> -
7	& С111- 1720-В7	Плівка поліетиленова 200 мкм.	м2	1443,2	<u>33.12</u> -	- -	47799	-	- -	- -	- -
8	КР18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покривів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	6,56	<u>8330.97</u> 3675,74	<u>3658.82</u> 494,99	54651	24113	<u>24002</u> 3247	<u>54.5200</u> 6,5389	<u>357.65</u> 42,9
9	КР18-34-2 к=8	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 до 12 см	100м2	-6,56	<u>804.62</u> 512,39	- -	-5278	-3361	- -	<u>7.6000</u> -	<u>-49.86</u> -
10	С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	80,2944	<u>6009.73</u> -	- -	482548	-	- -	- -	- -
11	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь Ф12А400С	т	5,8384	<u>32564.80</u> -	- -	190126	-	- -	- -	- -
12	КБ27-31-1	Нарізування, очищення та заливання температурних швів у затверділому цементобетоні	100 м	4,29	<u>5235.31</u> 144,95	<u>3156.31</u> 460,58	22459	622	<u>13541</u> 1976	<u>2.1500</u> 5,9781	<u>9.22</u> 25,65
13	С114-96-У варіант 1	ШНУР УЩІЛЬНЮВАЛЬНИЙ ППЕ	пм	433,29	<u>4.42</u> -	- -	1915	-	- -	- -	- -
14	С111-1776- П1 варіант 1	Круг відрізний діамант, діаметр 354х3,2	шт	1	<u>3876.14</u> -	- -	3876	-	- -	- -	- -
15	С111-1776- П1 варіант 2	Круг відрізний діамант 450х3,8	шт	1	<u>7048.42</u> -	- -	7048	-	- -	- -	- -
16	С1555-390 варіант 2	Фреза діам. DGS-S 125/22.23-14 Baumesser Beton	шт	1	<u>809.07</u> -	- -	809	-	- -	- -	- -
17	С1555-390 варіант 1	Фреза діам. DGS-S 100/22.23-14 Baumesser Beton === ТИП3. Ділянки для висадження зелених насаджень та проїзди - 7865 м2 (2 черга)	шт	1	<u>698.38</u> -	- -	698	-	- -	- -	- -
18	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /пісок/	1000м3	1,29773	<u>64833.10</u> 2746,20	<u>62086.90</u> 13550,76	84136	3564	<u>80572</u> 17585	<u>45.9000</u> 170,7905	<u>59.57</u> 221,64
19	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	9,888	<u>38514.73</u> 944,89	<u>8302.14</u> 906,90	380834	9343	<u>82092</u> 8967	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>146.14</u> 92,61
20	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр 5-10 мм товщ 2 см	100м3	1,573	<u>334344.72</u> 1196,61	<u>8238.21</u> 1295,99	525924	1882	<u>12959</u> 2039	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>29.7</u> 22,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					2311686	38985	<u>259625</u> 40041		<u>597.23</u> 471,11
		Разом будівельні роботи, грн.					2311686				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2013076				
		всього заробітна плата, грн.					79026				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46086				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					133,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15340				
		Всього будівельні роботи, грн.					2357772				

		Всього по розділу 1					2357772				
		Разом прямі витрати по кошторису					2311686	38985	<u>259625</u> 40041		<u>597.23</u> 471,11
		Разом будівельні роботи, грн.					2311686				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2013076				
		всього заробітна плата, грн.					79026				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46086				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					133,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15340				
		Всього будівельні роботи, грн.					2357772				

		Всього по кошторису					2357772				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1201,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					94366				

Склав _____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-02-01
на автомобільні дороги та проїзди

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	597,23	65,28			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	471,11	85,00			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	133,44	114,96			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	1201,78				
Середній розряд робіт			розряд	3,0				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,8528	355,59			
7	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,32512	650,62			
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	6,4288	330,32			
9	КБМ205-201	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв	маш. год	1,3299	686,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ206-248	Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	7,07824	779,96			
11	КБМ206-337	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	136,56013	441,90			
12	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	34,19519	591,49			
13	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	3,16267	1167,01			
14	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	1,23328	593,75			
15	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	50,841564	1064,24			
16	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	2,5311	1385,67			
17	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	1,06928	55,58			
18	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	3,280678	460,26			
19	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	13,66556	584,30			
20	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	11,954304	1013,09			
21	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	35,86291	1302,75			
22	КБМ212-1303	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	3,8181	956,24			
23	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	42,160756	816,10			
24	КБМ212-2214	Машина для зняття фасок	маш. год	1,6731	172,98			
25	КБМ212-2217	Машина для обробки швів та тріщин	маш. год	1,9305	289,55			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
26	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,09184				
27	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	12,8576				
28	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1,312				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
29	+С111-1694 варіант 1	Мастика бітумно-полімерна	т	0,1716	48351,34	46200,00	1203,27	948,07
30	+&С111-1720- В7	Плівка поліетиленова 200 мкм.	м2	1443,2	33,12	32,00	0,47	0,65
31	+С111-1776- П1 варіант 1	Круг відрізний діамант, діаметр 354х3,2	шт	1	3876,14	3800,00	0,14	76,00
32	+С111-1776- П1 варіант 2	Круг відрізний діамант 450х3,8	шт	1	7048,42	6910,08	0,14	138,20
33	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0656	7869,93	7200,00	515,62	154,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+С112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, ІІ сорт	м3	0,15744	6645,93	6000,00	515,62	130,31
35	+С114-96-У варіант 1	ШНУР УЩІЛЬНЮВАЛЬНИЙ ППЕ	пм	433,29	4,42	3,55	0,78	0,09
36	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	4,90688	619,14	590,09	16,91	12,14
37	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь Ф12А400С	т	5,8384	32564,80	31363,64	562,63	638,53
38	+С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	214,7292	2578,65	1170,91	1357,18	50,56
39	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	82,656	2440,48	1035,45	1357,18	47,85
40	+С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	21,648	3258,60	2136,36	1058,35	63,89
41	+С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	1087,68	266,07	1,65	264,42	-
42	+С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	108,24	1385,52	300,00	1058,35	27,17
43	+С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	80,2944	6009,73	3500,00	2391,89	117,84
44	+С1555-390 варіант 1	Фреза діам. DGS-S 100/22.23-14 Baumesser Beton	шт	1	698,38	684,48	0,21	13,69
45	+С1555-390 варіант 2	Фреза діам. DGS-S 125/22.23-14 Baumesser Beton	шт	1	809,07	793,00	0,21	15,86
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
46	С1999-9009	Дрова	м3	0,1574	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

Склав _____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (II черга) - додаткові роботи

Кошторисна вартість об'єкта 288,443 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,18444 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 13,162 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні мережі водопостачання та каналізації	288,443	-	288,443	0,18444	13,162	-
		Всього:	288,443	-	288,443	0,18444	13,162	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Левченко О.А.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	зовнішні мережі водопостачання та каналізації	<u>0.13968</u> 8,997	<u>-</u> -	<u>0.02683</u> 2,105	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.16651</u> 11,102	<u>0.01793</u> 2,06	<u>0.18444</u> 13,162
	Разом :	<u>0.13968</u> 8,997	<u>-</u> -	<u>0.02683</u> 2,105	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.16651</u> 11,102	<u>0.01793</u> 2,06	<u>0.18444</u> 13,162

Склав _____

Левченко О.А.

Перевірив _____

Бездідько Є.А.

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)
22/02/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі водопостачання та каналізації
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (II черга) - додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 288,443 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18444 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,162 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,1275	<u>32823,71</u> 920,63	<u>31903,08</u> 8015,10	4185	117	<u>4068</u> 1022	<u>15,3875</u> 95,0513	<u>1,96</u> 12,12
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,075	<u>18378,36</u> 18378,36	<u>-</u> -	1378	1378	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>23,56</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,225	<u>8668,93</u> 8668,93	<u>-</u> -	1951	1951	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>33,85</u> -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,1125	<u>8103,41</u> -	<u>8103,41</u> 1450,01	912	-	<u>912</u> 163	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 1,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м ²	0,15	<u>354.89</u>	<u>354.89</u>	53	-	<u>53</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м ³	1,125	<u>2676.17</u>	<u>1469.92</u>	3011	1357	<u>1654</u>	<u>18.3600</u>	<u>20.66</u>
		Разом прями витрати по розділу 1			1206,25	370,82			417	5,1175	5,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11490	4803	<u>6687</u>		<u>80.03</u>
							11490		1612		19,99
							6415				
							3945				
							12				
							1379				
							15435				
		Всього по розділу 1					15435				
		Розділ 2. Система В3									
7	КБ22-12-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,075	<u>42121.74</u>	<u>18108.50</u>	3159	1801	<u>1358</u>	<u>331.4000</u>	<u>24.86</u>
					24013,24	4408,53			331	60,8300	4,56
8	С113-1376 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100, зовнішній діаметр 50х3 мм	м	75,75	<u>71.89</u>	<u>-</u>	5446	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,075	<u>5372.04</u>	<u>-</u>	403	402	<u>-</u>	<u>82.4000</u>	<u>6.18</u>
					5364,24	-			-	-	-
10	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	<u>129.03</u>	<u>-</u>	129	121	<u>-</u>	<u>1.7100</u>	<u>1.71</u>
					121,07	-			-	-	-
11	С1630-640 варіант 1	Кран кульовий PN 16 DN 50мм	шт	1	<u>2091.55</u>	<u>-</u>	2092	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
12	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>4766.33</u>	<u>2914.20</u>	953	370	<u>583</u>	<u>24.6000</u>	<u>4.92</u>
					1852,13	809,40			162	11,4000	2,28
13	С113-1351-Д варіант 1	З'єднання ПЕ/Сталь для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 63 мм	шт	1	<u>977.27</u>	<u>-</u>	977	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
14	С113-1351-Г варіант 1	З'єднання ПЕ/Сталь для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 50 мм	шт	1	<u>795.90</u>	<u>-</u>	796	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
15	КБ17-7-1	Установлення баків для води масою до 0,5 т	10шт	0,1	<u>15003.98</u>	<u>-</u>	1500	1500	<u>-</u>	<u>219.7600</u>	<u>21.98</u>
					14998,62	-			-	-	-
16	С130-18 варіант 1	Ємність пластикова V=20 м ³	шт	1	<u>255171.74</u>	<u>-</u>	255172	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					270627	4194	<u>1941</u> 493		<u>59.65</u> 6,84
		Разом будівельні роботи, грн.					270627				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					264492				
		всього заробітна плата, грн.					4687				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2380				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					681				
		Всього будівельні роботи, грн.					273007				

		Всього по розділу 2					273007				
		Разом прямі витрати по кошторису					282117	8997	<u>8628</u> 2105		<u>139.68</u> 26,83
		Разом будівельні роботи, грн.					282117				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					264492				
		всього заробітна плата, грн.					11102				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6326				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2060				
		Всього будівельні роботи, грн.					288443				

		Всього по кошторису					288443				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					184,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13162				

Склав _____ Левченко О.А.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Безділько Є.А.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
на зовнішні мережі водопостачання та каналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	139,68	64,42			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	26,83	78,45			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	17,93	114,90			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	184,44				
Середній розряд робіт			розряд	2,8				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,75	86,58			
7	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	2	156,83			
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	8,92125	330,32			
9	КБМ206-246	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	8,53453	476,61			
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,63125	591,49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	2	134,59			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
12	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	20,08125				
13	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,75				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
14	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00004425	13219,70	11853,06	1107,43	259,21
15	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,04	198,92	194,19	0,83	3,90
16	+С113-1351-Г варіант 1	З'єднання ПЕ/Сталь для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 50 мм	шт	1	795,90	776,73	3,56	15,61
17	+С113-1351-Д варіант 1	З'єднання ПЕ/Сталь для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 63 мм	шт	1	977,27	954,55	3,56	19,16
18	+С113-1376 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100, зовнішній діаметр 50х3 мм	м	75,75	71,89	69,66	0,82	1,41
19	+С130-18 варіант 1	Ємність пластикова V=20 м3	шт	1	255171,74	250000,00	168,37	5003,37
20	+С1545-159	Очіс льняний	т	0,00002	26813,19	25438,55	848,89	525,75
21	+С1630-640 варіант 1	Кран кульовий PN 16 DN 50мм	шт	1	2091,55	2045,45	5,09	41,01
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
22	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,525	-	-	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

Склад _____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишків, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території (II черга)

Кошторисна вартість об'єкта 1024,678 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,19859 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 236,367 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на благоустрій та озеленення території	1012,704	-	1012,704	3,19859	236,367	-
2	07-01-02	на придбання устаткування придбання обладнання	-	11,974	11,974	-	-	-
		Всього:	1012,704	11,974	1024,678	3,19859	236,367	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Бездідько Є.А.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Левченко О.А.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Бездідько Є.А.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	благоустрій та озеленення території	<u>2,63817</u> 177,816	<u>-</u> -	<u>0,22366</u> 20,378	<u>0,01642</u> 1,347	<u>-</u> -	<u>2,87825</u> 199,541	<u>0,32034</u> 36,826	<u>3,19859</u> 236,367
07-01-02	придбання устаткування придбання обладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>2,63817</u> 177,816	<u>-</u> -	<u>0,22366</u> 20,378	<u>0,01642</u> 1,347	<u>-</u> -	<u>2,87825</u> 199,541	<u>0,32034</u> 36,826	<u>3,19859</u> 236,367

Склав _____

Левченко О.А.

Перевірів _____

Бездідько Є.А.

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишків, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)
22/02/02

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій та озеленення території
Благоустрій та озеленення території (II черга)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1012,704 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,19859 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 236,367 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Озеленення											
1	КБ47-3-3	Розбивання ділянки	100м2	14,24	<u>793,75</u> 793,75	<u>-</u> -	11303	11303	<u>-</u> -	<u>11.6300</u> -	<u>165,61</u> -
2	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	14,24	<u>2608,29</u> 2564,44	<u>43,85</u> 8,71	37142	36518	<u>624</u> 124	<u>42.0400</u> 0,1048	<u>598,65</u> 1,49
3	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	14,24	<u>523,99</u> 523,99	<u>-</u> -	7462	7462	<u>-</u> -	<u>8.5900</u> -	<u>122,32</u> -
4	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1, родючий ґрунт під газони	1000м3	0,285	<u>51008,67</u> 2156,27	<u>48852,40</u> 10662,05	14537	615	<u>13922</u> 3039	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>10,27</u> 38,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	342	<u>11,70</u>	<u>11,70</u>	4001	-	<u>4001</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маєританських та звичайних вручну	100м2	14,15	<u>1005.43</u>	<u>-</u>	14227	7590	<u>1347</u>	<u>0,0480</u>	<u>16,42</u>
7	КБ47-6-7	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 25%	10шт	0,2	<u>949.50</u>	<u>-</u>	190	190	<u>-</u>	<u>8.2400</u>	<u>-</u>
8	КБ47-9-2	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3 м	10шт	0,2	<u>6182.29</u>	<u>334.60</u>	1236	140	<u>-</u>	<u>15.8700</u>	<u>3.17</u>
		Разом прями витрати по розділу 1			<u>700,69</u>	<u>40,75</u>			<u>67</u>	<u>0,5330</u>	<u>0,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					90098	63818	<u>4518</u>		<u>1018,55</u>
		в тому числі:									<u>56,32</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7666				
		всього заробітна плата, грн.					68336				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37187				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11112				
		Всього будівельні роботи, грн.					127285				
		Всього по розділу 1					127285				
		Розділ 2. Малі архітектурні форми									
9	КБ10-39-1	Установлення урни для сміття	100шт	0,01	<u>7213.01</u>	<u>-</u>	72	70	<u>-</u>	<u>106.9700</u>	<u>1,07</u>
10	& С1411-5-1 варіант 1	Урна InterAtletika LP205	шт	1	<u>7027,93</u>	<u>-</u>	5866	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11	КБ10-39-1	Установлення вуличних лавок	100шт	0,01	<u>7213.01</u>	<u>-</u>	72	70	<u>-</u>	<u>106.9700</u>	<u>1,07</u>
12	& 550101- 100-1 варіант 1	Лавка без спинки InterAtletika LP016	шт	1	<u>7027,93</u>	<u>-</u>	10427	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прями витрати по розділу 2			<u>10426,62</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,14</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					16437	140	<u>-</u>		<u>-</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16297				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					140 84 0,26 30 16521				
		Всього по розділу 2					16521				
13	КБ27-7-1	Розділ 3. Водовідвідні відкриті лотки ** 2 черга - лоток з бетону 135 м, 80 м2 <i>Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з відкритих лотків на узбіччі</i>	1 м3	30	<u>13055.94</u> 937,55	<u>2561.22</u> 571,89	391678	28127	<u>76837</u> 17157	<u>14.0900</u> 6,1030	<u>422.7</u> 183,09
14	С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	10,2	<u>6009.73</u> -	<u>-</u> -	61299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 3					452977	28127	<u>76837</u> 17157		<u>422.7</u> 183,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					452977 348013 45284 27460 79,96 9193 480437				
		Всього по розділу 3					480437				
15	КБ7-24-9	Розділ 4. Огорожа ** 365 м <i>Установлення металевої огорожі з сітки по металевих стовпах, висотою до 2,5 м</i>	100м	3,58	<u>31871.92</u> 23161,56	<u>366.96</u> 13,60	114101	82918	<u>1314</u> 49	<u>323.3500</u> 0,1838	<u>1157.59</u> 0,66
16	& С121-650-А4 варіант 1	Секція огорожі Стандарт Стандарт ф4+4мм h=2.43м L=2.5м ОЦ+ППЛ зелений 6005	шт	143	<u>872.81</u> -	<u>-</u> -	124812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
17	& С121-650-А3 варіант 1	Стовп огорожі Заграда 60х40х1.5мм висота 3.0м зелений 6005	шт	141	<u>428.94</u> -	<u>-</u> -	60481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
18	& С121-650-8 варіант 1	Кріплення Заграда Скоба 60х40мм м6 зелений 6005	компл	572	<u>12.49</u> -	<u>-</u> -	7144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
19	КБ7-25-8	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	<u>116868.27</u> <u>87019,21</u>	<u>578.99</u> <u>21,46</u>	1169	870	<u>6</u> -	<u>1138.2500</u> <u>0,2900</u>	<u>11.38</u> -		
20	& С121-650-А1 варіант 1	Хвіртка Заграда з зварної ЗД сітки h=2.4м L=1.0м зелений 6005 (хвіртка, петлі, стовп 80*6 мм- 2 шт., замок, заглушки)	компл.	1	<u>6669.41</u> -	<u>-</u> -	6669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
21	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	<u>368575.34</u> <u>194323,49</u>	<u>2142.24</u> <u>79,40</u>	3686	1943	<u>21</u> 1	<u>2581.0000</u> <u>1,0730</u>	<u>25.81</u> <u>0,01</u>		
22	& С111-783-А2 варіант 1	Ворота розпашні Заграда зі зварної ЗД сітки h=2.4м L=6.0 зелений 6005 (ворота, стовпи, замок, кріплення, заглушки)	шт	1	<u>21109.16</u> -	<u>-</u> -	21109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
		Разом прямі витрати по розділу 4					339171	85731	<u>1341</u> 50		<u>1194.78</u> 0,67		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					339171	252099	85781	49288	143,46	16491	388459
		Всього по розділу 4					388459						
		Разом прямі витрати по кошторису					898683	177816	<u>96792</u> 21725		<u>2638.17</u> 240,08		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					898683	624075	199541	114021	320,34	36826	1012704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						1012704				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						3198,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						236367				

Склав _____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на благоустрій та озеленення території

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2638,17	67,40			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	223,66	91,11			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	16,42	82,08			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	320,34	114,96			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	3198,59				
Середній розряд робіт			розряд	3,2				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,1392	548,11			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	111,3	643,35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	33,5817	39,93			
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	4,2	330,32			
11	КБМ206-337	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	32,29515	441,90			
12	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	5,9109	591,49			
13	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,082	816,10			
14	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	342	11,70			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загально виробничих витрат</u>								
15	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	1,9332				
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	8,4				
17	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,8126				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
18	+С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0016	81975,08	79630,00	737,73	1607,35
19	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000044	84126,40	81739,13	737,73	1649,54
20	+&С111-783-А2 варіант 1	Ворота розпашні Заграда зі зварної ЗД сітки h=2.4м L=6.0 зелений 6005 (ворота, стовпи, замок , кріплення, заглушки)	шт	1	21109,16	20626,09	69,16	413,91
21	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0005	93177,93	90600,00	750,91	1827,02
22	+&С121-650-8 варіант 1	Кріплення Заграда Скоба 60х40мм м6 зелений 6005	компл	572	12,49	12,00	0,40	0,09
23	+&С121-650-А1 варіант 1	Хвртка Заграда з зварної ЗД сітки h=2.4м L=1.0м зелений 6005 (хвртка, петлі, стовп 80*6 мм- 2 шт., замок, заглушки)	компл.	1	6669,41	6591,67	28,09	49,65
24	+&С121-650-А3 варіант 1	Стовп огорожі Заграда 60х40х1.5мм висота 3.0м зелений 6005	шт	141	428,94	421,74	4,01	3,19
25	+&С121-650-А4 варіант 1	Секція огорожі Стандарт Стандарт ф4+4мм h=2.43м L=2.5м ОЦ+ППЛ зелений 6005	шт	143	872,81	859,09	7,22	6,50
26	+&С1411-5-1 варіант 1	Урна InterAtletika LP205	шт	1	5866,39	5741,67	9,69	115,03
27	+С1421-9607 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш	м3	65,1	3277,70	1856,25	1357,18	64,27
28	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,00143	9459,13	7000,00	2273,66	185,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,9616	5314,27	2818,18	2391,89	104,20
30	+С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	10,2	6009,73	3500,00	2391,89	117,84
31	+С1424-11643-3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150	м3	13,8	5314,27	2818,18	2391,89	104,20
32	+С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,00046	4072,41	1800,00	2192,56	79,85
33	+С1429-1 варіант 1	Саджанці дерев, 1 група, 1 сорт	шт	2	514,70	500,00	4,61	10,09
34	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,283	23450,69	22925,00	65,87	459,82
35	+&550101-100-1 варіант 1	Лавка без спинки InterAtletika LP016	шт	1	10426,62	10163,64	58,54	204,44
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
36	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3625	4,9416	4,9416		
37	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0363	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

Склав _____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (корикування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-02

придбання обладнання
Благоустрій та озеленення території (II черга)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 11,974 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2402-3-1-1К варіант 1	Стенд пожежний зі щитом відкритого типу з перекидним ящиком для піску (без комплектації); (маса=0,3)	шт	1	6234,78	6235
2	& 2402-3018-4	Вогнегасник порошковий ОП-10А; (маса=0,016)	шт	3	945,00	2835
3	& 510-2478-1	Кошма 2000x2000; (маса=0,005)	шт	1	450,00	450
4	& 24-2-3	Гак пожежний ГОСТ 16714-71; (маса=0,003)	шт	3	163,64	491
5	& 2402-5006-2	Сокира; (маса=0,002)	шт	2	263,48	527
6	& 2402-5006-1	Лопата; (маса=0)	шт	2	164,35	329
7	& 2402-01-26	Лом; (маса=0,0016)	шт	2	163,64	327
8	& 2402-2-14	Відро пожежне; (маса=0,001)	шт	2	163,64	327
		Разом				11521
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				453
		Всього по кошторису				11974

Склад Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Благоустрій та озеленення території (II черга) - додаткові роботи

Кошторисна вартість об'єкта 34,200 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,04167 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 3,327 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-02-01	на благоустрій та озеленення території	34,2	-	34,2	0,04167	3,327	-
		Всього:	34,2	-	34,2	0,04167	3,327	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Бездідько Є.А.

Керівник відділу

Склад

Левченко О.А.

Перевірив

Бездідько Є.А.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	благоустрій та озеленення території	<u>0,03719</u> 2,813	<u>-</u> -	<u>0,00001</u> 0,001	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,03720</u> 2,814	<u>0,00447</u> 0,513	<u>0,04167</u> 3,327
	Разом :	<u>0,03719</u> 2,813	<u>-</u> -	<u>0,00001</u> 0,001	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,03720</u> 2,814	<u>0,00447</u> 0,513	<u>0,04167</u> 3,327

Склав _____

Левченко О.А.

Перевірив _____

Бездідько Є.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29793				
		всього заробітна плата, грн.					2814				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1567				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					513				
		Всього будівельні роботи, грн.					34200				

		Всього по розділу 1					34200				
		Разом прямі витрати по кошторису					32633	2813	27		37,19
		Разом будівельні роботи, грн.					32633		1		0,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29793				
		всього заробітна плата, грн.					2814				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1567				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					513				
		Всього будівельні роботи, грн.					34200				

		Всього по кошторису					34200				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					41,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3327				

Склав _____ Левченко О.А.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бездідько Є.А.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01
на благоустрій та озеленення території

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	37,19	75,65			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,01	74,00			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	4,47	114,82			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	41,67				
Середній розряд робіт			розряд	4,1				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,6815	39,93			
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
7	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,8126				

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
8	+С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0016	81975,08	79630,00	737,73	1607,35
9	+&С111-783- А2 варіант 1	Ворота розпашні Заграда зі зварної ЗД сітки h=2.4м L=6.0 зелений 6005 (ворота, стовпи, замок , кріплення, заглушки)	шт	1	21109,16	20626,09	69,16	413,91
10	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0005	93177,93	90600,00	750,91	1827,02
11	+&С121-650- А1 варіант 1	Хвртка Заграда з зварної ЗД сітки h=2.4м L=1.0м зелений 6005 (хвртка, петлі, стовп 80*6 мм- 2 шт., замок, заглушки)	компл.	1	6669,41	6591,67	28,09	49,65
12	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,00143	9459,13	7000,00	2273,66	185,47
13	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,341	5314,27	2818,18	2391,89	104,20
14	+С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,00046	4072,41	1800,00	2192,56	79,85
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
15	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3625	4,9416	4,9416		
16	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0363	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 листопада 2023 р.

Склав _____ Левченко О.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бездідько Є.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]