

«Капітальний ремонт бульвару «Каштанова Алея» у місті Полтава з установленням конструкцій проекту «Полтава пам'ятає Героїв». Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : «Капітальний ремонт бульвару «Каштанова Алея» у місті Полтава з установленням конструкцій проекту «Полтава пам'ятає Героїв». Коригування

Кошторисна вартість об'єкта	1100,657 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,84283 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	613,769 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на будівельні роботи	1100,657	-	1100,657	1,84283	613,769	-
		Всього:	1100,657	-	1100,657	1,84283	613,769	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Роман МЯГКОХЛІБ

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Вікторія МЯГКОХЛІБ

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	будівельні роботи	<u>1,76067</u> 581,495	<u>-</u> -	<u>0,08216</u> 32,274	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,84283</u> 613,769	<u>-</u> -	<u>1,84283</u> 613,769
	Разом :	<u>1,76067</u> 581,495	<u>-</u> -	<u>0,08216</u> 32,274	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,84283</u> 613,769	<u>-</u> -	<u>1,84283</u> 613,769

Склад _____

Вікторія МЯГКОХЛІБ

Перевірив _____

«Капітальний ремонт бульвару «Каштанова Алея» у місті Полтава з установленням конструкцій проекту «Полтава пам'ятає Героїв». Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на будівельні роботи**

«Капітальний ремонт бульвару «Каштанова Алея» у місті Полтава з установленням конструкцій проекту «Полтава пам'ятає Героїв». Коригування
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1100,657 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,84283 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 613,769 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "9 жовтня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стелли загиблим героям									
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,3432	<u>78002,31</u> 78002,31	- -	26770	26770	- -	<u>300,9000</u> -	<u>103,27</u> -
2	KP2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,1145	<u>255119,74</u> 144062,31	<u>5747,73</u> 3127,22	29211	16495	<u>658</u> 358	<u>506,0500</u> 8,9175	<u>57,94</u> 1,02
3	КБ6-1-5 к=1,15	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,37278	<u>770696,45</u> 198034,22	<u>29775,72</u> 19974,37	287300	73823	<u>11100</u> 7446	<u>669,6680</u> 55,5872	<u>249,64</u> 20,72
4	C124-21 варіант 1	Арматура А400, діаметр 10 мм	т	1,45624	<u>44098,49</u> -	- -	64218	-	- -	- -	- -
5	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0638	<u>49357,39</u> 49357,39	- -	3149	3149	- -	<u>190,4000</u> -	<u>12,15</u> -
6	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	10,9	<u>40034,64</u> 31961,33	<u>6849,24</u> 2173,83	436378	348378	<u>74657</u> 23695	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>966,94</u> 57,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C124-31 варіант 1	Конструкції стел металевих (матеріал замовника)	т	10,9	-	-	-	-	-	-	-
8	C111-1867 варіант 1	Комплект кріплення болт М10*30 цинк, комплект 4шт	шт	218	36,43	-	7942	-	-	-	-
9	KP1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,25	68457,00	-	17114	17114	-	240,4700	60,12
10	КБ11-15-7 к=1,15	Шліфування бетонних покриттів	100м2	2,28	32810,71	599,64	74808	71905	1367	104,0290	237,19
11	KP16-4-6	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї без розпорів	100м	2,18	31537,43	284,08	37082	33332	648	0,9048	2,06
12	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	-2,18	17010,20	1528,88	-9471	-9471	33333	44,8600	97,79
					15290,08	58,37			127	0,1816	0,40
					4344,66	-			-	11,1800	-24,37
					4344,66	-			-	-	-
13	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	218	119,71	-	26097	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1000598	581495	91115		1760,67
		Разом будівельні роботи, грн.					1000598		32274		82,16
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					327988				
		всього заробітна плата, грн.					613769				
		Загальновиробничі витрати, грн.					100059				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1100657				

		Всього по розділу 1					1100657				
		Разом прямі витрати по кошторису					1000598	581495	91115		1760,67
		Разом будівельні роботи, грн.					1000598		32274		82,16
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					327988				
		всього заробітна плата, грн.					613769				
		Загальновиробничі витрати, грн.					100059				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1100657				

		Всього по кошторису					1100657				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1842,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					613769				

Склав _____ Вікторія МЯГКОХЛІБ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість обсягів робіт

«Капітальний ремонт бульвару «Каштанова Алея» у місті Полтава з установами конструкцій проекту «Полтава пам'ятає Героїв». Коригування

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на будівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Стелли загиблим героям</u>			
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	34,32	
2	Улаштування основи під фундаменти	м3	11,45	
3	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	37,278	
4	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	6,38	
5	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	10,9	
6	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	250	
7	Шліфування бетонних покриттів	м2	228	
8	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї без розпорів	м	218	
9	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	-218	

Керівник проектної організації

Ольга ПЕТУХ

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Роман МЯГКОХЛІБ

Замовник

Тарас ПАНАСЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління житлово-комунального господарства
виконавчого комітету Полтавської міської ради
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на «Капітальний ремонт бульвару «Каштанова Алея» у місті Полтава з установами конструкцій проекту «Полтава пам'ятає Героїв». Коригування (будівельні роботи)

Умови виконання робіт звичайні: $k=1,0$

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	34,32	
2	Улаштування основи під фундаменти	м3	11,45	
3	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	37,278	
4	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	6,38	
5	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	10,9	
6	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	250	
7	Шліфування бетонних покриттів	м2	228	
8	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї без розпорів	м	218	
9	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	-218	

Керівник проектної організації _____

Ольга ПЕТУХ

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Роман МЯГКОХЛІБ