

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці (коригування)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

42/23-К (вихід) - ЗК

Том 2

Керівник проєктної організації

Андрій СОЛОГУБ

Головний інженер проєкту

Дмитро ГРИЦАЙ

2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Підсумкові вартісні параметри	-----
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
5. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
7. Відомість ресурсів	-----
8. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
9. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці (коригування)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;

- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3. Кошти на здійснення авторського нагляду, Настанова [4.35]	0,40	%
4. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
5. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	2,25974	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	2,046	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	200,203	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 174 люд.год та розряді робіт 3,8)	14755,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	2014,683	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	1375,130	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	310,406	тис.грн.
податок на додану вартість -	329,147	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

інженер-проектувальник Андрій СОЛОГУБ

Перевірив:

головний інженер проекту Дмитро ГРИЦАЙ

Департамент капітального будівництва вінницької міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2014,683 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 15 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	ТУ №2/78 від 08.02.2024	Глава 1. Підготовлення території будівництва Зміни до технічних умов на водопостачання та водовідведення	-	-	2,382	2,382
		Разом по главі 1:	-	-	2,382	2,382
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення нежитлове приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці (капітальний ремонт) (додаткові роботи)	758,542	-	-	758,542

1	2	3	4	5	6	7
3	02-02	Нежитлове приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці (капітальний ремонт)	92,179	-	-	92,179
Разом по главі 2:			850,721	-	-	850,721
Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання						
4	06-01	Зовнішнє водопостачання та водовідведення (додаткові роботи)	430,880	-	-	430,880
5	06-02	Зовнішнє водопостачання та водовідведення	76,242	-	-	76,242
Разом по главі 6:			507,122	-	-	507,122
Разом по главах 1-7:			1357,843	-	2,382	1360,225
Разом по главах 1-8:			1357,843	-	2,382	1360,225
Разом по главах 1-9:			1357,843	-	2,382	1360,225
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	13,602	13,602
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	20,403	20,403
8	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	20,000	20,000
9	Настанова	Виготовлення технічного паспорту	-	-	30,000	30,000
10	Настанова	Виготовлення енергетичного сертифікату	-	-	30,000	30,000
11	ТУ004603260124 1010130000001	Технічний супровід робіт з нестандартного приєднання	-	-	10,000	10,000
12	ТУ004603260124 1010130000001	Кошти на нестандартне приєднання до електричних мереж (в т.ч. виконання лінійної частини)	-	-	101,428	101,428
13	Завдання на проектування	Витрати на контрольну топогеодезичну зйомку по завершенню робіт	-	-	25,000	25,000
Разом по главі 10:			-	-	250,433	250,433
Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
14	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	39,800	39,800

1	2	3	4	5	6	7
15	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	3,560	3,560
16	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (0,4 %)	-	-	5,441	5,441

		Разом по главі 12:	-	-	48,801	48,801
		Разом по главах 1-12:	1357,843	-	301,616	1659,459
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	17,287	-	-	17,287
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	8,790	8,790
		Разом	1375,130	-	310,406	1685,536
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	329,147	329,147
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1375,130	-	639,553	2014,683

Керівник проектної організації _____ Андрій СОЛОГУБ

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Дмитро ГРИЦАЙ

Керівник відділу _____

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці (коригування)

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	2014,68300
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	1375,13000
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	0
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	639,55300
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	2014,68300
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	2014,68300
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	1685,53600
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	1685,53600
П9_В	Разом прями витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	1685,53600
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	1659,45900
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	1357,84300
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	0
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	301,61600
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	39,80000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	1375,13000
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	2,38200
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	1357,84300
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	1357,84300
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	1357,84300
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1357,84300
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
ПЗ	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
ПЗ001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1267,39000
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1267,39000
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	44,83900
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	0,85200
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,65786
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	18,22237
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2,91668
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2,09502
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,84591
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	10,23600
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	200,20300
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	161,22200
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	10,23600
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	171,45800
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0

1	2	3
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	28,74500
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	28,74500
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1,19600
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	134,53000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	84,80000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	1061,32900
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	19,00000
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	27,88462
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	16,13882
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	17,28700
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	17,28700
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	8,79000
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	0
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	0

1	2	3
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	329,14700
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	90,45300
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	90,45300
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	2,25974
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	2,04607
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	2,25974
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	2,25974
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,21367
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,93770
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,10837
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,10837
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,21367
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0

1	2	3
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,01245
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,60000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,60000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	0
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	46,24700
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальноновиробничих витрат), тис.грн.	44,03500
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	1,58900
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	15,46100
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальноновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	0,62300
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	8,87390
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	39,80000
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00499
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,49971
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00229
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,22523
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	14755,00000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	174,00000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1025,99394
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	19,01072
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	16,13882
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

$$\text{ПКТ} = 7,65;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$\text{П73} = 2,25974;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$\text{П731И} = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} * (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) * \text{ИНП130} = 7,65 * (2,25974 + 0) * 1 = 17,287;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 3,89;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 2,25974;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 3,89 * (2,25974 + 0) * 1 = 8,79.$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)**1. Вихідні дані**

- п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
С1541 = 20;
- п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
С1621 = 7;
- п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
П13 = 1685,536;
- п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
П249001 = 0;
- п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
П235002 = 0;
- п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
П154001 = 39,8;
у тому числі:
- Вартість проектних робіт (П122) = 39,8

2. Розрахунок

- п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
 $= \text{п}1.3 - \text{п}1.4 - \text{п}1.5 - \text{п}1.6 = 1685,536 - 0 - 0 - 39,8 = 1645,736$;
- п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
 $= \text{п}2.1 * \text{п}1.1 / 100 + \text{п}1.5 * \text{п}1.2 / 100 = 1645,736 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 329,147$;

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : нежитлове приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці (капітальний ремонт) (додаткові роботи) № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на Архітектурно-будівельні рішення (додакові роботи) № 02-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
4. Локальний кошторис на Опалення та вентиляція (додакові роботи) № 02-01-03	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
6. Локальний кошторис на Відеоспостереження (додаткові роботи) № 02-01-06	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	-----
8. Локальний кошторис на Електротехнічні рішення (додаткові роботи) № 02-01-07	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
10. Об'єктний кошторис : Нежитлове приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці (капітальний ремонт) № 02-02	-----
11. Локальний кошторис на Архітектурно-будівельні рішення № 02-02-01	-----
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01	-----
13. Локальний кошторис на Водопостачання та каналізація № 02-02-02	-----
14. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02	-----
15. Локальний кошторис на Опалення та вентиляція № 02-02-03	-----
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-03	-----
17. Локальний кошторис на Пусконаладжувальні роботи ПС. № 02-02-05	-----
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-05	-----
19. Локальний кошторис на Електротехнічні рішення № 02-02-07	-----
20. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-07	-----
21. Об'єктний кошторис : Зовнішнє водопостачання та водовідведення (додаткові роботи) № 06-01	-----
22. Локальний кошторис на Зовнішнє водопостачання та водовідведення (додаткові роботи) № 06-01-01	-----
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	-----
24. Об'єктний кошторис : Зовнішнє водопостачання та водовідведення № 06-02	-----

- 25. Локальний кошторис на Зовнішнє водопостачання та водовідведення
№ 06-02-01
- 26. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : нежитлове приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці (капітальний ремонт) (додаткові роботи)

Кошторисна вартість об'єкта	758,542 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,44505 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	129,963 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 серпня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Архітектурно-будівельні рішення (додакові роботи)	340,452	-	340,452	0,52385	46,638	-
2	02-01-03	на Опалення та вентиляція (додакові роботи)	116,126	-	116,126	0,01246	1,1	-
3	02-01-06	на Відеоспостереження (додакові роботи)	286,636	-	286,636	0,88390	79,954	-
4	02-01-07	на Електротехнічні рішення (додакові роботи)	15,328	-	15,328	0,02484	2,271	-
---	---	Всього:	758,542	-	758,542	1,44505	129,963	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дмитро ГРИЦАЙ

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Андрій СОЛОГУБ

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дмитро ГРИЦАЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Архітектурно-будівельні рішення (додакові роботи)	<u>0,37033</u> 30,489	<u>0,04416</u> 3,527	<u>0,05596</u> 5,436	- -	- -	<u>0,47045</u> 39,452	<u>0,05340</u> 7,186	<u>0,52385</u> 46,638
02-01-03	Опалення та вентиляція (додакові роботи)	<u>0,00346</u> 0,28	<u>0,00768</u> 0,66	<u>0,00031</u> 0,027	- -	- -	<u>0,01145</u> 0,967	<u>0,00101</u> 0,133	<u>0,01246</u> 1,1
02-01-06	Відеоспостереження (додакові роботи)	<u>0,01939</u> 1,697	<u>0,78034</u> 67,327	<u>0,00761</u> 0,631	- -	- -	<u>0,80734</u> 69,655	<u>0,07656</u> 10,299	<u>0,88390</u> 79,954
02-01-07	Електротехнічні рішення (додакові роботи)	- -	0,02248 1,961	0,00017 0,015	- -	- -	0,02265 1,976	0,00219 0,295	0,02484 2,271
	Разом :	<u>0,39318</u> 32,466	<u>0,85466</u> 73,475	<u>0,06405</u> 6,109	- -	- -	<u>1,31189</u> 112,05	<u>0,13316</u> 17,913	<u>1,44505</u> 129,963

Склав _____

Андрій СОЛОГУБ

Перевірів _____

Дмитро ГРИЦАЙ

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці (коригування)
42/23-К (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Архітектурно-будівельні рішення (додакові роботи)

нежитлове приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці
(капітальний ремонт) (додакові роботи)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

340,452 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,52385 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

46,638 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
		Віконні та дверні блоки									
1	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,299	<u>1834,66</u>	<u>284,28</u>	549	464	<u>85</u>	<u>21,1080</u>	<u>6,31</u>
					1550,38	90,87			27	0,9594	0,29
2	КР3-23-1	Збивання четвертей у цегляних стінах вручну	1 м3	0,0492	<u>1834,66</u>	<u>284,28</u>	90	76	<u>14</u>	<u>21,1080</u>	<u>1,04</u>
					1550,38	90,87			4	0,9594	0,05
3	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,013	<u>25669,33</u>	-	334	334	-	366,6000	4,77
					25669,33	-			-	-	-
4	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,0973	<u>2346,83</u>	<u>35,33</u>	228	225	<u>3</u>	<u>33,0120</u>	<u>3,21</u>
					2311,50	31,66			3	0,3917	0,04
5	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (старий ганок)	1 м3	3,38	<u>2943,01</u>	<u>2140,28</u>	9947	2713	<u>7234</u>	<u>10,4400</u>	<u>35,29</u>
					802,73	666,88			2254	7,8331	26,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР1-16-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	0,0054	<u>33435,62</u>	-	181	181	-	442,6800	2,39
					33435,62	-			-	-	-
7	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,029	<u>423181,38</u>	<u>11074,12</u>	12272	693	<u>321</u>	<u>299,2920</u>	<u>8,68</u>
					23904,45	3791,10			110	39,2682	1,14
8	С111-1148-ДР варіант 3	Арматура А500С д.10	т	0,11106	<u>45587,76</u>	-	5063	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					28664	4686	<u>7657</u>		<u>61,69</u>
									2398		28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28664				
							16321				
							7084				
							4108				
							10,76				
							1448				
							32772				

		-									
		Всього по розділу 1					32772				
		Розділ 2. Прорізи									
9	КБ10-20-4	В-1 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0163	<u>20642,31</u>	<u>709,24</u>	336	152	<u>12</u>	<u>104,0040</u>	<u>1,7</u>
					9305,24	466,50			8	5,0675	0,08
10	& С111-1137-351К варіант 1	Віконні блоки металопластикові ламіновані (проект)	м2	1,63	<u>4499,28</u>	-	7334	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ10-28-3	ПВХ перегородка Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (додатковий обсяг до перегородки 6,3 м2, заг.площа - 7,29м2)	100м2	0,0099	<u>17230,44</u>	<u>4997,23</u>	171	60	<u>49</u>	<u>71,8560</u>	<u>0,71</u>
					6093,39	1369,59			14	12,2760	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& C111-1137-351K варіант 4	ПВХ перегородка ламінована (або еквівалент)	м2	0,99	<u>5003,03</u>	-	4953	-	-	-	-
13	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>204,29</u> 202,75	-	409	406	-	2,5080	5,02
14	& C101-20-40 варіант 8	Штори жалюзі вертикальні	м	3	<u>3672,03</u>	-	11016	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2								24219	618	<u>61</u> 22	<u>7,43</u> 0,2
Разом будівельні роботи, грн.								24219			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								23540			
всього заробітна плата, грн.								640			
Загальновиробничі витрати, грн.								351			
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								0,84			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								113			
Всього будівельні роботи, грн.								24570			

-											
Всього по розділу 2								24570			
Розділ 3. Перегородки											
15	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	#####	<u>466339,04</u> 85446,84	<u>7330,38</u> 6307,77	4711	863	<u>74</u> 64	<u>1069,8240</u> 70,5028	<u>10,81</u> 0,71
Разом прямі витрати по розділу 3								4711	863	<u>74</u> 64	<u>10,81</u> 0,71
Разом будівельні роботи, грн.								4711			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								3774			
всього заробітна плата, грн.								927			
Загальновиробничі витрати, грн.								532			
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								1,38			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								186			
Всього будівельні роботи, грн.								5243			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					5243				
		Розділ 4. Відкоси									
16	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволоконними листами з кріпленням на клеї	100м2	0,02537	<u>36040,14</u>	<u>347,05</u>	914	589	<u>9</u>	<u>294,3360</u>	<u>7,47</u>
					23223,11	306,83			8	3,9206	0,1
17	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,02537	<u>10137,17</u>	<u>5,54</u>	257	191	-	92,1840	2,34
					7548,03	4,77			-	0,0533	-
18	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,02537	<u>3780,21</u>	-	96	57	-	25,7760	0,65
					2237,61	-			-	-	-
19	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,02537	<u>18678,66</u>	<u>1,38</u>	474	109	-	52,5960	1,33
					4306,56	1,19			-	0,0133	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1741	946	<u>9</u>		<u>11,79</u>
									8		0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					1741				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					786				
		всього заробітна плата, грн.					954				
		Загальновиробничі витрати, грн.					548				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					193				
		Всього будівельні роботи, грн.					2289				

		Всього по розділу 4					2289				
		Розділ 5. Стелі									
20	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0153	<u>35565,42</u>	-	544	306	-	226,7616	3,47
					19977,70	-			-	-	-
21	КБ15-66-1 к=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволоконними листами вологостійкими.	100 м2	0,0153	<u>36596,29</u>	-	560	269	-	188,1906	2,88
					17580,77	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22	КБ15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою	100м2	0,0153	<u>13084,31</u> 8229,92	-	200	126	-	100,5120	1,54	
23	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0153	<u>10050,93</u> 4847,95	-	154	74	-	59,2080	0,91	
24	КР14-34-6	Улаштування багету	м	8,289	<u>59,72</u> 34,50	-	495	286	-	0,4320	3,58	
Разом прямі витрати по розділу 5								1953	1061	-	12,38	
Разом будівельні роботи, грн.								1953				
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								892				
всього заробітна плата, грн.								1061				
Загальновиробничі витрати, грн.								586				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								1,49				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								200				
Всього будівельні роботи, грн.								2539				

-												
Всього по розділу 5								2539				
Розділ 6. Підлоги												
25	КР7-17-2	Улаштування цементно-піщаної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,09436	<u>12250,89</u> 5930,06	<u>148,19</u> 127,51	1156	560	14	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>7,28</u> 0,13	
26	КР7-17-9 к-2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементно-піщаної стяжки додавати або виключати (до 30 мм)	100м2	0,041	<u>3547,72</u> 398,60	<u>77,56</u> 66,74	145	16	3	<u>5,1840</u> 0,7459	<u>0,21</u> 0,03	
27	КР7-17-9 к-2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементно-піщаної стяжки додавати або виключати (до 50 мм)	100м2	0,05336	<u>10643,13</u> 1195,79	<u>232,67</u> 200,21	568	64	12	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,83</u> 0,12	
28	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,041	<u>16083,43</u> 1427,87	<u>70,63</u> 60,78	659	59	3	<u>19,4400</u> 0,6793	<u>0,8</u> 0,03	
29	КБ11-29-2 к-1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,041	<u>85895,23</u> 19082,31	<u>57,34</u> 49,34	3522	782	2	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>9,33</u> 0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,05289	<u>13867,79</u> 3535,85	<u>18,00</u> 15,49	733	187	<u>1</u> 1	<u>41,1960</u> 0,1732	<u>2,18</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 6					6783	1668	<u>35</u> 31		<u>20,63</u> 0,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6783 5080 1699 971 2,51 338 7754				
		----- -									
		Всього по розділу 6					7754				
		Розділ 7. Опорядження стін									
31	КР11-2-11	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,1473	<u>30504,65</u> 24081,51	<u>624,24</u> 286,43	4493	3547	<u>92</u> 42	<u>290,6640</u> 3,1097	<u>42,81</u> 0,46
32	КР11-2-12 к=2	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 40 м2	100м2	0,1473	<u>19080,67</u> 12729,74	<u>624,24</u> 286,43	2811	1875	<u>92</u> 42	<u>153,6480</u> 3,1097	<u>22,63</u> 0,46
33	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металеві (капронової) сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,1473	<u>16960,64</u> 12422,96	<u>9,69</u> 8,34	2498	1830	<u>1</u> 1	<u>161,5680</u> 0,0932	<u>23,8</u> 0,01
34	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів (короб)	100м2	0,0306	<u>35565,42</u> 19977,70	<u>-</u> -	1088	611	<u>-</u> -	<u>226,7616</u> -	<u>6,94</u> -
35	КБ15-66-1 к=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами вологостійкими. (короб)	100 м2	0,0306	<u>36596,29</u> 17580,77	<u>-</u> -	1120	538	<u>-</u> -	<u>188,1906</u> -	<u>5,76</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					12010	8401	<u>185</u> 85		<u>101,94</u> 0,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					12010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3424				
		всього заробітна плата, грн.					8486				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4797				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1661				
		Всього будівельні роботи, грн.					16807				

		-									
		Всього по розділу 7					16807				
		Розділ 8. Утеплення									
		Стіни 50 мм вата									
36	КБ15-78-1 к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,0141	83876,58	-	1183	760	-	576,6468	8,13
					53870,34	-			-	-	-
37	С111-829-1 варіант 1	Профіль цокольний	м	3	193,84	-	582	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	С188888-4 варіант 2	Дюбель фасадний	шт	11	7,34	-	81	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	С111-2011-6 варіант 2	Суміш Ceresit СТ190 (або еквівалент)	кг	16,92	14,69	-	249	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	С111-1784 варіант 1	Склянітка	м2	1,6215	20,25	-	33	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	С111-2003-1 варіант 1	Фарба ґрунтувальна кварцова Ceresit СТ 16 (або еквівалент)	л	0,423	62,64	-	26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	С1550-18 варіант 1	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit СТ 64 (або еквівалент)	кг	3,807	54,13	-	206	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	С1550-30 варіант 1	Фарба фасадна Ceresit СТ 42 силікон силікатна (або еквівалент)	кг	0,70782	127,73	-	90	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві	м	47,35	22,51	-	1066	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Відкоси додаткові									
45	КБ15-78-3 к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,02513	75927,58	-	1908	1558	-	663,6144	16,68
					61994,86	-			-	-	-
46	С188888-4 варіант 2	Дюбель фасадний	шт	15	7,34	-	110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C111-2011-6 варіант 2	Суміш Ceresit CT190 (або еквівалент)	кг	30,6586	<u>14,69</u>	-	450	-	-	-	-
48	C111-1784 варіант 1	Скломітка	м2	3,21664	<u>20,25</u>	-	65	-	-	-	-
49	C111-2003-1 варіант 1	Фарба ґрунтувальна кварцова Ceresit CT 16 (або еквівалент)	л	0,42721	<u>62,64</u>	-	27	-	-	-	-
50	C1550-18 варіант 1	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 64 (або еквівалент)	кг	10,5546	<u>54,13</u>	-	571	-	-	-	-
51	C1550-30 варіант 1	Фарба фасадна Ceresit CT 42 силікон силікатна (або еквівалент)	кг	1,261526	<u>127,73</u>	-	161	-	-	-	-
52	КР19-26-1	утеплення пінопласт Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту	м3	0,139	<u>3299,18</u> <u>3287,89</u>	-	459	457	-	37,3200	5,19
53	C111-2011-6 варіант 3	Суміш Ceresit CT85 (або еквівалент)	кг	16,68	<u>16,83</u>	-	281	-	-	-	-
54	C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого	м3	0,13483	<u>4805,67</u>	-	648	-	-	-	-
55	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,0278	<u>28760,98</u> <u>26296,17</u>	-	800	731	-	277,6200	7,72
56	C111-2011-6 варіант 3	Суміш Ceresit CT85 (або еквівалент)	кг	8,896	<u>16,83</u>	-	150	-	-	-	-
57	C111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна мозаїчна Ceresit CT 77 (або еквівалент)	кг	12,51	<u>167,86</u>	-	2100	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							11246	3506	-	-	37,72
Разом будівельні роботи, грн.							11246				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7740				
всього заробітна плата, грн.							3506				
Загальновиробничі витрати, грн.							1825				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							589				
Всього будівельні роботи, грн.							13071				

-											
Всього по розділу 8							13071				
Розділ 9. Ліфт											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КМ3-575-1	Монтаж площадки підіймальної вантажопідійомністю 500 кг	шт	1	<u>14911,75</u> 3527,06	<u>10425,88</u> 2774,58	14912	3527	<u>10426</u> 2775	<u>44,1600</u> 25,0426	<u>44,16</u> 25,04
59	С1416-8684 варіант 2	Підйомник МГН: - Вантажопідємність - 150 кг	шт	1	<u>168363,94</u> -	<u>-</u> -	168364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прями витрати по розділу 9							183276	3527	<u>10426</u> 2775		<u>44,16</u> 25,04
Разом будівельні роботи, грн.							183276				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							169323				
всього заробітна плата, грн.							6302				
Загальновиробничі витрати, грн.							2808				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							735				
Всього будівельні роботи, грн.							186084				

-											
Всього по розділу 9							186084				
Розділ 10. Покрівля											
60	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,09727	<u>13744,89</u> 6548,07	<u>216,38</u> 193,95	1337	637	<u>21</u> 19	<u>82,9920</u> 2,3990	<u>8,07</u> 0,23
61	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,09727	<u>16083,43</u> 1427,87	<u>70,63</u> 60,78	1564	139	<u>7</u> 6	<u>19,4400</u> 0,6793	<u>1,89</u> 0,07
62	КР8-32-2	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в три шари із захисним шаром з камяної крихти	100м2	0,09727	<u>99626,74</u> 4448,95	<u>82,80</u> 74,21	9691	433	<u>8</u> 7	<u>52,4640</u> 0,9180	<u>5,1</u> 0,09
63	КР8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,0702	<u>51709,55</u> 9665,16	<u>194,30</u> 174,16	3630	678	<u>14</u> 12	<u>113,9760</u> 2,1542	<u>8</u> 0,15
64	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,01	<u>5633,43</u> 5633,43	<u>-</u> -	56	56	<u>-</u> -	66,4320	0,66
65	& С101-20-40 варіант 4	Труба парпетна водостічна д100 в комплекті	м	1	<u>448,83</u> -	<u>-</u> -	449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
66	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів мастикою ТМ "Ceresit	100 м2	0,64727	<u>5003,55</u>	-	3239	3239	-	58,2960	37,73	
					5003,55	-			-	-	-	
67	С1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	258,908	<u>35,85</u>	-	9282	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
68	КР11-57-1	Штукатурення поверхні парапетів	100м2	0,0748	<u>26846,74</u>	<u>132,95</u>	2008	1644	<u>10</u>	<u>256,0440</u>	<u>19,15</u>	
					21976,26	114,41			9	1,2787	0,1	
Разом прямі витрати по розділу 10								31256	6826	<u>60</u>	<u>80,6</u>	
									53		0,64	
Разом будівельні роботи, грн.								31256				
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								24370				
всього заробітна плата, грн.								6879				
Загальновиробничі витрати, грн.								3830				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								9,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								1313				
Всього будівельні роботи, грн.								35086				

-												
Всього по розділу 10								35086				
Розділ 11. Вимощення												
69	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	8	<u>304,82</u>	-	2439	957	-	1,5840	12,67	
					119,64	-			-	-	-	
70	С1416-8684 варіант 1	Поребрик 1000 мм	шт	8	<u>310,04</u>	-	2480	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
71	КР18-30-1 заст.	Установлення бетонних лотків	м	8	<u>304,82</u>	-	2439	957	-	1,5840	12,67	
					119,64	-			-	-	-	
72	С1416-8684 варіант 3	Лотки бетонні 500 мм.	шт	16	<u>358,66</u>	-	5739	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 11								13097	1914	-	25,34	
										-	-	
Разом будівельні роботи, грн.								13097				
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								11183				
всього заробітна плата, грн.								1914				
Загальновиробничі витрати, грн.								1141				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								3,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					14238				
		----- -									
		Всього по розділу 11					14238				
		Разом прями витрати по кошторису					318956	34016	<u>18507</u>		<u>414,49</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					318956		5436		55,96
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					266433				
		всього заробітна плата, грн.					39452				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21496				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7186				
		Всього будівельні роботи, грн.					340452				
		----- -									
		Всього по кошторису					340452				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					523,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46638				

Склав інженер-проектувальник Андрій СОЛОГУБ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту Дмитро ГРИЦАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент капітального будівництва вінницької
міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** Архітектурно-будівельні рішення (додакові роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Віконні та дверні блоки			
1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,299	
2	Збивання четвертей у цегляних стінах вручну	м3	0,0492	
3	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	1,3	
4	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	9,73	
5	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (старий ганок)	м3	3,38	
6	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	0,54	
7	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	2,9	
	В-1			
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,63	
	ПВХ перегородка			
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (додатковий обсяг до перегородки 6,3 м2, заг.площа - 7,29м2)	м2	0,99	
10	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	
11	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	1,0101895	
12	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	2,537	
13	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	2,537	
14	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,537	
15	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,537	
16	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1,53	

1	2	3	4	5
17	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами вологостійкими.	м2	1,53	
18	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою	м2	1,53	
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,53	
20	Улаштування багету	м	8,289	
21	Улаштування цементно-піщаної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	9,436	
22	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементно-піщаної стяжки додавати або виключати (до 30 мм)	м2	4,1	
23	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементно-піщаної стяжки додавати або виключати (до 50 мм)	м2	5,336	
24	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	4,1	
25	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,1	
26	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	5,289	
27	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	14,73	
28	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 40 м2	м2	14,73	
29	Улаштування основи під штукатурку з металевої (капронової) сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	14,73	
30	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів (короб)	м2	3,06	
31	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами вологостійкими. (короб)	м2	3,06	
32	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі Стіни 50 мм вата	м2	1,41	
33	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм утеплення пінопласт	м2	2,513	
34	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту	м3	0,139	
35	Декоративне штукатурення фасадів	м2	2,78	
36	Монтаж площадки підйимальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	
37	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	9,727	
38	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	9,727	
39	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в три шари із захисним шаром з камяної крихти	м2	9,727	
40	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	7,02	
41	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	м	1	
42	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів мастикою ТМ "Ceresit	м2	64,727	
43	Штукатурення поверхні парпетів	м2	7,48	
44	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	8	

1	2	3	4	5
45	Установлення бетонних лотків	м	8	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова, 12-А в м. Вінниці (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на Архітектурно-будівельні рішення (додакові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	370,33	82,33			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	44,16	79,87			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	55,96	97,13			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	53,4	134,51			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	523,85				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,576	284,21			
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,71027	363,33			
12	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,50195	92,00			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	16,32	628,81			
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,08102	610,61			
15	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00104	498,95			
16	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,78201	364,46			
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,53105	115,41			
18	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,06826	169,35			
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,84564	43,78			
20	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	21,25344	315,33			
21	КБМ211-901	Розчиномішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,08524	90,10			
22	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,25926	98,53			
23	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	21,25344	5,57			
		Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат						
24	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,22270208				
25	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,95609904				
26	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,9728964				
27	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,10008				
28	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,528425468				
29	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,44613408				
30	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,3828				
31	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	0,1091448				
32	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	3,8587512				
33	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	0,23167884				
34	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	6,94440003				
35	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	1,90531236				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
36	+&C101-20-40 варіант 4	Труба парпетна водостічна д100 в комплекті	м	1	448,83	440,00	0,03	8,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+&C101-20-40 варіант 8	Штори жалюзі вертикальні	м	3	3672,03	3600,00	0,03	72,00
38	+&C111-140-9 варіант 1	Підвіс в комплекті	шт	3,213	9,41	9,20	0,03	0,18
39	+&C111-155-2-1В	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 6x40 мм	шт	7,7112	4,71	4,60	0,02	0,09
40	+&C111-155-3-1Г	Дюбелі розпірні металеві [комплект], 6x40 мм	шт	3,213	4,71	4,60	0,02	0,09
41	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0000493	33360,98	32368,05	338,79	654,14
42	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,0001123	38986,67	37883,44	338,79	764,44
43	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,036825	3611,30	3082,23	458,26	70,81
44	+C111-219 варіант 1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,013446	479,19	11,53	458,26	9,40
45	+C111-219 варіант 3	Клей "Перфікс"	т	0,0012434	14611,43	13866,67	458,26	286,50
46	+&C111-219-1 варіант 1	Сатенгіпс.	кг	1,836	16,97	16,64	-	0,33
47	+&C111-219-2	Ізогіпс.	кг	1,836	13,15	12,66	0,23	0,26
48	+C111-220 варіант 1	Грунтовка Бітумна	т	0,0108002	87437,39	85219,30	503,63	1714,46
49	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00029	4750,80	4203,93	453,72	93,15
50	+&C111-283-2	Плитки із керамограніту	м2	4,182	533,81	510,00	13,34	10,47
51	+C111-327 варіант 1	Клеюча суміш СМ-11 (або еквівалент)	кг	21,32	11,69	11,00	0,46	0,23
52	+C111-328 варіант 1	Фуґа Ceresit CE 33 Plus (або еквівалент)	кг	1,8614	99,52	97,11	0,46	1,95
53	+&C111-600-2	Піна монтажна	л	0,48242	214,89	210,00	0,68	4,21
54	+&C111-640-2 варіант 2	Матеріал рулонний нижній шар	м2	21,98302	245,39	239,00	1,58	4,81
55	+C111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок, товщина 12 мм	м2	4,8195	158,22	149,72	5,40	3,10
56	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000754	49458,99	48223,42	265,79	969,78
57	+C111-829-1 варіант 1	Профіль цокольний	м	3	193,84	190,00	0,04	3,80
58	+&C111-829-2-1Д варіант 1	Профілі металеві оцинковані CD60/27	м	11,7045	38,30	37,50	0,05	0,75
59	+&C111-829-3 варіант 1	Профілі металеві оцинковані UD28/27	м	4,131	40,85	40,00	0,05	0,80
60	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	0,42799	64,78	62,71	0,80	1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	+С111-870	Сітка дротяна кручена із шестикутними чарунками N 50 оцинкована	м2	15,2097	131,09	128,50	0,02	2,57
62	+С111-874 варіант 1	Сітка капронова	м2	16,203	32,87	31,94	0,29	0,64
63	+&С111-1137-3512	Кріплення для вікон металопластикових	шт	7,1648	12,09	12,00	-	0,09
64	+&С111-1137-351К варіант 1	Віконні блоки металопластикові ламіновані (проект)	м2	1,63	4499,28	4200,00	265,79	33,49
65	+&С111-1137-351К варіант 4	ПВХ перегородка ламінована (або еквівалент)	м2	0,99	5003,03	4700,00	265,79	37,24
66	+С111-1148-ДР варіант 3	Арматура А500С д.10	т	0,11106	45587,76	44982,61	265,79	339,36
67	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0224	4570,48	4101,16	379,70	89,62
68	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000464	45971,02	44724,79	344,84	901,39
69	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,48966	303,96	297,95	0,05	5,96
70	+С111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	0,09991	459,05	450,00	0,05	9,00
71	С111-1608	Дрантя	кг	0,04431	15,86	14,81	0,74	0,31
72	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2,00268	55,29	53,48	0,73	1,08
73	+С111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,04544	21,13	19,99	0,73	0,41
74	+С111-1624-2 варіант 3	Ґрунтовка глибокого проникнення Cerezit СТ-17	л	0,3825	34,91	33,50	0,73	0,68
75	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	1,59831	224,42	219,45	0,57	4,40
76	+С111-1626-1 варіант 3	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	1,0557	73,21	71,20	0,57	1,44
77	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,04264	204,91	200,76	0,13	4,02
78	С111-1642	Клей казеїновий	т	0,00010655	264010,13	258357,05	476,41	5176,67
79	+С111-1689	Листи гіпсові, обшивальні [суха штукатурка], товщина 10-12мм	м2	2,66385	104,98	99,25	3,67	2,06
80	+С111-1724	Плитки плінтусні	м	5,34189	93,77	91,04	0,89	1,84
81	С111-1757	Рядно	м2	0,87	85,89	84,07	0,14	1,68
82	+С111-1784 варіант 1	Скловітка	м2	4,83814	20,25	19,70	0,15	0,40
83	С111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки СтЗсп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,003	43346,96	42758,49	265,79	322,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	+С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві	м	47,35	22,51	22,00	0,07	0,44
85	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,004	94133,21	91985,78	301,68	1845,75
86	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,00012685	27230,70	26152,30	544,46	533,94
87	+&С111-1896-1-1Б варіант 1	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	1,63863	17,56	16,68	0,54	0,34
88	+&С111-1904-2	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 9,5 мм	шт	71,604	0,23	0,22	0,01	-
89	+С111-2003-1 варіант 1	Фарба ґрунтувальна кварцова Ceresit СТ 16 (або еквівалент)	л	0,85021	62,64	60,93	0,48	1,23
90	+С111-2011-6 варіант 2	Суміш Ceresit СТ190 (або еквівалент)	кг	47,5786	14,69	13,90	0,50	0,29
91	+С111-2011-6 варіант 3	Суміш Ceresit СТ85 (або еквівалент)	кг	25,576	16,83	16,00	0,50	0,33
92	+С111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна мозаїчна Ceresit СТ 77 (або еквівалент)	кг	12,51	167,86	164,07	0,50	3,29
93	+С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 (або еквівалент)	кг	9,1332	8,57	7,90	0,50	0,17
94	+&С111-19611-9	Герметик, силіконовий	л	0,15974	265,85	260,00	0,64	5,21
95	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00116	7214,26	6849,34	223,46	141,46
96	С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000026	5499,49	5168,20	223,46	107,83
97	С112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,02106	8666,71	8273,31	223,46	169,94
98	+С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	0,129213	4836,46	4700,00	41,63	94,83
99	+С114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого	м3	0,13483	4805,67	4700,00	11,44	94,23
100	+&С114-175-1 варіант 1	Матеріал рулонний верхній шар	м2	19,46965	267,87	260,00	2,62	5,25
101	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,1044	810,40	787,18	7,33	15,89
102	С142-10-2	Вода	м3	0,30152	63,07	63,07	-	-
103	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,002904	7858,70	7678,03	26,58	154,09
104	+С1416-8684 варіант 1	Порєбрик 1000 мм	шт	8	310,04	232,00	71,96	6,08
105	+С1416-8684 варіант 2	Підйомник МГН: - Вантажопідємність - 150 кг	шт	1	168363,94	165042,00	20,69	3301,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	+С1416-8684 варіант 3	Лотки бетонні 500 мм.	шт	16	358,66	332,00	19,63	7,03
107	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,288	678,92	193,31	472,30	13,31
108	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,404076	7757,80	6585,69	1020,00	152,11
109	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,816	3253,61	2398,15	791,66	63,80
110	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,9435	3745,92	2880,81	791,66	73,45
111	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,297646	2181,86	1413,39	725,69	42,78
112	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,486115	3011,33	2226,59	725,69	59,05
113	С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,238405	2679,81	1901,57	725,69	52,55
114	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,784256	2603,04	1826,31	725,69	51,04
115	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,000761	2808,77	2028,01	725,69	55,07
116	+&С1545-101- П1-1 варіант 1	Стрічка длязароблення швів	м	4,5441	0,68	0,65	0,02	0,01
117	+С1546-7	Вазелін технічний	т	0,001	156290,12	152703,83	521,78	3064,51
118	С1546-45	Масло машинне	т	0,003	98648,66	96192,59	521,78	1934,29
119	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,25809	68,03	58,28	8,42	1,33
120	+С1550-18 варіант 1	Штукатурка декоративна "короїд" Cerasit СТ 64 (або еквівалент)	кг	14,3616	54,13	52,61	0,46	1,06
121	+С1550-30 варіант 1	Фарба фасадна Cerasit СТ 42 силікон силікатна (або еквівалент)	кг	1,969346	127,73	125,00	0,23	2,50
122	С1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	258,908	35,85	34,69	0,46	0,70
123	+&С1746-771	Хрестики для плитки	шт	29,602	0,45	0,11	0,33	0,01
124	+&С1770- ПРОЕКТ-1-1Л	Саморізи 3,5x25 мм	шт	96,39	0,41	0,39	0,01	0,01
125	+С188888-4 варіант 2	Дюбель фасадний	шт	26	7,34	7,20	-	0,14
126	+С188888-9 варіант 1	Багет	м	8,70345	21,93	21,50	-	0,43
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
127	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,3073	5,754	5,754		
128	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0205	163,15	163,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	C1999-9009	Дрова	м3	0,012	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 серпня 2024 р.

Склав інженер-проектувальник _____ Андрій СОЛОГУБ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту _____ Дмитро ГРИЦАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці (коригування)
42/23-К (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Опалення та вентиляція (додакові роботи)

нежитлове приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці
(капітальний ремонт) (додакові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 116,126 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01246 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,100 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Опалення Т1											
1	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,0259	<u>17712,81</u>	<u>624,91</u>	459	280	<u>16</u>	<u>133,7520</u>	<u>3,46</u>
					10812,51	161,60			4	1,4484	0,04
2	& С130-561-240	Радіатор сталевий біметалевий 500-80 (12) (в комплекті з кріпленням)	шт	1	<u>3677,17</u>	-	3677	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
3	& С130-561-240	Радіатор сталевий біметалевий 500-80 (15) (в комплекті з кріпленням)	шт	1	<u>4697,17</u>	-	4697	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
4	& С130-561-240	Кран шаровий запірний	шт	4	<u>923,17</u>	-	3693	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					101583 683 312 0,64 84 102616					
		Всього по розділу 2					102616					
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					115656 115656 114639 967 470 1,01 133 116126	940	<u>77</u> 27		<u>11,14</u> 0,31	
		Всього по кошторису					116126					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					12,46					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1100					

Склав інженер-проектувальник Андрій СОЛОГУБ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проекту Дмитро ГРИЦАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент капітального будівництва вінницької
міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Опалення та вентиляція (додакові роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	2,59	
2	Монтаж витратоміра теплового лічильника , діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	
3	Монтаж електронного блока лічильника	шт	1	
4	Монтаж в щитку модема	шт	1	

Склав _____ Андрій СОЛОГУБ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дмитро ГРИЦАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова, 12-А в м. Вінниці (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на Опалення та вентиляція (додакові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3,46	80,84			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	7,68	85,97			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,31	88,05			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	1,01	132,63			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	12,46				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,216	284,21			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,02642	612,66			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
12	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	1,2				
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,121212				
		<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>						
14	+&C1-1-1-1-1-4 варіант 1	Теплолічильник ультразвуковий ЕРГОМЕРА 125AA- DN20 Склад комплекту засобу вимірювальної техніки: Обчислювач ЕУС 125.01 . AA/A2/004/t+04/p+04/A06/PW01/10 00/01TP01M/04/D01/Ai0/ATK/C/KB IIBY1 EYС125.04-25/-08/-06/16/-00/-09/-02/ 06/PWW (або еквівалент)	шт	1	75727,55	73863,00	379,70	1484,85
15	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000072	56341,44	54733,08	503,63	1104,73
16	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0001166	56531,87	55084,61	338,79	1108,47
17	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,03605	303,21	296,74	0,52	5,95
18	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00064	94133,21	91985,78	301,68	1845,75
19	+&C114-9722 варіант 1	Термінал з автономним живленням та можливістю вимірювання тиску "Ергомера - 261/GSM"	шт	1	25736,26	25230,00	1,63	504,63
20	+&C130-561-240 варіант 6	Радіатор сталевий біметалевий 500-80 (12) (в комплекті з кріпленням)	шт	1	3677,17	3600,00	5,07	72,10
21	+&C130-561-240 варіант 7	Радіатор сталевий біметалевий 500-80 (15) (в комплекті з кріпленням)	шт	1	4697,17	4600,00	5,07	92,10
22	+&C130-561-240 варіант 8	Кран шаровий запірний	шт	4	923,17	900,00	5,07	18,10
23	+&C130-561-240 варіант 9	Кран кульовий зі спуском повітря Ду15 Ру25	шт	2	413,17	400,00	5,07	8,10
24	C142-10-2	Вода	м3	0,3885	63,07	63,07	-	-
25	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,017353	3616,47	3001,10	544,46	70,91
26	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000039	37452,91	36326,25	392,29	734,37
27	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	1300,32	1264,70	10,12	25,50
28	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,02	346,79	338,73	1,26	6,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	501,33	489,64	1,86	9,83
30	C1546-54	Пароніт	т	0,00003	206564,13	202014,76	499,09	4050,28
31	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	1,14478	45,37	44,18	0,30	0,89
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
32	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0509	5,754	5,754		
33	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	75,6	0,07223	0,07223		
34	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,024	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 серпня 2024 р.

Склав інженер-проектувальник _____ Андрій СОЛОГУБ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту _____ Дмитро ГРИЦАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці (коригування)
42/23-К (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Відеоспостереження (додаткові роботи)

нежитлове приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці
(капітальний ремонт) (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 286,636 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,8839 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 79,954 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Мережі відеоспостереження.											
1	КМ10-730-2	Апаратура відеореєстраційна	комплект	1	<u>2827,82</u>	-	2828	2500	-	28,8000	28,8
					2500,13	-			-	-	-
2	С1514-1 варіант 13	Відеореєстратор мережевий 32кан ZIP-NVR301-08L6ТВ (або еквівалент)	шт	1	<u>24788,11</u>	-	24788	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>529,51</u>	<u>164,32</u>	530	344	<u>164</u>	<u>3,8400</u>	<u>3,84</u>
					343,56	31,11			31	0,2844	0,28
4	С1514-1 варіант 19	Шафа 6U, 600х500х373мм (Ш*Г*В), економ, акрилове скло, сіра (або еквівалент)	шт	1	<u>5858,64</u>	-	5859	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С1514-1 варіант 31	Дюбель+болт 12/180	шт	4	<u>82,69</u>	-	331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1514-1 варіант 32	Шайба м8	шт	4	<u>11,29</u>	-	45	-	-	-	-
					-	-					
7	C1514-1 варіант 21	Полиця консольна 19" 1U 300мм, сіра (або еквівалент)	шт	1	<u>387,75</u>	-	388	-	-	-	-
					-	-					
8	C1514-1 варіант 27	Жорсткий диск WD PUR.S. 2 T6 SATA 256mb	шт	6	<u>2601,07</u>	-	15606	-	-	-	-
					-	-					
9	КМ8-125-1	Монтаж безперебійника	шт	1	<u>64,16</u>	-	64	63	-	0,7680	0,77
					62,88	-					
10	C1514-1 варіант 20	ДБЖ Ritar RTO-1500-LCD (900W), LCD, AVR, 3st, 2xSCHUKO socket, 2x12V9Ah (або еквівалент)	шт	1	<u>6051,15</u>	-	6051	-	-	-	-
					-	-					
11	C1514-1 варіант 22	Подовжувач PiPo на 8 розеток з вимикачем, 220В, 1U 19", алюмінієвий корпус, чорний, довжина кабелю 1,8 м (або еквівалент)	шт	1	<u>812,62</u>	-	813	-	-	-	-
					-	-					
12	КМ10-730-2	Апаратура відеореєстраційна	комплект	1	<u>2827,82</u>	-	2828	2500	-	28,8000	28,8
					2500,13	-					
13	C1514-1 варіант 17	PON - бок 8-канальний BT-207-SC, термоусадка, ключі, стяжки, кріплення на стіну (або еквівалент)	шт	1	<u>382,05</u>	-	382	-	-	-	-
					-	-					
14	C1514-1 варіант 15	SFP модуль Merlion 1.25G 20Km WDM SC 1310nm (або еквівалент)	шт	1	<u>341,85</u>	-	342	-	-	-	-
					-	-					
15	C1514-1 варіант 16	SFP модуль Merlion 1.25G 20Km WDM SC 1550nm (або еквівалент)	шт	1	<u>341,85</u>	-	342	-	-	-	-
					-	-					
16	КМ10-514-19	Настроювання абонентських кінцевих пристроїв [модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]	канал	4	<u>373,31</u>	-	1493	1493	-	3,9960	15,98
					373,31	-					
17	КМ10-350-23	Монтаж відеокамер	шт	5	<u>383,88</u>	-	1919	1919	-	3,8400	19,2
					383,88	-					
18	C1514-1 варіант 14	Відеокамера Smart IP камера 8 тп ZIP-3618LT-DM-F28M (або еквівалент)	шт	5	<u>8275,33</u>	-	41377	-	-	-	-
					-	-					
19	КМ10-514-19	Настроювання абонентських кінцевих пристроїв [модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]	канал	5	<u>373,31</u>	-	1867	1867	-	3,9960	19,98
					373,31	-					
20	КМ10-513-6	Монтаж роутера, модема та коммутатора	шт	3	<u>147,63</u>	-	443	443	-	1,9200	5,76
					147,63	-					
21	C1514-1 варіант 23	Блок живлення Mikrotik 48V2A96W (48V, 2A) (або еквівалент)	шт	1	<u>1309,40</u>	-	1309	-	-	-	-
					-	-					
22	C1514-1 варіант 24	Комутатор Mikrotik CRS112-8P-4S-IN (або еквівалент)	шт	1	<u>6034,40</u>	-	6034	-	-	-	-
					-	-					
23	C1514-1 варіант 25	WiFi-система TENDA MW12 NOVA MESH AC2100 (або еквівалент)	шт	1	<u>5184,40</u>	-	5184	-	-	-	-
					-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1514-1 варіант 26	Маршрутизатор MikroTik RB3011UiAS-RM (або еквівалент)	шт	1	<u>5609,40</u>	-	5609	-	-	-	-
25	C1514-1 варіант 12	Монітор LG 32" (або еквівалент)	шт	1	<u>14001,07</u>	-	14001	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							140433	11129	<u>164</u>		<u>123,13</u>
Разом будівельні роботи, грн.							140433		31		0,28
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							129140				
всього заробітна плата, грн.							11160				
Загальновиробничі витрати, грн.							4965				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1292				
Всього будівельні роботи, грн.							145398				

-											
Всього по розділу 1							145398				
Розділ 2. Кабельні мережі.											
26	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,69	<u>4579,06</u>	-	7739	5511	-	39,3600	66,52
					3260,98	-			-	-	-
27	& C1545- 105-86 варіант 2	Кабельний канал LHD 20*15	м.п.	170,69	<u>28,03</u>	-	4784	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,04	<u>11337,89</u>	-	454	195	-	57,4080	2,3
					4868,20	-			-	-	-
29	C1545-183 варіант 6	Металлорукав д18 P3-Ц-X	м	4,04	<u>46,96</u>	-	190	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	KP3-25-5	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,03	<u>17320,99</u>	8,75	520	519	1	<u>219,4200</u>	<u>6,58</u>
					17312,24	2,80				0,0295	-
31	KB21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	1,73	<u>637,02</u>	-	1102	1102	-	7,5120	13
					637,02	-			-	-	-
32	C1545-183 варіант 8	Utp cat 5 Одеса кабель білий	м	157,08	<u>25,34</u>	-	3980	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C1545-183 варіант 9	Utp cat 5 Одеса кабель чорний	м	15,3	<u>25,34</u>	-	388	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C1545-183 варіант 7	Кабель силовий ВВГнгд 2х1,5	м	4,08	<u>47,98</u>	-	196	-	-	-	-
35	C1514-1 варіант 28	гвинт М6	шт	12	<u>3,13</u>	-	38	-	-	-	-
36	C1514-1 варіант 29	Конектор RJ45	шт	10	<u>72,49</u>	-	725	-	-	-	-
37	C1514-1 варіант 30	Клема швидкого монтажу WAGO	шт	2	<u>21,49</u>	-	43	-	-	-	-
38	C1514-1 варіант 18	Патчкорд оптичний SC / UPC-SC / UPC 3, 0тм 2 м Premium (або еквівалент)	шт	5	<u>102,11</u>	-	511	-	-	-	-
39	КБ46-26-14	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	100шт	0,03	<u>125080,02</u>	<u>13606,16</u>	3752	678	<u>408</u>	<u>245,5200</u>	<u>7,37</u>
					22602,57	11478,46			344	140,1840	4,21
40	КБ46-26-30 к-50	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм до 660мм	100шт	0,03	<u>248961,05</u>	<u>10101,55</u>	7469	500	<u>303</u>	<u>181,2000</u>	<u>5,44</u>
					16681,27	8521,88			256	104,0760	3,12
Разом прямі витрати по розділу 2								31891	8505	<u>712</u>	<u>101,21</u>
									600		7,33
Разом будівельні роботи, грн.								31891			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								22674			
всього заробітна плата, грн.								9105			
Загальновиробничі витрати, грн.								4799			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								11,14			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								1499			
Всього будівельні роботи, грн.								36690			

-											
Всього по розділу 2								36690			
Розділ 3. Підключення											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	0,16	<u>2616,37</u>	-	419	400	-	28,8000	4,61
					2500,13	-			-	-	-
42	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	7	<u>7008,21</u>	-	49057	48990	-	81,5400	570,78
		Передбачити встановлення маркувальних бирок на кабелі що прокладається з відповідною інформацією. Напис на маркувальній бирці повинен містити наступну інформацію: 1.Власник кабелю; 2. Марка прокладеного кабелю; 3.Точка прокладання; 4.У разі виконання програми-назву програми; 5.Контактна інформація; 6. Рік прокладання.			6998,58	-			-	-	-
43	С1545-183 варіант 5	Оптичний кабель для зовнішнього застосування 4 волокна FinMark FTTN004-SM-18	м	714	<u>34,84</u>	-	24876	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	С111-1850 варіант 1	Кріплення кабелю індивідуальне	т	0,05	<u>100177,91</u>	-	5009	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3								79361	49390	-	575,39
Разом будівельні роботи, грн.								79361			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								29971			
всього заробітна плата, грн.								49390			
Загальновиробничі витрати, грн.								25188			
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								55,82			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								7508			
Всього будівельні роботи, грн.								104549			

-											
Всього по розділу 3								104549			
Разом прямі витрати по кошторису								251685	69024	<u>876</u>	<u>799,73</u>
										631	7,61
Разом будівельні роботи, грн.								251685			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								181785			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					69655				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34951				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10299				
		Всього будівельні роботи, грн.					286636				

		Всього по кошторису					286636				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					883,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					79954				

Склав інженер-проектувальник Андрій СОЛОГУБ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник Дмитро ГРИЦАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент капітального будівництва вінницької
міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Відеоспостереження (додаткові роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Апаратура відеореєстраційна	комплект	1	
2	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
3	Монтаж безперебійника	шт	1	
4	Апаратура відеореєстраційна	комплект	1	
5	Настроювання абонентських кінцевих пристроїв [модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]	канал	4	
6	Монтаж відеокамер	шт	5	
7	Настроювання абонентських кінцевих пристроїв [модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]	канал	5	
8	Монтаж роутера, модема та коммутатора	шт	3	
9	Прокладання коробів пластикових	м	169	
10	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	4	
11	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	3	
12	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	173	
13	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	шт	3	
14	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм до 660мм	шт	3	
15	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	жил	16	
16	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	700	

1	2	3	4	5
	Передбачити встановлення маркувальних бирок на кабелі що прокладається з відповідною інформацією. Напис на маркувальній бирці повинен містити наступну інформацію: 1. Власник кабелю; 2. Марка прокладеного кабелю; 3. Точка прокладання; 4. У разі виконання програми-назву програми; 5. Контактна інформація; 6. Рік прокладання.			

Склав інженер-проектувальник Андрій СОЛОГУБ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер-проектувальник Дмитро ГРИЦАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова, 12-А в м. Вінниці (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
на Відеоспостереження (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	19,39	87,59			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	780,34	86,28			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7,61	82,91			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
		и будівельного сміття						
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	76,56	134,51			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	883,9				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	+КБМ202-1142	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,15888	809,19			
11	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,00072	364,46			
12	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,272	28,11			
13	КБМ233-325 варіант 1	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	6,21	114,53			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат						
14	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,29424				
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,31088				
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	8,80152				
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	27,888				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
18	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0011674	50572,20	49241,80	338,79	991,61
19	+С111-219 варіант 6	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00169	2294,82	1791,56	458,26	45,00
20	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0002	434622,92	425533,75	567,15	8522,02
21	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000192	37973,75	37628,91	344,84	-
22	+С111-1683 варіант 2	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,032	581,19	580,45	0,74	-
23	+С111-1683 варіант 3	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,36	592,81	580,45	0,74	11,62
24	+С111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	0,2121	43995,69	43995,06	0,63	-
25	С111-1792	Спирт бутиловий синтетичний	т	0,00062	164073,72	160244,07	612,52	3217,13
26	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00017	76202,87	75901,19	301,68	-
27	+С111-1850 варіант 1	Кріплення кабелю індивідуальне	т	0,05	100177,91	99878,92	298,99	-
28	С113-106	Муфти прями короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,00408	503,64	491,25	2,51	9,88
29	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00012	50902,29	49566,03	338,18	998,08
30	+С1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00003	99275,00	98703,31	571,69	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31	+С1514-1 варіант 12	Монітор LG 32" (або еквівалент)	шт		1	14001,07	14000,00	1,07	-
32	+С1514-1 варіант 13	Відеореєстратор мережевий 32кан ZIP-NVR301-08L6TB (або еквівалент)	шт		1	24788,11	24301,00	1,07	486,04
33	+С1514-1 варіант 14	Відеокамера Smart IP камера 8 mp ZIP-3618LT-DM-F28M (або еквівалент)	шт		5	8275,33	8112,00	1,07	162,26
34	+С1514-1 варіант 15	SFP модуль Merlion 1.25G 20Km WDM SC 1310nm (або еквівалент)	шт		1	341,85	334,08	1,07	6,70
35	+С1514-1 варіант 16	SFP модуль Merlion 1.25G 20Km WDM SC 1550nm (або еквівалент)	шт		1	341,85	334,08	1,07	6,70
36	+С1514-1 варіант 17	PON - бок 8-канальний BT-207-SC, термоусадка, ключі, стяжки, кріплення на стіну (або еквівалент)	шт		1	382,05	373,49	1,07	7,49
37	+С1514-1 варіант 18	Патчкорд оптичний SC / UPC-SC / UPC 3,0mm 2 м Premium (або еквівалент)	шт		5	102,11	99,04	1,07	2,00
38	+С1514-1 варіант 19	Шафа 6U, 600x500x373мм (Ш*Г*В), економ, акрилове скло, сіра (або еквівалент)	шт		1	5858,64	5857,57	1,07	-
39	+С1514-1 варіант 20	ДБЖ Ritar RTO-1500-LCD (900W), LCD, AVR, 3st, 2xSCHUKO socket, 2x12V9Ah (або еквівалент)	шт		1	6051,15	6050,08	1,07	-
40	+С1514-1 варіант 21	Полиця консольна 19" 1U 300мм, сіра (або еквівалент)	шт		1	387,75	386,68	1,07	-
41	+С1514-1 варіант 22	Подовжувач PiPo на 8 розеток з вимикачем, 220В, 1U 19", алюмінієвий корпус, чорний, довжина кабелю 1,8 м (або еквівалент)	шт		1	812,62	811,55	1,07	-
42	+С1514-1 варіант 23	Блок живлення Mikrotik 48V2A96W (48V, 2A) (або еквівалент)	шт		1	1309,40	1308,33	1,07	-
43	+С1514-1 варіант 24	Комутатор Mikrotik CRS112-8P-4S-IN (або еквівалент)	шт		1	6034,40	6033,33	1,07	-
44	+С1514-1 варіант 25	WiFi-система TENDA MW12 NOVA MESH AC2100 (або еквівалент)	шт		1	5184,40	5183,33	1,07	-
45	+С1514-1 варіант 26	Маршрутизатор MikroTik RB3011UiAS-RM (або еквівалент)	шт		1	5609,40	5608,33	1,07	-
46	+С1514-1 варіант 27	Жорсткий диск WD PUR.S. 2 Тб SATA 256mb	шт		6	2601,07	2600,00	1,07	-
47	+С1514-1 варіант 28	гвинт М6	шт		12	3,13	2,00	1,07	0,06
48	+С1514-1 варіант 29	Конектор RJ45	шт		10	72,49	70,00	1,07	1,42
49	+С1514-1 варіант 30	Клема швидкого монтажу WAGO	шт		2	21,49	20,00	1,07	0,42
50	+С1514-1 варіант 31	Дюбель+болт 12/180	шт		4	82,69	80,00	1,07	1,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	+С1514-1 варіант 32	Шайба м8	шт	4	11,29	10,00	1,07	0,22
52	+С1522-26 варіант 3	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00018	818253,29	801943,32	265,79	16044,18
53	+С1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0,0102	125,48	125,37	0,11	-
54	С1545-24	Втулка В69	100шт	0,004	192,62	188,40	0,44	3,78
55	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	2,7378	619,26	606,82	0,30	12,14
56	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,3745	1397,22	1369,52	0,30	27,40
57	+&С1545-105-86 варіант 2	Кабельний канал LHD 20*15	м.п.	170,69	28,03	24,10	3,38	0,55
58	+С1545-156	Нитки швейні	кг	0,24	287,97	281,95	0,37	5,65
59	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,3745	218,73	213,32	1,12	4,29
60	С1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,004	4615,09	4510,40	14,20	90,49
61	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	0,2	42,72	41,66	0,22	0,84
62	+С1545-183 варіант 5	Оптичний кабель для зовнішнього застосування 4 волокна FinMark FTTH004-SM-18	м	714	34,84	34,80	0,04	-
63	+С1545-183 варіант 6	Металлорукав д18 РЗ-Ц-Х	м	4,04	46,96	46,00	0,04	0,92
64	+С1545-183 варіант 7	Кабель силовий ВВГнгд 2х1,5	м	4,08	47,98	47,00	0,04	0,94
65	+С1545-183 варіант 8	Utp cat 5 Одеса кабель білий	м	157,08	25,34	24,80	0,04	0,50
66	+С1545-183 варіант 9	Utp cat 5 Одеса кабель чорний	м	15,3	25,34	24,80	0,04	0,50
67	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,1	729,06	714,60	0,16	14,30
68	+С1545-264 варіант 2	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,12	223,40	218,65	0,37	4,38
69	+С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,096	-	-	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
70	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	15,4596	5,754	5,754		
71	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0059	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 серпня 2024 р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер-проектувальник _____ Дмитро ГРИЦАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці (коригування)
42/23-К (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Електротехнічні рішення (додаткові роботи)

нежитлове приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці
(капітальний ремонт) (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 15,328 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02484 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,271 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Щит ЩКОЕЕ											
1	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1583,88</u>	<u>195,96</u>	1584	1275	<u>196</u>	<u>14,2560</u>	<u>14,26</u>
					1275,48	7,79			8	0,0895	0,09
2	С130-10 варіант 6	ШМР-3Ф-12А-3 під 3-фазний лічильник (або еквівалент)	шт	1	<u>727,04</u>	-	727	-	-	-	-
3	С130-10 варіант 8	Шина N у корпусі мідна	шт	1	<u>329,24</u>	-	329	-	-	-	-
4	С130-10 варіант 9	Шина РЕ у корпусі мідна	шт	1	<u>278,24</u>	-	278	-	-	-	-
5	КР17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1	<u>214,49</u>	<u>8,31</u>	214	199	<u>8</u>	<u>2,2200</u>	<u>2,22</u>
					198,62	7,15			7	0,0799	0,08
6	С130-10 варіант 37	Лічильник електричної енергії трифазний МТХ 3R30 DG.4L3-YD4 (або еквівалент)	шт	1	<u>8173,04</u>	-	8173	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>25888,42</u> 21629,82	- -	259	216	- -	261,0720	2,61
8	С130-10 варіант 7	Вимикач автоматичний АВВ S203 до лічильника (або еквівалент)	шт	1	<u>931,04</u> -	- -	931	-	- -	- -	- -
9	КР17-5-2	Прокладання проводів	100м	0,1	<u>2915,69</u> 2710,47	- -	292	271	- -	33,9360	3,39
10	С113-647 варіант 4	Провід ПВ-3 10мм2	м	10,3	<u>68,24</u> -	- -	703	-	- -	- -	- -
11	С130-10 варіант 11	Наконечник кабельний алюмінієвий 25мм2	шт	16	<u>28,34</u> -	- -	453	-	- -	- -	- -
12	С130-10 варіант 12	Наконечник кабельний мідний 10мм2	шт	10	<u>38,54</u> -	- -	385	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							14328	1961	<u>204</u> 15		<u>22,48</u> 0,17
Разом будівельні роботи, грн.							14328				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12163				
всього заробітна плата, грн.							1976				
Загальновиробничі витрати, грн.							1000				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							295				
Всього будівельні роботи, грн.							15328				

-											
Всього по розділу 1							15328				
Разом прямі витрати по кошторису							14328	1961	<u>204</u> 15		<u>22,48</u> 0,17
Разом будівельні роботи, грн.							14328				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12163				
всього заробітна плата, грн.							1976				
Загальновиробничі витрати, грн.							1000				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							295				
Всього будівельні роботи, грн.							15328				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по кошторису					15328				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					24,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2271				

Склав інженер-проектувальник Андрій СОЛОГУБ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проекту Дмитро ГРИЦАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент капітального будівництва вінницької
міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** Електротехнічні рішення (додаткові роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
2	Установлення електрлічильників побутових трифазових	шт	1	
3	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
4	Прокладання проводів	м	10	

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова, 12-А в м. Вінниці (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на Електротехнічні рішення (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	22,48	87,25			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,17	88,17			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	2,19	134,95			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	24,84				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,072	115,41			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,476	43,78			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,204				
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,3462				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0021	479,19	11,53	458,26	9,40
15	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,3	141,03	137,88	0,38	2,77
16	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0002	45971,02	44724,79	344,84	901,39
17	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00051	94133,21	91985,78	301,68	1845,75
18	+С113-647 варіант 4	Провід ПВ-3 10мм2	м	10,3	68,24	66,00	0,90	1,34
19	+С130-10 варіант 6	ШМР-3Ф-12А-3 під 3-фазний лічильник (або еквівалент)	шт	1	727,04	700,00	12,78	14,26
20	+С130-10 варіант 7	Вимикач автоматичний АВВ S203 до лічильника (або еквівалент)	шт	1	931,04	900,00	12,78	18,26
21	+С130-10 варіант 8	Шина N у корпусі мідна	шт	1	329,24	310,00	12,78	6,46
22	+С130-10 варіант 9	Шина РЕ у корпусі мідна	шт	1	278,24	260,00	12,78	5,46
23	+С130-10 варіант 11	Наконечник кабельний алюмінієвий 25мм2	шт	16	28,34	15,00	12,78	0,56
24	+С130-10 варіант 12	Наконечник кабельний мідний 10мм2	шт	10	38,54	25,00	12,78	0,76
25	+С130-10 варіант 37	Лічильник електричної енергії трифазний МТХ 3R30 DG. 4L3-YD4 (або еквівалент)	шт	1	8173,04	8000,00	12,78	160,26
26	С142-10-2	Вода	м3	0,00105	63,07	63,07	-	-
27	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,1	201,45	196,74	0,76	3,95
28	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1	42,72	41,66	0,22	0,84
29	+С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,000083	220858,25	216155,70	372,00	4330,55
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,2311	5,754	5,754		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 серпня 2024 р.

Склав інженер-проектувальник _____ Андрій СОЛОГУБ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту _____ Дмитро ГРИЦАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Нежитлове приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці (капітальний ремонт)

Кошторисна вартість об'єкта	92,179 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,23955 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20,429 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 серпня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на Архітектурно-будівельні рішення	16,169	-	16,169	0,09601	8,141	-
2	02-02-02	на Водопостачання та каналізація	27,227	-	27,227	0,03322	3,021	-
3	02-02-03	на Опалення та вентиляція	33,718	-	33,718	0,03108	2,79	-
4	02-02-05	на Пусконалагоджувальні роботи ПС.	-	-	-	-	-	-
5	02-02-07	на Електротехнічні рішення	15,065	-	15,065	0,07924	6,477	-
---	-----	Всього:	92,179	-	92,179	0,23955	20,429	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дмитро ГРИЦАЙ

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Андрій СОЛОГУБ

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дмитро ГРИЦАЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	Архітектурно-будівельні рішення	<u>0,08507</u> 6,69	-	<u>0,00066</u> 0,066	-	-	<u>0,08573</u> 6,756	<u>0,01028</u> 1,385	<u>0,09601</u> 8,141
02-02-02	Водопостачання та каналізація	<u>0,02959</u> 2,544	-	<u>0,00048</u> 0,052	-	-	<u>0,03007</u> 2,596	<u>0,00315</u> 0,425	<u>0,03322</u> 3,021
02-02-03	Опалення та вентиляція	<u>0,02380</u> 2,024	<u>0,00384</u> 0,326	<u>0,00059</u> 0,054	-	-	<u>0,02823</u> 2,404	<u>0,00285</u> 0,386	<u>0,03108</u> 2,79
02-02-05	Пусконалагоджувальні роботи ПС.	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-07	Електротехнічні рішення	<u>0,04399</u> 3,08	<u>0,02736</u> 2,336	-	-	-	<u>0,07135</u> 5,416	<u>0,00789</u> 1,061	<u>0,07924</u> 6,477
	Разом :	<u>0,18245</u> 14,338	<u>0,03120</u> 2,662	<u>0,00173</u> 0,172	-	-	<u>0,21538</u> 17,172	<u>0,02417</u> 3,257	<u>0,23955</u> 20,429

Склав _____

Андрій СОЛОГУБ

Перевірів _____

Дмитро ГРИЦАЙ

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці (коригування)
42/23-К (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Архітектурно-будівельні рішення

Нежитлове приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці
(капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	16,169 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,09601 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8,141 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Демонтажні роботи												
1	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,55	<u>7058,61</u>	<u>2364,01</u>	3882	2582	<u>1300</u>	<u>61,0560</u>	<u>33,58</u>	
					4694,60	46,29			25	0,5173	0,28	
2	КР4-20-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) (Демонтаж) утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3	0,0825	<u>37478,89</u>	-	3092	3092	-	475,0176	39,19	
					37478,89	-			-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 1							6974	5674	<u>1300</u>		<u>72,77</u>	
									25		0,28	
Разом будівельні роботи, грн.							6974					
в тому числі:												
всього заробітна плата, грн.							5699					
Загальновиробничі витрати, грн.							3239					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,76					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1180					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 9					-				
		Розділ 10. Вимощення									
		Разом прямі витрати по розділу 10					-	-	-		-

		Всього по розділу 10					-				
		Розділ 11. Ганок Г-1									
5	КБ11-18-3	Установлення тактильних смуг	100м	0,09	<u>2932,24</u>	-	264	264	-	37,1640	3,34
					2932,24	-			-	-	-
6	& С153-208-301 варіант 2	Тактильна смуга	м	9	<u>190,01</u>	-	1710	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,02925	<u>27589,14</u>	<u>8370,54</u>	807	444	<u>245</u>	<u>174,7200</u>	<u>5,11</u>
					15167,44	1389,96			41	12,9674	0,38
8	& С121-783Ф варіант 10	Труба металева 40х2,5	т	0,02079	<u>58354,54</u>	-	1213	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& С121-783Ф варіант 11	Труба профільна 32х2	т	0,0071	<u>58354,54</u>	-	414	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& С121-783Ф варіант 12	Труба профільна 36х2	т	0,00136	<u>58354,54</u>	-	79	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром до 500 мм уайт-спиритом	100м2	0,0112	<u>1451,72</u>	<u>12,74</u>	16	14	-	15,5760	0,17
					1212,75	4,16			-	0,0479	-
12	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0112	<u>1611,83</u>	<u>97,15</u>	18	6	<u>1</u>	<u>5,7360</u>	<u>0,06</u>
					550,71	7,46			-	0,0864	-
13	КБ13-26-6 к-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0112	<u>5711,72</u>	<u>141,82</u>	64	9	<u>2</u>	<u>8,6880</u>	<u>0,1</u>
					822,93	16,70			-	0,1930	-
14	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,02	<u>8626,24</u>	<u>438,15</u>	173	141	<u>9</u>	<u>83,0520</u>	<u>1,66</u>
					7042,81	17,41			-	0,2002	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					4758	878	<u>257</u>		<u>10,44</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4758		41		0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3623				
		всього заробітна плата, грн.					919				
		Загальновиборні витрати, грн.					495				
		трудоємність в загальновиборні витратах, люд.год.					1,3				
		заробітна плата в загальновиборні витратах, грн.					174				
		Всього будівельні роботи, грн.					5253				

		Всього по розділу 11					5253				
		Розділ 12. Покрівля									
		Разом прями витрати по розділу 12					-	-	-		-

		Всього по розділу 12					-				
		Розділ 13. Інші роботи									
15	КР20-25-11	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,2	600,02	-	120	116	-	7,9200	1,58
					581,72	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 13					120	116	-		1,58

		Разом будівельні роботи, грн.					120				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4				
		всього заробітна плата, грн.					116				
		Загальновиборні витрати, грн.					69				
		трудоємність в загальновиборні витратах, люд.год.					0,19				
		заробітна плата в загальновиборні витратах, грн.					26				
		Всього будівельні роботи, грн.					189				

		Всього по розділу 13					189				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					12354	6690	1557		85,07
		Разом будівельні роботи, грн.					12354		66		0,66
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4107				
		всього заробітна плата, грн.					6756				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3815				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1385				
		Всього будівельні роботи, грн.					16169				

		Всього по кошторису					16169				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					96,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8141				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент капітального будівництва вінницької
міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** Архітектурно-будівельні рішення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	55	
2	(Демонтаж) (Демонтаж) утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	м3	8,25	
3	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки квартиркові, ручки дверні та віконні тощо] обмежувач	шт	1	
4	Установлення тактильних смуг	м	9	
5	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,02925	
6	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром до 500 мм уайт-спиритом	м2	1,12	
7	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,12	
8	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	1,12	
9	Установлення металевих огорож без поручня	м	2	
10	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	2	

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова, 12-А в м. Вінниці (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01
на Архітектурно-будівельні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	85,07	78,62			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,66	99,45			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	10,28	134,52			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	96,01				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,01863	353,77			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,2106	628,81			
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,000672	498,95			
13	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,1716	470,34			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,20016	43,78			
15	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,95823	107,80			
16	+КБМ205-101 варіант 1	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,277	530,00			
17	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,03252	51,54			
18	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,029484	98,53			
19	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2,277	5,57			
20	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,03252	13,13			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
21	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0008064				
22	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,95823				
23	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,03861				
24	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,0351				
25	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,01053				
26	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,5144				
		<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>						
27	+&C1-1-97-41 варіант 55	Обмежувач дверний в комплекті з кріпленням	шт	1	480,22	480,00	0,22	-
28	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,07605	633,85	615,79	5,63	12,43
29	+C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,00039	4591,63	3979,11	612,52	-
30	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,003	4570,48	4101,16	379,70	89,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0002	45971,02	44724,79	344,84	901,39
32	+С111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0006289	105344,84	105000,00	344,84	-
33	С111-1608	Дрантя	кг	0,056	15,86	14,81	0,74	0,31
34	+С111-1639 варіант 1	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,00878	353,98	353,73	0,25	-
35	+&С121-783Ф варіант 10	Труба металева 40х2,5	т	0,02079	58354,54	58000,00	354,54	-
36	+&С121-783Ф варіант 11	Труба профільна 32х2	т	0,0071	58354,54	58000,00	354,54	-
37	+&С121-783Ф варіант 12	Труба профільна 36х2	т	0,00136	58354,54	58000,00	354,54	-
38	+&С153-208-301 варіант 2	Тактильна смуга	м	9	190,01	190,00	0,01	-
39	+С1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0001008	102291,29	101719,60	571,69	-
40	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0000168	28770,92	27748,52	458,26	564,14
41	+С1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0004256	124571,75	124000,06	571,69	-
42	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,00749	68,03	58,28	8,42	1,33
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
43	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,6894	5,754	5,754		
44	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0008	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 серпня 2024 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці (коригування)
42/23-К (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на Водопостачання та каналізація

Нежитлове приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці
(капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 27,227 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03322 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,021 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтаж											
Разом прямі витрати по розділу 1											

-											
Всього по розділу 1											
Розділ 2. Основне обладнання											
1	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>6304,09</u>	<u>24,93</u>	630	431	<u>2</u>	<u>50,2440</u>	<u>5,02</u>
					4312,44	21,45			2	0,2398	0,02
2	& С130-908-2	Унітаз з косим випуском і зливним бачком та кріпленням	шт	1	<u>4108,45</u>	-	4108	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& С130-1188-37 варіант 1	Гофра для унітазу	шт	1	<u>380,10</u>	-	380	-	-	-	-
4	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4247,69</u>	<u>12,46</u>	425	383	<u>1</u>	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
					<u>3831,45</u>	<u>10,73</u>			<u>1</u>	<u>0,1199</u>	<u>0,01</u>
5	& С130-908-7 варіант 39	Умивальник овальний 550мм керамічний з пластм. сифоном та педесталом	шт	1	<u>3708,45</u>	-	3708	-	-	-	-
6	С130-637 варіант 13	Змішувач для умивальника х/г	комплект	1	<u>2504,36</u>	-	2504	-	-	-	-
7	КР15-82-1	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3	шт	1	<u>2617,28</u>	<u>264,36</u>	2617	1730	<u>264</u>	<u>20,1600</u>	<u>20,16</u>
					<u>1730,33</u>	<u>49,20</u>			<u>49</u>	<u>0,4502</u>	<u>0,45</u>
8	С130-637 варіант 14	Водонагрівач 80л, Р=1,5-2 кВт, U=220В сухий тен (в комплекті з клапаном безпеки та зворотнім клапаном)	комплект	1	<u>11504,36</u>	-	11504	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					25876	2544	<u>267</u>		<u>29,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					25876		52		0,48
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23065				
		всього заробітна плата, грн.					2596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1351				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					425				
		Всього будівельні роботи, грн.					27227				

		Всього по розділу 2					27227				
		Розділ 3. К1 КАНАЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВА									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-		-

		Всього по розділу 3					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. В1 ГОСПОДАРСЬКО - ПИТНИЙ ВОДОПРОВІД, ТЗ ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ									
		Разом прями витрати по розділу 4					-	-	-		-

		Всього по розділу 4					-				
		Розділ 5. Водомірний вузол									
		Разом прями витрати по розділу 5					-	-	-		-

		Всього по розділу 5					-				
		Разом прями витрати по кошторису					25876	2544	<u>267</u>		<u>29,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					25876		52		0,48
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23065				
		всього заробітна плата, грн.					2596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1351				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					425				
		Всього будівельні роботи, грн.					27227				

		Всього по кошторису					27227				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					33,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						3021				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент капітального будівництва вінницької
міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** Водопостачання та каналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
2	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
3	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3	шт	1	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова, 12-А в м. Вінниці (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02
на Водопостачання та каналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	29,59	85,98			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,48	107,81			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	3,15	134,90			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	33,22				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,288	612,66			
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0324	115,41			
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,824	43,78			
13	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	0,48	16,79			
		Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат						
14	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,48				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
15	С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,00468	70296,97	68166,63	751,97	1378,37
16	С111-311	Каболка	т	0,0001	143734,97	140462,92	453,72	2818,33
17	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00013	56341,44	54733,08	503,63	1104,73
18	С111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,000119	22768,93	21688,84	633,64	446,45
19	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,08	288,98	282,93	0,38	5,67
20	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00062	45971,02	44724,79	344,84	901,39
21	С111-1608	Дрантя	кг	0,05	15,86	14,81	0,74	0,31
22	С111-1631	Замазка захисна	кг	0,6	155,85	152,22	0,57	3,06
23	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,06	303,21	296,74	0,52	5,95
24	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,05	102,85	100,45	0,38	2,02
25	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00316	46204,03	44919,31	378,76	905,96
26	+С130-637 варіант 13	Змішувач для умивальника х/г	комплект	1	2504,36	2500,00	4,36	-
27	+С130-637 варіант 14	Водонагрівач 80л, Р=1,5-2 кВт, U=220В сухий тен (в комплекті з клапаном безпеки та зворотнім клапаном)	комплект	1	11504,36	11500,00	4,36	-
28	+&С130-908-2 варіант 3	Унітаз з косим випуском і зливним бачком та кріпленням	шт	1	4108,45	4100,00	8,45	-
29	+&С130-908-7 варіант 39	Умивальник овальний 550мм керамічний з пластм. сифоном та педесталом	шт	1	3708,45	3700,00	8,45	-
30	+&С130-1188-37 варіант 1	Гофра для унітазу	шт	1	380,10	380,00	0,10	-
31	С142-10-2	Вода	м3	0,9	63,07	63,07	-	-
32	С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00008	142541,63	139134,18	612,52	2794,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000054	37452,91	36326,25	392,29	734,37
34	C1545-248	Скоби будівельні	кг	2	39,16	38,02	0,37	0,77
35	C1546-54	Пароніт	т	0,0002	206564,13	202014,76	499,09	4050,28
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
36	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,2016	5,754	5,754		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 серпня 2024 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці (коригування)
42/23-К (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03

на Опалення та вентиляція

Нежитлове приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці
(капітальний ремонт)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

33,718 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,03108 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2,790 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Опалення Т1											
Разом прямі витрати по розділу 1											

-											
Всього по розділу 1											
-											
Розділ 2. Вузол обліку											
1	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,02	<u>39342,54</u>	<u>2980,31</u>	787	564	<u>60</u>	<u>332,5800</u>	<u>6,65</u>
					28202,78	184,38			4	2,0974	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& С130-561-240 варіант 18	Кран кульовий муфтовий Ду32	шт	2	<u>465,07</u>	-	930	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	3	<u>64,02</u>	-	192	130	-	0,4920	1,48
					43,35	-			-	-	-
4	& С130-561-240 варіант 20	Манометр	шт	3	<u>925,07</u>	-	2775	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або куткових	комплект	2	<u>60,04</u>	-	120	120	-	0,7080	1,42
					60,04	-			-	-	-
6	& С130-561-240 варіант 19	Термометр	шт	2	<u>325,07</u>	-	650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	2	<u>222,34</u>	<u>10,23</u>	445	326	<u>20</u>	<u>1,9200</u>	<u>3,84</u>
					162,82	3,85			8	0,0454	0,09
8	& С130-561-240 варіант 21	Датчик температури ТЕ1, ТЕ2	шт	2	<u>625,07</u>	-	1250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром до 50 мм	10шт	0,2	<u>15272,79</u>	-	3055	300	-	17,9040	3,58
					1500,89	-			-	-	-
10	С1630-108 варіант 16	Дренаж	шт	2	<u>1383,58</u>	-	2767	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>422,82</u>	<u>102,72</u>	846	490	<u>205</u>	<u>2,8920</u>	<u>5,78</u>
					245,24	20,14			40	0,2177	0,44
12	& С130-471-1 варіант 7	Кран кульовий флянцевий Ду32	шт	2	<u>4270,16</u>	-	8540	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	С1630-108 варіант 18	Флянець плоский сталевий Ду40	шт	4	<u>417,80</u>	-	1671	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& С114-9722 варіант 6	Кабель датчика витрат	шт	1	<u>301,63</u>	-	302	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& С114-9722 варіант 7	Кабель датчика температури подаючого трубопроводу	шт	1	<u>301,63</u>	-	302	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	& C114-9722 варіант 8	Кабель датчика температури зворотнього трубопроводу	шт	1	<u>301,63</u>	-	302	-	-	-	-	
17	C1630-108 варіант 17	Перехід 40/32 мм	шт	2	<u>483,58</u>	-	967	-	-	-	-	
18	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,02	<u>35288,00</u>	-	706	138	-	78,1920	1,56	
					6888,72	-						
19	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,01	<u>39342,54</u>	<u>2980,31</u>	393	282	<u>30</u>	<u>332,5800</u>	<u>3,33</u>	
					28202,78	184,38			2	2,0974	0,02	
20	C1630-108 варіант 25	Балансувальний клапан ду40	шт	1	<u>5483,58</u>	-	5484	-	-	-	-	
					-	-						
		Разом прямі витрати по розділу 2						32484	2350	<u>315</u>		<u>27,64</u>
									54		0,59	
		Разом будівельні роботи, грн.						32484				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						29819				
		всього заробітна плата, грн.						2404				
		Загальновиробничі витрати, грн.						1234				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						2,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						386				
		Всього будівельні роботи, грн.						33718				

		-										
		Всього по розділу 2						33718				
		Розділ 3. Вентиляція										
		Разом прямі витрати по розділу 3						-	-	-		-
									-		-	

		-										
		Всього по розділу 3						-				
		Разом прямі витрати по кошторису						32484	2350	<u>315</u>		<u>27,64</u>
									54		0,59	
		Разом будівельні роботи, грн.						32484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29819				
		всього заробітна плата, грн.					2404				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1234				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					386				
		Всього будівельні роботи, грн.					33718				

		Всього по кошторису					33718				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					31,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2790				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент капітального будівництва вінницької
міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** Опалення та вентиляція

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	2	
2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	3	
3	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	
4	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	2	
5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром до 50 мм	шт	2	
6	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	2	
8	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова, 12-А в м. Вінниці (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-03
на Опалення та вентиляція

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	23,8	85,08			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3,84	84,80			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,59	90,85			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	2,85	135,07			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	31,08				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,072	284,21			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,192	353,77			
12	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,048	306,04			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,048	610,61			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,02088	115,41			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,1232	43,78			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
16	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	1,92				
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,1632				
18	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,1872				
19	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,07488				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
20	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000002	18096,62	17269,91	471,87	354,84
21	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00003	56341,44	54733,08	503,63	1104,73
22	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00066	45971,02	44724,79	344,84	901,39
23	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00074	45755,82	44957,95	344,84	453,03
24	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,03	303,21	296,74	0,52	5,95
25	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0008	94133,21	91985,78	301,68	1845,75
26	+&С113-1360-ИНБ1	Вузли укрупнені монтажні з п/п труб О32х4,4	м	2	282,34	280,00	2,34	-
	варіант 2							
27	+&С114-9722	Кабель датчика витрат	шт	1	301,63	300,00	1,63	-
	варіант 6							
28	+&С114-9722	Кабель датчика температури подаючого трубопроводу	шт	1	301,63	300,00	1,63	-
	варіант 7							
29	+&С114-9722	Кабель датчика температури зворотнього трубопроводу	шт	1	301,63	300,00	1,63	-
	варіант 8							
30	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00048	52710,78	51298,48	378,76	1033,54
31	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0055	46204,03	44919,31	378,76	905,96
32	+&С130-471-1	Кран кульовий флянцевий Ду32	шт	2	4270,16	4270,00	0,16	-
	варіант 7							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+&C130-561-240 варіант 18	Кран кульовий муфтовий Ду32	шт	2	465,07	460,00	5,07	-
34	+&C130-561-240 варіант 19	Термометр	шт	2	325,07	320,00	5,07	-
35	+&C130-561-240 варіант 20	Манометр	шт	3	925,07	920,00	5,07	-
36	+&C130-561-240 варіант 21	Датчик температури ТЕ1, ТЕ2	шт	2	625,07	620,00	5,07	-
37	C142-10-2	Вода	м3	0,0242	63,07	63,07	-	-
38	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,004	3551,27	3447,82	33,82	69,63
39	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00003	37452,91	36326,25	392,29	734,37
40	C1546-54	Пароніт	т	0,00046	206564,13	202014,76	499,09	4050,28
41	+C1630-106 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	2	1377,19	1363,22	13,97	-
42	+C1630-108 варіант 16	Дренаж	шт	2	1383,58	1355,78	27,80	-
43	+C1630-108 варіант 17	Перехід 40/32 мм	шт	2	483,58	455,78	27,80	-
44	+C1630-108 варіант 18	Флянець плоский стальний Ду40	шт	4	417,80	390,00	27,80	-
45	+C1630-108 варіант 25	Балансувальний клапан ду40	шт	1	5483,58	5455,78	27,80	-
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
46	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,121	5,754	5,754		
47	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	120,96	0,07223	0,07223		
48	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0384	163,15	163,15		
49	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0094	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 серпня 2024 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці (коригування)
42/23-К (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05

на Пусконаладжувальні роботи ПС.

Нежитлове приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці
(капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи									
		Пусконаладжувальні роботи, κ=0,8									
		Пожежна сигналізація:									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		-									
		Всього по розділу 1					-	-	-		-
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці (коригування)
42/23-К (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07

на Електротехнічні рішення

Нежитлове приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці
(капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 15,065 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07924 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,477 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
						на одиницю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
Разом прями витрати по розділу 1											

-											
Всього по розділу 1											
Розділ 2. Щит РЩ											
1	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>25888,42</u>	-	259	216	-	261,0720	2,61
					21629,82	-			-	-	-
2	С130-10 варіант 30	Вимикач автоматичний 16А	шт	1	<u>860,08</u>	-	860	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					1119	216	-		2,61
		Разом будівельні роботи, грн.					1119		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					903				
		всього заробітна плата, грн.					216				
		Загальновиробничі витрати, грн.					109				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34				
		Всього будівельні роботи, грн.					1228				

		-									
		Всього по розділу 2					1228				
		Розділ 3. Щит освітлення ЩО									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-		-

		-									
		Всього по розділу 3					-				
		Розділ 4. Освітлення									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-		-

		-									
		Всього по розділу 4					-				
		Розділ 5. Евакуаційне освітлення									
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	-		-

		-									
		Всього по розділу 5					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Установочні вироби									
3	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>3317,75</u>	-	66	65	-	42,4920	0,85
					3267,21	-			-	-	-
4	& С113-2109-1 варіант 8	Розетка штепсельна	шт	2	<u>178,39</u>	-	357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С1545-320 варіант 7	Коробка установча внутрішня	шт	2	<u>13,38</u>	-	27	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КМ3-436-30	Монтаж датчика руху	шт	1	<u>218,36</u>	-	218	218	-	2,2440	2,24
					218,36	-			-	-	-
7	С1545-320 варіант 8	Датчик руху VS03 VIOLUX	шт	2	<u>355,32</u>	-	711	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	С1545-320 варіант 12	Бірка маркувальна 28*28мм У-153	шт	100	<u>3,32</u>	-	332	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					1711	283	-		3,09
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1711				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1428				
		всього заробітна плата, грн.					283				
		Загальновиробничі витрати, грн.					125				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35				
		Всього будівельні роботи, грн.					1836				

		-									
		Всього по розділу 6					1836				
		Розділ 7. Елементи захисного заземлення									
9	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,075	<u>25282,82</u>	-	1896	1896	-	361,0800	27,08
					25282,82	-			-	-	-
10	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,6	<u>8017,43</u>	-	4810	1368	-	26,8800	16,13
					2279,42	-			-	-	-
11	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,074	<u>15998,17</u>	-	1184	1184	-	228,4800	16,91
					15998,17	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КМ8-472-9	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 25 мм	100 м	0,16	8266,63	-	1323	469	-	34,5600	5,53
					2930,69	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					9213	4917	-		65,65
		Разом будівельні роботи, грн.					9213		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4296				
		всього заробітна плата, грн.					4917				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2788				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					992				
		Всього будівельні роботи, грн.					12001				

		-									
		Всього по розділу 7					12001				
		Розділ 8. Кабельно-провідникова продукція									
		Разом прямі витрати по розділу 8					-	-	-		-

		-									
		Всього по розділу 8					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					12043	5416	-		71,35
		Разом будівельні роботи, грн.					12043		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6627				
		всього заробітна плата, грн.					5416				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3022				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1061				
		Всього будівельні роботи, грн.					15065				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по кошторису					15065				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					79,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6477				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент капітального будівництва вінницької
міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Електротехнічні рішення**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
2	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	2	
3	Монтаж датчика руху	шт	1	
4	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	7,5	
5	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	60	
6	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	7,4	
7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 25 мм	м	16	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова, 12-А в м. Вінниці (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-07
на Електротехнічні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	43,99	70,02			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	27,36	85,39			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-			
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	7,89	134,56			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	79,24				
		Середній розряд робіт	розряд	2,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>						
10	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,33444				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
11	+С111-219 варіант 7	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00004	11958,26	11500,00	458,26	-
12	С111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	0,3	141,03	137,88	0,38	2,77
13	+С111-1809 варіант 3	Сталь кругла	т	0,01472	57999,40	57733,61	265,79	-
14	+&С113-2109-1 варіант 8	Розетка штепсельна	шт	2	178,39	178,35	0,04	-
15	+С130-10 варіант 30	Вимикач автоматичний 16А	шт	1	860,08	860,00	0,08	-
16	С142-10-2	Вода	м3	0,00002	63,07	63,07	-	-
17	+С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,078	44138,54	43872,75	265,79	-
18	+С1545-320 варіант 7	Коробка установча внутрішня	шт	2	13,38	13,06	0,32	-
19	+С1545-320 варіант 8	Датчик руху VS03 VIOLUX	шт	2	355,32	355,00	0,32	-
20	+С1545-320 варіант 12	Бірка маркувальна 28*28мм У-153	шт	100	3,32	3,00	0,32	-
		<u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат</u>						
21	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1405	5,754	5,754		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 серпня 2024 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова, 12-А в м. Вінниці (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішнє водопостачання та водовідведення (додаткові роботи)

Кошторисна вартість об'єкта 430,880 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,41715 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 36,932 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 15 серпня 2024 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішнє водопостачання та водовідведення (додаткові роботи)	430,88	-	430,88	0,41715	36,932	-
		Всього:	430,88	-	430,88	0,41715	36,932	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дмитро ГРИЦАЙ

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Андрій СОЛОГУБ

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дмитро ГРИЦАЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Зовнішнє водопостачання та водовідведення (додаткові роботи)	<u>0,35498</u>	<u>0,00090</u>	<u>0,02186</u>	-	-	<u>0,37774</u>	<u>0,03941</u>	<u>0,41715</u>
		29,707	0,076	1,851	-	-	31,634	5,298	36,932
	Разом :	<u>0,35498</u>	<u>0,00090</u>	<u>0,02186</u>	-	-	<u>0,37774</u>	<u>0,03941</u>	<u>0,41715</u>
		29,707	0,076	1,851	-	-	31,634	5,298	36,932

Склав _____

Андрій СОЛОГУБ

Перевірів _____

Дмитро ГРИЦАЙ

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці (коригування)
42/23-К (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Зовнішнє водопостачання та водовідведення (додаткові роботи)
Зовнішнє водопостачання та водовідведення (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 430,880 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,41715 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 36,932 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Роботи ПМВК/ЗВК											
1	КР16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	0,4	<u>7039,98</u>	<u>4049,16</u>	2816	1196	<u>1620</u>	<u>33,9480</u>	<u>13,58</u>
					2990,82	1314,06			526	15,7999	6,32
2	КР16-23-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,012	<u>74973,79</u>	<u>577,35</u>	900	86	<u>7</u>	<u>92,9520</u>	<u>1,12</u>
					7147,08	188,43			2	2,1706	0,03
3	& С1-1-97-41 варіант 39	Коліно чавунне фланцеве зі стопою Ду 100 (або еквівалент)	шт	1	<u>3610,00</u>	-	3610	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С1-1-97-41 варіант 40	Коліно терморезисторне D 110 90* ПЕ 100 FOX (або еквівалент)	шт	2	<u>816,22</u>	-	1632	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С1-1-97-41 варіант 41	Муфта терморезисторна D 110 SDR 17 ПЕ 100 FOX (або еквівалент)	шт	1	<u>306,22</u>	-	306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С1-1-97-41 варіант 42	Бортова втулка D 110 SDR 17 ПЕ 100 FOX (або еквівалент)	шт	2	<u>245,02</u>	-	490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1-1-97-41 варіант 44	Прокладка Ду 100 (біконіт, фланц., 161x106) (або еквівалент)	шт	4	<u>15,52</u>	-	62	-	-	-	-
8	КР16-24-4	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 250 мм	10шт	0,3	<u>12986,06</u>	<u>7672,57</u>	3896	1594	<u>2302</u>	<u>60,3120</u>	<u>18,09</u>
					5313,49	2490,61			747	29,9587	8,99
9	& С1-1-97-41 варіант 36	Хрестовина стальна фланцева (Ду 200 х 200*200*100) (або еквівалент)	шт	1	<u>10914,22</u>	-	10914	-	-	-	-
10	С130-972 варіант 7	Трійник чавунний фланцевий Ду 200*100 (або еквівалент)	шт	1	<u>10100,77</u>	-	10101	-	-	-	-
11	& С1-1-97-41 варіант 32	Трійник чавунний фланцевий DN 200/200 L 520мм PN10 (або еквівалент)	шт	1	<u>14945,77</u>	-	14946	-	-	-	-
12	& С1-1-97-41 варіант 45	Прокладка Ду 200 (біконіт, фланц., 282*216) (або еквівалент)	шт	11	<u>46,12</u>	-	507	-	-	-	-
13	КР16-27-3	Установлення пожежних гідрантів	шт	1	<u>509,02</u>	<u>70,55</u>	509	309	<u>71</u>	<u>4,0200</u>	<u>4,02</u>
					309,10	19,33			19	0,2228	0,22
14	С1630-3 варіант 1	Гідрант (HAWLE-KRAMMER DUO GOST №5035) DN 100 RD 1,75м Н1,48м PN16 (або еквівалент)	шт	1	<u>59203,07</u>	-	59203	-	-	-	-
15	КР16-27-1	Установлення одинарних вантузів	шт	1	<u>5026,73</u>	<u>32,19</u>	5027	293	<u>32</u>	<u>3,5760</u>	<u>3,58</u>
					292,80	8,89			9	0,1025	0,1
16	С130-972 варіант 6	Вантуз (HAWLE №9835) чавунний фланцевий DN 100 PN16 (або еквівалент)	шт	1	<u>43970,69</u>	-	43971	-	-	-	-
17	КР15-20-6	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 150 до 225 мм	100шт	0,16	<u>164443,00</u>	<u>10444,13</u>	26311	18038	<u>1671</u>	<u>1344,8400</u>	<u>215,17</u>
					112737,94	665,16			106	7,5624	1,21
18	& С1-1-97-41 варіант 30	Засувка (Hawle №4000E1) чавунна фланцева DN200 PN10 (або еквівалент)	шт	3	<u>19530,67</u>	-	58592	-	-	-	-
19	& С1-1-97-41 варіант 31	Штурвал (HAWLE №7800) DN 200 (або еквівалент)	шт	3	<u>2346,22</u>	-	7039	-	-	-	-
20	& С1-1-97-41 варіант 33	Фланець-адаптор (HAWLE №0400) чавунний DN 200/225 PN10 (або еквівалент)	шт	4	<u>14643,17</u>	-	58573	-	-	-	-
21	& С1-1-97-41 варіант 37	Засувка чавунна із обгумованим клином Ду100 (ущільнення EPDM (до 120 °С) ВОНАМЕТ) (або еквівалент)	шт	1	<u>4779,94</u>	-	4780	-	-	-	-
22	& С1-1-97-41 варіант 38	Маховик до засувки (кв.19, Ду100-150) (або еквівалент)	шт	1	<u>459,22</u>	-	459	-	-	-	-
23	КБ22-40-6	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	шт	5	<u>870,35</u>	<u>568,97</u>	4352	1374	<u>2845</u>	<u>2,7480</u>	<u>13,74</u>
					274,72	10,58			53	0,1219	0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С1-1-97-41 варіант 34	Фланець Ду 200 (стал., Ру 10, імпорт) (або еквівалент)	шт	3	<u>977,38</u>	-	2932	-	-	-	-
25	& С1-1-97-41 варіант 35	Фланець Ду 200 (стал., глухий Ру 10 імпорт) (або еквівалент)	шт	2	<u>1651,60</u>	-	3303	-	-	-	-
26	KB22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	2	<u>345,22</u>	<u>216,72</u>	690	230	<u>433</u>	<u>1,1520</u>	<u>2,3</u>
					115,17	3,02			6	0,0348	0,07
27	& С1-1-97-41 варіант 43	Фланець приварний Ду 100 (стал. Ру 10, розточ., під 110 бурт із внутр. отв. 128 мм) (або еквівалент)	шт	2	<u>364,36</u>	-	729	-	-	-	-
28	KP16-8-1	Укладання футляру із труб ПЕ-100, діаметром 63 мм	100м	0,222	<u>2941,48</u>	<u>114,65</u>	653	615	<u>25</u>	<u>33,0600</u>	<u>7,34</u>
					2771,42	10,87			2	0,1264	0,03
29	KP15-30-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	-0,222	<u>1686,09</u>	-	-374	-313	-	13,4160	-2,98
					1408,14	-			-	-	-
30	& С1- ПРНБ7-10 варіант 6	Футляр із труб ПЕ-100, SDR 26, S12,5, PN6, д63	м	22,422	<u>400,47</u>	-	8979	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	KP16-8-1	Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм	100м	0,22	<u>2941,48</u>	<u>114,65</u>	647	610	<u>25</u>	<u>33,0600</u>	<u>7,27</u>
					2771,42	10,87			2	0,1264	0,03
32	& С1- ПРНБ7-10 варіант 5	Труба поліетиленова ПЕ-100, SDR17, 32x2, 0мм,	м	22,22	<u>300,47</u>	-	6676	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	KM8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,22	<u>345,98</u>	-	76	76	-	4,0800	0,9
					345,98	-			-	-	-
34	& С1- ПРНБ7-10 варіант 4	Сигнальна стрічка з написом "ВОДА" прокладена на 0,5м вище труби	м	22,22	<u>16,47</u>	-	366	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	0,2	<u>7039,98</u>	<u>4049,16</u>	1408	598	<u>810</u>	<u>33,9480</u>	<u>6,79</u>
					2990,82	1314,06			263	15,7999	3,16
36	& С1-1-97-41 варіант 71	Перехід литий ПЕ 100 SDR 11 SAB O 100x32 (або еквівалент)	шт	1	<u>1530,22</u>	-	1530	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& С1-1-97-41 варіант 72	Коліно 90° ПЕ-100 лите д32	шт	1	<u>734,62</u>	-	735	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	KP16-23-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,0579	<u>74973,79</u>	<u>577,35</u>	4341	414	<u>33</u>	<u>92,9520</u>	<u>5,38</u>
					7147,08	188,43			11	2,1706	0,13
39	& С1-1-97-41 варіант 67	Засувка чавунна фланцева Ду-100 Hawle №4000 E1 (або еквівалент)	шт	1	<u>6528,22</u>	-	6528	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& С1-1-97-41 варіант 69	Коліно фланцеве 90° Ду100 Hawle №8530 (або еквівалент)	шт	2	<u>2876,62</u>	-	5753	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& С1-1-97-41 варіант 70	Фланцевий адаптер DN100 Hawle №0400 (або еквівалент)	шт	1	<u>4544,32</u>	-	4544	-	-	-	-
42	КР16-23-2	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм	т	0,0186	<u>68897,10</u>	<u>7505,76</u>	1281	103	<u>140</u>	<u>72,2040</u>	<u>1,34</u>
43	& С1-1-97-41 варіант 68	Перехід фланцевий Ду200/Ду100 Hawle №8550 (або еквівалент)	шт	1	<u>4345,42</u>	-	4345	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							374138	25223	<u>10014</u>		<u>297,64</u>
Разом будівельні роботи, грн.							374138		1783		21,24
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							338901				
всього заробітна плата, грн.							27006				
Загальновиробничі витрати, грн.							14257				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							32,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4348				
Всього будівельні роботи, грн.							388395				

-											
Всього по розділу 1							388395				
Розділ 2. Додаткові матеріали											
44	& С1-1-97-41 варіант 46	Болт М18 оцинков.	шт	88	<u>46,61</u>	-	4102	-	-	-	-
45	& С1-1-97-41 варіант 47	Болт М16 оцинков.	шт	16	<u>22,66</u>	-	363	-	-	-	-
46	& С1-1-97-41 варіант 48	Гайка М16	шт	16	<u>6,45</u>	-	103	-	-	-	-
47	& С1-1-97-41 варіант 49	Гайка М18 (оцинк)	шт	88	<u>6,55</u>	-	576	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							5144	-	-		-
Разом будівельні роботи, грн.							5144				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5144				
Всього будівельні роботи, грн.							5144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 2					5144				
		Розділ 3. Відновлення покриттів									
48	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (раніше демонтованих)	100м2	0,1	<u>151080,40</u>	<u>244,45</u>	15108	1219	<u>24</u>	<u>143,7840</u>	<u>14,38</u>
					12192,88	74,93			7	0,7924	0,08
49	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,29	<u>32565,22</u>	<u>808,71</u>	9444	3341	<u>235</u>	<u>151,2360</u>	<u>43,86</u>
					11521,16	209,13			61	1,8744	0,54
50	С113-1439-1 варіант 1	Камені бортові дорожні	м	29	<u>348,21</u>	-	10098	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					34650	4560	<u>259</u>		<u>58,24</u>
									68		0,62
		Разом будівельні роботи, грн.					34650				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29831				
		всього заробітна плата, грн.					4628				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2693				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					950				
		Всього будівельні роботи, грн.					37343				
		----- -									
		Всього по розділу 3					37343				
		Разом прямі витрати по кошторису					413932	29783	<u>10273</u>		<u>355,88</u>
									1851		21,86
		Разом будівельні роботи, грн.					413932				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					373876				
		всього заробітна плата, грн.					31634				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16948				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5298				
		Всього будівельні роботи, грн.					430880				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по кошторису					430880				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					417,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36932				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент капітального будівництва вінницької
міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** Зовнішнє водопостачання та водовідведення (додаткові роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	шт	4	
2	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,012	
3	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 250 мм	шт	3	
4	Установлення пожежних гідрантів	шт	1	
5	Установлення одинарних вантузів	шт	1	
6	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 150 до 225 мм	шт	16	
7	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	шт	5	
8	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	2	
9	Укладання футляру із труб ПЕ-100, діаметром 63 мм	м	22,2	
10	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м	-22,2	
11	Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм	м	22	
12	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	22	
13	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	шт	2	
14	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,0579	
15	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм	т	0,0186	
16	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (раніше демонтованих)	м2	10	
17	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	29	

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова, 12-А в м. Вінниці (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
на Зовнішнє водопостачання та водовідведення (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	354,98	83,69			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	0,9	84,80			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	21,86	84,76			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	39,41	134,44			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	417,15				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,52335	353,77			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,59082	612,66			
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0216	610,61			
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0636	364,46			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,4224	115,41			
15	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,88596	80,00			
16	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	16,146	143,70			
17	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	10,392	311,38			
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	37,056	43,78			
19	КБМ212-1551	Вібрущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,0168	75,34			
20	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	16,146	148,04			
		Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат						
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,276				
22	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,726984				
23	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,60996				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
24	+&C1-1-97-41 варіант 30	Засувка (Hawle №4000E1) чавунна фланцева DN200 PN10 (або еквівалент)	шт	3	19530,67	19147,50	0,22	382,95
25	+&C1-1-97-41 варіант 31	Штурвал (HAWLE №7800) DN 200 (або еквівалент)	шт	3	2346,22	2300,00	0,22	46,00
26	+&C1-1-97-41 варіант 32	Трійник чавунний фланцевий DN 200/200 L 520мм PN10 (або еквівалент)	шт	1	14945,77	14652,50	0,22	293,05
27	+&C1-1-97-41 варіант 33	Фланець-адаптор (HAWLE №0400) чавунний DN 200/225 PN10 (або еквівалент)	шт	4	14643,17	14355,83	0,22	287,12
28	+&C1-1-97-41 варіант 34	Фланець Ду 200 (стал., Ру 10, імпорт) (або еквівалент)	шт	3	977,38	958,00	0,22	19,16
29	+&C1-1-97-41 варіант 35	Фланець Ду 200 (стал., глухий Ру 10 імпорт) (або еквівалент)	шт	2	1651,60	1619,00	0,22	32,38
30	+&C1-1-97-41 варіант 36	Хрестовина стальна фланцева (Ду 200 х 200*200*100) (або еквівалент)	шт	1	10914,22	10700,00	0,22	214,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	+&C1-1-97-41 варіант 37	Засувка чавунна із обгумованим клином Ду100 (ущільнення EPDM (до 120 °С) ВОНАМЕТ) (або еквівалент)	шт	1	4779,94	4686,00	0,22	93,72
32	+&C1-1-97-41 варіант 38	Маховик до засувки (кв.19, Ду100-150) (або еквівалент)	шт	1	459,22	450,00	0,22	9,00
33	+&C1-1-97-41 варіант 39	Коліно чавунне фланцеве зі стопою Ду 100 (або еквівалент)	шт	1	3610,00	3539,00	0,22	70,78
34	+&C1-1-97-41 варіант 40	Коліно терморезисторне D 110 90* ПЕ 100 FOX (або еквівалент)	шт	2	816,22	800,00	0,22	16,00
35	+&C1-1-97-41 варіант 41	Муфта терморезисторна D 110 SDR 17 ПЕ 100 FOX (або еквівалент)	шт	1	306,22	300,00	0,22	6,00
36	+&C1-1-97-41 варіант 42	Бортова втулка D 110 SDR 17 ПЕ 100 FOX (або еквівалент)	шт	2	245,02	240,00	0,22	4,80
37	+&C1-1-97-41 варіант 43	Фланець приварний Ду 100 (стал. Ру 10, розточ., під 110 бурт із внутр. отв. 128 мм) (або еквівалент)	шт	2	364,36	357,00	0,22	7,14
38	+&C1-1-97-41 варіант 44	Прокладка Ду 100 (біконіт, фланц., 161x106) (або еквівалент)	шт	4	15,52	15,00	0,22	0,30
39	+&C1-1-97-41 варіант 45	Прокладка Ду 200 (біконіт, фланц., 282*216) (або еквівалент)	шт	11	46,12	45,00	0,22	0,90
40	+&C1-1-97-41 варіант 46	Болт М18 оцинков.	шт	88	46,61	45,48	0,22	0,91
41	+&C1-1-97-41 варіант 47	Болт М16 оцинков.	шт	16	22,66	22,00	0,22	0,44
42	+&C1-1-97-41 варіант 48	Гайка М16	шт	16	6,45	6,10	0,22	0,13
43	+&C1-1-97-41 варіант 49	Гайка М18 (оцинк)	шт	88	6,55	6,20	0,22	0,13
44	+&C1-1-97-41 варіант 67	Засувка чавунна фланцева Ду-100 Hawle №4000 Е1 (або еквівалент)	шт	1	6528,22	6400,00	0,22	128,00
45	+&C1-1-97-41 варіант 68	Перехід фланцевий Ду200/Ду100 Hawle №8550 (або еквівалент)	шт	1	4345,42	4260,00	0,22	85,20
46	+&C1-1-97-41 варіант 69	Коліно фланцеве 90° Ду100 Hawle №8530 (або еквівалент)	шт	2	2876,62	2820,00	0,22	56,40
47	+&C1-1-97-41 варіант 70	Фланцевий адаптер DN100 Hawle №0400 (або еквівалент)	шт	1	4544,32	4455,00	0,22	89,10
48	+&C1-1-97-41 варіант 71	Перехід литий ПЕ 100 SDR 11 SAB O 100x32 (або еквівалент)	шт	1	1530,22	1500,00	0,22	30,00
49	+&C1-1-97-41 варіант 72	Коліно 90° ПЕ-100 лите д32	шт	1	734,62	720,00	0,22	14,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	+&C1-ПРНБ7-10 варіант 4	Сигнальна стрічка з написом "ВОДА" прокладена на 0,5м вище труби	м	22,22	16,47	16,00	0,47	-
51	+&C1-ПРНБ7-10 варіант 5	Труба поліетіленова ПЕ-100, SDR17, 32x2,0мм,	м	22,22	300,47	300,00	0,47	-
52	+&C1-ПРНБ7-10 варіант 6	Футляр із труб ПЕ-100, SDR 26, S12,5, PN6, д63	м	22,422	400,47	400,00	0,47	-
53	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,00029	38986,67	37883,44	338,79	764,44
54	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	-0,0000111	56341,44	54733,08	503,63	1104,73
55	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,015	288,98	282,93	0,38	5,67
56	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,03324	45971,02	44724,79	344,84	901,39
57	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	-0,00444	303,21	296,74	0,52	5,95
58	C111-1748	Жмут смоляний	кг	1,97049	71,86	70,14	0,31	1,41
59	C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,0493	5112,68	4788,97	223,46	100,25
60	C113-746	Фасонні чавунні з'єднувальні частини до чавунних напірних труб, зовнішній діаметр 50-100 мм	т	0,0699	65538,86	63915,60	338,18	1285,08
61	C113-747	Фасонні чавунні з'єднувальні частини до чавунних напірних труб, зовнішній діаметр 125-200 мм	т	0,0186	54478,03	53071,65	338,18	1068,20
62	+C113-1439-1 варіант 1	Каміні бортові дорожні	м	29	348,21	340,80	0,58	6,83
63	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0039	46204,03	44919,31	378,76	905,96
64	C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,08064	43589,26	42355,81	378,76	854,69
65	+C130-972 варіант 6	Вантуз (HAWLE №9835) чавунний фланцевий DN 100 PN16 (або еквівалент)	шт	1	43970,69	43105,80	2,72	862,17
66	+C130-972 варіант 7	Трійник чавунний фланцевий ДУ 200*100 (або еквівалент)	шт	1	10100,77	9900,00	2,72	198,05
67	C142-10-2	Вода	м3	-0,3726	63,07	63,07	-	-
68	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,553	678,92	193,31	472,30	13,31
69	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,711	3253,61	2398,15	791,66	63,80
70	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	0,0174	2181,86	1413,39	725,69	42,78
71	+C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,001202	2737,14	2011,45	725,69	-
72	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [M400] [MP3200]	м2	10,1	1333,97	1256,39	51,42	26,16
73	C1545-159	Очіс льняний	т	-0,00000444	37452,91	36326,25	392,29	734,37
74	C1546-54	Пароніт	т	0,00832	206564,13	202014,76	499,09	4050,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	+С1630-3 варіант 1	Гідрант (HAWLE-KRAMMER DUO GOST №5035) DN 100 RD 1,75м Н1,48м PN16 (або еквівалент)	шт	1	59203,07	57980,00	62,23	1160,84
76	С1630-1198	Вантузи із сірого чавуну для повітря та води, ВМТ, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	комплект	1	4646,58	4542,96	12,51	91,11
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
77	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,5429	-	-		
78	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0363	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 серпня 2024 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішнє водопостачання та водовідведення

Кошторисна вартість об'єкта	76,242 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,15799 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12,879 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на Зовнішнє водопостачання та водовідведення	76,242	-	76,242	0,15799	12,879	-
		Всього:	76,242	-	76,242	0,15799	12,879	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дмитро ГРИЦАЙ

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Андрій СОЛОГУБ

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дмитро ГРИЦАЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	Зовнішнє водопостачання та водовідведення	<u>0,12033</u>	<u>-</u>	<u>0,00828</u>	<u>0,01245</u>	<u>-</u>	<u>0,14106</u>	<u>0,01693</u>	<u>0,15799</u>
		8,498	-	0,908	1,196	-	10,602	2,277	12,879
	Разом :	<u>0,12033</u>	<u>-</u>	<u>0,00828</u>	<u>0,01245</u>	<u>-</u>	<u>0,14106</u>	<u>0,01693</u>	<u>0,15799</u>
		8,498	-	0,908	1,196	-	10,602	2,277	12,879

Склав _____

Андрій СОЛОГУБ

Перевірів _____

Дмитро ГРИЦАЙ

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці (коригування)
42/23-К (вихід)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на Зовнішнє водопостачання та водовідведення
Зовнішнє водопостачання та водовідведення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 76,242 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15799 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,879 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& С1-1-97-41 варіант 56	Люк для колодязя д700мм тип "Л"	шт	2	<u>6922,22</u>	-	13844	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Розділ 1. Відновлення покриттів									
2	КР18-24-1	Улаштування одношарових основ товщиною 12 см із щебеню фракції 70-120 мм	100м2	0,63	<u>20613,68</u>	<u>5006,93</u>	12987	399	<u>3154</u>	<u>8,6280</u>	<u>5,44</u>
					633,73	1059,81			668	9,7370	6,13
3	КР18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м2	0,63	<u>42474,99</u>	<u>1166,20</u>	26759	487	<u>735</u>	<u>9,8040</u>	<u>6,18</u>
					773,54	380,65			240	3,4117	2,15
		Разом прямі витрати по розділу 1					39746	886	<u>3889</u>		<u>11,62</u>
									908		8,28
		Разом будівельні роботи, грн.					39746				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1794 935 2,39 321 40681				
		----- -									
		Всього по розділу 1					40681				
		Розділ 2. Інші роботи									
4	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	55,58	<u>136,96</u>	-	7612	7612	-	1,9560	108,71
					136,96	-			-	-	-
5	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	55,58	<u>159,66</u>	<u>159,66</u>	8874	-	<u>8874</u>	-	-
					-	21,51			1196	0,2240	12,45
		Разом прямі витрати по розділу 2					16486	7612	<u>8874</u>		<u>108,71</u>
									1196		12,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16486 8808 5231 14,54 1956 21717				
		----- -									
		Всього по розділу 2					21717				
		Разом прямі витрати по кошторису					70076	8498	<u>12763</u>		<u>120,33</u>
									2104		20,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70076 48815 10602 6166 16,93 2277				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					76242				
		----- -									
		Всього по кошторису					76242				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					157,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12879				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент капітального будівництва вінницької
міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Зовнішнє водопостачання та водовідведення**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування одношарових основ товщиною 12 см із щебеню фракції 70-120 мм	м2	63	
2	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	м2	63	
3	Навантаження сміття вручну	т	55,58	
4	Перевезення сміття до 15 км	т	55,58	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами з енергозбереження) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова, 12-А в м. Вінниці (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01
на Зовнішнє водопостачання та водовідведення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	120,33	70,63			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	8,28	109,55			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	12,45	96,03			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	16,93	134,50			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	157,99				
		Середній розряд робіт	розряд	2,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,32508	732,03			
11	+КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,46116	977,29			
12	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	2,70648	552,56			
13	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	1,1718	594,42			
14	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,35532	770,22			
15	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	1,83708	399,93			
16	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	55,58	159,66			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
17	+&C1-1-97-41 варіант 56	Люк для колодязя д700мм тип "Л"	шт	2	6922,22	6922,00	0,22	-
18	+С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,0001701	25315,90	24352,18	467,33	496,39
19	+С111-1554 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,0441	31087,98	30500,00	587,98	-
20	С142-10-2	Вода	м3	1,89	63,07	63,07	-	-
21	+С1421-9464 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	0,63	990,34	433,10	557,24	-
22	+С1421-9466 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	1,4301	899,91	354,45	545,46	-
23	+С1421-9467 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 70-120 мм, марка М600	м3	7,623	971,13	382,50	588,63	-
24	+С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	5,985	4037,08	3700,00	337,08	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 серпня 2024 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]