

Будівництво амбулаторії загальної практики - сімейної медицини по вул. Івана Франка в с. Косів Чортківського району Тернопільської області. Коригування 16004-25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04**  
**на вентиляцію і кондиціювання**  
**Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 289,647 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,7247 тис. люд. год.  
Кошторисна заробітна плата 87,943 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Припливно-витяжна система ПВ1-ПВ4</b>									
		--- припливно-витяжна система ПВ1-ПВ4 ---									
1	КБ20-34-3	Установлення рекуператорів	1 агрегат	4	<u>6282,84</u>	<u>27,00</u>	25131	13822	<u>108</u>	<u>31.7900</u>	<u>127,16</u>
2	2203-6006 варіант 3	Рекуператор "PRANA-150"	шт	4	<u>3455,57</u>	<u>1,10</u>	64134	-	<u>4</u>	<u>0,0092</u>	<u>0,04</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					89265	13822	<u>108</u>		<u>127,16</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					89265		4		0,04
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75335				
		всього заробітна плата, грн.					13826				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					8926				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд. год.					-				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					-				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					5592 - - <b>61501</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>61501</b>				
		<b>Розділ 3. Кондиціювання</b>									
14	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,02	33743.38	15449.70	675	366	309	160.2600	3.21
					18293,68	5670,91			113	48,5415	0,97
15	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кв	0,3	1174.90	79.83	352	292	24	8.5300	2.56
					973,70	3,26			1	0,0272	0,01
16	С1551-13-СП варіант 1	Кронштейн К1 (к-т)	шт	3	335.72	-	1007	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	КБ20-53-1	Установлення зовнішніх блоків кондиціонерів	10блоків	0,2	29690.42	-	5938	5938	-	260.1000	52.02
					29690,42	-			-	-	-
18	КБ20-36-1	Установлення внутрішніх блоків кондиціонерів	1агрегата	2	836.85	-	1674	1674	-	8.1900	16.38
			т		836,85	-			-	-	-
19	С130-428 варіант 2	Кондиціонер настінний загального призначення PANASONIK CS/CU-YW-9MKP (ціна за к-т. зовнішній+внутрішній)	шт	2	35274.67	-	70549	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	КП3-12-7	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 75	вен.мер.	2	12359.27	-	24719	24719	-	77.0000	154.00
					12359,27	-			-	-	-
21	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,21	15308.80	-	3215	3215	-	128.0000	26.88
					15308,80	-			-	-	-
22	КМ12-753-1	Протравлення, промивання, продування труб різноманітними реактивами	100 м	0,21	3942.88	115.68	828	804	24	32.0000	6.72
					3827,20	4,80			1	0,0400	0,01
23	С1545-543 варіант 1	Труба мідна д=6,35	м	10,5	116.86	-	1227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	С1545-543 варіант 2	Труба мідна д=9,52	м	10,5	194.21	-	2039	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,1	397.09	-	834	834	-	3.5200	7.39
					397,09	-			-	-	-
26	& С114-46-1 варіант 1	Ізоляція трубна 1/4" K-FLEX ST (д=6,35)	м	10,5	40.92	-	430	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& С114-46-1 варіант 2	Ізоляція трубна 3/8" K-FLEX ST (д=9,52)	м	10,5	<u>66.63</u>	-	700	-	-	-	-
28	С1551-40- СП варіант 1	Клей для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	0,3	<u>269.99</u>	-	81	-	-	-	-
29	& С111- 1678-А-Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 50мм	м.п.	30	<u>13.21</u>	-	396	-	-	-	-
30	С1545-263 варіант 1	Труба дренажна ПВХ гнучка, діам.20-25мм	кг	12	<u>20.85</u>	-	250	-	-	-	-
31	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм <sup>2</sup> , що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	0,105	<u>12673.86</u> 8224,83	-	1331	864	-	<u>70.4000</u>	<u>7.39</u>
32	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм <sup>2</sup>	100 м	0,105	<u>1164.80</u> 934,64	-	122	98	-	<u>8.0000</u>	<u>0.84</u>
33	15095-46071	Провід перерізом 3.0,75мм <sup>2</sup> (ПВС)(ПРС)	1000м	0,0105	<u>10097.90</u>	-	106	-	-	-	-
34	15095-46091	Провід перерізом 3.1,5мм <sup>2</sup> (ПВС)(ПРС)	1000м	0,0105	<u>16550.51</u>	-	174	-	-	-	-
35	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,105	<u>11518.21</u> 4540,74	<u>245.33</u> 13,25	1209	477	<u>26</u> 1	<u>42.3300</u> 0,1120	<u>4.44</u> 0,01
36	С1530-41 варіант 1	Труба металопластикова для електропроводки діаметр 16 мм	10м	1,05	<u>271.63</u>	-	285	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					118141	39281	<u>383</u> 116		<u>281.83</u> 1,00
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					118141				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>129955</b>				
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>129955</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					263315	87807	<u>745</u> 136		<u>723,52</u> 1,18
		Разом будівельні роботи, грн.					263315				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					174763				
		всього заробітна плата, грн.					87943				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26332				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>289647</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>289647</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					724,70				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					87943				

Склав \_\_\_\_\_ Н.Грішина  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Г.Лапцун  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*