

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Повторне коригування
КОРИГУВАННЯ-2

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи**

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73 . Залишок робіт станом на 14.08. 2025

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2037,198 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,96695 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 250,199 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опорядження другого поверху (2секція)									
		Стелі Тип3									
1	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель кількість: 58,22-44,55	100м2	0,1367	<u>16466,52</u>	-	2251	2251	-	<u>139.9500</u>	<u>19,13</u>
					16466,52	-			-	-	-
2	С126-951/2	Спиця підвісної стелі з гачком	шт	11	<u>3,51</u>	-	39	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С126-951/3	Спиця підвісної стелі з кільцем	шт	11	<u>5,44</u>	-	60	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С126-952/1	Підвіс стельовий "метелик"	шт	11	<u>8,39</u>	-	92	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С126-1300/1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	м	12,99	<u>50,58</u>	-	657	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С126-1300/2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	м	25,98	<u>43,29</u>	-	1125	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C126-1300/3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	м	12,98	<u>40,38</u>	-	524	-	-	-	-
8	C126-1300/4	Профіль пристінний для підвісної стелі	м	14,77	<u>56,55</u>	-	835	-	-	-	-
9	C1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,41	<u>50,00</u>	-	21	-	-	-	-
10	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,1367	<u>1974,33</u>	-	270	270	-	<u>16,7800</u>	<u>2,29</u>
11	C126-1292/1	Плита підвісної стелі	шт	38	<u>112,22</u>	-	4264	-	-	-	-
12	КБ11-39-2	Підлога Тип1 Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,894	<u>6722,52</u>	-	12732	12433	-	<u>55,7900</u>	<u>105,67</u>
13	C111-562/1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	193,188	<u>592,10</u>	-	114387	-	-	-	-
14	C111-327/1	Клей для лінолеума	кг	98,488	<u>256,63</u>	-	25275	-	-	-	-
15	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,9738	<u>6626,66</u>	-	13080	3038	-	<u>12,3400</u>	<u>24,36</u>
16	C1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,94	<u>50,00</u>	-	147	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					175759	17992	-		<u>151,45</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					175759 157767 17992 9377 18,18 3513 185136				
		Всього по розділу 1					185136				
		Розділ 2. Опорядження 3-го поверху (2секція)									
17	КБ15-76-1	Стелі Тип3 Улаштування каркасу підвісних стель кількість: 58,22-42,24	100м2	0,1598	<u>16466,52</u>	-	2631	2631	-	<u>139,9500</u>	<u>22,36</u>
					<u>16466,52</u>	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C126-951/2	Спиця підвісної стелі з гачком	шт	13	<u>3,51</u>	-	46	-	-	-	-
19	C126-951/3	Спиця підвісної стелі з кільцем	шт	13	<u>5,44</u>	-	71	-	-	-	-
20	C126-952/1	Підвіс стельовий "метелик"	шт	13	<u>8,39</u>	-	109	-	-	-	-
21	C126-1300/1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	м	15,18	<u>50,58</u>	-	768	-	-	-	-
22	C126-1300/2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	м	30,36	<u>43,29</u>	-	1314	-	-	-	-
23	C126-1300/3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	м	15,18	<u>40,38</u>	-	613	-	-	-	-
24	C126-1300/4	Профіль пристінний для підвісної стелі	м	17,26	<u>56,55</u>	-	976	-	-	-	-
25	C1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,47	<u>50,00</u>	-	24	-	-	-	-
26	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі кількість: 58,22-42,24	100м2	0,1598	<u>1974,33</u>	-	315	315	-	<u>16,7800</u>	<u>2,68</u>
27	C126-1292/1	Плита підвісної стелі	шт	45	<u>112,22</u>	-	5050	-	-	-	-
28	КБ11-39-2	Підлога Тип1 Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,894	<u>6722,52</u>	-	12732	12433	-	<u>55,7900</u>	<u>105,67</u>
29	C111-562/1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	193,188	<u>592,10</u>	-	114387	-	-	-	-
30	C111-327/1	Клей для лінолеума	кг	98,488	<u>256,63</u>	-	25275	-	-	-	-
31	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,9738	<u>6626,66</u>	-	13080	3038	-	<u>12,3400</u>	<u>24,36</u>
32	C1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,94	<u>50,00</u>	-	147	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					177538	18417	-		<u>155,07</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					177538				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					159121				
		всього заробітна плата, грн.					18417				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9600				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					187138				

		Всього по розділу 2					187138				
		Розділ 3. Опорядження 4-го поверху (1секція)									
		Стелі Тип3									
33	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель кількість: 65,89-34,37	100м2	0,3152	<u>16466,52</u>	-	5190	5190	-	<u>139,9500</u>	<u>44,11</u>
					16466,52	-			-	-	-
34	С126-951/2	Спиця підвісної стелі з гачком	шт	25	<u>3,51</u>	-	88	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	С126-951/3	Спиця підвісної стелі з кільцем	шт	25	<u>5,44</u>	-	136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	С126-952/1	Підвіс стельовий "метелик"	шт	25	<u>8,39</u>	-	210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	С126-1300/1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	м	29,94	<u>50,58</u>	-	1514	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	С126-1300/2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	м	59,89	<u>43,29</u>	-	2593	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	С126-1300/3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	м	29,94	<u>40,38</u>	-	1209	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	С126-1300/4	Профіль пристінний для підвісної стелі	м	34,04	<u>56,55</u>	-	1925	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	С1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,94	<u>50,00</u>	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі к=1,15	100м2	0,3152	<u>1974,33</u>	-	622	622	-	<u>16,7800</u>	<u>5,29</u>
					1974,33	-			-	-	-
43	С126-1292/1	Плита підвісної стелі	шт	88	<u>112,22</u>	-	9875	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Підлога Тип1									
44	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,6536	<u>6722,52</u>	-	11116	10855	-	<u>55,7900</u>	<u>92,25</u>
					6564,25	-			-	-	-
45	С111-562/1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	168,667	<u>592,10</u>	-	99868	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	С111-327/1	Клей для лінолеума	кг	85,9872	<u>256,63</u>	-	22067	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,747	<u>6626,66</u>	-	11577	2689	-	<u>12,3400</u>	<u>21,56</u>
					1539,29	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,6	<u>50,00</u>	-	130	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					168167	19356	-		<u>163,21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					168167				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					148811				
		всього заробітна плата, грн.					19356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10098				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3786				
		Всього будівельні роботи, грн.					178265				

		Всього по розділу 3					178265				
		Розділ 4. Опорядження 4-го поверху (2секція)									
		Стелі Тип3									
49	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель кількість: 58,22-42,55	100м2	0,1567	<u>16466,52</u>	-	2580	2580	-	<u>139,9500</u>	<u>21,93</u>
					16466,52	-			-	-	-
50	C126-951/2	Спиця підвісної стелі з гачком	шт	13	<u>3,51</u>	-	46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	C126-951/3	Спиця підвісної стелі з кільцем	шт	13	<u>5,44</u>	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	C126-952/1	Підвіс стельовий "метелик"	шт	13	<u>8,39</u>	-	109	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C126-1300/1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	м	14,89	<u>50,58</u>	-	753	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	C126-1300/2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	м	29,77	<u>43,29</u>	-	1289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	C126-1300/3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	м	14,89	<u>40,38</u>	-	601	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	C126-1300/4	Профіль пристінний для підвісної стелі	м	16,92	<u>56,55</u>	-	957	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	C1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,47	<u>50,00</u>	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі кількість: 58,22-42,55	100м2	0,1567	<u>1974,33</u>	-	309	309	-	<u>16,7800</u>	<u>2,63</u>
					1974,33	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C126-1292/1	Плита підвісної стелі	шт	44	<u>112,22</u>	-	4938	-	-	-	-
60	КБ11-39-2	Підлога Тип1 Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,894	<u>6722,52</u> 6564,25	-	12732	12433	-	<u>55,7900</u>	<u>105,67</u>
61	C111-562/1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	193,188	<u>592,10</u>	-	114387	-	-	-	-
62	C111-327/1	Клей для лінолеума	кг	98,488	<u>256,63</u>	-	25275	-	-	-	-
63	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,9738	<u>6626,66</u> 1539,29	-	13080	3038	-	<u>12,3400</u>	<u>24,36</u>
64	C1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,94	<u>50,00</u>	-	147	-	-	-	-
65	КР7-32-1	Установлення вентиляційних ґрат	100шт	0,2	<u>3710,70</u> 3666,06	-	742	733	-	<u>33,1800</u>	<u>6,64</u>
66	C111-1756/1	ґрати вентиляційні	шт	20	<u>285,94</u>	-	5719	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							183759	19093	-	-	<u>161,23</u>
Разом будівельні роботи, грн.							183759				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							164666				
всього заробітна плата, грн.							19093				
Загальновиробничі витрати, грн.							9969				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3740				
Всього будівельні роботи, грн.							193728				
Всього по розділу 4							193728				
Розділ 5. Опорядження 5-го поверху (1секція)											
67	КБ15-76-1	Стелі Тип3 Улаштування каркасу підвісних стель кількість: 65,89-34,98	100м2	0,3091	<u>16466,52</u> 16466,52	-	5090	5090	-	<u>139,9500</u>	<u>43,26</u>
68	C126-951/2	Спиця підвісної стелі з гачком	шт	25	<u>3,51</u>	-	88	-	-	-	-
69	C126-951/3	Спиця підвісної стелі з кільцем	шт	25	<u>5,44</u>	-	136	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C126-952/1	Підвіс стельовий "метелик"	шт	25	<u>8,39</u>	-	210	-	-	-	-
71	C126-1300/1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	м	29,36	<u>50,58</u>	-	1485	-	-	-	-
72	C126-1300/2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	м	58,73	<u>43,29</u>	-	2542	-	-	-	-
73	C126-1300/3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	м	29,36	<u>40,38</u>	-	1186	-	-	-	-
74	C126-1300/4	Профіль пристінний для підвісної стелі	м	33,38	<u>56,55</u>	-	1888	-	-	-	-
75	C1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,92	<u>50,00</u>	-	46	-	-	-	-
76	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі кількість: 65,89-34,98	100м2	0,3091	<u>1974,33</u>	-	610	610	-	<u>16,7800</u>	<u>5,19</u>
77	C126-1292/1	Плита підвісної стелі	шт	86	<u>112,22</u>	-	9651	-	-	-	-
78	КБ11-39-2	Підлога Тип1 Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,6536	<u>6722,52</u>	-	11116	10855	-	<u>55,7900</u>	<u>92,25</u>
79	C111-562/1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	168,667	<u>592,10</u>	-	99868	-	-	-	-
80	C111-327/1	Клей для лінолеума	кг	85,9872	<u>256,63</u>	-	22067	-	-	-	-
81	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,747	<u>6626,66</u>	-	11577	2689	-	<u>12,3400</u>	<u>21,56</u>
82	C1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,6	<u>50,00</u>	-	130	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					167690	19244	-		<u>162,26</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					167690				

		Всього по розділу 5					177730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Опорядження 5-го поверху (2секція)									
		Стелі Тип3									
83	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель кількість: 58,22-42,72	100м2	0,155	<u>16466,52</u> 16466,52	-	2552	2552	-	<u>139,9500</u>	<u>21,69</u>
84	С126-951/2	Спиця підвісної стелі з гачком	шт	12	<u>3,51</u>	-	42	-	-	-	-
85	С126-951/3	Спиця підвісної стелі з кільцем	шт	12	<u>5,44</u>	-	65	-	-	-	-
86	С126-952/1	Підвіс стельовий "метелик"	шт	12	<u>8,39</u>	-	101	-	-	-	-
87	С126-1300/1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	м	17,73	<u>50,58</u>	-	897	-	-	-	-
88	С126-1300/2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	м	29,45	<u>43,29</u>	-	1275	-	-	-	-
89	С126-1300/3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	м	14,73	<u>40,38</u>	-	595	-	-	-	-
90	С126-1300/4	Профіль пристінний для підвісної стелі	м	16,74	<u>56,55</u>	-	947	-	-	-	-
91	С1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,46	<u>50,00</u>	-	23	-	-	-	-
92	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі кількість: 58,22-42,72	100м2	0,155	<u>1974,33</u> 1974,33	-	306	306	-	<u>16,7800</u>	<u>2,6</u>
93	С126-1292/1	Плита підвісної стелі	шт	44	<u>112,22</u>	-	4938	-	-	-	-
		Підлога Тип1									
94	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,894	<u>6722,52</u> 6564,25	-	12732	12433	-	<u>55,7900</u>	<u>105,67</u>
95	С111-562/1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	193,188	<u>592,10</u>	-	114387	-	-	-	-
96	С111-327/1	Клей для лінолеума	кг	98,488	<u>256,63</u>	-	25275	-	-	-	-
97	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,9738	<u>6626,66</u> 1539,29	-	13080	3038	-	<u>12,3400</u>	<u>24,36</u>
98	С1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,94	<u>50,00</u>	-	147	-	-	-	-
99	КР7-32-1	Установлення вентиляційних ґрат	100шт	0,2	<u>3710,70</u> 3666,06	-	742	733	-	<u>33,1800</u>	<u>6,64</u>
100	С111-1756/1	ґрати вентиляційні	шт	20	<u>285,94</u>	-	5719	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,6536	<u>6722,52</u>	-	11116	10855	-	<u>55,7900</u>	<u>92,25</u>
113	С111-562/1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	168,667	<u>6564,25</u> <u>592,10</u>	-	99868	-	-	-	-
114	С111-327/1	Клей для лінолеума	кг	85,9872	<u>256,63</u>	-	22067	-	-	-	-
115	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,747	<u>6626,66</u> <u>1539,29</u>	-	11577	2689	-	<u>12,3400</u>	<u>21,56</u>
116	С1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,6	<u>50,00</u>	-	130	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					167957	19313	-		<u>162,84</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					167957				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					148644				
		всього заробітна плата, грн.					19313				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10076				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3777				
		Всього будівельні роботи, грн.					178033				

		Всього по розділу 7					178033				
		Розділ 8. Опорядження 6-го поверху (2секція)									
117	КБ15-76-1	Стелі Тип3 Улаштування каркасу підвісних стель кількість: 58,22-42,71	100м2	0,1551	<u>16466,52</u> <u>16466,52</u>	-	2554	2554	-	<u>139,9500</u>	<u>21,71</u>
118	С126-951/2	Спиця підвісної стелі з гачком	шт	12	<u>3,51</u>	-	42	-	-	-	-
119	С126-951/3	Спиця підвісної стелі з кільцем	шт	12	<u>5,44</u>	-	65	-	-	-	-
120	С126-952/1	Підвіс стельовий "метелик"	шт	12	<u>8,39</u>	-	101	-	-	-	-
121	С126-1300/1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	м	14,73	<u>50,58</u>	-	745	-	-	-	-
122	С126-1300/2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	м	29,47	<u>43,29</u>	-	1276	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	C126-1300/3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	м	14,73	<u>40,38</u>	-	595	-	-	-	-
124	C126-1300/4	Профіль пристінний для підвісної стелі	м	16,75	<u>56,55</u>	-	947	-	-	-	-
125	C1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,46	<u>50,00</u>	-	23	-	-	-	-
126	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі кількість: 58,22-42,71	100м2	0,1551	<u>1974,33</u>	-	306	306	-	<u>16,7800</u>	<u>2,6</u>
127	C126-1292/1	Плита підвісної стелі	шт	43	<u>112,22</u>	-	4825	-	-	-	-
128	КБ11-39-2	Підлога Тип1 Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,894	<u>6722,52</u>	-	12732	12433	-	<u>55,7900</u>	<u>105,67</u>
129	C111-562/1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	193,188	<u>592,10</u>	-	114387	-	-	-	-
130	C111-327/1	Клей для лінолеума	кг	98,488	<u>256,63</u>	-	25275	-	-	-	-
131	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,9738	<u>6626,66</u>	-	13080	3038	-	<u>12,3400</u>	<u>24,36</u>
132	C1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,94	<u>50,00</u>	-	147	-	-	-	-
133	КР7-32-1	Установлення вентиляційних ґрат	100шт	0,2	<u>3710,70</u>	-	742	733	-	<u>33,1800</u>	<u>6,64</u>
134	C111-1756/1	ґрати вентиляційні	шт	20	<u>285,94</u>	-	5719	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					183561	19064	-		<u>160,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					183561				
							164497				
							19064				
							9954				
							19,31				
							3734				
							193515				
		Всього по розділу 8					193515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Опорядження 7-го поверху (1секція)									
		Стелі Тип3									
135	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель кількість: 65,89-34,69	100м2	0,312	<u>16466,52</u> 16466,52	-	5138	5138	-	<u>139,9500</u>	<u>43,66</u>
136	С126-951/2	Спиця підвісної стелі з гачком	шт	25	<u>3,51</u>	-	88	-	-	-	-
137	С126-951/3	Спиця підвісної стелі з кільцем	шт	25	<u>5,44</u>	-	136	-	-	-	-
138	С126-952/1	Підвіс стельовий "метелик"	шт	25	<u>8,39</u>	-	210	-	-	-	-
139	С126-1300/1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	м	29,64	<u>50,58</u>	-	1499	-	-	-	-
140	С126-1300/2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	м	59,28	<u>43,29</u>	-	2566	-	-	-	-
141	С126-1300/3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	м	29,64	<u>40,38</u>	-	1197	-	-	-	-
142	С126-1300/4	Профіль пристінний для підвісної стелі	м	33,7	<u>56,55</u>	-	1906	-	-	-	-
143	С1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,93	<u>50,00</u>	-	47	-	-	-	-
144	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі кількість: 65,89-34,69	100м2	0,312	<u>1974,33</u> 1974,33	-	616	616	-	<u>16,7800</u>	<u>5,24</u>
145	С126-1292/1	Плита підвісної стелі	шт	87	<u>112,22</u>	-	9763	-	-	-	-
		Підлога Тип1									
146	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,6536	<u>6722,52</u> 6564,25	-	11116	10855	-	<u>55,7900</u>	<u>92,25</u>
147	С111-562/1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	168,667	<u>592,10</u>	-	99868	-	-	-	-
148	С111-327/1	Клей для лінолеума	кг	85,9872	<u>256,63</u>	-	22067	-	-	-	-
149	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,747	<u>6626,66</u> 1539,29	-	11577	2689	-	<u>12,3400</u>	<u>21,56</u>
150	С1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,6	<u>50,00</u>	-	130	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					167924	19298	-		<u>162,71</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					167924				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					148626 19298 10068 19,53 3774 177992					
		Всього по розділу 9					177992					
		Розділ 10. Опорядження 7-го поверху (2секція)										
151	КБ15-76-1	Стелі Тип3 Улаштування каркасу підвісних стель кількість: 58,22-42,42	100м2	0,158	<u>16466,52</u> 16466,52	-	2602	2602	-	<u>139,9500</u>	<u>22,11</u>	
152	С126-951/2	Спиця підвісної стелі з гачком	шт	13	<u>3,51</u>	-	46	-	-	-	-	
153	С126-951/3	Спиця підвісної стелі з кільцем	шт	13	<u>5,44</u>	-	71	-	-	-	-	
154	С126-952/1	Підвіс стельовий "метелик"	шт	13	<u>8,39</u>	-	109	-	-	-	-	
155	С126-1300/1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	м	15,01	<u>50,58</u>	-	759	-	-	-	-	
156	С126-1300/2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	м	30,2	<u>43,29</u>	-	1307	-	-	-	-	
157	С126-1300/3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	м	15,01	<u>40,38</u>	-	606	-	-	-	-	
158	С126-1300/4	Профіль пристінний для підвісної стелі	м	17,064	<u>56,55</u>	-	965	-	-	-	-	
159	С1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,47	<u>50,00</u>	-	24	-	-	-	-	
160	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі кількість: 58,22-42,42	100м2	0,158	<u>1974,33</u> 1974,33	-	312	312	-	<u>16,7800</u>	<u>2,65</u>	
161	С126-1292/1	Плита підвісної стелі	шт	44	<u>112,22</u>	-	4938	-	-	-	-	
162	КБ11-39-2	Підлога Тип1 Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	100м2	1,894	<u>6722,52</u> 6564,25	-	12732	12433	-	<u>55,7900</u>	<u>105,67</u>	
163	С111-562/1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	193,188	<u>592,10</u>	-	114387	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
164	C111-327/1	Клей для лінолеума	кг	98,488	<u>256,63</u>	-	25275	-	-	-	-	
165	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,9738	<u>6626,66</u>	-	13080	3038	-	<u>12,3400</u>	<u>24,36</u>	
166	C1545-44/6	Дюбель 6x40 мм	100шт	2,94	<u>50,00</u>	-	147	-	-	-	-	
167	КР7-32-1	Установлення вентиляційних ґрат	100шт	0,2	<u>3710,70</u>	-	742	733	-	<u>33,1800</u>	<u>6,64</u>	
168	C111-1756/1	ґрати вентиляційні	шт	20	<u>285,94</u>	-	5719	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 10							183821	19118	-	-	<u>161,43</u>	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							183821	164703	19118	9982	19,37	3745
Всього по розділу 10							193803					
Розділ 11. Прорізи												
169	КБ11-43-1	Двері Улаштування лиштви	100м	12	<u>1625,54</u>	-	19506	19506	-	<u>12,8400</u>	<u>154,08</u>	
170	C111-1722/1	Лиштва пластикова	м	1200	<u>1625,54</u>	-	125724	-	-	-	-	
171	C111-609/2	Клей "шалена сила"	кг	120	<u>192,07</u>	-	23048	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 11							168278	19506	-	-	<u>154,08</u>	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							168278	148772	19506			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9804 18,49 3574 178082				
		----- Всього по розділу 11					178082				
		Разом прями витрати по кошторису					1928277	209463	-		1756,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1928277 1718814 209463 108921 210,73 40736 2037198		-		-
		----- Всього по кошторису					2037198				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1966,95 250199				

Склав

Інженер з кошторисної документації Е.Д.Шандра

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГПІ Б.О.Шевченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]