

Реконструкція Високопічського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою : вул. Воронкіна, 13 с. Висока Піч, Житомирський район, Житомирська область (коригування)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Електрообладнання та електроосвітлення
Реконструкція Високопічського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення

Основа:
креслення (специфікації) № технічне завдання

Кошторисна вартість 49.579 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0.08146 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 10.580 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4.0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Силове електрообладнання												
1	КБ21-22-13	ВРП Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0.02	<u>30725.94</u> 30135.02	- -	615	603	- -	285.6400 -	5.71 -	
2	КМ8-80-4	ЩГЖ Монтаж контакторів	шт	1	<u>185.83</u> 174.80	- -	186	175	- -	1.6000 -	1.60 -	
3	КМ8-816-1	Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності	1 шт	1	<u>1960.40</u> 1960.40	- -	1960	1960	- -	6.8900 -	6.89 -	
Разом прями витрати по розділу 1							2761	2738	- -		14.20 -	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2761					
							23					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					2738				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1180				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2.16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					366				
		Всього будівельні роботи, грн.					3941				

		Всього по розділу 1					3941				
		Розділ 2. Електроосвітлення									
		Електроапарати									
4	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	1936.75	-	1937	1812	-	14.4000	14.40
					1811.66	-			-	-	-
5	КМ8-125-5	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 100 А.год	шт	1	164.88	-	165	165	-	1.6000	1.60
					164.88	-			-	-	-
6	КМ8-80-4	Монтаж контакторів	шт	1	185.83	-	186	175	-	1.6000	1.60
					174.80	-			-	-	-
7	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	255.35	-	255	222	-	1.9700	1.97
					221.80	-			-	-	-
		МОНТАЖНІ РАБОТИ									
8	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0.9	842.71	-	758	758	-	8.6000	7.74
					842.71	-			-	-	-
9	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0.4	3516.31	-	1407	1368	-	32.8000	13.12
					3420.06	-			-	-	-
10	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	8.78	232.65	-	2043	2043	-	2.1800	19.14
					232.65	-			-	-	-
		МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ, НЕ ВРАХОВАНІ В РОЗЦІНКАХ									
11	С151-1 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами напругою до 660в перерізом 3х1,5мм ² , ВВГ-LS	1000м	0.49	24827.73	-	12166	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	С151-1 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами напругою до 660в перерізом 3х2,5мм ² , ВВГ-LS	1000м	0.255	43503.73	-	11093	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C151-1 варіант 15	Кабель з мідними жилами,вогнестійкий,не розповсюджуючий горіння,не містить галогенів,з межею вогнестійкості до 30 хв, перерізом 3х1,5мм2,N2XHFЕ180 E30	1000м	0.223	<u>40524.91</u> -	- -	9037	-	- -	- -	- -
14	C1530-144 варіант 3	Короб ПВХ 25х25 мм	м	20	<u>39.36</u> -	- -	787	-	- -	- -	- -
15	C1530-144 варіант 5	Короб ПВХ 80х60 мм	м	20	<u>136.48</u> -	- -	2730	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 2					42564	6543	- -		59.57 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					42564 36021 6543 3073 5.53 933 45637				
		----- Всього по розділу 2					45637				
		Разом прями витрати по кошторису					45325	9281	- -		73.77 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					45325 36044 9281 4254 7.69 1299 49579				
		----- Всього по кошторису					49579				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					81.46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						10580				

Склав кошторисник І.Л. Аврусевич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор С.З. Балакішів
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]