

ФОП Смирнова О.Г.

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Кіровоградська обласна лікарня
Кіровоградської обласної ради»

**"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня
Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

25-4373 - КД

Том 18

Перша частина

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту



Смирнова О.Г.

Смирнова О.Г.

2025 р.

Генпроектувальник: ФОП Смирнова О.Г.

Субпроектувальник: ФОП Компанієць А.О.

**"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня
Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

25-4373 - КД

Том 18

Перша частина

Керівник проектної організації



А.О. Компанієць

2025 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	_____
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	_____
3. Розрахунок коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	_____
4. Підсумкові вартісні параметри	_____
5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	_____
6. Розрахунок кошторисного прибутку	_____
7. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	_____
8. Відомість ресурсів	_____
9. Кошторис на вишукувальні роботи	_____
10. Кошторис на проектні роботи	_____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран. СОУ Д.2.4-38754579-001:2017 для ТОВ "Рувітекс Україна";
- Роботи з відновлення поверхонь матеріалами "MAPEI". СОУ Д.2.4-33740357-001:2020, СОУ Д.2.4-33740357-002:2020 та СОУ Д.2.4-33740357-003:2020 для ТОВ "Мапеї Україна";
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (K = 0,9), Настанова [4.25]	0,72	%
2. Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
3. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
4. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
5. Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта, Настанова [4.32]	2,00	%
6. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
7. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
8. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,111	
9. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	18,04	грн./люд.год
10. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,05	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	179,3695	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	153,062	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	18782,718	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,17 люд.год та розряді робіт 3,8	18570,02	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 4	19009,29	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	269925,929	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	141591,677	тис.грн.
вартість устаткування -	70741,907	тис.грн.
інші витрати -	13150,692	тис.грн.
податок на додану вартість -	44441,653	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартості параметри"

Склад:



Інженер-проектувальник Северин О.В.

Перевірив:



О.Г. Смирнова О.Г.

Комунальне некомерційне підприємство "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 269925,929 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 181,975 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"
за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 1 вересня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"	115705,988	47348,742	-	163054,730
		Разом по главі 2:	115705,988	47348,742	-	163054,730
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Електропостачання. Дизельгенератор	3620,844	13609,918	-	17230,762

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	3620,844	13609,918	-	17230,762
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі газопостачання	68,125	78,361	-	146,486
		Разом по главі 6:	68,125	78,361	-	146,486
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій та озеленення території	1945,021	-	-	1945,021
		Разом по главі 7:	1945,021	-	-	1945,021
		Разом по главах 1-7:	121339,978	61037,021	-	182376,999
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
5	08-01	Тимчасові споруди	269,812	-	-	269,812
		Разом по главі 8:	269,812	-	-	269,812
		Разом по главах 1-8:	121609,790	61037,021	-	182646,811
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
6	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X0,9)%	875,590	-	-	875,590
7	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	328,346	-	-	328,346
		Разом по главі 9:	1203,936	-	-	1203,936
		Разом по главах 1-9:	122813,726	61037,021	-	183850,747
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1838,507	1838,507
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2757,761	2757,761
10	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	3677,015	3677,015
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	73,688	73,688

1	2	3	4	5	6	7
12	Довідка замовника	Кошти на сертифікацію енергетичної ефективності згідно Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»	-	-	30,000	30,000
13	Довідка замовника	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання передприйняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об'єктів	-	-	70,000	70,000
14	Постанова КМ № 409 від 07.06.2017	Кошти на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва об'єкта згідно КМУ від 13.04.11 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів»	-	-	13,929	13,929
15	Довідка замовника	Кошти на проведення технічної інвентаризації будівель та споруд	-	-	130,000	130,000
Разом по главі 10:			-	-	8590,900	8590,900
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
16	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт	-	-	1298,000	1298,000
17	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	166,667	166,667
18	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	489,500	489,500
Разом по главі 12:			-	-	1954,167	1954,167
Разом по главах 1-12:			122813,726	61037,021	10545,067	194395,814
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3235,873	-	-	3235,873
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	906,214	906,214
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2456,275	1220,740	210,901	3887,916
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	13085,803	8484,146	-	21569,949
		Разом	141591,677	70741,907	11662,182	223995,766
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	44441,653	44441,653
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	141591,677	70741,907	56103,835	268437,419
	Довідка замовника	Крім того виконано, станом на 12.08.2025	-	-	1488,510	1488,510
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	141591,677	70741,907	57592,345	269925,929
		Зворотні суми	-	-	-	181,975
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд (15 %)	-	-	-	40,472

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що вносять на реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	141,503

Генпроектувальник

Смирнова О.Г.

Керівник проектної організації

Котлярнісць А.О.

Головний інженер проекту

Смирнова О.Г.

Інженер-кошторисник

Северин О.В.



**РОЗРАХУНОК КОШТІВ
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

**"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"
за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування**

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
02-01	Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"	115705,98800	160,00572	-	257,28424	0,06447
04-01	Електропостачання. Дизельгенератор	3620,84400	6,97313	-	8,05132	0,00281
06-01	Зовнішні мережі газопостачання	68,12500	0,12938	-	0,15148	0,00005
07-01	Благоустрій та озеленення території	1945,02100	2,85551	-	4,32496	0,00115
	-					
	Разом:	121339,978	169,96374	0,22000	269,812	0,06848

Примітка: 1. При наявності об'єктного кошторису глави 8, інформація про відсотковий показник на тимчасові будівлі (С1) ігнорується.

2. Підсумки граф 7,8,9 прийняті за об'єктним кошторисом глави 8. Розподіл цих підсумків по об'єктах будови - пропорційно до відповідних чисел у графах 3+4, 5.

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	269925,92900
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	141591,67700
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	70741,90700
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	57592,34500
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	268437,41900
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	269707,55900
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	223995,76600
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	223995,76600
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	163285,93500
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	194395,81400
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	122813,72600
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	61037,02100
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	10545,06700
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	1298,00000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	141591,67700
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	121609,79000
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	122813,72600
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	121339,97800
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	121609,79000
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	61037,02100

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	327,19000
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	113202,94800
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	174239,96900
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	2381,63400
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	20,96800
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	41,83200
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	40,05114
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	818,66767
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	115,98141
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	110,34348
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	56,38161
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	765,56500
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	18782,71800
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	15129,92600
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	2,57400
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	4,47900
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	765,56500
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	15895,49100
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	7,05300
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2887,22700

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2887,22700
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	7,34400
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	820,76200
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	180,56700
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	81,58700
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	170,14000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	107,24000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	95691,06700
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	242,39400
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	3076,01600
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	3714,02235
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	2389,46376
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	13,23300
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	181,97500
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	3235,87300
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	3235,87300
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	906,21400
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	2456,27500
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	1220,74000
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	210,90100
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	13085,80300
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	8484,14600
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	44441,65300
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	8406,84200
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	8406,84200
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	3,87600
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,77643
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	179,36950
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	153,00177
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	169,96374
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	170,03222
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,06050
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	16,96995
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	146,43011
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	6,63216
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	6,63216
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,02747
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0,03303
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	16,96995
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00798
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,06848

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	7,65351
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	1,68377
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пускалагоджувальні роботи, тис. люд. год.	0,67600
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,67184
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,50000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,40000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0,22000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,72000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	4381,04500
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальноновиробничих витрат), тис.грн.	4132,08600
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	178,73400
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	1138,57000
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальноновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	70,22500
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	514,34512
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	1787,50000
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	141,50291

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудовітність прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01790
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	2,27231
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00858
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,08747
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	18570,02000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	173,17000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	92344,64993
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	13,23318
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1440,87809
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1845,99532
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	58734,74700
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	314,82700
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	1758,79000
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	9,44500
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	543,47700
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	2,91800
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	45,89900
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116**Кошти на здійснення технічного нагляду****1. Вихідні дані**

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 183850,747
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (183850,747 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 2757,761

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-117**Кошти на надання послуг інженера-консультанта****1. Вихідні дані**

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на надання послуг інженера-консультанта:
= С1047 = 2,00
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 183850,747
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на надання послуг інженера-консультанта, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП117 = (183850,747 - 0,000) * 2,00 * 0,001 * 1,00 = 3677,015

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107**Кошти на формування страхового фонду документації****1. Вихідні дані**

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=122813,726;
- п1.2 Гріничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
0,06=0,06;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
Інші витрати
(п1.1+п1.2)*п1.3/100=(122813,726+0)*0,06/100=73,68824;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)1. Вихідні дані

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=122813,726;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=13,233;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=141,50291;
- п1.6 Гріничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=61037,021;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=327,19;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,111;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,124;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=8,03;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,111;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=12;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
КС145МП=9;

- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д\_H=1$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,078$;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=2$;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д\_H$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д\_H = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|9-8,03|-(9-8,03))*W(|9-0|-(9-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|9+12-12|+(9+12-12))+V(|9+12-24|+(9+12-24))=1$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(9+12)*W(1)+12*V(1)=12$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(9+12-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=9$;

- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)

$$(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))+12*W(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))=(9+12-24-1*W(9+12-37))*W(1-2)*V(|36-9-12|+(36-9-12))+12*W(|36-9-12|+(36-9-12))=0;$$
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т

$$1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,111-1)*((1*(12-8,03+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,046;$$
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т

$$п2.9+(п1.14-1)=1,046+(1-1)=1,046;$$
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т

$$W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,046+V(1-2)*(1+(1,111-1)*(9-(8,03*1+0*0))/12)=1,0089725;$$
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,0089725+W(1-2)*(1,046+(1,111-1)*9/12)=1,009;$$
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,009+(1,111-1)*(12-9)/12=1,0368;$$
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(п2.5)*п2.13=V(1)*1,0368=1,0368;$$
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(1)*(1,0368+(1,124-1)*9/12)=1,1298;$$
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(п2.5-2)*п2.15=W(1-2)*1,1298=0;$$
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,078-1)*0/12)=0;$$
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців

$$п2.6-п1.16=12-9=3;$$
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*3/12=0,25;$$
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8))))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,25)+W(1-2)*(1-0,25)*(1-0/(9+0)))=0,75;$$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*3/12=0,25;$$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т


$$V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8))))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0,25)+W(1-2)*(1-0,25)*(1-0/(9+0)))=1;$$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.


$$(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(122813,726-V(0)*(13,233+0+141,50291))*0,25=30703,432;$$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(122813,726-V(0)*(13,233+0+141,50291))*0,75=92110,295;$$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.

$$((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((122813,726-V(0)*(13,233+0+141,50291))-92110,295-30703,432)*W(1-2)=0;$$

- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(61037,021*W(0)+327,19*V(0))*0,25=15259,255$;
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(61037,021*W(0)+327,19*V(0))*1=61037,021$;
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((61037,021*W(0)+327,19*V(0))-61037,021-15259,255)*W(1-2)=0$;
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $п1.6*п2.19=0*0,25=0$;
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $п1.6*п2.20=0*0,75=0$;
- п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0$;
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,111-0,1)*W(1-1)=1$;
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,124-0,1)*W(1-1)=1$;
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,078-0,1)*W(1-1)=0,5$;
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи
 $(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0368-1)+(1,009-1)*V(1-1))+1*0*((1,1298-1)+(1,0368-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=0$;
 Будівельні роботи
 $(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*30703,432*((1,0368-1)+(1,009-1)*V(1-1))+1*92110,295*((1,1298-1)+(1,0368-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=13085,803$;
 Устаткування
 $(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*15259,255*((1,0368-1)+(1,009-1)*V(1-1))+1*61037,021*((1,1298-1)+(1,0368-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=8484,146$;

Склад  Северин О.В. Інженер-проектувальник

Перевірив  Смирнова О.Г. ГП

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

**"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"
за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування**

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 179,3695;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 169,96374;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 16,96995 - 0,00798 = 16,96197;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0,06848;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 169,96374 - 16,96197 + 0 = 153,00177;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 179,3695 - 169,96374 - 0,06848 = 9,33728;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 9,33728 / (153,00177 - 0) = 0,06103;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" (без пусконаладжувальних робіт)	143,51855	16,01318	0,06428	8,75894	168,35495	18,11	3048,90814
	пусконаладжувальні роботи	0,43600	0,03799	0,00019	0,02661	0,50079	1,99	0,99657
04-01	Електропостачання. Дизельгенератор (без пусконаладжувальних робіт)	6,14092	0,57133	0,00270	0,37478	7,08973	18,11	128,39501
	пусконаладжувальні роботи	0,24000	0,02088	0,00011	0,01465	0,27564	1,99	0,54852
06-01	Зовнішні мережі газопостачання	0,11991	0,00947	0,00005	0,00732	0,13675	18,11	2,47654

1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-01	Благоустрій та озеленення території	2,54639	0,30912	0,00115	0,15541	3,01207	18,11	54,54859
	Разом:	153,00177	16,96197	0,06848	9,33728	179,36950	18,04027	3235,87300

п.2.4. Показник прибутку, який приймається для об'єкта Глави 8 "Тимчасові будівлі та споруди", грн./чел-год.:

Гр.8 = 18,04027;

п.2.5. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$3235,873 * \text{ИНП130} = 3235,873 * 1 = 3235,873;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

**"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"
за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування**

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 179,3695;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 169,96374;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 16,96995 - 0,00798 = 16,96197;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0,06848;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 169,96374 - 16,96197 + 0 = 153,00177;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 179,3695 - 169,96374 - 0,06848 = 9,33728;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 9,33728 / (153,00177 - 0) = 0,06103;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" (без пусконаладжувальних робіт)	143,51855	16,01318	0,06428	8,75894	168,35495	5,06	851,87605
	пусконаладжувальні роботи	0,43600	0,03799	0,00019	0,02661	0,50079	3,26	1,63258
04-01	Електропостачання. Дизельгенератор (без пусконаладжувальних робіт)	6,14092	0,57133	0,00270	0,37478	7,08973	5,06	35,87403
	пусконаладжувальні роботи	0,24000	0,02088	0,00011	0,01465	0,27564	3,26	0,89859
06-01	Зовнішні мережі газопостачання	0,11991	0,00947	0,00005	0,00732	0,13675	5,06	0,69196

1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-01	Благоустрій та озеленення території	2,54639	0,30912	0,00115	0,15541	3,01207	5,06	15,24107
	Разом:	153,00177	16,96197	0,06848	9,33728	179,36950	5,05222	906,21400

п.2.4. Показник адміністративних витрат, який приймається для об'єкта Глави 8 "Тимчасові будівлі та споруди", грн./чел-год.:

Гр.8 = 5,05222;

п.2.5. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

906,214 * ИНП147 = 906,214 * 1 = 906,214;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)**1. Вихідні дані**

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

$$C1541 = 20;$$

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

$$C1621 = 7;$$

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

$$П13 = 223995,766;$$

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

$$П249001 = 0;$$

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

$$П235002 = 0;$$

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

$$П154001 = 1787,5;$$

у тому числі:

- Вартість проектно-вишукувальних робіт (П1210) = 1298

- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 489,5

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

$$= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 223995,766 - 0 - 0 - 1787,5 = 222208,266;$$

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

$$= п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 222208,266 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 44441,653;$$

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	116102,1	102,60				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	29624,54	105,13				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	5927,29	114,64				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,3					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	671,84	121,44				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	676	148,54				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19		загальновиробничих витрат	люд.год	16969,95	170,13				
20		коштів на зведення та розбирання	люд.год	60,5					
21		тимчасових будівель і споруд							
22		коштів на виконання будівельних робіт:							
23		у зимовий період	люд.год	7653,51					
24		у літній період	люд.год	1683,77					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	179369,5					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	249,66276	<u>329.95</u>				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	356,4119	<u>407.13</u>				
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	48,39806	<u>426.06</u>				
13	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	1,88	<u>519.95</u>				
14	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,1888	<u>364.12</u>				
15	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	7,38336	<u>413.65</u>				
16	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,61034	<u>580.42</u>				
17	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,6043	<u>674.6</u>				
18	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	83,092	<u>485.97</u>				
19	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	122,93143	<u>370.46</u>				
20	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	51,16612	<u>437.55</u>				
21	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,153	<u>621.79</u>				
22	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,81107	<u>642.72</u>				
23	КБМ202-910	Таль електричний загального призначення, вантажопідйомність 3,2 т	маш. год	0,1	<u>42.74</u>				
24	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	54,33848	<u>115.08</u>				
					6253,27				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
25	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	251,01893	<u>702.97</u> 176458,78				
26	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	14,04044	<u>697.84</u> 9797,98				
27	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	144,78058	<u>683.26</u> 98922,78				
28	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	4,601663	<u>811.66</u> 3734,99				
29	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	64,554	<u>1783.05</u> 115103,01				
30	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	6,35724	<u>626.08</u> 3980,14				
31	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	14,331027	<u>725.18</u> 10392,57				
32	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	0,28392	<u>863.86</u> 245,27				
33	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	31,24304	<u>557.09</u> 17405,19				
34	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	26,60703	<u>409.83</u> 10904,36				
35	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	21,46692	<u>521.87</u> 11202,94				
36	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	36,0795	<u>162.93</u> 5878,43				
37	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	8,21321	<u>177.26</u> 1455,87				
38	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	31,572	<u>564.17</u> 17811,98				
39	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	311,85113	<u>143.5</u> 44750,64				
40	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	47,41	<u>204.17</u> 9679,70				
41	КБМ203-1501	Риштування самохідні, висота підняття 12 м	маш. год	2,58188	<u>182.02</u> 469,95				
42	КБМ203-1590	Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0,35 т	маш. год	2,75968	<u>640.9</u> 1768,68				
43	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	12,75926	<u>576.95</u> 7361,46				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	35,59208	<u>89,34</u> 3179,80				
45	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,653997	<u>346,4</u> 919,34				
46	КБМ204-501	Установки для зварювання аргонодугового	маш. год	2,3178	<u>133,63</u> 309,73				
47	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	515,3864	<u>58,5</u> 30150,10				
48	КБМ204-502-П4	Автоматичний зварювальний апарат гарячого повітря Varimat V2, потужність 4,6 кВт	маш. год	19,47613	<u>25,15</u> 489,82				
49	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	69,801	<u>116,55</u> 8135,31				
50	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	280,97635	<u>147,83</u> 41536,73				
51	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	49,85138	<u>78,32</u> 3904,36				
52	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	165,9218	<u>22,2</u> 3683,46				
53	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	1753,03013	<u>355</u> 622325,70				
54	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	5,06492	<u>407</u> 2061,42				
55	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	79,75954	<u>57,64</u> 4597,34				
56	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м ³	маш. год	3,24605	<u>811,04</u> 2632,68				
57	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	118,502093	<u>473,35</u> 56092,97				
58	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	3,03943	<u>616,48</u> 1873,75				
59	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,10989	<u>810,01</u> 899,02				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	2,077	<u>954,36</u> 1982,21				
61	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,60032	<u>1181,04</u> 709,00				
62	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	0,5602	<u>616,45</u> 345,34				
63	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	35,15744	<u>27,4</u> 963,31				
64	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	175,79294	<u>120,08</u> 21109,22				
65	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	0,8742	<u>130,12</u> 113,75				
66	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	11,9028	<u>1070,24</u> 12738,85				
67	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	2,48994	<u>1360,71</u> 3388,09				
68	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,70905	<u>64,96</u> 46,06				
69	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	10,63629	<u>493,96</u> 5253,90				
70	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	13,87378	<u>614,22</u> 8521,55				
71	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	1,45152	<u>1293,22</u> 1877,13				
72	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,59945	<u>81,02</u> 129,59				
73	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	8,59689	<u>867,51</u> 7457,89				
74	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	2,36	<u>928,15</u> 2190,43				
75	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	39	<u>449,99</u> 17549,61				
76	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	6,72	<u>829,58</u> 5574,78				
77	КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0, 5 т	маш. год	0,21	<u>13,64</u> 2,86				
78	КБМ225-3100	Зболчувачі пневматичні	маш. год	0,8925	<u>4,47</u> 3,99				
79	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	332,64858	<u>177,2</u> 58945,33				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
80	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	0,102	<u>7,69</u> 0,78				
81	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	147,50036	<u>6,62</u> 976,45				
82	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	3,03257	<u>22,37</u> 67,84				
83	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,528	<u>213,19</u> 112,56				
84	КБМ233-285	Верстат трубоарізний	маш. год	3,908	<u>215,4</u> 841,78				
85	КБМ233-290	Верстат токарно-гвинторізний	маш. год	4,6	<u>201,61</u> 927,41				
86	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	13,42876	<u>119,03</u> 1598,43				
87	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,528	<u>125,97</u> 66,51				
88	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1807,79199	<u>6,4</u> 11569,87				
89	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	25,27102	<u>7,16</u> 180,94				
90	КБМ233-1400	Верстат каменерізний універсальний	маш. год	5,5266	<u>161,36</u> 891,77				
91	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,28976	<u>496,37</u> 143,83				
92	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	18,24517	<u>10,03</u> 183,00				
93	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	40,61954	<u>17,59</u> 714,50				
94	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	255,85	<u>301,87</u> 77233,44				
95	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1378,8142	<u>317,02</u> 437111,68				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		2381608,62				
		Бензин	кг	2138,032					
		Дизельне паливо	кг	10607,618					
		Електроенергія	кВт-год	12867,062					
		Стиснене повітря	м3	125287,866					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	727,501					
		Гідравлічна рідина	кг	89,409					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
96	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	181,662					
97	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1395,71405					
98	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	4,480836					
99	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	619,5075404					
100	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	949,1305275					
101	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	337,5287					
102	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	5,592					
103	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	131,173164					
104	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	28,9462118					
105	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	562,084286					
106	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	131,36844					
107	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	342,9847244					
108	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	154,37212					
109	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,36468					
110	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	43,8885862					
111	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,2688					
112	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	94,6629778					
113	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,7505					
114	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	35,597511					
115	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	6,4752					
116	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	218,87172					
117	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	71,184152					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
118	КБМ270-90 варіант 2	Пилка дискова електрична	маш. год	0,18					
119	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	273,3113952					
120	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	19,14352					
121	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	770,1721436					
122	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	45					
123	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	262,520782					
124	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	22,632825					
125	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	3405,314718					
126	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	35					
127	КБМ270-124- П4	Ручний зварювальний апарат гарячого повітря Tгіас S, потужність 1,6 кВт	маш. год	3,04832					
128	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	43,713087					
129	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	112,19711					
130	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	423,86773					
131	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	1437,577850					
132	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	4					
133	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	3247,668577					
134	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	6					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
135	&C101-101- 120	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 10 мм K- FLEX 13010005508	м	185,64	<u>45.74</u> 8491,17	<u>44.68</u> 8294,40	<u>0.16</u> 29,70	<u>0.9</u> 167,07	30 км.
136	&C101-101- 121	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 12 мм K- FLEX 13012005508	м	474,3	<u>49.56</u> 23506,31	<u>48.43</u> 22970,35	<u>0.16</u> 75,89	<u>0.97</u> 460,07	30 км.
137	&C101-101- 123	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 18 мм K- FLEX 13018005508	м	231,54	<u>56.8</u> 13151,47	<u>55.53</u> 12857,42	<u>0.16</u> 37,05	<u>1.11</u> 257,00	30 км.
138	&C101-101- 124	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 22 мм K- FLEX 13022005508	м	117,3	<u>57.66</u> 6763,52	<u>56.37</u> 6612,20	<u>0.16</u> 18,77	<u>1.13</u> 132,55	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
139	&C101-101-125	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 25 мм K-FLEX 13025005508	м	65	<u>69.3</u> 4504,50	<u>67.78</u> 4405,70	<u>0.16</u> 10,40	<u>1.36</u> 88,40	30 км.
140	&C101-101-126	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 28 мм K-FLEX 13028005508	м	65	<u>71.84</u> 4669,60	<u>70.27</u> 4567,55	<u>0.16</u> 10,40	<u>1.41</u> 91,65	30 км.
141	&C101-101-127	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 35 мм K-FLEX 13035005508	м	61,2	<u>85</u> 5202,00	<u>83.17</u> 5090,00	<u>0.16</u> 9,79	<u>1.67</u> 102,21	30 км.
142	&C101-101-212	Ізоляція трубка K-FLEX ST 9x 6 мм K-FLEX 09006005508	м	147,9	<u>28.58</u> 4226,98	<u>27.86</u> 4120,49	<u>0.16</u> 23,66	<u>0.56</u> 82,83	30 км.
143	&C101-101-214	Ізоляція трубка K-FLEX ST 9x 10 мм K-FLEX 09010005508	м	173,4	<u>30.69</u> 5321,65	<u>29.93</u> 5189,86	<u>0.16</u> 27,74	<u>0.6</u> 104,05	30 км.
144	&C101-101-303	Ізоляція трубка K-FLEX 13x042-2 PE K-FLEX 130422155PEG	м	112,2	<u>73.27</u> 8220,89	<u>71.67</u> 8041,37	<u>0.16</u> 17,95	<u>1.44</u> 161,57	30 км.
145	&C101-101-305	Ізоляція трубка K-FLEX 13x054-2 PE K-FLEX 130542155PEG	м	81,6	<u>103.87</u> 8475,79	<u>101.67</u> 8296,27	<u>0.16</u> 13,06	<u>2.04</u> 166,46	30 км.
146	&C101-101-307	Ізоляція трубка K-FLEX 13x064-2 PE K-FLEX 130642155PE	м	61,2	<u>120.86</u> 7396,63	<u>118.33</u> 7241,80	<u>0.16</u> 9,79	<u>2.37</u> 145,04	30 км.
147	&C101-101-308	Ізоляція трубка K-FLEX 13x076-2 PE K-FLEX 130762155PEG	м	20,4	<u>142.12</u> 2899,25	<u>139.17</u> 2839,07	<u>0.16</u> 3,26	<u>2.79</u> 56,92	30 км.
148	&C101-101-366-2ГА	Ізоляція трубка K-FLEX 09x022-2 PE K-FLEX 090222155PE	м	877,2	<u>20.56</u> 18035,23	<u>20.00</u> 17544,00	<u>0.16</u> 140,35	<u>0.4</u> 350,88	30 км.
149	&C101-101-367-2ГБ	Ізоляція трубка K-FLEX 09x028-2 PE K-FLEX 090282155PE	м	459	<u>27.37</u> 12562,83	<u>26.67</u> 12241,53	<u>0.16</u> 73,44	<u>0.54</u> 247,86	30 км.
150	&C101-101-368-2ГВ	Ізоляція трубка K-FLEX 09x035-2 PE K-FLEX 090352155PE	м	122,4	<u>31.61</u> 3869,06	<u>30.83</u> 3773,59	<u>0.16</u> 19,58	<u>0.62</u> 75,89	30 км.
151	&C102-100-11	Кран кульовий вн.-зовн. 1/2' VT.215.N.04 VALTEC AAV215004	шт	207	<u>304.79</u> 63091,53	<u>298.74</u> 61839,18	<u>0.07</u> 14,49	<u>5.98</u> 1237,86	30 км.
152	&C102-100-12	Кран кульовий вн.-зовн. 3/4' VT.215.N.05 VALTEC AAV215005	шт	70	<u>453.58</u> 31750,60	<u>444.58</u> 31120,60	<u>0.11</u> 7,70	<u>8.89</u> 622,30	ВЦ=533.49/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
153	&C102-100-152	Клапан зворотний 1' VT.161.G.06 VALTEC APVT16106	шт	46	<u>439.56</u> 20219,76	<u>430.82</u> 19817,72	<u>0.12</u> 5,52	<u>8.62</u> 396,52	30 км.
154	&C102-100-992	Перехід-футорка зовн.-вн. 1'x3/4'НІКЕЛЬ VTг. 581.N.0605 VALTEC S58110605	шт	19	<u>113.88</u> 2163,72	<u>111.63</u> 2120,97	<u>0.02</u> 0,38	<u>2.23</u> 42,37	30 км.
155	&C102-100-1289	Підводка для води (гайка, штуцер, обплетення нерж.сталь) 1/2'50см вн.-вн. гайка-н.сталь/ніпель-н.сталь VTf.001.IS. 0404050 VALTEC KAV310050	шт	7	<u>142</u> 994,00	<u>139.17</u> 974,19	<u>0.05</u> 0,35	<u>2.78</u> 19,46	30 км.
156	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,025696	<u>7631.49</u> 196,10	<u>6941.05</u> 178,36	<u>540.8</u> 13,90	<u>149.64</u> 3,84	30 км.
157	&C111-A-12	Керамічна плитка типу Superwhite (код 19061/L) INTERGRES TOB "INTERCERAMA"	м2	985,76	<u>853.14</u> 840991,29	<u>820.83</u> 809141,38	<u>15.58</u> 15358,14	<u>16.73</u> 16491,77	ВЦ=985,00/1,2 30 км.
158	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,12841653	<u>598794.98</u> 76895,17	<u>586482.88</u> 75314,10	<u>571.02</u> 73,33	<u>11741.08</u> 1507,74	30 км.
159	&C111-42-16	Профлист ТП-45*, t=0,5мм з полімерним покриттям	м2	8,82	<u>240.21</u> 2118,65	<u>232.50</u> 2050,65	<u>3</u> 26,46	<u>4.71</u> 41,54	ВЦ=279/1,2 30 км.
160	&C111-55-12P	Гіпсокартон ГКПР 12,5 мм рентгенозахисний Knauf Safeboard	м2	655,62	<u>1091.63</u> 715694,46	<u>1066.67</u> 699330,19	<u>3.56</u> 2334,01	<u>21.4</u> 14030,26	ВЦ=1280/1,2 30 км.
161	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,024489	<u>133254.59</u> 3263,27	<u>120735.92</u> 2956,70	<u>9905.83</u> 242,58	<u>2612.84</u> 63,99	30 км.
162	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,013151	<u>31102.25</u> 409,03	<u>29887.34</u> 393,05	<u>605.06</u> 7,96	<u>609.85</u> 8,02	30 км.
163	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,506324	<u>22547.97</u> 11416,58	<u>21472.64</u> 10872,11	<u>633.21</u> 320,61	<u>442.12</u> 223,86	30 км.
164	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,061028	<u>22298.07</u> 1360,81	<u>21227.64</u> 1295,48	<u>633.21</u> 38,64	<u>437.22</u> 26,69	30 км.
165	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,01216	<u>81397.64</u> 989,80	<u>79401.98</u> 965,53	<u>399.63</u> 4,86	<u>1596.03</u> 19,41	30 км.
166	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0305	<u>62622.3</u> 1909,98	<u>60994.78</u> 1860,34	<u>399.63</u> 12,19	<u>1227.89</u> 37,45	30 км.
167	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00279979	<u>89176.25</u> 249,67	<u>87028.07</u> 243,66	<u>399.63</u> 1,12	<u>1748.55</u> 4,89	30 км.
168	C111-112	Бура	т	0,001202	<u>135987.6</u> 163,46	<u>132748.25</u> 159,56	<u>572.93</u> 0,69	<u>2666.42</u> 3,21	30 км.
169	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,31	<u>552.65</u> 171,32	<u>540.07</u> 167,42	<u>1.74</u> 0,54	<u>10.84</u> 3,36	30 км.
170	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,013724	<u>57998.73</u> 795,97	<u>56461.87</u> 774,88	<u>399.63</u> 5,48	<u>1137.23</u> 15,61	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
171	&C111-115-2-11	Дюбель з шурупом для швидкого монтажу 6х60мм	шт	866,584	<u>1.3</u> 1126,56	<u>1.27</u> 1100,56	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 26,00	
172	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00608	<u>185165.45</u> 1125,81	<u>181135.12</u> 1101,30	<u>399.63</u> 2,43	<u>3630.7</u> 22,08	30 км.
173	&C111-125-10 варіант 1	Болт 1.1 M16x800	шт	8	<u>148.74</u> 1189,92	<u>145.50</u> 1164,00	<u>0.32</u> 2,56	<u>2.92</u> 23,36	30 км.
174	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00649	<u>87744.43</u> 569,46	<u>85624.32</u> 555,70	<u>399.63</u> 2,59	<u>1720.48</u> 11,17	30 км.
175	C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,0004	<u>69938.58</u> 27,98	<u>68167.61</u> 27,27	<u>399.63</u> 0,16	<u>1371.34</u> 0,55	30 км.
176	&C111-155-4-Т	Хрестики дистанційні Смарт 3 мм	шт	8073,808	<u>0.2</u> 1614,76	<u>0.20</u> 1614,76	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
177	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм	т	0,00002131	<u>101607.06</u> 2,17	<u>99215.13</u> 2,11	<u>399.63</u> 0,01	<u>1992.3</u> 0,05	30 км.
178	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,0012	<u>73810.49</u> 88,57	<u>71963.60</u> 86,36	<u>399.63</u> 0,48	<u>1447.26</u> 1,73	30 км.
179	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,029893	<u>38263.91</u> 1143,82	<u>37114.01</u> 1109,45	<u>399.63</u> 11,95	<u>750.27</u> 22,42	30 км.
180	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,101847	<u>48941.03</u> 4984,50	<u>47581.77</u> 4846,06	<u>399.63</u> 40,70	<u>959.63</u> 97,74	30 км.
181	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0001997	<u>44714.46</u> 8,93	<u>43438.08</u> 8,67	<u>399.63</u> 0,08	<u>876.75</u> 0,18	30 км.
182	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,001775	<u>44714.46</u> 79,37	<u>43438.08</u> 77,10	<u>399.63</u> 0,71	<u>876.75</u> 1,56	30 км.
183	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,465805	<u>4101.21</u> 1910,36	<u>3479.99</u> 1621,00	<u>540.8</u> 251,91	<u>80.42</u> 37,45	30 км.
184	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,055101	<u>5598.76</u> 308,50	<u>4953.53</u> 272,94	<u>535.45</u> 29,50	<u>109.78</u> 6,06	30 км.
185	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000249	<u>21324.31</u> 5,31	<u>20349.32</u> 5,07	<u>556.87</u> 0,14	<u>418.12</u> 0,10	30 км.
186	&C111-256-2-2	Хрестики для плитки	шт.	4138,24	<u>0.2</u> 827,65	<u>0.15</u> 620,74	<u>0.05</u> 206,91	<u>-</u> -	30 км.
187	&C111-258-2-2ЛТ	Керамогранітна плитка для підлоги ПРАТ "Інтеркерама" INTER GRES GRAY, 120600182, 600х600мм, к/к R10, клас зносостійкості 3	м2	1896,936	<u>657.56</u> 1247349,24	<u>633.33</u> 1201386,48	<u>11.34</u> 21511,25	<u>12.89</u> 24451,51	30 км.
188	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	182,45714	<u>224.12</u> 40892,29	<u>219.28</u> 40009,20	<u>0.45</u> 82,11	<u>4.39</u> 800,98	30 км.
189	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00064892	<u>235374.73</u> 152,74	<u>230399.16</u> 149,51	<u>360.38</u> 0,23	<u>4615.19</u> 3,00	30 км.
190	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0051431	<u>490739.51</u> 2523,92	<u>480447.86</u> 2470,99	<u>669.31</u> 3,44	<u>9622.34</u> 49,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
191	C111-311	Каболка	т	0,005341	<u>162307.27</u>	<u>158589.32</u>	<u>535.45</u>	<u>3182.5</u>	30 км.
					866,88	847,03	2,86	16,99	
192	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00009	<u>76670.29</u>	<u>74391.44</u>	<u>775.51</u>	<u>1503.34</u>	30 км.
					6,90	6,70	0,07	0,13	
193	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00684	<u>41692.3</u>	<u>40099.29</u>	<u>775.51</u>	<u>817.5</u>	30 км.
					285,18	274,28	5,30	5,60	
194	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00031	<u>26373.33</u>	<u>25304.70</u>	<u>551.51</u>	<u>517.12</u>	30 км.
					8,18	7,84	0,17	0,17	
195	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	171,44445	<u>15.75</u>	<u>8.80</u>	<u>6.64</u>	<u>0.31</u>	30 км.
					2700,25	1508,71	1138,39	53,15	
196	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,0002	<u>98863.17</u>	<u>96330.33</u>	<u>594.35</u>	<u>1938.49</u>	30 км.
					19,77	19,27	0,12	0,38	
197	C111-383	Біло густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00003	<u>213255.08</u>	<u>208479.26</u>	<u>594.35</u>	<u>4181.47</u>	30 км.
					6,40	6,25	0,02	0,13	
198	C111-384	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,004313	<u>202992.65</u>	<u>198418.05</u>	<u>594.35</u>	<u>3980.25</u>	30 км.
					875,51	855,78	2,56	17,17	
199	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,005322	<u>63638.42</u>	<u>61796.26</u>	<u>594.35</u>	<u>1247.81</u>	30 км.
					338,68	328,88	3,16	6,64	
200	C111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,0001	<u>109181.38</u>	<u>106446.22</u>	<u>594.35</u>	<u>2140.81</u>	30 км.
					10,92	10,64	0,06	0,22	
201	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0001749	<u>101782.93</u>	<u>99192.84</u>	<u>594.35</u>	<u>1995.74</u>	30 км.
					17,80	17,35	0,10	0,35	
202	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,008	<u>101782.93</u>	<u>99192.84</u>	<u>594.35</u>	<u>1995.74</u>	30 км.
					814,26	793,54	4,75	15,97	
203	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,000445	<u>83762.81</u>	<u>81445.73</u>	<u>674.67</u>	<u>1642.41</u>	30 км.
					37,27	36,24	0,30	0,73	
204	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00062	<u>14957.2</u>	<u>13989.25</u>	<u>674.67</u>	<u>293.28</u>	30 км.
					9,27	8,67	0,42	0,18	
205	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,0247	<u>69723.76</u>	<u>67999.82</u>	<u>356.81</u>	<u>1367.13</u>	30 км.
					1722,18	1679,60	8,81	33,77	
206	&C111-544-9-1В	Комерційний лінолеум Forbo Sphera Energetic 51211 Vivid Stone	м2	785,808	<u>976.15</u>	<u>955.45</u>	<u>1.56</u>	<u>19.14</u>	ВЦ=1146.54/1,2
					767066,48	750800,25	1225,86	15040,37	30 км.
207	&C111-555-1-2ЛО	Лінолеум гомогенний струмопровідний Forbo «Sphera SD»	м2	382,5	<u>1395.06</u>	<u>1366.08</u>	<u>1.63</u>	<u>27.35</u>	ВЦ=1639.3/1,2
					533610,45	522525,60	623,48	10461,37	30 км.
208	&C111-555-2-2ЛП	Лінолеум гомогенний струмопровідний Forbo «Sphera EC»	м2	475,32	<u>1558.44</u>	<u>1526.25</u>	<u>1.63</u>	<u>30.56</u>	30 км.
					740757,70	725457,15	774,77	14525,78	
209	C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,2544	<u>60597.02</u>	<u>58659.81</u>	<u>749.03</u>	<u>1188.18</u>	30 км.
					15415,88	14923,06	190,55	302,27	
210	C111-586	Масло дизельне моторне зимове М-8ДМ	т	0,000051	<u>61525.73</u>	<u>59570.31</u>	<u>749.03</u>	<u>1206.39</u>	30 км.
					3,14	3,04	0,04	0,06	
211	C111-587	Масло індустриєне І-20А	т	0,000693	<u>25741.51</u>	<u>24487.74</u>	<u>749.03</u>	<u>504.74</u>	30 км.
					17,84	16,97	0,52	0,35	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
212	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,344488	<u>20824,77</u> 7173,88	<u>19875,64</u> 6846,92	<u>540,8</u> 186,30	<u>408,33</u> 140,66	30 км.
213	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0719961	<u>75874,55</u> 5462,67	<u>73781,75</u> 5312,00	<u>605,06</u> 43,56	<u>1487,74</u> 107,11	30 км.
214	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	43,2345	<u>133,9</u> 5789,10	<u>130,66</u> 5649,02	<u>0,61</u> 26,37	<u>2,63</u> 113,71	30 км.
215	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	1,657744	<u>48943,3</u> 81135,46	<u>47378,57</u> 78541,54	<u>605,06</u> 1003,03	<u>959,67</u> 1590,89	30 км.
216	&C111-612-ЛА	Праймер бітумний Sweetondale	кг	314,3	<u>80,8</u> 25395,44	<u>78,61</u> 24707,12	<u>0,61</u> 191,72	<u>1,58</u> 496,60	30 км.
217	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,02575	<u>396,15</u> 10,20	<u>382,05</u> 9,84	<u>6,33</u> 0,16	<u>7,77</u> 0,20	30 км.
218	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0004	<u>176627,65</u> 70,65	<u>172548,59</u> 69,02	<u>615,77</u> 0,25	<u>3463,29</u> 1,38	30 км.
219	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,002571	<u>195717,3</u> 503,19	<u>191263,94</u> 491,74	<u>615,77</u> 1,58	<u>3837,59</u> 9,87	30 км.
220	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,09435	<u>50664,18</u> 4780,17	<u>49271,13</u> 4648,73	<u>399,63</u> 37,71	<u>993,42</u> 93,73	30 км.
221	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00012	<u>2335,55</u> 0,28	<u>2285,00</u> 0,27	<u>4,75</u> -	<u>45,8</u> 0,01	30 км.
222	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0231389	<u>82571,06</u> 1910,60	<u>80636,98</u> 1865,85	<u>315,04</u> 7,29	<u>1619,04</u> 37,46	30 км.
223	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0001943	<u>37523,1</u> 7,29	<u>36472,31</u> 7,09	<u>315,04</u> 0,06	<u>735,75</u> 0,14	30 км.
224	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,00978	<u>351018,83</u> 3432,96	<u>343821,07</u> 3362,57	<u>315,04</u> 3,08	<u>6882,72</u> 67,31	30 км.
225	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,00053	<u>67103,02</u> 35,56	<u>65472,23</u> 34,70	<u>315,04</u> 0,17	<u>1315,75</u> 0,69	30 км.
226	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00012	<u>56497,04</u> 6,78	<u>55074,21</u> 6,61	<u>315,04</u> 0,04	<u>1107,79</u> 0,13	30 км.
227	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,002665	<u>83483,58</u> 222,48	<u>81531,61</u> 217,28	<u>315,04</u> 0,84	<u>1636,93</u> 4,36	30 км.
228	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,01418544	<u>69489,92</u> 985,75	<u>67812,33</u> 961,95	<u>315,04</u> 4,47	<u>1362,55</u> 19,33	30 км.
229	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,04547	<u>47990,42</u> 2182,12	<u>46734,39</u> 2125,01	<u>315,04</u> 14,32	<u>940,99</u> 42,79	30 км.
230	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0431719	<u>56721,38</u> 2448,77	<u>55294,16</u> 2387,15	<u>315,04</u> 13,60	<u>1112,18</u> 48,02	30 км.
231	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0116053	<u>40511,22</u> 470,14	<u>39401,84</u> 457,27	<u>315,04</u> 3,66	<u>794,34</u> 9,21	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
232	C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,006411	<u>53977,25</u> 346,05	<u>52603,83</u> 337,24	<u>315,04</u> 2,02	<u>1058,38</u> 6,79	30 км.
233	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,579558	<u>48139,23</u> 27899,48	<u>46880,28</u> 27169,84	<u>315,04</u> 182,58	<u>943,91</u> 547,06	30 км.
234	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,01587	<u>40983,73</u> 650,41	<u>39865,09</u> 632,66	<u>315,04</u> 5,00	<u>803,6</u> 12,75	30 км.
235	C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0189	<u>38249,03</u> 722,91	<u>37184,01</u> 702,78	<u>315,04</u> 5,95	<u>749,98</u> 14,18	30 км.
236	C111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	0,15	<u>360,6</u> 54,09	<u>353,08</u> 52,96	<u>0,45</u> 0,07	<u>7,07</u> 1,06	30 км.
237	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,12	<u>340,51</u> 381,37	<u>333,38</u> 373,39	<u>0,45</u> 0,50	<u>6,68</u> 7,48	30 км.
238	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	49,3328	<u>81,06</u> 3998,92	<u>78,53</u> 3874,10	<u>0,94</u> 46,37	<u>1,59</u> 78,45	30 км.
239	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	4267,6848	<u>370,91</u> 1582926,97	<u>363,29</u> 1550407,21	<u>0,35</u> 1493,69	<u>7,27</u> 31026,07	30 км.
240	+C111-874 варіант 1	Сітка Р10-1,2	м2	168,696	<u>136,31</u> 22994,95	<u>133,29</u> 22485,49	<u>0,35</u> 59,04	<u>2,67</u> 450,42	30 км.
241	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,012594	<u>32952,14</u> 415,00	<u>32391,80</u> 407,94	<u>315,04</u> 3,97	<u>245,3</u> 3,09	30 км.
242	&C111-1027-4	Профнастил НС35-1000-0,5	м2	25,2	<u>266,93</u> 6726,64	<u>260,00</u> 6552,00	<u>1,7</u> 42,84	<u>5,23</u> 131,80	30 км.
243	+C111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	4,9318554	<u>28401,47</u> 140071,94	<u>27875,00</u> 137475,47	<u>315,04</u> 1553,73	<u>211,43</u> 1042,74	30 км.
244	+C111-1089 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 100х7)	т	0,0335	<u>28649,14</u> 959,75	<u>28120,83</u> 942,05	<u>315,04</u> 10,55	<u>213,27</u> 7,15	30 км.
245	+C111-1089 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 50х3)	т	1,26978	<u>27440,14</u> 34842,94	<u>26920,83</u> 34183,53	<u>315,04</u> 400,03	<u>204,27</u> 259,38	ВЦ=26920, 83333333333 30 км.
246	+C111-1089 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 30х5)	т	0,1124	<u>27440,14</u> 3084,27	<u>26920,83</u> 3025,90	<u>315,04</u> 35,41	<u>204,27</u> 22,96	ВЦ=26920, 83333333333 30 км.
247	+C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,105	<u>30152</u> 3165,96	<u>29612,50</u> 3109,31	<u>315,04</u> 33,08	<u>224,46</u> 23,57	30 км.
248	&C111-1120-1 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 4-10 мм сталь марки С245	т	2,40057	<u>30152</u> 72381,99	<u>29612,50</u> 71086,88	<u>315,04</u> 756,28	<u>224,46</u> 538,83	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
249	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,02236	<u>29836.92</u> 667,15	<u>29299.77</u> 655,14	<u>315.04</u> 7,04	<u>222.11</u> 4,97	30 км.
250	&C111-1155-206	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0024	<u>29400.57</u> 70,56	<u>28866.67</u> 69,28	<u>315.04</u> 0,76	<u>218.86</u> 0,52	ВЛЦ=28866, 6666666667 30 км.
251	&C111-1155-508	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,08	<u>28569.39</u> 2285,55	<u>28041.67</u> 2243,33	<u>315.04</u> 25,20	<u>212.68</u> 17,02	ВЛЦ=28041, 6666666667 30 км.
252	&C111-1155-510	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	1,978592	<u>28871.64</u> 57125,20	<u>28341.67</u> 56076,60	<u>315.04</u> 623,34	<u>214.93</u> 425,26	ВЛЦ=28341, 6666666667 30 км.
253	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0221681	<u>85685.19</u> 1899,48	<u>83282.23</u> 1846,21	<u>722.86</u> 16,02	<u>1680.1</u> 37,25	30 км.
254	+C111-1292-1	Уайт-спірит	кг	0,3	<u>85.75</u> 25,73	<u>83.35</u> 25,01	<u>0.72</u> 0,22	<u>1.68</u> 0,50	30 км.
255	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,030726	<u>5378.09</u> 165,25	<u>4832.45</u> 148,48	<u>440.19</u> 13,53	<u>105.45</u> 3,24	30 км.
256	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0006	<u>17866.31</u> 10,72	<u>17075.80</u> 10,25	<u>440.19</u> 0,26	<u>350.32</u> 0,21	30 км.
257	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,18135	<u>3119.38</u> 565,70	<u>2622.39</u> 475,57	<u>435.83</u> 79,04	<u>61.16</u> 11,09	30 км.
258	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0277054	<u>80336.53</u> 2225,76	<u>78361.67</u> 2171,04	<u>399.63</u> 11,07	<u>1575.23</u> 43,65	30 км.
259	&C111-1479-9 варіант 1	Саморіз В6х25	шт	432	<u>1.9</u> 820,80	<u>1.86</u> 803,52	<u>-</u> -	<u>0.04</u> 17,28	
260	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,010088	<u>77631.66</u> 783,15	<u>75709.84</u> 763,76	<u>399.63</u> 4,03	<u>1522.19</u> 15,36	30 км.
261	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,03484	<u>68588.2</u> 2389,61	<u>66843.70</u> 2328,83	<u>399.63</u> 13,92	<u>1344.87</u> 46,86	30 км.
262	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,01177634	<u>64832.22</u> 763,49	<u>63161.37</u> 743,81	<u>399.63</u> 4,71	<u>1271.22</u> 14,97	30 км.
263	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00345956	<u>59251.27</u> 204,98	<u>57689.85</u> 199,58	<u>399.63</u> 1,38	<u>1161.79</u> 4,02	30 км.
264	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0281312	<u>114280.72</u> 3214,85	<u>111633.16</u> 3140,37	<u>406.76</u> 11,44	<u>2240.8</u> 63,04	30 км.
265	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0566043	<u>56661.9</u> 3207,31	<u>55144.12</u> 3121,39	<u>406.76</u> 23,02	<u>1111.02</u> 62,90	30 км.
266	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,1727036	<u>58971.05</u> 10184,51	<u>57407.99</u> 9914,57	<u>406.76</u> 70,25	<u>1156.3</u> 199,69	30 км.
267	C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е50А	т	0,00477	<u>66898.33</u> 319,11	<u>65179.84</u> 310,91	<u>406.76</u> 1,94	<u>1311.73</u> 6,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
268	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00822	<u>70027.85</u> 575,63	<u>68247.99</u> 561,00	<u>406.76</u> 3,34	<u>1373.1</u> 11,29	30 км.
269	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,075161	<u>55204.31</u> 4149,21	<u>53715.11</u> 4037,28	<u>406.76</u> 30,57	<u>1082.44</u> 81,36	30 км.
270	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0129776	<u>61365.97</u> 796,38	<u>59755.96</u> 775,49	<u>406.76</u> 5,28	<u>1203.25</u> 15,61	30 км.
271	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,1275248	<u>55841.45</u> 7121,17	<u>54339.76</u> 6929,67	<u>406.76</u> 51,87	<u>1094.93</u> 139,63	30 км.
272	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,2688	<u>21777.74</u> 5853,86	<u>20655.69</u> 5552,25	<u>695.04</u> 186,83	<u>427.01</u> 114,78	30 км.
273	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,00024	<u>9998.37</u> 2,40	<u>9107.63</u> 2,19	<u>694.69</u> 0,17	<u>196.05</u> 0,04	30 км.
274	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,183084	<u>25597.33</u> 4686,46	<u>24490.36</u> 4483,79	<u>605.06</u> 110,78	<u>501.91</u> 91,89	30 км.
275	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	130,49755	<u>341.56</u> 44572,74	<u>334.80</u> 43690,58	<u>0.06</u> 7,83	<u>6.7</u> 874,33	30 км.
276	C111-1608	Дрантя	кг	61,86686	<u>17.88</u> 1106,18	<u>16.65</u> 1030,08	<u>0.88</u> 54,44	<u>0.35</u> 21,66	30 км.
277	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	674,37613	<u>43.64</u> 29429,77	<u>41.92</u> 28269,85	<u>0.86</u> 579,96	<u>0.86</u> 579,96	30 км.
278	C111-1631	Замазка захисна	кг	20,9138	<u>175.99</u> 3680,62	<u>171.87</u> 3594,45	<u>0.67</u> 14,01	<u>3.45</u> 72,16	30 км.
279	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	20,89842	<u>241.43</u> 5045,51	<u>236.55</u> 4943,52	<u>0.15</u> 3,13	<u>4.73</u> 98,86	30 км.
280	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	2,0326	<u>425.44</u> 864,75	<u>416.80</u> 847,19	<u>0.3</u> 0,61	<u>8.34</u> 16,95	30 км.
281	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,02939	<u>254.71</u> 7,49	<u>249.18</u> 7,32	<u>0.54</u> 0,02	<u>4.99</u> 0,15	30 км.
282	C111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,003	<u>34883.43</u> 104,65	<u>33610.44</u> 100,83	<u>589</u> 1,77	<u>683.99</u> 2,05	30 км.
283	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0047274	<u>170322.25</u> 805,18	<u>166307.93</u> 786,20	<u>674.67</u> 3,19	<u>3339.65</u> 15,79	30 км.
284	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,007166	<u>53944.55</u> 386,57	<u>52212.14</u> 374,15	<u>674.67</u> 4,83	<u>1057.74</u> 7,59	30 км.
285	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,242	<u>342.37</u> 767,59	<u>335.04</u> 751,16	<u>0.62</u> 1,39	<u>6.71</u> 15,04	30 км.
286	&C111-1673-10	Емаль ПФ-1189	т	0,1670176	<u>147439.75</u> 24625,03	<u>143874.10</u> 24029,51	<u>674.67</u> 112,68	<u>2890.98</u> 482,84	30 км.
287	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,0016995	<u>120130.26</u> 204,16	<u>117169.70</u> 199,13	<u>605.06</u> 1,03	<u>2355.5</u> 4,00	30 км.
288	C111-1701	Мастика "Гермобутіл-С"	т	0,082	<u>87510.47</u> 7175,86	<u>85189.52</u> 6985,54	<u>605.06</u> 49,61	<u>1715.89</u> 140,71	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
289	C111-1708	Ключця просочене	кг	0,1023	<u>76.08</u>	<u>73.98</u>	<u>0.61</u>	<u>1.49</u>	30 км.
					7,78	7,57	0,06	0,15	
290	+C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	577,84804	<u>47.67</u>	<u>46.67</u>	<u>0.07</u>	<u>0.93</u>	30 км.
					27546,02	26968,17	40,45	537,40	
291	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	3351,79	<u>24.71</u>	<u>24.00</u>	<u>0.23</u>	<u>0.48</u>	30 км.
					82822,73	80442,96	770,91	1608,86	
292	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	587,416	<u>42.19</u>	<u>40.54</u>	<u>0.82</u>	<u>0.83</u>	30 км.
					24783,08	23813,84	481,68	487,56	
293	&C111-1722-1- C	Плінтус HDF Dollken Profiles S60 flex life, 2781 SALSA	м	249,47	<u>115.41</u>	<u>112.92</u>	<u>0.23</u>	<u>2.26</u>	30 км.
					28791,33	28170,15	57,38	563,80	
294	&C111-1722- 13-2ПУ	Профіль настінний-фінішний Dollken EL 3,5 мм	м	587,416	<u>57.46</u>	<u>56.25</u>	<u>0.08</u>	<u>1.13</u>	30 км.
					33752,92	33042,15	46,99	663,78	
295	&C111-1722- 14-2ПФ	Профіль настінний-галтель Dollken НК 25x25 мм	м	587,416	<u>68.09</u>	<u>66.67</u>	<u>0.08</u>	<u>1.34</u>	30 км.
					39997,16	39163,02	46,99	787,15	
296	&C111-1726- 12-10У	Плитка керамогранітна для фасаду	м2	191,94	<u>410.26</u>	<u>400.00</u>	<u>2.22</u>	<u>8.04</u>	30 км.
					78745,30	76776,00	426,11	1543,19	
297	&C111-1726- 37	Тактильна плитка з бетону "Конус", жовта 500x500x55 мм.	шт	75	<u>219.84</u>	<u>200.00</u>	<u>15.53</u>	<u>4.31</u>	30 км.
					16488,00	15000,00	1164,75	323,25	
298	&C111-1726- 38	Тактильна плитка з бетону "Смуга", жовта 500x500x55 мм	шт	35	<u>219.84</u>	<u>200.00</u>	<u>15.53</u>	<u>4.31</u>	30 км.
					7694,40	7000,00	543,55	150,85	
299	C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	2,375	<u>63.35</u>	<u>61.79</u>	<u>0.32</u>	<u>1.24</u>	30 км.
					150,46	146,75	0,76	2,95	
300	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	35,15	<u>45.72</u>	<u>44.50</u>	<u>0.32</u>	<u>0.9</u>	30 км.
					1607,06	1564,18	11,25	31,63	
301	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,124	<u>121.2</u>	<u>118.37</u>	<u>0.45</u>	<u>2.38</u>	30 км.
					136,23	133,05	0,51	2,67	
302	&C111-1755-6- 2ЛИ	Огородження ОГ-2 з нержавіючої сталі	м	15	<u>6124.27</u>	<u>6000.00</u>	<u>4.19</u>	<u>120.08</u>	30 км.
					91864,05	90000,00	62,85	1801,20	
303	&C111-1755-7- 2ЛК	Огородження ОГ-1 з нержавіючої сталі	м	14	<u>5615.08</u>	<u>5500.00</u>	<u>4.98</u>	<u>110.1</u>	30 км.
					78611,12	77000,00	69,72	1541,40	
304	&C111-1755-8- 2ПЛ	Огородження ОГ-3 з нержавіючої сталі	м	9,9	<u>6124.27</u>	<u>6000.00</u>	<u>4.19</u>	<u>120.08</u>	30 км.
					60630,27	59400,00	41,48	1188,79	
305	&C111-1755- 14-2ЛМ	Огородження ОГск з нержавіючої сталі	м	82	<u>5104.27</u>	<u>5000.00</u>	<u>4.19</u>	<u>100.08</u>	30 км.
					418550,14	410000,00	343,58	8206,56	
306	C111-1757	Рядно	м2	71,8316	<u>90.61</u>	<u>88.67</u>	<u>0.16</u>	<u>1.78</u>	30 км.
					6508,66	6369,31	11,49	127,86	
307	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	0,9088	<u>73.15</u>	<u>71.34</u>	<u>0.38</u>	<u>1.43</u>	30 км.
					66,48	64,83	0,35	1,30	
308	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,985	<u>92.13</u>	<u>88.98</u>	<u>1.34</u>	<u>1.81</u>	30 км.
					90,75	87,65	1,32	1,78	
309	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	1,254	<u>30010.15</u>	<u>29421.32</u>	<u>0.4</u>	<u>588.43</u>	30 км.
					37632,73	36894,34	0,50	737,89	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
310	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	154	<u>37.79</u>	<u>36.96</u>	<u>0.09</u>	<u>0.74</u>	30 км.
					5819,66	5691,84	13,86	113,96	
311	&C111-1797-47	Труба профільна 50х4 мм	т	0,265	<u>43216.75</u>	<u>42580.00</u>	<u>315.04</u>	<u>321.71</u>	30 км.
	варіант 1				11452,44	11283,70	83,49	85,25	
312	&C111-1797-47	Труба профільна 100х4 мм	т	0,2756	<u>43216.75</u>	<u>42580.00</u>	<u>315.04</u>	<u>321.71</u>	30 км.
	варіант 2				11910,54	11735,05	86,83	88,66	
313	&C111-1797-58-1	Сталь листова, б=5 мм	т	0,12084	<u>40653.36</u>	<u>39541.20</u>	<u>315.04</u>	<u>797.12</u>	30 км.
					4912,55	4778,16	38,07	96,32	
314	&C111-1797-478	Труба сталеві 219х5 мм	т	0,28979	<u>41604.75</u>	<u>40980.00</u>	<u>315.04</u>	<u>309.71</u>	30 км.
					12056,64	11875,59	91,30	89,75	
315	+C111-1799	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,75 мм	т	0,0385645	<u>54663.64</u>	<u>53941.67</u>	<u>315.04</u>	<u>406.93</u>	30 км.
					2108,08	2080,23	12,15	15,70	
316	C111-1800	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	0,3	<u>109.47</u>	<u>108.34</u>	<u>0.32</u>	<u>0.81</u>	30 км.
					32,84	32,50	0,10	0,24	
317	C111-1805	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСтЗсп	т	0,0414	<u>42778.61</u>	<u>42145.12</u>	<u>315.04</u>	<u>318.45</u>	30 км.
					1771,03	1744,81	13,04	13,18	
318	&C111-1807-1	Профнастил Н57-750-0,8	м2	39,6	<u>463.94</u>	<u>457.40</u>	<u>3.09</u>	<u>3.45</u>	30 км.
					18372,02	18113,04	122,36	136,62	
319	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,48364	<u>36608.07</u>	<u>36020.51</u>	<u>315.04</u>	<u>272.52</u>	30 км.
					17705,13	17420,96	152,37	131,80	
320	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,039091	<u>75144.94</u>	<u>74270.51</u>	<u>315.04</u>	<u>559.39</u>	30 км.
					2937,49	2903,31	12,32	21,86	
321	C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки СтЗсп	т	1,59	<u>51556.24</u>	<u>50857.41</u>	<u>315.04</u>	<u>383.79</u>	30 км.
					81974,42	80863,28	500,91	610,23	
322	C111-1841	Сталь швелерна	т	2,40804	<u>40013.68</u>	<u>39400.77</u>	<u>315.04</u>	<u>297.87</u>	30 км.
					96354,54	94878,63	758,63	717,28	
323	&C111-1841-3	Анкер НКН 10/10 Hilti 371218	шт	4	<u>233.52</u>	<u>228.90</u>	<u>0.04</u>	<u>4.58</u>	30 км.
					934,08	915,60	0,16	18,32	
324	&C111-1841-4	Капсула HIT-HY 170 500/2-EE Hilti 2132024	шт	2	<u>1183.38</u>	<u>1160.00</u>	<u>0.18</u>	<u>23.2</u>	30 км.
					2366,76	2320,00	0,36	46,40	
325	&C111-1841-5	Шпилька HAS-U 5.8 M10x130 (20) Hilti 2223707	шт	30	<u>55.63</u>	<u>54.50</u>	<u>0.04</u>	<u>1.09</u>	30 км.
					1668,90	1635,00	1,20	32,70	
326	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	1,813	<u>141630.73</u>	<u>140205.04</u>	<u>371.37</u>	<u>1054.32</u>	30 км.
					256776,51	254191,74	673,29	1911,48	
327	+C111-1844-1	Кутики штукатурні з армувальною сіткою	м	12,915	<u>37.5</u>	<u>36.68</u>	<u>0.08</u>	<u>0.74</u>	30 км.
	варіант 1				484,31	473,72	1,03	9,56	
328	&C111-1844-4-2ЛХ	Вилив з оцинк. сталі з полімірним покриттям 300 мм	м	760,1	<u>123.22</u>	<u>120.00</u>	<u>0.8</u>	<u>2.42</u>	30 км.
					93659,52	91212,00	608,08	1839,44	
329	C111-1846	Болти анкерні	т	0,2919	<u>85231.27</u>	<u>83194.11</u>	<u>365.96</u>	<u>1671.2</u>	30 км.
					24879,01	24284,36	106,82	487,83	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
330	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,53098711	<u>107959,26</u> 57324,98	<u>105473,16</u> 56004,89	<u>369,25</u> 196,07	<u>2116,85</u> 1124,02	30 км.
331	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка CM1-35	т	0,00260615	<u>630112,91</u> 1642,17	<u>617391,79</u> 1609,02	<u>365,96</u> 0,95	<u>12355,16</u> 32,20	30 км.
332	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,000072	<u>495440,49</u> 35,67	<u>485360,01</u> 34,95	<u>365,96</u> 0,03	<u>9714,52</u> 0,69	30 км.
333	&C111-1850-2	Гвинти самонарізні 3,5x9,5	шт	994	<u>0,18</u> 178,92	<u>0,18</u> 178,92	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
334	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,044766	<u>47006,22</u> 2104,28	<u>45718,57</u> 2046,64	<u>365,96</u> 16,38	<u>921,69</u> 41,26	30 км.
335	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0002241	<u>40284,48</u> 9,03	<u>39125,34</u> 8,77	<u>369,25</u> 0,08	<u>789,89</u> 0,18	30 км.
336	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,038108	<u>40284,48</u> 1535,16	<u>39125,34</u> 1490,99	<u>369,25</u> 14,07	<u>789,89</u> 30,10	30 км.
337	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	т	0,000072	<u>996671,02</u> 71,76	<u>976762,49</u> 70,33	<u>365,96</u> 0,03	<u>19542,57</u> 1,40	30 км.
338	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,191633	<u>22626,22</u> 4335,93	<u>21641,77</u> 4147,28	<u>540,8</u> 103,64	<u>443,65</u> 85,01	30 км.
339	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	1,322178	<u>1018,02</u> 1346,00	<u>994,96</u> 1315,51	<u>3,1</u> 4,10	<u>19,96</u> 26,39	30 км.
340	&C111-1891-2-16	Цементно-вапняна штукатурка для машинного нанесення PLAST ProPuts-G50	кг	124684	<u>5,39</u> 672046,76	<u>4,93</u> 614692,12	<u>0,35</u> 43639,40	<u>0,11</u> 13715,24	30 км.
341	C111-1892	Шліфкруги	шт	17,3508	<u>210,75</u> 3656,68	<u>206,61</u> 3584,85	<u>0,01</u> 0,17	<u>4,13</u> 71,66	30 км.
342	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,3058225	<u>32087,22</u> 9812,99	<u>30815,52</u> 9424,08	<u>642,54</u> 196,50	<u>629,16</u> 192,41	30 км.
343	+C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	17893,72	<u>29,98</u> 536453,73	<u>28,83</u> 515875,95	<u>0,56</u> 10020,48	<u>0,59</u> 10557,30	30 км.
344	+C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	403	<u>39,87</u> 16067,61	<u>38,53</u> 15527,59	<u>0,56</u> 225,68	<u>0,78</u> 314,34	30 км.
345	C111-2000-8 варіант 1	Епоксидний клей	кг	16,8	<u>592,33</u> 9951,14	<u>580,16</u> 9746,69	<u>0,56</u> 9,41	<u>11,61</u> 195,04	30 км.
346	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1180,5928	<u>188,58</u> 222636,19	<u>184,32</u> 217606,86	<u>0,56</u> 661,13	<u>3,7</u> 4368,20	30 км.
347	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	25,172	<u>186,36</u> 4691,05	<u>182,15</u> 4585,08	<u>0,56</u> 14,10	<u>3,65</u> 91,87	30 км.
348	C111-2005-4	Швидкотведіюча суміш Ceresit CN 83	кг	37,2	<u>22,68</u> 843,70	<u>21,68</u> 806,50	<u>0,56</u> 20,83	<u>0,44</u> 16,37	30 км.
349	+C111-2005-11	Самовирівнювальна гіпсово-цементна суміш Thomsit DG	кг	17403,12	<u>33,45</u> 582134,36	<u>32,20</u> 560380,46	<u>0,59</u> 10267,84	<u>0,66</u> 11486,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
350	&C111-2005-12	Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050	кг	414,1298	<u>509.33</u> 210928,73	<u>498.75</u> 206547,24	<u>0.59</u> 244,34	<u>9.99</u> 4137,15	30 км.
351	C111-2007-5	Надміцне епоксидне самовирівнювальне покриття для промислових підлог Ceresit CF 94	кг	2,5092	<u>1000.26</u> 2509,85	<u>980.09</u> 2459,24	<u>0.56</u> 1,41	<u>19.61</u> 49,20	30 км.
352	C111-2009-4	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25	кг	36,818	<u>86.85</u> 3197,64	<u>84.59</u> 3114,43	<u>0.56</u> 20,62	<u>1.7</u> 62,59	30 км.
353	C111-2009-5	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	88,5	<u>120</u> 10620,00	<u>117.09</u> 10362,47	<u>0.56</u> 49,56	<u>2.35</u> 207,97	30 км.
354	&C111-2009-52	Полімерцементний розчин	м3	1,3603	<u>19021.99</u> 25875,61	<u>17685.20</u> 24057,18	<u>963.81</u> 1311,07	<u>372.98</u> 507,36	30 км.
355	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	285	<u>13.88</u> 3955,80	<u>13.05</u> 3719,25	<u>0.56</u> 159,60	<u>0.27</u> 76,95	30 км.
356	C111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 24	кг	648,1	<u>15.96</u> 10343,68	<u>15.09</u> 9779,83	<u>0.56</u> 362,94	<u>0.31</u> 200,91	30 км.
357	+C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2740,6989	<u>43.36</u> 118836,70	<u>41.92</u> 114890,10	<u>0.59</u> 1617,01	<u>0.85</u> 2329,59	30 км.
358	&C111-2014-10	Ґрунтуюча акрилова проста емульсія для внутрішніх і зовнішніх робіт PLAST GRUNT-9	л	623,42	<u>22.2</u> 13839,92	<u>21.17</u> 13197,80	<u>0.59</u> 367,82	<u>0.44</u> 274,30	30 км.
359	&C111-2014-13	Клей для ПВХ покриттів універсальний Forbo 522 Eurosafe Star Tack	кг	493,0884	<u>395.68</u> 195105,22	<u>387.33</u> 190987,93	<u>0.59</u> 290,92	<u>7.76</u> 3826,37	30 км.
360	+C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	10931,4	<u>15.66</u> 171185,72	<u>14.76</u> 161347,46	<u>0.59</u> 6449,53	<u>0.31</u> 3388,73	30 км.
361	&C111-2016-11-2ЛР	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52	л	599,4	<u>178.07</u> 106735,16	<u>173.83</u> 104193,70	<u>0.75</u> 449,55	<u>3.49</u> 2091,91	30 км.
362	&C111-2016-16	Інтер'єрна латексна шовковисто-матова фарба Ceresit IN 56	л	423,798	<u>340.68</u> 144379,50	<u>333.25</u> 141230,68	<u>0.75</u> 317,85	<u>6.68</u> 2830,97	30 км.
363	&C111-2016-19	Інтер'єрна латексна шовковисто-матова фарба Ceresit IN 56 FOR KITCHEN & BATH	л	287,823	<u>340.68</u> 98055,54	<u>333.25</u> 95917,01	<u>0.75</u> 215,87	<u>6.68</u> 1922,66	30 км.
364	C111-2017-2	Емульсія контактна Ceresit CC 81	л	1,3	<u>212</u> 275,60	<u>207.27</u> 269,45	<u>0.57</u> 0,74	<u>4.16</u> 5,41	30 км.
365	&C111-17261-1-2МА	Підконструкція для кріплення плит керамограніту за допомогою клейової системи Sika Tack Panel	м2	122	<u>1736.26</u> 211823,72	<u>1700.00</u> 207400,00	<u>2.22</u> 270,84	<u>34.04</u> 4152,88	30 км.
366	&C111-18071-9	Профнастил HC35-1000-0,7	м2	10,10898	<u>283.05</u> 2861,35	<u>278.33</u> 2813,63	<u>2.61</u> 26,38	<u>2.11</u> 21,34	ВЦ=334/1,2 30 км.
367	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	2,0477	<u>4025.89</u> 8243,81	<u>3639.78</u> 7453,18	<u>307.17</u> 628,99	<u>78.94</u> 161,64	30 км.
368	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0065541	<u>14176.82</u> 92,92	<u>13634.94</u> 89,36	<u>263.9</u> 1,73	<u>277.98</u> 1,83	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
369	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,375574	<u>9192,43</u> 12644,87	<u>8748,29</u> 12033,92	<u>263,9</u> 363,01	<u>180,24</u> 247,94	30 км.
370	C112-27	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, I сорт	м3	0,255632	<u>16661,52</u> 4259,22	<u>16070,92</u> 4108,24	<u>263,9</u> 67,46	<u>326,7</u> 83,52	30 км.
371	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	1,119992	<u>8481,36</u> 9499,06	<u>8051,16</u> 9017,23	<u>263,9</u> 295,57	<u>166,3</u> 186,26	30 км.
372	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,1065	<u>6554,38</u> 698,04	<u>6161,96</u> 656,25	<u>263,9</u> 28,11	<u>128,52</u> 13,68	30 км.
373	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	2,3856	<u>10324,58</u> 24630,32	<u>9858,24</u> 23517,82	<u>263,9</u> 629,56	<u>202,44</u> 482,94	30 км.
374	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,444646	<u>8119,56</u> 11729,89	<u>7696,45</u> 11118,65	<u>263,9</u> 381,24	<u>159,21</u> 230,00	30 км.
375	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00634	<u>5024,19</u> 31,85	<u>4661,78</u> 29,56	<u>263,9</u> 1,67	<u>98,51</u> 0,62	30 км.
376	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,005185	<u>6192,71</u> 32,11	<u>5807,38</u> 30,11	<u>263,9</u> 1,37	<u>121,43</u> 0,63	30 км.
377	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,4401	<u>4881,21</u> 2148,22	<u>4521,60</u> 1989,96	<u>263,9</u> 116,14	<u>95,71</u> 42,12	30 км.
378	C112-83	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00636	<u>11544,93</u> 73,43	<u>11054,66</u> 70,31	<u>263,9</u> 1,68	<u>226,37</u> 1,44	30 км.
379	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,000109	<u>13458,11</u> 1,47	<u>12930,33</u> 1,41	<u>263,9</u> 0,03	<u>263,88</u> 0,03	30 км.
380	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,172244	<u>4054,6</u> 698,38	<u>3711,20</u> 639,23	<u>263,9</u> 45,46	<u>79,5</u> 13,69	30 км.
381	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	40,292	<u>29,47</u> 1187,41	<u>28,37</u> 1143,08	<u>0,52</u> 20,95	<u>0,58</u> 23,38	30 км.
382	&C112-32KC-1	Грунтовка Siltek Universal E-100	л	60	<u>38,23</u> 2293,80	<u>37,00</u> 2220,00	<u>0,48</u> 28,80	<u>0,75</u> 45,00	30 км.
383	&C112-3333	Фарба для бетонних поверхонь Siltec Beton Pro	л	252	<u>308,19</u> 77663,88	<u>301,67</u> 76020,84	<u>0,48</u> 120,96	<u>6,04</u> 1522,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
384	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1090,1324	<u>118.7</u> 129398,72	<u>117.15</u> 127709,01	<u>0.67</u> 730,39	<u>0.88</u> 959,32	30 км.
385	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	9,44	<u>153.87</u> 1452,53	<u>151.86</u> 1433,56	<u>0.86</u> 8,12	<u>1.15</u> 10,85	30 км.
386	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	18,638	<u>228.5</u> 4258,78	<u>225.47</u> 4202,31	<u>1.33</u> 24,79	<u>1.7</u> 31,68	30 км.
387	C113-14	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	474	<u>101.12</u> 47930,88	<u>99.85</u> 47328,90	<u>0.52</u> 246,48	<u>0.75</u> 355,50	30 км.
388	C113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	35	<u>250.65</u> 8772,75	<u>247.24</u> 8653,40	<u>1.54</u> 53,90	<u>1.87</u> 65,45	30 км.
389	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,0732	<u>417.81</u> 1284,01	<u>412.07</u> 1266,37	<u>2.63</u> 8,08	<u>3.11</u> 9,56	30 км.
390	C113-28	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 4 мм	м	30	<u>193.52</u> 5805,60	<u>190.89</u> 5726,70	<u>1.19</u> 35,70	<u>1.44</u> 43,20	30 км.
391	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	<u>299.06</u> 897,18	<u>295.13</u> 885,39	<u>1.7</u> 5,10	<u>2.23</u> 6,69	30 км.
392	C113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	1	<u>439.71</u> 439,71	<u>433.80</u> 433,80	<u>2.64</u> 2,64	<u>3.27</u> 3,27	30 км.
393	&C113-339-8-2ЛШ	Труба безшовна нержавіюча 32x2 ст. 12X18H10T	м	2	<u>552.43</u> 1104,86	<u>547.85</u> 1095,70	<u>0.47</u> 0,94	<u>4.11</u> 8,22	30 км.
394	&C113-339-9-2ЛЩ	Труба безшовна нержавіюча 40x2,5 ст. 12X18H10T	м	10	<u>850.59</u> 8505,90	<u>843.49</u> 8434,90	<u>0.77</u> 7,70	<u>6.33</u> 63,30	30 км.
395	&C113-339-10-2ЛЭ	Труба безшовна нержавіюча 45x2,5 ст. 12X18H10T	м	10	<u>927.68</u> 9276,80	<u>920.00</u> 9200,00	<u>0.77</u> 7,70	<u>6.91</u> 69,10	30 км.
396	&C113-339-11-2ЛЮ	Труба безшовна нержавіюча 25x2,0 ст. 12X18H10T	м	45	<u>195.4</u> 8793,00	<u>193.75</u> 8718,75	<u>0.2</u> 9,00	<u>1.45</u> 65,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
397	&C113-339-12-2ЛЯ	Труба безшовна нержавіюча 16x1,0 ст. 12X18H10T	м	5	<u>105.93</u> 529,65	<u>104.94</u> 524,70	<u>0.2</u> 1,00	<u>0.79</u> 3,95	30 км.
398	&C113-1124-95	Витяжний блок з верхньої зони 625x313	шт	8	<u>10494.35</u> 83954,80	<u>10287.00</u> 82296,00	<u>1.58</u> 12,64	<u>205.77</u> 1646,16	30 км.
399	&C113-1124-96	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою (ФБ-313Т/БП2), 625x313x390h мм	шт	12	<u>17627.21</u> 211526,52	<u>17280.00</u> 207360,00	<u>1.58</u> 18,96	<u>345.63</u> 4147,56	30 км.
400	&C113-1124-97	Витяжний блок з верхньої зони 625x625	шт	10	<u>11049.23</u> 110492,30	<u>10831.00</u> 108310,00	<u>1.58</u> 15,80	<u>216.65</u> 2166,50	30 км.
401	&C113-1124-98	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою (ФБ-625Т/БП), 625x625x390h мм	шт	44	<u>18711.47</u> 823304,68	<u>18343.00</u> 807092,00	<u>1.58</u> 69,52	<u>366.89</u> 16143,16	30 км.
402	&C113-1124-100	НЕРА фільтр (Н13) 575x575x78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587(250)/Side Н13/hd)	шт	70	<u>2551.61</u> 178612,70	<u>2500.00</u> 175000,00	<u>1.58</u> 110,60	<u>50.03</u> 3502,10	30 км.
403	&C113-1124-195	НЕРА фільтр (Н13) 575x263x78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587x280(160)/Side Н13/hd)	шт	20	<u>2041.61</u> 40832,20	<u>2000.00</u> 40000,00	<u>1.58</u> 31,60	<u>40.03</u> 800,60	30 км.
404	&C113-1301-5-У	Покрівельна воронка HL62.1BH/1 DN110 з трапом та електрообігрівом	шт	2	<u>15138.89</u> 30277,78	<u>14840.57</u> 29681,14	<u>1.48</u> 2,96	<u>296.84</u> 593,68	30 км.
405	&C113-1489-2-16Ж	Крапельна воронка з гідрозатвором "Hutterer & Lechner" HL21	шт	10	<u>1118.99</u> 11189,90	<u>1096.18</u> 10961,80	<u>0.87</u> 8,70	<u>21.94</u> 219,40	30 км.
406	&C113-2000-2	Трійник 45° Ostendorf HT Safe 110/50мм (ПП)	шт	3	<u>136.47</u> 409,41	<u>133.70</u> 401,10	<u>0.09</u> 0,27	<u>2.68</u> 8,04	30 км.
407	&C113-2000-5	Коліно 45° Ostendorf HT Safe 110мм (ПП)	шт	35	<u>157.32</u> 5506,20	<u>154.15</u> 5395,25	<u>0.09</u> 3,15	<u>3.08</u> 107,80	30 км.
408	&C113-2000-6	Коліно 45° Ostendorf HT Safe 50мм (ПП)	шт	142	<u>37.56</u> 5333,52	<u>36.73</u> 5215,66	<u>0.09</u> 12,78	<u>0.74</u> 105,08	30 км.
409	&C113-2000-8	Заглушка Ostendorf HT Safe 110мм (ПП)	шт	9	<u>51.87</u> 466,83	<u>50.76</u> 456,84	<u>0.09</u> 0,81	<u>1.02</u> 9,18	30 км.
410	&C113-2000-9	Редукція Ostendorf HT Safe 110/50мм (ПП)	шт	16	<u>69.53</u> 1112,48	<u>68.08</u> 1089,28	<u>0.09</u> 1,44	<u>1.36</u> 21,76	30 км.
411	&C113-2000-12	Труба каналізаційна 110 мм Ostendorf HT Safe	шт	199,6	<u>353.07</u> 70472,77	<u>345.80</u> 69021,68	<u>0.35</u> 69,86	<u>6.92</u> 1381,23	30 км.
412	&C113-2000-13	Труба каналізаційна 50 мм Ostendorf HT Safe	шт	339,32	<u>120.74</u> 40969,50	<u>118.02</u> 40046,55	<u>0.35</u> 118,76	<u>2.37</u> 804,19	30 км.
413	&C113-2000-18	Коліно 87° Ostendorf HT Safe 50мм (ПП)	шт	64	<u>39.66</u> 2538,24	<u>38.79</u> 2482,56	<u>0.09</u> 5,76	<u>0.78</u> 49,92	30 км.
414	&C113-2000-21	Трійник 45° Ostendorf HT Safe 50/50мм (ПП)	шт	66	<u>99.42</u> 6561,72	<u>97.38</u> 6427,08	<u>0.09</u> 5,94	<u>1.95</u> 128,70	30 км.
415	&C113-2000-22	Трійник 45° Ostendorf HT Safe 110/110мм (ПП)	шт	20	<u>172.66</u> 3453,20	<u>169.18</u> 3383,60	<u>0.09</u> 1,80	<u>3.39</u> 67,80	30 км.
416	&C113-2000-24-2Б	Заглушка Ostendorf HT Safe 50мм (ПП)	шт	39	<u>37.56</u> 1464,84	<u>36.73</u> 1432,47	<u>0.09</u> 3,51	<u>0.74</u> 28,86	30 км.
417	&C113-2227-10-2КЭ	Флюгарка для плоских кровель DN110, Н600мм	шт	9	<u>510.36</u> 4593,24	<u>500.00</u> 4500,00	<u>0.35</u> 3,15	<u>10.01</u> 90,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
418	&C114-50-У-Ф	Теплоізоляція повітроводів б=5 мм фольгований самоклеючий Аерфом	м2	1144,64	<u>102.78</u>	<u>100.66</u>	<u>0.1</u>	<u>2.02</u>	30 км.
419	&C114-64-У2	Теплоізоляція повітроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat PAROC	м2	99,75	<u>494.24</u>	<u>483.67</u>	<u>0.88</u>	<u>9.69</u>	30 км.
420	&C114-97-11-2M0	Плитка тактильна поліуританова "Конус", розмір 300х300х3 мм	шт	12	<u>342.78</u>	<u>335.83</u>	<u>0.23</u>	<u>6.72</u>	30 км.
421	&C114-976	Пінополістирол XPS SCANTERM PARKING 1000х600х150 мм	м2	224	<u>603.63</u>	<u>590.27</u>	<u>1.52</u>	<u>11.84</u>	30 км.
422	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	14,9	<u>962.76</u>	<u>911.87</u>	<u>32.01</u>	<u>18.88</u>	30 км.
423	C115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип І	шт	49,29	<u>1513.62</u>	<u>1441.54</u>	<u>42.4</u>	<u>29.68</u>	30 км.
424	C115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	41,34	<u>1985.35</u>	<u>1931.67</u>	<u>14.75</u>	<u>38.93</u>	30 км.
425	+C121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,102	<u>84142.71</u>	<u>83110.20</u>	<u>406.14</u>	<u>626.37</u>	30 км.
426	C121-755	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,049512	<u>105718.14</u>	<u>104517.58</u>	<u>413.58</u>	<u>786.98</u>	30 км.
427	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0293764	<u>99324.6</u>	<u>98171.63</u>	<u>413.58</u>	<u>739.39</u>	30 км.
428	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,5632	<u>111963.09</u>	<u>110716.04</u>	<u>413.58</u>	<u>833.47</u>	30 км.
429	+C121-782	Металеві конструкції	т	7,195368	<u>77790.22</u>	<u>76797.56</u>	<u>413.58</u>	<u>579.08</u>	30 км.
430	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,97907	<u>75605.35</u>	<u>74628.95</u>	<u>413.58</u>	<u>562.82</u>	30 км.
431	C121-784	Металеві вироби	т	0,034735	<u>87865.22</u>	<u>86797.56</u>	<u>413.58</u>	<u>654.08</u>	30 км.
					3052,00	3014,91	14,37	22,72	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
432	&C123-15-29	Дверні блоки внутрішні металеві, з порошковим фарбуванням, з ущільненням в притулах, замок, ручки нажимні	м2	2,6775	<u>5633.15</u> 15082,76	<u>5500.00</u> 14726,25	<u>22.7</u> 60,78	<u>110.45</u> 295,73	30 км.
433	&C123-15-30	Дверні блоки внутрішні металеві, герметичні, утеплені (для форкамер), замок, ручки нажимні	м2	3,402	<u>5633.15</u> 19163,98	<u>5500.00</u> 18711,00	<u>22.7</u> 77,23	<u>110.45</u> 375,75	30 км.
434	&C123-15-31	Дверні блоки металеві з порошковим фарбуванням, протипожежні, глухі, з випадаючим порогом, з ущільненням в притулах, замок- ключ барашек, ручки нажимні, межа вогнестійкості EI 30	м2	12,915	<u>6041.15</u> 78021,45	<u>5900.00</u> 76198,50	<u>22.7</u> 293,17	<u>118.45</u> 1529,78	30 км.
435	&C123-15-32	Дверні блоки металеві з порошковим фарбуванням, протипожежні, глухі, з порогом не більш 20 мм, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні, межа вогнестійкості EI 30	м2	52,017	<u>5633.15</u> 293019,56	<u>5500.00</u> 286093,50	<u>22.7</u> 1180,79	<u>110.45</u> 5745,27	30 км.
436	&C123-15-33-2МБ	Дверні блоки зовнішні металеві утеплені, з порошковим фарбуванням RAL 7015, з ущільненням в притулах, замок ключ-барашек з внутр.сторони, ручки нажимні	м2	2,31	<u>6143.15</u> 14190,68	<u>6000.00</u> 13860,00	<u>22.7</u> 52,44	<u>120.45</u> 278,24	30 км.
437	&C123-15-34	Вітражний блок алюмінієвий, з заповненням двокамерним склопакетом (3 скла), з енергозберігаючим склом, Rq min=0,90 м 2 К/Вт	м2	248,9912	<u>12086.84</u> 3009516,80	<u>11833.33</u> 2946395,04	<u>16.51</u> 4110,84	<u>237</u> 59010,92	30 км.
438	&C123-15-35	Віконний блок металопластиковий, з заповненням двокамерним склопакетом (3 скла), з енергозберігаючим склом, Rq min=0,90 м 2 К/Вт	м2	304,968	<u>6646.84</u> 2027073,50	<u>6500.00</u> 1982292,00	<u>16.51</u> 5035,02	<u>130.33</u> 39746,48	30 км.
439	&C123-15-79-24	Дверні блоки зовнішні алюмінієві заскленні (двокамерним склопакетом), утеплені, з ущільненням в притулах, низ сендвіч панель h=800 мм, посилені, з загартованим сонцезахисним і енергозберігаючим склом з додатковою кількістю посиленних роликів навісів на стулку, з багатоточковим замком, з внутрішньої сторони приміщення ручки нажимні, ззовні ручка - скоба	м2	14,178	<u>32656.84</u> 463008,68	<u>32000.00</u> 453696,00	<u>16.51</u> 234,08	<u>640.33</u> 9078,60	30 км.
440	&C123-15-79-25	Дверні блоки внутрішні алюмінієві, заскленні матовим склом, з ущільненням в притулах, без порога, профіль RAL7015, замок-ключ барашек, ручки нажимні	м2	35,175	<u>17050.84</u> 599763,30	<u>16700.00</u> 587422,50	<u>16.51</u> 580,74	<u>334.33</u> 11760,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
441	&C123-15-79-26	Дверні блоки внутрішні металопластикові , заскленні матовим склом з висоти 900 мм, з ущільненням в притулах, без порога, замок-ключ барашек, ручки нажимні	м2	15,54	<u>5932.84</u> 92196,33	<u>5800.00</u> 90132,00	<u>16.51</u> 256,57	<u>116.33</u> 1807,76	30 км.
442	&C123-15-79-27	Дверні блоки внутрішні алюмінієві протипожежні, заскленні (однокамерним склопакетом з покриттям протиударною плівкою, з випадаючим порогом, з ущільненням в притулах з комплектацією автом. зачинення при пожежі типу GEZE, без замка, ручки офісні	м2	12,285	<u>34696.84</u> 426250,68	<u>34000.00</u> 417690,00	<u>16.51</u> 202,83	<u>680.33</u> 8357,85	30 км.
443	&C123-15-109	Дверні блоки зовнішні металеві з порошковим фарбуванням, утеплені, з порогом не більш 20 мм, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні	м2	3,33	<u>6143.15</u> 20456,69	<u>6000.00</u> 19980,00	<u>22.7</u> 75,59	<u>120.45</u> 401,10	30 км.
444	&C123-382-5-П	Дошки підвіконні пластикові 500мм	м	287,0688	<u>464.49</u> 133340,59	<u>454.00</u> 130329,24	<u>1.38</u> 396,15	<u>9.11</u> 2615,20	30 км.
445	C123-499	Розкладки, розмір 19x19 мм	пм	36	<u>45.31</u> 1631,16	<u>44.33</u> 1595,88	<u>0.09</u> 3,24	<u>0.89</u> 32,04	30 км.
446	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	109,82306	<u>659.28</u> 72404,15	<u>640.29</u> 70318,61	<u>6.06</u> 665,53	<u>12.93</u> 1420,01	30 км.
447	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,53684	<u>911.05</u> 1400,14	<u>884.54</u> 1359,40	<u>8.65</u> 13,29	<u>17.86</u> 27,45	30 км.
448	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	58,8	<u>934.72</u> 54961,54	<u>907.74</u> 53375,11	<u>8.65</u> 508,62	<u>18.33</u> 1077,81	30 км.
449	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,294	<u>13774.25</u> 4049,63	<u>13204.68</u> 3882,18	<u>299.49</u> 88,05	<u>270.08</u> 79,40	30 км.
450	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,03286	<u>29765.34</u> 978,09	<u>28866.67</u> 948,56	<u>315.04</u> 10,35	<u>583.63</u> 19,18	ВЦ=28866, 6666666667 30 км.
451	&C124-2-2-2М1	Гарячекатана арматурна сталь А240С діам. 8 мм	т	1,0275	<u>29765.34</u> 30583,89	<u>28866.67</u> 29660,50	<u>315.04</u> 323,70	<u>583.63</u> 599,69	ВЦ=28866, 6666666667 30 км.
452	+C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0032	<u>29765.34</u> 95,25	<u>28866.67</u> 92,37	<u>315.04</u> 1,01	<u>583.63</u> 1,87	ВЦ=28866, 6666666667 30 км.
453	+C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,02233	<u>29433.84</u> 657,26	<u>28541.67</u> 637,34	<u>315.04</u> 7,03	<u>577.13</u> 12,89	ВЦ=28541, 6666666667 30 км.
454	&C124-20-2	Гарячекатана арматурна сталь А500С діам. 10 мм	т	0,641041	<u>29229.84</u> 18737,53	<u>28341.67</u> 18168,17	<u>315.04</u> 201,95	<u>573.13</u> 367,41	ВЦ=28341, 6666666667 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
455	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,04918	<u>29229.84</u> 1437,52	<u>28341.67</u> 1393,84	<u>315.04</u> 15,49	<u>573.13</u> 28,19	ВЦ=28341, 6666666667 30 км.
456	&C124-22-2	Гарячекатана арматурна сталь А500С діам. 12 мм	т	12,24379	<u>28923.84</u> 354137,42	<u>28041.67</u> 343336,32	<u>315.04</u> 3857,28	<u>567.13</u> 6943,82	ВЦ=28041, 6666666667 30 км.
457	&C124-22-4	Гарячекатана арматурна сталь А400С діам. 12 мм	т	3,81307	<u>28923.84</u> 110288,63	<u>28041.67</u> 106924,85	<u>315.04</u> 1201,27	<u>567.13</u> 2162,51	ВЦ=28041, 6666666667 30 км.
458	&C124-24-9	Гарячекатана арматурна сталь А500С діам. 6 мм	т	0,03949	<u>29433.84</u> 1162,34	<u>28541.67</u> 1127,11	<u>315.04</u> 12,44	<u>577.13</u> 22,79	ВЦ=28541, 6666666667 30 км.
459	&C124-24-10	Гарячекатана арматурна сталь А500С діам. 8 мм	т	0,21736	<u>29433.84</u> 6397,74	<u>28541.67</u> 6203,82	<u>315.04</u> 68,48	<u>577.13</u> 125,44	ВЦ=28541, 6666666667 30 км.
460	&C124-26-3-1Н	Арматурна сталь , клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,008432	<u>29765.34</u> 250,98	<u>28866.67</u> 243,40	<u>315.04</u> 2,66	<u>583.63</u> 4,92	ВЦ=28866, 6666666667 30 км.
461	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0044	<u>105163.91</u> 462,72	<u>102786.83</u> 452,26	<u>315.04</u> 1,39	<u>2062.04</u> 9,07	30 км.
462	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,05305	<u>72853.13</u> 3864,86	<u>71109.60</u> 3772,36	<u>315.04</u> 16,71	<u>1428.49</u> 75,79	30 км.
463	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00003	<u>65970.35</u> 1,98	<u>64225.73</u> 1,93	<u>451.08</u> 0,01	<u>1293.54</u> 0,04	30 км.
464	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00096	<u>60456.61</u> 58,04	<u>58820.11</u> 56,47	<u>451.08</u> 0,43	<u>1185.42</u> 1,14	30 км.
465	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,03264	<u>52995.8</u> 1729,78	<u>51505.59</u> 1681,14	<u>451.08</u> 14,72	<u>1039.13</u> 33,92	30 км.
466	&C130-258-1-1Д	Грязьовик фланцевий SDR Pipe Ду 65	шт	1	<u>5803.73</u> 5803,73	<u>5666.89</u> 5666,89	<u>23.04</u> 23,04	<u>113.8</u> 113,80	30 км.
467	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0741	<u>17197.53</u> 1274,34	<u>16409.24</u> 1215,92	<u>451.08</u> 33,43	<u>337.21</u> 24,99	30 км.
468	C130-491	Мийки із нержавіючої сталі з однією круглою або прямокутною чашею, із зливною дошкою, з кріпленнями, МНД, МНДК, розмір 800x600x222 мм	шт	12	<u>14555.7</u> 174668,40	<u>14266.91</u> 171202,92	<u>3.38</u> 40,56	<u>285.41</u> 3424,92	30 км.
469	&C130-528-11	Решітка однорядна регульована Aerostar 1-Р-25-35*(RAL 9016) 200x100(h)	шт	45	<u>277.51</u> 12487,95	<u>271.67</u> 12225,15	<u>0.4</u> 18,00	<u>5.44</u> 244,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
470	&C130-528-15	Анемостат Aerostar KW-RM-100 + рама	шт	26	<u>166.68</u> 4333,68	<u>163.01</u> 4238,26	<u>0.4</u> 10,40	<u>3.27</u> 85,02	30 км.
471	&C130-528-16	Анемостат Aerostar KW-RM-125 + рама	шт	3	<u>184.01</u> 552,03	<u>180.00</u> 540,00	<u>0.4</u> 1,20	<u>3.61</u> 10,83	30 км.
472	&C130-528-19	Решітка однорядна регульована Aerostar 1-P-25-35* RAL 9016) 300x150(h)	шт	12	<u>463.66</u> 5563,92	<u>454.17</u> 5450,04	<u>0.4</u> 4,80	<u>9.09</u> 109,08	30 км.
473	&C130-528-20	Решітка однорядна регульована Aerostar 1-P-25-35* RAL 9016) 300x100(h)	шт	4	<u>321.71</u> 1286,84	<u>315.00</u> 1260,00	<u>0.4</u> 1,60	<u>6.31</u> 25,24	30 км.
474	&C130-541-1-2M6	Піддон душовий сталевий емальований 90x90x15см	шт	3	<u>3154.61</u> 9463,83	<u>3083.33</u> 9249,99	<u>9.42</u> 28,26	<u>61.86</u> 185,58	30 км.
475	&C130-549-1-13	Сушка для рушників електрична 710x535 мм Теплий Світ	шт	2	<u>2776.53</u> 5553,06	<u>2720.00</u> 5440,00	<u>2.09</u> 4,18	<u>54.44</u> 108,88	30 км.
476	&C130-559-143	Сталеві гігієнічні панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням PH0-20-30-1205. Потужність: 687 Вт	шт	2	<u>14246.49</u> 28492,98	<u>13959.69</u> 27919,38	<u>7.46</u> 14,92	<u>279.34</u> 558,68	30 км.
477	&C130-559-144	Сталеві гігієнічні панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням PH0-20-40-1005. Потужність: 705 Вт	шт	1	<u>13338.01</u> 13338,01	<u>13068.30</u> 13068,30	<u>8.18</u> 8,18	<u>261.53</u> 261,53	30 км.
478	&C130-559-145	Сталеві гігієнічні панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням PH0-20-40-1605. Потужність: 1125 Вт	шт	5	<u>19603.18</u> 98015,90	<u>19205.96</u> 96029,80	<u>12.84</u> 64,20	<u>384.38</u> 1921,90	30 км.
479	&C130-559-146	Сталеві гігієнічні панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням PH0-20-50-1005. Потужність: 836 Вт	шт	1	<u>14753.52</u> 14753,52	<u>14454.18</u> 14454,18	<u>10.06</u> 10,06	<u>289.28</u> 289,28	30 км.
480	&C130-559-147	Сталеві гігієнічні панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням PH0-20-50-1305. Потужність: 1086 Вт	шт	1	<u>18290.46</u> 18290,46	<u>17918.89</u> 17918,89	<u>12.93</u> 12,93	<u>358.64</u> 358,64	30 км.
481	&C130-559-148	Сталеві гігієнічні панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням PH0-20-50-1405. Потужність: 1169 Вт	шт	3	<u>19403.07</u> 58209,21	<u>19008.73</u> 57026,19	<u>13.89</u> 41,67	<u>380.45</u> 1141,35	30 км.
482	&C130-559-149	Сталеві гігієнічні панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням PH0-20-50-1605. Потужність: 1335 Вт	шт	3	<u>21727.47</u> 65182,41	<u>21285.60</u> 63856,80	<u>15.84</u> 47,52	<u>426.03</u> 1278,09	30 км.
483	&C130-559-150	Сталеві панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням, Plan-K PLAN-12K-40-705. Потужність: 618 Вт	шт	11	<u>6991.9</u> 76910,90	<u>6848.33</u> 75331,63	<u>6.47</u> 71,17	<u>137.1</u> 1508,10	30 км.
484	&C130-559-151	Сталеві панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням, Plan-K PLAN-12K-40-805. Потужність: 705 Вт	шт	1	<u>7095.06</u> 7095,06	<u>6948.61</u> 6948,61	<u>7.33</u> 7,33	<u>139.12</u> 139,12	30 км.
485	&C130-559-152	Сталеві панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням, Plan-K PLAN-12K-40-905. Потужність: 793 Вт	шт	3	<u>7702.79</u> 23108,37	<u>7543.55</u> 22630,65	<u>8.2</u> 24,60	<u>151.04</u> 453,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
486	&C130-559-153	Сталеві панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням, Plan-K PLAN-12K-40-2005. Потужність: 1756 Вт	шт	4	<u>17938,44</u> 71753,76	<u>17568,95</u> 70275,80	<u>17,76</u> 71,04	<u>351,73</u> 1406,92	30 км.
487	&C130-559-154	Сталеві панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням, Plan-K PLAN-12K-50-505. Потужність: 531 Вт	шт	2	<u>5575,01</u> 11150,02	<u>5459,83</u> 10919,66	<u>5,87</u> 11,74	<u>109,31</u> 218,62	30 км.
488	&C130-559-155	Сталеві панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням, Plan-K PLAN-12K-50-605. Потужність: 636 Вт	шт	15	<u>6283,74</u> 94256,10	<u>6153,58</u> 92303,70	<u>6,95</u> 104,25	<u>123,21</u> 1848,15	30 км.
489	&C130-559-156	Сталеві панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням, Plan-K PLAN-12K-50-705. Потужність: 741 Вт	шт	16	<u>7095,77</u> 113532,32	<u>6948,61</u> 111177,76	<u>8,03</u> 128,48	<u>139,13</u> 2226,08	30 км.
490	&C130-559-157	Сталеві панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням, Plan-K PLAN-12K-50-805. Потужність: 846 Вт	шт	6	<u>7703,71</u> 46222,26	<u>7543,55</u> 45261,30	<u>9,11</u> 54,66	<u>151,05</u> 906,30	30 км.
491	&C130-559-158	Сталеві панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням, Plan-K PLAN-12K-50-905. Потужність: 951 Вт	шт	4	<u>8514,91</u> 34059,64	<u>8337,76</u> 33351,04	<u>10,19</u> 40,76	<u>166,96</u> 667,84	30 км.
492	&C130-559-159	Сталеві панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням, Plan-K PLAN-12K-50-1205. Потужність: 1266 Вт	шт	1	<u>10947,69</u> 10947,69	<u>10719,57</u> 10719,57	<u>13,46</u> 13,46	<u>214,66</u> 214,66	30 км.
493	&C130-559-160	Сталеві панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням, Plan-K PLAN-12K-50-1605. Потужність: 1687 Вт	шт	1	<u>14900,96</u> 14900,96	<u>14590,98</u> 14590,98	<u>17,8</u> 17,80	<u>292,18</u> 292,18	30 км.
494	&C130-559-161	Сталеві панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням, Plan-K PLAN-22K-50-1805. Потужність: 2592 Вт	шт	4	<u>16424,34</u> 65697,36	<u>16079,76</u> 64319,04	<u>22,53</u> 90,12	<u>322,05</u> 1288,20	30 км.
495	&C130-595-6-2M2	Грати зовнішні розмір 250x250(h) мм. Н-35-45, "Aerostar"	шт	1	<u>693,66</u> 693,66	<u>679,17</u> 679,17	<u>0,89</u> 0,89	<u>13,6</u> 13,60	30 км.
496	&C130-595-7-2M3	Грати зовнішні розмір 500x250(h) мм. Н-35-45, "Aerostar"	шт	2	<u>974,16</u> 1948,32	<u>954,17</u> 1908,34	<u>0,89</u> 1,78	<u>19,1</u> 38,20	30 км.
497	&C130-595-18-2M4	Грати зовнішні розмір 250x550(h) мм. Н-35-45, "Aerostar"	шт	1	<u>973,54</u> 973,54	<u>954,17</u> 954,17	<u>0,28</u> 0,28	<u>19,09</u> 19,09	30 км.
498	&C130-595-20-2M5	Грати зовнішні розмір 400x200(h) мм. Н-35-45, "Aerostar"	шт	3	<u>761,89</u> 2285,67	<u>746,67</u> 2240,01	<u>0,28</u> 0,84	<u>14,94</u> 44,82	30 км.
499	C130-606	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 16 мм	м	62,33	<u>160,5</u> 10003,97	<u>156,87</u> 9777,71	<u>0,48</u> 29,92	<u>3,15</u> 196,34	30 км.
500	&C130-630-39	Гігієнічний душ Tempesta-F Trigger Spray 30 Grohe	комплект	3	<u>5852,84</u> 17558,52	<u>5737,50</u> 17212,50	<u>0,58</u> 1,74	<u>114,76</u> 344,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
501	&C130-630-106	Одноважільний змішувач для раковини M-size для медичних закладів Eurosmart New 32790000 Grohe	комплект	2	<u>4162.19</u> 8324,38	<u>4080.00</u> 8160,00	<u>0.58</u> 1,16	<u>81.61</u> 163,22	30 км.
502	&C130-630-122	Змішувач для умивальника сенсорний автоматичний безконтактний Grohe Bau Cosmopolitan E 36451000 Grohe	комплект	62	<u>9413.66</u> 583646,92	<u>9228.50</u> 572167,00	<u>0.58</u> 35,96	<u>184.58</u> 11443,96	30 км.
503	C130-878	Умивальники хірургічні напівфарфорові та фарфорові із змішувачем настінним ліктьовим, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, розмір 650x590x214 мм	комплект	16	<u>11256.21</u> 180099,36	<u>11022.17</u> 176354,72	<u>13.33</u> 213,28	<u>220.71</u> 3531,36	30 км.
504	C130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	30	<u>598.94</u> 17968,20	<u>585.56</u> 17566,80	<u>1.64</u> 49,20	<u>11.74</u> 352,20	30 км.
505	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	<u>288.27</u> 576,54	<u>281.93</u> 563,86	<u>0.69</u> 1,38	<u>5.65</u> 11,30	30 км.
506	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	36	<u>319.28</u> 11494,08	<u>312.19</u> 11238,84	<u>0.83</u> 29,88	<u>6.26</u> 225,36	30 км.
507	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	17	<u>554.67</u> 9429,39	<u>542.20</u> 9217,40	<u>1.59</u> 27,03	<u>10.88</u> 184,96	30 км.
508	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	20	<u>465.96</u> 9319,20	<u>455.44</u> 9108,80	<u>1.38</u> 27,60	<u>9.14</u> 182,80	30 км.
509	C130-1103	Блочки	шт	24	<u>11.67</u> 280,08	<u>11.35</u> 272,40	<u>0.09</u> 2,16	<u>0.23</u> 5,52	30 км.
510	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	272,37	<u>847.95</u> 230956,14	<u>829.19</u> 225846,48	<u>2.13</u> 580,15	<u>16.63</u> 4529,51	30 км.
511	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	146,3	<u>882.74</u> 129144,86	<u>862.61</u> 126199,84	<u>2.82</u> 412,57	<u>17.31</u> 2532,45	30 км.
512	C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	55	<u>761.66</u> 41891,30	<u>744.19</u> 40930,45	<u>2.54</u> 139,70	<u>14.93</u> 821,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
513	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	979,2	<u>939.32</u> 919782,14	<u>918.08</u> 898983,94	<u>2.82</u> 2761,34	<u>18.42</u> 18036,86	30 км.
514	C130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76x3,5 мм	м	20	<u>650.05</u> 13001,00	<u>635.00</u> 12700,00	<u>2.3</u> 46,00	<u>12.75</u> 255,00	30 км.
515	&C140-4241	Біметалічний радіатор «MIRADO» 500/96	шт	140	<u>399.34</u> 55907,60	<u>390.83</u> 54716,20	<u>0.68</u> 95,20	<u>7.83</u> 1096,20	30 км.
516	C142-10-2	Вода	м3	455,94316	<u>78.98</u> 36010,39	<u>78.98</u> 36010,39	- -	- -	
517	C142-10-3	Вода технічна	т	2,544	<u>78.98</u> 200,93	<u>78.98</u> 200,93	- -	- -	
518	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,816018	<u>9012.03</u> 7353,98	<u>8803.82</u> 7184,08	<u>31.5</u> 25,70	<u>176.71</u> 144,20	30 км.
519	C147-33-1	Додаткові закладні вироби	100кг	0,0056	<u>7313.01</u> 40,95	<u>7138.12</u> 39,97	<u>31.5</u> 0,18	<u>143.39</u> 0,80	30 км.
520	C157-236	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм2	1000м	0,0049	<u>25183.01</u> 123,40	<u>24607.07</u> 120,57	<u>82.16</u> 0,40	<u>493.78</u> 2,43	30 км.
521	&C172-884-151	Шайба М20 мм	шт	336	<u>3.67</u> 1233,12	<u>3.59</u> 1206,24	<u>0.01</u> 3,36	<u>0.07</u> 23,52	30 км.
522	&C172-884-152	Гайка М20 мм	шт	336	<u>14.58</u> 4898,88	<u>14.28</u> 4798,08	<u>0.01</u> 3,36	<u>0.29</u> 97,44	30 км.
523	&C172-884-153	Шайба пружина М20 мм	шт	252	<u>5.09</u> 1282,68	<u>4.98</u> 1254,96	<u>0.01</u> 2,52	<u>0.1</u> 25,20	30 км.
524	&C172-884-154	Шпилька HAS -U M10x130	шт	88	<u>201.63</u> 17743,44	<u>197.60</u> 17388,80	<u>0.08</u> 7,04	<u>3.95</u> 347,60	30 км.
525	&C172-884-154 варіант 1	Хімічний анкер HIT-HY 170 (HILTI)	шт	2,3	<u>1213.88</u> 2791,92	<u>1190.00</u> 2737,00	<u>0.08</u> 0,18	<u>23.8</u> 54,74	30 км.
526	&C172-884-155	Шайба М10 мм	шт	72	<u>2.19</u> 157,68	<u>2.14</u> 154,08	<u>0.01</u> 0,72	<u>0.04</u> 2,88	30 км.
527	&C172-884-156	Шайба пружина М10 мм	шт	36	<u>4.1</u> 147,60	<u>4.01</u> 144,36	<u>0.01</u> 0,36	<u>0.08</u> 2,88	30 км.
528	&C172-884-157	Гайка М10 мм	шт	36	<u>11.81</u> 425,16	<u>11.57</u> 416,52	<u>0.01</u> 0,36	<u>0.23</u> 8,28	30 км.
529	&C172-884-158	Болт М10*65	шт	36	<u>63.69</u> 2292,84	<u>62.40</u> 2246,40	<u>0.04</u> 1,44	<u>1.25</u> 45,00	30 км.
530	&C1000-1-40	Плита Mediguard Plain Board KNAUF Ceiling Solutions 600x600x15мм	м2	603,75	<u>897.68</u> 541974,30	<u>878.89</u> 530629,84	<u>1.19</u> 718,46	<u>17.6</u> 10626,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
531	&C1000-1-41-2КР	Плита BioGuard Plain Board 600x600x15 (медицина) Armstrong® 2221M	м2	303,555	<u>514.75</u> 156254,94	<u>503.47</u> 152830,84	<u>1.19</u> 361,23	<u>10.09</u> 3062,87	https://kiev.atlant-shop.com.ua/strojmaterialy/podvesnye-potolki-armstrong/plita-podvesnogo-potolka/potolochnaya-plita-armstrong-plain-board-600x600 30 км.
532	&C1000-1-133	PRELUDE 24 XL - універсальна несуча рейка 3600 mm x 24 mm x 43 mm Armstrong® 314032	м	820,895	<u>54.14</u> 44443,26	<u>53.00</u> 43507,44	<u>0.08</u> 65,67	<u>1.06</u> 870,15	30 км.
533	&C1000-1-134	PRELUDE 24 XL - поперечна рейка 1200 mm x 24 mm x 38 mm Armstrong® 313051	м	1641,79	<u>54.14</u> 88886,51	<u>53.00</u> 87014,87	<u>0.08</u> 131,34	<u>1.06</u> 1740,30	30 км.
534	&C1000-1-135	PRELUDE 24 XL - поперечна рейка 600 mm x 24 mm x 30 mm Armstrong® 312021	м	820,895	<u>54.14</u> 44443,26	<u>53.00</u> 43507,44	<u>0.08</u> 65,67	<u>1.06</u> 870,15	30 км.
535	&C1000-1-139	Підвіс гачок-гачок 315-580 Armstrong® A11040G	шт	691,28	<u>7.44</u> 5143,12	<u>7.16</u> 4949,56	<u>0.13</u> 89,87	<u>0.15</u> 103,69	30 км.
536	&C1000-1-144	Підвіс гачок-петля 315-580 Armstrong® A13040G	шт	691,28	<u>7.44</u> 5143,12	<u>7.16</u> 4949,56	<u>0.13</u> 89,87	<u>0.15</u> 103,69	30 км.
537	&C1000-1-164	Пристінний молдинг RA 4 F 4000x25x25x1.2 мм, БІЛИЙ RAL 9010 Armstrong® BPM215013	м	933,228	<u>42.24</u> 39419,55	<u>41.35</u> 38588,98	<u>0.06</u> 55,99	<u>0.83</u> 774,58	30 км.
538	&C1000-1047-1-14Т	Труба - STABI PLUS S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 20x2,8 WAVIN Ekoplastik STRS020RCT	м	185	<u>78.29</u> 14483,65	<u>76.67</u> 14183,95	<u>0.08</u> 14,80	<u>1.54</u> 284,90	BL=92/1,2 30 км.
539	&C1000-1048-1-14У	Труба - STABI PLUS S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 25x3,5 WAVIN Ekoplastik STRS025RCT	м	73	<u>113.6</u> 8292,80	<u>111.25</u> 8121,25	<u>0.12</u> 8,76	<u>2.23</u> 162,79	BL=133,50/1,2 30 км.
540	&C1000-1056-1-2П9	Труба FIBER BASALT PLUS S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 20x2,8 WAVIN Ekoplastik STRFB020TRCT	м	860	<u>75.29</u> 64749,40	<u>73.75</u> 63425,00	<u>0.06</u> 51,60	<u>1.48</u> 1272,80	BL=88,50/1,2 30 км.
541	&C1000-1057-1-2ПА	Труба FIBER BASALT PLUS S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 25x3,5 WAVIN Ekoplastik STRFB025TRCT	м	450	<u>107.63</u> 48433,50	<u>105.42</u> 47439,00	<u>0.1</u> 45,00	<u>2.11</u> 949,50	BL=126,50/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
542	&C1000-1058-1-2ЛБ	Труба FIBER BASALT PLUS S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 32x4,4 WAVIN Ekoplastik STRFB032TRCT	м	120	<u>162.93</u> 19551,60	<u>159.58</u> 19149,60	<u>0.16</u> 19,20	<u>3.19</u> 382,80	ВЦ=191,50/1,2 30 км.
543	&C1000-1059-1-2ЛВ	Труба FIBER BASALT PLUS S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 40x5,5 WAVIN Ekoplastik STRFB040TRCT	м	110	<u>234.84</u> 25832,40	<u>230.00</u> 25300,00	<u>0.24</u> 26,40	<u>4.6</u> 506,00	ВЦ=276/1,2 30 км.
544	&C1000-1060-1-2ЛГ	Труба FIBER BASALT PLUS S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 50x6,9 WAVIN Ekoplastik STRFB050TRCT	м	80	<u>393.93</u> 31514,40	<u>385.83</u> 30866,40	<u>0.38</u> 30,40	<u>7.72</u> 617,60	ВЦ=463/1,2 30 км.
545	&C1000-1061-1-2ЛД	Труба FIBER BASALT PLUS S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 63x8,6 WAVIN Ekoplastik STRFB063TRCT	м	60	<u>590.08</u> 35404,80	<u>577.92</u> 34675,20	<u>0.59</u> 35,40	<u>11.57</u> 694,20	ВЦ=693,50/1,2 30 км.
546	&C1000-1094-1-13Л	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм WAVIN Ekoplastik SKO02090XX	шт	236	<u>8.09</u> 1909,24	<u>7.92</u> 1869,12	<u>0.01</u> 2,36	<u>0.16</u> 37,76	ВЦ=9,50/1,2 30 км.
547	&C1000-1095-1-13Н	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм WAVIN Ekoplastik SKO02590XX	шт	75	<u>10.21</u> 765,75	<u>10.00</u> 750,00	<u>0.01</u> 0,75	<u>0.2</u> 15,00	ВЦ=12/1,2 30 км.
548	&C1000-1096-1-13П	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм WAVIN Ekoplastik SKO03290XX	шт	4	<u>16.17</u> 64,68	<u>15.83</u> 63,32	<u>0.02</u> 0,08	<u>0.32</u> 1,28	ВЦ=19/1,2 30 км.
549	&C1000-1101	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм WAVIN Ekoplastik SKO07590XX	шт	2	<u>268.82</u> 537,64	<u>263.33</u> 526,66	<u>0.22</u> 0,44	<u>5.27</u> 10,54	ВЦ=316/1,2 30 км.
550	&C1000-1123-1-13Г	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм WAVIN Ekoplastik STK020XXXX	шт	276	<u>9.36</u> 2583,36	<u>9.17</u> 2530,92	<u>0.01</u> 2,76	<u>0.18</u> 49,68	ВЦ=11/1,2 30 км.
551	&C1000-1124-1-7В	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм WAVIN Ekoplastik STK025XXXX	шт	6	<u>14.47</u> 86,82	<u>14.17</u> 85,02	<u>0.02</u> 0,12	<u>0.28</u> 1,68	ВЦ=17/1,2 30 км.
552	&C1000-1125	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм WAVIN Ekoplastik STK032XXXX	шт	57	<u>23.83</u> 1358,31	<u>23.33</u> 1329,81	<u>0.03</u> 1,71	<u>0.47</u> 26,79	ВЦ=28/1,2 30 км.
553	&C1000-1129-1-2ЛО	Трійник із поліпропілену діам. 75 мм WAVIN Ekoplastik STK075XXXX	шт	2	<u>326.24</u> 652,48	<u>319.58</u> 639,16	<u>0.26</u> 0,52	<u>6.4</u> 12,80	ВЦ=383,50/1,2 30 км.
554	&C1000-1134-1-13Д	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм WAVIN Ekoplastik STKR02520X	шт	120	<u>14.04</u> 1684,80	<u>13.75</u> 1650,00	<u>0.01</u> 1,20	<u>0.28</u> 33,60	ВЦ=16,50/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
555	&C1000-1136-1-13Ж	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм WAVIN Ekoplastik STKR03225X	шт	12	<u>29.35</u> 352,20	<u>28.75</u> 345,00	<u>0.02</u> 0,24	<u>0.58</u> 6,96	ВЦ=34,50/1,2 30 км.
556	&C1000-1137	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм WAVIN Ekoplastik STKR04020X	шт	4	<u>62.51</u> 250,04	<u>61.25</u> 245,00	<u>0.03</u> 0,12	<u>1.23</u> 4,92	ВЦ=73,50/1,2 30 км.
557	&C1000-1138-1-13И	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм WAVIN Ekoplastik STKR04025X	шт	14	<u>64.64</u> 904,96	<u>63.33</u> 886,62	<u>0.04</u> 0,56	<u>1.27</u> 17,78	ВЦ=76/1,2 30 км.
558	&C1000-1140	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25 мм WAVIN Ekoplastik STKR05025X	шт	18	<u>121.61</u> 2188,98	<u>119.17</u> 2145,06	<u>0.06</u> 1,08	<u>2.38</u> 42,84	ВЦ=143/1,2 30 км.
559	&C1000-1141-1-2П1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм WAVIN Ekoplastik STKR05032X	шт	2	<u>94.84</u> 189,68	<u>92.92</u> 185,84	<u>0.06</u> 0,12	<u>1.86</u> 3,72	ВЦ=111,50/1,2 30 км.
560	&C1000-1146	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x50 мм WAVIN Ekoplastik STKR06350X	шт	6	<u>210.09</u> 1260,54	<u>205.83</u> 1234,98	<u>0.14</u> 0,84	<u>4.12</u> 24,72	ВЦ=247/1,2 30 км.
561	&C1000-1176-1-13Э	Муфта редукційна внутрішня / наружна із поліпропілену діам. 25x20 мм WAVIN Ekoplastik SRE12520XX	шт	80	<u>9.35</u> 748,00	<u>9.17</u> 733,60	<u>-</u> -	<u>0.18</u> 14,40	ВЦ=11/1,2
562	&C1000-1178-1-13Ю	Муфта редукційна внутрішня / наружна із поліпропілену діам. 32x25 мм WAVIN Ekoplastik SRE13225XX	шт	12	<u>12.33</u> 147,96	<u>12.08</u> 144,96	<u>0.01</u> 0,12	<u>0.24</u> 2,88	ВЦ=14,50/1,2 30 км.
563	&C1000-1181-1-14А	Муфта редукційна внутрішня / наружна із поліпропілену діам. 40x32 мм WAVIN Ekoplastik SRE14032XX	шт	8	<u>22.96</u> 183,68	<u>22.50</u> 180,00	<u>0.01</u> 0,08	<u>0.45</u> 3,60	ВЦ=27/1,2 30 км.
564	&C1000-1184-1-2П2	Муфта редукційна внутрішня / наружна із поліпропілену діам. 50x40 мм WAVIN Ekoplastik SRE15040XX	шт	8	<u>37.42</u> 299,36	<u>36.67</u> 293,36	<u>0.02</u> 0,16	<u>0.73</u> 5,84	ВЦ=44/1,2 30 км.
565	&C1000-1188-1-14В	Муфта редукційна внутрішня / наружна із поліпропілену діам. 63x50 мм WAVIN Ekoplastik SRE16350XX	шт	2	<u>81.2</u> 162,40	<u>79.58</u> 159,16	<u>0.03</u> 0,06	<u>1.59</u> 3,18	ВЦ=95,50/1,2 30 км.
566	&C1000-1221-1-14Г	Перехід з металевим внутрішнім різьбленням діам. 20x1/2" мм WAVIN Ekoplastik SZI02020XX	шт	131	<u>60.79</u> 7963,49	<u>59.58</u> 7804,98	<u>0.02</u> 2,62	<u>1.19</u> 155,89	ВЦ=71,50/1,2 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
567	&C1000-1222-1-14Д	Перехід з металевим внутрішнім різьбленням діам. 20х3/4" мм WAVIN Ekoplastik SZI02025XX	шт	40	<u>88.43</u> 3537,20	<u>86.67</u> 3466,80	<u>0.03</u> 1,20	<u>1.73</u> 69,20	ВЦ=104/1,2 30 км.
568	&C1000-1224-1-2П3	Перехід з металевим внутрішнім різьбленням діам. 25х3/4" мм WAVIN Ekoplastik SZI02525XX	шт	20	<u>85.88</u> 1717,60	<u>84.17</u> 1683,40	<u>0.03</u> 0,60	<u>1.68</u> 33,60	ВЦ=101/1,2 30 км.
569	&C1000-1232-1-2П4	Перехід з металевим зовнішнім різьбленням діам. 20х1/2" мм WAVIN Ekoplastik SZE02020XX	шт	207	<u>72.27</u> 14959,89	<u>70.83</u> 14661,81	<u>0.02</u> 4,14	<u>1.42</u> 293,94	ВЦ=85/1,2 30 км.
570	&C1000-1233-1-2П5	Перехід з металевим зовнішнім різьбленням діам. 20х3/4" мм WAVIN Ekoplastik SZE02025XX	шт	4	<u>104.16</u> 416,64	<u>102.08</u> 408,32	<u>0.04</u> 0,16	<u>2.04</u> 8,16	ВЦ=122,50/1,2 30 км.
571	&C1000-1235-1-2П6	Перехід з металевим зовнішнім різьбленням діам. 25х3/4" мм WAVIN Ekoplastik SZE02525XX	шт	1	<u>104.16</u> 104,16	<u>102.08</u> 102,08	<u>0.04</u> 0,04	<u>2.04</u> 2,04	ВЦ=122,50/1,2 30 км.
572	&C1000-1247	Перехід з металевою вставкою і накидною гайкою діам. 20х3/4" мм WAVIN Ekoplastik SZM02025XX	шт	246	<u>145.81</u> 35869,26	<u>142.92</u> 35158,32	<u>0.03</u> 7,38	<u>2.86</u> 703,56	ВЦ=171,50/1,2 30 км.
573	&C1000-1410-1-14М	Хомут металевий (з шурупом) 20-25 мм WAVIN Ekoplastik PRK02025XX	шт	215	<u>58.67</u> 12614,05	<u>57.50</u> 12362,50	<u>0.02</u> 4,30	<u>1.15</u> 247,25	ВЦ=69,00/1,2 30 км.
574	&C1000-1411-1-14Н	Хомут металевий (з шурупом) 32-40 мм WAVIN Ekoplastik PRK03240XX	шт	40	<u>67.18</u> 2687,20	<u>65.83</u> 2633,20	<u>0.03</u> 1,20	<u>1.32</u> 52,80	ВЦ=79/1,2 30 км.
575	&C1000-1412-1-14О	Хомут металевий (з шурупом) 50-63 мм WAVIN Ekoplastik PRK06350XX	шт	26	<u>85.05</u> 2211,30	<u>83.33</u> 2166,58	<u>0.05</u> 1,30	<u>1.67</u> 43,42	ВЦ=100,00/1,2 30 км.
576	&C1000-1413-1-2П7	Хомут металевий (болт / гайка) 48-53 мм М8/10 WAVIN Ekoplastik PRKB04853X	шт	12	<u>42.53</u> 510,36	<u>41.67</u> 500,04	<u>0.03</u> 0,36	<u>0.83</u> 9,96	30 км.
577	&C1000-1414-1-2П8	Хомут металевий (болт / гайка) 72-78 мм М8/10 WAVIN Ekoplastik PRKB07278X	шт	12	<u>69.76</u> 837,12	<u>68.33</u> 819,96	<u>0.06</u> 0,72	<u>1.37</u> 16,44	30 км.
578	&C1000-1415	Хомут металевий (болт / гайка) 87-92 мм М8/10 WAVIN Ekoplastik PRKB08792X	шт	40	<u>79.12</u> 3164,80	<u>77.50</u> 3100,00	<u>0.07</u> 2,80	<u>1.55</u> 62,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
579	&C1000-1422-4	Перехід нерж.сталь/мідь Ду 20	шт	1	<u>306.05</u>	<u>300.00</u>	<u>0.05</u>	<u>6</u>	30 км.
					306,05	300,00	0,05	6,00	
580	&C1000-1422-5	Трубний хомут HILTI MP-PI 27-31 1" M8/M10	шт	50	<u>29.53</u>	<u>28.90</u>	<u>0.05</u>	<u>0.58</u>	30 км.
					1476,50	1445,00	2,50	29,00	
581	&C1000-1422-6	Т-образний болт HILTI MM-ST M10x100	шт	50	<u>81.65</u>	<u>80.00</u>	<u>0.05</u>	<u>1.6</u>	30 км.
					4082,50	4000,00	2,50	80,00	
582	&C1001-1-13-16T	Будівельні плити ГКП 12,5 мм 1250x2500 ПЛУК KNAUF 00002885	м2	923,58	<u>128.71</u>	<u>123.06</u>	<u>3.13</u>	<u>2.52</u>	30 км.
					118873,98	113655,75	2890,81	2327,42	
583	&C1001-1-18	Будівельні плити вологостійкі ГКПВ 12,5 мм 1200x2500 ПЛУК KNAUF 00230219	м2	2335,8945	<u>150.77</u>	<u>144.68</u>	<u>3.13</u>	<u>2.96</u>	30 км.
					352182,81	337957,22	7311,35	6914,24	
584	&C1001-1-27	Вогнестійкі плити ГКПО 12,5 мм 1200x2500 ПЛУК KNAUF 00230226	м2	2965,62	<u>160.68</u>	<u>154.17</u>	<u>3.36</u>	<u>3.15</u>	30 км.
					476515,82	457209,64	9964,48	9341,70	
585	&C1001-1-76	Плити підвищеної твердості Titan ГКПВО 12, 5 мм 1200x2500 ПЛУК KNAUF 00249560	м2	483,42	<u>216.53</u>	<u>208.06</u>	<u>4.22</u>	<u>4.25</u>	30 км.
					104674,93	100580,37	2040,03	2054,53	
586	&C1001-1-230	Профіль CW 50 / 50 / 06 - 3000 мм KNAUF 00003253	м	1936,66	<u>65.37</u>	<u>63.89</u>	<u>0.2</u>	<u>1.28</u>	BL=76,
					126599,46	123733,21	387,33	2478,92	6666666666667 /1,2
									30 км.
587	&C1001-1-240	Профіль CW 75 / 50 / 06 - 3000 мм KNAUF 00003262	м	616,59	<u>75.92</u>	<u>74.17</u>	<u>0.26</u>	<u>1.49</u>	BL=89/1,2
					46811,51	45732,48	160,31	918,72	30 км.
588	&C1001-1-251-13Б	Профіль CW 100 / 50 / 06 - 3000 мм KNAUF 00003272	м	2734,627	<u>85.87</u>	<u>83.89</u>	<u>0.3</u>	<u>1.68</u>	BL=100,
					234822,42	229407,86	820,39	4594,17	6666666666667 /1,2
									30 км.
589	&C1001-1-268	Профіль UW 50 / 40 / 06 - 4000 мм KNAUF 00003372	м	209,06	<u>54.56</u>	<u>53.33</u>	<u>0.16</u>	<u>1.07</u>	BL=64/1,2
					11406,31	11149,17	33,45	223,69	30 км.
590	&C1001-1-270	Профіль UW 75 / 40 / 06 - 2000 мм KNAUF 00003375	м	64,35	<u>65.4</u>	<u>63.89</u>	<u>0.23</u>	<u>1.28</u>	BL=76,
					4208,49	4111,32	14,80	82,37	6666666666667 /1,2
									30 км.
591	&C1001-1-273	Профіль UW 100 / 40 / 06 - 2000 мм KNAUF 00008447	м	941,801	<u>75.63</u>	<u>73.89</u>	<u>0.26</u>	<u>1.48</u>	BL=88,
					71228,41	69589,68	244,87	1393,86	6666666666667 /1,2
									30 км.
592	&C1001-1-294	Профіль CD 60 / 27 / 06 - 3100 мм KNAUF 00003293	м	2904,345	<u>53.71</u>	<u>52.50</u>	<u>0.16</u>	<u>1.05</u>	30 км.
					155992,37	152478,11	464,70	3049,56	
593	&C1001-1-298	Профіль UD 28 / 27 / 06 - 3000 мм KNAUF 00003351	м	1270,8	<u>38.92</u>	<u>38.06</u>	<u>0.1</u>	<u>0.76</u>	30 км.
					49459,54	48366,65	127,08	965,81	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
594	&C1001-1-376	Підвіс комбінований KNAUF 00003412	шт	279,93	<u>26.13</u> 7314,57	<u>25.49</u> 7135,42	<u>0.13</u> 36,39	<u>0.51</u> 142,76	30 км.
595	&C1001-1-379	Пружина подвійна KNAUF 00003411	шт	691,28	<u>11.35</u> 7846,03	<u>11.00</u> 7604,08	<u>0.13</u> 89,87	<u>0.22</u> 152,08	30 км.
596	&C1001-1-385	Тяга з петлею 500 мм KNAUF 00003419	шт	279,93	<u>7.44</u> 2082,68	<u>7.16</u> 2004,30	<u>0.13</u> 36,39	<u>0.15</u> 41,99	30 км.
597	&C1001-1-423	З'єднувач Мульти для профілю CD 60/27 KNAUF 00065153	шт	119,97	<u>7.86</u> 942,96	<u>7.58</u> 909,37	<u>0.13</u> 15,60	<u>0.15</u> 17,99	30 км.
598	&C1001-1-435	З'єднувач однорівневий для профілю CD 60/27 KNAUF 00003447	шт	679,83	<u>16.16</u> 10986,05	<u>15.71</u> 10680,13	<u>0.13</u> 88,38	<u>0.32</u> 217,54	30 км.
599	&C1001-1-439	Гвинт самонарізувальний TN 3,5 x 25 мм KNAUF 00003504	шт	26196,9	<u>0.92</u> 24101,15	<u>0.90</u> 23577,21	-	<u>0.02</u> 523,94	
600	&C1001-1-458	Гвинт самонарізувальний Diamant XTN 3,9 x 38 мм KNAUF 00216606	шт	90539,66	<u>1.36</u> 123133,94	<u>1.33</u> 120417,75	-	<u>0.03</u> 2716,19	
601	&C1001-1-469	Гвинт самонарізувальний LN 3,5 x 9 мм KNAUF 00003512	шт	33474,979	<u>0.92</u> 30796,98	<u>0.90</u> 30127,48	-	<u>0.02</u> 669,50	
602	&C1001-1-474	Дюбель пластиковий K 6/35 KNAUF 00003537	шт	8066,56	<u>1.86</u> 15003,80	<u>1.82</u> 14681,14	-	<u>0.04</u> 322,66	
603	&C1001-1-476	Дюбель пластиковий L 8/80 KNAUF 00003539	шт	2866,75	<u>1.74</u> 4988,15	<u>1.71</u> 4902,14	-	<u>0.03</u> 86,01	
604	&C1001-1-477	Дюбель-анкер для стелі 6 x 25 мм KNAUF 00099223	шт	971,21	<u>16.32</u> 15850,15	<u>16.00</u> 15539,36	-	<u>0.32</u> 310,79	
605	&C1001-1-480	Стрічка звукоізоляційна 30 мм KNAUF 00003467	м	359,91	<u>34.85</u> 12542,86	<u>34.17</u> 12298,12	-	<u>0.68</u> 244,74	
606	&C1001-1-483	Стрічка звукоізоляційна 95 мм KNAUF 00003470	м	1651,248	<u>29.76</u> 49141,14	<u>29.18</u> 48183,42	-	<u>0.58</u> 957,72	БЦ=35,016/1,2
607	&C1001-1-485	Стрічка армуюча для швів Kurt (Пулон 75 м) KNAUF 00099382	м	7639,386	<u>15.87</u> 121237,06	<u>15.56</u> 118868,85	-	<u>0.31</u> 2368,21	БЦ=18, 66666666666667 /1,2
608	&C1001-1-565	Шпаклівка Фугенфюллер 25 кг KNAUF 00093954	кг	1913,3958	<u>14.65</u> 28031,25	<u>14.00</u> 26787,54	<u>0.36</u> 688,82	<u>0.29</u> 554,89	30 км.
609	&C1001-1-571	Шпаклівка Мульти-Фініш 25 кг KNAUF 00130000	кг	6754,5	<u>12.3</u> 83080,35	<u>11.70</u> 79027,65	<u>0.36</u> 2431,62	<u>0.24</u> 1621,08	30 км.
610	&C1001-1-704	Шпаклівка НР Фініш 25 кг KNAUF 00230467	кг	3931,5	<u>11.92</u> 46863,48	<u>11.33</u> 44543,90	<u>0.36</u> 1415,34	<u>0.23</u> 904,24	30 км.
611	&C1001-1-776	Вироби зі скляного штапельного волокна Knauf Insulation АкустіKNAUF 1230 x 610 x 50 мм, в упаковці 16 шт., площа 12 м2, об'єм в упаковці 0,6 м3	м2	2422,77	<u>126.55</u> 306601,54	<u>123.82</u> 299987,38	<u>0.25</u> 605,69	<u>2.48</u> 6008,47	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
612	&C1001-2-276	Гнучка вставка круга ВВГ 100 VENTS 0000215236	шт	8	<u>130.96</u> 1047,68	<u>128.33</u> 1026,64	<u>0.06</u> 0,48	<u>2.57</u> 20,56	30 км.
613	&C1001-2-277	Гнучка вставка круга ВВГ 125 VENTS 0000215237	шт	32	<u>167.52</u> 5360,64	<u>164.17</u> 5253,44	<u>0.07</u> 2,24	<u>3.28</u> 104,96	30 км.
614	&C1001-2-398	Клапан зворотній металевий круглий КОМ 100 VENTS 0000215260	шт	4	<u>254.22</u> 1016,88	<u>249.17</u> 996,68	<u>0.07</u> 0,28	<u>4.98</u> 19,92	30 км.
615	&C1001-2-400	Клапан зворотній металевий круглий КОМ 125 VENTS 0000215266	шт	16	<u>279.77</u> 4476,32	<u>274.17</u> 4386,72	<u>0.11</u> 1,76	<u>5.49</u> 87,84	30 км.
616	&C1001-2- 1082	Шумоглушник прямокутний СР 300х200 VENTS 0687926857	шт	1	<u>7235.88</u> 7235,88	<u>7089.17</u> 7089,17	<u>4.83</u> 4,83	<u>141.88</u> 141,88	30 км.
617	&C1001-2- 1084-2КЮ	Шумоглушник прямокутний СР 400х200 VENTS 0000227579	шт	4	<u>7479.1</u> 29916,40	<u>7325.00</u> 29300,00	<u>7.45</u> 29,80	<u>146.65</u> 586,60	30 км.
618	&C1001-2- 1086	Шумоглушник прямокутний СР 500х250 VENTS 0000227582	шт	4	<u>8251.52</u> 33006,08	<u>8081.67</u> 32326,68	<u>8.06</u> 32,24	<u>161.79</u> 647,16	30 км.
619	&C1001-2- 1087	Шумоглушник прямокутний СР 500х300 VENTS 0000227583	шт	14	<u>8354.58</u> 116964,12	<u>8182.50</u> 114555,00	<u>8.26</u> 115,64	<u>163.82</u> 2293,48	30 км.
620	&C1001-2- 1089-2КЯ	Шумоглушник прямокутний СР 600х300 VENTS 0000227585	шт	2	<u>9034.49</u> 18068,98	<u>8846.67</u> 17693,34	<u>10.67</u> 21,34	<u>177.15</u> 354,30	30 км.
621	&C1001-2- 4142	Промисловий вентилятор пластиковий Вентс ТТ ПРО 100 VENTS 0687910368	шт	4	<u>2443.61</u> 9774,44	<u>2395.00</u> 9580,00	<u>0.7</u> 2,80	<u>47.91</u> 191,64	30 км.
622	&C1001-2- 4146	Промисловий вентилятор пластиковий Вентс ТТ ПРО 125 VENTS 0687910369	шт	16	<u>2517.74</u> 40283,84	<u>2467.50</u> 39480,00	<u>0.87</u> 13,92	<u>49.37</u> 789,92	30 км.
623	&C1001-2- 5132	Решітка з алюмінієвого профілю РН 200х200 VENTS 0000224194	шт	2	<u>560.36</u> 1120,72	<u>549.17</u> 1098,34	<u>0.2</u> 0,40	<u>10.99</u> 21,98	30 км.
624	&C1001-3-357	Дросель-клапан AeroStar ДК-500х200	шт	2	<u>2231.11</u> 4462,22	<u>2185.83</u> 4371,66	<u>1.53</u> 3,06	<u>43.75</u> 87,50	30 км.
625	&C1001-3-359	Дросель-клапан AeroStar ДК-200х100	шт	4	<u>1001.16</u> 4004,64	<u>980.00</u> 3920,00	<u>1.53</u> 6,12	<u>19.63</u> 78,52	30 км.
626	&C1001-3-360	Дросель-клапан AeroStar ДК-250х150	шт	5	<u>1035.16</u> 5175,80	<u>1013.33</u> 5066,65	<u>1.53</u> 7,65	<u>20.3</u> 101,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
627	&C1001-3-361	Дросель-клапан AeroStar ДК-200	шт	54	<u>932.31</u> 50344,74	<u>912.50</u> 49275,00	<u>1.53</u> 82,62	<u>18,28</u> 987,12	30 км.
628	&C1001-3-362	Дросель-клапан AeroStar ДК-150x100	шт	2	<u>1001.16</u> 2002,32	<u>980.00</u> 1960,00	<u>1.53</u> 3,06	<u>19,63</u> 39,26	30 км.
629	&C1001-3-363	Дросель-клапан AeroStar ДК-200x150	шт	2	<u>1021.56</u> 2043,12	<u>1000.00</u> 2000,00	<u>1.53</u> 3,06	<u>20,03</u> 40,06	30 км.
630	&C1001-3-364	Дросель-клапан AeroStar ДК-250x200	шт	2	<u>1808.66</u> 3617,32	<u>1771.67</u> 3543,34	<u>1.53</u> 3,06	<u>35,46</u> 70,92	30 км.
631	&C1001-3-365	Дросель-клапан AeroStar ДК-125	шт	6	<u>717.26</u> 4303,56	<u>701.67</u> 4210,02	<u>1.53</u> 9,18	<u>14,06</u> 84,36	30 км.
632	&C1001-3-366	Дросель-клапан AeroStar ДК-160	шт	25	<u>771.66</u> 19291,50	<u>755.00</u> 18875,00	<u>1.53</u> 38,25	<u>15,13</u> 378,25	30 км.
633	&C1001-3-367	Дросель-клапан AeroStar ДК-250	шт	20	<u>1035.16</u> 20703,20	<u>1013.33</u> 20266,60	<u>1.53</u> 30,60	<u>20,3</u> 406,00	30 км.
634	&C1001-3-368	Дросель-клапан AeroStar ДК-100	шт	4	<u>686.66</u> 2746,64	<u>671.67</u> 2686,68	<u>1.53</u> 6,12	<u>13,46</u> 53,84	30 км.
635	&C1001-3-1083	Шумоглушник прямокутний СР 250x200 VENTS	шт	2	<u>3676.93</u> 7353,86	<u>3600.00</u> 7200,00	<u>4.83</u> 9,66	<u>72,1</u> 144,20	30 км.
636	&C1002-2-1084	Шумоглушник прямокутний СР 400x300 VENTS	шт	3	<u>8207.55</u> 24622,65	<u>8039.17</u> 24117,51	<u>7.45</u> 22,35	<u>160,93</u> 482,79	30 км.
637	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,00005544	<u>127514.73</u> 7,07	<u>124563.36</u> 6,91	<u>451.08</u> 0,03	<u>2500,29</u> 0,13	30 км.
638	C1110-14	Глухари	100шт	0,913	<u>1133.6</u> 1034,98	<u>1105.97</u> 1009,75	<u>5.4</u> 4,93	<u>22,23</u> 20,30	30 км.
639	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,002446	<u>58381.12</u> 142,80	<u>56833.64</u> 139,02	<u>402.75</u> 0,99	<u>1144,73</u> 2,79	30 км.
640	C1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	20	<u>43.64</u> 872,80	<u>42.55</u> 851,00	<u>0.23</u> 4,60	<u>0,86</u> 17,20	30 км.
641	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	1,756873	<u>51633.01</u> 90712,64	<u>50305.56</u> 88380,48	<u>315.04</u> 553,49	<u>1012,41</u> 1778,67	30 км.
642	C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,108	<u>52246.49</u> 5642,62	<u>50907.01</u> 5497,96	<u>315.04</u> 34,02	<u>1024,44</u> 110,64	30 км.
643	C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,01885	<u>50410.51</u> 950,24	<u>49107.03</u> 925,67	<u>315.04</u> 5,94	<u>988,44</u> 18,63	30 км.
644	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	67,02	<u>26.06</u> 1746,54	<u>25.51</u> 1709,68	<u>0.04</u> 2,68	<u>0,51</u> 34,18	30 км.
645	&C1110-1001	Сітка зварна армуюча 4Bpl 50x50	м2	18,28	<u>239.13</u> 4371,30	<u>232.50</u> 4250,10	<u>1.94</u> 35,46	<u>4,69</u> 85,74	30 км.
646	&C1110-1003	Сітка зварна армуюча 4Bpl 100x100	м2	4274,38	<u>83.61</u> 357380,91	<u>81.00</u> 346224,78	<u>0.97</u> 4146,15	<u>1,64</u> 7009,98	30 км.
647	&C1110-8020-1	Руберойд HYDROBASE ULTRA (Біполь) ЕПП-3,0 без посипання на основі поліестеру	м2	1547,9	<u>135.88</u> 210328,65	<u>131.61</u> 203719,12	<u>1.61</u> 2492,12	<u>2,66</u> 4117,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
648	&C1110-8316	Акустичні мінераловатні плити Stalker basalt acooustic floor 1м x 0,6 м x 20 мм	м2	1609,152	<u>192,73</u> 310131,86	<u>187,50</u> 301716,00	<u>1,45</u> 2333,27	<u>3,78</u> 6082,59	30 км.
649	&C1110-8329	Пінополістирол Sweetondale CARBOLEX PROF 1180x580x100 мм	м2	2663,88	<u>462,21</u> 1231271,97	<u>451,54</u> 1202848,38	<u>1,61</u> 4288,85	<u>9,06</u> 24134,74	30 км.
650	&C1110-8330	Пінополістирол Sweetondale CARBOLEX PROF 1180x580x50 мм	м2	1185,94	<u>235,43</u> 279205,85	<u>230,00</u> 272766,20	<u>0,81</u> 960,61	<u>4,62</u> 5479,04	30 км.
651	&C1110-8331	Пінополістирол Sweetondale CARBOLEX PROF 1180x580x60 мм	м2	660	<u>276,23</u> 182311,80	<u>270,00</u> 178200,00	<u>0,81</u> 534,60	<u>5,42</u> 3577,20	30 км.
652	&C1111-8303	Утеплювач базальтовий THERMOWOOL VENT EXTRA 1200x600x150 мм	м2	3408,825	<u>489,44</u> 1668415,31	<u>473,38</u> 1613669,58	<u>6,46</u> 22021,01	<u>9,6</u> 32724,72	30 км.
653	&C1111-8304	Утеплювач базальтовий THERMOWOOL VENT EXTRA 1200x600x200 мм	м2	102,9	<u>652,58</u> 67150,48	<u>631,17</u> 64947,39	<u>8,61</u> 885,97	<u>12,8</u> 1317,12	30 км.
654	C1112-27	Карборунд	кг	0,1862	<u>113,72</u> 21,17	<u>110,90</u> 20,65	<u>0,59</u> 0,11	<u>2,23</u> 0,41	30 км.
655	&C1112-8303	Вітрозахисна дифузійна мембрана Ventia Wind Barrier 85	м2	3846,175	<u>35,8</u> 137693,07	<u>35,00</u> 134616,13	<u>0,1</u> 384,62	<u>0,7</u> 2692,32	30 км.
656	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0578349	<u>117831,36</u> 6814,76	<u>114846,27</u> 6642,12	<u>674,67</u> 39,02	<u>2310,42</u> 133,62	30 км.
657	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ- 2, I сорт	т	0,00056	<u>160968,21</u> 90,14	<u>157089,11</u> 87,97	<u>722,86</u> 0,40	<u>3156,24</u> 1,77	30 км.
658	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0071073	<u>32507,62</u> 231,04	<u>31329,42</u> 222,67	<u>540,8</u> 3,84	<u>637,4</u> 4,53	30 км.
659	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0252	<u>48188,15</u> 1214,34	<u>46568,61</u> 1173,53	<u>674,67</u> 17,00	<u>944,87</u> 23,81	30 км.
660	C1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,00158	<u>92527,27</u> 146,19	<u>90038,34</u> 142,26	<u>674,67</u> 1,07	<u>1814,26</u> 2,86	30 км.
661	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,4015	<u>5545,3</u> 2226,44	<u>4885,06</u> 1961,35	<u>551,51</u> 221,43	<u>108,73</u> 43,66	30 км.
662	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00053935	<u>71933,09</u> 38,80	<u>69847,97</u> 37,67	<u>674,67</u> 0,36	<u>1410,45</u> 0,77	30 км.
663	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00009	<u>95064</u> 8,56	<u>92477,14</u> 8,32	<u>722,86</u> 0,07	<u>1864</u> 0,17	30 км.
664	C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00009	<u>114649,33</u> 10,32	<u>111726,63</u> 10,06	<u>674,67</u> 0,06	<u>2248,03</u> 0,20	30 км.
665	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000375	<u>105513,29</u> 39,57	<u>102769,73</u> 38,54	<u>674,67</u> 0,25	<u>2068,89</u> 0,78	30 км.
666	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,1865524	<u>143490,17</u> 26768,44	<u>140001,97</u> 26117,70	<u>674,67</u> 125,86	<u>2813,53</u> 524,88	30 км.
667	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,712632	<u>4111,55</u> 2930,02	<u>3388,39</u> 2414,68	<u>642,54</u> 457,89	<u>80,62</u> 57,45	30 км.
668	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00007	<u>163204,36</u> 11,42	<u>159468,82</u> 11,16	<u>535,45</u> 0,04	<u>3200,09</u> 0,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
669	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0000274	<u>184834,73</u>	<u>180616,17</u>	<u>594,35</u>	<u>3624,21</u>	30 км.
					5,06	4,95	0,02	0,09	
670	&C1113-292-1-2ПЦ	Біозахисний засіб "Triora"	л	183,2	<u>60,45</u>	<u>58,67</u>	<u>0,59</u>	<u>1,19</u>	30 км.
671	C1113-296	Полімерцементна шпаклівка	кг	0,02052	<u>130,74</u>	<u>127,51</u>	<u>0,67</u>	<u>2,56</u>	30 км.
					2,68	2,62	0,01	0,05	
672	&C1113-296-7	Стяжка високоміцна Siltek F-20	кг	120000	<u>7,42</u>	<u>6,60</u>	<u>0,67</u>	<u>0,15</u>	30 км.
					890400,00	792000,00	80400,00	18000,00	
673	&C1131-1	Труби мідні марки "Т" ДКРНТ, Д16х1 НД МЗ	м	716	<u>276,45</u>	<u>274,26</u>	<u>0,13</u>	<u>2,06</u>	30 км.
					197938,20	196370,16	93,08	1474,96	
674	&C1131-2	Труби мідні марки "Т" ДКРНТ, Д12х1 НД МЗ	м	820	<u>202,85</u>	<u>201,24</u>	<u>0,1</u>	<u>1,51</u>	30 км.
					166337,00	165016,80	82,00	1238,20	
675	&C1131-3	Труби мідні марки "Т" ДКРНТ, Д10х1 НД МЗ	м	40	<u>165,87</u>	<u>164,56</u>	<u>0,08</u>	<u>1,23</u>	30 км.
					6634,80	6582,40	3,20	49,20	
676	&C1131-4	Перехід Ду25/Ду15 з міді МЗ	шт	2	<u>162,15</u>	<u>160,88</u>	<u>0,06</u>	<u>1,21</u>	30 км.
					324,30	321,76	0,12	2,42	
677	&C1131-5	Перехід Ду15/Ду10 з міді МЗ	шт	42	<u>66,56</u>	<u>66,00</u>	<u>0,06</u>	<u>0,5</u>	30 км.
					2795,52	2772,00	2,52	21,00	
678	&C1131-6	Перехід Ду10/Ду8 з міді МЗ	шт	60	<u>88,42</u>	<u>86,63</u>	<u>0,06</u>	<u>1,73</u>	30 км.
					5305,20	5197,80	3,60	103,80	
679	&C1131-7	Трійник Ду25х25х25 з міді МЗ	шт	1	<u>170,04</u>	<u>166,65</u>	<u>0,06</u>	<u>3,33</u>	30 км.
					170,04	166,65	0,06	3,33	
680	&C1131-8	Трійник Ду15х15х15 з міді МЗ	шт	30	<u>44,25</u>	<u>43,32</u>	<u>0,06</u>	<u>0,87</u>	30 км.
					1327,50	1299,60	1,80	26,10	
681	&C1131-9	Трійник Ду10х10х10 з міді МЗ	шт	20	<u>93,55</u>	<u>91,66</u>	<u>0,06</u>	<u>1,83</u>	30 км.
					1871,00	1833,20	1,20	36,60	
682	&C1131-10	Відведення 90° Ду15 з міді МЗ	шт	142	<u>36,22</u>	<u>35,45</u>	<u>0,06</u>	<u>0,71</u>	30 км.
					5143,24	5033,90	8,52	100,82	
683	&C1131-11	Відведення 90° Ду10 з міді МЗ	шт	160	<u>106,52</u>	<u>104,37</u>	<u>0,06</u>	<u>2,09</u>	30 км.
					17043,20	16699,20	9,60	334,40	
684	&C1131-12	Відведення 90° Ду8 з міді МЗ	шт	80	<u>141,02</u>	<u>138,19</u>	<u>0,06</u>	<u>2,77</u>	30 км.
					11281,60	11055,20	4,80	221,60	
685	&C1131-13	Трійник Ду20х20х20 з міді МЗ	шт	3	<u>103,57</u>	<u>101,48</u>	<u>0,06</u>	<u>2,03</u>	30 км.
					310,71	304,44	0,18	6,09	
686	&C1131-14	Труби мідні марки "Т" ДКРНТ Д45х2,5 НД МЗ	м	40	<u>1943,95</u>	<u>1928,55</u>	<u>0,93</u>	<u>14,47</u>	30 км.
					77758,00	77142,00	37,20	578,80	
687	&C1131-15	Труби мідні марки "Т" ДКРНТ Д38х2,0 НД МЗ	м	160	<u>1172,79</u>	<u>1163,50</u>	<u>0,56</u>	<u>8,73</u>	30 км.
					187646,40	186160,00	89,60	1396,80	
688	&C1131-16	Перехід Ду40/Ду32 з міді МЗ	шт	2	<u>518,01</u>	<u>507,79</u>	<u>0,06</u>	<u>10,16</u>	30 км.
					1036,02	1015,58	0,12	20,32	
689	&C1131-17	Перехід Ду40/Ду15 з міді МЗ	шт	2	<u>780,97</u>	<u>765,60</u>	<u>0,06</u>	<u>15,31</u>	30 км.
					1561,94	1531,20	0,12	30,62	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
690	&C1131-18	Перехід Ду32/Ду15 з міді М3	шт	18	<u>546.2</u> 9831,60	<u>535.43</u> 9637,74	<u>0.06</u> 1,08	<u>10.71</u> 192,78	30 км.
691	&C1131-19	Трійник Ду40х40х40 з міді М3	шт	2	<u>969.9</u> 1939,80	<u>950.82</u> 1901,64	<u>0.06</u> 0,12	<u>19.02</u> 38,04	30 км.
692	&C1131-20	Трійник Ду32х32х32 з міді М3	шт	10	<u>507.49</u> 5074,90	<u>497.48</u> 4974,80	<u>0.06</u> 0,60	<u>9.95</u> 99,50	30 км.
693	&C1131-21	Відведення 90° Ду40 з міді М3	шт	12	<u>714.92</u> 8579,04	<u>700.84</u> 8410,08	<u>0.06</u> 0,72	<u>14.02</u> 168,24	30 км.
694	&C1131-22	Відведення 90° Ду32 з міді М3	шт	16	<u>495.29</u> 7924,64	<u>485.52</u> 7768,32	<u>0.06</u> 0,96	<u>9.71</u> 155,36	30 км.
695	&C1131-23	Труби мідні марки "Т" ДКРНТ, Д25х2 НД М3	м	30	<u>845.2</u> 25356,00	<u>838.50</u> 25155,00	<u>0.41</u> 12,30	<u>6.29</u> 188,70	30 км.
696	&C1131-24	Перехід Ду20/Ду15 з міді М3	шт	4	<u>89.42</u> 357,68	<u>88.69</u> 354,76	<u>0.06</u> 0,24	<u>0.67</u> 2,68	30 км.
697	&C1131-25	Відповідний фланець Ду15 Ру 40 , виконання з міді М3	шт	36	<u>352.95</u> 12706,20	<u>350.00</u> 12600,00	<u>0.32</u> 11,52	<u>2.63</u> 94,68	30 км.
698	&C1131-27	Відведення 90° Ду45 з міді М3	шт	10	<u>1397.46</u> 13974,60	<u>1370.00</u> 13700,00	<u>0.06</u> 0,60	<u>27.4</u> 274,00	30 км.
699	&C1200-503	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів, діаметр 12-16мм	шт	50	<u>84.88</u> 4244,00	<u>83.17</u> 4158,50	<u>0.05</u> 2,50	<u>1.66</u> 83,00	30 км.
700	&C1200-504-1- 2КШ	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів, діаметр 38-45мм	шт	50	<u>111.23</u> 5561,50	<u>109.00</u> 5450,00	<u>0.05</u> 2,50	<u>2.18</u> 109,00	30 км.
701	&C1200-505-1- 2КЩ	Гвинт-шуруп М6 6х60 ТХ15 оцинкований комбінована різьба METALVIS 3SO2000003SO606020	шт	100	<u>2.37</u> 237,00	<u>2.27</u> 227,00	<u>0.05</u> 5,00	<u>0.05</u> 5,00	30 км.
702	&C1200-515	ЕТКД Анкер М8х100/45 цб одноконус METALVIS 920E30000920E308A0	шт	40	<u>10.32</u> 412,80	<u>10.10</u> 404,00	<u>0.02</u> 0,80	<u>0.2</u> 8,00	30 км.
703	&C1200-523	Анкер-клин TDN 6х40мм BIERBAH	шт	4100	<u>6.03</u> 24723,00	<u>5.90</u> 24190,00	<u>0.01</u> 41,00	<u>0.12</u> 492,00	30 км.
704	&C1200-542	ТЕХ-С Гвинт 3,5х9,5 цб пот PH METALVIS 9T12000009T1350920	шт	20	<u>0.36</u> 7,20	<u>0.35</u> 7,00	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 0,20	
705	&C1301-1016- 1-1Б	Грати зовнішні 3070-1Н 600х300 ПП Григоренко	шт	1	<u>973.66</u> 973,66	<u>954.17</u> 954,17	<u>0.4</u> 0,40	<u>19.09</u> 19,09	30 км.
706	&C1301-1018- 1-2ЛН	Грати зовнішні 3070-1Н 800х500 ПП Григоренко	шт	1	<u>1822.81</u> 1822,81	<u>1786.67</u> 1786,67	<u>0.4</u> 0,40	<u>35.74</u> 35,74	30 км.
707	&C1301-1049	Грати зовнішні 3070-1Н 400х200 ПП Григоренко	шт	20	<u>529.52</u> 10590,40	<u>518.33</u> 10366,60	<u>0.81</u> 16,20	<u>10.38</u> 207,60	30 км.
708	&C1301-1066	Грати зовнішні 3070-1Н 500х300 ПП Григоренко	шт	2	<u>821.41</u> 1642,82	<u>804.17</u> 1608,34	<u>1.13</u> 2,26	<u>16.11</u> 32,22	30 км.
709	&C1301-1067	Грати зовнішні 3070-1Н 250х200 ПП Григоренко	шт	2	<u>387.05</u> 774,10	<u>378.33</u> 756,66	<u>1.13</u> 2,26	<u>7.59</u> 15,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
710	&C1412-858-1	Перемишки ПБ 160х30х20-25Н "AEROC"	шт	1	<u>1095,74</u> 1095,74	<u>1055,00</u> 1055,00	<u>19,25</u> 19,25	<u>21,49</u> 21,49	30 км.
711	&C1417-8684	Поребрик, бордюр тротуарний БР 50.20.6	шт	355	<u>95,87</u> 34033,85	<u>90,83</u> 32244,65	<u>3,16</u> 1121,80	<u>1,88</u> 667,40	30 км.
712	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	27,8525	<u>1448,57</u> 40346,30	<u>675,00</u> 18800,44	<u>745,17</u> 20754,85	<u>28,4</u> 791,01	30 км.
713	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	65,71656	<u>1448,57</u> 95195,04	<u>675,00</u> 44358,68	<u>745,17</u> 48970,01	<u>28,4</u> 1866,35	30 км.
714	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	196,686	<u>1450,14</u> 285222,24	<u>676,54</u> 133065,95	<u>745,17</u> 146564,51	<u>28,43</u> 5591,78	30 км.
715	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,6095	<u>1481,87</u> 903,20	<u>754,21</u> 459,69	<u>698,6</u> 425,80	<u>29,06</u> 17,71	30 км.
716	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00574	<u>1270,38</u> 7,29	<u>546,87</u> 3,14	<u>698,6</u> 4,01	<u>24,91</u> 0,14	30 км.
717	C1421-9504	Гравій для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка ДР8	м3	4,14678	<u>962,09</u> 3989,58	<u>198,06</u> 821,31	<u>745,17</u> 3090,06	<u>18,86</u> 78,21	30 км.
718	+C1421-9599	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	54,8675	<u>1401,07</u> 76873,21	<u>675,00</u> 37035,56	<u>698,6</u> 38330,44	<u>27,47</u> 1507,21	30 км.
719	&C1421-9635-1	Готова піщано-щебенева суміш С5	м3	56,448	<u>1849,07</u> 104376,30	<u>1067,64</u> 60266,14	<u>745,17</u> 42063,36	<u>36,26</u> 2046,80	30 км.
720	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	27,0816	<u>5098,78</u> 138083,12	<u>4600,00</u> 124575,36	<u>398,8</u> 10800,14	<u>99,98</u> 2707,62	30 км.
721	+C1421-9851	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	54,0736	<u>4231,78</u> 228827,58	<u>3750,00</u> 202776,00	<u>398,8</u> 21564,55	<u>82,98</u> 4487,03	30 км.
722	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	158,50859	<u>996,5</u> 157953,81	<u>416,67</u> 66045,77	<u>560,29</u> 88810,78	<u>19,54</u> 3097,26	30 км.
723	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	30,968417	<u>9249,8</u> 286451,66	<u>7872,70</u> 243805,06	<u>1195,73</u> 37029,87	<u>181,37</u> 5616,73	30 км.
724	&C1422-10936-1-2М8	Газобетонный блок D-500-C2 (M25) F25	м3	5,94	<u>3633,45</u> 21582,69	<u>3402,78</u> 20212,51	<u>159,43</u> 947,01	<u>71,24</u> 423,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
725	&C1422-11186-17	Оцинкована покрівельна сталь з полімерним покриттям , t= 0,5 мм	м2	216,363	<u>566.64</u>	<u>554.17</u>	<u>1.36</u>	<u>11.11</u>	30 км.
726	&C1422-11186-19	ПВХ ламінований сталевий лист 1,2 мм	м2	1,47	<u>666.25</u>	<u>650.00</u>	<u>3.19</u>	<u>13.06</u>	30 км.
727	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	22,2564	<u>3840.48</u>	<u>2825.00</u>	<u>940.18</u>	<u>75.3</u>	30 км.
728	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	49,64488	<u>3840.48</u>	<u>2825.00</u>	<u>940.18</u>	<u>75.3</u>	30 км.
729	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	115,6567	<u>3993.48</u>	<u>2975.00</u>	<u>940.18</u>	<u>78.3</u>	30 км.
730	+C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	19,2476	<u>4069.98</u>	<u>3050.00</u>	<u>940.18</u>	<u>79.8</u>	30 км.
731	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,1368	<u>4069.98</u>	<u>3050.00</u>	<u>940.18</u>	<u>79.8</u>	30 км.
732	+C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,53795	<u>4222.98</u>	<u>3200.00</u>	<u>940.18</u>	<u>82.8</u>	30 км.
733	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,03672	<u>3840.48</u>	<u>2825.00</u>	<u>940.18</u>	<u>75.3</u>	30 км.
734	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,028	<u>3179.17</u>	<u>2255.00</u>	<u>861.83</u>	<u>62.34</u>	30 км.
735	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	17,396	<u>2910.92</u>	<u>1992.01</u>	<u>861.83</u>	<u>57.08</u>	30 км.
736	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	14,227489	<u>3633.07</u>	<u>2700.00</u>	<u>861.83</u>	<u>71.24</u>	30 км.
737	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	212,22324	<u>3959.47</u>	<u>3020.00</u>	<u>861.83</u>	<u>77.64</u>	30 км.
738	+C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	3,9	<u>3990.07</u>	<u>3050.00</u>	<u>861.83</u>	<u>78.24</u>	30 км.
739	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	1,535222	<u>4280.77</u>	<u>3335.00</u>	<u>861.83</u>	<u>83.94</u>	30 км.
740	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,00107	<u>4280.77</u>	<u>3335.00</u>	<u>861.83</u>	<u>83.94</u>	30 км.
741	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,1488	<u>4143.07</u>	<u>3200.00</u>	<u>861.83</u>	<u>81.24</u>	30 км.
					616,49	476,16	128,24	12,09	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
742	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	17,68445	<u>3074.07</u> 54363,24	<u>2151.96</u> 38056,23	<u>861.83</u> 15240,99	<u>60.28</u> 1066,02	30 км.
743	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,88474	<u>3316.48</u> 2934,22	<u>2389.62</u> 2114,19	<u>861.83</u> 762,50	<u>65.03</u> 57,53	30 км.
744	&C1426-11789-7-2M7	Бетонна тротуарна плитка "Цеглинка" сірого кольору, товщина 60 мм, бетон В35	м2	230,8635	<u>565.07</u> 130454,04	<u>505.00</u> 116586,07	<u>48.99</u> 11310,00	<u>11.08</u> 2557,97	30 км.
745	&C1426-11789-9	Бетонна тротуарна плитка "Цеглинка" червоного кольору, товщина 60 мм, бетон В35	м2	336,2964	<u>599.49</u> 201606,33	<u>538.75</u> 181179,69	<u>48.99</u> 16475,16	<u>11.75</u> 3951,48	30 км.
746	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,1	<u>94464.26</u> 9446,43	<u>92576.34</u> 9257,63	<u>35.68</u> 3,57	<u>1852.24</u> 185,23	30 км.
747	&C1512-610-3-2KM	Коробка приладова KPL 64-50/LD_NA KOPOS	шт	4	<u>19.94</u> 79,76	<u>19.49</u> 77,96	<u>0.06</u> 0,24	<u>0.39</u> 1,56	30 км.
748	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,032696	<u>354335.32</u> 11585,35	<u>347072.53</u> 11347,88	<u>315.04</u> 10,30	<u>6947.75</u> 227,17	30 км.
749	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,000075	<u>1772497.08</u> 132,94	<u>1737427.20</u> 130,31	<u>315.04</u> 0,02	<u>34754.84</u> 2,61	30 км.
750	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,005997	<u>1218166.92</u> 7305,35	<u>1193966.25</u> 7160,22	<u>315.04</u> 1,89	<u>23885.63</u> 143,24	30 км.
751	&C1523-1-3	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 9,52мм	м	352	<u>192.58</u> 67788,16	<u>188.33</u> 66292,16	<u>0.47</u> 165,44	<u>3.78</u> 1330,56	30 км.
752	&C1523-1-6	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 12.7мм	м	465	<u>262.45</u> 122039,25	<u>256.67</u> 119351,55	<u>0.63</u> 292,95	<u>5.15</u> 2394,75	30 км.
753	&C1523-1-8	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 6,4мм	м	145	<u>111.68</u> 16193,60	<u>109.17</u> 15829,65	<u>0.32</u> 46,40	<u>2.19</u> 317,55	30 км.
754	&C1523-1-9	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 15, 88мм	м	227	<u>364.61</u> 82766,47	<u>356.67</u> 80964,09	<u>0.79</u> 179,33	<u>7.15</u> 1623,05	30 км.
755	&C1523-1-10	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 22, 22мм	м	80	<u>656.32</u> 52505,60	<u>642.50</u> 51400,00	<u>0.95</u> 76,00	<u>12.87</u> 1029,60	30 км.
756	&C1523-1-11	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 19, 05мм	м	100	<u>441.11</u> 44111,00	<u>431.67</u> 43167,00	<u>0.79</u> 79,00	<u>8.65</u> 865,00	30 км.
757	&C1523-1-12	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 25,4мм	м	65	<u>751.35</u> 48837,75	<u>735.83</u> 47828,95	<u>0.79</u> 51,35	<u>14.73</u> 957,45	30 км.
758	&C1523-1-13	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 28,6мм	м	20	<u>963.86</u> 19277,20	<u>944.17</u> 18883,40	<u>0.79</u> 15,80	<u>18.9</u> 378,00	30 км.
759	&C1523-1-14	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 34, 93мм	м	40	<u>1327.65</u> 53106,00	<u>1300.83</u> 52033,20	<u>0.79</u> 31,60	<u>26.03</u> 1041,20	30 км.
760	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	3,98468	<u>197.26</u> 786,02	<u>192.09</u> 765,42	<u>1.3</u> 5,18	<u>3.87</u> 15,42	30 км.
761	C1530-145	Труби вініпластові	кг	2,4	<u>920.68</u> 2209,63	<u>901.76</u> 2164,22	<u>0.87</u> 2,09	<u>18.05</u> 43,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
762	&C1534-101-12	Відвід 90 град. зі сталі 12X18Н10Т, Ду12	шт	60	<u>59.57</u> 3574,20	<u>58.00</u> 3480,00	<u>0.4</u> 24,00	<u>1.17</u> 70,20	30 км.
763	&C1534-101-21	Відвід 90 град. зі сталі 12X18Н10Т, Ду25	шт	23	<u>157.85</u> 3630,55	<u>154.35</u> 3550,05	<u>0.4</u> 9,20	<u>3.1</u> 71,30	30 км.
764	&C1534-101-22	Відвід 90 град. зі сталі 12X18Н10Т, Ду16	шт	22	<u>68.6</u> 1509,20	<u>66.85</u> 1470,70	<u>0.4</u> 8,80	<u>1.35</u> 29,70	30 км.
765	&C1534-101-40	Відвід 90 град. зі сталі 12X18Н10Т, Ду40	шт	8	<u>119.04</u> 952,32	<u>115.50</u> 924,00	<u>1.21</u> 9,68	<u>2.33</u> 18,64	30 км.
766	&C1534-101-45	Відвід 90 град. зі сталі 12X18Н10Т, Ду45	шт	12	<u>165.71</u> 1988,52	<u>161.25</u> 1935,00	<u>1.21</u> 14,52	<u>3.25</u> 39,00	30 км.
767	&C1534-101-47	Відвід 90 град. зі сталі 12X18Н10Т, Ду32	шт	4	<u>92.28</u> 369,12	<u>89.26</u> 357,04	<u>1.21</u> 4,84	<u>1.81</u> 7,24	30 км.
768	&C1534-256-40-27	Перехід зі сталі 12X18Н10Т Ду40/Ду25	шт	2	<u>211.37</u> 422,74	<u>206.22</u> 412,44	<u>1.01</u> 2,02	<u>4.14</u> 8,28	30 км.
769	&C1534-256-40-28	Перехід зі сталі 12X18Н10Т Ду40/Ду32	шт	2	<u>238.39</u> 476,78	<u>233.52</u> 467,04	<u>0.2</u> 0,40	<u>4.67</u> 9,34	30 км.
770	C1536-165	Опори рухомі безкорпусні для сталевих трубопроводів, без ізоляції, тип ОПБ-1, діаметр умовного проходу 25 мм	шт	10	<u>34.11</u> 341,10	<u>33.43</u> 334,30	<u>0.01</u> 0,10	<u>0.67</u> 6,70	30 км.
771	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,00134	<u>663.9</u> 0,89	<u>632.43</u> 0,85	<u>18.45</u> 0,02	<u>13.02</u> 0,02	30 км.
772	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,11899	<u>686.13</u> 81,64	<u>662.59</u> 78,84	<u>10.09</u> 1,20	<u>13.45</u> 1,60	30 км.
773	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000734	<u>610180.76</u> 44,79	<u>597761.32</u> 43,88	<u>455.11</u> 0,03	<u>11964.33</u> 0,88	30 км.
774	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,006	<u>6688.77</u> 40,13	<u>6541.53</u> 39,25	<u>16.09</u> 0,10	<u>131.15</u> 0,78	30 км.
775	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,02	<u>14351.04</u> 287,02	<u>13989.10</u> 279,78	<u>80.55</u> 1,61	<u>281.39</u> 5,63	30 км.
776	C1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,000375	<u>773716.27</u> 290,14	<u>758090.25</u> 284,28	<u>455.11</u> 0,17	<u>15170.91</u> 5,69	30 км.
777	C1542-8	Аргон газоподібний, сорт 1	м3	1,06	<u>163.79</u> 173,62	<u>150.64</u> 159,68	<u>9.94</u> 10,54	<u>3.21</u> 3,40	30 км.
778	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	52,6213	<u>1220.08</u> 64202,20	<u>1195.26</u> 62896,14	<u>0.9</u> 47,36	<u>23.92</u> 1258,70	30 км.
779	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,34	<u>237.38</u> 80,71	<u>231.83</u> 78,82	<u>0.9</u> 0,31	<u>4.65</u> 1,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
780	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	11,08106	<u>234.84</u>	<u>230.11</u>	<u>0.13</u>	<u>4.6</u>	30 км.
					2602,28	2549,86	1,44	50,98	
781	C1545-8	Бобишки	шт	5	<u>213.65</u>	<u>209.19</u>	<u>0.27</u>	<u>4.19</u>	30 км.
					1068,25	1045,95	1,35	20,95	
782	C1545-23	Втулка B54, B59	100шт	1,556	<u>181.32</u>	<u>177.49</u>	<u>0.27</u>	<u>3.56</u>	30 км.
					282,13	276,17	0,42	5,54	
783	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1224	<u>775.42</u>	<u>759.86</u>	<u>0.36</u>	<u>15.2</u>	30 км.
					94,91	93,01	0,04	1,86	
784	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	24,05	<u>204.49</u>	<u>200.00</u>	<u>0.48</u>	<u>4.01</u>	30 км.
					4917,98	4810,00	11,54	96,44	
785	&C1545-43-16	Анкер рамний віконний 10х92 мм	шт	869,41608	<u>6.35</u>	<u>6.23</u>	-	<u>0.12</u>	
					5520,79	5416,46	-	104,33	
786	&C1545-43-32	Анкер рамний віконний 10х152 мм	шт	931,7	<u>6.12</u>	<u>6.00</u>	-	<u>0.12</u>	
					5702,00	5590,20	-	111,80	
787	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,08928	<u>1749.62</u>	<u>1714.95</u>	<u>0.36</u>	<u>34.31</u>	30 км.
					156,21	153,11	0,03	3,07	
788	&C1545-44-2-2М9	Дюбель-цвях 10х160 мм	шт	1480	<u>5.61</u>	<u>5.50</u>	-	<u>0.11</u>	
					8302,80	8140,00	-	162,80	
789	&C1545-44-9-16Ц	Дюбель нейлоновий для покрівельної ізоляції LINO-13035PA	шт	2941	<u>1.45</u>	<u>1.42</u>	-	<u>0.03</u>	
					4264,45	4176,22	-	88,23	
790	&C1545-44-14-16Ш	Шайба металева для ПВХ мембрани, круглиа 50 мм, товщина сталі 0,7	шт	2941	<u>4.5</u>	<u>4.41</u>	-	<u>0.09</u>	
					13234,50	12969,81	-	264,69	
791	&C1545-44-15-16Щ	Покрівельний саморіз по бетону, RUSPERT AMEX WB 6.1х160	шт	2941	<u>7.94</u>	<u>7.76</u>	<u>0.02</u>	<u>0.16</u>	30 км.
					23351,54	22822,16	58,82	470,56	
792	&C1545-44-18	Самонарізаючі шурупи 6,3х50 з EPDM шайбою	шт	1720	<u>10.93</u>	<u>10.70</u>	<u>0.02</u>	<u>0.21</u>	30 км.
					18799,60	18404,00	34,40	361,20	
793	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	3,498	<u>177.85</u>	<u>173.56</u>	<u>0.8</u>	<u>3.49</u>	30 км.
					622,12	607,11	2,80	12,21	
794	&C1545-66-B-6	Кабель OLFLEX J-Y(ST)Y...LG 2x2x0.8 мм2	м	729,3	<u>54.06</u>	<u>52.70</u>	<u>0.3</u>	<u>1.06</u>	ВЦ=63,24/1,2
					39425,96	38434,11	218,79	773,06	30 км.
795	&C1545-66-B-14	Кабель OLFLEX Classic 115CY 4G1.5	м	30,6	<u>185.1</u>	<u>181.17</u>	<u>0.3</u>	<u>3.63</u>	ВЦ=217,40/1,2
					5664,06	5543,80	9,18	111,08	30 км.
796	C1545-70	Кнопка К227	100шт	17,14754	<u>29.11</u>	<u>28.32</u>	<u>0.22</u>	<u>0.57</u>	30 км.
					499,16	485,62	3,77	9,77	
797	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,00102	<u>117720.35</u>	<u>115009.36</u>	<u>402.75</u>	<u>2308.24</u>	30 км.
					120,07	117,31	0,41	2,35	
798	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0099	<u>6647.34</u>	<u>6516.55</u>	<u>0.45</u>	<u>130.34</u>	30 км.
					65,81	64,51	-	1,30	
799	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,435	<u>856.53</u>	<u>839.21</u>	<u>0.53</u>	<u>16.79</u>	30 км.
					372,59	365,06	0,23	7,30	
800	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	6,490855	<u>853.13</u>	<u>835.90</u>	<u>0.5</u>	<u>16.73</u>	30 км.
					5537,54	5425,71	3,25	108,58	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
801	C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00045	<u>354150.95</u>	<u>346804.06</u>	<u>402.75</u>	<u>6944.14</u>	30 км.
					159,37	156,06	0,18	3,13	
802	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	129,6	<u>34.83</u>	<u>33.92</u>	<u>0.23</u>	<u>0.68</u>	30 км.
					4513,97	4396,03	29,81	88,13	
803	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,3	<u>226.24</u>	<u>220.55</u>	<u>1.25</u>	<u>4.44</u>	30 км.
					67,87	66,17	0,38	1,32	
804	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,6105	<u>2712.4</u>	<u>2657.61</u>	<u>1.61</u>	<u>53.18</u>	30 км.
					1655,92	1622,47	0,98	32,47	
805	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,585	<u>444.79</u>	<u>435.63</u>	<u>0.44</u>	<u>8.72</u>	30 км.
					260,20	254,84	0,26	5,10	
806	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	2,4327	<u>21.18</u>	<u>20.72</u>	<u>0.04</u>	<u>0.42</u>	30 км.
					51,52	50,41	0,10	1,01	
807	C1545-159	Очіс льняний	т	0,4873718	<u>39554.94</u>	<u>38312.16</u>	<u>467.19</u>	<u>775.59</u>	30 км.
					19277,96	18672,27	227,70	377,99	
808	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,34	<u>1552.56</u>	<u>1510.07</u>	<u>12.05</u>	<u>30.44</u>	30 км.
					527,87	513,42	4,10	10,35	
809	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,06	<u>261.15</u>	<u>254.70</u>	<u>1.33</u>	<u>5.12</u>	30 км.
					15,67	15,28	0,08	0,31	
810	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,02928	<u>127.21</u>	<u>123.39</u>	<u>1.33</u>	<u>2.49</u>	30 км.
					3,72	3,61	0,04	0,07	
811	C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0,56	<u>230.17</u>	<u>224.33</u>	<u>1.33</u>	<u>4.51</u>	30 км.
					128,90	125,62	0,74	2,54	
812	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	18,34	<u>51.01</u>	<u>49.74</u>	<u>0.27</u>	<u>1</u>	30 км.
					935,52	912,23	4,95	18,34	
813	C1545-170	Перемикачі ПСГ	шт	1,15	<u>47.59</u>	<u>46.38</u>	<u>0.28</u>	<u>0.93</u>	30 км.
					54,73	53,34	0,32	1,07	
814	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,1718	<u>2038.88</u>	<u>1998.19</u>	<u>0.71</u>	<u>39.98</u>	30 км.
					350,28	343,29	0,12	6,87	
815	C1545-180	Полоски К-404	100шт	16,272	<u>26.42</u>	<u>25.69</u>	<u>0.21</u>	<u>0.52</u>	30 км.
					429,91	418,03	3,42	8,46	
816	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	30	<u>19.38</u>	<u>18.92</u>	<u>0.08</u>	<u>0.38</u>	30 км.
					581,40	567,60	2,40	11,40	
817	C1545-189	Провід ПМВГ-0,35	1000м	0,386	<u>2228.62</u>	<u>2179.44</u>	<u>5.48</u>	<u>43.7</u>	30 км.
					860,25	841,26	2,12	16,87	
818	&C1545-203-1-2ИБ	Фасадні металеві касети з полімерним покриттям на алюмінієвій системі навісного фасаду, т=0,9 мм (в комплекті)	м2	3369,5	<u>3715.87</u>	<u>3641.00</u>	<u>2.01</u>	<u>72.86</u>	30 км.
					12520623,9	12268349,5	6772,70	245501,77	
819	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	41,517	<u>77.73</u>	<u>76.05</u>	<u>0.16</u>	<u>1.52</u>	30 км.
					3227,12	3157,37	6,64	63,11	
820	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	1,82	<u>434.18</u>	<u>424.17</u>	<u>1.5</u>	<u>8.51</u>	30 км.
					790,21	771,99	2,73	15,49	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
821	C1545-220	Рукав гумовий напірний з ниттям підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг\см3, діаметр 12 мм	м	45	<u>300.15</u> 13506,75	<u>293.86</u> 13223,70	<u>0.4</u> 18,00	<u>5.89</u> 265,05	30 км.
822	C1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,15899	<u>787.36</u> 125,18	<u>769.41</u> 122,33	<u>2.51</u> 0,40	<u>15.44</u> 2,45	30 км.
823	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,2	<u>422.45</u> 84,49	<u>413.40</u> 82,68	<u>0.77</u> 0,15	<u>8.28</u> 1,66	30 км.
824	C1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	2,0094	<u>957.81</u> 1924,62	<u>938.80</u> 1886,42	<u>0.23</u> 0,46	<u>18.78</u> 37,74	30 км.
825	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,22	<u>4601.12</u> 1012,25	<u>4510.01</u> 992,20	<u>0.89</u> 0,20	<u>90.22</u> 19,85	30 км.
826	C1545-248	Скоби будівельні	кг	38,84	<u>44.91</u> 1744,30	<u>43.59</u> 1693,04	<u>0.44</u> 17,09	<u>0.88</u> 34,17	30 км.
827	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	1,93	<u>112.49</u> 217,11	<u>109.84</u> 211,99	<u>0.44</u> 0,85	<u>2.21</u> 4,27	30 км.
828	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	21,9	<u>366.36</u> 8023,28	<u>358.74</u> 7856,41	<u>0.44</u> 9,64	<u>7.18</u> 157,23	30 км.
829	&C1545-266-4	Перехід Ду15/Ду8 з міді М3	шт	28	<u>100.23</u> 2806,44	<u>98.18</u> 2749,04	<u>0.08</u> 2,24	<u>1.97</u> 55,16	30 км.
830	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0267255	<u>260244.32</u> 6955,16	<u>254698.46</u> 6806,94	<u>443.03</u> 11,84	<u>5102.83</u> 136,38	30 км.
831	C1545-275	Фольга мідна	т	0,021	<u>497542.26</u> 10448,39	<u>487343.50</u> 10234,21	<u>443.03</u> 9,30	<u>9755.73</u> 204,88	30 км.
832	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,32	<u>574.93</u> 183,98	<u>561.44</u> 179,66	<u>2.22</u> 0,71	<u>11.27</u> 3,61	30 км.
833	C1545-291	Шпилька	комплект	336,6	<u>65.89</u> 22178,57	<u>64.44</u> 21690,50	<u>0.16</u> 53,86	<u>1.29</u> 434,21	30 км.
834	C1545-308	Електроди ЕМР-4	т	0,0018	<u>98937.55</u> 178,09	<u>96538.46</u> 173,77	<u>459.14</u> 0,83	<u>1939.95</u> 3,49	30 км.
835	&C1545-319-1	Тримач оцинкований для кріплення кабелю О6-8 мм, 53340, ДКС	шт	1600	<u>2.36</u> 3776,00	<u>2.29</u> 3664,00	<u>0.02</u> 32,00	<u>0.05</u> 80,00	30 км.
836	&C1545-2044-2	Гайка М10 DIN 934 А4-70 Hilti 2184474	шт	900	<u>22.44</u> 20196,00	<u>21.96</u> 19764,00	<u>0.04</u> 36,00	<u>0.44</u> 396,00	30 км.
837	&C1545-2044-4	Шпилька оцинкована М10 АМ 10х1m Hilti 339795	шт	900	<u>142.53</u> 128277,00	<u>139.70</u> 125730,00	<u>0.04</u> 36,00	<u>2.79</u> 2511,00	30 км.
838	&C1545-2044-7	Профіль MQ-41/3 3m Hilti 369596	шт	65	<u>2965.37</u> 192749,05	<u>2907.00</u> 188955,00	<u>0.23</u> 14,95	<u>58.14</u> 3779,10	30 км.
839	&C1545-2044-9	Анкер-шпилька Hilti 2113978 HST M12x80	шт	720	<u>114.69</u> 82576,80	<u>112.40</u> 80928,00	<u>0.04</u> 28,80	<u>2.25</u> 1620,00	30 км.
840	&C1545-2044-46-10	Монтажна гайка для хомутів MQA-S-M10 Hilti 2141907	шт	900	<u>70.5</u> 63450,00	<u>69.10</u> 62190,00	<u>0.02</u> 18,00	<u>1.38</u> 1242,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
841	&C1545-2044-55	Хомут для легких конструкций Дн 18 Hilti MP-N1 16-20 M8/M10	шт	5	<u>23.73</u> 118,65	<u>23.10</u> 115,50	<u>0.16</u> 0,80	<u>0.47</u> 2,35	30 км.
842	&C1545-8120-31-2KH	Консоль для труб HILTI MM-B-30/200	шт	20	<u>719.46</u> 14389,16	<u>705.188</u> 14103,76	<u>0.16</u> 3,20	<u>14.11</u> 282,20	30 км.
843	&C1545-20301	Касети герметичної підвісної стелі ClipCS	м2	1122	<u>2285.21</u> 2564005,62	<u>2240.00</u> 2513280,00	<u>0.4</u> 448,80	<u>44.81</u> 50276,82	30 км.
844	&C1545-20302	Профіль несучий	м	3138	<u>179.93</u> 564620,34	<u>176.00</u> 552288,00	<u>0.4</u> 1255,20	<u>3.53</u> 11077,14	30 км.
845	&C1545-20303	Шпилька М6	м	940	<u>26.93</u> 25314,20	<u>26.00</u> 24440,00	<u>0.4</u> 376,00	<u>0.53</u> 498,20	30 км.
846	&C1545-20304	Скоба регулююча М6	шт	1880	<u>75.52</u> 141977,60	<u>74.00</u> 139120,00	<u>0.04</u> 75,20	<u>1.48</u> 2782,40	30 км.
847	&C1545-20305	Скоба захватна М6	шт	3160	<u>132.64</u> 419142,40	<u>130.00</u> 410800,00	<u>0.04</u> 126,40	<u>2.6</u> 8216,00	30 км.
848	&C1545-20306	Скоба з'єднувальна	шт	630	<u>69.4</u> 43722,00	<u>68.00</u> 42840,00	<u>0.04</u> 25,20	<u>1.36</u> 856,80	30 км.
849	&C1545-20307	Куток прижимний	шт	6120	<u>24.01</u> 146941,20	<u>23.50</u> 143820,00	<u>0.04</u> 244,80	<u>0.47</u> 2876,40	30 км.
850	&C1545-20308	Гайка М6 з засічкою	шт	13160	<u>0.7</u> 9212,00	<u>0.65</u> 8554,00	<u>0.04</u> 526,40	<u>0.01</u> 131,60	30 км.
851	&C1545-20309	Шайба М6	шт	13160	<u>0.44</u> 5790,40	<u>0.39</u> 5132,40	<u>0.04</u> 526,40	<u>0.01</u> 131,60	30 км.
852	&C1545-20310	ЕТО Дюбель 8x23/М6 латунь	шт	1880	<u>10.04</u> 18875,20	<u>9.80</u> 18424,00	<u>0.04</u> 75,20	<u>0.2</u> 376,00	30 км.
853	&C1545-20311	Галтель стельова	м	978	<u>726.65</u> 710663,70	<u>712.00</u> 696336,00	<u>0.4</u> 391,20	<u>14.25</u> 13936,50	30 км.
854	&C1545-20312	Пристінна панель HPL - 6 мм (підготовлено в розмір, знята фаска, чорна серцевина, захисна плівка)	м2	1500	<u>5082.05</u> 7623075,00	<u>4982.00</u> 7473000,00	<u>0.4</u> 600,00	<u>99.65</u> 149475,00	30 км.
855	&C1545-20313	Лежень під пристінну панель HPL	м	522	<u>663.41</u> 346300,02	<u>650.00</u> 339300,00	<u>0.4</u> 208,80	<u>13.01</u> 6791,22	30 км.
856	&C1545-20314	Кут алюмінієвий посилений	м	468	<u>1011.23</u> 473255,64	<u>991.00</u> 463788,00	<u>0.4</u> 187,20	<u>19.83</u> 9280,44	30 км.
857	&C1545-20315	Каркас набірної перегородки	м2	508	<u>908.21</u> 461370,68	<u>890.00</u> 452120,00	<u>0.4</u> 203,20	<u>17.81</u> 9047,48	30 км.
858	&C1545-20316	Мінеральна вата	м2	370	<u>87.11</u> 32230,70	<u>85.00</u> 31450,00	<u>0.4</u> 148,00	<u>1.71</u> 632,70	30 км.
859	&C1545-20317	Пароізоляція	м2	925	<u>17.89</u> 16548,25	<u>17.50</u> 16187,50	<u>0.04</u> 37,00	<u>0.35</u> 323,75	30 км.
860	&C1545-20318	Профіль CD-60 посилений (товщ. 0,65 мм)	м	2850	<u>67.73</u> 193030,50	<u>66.00</u> 188100,00	<u>0.4</u> 1140,00	<u>1.33</u> 3790,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
861	&C1545-20319	Профіль UD-27 посилений (товщ. 0,65 мм)	м	678	<u>51,41</u> 34855,98	<u>50,00</u> 33900,00	<u>0,4</u> 271,20	<u>1,01</u> 684,78	30 км.
862	&C1545-20320	Металопрофіль посилений UA 50	м	288	<u>189,11</u> 54463,68	<u>185,00</u> 53280,00	<u>0,4</u> 115,20	<u>3,71</u> 1068,48	30 км.
863	&C1545-20321	Вікно передавальне	шт	1	<u>28194,88</u> 28194,88	<u>27642,00</u> 27642,00	<u>0,04</u> 0,04	<u>552,84</u> 552,84	30 км.
864	&C1545-20322	Двері одностворчаті розпашні M-Swing HPL 900x2000 мм, глухі	шт	4	<u>67705,7</u> 270822,80	<u>66358,00</u> 265432,00	<u>20,14</u> 80,56	<u>1327,56</u> 5310,24	30 км.
865	&C1545-20323	Двері одностворчаті розпашні M-Swing HPL 1000x2000 мм, глухі	шт	14	<u>67705,7</u> 947879,80	<u>66358,00</u> 929012,00	<u>20,14</u> 281,96	<u>1327,56</u> 18585,84	30 км.
866	&C1545-20324	Двері одностворчаті розпашні M-Swing HPL 1100x2000 мм, глухі	шт	1	<u>69120,44</u> 69120,44	<u>67745,00</u> 67745,00	<u>20,14</u> 20,14	<u>1355,3</u> 1355,30	30 км.
867	&C1545-20325	Дверцята (для ПК, ЩЕ, ЩС) на алюмінієвому каркасі герметичні	шт	6	<u>37005,74</u> 222034,44	<u>36260,00</u> 217560,00	<u>20,14</u> 120,84	<u>725,6</u> 4353,60	30 км.
868	&C1545-20326	Двері двостворчаті розпашні M-Swing HPL X2, 1400x2000 мм, глухі	шт	1	<u>130036,88</u> 130036,88	<u>127467,00</u> 127467,00	<u>20,14</u> 20,14	<u>2549,74</u> 2549,74	30 км.
869	&C1545-20327	Полотно 1-створчатої розсувної двері M-Slide HPL 1100x2100мм, глухі, під автоматичний привід (без ручок)	шт	4	<u>59489,6</u> 237958,40	<u>58303,00</u> 233212,00	<u>20,14</u> 80,56	<u>1166,46</u> 4665,84	30 км.
870	&C1545-20328	Полотно 1-створчатої розсувної двері M-Slide HPL 1100x2100мм, зі склом, під автоматичний привід (без ручок)	шт	3	<u>68814,44</u> 206443,32	<u>67445,00</u> 202335,00	<u>20,14</u> 60,42	<u>1349,3</u> 4047,90	30 км.
871	&C1545-20330	Комплект полотен розсувної двері 2-створчатої M-Slide HPL X2, глухі, 1300x2100 мм під автоматичний привід (без ручок)	шт	4	<u>110180,54</u> 440722,16	<u>108000,00</u> 432000,00	<u>20,14</u> 80,56	<u>2160,4</u> 8641,60	30 км.
872	&C1545-20331	Комплект полотен розсувної двері 2-створчатої M-Slide HPL X2, глухі, 1800x2100 мм під автоматичний привід (без ручок)	шт	3	<u>117111,44</u> 351334,32	<u>114795,00</u> 344385,00	<u>20,14</u> 60,42	<u>2296,3</u> 6888,90	30 км.
873	&C1545-20332	Комплект полотен розсувної двері 2-створчатої M-Slide HPL X2, зі склом, 1800x2100 мм під автоматичний привід (без ручок)	шт	2	<u>135761,12</u> 271522,24	<u>133079,00</u> 266158,00	<u>20,14</u> 40,28	<u>2661,98</u> 5323,96	30 км.
874	&C1545-20333	Полотно для 1-створчатої розсувної рентгенозахистної двері M-Slide HPL X-Ray, 1100x2055 мм, свинець 2 мм, глухе (під автоматику)	шт	5	<u>115576,34</u> 577881,70	<u>113290,00</u> 566450,00	<u>20,14</u> 100,70	<u>2266,2</u> 11331,00	30 км.
875	&C1545-20334	Комплект полотен для 2-створчатої розсувної рентгенозахистної двері M-Slide HPL X-Ray, 1800x2055 мм, свинець 2 мм, глухе (під автоматику)	шт	5	<u>228809,6</u> 1144048,00	<u>224303,00</u> 1121515,00	<u>20,14</u> 100,70	<u>4486,46</u> 22432,30	30 км.
876	&C1545-20335	Система доводчиків із шиною синхронізації для 2-створчатих розпашних дверей	шт	1	<u>31436,54</u> 31436,54	<u>30800,00</u> 30800,00	<u>20,14</u> 20,14	<u>616,4</u> 616,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
877	&C1545-20336	Комплект автоматичного приводу для розсувних дверей, із 2-ма безконтактними кнопками та радаром безпеки	шт	16	<u>84242.63</u> 1347882,08	<u>82590.00</u> 1321440,00	<u>0.81</u> 12,96	<u>1651.82</u> 26429,12	30 км.
878	&C1545-20337	Комплект автоматичного приводу посиленого для розсувних дверей рентгензахисних, із 2-ма безконтактними кнопками та радаром безпеки	шт	10	<u>110160.83</u> 1101608,30	<u>108000.00</u> 1080000,00	<u>0.81</u> 8,10	<u>2160.02</u> 21600,20	30 км.
879	&C1545-20338	Комплект притворного профілю для розсувних дверей шириною до 1500 мм	шт	16	<u>3723.83</u> 59581,28	<u>3650.00</u> 58400,00	<u>0.81</u> 12,96	<u>73.02</u> 1168,32	30 км.
880	&C1545-20339	Комплект притворного профілю для розсувних дверей шириною від 1500 мм	шт	10	<u>4315.43</u> 43154,30	<u>4230.00</u> 42300,00	<u>0.81</u> 8,10	<u>84.62</u> 846,20	30 км.
881	&C1545-20340	Комплект нащільника алюмінієвого для розпашних дверей	шт	11	<u>3581.03</u> 39391,33	<u>3510.00</u> 38610,00	<u>0.81</u> 8,91	<u>70.22</u> 772,42	30 км.
882	&C1545-20341	Клей-герметик, 330 мл.	шт	245	<u>336.76</u> 82506,20	<u>330.00</u> 80850,00	<u>0.16</u> 39,20	<u>6.6</u> 1617,00	30 км.
883	&C1545-20342	Герметик білий для стельових панелей, 330 мл.	шт	290	<u>530.56</u> 153862,40	<u>520.00</u> 150800,00	<u>0.16</u> 46,40	<u>10.4</u> 3016,00	30 км.
884	&C1545-20343	Герметик чорний для стінових панелей, 330 мл.	шт	315	<u>530.56</u> 167126,40	<u>520.00</u> 163800,00	<u>0.16</u> 50,40	<u>10.4</u> 3276,00	30 км.
885	&C1545-20344	Клейка стрічка	м	790	<u>9.85</u> 7781,50	<u>9.50</u> 7505,00	<u>0.16</u> 126,40	<u>0.19</u> 150,10	30 км.
886	&C1545-20345	Опора монтажна посилена	шт	7000	<u>24.06</u> 168420,00	<u>23.43</u> 164010,00	<u>0.16</u> 1120,00	<u>0.47</u> 3290,00	30 км.
887	&C1545-20346	Дюбель 6х60	шт	12000	<u>2.13</u> 25560,00	<u>1.93</u> 23160,00	<u>0.16</u> 1920,00	<u>0.04</u> 480,00	30 км.
888	&C1545-20347	Саморіз 3,9х35	шт	2000	<u>0.64</u> 1280,00	<u>0.47</u> 940,00	<u>0.16</u> 320,00	<u>0.01</u> 20,00	30 км.
889	&C1545-20348	402Т Гвинт 3,9х11 самосв.	шт	40000	<u>0.85</u> 34000,00	<u>0.67</u> 26800,00	<u>0.16</u> 6400,00	<u>0.02</u> 800,00	30 км.
890	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00004	<u>176486.18</u> 7,06	<u>172409.90</u> 6,90	<u>615.77</u> 0,02	<u>3460.51</u> 0,14	30 км.
891	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00014	<u>712.55</u> 0,10	<u>109.58</u> 0,02	<u>589</u> 0,08	<u>13.97</u> -	30 км.
892	C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,06	<u>246.5</u> 14,79	<u>241.06</u> 14,46	<u>0.61</u> 0,04	<u>4.83</u> 0,29	30 км.
893	C1546-20	Клей БМК5	кг	1,62	<u>514.82</u> 834,01	<u>504.17</u> 816,76	<u>0.56</u> 0,91	<u>10.09</u> 16,34	30 км.
894	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	5,4	<u>288.48</u> 1557,79	<u>282.26</u> 1524,20	<u>0.56</u> 3,02	<u>5.66</u> 30,57	30 км.
895	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00137	<u>175048.13</u> 239,82	<u>170941.14</u> 234,19	<u>674.67</u> 0,92	<u>3432.32</u> 4,71	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
896	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,0001	<u>249776</u> 24,98	<u>244203,76</u> 24,42	<u>674,67</u> 0,07	<u>4897,57</u> 0,49	30 км.
897	C1546-34	Лак спиртовий	т	0,00075	<u>280418,38</u> 210,31	<u>274245,31</u> 205,68	<u>674,67</u> 0,51	<u>5498,4</u> 4,12	30 км.
898	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,096	<u>861,41</u> 82,70	<u>843,90</u> 81,01	<u>0,62</u> 0,06	<u>16,89</u> 1,63	30 км.
899	C1546-54	Пароніт	т	0,00535	<u>233246,75</u> 1247,87	<u>228084,28</u> 1220,25	<u>589</u> 3,15	<u>4573,47</u> 24,47	30 км.
900	C1546-58	Паста паяльна ПМКН-40	кг	0,1	<u>1045,96</u> 104,60	<u>1024,83</u> 102,48	<u>0,62</u> 0,06	<u>20,51</u> 2,06	30 км.
901	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0199425	<u>866270,6</u> 17275,60	<u>848749,45</u> 16926,19	<u>535,45</u> 10,68	<u>16985,7</u> 338,73	30 км.
902	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	110,11575	<u>77,25</u> 8506,44	<u>65,80</u> 7245,62	<u>9,94</u> 1094,55	<u>1,51</u> 166,27	30 км.
903	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,002418	<u>69853,54</u> 168,91	<u>67637,31</u> 163,55	<u>846,55</u> 2,05	<u>1369,68</u> 3,31	30 км.
904	C1546-83	Тавот	кг	343,3505	<u>50,88</u> 17469,67	<u>49,26</u> 16913,45	<u>0,62</u> 212,88	<u>1</u> 343,34	30 км.
905	+C1546-85	Тринатрійфосфат	т	0,0855	<u>51118,09</u> 4370,60	<u>49500,00</u> 4232,25	<u>615,77</u> 52,65	<u>1002,32</u> 85,70	30 км.
906	&C1546-85-1	Синтанол ДС-10	кг	53	<u>95,37</u> 5054,61	<u>92,88</u> 4922,64	<u>0,62</u> 32,86	<u>1,87</u> 99,11	30 км.
907	&C1546-85-2	Рідке скло	кг	114	<u>41,43</u> 4723,02	<u>40,00</u> 4560,00	<u>0,62</u> 70,68	<u>0,81</u> 92,34	30 км.
908	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,1495	<u>875,42</u> 130,88	<u>857,71</u> 128,23	<u>0,54</u> 0,08	<u>17,17</u> 2,57	30 км.
909	C1546-95	Цинк	т	0,00002	<u>164883,92</u> 3,30	<u>161115,45</u> 3,22	<u>535,45</u> 0,01	<u>3233,02</u> 0,07	30 км.
910	&C1547-17-1	Світильник для аварійного освітлення, з акумулятором DELUX REL-501 LED	шт	2	<u>425,09</u> 850,18	<u>416,67</u> 833,34	<u>0,08</u> 0,16	<u>8,34</u> 16,68	30 км.
911	C1550-4	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit СТ 137, зерно 1,5 мм	кг	315	<u>41,43</u> 13050,45	<u>40,08</u> 12625,20	<u>0,54</u> 170,10	<u>0,81</u> 255,15	30 км.
912	C1550-20	Розчинова суміш Ceresit СТ 180 про для приклеювання мінераловатних плит	кг	4440	<u>22,06</u> 97946,40	<u>21,36</u> 94838,40	<u>0,27</u> 1198,80	<u>0,43</u> 1909,20	30 км.
913	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	4440	<u>23,67</u> 105094,80	<u>22,94</u> 101853,60	<u>0,27</u> 1198,80	<u>0,46</u> 2042,40	30 км.
914	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	1937,7	<u>86,93</u> 168444,26	<u>84,68</u> 164084,44	<u>0,55</u> 1065,74	<u>1,7</u> 3294,08	30 км.
915	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	851	<u>52,16</u> 44388,16	<u>51,10</u> 43486,10	<u>0,04</u> 34,04	<u>1,02</u> 868,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
916	C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	310	<u>54.22</u> 16808,20	<u>52.62</u> 16312,20	<u>0.54</u> 167,40	<u>1.06</u> 328,60	30 км.
917	C1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	88,5732	<u>315.31</u> 27928,02	<u>308.58</u> 27331,92	<u>0.55</u> 48,72	<u>6.18</u> 547,38	30 км.
918	+C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	224,30958	<u>251.25</u> 56357,78	<u>245.83</u> 55142,02	<u>0.49</u> 109,91	<u>4.93</u> 1105,85	ВЦ=295,00/1,2 30 км.
919	&C1550-38-6	Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл	балон	10	<u>438.08</u> 4380,80	<u>429.00</u> 4290,00	<u>0.49</u> 4,90	<u>8.59</u> 85,90	ВЦ=514,80/1,2 30 км.
920	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	1475,6	<u>40.5</u> 59761,80	<u>39.17</u> 57799,25	<u>0.54</u> 796,82	<u>0.79</u> 1165,73	30 км.
921	C1550-48	Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22	кг	750	<u>52.64</u> 39480,00	<u>51.07</u> 38302,50	<u>0.54</u> 405,00	<u>1.03</u> 772,50	30 км.
922	C1550-56	Експрес-цемент Ceresit CX 5	кг	399,84	<u>182.36</u> 72914,82	<u>178.24</u> 71267,48	<u>0.54</u> 215,91	<u>3.58</u> 1431,43	30 км.
923	C1550-59	Двокомпонентна епоксидна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 72	кг	229,32	<u>2151.49</u> 493379,69	<u>2108.75</u> 483578,55	<u>0.55</u> 126,13	<u>42.19</u> 9675,01	30 км.
924	C1550-60	Хімічностійка гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 82	м.п.	296,94	<u>284</u> 84330,96	<u>278.41</u> 82671,07	<u>0.02</u> 5,94	<u>5.57</u> 1653,95	30 км.
925	&C1550-64-10	Ceresit CT-335 KI-260N (дюбель з металевим цвяхом 260x10мм)	шт	34468	<u>12.7</u> 437743,60	<u>12.40</u> 427403,20	<u>0.05</u> 1723,40	<u>0.25</u> 8617,00	30 км.
926	&C1550-611	Штукатурка декоративна акрилова "камінцева" Ceresit CT 60, зерно 0,5 мм	кг	4920	<u>83.85</u> 412542,00	<u>81.67</u> 401816,40	<u>0.54</u> 2656,80	<u>1.64</u> 8068,80	30 км.
927	&C1554-398	Покрівельна ПВХ мембрана Sikaplan® SGMA 1,8 biege	м2	89,8452	<u>644.01</u> 57861,21	<u>630.00</u> 56602,48	<u>1.38</u> 123,99	<u>12.63</u> 1134,74	30 км.
928	+C1555-102 варіант 1	Полістиролбетон 350 кг/м3	м3	255,5268	<u>2957.48</u> 755715,40	<u>2350.00</u> 600487,98	<u>549.49</u> 140409,42	<u>57.99</u> 14818,00	30 км.
929	C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	216,689	<u>70.56</u> 15289,58	<u>69.04</u> 14960,21	<u>0.14</u> 30,34	<u>1.38</u> 299,03	30 км.
930	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	4,9684	<u>1106.87</u> 5499,37	<u>1084.58</u> 5388,63	<u>0.59</u> 2,93	<u>21.7</u> 107,81	30 км.
931	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	17,162	<u>631.52</u> 10838,15	<u>618.39</u> 10612,81	<u>0.75</u> 12,87	<u>12.38</u> 212,47	30 км.
932	C1555-116	Рейка крайова 7x50 мм довжиною 2 м	п.м	953,036	<u>89.09</u> 84905,98	<u>87.22</u> 83123,80	<u>0.12</u> 114,36	<u>1.75</u> 1667,82	30 км.
933	&C1555-123	Геотекстиль DuPont Tyvar 40	м2	1091,42	<u>67.21</u> 73354,34	<u>65.73</u> 71739,04	<u>0.16</u> 174,63	<u>1.32</u> 1440,67	30 км.
934	&C1555-124	Геотекстиль DuPont Tyvar SF 56	м2	80,52	<u>83.98</u> 6762,07	<u>82.17</u> 6616,33	<u>0.16</u> 12,88	<u>1.65</u> 132,86	30 км.
935	+C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	3974,8	<u>20.41</u> 81125,67	<u>20.00</u> 79496,00	<u>0.01</u> 39,75	<u>0.4</u> 1589,92	ВЦ=24/1,2 30 км.
936	+C1555-384	Патрон DX 6,8/11 мм	шт	3974,8	<u>8.52</u> 33865,30	<u>8.34</u> 33149,83	<u>0.01</u> 39,75	<u>0.17</u> 675,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
937	+C1555-388	Цвях Х-С 42 МХ	шт	3974,8	<u>3.98</u> 15819,70	<u>3.90</u> 15501,72	<u>-</u> -	<u>0.08</u> 317,98	
938	+C1555-389	Шайба для ізоляційних матеріалів XSW 30	шт	3974,8	<u>6.41</u> 25478,47	<u>6.27</u> 24922,00	<u>0.01</u> 39,75	<u>0.13</u> 516,72	30 км.
939	&C1555-396	Профільована мембрана з фільтруючим шаром, для захисту та дренажу Sika® Drain-850 Geo	м2	235,2	<u>652.84</u> 153547,97	<u>639.50</u> 150410,40	<u>0.54</u> 127,01	<u>12.8</u> 3010,56	30 км.
940	&C1555-399	Покрівельна ПВХ мембрана Sikaplan® U 1,8 Light grey	м2	1299,2404	<u>698.4</u> 907389,50	<u>683.33</u> 887809,94	<u>1.38</u> 1792,95	<u>13.69</u> 17786,61	30 км.
941	&C1555-3104	Контактна суміш Siltek R-1	кг	300	<u>64.81</u> 19443,00	<u>63.00</u> 18900,00	<u>0.54</u> 162,00	<u>1.27</u> 381,00	30 км.
942	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	190	<u>53.13</u> 10094,70	<u>51.64</u> 9811,60	<u>0.45</u> 85,50	<u>1.04</u> 197,60	30 км.
943	&C1630-182-14-2КО	Клапан вогнезатримуючий FPDR.120. D100/220 Aerostar	шт	4	<u>11966.31</u> 47865,24	<u>11723.62</u> 46894,48	<u>8.06</u> 32,24	<u>234.63</u> 938,52	30 км.
944	&C1630-182-15-2КП	Клапан вогнезатримуючий FPDR.120. D125/220 Aerostar	шт	8	<u>12118.21</u> 96945,68	<u>11872.54</u> 94980,32	<u>8.06</u> 64,48	<u>237.61</u> 1900,88	30 км.
945	C1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	7	<u>237.45</u> 1662,15	<u>232.67</u> 1628,69	<u>0.12</u> 0,84	<u>4.66</u> 32,62	30 км.
946	&C1630-1161-1	Манометр ДМ 05-МП-3У-01 радіальний, 16 кгс/см кв. кл. 1,5 М20х1,5	шт	6	<u>261.09</u> 1566,54	<u>255.00</u> 1530,00	<u>0.97</u> 5,82	<u>5.12</u> 30,72	30 км.
947	&C1630-1161-2	Термометр біметалічний осьовий ТБ-100/100 кл. 1,5 (0 ... + 120 ° С)	шт	4	<u>608.74</u> 2434,96	<u>595.83</u> 2383,32	<u>0.97</u> 3,88	<u>11.94</u> 47,76	30 км.
948	&C1630-ВЕСЕ-134	Решітка однорядна регульована 1-Р-25-35*(RAL 9016) 400х200(н)	шт	11	<u>347.88</u> 3826,68	<u>340.83</u> 3749,13	<u>0.23</u> 2,53	<u>6.82</u> 75,02	ВЦ=409/1,2 30 км.
949	&C1630-11721	Радіаторні кронштейни (металеві) 170 мм	шт	38	<u>38.62</u> 1467,56	<u>37.50</u> 1425,00	<u>0.36</u> 13,68	<u>0.76</u> 28,88	30 км.
950	&C1632-102-11-9М	Герметик Ceresit акриловий 280 мл білий	шт	107,86061	<u>148.18</u> 15982,79	<u>145.00</u> 15639,79	<u>0.27</u> 29,12	<u>2.91</u> 313,88	30 км.
951	&C1632-102-15-2ПЕ	Самонарізаючі шурупи 5,5х35 з EPDM шайбою по металу	шт	200	<u>5.68</u> 1136,00	<u>5.30</u> 1060,00	<u>0.27</u> 54,00	<u>0.11</u> 22,00	30 км.
952	&C1632-102-16-2ПЖ	Самонарізаючі шурупи 4,8х19 з EPDM шайбою по металу	шт	200	<u>3.34</u> 668,00	<u>3.00</u> 600,00	<u>0.27</u> 54,00	<u>0.07</u> 14,00	30 км.
953	&C1633-1352	Праймер бітумний Sferaizol	кг	179,2	<u>58.94</u> 10562,05	<u>57.17</u> 10244,86	<u>0.61</u> 109,31	<u>1.16</u> 207,88	30 км.
954	&C1645-495-5-2КС	Хомут для легких конструкцій Дн 32-45 HILTI MP-LH1 45-53 M8/M10	шт	60	<u>60.42</u> 3625,20	<u>59.20</u> 3552,00	<u>0.04</u> 2,40	<u>1.18</u> 70,80	30 км.
955	&C1645-495-7-2КТ	Хомут для легких конструкцій Дн 45 HILTI MP-H1 38-45 M8/M10	шт	20	<u>41.35</u> 827,00	<u>40.50</u> 810,00	<u>0.04</u> 0,80	<u>0.81</u> 16,20	30 км.
956	&C1645-495-8-2КУ	Хомут для легких конструкцій Дн 38 HILTI MP-H1 32-38 M8/M10	шт	40	<u>36.86</u> 1474,40	<u>36.10</u> 1444,00	<u>0.04</u> 1,60	<u>0.72</u> 28,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
957	&C1645-495-9-2КФ	Хомут для легких конструкций Дн 25 HILTI MP-H1 20-25 M8/M10	шт	105	<u>28.09</u> 2949,45	<u>27.50</u> 2887,50	<u>0.04</u> 4,20	<u>0.55</u> 57,75	30 км.
958	&C1645-495-10-2КХ	Хомут для легких конструкций Дн 16 HILTI MP-H1 16-18 M8/M10	шт	300	<u>23.6</u> 7080,00	<u>23.10</u> 6930,00	<u>0.04</u> 12,00	<u>0.46</u> 138,00	30 км.
959	&C1645-495-11-2КЦ	Хомут для легких конструкций Дн 12 HILTI MP-H1 14 M8/M10	шт	380	<u>22.17</u> 8424,60	<u>21.70</u> 8246,00	<u>0.04</u> 15,20	<u>0.43</u> 163,40	30 км.
960	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1135,52	<u>8.43544</u> 9578,61	<u>8.43544</u> 9578,61	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
961	&C11100-1081	Труба теплоізоляція із спіненого поліетилену Thermaflex FRZ 28x9 мм	м	74,46	<u>32.52</u> 2421,44	<u>31.67</u> 2358,15	<u>0.21</u> 15,64	<u>0.64</u> 47,65	30 км.
962	&C11100-1082	Труба теплоізоляція із спіненого поліетилену Thermaflex FRZ 22x9 мм	м	188,7	<u>28.26</u> 5332,66	<u>27.50</u> 5189,25	<u>0.21</u> 39,63	<u>0.55</u> 103,78	30 км.
963	&C11100-1084	Протипожежна муфта ППМ-25 (для труб 25 мм)	шт	40	<u>148.11</u> 5924,40	<u>145.00</u> 5800,00	<u>0.21</u> 8,40	<u>2.9</u> 116,00	30 км.
964	&C11100-1085	Протипожежна муфта ППМ-20 (для труб 20 мм)	шт	25	<u>130.26</u> 3256,50	<u>127.50</u> 3187,50	<u>0.21</u> 5,25	<u>2.55</u> 63,75	30 км.
965	&C11100-1086	Клей Thermaflex 474	л	33,6	<u>929.06</u> 31216,42	<u>910.25</u> 30584,40	<u>0.59</u> 19,82	<u>18.22</u> 612,20	30 км.
966	&C11100-1088	Монтажна стрічка DUCT Thermaflex армована ПВХ - стрічка з самоклеючим шаром 50 м, 50 мм	м	2619,7	<u>9.77</u> 25594,47	<u>9.57</u> 25070,53	<u>0.01</u> 26,20	<u>0.19</u> 497,74	30 км.
967	&C11100-1089	Скоби (кліпси) для ізоляції	шт	10356	<u>0.48</u> 4970,88	<u>0.46</u> 4763,76	<u>0.01</u> 103,56	<u>0.01</u> 103,56	30 км.
968	&C11100-1090	Очищувач для ізоляції K-FLEX 1 л (275290)	л	10,8	<u>740.61</u> 7998,59	<u>725.50</u> 7835,40	<u>0.59</u> 6,37	<u>14.52</u> 156,82	30 км.
969	&C11100-1094	Водонагрівач (бойлер) настінний електричний ем. 15,0л 1,5кВт 220В Thermex H 15 O (PRO)	шт	20	<u>3951.19</u> 79023,80	<u>3869.17</u> 77383,40	<u>4.55</u> 91,00	<u>77.47</u> 1549,40	30 км.
970	&C11100-1095-1-5M	Водонагрівач (бойлер) настінний електричний ем. 50,0л 2,0кВт 220В Thermex Nova 50 V	шт	22	<u>5151.68</u> 113336,96	<u>5041.67</u> 110916,74	<u>9</u> 198,00	<u>101.01</u> 2222,22	30 км.
971	&C11100-1096	Водонагрівач (бойлер) настінний електричний ем. 100,0л 2,0кВт 220В Thermex Nova 100 V	шт	4	<u>7891.12</u> 31564,48	<u>7723.33</u> 30893,32	<u>13.06</u> 52,24	<u>154.73</u> 618,92	30 км.
972	&C11100-1105	Накладка на сходинок з ПВХ з гумовими світловідбивними вставками DOLLKEN TKNQ A65 profiles SCHWARZ	м	33,33	<u>345.96</u> 11530,85	<u>339.17</u> 11304,54	<u>0.01</u> 0,33	<u>6.78</u> 225,98	30 км.
973	&C11100-1106	Сифон для умивальника Alca Plast 40 з гнучким підводом	шт	48	<u>440.85</u> 21160,80	<u>431.67</u> 20720,16	<u>0.54</u> 25,92	<u>8.64</u> 414,72	30 км.
974	&C11100-1111	Унітаз-компакт Cersanit eko 23 011 3/6 л з дюропластовим сидінням	шт	7	<u>4339.72</u> 30378,04	<u>4237.50</u> 29662,50	<u>17.13</u> 119,91	<u>85.09</u> 595,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
975	&C11100-1118	Сифон для піддона Alca Plast метал LUX A49K d90	шт	3	<u>1088.55</u> 3265,65	<u>1066.67</u> 3200,01	<u>0.54</u> 1,62	<u>21.34</u> 64,02	30 км.
976	&C11100-1128	Протипожежна муфта ППМ-110 (для труб 110 мм)	шт	15	<u>374.22</u> 5613,30	<u>366.67</u> 5500,05	<u>0.21</u> 3,15	<u>7.34</u> 110,10	30 км.
977	&C11100-1129	Протипожежна муфта ППМ-50 (для труб 50 мм)	шт	90	<u>158.31</u> 14247,90	<u>155.00</u> 13950,00	<u>0.21</u> 18,90	<u>3.1</u> 279,00	30 км.
978	&C11100-1283	Одноважільний змішувач для мийки Grohe Eurosmart Cosmopolitan (30193000)	шт	12	<u>4725.98</u> 56711,76	<u>4632.50</u> 55590,00	<u>0.81</u> 9,72	<u>92.67</u> 1112,04	30 км.
979	&C11101-1090	Хладагент R410A	кг	60	<u>444.3</u> 26658,00	<u>435.00</u> 26100,00	<u>0.59</u> 35,40	<u>8.71</u> 522,60	30 км.
980	&C11101-1164	Умивальник Cersanit PRESIDENT 45 з отвором для змішувача	шт	48	<u>948.58</u> 45531,84	<u>925.00</u> 44400,00	<u>4.98</u> 239,04	<u>18.6</u> 892,80	30 км.
981	&C11101-1165	Напівп'єдестал Cersanit PRESIDENT	шт	48	<u>1396.91</u> 67051,68	<u>1365.83</u> 65559,84	<u>3.69</u> 177,12	<u>27.39</u> 1314,72	30 км.
982	&C11101-1177	Протипожежна гільза Walraven Pacifyre MK II Dn25 23-28мм	шт	46	<u>1672.51</u> 76935,46	<u>1636.03</u> 75257,38	<u>3.69</u> 169,74	<u>32.79</u> 1508,34	30 км.
983	&C11101-1178	Протипожежна гільза Walraven Pacifyre MK II Dn32 29-36мм	шт	4	<u>1551.5</u> 6206,00	<u>1517.39</u> 6069,56	<u>3.69</u> 14,76	<u>30.42</u> 121,68	30 км.
984	&C11101-1203	Протипожежна гільза Walraven Pacifyre MK II Dn20 18-20мм	шт	25	<u>1324.08</u> 33102,00	<u>1294.43</u> 32360,75	<u>3.69</u> 92,25	<u>25.96</u> 649,00	30 км.
985	+K589111-21	Східці з/б марки ЛС9.17 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84	шт	12	<u>553.22</u> 6638,64	<u>516.00</u> 6192,00	<u>26.37</u> 316,44	<u>10.85</u> 130,20	30 км.
986	+K589111-39	Східці з/б марки ЛСВ9.17 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84	шт	1	<u>549.98</u> 549,98	<u>516.00</u> 516,00	<u>23.2</u> 23,20	<u>10.78</u> 10,78	30 км.
987	&04-01-01-1-1	Бокс КМПн 1/2 на 2 модуля навісний 125x44x58 IP20 ІЕК МКР31-N-02-30-252	шт	1	<u>40.82</u> 40,82	<u>40.00</u> 40,00	<u>0.02</u> 0,02	<u>0.8</u> 0,80	30 км.
988	&04-01-01-2-31	Корпус пласт. ЩРН-П- 8 мод. 1ряд навісний 200x184x95 IP41 ІЕК МКР12-N-08-40-20	шт	1	<u>253.54</u> 253,54	<u>248.33</u> 248,33	<u>0.24</u> 0,24	<u>4.97</u> 4,97	30 км.
989	&200-4122-1-2НЖ	Піна однокомпонентна вогнестійка, балон 740 мл, межа вогнестійкості 120 хвил. DKC DF1201	шт	1	<u>1007.15</u> 1007,15	<u>987.00</u> 987,00	<u>0.4</u> 0,40	<u>19.75</u> 19,75	30 км.
990	&200-6926	Латунний розрізний анкер M8 DKC CM410831	шт	20	<u>10.92</u> 218,40	<u>10.71</u> 214,20	<u>-</u> -	<u>0.21</u> 4,20	
991	&200-7252	Шпилька M8x1000 DKC CM200801	шт	10	<u>52.62</u> 526,20	<u>51.45</u> 514,50	<u>0.14</u> 1,40	<u>1.03</u> 10,30	30 км.
992	&200-7253	Шпилька M8x2000 DKC CM200802	шт	20	<u>105.14</u> 2102,80	<u>102.80</u> 2056,00	<u>0.28</u> 5,60	<u>2.06</u> 41,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
993	&200-10495	Саморіз 4, 5x40мм з дюбелем V6 DKC CM06522	шт	22190	<u>3.51</u> 77886,90	<u>3.44</u> 76333,60	<u>-</u> -	<u>0.07</u> 1553,30	
994	&200-11463	Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 50 м.п. DKC 91925	м	10877,7	<u>14.67</u> 159575,86	<u>14.35</u> 156095,00	<u>0.03</u> 326,33	<u>0.29</u> 3154,53	30 км.
995	&200-11465	Труба ПВХ гнучка гофр. д.40мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 20 м.п. DKC 91940	м	297,95	<u>30.29</u> 9024,91	<u>29.65</u> 8834,22	<u>0.05</u> 14,90	<u>0.59</u> 175,79	30 км.
996	&200-11703-1-1ТП	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевю затяжкою для зонду та муфтою, д. зов./вн., мм 50/41,5; кільцева жорсткість, кПа 13,0, стійкість до стиснення 410Н, колір зовн./внутр. червоний/жовтий. DKC 121950	м	700	<u>26.71</u> 18697,00	<u>26.12</u> 18284,00	<u>0.07</u> 49,00	<u>0.52</u> 364,00	30 км.
997	&200-11722	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевю затяжкою для зонду, без муфти, д. зов./вн., мм 160/137; кільцева жорсткість, кПа 6,0, стійкість до стиснення 620Н, колір зовн./внутр. червоний/жовтий. DKC 121916N	м	1400	<u>161.78</u> 226492,00	<u>158.33</u> 221662,00	<u>0.28</u> 392,00	<u>3.17</u> 4438,00	30 км.
998	&200-11725	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевю затяжкою для зонду та муфтою, д. зов./вн., мм 50/41,5; кільцева жорсткість, кПа 13,0, стійкість до стиснення 410Н, колір зовн./внутр. чорний/чорний. DKC 121950A	м	20	<u>26.71</u> 534,20	<u>26.12</u> 522,40	<u>0.07</u> 1,40	<u>0.52</u> 10,40	30 км.
999	&200-11815	Сигнальна стрічка Осторожно кабель, ширина 300мм, товщина 150 мк DKC ST300	м	870	<u>6.95</u> 6046,50	<u>6.81</u> 5924,70	<u>-</u> -	<u>0.14</u> 121,80	
1000	&200-12019	Тримач з фіксатором, д.25мм DKC 51025	шт	21600	<u>5.85</u> 126360,00	<u>5.74</u> 123984,00	<u>-</u> -	<u>0.11</u> 2376,00	
1001	&200-12021	Тримач з фіксатором, д.40мм DKC 51040	шт	590	<u>16.12</u> 9510,80	<u>15.79</u> 9316,10	<u>0.01</u> 5,90	<u>0.32</u> 188,80	30 км.
1002	&200-12377	Труба жорстка з нержавіючої сталі д.25x1, 2x4000 мм AISI304 DKC 6700-25L4	м	33	<u>736.71</u> 24311,43	<u>722.00</u> 23826,00	<u>0.26</u> 8,58	<u>14.45</u> 476,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1003	&220-17	Труба гофрована електромонтажна 750N/5см безгалогенова; SUPER MONOFLEX; д.20мм; поліпропілен; сіра; Бухта 100 м, КОPOS 1220HFPP_L100	м	13296,65	<u>38.79</u> 515777,05	<u>37.99</u> 505139,73	<u>0.04</u> 531,87	<u>0.76</u> 10105,45	30 км.
1004	&220-18	Труба гофрована електромонтажна 750N/5см безгалогенова; SUPER MONOFLEX; д.25 мм; поліпропілен; сіра; Бухта 100 м, КОPOS 1225HFPP_L100	м	110,5	<u>54.06</u> 5973,63	<u>52.96</u> 5852,08	<u>0.04</u> 4,42	<u>1.06</u> 117,13	30 км.
1005	&220-19	Кріплення труби 20 мм; д.20мм; ПВХ; t застосування -25+60 °С; темно-сіра; упаковка 10 шт, КОPOS 5320_LB	шт	18000	<u>5.93</u> 106740,00	<u>5.77</u> 103860,00	<u>0.04</u> 720,00	<u>0.12</u> 2160,00	30 км.
1006	&220-20	Кріплення труби 25 мм; д.25мм; ПВХ; t застосування -25+60 °С; темно-сіра; упаковка 10 шт, КОPOS 5325_LB	шт	220	<u>6.85</u> 1507,00	<u>6.68</u> 1469,60	<u>0.04</u> 8,80	<u>0.13</u> 28,60	30 км.
1007	&220-21	Труба гофрована електромонтажна 750N/5см безгалогенова; SUPER MONOFLEX; д.32мм; поліпропілен; сіра; Бухта 100 м, КОPOS 1232HFPP_L100	м	419,15	<u>87.68</u> 36751,07	<u>85.92</u> 36013,37	<u>0.04</u> 16,77	<u>1.72</u> 720,93	30 км.
1008	&220-22	Кріплення труби 32 мм; д.32мм; ПВХ; t застосування -25+60 °С; темно-сіра; упаковка 10 шт, КОPOS 5332_LB	шт	830	<u>13.24</u> 10989,20	<u>12.94</u> 10740,20	<u>0.04</u> 33,20	<u>0.26</u> 215,80	30 км.
1009	&220-25	Коробка приладова з еластичними вводами ПВХ; жовта; д.68х50мм, КОPOS KPL 64-50/LD_NA	шт	583	<u>19.92</u> 11613,36	<u>19.49</u> 11362,67	<u>0.04</u> 23,32	<u>0.39</u> 227,37	30 км.
1010	&220-45	Коробка під штукатурку з кришкою КО 97 V Д.103х50мм, КОPOS КОМ 97_КА	шт	670	<u>33.88</u> 22699,60	<u>33.22</u> 22257,40	- -	<u>0.66</u> 442,20	
1011	&220-47-1	Труба гофрована електромонтажна з протяжкою 320 N/5 см; д.20 мм; ПВХ; світло-сіра; Бухта 50 м, КОPOS 1420 D_K50D	м	95,95	<u>9.67</u> 927,84	<u>9.48</u> 909,61	- -	<u>0.19</u> 18,23	
1012	&220-52	Кріплення труби 20 мм ; д.20мм; ПВХ; t застосування -25+60 °с; чорна; Упаковка 10 шт, 5320_FB КОPOS	шт	200	<u>5.94</u> 1188,00	<u>5.78</u> 1156,00	<u>0.04</u> 8,00	<u>0.12</u> 24,00	30 км.
1013	&220-53-1-1M	Труба гофрована електромонтажна 750N/5см безгалогенова; SUPER MONOFLEX; д.40мм; поліпропілен; сіра; Бухта 100 м, КОPOS 1240HFPP_L100	м	433,7	<u>124.88</u> 54160,46	<u>122.39</u> 53080,54	<u>0.04</u> 17,35	<u>2.45</u> 1062,57	30 км.
1014	&220-54-1-1H	Кріплення труби 40 мм; д.40мм; ПВХ; t застосування -25+60 °С; темно-сіра; упаковка 10 шт, КОPOS 5340_LB	шт	860	<u>14.89</u> 12805,40	<u>14.56</u> 12521,60	<u>0.04</u> 34,40	<u>0.29</u> 249,40	30 км.
1015	&250-275	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 2 х 1,5 мм2	1000 м	0,0306	<u>18847.06</u> 576,72	<u>18441.67</u> 564,32	<u>35.84</u> 1,10	<u>369.55</u> 11,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1016	&250-284	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 3 х 1,5 мм ²	1000 м	6,5178	<u>26835,14</u> 174906,08	<u>26266,67</u> 171200,90	<u>42,29</u> 275,64	<u>526,18</u> 3429,54	30 км.
1017	&250-284-1-13	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 3 х 1,5 мм ²	1000 м	0,0663	<u>26835,14</u> 1779,17	<u>26266,67</u> 1741,48	<u>42,29</u> 2,80	<u>526,18</u> 34,89	30 км.
1018	&250-285	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 3 х 2,5 мм ²	1000 м	5,4978	<u>43159,49</u> 237282,24	<u>42250,00</u> 232282,05	<u>63,23</u> 347,63	<u>846,26</u> 4652,56	30 км.
1019	&250-286	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 3 х 4 мм ²	1000 м	0,1581	<u>65278,93</u> 10320,60	<u>63908,33</u> 10103,91	<u>90,62</u> 14,33	<u>1279,98</u> 202,36	30 км.
1020	&250-301-1-4И	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 4 х 1,5 мм ²	1000 м	0,7548	<u>36168,67</u> 27300,11	<u>35408,33</u> 26726,21	<u>51,15</u> 38,61	<u>709,19</u> 535,29	30 км.
1021	&250-302	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 4 х 2,5 мм ²	1000 м	0,3519	<u>56118,15</u> 19747,98	<u>54941,67</u> 19333,97	<u>76,12</u> 26,79	<u>1100,36</u> 387,22	30 км.
1022	&250-303	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 4 х 4 мм ²	1000 м	0,2142	<u>85401,56</u> 18293,01	<u>83616,67</u> 17910,69	<u>110,35</u> 23,64	<u>1674,54</u> 358,68	30 км.
1023	&250-304	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 4 х 6 мм ²	1000 м	0,0408	<u>124327,27</u> 5072,55	<u>121741,67</u> 4967,06	<u>147,81</u> 6,03	<u>2437,79</u> 99,46	30 км.
1024	&250-306	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 4 х 16 мм ²	1000 м	0,0459	<u>331990,24</u> 15238,35	<u>325125,00</u> 14923,24	<u>355,63</u> 16,32	<u>6509,61</u> 298,79	30 км.
1025	&250-311	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 5 х 2,5 мм ²	1000 м	0,5865	<u>69162,61</u> 40563,87	<u>67716,67</u> 39715,83	<u>89,81</u> 52,67	<u>1356,13</u> 795,37	30 км.
1026	&250-312	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 5 х 4 мм ²	1000 м	0,2295	<u>105613,71</u> 24238,35	<u>103408,33</u> 23732,21	<u>134,52</u> 30,87	<u>2070,86</u> 475,27	30 км.
1027	&250-312-1-16	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 5 х 4 мм ²	1000 м	0,3111	<u>105613,71</u> 32856,43	<u>103408,33</u> 32170,33	<u>134,52</u> 41,85	<u>2070,86</u> 644,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1028	&250-313	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 5 x 6 мм ²	1000 м	0,0816	<u>154145,37</u> 12578,26	<u>150941,67</u> 12316,84	<u>181,24</u> 14,79	<u>3022,46</u> 246,63	30 км.
1029	&250-314	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 5 x 10 мм ²	1000 м	0,2538	<u>254478,14</u> 64586,55	<u>249200,00</u> 63246,96	<u>288,37</u> 73,19	<u>4989,77</u> 1266,40	30 км.
1030	&250-328	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 1000 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 1x185 мм ²	1000 м	0,2856	<u>905875,8</u> 258718,13	<u>887275,00</u> 253405,74	<u>838,53</u> 239,48	<u>17762,27</u> 5072,91	30 км.
1031	&250-329-1	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 1000 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 1x300 мм ²	1000 м	0,0408	<u>1924872,38</u> 78534,79	<u>1885833,33</u> 76942,00	<u>1296,45</u> 52,90	<u>37742,6</u> 1539,89	30 км.
1032	&250-329-2	Кабелі силові гнучкі, з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату перетином КГНВ 1x150 мм ²	1000 м	0,0765	<u>748172,91</u> 57235,23	<u>732500,00</u> 56036,25	<u>1002,85</u> 76,72	<u>14670,06</u> 1122,26	30 км.
1033	&250-394-1-2НГ	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 1000 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 5x16 мм ²	1000 м	0,5559	<u>412810,99</u> 229481,63	<u>404258,33</u> 224727,21	<u>458,33</u> 254,79	<u>8094,33</u> 4499,63	30 км.
1034	&250-395-1-2НД	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 1000 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 5x25 мм ²	1000 м	0,3978	<u>630080,11</u> 250645,87	<u>616983,33</u> 245435,97	<u>742,27</u> 295,28	<u>12354,51</u> 4914,62	30 км.
1035	&250-396	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 1000 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 5x35 мм ²	1000 м	0,2193	<u>863030,44</u> 189262,58	<u>845141,67</u> 185339,57	<u>966,6</u> 211,98	<u>16922,17</u> 3711,03	30 км.
1036	&250-398	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 1000 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 5x70 мм ²	1000 м	0,2856	<u>1806166,2</u> 515841,07	<u>1769133,33</u> 505264,48	<u>1617,85</u> 462,06	<u>35415,02</u> 10114,53	30 км.
1037	&250-1017	Електроенергетичні кабелі вогнетривкі з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин FLAME-X 950 (N) НХН FE 180 / E30 0,6 / 1kV 2x1,5 мм ²	1000 м	0,0612	<u>43687,16</u> 2673,65	<u>42750,00</u> 2616,30	<u>80,55</u> 4,93	<u>856,61</u> 52,42	30 км.
1038	&250-1024	Електроенергетичні кабелі вогнетривкі з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин FLAME-X 950 (N) НХН FE 180 / E30 0,6 / 1kV 3x1,5 мм ²	1000 м	0,0408	<u>58358,7</u> 2381,03	<u>57125,00</u> 2330,70	<u>89,41</u> 3,65	<u>1144,29</u> 46,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1039	&250-1024-1-10	Електроенергетичні кабелі вогнетривкі з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин FLAME-X 950 (N) НХН FE 180 / E30 0,6 / 1kV 3x1,5 мм2	1000 м	1,868	<u>58358,7</u> 109014,05	<u>57125,00</u> 106709,50	<u>89,41</u> 167,02	<u>1144,29</u> 2137,53	30 км.
1040	&250-1025	Електроенергетичні кабелі вогнетривкі з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин FLAME-X 950 (N) НХН FE 180 / E30 0,6 / 1kV 3x2,5 мм2	1000 м	0,0612	<u>81064,51</u> 4961,15	<u>79366,67</u> 4857,24	<u>108,34</u> 6,63	<u>1589,5</u> 97,28	30 км.
1041	&250-1055-1-2НВ	Електроенергетичні кабелі вогнетривкі з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин FLAME-X 950 (N) НХН FE 180 / E30 0,6 / 1kV 5x2,5 мм2	1000 м	0,1173	<u>116893,46</u> 13711,60	<u>114450,00</u> 13424,99	<u>151,43</u> 17,76	<u>2292,03</u> 268,85	30 км.
1042	&250-1086	Електроенергетичні кабелі вогнетривкі з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин FLAME-X 950 (N) НХН FE 180 / E90 0,6 / 1kV 3x1,5 мм2	1000 м	0,0204	<u>60138,17</u> 1226,82	<u>58833,33</u> 1200,20	<u>125,66</u> 2,56	<u>1179,18</u> 24,06	30 км.
1043	&250-1118	Електроенергетичні кабелі вогнетривкі з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин FLAME-X 950 (N) НХН FE 180 / E90 0,6 / 1kV 5x10 мм2	1000 м	0,0714	<u>392825,09</u> 28047,71	<u>384716,67</u> 27468,77	<u>405,97</u> 28,99	<u>7702,45</u> 549,95	30 км.
1044	&250-1661-1	Кабелі силові з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, броньовані сталевими оцинкованими стрічками, із захисним шлангом з ПВХ пластикату ВБ6Шв 5x6,0 мм2	1000 м	0,2142	<u>193588,46</u> 41466,65	<u>189458,33</u> 40581,97	<u>334,28</u> 71,60	<u>3795,85</u> 813,08	ВЛЦ=189458, 3333333333 30 км.
1045	&250-1661-2	Кабелі силові з алюмінієвими СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, броньовані сталевими оцинкованими стрічками, із захисним шлангом з ПВХ пластикату АПвБ6Шв 4x240,0 мм2	1000 м	1,4	<u>984809,71</u> 1378733,59	<u>963333,33</u> 1348666,66	<u>2166,39</u> 3032,95	<u>19309,99</u> 27033,98	ВЛЦ=963333, 3333333333 30 км.
1046	&250-1926	Кабелі контрольні, мідні, екрановані що не розповсюджує полум'я КВВГЕнг 4x1,0 мм2	1000 м	0,1734	<u>33072,05</u> 5734,69	<u>32358,33</u> 5610,93	<u>65,25</u> 11,31	<u>648,47</u> 112,45	30 км.
1047	&250-1927	Кабелі контрольні, мідні, екрановані що не розповсюджує полум'я КВВГЕнг 5x1,0 мм2	1000 м	0,204	<u>39439,1</u> 8045,58	<u>38591,67</u> 7872,70	<u>74,11</u> 15,12	<u>773,32</u> 157,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1048	&250-1973	Кабелі контрольні мідні без захисного покриття що не розповсюджує полум'я, з низьким димо-газовиділенням КВВГнг-LS 4x0,75 мм2	1000 м	1,0455	<u>26382.45</u> 27582,85	<u>25833.33</u> 27008,75	<u>31.82</u> 33,27	<u>517.3</u> 540,83	30 км.
1049	&250-1973-1	Кабелі контрольні мідні без захисного покриття що не розповсюджує полум'я, з низьким димо-газовиділенням КВВГнг-LS 2x0,75 мм2	1000 м	5,202	<u>14737.46</u> 76664,27	<u>14416.67</u> 74995,52	<u>31.82</u> 165,53	<u>288.97</u> 1503,22	30 км.
1050	&250-1973-3	Кабелі контрольні мідні без захисного покриття що не розповсюджує полум'я, з низьким димо-газовиділенням КВВГнг-LS 3x0,75 мм2	1000 м	0,7446	<u>20436.98</u> 15217,38	<u>20000.00</u> 14892,00	<u>36.25</u> 26,99	<u>400.73</u> 298,39	30 км.
1051	&250-1975	Кабелі контрольні мідні без захисного покриття що не розповсюджує полум'я, з низьким димо-газовиділенням КВВГнг-LS 7x0,75 мм2	1000 м	1,8819	<u>50479.39</u> 94997,16	<u>49441.67</u> 93044,28	<u>47.93</u> 90,20	<u>989.79</u> 1862,68	30 км.
1052	&250-2072	Кабелі контрольні мідні броньовані що не розповсюджує полум'я, з низьким димо-газовиділенням КВБбШвнг-LS 7x2,5 мм2	1000 м	0,2142	<u>208248.65</u> 44606,86	<u>203958.33</u> 43687,87	<u>207.01</u> 44,34	<u>4083.31</u> 874,65	ВЦ=203958, 3333333333 30 км.
1053	&250-2294-1-2HE	Провід круглої форми, з скрученими ізолюваними гнучкими жилами з мідних дрітків, в оболонці з ПВХ ПВХ 5x1,5 мм2	1000 м	0,20094	<u>47175.89</u> 9479,52	<u>46191.67</u> 9281,75	<u>59.2</u> 11,90	<u>925.02</u> 185,87	ВЦ=46191, 66666666667 30 км.
1054	&250-2342	Провід інсталяційний мідний ПВ1 16 мм2	1000 м	0,816	<u>84105.72</u> 68630,27	<u>82391.67</u> 67231,60	<u>64.92</u> 52,97	<u>1649.13</u> 1345,70	30 км.
1055	&260-74-1	Кабель парної скрутки (S/FTP-cat.6A LSZH (LSOH)) КППВонг-НFO-ВПЕ 4x2x0,56	1000 м	5,559	<u>38653.38</u> 214874,14	<u>37855.19</u> 210437,00	<u>40.28</u> 223,92	<u>757.91</u> 4213,22	30 км.
1056	&260-74-1-2Н9	Провід зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу загальної скрутки ПСВВнг (J-YY-U) 4x0,4 мм	1000 м	0,204	<u>5958.63</u> 1215,56	<u>5833.33</u> 1190,00	<u>8.46</u> 1,73	<u>116.84</u> 23,83	30 км.
1057	&260-74-2	Оптичний кабель SM, OS2, 12 волокон ОКТБг-М(1,5)П-12Е1	1000 м	0,1122	<u>23841.08</u> 2674,97	<u>23333.33</u> 2618,00	<u>40.28</u> 4,52	<u>467.47</u> 52,45	30 км.
1058	&260-259	Провід зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу загальної скрутки ПСРкН FRHF FE180/E30-90 (J-НХН- FE180/E30-90) (Ек 30) 2x0,5 мм	1000 м	3,162	<u>12246.99</u> 38724,98	<u>12000.00</u> 37944,00	<u>6.85</u> 21,66	<u>240.14</u> 759,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1059	&260-265	Провід зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу загальної скрутки ПСРкН FRHF FE180/E30-90 (J-HXH-FE180/E30-90) (Ек 30) 2x0,8 мм	1000 м	2,091	<u>15311.91</u> 32017,20	<u>15000.00</u> 31365,00	<u>11.68</u> 24,42	<u>300.23</u> 627,78	30 км.
1060	&260-402	Кабелі зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу парної скрутки КОПЕВ (J-2Y(St)Y-PF) 4x2x0,4 мм	1000 м	0,0102	<u>15316.02</u> 156,22	<u>15000.00</u> 153,00	<u>15.71</u> 0,16	<u>300.31</u> 3,06	30 км.
1061	&260-459	Кабелі зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу парної скрутки КОВВнг (J-YYU-PF) 1x2x0,5 мм	1000 м	0,357	<u>10206.16</u> 3643,60	<u>10000.00</u> 3570,00	<u>6.04</u> 2,16	<u>200.12</u> 71,44	30 км.
1062	&260-899	Кабель зв'язку та сигналізації, моножіла, парна скрутка, для фіксованого монтажу КОРкЕН FRHF FE180/E30-90 (J-HX(St)H-PF FE180/E30-90) 2x2x0,8 (Ек 30)	1000 м	0,102	<u>30378.69</u> 3098,63	<u>29750.00</u> 3034,50	<u>33.03</u> 3,37	<u>595.66</u> 60,76	30 км.
1063	&260-937-4	Кабель OLFLEX J-Y(ST)Y...LG 1x2x0.8 мм	1000 м	0,153	<u>10215.66</u> 1563,00	<u>10000.00</u> 1530,00	<u>15.35</u> 2,35	<u>200.31</u> 30,65	30 км.
1064	&260-942	Провід силовий мідний ПВСнг (05VV-F-U) 2x0,75 мм	1000 м	0,204	<u>11890.65</u> 2425,69	<u>11633.33</u> 2373,20	<u>24.17</u> 4,93	<u>233.15</u> 47,56	30 км.
1065	&260-953	Провід силовий мідний ПВСнг (05VV-F-U) 4x1,0 мм	1000 м	0,0102	<u>30964.5</u> 315,84	<u>30316.67</u> 309,23	<u>40.68</u> 0,41	<u>607.15</u> 6,20	30 км.
1066	&301-110	Зовнішній пристрій оптичної сигналізації ПП «Артон» ЗПОС	шт	64	<u>86.86</u> 5559,04	<u>85.00</u> 5440,00	<u>0.16</u> 10,24	<u>1.7</u> 108,80	30 км.
1067	&301-111	Колодка розподільча на 4 спарених контакти ПП «Артон» КР-4Т	шт	13	<u>159.28</u> 2070,64	<u>156.00</u> 2028,00	<u>0.16</u> 2,08	<u>3.12</u> 40,56	30 км.
1068	&302-204	Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VRB2, PN16 бар, Tmax=130 °C, внутрішня різь застосовуються з електроприводами AMV435, AME435, DN 32 мм, Kvs 16 м3/год, тип приєднання G 1 1/4 A, Danfoss 065Z0238	шт	1	<u>12934.33</u> 12934,33	<u>12680.00</u> 12680,00	<u>0.72</u> 0,72	<u>253.61</u> 253,61	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1069	&302-513	Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFG2, T _{max} = 150/140°C (200°C), фланці, застосовуються у складі автоматичних регуляторів прямої дії серії AF... (AFT, AFP, AFD, AFA, AFPA), DN 32 мм, Kvs 16 м3/год, PN 16 бар, Danfoss 065B2391	шт	1	<u>76035.68</u> 76035,68	<u>74540.00</u> 74540,00	<u>4.78</u> 4,78	<u>1490.9</u> 1490,90	30 км.
1070	&302-690	Регулювальні елементи перепаду тиску AFP-9 застосовуються з регулювальними клапанами VFG2, VFG21, Для DN 15-250 мм, 1,0 - 6,0, Danfoss 003G1014	шт	1	<u>62386.87</u> 62386,87	<u>61160.00</u> 61160,00	<u>3.6</u> 3,60	<u>1223.27</u> 1223,27	30 км.
1071	&302-692	"Імпульсна трубка AF (комплект): мідна трубка Д10?1?1500 мм; компресійний фітинг для підключення до трубопроводу (G 1/4); та дві втулки. Danfoss 003G1391"	шт	2	<u>2438.01</u> 4876,02	<u>2390.00</u> 4780,00	<u>0.21</u> 0,42	<u>47.8</u> 95,60	30 км.
1072	&302-1060-1-2Ж7	Поворотні заслінки VFY-WH із centruючими вушками, t = -10 / +120 °C, PN16 бар, із ручкою, DN 65 мм, чавун GGG40 з епоксидним покриттям, Danfoss 065B8401	шт	6	<u>4091.68</u> 24550,08	<u>4010.00</u> 24060,00	<u>1.45</u> 8,70	<u>80.23</u> 481,38	30 км.
1073	&302-1261-1-2Ж8	Фільтри сітчасті FVF, із чавуну GG25, фланцеві, для теплопостачання, DN 65 мм, PN 16 бар, T _{max} 300 °C, Danfoss 065B7746	шт	2	<u>6033.13</u> 12066,26	<u>5910.00</u> 11820,00	<u>4.83</u> 9,66	<u>118.3</u> 236,60	30 км.
1074	&302-1334	Зворотні клапани типу 895, із чавуну/ нержавіюча сталь, міжфланцеві, DN 65 мм, PN 16 бар, T _{max} 100 °C, Danfoss 065B7496	шт	1	<u>8548.33</u> 8548,33	<u>8380.00</u> 8380,00	<u>0.72</u> 0,72	<u>167.61</u> 167,61	30 км.
1075	&302-1401	Клапани запірні RLV 15 для монтажу на зворотньому підведенні опалювального приладу, Кутовий, нікель. Kvs 2,5 м3/год, Ду 15 мм, Danfoss 003L0143	шт	103	<u>605.02</u> 62317,06	<u>593.00</u> 61079,00	<u>0.16</u> 16,48	<u>11.86</u> 1221,58	30 км.
1076	&302-1498-1-2Н6	Термостатичний елемент RA 2991 нікель. для встановлення на клапани серії RA-N, RA-G, RA-K /-KE, діапазон настройки 5-26 °C, Danfoss 013G2991	шт	103	<u>848.8</u> 87426,40	<u>832.00</u> 85696,00	<u>0.16</u> 16,48	<u>16.64</u> 1713,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1077	&302-1528	Клапан RA-DV 15 для двотрубно́ї системи опалення, діапазон регулювання 25-135, Ду 15 мм, Danfoss 013G7713	шт	103	<u>1468,96</u> 151302,88	<u>1440,00</u> 148320,00	<u>0,16</u> 16,48	<u>28,8</u> 2966,40	30 км.
1078	&302-1562-1-2Н7	Пристрій для захисту від крадіжки термостатичних елементів RA2991/92 (20 шт) Danfoss 013G5245	шт	103	<u>21,58</u> 2222,74	<u>21,00</u> 2163,00	<u>0,16</u> 16,48	<u>0,42</u> 43,26	30 км.
1079	&302-1563-1-2Н8	Набір інструментів для розблокування механізму термостатичного елементу Danfoss 013G5236	шт	1	<u>562,18</u> 562,18	<u>551,00</u> 551,00	<u>0,16</u> 0,16	<u>11,02</u> 11,02	30 км.
1080	&444-2616-2	РАМКА 1-ПОСТОВА БІЛА Schneider Electric EPH5800121	шт	587	<u>43,88</u> 25757,56	<u>42,62</u> 25017,94	<u>0,4</u> 234,80	<u>0,86</u> 504,82	30 км.
1081	&444-34729	Р-ТКА З КОНТАК ЩО З/ЗЕМ БІЛ ASFORA Schneider Electric EPH2900121	шт	4	<u>150,82</u> 603,28	<u>147,46</u> 589,84	<u>0,4</u> 1,60	<u>2,96</u> 11,84	30 км.
1082	&445-34609	ВИМИКАЧ ОДНОКЛ. САМОЗАЖ. БІЛИЙ ASFORA Schneider Electric EPH0170121	шт	189	<u>107,93</u> 20398,77	<u>105,41</u> 19922,49	<u>0,4</u> 75,60	<u>2,12</u> 400,68	30 км.
1083	&445-34621	ВИМИКАЧ ДВУХПОЛ. САМОЗАЖ. БІЛ ASFORA Schneider Electric EPH0270121	шт	26	<u>177,26</u> 4608,76	<u>173,38</u> 4507,88	<u>0,4</u> 10,40	<u>3,48</u> 90,48	30 км.
1084	&445-34633	ПЕР-КАЧ ОДНОКЛ. САМОЗАЖ. БІЛИЙ ASFORA Schneider Electric EPH0470121	шт	50	<u>127,32</u> 6366,00	<u>124,42</u> 6221,00	<u>0,4</u> 20,00	<u>2,5</u> 125,00	30 км.
1085	&445-34729	Р-ТКА З КОНТАК ЩО З/ЗЕМ БІЛ ASFORA Schneider Electric EPH2970121	шт	319	<u>110,86</u> 35364,34	<u>108,29</u> 34544,51	<u>0,4</u> 127,60	<u>2,17</u> 692,23	30 км.
1086	&1000-41	Лоток перфорований S 200x100 Standard SCaT 2115420	м	180	<u>221,77</u> 39918,60	<u>216,46</u> 38962,80	<u>0,96</u> 172,80	<u>4,35</u> 783,00	30 км.
1087	&1000-83	Кришка лотка S 200 Standard SCaT 2125031	м	180	<u>107,24</u> 19303,20	<u>104,54</u> 18817,20	<u>0,6</u> 108,00	<u>2,1</u> 378,00	30 км.
1088	&1000-617	Відгалужувач горизонтальний 200x100 SCaT 2345430	шт	3	<u>291,09</u> 873,27	<u>285,15</u> 855,45	<u>0,23</u> 0,69	<u>5,71</u> 17,13	30 км.
1089	&1000-626	Кришка відгалужувача горизонтального 200 SCaT 2345031	шт	3	<u>111,45</u> 334,35	<u>109,15</u> 327,45	<u>0,11</u> 0,33	<u>2,19</u> 6,57	30 км.
1090	&1000-742	Пластина з'єднувальна універсальна 100 SCaT 2514440	шт	120	<u>21,17</u> 2540,40	<u>20,72</u> 2486,40	<u>0,03</u> 3,60	<u>0,42</u> 50,40	30 км.
1091	&1000-1176	Кронштейн настінно-стельовий 200 SCaT 2665560	шт	180	<u>98,77</u> 17778,60	<u>96,55</u> 17379,00	<u>0,28</u> 50,40	<u>1,94</u> 349,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1092	&1000-4006-B22	Світильник герметичний світлодіодний, 625x313 мм для чистих приміщень Ecotep	шт	14	<u>5824.61</u> 81544,54	<u>5710.00</u> 79940,00	<u>0.4</u> 5,60	<u>114.21</u> 1598,94	30 км.
1093	&1000-4006-B23	Світильник герметичний світлодіодний, 625x625 мм для чистих приміщень Ecotep	шт	117	<u>6161.21</u> 720861,57	<u>6040.00</u> 706680,00	<u>0.4</u> 46,80	<u>120.81</u> 14134,77	30 км.
1094	&1000-4006-B24	LED Світильник лінійний ADMINISTRATIVE Platinum electric, 18Вт LNA-18-n	шт	113	<u>870.89</u> 98410,57	<u>853.41</u> 96435,33	<u>0.4</u> 45,20	<u>17.08</u> 1930,04	30 км.
1095	&1000-4006-B26	Настінно-стельовий LED світильник, 15Вт, Platinum electric, IP65 Tab-15-o	шт	6	<u>625.06</u> 3750,36	<u>612.40</u> 3674,40	<u>0.4</u> 2,40	<u>12.26</u> 73,56	30 км.
1096	&1000-4006-B27	Світильник світлодіодний TOP-LINER Platinum electric IP67 1200мм 48W TL-48-n	шт	52	<u>1649.36</u> 85766,72	<u>1616.62</u> 84064,24	<u>0.4</u> 20,80	<u>32.34</u> 1681,68	30 км.
1097	&1000-4006-B28	Світильник вбудовуємий LED панель STANDART Platinum electric, 36Вт, IP20, Pn-36-w	шт	173	<u>1994.51</u> 345050,23	<u>1955.00</u> 338215,00	<u>0.4</u> 69,20	<u>39.11</u> 6766,03	30 км.
1098	&1000-12194	Гайка з насічкою SCaT M6 4210600	шт	1200	<u>0.57</u> 684,00	<u>0.56</u> 672,00	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 12,00	
1099	&1000-12195	Гвинт M6x12 SCaT M6 4110612	шт	1200	<u>1.02</u> 1224,00	<u>1.00</u> 1200,00	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 24,00	
1100	&1000-12196	Анкер з кожухом і болтом M8 SCaT 4420850	шт	360	<u>73.75</u> 26550,00	<u>72.30</u> 26028,00	<u>-</u> -	<u>1.45</u> 522,00	
1101	&1503-1049-2-12	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 18 Вт, IP44 «НЕ ЗАХОДИТИ» (SV002)	шт	12	<u>807.72</u> 9692,64	<u>791.67</u> 9500,04	<u>0.21</u> 2,52	<u>15.84</u> 190,08	30 км.
1102	&1504-3027-7	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT (40-60 мкм) OBO Bettermann 5000750	шт	36	<u>786.54</u> 28315,44	<u>769.67</u> 27708,12	<u>1.45</u> 52,20	<u>15.42</u> 555,12	30 км.
1103	&1504-3027-8	Насадка нижня BP 20 мм чавун FT (40-60 мкм) OBO Bettermann 3041212	шт	8	<u>74.01</u> 592,08	<u>72.52</u> 580,16	<u>0.04</u> 0,32	<u>1.45</u> 11,60	30 км.
1104	&1504-3027-10	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) OBO Bettermann 5001641	шт	8	<u>229.76</u> 1838,08	<u>225.00</u> 1800,00	<u>0.25</u> 2,00	<u>4.51</u> 36,08	30 км.
1105	&1504-3027-11	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м OBO Bettermann 2360055	шт	3	<u>480.54</u> 1441,62	<u>470.83</u> 1412,49	<u>0.29</u> 0,87	<u>9.42</u> 28,26	30 км.
1106	&1504-3027-12	Провід плаский, 30x3,5 мм, 30 м бухта, 70 мкм FT (40-60 мкм) OBO Bettermann 5019345	м	90	<u>157.6</u> 14184,00	<u>154.17</u> 13875,30	<u>0.34</u> 30,60	<u>3.09</u> 278,10	30 км.
1107	&1504-3027-20	Коробка розподільча вогнестійка E90 FLAMEBOX 100P 6x4	шт	14	<u>535.62</u> 7498,68	<u>525.00</u> 7350,00	<u>0.12</u> 1,68	<u>10.5</u> 147,00	30 км.
1108	&1504-3027-31-1И	Вогнестійкий кабельний тримач (скоба)d=20мм Bettermann 1009362	шт	320	<u>12.34</u> 3948,80	<u>11.98</u> 3833,60	<u>0.12</u> 38,40	<u>0.24</u> 76,80	30 км.
1109	&1504-3028-1	Лоток MKSMU (1мм) неперф., 85x500x3050, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 6059318	м	63	<u>1642.81</u> 103497,03	<u>1610.20</u> 101442,60	<u>0.4</u> 25,20	<u>32.21</u> 2029,23	30 км.
1110	&1504-3028-2	Кришка для лотків і кабельорстрів 500x3000x1,25, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 6052512	м	63	<u>939.51</u> 59189,13	<u>920.69</u> 58003,47	<u>0.4</u> 25,20	<u>18.42</u> 1160,46	ВЛЦ=920, 691666666667 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1111	&1504-3028-3	Кутова секція 90°, 85x500, FS (18-22 мкм) ОВО Bettermann 6036709	шт	2	<u>1978,69</u> 3957,38	<u>1939,49</u> 3878,98	<u>0,4</u> 0,80	<u>38,8</u> 77,60	30 км.
1112	&1504-3028-4	Кришка кутової секції 90° лотка 500мм, FS (18-22 мкм) ОВО Bettermann 6036910	шт	2	<u>1514,19</u> 3028,38	<u>1484,10</u> 2968,20	<u>0,4</u> 0,80	<u>29,69</u> 59,38	30 км.
1113	&1504-3028-5	90° вертикальна секція, зовнішня 85x500, FS (18-22 мкм) ОВО Bettermann 7007286	шт	2	<u>1043,16</u> 2086,32	<u>1022,31</u> 2044,62	<u>0,4</u> 0,80	<u>20,45</u> 40,90	30 км.
1114	&1504-3028-6	Кришка для 90° вертикальної секції, зовнішньої 85x500мм, FS (18-22 мкм) ОВО Bettermann 7131006	шт	2	<u>612,41</u> 1224,82	<u>600,00</u> 1200,00	<u>0,4</u> 0,80	<u>12,01</u> 24,02	30 км.
1115	&1504-3028-7	90° вертикальна секція, внутрішня 85x500, FS (18-22 мкм) ОВО Bettermann 7007246	шт	2	<u>2040,41</u> 4080,82	<u>2000,00</u> 4000,00	<u>0,4</u> 0,80	<u>40,01</u> 80,02	30 км.
1116	&1504-3028-8	Кришка для 90° вертикальної секції, внутрішньої 500мм, FS (18-22 мкм) ОВО Bettermann 7130825	шт	2	<u>1056,11</u> 2112,22	<u>1035,00</u> 2070,00	<u>0,4</u> 0,80	<u>20,71</u> 41,42	30 км.
1117	&1504-3028-9	Профільна рейка 41x21x600мм, шліц 22мм, FS (18-22 мкм) ОВО Bettermann 1122956	шт	95	<u>253,91</u> 24121,45	<u>248,53</u> 23610,35	<u>0,4</u> 38,00	<u>4,98</u> 473,10	30 км.
1118	&1504-3028-10	Латунний розпірний анкер під шпильку 865 M8x30 ОВО Bettermann 3483088	шт	890	<u>15,4</u> 13706,00	<u>14,70</u> 13083,00	<u>0,4</u> 356,00	<u>0,3</u> 267,00	30 км.
1119	&1504-3028-11	Шпилька з різьбою TR M8 1М, G (2,5-10 мкм) ОВО Bettermann 3141128	шт	890	<u>53,27</u> 47410,30	<u>51,83</u> 46128,70	<u>0,4</u> 356,00	<u>1,04</u> 925,60	30 км.
1120	&1504-3028-12	Фіксатор кришки неперф. лоток, А2 (нержавіюча сталь) опціонально, якщо потрібна фіксація кришки лотка ОВО Bettermann 6052810	шт	384	<u>23,44</u> 9000,96	<u>22,58</u> 8670,72	<u>0,4</u> 153,60	<u>0,46</u> 176,64	30 км.
1121	&1504-3028-13	Лоток МКСМУ (1мм) неперф., 85x200x3050, FS (18-22 мкм) ОВО Bettermann 6059312	м	213,5	<u>1380,45</u> 294726,08	<u>1352,98</u> 288861,23	<u>0,4</u> 85,40	<u>27,07</u> 5779,45	30 км.
1122	&1504-3028-14	Кришка для лотків і кабельроствів 200x3000x1, FS (18-22 мкм) ОВО Bettermann 6052210	м	2135	<u>803,1</u> 1714618,50	<u>786,95</u> 1680138,25	<u>0,4</u> 854,00	<u>15,75</u> 33626,25	30 км.
1123	&1504-3028-15	Кутова секція 90°, 85x200, FS (18-22 мкм) ОВО Bettermann 6036702	шт	3	<u>725,96</u> 2177,88	<u>711,33</u> 2133,99	<u>0,4</u> 1,20	<u>14,23</u> 42,69	30 км.
1124	&1504-3028-16	Кришка кутової секції 90° лотка 200мм, FS (18-22 мкм) ОВО Bettermann 6036904	шт	3	<u>573,43</u> 1720,29	<u>561,79</u> 1685,37	<u>0,4</u> 1,20	<u>11,24</u> 33,72	30 км.
1125	&1504-3028-17	Профільна рейка 41x21x300мм, шліц 22мм, FS (18-22 мкм) ОВО Bettermann 1122951	шт	350	<u>457,23</u> 160030,50	<u>447,86</u> 156751,00	<u>0,4</u> 140,00	<u>8,97</u> 3139,50	30 км.
1126	+1504-17079	Вилка штепсельна двополюсна з заземлювальним контактом, частотою 50 Гц ВШ-П-20-Б-02-10/220	шт	2	<u>66,31</u> 132,62	<u>65,00</u> 130,00	<u>0,01</u> 0,02	<u>1,3</u> 2,60	30 км.
1127	&1505-3028-2	Сталева рамка GH 8x8 гальв. Roxtec 5GH0000005525	шт	2	<u>46929,72</u> 93859,44	<u>46009,13</u> 92018,26	<u>0,4</u> 0,80	<u>920,19</u> 1840,38	30 км.
1128	&1505-3028-3	Гумовий ущільнювач RM 10/0x12 Roxtec RM00310121000	шт	2	<u>1098,05</u> 2196,10	<u>1076,12</u> 2152,24	<u>0,4</u> 0,80	<u>21,53</u> 43,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1129	&1505-3028-4	Гумовий ущільнювач RM 20/0 Roxtec RM00300201000	шт	6	<u>373.84</u> 2243,04	<u>366.11</u> 2196,66	<u>0.4</u> 2,40	<u>7.33</u> 43,98	30 км.
1130	&1505-3028-5	Гумовий ущільнювач RM 30/0 Roxtec RM00300301000	шт	2	<u>551.82</u> 1103,64	<u>540.60</u> 1081,20	<u>0.4</u> 0,80	<u>10.82</u> 21,64	30 км.
1131	&1505-3028-6	Гумовий ущільнювач RM 40 Roxtec RM00100401000	шт	68	<u>1141.17</u> 77599,56	<u>1118.39</u> 76050,52	<u>0.4</u> 27,20	<u>22.38</u> 1521,84	30 км.
1132	&1505-3028-7	Гумовий ущільнювач RM 40 10-32 Roxtec RM00140101000	шт	24	<u>1303.74</u> 31289,76	<u>1277.78</u> 30666,72	<u>0.4</u> 9,60	<u>25.56</u> 613,44	30 км.
1133	&1505-3028-8	Гумовий ущільнювач RM 80 Roxtec 5RM0000003350	шт	48	<u>6693.87</u> 321305,76	<u>6562.22</u> 314986,56	<u>0.4</u> 19,20	<u>131.25</u> 6300,00	30 км.
1134	&1505-3028-9	Гумовий ущільнювач з затискачем 120 мм гальв. Roxtec ARW0001201018	шт	22	<u>6478.46</u> 142526,12	<u>6351.03</u> 139722,66	<u>0.4</u> 8,80	<u>127.03</u> 2794,66	30 км.
1135	&1505-3028-10	Сталева пластина 120 мм гальв. Roxtec ASP0001200018	шт	60	<u>419.72</u> 25183,20	<u>411.09</u> 24665,40	<u>0.4</u> 24,00	<u>8.23</u> 493,80	30 км.
1136	&1505-3028-11	Ущільнювач гумовий TSL 15x6 Roxtec ATS0015061000	шт	26	<u>205.66</u> 5347,16	<u>201.23</u> 5231,98	<u>0.4</u> 10,40	<u>4.03</u> 104,78	30 км.
1137	&1505-3028-14	Сталева рамка GH 2x1 гальв Roxtec 5GH0000008110	шт	6	<u>7545.37</u> 45272,22	<u>7397.02</u> 44382,12	<u>0.4</u> 2,40	<u>147.95</u> 887,70	30 км.
1138	&1505-3028-15	Гумовий ущільнювач RM 30 Roxtec RM00100301000	шт	48	<u>694.07</u> 33315,36	<u>680.06</u> 32642,88	<u>0.4</u> 19,20	<u>13.61</u> 653,28	30 км.
1139	&1508-1067-109	Накладка 50x50 мм, рамка 80x80 мм DN-93801-1 Digitus	шт	39	<u>110.16</u> 4296,24	<u>107.50</u> 4192,50	<u>0.5</u> 19,50	<u>2.16</u> 84,24	30 км.
1140	&1508-1067-113	Гнучкий перехід врізний ABLOY EA 281	шт	13	<u>1832.43</u> 23821,59	<u>1796.00</u> 23348,00	<u>0.5</u> 6,50	<u>35.93</u> 467,09	30 км.
1141	&1508-1067-114	Замок електромеханічний Cisa 12011.50	шт	13	<u>4562.46</u> 59311,98	<u>4472.50</u> 58142,50	<u>0.5</u> 6,50	<u>89.46</u> 1162,98	30 км.
1142	&1508-1067-124	Монтажне кільце для сенсорної кнопки Geze 184805	шт	13	<u>9234.19</u> 120044,47	<u>9052.63</u> 117684,19	<u>0.5</u> 6,50	<u>181.06</u> 2353,78	30 км.
1143	&1508-1067-126	Дверний доводчик Geze TS-2000 H-o Geze	шт	13	<u>5083.51</u> 66085,63	<u>4983.33</u> 64783,29	<u>0.5</u> 6,50	<u>99.68</u> 1295,84	30 км.
1144	&1508-1067-132	Роз'єм Keystone CAT 6A, екранований DN-93617 Digitus	шт	134	<u>209.11</u> 28020,74	<u>205.00</u> 27470,00	<u>0.01</u> 1,34	<u>4.1</u> 549,40	30 км.
1145	&1508-1067-133	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 0,25 м Digitus	шт	13	<u>112.21</u> 1458,73	<u>110.00</u> 1430,00	<u>0.01</u> 0,13	<u>2.2</u> 28,60	30 км.
1146	&1704-200233	Кран трьохходовий для манометру M20x1,5 внутрішня, G1/2" внутрішня, вик. 2. АТ "Скло-прилад"	шт	1	<u>479.73</u> 479,73	<u>470.00</u> 470,00	<u>0.32</u> 0,32	<u>9.41</u> 9,41	30 км.
1147	&1704-200236	Вакууметр межа вимірювання -100...0 кПа, клас точності 1,5. ДВ 05100(-100-кПа)-1,5. АТ "Скло-прилад"	шт	1	<u>765.33</u> 765,33	<u>750.00</u> 750,00	<u>0.32</u> 0,32	<u>15.01</u> 15,01	30 км.
1148	&2000-1770	Антикорозійна стрічка 10 м G-115 Блискавкозахист 1011 020	шт	1	<u>372.71</u> 372,71	<u>365.00</u> 365,00	<u>0.4</u> 0,40	<u>7.31</u> 7,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1149	&2000-17691	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту Д8мм (1 м.п = 0,135 кг) W-08/AL Блискавкозахист 1108 006	м	65	<u>39.32</u> 2555,80	<u>38.50</u> 2502,50	<u>0.05</u> 3,25	<u>0.77</u> 50,05	30 км.
1150	&2000-17694	Злучник контрольний С-032 Блискавкозахист 1203 021	шт	2	<u>85.12</u> 170,24	<u>83.25</u> 166,50	<u>0.2</u> 0,40	<u>1.67</u> 3,34	30 км.
1151	&2000-17708	Струмопровідна паста 150мл. G-101 Блискавкозахист 1011 020	шт	1	<u>323.42</u> 323,42	<u>317.00</u> 317,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>6.34</u> 6,34	30 км.
1152	&2000-17709- 1-2НА	Анкер з болтом К-931 Блискавкозахист 1493 012	шт	8	<u>30.68</u> 245,44	<u>30.00</u> 240,00	<u>0.08</u> 0,64	<u>0.6</u> 4,80	30 км.
1153	&2000-17717	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем Н- 034 Блискавкозахист 1003 041	шт	48	<u>64.46</u> 3094,08	<u>63.00</u> 3024,00	<u>0.2</u> 9,60	<u>1.26</u> 60,48	30 км.
1154	&2000-17724	Комплект стержневого уземлювача d16 мм, 6 м G-16/60 Блискавкозахист 1016 602	шт	4	<u>1965.26</u> 7861,04	<u>1922.50</u> 7690,00	<u>4.23</u> 16,92	<u>38.53</u> 154,12	30 км.
1155	&2000-17725	Гвинт з дюбелем розпірним К-904 Блискавкозахист 1490 042	шт	20	<u>3.06</u> 61,20	<u>3.00</u> 60,00	<u>-</u> -	<u>0.06</u> 1,20	30 км.
1156	&2000-17738- 1-2НБ	Щогла активного блискавкоприймача 4 м NI М-02/42 Блискавкозахист 1502 423	шт	1	<u>3705.88</u> 3705,88	<u>3630.00</u> 3630,00	<u>3.22</u> 3,22	<u>72.66</u> 72,66	30 км.
1157	&2302-13024- 125-2МК	Рефнет до внутрішнього блоку Hitachi E- 102SN4	шт	12	<u>5706.85</u> 68482,20	<u>5594.75</u> 67137,00	<u>0.2</u> 2,40	<u>111.9</u> 1342,80	30 км.
1158	&2302-13024- 126-2МЛ	Рефнет до внутрішнього блоку Hitachi E- 162SN4	шт	7	<u>7143.77</u> 50006,39	<u>7003.50</u> 49024,50	<u>0.2</u> 1,40	<u>140.07</u> 980,49	30 км.
1159	&2302-13024- 127-2ММ	Рефнет до внутрішнього блоку Hitachi E- 242SN3	шт	6	<u>9689.18</u> 58135,08	<u>9499.00</u> 56994,00	<u>0.2</u> 1,20	<u>189.98</u> 1139,88	30 км.
1160	&2302-13024- 128-2МН	Декоративна панель до касетного блоку Hitachi P-N23NA2	шт	2	<u>24551.09</u> 49102,18	<u>24069.50</u> 48139,00	<u>0.2</u> 0,40	<u>481.39</u> 962,78	30 км.
1161	&2311-6022-2- 2Н2	Клапан AGSS для відводу анестетичних газів	шт	8	<u>4590.41</u> 36723,28	<u>4500.00</u> 36000,00	<u>0.4</u> 3,20	<u>90.01</u> 720,08	30 км.
1162	&2407-901-7	Електричний конвектор Термія ЕВНА-1, 0/230С2М (мб)	шт	1	<u>2454.82</u> 2454,82	<u>2405.00</u> 2405,00	<u>1.69</u> 1,69	<u>48.13</u> 48,13	30 км.
1163	&2407-901-8	Електричний конвектор Термія ЕВНА-2, 0/230С2М (мб)	шт	5	<u>2955.03</u> 14775,15	<u>2895.00</u> 14475,00	<u>2.09</u> 10,45	<u>57.94</u> 289,70	30 км.
1164	&3307-40569- 6	Циркуляційний насос опалення з електр. упр. Grundfos MAGNA 3 40-60F	шт	2	<u>57330.08</u> 114660,16	<u>56202.50</u> 112405,00	<u>3.46</u> 6,92	<u>1124.12</u> 2248,24	30 км.
1165	&4526-1002	Полоса оцинкована 25х4 мм (1 м.п = 0,8 кг) W-25х4/ST FS Блискавкозахист 1125 041	кг	15	<u>124.85</u> 1872,75	<u>122.00</u> 1830,00	<u>0.4</u> 6,00	<u>2.45</u> 36,75	30 км.
1166	&4526-1013	Злучник для дроту універсальний С-011 FS Блискавкозахист 1201 011	шт	5	<u>48.4</u> 242,00	<u>47.25</u> 236,25	<u>0.2</u> 1,00	<u>0.95</u> 4,75	30 км.
1167	&4526-1015	Злучник для полоси хрестовий С-022 FS Блискавкозахист 1202 021	шт	2	<u>81.29</u> 162,58	<u>79.50</u> 159,00	<u>0.2</u> 0,40	<u>1.59</u> 3,18	30 км.
1168	&4526-1045	Труба монтажна для блискавкозахисту К- 201 FS Блискавкозахист 1420 019	м	4	<u>50.95</u> 203,80	<u>49.75</u> 199,00	<u>0.2</u> 0,80	<u>1</u> 4,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1169	&4526-1050	Тримач дроту NIRO з шурупом і підкладкою Н-021 FS Блискавкозахист 1302 013	шт	2	<u>31.62</u> 63,24	<u>30.80</u> 61,60	<u>0.2</u> 0,40	<u>0.62</u> 1,24	30 км.
1170	&4526-1052	Тримач смуги металевий з дюбелем Н-037 FS Блискавкозахист 1303 072	шт	2	<u>48.24</u> 96,48	<u>47.25</u> 94,50	<u>0.04</u> 0,08	<u>0.95</u> 1,90	30 км.
1171	&4526-1054	Вазелін технічний 0,5 кг К-950 FS Блискавкозахист 1490 500	шт	1	<u>285.84</u> 285,84	<u>280.00</u> 280,00	<u>0.24</u> 0,24	<u>5.6</u> 5,60	30 км.
1172	&4526-1055	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н-303 FS Блискавкозахист 1330 039	шт	20	<u>52.02</u> 1040,40	<u>50.80</u> 1016,00	<u>0.2</u> 4,00	<u>1.02</u> 20,40	30 км.
1173	&4526-1057	Тримач труби D20/12 з дюбелем А=240 К-205 FS Блискавкозахист	шт	6	<u>75.72</u> 454,32	<u>74.00</u> 444,00	<u>0.24</u> 1,44	<u>1.48</u> 8,88	30 км.
1174	&4526-1070	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681 FS Блискавкозахист 1468 019	шт	2	<u>305.95</u> 611,90	<u>299.75</u> 599,50	<u>0.2</u> 0,40	<u>6</u> 12,00	30 км.
1175	&4526-1072	Злучник для щогли та дроту універсальний М-030 FS Блискавкозахист 1500 303	шт	1	<u>124.64</u> 124,64	<u>122.00</u> 122,00	<u>0.2</u> 0,20	<u>2.44</u> 2,44	30 км.
1176	&4526-1073	Тримач для щогли блискавкоприймача d42 мм ОС М-062 FS Блискавкозахист 1500 621	шт	2	<u>1105.67</u> 2211,34	<u>1082.50</u> 2165,00	<u>1.49</u> 2,98	<u>21.68</u> 43,36	30 км.
1177	&9000-1115	ЩО 12 щит серії LighS Platinum electric №6422	шт	14	<u>5159.38</u> 72231,32	<u>5055.80</u> 70781,20	<u>2.42</u> 33,88	<u>101.16</u> 1416,24	30 км.
1178	&280222-4037-10	Кран кульовий фланцевий Ду 15, Ру 40 повнопрохідний двоскладовий з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т Genebre 2528 04	шт	16	<u>3514.91</u> 56238,56	<u>3445.83</u> 55133,28	<u>0.16</u> 2,56	<u>68.92</u> 1102,72	30 км.
1179	&280222-4037-11	Клапан запірний магістральний з манометром Ду 10, Рр 16 (кисень)	шт	10	<u>1305.76</u> 13057,60	<u>1280.00</u> 12800,00	<u>0.16</u> 1,60	<u>25.6</u> 256,00	30 км.
1180	&290116-7012-6	Кабельні кінцевики для мідного кабелю перетином 185мм2 Sicame YCA185M16TN	шт	56	<u>112.24</u> 6285,44	<u>110.00</u> 6160,00	<u>0.04</u> 2,24	<u>2.2</u> 123,20	30 км.
1181	&290116-7012-7	Муфта кінцева термоусаджувальна 4х150мм2 ...4х240мм2 Raychem EPKT 0063-L12-CEE01	шт	14	<u>2519.82</u> 35277,48	<u>2469.60</u> 34574,40	<u>0.81</u> 11,34	<u>49.41</u> 691,74	30 км.
1182	&290116-7044-1	Оптичний патч-корд, дуплексний, LC-LC SM OS209/125 2 м Digitus DK-2933-02	шт	10	<u>284.79</u> 2847,90	<u>279.17</u> 2791,70	<u>0.04</u> 0,40	<u>5.58</u> 55,80	30 км.
1183	&290116-7044-2	Комплект кріплення для 483 мм (19") M6 50 Digitus DN-19 SET-S	шт	39	<u>957.14</u> 37328,46	<u>938.33</u> 36594,87	<u>0.04</u> 1,56	<u>18.77</u> 732,03	30 км.
1184	&290116-7044-4	Кабель живлення C14-C13 5м Digitus AK-440201-050-S	шт	5	<u>1117.39</u> 5586,95	<u>1095.28</u> 5476,40	<u>0.2</u> 1,00	<u>21.91</u> 109,55	30 км.
1185	&290116-7044-6	Кронштейн для монітора 32"-43" Black КВАДО К-235	шт	2	<u>1276.6</u> 2553,20	<u>1250.00</u> 2500,00	<u>1.57</u> 3,14	<u>25.03</u> 50,06	30 км.
1186	&290116-7044-97	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 1,0 м Digitus DK-1644-A-010/R	шт	196	<u>97.79</u> 19166,84	<u>95.83</u> 18782,68	<u>0.04</u> 7,84	<u>1.92</u> 376,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1187	&290116-7045-20	Кабель HDMI POWERPLANT v1.4 3м Black KD00AS1202	шт	2	<u>135.35</u> 270,70	<u>132.50</u> 265,00	<u>0.2</u> 0,40	<u>2.65</u> 5,30	30 км.
1188	&290116-7045-93	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 2 м DK-1644-A-020	шт	84	<u>140.29</u> 11784,36	<u>137.50</u> 11550,00	<u>0.04</u> 3,36	<u>2.75</u> 231,00	30 км.
1189	&290116-7045-94	Коробка монтажна гіпс набірна із шурупом самозатухаюча ПП 650C SMARTBOX ОНС60Fs ТД "Sokol"	шт	44	<u>13.98</u> 615,12	<u>13.67</u> 601,48	<u>0.04</u> 1,76	<u>0.27</u> 11,88	30 км.
1190	&290116-7045-95	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 0,25 м Digitus DK-1644-A-0025/R	шт	47	<u>62.94</u> 2958,18	<u>61.67</u> 2898,49	<u>0.04</u> 1,88	<u>1.23</u> 57,81	30 км.
1191	&290116-8055	Роз'єм Keystone CAT 6A, екранований комплект з 24 шт. Digitus DN-93617-24	комплект	8	<u>4406.81</u> 35254,48	<u>4320.00</u> 34560,00	<u>0.4</u> 3,20	<u>86.41</u> 691,28	30 км.
1192	&290116-8056	Стрічка-липучка, ширина 20 мм рулон 10 м, колір чорний Digitus DN-CT-10M-20	шт	6	<u>1254.64</u> 7527,84	<u>1230.00</u> 7380,00	<u>0.04</u> 0,24	<u>24.6</u> 147,60	https://vidpravka.ua/ru/stricka-na-lipucci-dlia-strukturnoyi-provodki-10-m-x-20-mm-digitus-17770214224 30 км.
1193	&290116-8057	Організатор кабелю 1U 19" Digitus DN-97662	шт	8	<u>1479.14</u> 11833,12	<u>1450.00</u> 11600,00	<u>0.14</u> 1,12	<u>29</u> 232,00	30 км.
1194	&290116-8067	Мережева стійка 22U, Unique 1164x800x800 мм, колір сірий Digitus DN-19 22U-8/8-1	шт	3	<u>34014.34</u> 102043,02	<u>33320.00</u> 99960,00	<u>27.39</u> 82,17	<u>666.95</u> 2000,85	30 км.
1195	&290116-8068	Даховий вентиляційний блок сірий Digitus DN-19 FAN-4-N	шт	3	<u>11832.83</u> 35498,49	<u>11600.00</u> 34800,00	<u>0.81</u> 2,43	<u>232.02</u> 696,06	30 км.
1196	&290116-8069	1U фіксована полиця для стійок 44x482x400 мм, сіра Digitus DN-97614	шт	3	<u>1211.23</u> 3633,69	<u>1186.67</u> 3560,01	<u>0.81</u> 2,43	<u>23.75</u> 71,25	30 км.
1197	&290116-8070	Шина зрівнювання потенціалів, 220 мм, 6 точок Digitus DN-19 EARTH	шт	3	<u>1765.01</u> 5295,03	<u>1730.00</u> 5190,00	<u>0.4</u> 1,20	<u>34.61</u> 103,83	30 км.
1198	&290116-8071	Блок розеток 1U алюмінієвий 8 розеток Digitus DN-95410	шт	3	<u>3021.31</u> 9063,93	<u>2961.67</u> 8885,01	<u>0.4</u> 1,20	<u>59.24</u> 177,72	30 км.
1199	&290116-8072	Кабель живлення C14-C13 1,8м Digitus AK-440201-018-S	шт	24	<u>189.95</u> 4558,80	<u>185.83</u> 4459,92	<u>0.4</u> 9,60	<u>3.72</u> 89,28	30 км.
1200	&290116-8075	SNMP-карта V2.0 для стійкових ДБЖ DIGITUS OnLine Digitus DN-170100-1 в тому числі витрати замовника	шт	3	<u>4411.06</u> 13233,18	<u>4324.17</u> 12972,51	<u>0.4</u> 1,20	<u>86.49</u> 259,47	30 км.
1201	&290116-8076	Комплект рейок для ДБЖ 1K~10K (2U або 3U) Digitus DN-170109	шт	6	<u>2549.56</u> 15297,36	<u>2499.17</u> 14995,02	<u>0.4</u> 2,40	<u>49.99</u> 299,94	30 км.
1202	&290902-263	Гофротруба Sokol Professional з протяжкою d20 ПВХ ТД "Sokol"	м	1121,1	<u>14.07</u> 15773,88	<u>13.73</u> 15392,70	<u>0.06</u> 67,27	<u>0.28</u> 313,91	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1203	&290902-264	Скоба CMM d21-22 однолапкова Sokol ТД "Sokol"	шт	3330	<u>2.78</u> 9257,40	<u>2.67</u> 8891,10	<u>0.06</u> 199,80	<u>0.05</u> 166,50	30 км.
1204	&290902-276-9-2Н4	Дюбель ДШМ грибок 6х40 із шурупом, ТД "Sokol"	шт	33840	<u>2.04</u> 69033,60	<u>2.00</u> 67680,00	<u>-</u> -	<u>0.04</u> 1353,60	
1205	&290902-276-10-2Н5	Кабельні стяжки білі 4х200 100шт Sokol., ТД "Sokol"	шт	10800	<u>0.56</u> 6048,00	<u>0.49</u> 5292,00	<u>0.06</u> 648,00	<u>0.01</u> 108,00	30 км.
1206	&290902-276-11-1СИ	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40х25, ТД "Sokol"	м	454,5	<u>29.29</u> 13312,31	<u>28.66</u> 13025,97	<u>0.06</u> 27,27	<u>0.57</u> 259,07	30 км.
1207	&290902-276-12-1СК	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 25х16, ТД "Sokol"	м	1868,5	<u>14.97</u> 27971,45	<u>14.62</u> 27317,47	<u>0.06</u> 112,11	<u>0.29</u> 541,87	30 км.
1208	&290902-276-22	Дюбель Ялинка круглий кабельний 6 мм	шт	200	<u>0.43</u> 86,00	<u>0.42</u> 84,00	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 2,00	
1209	&290902-276-24	Канал кабельний Neomax 40х25 мм NX3007	м	141,4	<u>48.08</u> 6798,51	<u>47.08</u> 6657,11	<u>0.06</u> 8,48	<u>0.94</u> 132,92	30 км.
1210	&290902-276-25	Канал кабельний Neomax 25х16 мм NX3304	м	212,1	<u>25.56</u> 5421,28	<u>25.00</u> 5302,50	<u>0.06</u> 12,73	<u>0.5</u> 106,05	30 км.
1211	&290902-276-26	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40х40, ТД "Sokol"	м	30,3	<u>36.7</u> 1112,01	<u>35.92</u> 1088,38	<u>0.06</u> 1,82	<u>0.72</u> 21,81	30 км.
1212	&290902-276-27	Тримач кабелю 8 мм, UDF8, Baks	шт	4100	<u>6.02</u> 24682,00	<u>5.90</u> 24190,00	<u>-</u> -	<u>0.12</u> 492,00	
1213	&290902-5678	Розетка подвійна із заземленням з шторами Legrand Forix 110х65х38,6 мм	шт	3	<u>261.16</u> 783,48	<u>255.83</u> 767,49	<u>0.21</u> 0,63	<u>5.12</u> 15,36	30 км.
1214	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	21,38708	<u>6616.28</u> 141502,91	<u>6616.28</u> 141502,91			
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат									
1215	C1999-9003	Бензин	кг	135,8475	<u>62.71</u> 8518,99	<u>62.71</u> 8518,99			
1216	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5165,8767	<u>8.40057</u> 43396,31	<u>8.40057</u> 43396,31			
1217	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	34,9375	<u>159.41</u> 5569,38	<u>159.41</u> 5569,38			
1218	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	12,659	<u>142.97</u> 1809,86	<u>142.97</u> 1809,86			
1219	C1999-9009	Дрова	м3	2,2972	<u>119.13</u> 273,67	<u>119.13</u> 273,67			
		Разом	грн.		59568,21	59568,21			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	грн.		95691091,5	92404218,1	1440878,09	1845995,26	
		в тому числі поставка замовника	грн.		13233,18	12972,51	1,20	259,47	
		IV. Устаткування							
1220	&4-2-1-211	Ящик зі знижувальним трансформатором 220/36В ЯТП 0,4 220/36 IP54 Curgum	шт	3	<u>5819,91</u> 17459,73	<u>5600,00</u> 16800,00	<u>168,00</u> 504,00	<u>51,91</u> 155,73	3%
1221	&300-33-2	Блок керування інформацією VELLEZ BKI-02M	шт	1	<u>12034,75</u> 12034,75	<u>11580,00</u> 11580,00	<u>347,40</u> 347,40	<u>107,35</u> 107,35	3%
1222	&300-163	Комплекс гучномовного адресного зв'язку – КГЗ-02. Пульт мікрофонний 8518 VELLEZ ПМН-8	шт	1	<u>5653,63</u> 5653,63	<u>5440,00</u> 5440,00	<u>163,20</u> 163,20	<u>50,43</u> 50,43	3%
1223	&300-231	Моноблоки настільні (8531) VELLEZ ВЕЛЛЕЗН-120-600	шт	1	<u>53033,95</u> 53033,95	<u>51030,00</u> 51030,00	<u>1530,90</u> 1530,90	<u>473,05</u> 473,05	3%
1224	&300-641	Гучномовці настінні (8518) VELLEZ ЗАС100ПН-2	шт	81	<u>535,22</u> 43352,82	<u>515,00</u> 41715,00	<u>15,45</u> 1251,45	<u>4,77</u> 386,37	3%
1225	&301-68	Ручний пожежний сповіщувач, який формує тривожний стан стрибкоподібним збільшенням струму споживання; оптична індикація стану «Пожежа» ПП «Артон» SPR-1L	шт	22	<u>183,95</u> 4046,90	<u>177,00</u> 3894,00	<u>5,31</u> 116,82	<u>1,64</u> 36,08	3%
1226	&301-163-1-2НИ	Димовий оптичний точковий пожежний сповіщувач ПП «Артон» СПД-3	шт	179	<u>223,97</u> 40090,63	<u>215,50</u> 38574,50	<u>6,47</u> 1158,13	<u>2,00</u> 358,00	3%
1227	&302-12-1-15	Показчик світловий ТОВ «Тірас-12» ОС-1 (12/24V) «Вихід»	шт	32	<u>769,06</u> 24609,92	<u>740,00</u> 23680,00	<u>22,20</u> 710,40	<u>6,86</u> 219,52	3%
1228	&302-26	Прилад пожежної сигналізації для великих об'єктів ТОВ «Тірас-12» Тірас-16.128П	шт	1	<u>21616,82</u> 21616,82	<u>20800,00</u> 20800,00	<u>624,00</u> 624,00	<u>192,82</u> 192,82	3%
1229	&302-46	Виносний модуль розширення зон ТОВ «Тірас-12» M-Z box	шт	2	<u>1943,43</u> 3886,86	<u>1870,00</u> 3740,00	<u>56,10</u> 112,20	<u>17,33</u> 34,66	3%
1230	&302-93	Електронний регулятор, до 4-х контурів, Modbus, Ethernet, m-bus ECL Comfort 310, живлення 230 В, Danfoss 087H3040	шт	1	<u>32134,23</u> 32134,23	<u>30920,00</u> 30920,00	<u>927,60</u> 927,60	<u>286,63</u> 286,63	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1231	&302-93-1	Реле тиску KPI 35, G 1/4" А; автоматичне; IP 30; 18 бар, Danfoss 060-121766	шт	1	<u>4188,26</u> 4188,26	<u>4030,00</u> 4030,00	<u>120,90</u> 120,90	<u>37,36</u> 37,36	3%
1232	&302-2591	Редукторні електроприводи АМЕ 435, живлення 24 В, час руху штоку на 1мм 7, 5/15 с, зусилля закриття 400 Н, тип сигналу аналог. Danfoss 082H0161	шт	1	<u>14809,6</u> 14809,60	<u>14250,00</u> 14250,00	<u>427,50</u> 427,50	<u>132,10</u> 132,10	3%
1233	&303-12	Оповіщувач світло-звуковий ТОВ «Тірас-12» Джміль (24V)	шт	1	<u>1143,2</u> 1143,20	<u>1100,00</u> 1100,00	<u>33,00</u> 33,00	<u>10,20</u> 10,20	3%
1234	&303-19	Оповіщувач світло-звуковий. Робоча напруга 12V ТОВ «Тірас-12» ОСЗ-11 «УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу Викличте службу 04»	шт	7	<u>987,31</u> 6911,17	<u>950,00</u> 6650,00	<u>28,50</u> 199,50	<u>8,81</u> 61,67	3%
1235	&303-19-1	Оповіщувач звуковий внутрішній "Сирена" С-03-12В	шт	1	<u>571,6</u> 571,60	<u>550,00</u> 550,00	<u>16,50</u> 16,50	<u>5,10</u> 5,10	3%
1236	&303-30	Модуль розширення на 2 релейних виходи «оповіщення» ТОВ «Тірас-12» МРЛ-2.2	шт	2	<u>1631,65</u> 3263,30	<u>1570,00</u> 3140,00	<u>47,10</u> 94,20	<u>14,55</u> 29,10	3%
1237	&303-32	Блок живлення ТОВ «Тірас-12» БЖ 1230	шт	15	<u>6433,08</u> 96496,20	<u>6190,00</u> 92850,00	<u>185,70</u> 2785,50	<u>57,38</u> 860,70	3%
1238	&303-43-5	Прилад охоронної сигналізації для малих об'єктів з вбудованим GSM-модулем та підтримкою мобільних сервісів ТОВ «Тірас-12» Orion NOVA M	шт	1	<u>7119</u> 7119,00	<u>6850,00</u> 6850,00	<u>205,50</u> 205,50	<u>63,50</u> 63,50	3%
1239	&303-49	Виносна панель індикації ТОВ «Тірас-12» Р-IND32	шт	1	<u>5300,28</u> 5300,28	<u>5100,00</u> 5100,00	<u>153,00</u> 153,00	<u>47,28</u> 47,28	3%
1240	&304-16	Показчик світловий ТОВ «Тірас-12» ОС-6. 4(12/24V) «Стрілка-показник напр. руху»	шт	10	<u>769,06</u> 7690,60	<u>740,00</u> 7400,00	<u>22,20</u> 222,00	<u>6,86</u> 68,60	3%
1241	&304-25-1	Сповіщувач газу метану CH ₄ Дм-14 TEMIO	шт	5	<u>4240,22</u> 21201,10	<u>4080,00</u> 20400,00	<u>122,40</u> 612,00	<u>37,82</u> 189,10	3%
1242	&304-25-4	Сповіщувач кисню O ₂ (-) ДХ-24 TEMIO	шт	1	<u>4988,5</u> 4988,50	<u>4800,00</u> 4800,00	<u>144,00</u> 144,00	<u>44,50</u> 44,50	3%
1243	&304-25-5	Сповіщувач кисню O ₂ (+) ДХ-24 TEMIO	шт	4	<u>4988,5</u> 19954,00	<u>4800,00</u> 19200,00	<u>144,00</u> 576,00	<u>44,50</u> 178,00	3%
1244	&304-25-9	Прилад приймально-контрольний (газоаналізатор) ВАРТА-1.03.24 TEMIO	шт	2	<u>13822,29</u> 27644,58	<u>13300,00</u> 26600,00	<u>399,00</u> 798,00	<u>123,29</u> 246,58	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1245	&304-27	Прилад пожежної сигналізації для невеликих та середніх об'єктів ТОВ «Тірас-12» Тірас-8П	шт	1	<u>8698.69</u> 8698,69	<u>8370.00</u> 8370,00	<u>251.10</u> 251,10	<u>77.59</u> 77,59	3%
1246	&304-29	Виносний модуль розширення релейних виходів ТОВ «Тірас-12» M-OUT8R	шт	2	<u>4157.08</u> 8314,16	<u>4000.00</u> 8000,00	<u>120.00</u> 240,00	<u>37.08</u> 74,16	3%
1247	&304-31	GSM-модуль ТОВ «Тірас-12» МЦА-GSM	шт	1	<u>4635.14</u> 4635,14	<u>4460.00</u> 4460,00	<u>133.80</u> 133,80	<u>41.34</u> 41,34	3%
1248	&304-46-7	Сучасна та доступна OLED клавіатура для керування, адміністрування та налаштування системи ТОВ «Тірас-12» K-PAD OLED	шт	1	<u>3554.3</u> 3554,30	<u>3420.00</u> 3420,00	<u>102.60</u> 102,60	<u>31.70</u> 31,70	3%
1249	&444-35192	EZ9 ABT. ВИМ, 1P, 6A, X-КА C Schneider Electric EZ9F34106	шт	4	<u>192.75</u> 771,00	<u>185.47</u> 741,88	<u>5.56</u> 22,24	<u>1.72</u> 6,88	3%
1250	&444-35193	EZ9 ABT. ВИМ, 1P, 10A, X-КА C Schneider Electric EZ9F34110	шт	1	<u>173.6</u> 173,60	<u>167.04</u> 167,04	<u>5.01</u> 5,01	<u>1.55</u> 1,55	3%
1251	&501-229	Автоматичний вимикач 1-полюс. PL6-C16/1 Eaton PL6-C16/1	шт	1	<u>254.13</u> 254,13	<u>244.52</u> 244,52	<u>7.34</u> 7,34	<u>2.27</u> 2,27	3%
1252	&1501-40006	Шафа синхронізації 3-х ДГУ	шт	1	<u>861908.18</u> 861908,18	<u>829340.00</u> 829340,00	<u>24880.20</u> 24880,20	<u>7687.98</u> 7687,98	3%
1253	&1501-40007	АТС АВВ потужністю 2500А в ШУ 1900x800x600	шт	1	<u>883634.12</u> 883634,12	<u>850245.00</u> 850245,00	<u>25507.35</u> 25507,35	<u>7881.77</u> 7881,77	3%
1254	&1501-40008	Щит силовий ГЩ 2000А Eaton. IP65 3 відсіками для підключення кабелів 4x240 алюмінієвих броньованих 7 штук з одного боку та 28 штук одножильних мідних 1x185мм2 у напрямку ДЕС ГЩ 2000А Eaton IP65	шт	1	<u>1013288.25</u> 1013288,25	<u>975000.00</u> 975000,00	<u>29250.00</u> 29250,00	<u>9038.25</u> 9038,25	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1255	&1501-40010	Промислова дизельна генераторна установка PowerLink WPS450S, - потужність максимальна 400 кВт; - потужність номінальна – 364 кВт; Двигун: Perkins 2506C-E15TAG1 Альтернатор: Leroy Somer LSA47.3S5 Контрольна панель: DSE8610 (з можливістю синхронізації ДГУ); Кількість фаз: 3 фази Напруга: 231 / 400 В (50 Гц) Запуск двигуна: автоматичний (АВР) Охолодження двигуна: водяне; Вид альтернатора: асинхронний; Шумозахист: у кожусі.	шт	3	<u>3617029.4</u> 10851088,2 0	<u>3480355.83</u> 10441067,4 9	<u>104410.67</u> 313232,01	<u>32262.90</u> 96788,70	3%
1256	&1502-4012-35	Комплект автоматики П5.6 В5.6	шт	1	<u>272737.3</u> 272737,30	<u>262431.61</u> 262431,61	<u>7872.95</u> 7872,95	<u>2432.74</u> 2432,74	3%
1257	&1502-4012-36	Комплект автоматики П5.5 В5.5	шт	1	<u>272737.3</u> 272737,30	<u>262431.61</u> 262431,61	<u>7872.95</u> 7872,95	<u>2432.74</u> 2432,74	3%
1258	&1502-4012-37	Комплект автоматики П5.4 В5.4	шт	1	<u>282020.77</u> 282020,77	<u>271364.29</u> 271364,29	<u>8140.93</u> 8140,93	<u>2515.55</u> 2515,55	3%
1259	&1502-4012-38	Комплект автоматики П5.3 В5.3	шт	1	<u>272737.3</u> 272737,30	<u>262431.61</u> 262431,61	<u>7872.95</u> 7872,95	<u>2432.74</u> 2432,74	3%
1260	&1502-4012-39	Комплект автоматики П5.2 В5.2	шт	1	<u>275708.95</u> 275708,95	<u>265290.97</u> 265290,97	<u>7958.73</u> 7958,73	<u>2459.25</u> 2459,25	3%
1261	&1502-4012-40	Комплект автоматики П5.1 В5.1	шт	1	<u>152099.48</u> 152099,48	<u>146352.22</u> 146352,22	<u>4390.57</u> 4390,57	<u>1356.69</u> 1356,69	3%
1262	&1502-4012-41	Комплект автоматики П4.6 В4.6	шт	1	<u>272737.3</u> 272737,30	<u>262431.61</u> 262431,61	<u>7872.95</u> 7872,95	<u>2432.74</u> 2432,74	3%
1263	&1502-4012-42	Комплект автоматики П4.5 В4.5	шт	1	<u>272737.3</u> 272737,30	<u>262431.61</u> 262431,61	<u>7872.95</u> 7872,95	<u>2432.74</u> 2432,74	3%
1264	&1502-4012-43	Комплект автоматики П4.4 В4.4	шт	1	<u>282020.77</u> 282020,77	<u>271364.29</u> 271364,29	<u>8140.93</u> 8140,93	<u>2515.55</u> 2515,55	3%
1265	&1502-4012-44	Комплект автоматики П4.3 В4.3	шт	1	<u>272737.3</u> 272737,30	<u>262431.61</u> 262431,61	<u>7872.95</u> 7872,95	<u>2432.74</u> 2432,74	3%
1266	&1502-4012-45	Комплект автоматики П4.2 В4.2	шт	1	<u>275708.95</u> 275708,95	<u>265290.97</u> 265290,97	<u>7958.73</u> 7958,73	<u>2459.25</u> 2459,25	3%
1267	&1502-4012-46	Комплект автоматики П4.1 В4.1	шт	1	<u>152099.48</u> 152099,48	<u>146352.22</u> 146352,22	<u>4390.57</u> 4390,57	<u>1356.69</u> 1356,69	3%
1268	&1502-4012-47	Комплект автоматики ПВ3.2	шт	1	<u>138404.78</u> 138404,78	<u>133175.00</u> 133175,00	<u>3995.25</u> 3995,25	<u>1234.53</u> 1234,53	3%
1269	&1502-4012-48	Комплект автоматики ПВ3.1	шт	1	<u>109222.68</u> 109222,68	<u>105095.57</u> 105095,57	<u>3152.87</u> 3152,87	<u>974.24</u> 974,24	3%
1270	&1502-4012-49	Автоматика (ПЗ.1, ВЗ.1)	шт	1	<u>198596.52</u> 198596,52	<u>191092.32</u> 191092,32	<u>5732.77</u> 5732,77	<u>1771.43</u> 1771,43	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1271	&1503-837-13	IP телефон Grandstream GRP2601P	шт	11	<u>189,15</u> 2080,65	<u>182,00</u> 2002,00	<u>5,46</u> 60,06	<u>1,69</u> 18,59	3%
1272	&1503-1270-2	ВРП АВР-5 ввідно-розподільчий пристрій серії Powerkit Platinum electric	комплект	1	<u>8492923,94</u> 8492923,94	<u>8172009,15</u> 8172009,15	<u>245160,27</u> 245160,27	<u>75754,52</u> 75754,52	3%
1273	&1503-1271-136-1Ж	12v-7,2ah АКБ EuroBattery NP 12-7.2 DZM AGM (12в 7,2Ач)	шт	1	<u>768,2</u> 768,20	<u>739,17</u> 739,17	<u>22,18</u> 22,18	<u>6,85</u> 6,85	3%
1274	&1503-8187-637	Щит силовий ЩВ3 ЩВ-ЩМГ-125 №5501	шт	1	<u>55409,09</u> 55409,09	<u>53315,40</u> 53315,40	<u>1599,46</u> 1599,46	<u>494,23</u> 494,23	3%
1275	&1503-8187-638	Щит силовий ЩВ4.1 (ЩВ4.2, ЩВ5.1, ЩВ5.2) ЩВ-ЩМГ-160 №5502	шт	4	<u>56415,63</u> 225662,52	<u>54283,90</u> 217135,60	<u>1628,52</u> 6514,08	<u>503,21</u> 2012,84	3%
1276	&1503-8187-639	Щит силовий ЩК3 ЩВ-36 №6746	шт	1	<u>18584,54</u> 18584,54	<u>17882,30</u> 17882,30	<u>536,47</u> 536,47	<u>165,77</u> 165,77	3%
1277	&1503-8187-640	Щит силовий ЩК4 (ЩК5) ЩВ-24 №6734	шт	2	<u>11872,62</u> 23745,24	<u>11424,00</u> 22848,00	<u>342,72</u> 685,44	<u>105,90</u> 211,80	3%
1278	&1503-8187-641	Щит силовий ЩК6.1 ЩВ-ЩМГ-160 №5502	шт	1	<u>56415,63</u> 56415,63	<u>54283,90</u> 54283,90	<u>1628,52</u> 1628,52	<u>503,21</u> 503,21	3%
1279	&1503-8187-642	Щит силовий ЩК6.2 ЩВ-ЩМГ-125 №5501	шт	1	<u>55409,09</u> 55409,09	<u>53315,40</u> 53315,40	<u>1599,46</u> 1599,46	<u>494,23</u> 494,23	3%
1280	&1504-12093-1-2МГ	Датчик температури Devi 140F 1098	шт	1	<u>1195,16</u> 1195,16	<u>1150,00</u> 1150,00	<u>34,50</u> 34,50	<u>10,66</u> 10,66	3%
1281	&1504-13245-2-2МД	Джерело безперебійного живлення ІНПП-800П ТОВ «ЕЛІМ»	шт	2	<u>3637,45</u> 7274,90	<u>3500,00</u> 7000,00	<u>105,00</u> 210,00	<u>32,45</u> 64,90	3%
1282	&1508-1067-110	IP виклична панель накладна AV-04SD Silver BAS-IP	шт	4	<u>8314,16</u> 33256,64	<u>8000,00</u> 32000,00	<u>240,00</u> 960,00	<u>74,16</u> 296,64	3%
1283	&1508-1067-111	IP Відеодомофон AT-10 Silver+White BAS-IP	шт	4	<u>18187,23</u> 72748,92	<u>17500,00</u> 70000,00	<u>525,00</u> 2100,00	<u>162,23</u> 648,92	3%
1284	&1508-1067-112	Сповіщувач магнітоконтантний S-4 DG SATEL	шт	13	<u>550,81</u> 7160,53	<u>530,00</u> 6890,00	<u>15,90</u> 206,70	<u>4,91</u> 63,83	3%
1285	&1508-1067-115-2MB	Зчитувач мультиформатний U-Prox SL maxi	шт	13	<u>2367,8</u> 30781,40	<u>2278,33</u> 29618,29	<u>68,35</u> 888,55	<u>21,12</u> 274,56	3%
1286	&1508-1067-118	Контролер обмеження доступу U-Prox IP400	шт	13	<u>9632,3</u> 125219,90	<u>9268,33</u> 120488,29	<u>278,05</u> 3614,65	<u>85,92</u> 1116,96	3%
1287	&1508-1067-119	Настільний зчитувач безконтактних ідентифікаторів U-Prox Desktop Itvsystems	шт	1	<u>3575,09</u> 3575,09	<u>3440,00</u> 3440,00	<u>103,20</u> 103,20	<u>31,89</u> 31,89	3%
1288	&1508-1067-129	Сенсорна кнопка "Вихід" Geze 137529	шт	13	<u>581,99</u> 7565,87	<u>560,00</u> 7280,00	<u>16,80</u> 218,40	<u>5,19</u> 67,47	3%
1289	&*1508-1067-130	Безконтактна смарт-картка MIFARE R-83 Seven	шт	100	<u>18,19</u> 1819,00	<u>17,50</u> 1750,00	<u>0,53</u> 53,00	<u>0,16</u> 16,00	3%
1290	&*1508-1067-131	Безконтактний брелок з чіпом MIFARE R-75 Seven	шт	100	<u>94,39</u> 9439,00	<u>90,83</u> 9083,00	<u>2,72</u> 272,00	<u>0,84</u> 84,00	3%
1291	&1511-4001-A-1	Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207	шт	2	<u>588,92</u> 1177,84	<u>566,67</u> 1133,34	<u>17,00</u> 34,00	<u>5,25</u> 10,50	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1292	&1511-4001-A-1K	Акумулятор 18 А/год 12В Full Energy FEP-1218	шт	2	<u>1472,3</u> 2944,60	<u>1416,67</u> 2833,34	<u>42,50</u> 85,00	<u>13,13</u> 26,26	3%
1293	&1601-2441-8	Джерело безперебійного живлення СКБ Електронмаш - ДБЖ-12-5	шт	1	<u>5612,06</u> 5612,06	<u>5400,00</u> 5400,00	<u>162,00</u> 162,00	<u>50,06</u> 50,06	3%
1294	&1602-101-25	Акумуляторна батарея 12В/7А.г Ventura	шт	26	<u>650,4</u> 16910,40	<u>625,83</u> 16271,58	<u>18,77</u> 488,02	<u>5,80</u> 150,80	3%
1295	&*1602-101-63	Ноутбук з встановленою Windows 11 pro HP ProBook 465 G11 Pike Silver 9Y7C7ET	шт	1	<u>34641,47</u> 34641,47	<u>33332,50</u> 33332,50	<u>999,98</u> 999,98	<u>308,99</u> 308,99	3%
1296	&1602-102-1	Прилад прийомо-контрольний Hub 2 Ajax Systems	шт	2	<u>6927,59</u> 13855,18	<u>6665,83</u> 13331,66	<u>199,97</u> 399,94	<u>61,79</u> 123,58	3%
1297	&1602-102-2	Ретранслятор радіосигналу ReX 2 Ajax Systems	шт	2	<u>4597,91</u> 9195,82	<u>4424,17</u> 8848,34	<u>132,73</u> 265,46	<u>41,01</u> 82,02	3%
1298	&1602-102-3	Бездротова клавіатура з сенсорним екраном KeyPad TouchScreen Ajax Systems	шт	2	<u>8226,68</u> 16453,36	<u>7915,83</u> 15831,66	<u>237,47</u> 474,94	<u>73,38</u> 146,76	3%
1299	&1602-102-4	Бездротовий ІЧ датчик руху і розбиття скла CombiProtect Jeweller Ajax Systems	шт	7	<u>2432,75</u> 17029,25	<u>2340,83</u> 16385,81	<u>70,22</u> 491,54	<u>21,70</u> 151,90	3%
1300	&1602-102-5	Сповіщувач руху інфрачервоний бездротовий MotionCam (PhOD) Ajax Systems	шт	4	<u>4416,04</u> 17664,16	<u>4249,17</u> 16996,68	<u>127,48</u> 509,92	<u>39,39</u> 157,56	3%
1301	&1602-102-6	Комутатор POE 8 портовий Gigabit CL4 PoE Aruba JL681A	шт	1	<u>11245,76</u> 11245,76	<u>10820,83</u> 10820,83	<u>324,62</u> 324,62	<u>100,31</u> 100,31	3%
1302	&1602-102-7	Активация технічної підтримки від виробника HPE 3Y FC NBD Exch A ION19308 ARUBA HR1Z0E	шт	1	<u>4000</u> 4000,00	<u>4000,00</u> 4000,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1303	&1602-102-9	Кишеньковий брелок для керування режимами охорони , колір-білий, Ajax SpaceControl Ajax Systems	шт	4	<u>778,59</u> 3114,36	<u>749,17</u> 2996,68	<u>22,48</u> 89,92	<u>6,94</u> 27,76	3%
1304	&1602-102-10	Активация технічної підтримки від виробника HPE NW 3Y FC NBD Exch Instant ARUBA HK1Y0E	шт	12	<u>2947,59</u> 35371,08	<u>2947,59</u> 35371,08	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1305	&1602-102-16	Оповіщувач, сирена (внутрішня) HomeSiren Ajax Systems	шт	2	<u>1739,92</u> 3479,84	<u>1674,17</u> 3348,34	<u>50,23</u> 100,46	<u>15,52</u> 31,04	3%
1306	&1602-102-20	Оповіщувач відчинення DoorProtect Ajax Systems	шт	16	<u>1090,38</u> 17446,08	<u>1049,17</u> 16786,72	<u>31,48</u> 503,68	<u>9,73</u> 155,68	3%
1307	&1604-5004-7	IP-міні ATC Grandstream UCM6300A	шт	1	<u>14549,78</u> 14549,78	<u>14000,00</u> 14000,00	<u>420,00</u> 420,00	<u>129,78</u> 129,78	3%
1308	&1906-15001-1-2ME	Ліфт Лікарняний в/п 1275 кг на 5 зупинок, 1,0 м/с, виробник - OTIS Франція	шт	1	<u>4000150,23</u> 4000150,23	<u>3849000,00</u> 3849000,00	<u>115470,00</u> 115470,00	<u>35680,23</u> 35680,23	3%
1309	&1906-15001-2-2МЖ	Підйомник кухонний, в/п 100 кг на 3 зупинки 4 виходи, прохідний, ISO-A, виробництво Німеччина	шт	1	<u>813748,41</u> 813748,41	<u>783000,00</u> 783000,00	<u>23490,00</u> 23490,00	<u>7258,41</u> 7258,41	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1310	&1906-15001-3-2МИ	Підйомник кухонний, в/п 100 кг на 3 зупинки 3 виходи, прохідний, ISO-A, виробництво Німеччина:	шт	1	<u>783609.58</u> 783609,58	<u>754000.00</u> 754000,00	<u>22620.00</u> 22620,00	<u>6989.58</u> 6989,58	3%
1311	&2000-17688	Блискавкоприймач E.S.E. Gromostar 60 A-60 ORW-ELS (Польща)1600 603	шт	1	<u>57268.46</u> 57268,46	<u>55104.50</u> 55104,50	<u>1653.14</u> 1653,14	<u>510.82</u> 510,82	3%
1312	&2000-17723	Електронний реєстратор ударів блискавки FS-LSC A-04 FS Блискавкозахист 1600 040	шт	1	<u>4053.15</u> 4053,15	<u>3900.00</u> 3900,00	<u>117.00</u> 117,00	<u>36.15</u> 36,15	3%
1313	&2302-1001-7	Автоматична вакуумна станція продуктивністю 3х41м3/год, величина вакуума: - 450мм.рт.ст. BECKER L3-5. 40/0500-VC+	комплект	1	<u>1794533.49</u> 1794533,49	<u>1726725.00</u> 1726725,00	<u>51801.75</u> 51801,75	<u>16006.74</u> 16006,74	3%
1314	&2302-13024-129-2МО	Провідний пульт керування PC-ARFG-E	шт	29	<u>10708.64</u> 310550,56	<u>10304.00</u> 298816,00	<u>309.12</u> 8964,48	<u>95.52</u> 2770,08	3%
1315	&2302-13024-130-2МП	Зовнішній блок Hitachi RAS-2HVRC3	шт	1	<u>46127.14</u> 46127,14	<u>44384.17</u> 44384,17	<u>1331.53</u> 1331,53	<u>411.44</u> 411,44	3%
1316	&2302-13024-131-2МП	Внутрішній блок Hitachi RCI-6.0FSR1	шт	4	<u>89814.1</u> 359256,40	<u>86420.37</u> 345681,48	<u>2592.61</u> 10370,44	<u>801.12</u> 3204,48	3%
1317	&2302-13024-132-2МС	Зовнішній блок Hitachi RAS-12FSXNS2E	шт	1	<u>860707.2</u> 860707,20	<u>828184.40</u> 828184,40	<u>24845.53</u> 24845,53	<u>7677.27</u> 7677,27	3%
1318	&2302-13024-133-2МТ	Внутрішній блок Hitachi RPK-0.6FSRM	шт	2	<u>52300.83</u> 104601,66	<u>50324.58</u> 100649,16	<u>1509.74</u> 3019,48	<u>466.51</u> 933,02	3%
1319	&2302-13024-134-2МУ	Зовнішній блок Hitachi RAS-8FSXNS2E	шт	2	<u>784819.35</u> 1569638,70	<u>755164.06</u> 1510328,12	<u>22654.92</u> 45309,84	<u>7000.37</u> 14000,74	3%
1320	&2302-13024-135-2МФ	Внутрішній блок Hitachi RPK-2.5FSRM	шт	2	<u>67200.89</u> 134401,78	<u>64661.63</u> 129323,26	<u>1939.85</u> 3879,70	<u>599.41</u> 1198,82	3%
1321	&2302-13024-136-2МХ	Внутрішній блок Hitachi RPK-2.0FSRM	шт	9	<u>88471.75</u> 796245,75	<u>85128.75</u> 766158,75	<u>2553.86</u> 22984,74	<u>789.14</u> 7102,26	3%
1322	&2302-13024-137-2МЦ	Внутрішній блок Hitachi RPK-1.5FSRM	шт	1	<u>53522.28</u> 53522,28	<u>51499.88</u> 51499,88	<u>1545.00</u> 1545,00	<u>477.40</u> 477,40	3%
1323	&2302-13024-138-2МШ	Внутрішній блок Hitachi RPK-1.0FSRM	шт	2	<u>52300.83</u> 104601,66	<u>50324.58</u> 100649,16	<u>1509.74</u> 3019,48	<u>466.51</u> 933,02	3%
1324	&2302-13024-139-2МЩ	Внутрішній блок Hitachi RPK-0.8FSRM	шт	8	<u>52300.83</u> 418406,64	<u>50324.58</u> 402596,64	<u>1509.74</u> 12077,92	<u>466.51</u> 3732,08	3%
1325	&2302-13024-140-2МЭ	Зовнішній блок Hitachi RAS-20FSXNS2E	шт	1	<u>1416769.55</u> 1416769,55	<u>1363235.30</u> 1363235,30	<u>40897.06</u> 40897,06	<u>12637.19</u> 12637,19	3%
1326	&2302-13024-141-2МЮ	Зовнішній блок Aerostar LC AER-36-R32-OU	шт	1	<u>88262.61</u> 88262,61	<u>84927.50</u> 84927,50	<u>2547.83</u> 2547,83	<u>787.28</u> 787,28	3%
1327	&2302-13024-142-1Л	Зовнішній блок Aerostar LC AER-18-R32-OU	шт	1	<u>43503.84</u> 43503,84	<u>41860.00</u> 41860,00	<u>1255.80</u> 1255,80	<u>388.04</u> 388,04	3%
1328	&2302-13024-143-2МЯ	Зовнішній блок Aerostar LC AER-85-R32-OU	шт	1	<u>192379.01</u> 192379,01	<u>185109.75</u> 185109,75	<u>5553.29</u> 5553,29	<u>1715.97</u> 1715,97	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1329	&2302-13024-155-2Н0	Зовнішній блок Aerostar LC AER-24-R32-OU	шт	10	<u>50447,73</u>	<u>48541,50</u>	<u>1456,25</u>	<u>449,98</u>	3%
					504477,30	485415,00	14562,50	4499,80	
1330	&2308-3001-1	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 5 ПВ3.1 В3.1	шт	1	<u>593481,93</u>	<u>571056,54</u>	<u>17131,70</u>	<u>5293,69</u>	3%
					593481,93	571056,54	17131,70	5293,69	
1331	&2308-3001-2	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 2 ПВ3.1	шт	1	<u>425973,3</u>	<u>409877,42</u>	<u>12296,32</u>	<u>3799,56</u>	3%
					425973,30	409877,42	12296,32	3799,56	
1332	&2308-3001-3	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 3 ПВ3.2	шт	1	<u>509044,74</u>	<u>489809,90</u>	<u>14694,30</u>	<u>4540,54</u>	3%
					509044,74	489809,90	14694,30	4540,54	
1333	&2308-3001-4	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 3 П4.1 В4.1	шт	1	<u>357496,17</u>	<u>343987,77</u>	<u>10319,63</u>	<u>3188,77</u>	3%
					357496,17	343987,77	10319,63	3188,77	
1334	&2308-3001-5	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 4 П4.2 В4.2	шт	1	<u>1172518,07</u>	<u>1128213,14</u>	<u>33846,39</u>	<u>10458,54</u>	3%
					1172518,07	1128213,14	33846,39	10458,54	
1335	&2308-3001-6	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 4 П4.3 В4.3	шт	1	<u>1126647,87</u>	<u>1084076,19</u>	<u>32522,29</u>	<u>10049,39</u>	3%
					1126647,87	1084076,19	32522,29	10049,39	
1336	&2308-3001-7	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 4 П4.4 В4.4	шт	1	<u>1172518,07</u>	<u>1128213,14</u>	<u>33846,39</u>	<u>10458,54</u>	3%
					1172518,07	1128213,14	33846,39	10458,54	
1337	&2308-3001-8	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 4 П4.5 В4.5	шт	1	<u>1126647,87</u>	<u>1084076,19</u>	<u>32522,29</u>	<u>10049,39</u>	3%
					1126647,87	1084076,19	32522,29	10049,39	
1338	&2308-3001-9	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 4 П4.6 В4.6	шт	1	<u>1126647,87</u>	<u>1084076,19</u>	<u>32522,29</u>	<u>10049,39</u>	3%
					1126647,87	1084076,19	32522,29	10049,39	
1339	&2308-3001-10	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 3 П5.1 В5.1	шт	1	<u>357496,17</u>	<u>343987,77</u>	<u>10319,63</u>	<u>3188,77</u>	3%
					357496,17	343987,77	10319,63	3188,77	
1340	&2308-3001-11	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 4 П5.2 В5.2	шт	1	<u>1172518,07</u>	<u>1128213,14</u>	<u>33846,39</u>	<u>10458,54</u>	3%
					1172518,07	1128213,14	33846,39	10458,54	
1341	&2308-3001-12	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 4 П5.3 В5.3	шт	1	<u>1172518,07</u>	<u>1128213,14</u>	<u>33846,39</u>	<u>10458,54</u>	3%
					1172518,07	1128213,14	33846,39	10458,54	
1342	&2308-3001-13	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 4 П5.4 В5.4	шт	1	<u>1172518,07</u>	<u>1128213,14</u>	<u>33846,39</u>	<u>10458,54</u>	3%
					1172518,07	1128213,14	33846,39	10458,54	
1343	&2308-3001-14	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 4 П5.5 В5.5	шт	1	<u>1172518,07</u>	<u>1128213,14</u>	<u>33846,39</u>	<u>10458,54</u>	3%
					1172518,07	1128213,14	33846,39	10458,54	
1344	&2308-3001-15	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 4 П5.6 В5.6	шт	1	<u>1172518,07</u>	<u>1128213,14</u>	<u>33846,39</u>	<u>10458,54</u>	3%
					1172518,07	1128213,14	33846,39	10458,54	
1345	&2308-3001-16	Витяжна установка Aerostar SkyStar mini 60x30 В3.10	шт	1	<u>71170,2</u>	<u>68480,95</u>	<u>2054,43</u>	<u>634,82</u>	3%
					71170,20	68480,95	2054,43	634,82	
1346	&2308-3001-17	Витяжна установка Aerostar SkyStar mini 315 В	шт	2	<u>25604,94</u>	<u>24637,43</u>	<u>739,12</u>	<u>228,39</u>	3%
					51209,88	49274,86	1478,24	456,78	
1347	&2308-4001-3-2Н1	Блок управління AHU kit Aerostar	шт	13	<u>12172,71</u>	<u>11712,75</u>	<u>351,38</u>	<u>108,58</u>	3%
					158245,23	152265,75	4567,94	1411,54	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1348	&2311-6010-1	Рампа розрядна (2х2 балона), середовище - СО2, у комплекті: маніфіюльд автоматичний з вбудованою автоматичною панеллю управління 1 шт; вентиль на колекторі 4 шт; рампові трубки (мідь) L=1000мм 4шт.; блок кріплення колектора 2шт.; ложемент для 2 балонів 2 шт.; манометр МП 100 2 шт.; колектор (латунь Л63 25х3) 2шт.; Підігрівач СО2 - 2 шт.	шт	1	<u>52379,21</u> 52379,21	<u>50400,00</u> 50400,00	<u>1512,00</u> 1512,00	<u>467,21</u> 467,21	3%
1349	&2311-6010-3	Балон для вуглекислоти об'єм 40л, Рроб. 60 кгс/см2	шт	4	<u>6495,44</u> 25981,76	<u>6250,00</u> 25000,00	<u>187,50</u> 750,00	<u>57,94</u> 231,76	3%
1350	&2402-3026-2	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5	шт	2	<u>2364,34</u> 4728,68	<u>2275,00</u> 4550,00	<u>68,25</u> 136,50	<u>21,09</u> 42,18	3%
1351	&2402-4058-17-2Н3	Блок контролю і управління газоаналізатора Варта 1-03.14	шт	1	<u>11650,22</u> 11650,22	<u>11210,00</u> 11210,00	<u>336,30</u> 336,30	<u>103,92</u> 103,92	3%
1352	&2402-5061-1	Кран-комплект НW-25-52 WKV вбудований у складі: кран-комплект ДУ50 у складі (Касета для плоскоскладеного рукава, Вентиль (клапан) пожежний кутовий ДУ50 з ДППК, Голівка з'єднувальна муфтова ГМ50, Рукав пожежний ДУ51 з двома голівками ГР50, Ствол пожежний перекривальний ДУ50 зі сприском 16мм); Кран-комплект ДУ25 у складі (Котушка для намотування рукава, вентиль кутовий латунний ДУ25, голівка з'єднувальна ДУ25, Датчик ДППК, рукав напівжорсткий 20м, ствол перекривальний DN-25); Блок управління пожежний краном БУПК; 2 шт Вогнегасник порошковий ОП-5.	шт	9	<u>15762,27</u> 141860,43	<u>15166,67</u> 136500,03	<u>455,00</u> 4095,00	<u>140,60</u> 1265,40	3%
1353	&2701-1215	Датчик руху з/у IP-55, 10А, 200град., білий Hager EE830	шт	33	<u>2279,3</u> 75216,90	<u>2193,17</u> 72374,61	<u>65,80</u> 2171,40	<u>20,33</u> 670,89	3%
1354	&2800-3462	РУФ14А-Е колодка під реле МУ4 АСКО-УКРЕМ А0090020005	шт	1	<u>57,09</u> 57,09	<u>54,93</u> 54,93	<u>1,65</u> 1,65	<u>0,51</u> 0,51	3%
1355	&2800-3479	Реле МУ4 (АС 220 V) АСКО-УКРЕМ А0090010009	шт	1	<u>94,53</u> 94,53	<u>90,96</u> 90,96	<u>2,73</u> 2,73	<u>0,84</u> 0,84	3%
1356	&9000-1115	ЩО 12 щит серії LighS Platinum electric №6422	шт	1	<u>5254,34</u> 5254,34	<u>5055,80</u> 5055,80	<u>151,67</u> 151,67	<u>46,87</u> 46,87	3%
1357	&9000-1123	ЩТХ-36 щит серії GovSPlatinum electric №7046	шт	8	<u>36283,93</u> 290271,44	<u>34912,90</u> 279303,20	<u>1047,39</u> 8379,12	<u>323,64</u> 2589,12	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1358	&9000-1127	ЩЛО-24 щит серії Diskit Platinum electric №8001	шт	1	<u>19879,57</u> 19879,57	<u>19128,40</u> 19128,40	<u>573,85</u> 573,85	<u>177,32</u> 177,32	3%
1359	&9000-1128	ЩТХ-ЩМП-125 щит серії GovSPlatinum electric №5001	шт	5	<u>55409,09</u> 277045,45	<u>53315,40</u> 266577,00	<u>1599,46</u> 7997,30	<u>494,23</u> 2471,15	3%
1360	&280222-4037-8	Блок контролю та тривоги на 3 гази (кисень+стиснуте повітря+вакуум) з системою дистанційного контролю тиску	шт	1	<u>39492,26</u> 39492,26	<u>38000,00</u> 38000,00	<u>1140,00</u> 1140,00	<u>352,26</u> 352,26	3%
1361	&280222-4037-9	Блок контролю та тривоги на 1 газ (CO2) з системою дистанційного контролю тиску	шт	1	<u>29099,56</u> 29099,56	<u>28000,00</u> 28000,00	<u>840,00</u> 840,00	<u>259,56</u> 259,56	3%
1362	&290116-7044-3	Блок безперебійного живлення 1500 ВА, 1500 Вт Digitus DN-170094	шт	1	<u>27969,36</u> 27969,36	<u>26912,50</u> 26912,50	<u>807,38</u> 807,38	<u>249,48</u> 249,48	3%
1363	&290116-7044-5	Монітор DELL P3225DE 210-BRDP	шт	2	<u>17289,11</u> 34578,22	<u>16635,83</u> 33271,66	<u>499,07</u> 998,14	<u>154,21</u> 308,42	3%
1364	&290116-7045-22	Клавіатура HP Pavilion 300 4CE96AA	шт	1	<u>1576,23</u> 1576,23	<u>1516,67</u> 1516,67	<u>45,50</u> 45,50	<u>14,06</u> 14,06	3%
1365	&290116-7045-23	Комп'ютерна миша HP Silent 280M 19U64AA	шт	1	<u>657,34</u> 657,34	<u>632,50</u> 632,50	<u>18,98</u> 18,98	<u>5,86</u> 5,86	3%
1366	&290116-8054	Модульна патч-панель, екранована, 24-портова, порожня Digitus DN-91411-G	шт	6	<u>1413,41</u> 8480,46	<u>1360,00</u> 8160,00	<u>40,80</u> 244,80	<u>12,61</u> 75,66	3%
1367	&290116-8058	Пристрій керування DIVAR IP all-in-one 4000 BOSCH DIP-4424IG-2HD	шт	2	<u>120096,45</u> 240192,90	<u>115558,47</u> 231116,94	<u>3466,75</u> 6933,50	<u>1071,23</u> 2142,46	ВЦ=115558, 4666666667 3%
1368	&290116-8059	Базова ліцензія Lite для DIVAR IP AIO 4000 або 5000 BOSCH MBV-BLIT-DIP	шт	2	<u>13069,49</u> 26138,98	<u>13069,49</u> 26138,98	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1369	&290116-8060	Жорсткий диск 3.5" WD Purple Pro 12TB Western Digital WD122PURP	шт	2	<u>12938,05</u> 25876,10	<u>12449,17</u> 24898,34	<u>373,48</u> 746,96	<u>115,40</u> 230,80	3%
1370	&290116-8061	Оптичний перетворювач HPE Aruba Networking 1G SFP RJ45 T 100m Cat5e ARUBA J8177E	шт	6	<u>16505,8</u> 99034,80	<u>15882,11</u> 95292,66	<u>476,46</u> 2858,76	<u>147,23</u> 883,38	3%
1371	&290116-8062	Трансівер HPE Networking Instant On 1G SFP LC SX 500m ARUBA R9D16A	шт	8	<u>1509,55</u> 12076,40	<u>1452,51</u> 11620,08	<u>43,58</u> 348,64	<u>13,46</u> 107,68	3%
1372	&290116-8063	Комутатор POE 24 портовий Gigabit CL4 PoE ARUBA JL684B	шт	4	<u>19425,69</u> 77702,76	<u>18691,67</u> 74766,68	<u>560,75</u> 2243,00	<u>173,27</u> 693,08	3%
1373	&290116-8064	Активация технічної підтримки від виробника HPE NW 3Y FC NBD Exch IOn 1930 ARUBA HR1Z6E	шт	4	<u>3100</u> 12400,00	<u>3100,00</u> 12400,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1374	&290116-8065	Камера IP купольна 5MP HDR 3.2-10.5mm IR I/O BOSCH NDV-5703-AL	шт	31	<u>58891,09</u> 1825623,79	<u>56665,83</u> 1756640,73	<u>1699,97</u> 52699,07	<u>525,29</u> 16283,99	3%
1375	&290116-8066	WiFi точка доступу Access Point R4W02A ARUBA	шт	12	<u>12099,71</u> 145196,52	<u>11642,50</u> 139710,00	<u>349,28</u> 4191,36	<u>107,93</u> 1295,16	3%
1376	&290116-8073	ДБЖ DIGITUS OnLine, 3000 ВА/3000 Вт Digitus DN-170096	шт	3	<u>37066,42</u> 111199,26	<u>35665,83</u> 106997,49	<u>1069,97</u> 3209,91	<u>330,62</u> 991,86	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1377	&290116-8074	Зовнішній акумуляторний модуль для DN-170096 Digitus DN-170123	шт	3	<u>33512,12</u> 100536,36	<u>32245,83</u> 96737,49	<u>967,37</u> 2902,11	<u>298,92</u> 896,76	3%
1378	&290116-8077	З'єднувальна коробка для оптичних кабелів, 1U, обладнана, 12x LC DX, OS2, включаючи з'єднувальну касету, кольорові пігтейли, з'єднувачі Digitus DN-96331/9	шт	4	<u>4489,65</u> 17958,60	<u>4320,00</u> 17280,00	<u>129,60</u> 518,40	<u>40,05</u> 160,20	3%
1379	&290116-8078	Маршрутизатор HPE NW ION Gtwy 5p 2.5G 64W ARUBA SG2505P (S0G34A)	шт	1	<u>21650,6</u> 21650,60	<u>20832,50</u> 20832,50	<u>624,98</u> 624,98	<u>193,12</u> 193,12	3%
1380	&290116-8079	Активация технічної підтримки від виробника HPE FC 3Y NBD Exch SG2505P ARUBA H07BJE	шт	1	<u>7474,71</u> 7474,71	<u>7474,71</u> 7474,71	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1381	&290116-8080	Комутатор POE 48 портовий Gigabit CL4 PoE ARUBA JL809A	шт	2	<u>45934,88</u> 91869,76	<u>44199,17</u> 88398,34	<u>1325,98</u> 2651,96	<u>409,73</u> 819,46	3%
1382	&290116-8081	Активация технічної підтримки від виробника HPE 3Y FC NBD Exch 1960 48G ARUBA H31LLE	шт	2	<u>11370,57</u> 22741,14	<u>11370,57</u> 22741,14	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1383	&290220-2062-7	Конденсаторна установка потужністю 350 кВАр, з автоматичним блоком управління, 400В, 50Гц KPM-0,4-350-10-УЗ	шт	1	<u>327189,94</u> 327189,94	<u>314826,70</u> 314826,70	<u>9444,80</u> 9444,80	<u>2918,44</u> 2918,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>327189,94</u> 327189,94	<u>314826,70</u> 314826,70	<u>9444,80</u> 9444,80	<u>2918,44</u> 2918,44	
1384	&290220-2062-8	Джерело безперебійного живлення Eaton 93E G2 200kVA - 1шт. Стелаж з АКБ Eaton 4x40-CSBHRL12540W - 1 шт. Шафа захисту АКБ Eaton UPS BATTERY SWITCHGEAR 400A + 4x125A - 1 шт. Трансформатор гальванічної розв'язки ЗКРА21-200kVA-400/400 (150кВт) - 1 шт. Датчик температури та вологості Eaton Environmental Monitoring Probe gen 2 - 1 шт.	комплект	1	<u>1183806,48</u> 1183806,48	<u>1139075,00</u> 1139075,00	<u>34172,25</u> 34172,25	<u>10559,23</u> 10559,23	3%
		Разом по розділу IV	грн.		61036999,20	58734731,62	1758799,14	543468,44	
		у тому числі устаткування, що не монтується	грн.		45899,47	44165,50	1324,98	408,99	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		327189,94	314826,70	9444,80	2918,44	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год		18032,939				
		Стиснене повітря	м3		125287,866				
		Мастильні матеріали	кг		762,438				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	102,068					
		Дрова	м3	2,297					
		Бензин	л	3072,811					
		Дизельне паливо	л	12479,551					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	735,577794					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 вересня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

Інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Северин О.В.

Перевірив

ГП

Смирнова О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ФОП Смирнова О.Г.

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Кіровоградська обласна лікарня
Кіровоградської обласної ради»

**"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня
Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

25-4373 - КД

Том 18

Друга частина

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту



Смирнова О.Г.

Смирнова О.Г.

2025 р.

Генпроектувальник: ФОП Смирнова О.Г.

Субпроектувальник: ФОП Компанієць А.О.

**"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня
Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

25-4373 - КД

Том 18

Друга частина

Керівник проєктної організації



А.О. Компанієць

2025 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на архітектурні рішення № 02-01-01_АР	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01_АР	-----
4. Локальний кошторис на чисті приміщення № 02-01-02_ЧП	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02_ЧП	-----
6. Локальний кошторис на ремонтно-відновлювальні роботи № 02-01-03_АБ1	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03_АБ1	-----
8. Локальний кошторис на заходи забезпечення доступності особам з інвалідністю № 02-01-04_ЗДІ	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04_ЗДІ	-----
10. Локальний кошторис на підйомники № 02-01-05_АР	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05_АР	-----
12. Локальний кошторис на придбання устаткування підйомників № 02-01-06_АР	-----
13. Локальний кошторис на конструкції бетонні (залізобетонні) № 02-01-07_КБ1	-----
14. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07_КБ1	-----
15. Локальний кошторис на конструктивні рішення № 02-01-08_КБ2	-----
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08_КБ2	-----
17. Локальний кошторис на конструкції металеві № 02-01-09_КМ1	-----
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09_КМ1	-----
19. Локальний кошторис на опалення та вентиляція № 02-01-010_ОВ	-----
20. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010_ОВ	-----
21. Локальний кошторис на придбання устаткування опалення та вентиляції № 02-01-011_ОВ	-----
22. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи систем вентиляції № 02-01-012_ОВ	-----
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012_ОВ	-----
24. Локальний кошторис на автоматизація вентиляційних систем № 02-01-013_АОВ	-----

25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013_АОВ	_____
26. Локальний кошторис на водопровід та каналізація № 02-01-014_ВК	_____
27. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014_ВК	_____
28. Локальний кошторис на силове електрообладнання № 02-01-015_ЕМ1	_____
29. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015_ЕМ1	_____
30. Локальний кошторис на силове електрообладнання № 02-01-016_ЕМ2	_____
31. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016_ЕМ2	_____
32. Локальний кошторис на силове електрообладнання (Мережі живлення) № 02-01-017_ЕМ3	_____
33. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017_ЕМ3	_____
34. Локальний кошторис на електроосвітлення № 02-01-018_ЕО	_____
35. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018_ЕО	_____
36. Локальний кошторис на блискавкозахист № 02-01-019_БЗ	_____
37. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019_БЗ	_____
38. Локальний кошторис на придбання устаткування блискавкозахису № 02-01-020_БЗ	_____
39. Локальний кошторис на системи зв'язку № 02-01-021_СЗ	_____
40. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-021_СЗ	_____
41. Локальний кошторис на придбання устаткування системи зв'язку № 02-01-022_СЗ	_____
42. Локальний кошторис на система контролю управління доступом № 02-01-023_СКУД	_____
43. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-023_СКУД	_____
44. Локальний кошторис на придбання устаткування системи контролю управління доступом № 02-01-024_СКУД	_____
45. Локальний кошторис на охоронна сигналізація № 02-01-025_ОС	_____
46. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-025_ОС	_____
47. Локальний кошторис на придбання устаткування охоронної сигналізації № 02-01-026_ОС	_____
48. Локальний кошторис на системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 02-01-027_СО	_____
49. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-027_СО	_____
50. Локальний кошторис на придбання устаткування системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей № 02-01-028_СО	_____

51. Локальний кошторис на системи пожежної сигналізації № 02-01-029_СПС	_____
52. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-029_СПС	_____
53. Локальний кошторис на придбання устаткування системи пожежної сигналізації № 02-01-030_СПС	_____
54. Локальний кошторис на система контролю загазованості № 02-01-031_З	_____
55. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-031_З	_____
56. Локальний кошторис на придбання устаткування системи контролю загазованості № 02-01-032_З	_____
57. Локальний кошторис на відеоспостереження № 02-01-033_ВС	_____
58. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-033_ВС	_____
59. Локальний кошторис на придбання устаткування відеоспостереження № 02-01-034_ВС	_____
60. Локальний кошторис на структурована кабельна система № 02-01-035_СКС	_____
61. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-035_СКС	_____
62. Локальний кошторис на придбання устаткування структурованої кабельної системи № 02-01-036_СКС	_____
63. Локальний кошторис на система контролю кисню № 02-01-037_З1	_____
64. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-037_З1	_____
65. Локальний кошторис на придбання устаткування системи контролю кисню № 02-01-038_З1	_____
66. Локальний кошторис на система танення снігу та льоду № 02-01-039_ЛО	_____
67. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-039_ЛО	_____
68. Локальний кошторис на автоматика систем протипожежного захисту № 02-01-040_АСПЗ	_____
69. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-040_АСПЗ	_____
70. Локальний кошторис на придбання устаткування автоматики систем протипожежного захисту № 02-01-041_АСПЗ	_____
71. Локальний кошторис на лікувальні гази. Внутрішні розводки. № 02-01-042_ЛГ1	_____
72. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-042_ЛГ1	_____
73. Локальний кошторис на лікувальні гази. Вакуумна станція. № 02-01-043_ЛГ2	_____
74. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-043_ЛГ2	_____
75. Локальний кошторис на придбання устаткування лікувальних газів № 02-01-044_ЛГ1, ЛГ2	_____

76. Локальний кошторис на система контролю кисню № 02-01-045_АЛГ	_____
77. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-045_АЛГ	_____
78. Локальний кошторис на придбання устаткування системи контролю кисню № 02-01-046_АЛГ	_____
79. Об'єктний кошторис : Електропостачання. Дизельгенератор № 04-01	_____
80. Локальний кошторис на електропостачання. Дизельгенератор № 04-01-01_ЕП. ДГ	_____
81. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01_ЕП. ДГ	_____
82. Локальний кошторис на придбання устаткування електропостачання № 04-01-02_ЕП. ДГ	_____
83. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі газопостачання № 06-01	_____
84. Локальний кошторис на зовнішні мережі СО2 № 06-01-01_ЗЛГ1	_____
85. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01_ЗЛГ1	_____
86. Локальний кошторис на придбання устаткування зовнішніх мереж СО2 № 06-01-02_ЗЛГ1	_____
87. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення території № 07-01	_____
88. Локальний кошторис на благоустрій та озеленення території № 07-01-01_ГП	_____
89. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01_ГП	_____
90. Об'єктний кошторис : Тимчасові споруди № 08-01	_____
91. Локальний кошторис на тимчасові споруди № 08-01-01_ПОС	_____
92. Відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-01_ПОС	_____

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Кошторисна вартість об'єкта 163054,730 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 160,00572 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 17634,706 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 вересня 2025 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01_АР	на архітектурні рішення	61007,701	-	61007,701	98,42116	10814,143	-
2	02-01-02_ЧП	на чисті приміщення	22845,863	-	22845,863	5,49354	615,125	-
3	02-01-03_АБ1	на ремонтно-відновлювальні роботи	674,559	-	674,559	2,21265	241,53	-
4	02-01-04_ЗДІ	на заходи забезпечення доступності особам з інвалідністю	33,553	-	33,553	0,02259	2,591	-
5	02-01-05_АР	на підйомники	351,778	-	351,778	2,05133	230,496	-
6	02-01-06_АР	на придбання устаткування підйомників	-	5597,508	5597,508	-	-	-
7	02-01-07_КБ1	на конструкції бетонні (залізобетонні)	37,282	-	37,282	0,09926	10,966	-
8	02-01-08_КБ2	на конструктивні рішення	2375,896	-	2375,896	4,25263	468,436	-
9	02-01-09_КМ1	на конструкції металеві	806,347	-	806,347	0,88740	105,44	-
10	02-01-010_ОВ	на опалення та вентиляція	9231,423	-	9231,423	16,11660	1788,005	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	02-01-011_ОВ	на придбання устаткування опалення та вентиляції	-	24668,586	24668,586	-	-	-
12	02-01-012_ОВ	на пусконаладжувальні роботи систем вентиляції	90,823	-	90,823	0,47399	71,27	-
13	02-01-013_АОВ	на автоматизація вентиляційних систем	1288,96	-	1288,96	2,98923	319,444	-
14	02-01-014_ВК	на водопровід та каналізація	2188,702	141,86	2330,562	2,14892	247,609	-
15	02-01-015_ЕМ1	на силове електрообладнання	1198,616	590,032	1788,648	3,01100	319,698	-
16	02-01-016_ЕМ2	на силове електрообладнання	719,593	435,226	1154,819	1,65404	176,195	-
17	02-01-017_ЕМ3	на силове електрообладнання (Мережі живлення)	5565,072	10003,92	15568,992	4,34280	487,505	-
18	02-01-018_ЕО	на електроосвітлення	3110,83	75,217	3186,047	6,83553	736,58	-
19	02-01-019_БЗ	на блискавкозахист	33,018	-	33,018	0,04607	4,934	-
20	02-01-020_БЗ	на придбання устаткування блискавкозахису	-	61,322	61,322	-	-	-
21	02-01-021_СЗ	на системи зв'язку	16,283	-	16,283	0,07673	9,641	-
22	02-01-022_СЗ	на придбання устаткування системи зв'язку	-	16,631	16,631	-	-	-
23	02-01-023_СКУД	на система контролю управління доступом	438,153	-	438,153	0,70496	75,787	-
24	02-01-024_СКУД	на придбання устаткування системи контролю управління доступом	0,321	426,75	427,071	-	-	-
25	02-01-025_ОС	на охоронна сигналізація	36,47	-	36,47	0,18174	19,521	-
26	02-01-026_ОС	на придбання устаткування охоронної сигналізації	-	113,486	113,486	-	-	-
27	02-01-027_СО	на системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	242,073	-	242,073	0,93793	102,478	-
28	02-01-028_СО	на придбання устаткування системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	158,689	158,689	-	-	-
29	02-01-029_СПС	на системи пожежної сигналізації	358,187	-	358,187	1,53810	165,956	-
30	02-01-030_СПС	на придбання устаткування системи пожежної сигналізації	-	90,562	90,562	-	-	-
31	02-01-031_З	на система контролю загазованості	38,606	-	38,606	0,15597	16,962	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	02-01-032_3	на придбання устаткування системи контролю загазованості	-	47,638	47,638	-	-	-
33	02-01-033_BC	на відеоспостереження	216,984	-	216,984	0,39281	44,999	-
34	02-01-034_BC	на придбання устаткування відеоспостереження	-	2311,498	2311,498	-	-	-
35	02-01-035_СКС	на структурована кабельна система	688,886	-	688,886	0,92574	102,412	-
36	02-01-036_СКС	на придбання устаткування структурованої кабельної системи	-	634,814	634,814	-	-	-
37	02-01-037_31	на система контролю кисню	12,698	-	12,698	0,06401	6,977	-
38	02-01-038_31	на придбання устаткування системи контролю кисню	-	30,399	30,399	-	-	-
39	02-01-039_ЛО	на система танення снігу та льоду	11,376	21,074	32,45	0,03200	3,456	-
40	02-01-040_АСПЗ	на автоматика систем протипожежного захисту	48,398	-	48,398	0,16278	18,009	-
41	02-01-041_АСПЗ	на придбання устаткування автоматики систем протипожежного захисту	-	20,449	20,449	-	-	-
42	02-01-042_ЛГ1	на лікувальні гази. Внутрішні розводки.	1857,34	-	1857,34	3,49388	397,484	-
43	02-01-043_ЛГ2	на лікувальні гази. Вакуумна станція.	142,944	-	142,944	0,15800	17,93	-
44	02-01-044_ЛГ1, ЛГ2	на придбання устаткування лікувальних газів	-	1867,854	1867,854	-	-	-
45	02-01-045_АЛГ	на система контролю кисню	37,253	-	37,253	0,12233	13,127	-
46	02-01-046_АЛГ	на придбання устаткування системи контролю кисню	-	35,227	35,227	-	-	-
--								
-		Всього:	115705,988	47348,742	163054,73	160,00572	17634,706	-
--								
-		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	141,502	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)




[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]


Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Северин О.В.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Смирнова О.Г.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01_АР	архітектурні рішення	<u>84.60851</u>	<u>0.47488</u>	<u>2.39567</u>	<u>0.49320</u>	<u>-</u>	<u>87.97226</u>	<u>10.44890</u>	<u>98.42116</u>
		8658,38	50,639	267,561	59,892	-	9036,472	1777,671	10814,143
02-01-02_Ч	чисті приміщення	<u>4.90395</u>	<u>-</u>	<u>0.00100</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.90495</u>	<u>0.58859</u>	<u>5.49354</u>
		514,874	-	0,112	-	-	514,986	100,139	615,125
02-01-03_АБ1	ремонтно-відновлювальні роботи	<u>1.93590</u>	<u>-</u>	<u>0.03803</u>	<u>0.00213</u>	<u>-</u>	<u>1.97606</u>	<u>0.23659</u>	<u>2.21265</u>
		196,294	-	4,727	0,259	-	201,28	40,25	241,53
02-01-04_ЗД1	заходи забезпечення доступності особам з інвалідністю	<u>0.01976</u>	<u>-</u>	<u>0.00025</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.02001</u>	<u>0.00258</u>	<u>0.02259</u>
		2,125	-	0,027	-	-	2,152	0,439	2,591
02-01-05_АР	підйомники	<u>-</u>	<u>1.78111</u>	<u>0.12003</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.90114</u>	<u>0.15019</u>	<u>2.05133</u>
		-	190,136	14,809	-	-	204,945	25,551	230,496
02-01-06_АР	придбання устаткування підйомників	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-07_КБ1	конструкції бетонні (залізобетонні)	<u>0.08631</u>	<u>-</u>	<u>0.00232</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.08863</u>	<u>0.01063</u>	<u>0.09926</u>
		8,883	-	0,273	-	-	9,156	1,81	10,966
02-01-08_КБ2	конструктивні рішення	<u>3.60204</u>	<u>-</u>	<u>0.19601</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.79805</u>	<u>0.45458</u>	<u>4.25263</u>
		367,062	-	24,045	-	-	391,107	77,329	468,436
02-01-09_КМ1	конструкції металеві	<u>0.74684</u>	<u>-</u>	<u>0.04548</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.79232</u>	<u>0.09508</u>	<u>0.88740</u>
		83,69	-	5,575	-	-	89,265	16,175	105,44
02-01-10_ОВ	опалення та вентиляція	<u>11.20200</u>	<u>2.93538</u>	<u>0.60855</u>	<u>0.00116</u>	<u>-</u>	<u>14.74709</u>	<u>1.36951</u>	<u>16.11660</u>
		1164,581	324,82	65,443	0,141	-	1554,985	233,02	1788,005
02-01-11_ОВ	придбання устаткування опалення та вентиляції	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-012_OB	пусконаладжувальні роботи систем вентиляції	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.43600</u> 64,762	<u>0.43600</u> 64,762	<u>0.03799</u> 6,508	<u>0.47399</u> 71,27
02-01-013_A_OB	автоматизація вентиляційних систем	<u>-</u> -	<u>2.66057</u> 266,486	<u>0.06434</u> 7,99	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.72491</u> 274,476	<u>0.26432</u> 44,968	<u>2.98923</u> 319,444
02-01-014_B_K	водопровід та каналізація	<u>1.82886</u> 200,493	<u>0.01909</u> 1,949	<u>0.09806</u> 10,642	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.94601</u> 213,084	<u>0.20291</u> 34,525	<u>2.14892</u> 247,609
02-01-015_E_M1	силове електрообладнання	<u>0.15471</u> 16,211	<u>2.44867</u> 241,908	<u>0.13705</u> 15,546	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.74043</u> 273,665	<u>0.27057</u> 46,033	<u>3.01100</u> 319,698
02-01-016_E_M2	силове електрообладнання	<u>0.15471</u> 16,211	<u>1.26700</u> 125,099	<u>0.08174</u> 9,266	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.50345</u> 150,576	<u>0.15059</u> 25,619	<u>1.65404</u> 176,195
02-01-017_E_M3	силове електрообладнання (Мережі живлення)	<u>1.61387</u> 167,269	<u>1.63969</u> 174,032	<u>0.65942</u> 73,169	<u>0.00194</u> 0,236	<u>-</u> -	<u>3.91492</u> 414,706	<u>0.42788</u> 72,799	<u>4.34280</u> 487,505
02-01-018_E_O	електроосвітлення	<u>1.38609</u> 141,76	<u>4.35342</u> 434,988	<u>0.45710</u> 51,13	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>6.19661</u> 627,878	<u>0.63892</u> 108,702	<u>6.83553</u> 736,58
02-01-019_B_3	блискавкозахист	<u>0.01281</u> 1,103	<u>0.02835</u> 3,022	<u>0.00062</u> 0,077	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.04178</u> 4,202	<u>0.00429</u> 0,732	<u>0.04607</u> 4,934
02-01-020_B_3	придбання устаткування блискавкозахису	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-021_C_3	системи зв'язку	<u>-</u> -	<u>0.06820</u> 8,366	<u>0.00291</u> 0,319	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07111</u> 8,685	<u>0.00562</u> 0,956	<u>0.07673</u> 9,641
02-01-022_C_3	придбання устаткування системи зв'язку	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-023_C_KUD	система контролю управління доступом	<u>0.06864</u> 8,334	<u>0.57460</u> 57,171	<u>0.00433</u> 0,516	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.64757</u> 66,021	<u>0.05739</u> 9,766	<u>0.70496</u> 75,787
02-01-024_C_KUD	придбання устаткування системи контролю управління доступом	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-025_OC	охоронна сигналізація	<u>-</u> -	<u>0.16730</u> 17,113	<u>0.00088</u> 0,1	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.16818</u> 17,213	<u>0.01356</u> 2,308	<u>0.18174</u> 19,521

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-026_ОС	придбання устаткування охоронної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-027_О	системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	<u>0.85007</u>	<u>0.01279</u>	-	-	<u>0.86286</u>	<u>0.07507</u>	<u>0.93793</u>
		-	88,152	1,55	-	-	89,702	12,776	102,478
02-01-028_О	придбання устаткування системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-029_ПС	системи пожежної сигналізації	-	<u>1.38820</u>	<u>0.02483</u>	-	-	<u>1.41303</u>	<u>0.12507</u>	<u>1.53810</u>
		-	141,699	2,974	-	-	144,673	21,283	165,956
02-01-030_ПС	придбання устаткування системи пожежної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-031_3	система контролю загазованості	-	<u>0.14132</u>	<u>0.00209</u>	-	-	<u>0.14341</u>	<u>0.01256</u>	<u>0.15597</u>
		-	14,572	0,253	-	-	14,825	2,137	16,962
02-01-032_3	придбання устаткування системи контролю загазованості	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-033_ВС	відеоспостереження	-	<u>0.35379</u>	<u>0.00758</u>	-	-	<u>0.36137</u>	<u>0.03144</u>	<u>0.39281</u>
		-	38,749	0,893	-	-	39,642	5,357	44,999
02-01-034_ВС	придбання устаткування відеоспостереження	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-035_КС	структурована кабельна система	-	<u>0.81720</u>	<u>0.03082</u>	-	-	<u>0.84802</u>	<u>0.07772</u>	<u>0.92574</u>
		-	85,46	3,73	-	-	89,19	13,222	102,412
02-01-036_КС	придбання устаткування структурованої кабельної системи	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-037_31	система контролю кисню	-	<u>0.05883</u>	<u>0.00030</u>	-	-	<u>0.05913</u>	<u>0.00488</u>	<u>0.06401</u>
		-	6,113	0,035	-	-	6,148	0,829	6,977
02-01-038_31	придбання устаткування системи контролю кисню	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-039_ЛО	система танення снігу та льоду	-	<u>0.02832</u>	<u>0.00085</u>	-	-	<u>0.02917</u>	<u>0.00283</u>	<u>0.03200</u>
		-	2,872	0,103	-	-	2,975	0,481	3,456

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-040_A	автоматика систем протипожежного захисту СПЗ	-	<u>0.14573</u> 15,281	<u>0.00349</u> 0,417	-	-	<u>0.14922</u> 15,698	<u>0.01356</u> 2,311	<u>0.16278</u> 18,009
02-01-041_A	придбання устаткування автоматики систем протипожежного захисту	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-042_Л	лікувальні гази. Внутрішні розводки.	-	<u>3.16288</u> 346,41	<u>0.07520</u> 7,552	-	-	<u>3.23808</u> 353,962	<u>0.25580</u> 43,522	<u>3.49388</u> 397,484
02-01-043_Л	лікувальні гази. Вакуумна станція.	-	<u>0.13802</u> 15,057	<u>0.00841</u> 0,905	-	-	<u>0.14643</u> 15,962	<u>0.01157</u> 1,968	<u>0.15800</u> 17,93
02-01-044_Л	придбання устаткування лікувальних газів	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-045_A	система контролю кисню	-	<u>0.11002</u> 11,153	<u>0.00233</u> 0,275	-	-	<u>0.11235</u> 11,428	<u>0.00998</u> 1,699	<u>0.12233</u> 13,127
02-01-046_A	придбання устаткування системи контролю кисню	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	<u>112.32500</u> 11547,27	<u>25.61264</u> 2661,247	<u>5.08248</u> 570,014	<u>0.49843</u> 60,528	<u>0.43600</u> 64,762	<u>143.95455</u> 14903,821	<u>16.05117</u> 2730,885	<u>160.00572</u> 17634,706

Склад

Северин О.В.

Перевірів

Смирнова О.Г.

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01_АР на архітектурні рішення

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 61007,701 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 98,42116 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10814,143 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		Підлоги на четвертому, п'ятому поверхах									
1	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,654	<u>1640.87</u>	<u>46.97</u>	1073	1042	31	<u>18.0000</u>	<u>11.77</u>
					1593,90	13,40			9	0,1134	0,07
2	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	5,114	<u>9139.65</u>	<u>114.81</u>	46740	46153	587	<u>92.8100</u>	<u>474.63</u>
					9024,84	32,75			167	0,2772	1,42
3	KP7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток	100м2	0,97	<u>3502.19</u>	<u>46.97</u>	3397	3352	45	<u>39.0200</u>	<u>37.85</u>
					3455,22	13,40			13	0,1134	0,11
4	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	7,71	<u>6330.09</u>	<u>1382.52</u>	48805	38146	10659	<u>50.8800</u>	<u>392.28</u>
					4947,57	474,23			3656	4,3986	33,91
5	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (мозаїчних)	100м2	1,528	<u>6330.09</u>	<u>1382.52</u>	9672	7560	2112	<u>50.8800</u>	<u>77.74</u>
					4947,57	474,23			725	4,3986	6,72
6	KP7-16-2	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару піщаного	м3	37,9312	<u>505.79</u>	<u>149.50</u>	19185	13515	5670	<u>3.6640</u>	<u>138.98</u>
	к дем.=0,8				356,29	48,82			1852	0,4430	16,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Техничний поверх									
7	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	16,6	<u>785.03</u>	<u>71.32</u>	13031	11848	<u>1183</u>	<u>8.0600</u>	<u>133.8</u>
					713,71	43,40			720	0,3771	6,26
8	КБ7-44-10 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,03	<u>6501.61</u>	<u>4788.59</u>	195	51	<u>144</u>	<u>17.1680</u>	<u>0.52</u>
					1713,02	1882,17			56	16,3586	0,49
9	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,094	<u>15060.05</u>	<u>1176.61</u>	1416	1301	<u>111</u>	<u>150.4000</u>	<u>14.14</u>
					13835,30	421,97			40	3,8437	0,36
10	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	7,793	<u>6330.09</u>	<u>1382.52</u>	49330	38556	<u>10774</u>	<u>50.8800</u>	<u>396.51</u>
					4947,57	474,23			3696	4,3986	34,28
11	КР4-7-2	Розбирання засипки горищних перекриттів	1 м2	767,7	<u>64.64</u>	-	49624	49624	-	<u>0.7300</u>	<u>560.42</u>
					64,64	-			-	-	-
12	КР8-2-1	Розбирання покриттів з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	7,677	<u>2472.84</u>	<u>36.83</u>	18984	18701	<u>283</u>	<u>27.5100</u>	<u>211.19</u>
					2436,01	33,37			256	0,3264	2,51
13	КБ9-29-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	0,135	<u>7787.03</u>	<u>4309.15</u>	1051	469	<u>582</u>	<u>32.3680</u>	<u>4.37</u>
					3471,14	1527,75			206	11,2174	1,51
14	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,135	<u>6616.28</u>	-	893	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	8,119	<u>3302.92</u>	-	26816	26816	-	<u>37.3000</u>	<u>302.84</u>
					3302,92	-			-	-	-
16	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	8,112	<u>2600.71</u>	-	21097	21097	-	<u>29.3700</u>	<u>238.25</u>
					2600,71	-			-	-	-
17	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	1 м3	2,6	<u>7756.73</u>	<u>3935.46</u>	20167	9773	<u>10232</u>	<u>36.3000</u>	<u>94.38</u>
					3758,87	1381,91			3593	12,9470	33,66
		Покрівля									
18	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	9,526	<u>2330.42</u>	<u>219.85</u>	22200	20017	<u>2094</u>	<u>23.7300</u>	<u>226.05</u>
					2101,29	78,85			751	0,7182	6,84
19	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	9,034	<u>6330.09</u>	<u>1382.52</u>	57186	44696	<u>12490</u>	<u>50.8800</u>	<u>459.65</u>
					4947,57	474,23			4284	4,3986	39,74
20	КР4-7-2	Розбирання засипки перекриттів	1 м2	903,4	<u>64.64</u>	-	58396	58396	-	<u>0.7300</u>	<u>659.48</u>
					64,64	-			-	-	-
21	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на ґравії	1 м3	158,095	<u>2013.91</u>	<u>698.82</u>	318389	207909	<u>110480</u>	<u>12.7000</u>	<u>2007.81</u>
					1315,09	245,39			38795	2,2990	363,46
22	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,54375	<u>1315.18</u>	-	2030	1966	-	<u>14.3800</u>	<u>22.2</u>
					1273,35	-			-	-	-
23	КБ20-21-8 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення над шахтами зонтиків із листової оцинкованої сталі	1 зонт	1	<u>245.35</u>	<u>35.64</u>	245	209	<u>36</u>	<u>2.0680</u>	<u>2.07</u>
		прямокутного перерізу периметром 4000 мм			208,89	10,23			10	0,0932	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	26,564	<u>3379.41</u> 3333,91	<u>45.50</u> 17,00	89771	88562	<u>1209</u> 452	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>1000.13</u> 3,77
41	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	229,23	<u>411.07</u> 403,79	<u>7.28</u> 2,95	94230	92561	<u>1669</u> 676	<u>4.5600</u> 0,0250	<u>1045.29</u> 5,73
		Навіс-козиок головного входу									
42	КБ46-40-2	Розбирання покриття покрівель з листової сталі	100м2	0,323	<u>1321.77</u> 1253,87	<u>65.14</u> 23,36	427	405	<u>21</u> 8	<u>14.1600</u> 0,2128	<u>4.57</u> 0,07
43	КБ9-24-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	1т	0,0358	<u>9270.44</u> 6314,08	<u>2956.18</u> 1122,59	332	226	<u>106</u> 40	<u>63.2800</u> 8,2583	<u>2.27</u> 0,3
44	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	1,127	<u>3379.41</u> 3333,91	<u>45.50</u> 17,00	3809	3757	<u>52</u> 19	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>42.43</u> 0,16
45	КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,084	<u>1315.18</u> 1273,35	<u>-</u> -	110	107	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>1.21</u> -
46	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,32108	<u>6616.28</u> -	<u>-</u> -	2124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів Світлові прямки (1-12, 2-1, А-Г, Г-А)	100м2	0,825	<u>2330.42</u> 2101,29	<u>219.85</u> 78,85	1923	1734	<u>181</u> 65	<u>23.7300</u> 0,7182	<u>19.58</u> 0,59
48	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,104	<u>2329.54</u> 2159,73	<u>162.85</u> 58,40	242	225	<u>17</u> 6	<u>24.3900</u> 0,5320	<u>2.54</u> 0,06
49	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі Інші роботи (1-12, 2-1, А-Г, Г-А)	100м2	0,3937	<u>3379.41</u> 3333,91	<u>45.50</u> 17,00	1330	1313	<u>17</u> 7	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>14.82</u> 0,06
50	КБ20-36-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	1агрегат	11	<u>392.28</u> 307,29	<u>83.69</u> 29,35	4315	3380	<u>921</u> 323	<u>3.2760</u> 0,2588	<u>36.04</u> 2,85
51	КБ20-30-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,66	<u>452.90</u> 357,51	<u>95.39</u> 23,59	299	236	<u>63</u> 16	<u>3.4120</u> 0,2098	<u>2.25</u> 0,14
52	КР15-114-3	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	173,12	<u>43.76</u> 43,76	<u>-</u> -	7576	7576	<u>-</u> -	<u>0.4800</u> -	<u>83.1</u> -
53	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) Демонтаж віконних блоків (Г/1-Г/5, Г/5-Г/1)	т	0,936	<u>6616.28</u> -	<u>-</u> -	6193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ46-44-1	Розбирання заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	2,98	<u>26327.90</u> 25103,15	<u>1176.61</u> 421,97	78457	74807	<u>3506</u> 1257	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>813.21</u> 11,45
55	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,8712	<u>1315.18</u> 1273,35	<u>-</u> -	2461	2383	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>26.91</u> -
56	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,054	<u>15060.05</u> 13835,30	<u>1176.61</u> 421,97	813	747	<u>64</u> 23	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>8.12</u> 0,21
57	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,2	<u>6616.28</u> -	<u>-</u> -	1323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Фасад (Г/1-Г/5, Г/5-Г/1)									
58	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	3,021	<u>3379.41</u> 3333,91	<u>45.50</u> 17,00	10209	10072	<u>137</u> 51	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>113.74</u> 0,43
59	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	30,21	<u>411.07</u> 403,79	<u>7.28</u> 2,95	12418	12198	<u>220</u> 89	<u>4.5600</u> 0,0250	<u>137.76</u> 0,76
60	КР12-65-4	Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань	100м2	2,11	<u>3755.41</u> 3755,41	<u>-</u> -	7924	7924	<u>-</u> -	<u>42.4100</u> -	<u>89.49</u> -
61	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів Внутрішні віконні, дверні та вітражні отвори	100м2	0,054	<u>15060.05</u> 13835,30	<u>1176.61</u> 421,97	813	747	<u>64</u> 23	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>8.12</u> 0,21
62	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	3,143	<u>15060.05</u> 13835,30	<u>1176.61</u> 421,97	47334	43484	<u>3698</u> 1326	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>472.71</u> 12,08
63	КБ46-44-2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок	100м2	0,1314	<u>24225.93</u> 23001,18	<u>1176.61</u> 421,97	3183	3022	<u>155</u> 55	<u>250.0400</u> 3,8437	<u>32.86</u> 0,51
64	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т Демонтаж опорядження прищень	1т	0,6804	<u>10588.88</u> 7642,28	<u>2946.60</u> 519,76	7205	5200	<u>2005</u> 354	<u>62.0970</u> 3,7222	<u>42.25</u> 2,53
		Стеля (3 поверх)									
65	КБ46-39-6	Розбирання підвісних стель з плиток	100м2	0,497	<u>9878.45</u> 9530,91	<u>333.85</u> 119,73	4910	4737	<u>166</u> 60	<u>96.7900</u> 1,0906	<u>48.1</u> 0,54
66	КБ46-39-5	Розбирання підвісних стель з ГКЛ плит	100м2	0,748	<u>14968.88</u> 14621,34	<u>333.85</u> 119,73	11197	10937	<u>250</u> 90	<u>143.0100</u> 1,0906	<u>106.97</u> 0,82
67	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби Стіни (3 поверх)	100м2	4,164	<u>4769.30</u> 4769,30	<u>-</u> -	19859	19859	<u>-</u> -	<u>53.8600</u> -	<u>224.27</u> -
68	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,787	<u>3755.41</u> 3755,41	<u>-</u> -	2956	2956	<u>-</u> -	<u>42.4100</u> -	<u>33.38</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	14,688	<u>3379.41</u> 3333,91	<u>45.50</u> 17,00	49637	48968	<u>669</u> 250	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>553</u> 2,08
70	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток Стеля (4 поверх)	100м2	1,971	<u>7947.94</u> 6773,93	<u>1174.01</u> 419,54	15665	13351	<u>2314</u> 827	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>146.45</u> 7,56
71	КБ46-39-6	Розбирання підвісних стель з плиток	100м2	0,097	<u>9878.45</u> 9530,91	<u>333.85</u> 119,73	958	924	<u>32</u> 12	<u>96.7900</u> 1,0906	<u>9.39</u> 0,11
72	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби Стіни (4 поверх)	100м2	7,21	<u>4769.30</u> 4769,30	<u>-</u> -	34387	34387	<u>-</u> -	<u>53.8600</u> -	<u>388.33</u> -
73	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	10,983	<u>3379.41</u> 3333,91	<u>45.50</u> 17,00	37116	36616	<u>500</u> 187	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>413.51</u> 1,56
74	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток Стеля (5 поверх)	100м2	9,219	<u>7947.94</u> 6773,93	<u>1174.01</u> 419,54	73272	62449	<u>10823</u> 3868	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>684.97</u> 35,36
75	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби Стіни (5 поверх)	100м2	7,089	<u>4769.30</u> 4769,30	<u>-</u> -	33810	33810	<u>-</u> -	<u>53.8600</u> -	<u>381.81</u> -
76	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	8,242	<u>3379.41</u> 3333,91	<u>45.50</u> 17,00	27853	27478	<u>375</u> 140	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>310.31</u> 1,17
77	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток Сходи клітини	100м2	9,367	<u>7947.94</u> 6773,93	<u>1174.01</u> 419,54	74448	63451	<u>10997</u> 3930	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>695.97</u> 35,93
78	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,48	<u>4769.30</u> 4769,30	<u>-</u> -	2289	2289	<u>-</u> -	<u>53.8600</u> -	<u>25.85</u> -
79	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	8,251	<u>3755.41</u> 3755,41	<u>-</u> -	30986	30986	<u>-</u> -	<u>42.4100</u> -	<u>349.92</u> -
80	КР7-3-2	Розбирання цементних плінтусів	100м	1,522	<u>1662.55</u> 1639,06	<u>20.87</u> 5,95	2530	2495	<u>32</u> 9	<u>18.5100</u> 0,0504	<u>28.17</u> 0,08
81	КР9-5-1	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	100м	0,75	<u>7042.19</u> 6515,53	<u>418.03</u> 150,29	5282	4887	<u>314</u> 113	<u>68.8600</u> 1,2546	<u>51.65</u> 0,94
82	КБ9-53-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	1т	0,127	<u>5533.75</u> 5075,15	<u>368.96</u> 91,53	703	645	<u>47</u> 12	<u>52.1920</u> 0,8336	<u>6.63</u> 0,11
83	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,2595	<u>6616.28</u> -	<u>-</u> -	8333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ганок									
84	КБ7-53-11 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,75	<u>14243.26</u> 12372,15	<u>1871,11</u> 709,42	10682	9279	<u>1403</u> 532	<u>119.4800</u> 6,2790	<u>89.61</u> 4,71
85	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	1 м3	13,25	<u>7756.73</u> 3758,87	<u>3935.46</u> 1381,91	102777	49805	<u>52145</u> 18310	<u>36.3000</u> 12,9470	<u>480.98</u> 171,55
86	КБ46-41-1	Розбирання основи бетону	1 м3	7,4	<u>2013.91</u> 1315,09	<u>698.82</u> 245,39	14903	9732	<u>5171</u> 1816	<u>12.7000</u> 2,2990	<u>93.98</u> 17,01
87	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	8,65	<u>1605.80</u> 1182,83	<u>422.97</u> 148,52	13890	10231	<u>3659</u> 1285	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>101.29</u> 12,04
		Підлоги на третьому поверху									
88	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,69	<u>1640.87</u> 1593,90	<u>46.97</u> 13,40	2773	2694	<u>79</u> 23	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>30.42</u> 0,19
89	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	6,383	<u>6330.09</u> 4947,57	<u>1382.52</u> 474,23	40405	31580	<u>8825</u> 3027	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>324.77</u> 28,08
90	КР7-16-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару піщаного	м3	27,9	<u>505.79</u> 356,29	<u>149.50</u> 48,82	14112	9940	<u>4172</u> 1362	<u>3.6640</u> 0,4430	<u>102.23</u> 12,36
91	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,842	<u>9139.65</u> 9024,84	<u>114.81</u> 32,75	16835	16624	<u>211</u> 60	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>170.96</u> 0,51
92	КР7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток	100м2	2,012	<u>3502.19</u> 3455,22	<u>46.97</u> 13,40	7046	6952	<u>94</u> 27	<u>39.0200</u> 0,1134	<u>78.51</u> 0,23
93	КР7-16-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару піщаного	м3	27,9	<u>505.79</u> 356,29	<u>149.50</u> 48,82	14112	9940	<u>4172</u> 1362	<u>3.6640</u> 0,4430	<u>102.23</u> 12,36
94	КБ46-42-3	Розбирання покриття підлоги паркетної	100м2	0,502	<u>6896.27</u> 6896,27	<u>-</u> -	3462	3462	<u>-</u> -	<u>77.8800</u> -	<u>39.1</u> -
		Підвальний поверх									
95	КБ46-44-2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок	100м2	0,081	<u>24225.93</u> 23001,18	<u>1176.61</u> 421,97	1962	1863	<u>95</u> 34	<u>250.0400</u> 3,8437	<u>20.25</u> 0,31
96	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,085	<u>15060.05</u> 13835,30	<u>1176.61</u> 421,97	1280	1176	<u>100</u> 36	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>12.78</u> 0,33
97	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,084	<u>10588.88</u> 7642,28	<u>2946.60</u> 519,76	889	642	<u>247</u> 44	<u>62.0970</u> 3,7222	<u>5.22</u> 0,31
98	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	1 м3	14	<u>7756.73</u> 3758,87	<u>3935.46</u> 1381,91	108594	52624	<u>55096</u> 19347	<u>36.3000</u> 12,9470	<u>508.2</u> 181,26
99	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	7,545	<u>6330.09</u> 4947,57	<u>1382.52</u> 474,23	47761	37329	<u>10432</u> 3578	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>383.89</u> 33,19
100	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	7,545	<u>3302.92</u> 3302,92	<u>-</u> -	24921	24921	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>281.43</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	11,34	<u>2600.71</u> 2600,71	<u>-</u> -	29492	29492	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>333.06</u> -
102	КР9-5-1	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	100м	0,047	<u>7042.19</u> 6515,53	<u>418.03</u> 150,29	331	306	<u>20</u> 7	<u>68.8600</u> 1,2546	<u>3.24</u> 0,06
103	КБ9-53-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	1т	0,039	<u>5533.75</u> 5075,15	<u>368.96</u> 91,53	216	198	<u>14</u> 4	<u>52.1920</u> 0,8336	<u>2.04</u> 0,03
104	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,11	<u>6616.28</u> -	<u>-</u> -	728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Перегородки									
105	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	147	<u>785.03</u> 713,71	<u>71.32</u> 43,40	115399	104915	<u>10484</u> 6380	<u>8.0600</u> 0,3771	<u>1184.82</u> 55,43
		Ліфти									
106	КМ3-563-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22, 5 м	ліфт	1	<u>39037.68</u> 29752,67	<u>8612.96</u> 3412,41	39038	29753	<u>8613</u> 3412	<u>277.4400</u> 27,6602	<u>277.44</u> 27,66
107	КМ3-563-6 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг	зупинка	-1	<u>2147.71</u> 1956,06	<u>161.14</u> 53,88	-2148	-1956	<u>-161</u> -54	<u>18.2400</u> 0,4290	<u>-18.24</u> -0,43
108	КМ3-563-11 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг	м	-3,85	<u>524.52</u> 509,60	<u>12.40</u> 4,14	-2019	-1962	<u>-48</u> -16	<u>4.7520</u> 0,0330	<u>-18.3</u> -0,13
109	КМ3-564-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж в глухій шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0, 5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 6 зупинок, висота шахти 21 м	ліфт	2	<u>18502.81</u> 17606,14	<u>334.59</u> 90,07	37006	35212	<u>669</u> 180	<u>166.0800</u> 0,7194	<u>332.16</u> 1,44
110	КМ3-564-3 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	зупинка	-4	<u>1209.34</u> 1144,91	<u>27.76</u> 9,50	-4837	-4580	<u>-111</u> -38	<u>10.8000</u> 0,0773	<u>-43.2</u> -0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КМЗ-564-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	м	-18,18	<u>328.43</u> 320,57	<u>3.10</u> 1,04	-5971	-5828	<u>-56</u> -19	<u>3.0240</u> 0,0083	<u>-54.98</u> -0,15
112	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	10,8	<u>3407.74</u> 293,10	<u>3114.64</u> 995,95	36804	3165	<u>33639</u> 10756	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>35.75</u> 92,38
113	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	120	<u>144.34</u> 144,34	<u>-</u> -	17321	17321	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>195.6</u> -
114	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1200	<u>317.02</u> -	<u>317.02</u> 49,91	380424	-	<u>380424</u> 59892	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 493,2
Разом прямі витрати по розділу 1							2887142	2057529	<u>823722</u> 217495		<u>21969.79</u> 1940,18
Разом будівельні роботи, грн.							2887142				
в тому числі:							5891				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2275024				
всього заробітна плата, грн.							1298660				
Загальновиробничі витрати, грн.							2812,34				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							478462				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4185802				
Всього будівельні роботи, грн.											

Вартість зворотних матеріалів, грн.							28859				

Всього по розділу 1							4185802				
Розділ 2. Стіни та перегородки											
арк. 5											
115	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,52	<u>77472.23</u> 22552,57	<u>1581.86</u> 714,67	40286	11727	<u>823</u> 372	<u>212.7400</u> 5,8072	<u>110.62</u> 3,02
116	& С1110-1001	Сітка зварна армуюча 4Вр1 50х50	м2	13,44	<u>239.13</u> -	<u>-</u> -	3214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	1 м3	56,5	<u>6876.19</u> 2347,37	<u>130.28</u> 46,72	388505	132626	<u>7361</u> 2640	<u>24.1400</u> 0,4256	<u>1363.91</u> 24,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	& C111-1155-206	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0024	<u>29400,57</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 м	0,0335	<u>6769,65</u> 6599,24	<u>170,41</u> 76,99	227	221	<u>6</u> 3	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>2.13</u> 0,02
120	C111-1089 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 100х7)	т	0,0335	<u>28649,14</u> -	<u>-</u> -	960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					433263	144574	<u>8190</u> 3015		<u>1476.66</u> 27,09
		Разом будівельні роботи, грн.					433263				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280499				
		всього заробітна плата, грн.					147589				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83535				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					180,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30700				
		Всього будівельні роботи, грн.					516798				

		Всього по розділу 2					516798				
		Розділ 3. Специфікація фундаменту Ф-1									
		арк. 5									
121	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,005	<u>514198.59</u> 46913,08	<u>19116.40</u> 7754,22	2571	235	<u>96</u> 39	<u>464.4400</u> 55,8405	<u>2.32</u> 0,28
122	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0093	<u>29229.84</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0,0186	<u>85849.97</u> 12362,83	<u>280.14</u> 86,78	1597	230	<u>5</u> 2	<u>119.3900</u> 0,6150	<u>2.22</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 3					4440	465	<u>101</u> 41		<u>4.54</u> 0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					4440				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3874				
		всього заробітна плата, грн.					506				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					275 0,58 99 4715				

		Всього по розділу 3					4715				
		Розділ 4. Покрівля									
		арк. 8, 8.1 Тип 1									
124	КБ12-21-1	<i>ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим</i>	100м2	8,98	<u>727.88</u> 703,45	<u>24.43</u> 8,76	6536	6317	<u>219</u> 79	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>63.31</u> 0,72
125	& С111-612-ЛА	Праймер бітумний Sweetondale	кг	314,3	<u>80.80</u> -	<u>-</u> -	25395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	8,98	<u>4134.50</u> 2337,83	<u>406.17</u> 151,11	37128	20994	<u>3647</u> 1357	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>195.76</u> 10,86
127	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів	100м2	-8,98	<u>1879.87</u> 983,39	<u>201.23</u> 74,72	-16881	-8831	<u>-1807</u> -671	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>-82.35</u> -5,37
128	& С1110-8020-1	Руберойд HYDROBASE ULTRA (Біполь) ЕПП-3,0 без посипання на основі поліестеру	м2	1032,7	<u>135.88</u> -	<u>-</u> -	140323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КБ12-19-1	<i>Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном</i>	1м3	112,25	<u>1141.60</u> 496,97	<u>305.31</u> 105,58	128145	55785	<u>34271</u> 11851	<u>5.7400</u> 0,8446	<u>644.32</u> 94,81
130	С1555-102 варіант 1	Полістиролбетон 350 кг/м3	м3	116,74	<u>2957.48</u> -	<u>-</u> -	345256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	8,98	<u>18969.84</u> 13338,36	<u>5631.48</u> 2094,81	170349	119778	<u>50571</u> 18811	<u>142.2000</u> 16,7679	<u>1276.96</u> 150,58
132	& С1110-8330	Пінополістирол Sweetondale CARBOLEX PROF 1180x580x50 мм	м2	924,94	<u>235.43</u> -	<u>-</u> -	217759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& С1110-8329	Пінополістирол Sweetondale CARBOLEX PROF 1180x580x100 мм	м2	1849,88	<u>462.21</u> -	<u>-</u> -	855033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	8,98	<u>12344.19</u> 3374,10	<u>2251.36</u> 805,84	110851	30299	<u>20217</u> 7236	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>344.74</u> 58,09
135	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини додавати до 60 мм	100м2	8,98	<u>20042.45</u> 553,71	<u>1314.77</u> 472,53	179981	4972	<u>11807</u> 4243	<u>6.3000</u> 3,7710	<u>56.57</u> 33,86
136	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	8,98	<u>1767.26</u> 1504,82	<u>73.19</u> 64,06	15870	13513	<u>657</u> 575	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>145.48</u> 5,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	& C1110-1003	Сітка зварна армуюча 4Вр1 100х100	м2	987,8	<u>83.61</u>	-	82590	-	-	-	-
138	PC1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	100 м2	8,98	<u>584.93</u>	<u>13.81</u>	5253	5076	<u>124</u>	<u>5.7400</u>	<u>51.55</u>
		Геотекстиль DuPont Tyrag 40	м2	987,8	<u>67.21</u>	-	66390	-	-	-	-
139	& C1555-123	Геотекстиль DuPont Tyrag 40	м2	987,8	<u>67.21</u>	-	66390	-	-	-	-
140	PC1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	8,98	<u>4187.91</u>	<u>132.15</u>	37607	30900	<u>1187</u>	<u>32.8400</u>	<u>294.9</u>
141	& C1555-399	Покрівельна ПВХ мембрана Sikaplan® U 1,8 Light grey	м2	969,84	<u>698.40</u>	-	677336	-	-	-	-
142	C1555-389	Шайба для ізоляційних матеріалів XSW 30	шт	3592	<u>6.41</u>	-	23025	-	-	-	-
143	C1555-388	Цвях Х-С 42 МХ	шт	3592	<u>3.98</u>	-	14296	-	-	-	-
144	C1555-384	Патрон DX 6,8/11 мм	шт	3592	<u>8.52</u>	-	30604	-	-	-	-
145	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм Тип 2	шт	3592	<u>20.41</u>	-	73313	-	-	-	-
146	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,732	<u>12344.19</u>	<u>2251.36</u>	9036	2470	<u>1648</u>	<u>38.3900</u>	<u>28.1</u>
147	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини додавати до 120 мм	100м2	0,732	<u>46765.69</u>	<u>3067.79</u>	34232	946	<u>2246</u>	<u>14.7000</u>	<u>10.76</u>
148	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,732	<u>1767.26</u>	<u>73.19</u>	1294	1102	<u>54</u>	<u>16.2000</u>	<u>11.86</u>
149	& C1110-1003	Сітка зварна армуюча 4Вр1 100х100	м2	80,52	<u>83.61</u>	-	6732	-	-	-	-
150	PC1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	100 м2	0,732	<u>584.93</u>	<u>13.81</u>	428	414	<u>10</u>	<u>5.7400</u>	<u>4.2</u>
151	& C1555-123	Геотекстиль DuPont Tyrag 40	м2	80,52	<u>67.21</u>	-	5412	-	-	-	-
152	PC1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	0,732	<u>4187.91</u>	<u>132.15</u>	3066	2519	<u>97</u>	<u>32.8400</u>	<u>24.04</u>
153	& C1554-398	Покрівельна ПВХ мембрана Sikaplan® SGMA 1,8 biege	м2	79,056	<u>644.01</u>	-	50913	-	-	-	-
154	C1555-389	Шайба для ізоляційних матеріалів XSW 30	шт	292,8	<u>6.41</u>	-	1877	-	-	-	-
155	C1555-388	Цвях Х-С 42 МХ	шт	292,8	<u>3.98</u>	-	1165	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	C1555-384	Патрон DX 6,8/11 мм	шт	292,8	<u>8.52</u>	-	2495	-	-	-	-
157	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	292,8	<u>20.41</u>	-	5976	-	-	-	-
158	PC1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	100 м2	0,732	<u>584.93</u>	<u>13.81</u>	428	414	<u>10</u>	<u>5.7400</u>	<u>4.2</u>
159	& C1555-124	Геотекстиль DuPont Tyvar SF 56	м2	80,52	<u>83.98</u>	-	6762	-	-	-	-
160	КБ6-39-2	Захистний шар з гравію	100 м3	0,04026	<u>30758.50</u>	<u>13734.54</u>	1238	671	<u>553</u>	<u>188.1000</u>	<u>7.57</u>
161	C1421-9504	Гравій для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка ДР8 Вузол 1. Вузол примикання покрівлі до парапета та накривки парапета	м3	4,14678	<u>962.09</u>	-	3990	-	-	-	-
162	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	1,536	<u>14125.44</u>	<u>221.12</u>	21697	19835	<u>340</u>	<u>132.8000</u>	<u>203.98</u>
163	& C1422-11186-17	Оцинкована покрівельна сталь з полімерним покриттям, t= 0,5 мм	м2	161,28	<u>566.64</u>	-	91388	-	-	-	-
164	& C1545-44-18	Самонарізаючі шурупи 6,3х50 з EPDM шайбою	шт	1000	<u>10.93</u>	-	10930	-	-	-	-
165	КБ9-24-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м /по залізобетонних і кам'яних опорах/	1т	1,0916	<u>14483.94</u>	<u>4223.11</u>	15811	10831	<u>4610</u>	<u>99.4400</u>	<u>108.55</u>
166	C111-1089 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 50х3)	т	1,0916	<u>27440.14</u>	-	29954	-	-	-	-
167	& C1545-44-2-2М9	Дюбель-цвях 10х160 мм	шт	800	<u>5.61</u>	-	4488	-	-	-	-
168	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,944	<u>11010.02</u>	<u>1.44</u>	10393	10387	<u>1</u>	<u>106.2600</u>	<u>100.31</u>
169	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,008496	<u>117831.36</u>	-	1001	-	-	-	-
170	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,035872	<u>143490.17</u>	-	5147	-	-	-	-
171	КБ26-31-1	Улаштування поясів із пористих матеріалів на розчині	1 м3	11,55	<u>1383.36</u>	-	15978	12943	-	<u>11.3800</u>	<u>131.44</u>
172	& C1110-8330	Пінополістирол Sweetondale CARBOLEX PROF 1180х580х50 мм	м2	231	<u>235.43</u>	-	54384	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	PC1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	1,71	<u>26130.23</u> 9931,50	<u>80.56</u> 73,00	44683	16983	<u>138</u> 125	<u>92.6100</u> 0,7140	<u>158.36</u> 1,22
174	& C1555-399	Покрівельна ПВХ мембрана Sikaplan® U 1,8 Light grey	м2	110,808	<u>698.40</u> -	-	77388	-	-	-	-
175	& C1545-44-9-16Ц	Дюбель нейлоновий для покрівельної ізоляції LINO-13035РА	шт	1197	<u>1.45</u> -	-	1736	-	-	-	-
176	& C1545-44-15-16Щ	Покрівельний саморіз по бетону, RUSPERT AMEX WB 6.1x160	шт	1197	<u>7.94</u> -	-	9504	-	-	-	-
177	& C1545-44-14-16Ш	Шайба металева для ПВХ мембрани, круглиа 50 мм, товщина сталі 0,7	шт	1197	<u>4.50</u> -	-	5387	-	-	-	-
178	PC1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	1,71	<u>14543.29</u> 4618,83	<u>48.33</u> 43,80	24869	7898	<u>83</u> 75	<u>43.0700</u> 0,4284	<u>73.65</u> 0,73
179	& C1555-399	Покрівельна ПВХ мембрана Sikaplan® U 1,8 Light grey	м2	46,17	<u>698.40</u> -	-	32245	-	-	-	-
180	& C1545-44-9-16Ц	Дюбель нейлоновий для покрівельної ізоляції LINO-13035РА	шт	855	<u>1.45</u> -	-	1240	-	-	-	-
181	& C1545-44-15-16Щ	Покрівельний саморіз по бетону, RUSPERT AMEX WB 6.1x160	шт	855	<u>7.94</u> -	-	6789	-	-	-	-
182	& C1545-44-14-16Ш	Шайба металева для ПВХ мембрани, круглиа 50 мм, товщина сталі 0,7	шт	855	<u>4.50</u> -	-	3848	-	-	-	-
183	PC1-4-3	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 700 мм додавати	100 м	1,71	<u>2033.20</u> 447,01	<u>32.22</u> 29,20	3477	764	<u>55</u> 50	<u>4.4800</u> 0,2856	<u>7.66</u> 0,49
184	& C1555-399	Покрівельна ПВХ мембрана Sikaplan® U 1,8 Light grey	м2	36,936	<u>698.40</u> -	-	25796	-	-	-	-
185	C1555-116	Рейка крайова 7x50 мм довжиною 2 м	п.м	345,42	<u>89.09</u> -	-	30773	-	-	-	-
		Вузол 2. Вузол примкнення покрівлі навісудо стіни з вентиляованою системою									
186	PC1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	0,0148	<u>4187.91</u> 3440,98	<u>132.15</u> 81,08	62	51	<u>2</u> 1	<u>32.8400</u> 0,7932	<u>0.49</u> 0,01
187	& C1554-398	Покрівельна ПВХ мембрана Sikaplan® SGMA 1,8 biege	м2	1,5984	<u>644.01</u> -	-	1029	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	C1555-389	Шайба для ізоляційних матеріалів XSW 30	шт	6	<u>6.41</u>	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
189	C1555-388	Цвях Х-С 42 МХ	шт	6	<u>3.98</u>	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
190	C1555-384	Патрон DX 6,8/11 мм	шт	6	<u>8.52</u>	-	51	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	6	<u>20.41</u>	-	122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
192	PC1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,074	<u>26130.23</u> 9931,50	<u>80.56</u> 73,00	1934	735	<u>6</u> 5	<u>92.6100</u> 0,7140	<u>6.85</u> 0,05
193	& C1554-398	Покрівельна ПВХ мембрана Sikaplan® SGMA 1,8 biega	м2	4,7952	<u>644.01</u>	-	3088	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
194	& C1545-44-9-16Ц	Дюбель нейлоновий для покрівельної ізоляції LINO-13035PA	шт	52	<u>1.45</u>	-	75	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
195	& C1545-44-15-16Ц	Покрівельний саморіз по бетону, RUSPERT AMEX WB 6.1x160	шт	52	<u>7.94</u>	-	413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
196	& C1545-44-14-16Ш	Шайба металева для ПВХ мембрани, круглиа 50 мм, товщина сталі 0,7	шт	52	<u>4.50</u>	-	234	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
197	PC1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,074	<u>14543.29</u> 4618,83	<u>48.33</u> 43,80	1076	342	<u>4</u> 3	<u>43.0700</u> 0,4284	<u>3.19</u> 0,03
198	& C1554-398	Покрівельна ПВХ мембрана Sikaplan® SGMA 1,8 biega	м2	1,998	<u>644.01</u>	-	1287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
199	& C1545-44-9-16Ц	Дюбель нейлоновий для покрівельної ізоляції LINO-13035PA	шт	37	<u>1.45</u>	-	54	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
200	& C1545-44-15-16Ц	Покрівельний саморіз по бетону, RUSPERT AMEX WB 6.1x160	шт	37	<u>7.94</u>	-	294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
201	& C1545-44-14-16Ш	Шайба металева для ПВХ мембрани, круглиа 50 мм, товщина сталі 0,7	шт	37	<u>4.50</u>	-	167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
202	PC1-4-3	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 800 мм додавати	100 м	0,074	<u>3049.81</u> 670,52	<u>48.33</u> 43,80	226	50	<u>4</u> 3	<u>6.7200</u> 0,4284	<u>0.5</u> 0,03
203	& C1554-398	Покрівельна ПВХ мембрана Sikaplan® SGMA 1,8 biega	м2	2,3976	<u>644.01</u>	-	1544	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
204	& C1422-11186-17	Оцинкована покрівельна сталь з полімерним покриттям , t= 0,5 мм	м2	3,108	<u>566.64</u>	-	1761	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	& C1545-44-18	Самонарізаючі шурупи 6,3х50 з EPDM шайбою	шт	20	<u>10.93</u>	-	219	-	-	-	-
206	& C1545-44-2-2M9	Дюбель-цвях 10х160 мм	шт	40	<u>5.61</u>	-	224	-	-	-	-
		Вузол 3. Вузол встановлення флюгарок			-	-			-	-	-
207	PC1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	100 м2	0,21	<u>584.93</u>	<u>13.81</u>	123	119	<u>3</u>	<u>5.7400</u>	<u>1.21</u>
					565,22	12,51			3	0,1224	0,03
208	& C1555-123	Геотекстиль DuPont Tyrag 40	м2	23,1	<u>67.21</u>	-	1553	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	PC1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	0,21	<u>4187.91</u>	<u>132.15</u>	879	723	<u>28</u>	<u>32.8400</u>	<u>6.9</u>
					3440,98	81,08			17	0,7932	0,17
210	& C1555-399	Покрівельна ПВХ мембрана Sikaplan® U 1,8 Light grey	м2	22,68	<u>698.40</u>	-	15840	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
211	C1555-389	Шайба для ізоляційних матеріалів XSW 30	шт	84	<u>6.41</u>	-	538	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
212	C1555-388	Цвях X-C 42 МХ	шт	84	<u>3.98</u>	-	334	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
213	C1555-384	Патрон DX 6,8/11 мм	шт	84	<u>8.52</u>	-	716	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
214	C1555-379	Диск для фіксації ПВХ мембрани Sikaplan WP Disk 80/100 мм	шт	84	<u>20.41</u>	-	1714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
215	& C1545-44-2-2M9	Дюбель-цвях 10х160 мм	шт	40	<u>5.61</u>	-	224	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
216	& C113-2227-10-2КЭ	Флюгарка для плоских кровель DN110, H600мм	шт	9	<u>510.36</u>	-	4593	-	-	-	-
		Вузол 4. Вузол примкнення покрівлі до вентшахт та накривки вентшахт			-	-			-	-	-
217	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,06	<u>14125.44</u>	<u>221.12</u>	848	775	<u>13</u>	<u>132.8000</u>	<u>7.97</u>
					12913,47	70,29			4	0,5247	0,03
218	& C1422-11186-17	Оцинкована покрівельна сталь з полімерним покриттям, t= 0,5 мм	м2	6,3	<u>566.64</u>	-	3570	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
219	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	1т	0,1124	<u>14483.94</u>	<u>4223.11</u>	1628	1115	<u>475</u>	<u>99.4400</u>	<u>11.18</u>
	тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	/по залізобетонних і кам'яних опорах/			9922,12	1603,70			180	11,7976	1,33
220	C111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 30х5)	т	0,1124	<u>27440.14</u>	-	3084	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,097	<u>11010.02</u> 11003,22	<u>1,44</u> 1,26	1068	1067	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>10.31</u> -
222	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000873	<u>117831.36</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,003686	<u>143490.17</u> -	<u>-</u> -	529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	КБ26-31-1	Улаштування поясів із пористих матеріалів на розчині	1 м3	0,75	<u>1383.36</u> 1120,59	<u>-</u> -	1038	840	<u>-</u> -	<u>11.3800</u> -	<u>8.54</u> -
225	& C1110-8330	Пінополістирол Sweetondale CARBOLEX PROF 1180x580x50 мм	м2	15	<u>235.43</u> -	<u>-</u> -	3531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	PC1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,52	<u>26130.23</u> 9931,50	<u>80.56</u> 73,00	13588	5164	<u>42</u> 38	<u>92.6100</u> 0,7140	<u>48.16</u> 0,37
227	& C1555-399	Покрівельна ПВХ мембрана Sikaplan® U 1,8 Light grey	м2	33,696	<u>698.40</u> -	<u>-</u> -	23533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	& C1545-44-9-16Ц	Дюбель нейлоновий для покрівельної ізоляції LINO-13035PA	шт	364	<u>1.45</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	& C1545-44-15-16Ц	Покрівельний саморіз по бетону, RUSPERT AMEX WB 6.1x160	шт	364	<u>7.94</u> -	<u>-</u> -	2890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	& C1545-44-14-16Ш	Шайба металева для ПВХ мембрани, круглиа 50 мм, товщина сталі 0,7	шт	364	<u>4.50</u> -	<u>-</u> -	1638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	PC1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,52	<u>14543.29</u> 4618,83	<u>48.33</u> 43,80	7563	2402	<u>25</u> 23	<u>43.0700</u> 0,4284	<u>22.4</u> 0,22
232	& C1555-399	Покрівельна ПВХ мембрана Sikaplan® U 1,8 Light grey	м2	14	<u>698.40</u> -	<u>-</u> -	9778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	& C1545-44-9-16Ц	Дюбель нейлоновий для покрівельної ізоляції LINO-13035PA	шт	14	<u>1.45</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	& C1545-44-15-16Ц	Покрівельний саморіз по бетону, RUSPERT AMEX WB 6.1x160	шт	14	<u>7.94</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	& C1545-44-14-16Ш	Шайба металева для ПВХ мембрани, круглиа 50 мм, товщина сталі 0,7	шт	14	<u>4.50</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	PC1-4-3	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 800 мм додавати	100 м	0,52	<u>3049.81</u> 670,52	<u>48.33</u> 43,80	1586	349	<u>25</u> 23	<u>6.7200</u> 0,4284	<u>3.49</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	& C1555-399	Покрівельна ПВХ мембрана Sikaplan® U 1,8 Light grey	м2	16,848	<u>698.40</u>	-	11767	-	-	-	-
238	& C1422-11186-17	Оцинкована покрівельна сталь з полімерним покриттям , t= 0,5 мм	м2	16,38	<u>566.64</u>	-	9282	-	-	-	-
239	& C1545-44-2-2M9	Дюбель-цвях 10x160 мм	шт	300	<u>5.61</u>	-	1683	-	-	-	-
240	& C1545-44-18	Самонарізаючі шурупи 6,3x50 з EPDM шайбою Вузол 5. Вузол примикання покрівлі навісало парапета та накривки парапета	шт	500	<u>10.93</u>	-	5465	-	-	-	-
241	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,22125	<u>14125.44</u> 12913,47	<u>221.12</u> 70,29	3125	2857	<u>49</u> 16	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>29.38</u> 0,12
242	& C1422-11186-17	Оцинкована покрівельна сталь з полімерним покриттям , t= 0,5 мм	м2	23,23125	<u>566.64</u>	-	13164	-	-	-	-
243	КБ9-24-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м /по залізобетонних і кам'яних опорах/	1т	0,17818	<u>14483.94</u> 9922,12	<u>4223.11</u> 1603,70	2581	1768	<u>752</u> 286	<u>99.4400</u> 11,7976	<u>17.72</u> 2,1
244	C111-1089 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 (кут 50х3)	т	0,17818	<u>27440.14</u>	-	4889	-	-	-	-
245	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,154	<u>11010.02</u> 11003,22	<u>1.44</u> 1,26	1696	1694	-	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>16.36</u> -
246	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,001386	<u>117831.36</u>	-	163	-	-	-	-
247	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,005852	<u>143490.17</u>	-	840	-	-	-	-
248	C1555-116	Рейка крайова 7x50 мм довжиною 2 м	п.м	29,795	<u>89.09</u>	-	2654	-	-	-	-
249	РС1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,295	<u>26130.23</u> 9931,50	<u>80.56</u> 73,00	7708	2930	<u>24</u> 22	<u>92.6100</u> 0,7140	<u>27.32</u> 0,21
250	& C1555-399	Покрівельна ПВХ мембрана Sikaplan® U 1,8 Light grey	м2	19,116	<u>698.40</u>	-	13351	-	-	-	-
251	& C1545-44-9-16Ц	Дюбель нейлоновий для покрівельної ізоляції LINO-13035PA	шт	207	<u>1.45</u>	-	300	-	-	-	-
252	& C1545-44-15-16Ц	Покрівельний саморіз по бетону, RUSPERT AMEX WB 6.1x160	шт	207	<u>7.94</u>	-	1644	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	& C1545-44-14-16Ш	Шайба металева для ПВХ мембрани, круглиа 50 мм, товщина сталі 0,7	шт	207	<u>4.50</u>	-	932	-	-	-	-
254	PC1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,295	<u>14543.29</u> 4618,83	<u>48.33</u> 43,80	4290	1363	<u>14</u> 13	<u>43.0700</u> 0,4284	<u>12.71</u> 0,13
255	& C1555-399	Покрівельна ПВХ мембрана Sikaplan® U 1,8 Light grey	м2	8	<u>698.40</u>	-	5587	-	-	-	-
256	& C1545-44-9-16Ц	Дюбель нейлоновий для покрівельної ізоляції LINO-13035PA	шт	8	<u>1.45</u>	-	12	-	-	-	-
257	& C1545-44-15-16Ц	Покрівельний саморіз по бетону, RUSPERT AMEX WB 6.1x160	шт	8	<u>7.94</u>	-	64	-	-	-	-
258	& C1545-44-14-16Ш	Шайба металева для ПВХ мембрани, круглиа 50 мм, товщина сталі 0,7	шт	8	<u>4.50</u>	-	36	-	-	-	-
259	PC1-4-3	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 700 мм додавати	100 м	0,295	<u>2033.20</u> 447,01	<u>32.22</u> 29,20	600	132	<u>10</u> 9	<u>4.4800</u> 0,2856	<u>1.32</u> 0,08
260	& C1555-399	Покрівельна ПВХ мембрана Sikaplan® U 1,8 Light grey	м2	6,372	<u>698.40</u>	-	4450	-	-	-	-
261	& C1545-44-18	Самонарізаючі шурупи 6,3x50 з EPDM шайбою	шт	200	<u>10.93</u>	-	2186	-	-	-	-
262	& C1545-44-2-2M9	Дюбель-цвях 10x160 мм	шт	100	<u>5.61</u>	-	561	-	-	-	-
263	C1555-116	Рейка крайова 7x50 мм довжиною 2 м	п.м	29,795	<u>89.09</u>	-	2654	-	-	-	-
		Цегляна кладка покрівлі			-	-			-	-	-
264	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	1 м3	11	<u>6876.19</u> 2347,37	<u>130.28</u> 46,72	75638	25821	<u>1433</u> 514	<u>24.1400</u> 0,4256	<u>265.54</u> 4,68
265	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,02068	<u>6769.65</u> 6599,24	<u>170.41</u> 76,99	140	136	<u>4</u> 2	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>1.32</u> 0,01
266	& C1110-1001	Сітка зварна армуюча 4Вр1 50x50	м2	4,84	<u>239.13</u>	-	1157	-	-	-	-
		Надбудова			-	-			-	-	-
267	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	6	<u>592.14</u> 497,90	<u>74.38</u> 32,01	3553	2987	<u>446</u> 192	<u>4.9900</u> 0,2601	<u>29.94</u> 1,56
268	& C1422-10936-1-2M8	Газобетонный блок D-500-C2 (M25) F25	м3	5,94	<u>3633.45</u>	-	21583	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	6,6	<u>81.06</u>	-	535	-	-	-	-
270	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,048	<u>3633.07</u>	-	174	-	-	-	-
271	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	285	<u>13.88</u>	-	3956	-	-	-	-
272	& C111-1155-508	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,08	<u>28569.39</u>	-	2286	-	-	-	-
273	C147-33-1	Додаткові закладні вироби	100кг	0,0056	<u>7313.01</u>	-	41	-	-	-	-
274	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,01	<u>9035.29</u>	<u>5985.74</u>	90	21	<u>60</u>	<u>21.4600</u>	<u>0.21</u>
275	& C1412-858-1	Перемички ПБ 160x30x20-25Н "AEROC"	шт	1	<u>1095.74</u>	-	1096	-	-	-	-
276	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0144	<u>30660.54</u>	<u>1598.83</u>	442	384	<u>23</u>	<u>235.4200</u>	<u>3.39</u>
277	& C123-15-109	Дверні блоки зовнішні металеві з порошковим фарбуванням, утеплені, зпорогом не більш 20 мм, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні	м2	1,44	<u>6143.15</u>	-	8846	-	-	-	-
278	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,05324	<u>14125.44</u>	<u>221.12</u>	752	688	<u>12</u>	<u>132.8000</u>	<u>7.07</u>
279	C111-1799	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,75 мм	т	0,024164	<u>54663.64</u>	-	1321	-	-	-	-
280	& C1422-11186-19	ПВХ ламінований сталевий лист 1,2 мм	м2	1,47	<u>666.25</u>	-	979	-	-	-	-
281	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,00325	<u>72853.13</u>	-	237	-	-	-	-
282	& C1545-44-2-2М9	Дюбель-цвях 10x160 мм	шт	200	<u>5.61</u>	-	1122	-	-	-	-
283	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	1 м3	0,006	<u>4238.59</u>	-	25	20	-	<u>35.5500</u>	<u>0.21</u>
284	C112-83	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,00636	<u>11544.93</u>	-	73	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	PC1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,228	<u>26130.23</u> 9931,50	<u>80.56</u> 73,00	5958	2264	<u>18</u> 17	<u>92.6100</u> 0,7140	<u>21.12</u> 0,16
286	& C1555-399	Покрівельна ПВХ мембрана Sikaplan® U 1,8 Light grey	м2	14,7744	<u>698.40</u> -	-	10318	-	-	-	-
287	& C1545-44-9-16Ц	Дюбель нейлоновий для покрівельної ізоляції LINO-13035РА	шт	207	<u>1.45</u> -	-	300	-	-	-	-
288	& C1545-44-15-16Щ	Покрівельний саморіз по бетону, RUSPERT AMEX WB 6.1x160	шт	207	<u>7.94</u> -	-	1644	-	-	-	-
289	& C1545-44-14-16Ш	Шайба металева для ПВХ мембрани, круглиа 50 мм, товщина сталі 0,7	шт	207	<u>4.50</u> -	-	932	-	-	-	-
290	C111-1799	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,75 мм	т	0,0144	<u>54663.64</u> -	-	787	-	-	-	-
291	КБ26-31-1	Улаштування поясів із пористих матеріалів на розчині	1 м3	0,75	<u>1383.36</u> 1120,59	-	1038	840	-	<u>11.3800</u> -	<u>8.54</u> -
292	& C1110-8330	Пінополістирол Sweetondale CARBOLEX PROF 1180x580x50 мм	м2	15	<u>235.43</u> -	-	3531	-	-	-	-
293	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	0,11	<u>10442.38</u> 5782,82	<u>177.95</u> 151,50	1149	636	<u>20</u> 17	<u>57.2500</u> 1,5840	<u>6.3</u> 0,17
294	КБ15-152-2	Поліпшене фарбування клейовими розчинами стель всередині приміщень по підготовленій поверхні	100м2	0,0132	<u>2177.19</u> 1641,27	<u>1.44</u> 1,26	29	22	-	<u>15.8500</u> 0,0111	<u>0.21</u> -
295	КБ15-152-1	Поліпшене фарбування клейовими розчинами стін всередині приміщень по підготовленій поверхні	100м2	0,11	<u>1959.54</u> 1456,95	<u>1.44</u> 1,26	216	160	-	<u>14.0700</u> 0,0111	<u>1.55</u> -
296	C111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,003	<u>34883.43</u> -	-	105	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					4258979	425435	<u>134230</u> 49539		<u>4447.32</u> 398,6
		Разом будівельні роботи, грн.					4258979				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3699314				
		всього заробітна плата, грн.					474974				
		Загальновиробничі витрати, грн.					268124				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					577,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					98226				
		Всього будівельні роботи, грн.					4527103				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					4527103				
		Розділ 5. Зовнішнє оздоблення									
297	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	49	<u>10917,16</u> 4472,51	<u>-</u> -	534941	219153	<u>-</u> -	<u>45,4200</u> -	<u>2225,58</u> -
298	КБ8-36-4	Додавати на кожні наступні 4 м висоти зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих Тип 1	100м2 вп	49	<u>670,58</u> 670,58	<u>-</u> -	32858	32858	<u>-</u> -	<u>6,8100</u> -	<u>333,69</u> -
299	КБ15-80-2	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань	100 м2	31,245	<u>26028,61</u> 25373,45	<u>377,81</u> 186,84	813264	792793	<u>11805</u> 5838	<u>231,1300</u> 1,6332	<u>7221,66</u> 51,03
300	& С1111-8303	Утеплювач базальтовий THERMOWOOL VENT EXTRA 1200x600x150 мм	м2	3280,725	<u>489,44</u> -	<u>-</u> -	1605718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
301	& С1545-203-1-2ИБ	Фасадні металеві касети з полімерним покриттям на алюмінієвій системі навісного фасаду, т=0,9 мм (в комплекті)	м2	3124,5	<u>3715,87</u> -	<u>-</u> -	11610236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	& С1550-64-10	Ceresit CT-335 KI-260N (дюбель з металевим цвяхом 260x10мм)	шт	24996	<u>12,70</u> -	<u>-</u> -	317449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
303	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	312,45	<u>143,68</u> 143,68	<u>-</u> -	44893	44893	<u>-</u> -	<u>1,4400</u> -	<u>449,93</u> -
304	& С1112-8303	Вітрозахисна дифузійна мембрана Ventia Wind Barrier 85 Тип 2	м2	3593,175	<u>35,80</u> -	<u>-</u> -	128636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань	100 м2	1,22	<u>29163,72</u> 27955,97	<u>1078,19</u> 781,59	35580	34106	<u>1315</u> 954	<u>247,0700</u> 7,8221	<u>301,43</u> 9,54
306	& С111-1726-12-10У	Плитка керамогранітна для фасаду	м2	129,32	<u>410,26</u> -	<u>-</u> -	53055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
307	& С1111-8303	Утеплювач базальтовий THERMOWOOL VENT EXTRA 1200x600x150 мм	м2	128,1	<u>489,44</u> -	<u>-</u> -	62697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	& С1550-64-10	Ceresit CT-335 KI-260N (дюбель з металевим цвяхом 260x10мм)	шт	976	<u>12,70</u> -	<u>-</u> -	12395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	& С111-17261-1-2МА	Підконструкція для кріплення плит керамограніту за допомогою клейової системи Sika Tack Panel	м2	122	<u>1736,26</u> -	<u>-</u> -	211824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	12,2	<u>143,68</u> 143,68	<u>-</u> -	1753	1753	<u>-</u> -	<u>1,4400</u> -	<u>17,57</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	& C1112-8303	Вітрозахисна дифузійна мембрана Ventia Wind Barrier 85 Тип 3	м2	140,3	<u>35.80</u> -	<u>-</u> -	5023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,344	<u>22666.64</u> 22666,64	<u>-</u> -	30464	30464	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>351.86</u> -
313	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	2,24	<u>26939.75</u> 5404,70	<u>-</u> -	60345	12107	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>111.53</u> -
314	& C1633-1352	Праймер бітумний Sferaizol	кг	179,2	<u>58.94</u> -	<u>-</u> -	10562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
315	& C1110-8020-1	Руберойд HYDROBASE ULTRA (Біполь) ЕПП-3,0 без посипання на основі поліестеру	м2	515,2	<u>135.88</u> -	<u>-</u> -	70005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
316	КБ26-33-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	33,6	<u>1803.65</u> 1794,75	<u>-</u> -	60603	60304	<u>-</u> -	<u>16.9300</u> -	<u>568.85</u> -
317	& C114-976	Пінополістирол XPS SCANTERM PARKING 1000x600x150 мм	м2	224	<u>603.63</u> -	<u>-</u> -	135213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
318	& C1550-64-10	Ceresit CT-335 KI-260N (дюбель з металевим цвяхом 260x10мм)	шт	1792	<u>12.70</u> -	<u>-</u> -	22758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	10 м2	22,4	<u>143.68</u> 143,68	<u>-</u> -	3218	3218	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>32.26</u> -
320	& C1555-396	Профільована мембрана з фільтруючим шаром, для захисту та дренажу Sika® Drain-850 Geo	м2	235,2	<u>652.84</u> -	<u>-</u> -	153548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 Тип 4	100м3	1,344	<u>14090.01</u> 14090,01	<u>-</u> -	18937	18937	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>222.08</u> -
322	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	1,4	<u>63676.27</u> 28226,12	<u>-</u> -	89147	39517	<u>-</u> -	<u>242.4300</u> -	<u>339.4</u> -
323	& C1110-8329	Пінополістирол Sweetondale CARBOLEX PROF 1180x580x100 мм	м2	154	<u>462.21</u> -	<u>-</u> -	71180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	& C1550-64-10	Ceresit CT-335 KI-260N (дюбель з металевим цвяхом 260x10мм)	шт	1120	<u>12.70</u> -	<u>-</u> -	14224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	ХБ4-12-1	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 137, зерно 1,5 мм Тип 5	100 м2	1,4	<u>24566.18</u> 8697,36	<u>-</u> -	34393	12176	<u>-</u> -	<u>70.6700</u> -	<u>98.94</u> -
326	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,62	<u>76242.45</u> 3209,41	<u>-</u> -	47270	1990	<u>-</u> -	<u>30.6300</u> -	<u>18.99</u> -
327	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення розчином по каменю стін вручну	100м2	0,62	<u>11998.48</u> 11787,37	<u>183.47</u> 145,46	7439	7308	<u>114</u> 90	<u>101.2400</u> 1,5228	<u>62.77</u> 0,94
328	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	12,4	<u>43.36</u> -	<u>-</u> -	538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
329	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2232	<u>15.66</u> -	<u>-</u> -	34953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,62	<u>25844.07</u> 24866,77	<u>48.79</u> 42,70	16023	15417	<u>30</u> 26	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>145.43</u> 0,23
331	С111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	403	<u>39.87</u> -	<u>-</u> -	16068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	& С111-1726-12-10У	Плитка керамогранітна для фасаду	м2	62,62	<u>410.26</u> -	<u>-</u> -	25690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	С111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	25,172	<u>186.36</u> -	<u>-</u> -	4691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
334	& С111-155-4-Т	Хрестики дистанційні Смарт 3 мм Тип 6	шт	262,88	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
335	КБ15-80-2	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань	100 м2	0,98	<u>26028.61</u> 25373,45	<u>377.81</u> 186,84	25508	24866	<u>370</u> 183	<u>231.1300</u> 1,6332	<u>226.51</u> 1,6
336	& С1111-8304	Утеплювач базальтовий THERMOWOOL VENT EXTRA 1200x600x200 мм	м2	102,9	<u>652.58</u> -	<u>-</u> -	67150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	& С1545-203-1-2ИБ	Фасадні металеві касети з полімерним покриттям на алюмінієвій системі навісного фасаду, т=0,9 мм (в комплекті)	м2	98	<u>3715.87</u> -	<u>-</u> -	364155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
338	& С1550-64-10	Ceresit СТ-335 KI-260N (дюбель з металевим цвяхом 260x10мм)	шт	784	<u>12.70</u> -	<u>-</u> -	9957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	9,8	<u>143.68</u>	-	1408	1408	-	<u>1.4400</u>	<u>14.11</u>
					143,68	-			-	-	-
340	& С1112-8303	Вітрозахисна дифузійна мембрана Ventia Wind Barrier 85 Тип 7	м2	112,7	<u>35.80</u>	-	4035	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
341	КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань	100 м2	1,47	<u>14970.26</u>	<u>322.57</u>	22006	21277	<u>474</u>	<u>126.0900</u>	<u>185.35</u>
					14473,87	136,78			201	1,1436	1,68
342	& С1545-203-1-2ИБ	Фасадні металеві касети з полімерним покриттям на алюмінієвій системі навісного фасаду, t=0,9 мм (в комплекті)	м2	147	<u>3715.87</u>	-	546233	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					17438096	1374545	<u>14108</u>		<u>12927.94</u>
									7292		65,02
		Разом будівельні роботи, грн.					17438096				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16049443				
		всього заробітна плата, грн.					1381837				
		Загальновиробничі витрати, грн.					739927				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1528,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					260103				
		Всього будівельні роботи, грн.					18178023				

		Всього по розділу 5					18178023				
		Розділ 6. Вікна									
343	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0264	<u>22863.67</u>	<u>1367.94</u>	604	563	<u>36</u>	<u>191.3300</u>	<u>5.05</u>
					21317,99	943,90			25	8,1070	0,21
344	& С1545-43-16	Анкер рамний віконний 10х92 мм	шт	21,9912	<u>6.35</u>	-	140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
345	& С1632-102-11-9М	Герметик Ceresit акриловий 280 мл білий	шт	1,602857	<u>148.18</u>	-	238	-	-	-	-
				143	-	-			-	-	-
346	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,978239	<u>251.25</u>	-	497	-	-	-	-
				999	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,06264	<u>13811.81</u> 12825,55	<u>910.60</u> 628,32	865	803	<u>57</u> 39	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>7.1</u> 0,34
348	& C1545-43-16	Анкер рамний віконний 10х92 мм	шт	24,36696	<u>6.35</u> -	-	155	-	-	-	-
349	& C1632-102-11-9М	Герметик Ceresit акриловий 280 мл білий	шт	2,635354 288	<u>148.18</u> -	-	391	-	-	-	-
350	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,459664 002	<u>251.25</u> -	-	618	-	-	-	-
351	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,96064	<u>10568.92</u> 9806,71	<u>712.55</u> 491,67	31291	29034	<u>2110</u> 1456	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>256.6</u> 12,5
352	& C1545-43-16	Анкер рамний віконний 10х92 мм	шт	823,0579 2	<u>6.35</u> -	-	5226	-	-	-	-
353	& C1632-102-11-9М	Герметик Ceresit акриловий 280 мл білий	шт	103,6224	<u>148.18</u> -	-	15355	-	-	-	-
354	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	84,87168 0099	<u>251.25</u> -	-	21324	-	-	-	-
355	& C123-15-35	Віконний блок металопластиковий, з заповненням двокамерним склопакетом (3 скла), з енергозберігаючим склом, Rq min=0, 90 м 2 К/Вт	м2	304,968	<u>6646.84</u> -	-	2027074	-	-	-	-
356	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,7844	<u>3308.41</u> 3145,07	<u>163.34</u> 112,70	5904	5612	<u>292</u> 201	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>56.24</u> 1,73
357	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	33	<u>251.25</u> -	-	8291	-	-	-	-
358	& C123-382-5-П	Дошки підвіконні пластикові 500мм	м	182,0088	<u>464.49</u> -	-	84541	-	-	-	-
359	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	1,7844	<u>2860.04</u> 2723,99	<u>122.50</u> 84,53	5103	4861	<u>219</u> 151	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>48.71</u> 1,3
360	& C111-1850-2	Гвинти самонарізні 3,5х9,5	шт	630	<u>0.18</u> -	-	113	-	-	-	-
361	& C111-1844-4-2ПХ	Вилив з оцинк. сталі з полімірним покриттям 300 мм	м	653,3	<u>123.22</u> -	-	80500	-	-	-	-
362	C111-1701	Мастика "Гермобутіл-С"	т	0,052	<u>87510.47</u> -	-	4551	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					2292781	40873	<u>2714</u> 1872		<u>373.7</u> 16,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2292781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2249194 42745 22699 46,77 7958 2315480				
		Всього по розділу 6					2315480				
		Розділ 7. Вітражі									
363	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	2,489912	<u>11153,92</u> 6421,53	<u>4659,83</u> 1443,45	27772	15989	<u>11603</u> 3594	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>149.1</u> 25,47
364	& C1545-43-32	Анкер рамний віконний 10x152 мм	шт	662,3	<u>6.12</u> -	<u>-</u> -	4053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
365	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	44,3	<u>251,25</u> -	<u>-</u> -	11130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
366	& C123-15-34	Вітражний блок алюмінієвий, з заповненням двокамерним склопакетом (3 скла), з енергозберігаючим склом, Rq min=0,90 м 2 К/Вт	м2	248,9912	<u>12086,84</u> -	<u>-</u> -	3009517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
367	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,03	<u>3308,41</u> 3145,07	<u>163,34</u> 112,70	3408	3239	<u>169</u> 116	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>32,47</u> 1
368	& C123-382-5-П	Дошки підвіконні пластикові 500мм	м	105,06	<u>464,49</u> -	<u>-</u> -	48799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
369	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	19,1	<u>251,25</u> -	<u>-</u> -	4799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	1,03	<u>2860,04</u> 2723,99	<u>122,50</u> 84,53	2946	2806	<u>126</u> 87	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>28,12</u> 0,75
371	& C111-1850-2	Гвинти самонарізні 3,5x9,5	шт	364	<u>0.18</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
372	& C111-1844-4-2ПХ	Вилив з оцинк. сталі з полімірним покриттям 300 мм	м	106,8	<u>123,22</u> -	<u>-</u> -	13160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
373	C111-1701	Мастика "Гермобутіл-С"	т	0,03	<u>87510,47</u> -	<u>-</u> -	2625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					3128275	22034	<u>11898</u> 3797		<u>209,69</u> 27,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3128275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3094343 25831 13762 28,43 4836 3142037				
		Всього по розділу 7					3142037				
		Розділ 8. Двері									
		Дверні блоки металеві									
374	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,733215	<u>30660.54</u>	<u>1598.83</u>	22481	19531	<u>1172</u>	<u>235.4200</u>	<u>172.61</u>
					26637,77	495,26			363	3,5100	2,57
375	& С123-15-33-2МБ	Дверні блоки зовнішні металеві утеплені, з порошковим фарбуванням RAL 7015, з ущільненням в притулах, замок ключ-барашек з внутр.сторони, ручки нажимні	м2	2,31	<u>6143.15</u>	<u>-</u>	14191	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
376	& С123-15-32	Дверні блоки металеві з порошковим фарбуванням, протипожежні, глухі, з порогом не більш 20 мм, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні, межа вогнестійкості EI 30	м2	52,017	<u>5633.15</u>	<u>-</u>	293020	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
377	& С123-15-31	Дверні блоки металеві з порошковим фарбуванням, протипожежні, глухі, з випадаючим порогом, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні, межа вогнестійкості EI 30	м2	12,915	<u>6041.15</u>	<u>-</u>	78021	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
378	& С123-15-30	Дверні блоки внутрішні металеві, герметичні, утеплені (для форкамер), замок, ручки нажимні	м2	3,402	<u>5633.15</u>	<u>-</u>	19164	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
379	& С123-15-29	Дверні блоки внутрішні металеві, з порошковим фарбуванням, з ущільненням в притулах, замок, ручки нажимні	м2	2,6775	<u>5633.15</u>	<u>-</u>	15083	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Дверні блоки алюмінієві, металопластикові			-	-			-	-	-
380	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1092	<u>20021.19</u>	<u>7778.92</u>	2186	1321	<u>849</u>	<u>112.8265</u>	<u>12.32</u>
					12099,51	2409,64			263	17,0775	1,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	& C1545-43-32	Анкер рамний віконний 10x152 мм	шт	49,7	<u>6.12</u>	-	304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
382	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,7	<u>251.25</u>	-	678	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
383	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,45285	<u>15681.81</u>	<u>5790.97</u>	7102	4428	<u>2622</u>	<u>91.1720</u>	<u>41.29</u>
					9777,29	1793,84			812	12,7133	5,76
384	& C1545-43-32	Анкер рамний віконний 10x152 мм	шт	163,9	<u>6.12</u>	-	1003	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
385	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	9,2	<u>251.25</u>	-	2312	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
386	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,20973	<u>12827.01</u>	<u>5358.81</u>	2690	1549	<u>1124</u>	<u>68.8620</u>	<u>14.44</u>
					7384,76	1659,97			348	11,7645	2,47
387	& C1545-43-32	Анкер рамний віконний 10x152 мм	шт	55,8	<u>6.12</u>	-	341	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
388	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,7	<u>251.25</u>	-	930	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
389	& C123-15-79-27	Дверні блоки внутрішні алюмінієві протипожежні, заскленні (однокамерним склопакетом з покриттям протиударною плівкою, з випадаючим порогом, з ущільненням в притулах з комплектацією автом. зачинення при пожежі типу GEZE, без замка, ручки офісні	м2	12,285	<u>34696.84</u>	-	426251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
390	& C123-15-79-26	Дверні блоки внутрішні металопластикові, заскленні матовим склом з висоти 900 мм, з ущільненням в притулах, без порога, замок-ключ барашек, ручки нажимні	м2	15,54	<u>5932.84</u>	-	92196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
391	& C123-15-79-25	Дверні блоки внутрішні алюмінієві, заскленні матовим склом, з ущільненням в притулах, без порога, профіль RAL7015, замок-ключ барашек, ручки нажимні	м2	35,175	<u>17050.84</u>	-	599763	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
392	& C123-15-79-24	Дверні блоки зовнішні алюмінієві заскленні (двокамерним склопакетом), утеплені, з ущільненням в притулах, низ сендвіч панель h=800 мм, посилені, з загартованим сонцезахисним і енергозберігаючим склом з додатковою кількістю посилених роликів навісів на стулку, з багатоточковим замком, з внутрішньої сторони приміщення ручки нажимні, ззовні ручка - скоба	м2	14,178	<u>32656.84</u>	-	463009	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	КБ9-24-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м /по залізобетонних і кам'яних опорах/	1т	0,168368	<u>14483.94</u> 9922,12	<u>4223.11</u> 1603,70	2439	1671	<u>711</u> 270	<u>99,4400</u> 11,7976	<u>16.74</u> 1,99
394	С121-782	Металеві конструкції	т	0,168368	<u>77790.22</u> -	<u>-</u> -	13097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
395	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,076	<u>11010.02</u> 11003,22	<u>1.44</u> 1,26	837	836	<u>-</u> -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>8.08</u> -
396	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000684	<u>117831.36</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
397	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,002888	<u>143490.17</u> -	<u>-</u> -	414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 8							2057593	29336	<u>6478</u> 2056		<u>265.48</u> 14,65
Разом будівельні роботи, грн.							2057593				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2021779				
всього заробітна плата, грн.							31392				
Загальновиробничі витрати, грн.							16472				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							33,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5719				
Всього будівельні роботи, грн.							2074065				

Всього по розділу 8							2074065				
Розділ 9. Підлоги											
Тип 1											
398	ХБ4-9-2	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 120 мм до 200 мм	100 м2	6	<u>64498.37</u> 29038,81	<u>-</u> -	386990	174233	<u>-</u> -	<u>249,4100</u> -	<u>1496.46</u> -
399	& С1110-8331	Пінополістирол Sweetondale CARBOLEX PROF 1180x580x60 мм	м2	660	<u>276.23</u> -	<u>-</u> -	182312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	& C1110-8329	Пінополістирол Sweetondale CARBOLEX PROF 1180x580x100 мм	м2	660	<u>462,21</u>	-	305059	-	-	-	-
401	& C1550-64-10	Ceresit CT-335 KI-260N (дюбель з металевим цвяхом 260x10мм)	шт	4800	<u>12,70</u>	-	60960	-	-	-	-
402	КБ15-46-8	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	6	<u>17073,06</u> 14708,55	<u>303,80</u> 258,59	102438	88251	<u>1823</u> 1552	<u>132,0100</u> 2,7071	<u>792,06</u> 16,24
403	& C111-2014-10	Грунтуюча акрилова проста емульсія для внутрішніх і зовнішніх робіт PLAST GRUNT-9	л	84	<u>22,20</u>	-	1865	-	-	-	-
404	& C111-1891-2-16	Цементно-вапняна штукатурка для машинного нанесення PLAST ProPuts-G50 Тип 2	кг	16800	<u>5,39</u>	-	90552	-	-	-	-
405	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою	100м2	6	<u>680,63</u> 586,51	<u>93,90</u> 7,85	4084	3519	<u>563</u> 47	<u>4,7000</u> 0,0720	<u>28,2</u> 0,43
406	& C1555-3104	Контактна суміш Siltek R-1	кг	300	<u>64,81</u>	-	19443	-	-	-	-
407	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	6	<u>5901,60</u> 5469,75	<u>133,46</u> 116,81	35410	32819	<u>801</u> 701	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>337,5</u> 6,19
408	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	6	<u>3476,02</u> 2924,98	<u>551,04</u> 482,30	20856	17550	<u>3306</u> 2894	<u>30,0800</u> 4,2624	<u>180,48</u> 25,57
409	& C1113-296-7	Стяжка високоміцна Siltek F-20	кг	120000	<u>7,42</u>	-	890400	-	-	-	-
410	КБ13-13-3	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	6	<u>695,78</u> 601,66	<u>93,90</u> 7,85	4175	3610	<u>563</u> 47	<u>4,6800</u> 0,0720	<u>28,08</u> 0,43
411	& C112-32KC-1	Грунтовка Siltek Universal E-100	л	60	<u>38,23</u>	-	2294	-	-	-	-
412	КБ13-24-2	Захист бетонних поверхонь тріщиностійкими покриттями	100м2	6	<u>1423,76</u> 1218,55	<u>204,55</u> 26,38	8543	7311	<u>1227</u> 158	<u>9,1800</u> 0,2412	<u>55,08</u> 1,45
413	& C112-3333	Фарба для бетонних поверхонь Siltec Beton Pro Тип 3	л	252	<u>308,19</u>	-	77664	-	-	-	-
414	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	6,534	<u>3339,81</u> 3311,11	<u>28,70</u> 25,12	21822	21635	<u>187</u> 164	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>214,18</u> 1,45
415	& C1110-8316	Акустичні мінераловатні плити Stalker basalt acoustic flor 1м x 0,6 м x 20 мм	м2	666,468	<u>192,73</u>	-	128448	-	-	-	-
416	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	65,34	<u>427,85</u> 143,68	-	27956	9388	-	<u>1,4400</u>	<u>94,09</u>
417	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	6,534	<u>13978,92</u> 5469,75	<u>133,46</u> 116,81	91338	35739	<u>872</u> 763	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>367,54</u> 6,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418	КБ11-11-2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50 мм	100м2	6,534	<u>13419.49</u> 1096,87	<u>206.64</u> 180,86	87683	7167	<u>1350</u> 1182	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>73.7</u> 10,44
419	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	6,534	<u>1767.26</u> 1504,82	<u>73.19</u> 64,06	11547	9832	<u>478</u> 419	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>105.85</u> 3,7
420	& С1110- 1003	Сітка зварна армуюча 4Вр1 100х100	м2	718,74	<u>83.61</u> -	<u>-</u> -	60094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
421	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	6,534	<u>6270.34</u> 6194,19	<u>28.70</u> 25,12	40970	40473	<u>188</u> 164	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>416.22</u> 1,45
422	КБ11-11-14	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 6 мм	100м2	6,534	<u>526.13</u> 516,34	<u>5.74</u> 5,02	3438	3374	<u>38</u> 33	<u>5,3100</u> 0,0444	<u>34.7</u> 0,29
423	& С111- 2005-12	Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050	кг	128,7198	<u>509.33</u> -	<u>-</u> -	65561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
424	С111-2005- 11	Самовирівнювальна гіпсово-цементна суміш Thomsit DG	кг	7056,72	<u>33.45</u> -	<u>-</u> -	236047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
425	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотна у стиках	100м2	6,534	<u>9682.75</u> 7426,00	<u>11.48</u> 10,05	63267	48521	<u>75</u> 66	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>457.71</u> 0,58
426	& С111- 2005-12	Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050	кг	39,204	<u>509.33</u> -	<u>-</u> -	19968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
427	& С111- 2014-13	Клей для ПВХ покриттів універсальний Forbo 522 Eurosafe Star Tack	кг	199,9404	<u>395.68</u> -	<u>-</u> -	79112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
428	& С111-544- 9-1В	Комерційний лінолеум Forbo Sphera Energetic 51211 Vivid Stone Тип 4	м2	666,468	<u>976.15</u> -	<u>-</u> -	650573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
429	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,7	<u>3339.81</u> 3311,11	<u>28.70</u> 25,12	5678	5629	<u>49</u> 43	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>55.73</u> 0,38
430	& С1110- 8316	Акустичні мінераловатні плити Stalker basalt acoustic flor 1м х 0,6 м х 20 мм	м2	173,4	<u>192.73</u> -	<u>-</u> -	33419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
431	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	17	<u>427.85</u> 143,68	<u>-</u> -	7273	2443	<u>-</u> -	<u>1,4400</u> -	<u>24.48</u> -
432	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,7	<u>13978.92</u> 5469,75	<u>133.46</u> 116,81	23764	9299	<u>227</u> 199	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>95.63</u> 1,75
433	КБ11-11-2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 45 мм	100м2	1,7	<u>11182.91</u> 914,06	<u>172.20</u> 150,72	19011	1554	<u>293</u> 256	<u>9,4000</u> 1,3320	<u>15.98</u> 2,26
434	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,7	<u>1767.26</u> 1504,82	<u>73.19</u> 64,06	3004	2558	<u>124</u> 109	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>27.54</u> 0,96
435	& С1110- 1003	Сітка зварна армуюча 4Вр1 100х100	м2	187	<u>83.61</u> -	<u>-</u> -	15635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,7	<u>17743.14</u> 16495,16	<u>51.66</u> 45,22	30163	28042	<u>88</u> 77	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>264.52</u> 0,68
437	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	69,02	<u>188.58</u> -	<u>-</u> -	13016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
438	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	1105	<u>29.98</u> -	<u>-</u> -	33128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
439	& C111-258-2-2ЛТ	Керамогранітна плитка для підлоги ПРАТ "Інтеркерама" INTER GRES GRAY, 120600182, 600x600мм, к/к R10, клас зносостійкості 3	м2	171,7	<u>657.56</u> -	<u>-</u> -	112903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
440	& C111-155-4-Т	Хрестики дистанційні Смарт 3 мм Тип 5	шт	720,8	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
441	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,822	<u>3339.81</u> 3311,11	<u>28.70</u> 25,12	6085	6033	<u>52</u> 46	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>59.73</u> 0,4
442	& C1110-8316	Акустичні мінераловатні плити Stalker basalt acoustic flor 1м x 0,6 м x 20 мм	м2	185,844	<u>192.73</u> -	<u>-</u> -	35818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
443	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	18,22	<u>427.85</u> 143,68	<u>-</u> -	7795	2618	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>26.24</u> -
444	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,822	<u>13978.92</u> 5469,75	<u>133.46</u> 116,81	25470	9966	<u>243</u> 213	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>102.49</u> 1,88
445	КБ11-11-2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм	100м2	1,822	<u>8946.32</u> 731,24	<u>137.76</u> 120,58	16300	1332	<u>251</u> 220	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>13.7</u> 1,94
446	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,822	<u>1767.26</u> 1504,82	<u>73.19</u> 64,06	3220	2742	<u>133</u> 117	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>29.52</u> 1,03
447	& C1110-1003	Сітка зварна армуюча 4Вр1 100x100	м2	200,42	<u>83.61</u> -	<u>-</u> -	16757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
448	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	1,822	<u>19264.50</u> 3047,00	<u>-</u> -	35100	5552	<u>-</u> -	<u>29.0800</u> -	<u>52.98</u> -
449	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,822	<u>17743.14</u> 16495,16	<u>51.66</u> 45,22	32328	30054	<u>94</u> 82	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>283.5</u> 0,73
450	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	73,9732	<u>188.58</u> -	<u>-</u> -	13950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	1184,3	<u>29.98</u>	-	35505	-	-	-	-
452	& C111-258-2-2ЛТ	Керамогранітна плитка для підлоги ПРАТ "Інтеркерама" INTER GRES GRAY, 120600182, 600x600мм, к/к R10, клас зносостійкості 3	м2	184,022	<u>657.56</u>	-	121006	-	-	-	-
453	& C111-155-4-Т	Хрестики дистанційні Смарт 3 мм Тип 6	шт	772,528	<u>0.20</u>	-	155	-	-	-	-
454	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	11,7	<u>427.85</u>	-	5006	1681	-	<u>1.4400</u>	<u>16.85</u>
455	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	1 м3	11,7	<u>934.59</u>	<u>5.57</u>	10935	6348	<u>65</u>	<u>5.5800</u>	<u>65.29</u>
					<u>542,60</u>	<u>1,53</u>			<u>18</u>	<u>0,0139</u>	<u>0,16</u>
456	C1555-102 варіант 1	Полістиролбетон 350 кг/м3	м3	11,934	<u>2957.48</u>	-	35295	-	-	-	-
457	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,17	<u>13978.92</u>	<u>133.46</u>	16355	6400	<u>156</u>	<u>56.2500</u>	<u>65.81</u>
					<u>5469,75</u>	<u>116,81</u>			<u>137</u>	<u>1,0323</u>	<u>1,21</u>
458	КБ11-11-2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60 мм	100м2	1,17	<u>17892.65</u>	<u>275.52</u>	20934	1711	<u>322</u>	<u>15.0400</u>	<u>17.6</u>
					<u>1462,49</u>	<u>241,15</u>			<u>282</u>	<u>2,1312</u>	<u>2,49</u>
459	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,17	<u>1767.26</u>	<u>73.19</u>	2068	1761	<u>86</u>	<u>16.2000</u>	<u>18.95</u>
					<u>1504,82</u>	<u>64,06</u>			<u>75</u>	<u>0,5661</u>	<u>0,66</u>
460	& C1110-1003	Сітка зварна армуюча 4Вр1 100x100	м2	128,7	<u>83.61</u>	-	10761	-	-	-	-
461	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,17	<u>6270.34</u>	<u>28.70</u>	7336	7247	<u>34</u>	<u>63.7000</u>	<u>74.53</u>
					<u>6194,19</u>	<u>25,12</u>			<u>29</u>	<u>0,2220</u>	<u>0,26</u>
462	КБ11-11-14	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 6 мм	100м2	1,17	<u>526.13</u>	<u>5.74</u>	616	604	<u>7</u>	<u>5.3100</u>	<u>6.21</u>
					<u>516,34</u>	<u>5,02</u>			<u>6</u>	<u>0,0444</u>	<u>0,05</u>
463	& C111-2005-12	Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050	кг	23,049	<u>509.33</u>	-	11740	-	-	-	-
464	C111-2005-11	Самовирівнювальна гіпсово-цементна суміш Thomsit DG	кг	1263,6	<u>33.45</u>	-	42267	-	-	-	-
465	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,17	<u>9682.75</u>	<u>11.48</u>	11329	8688	<u>13</u>	<u>70.0500</u>	<u>81.96</u>
					<u>7426,00</u>	<u>10,05</u>			<u>12</u>	<u>0,0888</u>	<u>0,1</u>
466	& C111-2005-12	Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050	кг	7,02	<u>509.33</u>	-	3575	-	-	-	-
467	& C111-2014-13	Клей для ПВХ покриттів універсальний Forbo 522 Eurosafe Star Tack	кг	35,802	<u>395.68</u>	-	14166	-	-	-	-
468	& C111-544-9-1В	Комерційний лінолеум Forbo Sphera Energetic 51211 Vivid Stone	м2	119,34	<u>976.15</u>	-	116494	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 7									
469	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	5,5	<u>427.85</u> 143,68	- -	2353	790	- -	<u>1.4400</u> -	<u>7.92</u> -
470	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	1 м3	5,5	<u>934.59</u> 542,60	<u>5.57</u> 1,53	5140	2984	<u>31</u> 8	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>30.69</u> 0,08
471	С1555-102 варіант 1	Полістиролбетон 350 кг/м3	м3	5,61	<u>2957.48</u> -	- -	16591	-	- -	- -	- -
472	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,55	<u>13978.92</u> 5469,75	<u>133.46</u> 116,81	7688	3008	<u>73</u> 64	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>30.94</u> 0,57
473	КБ11-11-2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60 мм	100м2	0,55	<u>17892.65</u> 1462,49	<u>275.52</u> 241,15	9841	804	<u>152</u> 133	<u>15.0400</u> 2,1312	<u>8.27</u> 1,17
474	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,55	<u>1767.26</u> 1504,82	<u>73.19</u> 64,06	972	828	<u>40</u> 35	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>8.91</u> 0,31
475	& С1110-1003	Сітка зварна армуюча 4Вр1 100х100	м2	60,5	<u>83.61</u> -	- -	5058	-	- -	- -	- -
476	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,55	<u>17743.14</u> 16495,16	<u>51.66</u> 45,22	9759	9072	<u>28</u> 25	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>85.58</u> 0,22
477	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	22,33	<u>188.58</u> -	- -	4211	-	- -	- -	- -
478	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	357,5	<u>29.98</u> -	- -	10718	-	- -	- -	- -
479	& С111-258-2-2ЛТ	Керамогранітна плитка для підлоги ПРАТ "Інтеркерама" INTER GRES GRAY, 120600182, 600х600мм, к/к R10, клас зносостійкості 3	м2	55,55	<u>657.56</u> -	- -	36527	-	- -	- -	- -
480	& С111-155-4-Т	Хрестики дистанційні Смарт 3 мм	шт	233,2	<u>0.20</u> -	- -	47	-	- -	- -	- -
		Тип 8									
481	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	11,2	<u>427.85</u> 143,68	- -	4792	1609	- -	<u>1.4400</u> -	<u>16.13</u> -
482	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	1 м3	11,2	<u>934.59</u> 542,60	<u>5.57</u> 1,53	10467	6077	<u>62</u> 17	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>62.5</u> 0,16
483	С1555-102 варіант 1	Полістиролбетон 350 кг/м3	м3	11,424	<u>2957.48</u> -	- -	33786	-	- -	- -	- -
484	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,12	<u>13978.92</u> 5469,75	<u>133.46</u> 116,81	15656	6126	<u>149</u> 131	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>63</u> 1,16
485	КБ11-11-2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60 мм	100м2	1,12	<u>17892.65</u> 1462,49	<u>275.52</u> 241,15	20040	1638	<u>309</u> 270	<u>15.0400</u> 2,1312	<u>16.84</u> 2,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
486	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,12	<u>1767.26</u> 1504,82	<u>73.19</u> 64,06	1979	1685	<u>82</u> 72	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>18.14</u> 0,63
487	& С1110-1003	Сітка зварна армуюча 4Врl 100х100	м2	123,2	<u>83.61</u> -	<u>-</u> -	10301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
488	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	1,12	<u>19264.50</u> 3047,00	<u>-</u> -	21576	3413	<u>-</u> -	<u>29.0800</u> -	<u>32.57</u> -
489	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,12	<u>17743.14</u> 16495,16	<u>51.66</u> 45,22	19872	18475	<u>58</u> 51	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>174.27</u> 0,45
490	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	45,472	<u>188.58</u> -	<u>-</u> -	8575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
491	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	728	<u>29.98</u> -	<u>-</u> -	21825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
492	& С111-258-2-2ЛТ	Керамогранітна плитка для підлоги ПРАТ "Інтеркерама" INTER GRES GRAY, 120600182, 600х600мм, к/к R10, клас зносостійкості 3	м2	113,12	<u>657.56</u> -	<u>-</u> -	74383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
493	& С111-155-4-Т	Хрестики дистанційні Смарт 3 мм Тип 9	шт	474,88	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
494	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	18,8	<u>427.85</u> 143,68	<u>-</u> -	8044	2701	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>27.07</u> -
495	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	1 м3	18,8	<u>934.59</u> 542,60	<u>5.57</u> 1,53	17570	10201	<u>105</u> 29	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>104.9</u> 0,26
496	С1555-102 варіант 1	Полістиролбетон 350 кг/м3	м3	19,176	<u>2957.48</u> -	<u>-</u> -	56713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
497	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,88	<u>13978.92</u> 5469,75	<u>133.46</u> 116,81	26280	10283	<u>251</u> 220	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>105.75</u> 1,94
498	КБ11-11-2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм	100м2	1,88	<u>8946.32</u> 731,24	<u>137.76</u> 120,58	16819	1375	<u>259</u> 227	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>14.14</u> 2
499	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,88	<u>1767.26</u> 1504,82	<u>73.19</u> 64,06	3322	2829	<u>138</u> 120	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>30.46</u> 1,06
500	& С1110-1003	Сітка зварна армуюча 4Врl 100х100	м2	206,8	<u>83.61</u> -	<u>-</u> -	17291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
501	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,88	<u>6270.34</u> 6194,19	<u>28.70</u> 25,12	11788	11645	<u>54</u> 47	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>119.76</u> 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
502	КБ11-11-14	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 6 мм	100м2	1,88	<u>526.13</u> 516,34	<u>5.74</u> 5,02	989	971	<u>11</u> 9	<u>5.3100</u> 0,0444	<u>9.98</u> 0,08
503	& С111-2005-12	Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050	кг	37,036	<u>509.33</u> -	-	18864	-	-	-	-
504	С111-2005-11	Самовирівнювальна гіпсово-цементна суміш Thomsit DG	кг	2030,4	<u>33.45</u> -	-	67917	-	-	-	-
505	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотна у стиках	100м2	1,88	<u>9682.75</u> 7426,00	<u>11.48</u> 10,05	18204	13961	<u>22</u> 19	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>131.69</u> 0,17
506	& С111-2005-12	Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050	кг	11,28	<u>509.33</u> -	-	5745	-	-	-	-
507	& С111-2014-13	Клей для ПВХ покриттів універсальний Forbo 522 Eurosafe Star Tack	кг	57,528	<u>395.68</u> -	-	22763	-	-	-	-
508	& С111-555-1-2ЛО	Лінолеум гомогенний струмопровідний Forbo «Sphera SD» Тип 10	м2	191,76	<u>1395.06</u> -	-	267517	-	-	-	-
509	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	23,3	<u>427.85</u> 143,68	-	9969	3348	-	<u>1.4400</u> -	<u>33.55</u> -
510	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	1 м3	23,3	<u>934.59</u> 542,60	<u>5.57</u> 1,53	21776	12643	<u>130</u> 36	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>130.01</u> 0,32
511	С1555-102 варіант 1	Полістиролбетон 350 кг/м3	м3	23,766	<u>2957.48</u> -	-	70287	-	-	-	-
512	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,33	<u>13978.92</u> 5469,75	<u>133.46</u> 116,81	32571	12745	<u>311</u> 272	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>131.06</u> 2,41
513	КБ11-11-2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 70 мм	100м2	2,33	<u>22365.81</u> 1828,11	<u>344.40</u> 301,44	52112	4259	<u>802</u> 702	<u>18.8000</u> 2,6640	<u>43.8</u> 6,21
514	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,33	<u>1767.26</u> 1504,82	<u>73.19</u> 64,06	4118	3506	<u>171</u> 149	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>37.75</u> 1,32
515	& С1110-1003	Сітка зварна армуюча 4Вр1 100х100	м2	256,3	<u>83.61</u> -	-	21429	-	-	-	-
516	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,33	<u>6270.34</u> 6194,19	<u>28.70</u> 25,12	14610	14432	<u>67</u> 59	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>148.42</u> 0,52
517	КБ11-11-14	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 6 мм	100м2	2,33	<u>526.13</u> 516,34	<u>5.74</u> 5,02	1226	1203	<u>13</u> 12	<u>5.3100</u> 0,0444	<u>12.37</u> 0,1
518	& С111-2005-12	Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050	кг	45,901	<u>509.33</u> -	-	23379	-	-	-	-
519	С111-2005-11	Самовирівнювальна гіпсово-цементна суміш Thomsit DG	кг	2516,4	<u>33.45</u> -	-	84174	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
520	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	2,33	<u>9682,75</u>	<u>11,48</u>	22561	17303	<u>27</u>	<u>70,0500</u>	<u>163,22</u>
		Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050			7426,00	10,05			23	0,0888	0,21
521	& С111-2005-12		кг	13,98	<u>509,33</u>	-	7120	-	-	-	-
522	& С111-2014-13	Клей для ПВХ покриттів універсальний Forbo 522 Eurosafe Star Tack	кг	71,298	<u>395,68</u>	-	28211	-	-	-	-
523	& С111-555-2-2ЛП	Лінолеум гомогенний струмопровідний Forbo «Sphera EC» Тип 11	м2	237,66	<u>1558,44</u>	-	370379	-	-	-	-
524	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,87	<u>3339,81</u>	<u>28,70</u>	6245	6192	<u>53</u>	<u>32,7800</u>	<u>61,3</u>
					3311,11	25,12			47	0,2220	0,42
525	& С1110-8316	Акустичні мінераловатні плити Stalker basalt acoustic flor 1м x 0,6 м x 20 мм	м2	190,74	<u>192,73</u>	-	36761	-	-	-	-
526	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	18,7	<u>427,85</u>	-	8001	2687	-	<u>1,4400</u>	<u>26,93</u>
					143,68	-			-	-	-
527	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,87	<u>13978,92</u>	<u>133,46</u>	26141	10228	<u>250</u>	<u>56,2500</u>	<u>105,19</u>
					5469,75	116,81			218	1,0323	1,93
528	КБ11-11-2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50 мм	100м2	1,87	<u>13419,49</u>	<u>206,64</u>	25094	2051	<u>386</u>	<u>11,2800</u>	<u>21,09</u>
					1096,87	180,86			338	1,5984	2,99
529	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,87	<u>1767,26</u>	<u>73,19</u>	3305	2814	<u>137</u>	<u>16,2000</u>	<u>30,29</u>
					1504,82	64,06			120	0,5661	1,06
530	& С1110-1003	Сітка зварна армуюча 4Вр1 100х100	м2	205,7	<u>83,61</u>	-	17199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
531	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,87	<u>6270,34</u>	<u>28,70</u>	11726	11583	<u>54</u>	<u>63,7000</u>	<u>119,12</u>
					6194,19	25,12			47	0,2220	0,42
532	КБ11-11-14	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 6 мм	100м2	1,87	<u>526,13</u>	<u>5,74</u>	984	966	<u>11</u>	<u>5,3100</u>	<u>9,93</u>
					516,34	5,02			9	0,0444	0,08
533	& С111-2005-12	Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050	кг	36,839	<u>509,33</u>	-	18763	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
534	С111-2005-11	Самовирівнювальна гіпсово-цементна суміш Thomsit DG	кг	2019,6	<u>33,45</u>	-	67556	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
535	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,87	<u>9682,75</u>	<u>11,48</u>	18107	13887	<u>21</u>	<u>70,0500</u>	<u>130,99</u>
					7426,00	10,05			19	0,0888	0,17
536	& С111-2005-12	Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050	кг	11,22	<u>509,33</u>	-	5715	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
537	& С111-2014-13	Клей для ПВХ покриттів універсальний Forbo 522 Eurosafe Star Tack	кг	57,222	<u>395,68</u>	-	22642	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538	& C111-555-1-2ЛО	Лінолеум гомогенний струмопровідний Forbo «Sphera SD» Тип 12	м2	190,74	<u>1395,06</u> -	<u>-</u> -	266094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
539	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,33	<u>3339,81</u> 3311,11	<u>28,70</u> 25,12	7782	7715	<u>67</u> 59	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>76.38</u> 0,52
540	& C1110-8316	Акустичні мінераловатні плити Stalker basalt acoustic flor 1м x 0,6 м x 20 мм	м2	237,66	<u>192,73</u> -	<u>-</u> -	45804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
541	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	23,3	<u>427,85</u> 143,68	<u>-</u> -	9969	3348	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>33.55</u> -
542	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,33	<u>13978,92</u> 5469,75	<u>133,46</u> 116,81	32571	12745	<u>311</u> 272	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>131.06</u> 2,41
543	КБ11-11-2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50 мм	100м2	2,33	<u>13419,49</u> 1096,87	<u>206,64</u> 180,86	31267	2556	<u>481</u> 421	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>26.28</u> 3,72
544	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,33	<u>1767,26</u> 1504,82	<u>73,19</u> 64,06	4118	3506	<u>171</u> 149	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>37.75</u> 1,32
545	& C1110-1003	Сітка зварна армуюча 4Вр1 100х100	м2	256,3	<u>83,61</u> -	<u>-</u> -	21429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
546	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,33	<u>6270,34</u> 6194,19	<u>28,70</u> 25,12	14610	14432	<u>67</u> 59	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>148.42</u> 0,52
547	КБ11-11-14	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 6 мм	100м2	2,33	<u>526,13</u> 516,34	<u>5,74</u> 5,02	1226	1203	<u>13</u> 12	<u>5.3100</u> 0,0444	<u>12.37</u> 0,1
548	& C111-2005-12	Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050	кг	45,901	<u>509,33</u> -	<u>-</u> -	23379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
549	C111-2005-11	Самовирівнювальна гіпсово-цементна суміш Thomsit DG	кг	2516,4	<u>33,45</u> -	<u>-</u> -	84174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
550	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	2,33	<u>9682,75</u> 7426,00	<u>11,48</u> 10,05	22561	17303	<u>27</u> 23	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>163.22</u> 0,21
551	& C111-2005-12	Дисперсійна ґрунтовка Forbo 050	кг	13,98	<u>509,33</u> -	<u>-</u> -	7120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
552	& C111-2014-13	Клей для ПВХ покриттів універсальний Forbo 522 Eurosafe Star Tack	кг	71,298	<u>395,68</u> -	<u>-</u> -	28211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
553	& C111-555-2-2ЛП	Лінолеум гомогенний струмопровідний Forbo «Sphera EC» Тип 13	м2	237,66	<u>1558,44</u> -	<u>-</u> -	370379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
554	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	63,2	<u>427,85</u> 143,68	<u>-</u> -	27040	9081	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>91.01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
555	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	1 м3	63,2	<u>934.59</u> 542,60	<u>5.57</u> 1,53	59066	34292	<u>352</u> 97	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>352.66</u> 0,88
556	C1555-102 варіант 1	Полістиролбетон 350 кг/м3	м3	64,464	<u>2957.48</u> -	-	190651	-	-	-	-
557	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	6,32	<u>13978.92</u> 5469,75	<u>133.46</u> 116,81	88347	34569	<u>843</u> 738	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>355.5</u> 6,52
558	КБ11-11-2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм	100м2	6,32	<u>8946.32</u> 731,24	<u>137.76</u> 120,58	56541	4621	<u>871</u> 762	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>47.53</u> 6,73
559	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	6,32	<u>1767.26</u> 1504,82	<u>73.19</u> 64,06	11169	9510	<u>463</u> 405	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>102.38</u> 3,58
560	& C1110-1003	Сітка зварна армуюча 4Bp1 100x100	м2	695,2	<u>83.61</u> -	-	58126	-	-	-	-
561	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	6,32	<u>17743.14</u> 16495,16	<u>51.66</u> 45,22	112137	104249	<u>326</u> 286	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>983.39</u> 2,53
562	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	256,592	<u>188.58</u> -	-	48388	-	-	-	-
563	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	4108	<u>29.98</u> -	-	123158	-	-	-	-
564	& C111-258-2-2ПТ	Керамогранітна плитка для підлоги ПРАТ "Інтеркерама" INTER GRES GRAY, 120600182, 600x600мм, к/к R10, клас зносостійкості 3	м2	638,32	<u>657.56</u> -	-	419734	-	-	-	-
565	& C111-155-4-Т	Хрестики дистанційні Смарт 3 мм Тип 13/1	шт	2679,68	<u>0.20</u> -	-	536	-	-	-	-
566	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,52	<u>3339.81</u> 3311,11	<u>28.70</u> 25,12	5077	5033	<u>44</u> 38	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>49.83</u> 0,34
567	& C1110-8316	Акустичні мінераловатні плити Stalker basalt acoustic flor 1м x 0,6 м x 20 мм	м2	155,04	<u>192.73</u> -	-	29881	-	-	-	-
568	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	15,2	<u>427.85</u> 143,68	-	6503	2184	-	<u>1.4400</u> -	<u>21.89</u> -
569	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,52	<u>13978.92</u> 5469,75	<u>133.46</u> 116,81	21248	8314	<u>203</u> 178	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>85.5</u> 1,57
570	КБ11-11-2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 70 мм	100м2	1,52	<u>22365.81</u> 1828,11	<u>344.40</u> 301,44	33996	2779	<u>523</u> 458	<u>18.8000</u> 2,6640	<u>28.58</u> 4,05
571	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,52	<u>1767.26</u> 1504,82	<u>73.19</u> 64,06	2686	2287	<u>111</u> 97	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>24.62</u> 0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
572	& C1110-1003	Сітка зварна армуюча 4Врl 100x100	м2	167,2	<u>83.61</u> -	-	13980	-	-	-	-
573	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,52	<u>17743.14</u> 16495,16	<u>51.66</u> 45,22	26970	25073	<u>79</u> 69	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>236.51</u> 0,61
574	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	61,712	<u>188.58</u> -	-	11638	-	-	-	-
575	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	988	<u>29.98</u> -	-	29620	-	-	-	-
576	& C111-258-2-2ЛТ	Керамогранітна плитка для підлоги ПРАТ "Інтеркерама" INTER GRES GRAY, 120600182, 600x600мм, к/к R10, клас зносостійкості 3	м2	153,52	<u>657.56</u> -	-	100949	-	-	-	-
577	& C111-155-4-Т	Хрестики дистанційні Смарт 3 мм Тип 14	шт	644,48	<u>0.20</u> -	-	129	-	-	-	-
578	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	339	<u>576.13</u> 562,91	<u>1.44</u> 1,26	195308	190826	<u>488</u> 427	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>1800.09</u> 3,76
579	C111-2009-4	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25	кг	27,798	<u>86.85</u> -	-	2414	-	-	-	-
580	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	154,584	<u>188.58</u> -	-	29151	-	-	-	-
581	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	1762,8	<u>29.98</u> -	-	52849	-	-	-	-
582	& C111-258-2-2ЛТ	Керамогранітна плитка для підлоги ПРАТ "Інтеркерама" INTER GRES GRAY, 120600182, 600x600мм, к/к R10, клас зносостійкості 3	м2	345,78	<u>657.56</u> -	-	227371	-	-	-	-
583	& C111-155-4-Т	Хрестики дистанційні Смарт 3 мм Інші роботи	шт	1437,36	<u>0.20</u> -	-	287	-	-	-	-
584	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,747	<u>20079.69</u> 3862,19	-	15000	2885	-	<u>36.8600</u> -	<u>27.53</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
585	ХБ4-7-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку для хімічностійкої гідроізоляції Плінтуси	100 п.м.	2,94	<u>223920.50</u> 2595,87	<u>-</u> -	658326	7632	<u>-</u> -	<u>25.3900</u> -	<u>74.65</u> -
586	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	30,6	<u>956.04</u> 915,93	<u>1.44</u> 1,26	29255	28027	<u>44</u> 39	<u>8.6400</u> 0,0111	<u>264.38</u> 0,34
587	& С111-258-2-2ЛТ	Керамогранітна плитка для підлоги ПРАТ "Інтеркерама" INTER GRES GRAY, 120600182, 600х600мм, к/к R10, клас зносостійкості 3	м2	31,824	<u>657.56</u> -	<u>-</u> -	20926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
588	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	159,12	<u>29.98</u> -	<u>-</u> -	4770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
589	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	13,9536	<u>188.58</u> -	<u>-</u> -	2631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
590	С111-2007-5	Надміцне епоксидне самовирівнювальне покриття для промислових підлог Ceresit CF 94	кг	2,5092	<u>1000.26</u> -	<u>-</u> -	2510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
591	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	5,816	<u>6384.28</u> 1430,63	<u>2.87</u> 2,51	37131	8321	<u>17</u> 15	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>74.68</u> 0,13
592	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	5,816	<u>1367.84</u> 1354,69	<u>2.87</u> 2,51	7955	7879	<u>17</u> 15	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>71.77</u> 0,13
593	& С111-115-2-11	Дюбель з шурупом для швидкого монтажу 6х60мм	шт	866,584	<u>1.30</u> -	<u>-</u> -	1127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
594	& С111-1722-13-2ЛУ	Профіль настінний-фінішний Dollken EL 3,5 мм	м	587,416	<u>57.46</u> -	<u>-</u> -	33753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
595	& С111-1722-14-2ЛФ	Профіль настінний-галтель Dollken НК 25х25 мм	м	587,416	<u>68.09</u> -	<u>-</u> -	39997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
596	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	100м	2,47	<u>2123.09</u> 1430,63	<u>2.87</u> 2,51	5244	3534	<u>7</u> 6	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>31.71</u> 0,05
597	& С111-1722-1-С	Плінтус HDF Dollken Profiles S60 flex life, 2781 SALSA	м	249,47	<u>115.41</u> -	<u>-</u> -	28791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					10523672	1429910	<u>23490</u> 18264		<u>13738.86</u> 164,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					10523672 9070272 1448174				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					788361 1652,86 281202 11312033				

		Всього по розділу 9					11312033				
		Розділ 10. Гіпсокартонні системи ГКП-1									
598	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	1,863	<u>43472.05</u> 42462,31	<u>581.88</u> 401,51	80988	79107	<u>1084</u> 748	<u>400.5500</u> 3,4485	<u>746.22</u> 6,42
599	& С1001-1- 13-16Т	Будівельні плити ГКП 12,5 мм 1250х2500 ПЛУК KNAUF 00002885	м2	782,46	<u>128.71</u> -	<u>-</u> -	100710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
600	& С1001-1- 776	Вироби зі скляного штапельного волокна Knauf Insulation АкустіKNAUF 1230 х 610 х 50 мм, в упаковці 16 шт., площа 12 м2, об'єм в упаковці 0,6 м3	м2	391,23	<u>126.55</u> -	<u>-</u> -	49510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
601	& С1001-1- 273	Профіль UW 100 / 40 / 06 - 2000 мм KNAUF 00008447	м	154,629	<u>75.63</u> -	<u>-</u> -	11695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
602	& С1001-1- 251-13Б	Профіль CW 100 / 50 / 06 - 3000 мм KNAUF 00003272	м	448,983	<u>85.87</u> -	<u>-</u> -	38554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
603	& С1001-1- 565	Шпаклівка Фугенфюллер 25 кг KNAUF 00093954	кг	225,423	<u>14.65</u> -	<u>-</u> -	3302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
604	& С1001-1- 485	Стрічка армуюча для швів Kurt (Рулон 75 м) KNAUF 00099382	м	1006,02	<u>15.87</u> -	<u>-</u> -	15966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
605	& С1001-1- 458	Гвинт самонарізувальний Diamant XTN 3,9 х 38 мм KNAUF 00216606	шт	9557,19	<u>1.36</u> -	<u>-</u> -	12998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
606	& С1001-1- 483	Стрічка звукоізоляційна 95 мм KNAUF 00003470	м	268,272	<u>29.76</u> -	<u>-</u> -	7984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
607	& С1001-1- 476	Дюбель пластиковий L 8/80 KNAUF 00003539	шт	465,75	<u>1.74</u> -	<u>-</u> -	810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
608	& C1001-1-469	Гвинт самонарізувальний LN 3,5 x 9 мм KNAUF 00003512 ГКП-2	шт	1130,841	<u>0.92</u> -	<u>-</u> -	1040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
609	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,672	<u>43472.05</u> 42462,31	<u>581.88</u> 401,51	29213	28535	<u>391</u> 270	<u>400.5500</u> 3,4485	<u>269.17</u> 2,32
610	& C1001-1-18	Будівельні плити вологостійкі ГКПВ 12,5 мм 1200x2500 ПЛУК KNAUF 00230219	м2	141,12	<u>150.77</u> -	<u>-</u> -	21277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
611	& C1001-1-13-16Т	Будівельні плити ГКП 12,5 мм 1250x2500 ПЛУК KNAUF 00002885	м2	141,12	<u>128.71</u> -	<u>-</u> -	18164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
612	& C1001-1-776	Вироби зі скляного штапельного волокна Knauf Insulation АкустіKNAUF 1230 x 610 x 50 мм, в упаковці 16 шт., площа 12 м2, об'єм в упаковці 0,6 м3	м2	141,12	<u>126.55</u> -	<u>-</u> -	17859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
613	& C1001-1-273	Профіль UW 100 / 40 / 06 - 2000 мм KNAUF 00008447	м	55,776	<u>75.63</u> -	<u>-</u> -	4218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
614	& C1001-1-251-13Б	Профіль CW 100 / 50 / 06 - 3000 мм KNAUF 00003272	м	161,952	<u>85.87</u> -	<u>-</u> -	13907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
615	& C1001-1-565	Шпаклівка Фугенфюллер 25 кг KNAUF 00093954	кг	81,312	<u>14.65</u> -	<u>-</u> -	1191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
616	& C1001-1-485	Стрічка армуюча для швів Kurt (Рулон 75 м) KNAUF 00099382	м	362,88	<u>15.87</u> -	<u>-</u> -	5759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
617	& C1001-1-458	Гвинт самонарізувальний Diamant XTN 3,9 x 38 мм KNAUF 00216606	шт	3447,36	<u>1.36</u> -	<u>-</u> -	4688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
618	& C1001-1-483	Стрічка звукоізоляційна 95 мм KNAUF 00003470	м	96,768	<u>29.76</u> -	<u>-</u> -	2880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
619	& C1001-1-476	Дюбель пластиковий L 8/80 KNAUF 00003539	шт	168	<u>1.74</u> -	<u>-</u> -	292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
620	& C1001-1-469	Гвинт самонарізувальний LN 3,5 x 9 мм KNAUF 00003512 ГКП-3	шт	407,904	<u>0.92</u> -	<u>-</u> -	375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
621	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	6,461	<u>43472.05</u> 42462,31	<u>581.88</u> 401,51	280873	274349	<u>3760</u> 2594	<u>400.5500</u> 3,4485	<u>2587.95</u> 22,28
622	& C1001-1-27	Вогнестійкі плити ГКПО 12,5 мм 1200x2500 ПЛУК KNAUF 00230226	м2	2713,62	<u>160.68</u> -	-	436024	-	-	-	-
623	& C1001-1-776	Вироби зі скляного штапельного волокна Knauf Insulation АкустіKNAUF 1230 x 610 x 50 мм, в упаковці 16 шт., площа 12 м2, об'єм в упаковці 0,6 м3	м2	1356,81	<u>126.55</u> -	-	171704	-	-	-	-
624	& C1001-1-273	Профіль UW 100 / 40 / 06 - 2000 мм KNAUF 00008447	м	536,263	<u>75.63</u> -	-	40558	-	-	-	-
625	& C1001-1-251-13Б	Профіль CW 100 / 50 / 06 - 3000 мм KNAUF 00003272	м	1557,101	<u>85.87</u> -	-	133708	-	-	-	-
626	& C1001-1-565	Шпаклівка Фугенфюллер 25 кг KNAUF 00093954	кг	781,781	<u>14.65</u> -	-	11453	-	-	-	-
627	& C1001-1-485	Стрічка армуюча для швів Kurt (Пулон 75 м) KNAUF 00099382	м	3488,94	<u>15.87</u> -	-	55369	-	-	-	-
628	& C1001-1-458	Гвинт самонарізувальний Diamant XTN 3,9 x 38 мм KNAUF 00216606	шт	33144,93	<u>1.36</u> -	-	45077	-	-	-	-
629	& C1001-1-483	Стрічка звукоізоляційна 95 мм KNAUF 00003470	м	930,384	<u>29.76</u> -	-	27688	-	-	-	-
630	& C1001-1-476	Дюбель пластиковий L 8/80 KNAUF 00003539	шт	1615,25	<u>1.74</u> -	-	2811	-	-	-	-
631	& C1001-1-469	Гвинт самонарізувальний LN 3,5 x 9 мм KNAUF 00003512 ГКП-4	шт	3921,827	<u>0.92</u> -	-	3608	-	-	-	-
632	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	1,151	<u>43472.05</u> 42462,31	<u>581.88</u> 401,51	50036	48874	<u>670</u> 462	<u>400.5500</u> 3,4485	<u>461.03</u> 3,97
633	& C1001-1-76	Плити підвищеної твердості Titan ГКПВО 12, 5 мм 1200x2500 ПЛУК KNAUF 00249560	м2	483,42	<u>216.53</u> -	-	104675	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
634	& C1001-1-776	Вироби зі скляного штапельного волокна Knauf Insulation АкустіKNAUF 1230 x 610 x 50 мм, в упаковці 16 шт., площа 12 м2, об'єм в упаковці 0,6 м3	м2	241,71	<u>126.55</u> -	<u>-</u> -	30588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
635	& C1001-1-273	Профіль UW 100 / 40 / 06 - 2000 мм KNAUF 00008447	м	95,533	<u>75.63</u> -	<u>-</u> -	7225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
636	& C1001-1-251-13Б	Профіль CW 100 / 50 / 06 - 3000 мм KNAUF 00003272	м	277,391	<u>85.87</u> -	<u>-</u> -	23820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
637	& C1001-1-565	Шпаклівка Фугенфюллер 25 кг KNAUF 00093954	кг	139,271	<u>14.65</u> -	<u>-</u> -	2040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
638	& C1001-1-485	Стрічка армуюча для швів Kurt (Рулон 75 м) KNAUF 00099382	м	621,54	<u>15.87</u> -	<u>-</u> -	9864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
639	& C1001-1-458	Гвинт самонарізувальний Diamant XTN 3,9 x 38 мм KNAUF 00216606	шт	5904,63	<u>1.36</u> -	<u>-</u> -	8030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
640	& C1001-1-483	Стрічка звукоізоляційна 95 мм KNAUF 00003470	м	165,744	<u>29.76</u> -	<u>-</u> -	4933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
641	& C1001-1-476	Дюбель пластиковий L 8/80 KNAUF 00003539	шт	287,75	<u>1.74</u> -	<u>-</u> -	501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
642	& C1001-1-469	Гвинт самонарізувальний LN 3,5 x 9 мм KNAUF 00003512 ГКП-5	шт	698,657	<u>0.92</u> -	<u>-</u> -	643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
643	КБ10-94-4	<i>Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях</i>	100м2	1,2	<u>43472.05</u> 42462,31	<u>581.88</u> 401,51	52166	50955	<u>698</u> 482	<u>400.5500</u> 3,4485	<u>480.66</u> 4,14
644	& C1001-1-18	Будівельні плити вологостійкі ГКПВ 12,5 мм 1200x2500 ПЛУК KNAUF 00230219	м2	252	<u>150.77</u> -	<u>-</u> -	37994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
645	& C1001-1-27	Вогнестійкі плити ГКПО 12,5 мм 1200x2500 ПЛУК KNAUF 00230226	м2	252	<u>160.68</u> -	<u>-</u> -	40491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
646	& C1001-1-776	Вироби зі скляного штапельного волокна Knauf Insulation АкустіKNAUF 1230 x 610 x 50 мм, в упаковці 16 шт., площа 12 м2, об'єм в упаковці 0,6 м3	м2	252	<u>126.55</u> -	<u>-</u> -	31891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
647	& C1001-1-273	Профіль UW 100 / 40 / 06 - 2000 мм KNAUF 00008447	м	99,6	<u>75.63</u> -	<u>-</u> -	7533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	& C1001-1-251-13Б	Профіль CW 100 / 50 / 06 - 3000 мм KNAUF 00003272	м	289,2	<u>85.87</u> -	- -	24834	-	- -	- -	- -
649	& C1001-1-565	Шпаклівка Фугенфюллер 25 кг KNAUF 00093954	кг	145,2	<u>14.65</u> -	- -	2127	-	- -	- -	- -
650	& C1001-1-485	Стрічка армуюча для швів Kurt (Рулон 75 м) KNAUF 00099382	м	648	<u>15.87</u> -	- -	10284	-	- -	- -	- -
651	& C1001-1-458	Гвинт самонарізувальний Diamant XTN 3,9 x 38 мм KNAUF 00216606	шт	6156	<u>1.36</u> -	- -	8372	-	- -	- -	- -
652	& C1001-1-483	Стрічка звукоізоляційна 95 мм KNAUF 00003470	м	172,8	<u>29.76</u> -	- -	5143	-	- -	- -	- -
653	& C1001-1-476	Дюбель пластиковий L 8/80 KNAUF 00003539	шт	300	<u>1.74</u> -	- -	522	-	- -	- -	- -
654	& C1001-1-469	Гвинт самонарізувальний LN 3,5 x 9 мм KNAUF 00003512 ГКП-6	шт	728,4	<u>0.92</u> -	- -	670	-	- -	- -	- -
655	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,12	<u>43472.05</u> 42462,31	<u>581.88</u> 401,51	5217	5095	<u>70</u> 48	<u>400.5500</u> 3,4485	<u>48.07</u> 0,41
656	& C1001-1-18	Будівельні плити вологостійкі ГКПВ 12,5 мм 1200x2500 ПЛУК KNAUF 00230219	м2	50,4	<u>150.77</u> -	- -	7599	-	- -	- -	- -
657	& C1001-1-776	Вироби зі скляного штапельного волокна Knauf Insulation АкустіKNAUF 1230 x 610 x 50 мм, в упаковці 16 шт., площа 12 м2, об'єм в упаковці 0,6 м3	м2	25,2	<u>126.55</u> -	- -	3189	-	- -	- -	- -
658	& C1001-1-268	Профіль UW 50 / 40 / 06 - 4000 мм KNAUF 00003372	м	9,96	<u>54.56</u> -	- -	543	-	- -	- -	- -
659	& C1001-1-230	Профіль CW 50 / 50 / 06 - 3000 мм KNAUF 00003253	м	28,92	<u>65.37</u> -	- -	1891	-	- -	- -	- -
660	& C1001-1-565	Шпаклівка Фугенфюллер 25 кг KNAUF 00093954	кг	14,52	<u>14.65</u> -	- -	213	-	- -	- -	- -
661	& C1001-1-485	Стрічка армуюча для швів Kurt (Рулон 75 м) KNAUF 00099382	м	64,8	<u>15.87</u> -	- -	1028	-	- -	- -	- -
662	& C1001-1-458	Гвинт самонарізувальний Diamant XTN 3,9 x 38 мм KNAUF 00216606	шт	615,6	<u>1.36</u> -	- -	837	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
663	& C1001-1-483	Стрічка звукоізоляційна 95 мм KNAUF 00003470	м	17,28	<u>29.76</u>	-	514	-	-	-	-
664	& C1001-1-476	Дюбель пластиковий L 8/80 KNAUF 00003539	шт	30	<u>1.74</u>	-	52	-	-	-	-
665	& C1001-1-469	Гвинт самонарізувальний LN 3,5 x 9 мм KNAUF 00003512 ГКО-1	шт	72,84	<u>0.92</u>	-	67	-	-	-	-
666	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	7,78	<u>20456.59</u> 20311,52	-	159152	158024	-	<u>191.6000</u>	<u>1490.65</u>
667	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-7,78	<u>3397.22</u> 3397,22	-	-26430	-26430	-	<u>34.5000</u>	<u>-268.41</u>
668	& C1001-1-565	Шпаклівка Фугенфюллер 25 кг KNAUF 00093954	кг	244,292	<u>14.65</u>	-	3579	-	-	-	-
669	& C1001-1-439	Гвинт самонарізувальний TN 3,5 x 25 мм KNAUF 00003504	шт	13226	<u>0.92</u>	-	12168	-	-	-	-
670	& C1001-1-458	Гвинт самонарізувальний Diamant XTN 3,9 x 38 мм KNAUF 00216606	шт	13226	<u>1.36</u>	-	17987	-	-	-	-
671	& C1001-1-474	Дюбель пластиковий К 6/35 KNAUF 00003537	шт	2388,46	<u>1.86</u>	-	4443	-	-	-	-
672	& C1001-1-485	Стрічка армуюча для швів Kurt (Рулон 75 м) KNAUF 00099382	м	669,08	<u>15.87</u>	-	10618	-	-	-	-
673	& C1001-1-298	Профіль UD 28 / 27 / 06 - 3000 мм KNAUF 00003351	м	676,86	<u>38.92</u>	-	26343	-	-	-	-
674	& C1001-1-294	Профіль CD 60 / 27 / 06 - 3100 мм KNAUF 00003293	м	1400,4	<u>53.71</u>	-	75215	-	-	-	-
675	& C1001-1-18	Будівельні плити вологостійкі ГКПВ 12,5 мм 1200x2500 ПЛУК KNAUF 00230219 ГКО-2	м2	816,9	<u>150.77</u>	-	123164	-	-	-	-
676	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	2,69	<u>20456.59</u> 20311,52	-	55028	54638	-	<u>191.6000</u>	<u>515.4</u>
677	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-2,69	<u>3397.22</u> 3397,22	-	-9139	-9139	-	<u>34.5000</u>	<u>-92.81</u>
678	& C1001-1-565	Шпаклівка Фугенфюллер 25 кг KNAUF 00093954	кг	84,466	<u>14.65</u>	-	1237	-	-	-	-
679	& C1001-1-439	Гвинт самонарізувальний TN 3,5 x 25 мм KNAUF 00003504	шт	4573	<u>0.92</u>	-	4207	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
680	& C1001-1-458	Гвинт самонарізувальний Diamant XTN 3,9 x 38 мм KNAUF 00216606	шт	4573	<u>1.36</u>	-	6219	-	-	-	-
681	& C1001-1-474	Дюбель пластиковий К 6/35 KNAUF 00003537	шт	825,83	<u>1.86</u>	-	1536	-	-	-	-
682	& C1001-1-485	Стрічка армуюча для швів Kurt (Рулон 75 м) KNAUF 00099382	м	231,34	<u>15.87</u>	-	3671	-	-	-	-
683	& C1001-1-298	Профіль UD 28 / 27 / 06 - 3000 мм KNAUF 00003351	м	234,03	<u>38.92</u>	-	9108	-	-	-	-
684	& C1001-1-294	Профіль CD 60 / 27 / 06 - 3100 мм KNAUF 00003293	м	484,2	<u>53.71</u>	-	26006	-	-	-	-
685	& C111-55-12Р	Гіпсокартон ГКПР 12,5 мм рентгенозахисний Knauf Safeboard	м2	282,45	<u>1091.63</u>	-	308331	-	-	-	-
686	& C1001-1-18	Будівельні плити вологостійкі ГКПВ 12,5 мм 1200x2500 ПЛУК KNAUF 00230219 ГЗК-1	м2	2,8245	<u>150.77</u>	-	426	-	-	-	-
687	КБ15-63-6	Улаштування обшивки ккомунікацій гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	1,17	<u>33384.26</u> 32603,72	<u>41.62</u> 36,42	39060	38146	<u>49</u> 43	<u>292.6200</u> 0,3219	<u>342.37</u> 0,38
688	КБ10-7-3	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими 16 мм	100м2	1,17	<u>3200.94</u> 3200,94	-	3745	3745	-	<u>32.0800</u>	<u>37.53</u>
689	& C1001-1-270	Профіль UW 75 / 40 / 06 - 2000 мм KNAUF 00003375	м	64,35	<u>65.40</u>	-	4208	-	-	-	-
690	& C1001-1-240	Профіль CW 75 / 50 / 06 - 3000 мм KNAUF 00003262	м	616,59	<u>75.92</u>	-	46812	-	-	-	-
691	& C1001-1-565	Шпаклівка Фугенфюллер 25 кг KNAUF 00093954	кг	13,2795	<u>14.65</u>	-	195	-	-	-	-
692	& C1001-1-474	Дюбель пластиковий К 6/35 KNAUF 00003537	шт	1185,21	<u>1.86</u>	-	2204	-	-	-	-
693	& C1001-1-469	Гвинт самонарізувальний LN 3,5 x 9 мм KNAUF 00003512	шт	4952,61	<u>0.92</u>	-	4556	-	-	-	-
694	& C1001-1-458	Гвинт самонарізувальний Diamant XTN 3,9 x 38 мм KNAUF 00216606	шт	3398,85	<u>1.36</u>	-	4622	-	-	-	-
695	& C1001-1-485	Стрічка армуюча для швів Kurt (Рулон 75 м) KNAUF 00099382	м	36,855	<u>15.87</u>	-	585	-	-	-	-
696	& C1001-1-18	Будівельні плити вологостійкі ГКПВ 12,5 мм 1200x2500 ПЛУК KNAUF 00230219 ГЗК-2	м2	245,7	<u>150.77</u>	-	37044	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
697	КБ15-63-6	Улаштування обшивки ккомунікацій гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	3,48	<u>33384,26</u> 32603,72	<u>41,62</u> 36,42	116177	113461	<u>145</u> 127	<u>292.6200</u> 0,3219	<u>1018.32</u> 1,12
698	КБ10-7-3	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими 16 мм	100м2	3,48	<u>3200.94</u> 3200,94	- -	11139	11139	- -	<u>32.0800</u> -	<u>111.64</u> -
699	& С1001-1-268	Профіль UW 50 / 40 / 06 - 4000 мм KNAUF 00003372	м	191,4	<u>54.56</u> -	- -	10443	-	- -	- -	- -
700	& С1001-1-230	Профіль CW 50 / 50 / 06 - 3000 мм KNAUF 00003253	м	1833,96	<u>65.37</u> -	- -	119886	-	- -	- -	- -
701	& С1001-1-565	Шпаклівка Фугенфюллер 25 кг KNAUF 00093954	кг	39,498	<u>14.65</u> -	- -	579	-	- -	- -	- -
702	& С1001-1-474	Дюбель пластиковий К 6/35 KNAUF 00003537	шт	3525,24	<u>1.86</u> -	- -	6557	-	- -	- -	- -
703	& С1001-1-469	Гвинт самонарізувальний LN 3,5 x 9 мм KNAUF 00003512	шт	14730,84	<u>0.92</u> -	- -	13552	-	- -	- -	- -
704	& С1001-1-458	Гвинт самонарізувальний Diamant XTN 3,9 x 38 мм KNAUF 00216606	шт	10109,4	<u>1.36</u> -	- -	13749	-	- -	- -	- -
705	& С1001-1-485	Стрічка армуюча для швів Kurt (Рулон 75 м) KNAUF 00099382	м	109,62	<u>15.87</u> -	- -	1740	-	- -	- -	- -
706	& С1001-1-18	Будівельні плити вологостійкі ГКПВ 12,5 мм 1200x2500 ПЛУК KNAUF 00230219 ГЗК-3	м2	730,8	<u>150.77</u> -	- -	110183	-	- -	- -	- -
707	КБ15-63-6	Улаштування обшивки ккомунікацій гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,14	<u>33384,26</u> 32603,72	<u>41,62</u> 36,42	4674	4565	<u>6</u> 5	<u>292.6200</u> 0,3219	<u>40.97</u> 0,05
708	КБ10-7-3	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими 16 мм	100м2	0,14	<u>3200.94</u> 3200,94	- -	448	448	- -	<u>32.0800</u> -	<u>4.49</u> -
709	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	0,14	<u>3397.22</u> 3397,22	- -	476	476	- -	<u>34.5000</u> -	<u>4.83</u> -
710	& С1001-1-268	Профіль UW 50 / 40 / 06 - 4000 мм KNAUF 00003372	м	7,7	<u>54.56</u> -	- -	420	-	- -	- -	- -
711	& С1001-1-230	Профіль CW 50 / 50 / 06 - 3000 мм KNAUF 00003253	м	73,78	<u>65.37</u> -	- -	4823	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712	& C1001-1-565	Шпаклівка Фугенфюллер 25 кг KNAUF 00093954	кг	1,589	<u>14.65</u>	-	23	-	-	-	-
713	& C1001-1-474	Дюбель пластиковий К 6/35 KNAUF 00003537	шт	141,82	<u>1.86</u>	-	264	-	-	-	-
714	& C1001-1-469	Гвинт самонарізувальний LN 3,5 x 9 мм KNAUF 00003512	шт	592,62	<u>0.92</u>	-	545	-	-	-	-
715	& C1001-1-458	Гвинт самонарізувальний Diamant XTN 3,9 x 38 мм KNAUF 00216606	шт	406,7	<u>1.36</u>	-	553	-	-	-	-
716	& C1001-1-485	Стрічка армуюча для швів Kurt (Рулон 75 м) KNAUF 00099382	м	4,41	<u>15.87</u>	-	70	-	-	-	-
717	& C1001-1-18	Будівельні плити вологостійкі ГКПВ 12,5 мм 1200x2500 ПЛУК KNAUF 00230219	м2	29,4	<u>150.77</u>	-	4433	-	-	-	-
718	& C1001-1-776	Вироби зі скляного штапельного волокна Knauf Insulation АкустіKNAUF 1230 x 610 x 50 мм, в упаковці 16 шт., площа 12 м2, об'єм в упаковці 0,6 м3 ГПС-1	м2	14,7	<u>126.55</u>	-	1860	-	-	-	-
719	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	3,194	<u>18470.77</u>	<u>70.32</u>	58996	58477	<u>225</u>	<u>164.3200</u>	<u>524.84</u>
					18308,53	61,54			197	0,5439	1,74
720	& C1001-1-469	Гвинт самонарізувальний LN 3,5 x 9 мм KNAUF 00003512	шт	4982,64	<u>0.92</u>	-	4584	-	-	-	-
721	& C1001-1-477	Дюбель-анкер для стелі 6 x 25 мм KNAUF 00099223	шт	223,58	<u>16.32</u>	-	3649	-	-	-	-
722	& C1001-1-376	Підвіс комбінований KNAUF 00003412	шт	223,58	<u>26.13</u>	-	5842	-	-	-	-
723	& C1001-1-298	Профіль UD 28 / 27 / 06 - 3000 мм KNAUF 00003351	м	287,46	<u>38.92</u>	-	11188	-	-	-	-
724	& C1001-1-294	Профіль CD 60 / 27 / 06 - 3100 мм KNAUF 00003293	м	814,47	<u>53.71</u>	-	43745	-	-	-	-
725	& C1001-1-423	З'єднувач Мульти для профілю CD 60/27 KNAUF 00065153	шт	95,82	<u>7.86</u>	-	753	-	-	-	-
726	& C1001-1-435	З'єднувач однорівневий для профілю CD 60/27 KNAUF 00003447	шт	542,98	<u>16.16</u>	-	8775	-	-	-	-
727	& C1001-1-385	Тяга з петлею 500 мм KNAUF 00003419	шт	223,58	<u>7.44</u>	-	1663	-	-	-	-
728	& C1001-1-480	Стрічка звукоізоляційна 30 мм KNAUF 00003467	м	287,46	<u>34.85</u>	-	10018	-	-	-	-
729	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	3,194	<u>16885.03</u>	<u>30.14</u>	53931	51462	<u>96</u>	<u>136.3700</u>	<u>435.57</u>
					16112,12	26,38			84	0,2331	0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
730	& C1001-1-439	Гвинт самонарізувальний TN 3,5 x 25 мм KNAUF 00003504	шт	6707,4	<u>0.92</u>	-	6171	-	-	-	-
731	& C1001-1-565	Шпаклівка Фугенфюллер 25 кг KNAUF 00093954	кг	114,0258	<u>14.65</u>	-	1670	-	-	-	-
732	& C1001-1-485	Стрічка армуюча для швів Kurt (Рулон 75 м) KNAUF 00099382	м	316,206	<u>15.87</u>	-	5018	-	-	-	-
733	& C111-55-12P	Гіпсокартон ГКПР 12,5 мм рентгенозахисний Knauf Safeboard	м2	335,37	<u>1091.63</u>	-	366100	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							4098382	945927	<u>7194</u> 5060		<u>8758.49</u> 43,57
Разом будівельні роботи, грн.							4098382				
в тому числі:							3145261				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							950987				
всього заробітна плата, грн.							509277				
Загальновиробничі витрати, грн.							1056,26				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							179697				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4607659				

Всього по розділу 10							4607659				
Розділ 11. Опорядження внутрішнє											
Стеля											
734	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	6,31	<u>11319.56</u> 10398,49	<u>5.74</u> 5,02	71426	65614	<u>36</u> 32	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>633.65</u> 0,28
735	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-2 до 3 мм	100м2	6,31	<u>4731.58</u> 4716,15	<u>8.61</u> 7,54	29856	29759	<u>54</u> 48	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>271.08</u> 0,42
736	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3407,4	<u>15.66</u>	-	53360	-	-	-	-
737	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	13,98	<u>10442.38</u> 5782,82	<u>177.95</u> 151,50	145984	80844	<u>2488</u> 2118	<u>57.2500</u> 1,5840	<u>800.36</u> 22,14
738	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,805	<u>18470.77</u> 18308,53	<u>70.32</u> 61,54	14869	14738	<u>57</u> 50	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>132.28</u> 0,44
739	& C1001-1-469	Гвинт самонарізувальний LN 3,5 x 9 мм KNAUF 00003512	шт	1255,8	<u>0.92</u>	-	1155	-	-	-	-
740	& C1001-1-477	Дюбель-анкер для стелі 6 x 25 мм KNAUF 00099223	шт	56,35	<u>16.32</u>	-	920	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
741	& C1001-1-376	Підвіс комбінований KNAUF 00003412	шт	56,35	<u>26,13</u>	-	1472	-	-	-	-
742	& C1001-1-298	Профіль UD 28 / 27 / 06 - 3000 мм KNAUF 00003351	м	72,45	<u>38,92</u>	-	2820	-	-	-	-
743	& C1001-1-294	Профіль CD 60 / 27 / 06 - 3100 мм KNAUF 00003293	м	205,275	<u>53,71</u>	-	11025	-	-	-	-
744	& C1001-1-423	З'єднувач Мульти для профілю CD 60/27 KNAUF 00065153	шт	24,15	<u>7,86</u>	-	190	-	-	-	-
745	& C1001-1-435	З'єднувач однорівневий для профілю CD 60/27 KNAUF 00003447	шт	136,85	<u>16,16</u>	-	2211	-	-	-	-
746	& C1001-1-385	Тяга з петлею 500 мм KNAUF 00003419	шт	56,35	<u>7,44</u>	-	419	-	-	-	-
747	& C1001-1-480	Стрічка звукоізоляційна 30 мм KNAUF 00003467	м	72,45	<u>34,85</u>	-	2525	-	-	-	-
748	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,805	<u>16885,03</u> 16112,12	<u>30,14</u> 26,38	13592	12970	<u>24</u> 21	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>109,78</u> 0,19
749	& C1001-1-439	Гвинт самонарізувальний TN 3,5 x 25 мм KNAUF 00003504	шт	1690,5	<u>0,92</u>	-	1555	-	-	-	-
750	& C1001-1-565	Шпаклівка Фугенфюллер 25 кг KNAUF 00093954	кг	28,7385	<u>14,65</u>	-	421	-	-	-	-
751	& C1001-1-485	Стрічка армуюча для швів Kurt (Рулон 75 м) KNAUF 00099382	м	79,695	<u>15,87</u>	-	1265	-	-	-	-
752	& C1001-1-18	Будівельні плити вологостійкі ГКПВ 12,5 мм 1200x2500 ПЛУК KNAUF 00230219	м2	66,75	<u>150,77</u>	-	10064	-	-	-	-
753	& C111-55-12P	Гіпсокартон ГКПР 12,5 мм рентгенозахисний Knauf Safeboard	м2	37,8	<u>1091,63</u>	-	41264	-	-	-	-
754	КБ15-56-5	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	14,785	<u>7346,49</u> 6916,14	<u>7,18</u> 6,28	108618	102255	<u>106</u> 93	<u>63.0000</u> 0,0555	<u>931,46</u> 0,82
755	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	213,1997	<u>43,36</u>	-	9244	-	-	-	-
756	КБ15-56-6	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	14,785	<u>1593,11</u> 1449,10	<u>2,87</u> 2,51	23554	21425	<u>42</u> 37	<u>13.2000</u> 0,0222	<u>195,16</u> 0,33
757	& C1001-1-704	Шпаклівка НР Фініш 25 кг KNAUF 00230467	кг	1478,5	<u>11,92</u>	-	17624	-	-	-	-
758	& C1001-1-571	Шпаклівка Мульти-Фініш 25 кг KNAUF 00130000	кг	1478,5	<u>12,30</u>	-	18186	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
759	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	19,09	<u>4738.48</u> 4442,30	<u>1.44</u> 1,26	90458	84804	<u>27</u> 24	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>818.96</u> 0,21
760	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	381,8	<u>43.36</u> -	-	16555	-	-	-	-
761	& C111- 2016-16	Інтер'єрна латексна шовковисто-матова фарба Ceresit IN 56	л	423,798	<u>340.68</u> -	-	144380	-	-	-	-
762	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,805	<u>4738.48</u> 4442,30	<u>1.44</u> 1,26	3814	3576	<u>1</u> 1	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>34.53</u> 0,01
763	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	16,1	<u>43.36</u> -	-	698	-	-	-	-
764	& C111- 2016-19	Інтер'єрна латексна шовковисто-матова фарба Ceresit IN 56 FOR KITCHEN & BATH	л	17,871	<u>340.68</u> -	-	6088	-	-	-	-
765	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,2	<u>4738.48</u> 4442,30	<u>1.44</u> 1,26	5686	5331	<u>2</u> 2	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>51.48</u> 0,01
766	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	24	<u>43.36</u> -	-	1041	-	-	-	-
767	& C111- 2016-11-2ЛР	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52	л	26,64	<u>178.07</u> -	-	4744	-	-	-	-
768	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	8,641	<u>14543.27</u> 14491,82	<u>4.31</u> 3,77	125668	125224	<u>37</u> 33	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>1209.31</u> 0,29
769	& C1001-1- 379	Пружина подвійна KNAUF 00003411	шт	691,28	<u>11.35</u> -	-	7846	-	-	-	-
770	& C1000-1- 139	Підвіс гачок-гачок 315-580 Armstrong® A11040G	шт	691,28	<u>7.44</u> -	-	5143	-	-	-	-
771	& C1000-1- 144	Підвіс гачок-петля 315-580 Armstrong® A13040G	шт	691,28	<u>7.44</u> -	-	5143	-	-	-	-
772	& C1000-1- 133	PRELUDE 24 XL - універсальна несуча рейка 3600 mm x 24 mm x 43 mm Armstrong® 314032	м	820,895	<u>54.14</u> -	-	44443	-	-	-	-
773	& C1000-1- 134	PRELUDE 24 XL - поперечна рейка 1200 mm x 24 mm x 38 mm Armstrong® 313051	м	1641,79	<u>54.14</u> -	-	88887	-	-	-	-
774	& C1000-1- 135	PRELUDE 24 XL - поперечна рейка 600 mm x 24 mm x 30 mm Armstrong® 312021	м	820,895	<u>54.14</u> -	-	44443	-	-	-	-
775	& C1001-1- 477	Дюбель-анкер для стелі 6 x 25 мм KNAUF 00099223	шт	691,28	<u>16.32</u> -	-	11282	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
776	& C1000-1-164	Пристінний молдинг RA 4 F 4000x25x25x1.2 мм, БІЛИЙ RAL 9010 Armstrong® BPM215013	м	933,228	<u>42.24</u> -	<u>-</u> -	39420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
777	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	8,641	<u>1744.75</u> 1737,57	<u>7.18</u> 6,28	15076	15014	<u>62</u> 54	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>145</u> 0,48
778	& C1000-1-40	Плита Mediguard Plain Board KNAUF Ceiling Solutions 600x600x15мм	м2	603,75	<u>897.68</u> -	<u>-</u> -	541974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
779	& C1000-1-41-2КР	Плита BioGuard Plain Board 600x600x15 (медицина) Armstrong® 2221M	м2	303,555	<u>514.75</u> -	<u>-</u> -	156255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стіни									
780	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	9,8	<u>8875.78</u> 7954,71	<u>5.74</u> 5,02	86983	77956	<u>56</u> 49	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>752.84</u> 0,44
781	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1 до 3 мм	100м2	9,8	<u>4731.58</u> 4716,15	<u>8.61</u> 7,54	46369	46218	<u>84</u> 74	<u>42.9600</u> 0,0666	<u>421.01</u> 0,65
782	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5292	<u>15.66</u> -	<u>-</u> -	82873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
783	ХБ4-12-3	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 60, зерно 1,5 мм	100 м2	24,6	<u>7638.02</u> 7618,03	<u>-</u> -	187895	187404	<u>-</u> -	<u>61.9000</u> -	<u>1522.74</u> -
784	& C1550-611	Штукатурка декоративна акрилова "камінцева" Ceresit CT 60, зерно 0,5 мм	кг	4920	<u>83.85</u> -	<u>-</u> -	412542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
785	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	1832,7	<u>86.93</u> -	<u>-</u> -	159317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
786	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	38,53	<u>56424.70</u> 15350,27	<u>418.35</u> 356,16	2174044	591446	<u>16119</u> 13723	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>5644.65</u> 143,5
787	& C111-2014-10	Ґрунтуюча акрилова проста емульсія для внутрішніх і зовнішніх робіт PLAST GRUNT-9	л	539,42	<u>22.20</u> -	<u>-</u> -	11975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
788	& C111-1891-2-16	Цементно-вапняна штукатурка для машинного нанесення PLAST ProPuts-G50	кг	107884	<u>5.39</u> -	<u>-</u> -	581495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
789	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	28,23	<u>4624.68</u> 4338,51	<u>4.31</u> 3,77	130555	122476	<u>122</u> 106	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>1115.65</u> 0,94
790	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	407,0766	<u>43.36</u> -	<u>-</u> -	17651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
791	& C1001-1-571	Шпаклівка Мульти-Фініш 25 кг KNAUF 00130000	кг	2823	<u>12.30</u> -	<u>-</u> -	34723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
792	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	25,8	<u>4216.18</u> 3946,29	<u>1.44</u> 1,26	108777	101814	<u>37</u> 33	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>983.24</u> 0,29
793	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	516	<u>43.36</u> -	<u>-</u> -	22374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
794	& C111-2016-11-2ЛР	Інтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52	л	572,76	<u>178.07</u> -	<u>-</u> -	101991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
795	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	9,76	<u>24971.27</u> 24866,77	<u>48.79</u> 42,70	243720	242700	<u>476</u> 417	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>2289.4</u> 3,68
796	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	195,2	<u>43.36</u> -	<u>-</u> -	8464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
797	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	6344	<u>29.98</u> -	<u>-</u> -	190193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
798	& C111-256-2-2	Хрестики для плитки	шт.	4138,24	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
799	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	396,256	<u>188.58</u> -	<u>-</u> -	74726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
800	& C111-A-12	Керамічна плитка типу Superwhite (код 19061/L) INTERGRES ТОВ "INTERCERAMA"	м2	985,76	<u>853.14</u> -	<u>-</u> -	840991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
801	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	24,53	<u>4624.68</u> 4338,51	<u>4.31</u> 3,77	113443	106424	<u>106</u> 92	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>969.43</u> 0,82
802	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	353,7226	<u>43.36</u> -	<u>-</u> -	15337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
803	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	24,53	<u>2586.81</u> 2298,79	<u>5.74</u> 5,02	63454	56389	<u>141</u> 123	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>513.66</u> 1,09
804	& C1001-1-704	Шпаклівка НР Фініш 25 кг KNAUF 00230467	кг	2453	<u>11.92</u> -	<u>-</u> -	29240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
805	& C1001-1-571	Шпаклівка Мульти-Фініш 25 кг KNAUF 00130000	кг	2453	<u>12.30</u> -	<u>-</u> -	30172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
806	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	12,16	<u>4216.18</u> 3946,29	<u>1.44</u> 1,26	51269	47987	<u>18</u> 15	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>463.42</u> 0,13
807	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	243,2	<u>43.36</u> -	<u>-</u> -	10545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
808	& С111-2016-19	Інтер'єрна латексна шовковисто-матова фарба Ceresit IN 56 FOR KITCHEN & BATH	л	269,952	<u>340.68</u> -	<u>-</u> -	91967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					7866576	2142368	<u>20095</u> 17145		<u>20009.09</u> 177,16
		Разом будівельні роботи, грн.					7866576				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5704113				
		всього заробітна плата, грн.					2159513				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1162954				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2422,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					412113				
		Всього будівельні роботи, грн.					9029530				

		Всього по розділу 11					9029530				
Розділ 12. Ганки											
809	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,9	<u>17743.14</u> 16495,16	<u>51.66</u> 45,22	15969	14846	<u>46</u> 41	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>140.04</u> 0,36
810	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	36,54	<u>188.58</u> -	<u>-</u> -	6891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
811	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	585	<u>29.98</u> -	<u>-</u> -	17538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
812	& С111-258-2-2ЛТ	Керамогранітна плитка для підлоги ПРАТ "Інтеркерама" INTER GRES GRAY, 120600182, 600x600мм, к/к R10, клас зносостійкості 3	м2	90,9	<u>657.56</u> -	<u>-</u> -	59772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
813	& С111-155-4-Т	Хрестики дистанційні Смарт 3 мм	шт	381,6	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
814	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	110	<u>576.13</u> 562,91	<u>1.44</u> 1,26	63374	61920	<u>158</u> 139	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>584.1</u> 1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
815	C111-2009-4	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25	кг	9,02	<u>86,85</u>	-	783	-	-	-	-
816	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	50,16	<u>188,58</u>	-	9459	-	-	-	-
817	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	572	<u>29,98</u>	-	17149	-	-	-	-
818	& C111-258-2-2ЛТ	Керамогранітна плитка для підлоги ПРАТ "Інтеркерама" INTER GRES GRAY, 120600182, 600x600мм, к/к R10, клас зносостійкості 3	м2	112,2	<u>657,56</u>	-	73778	-	-	-	-
819	& C111-155-4-Т	Хрестики дистанційні Смарт 3 мм	шт	466,4	<u>0,20</u>	-	93	-	-	-	-
820	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,389	<u>8547,41</u>	<u>1067,39</u>	3325	2510	<u>415</u>	<u>60,1800</u>	<u>23,41</u>
821	& C111-1755-7-2ЛК	Огородження ОГ-1 з нержавіючої сталі	м	14	<u>5615,08</u>	-	78611	-	-	-	-
822	& C111-1755-6-2ЛП	Огородження ОГ-2 з нержавіючої сталі	м	15	<u>6124,27</u>	-	91864	-	-	-	-
823	& C111-1755-8-2ЛЛ	Огородження ОГ-3 з нержавіючої сталі	м	9,9	<u>6124,27</u>	-	60630	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					499312	79276	<u>619</u>		<u>747,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					499312		276		2,45
		в тому числі:					419417				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79552				
		всього заробітна плата, грн.					43050				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15311				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					542362				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 12					542362				
		Розділ 13. Приміщення рампи									
824	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,053	<u>14090,01</u>	-	747	747	-	<u>165,2400</u>	<u>8,76</u>
825	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,53	<u>2103,88</u>	<u>157,04</u>	1115	118	<u>83</u>	<u>2,4000</u>	<u>1,27</u>
					222,94	54,95			29	0,5009	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
826	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0053	<u>45368.25</u> 25192,90	<u>11255.43</u> 3995,41	240	134	<u>60</u> 21	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>1.32</u> 0,17
827	С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,53795	<u>4222.98</u> -	<u>-</u> -	2272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
828	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,03286	<u>29765.34</u> -	<u>-</u> -	978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
829	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,084	<u>10206.86</u> 5060,84	<u>3543.60</u> 1241,49	857	425	<u>298</u> 104	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>4.26</u> 0,78
830	& С111-42-16	Профлист ТП-45*, t=0,5мм з полімерним покриттям	м2	8,82	<u>240.21</u> -	<u>-</u> -	2119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
831	КБ9-47-1	Облицювання сталевих профільованим листом	100м2	0,24	<u>5629.92</u> 4832,32	<u>349.97</u> 116,05	1351	1160	<u>84</u> 28	<u>47.8400</u> 1,0649	<u>11.48</u> 0,26
832	& С111-1027-4	Профнастил НС35-1000-0,5	м2	25,2	<u>266.93</u> -	<u>-</u> -	6727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
833	& С1632-102-15-2ПЕ	Самонарізаючі шурупи 5,5х35 з EPDM шайбою по металу	шт	200	<u>5.68</u> -	<u>-</u> -	1136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
834	& С1632-102-16-2ПЖ	Самонарізаючі шурупи 4,8х19 з EPDM шайбою по металу	шт	200	<u>3.34</u> -	<u>-</u> -	668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
835	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>238.87</u> 186,08	<u>33.35</u> 8,12	478	372	<u>67</u> 16	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
836	& С1001-2-5132	Решітка з алюмінієвого профілю РН 200х200 VENTS 0000224194	шт	2	<u>560.36</u> -	<u>-</u> -	1121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
837	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,05775	<u>14125.44</u> 12913,47	<u>221.12</u> 70,29	816	746	<u>13</u> 4	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>7.67</u> 0,03
838	& С1422-11186-17	Оцинкована покрівельна сталь з полімерним покриттям, t= 0,5 мм	м2	6,06375	<u>566.64</u> -	<u>-</u> -	3436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
839	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0189	<u>30660.54</u> 26637,77	<u>1598.83</u> 495,26	579	503	<u>30</u> 9	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>4.45</u> 0,07
840	& С123-15-109	Дверні блоки зовнішні металеві з порошковим фарбуванням, утеплені, зпорогом не більш 20 мм, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні	м2	1,89	<u>6143.15</u> -	<u>-</u> -	11611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					36251	4205	<u>635</u> 211		<u>42.85</u> 1,73
		Разом будівельні роботи, грн.					36251				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4416 2477 5,29 901 38728				

		Всього по розділу 13					38728				
841	КБ7-60-4	Розділ 14. Інші роботи Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,82	<u>8547.41</u> 6453,70	<u>1067.39</u> 246,65	7009	5292	<u>875</u> 202	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>49,35</u> 1,84
842	& С111-1755-14-2ЛМ	Огородження ОГск з нержавіючої сталі	м	82	<u>5104.27</u> -	<u>-</u> -	418550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					425559	5292	<u>875</u> 202		<u>49,35</u> 1,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					425559 419392 5494 2953 6,14 1045 428512				

		Всього по розділу 14					428512				
843	КБ9-43-1	Розділ 15. Козирок по осі 12/А-Б Монтаж фахверка	1m	0,8582	<u>9992.02</u> 4646,70	<u>4720.65</u> 1299,90	8575	3988	<u>4051</u> 1116	<u>40,4800</u> 9,7100	<u>34,74</u> 8,33
844	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,8582	<u>75605.35</u> -	<u>-</u> -	64885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
845	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,343	<u>1783.80</u> 580,44	<u>93.90</u> 7,85	612	199	<u>32</u> 3	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>1,64</u> 0,02
846	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	6,86	<u>3348.31</u> 433,64	<u>68.18</u> 8,79	22969	2975	<u>468</u> 60	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>24,83</u> 0,55


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
847	& C111-18071-9	Профнастил НС35-1000-0,7	м2	10,10898	<u>283,05</u>	<u>-</u>	2861	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
848	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0015	<u>528609,70</u>	<u>14178,18</u>	793	88	<u>21</u>	<u>582,3200</u>	<u>0,87</u>
					58820,14	5933,13			9	48,3367	0,07
849	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0026	<u>29229,84</u>	<u>-</u>	76	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					100771	7250	<u>4572</u>		<u>62,08</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					100771		1188		8,97
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88949				
		всього заробітна плата, грн.					8438				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4084				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1299				
		Всього будівельні роботи, грн.					104855				


		Всього по розділу 15					104855				
		Разом прямі витрати по кошторису					56051092	8709019	<u>1058921</u>		<u>85083,39</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					56051092		327453		2888,87
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46283152				
		всього заробітна плата, грн.					9036472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4956609				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10448,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1777671				
		Всього будівельні роботи, грн.					61007701				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					28859				

		Всього по кошторису					61007701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					98421,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10814143				

Склав інженер проєктувальник  Северин О.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП  Смирнова О.Г.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02_ЧП на чисті приміщення

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 22845,863 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,49354 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 615,125 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. 4 поверх									
		Стеля (4 поверх)									
1	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	5,62	<u>14543.27</u>	<u>4.31</u>	81733	81444	<u>24</u>	<u>139.9500</u>	<u>786.52</u>
					14491,82	3,77			21	0,0333	0,19
2	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	5,62	<u>1744.75</u>	<u>7.18</u>	9805	9765	<u>40</u>	<u>16.7800</u>	<u>94.3</u>
					1737,57	6,28			35	0,0555	0,31
3	& С1545-20301	Касети герметичної підвісної стелі ClipCS	м2	562	<u>2285.21</u>	-	1284288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С1545-20302	Профіль несучий	м	1569	<u>179.93</u>	-	282310	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С1545-20303	Шпилька М6	м	470	<u>26.93</u>	-	12657	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С1545-20304	Скоба регулююча М6	шт	940	<u>75.52</u>	-	70989	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1545-20305	Скоба захватна М6	шт	1580	<u>132.64</u>	-	209571	-	-	-	-
8	& C1545-20306	Скоба з'єднувальна	шт	315	<u>69.40</u>	-	21861	-	-	-	-
9	& C1545-20307	Куток прижимний	шт	3064	<u>24.01</u>	-	73567	-	-	-	-
10	& C1545-20308	Гайка М6 з засічкою	шт	6580	<u>0.70</u>	-	4606	-	-	-	-
11	& C1545-20309	Шайба М6	шт	6580	<u>0.44</u>	-	2895	-	-	-	-
12	& C1545-20310	ЕТО Дюбель 8х23/М6 латунь	шт	940	<u>10.04</u>	-	9438	-	-	-	-
13	& C1545-20311	Галтель стельова	м	489	<u>726.65</u>	-	355332	-	-	-	-
		Стіни (4 поверх)			-	-			-	-	-
14	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	7,62	<u>20418.62</u>	-	155590	154774	-	<u>191.6000</u>	<u>1459.99</u>
15	& C1545-20312	Пристінна панель HPL - 6 мм (підготовлено в розмір, знята фаска, чорна серцевина, захисна плівка)	м2	762	<u>5082.05</u>	-	3872522	-	-	-	-
16	& C1545-20313	Лежень під пристінну панель HPL	м	261	<u>663.41</u>	-	173150	-	-	-	-
17	& C1545-20314	Кут алюмінієвий посилений	м	234	<u>1011.23</u>	-	236628	-	-	-	-
18	& C1545-20315	Каркас набірної перегородки	м2	293	<u>908.21</u>	-	266106	-	-	-	-
19	& C1545-20316	Мінеральна вата	м2	200	<u>87.11</u>	-	17422	-	-	-	-
20	& C1545-20317	Пароізоляція	м2	500	<u>17.89</u>	-	8945	-	-	-	-
21	& C1545-20318	Профіль CD-60 посилений (товщ. 0,65 мм)	м	1395	<u>67.73</u>	-	94483	-	-	-	-
22	& C1545-20319	Профіль UD-27 посилений (товщ. 0,65 мм)	м	345	<u>51.41</u>	-	17736	-	-	-	-
23	& C1545-20320	Металопрофіль посилений UA 50	м	138	<u>189.11</u>	-	26097	-	-	-	-
		Двері (4 поверх)			-	-			-	-	-
24	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	26	<u>568.12</u> 540,53	-	14771	14054	-	<u>5.2200</u>	<u>135.72</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C1545-20322	Двері одностворчаті розпашні M-Swing HPL 900x2000 мм, глухі	шт	2	<u>67705.70</u>	-	135411	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C1545-20323	Двері одностворчаті розпашні M-Swing HPL 1000x2000 мм, глухі	шт	7	<u>67705.70</u>	-	473940	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C1545-20324	Двері одностворчаті розпашні M-Swing HPL 1100x2000 мм, глухі	шт	1	<u>69120.44</u>	-	69120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C1545-20325	Дверцята (для ПК, ЩЕ, ЩС) на алюмінієвому каркасі герметичні	шт	3	<u>37005.74</u>	-	111017	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& C1545-20327	Полотно 1-створчатої розсувної двері M-Slide HPL 1100x2100мм, глухі, під автоматичний привід (без ручок)	шт	2	<u>59489.60</u>	-	118979	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& C1545-20328	Полотно 1-створчатої розсувної двері M-Slide HPL 1100x2100мм, зі склом, під автоматичний привід (без ручок)	шт	2	<u>68814.44</u>	-	137629	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C1545-20330	Комплект полотен розсувної двері 2-створчатої M-Slide HPL X2, глухі, 1300x2100 мм під автоматичний привід (без ручок)	шт	2	<u>110180.54</u>	-	220361	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& C1545-20331	Комплект полотен розсувної двері 2-створчатої M-Slide HPL X2, глухі, 1800x2100 мм під автоматичний привід (без ручок)	шт	2	<u>117111.44</u>	-	234223	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& C1545-20332	Комплект полотен розсувної двері 2-створчатої M-Slide HPL X2, зі склом, 1800x2100 мм під автоматичний привід (без ручок)	шт	1	<u>135761.12</u>	-	135761	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C1545-20333	Полотно для 1-створчатої розсувної рентгенозахисної двері M-Slide HPL X-Ray, 1100x2055 мм, свинець 2 мм, глухе (під автоматику)	шт	2	<u>115576.34</u>	-	231153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C1545-20334	Комплект полотен для 2-створчатої розсувної рентгенозахисної двері M-Slide HPL X-Ray, 1800x2055 мм, свинець 2 мм, глухе (під автоматику)	шт	2	<u>228809.60</u>	-	457619	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C1545-20336	Комплект автоматичного приводу для розсувних дверей, із 2-ма безконтактними кнопками та радаром безпеки	шт	9	<u>84242.63</u>	-	758184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C1545-20337	Комплект автоматичного приводу посиленого для розсувних дверей рентгензахисних, із 2-ма безконтактними кнопками та радаром безпеки	шт	4	<u>110160.83</u>	-	440643	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C1545-20338	Комплект притворного профілю для розсувних дверей шириною до 1500 мм	шт	8	<u>3723.83</u>	-	29791	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	5,6	<u>14543,27</u>	<u>4,31</u>	81442	81154	<u>24</u>	<u>139,9500</u>	<u>783,72</u>
					14491,82	3,77			21	0,0333	0,19
50	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	5,6	<u>1744,75</u>	<u>7,18</u>	9771	9730	<u>41</u>	<u>16,7800</u>	<u>93,97</u>
					1737,57	6,28			35	0,0555	0,31
51	& С1545-20301	Касети герметичної підвісної стелі ClipCS	м2	560	<u>2285,21</u>	-	1279718	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	& С1545-20302	Профіль несучий	м	1569	<u>179,93</u>	-	282310	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	& С1545-20303	Шпилька М6	м	470	<u>26,93</u>	-	12657	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& С1545-20304	Скоба регулююча М6	шт	940	<u>75,52</u>	-	70989	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& С1545-20305	Скоба захватна М6	шт	1580	<u>132,64</u>	-	209571	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& С1545-20306	Скоба з'єднувальна	шт	315	<u>69,40</u>	-	21861	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	& С1545-20307	Куток прижимний	шт	3056	<u>24,01</u>	-	73375	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	& С1545-20308	Гайка М6 з засічкою	шт	6580	<u>0,70</u>	-	4606	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	& С1545-20309	Шайба М6	шт	6580	<u>0,44</u>	-	2895	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	& С1545-20310	ЕТО Дюбель 8х23/М6 латунь	шт	940	<u>10,04</u>	-	9438	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	& С1545-20311	Галтель стельова	м	489	<u>726,65</u>	-	355332	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	& С1545-20321	Вікно передавальне	шт	1	<u>28194,88</u>	-	28195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Стіни (5 поверх)									
63	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	7,38	<u>20418,62</u>	-	150689	149899	-	<u>191,6000</u>	<u>1414,01</u>
					20311,52	-			-	-	-
64	& С1545-20312	Пристінна панель НРЛ - 6 мм (підготовлено в розмір, знята фаска, чорна серцевина, захисна плівка)	м2	738	<u>5082,05</u>	-	3750553	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	& С1545-20313	Лежень під пристінну панель НРЛ	м	261	<u>663,41</u>	-	173150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	& С1545-20314	Кут алюмінієвий посилений	м	234	<u>1011,23</u>	-	236628	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	& С1545-20315	Каркас набірної перегородки	м2	215	<u>908,21</u>	-	195265	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	& C1545-20316	Мінеральна вата	м2	170	<u>87.11</u>	-	14809	-	-	-	-
69	& C1545-20317	Пароізоляція	м2	425	<u>17.89</u>	-	7603	-	-	-	-
70	& C1545-20318	Профіль CD-60 посилений (товщ. 0,65 мм)	м	1455	<u>67.73</u>	-	98547	-	-	-	-
71	& C1545-20319	Профіль UD-27 посилений (товщ. 0,65 мм)	м	333	<u>51.41</u>	-	17120	-	-	-	-
72	& C1545-20320	Металопрофіль посилений UA 50	м	150	<u>189.11</u>	-	28367	-	-	-	-
		Двері (5 поверх)			-	-			-	-	-
73	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	26	<u>568.12</u> 540,53	-	14771	14054	-	<u>5.2200</u>	<u>135.72</u>
74	& C1545-20322	Двері одностворчаті розпашні M-Swing HPL 900x2000 мм, глухі	шт	2	<u>67705.70</u>	-	135411	-	-	-	-
75	& C1545-20323	Двері одностворчаті розпашні M-Swing HPL 1000x2000 мм, глухі	шт	7	<u>67705.70</u>	-	473940	-	-	-	-
76	& C1545-20325	Дверцята (для ПК, ЩЕ, ЩС) на алюмінієвому каркасі герметичні	шт	3	<u>37005.74</u>	-	111017	-	-	-	-
77	& C1545-20326	Двері двостворчаті розпашні M-Swing HPL X2, 1400x2000 мм, глухі	шт	1	<u>130036.88</u>	-	130037	-	-	-	-
78	& C1545-20327	Полотно 1-створчатої розсувної двері M-Slide HPL 1100x2100мм, глухі, під автоматичний привід (без ручок)	шт	2	<u>59489.60</u>	-	118979	-	-	-	-
79	& C1545-20328	Полотно 1-створчатої розсувної двері M-Slide HPL 1100x2100мм, зі склом, під автоматичний привід (без ручок)	шт	1	<u>68814.44</u>	-	68814	-	-	-	-
80	& C1545-20330	Комплект полотен розсувної двері 2-створчатої M-Slide HPL X2, глухі, 1300x2100 мм під автоматичний привід (без ручок)	шт	2	<u>110180.54</u>	-	220361	-	-	-	-
81	& C1545-20331	Комплект полотен розсувної двері 2-створчатої M-Slide HPL X2, глухі, 1800x2100 мм під автоматичний привід (без ручок)	шт	1	<u>117111.44</u>	-	117111	-	-	-	-
82	& C1545-20332	Комплект полотен розсувної двері 2-створчатої M-Slide HPL X2, зі склом, 1800x2100 мм під автоматичний привід (без ручок)	шт	1	<u>135761.12</u>	-	135761	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& C1545-20333	Полотно для 1-створчатої розсувної рентгенозахистної двері M-Slide HPL X-Ray, 1100x2055 мм, свинець 2 мм, глухе (під автоматику)	шт	3	<u>115576.34</u> -	- -	346729	-	- -	- -	- -
84	& C1545-20334	Комплект полотен для 2-створчатої розсувної рентгенозахистної двері M-Slide HPL X-Ray, 1800x2055 мм, свинець 2 мм, глухе (під автоматику)	шт	3	<u>228809.60</u> -	- -	686429	-	- -	- -	- -
85	& C1545-20335	Система доводчиків із шиною синхронізації для 2-створчатих розпашних дверей	шт	1	<u>31436.54</u> -	- -	31437	-	- -	- -	- -
86	& C1545-20336	Комплект автоматичного приводу для розсувних дверей, із 2-ма безконтактними кнопками та радаром безпеки	шт	7	<u>84242.63</u> -	- -	589698	-	- -	- -	- -
87	& C1545-20337	Комплект автоматичного приводу посиленого для розсувних дверей рентгенозахисних, із 2-ма безконтактними кнопками та радаром безпеки	шт	6	<u>110160.83</u> -	- -	660965	-	- -	- -	- -
88	& C1545-20338	Комплект притворного профілю для розсувних дверей шириною до 1500 мм	шт	8	<u>3723.83</u> -	- -	29791	-	- -	- -	- -
89	& C1545-20339	Комплект притворного профілю для розсувних дверей шириною від 1500 мм	шт	5	<u>4315.43</u> -	- -	21577	-	- -	- -	- -
90	& C1545-20340	Комплект нащільника алюмінієвого для розпашних дверей Метізи, витратні матеріали, тощо (4 поверх)	шт	5	<u>3581.03</u> -	- -	17905	-	- -	- -	- -
91	& C1545-20341	Клей-герметик, 330 мл.	шт	120	<u>336.76</u> -	- -	40411	-	- -	- -	- -
92	& C1545-20342	Герметик білий для стельових панелей, 330 мл.	шт	145	<u>530.56</u> -	- -	76931	-	- -	- -	- -
93	& C1545-20343	Герметик чорний для стінових панелей, 330 мл.	шт	155	<u>530.56</u> -	- -	82237	-	- -	- -	- -
94	& C1545-20344	Клейка стрічка	м	390	<u>9.85</u> -	- -	3842	-	- -	- -	- -
95	& C1545-20345	Опора монтажна посилена	шт	3500	<u>24.06</u> -	- -	84210	-	- -	- -	- -
96	& C1545-20346	Дюбель 6x60	шт	6000	<u>2.13</u> -	- -	12780	-	- -	- -	- -
97	& C1545-20347	Саморіз 3,9x35	шт	1000	<u>0.64</u> -	- -	640	-	- -	- -	- -
98	& C1545-20348	402Т Гвинт 3,9x11 самосв.	шт	20000	<u>0.85</u> -	- -	17000	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					11343675	254837	<u>65</u> 56		<u>2427.42</u> 0,5
		Разом будівельні роботи, грн.					11343675				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11088773				
		всього заробітна плата, грн.					254893				
		Загальновиробничі витрати, грн.					138744				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					291,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49568				
		Всього будівельні роботи, грн.					11482419				

		Всього по розділу 2					11482419				
		Разом прямі витрати по кошторису					22565557	514874	<u>129</u> 112		<u>4903.95</u> 1
		Разом будівельні роботи, грн.					22565557				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22050554				
		всього заробітна плата, грн.					514986				
		Загальновиробничі витрати, грн.					280306				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					588,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					100139				
		Всього будівельні роботи, грн.					22845863				

		Всього по кошторису					22845863				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5493,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					615125				

Склав інженер проєктувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03_АБ1
на ремонтно-відновлювальні роботи**

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:
креслення (специфікації) № 25-4373-АБ1

Кошторисна вартість 674,559 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,21265 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 241,530 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ремонтно-відновлювальні роботи стін підвалу. арк.2									
1	КБ46-4-3	Підсилення стін стальними тяжами	1 т	1,24812	<u>34155,61</u>	<u>969,06</u>	42630	37753	<u>1210</u>	<u>307,1800</u>	<u>383,4</u>
					30248,01	296,16			370	2,2164	2,77
2	С111-1809	Сталь кругла	т	0,22248	<u>36608,07</u>	-	8145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С111-1120-1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 4-10 мм сталь марки С245	т	1,02564	<u>30152,00</u>	-	30925	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	КБ46-4-2	Підсилення стін стальними каркасами	1 т	1,47712	<u>44412,36</u>	<u>9215,72</u>	65602	48739	<u>13613</u>	<u>296,1400</u>	<u>437,43</u>
					32995,92	2052,39			3032	15,3799	22,72
5	С111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,97618	<u>28401,47</u>	-	27725	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-1120-1 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 4-10 мм сталь марки С245	т	0,29788	<u>30152.00</u> -	- -	8982	-	- -	- -	- -
7	C111-1841	Сталь швелерна	т	0,20306	<u>40013.68</u> -	- -	8125	-	- -	- -	- -
8	& C172-884-151	Шайба М20 мм	шт	264	<u>3.67</u> -	- -	969	-	- -	- -	- -
9	& C172-884-152	Гайка М20 мм	шт	264	<u>14.58</u> -	- -	3849	-	- -	- -	- -
10	& C172-884-153	Шайба пружина М20 мм	шт	216	<u>5.09</u> -	- -	1099	-	- -	- -	- -
11	& C172-884-154 варіант 1	Шпилька HAS -U M10x130	шт	52	<u>201.63</u> -	- -	10485	-	- -	- -	- -
12	& C172-884-154 варіант 2	Хімічний анкер HIT-HY 170 (HILTI)	шт	1,4	<u>1213.88</u> -	- -	1699	-	- -	- -	- -
13	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,098	<u>1783.80</u> 580,44	<u>93.90</u> 7,85	1959	637	<u>103</u> 9	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>5.25</u> 0,08
14	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	1,098	<u>6846.72</u> 867,28	<u>136.37</u> 17,59	7518	952	<u>150</u> 19	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>7.95</u> 0,18
15	КБ46-33-4	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів	1 м3	0,74	<u>12648.19</u> 9275,35	<u>284.99</u> 102,21	9360	6864	<u>211</u> 76	<u>100.8300</u> 0,9310	<u>74.61</u> 0,69
16	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,77	<u>3840.48</u> -	- -	2957	-	- -	- -	- -
17	& C124-20-2	Гарячекатана арматурна сталь А500С діам. 10 мм	т	0,019744	<u>29229.84</u> -	- -	577	-	- -	- -	- -
18	КБ7-57-14	Чеканення і розшивання швів стін розчином	100м шва	1,748	<u>1174.90</u> 1146,40	<u>28.50</u> 10,22	2054	2004	<u>50</u> 18	<u>10.6900</u> 0,0931	<u>18.69</u> 0,16
19	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,9	<u>3633.07</u> -	- -	3270	-	- -	- -	- -
20	КБ46-33-3	Закладення розчином в стінах перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	1 м3	0,22	<u>14844.65</u> 11472,07	<u>284.99</u> 102,21	3266	2524	<u>63</u> 22	<u>124.7100</u> 0,9310	<u>27.44</u> 0,2
21	& C111-2009-52	Полімерцементний розчин	м3	0,22	<u>19021.99</u> -	- -	4185	-	- -	- -	- -
22	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	1,304	<u>3379.41</u> 3333,91	<u>45.50</u> 17,00	4407	4347	<u>60</u> 22	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>49.1</u> 0,19
23	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	1,304	<u>42420.33</u> 15350,27	<u>418.35</u> 356,16	55316	20017	<u>546</u> 464	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>191.04</u> 4,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,4	<u>144,34</u>	<u>-</u>	635	635	<u>-</u>	<u>1.6300</u>	<u>7,17</u>
					144,34	-			-	-	-
25	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	4,4	<u>317,02</u>	<u>317,02</u>	1395	-	<u>1395</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	49,91			220	0,4110	1,81
26	КБ10-57-3	Грунтування покриттів	100м2	0,42	<u>655,76</u>	<u>20,16</u>	275	267	<u>8</u>	<u>6.3700</u>	<u>2,68</u>
					635,60	4,30			2	0,0402	0,02
27	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	8,4	<u>43,36</u>	<u>-</u>	364	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
28	КБ10-57-3	Антисептування водними розчинами покриттів	100м2	4,13	<u>655,76</u>	<u>20,16</u>	2708	2625	<u>83</u>	<u>6.3700</u>	<u>26,31</u>
					635,60	4,30			18	0,0402	0,17
29	& С1113-292-1-2ПЦ	Біозахисний засіб "Triora"	л	83	<u>60,45</u>	<u>-</u>	5017	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					315498	127364	<u>17492</u>		<u>1231,07</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					315498		4272		33,85
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170642				
		всього заробітна плата, грн.					131636				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71910				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					151,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25746				
		Всього будівельні роботи, грн.					387408				

		Всього по розділу 1					387408				
		Розділ 2. Ремонтно-відновлювальні роботи стін підвалу. арк.3									
30	КР20-27-1	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,56	<u>889,66</u>	<u>-</u>	498	483	<u>-</u>	<u>8.8700</u>	<u>4,97</u>
					862,52	-			-	-	-
31	КБ46-33-3	Закладення розчином в стінах перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	1 м3	0,1	<u>14844,65</u>	<u>284,99</u>	1484	1147	<u>28</u>	<u>124,7100</u>	<u>12,47</u>
					11472,07	102,21			10	0,9310	0,09
32	& С124-20-2	Гарячекатана арматурна сталь А500С діам. 10 мм	т	0,0574	<u>29229,84</u>	<u>-</u>	1678	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
33	& С111-2009-52	Полімерцементний розчин	м3	0,1	<u>19021,99</u>	<u>-</u>	1902	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C111-2000-8 варіант 1	Епоксидний клей	кг	2,45	<u>592.33</u> -	<u>-</u> -	1451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ10-57-3	Грунтування покриттів	100м2	0,48	<u>655.76</u> 635,60	<u>20.16</u> 4,30	315	305	<u>10</u> 2	<u>6.3700</u> 0,0402	<u>3.06</u> 0,02
36	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,6	<u>43.36</u> -	<u>-</u> -	416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	1,52	<u>1656.35</u> 1656,35	<u>-</u> -	2518	2518	<u>-</u> -	<u>16.6000</u> -	<u>25.23</u> -
38	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3	<u>251.25</u> -	<u>-</u> -	754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] розчином, товщина шару 5 мм	100м2	0,0112	<u>4776.09</u> 4679,79	<u>96.30</u> 82,00	53	52	<u>1</u> 1	<u>46.3300</u> 0,8564	<u>0.52</u> 0,01
40	C111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 24	кг	14,6	<u>15.96</u> -	<u>-</u> -	233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ15-185-2	Обклеювання стін	100м2	0,34	<u>8742.92</u> 2518,52	<u>-</u> -	2973	856	<u>-</u> -	<u>25.9000</u> -	<u>8.81</u> -
42	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	34	<u>37.79</u> -	<u>-</u> -	1285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							15560	5361	<u>39</u> 13		<u>55.06</u> 0,12
Разом будівельні роботи, грн.							15560				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10160				
всього заробітна плата, грн.							5374				
Загальновиробничі витрати, грн.							3056				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1127				
Всього будівельні роботи, грн.							18616				
Всього по розділу 2							18616				
Розділ 3. Ремонтно-відновлювальні роботи стін підвалу. арк.4											
43	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	2,16	<u>889.66</u> 862,52	<u>-</u> -	1922	1863	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>19.16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ46-33-3	Закладення розчином в стінах перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	1 м3	0,78	<u>14844.65</u> 11472,07	<u>284.99</u> 102,21	11579	8948	<u>222</u> 80	<u>124.7100</u> 0,9310	<u>97.27</u> 0,73
45	& С124-20-2	Гарячекатана арматурна сталь А500С діам. 10 мм	т	0,2214	<u>29229.84</u> -	<u>-</u> -	6471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С111-2009-52	Полімерцементний розчин	м3	0,78	<u>19021.99</u> -	<u>-</u> -	14837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	С111-2000-8 варіант 1	Епоксидний клей	кг	9,45	<u>592.33</u> -	<u>-</u> -	5598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ10-57-3	Грунтування покриттів	100м2	1,12	<u>655.76</u> 635,60	<u>20.16</u> 4,30	734	712	<u>22</u> 5	<u>6.3700</u> 0,0402	<u>7.13</u> 0,05
49	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	22,4	<u>43.36</u> -	<u>-</u> -	971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	3,04	<u>1656.35</u> 1656,35	<u>-</u> -	5035	5035	<u>-</u> -	<u>16.6000</u> -	<u>50.46</u> -
51	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	6	<u>251.25</u> -	<u>-</u> -	1508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] розчином, товщина шару 5 мм	100м2	0,0252	<u>4776.09</u> 4679,79	<u>96.30</u> 82,00	120	118	<u>2</u> 2	<u>46.3300</u> 0,8564	<u>1.17</u> 0,02
53	С111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна Ceresit СТ 24	кг	32,9	<u>15.96</u> -	<u>-</u> -	525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ15-185-2	Обклеювання стін	100м2	1,2	<u>8742.92</u> 2518,52	<u>-</u> -	10492	3022	<u>-</u> -	<u>25.9000</u> -	<u>31.08</u> -
55	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	120	<u>37.79</u> -	<u>-</u> -	4535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ15-47-5	Установлення штукатурних кутиків	100м	0,123	<u>2258.48</u> 2258,48	<u>-</u> -	278	278	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>2.49</u> -
57	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні з армувальною сіткою	м	12,915	<u>37.50</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					65089	19976	<u>246</u> 87		<u>208.76</u> 0,8
		Разом будівельні роботи, грн.					65089				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44867				
		всього заробітна плата, грн.					20063				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11523				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4279				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					76612				

		Всього по розділу 3					76612				
		Розділ 4. Ремонтно-відновлювальні роботи стін підвалу. арк.5									
58	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,12	<u>889.66</u> 862,52	<u>-</u> -	996	966	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>9.93</u> -
59	КБ46-33-3	Закладення розчином в стінах перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	1 м3	0,26	<u>14844.65</u> 11472,07	<u>284.99</u> 102,21	3860	2983	<u>74</u> 27	<u>124.7100</u> 0,9310	<u>32.42</u> 0,24
60	& С124-20-2	Гарячекатана арматурна сталь А500С діам. 10 мм	т	0,1148	<u>29229.84</u> -	<u>-</u> -	3356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& С111-2009-52	Полімерцементний розчин	м3	0,26	<u>19021.99</u> -	<u>-</u> -	4946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	С111-2000-8 варіант 1	Епоксидний клей	кг	4,9	<u>592.33</u> -	<u>-</u> -	2902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,27822	<u>24934.15</u> 18264,96	<u>979.86</u> 341,70	6937	5082	<u>273</u> 95	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>54.71</u> 0,88
64	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок	1м	0,27822	<u>6308.91</u> 4092,60	<u>1975.00</u> 323,09	1755	1139	<u>549</u> 90	<u>37.2800</u> 2,5290	<u>10.37</u> 0,7
65	С111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,25012	<u>28401.47</u> -	<u>-</u> -	7104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С111-1120-1 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 4-10 мм сталь марки С245	т	0,03366	<u>30152.00</u> -	<u>-</u> -	1015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ46-4-3	Підсилення стін стальними тяжами	1 м	0,2556	<u>34155.61</u> 30248,01	<u>969.06</u> 296,16	8730	7731	<u>248</u> 76	<u>307.1800</u> 2,2164	<u>78.52</u> 0,57
68	С111-1809	Сталь кругла	т	0,0435	<u>36608.07</u> -	<u>-</u> -	1592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С111-1120-1 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 4-10 мм сталь марки С245	т	0,2121	<u>30152.00</u> -	<u>-</u> -	6395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С172-884-151	Шайба М20 мм	шт	72	<u>3.67</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& C172-884-152	Гайка М20 мм	шт	72	<u>14,58</u>	-	1050	-	-	-	-
72	& C172-884-153	Шайба пружина М20 мм	шт	36	<u>5,09</u>	-	183	-	-	-	-
73	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,5	<u>3633,07</u>	-	1817	-	-	-	-
74	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2135	<u>1783,80</u>	<u>93,90</u>	381	124	<u>20</u>	<u>4,7800</u>	<u>1,02</u>
75	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,2135	<u>6846,72</u>	<u>136,37</u>	1462	185	<u>29</u>	<u>7,2400</u>	<u>1,55</u>
76	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	0,258	<u>3379,41</u>	<u>45,50</u>	872	860	<u>12</u>	<u>37,6500</u>	<u>9,71</u>
77	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,258	<u>42420,33</u>	<u>418,35</u>	10944	3960	<u>108</u>	<u>146,5000</u>	<u>37,8</u>
78	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,782	<u>144,34</u>	-	113	113	-	<u>1,6300</u>	<u>1,27</u>
79	C311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,782	<u>317,02</u>	<u>317,02</u>	248	-	<u>248</u>	-	-
					-	49,91			39	0,4110	0,32
80	КБ10-57-3	Ґрунтування покриттів	100м2	0,21	<u>655,76</u>	<u>20,16</u>	138	133	<u>5</u>	<u>6,3700</u>	<u>1,34</u>
81	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,2	<u>43,36</u>	-	182	-	-	-	-
82	КБ10-57-3	Антисептування водними розчинами покриттів	100м2	0,88	<u>655,76</u>	<u>20,16</u>	577	559	<u>18</u>	<u>6,3700</u>	<u>5,61</u>
83	& C1113-292-1-2ПЦ	Біозахисний засіб "Triora"	л	17,6	<u>60,45</u>	-	1064	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					68883	23835	<u>1584</u>		<u>244,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					68883		434		3,81
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43464				
		всього заробітна плата, грн.					24269				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13742				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5048				
		Всього будівельні роботи, грн.					82625				

		Всього по розділу 4					82625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Ремонтно-відновлювальні роботи стін підвалу. арк.8									
84	КБ10-57-3	Грунтування покриттів	100м2	0,2	<u>655.76</u> 635,60	<u>20.16</u> 4,30	131	127	<u>4</u> 1	<u>6.3700</u> 0,0402	<u>1.27</u> 0,01
85	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4	<u>43.36</u> -	<u>-</u> -	173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	ХБ3-1-3	Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: стельові поверхні з оголенням арматури	1 м2	4	<u>748.55</u> 148,48	<u>-</u> -	2994	594	<u>-</u> -	<u>1.4700</u> -	<u>5.88</u> -
87	ХБ3-2-2	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: стельові поверхні	1 м2	4	<u>1175.77</u> 121,91	<u>-</u> -	4703	488	<u>-</u> -	<u>1.1500</u> -	<u>4.6</u> -
88	ХБ3-12-2 Н1=4	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій до 50 мм	1 м2	4	<u>4305.77</u> 92,49	<u>-</u> -	17223	370	<u>-</u> -	<u>0.9600</u> -	<u>3.84</u> -
89	КБ10-57-3	Антисептування водними розчинами покриттів	100м2	0,0972	<u>655.76</u> 635,60	<u>20.16</u> 4,30	64	62	<u>2</u> -	<u>6.3700</u> 0,0402	<u>0.62</u> -
90	& С1113-292-1-2ПЦ	Біозахисний засіб "Triora"	л	72,8	<u>60.45</u> -	<u>-</u> -	4401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ46-33-1	Закладення в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	1 м3	0,1	<u>9963.92</u> 8372,01	<u>207.64</u> 74,47	996	837	<u>21</u> 7	<u>91.0100</u> 0,6783	<u>9.1</u> 0,07
92	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,1	<u>3633.07</u> -	<u>-</u> -	363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ46-8-3	Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	1 м3	0,16	<u>12583.67</u> 3912,37	<u>473.97</u> 157,96	2013	626	<u>76</u> 25	<u>40.6100</u> 1,2848	<u>6.5</u> 0,21
94	& С124-24-9	Гарячекатана арматурна сталь А500С діам. 6 мм	т	0,00147	<u>29433.84</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					33104	3104	<u>103</u> 33		<u>31.81</u> 0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					33104				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29897				
		всього заробітна плата, грн.					3137				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1781				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					655				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					34885				

		Всього по розділу 5					34885				
		Розділ 6. Ремонтно-відновлювальні роботи стін підвалу. арк.9									
95	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,36	<u>13838.84</u> 13467,46	<u>371.38</u> 54,42	4982	4848	<u>134</u> 20	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>41.64</u> 0,2
96	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	-0,36	<u>2537.10</u> 2462,49	<u>74.61</u> 10,93	-913	-886	<u>-27</u> -4	<u>21.1500</u> 0,1127	<u>-7.61</u> -0,04
97	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,36	<u>4166.95</u> 4051,76	<u>115.19</u> 16,88	-1500	-1459	<u>-41</u> -6	<u>34.8000</u> 0,1740	<u>-12.53</u> -0,06
98	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1m	0,063392	<u>27443.91</u> 18874,24	<u>7445.93</u> 507,81	1740	1196	<u>472</u> 32	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>11.16</u> 0,26
99	& С111-1120-1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 4-10 мм сталь марки С245	т	0,0672	<u>30152.00</u> -	<u>-</u> -	2026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	1 m	0,063392	<u>12996.84</u> 12362,83	<u>280.14</u> 86,78	824	784	<u>18</u> 6	<u>119.3900</u> 0,6150	<u>7.57</u> 0,04
101	& С111-2009-52	Полімерцементний розчин	м3	0,0003	<u>19021.99</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& С172-884-158	Болт М10*65	шт	36	<u>63.69</u> -	<u>-</u> -	2293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& С172-884-157	Гайка М10 мм	шт	36	<u>11.81</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& С172-884-155	Шайба М10 мм	шт	72	<u>2.19</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& С172-884-156	Шайба пружина М10 мм	шт	36	<u>4.10</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& С172-884-154	Шпилька HAS -U М10х130	шт	36	<u>201.63</u> -	<u>-</u> -	7259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& С172-884-154	Хімічний анкер HIT-HY 170 (HILTI)	шт	0,9	<u>1213.88</u> -	<u>-</u> -	1092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0254	<u>1783.80</u> 580,44	<u>93.90</u> 7,85	45	15	<u>2</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,0254	<u>6846.72</u> 867,28	<u>136.37</u> 17,59	174	22	<u>3</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.18</u> -
110	ХБ3-1-3	Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: стельові поверхні з оголенням арматури	1 м2	13,7	<u>748.55</u> 148,48	<u>-</u> -	10255	2034	<u>-</u> -	<u>1.4700</u> -	<u>20.14</u> -
111	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	1 м	0,039899	<u>3704.86</u> 3209,82	<u>296.40</u> 86,56	148	128	<u>12</u> 3	<u>29.5700</u> 0,7313	<u>1.18</u> 0,03
112	& С124-26-3-1Н	Арматурна сталь, клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,008432	<u>29765.34</u> -	<u>-</u> -	251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& С124-20-2	Гарячекатана арматурна сталь А500С діам. 10 мм	т	0,031467	<u>29229.84</u> -	<u>-</u> -	920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	ХБ3-2-2	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: стельові поверхні	1 м2	3,5	<u>1175.77</u> 121,91	<u>-</u> -	4115	427	<u>-</u> -	<u>1.1500</u> -	<u>4.03</u> -
115	ХБ3-12-2 Н1=4	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій до 50 мм	1 м2	3,5	<u>4305.77</u> 92,49	<u>-</u> -	15070	324	<u>-</u> -	<u>0.9600</u> -	<u>3.36</u> -
116	КБ10-57-3	Грунтування покриттів	100м2	0,2	<u>655.76</u> 635,60	<u>20.16</u> 4,30	131	127	<u>4</u> 1	<u>6.3700</u> 0,0402	<u>1.27</u> 0,01
117	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4	<u>43.36</u> -	<u>-</u> -	173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ10-57-3	Антисептування водними розчинами покриттів	100м2	0,49	<u>655.76</u> 635,60	<u>20.16</u> 4,30	321	311	<u>10</u> 2	<u>6.3700</u> 0,0402	<u>3.12</u> 0,02
119	& С1113-292-1-2ПЦ	Біозахисний засіб "Triora"	л	9,8	<u>60.45</u> -	<u>-</u> -	592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ46-33-1	Закладення в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	1 м3	0,29	<u>9963.92</u> 8372,01	<u>207.64</u> 74,47	2890	2428	<u>60</u> 22	<u>91.0100</u> 0,6783	<u>26.39</u> 0,2
121	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,29	<u>3633.07</u> -	<u>-</u> -	1054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					54679	10299	<u>647</u> 76		<u>100.02</u> 0,66
		Разом будівельні роботи, грн.					54679				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43733				
		всього заробітна плата, грн.					10375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5705 12,07 2054 60384				

		Всього по розділу 6					60384				
		Розділ 7. Ремонтно-відновлювальні роботи стін підвалу. арк.10									
122	КБ10-57-3	Грунтування покриттів	100м2	0,25	<u>655.76</u>	<u>20.16</u>	164	159	<u>5</u>	<u>6.3700</u>	<u>1.59</u>
					635,60	4,30			1	0,0402	0,01
123	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5	<u>43.36</u>	<u>-</u>	217	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
124	КР3-10-1	Забивання тріщин цементним розчином	10 м	2,89	<u>676.87</u>	<u>14.35</u>	1956	1915	<u>41</u>	<u>6.4800</u>	<u>18.73</u>
					662,52	12,56			36	0,1110	0,32
125	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,12	<u>3633.07</u>	<u>-</u>	436	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
126	КР7-10-1	Забивання вибоїв східців площею до 0,25 м2	100місць	0,05	<u>6354.55</u>	<u>-</u>	318	313	<u>-</u>	<u>64.3500</u>	<u>3.22</u>
					6257,39	-			-	-	-
127	С111-2005-4	Швидкотведіюча суміш Ceresit CN 83	кг	37,2	<u>22.68</u>	<u>-</u>	844	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
128	С111-2017-2	Емульсія контактна Ceresit CC 81	л	1,3	<u>212.00</u>	<u>-</u>	276	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
129	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,0931	<u>10231.67</u>	<u>317.46</u>	953	872	<u>30</u>	<u>90.4600</u>	<u>8.42</u>
					9367,13	97,03			9	0,9048	0,08
130	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,0931	<u>2508.41</u>	<u>-</u>	234	203	<u>-</u>	<u>19.9100</u>	<u>1.85</u>
					2185,72	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					5398	3462	<u>76</u>		<u>33.81</u>
									46		0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					5398				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1860				
		всього заробітна плата, грн.					3508				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1936				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					700				
		Всього будівельні роботи, грн.					7334				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 7					7334				
		Розділ 8. Ремонтно-відновлювальні роботи стін підвалу. арк.11									
131	КБ10-57-3	Грунтування покриттів	100м2	0,6	<u>655,76</u>	<u>20,16</u>	393	381	<u>12</u>	<u>6,3700</u>	<u>3,82</u>
					635,60	4,30			3	0,0402	0,02
132	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	12	<u>43,36</u>	<u>-</u>	520	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
133	КБ46-33-1	Закладення в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	1 м3	0,3	<u>9963,92</u>	<u>207,64</u>	2989	2512	<u>62</u>	<u>91,0100</u>	<u>27,3</u>
					8372,01	74,47			22	0,6783	0,2
134	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,3	<u>3633,07</u>	<u>-</u>	1090	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					4992	2893	<u>74</u>		<u>31,12</u>
									25		0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					4992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2025				
		всього заробітна плата, грн.					2918				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1704				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					641				
		Всього будівельні роботи, грн.					6696				

		Всього по розділу 8					6696				
		Разом прямі витрати по кошторису					563203	196294	<u>20261</u>		<u>1935,9</u>
									4986		40,16
		Разом будівельні роботи, грн.					563203				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					346648				
		всього заробітна плата, грн.					201280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					111356				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					236,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40250				
		Всього будівельні роботи, грн.					674559				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					674559				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2212,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					241530				

Склав інженер проектувальник  Северин О.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП  Смирнова О.Г.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04_ЗДІ

на заходи забезпечення доступності особам з інвалідністю

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 33,553 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02259 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,591 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ11-43-2	Улаштування накладок на сходинок	100м	0,33	2052,17	2,87	677	472	1	12,8400	4,24
					1430,63	2,51			1	0,0222	0,01
2	& С11100-1105	Накладка на сходинок з ПВХ з гумовими світловідбивними вставками DOLLKEN TKNG A65 profiles SCHWARZ	м	33,33	345,96	-	11531	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї	100м2	0,0108	14779,61	10,05	160	77	-	59,9800	0,65
					7086,64	8,79			-	0,0777	-
4	& С114-97-11-2М0	Плитка тактильна поліурітанова "Конус", розмір 300х300х3 мм	шт	12	342,78	-	4113	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0145	124792,75	11748,32	1809	1576	170	1025,3800	14,87
					108700,53	1821,90			26	16,4818	0,24
6	С1421-9599	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	0,922925	1401,07	-	1293	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& С111-1726-37	Тактильна плитка з бетону "Конус", жовта 500х500х55 мм.	шт	58	219,84	-	12751	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					32334	2125	<u>171</u> 27		<u>19,76</u> 0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					32334				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30038				
		всього заробітна плата, грн.					2152				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1219				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					439				
		Всього будівельні роботи, грн.					33553				

		Всього по кошторису					33553				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					22,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2591				

Склав інженер проектувальник Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05_АР на підйомники

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість	351,778 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,05133 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	230,496 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.


№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ліфти									
1	КМ3-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	349893.27 246394,62	82986.28 33122,00	349893	246395	82986 33122	2297.6000 268,0648	2297.6 268,06
2	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-7	12982.95 9379,21	3347.15 1332,91	-90881	-65654	-23430 -9330	87.4600 10,7705	-612.22 -75,39
3	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-7	12982.95 9379,21	3347.15 1332,91	-90881	-65654	-23430 -9330	87.4600 10,7705	-612.22 -75,39
4	КМ3-564-1	Монтаж в глухій шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0, 5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 6 зупинок, висота шахти 21 м	ліфт	2	69550.68 58687,14	1115.29 300,22	139101	117374	2231 600	553.6000 2,3981	1107.2 4,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ3-564-3	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	зупинка	-6	<u>4190,62</u> 3816,36	<u>92,53</u> 31,68	-25144	-22898	<u>-555</u> -190	<u>36,0000</u> 0,2578	<u>-216</u> -1,55
6	КМ3-564-4	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	м	-18,18	<u>1181,04</u> 1068,58	<u>10,33</u> 3,45	-21471	-19427	<u>-188</u> -63	<u>10,0800</u> 0,0275	<u>-183,25</u> -0,5
		Разом прямі витрати по кошторису					260617	190136	37614 14809		<u>1781,11</u> 120,03
		Разом будівельні роботи, грн.					260617				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32867				
		всього заробітна плата, грн.					204945				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91161				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					150,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25551				
		Всього будівельні роботи, грн.					351778				

		Всього по кошторису					351778				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2051,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					230496				

Склад інженер проектувальник  Северин О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  Смирнова О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства
"Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою:
проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06_АР
підйомників


Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 5597,508 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15001-1-2МЕ	Ліфт Лікарняний в/п 1275 кг на 5 зупинок, 1,0 м/с, виробник - OTIS Франція; (маса=5,315)	шт	1	3849000,00	3849000
2	& 1906-15001-2-2МЖ	Підйомник кухонний, в/п 100 кг на 3 зупинки 4 виходи, прохідний, ISO-A, виробництво Німеччина; (маса=5,315)	шт	1	783000,00	783000
3	& 1906-15001-3-2МИ	Підйомник кухонний, в/п 100 кг на 3 зупинки 3 виходи, прохідний, ISO-A, виробництво Німеччина;; (маса=5,315)	шт	1	754000,00	754000
		Разом				5386000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				211508
		Всього по кошторису				5597508

Склав інженер проектувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Перевірів ГП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ6-22-7	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,009	<u>809571.64</u> 197303,11	<u>30009.96</u> 10706,14	7286	1776	<u>270</u> 96	<u>1929.8035</u> 87,7641	<u>17.37</u> 0,79
5	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0032	<u>29765.34</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0105	<u>29433.84</u> -	<u>-</u> -	309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Збірні залізобетонні сходи та поручні у підвалу між осями А-Б і 10-11	т	0,03036	<u>29229.84</u> -	<u>-</u> -	887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,13	<u>32697.70</u> 17784,97	<u>2923.60</u> 1108,46	4251	2312	<u>380</u> 144	<u>171.7525</u> 9,8110	<u>22.33</u> 1,28
9	К589111-21	Східці з/б марки ЛС9.17 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84	шт	12	<u>553.22</u> -	<u>-</u> -	6639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	К589111-39	Східці з/б марки ЛСВ9.17 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84	шт	1	<u>549.98</u> -	<u>-</u> -	550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадках	100м	0,85	<u>4247.29</u> 4213,13	<u>34.16</u> 10,58	3610	3581	<u>29</u> 9	<u>41.7100</u> 0,0750	<u>35.45</u> 0,06
12	С121-784	Металеві вироби	т	0,034735	<u>87865.22</u> -	<u>-</u> -	3052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1200-542	ТЕХ-С Гвинт 3,5х9,5 цб пот РН METALVIS 9Т12000009Т1350920	шт	20	<u>0.36</u> -	<u>-</u> -	7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	МП11-15-1	Встановлення металевих анкерів на горизонтальних та вертикальних поверхнях бетонних та залізобетонних конструкцій з заповненням отворів сумішшю для хімічного анкерування, отвори діаметром від 10 до 40 мм, глибиною 100 мм	10анкер.	2	<u>311.45</u> 291,08	<u>5.76</u> 0,22	623	582	<u>12</u> -	<u>2.5000</u> 0,0020	<u>5</u> -
15	& С111-1841-5	Шпилька HAS-U 5.8 M10x130 (20) Hilti 2223707	шт	20	<u>55.63</u> -	<u>-</u> -	1113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С111-1841-4	Капсула HIT-HY 170 500/2-EE Hilti 2132024	шт	1	<u>1183.38</u> -	<u>-</u> -	1183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,018	<u>11010.02</u> 11003,22	<u>1,44</u> 1,26	198	198	- -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>1.91</u> -
18	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000162	<u>117831.36</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
19	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000684	<u>143490.17</u> -	- -	98	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							32251	8883	<u>757</u> 273		<u>86.31</u> 2,32
Разом будівельні роботи, грн.							32251				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22611				
всього заробітна плата, грн.							9156				
Загальновиробничі витрати, грн.							5031				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1810				
Всього будівельні роботи, грн.							37282				

Всього по кошторису							37282				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							99,26				
Кошторисна заробітна плата, грн.							10966				

Склад інженер проектувальник  Северин О.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  Смирнова О.Г.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08_КБ2 на конструктивні рішення

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:
креслення (специфікації) № 25-4373-КБ2

Кошторисна вартість 2375,896 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,25263 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 468,436 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Рама для обладнання									
1	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1m	1,33559	<u>27443.91</u>	<u>7445.93</u>	36654	25208	<u>9945</u>	<u>176.0000</u>	<u>235.06</u>
					18874,24	507,81			678	4,1760	5,58
2	С111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	1,294885	<u>28401.47</u>	-	36777	-	-	-	-
				4	-	-			-	-	-
3	& С111-1797-58-1	Сталь листова, б=5 мм	т	0,12084	<u>40653.36</u>	-	4913	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій	1m	1,33559	<u>8184.74</u>	<u>2127.28</u>	10931	3965	<u>2841</u>	<u>27.6800</u>	<u>36.97</u>
					2968,40	689,31			921	5,2512	7,01
5	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,5342	<u>1783.80</u>	<u>93.90</u>	953	310	<u>50</u>	<u>4.7800</u>	<u>2.55</u>
					580,44	7,85			4	0,0720	0,04
6	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,5342	<u>6846.72</u>	<u>136.37</u>	3658	463	<u>73</u>	<u>7.2400</u>	<u>3.87</u>
					867,28	17,59			9	0,1608	0,09
		Разом прямі витрати по розділу 1					93886	29946	<u>12909</u>		<u>278.45</u>
									1612		12,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					93886 51031 31558 16820 34,73 5908 110706 110706				
		Розділ 2. Ганок Гн-1									
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,135	<u>3365.08</u> 1785,33	<u>1579.75</u> 548,82	454	241	<u>213</u> 74	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>2.48</u> 0,69
8	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,135	<u>431750.38</u> 13998,52	<u>3049.72</u> 1312,45	58286	1890	<u>412</u> 177	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>20.34</u> 1,44
9	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,279	<u>450706.47</u> 25192,90	<u>11255.43</u> 3995,41	125747	7029	<u>3140</u> 1115	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>69.59</u> 9,13
10	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,2655	<u>603379.98</u> 108791,81	<u>31463.74</u> 12001,56	160197	28884	<u>8354</u> 3186	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>285.95</u> 25,99
11	КБ6-22-5	Улаштування сходів бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,2897	<u>754916.72</u> 154945,74	<u>28857.90</u> 9688,39	218699	44888	<u>8360</u> 2807	<u>1515.5100</u> 79,4730	<u>439.04</u> 23,02
12	& С124-22-2	Гарячекатана арматурна сталь А500С діам. 12 мм	т	10,71666	<u>28923.84</u> -	<u>-</u> -	309967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С124-2-2- 2М1	Гарячекатана арматурна сталь А240С діам. 8 мм	т	0,73846	<u>29765.34</u> -	<u>-</u> -	21981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	1,894	<u>15384.61</u> 3636,43	<u>-</u> -	29138	6887	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>63.45</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					924469 924469 814171	89819	<u>20479</u> 7359		<u>880.85</u> 60,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					97178 53402 112,93 19213 977871				

		Всього по розділу 2					977871				
		Розділ 3. Отвір Пр-3.1									
15	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,06292	<u>24934.15</u> 18264,96	<u>979.86</u> 341,70	1569	1149	<u>62</u> 21	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>12.37</u> 0,2
16	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,06544	<u>40013.68</u> -	<u>-</u> -	2618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальним каркасом	1 m	0,20145	<u>44303.37</u> 32995,92	<u>9215.72</u> 2052,39	8925	6647	<u>1857</u> 413	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>59.66</u> 3,1
18	С111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,10027	<u>28401.47</u> -	<u>-</u> -	2848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С111-1120-1 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 4-10 мм сталь марки С245	т	0,089	<u>30152.00</u> -	<u>-</u> -	2684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С111-1809	Сталь круга	т	0,01621	<u>36608.07</u> -	<u>-</u> -	593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1057	<u>1783.80</u> 580,44	<u>93.90</u> 7,85	189	61	<u>10</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.51</u> 0,01
22	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,1057	<u>6846.72</u> 867,28	<u>136.37</u> 17,59	724	92	<u>14</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.77</u> 0,02
23	С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,2	<u>3990.07</u> -	<u>-</u> -	798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,0408	<u>66775.70</u> 15350,27	<u>418.35</u> 356,16	2724	626	<u>17</u> 15	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>5.98</u> 0,15
25	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	1,99	<u>1605.80</u> 1182,83	<u>422.97</u> 148,52	3196	2354	<u>842</u> 296	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>23.3</u> 2,77
		Разом прямі витрати по розділу 3					26868	10929	<u>2802</u> 748		<u>102.59</u> 6,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					26868 13137 11677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6267 13,02 2215 33135				

		Всього по розділу 3					33135				
		Розділ 4. Отвір Пр-3.2									
26	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,04963	<u>24934.15</u> 18264,96	<u>979.86</u> 341,70	1237	906	<u>49</u> 17	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>9.76</u> 0,16
27	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,05162	<u>40013.68</u> -	<u>-</u> -	2066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін сталевим каркасом	1 m	0,19355	<u>44303.37</u> 32995,92	<u>9215.72</u> 2052,39	8575	6386	<u>1784</u> 397	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>57.32</u> 2,98
29	С111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,10027	<u>28401.47</u> -	<u>-</u> -	2848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С111-1120-1 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 4-10 мм сталь марки С245	т	0,08272	<u>30152.00</u> -	<u>-</u> -	2494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С111-1809	Сталь кругла	т	0,01443	<u>36608.07</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0973	<u>1783.80</u> 580,44	<u>93.90</u> 7,85	174	56	<u>9</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.47</u> 0,01
33	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,0973	<u>6846.72</u> 867,28	<u>136.37</u> 17,59	666	84	<u>13</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.7</u> 0,02
34	С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,2	<u>3990.07</u> -	<u>-</u> -	798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,0378	<u>66775.70</u> 15350,27	<u>418.35</u> 356,16	2524	580	<u>16</u> 13	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>5.54</u> 0,14
36	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	1,44	<u>1605.80</u> 1182,83	<u>422.97</u> 148,52	2312	1703	<u>609</u> 214	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>16.86</u> 2
		Разом прямі витрати по розділу 4					24222	9715	<u>2480</u> 644		<u>90.65</u> 5,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					24222 12027 10359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5541 11,47 1952 29763				

		Всього по розділу 4					29763				
		Розділ 5. Отвір Пр-3.3									
37	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,07444	<u>24934.15</u> 18264,96	<u>979.86</u> 341,70	1856	1360	<u>73</u> 25	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>14.64</u> 0,23
38	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок	1m	0,07444	<u>6308.91</u> 4092,60	<u>1975.00</u> 323,09	470	305	<u>147</u> 24	<u>37.2800</u> 2,5290	<u>2.78</u> 0,19
39	C111-1841	Сталь швелерна	т	0,04046	<u>40013.68</u> -	<u>-</u> -	1619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,01706	<u>28401.47</u> -	<u>-</u> -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C111-1120-1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 4-10 мм сталь марки С245	т	0,01411	<u>30152.00</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C111-1809	Сталь круга	т	0,0043	<u>36608.07</u> -	<u>-</u> -	157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0298	<u>1783.80</u> 580,44	<u>93.90</u> 7,85	53	17	<u>3</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.14</u> -
44	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,0298	<u>6846.72</u> 867,28	<u>136.37</u> 17,59	204	26	<u>4</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.22</u> -
45	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,1	<u>3990.07</u> -	<u>-</u> -	399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,0093	<u>66775.70</u> 15350,27	<u>418.35</u> 356,16	621	143	<u>4</u> 3	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>1.36</u> 0,03
47	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	0,72	<u>1605.80</u> 1182,83	<u>422.97</u> 148,52	1156	852	<u>304</u> 107	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>8.43</u> 1
		Разом прямі витрати по розділу 5					7445	2703	<u>535</u> 160		<u>27.57</u> 1,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					7445 4207 2863				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1611 3,47 591 9056				

		Всього по розділу 5					9056				
		Розділ 6. Отвір Пр-4 .1									
48	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,06292	<u>24934.15</u> 18264,96	<u>979.86</u> 341,70	1569	1149	<u>62</u> 21	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>12.37</u> 0,2
49	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,06544	<u>40013.68</u> -	<u>-</u> -	2618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальним каркасом	1 m	0,20145	<u>44303.37</u> 32995,92	<u>9215.72</u> 2052,39	8925	6647	<u>1857</u> 413	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>59.66</u> 3,1
51	С111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,10027	<u>28401.47</u> -	<u>-</u> -	2848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С111-1120-1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 4-10 мм сталь марки С245	т	0,089	<u>30152.00</u> -	<u>-</u> -	2684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	С111-1809	Сталь круга	т	0,01621	<u>36608.07</u> -	<u>-</u> -	593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1057	<u>1783.80</u> 580,44	<u>93.90</u> 7,85	189	61	<u>10</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.51</u> 0,01
55	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,1057	<u>6846.72</u> 867,28	<u>136.37</u> 17,59	724	92	<u>14</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.77</u> 0,02
56	С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,2	<u>3990.07</u> -	<u>-</u> -	798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,0408	<u>66775.70</u> 15350,27	<u>418.35</u> 356,16	2724	626	<u>17</u> 15	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>5.98</u> 0,15
58	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	1,99	<u>1605.80</u> 1182,83	<u>422.97</u> 148,52	3196	2354	<u>842</u> 296	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>23.3</u> 2,77
		Разом прямі витрати по розділу 6					26868	10929	<u>2802</u> 748		<u>102.59</u> 6,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					26868 13137 11677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6267 13,02 2215 33135				

		Всього по розділу 6					33135				
		Розділ 7. Отвір Пр-4.2									
59	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,03788	<u>24934.15</u> 18264,96	<u>979.86</u> 341,70	945	692	<u>37</u> 13	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>7.45</u> 0,12
60	C111-1841	Сталь швелерна	т	0,0394	<u>40013.68</u> -	<u>-</u> -	1577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін сталевим каркасом	1 m	0,18973	<u>44303.37</u> 32995,92	<u>9215.72</u> 2052,39	8406	6260	<u>1748</u> 389	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>56.19</u> 2,92
62	C111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,09895	<u>28401.47</u> -	<u>-</u> -	2810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C111-1120-1 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 4-10 мм сталь марки С245	т	0,08073	<u>30152.00</u> -	<u>-</u> -	2434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C111-1809	Сталь кругла	т	0,01384	<u>36608.07</u> -	<u>-</u> -	507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,091	<u>1783.80</u> 580,44	<u>93.90</u> 7,85	162	53	<u>9</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.43</u> 0,01
66	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,091	<u>6846.72</u> 867,28	<u>136.37</u> 17,59	623	79	<u>12</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.66</u> 0,01
67	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,2	<u>3990.07</u> -	<u>-</u> -	798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,0365	<u>66775.70</u> 15350,27	<u>418.35</u> 356,16	2437	560	<u>15</u> 13	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>5.35</u> 0,14
69	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	1,2	<u>1605.80</u> 1182,83	<u>422.97</u> 148,52	1927	1419	<u>508</u> 178	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>14.05</u> 1,67
		Разом прямі витрати по розділу 7					22626	9063	<u>2329</u> 596		<u>84.13</u> 4,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					22626 11234 9659				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5151 10,65 1811 27777				

		Всього по розділу 7					27777				
		Розділ 8. Отвір Пр-4.3									
70	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,07444	<u>24934.15</u> 18264,96	<u>979.86</u> 341,70	1856	1360	<u>73</u> 25	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>14.64</u> 0,23
71	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок	1m	0,07444	<u>6308.91</u> 4092,60	<u>1975.00</u> 323,09	470	305	<u>147</u> 24	<u>37.2800</u> 2,5290	<u>2.78</u> 0,19
72	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,04046	<u>40013.68</u> -	<u>-</u> -	1619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	С111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,01706	<u>28401.47</u> -	<u>-</u> -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& С111-1120-1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 4-10 мм сталь марки С245	т	0,01411	<u>30152.00</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	С111-1809	Сталь круга	т	0,0043	<u>36608.07</u> -	<u>-</u> -	157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0298	<u>1783.80</u> 580,44	<u>93.90</u> 7,85	53	17	<u>3</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.14</u> -
77	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,0298	<u>6846.72</u> 867,28	<u>136.37</u> 17,59	204	26	<u>4</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.22</u> -
78	С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,1	<u>3990.07</u> -	<u>-</u> -	399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,0093	<u>66775.70</u> 15350,27	<u>418.35</u> 356,16	621	143	<u>4</u> 3	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>1.36</u> 0,03
80	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	0,72	<u>1605.80</u> 1182,83	<u>422.97</u> 148,52	1156	852	<u>304</u> 107	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>8.43</u> 1
		Разом прямі витрати по розділу 8					7445	2703	<u>535</u> 160		<u>27.57</u> 1,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					7445 4207 2863				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1611 3,47 591 9056				

		Всього по розділу 8					9056				
		Розділ 9. Отвір Пр-5.1									
81	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,06292	<u>24934.15</u> 18264,96	<u>979.86</u> 341,70	1569	1149	<u>62</u> 21	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>12.37</u> 0,2
82	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,06544	<u>40013.68</u> -	<u>-</u> -	2618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальним каркасом	1 m	0,20145	<u>44303.37</u> 32995,92	<u>9215.72</u> 2052,39	8925	6647	<u>1857</u> 413	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>59.66</u> 3,1
84	С111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,10027	<u>28401.47</u> -	<u>-</u> -	2848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& С111-1120-1 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 4-10 мм сталь марки С245	т	0,089	<u>30152.00</u> -	<u>-</u> -	2684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	С111-1809	Сталь круга	т	0,01621	<u>36608.07</u> -	<u>-</u> -	593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1057	<u>1783.80</u> 580,44	<u>93.90</u> 7,85	189	61	<u>10</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.51</u> 0,01
88	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,1057	<u>6846.72</u> 867,28	<u>136.37</u> 17,59	724	92	<u>14</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.77</u> 0,02
89	С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,2	<u>3990.07</u> -	<u>-</u> -	798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,0408	<u>66775.70</u> 15350,27	<u>418.35</u> 356,16	2724	626	<u>17</u> 15	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>5.98</u> 0,15
91	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	1,99	<u>1605.80</u> 1182,83	<u>422.97</u> 148,52	3196	2354	<u>842</u> 296	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>23.3</u> 2,77
		Разом прямі витрати по розділу 9					26868	10929	<u>2802</u> 748		<u>102.59</u> 6,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					26868 13137 11677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6267 13,02 2215 33135				

		Всього по розділу 9					33135				
		Розділ 10. Отвір Пр-5.2									
92	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,03788	<u>24934.15</u> 18264,96	<u>979.86</u> 341,70	945	692	<u>37</u> 13	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>7.45</u> 0,12
93	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,0394	<u>40013.68</u> -	<u>-</u> -	1577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін сталевим каркасом	1 m	0,18973	<u>44303.37</u> 32995,92	<u>9215.72</u> 2052,39	8406	6260	<u>1748</u> 389	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>56.19</u> 2,92
95	С111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,09895	<u>28401.47</u> -	<u>-</u> -	2810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& С111-1120-1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 4-10 мм сталь марки С245	т	0,08073	<u>30152.00</u> -	<u>-</u> -	2434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	С111-1809	Сталь кругла	т	0,01384	<u>36608.07</u> -	<u>-</u> -	507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,091	<u>1783.80</u> 580,44	<u>93.90</u> 7,85	162	53	<u>9</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.43</u> 0,01
99	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,091	<u>6846.72</u> 867,28	<u>136.37</u> 17,59	623	79	<u>12</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.66</u> 0,01
100	С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,2	<u>3990.07</u> -	<u>-</u> -	798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,0365	<u>66775.70</u> 15350,27	<u>418.35</u> 356,16	2437	560	<u>15</u> 13	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>5.35</u> 0,14
102	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	1,2	<u>1605.80</u> 1182,83	<u>422.97</u> 148,52	1927	1419	<u>508</u> 178	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>14.05</u> 1,67
		Разом прямі витрати по розділу 10					22626	9063	<u>2329</u> 596		<u>84.13</u> 4,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					22626 11234 9659				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5151 10,65 1811 27777				

		Всього по розділу 10					27777				
		Розділ 11. Отвір Пр-5.3									
103	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,07444	<u>24934.15</u> 18264,96	<u>979.86</u> 341,70	1856	1360	<u>73</u> 25	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>14.64</u> 0,23
104	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок	1m	0,07444	<u>6308.91</u> 4092,60	<u>1975.00</u> 323,09	470	305	<u>147</u> 24	<u>37.2800</u> 2,5290	<u>2.78</u> 0,19
105	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,04046	<u>40013.68</u> -	<u>-</u> -	1619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	С111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,01706	<u>28401.47</u> -	<u>-</u> -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& С111-1120-1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 4-10 мм сталь марки С245	т	0,01411	<u>30152.00</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	С111-1809	Сталь кругла	т	0,0043	<u>36608.07</u> -	<u>-</u> -	157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0298	<u>1783.80</u> 580,44	<u>93.90</u> 7,85	53	17	<u>3</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.14</u> -
110	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,0298	<u>6846.72</u> 867,28	<u>136.37</u> 17,59	204	26	<u>4</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.22</u> -
111	С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,1	<u>3990.07</u> -	<u>-</u> -	399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,0093	<u>66775.70</u> 15350,27	<u>418.35</u> 356,16	621	143	<u>4</u> 3	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>1.36</u> 0,03
113	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	0,72	<u>1605.80</u> 1182,83	<u>422.97</u> 148,52	1156	852	<u>304</u> 107	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>8.43</u> 1
		Разом прямі витрати по розділу 11					7445	2703	<u>535</u> 160		<u>27.57</u> 1,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					7445 4207 2863				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1611 3,47 591 9056				

		Всього по розділу 11					9056				
		Розділ 12. Отвір Пр-0.1									
114	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,07917	<u>24934.15</u> 18264,96	<u>979.86</u> 341,70	1974	1446	<u>78</u> 27	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>15.57</u> 0,25
115	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок	1m	0,07917	<u>6308.91</u> 4092,60	<u>1975.00</u> 323,09	499	324	<u>156</u> 26	<u>37.2800</u> 2,5290	<u>2.95</u> 0,2
116	C111-1841	Сталь швелерна	т	0,04099	<u>40013.68</u> -	<u>-</u> -	1640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	C111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,01937	<u>28401.47</u> -	<u>-</u> -	550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& C111-1120-1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 4-10 мм сталь марки С245	т	0,01551	<u>30152.00</u> -	<u>-</u> -	468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	C111-1809	Сталь круга	т	0,00431	<u>36608.07</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0317	<u>1783.80</u> 580,44	<u>93.90</u> 7,85	57	18	<u>3</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.15</u> -
121	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,0317	<u>6846.72</u> 867,28	<u>136.37</u> 17,59	217	27	<u>4</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.23</u> 0,01
122	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,1	<u>3990.07</u> -	<u>-</u> -	399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,0094	<u>66775.70</u> 15350,27	<u>418.35</u> 356,16	628	144	<u>4</u> 3	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>1.38</u> 0,04
124	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	0,74	<u>1605.80</u> 1182,83	<u>422.97</u> 148,52	1188	875	<u>313</u> 110	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>8.67</u> 1,03
		Разом прямі витрати по розділу 12					7778	2834	<u>558</u> 167		<u>28.95</u> 1,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					7778 4386 3001				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1692 3,64 619 9470				

		Всього по розділу 12					9470				
125	КБ1-134-1	Розділ 13. Фундамент генераторів Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0791	<u>3365.08</u> 1785,33	<u>1579.75</u> 548,82	266	141	<u>125</u> 43	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>1.45</u> 0,4
126	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0791	<u>431750.38</u> 13998,52	<u>3049.72</u> 1312,45	34151	1107	<u>241</u> 104	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>11.92</u> 0,84
127	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,1426	<u>450706.47</u> 25192,90	<u>11255.43</u> 3995,41	64271	3593	<u>1605</u> 570	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>35.57</u> 4,67
128	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1069	<u>603379.98</u> 108791,81	<u>31463.74</u> 12001,56	64501	11630	<u>3363</u> 1283	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>115.14</u> 10,46
129	& С124-22-4	Гарячекатана арматурна сталь А400С діам. 12 мм	т	3,71753	<u>28923.84</u> -	<u>-</u> -	107525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& С124-2-2- 2М1	Гарячекатана арматурна сталь А240С діам. 8 мм	т	0,26312	<u>29765.34</u> -	<u>-</u> -	7832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,589	<u>15384.61</u> 3636,43	<u>-</u> -	9062	2142	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>19.73</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					287608	18613	<u>5334</u> 2000		<u>183.81</u> 16,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					287608 263661 20613 11346 24,02 4087 298954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 13					298954				
		Розділ 14. Сходи С1									
132	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1m	0,102	<u>11778.14</u>	<u>6155.93</u>	1201	506	<u>628</u>	<u>46.2400</u>	<u>4.72</u>
					4958,78	2182,50			223	16,0249	1,63
133	С121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,102	<u>84142.71</u>	<u>-</u>	8583	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
134	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0317	<u>1783.80</u>	<u>93.90</u>	57	18	<u>3</u>	<u>4.7800</u>	<u>0.15</u>
					580,44	7,85			-	0,0720	-
135	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,0317	<u>6846.72</u>	<u>136.37</u>	217	27	<u>4</u>	<u>7.2400</u>	<u>0.23</u>
					867,28	17,59			1	0,1608	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 14					10058	551	<u>635</u>		<u>5.1</u>
									224		1,64
		Разом будівельні роботи, грн.					10058				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8872				
		всього заробітна плата, грн.					775				
		Загальновиробничі витрати, грн.					398				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					135				
		Всього будівельні роботи, грн.					10456				
		Всього по розділу 14					10456				
		Розділ 15. Отвір Пр-3.4									
136	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,02948	<u>24934.15</u>	<u>979.86</u>	735	538	<u>29</u>	<u>196.6300</u>	<u>5.8</u>
					18264,96	341,70			10	3,1488	0,09
137	С111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,02785	<u>28401.47</u>	<u>-</u>	791	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
138	С111-1809	Сталь круга	т	0,00281	<u>36608.07</u>	<u>-</u>	103	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
139	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0118	<u>1783.80</u>	<u>93.90</u>	21	7	<u>1</u>	<u>4.7800</u>	<u>0.06</u>
					580,44	7,85			-	0,0720	-
140	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,0118	<u>6846.72</u>	<u>136.37</u>	81	10	<u>2</u>	<u>7.2400</u>	<u>0.09</u>
					867,28	17,59			-	0,1608	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,05	<u>3990.07</u>	<u>-</u>	200	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
142	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	0,03	<u>1605.80</u>	<u>422.97</u>	48	35	<u>13</u>	<u>11.7100</u>	<u>0.35</u>
					<u>1182.83</u>	<u>148.52</u>			<u>4</u>	<u>1,3915</u>	<u>0.04</u>
		Разом прямі витрати по розділу 15					1979	590	<u>45</u>		<u>6.3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1979		<u>14</u>		<u>0,13</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1344				
		всього заробітна плата, грн.					604				
		Загальновиробничі витрати, грн.					350				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					130				
		Всього будівельні роботи, грн.					2329				

		Всього по розділу 15					2329				
		Розділ 16. Отвір Пр-3.5									
143	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,03194	<u>24934.15</u>	<u>979.86</u>	796	583	<u>31</u>	<u>196.6300</u>	<u>6.28</u>
					<u>18264.96</u>	<u>341,70</u>			<u>11</u>	<u>3,1488</u>	<u>0,1</u>
144	C111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,03041	<u>28401.47</u>	<u>-</u>	864	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
145	C111-1809	Сталь круга	т	0,00281	<u>36608.07</u>	<u>-</u>	103	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
146	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0118	<u>1783.80</u>	<u>93.90</u>	21	7	<u>1</u>	<u>4.7800</u>	<u>0.06</u>
					<u>580,44</u>	<u>7,85</u>			<u>-</u>	<u>0,0720</u>	<u>-</u>
147	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,0118	<u>6846.72</u>	<u>136.37</u>	81	10	<u>2</u>	<u>7.2400</u>	<u>0.09</u>
					<u>867,28</u>	<u>17,59</u>			<u>-</u>	<u>0,1608</u>	<u>-</u>
148	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,05	<u>3990.07</u>	<u>-</u>	200	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
149	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	0,03	<u>1605.80</u>	<u>422.97</u>	48	35	<u>13</u>	<u>11.7100</u>	<u>0.35</u>
					<u>1182.83</u>	<u>148.52</u>			<u>4</u>	<u>1,3915</u>	<u>0.04</u>
		Разом прямі витрати по розділу 16					2113	635	<u>47</u>		<u>6.78</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2113		<u>15</u>		<u>0,14</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					650 376 0,83 140 2489				

		Всього по розділу 16					2489				
		Розділ 17. Отвір Пр-3.6									
150	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,03562	<u>24934,15</u>	<u>979,86</u>	888	651	<u>35</u>	<u>196,6300</u>	<u>7</u>
					<u>18264,96</u>	<u>341,70</u>			<u>12</u>	<u>3,1488</u>	<u>0,11</u>
151	C111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,03424	<u>28401,47</u>	<u>-</u>	972	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
152	C111-1809	Сталь круга	т	0,00281	<u>36608,07</u>	<u>-</u>	103	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
153	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0142	<u>1783,80</u>	<u>93,90</u>	25	8	<u>1</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,07</u>
					<u>580,44</u>	<u>7,85</u>			<u>-</u>	<u>0,0720</u>	<u>-</u>
154	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,0142	<u>6846,72</u>	<u>136,37</u>	97	12	<u>2</u>	<u>7,2400</u>	<u>0,1</u>
					<u>867,28</u>	<u>17,59</u>			<u>-</u>	<u>0,1608</u>	<u>-</u>
155	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,05	<u>3990,07</u>	<u>-</u>	200	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
156	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	0,07	<u>1605,80</u>	<u>422,97</u>	112	83	<u>29</u>	<u>11,7100</u>	<u>0,82</u>
					<u>1182,83</u>	<u>148,52</u>			<u>10</u>	<u>1,3915</u>	<u>0,1</u>
		Разом прямі витрати по розділу 17					2397	754	<u>67</u>		<u>7,99</u>
									<u>22</u>		<u>0,21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2397				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1576				
		всього заробітна плата, грн.					776				
		Загальновиробничі витрати, грн.					448				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					167				
		Всього будівельні роботи, грн.					2845				

		Всього по розділу 17					2845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 18. Отвір Пр-3.7									
157	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,03684	<u>24934.15</u> 18264,96	<u>979.86</u> 341,70	919	673	<u>36</u> 13	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>7.24</u> 0,12
158	C111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,03551	<u>28401.47</u> -	<u>-</u> -	1009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	C111-1809	Сталь круга	т	0,00281	<u>36608.07</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0147	<u>1783.80</u> 580,44	<u>93.90</u> 7,85	26	9	<u>1</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.07</u> -
161	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,0147	<u>6846.72</u> 867,28	<u>136.37</u> 17,59	101	13	<u>2</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.11</u> -
162	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,05	<u>3990.07</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	0,08	<u>1605.80</u> 1182,83	<u>422.97</u> 148,52	128	95	<u>33</u> 12	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>0.94</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 18					2486	790	<u>72</u> 25		<u>8.36</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					2486				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1624				
		всього заробітна плата, грн.					815				
		Загальновиробничі витрати, грн.					470				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					174				
		Всього будівельні роботи, грн.					2956				

		Всього по розділу 18					2956				
		Розділ 19. Отвір Пр-4.4									
164	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,02948	<u>24934.15</u> 18264,96	<u>979.86</u> 341,70	735	538	<u>29</u> 10	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>5.8</u> 0,09
165	C111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,02785	<u>28401.47</u> -	<u>-</u> -	791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	C111-1809	Сталь круга	т	0,00281	<u>36608.07</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0118	<u>1783.80</u> 580,44	<u>93.90</u> 7,85	21	7	1 -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.06</u> -
168	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,0118	<u>6846.72</u> 867,28	<u>136.37</u> 17,59	81	10	2 -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.09</u> -
169	С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,05	<u>3990.07</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	0,03	<u>1605.80</u> 1182,83	<u>422.97</u> 148,52	48	35	13 4	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>0.35</u> 0,04
Разом прямі витрати по розділу 19							1979	590	45 14		6.3 0,13
Разом будівельні роботи, грн.							1979				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1344				
всього заробітна плата, грн.							604				
Загальновиробничі витрати, грн.							350				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							130				
Всього будівельні роботи, грн.							2329				
Всього по розділу 19							2329				
Розділ 20. Отвір Пр-4.5											
171	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,03072	<u>24934.15</u> 18264,96	<u>979.86</u> 341,70	766	561	30 10	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>6.04</u> 0,1
172	С111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,02914	<u>28401.47</u> -	<u>-</u> -	828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	С111-1809	Сталь круга	т	0,00281	<u>36608.07</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0123	<u>1783.80</u> 580,44	<u>93.90</u> 7,85	22	7	1 -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.06</u> -
175	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,0123	<u>6846.72</u> 867,28	<u>136.37</u> 17,59	84	11	2 -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.09</u> -
176	С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,05	<u>3990.07</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	0,04	<u>1605.80</u> 1182,83	<u>422.97</u> 148,52	64	47	17 6	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>0.47</u> 0,06
Разом прямі витрати по розділу 20							2067	626	50 16		6.66 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2067 1391 642 372 0,82 138 2439				

		Всього по розділу 20					2439				
		Розділ 21. Отвір Пр-4.6									
178	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,03316	<u>24934.15</u> 18264,96	<u>979.86</u> 341,70	827	606	<u>32</u> 11	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>6.52</u> 0,1
179	C111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,03168	<u>28401.47</u> -	<u>-</u> -	900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	C111-1809	Сталь круга	т	0,00281	<u>36608.07</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0133	<u>1783.80</u> 580,44	<u>93.90</u> 7,85	24	8	<u>1</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.06</u> -
182	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,0133	<u>6846.72</u> 867,28	<u>136.37</u> 17,59	91	12	<u>2</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.1</u> -
183	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,05	<u>3990.07</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	0,06	<u>1605.80</u> 1182,83	<u>422.97</u> 148,52	96	71	<u>25</u> 9	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>0.7</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 21					2241	697	<u>60</u> 20		<u>7.38</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2241 1484 717 412 0,9 153 2653				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 21					2653				
		Розділ 22. Отвір Пр-4.7									
185	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,14248	<u>24934,15</u> 18264,96	<u>979,86</u> 341,70	3553	2602	<u>140</u> 49	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>28,02</u> 0,45
186	C111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,13696	<u>28401,47</u> -	<u>-</u> -	3890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	C111-1809	Сталь кругла	т	0,01124	<u>36608,07</u> -	<u>-</u> -	411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0568	<u>1783,80</u> 580,44	<u>93,90</u> 7,85	101	33	<u>5</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,27</u> -
189	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,0568	<u>6846,72</u> 867,28	<u>136,37</u> 17,59	389	49	<u>8</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,41</u> 0,01
190	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,2	<u>3990,07</u> -	<u>-</u> -	798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	0,28	<u>1605,80</u> 1182,83	<u>422,97</u> 148,52	450	331	<u>119</u> 42	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>3,28</u> 0,39
		Разом прямі витрати по розділу 22					9592	3015	<u>272</u> 92		<u>31,98</u> 0,85
		Разом будівельні роботи, грн.					9592				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6305				
		всього заробітна плата, грн.					3107				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1791				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					666				
		Всього будівельні роботи, грн.					11383				

		Всього по розділу 22					11383				
		Розділ 23. Отвір Пр-5.4									
192	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,02948	<u>24934,15</u> 18264,96	<u>979,86</u> 341,70	735	538	<u>29</u> 10	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>5,8</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	C111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,02785	<u>28401,47</u> -	<u>-</u> -	791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	C111-1809	Сталь круга	т	0,00281	<u>36608,07</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0118	<u>1783,80</u> 580,44	<u>93,90</u> 7,85	21	7	<u>1</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,06</u> -
196	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,0118	<u>6846,72</u> 867,28	<u>136,37</u> 17,59	81	10	<u>2</u> -	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,09</u> -
197	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,05	<u>3990,07</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	0,03	<u>1605,80</u> 1182,83	<u>422,97</u> 148,52	48	35	<u>13</u> 4	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>0,35</u> 0,04
Разом прямі витрати по розділу 23							1979	590	<u>45</u> 14		<u>6,3</u> 0,13
Разом будівельні роботи, грн.							1979				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1344				
всього заробітна плата, грн.							604				
Загальновиробничі витрати, грн.							350				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							130				
Всього будівельні роботи, грн.							2329				

Всього по розділу 23							2329				
Розділ 24. Отвір Пр-5.5											
199	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,06144	<u>24934,15</u> 18264,96	<u>979,86</u> 341,70	1532	1122	<u>60</u> 21	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>12,08</u> 0,19
200	C111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,05828	<u>28401,47</u> -	<u>-</u> -	1655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	C111-1809	Сталь круга	т	0,00562	<u>36608,07</u> -	<u>-</u> -	206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0246	<u>1783,80</u> 580,44	<u>93,90</u> 7,85	44	14	<u>2</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,12</u> -
203	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,0246	<u>6846,72</u> 867,28	<u>136,37</u> 17,59	168	21	<u>3</u> -	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,1	<u>3990.07</u>	<u>-</u>	399	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
205	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	0,08	<u>1605.80</u>	<u>422.97</u>	128	95	<u>33</u>	<u>11,7100</u>	<u>0.94</u>
					<u>1182.83</u>	<u>148.52</u>			<u>12</u>	<u>1,3915</u>	<u>0.11</u>
		Разом прямі витрати по розділу 24					4132	1252	<u>98</u>		<u>13.32</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4132		<u>33</u>		<u>0,3</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2782				
		всього заробітна плата, грн.					1285				
		Загальновиробничі витрати, грн.					742				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					277				
		Всього будівельні роботи, грн.					4874				

		Всього по розділу 24					4874				
		Розділ 25. Отвір Пр-5.6									
206	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,03316	<u>24934.15</u>	<u>979.86</u>	827	606	<u>32</u>	<u>196.6300</u>	<u>6.52</u>
					<u>18264.96</u>	<u>341,70</u>			<u>11</u>	<u>3,1488</u>	<u>0,1</u>
207	C111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,03168	<u>28401.47</u>	<u>-</u>	900	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	C111-1809	Сталь круга	т	0,00281	<u>36608.07</u>	<u>-</u>	103	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0133	<u>1783.80</u>	<u>93.90</u>	24	8	<u>1</u>	<u>4.7800</u>	<u>0.06</u>
					<u>580,44</u>	<u>7,85</u>			<u>-</u>	<u>0,0720</u>	<u>-</u>
210	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,0133	<u>6846.72</u>	<u>136.37</u>	91	12	<u>2</u>	<u>7.2400</u>	<u>0.1</u>
					<u>867,28</u>	<u>17,59</u>			<u>-</u>	<u>0,1608</u>	<u>-</u>
211	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,05	<u>3990.07</u>	<u>-</u>	200	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
212	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	0,06	<u>1605.80</u>	<u>422.97</u>	96	71	<u>25</u>	<u>11,7100</u>	<u>0.7</u>
					<u>1182.83</u>	<u>148.52</u>			<u>9</u>	<u>1,3915</u>	<u>0.08</u>
		Разом прямі витрати по розділу 25					2241	697	<u>60</u>		<u>7.38</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2241		<u>20</u>		<u>0,18</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					717				
		Загальновиробничі витрати, грн.					412				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					153				
		Всього будівельні роботи, грн.					2653				

		Всього по розділу 25					2653				
		Розділ 26. Отвір Пр-5.7									
213	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,07124	<u>24934,15</u>	<u>979,86</u>	1776	1301	<u>70</u>	<u>196,6300</u>	<u>14,01</u>
					<u>18264,96</u>	<u>341,70</u>			<u>24</u>	<u>3,1488</u>	<u>0,22</u>
214	С111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,06848	<u>28401,47</u>	<u>-</u>	1945	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
215	С111-1809	Сталь круга	т	0,00562	<u>36608,07</u>	<u>-</u>	206	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
216	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0284	<u>1783,80</u>	<u>93,90</u>	51	16	<u>3</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,14</u>
					580,44	7,85			-	0,0720	-
217	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,0284	<u>6846,72</u>	<u>136,37</u>	194	25	<u>4</u>	<u>7,2400</u>	<u>0,21</u>
					867,28	17,59			-	0,1608	-
218	С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,1	<u>3990,07</u>	<u>-</u>	399	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
219	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	0,14	<u>1605,80</u>	<u>422,97</u>	225	166	<u>59</u>	<u>11,7100</u>	<u>1,64</u>
					1182,83	148,52			21	1,3915	0,19
		Разом прямі витрати по розділу 26					4796	1508	<u>136</u>		<u>16</u>
									45		0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					4796				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3152				
		всього заробітна плата, грн.					1553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					896				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					333				
		Всього будівельні роботи, грн.					5692				

		Всього по розділу 26					5692				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 27. Отвір Пр-6.1									
220	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,05896	<u>24934.15</u> 18264,96	<u>979.86</u> 341,70	1470	1077	<u>58</u> 20	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>11.59</u> 0,19
221	C111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,0557	<u>28401.47</u> -	<u>-</u> -	1582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	C111-1809	Сталь круга	т	0,00562	<u>36608.07</u> -	<u>-</u> -	206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0236	<u>1783.80</u> 580,44	<u>93.90</u> 7,85	42	14	<u>2</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.11</u> -
224	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,0236	<u>6846.72</u> 867,28	<u>136.37</u> 17,59	162	20	<u>3</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.17</u> -
225	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,1	<u>3990.07</u> -	<u>-</u> -	399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	0,06	<u>1605.80</u> 1182,83	<u>422.97</u> 148,52	96	71	<u>25</u> 9	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>0.7</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 27					3957	1182	<u>88</u> 29		<u>12.57</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					3957				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2687				
		всього заробітна плата, грн.					1211				
		Загальновиробничі витрати, грн.					701				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					261				
		Всього будівельні роботи, грн.					4658				

		Всього по розділу 27					4658				
		Розділ 28. Отвір Пр-6.2									
227	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,33429	<u>24934.15</u> 18264,96	<u>979.86</u> 341,70	8335	6106	<u>328</u> 114	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>65.73</u> 1,05
228	C111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,32472	<u>28401.47</u> -	<u>-</u> -	9223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	C111-1809	Сталь круга	т	0,02299	<u>36608.07</u> -	<u>-</u> -	842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1342	<u>1783.80</u> 580,44	<u>93.90</u> 7,85	239	78	<u>13</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.64</u> 0,01
231	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,1342	<u>6846.72</u> 867,28	<u>136.37</u> 17,59	919	116	<u>18</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.97</u> 0,02
232	С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,55	<u>3990.07</u> -	<u>-</u> -	2195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	0,44	<u>1605.80</u> 1182,83	<u>422.97</u> 148,52	707	520	<u>187</u> 65	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>5.15</u> 0,61
Разом прямі витрати по розділу 28							22460	6820	<u>546</u> 182		<u>72.49</u> 1,69
Разом будівельні роботи, грн.							22460				
в тому числі:							15094				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7002				
всього заробітна плата, грн.							4045				
Загальновиробничі витрати, грн.							8,85				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1506				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							26505				
Всього будівельні роботи, грн.											
Всього по розділу 28							26505				
Розділ 29. Отвір Пр-6.3											
234	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,3161	<u>24934.15</u> 18264,96	<u>979.86</u> 341,70	7882	5774	<u>310</u> 108	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>62.15</u> 1
235	С111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,3078	<u>28401.47</u> -	<u>-</u> -	8742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	С111-1809	Сталь круга	т	0,0209	<u>36608.07</u> -	<u>-</u> -	765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,126	<u>1783.80</u> 580,44	<u>93.90</u> 7,85	225	73	<u>12</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.6</u> 0,01
238	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,126	<u>6846.72</u> 867,28	<u>136.37</u> 17,59	863	109	<u>17</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.91</u> 0,02
239	С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,5	<u>3990.07</u> -	<u>-</u> -	1995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	0,6	<u>1605.80</u> 1182,83	<u>422.97</u> 148,52	963	710	<u>253</u> 89	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>7.03</u> 0,83
Разом прямі витрати по розділу 29							21435	6666	<u>592</u> 200		<u>70.69</u> 1,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21435 14177 6866 3959 8,65 1472 25394				

		Всього по розділу 29					25394				
		Розділ 30. Отвір Пр-6.4									
241	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,03285	<u>24934.15</u> 18264,96	<u>979.86</u> 341,70	819	600	<u>32</u> 11	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>6.46</u> 0,1
242	С111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,03207	<u>28401,47</u> -	<u>-</u> -	911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	С111-1809	Сталь круга	т	0,00209	<u>36608.07</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0131	<u>1783.80</u> 580,44	<u>93.90</u> 7,85	23	8	<u>1</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.06</u> -
245	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,0131	<u>6846.72</u> 867,28	<u>136.37</u> 17,59	90	11	<u>2</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.09</u> -
246	С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,05	<u>3990.07</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	0,06	<u>1605.80</u> 1182,83	<u>422.97</u> 148,52	96	71	<u>25</u> 9	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>0.7</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 30					2216	690	<u>60</u> 20		<u>7.31</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2216 1466 710 409 0,9 152 2625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 30					2625				
		Розділ 31. Отвір Пр-6.5									
248	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,0657	<u>24934,15</u> 18264,96	<u>979,86</u> 341,70	1638	1200	<u>64</u> 22	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>12,92</u> 0,21
249	C111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокати, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,06414	<u>28401,47</u> -	<u>-</u> -	1822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	C111-1809	Сталь кругла	т	0,00418	<u>36608,07</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0262	<u>1783,80</u> 580,44	<u>93,90</u> 7,85	47	15	<u>2</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,13</u> -
252	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,0262	<u>6846,72</u> 867,28	<u>136,37</u> 17,59	179	23	<u>4</u> -	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,19</u> -
253	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,1	<u>3990,07</u> -	<u>-</u> -	399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	0,12	<u>1605,80</u> 1182,83	<u>422,97</u> 148,52	193	142	<u>51</u> 18	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>1,41</u> 0,17
		Разом прямі витрати по розділу 31					4431	1380	<u>121</u> 40		<u>14,65</u> 0,38
		Разом будівельні роботи, грн.					4431				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2930				
		всього заробітна плата, грн.					1420				
		Загальновиробничі витрати, грн.					819				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					305				
		Всього будівельні роботи, грн.					5250				
		Всього по розділу 31					5250				
		Розділ 32. Отвір Пр-6.6									
255	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 m	0,03896	<u>24934,15</u> 18264,96	<u>979,86</u> 341,70	971	712	<u>38</u> 13	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>7,66</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	C111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,03677	<u>28401,47</u>	<u>-</u>	1044	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
257	C111-1809	Сталь круга	т	0,00374	<u>36608,07</u>	<u>-</u>	137	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
258	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0156	<u>1783,80</u>	<u>93,90</u>	28	9	<u>1</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,07</u>
259	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,0156	<u>6846,72</u>	<u>136,37</u>	107	14	<u>2</u>	<u>7,2400</u>	<u>0,11</u>
260	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,05	<u>3990,07</u>	<u>-</u>	200	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
261	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	0,12	<u>1605,80</u>	<u>422,97</u>	193	142	<u>51</u>	<u>11,7100</u>	<u>1,41</u>
					<u>1182,83</u>	<u>148,52</u>			<u>18</u>	<u>1,3915</u>	<u>0,17</u>
		Разом прямі витрати по розділу 32					2680	877	<u>92</u>		<u>9,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2680		<u>31</u>		<u>0,29</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1711				
		всього заробітна плата, грн.					908				
		Загальновиробничі витрати, грн.					523				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					194				
		Всього будівельні роботи, грн.					3203				

		Всього по розділу 32					3203				
		Розділ 33. Отвір Пр-6.7									
262	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,05748	<u>24934,15</u>	<u>979,86</u>	1433	1050	<u>56</u>	<u>196,6300</u>	<u>11,3</u>
263	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок	1т	0,05748	<u>6308,91</u>	<u>1975,00</u>	363	235	<u>114</u>	<u>37,2800</u>	<u>2,14</u>
264	C111-1841	Сталь швелерна	т	0,03524	<u>40013,68</u>	<u>-</u>	1410	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
265	C111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,01937	<u>28401,47</u>	<u>-</u>	550	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
266	& C111-1120-1 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 4-10 мм сталь марки С245	т	0,02096	<u>30152,00</u>	<u>-</u>	632	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	C111-1809	Сталь круга	т	0,00242	<u>36608,07</u>	<u>-</u>	89	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
268	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,023	<u>1783,80</u>	<u>93,90</u>	41	13	2	<u>4,7800</u>	<u>0,11</u>
					580,44	7,85			-	0,0720	-
269	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,023	<u>6846,72</u>	<u>136,37</u>	157	20	3	<u>7,2400</u>	<u>0,17</u>
					867,28	17,59			-	0,1608	-
270	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,1	<u>3990,07</u>	<u>-</u>	399	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
271	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,0149	<u>66775,70</u>	<u>418,35</u>	995	229	6	<u>146,5000</u>	<u>2,18</u>
					15350,27	356,16			5	3,7244	0,06
272	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	0,18	<u>1605,80</u>	<u>422,97</u>	289	213	<u>76</u>	<u>11,7100</u>	<u>2,11</u>
					1182,83	148,52			27	1,3915	0,25
		Разом прямі витрати по розділу 33					6358	1760	<u>257</u>		<u>18,01</u>
									71		0,64
		Разом будівельні роботи, грн.					6358				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4341				
		всього заробітна плата, грн.					1831				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1034				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					380				
		Всього будівельні роботи, грн.					7392				

		Всього по розділу 33					7392				
Розділ 34. Сходи См1											
273	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,06603	<u>27443,91</u>	<u>7445,93</u>	1812	1246	<u>492</u>	<u>176,0000</u>	<u>11,62</u>
					18874,24	507,81			34	4,1760	0,28
274	C111-1841	Сталь швелерна	т	0,05866	<u>40013,68</u>	<u>-</u>	2347	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
275	& C111-1120-1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 4-10 мм сталь марки С245	т	0,01133	<u>30152,00</u>	<u>-</u>	342	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
276	КБ9-34-5	Монтаж косоурів сходиців	1т	0,06603	<u>8184,74</u>	<u>2127,28</u>	540	196	<u>140</u>	<u>27,6800</u>	<u>1,83</u>
					2968,40	689,31			46	5,2512	0,35
277	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0264	<u>1783,80</u>	<u>93,90</u>	47	15	2	<u>4,7800</u>	<u>0,13</u>
					580,44	7,85			-	0,0720	-
278	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,0264	<u>6846,72</u>	<u>136,37</u>	181	23	<u>4</u>	<u>7,2400</u>	<u>0,19</u>
					867,28	17,59			-	0,1608	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	КБ6-22-5	Улаштування сходів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0044	<u>762681.47</u> 154945,74	<u>28857.90</u> 9688,39	3356	682	<u>127</u> 43	<u>1515.5100</u> 79,4730	<u>6.67</u> 0,35
280	& С124-22-2	Гарячекатана арматурна сталь А500С діам. 12 мм	т	0,06216	<u>28923.84</u> -	<u>-</u> -	1798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	& С124-24-9	Гарячекатана арматурна сталь А500С діам. 6 мм	т	0,00926	<u>29433.84</u> -	<u>-</u> -	273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 34							10696	2162	<u>765</u> 123		<u>20.44</u> 0,98
Разом будівельні роботи, грн.							10696				
в тому числі:							7769				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2285				
всього заробітна плата, грн.							1231				
Загальновиробничі витрати, грн.							2,56				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							435				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11927				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 34							11927				
Розділ 35. Сходи См2											
282	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1m	0,06357	<u>27443.91</u> 18874,24	<u>7445.93</u> 507,81	1745	1200	<u>473</u> 32	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>11.19</u> 0,27
283	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,05605	<u>40013.68</u> -	<u>-</u> -	2243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
284	& С111-1120-1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 4-10 мм сталь марки С245	т	0,01133	<u>30152.00</u> -	<u>-</u> -	342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	КБ9-34-5	Монтаж косоурів сходице	1m	0,06357	<u>8184.74</u> 2968,40	<u>2127.28</u> 689,31	520	189	<u>135</u> 44	<u>27.6800</u> 5,2512	<u>1.76</u> 0,33
286	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0254	<u>1783.80</u> 580,44	<u>93.90</u> 7,85	45	15	<u>2</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.12</u> -
287	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,0254	<u>6846.72</u> 867,28	<u>136.37</u> 17,59	174	22	<u>3</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.18</u> -
288	КБ6-22-5	Улаштування сходів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0043	<u>762681.47</u> 154945,74	<u>28857.90</u> 9688,39	3280	666	<u>124</u> 42	<u>1515.5100</u> 79,4730	<u>6.52</u> 0,34
289	& С124-22-2	Гарячекатана арматурна сталь А500С діам. 12 мм	т	0,05861	<u>28923.84</u> -	<u>-</u> -	1695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	& С124-24-9	Гарячекатана арматурна сталь А500С діам. 6 мм	т	0,00902	<u>29433.84</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 35					10309	2092	<u>737</u>		<u>19,77</u>
									118		0,94
		Разом будівельні роботи, грн.					10309				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7480				
		всього заробітна плата, грн.					2210				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1191				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					422				
		Всього будівельні роботи, грн.					11500				

		Всього по розділу 35					11500				
		Розділ 36. Сходи См3									
291	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок,	1m	0,06405	<u>27443.91</u>	<u>7445.93</u>	1758	1209	<u>477</u>	<u>176.0000</u>	<u>11,27</u>
		кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.			18874,24	507,81			33	4,1760	0,27
292	C111-1841	Сталь швелерна	т	0,05656	<u>40013.68</u>	-	2263	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
293	& C111-1120-1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в	т	0,01133	<u>30152.00</u>	-	342	-	-	-	-
	варіант 1	листах з обрізними кромками, 4-10 мм сталь			-	-			-	-	-
		марки С245									
294	КБ9-34-5	Монтаж косоурів східців	1m	0,06405	<u>8184.74</u>	<u>2127.28</u>	524	190	<u>136</u>	<u>27.6800</u>	<u>1,77</u>
					2968,40	689,31			44	5,2512	0,34
295	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один	100м2	0,0256	<u>1783.80</u>	<u>93.90</u>	46	15	<u>2</u>	<u>4.7800</u>	<u>0,12</u>
		раз ґрунтовкою ГФ-021			580,44	7,85			-	0,0720	-
296	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих	100м2	0,0256	<u>6846.72</u>	<u>136.37</u>	175	22	<u>3</u>	<u>7.2400</u>	<u>0,19</u>
	H1=2	поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази			867,28	17,59			-	0,1608	-
297	КБ6-22-5	Улаштування сходів бетон важкий В 25 (М	100м3	0,0047	<u>762681.47</u>	<u>28857.90</u>	3585	728	<u>136</u>	<u>1515.5100</u>	<u>7,12</u>
		350), крупність заповнювача 20-40мм			154945,74	9688,39			46	79,4730	0,37
298	& C124-22-2	Гарячекатана арматурна сталь А500С діам.	т	0,0666	<u>28923.84</u>	-	1926	-	-	-	-
		12 мм			-	-			-	-	-
299	& C124-24-9	Гарячекатана арматурна сталь А500С діам.	т	0,01036	<u>29433.84</u>	-	305	-	-	-	-
		6 мм			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 36					10924	2164	<u>754</u>		<u>20,47</u>
									123		0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					10924				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2287 1232 2,56 437 12156				

		Всього по розділу 36					12156				
		Розділ 37. Сходи См4									
300	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1m	0,08817	<u>27443.91</u>	<u>7445.93</u>	2420	1664	<u>657</u>	<u>176.0000</u>	<u>15.52</u>
					18874,24	507,81			45	4,1760	0,37
301	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,08213	<u>40013.68</u>	-	3286	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
302	& С111-1120-1 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 4-10 мм сталь марки С245	т	0,01133	<u>30152.00</u>	-	342	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
303	КБ9-34-5	Монтаж косоурів сходиців	1m	0,08817	<u>8184.74</u>	<u>2127.28</u>	722	262	<u>188</u>	<u>27.6800</u>	<u>2.44</u>
					2968,40	689,31			61	5,2512	0,46
304	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0353	<u>1783.80</u>	<u>93.90</u>	63	20	<u>3</u>	<u>4.7800</u>	<u>0.17</u>
					580,44	7,85			-	0,0720	-
305	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,0353	<u>6846.72</u>	<u>136.37</u>	242	31	<u>5</u>	<u>7.2400</u>	<u>0.26</u>
					867,28	17,59			1	0,1608	0,01
306	КБ6-22-5	Улаштування сходів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0051	<u>762681.47</u>	<u>28857.90</u>	3890	790	<u>147</u>	<u>1515.5100</u>	<u>7.73</u>
					154945,74	9688,39			49	79,4730	0,41
307	& С124-22-2	Гарячекатана арматурна сталь А500С діам. 12 мм	т	0,07992	<u>28923.84</u>	-	2312	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
308	& С124-24-9	Гарячекатана арматурна сталь А500С діам. 6 мм	т	0,00938	<u>29433.84</u>	-	276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 37					13553	2767	<u>1000</u>		<u>26.12</u>
									156		1,25
		Разом будівельні роботи, грн.					13553				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9786				
		всього заробітна плата, грн.					2923				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1571				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					556				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					15124				

		Всього по розділу 37					15124				
		Розділ 38. Перекриття									
		=====									
		Монолітні ділянки									
		=====									
309	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	1m	1,248	<u>6308.91</u>	<u>1975.00</u>	7874	5108	<u>2465</u>	<u>37.2800</u>	<u>46.53</u>
					4092,60	323,09			403	2,5290	3,16
310	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,93352	<u>40013.68</u>	-	37354	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
311	С111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,33944	<u>28401.47</u>	-	9641	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
312	КБ46-18-1	Укладання металевих балок при посилені перекриттів	1 m	1,248	<u>2868.85</u>	<u>1076.08</u>	3580	2230	<u>1343</u>	<u>19.2400</u>	<u>24.01</u>
					1787,20	349,75			436	2,7392	3,42
313	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,44	<u>3840.48</u>	-	1690	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
314	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,4992	<u>1783.80</u>	<u>93.90</u>	890	290	<u>47</u>	<u>4.7800</u>	<u>2.39</u>
					580,44	7,85			4	0,0720	0,04
315	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,4992	<u>6846.72</u>	<u>136.37</u>	3418	433	<u>68</u>	<u>7.2400</u>	<u>3.61</u>
					867,28	17,59			9	0,1608	0,08
316	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	1 m	0,54416	<u>4264.95</u>	<u>373.43</u>	2321	1971	<u>203</u>	<u>33.3600</u>	<u>18.15</u>
					3621,23	89,30			49	0,7560	0,41
317	& С124-22-2	Гарячекатана арматурна сталь А500С діам. 12 мм	т	0,3268	<u>28923.84</u>	-	9452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
318	& С124-24-10	Гарячекатана арматурна сталь А500С діам. 8 мм	т	0,21736	<u>29433.84</u>	-	6398	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
319	КБ46-8-3	Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	1 м3	2,92	<u>12661.70</u>	<u>473.97</u>	36972	11424	<u>1384</u>	<u>40.6100</u>	<u>118.58</u>
					3912,37	157,96			461	1,2848	3,75
320	& С111-1807-1	Профнастил Н57-750-0,8	м2	39,6	<u>463.94</u>	-	18372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
321	& С111-1479-9	Саморіз В6х25	шт	432	<u>1.90</u>	-	821	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,29	<u>3339.81</u> 3311,11	<u>28.70</u> 25,12	969	960	<u>9</u> 7	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>9.51</u> 0,06
323	КБ12-19-1	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном	1м3	2,32	<u>1141.60</u> 496,97	<u>305.31</u> 105,58	2649	1153	<u>708</u> 245	<u>5.7400</u> 0,8446	<u>13.32</u> 1,96
324	С1555-102 варіант 1	Полістиролбетон 350 кг/м3	м3	2,4128	<u>2957.48</u> -	<u>-</u> -	7136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====									
		Шви перекриття									
		=====									
325	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	1 m	0,74743	<u>4264.95</u> 3621,23	<u>373.43</u> 89,30	3188	2707	<u>279</u> 67	<u>33.3600</u> 0,7560	<u>24.93</u> 0,57
326	& С124-22-2	Гарячекатана арматурна сталь А500С діам. 12 мм	т	0,5512	<u>28923.84</u> -	<u>-</u> -	15943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
327	& С124-20-2	Гарячекатана арматурна сталь А500С діам. 10 мм	т	0,19623	<u>29229.84</u> -	<u>-</u> -	5736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	КБ46-8-3	Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	1 м3	13,96	<u>12661.70</u> 3912,37	<u>473.97</u> 157,96	176757	54617	<u>6617</u> 2205	<u>40.6100</u> 1,2848	<u>566.92</u> 17,94
		Разом прямі витрати по розділу 38					351161	80893	<u>13123</u> 3886		<u>827.95</u> 31,39
		Разом будівельні роботи, грн.					351161				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					257145				
		всього заробітна плата, грн.					84779				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47791				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					102,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17510				
		Всього будівельні роботи, грн.					398952				

		Всього по розділу 38					398952				
		Розділ 39. Естакада									
329	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	0,88	<u>25932.47</u> 15983,97	<u>8557.13</u> 1464,91	22821	14066	<u>7530</u> 1289	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>128.13</u> 9,51
330	& С111-1797-478	Труба сталева 219х5 мм	т	0,28979	<u>41604.75</u> -	<u>-</u> -	12057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,49371	<u>40013.68</u> -	<u>-</u> -	19755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	& C111-1120-1 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, 4-10 мм сталь марки С245	т	0,12879	<u>30152.00</u> -	<u>-</u> -	3883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	КБ9-34-5 тех. ч. п.1.3.2 κ(труд)=1,1	Монтаж опорних конструкцій естакади /по залізобетонних і кам'яних опорах/	1т	0,88	<u>8481.58</u> 3265,24	<u>2127.28</u> 689,31	7464	2873	<u>1872</u> 607	<u>30.4480</u> 5,2512	<u>26.79</u> 4,62
334	КБ6-9-1	Улаштування підливки під устаткування з бетону товщиною 20 мм	100м2	0,0072	<u>16086.36</u> 5038,39	<u>354.65</u> 103,27	116	36	<u>3</u> 1	<u>49.2800</u> 0,8337	<u>0.35</u> 0,01
335	КБ6-9-2 Н1=3	На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати або виключати до норми 6-9-1 до 50 мм	100м2	0,0072	<u>18074.68</u> 4386,10	<u>366.75</u> 110,01	130	32	<u>3</u> 1	<u>42.9000</u> 0,8352	<u>0.31</u> 0,01
336	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,352	<u>1783.80</u> 580,44	<u>93.90</u> 7,85	628	204	<u>33</u> 3	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.68</u> 0,03
337	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,352	<u>6846.72</u> 867,28	<u>136.37</u> 17,59	2410	305	<u>48</u> 6	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>2.55</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 39					69264	17516	<u>9489</u> 1907		<u>159.81</u> 14,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					69264 42259 19423 10181 20,75 3528 79445				
		Всього по розділу 39					79445				
		Розділ 40. Фундаменти Фм1									
338	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,014	<u>22666.64</u> 22666,64	<u>-</u> -	317	317	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>3.67</u> -
339	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (днище фундаменту)	100м3	0,0026	<u>3365.08</u> 1785,33	<u>1579.75</u> 548,82	9	5	<u>4</u> 1	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>0.05</u> 0,01
340	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0042	<u>14090.01</u> 14090,01	<u>-</u> -	59	59	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>0.69</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0012	<u>431750.38</u> 13998,52	<u>3049,72</u> 1312,45	518	17	<u>4</u> 2	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.18</u> 0,01
342	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0086	<u>553726.02</u> 60422,16	<u>11807,11</u> 5073,35	4762	520	<u>102</u> 44	<u>598.1800</u> 41,2362	<u>5.14</u> 0,35
343	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 т	0,09554	<u>1816.97</u> 1366,67	<u>280,14</u> 86,78	174	131	<u>27</u> 8	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>1.29</u> 0,06
344	& С124-22-4	Гарячекатана арматурна сталь А400С діам. 12 мм	т	0,09554	<u>28923.84</u> -	<u>-</u> -	2763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
345	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	1 т	0,0116	<u>7599.31</u> 4733,71	<u>2468.97</u> 589,35	88	55	<u>29</u> 7	<u>43.1200</u> 4,2254	<u>0.5</u> 0,05
346	& С111-125-10 варіант 1	Болт 1.1 М16х800	шт	8	<u>148.74</u> -	<u>-</u> -	1190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
347	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0576	<u>15384.61</u> 3636,43	<u>-</u> -	886	209	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>1.93</u> -
Разом прямі витрати по розділу 40							10766	1313	<u>166</u> 62		<u>13.45</u> 0,48
Разом будівельні роботи, грн.							10766				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9287				
всього заробітна плата, грн.							1375				
Загальновиробничі витрати, грн.							775				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,67				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							284				
Всього будівельні роботи, грн.							11541				

Всього по розділу 40							11541				
Розділ 41. Фундаменти під рампу											
348	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,05	<u>22666.64</u> 22666,64	<u>-</u> -	1133	1133	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>13.09</u> -
349	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (днище фундаменту)	100м3	0,0068	<u>3365.08</u> 1785,33	<u>1579.75</u> 548,82	23	12	<u>11</u> 4	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>0.12</u> 0,03


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0066	<u>14090.01</u> 14090,01	<u>-</u> -	93	93	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>1.09</u> -
351	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0029	<u>431750.38</u> 13998,52	<u>3049.72</u> 1312,45	1252	41	<u>9</u> 4	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.44</u> 0,03
352	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0405	<u>507656.71</u> 46093,89	<u>13977.61</u> 4793,88	20560	1867	<u>566</u> 194	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>18.48</u> 1,59
353	& С124-22-2	Гарячекатана арматурна сталь А500С діам. 12 мм	т	0,38184	<u>28923.84</u> -	<u>-</u> -	11044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
354	& С124-2-2-2М1	Гарячекатана арматурна сталь А240С діам. 8 мм	т	0,02592	<u>29765.34</u> -	<u>-</u> -	772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
355	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0,0312	<u>85849.97</u> 12362,83	<u>280.14</u> 86,78	2679	386	<u>9</u> 3	<u>119.3900</u> 0,6150	<u>3.72</u> 0,02
356	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0125	<u>1783.80</u> 580,44	<u>93.90</u> 7,85	22	7	<u>1</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.06</u> -
357	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,0125	<u>6846.72</u> 867,28	<u>136.37</u> 17,59	86	11	<u>2</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.09</u> -
358	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,26	<u>15384.61</u> 3636,43	<u>-</u> -	4000	945	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>8.71</u> -
Разом прямі витрати по розділу 41							41664	4495	<u>598</u> 205		<u>45.8</u> 1,67
Разом будівельні роботи, грн.							41664				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36571				
всього заробітна плата, грн.							4700				
Загальновиробничі витрати, грн.							2646				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							968				
Всього будівельні роботи, грн.							44310				
Всього по розділу 41							44310				
Розділ 42. Рампа											
359	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,53	<u>27443.91</u> 18874,24	<u>7445.93</u> 507,81	14545	10003	<u>3946</u> 269	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>93.28</u> 2,21


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	C111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,0212	<u>28401,47</u> -	<u>-</u> -	602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
361	& C111-1797-47 варіант 2	Труба профільна 100x4 мм	т	0,2756	<u>43216,75</u> -	<u>-</u> -	11911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
362	& C111-1797-47 варіант 1	Труба профільна 50x4 мм	т	0,265	<u>43216,75</u> -	<u>-</u> -	11452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
363	КБ9-34-5 тех. ч. п. 1.3.2 κ(труд)=1,1	Монтаж опорних конструкцій /по залізобетонних і кам'яних опорах/	1m	0,53	<u>8481,58</u> 3265,24	<u>2127,28</u> 689,31	4495	1731	<u>1127</u> 365	<u>30,4480</u> 5,2512	<u>16,14</u> 2,78
364	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,212	<u>1783,80</u> 580,44	<u>93,90</u> 7,85	378	123	<u>20</u> 2	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>1,01</u> 0,02
365	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 за два рази	100м2	0,212	<u>6846,72</u> 867,28	<u>136,37</u> 17,59	1452	184	<u>29</u> 4	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>1,53</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 42					44835	12041	<u>5122</u> 640		<u>111,96</u> 5,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					44835 27672 12681 6759 13,96 2374 51594				

		Всього по розділу 42					51594				
		Разом прямі витрати по кошторису					2160923	367062	<u>91571</u> 24045		<u>3602,04</u> 196,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2160923 1702290 391107 214973 454,58 77329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2375896				

		Всього по кошторису					2375896				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4252,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					468436				

Склав інженер проектувальник  Северин О.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  Смирнова О.Г.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09_КМ1
на конструкції металеві**

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 806,347 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,8874 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 105,440 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Посилення плит перекриття підвалу									
1	КБ46-18-1	Укладання металевих балок при заміні перекриттів	1 m	3,7264	<u>2863.28</u> 1787,20	<u>1076.08</u> 349,75	10670	6660	<u>4010</u> 1303	<u>19.2400</u> 2,7392	<u>71.7</u> 10,21
2	КБ46-12-3	Підсилення ґрат колон, стояків, рамних конструкцій різного призначення	1т підс.	0,6136	<u>43155.55</u> 26705,89	<u>9960.09</u> 518,67	26480	16387	<u>6112</u> 318	<u>232.6500</u> 4,5012	<u>142.75</u> 2,76
3	С121-782	Металеві конструкції	т	4,34	<u>77790.22</u> -	<u>-</u> -	337610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,4	<u>3633.07</u> -	<u>-</u> -	1453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,6	<u>3840.48</u> -	<u>-</u> -	2304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	1т	0,45	<u>128063.76</u> 8290,75	<u>5576.26</u> 1320,53	57629	3731	<u>2509</u> 594	<u>71.2080</u> 12,0276	<u>32.04</u> 5,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Металеві балки покриття між осями В-Г і 6-7									
7	КБ9-32-1	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м	1т	0,51	<u>12192.61</u> 3296,80	<u>6269.73</u> 2683,94	6218	1681	<u>3198</u> 1369	<u>31.4640</u> 21,3079	<u>16.05</u> 10,87
8	С121-782	Металеві конструкції	т	0,51	<u>77790.22</u> -	<u>-</u> -	39673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці балок без улаштування каркаса	100м2	0,048	<u>56494.62</u> 15350,27	<u>418.35</u> 356,16	2712	737	<u>20</u> 17	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>7.03</u> 0,18
10	С1425- 11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 Металоконструкції сходів на технічному поверсі	м3	0,1488	<u>4143.07</u> -	<u>-</u> -	616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ9-29-1 тех. ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею /по залізобетонних і кам'яних опорах/	1т	0,315	<u>14633.60</u> 6272,85	<u>7694.92</u> 2728,13	4610	1976	<u>2424</u> 859	<u>58.4936</u> 20,0311	<u>18.43</u> 6,31
12	С121-782	Металеві конструкції	т	0,315	<u>77790.22</u> -	<u>-</u> -	24504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С111- 1841-3	Анкер НКН 10/10 Hilti 371218	шт	4	<u>233.52</u> -	<u>-</u> -	934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	МП11-15-1	Встановлення металевих анкерів на горизонтальних та вертикальних поверхнях бетонних та залізобетонних конструкцій з заповненням отворів сумішшю для хімічного анкерування, отвори діаметром від 10 до 40 мм, глибиною 100 мм	10анкер.	1	<u>311.45</u> 291,08	<u>5.76</u> 0,22	311	291	<u>6</u> -	<u>2.5000</u> 0,0020	<u>2.5</u> -
15	& С111- 1841-5	Шпилька HAS-U 5.8 M10x130 (20) Hilti 2223707	шт	10	<u>55.63</u> -	<u>-</u> -	556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С111- 1841-4	Капсула HIT-HY 170 500/2-EE Hilti 2132024	шт	1	<u>1183.38</u> -	<u>-</u> -	1183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,142	<u>11010.02</u> 11003,22	<u>1.44</u> 1,26	1563	1562	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>15.09</u> -
18	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,001278	<u>117831.36</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,005396	<u>143490.17</u> -	<u>-</u> -	774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Посилення плит покриття									
20	КБ46-12-3	Підсилення ґрат колон, стояків, рамних конструкцій різного призначення	1т підс.	1,862	<u>43155.55</u> 26705,89	<u>9960.09</u> 518,67	80356	49726	<u>18546</u> 966	<u>232.6500</u> 4,5012	<u>433.19</u> 8,38
21	С121-782	Металеві конструкції	т	1,862	<u>77790.22</u> -	<u>-</u> -	144845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	1т	0,1132	<u>128063.76</u> 8290,75	<u>5576.26</u> 1320,53	14497	939	<u>631</u> 149	<u>71.2080</u> 12,0276	<u>8.06</u> 1,36
		Разом прямі витрати по кошторису					759649	83690	<u>37456</u> 5575		<u>746.84</u> 45,48
		Разом будівельні роботи, грн.					759649				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					638503				
		всього заробітна плата, грн.					89265				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46698				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16175				
		Всього будівельні роботи, грн.					806347				

		Всього по кошторису					806347				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					887,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					105440				

Склад інженер проектувальник Северин О.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП Смирнова О.Г.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010_ОВ

на опалення та вентиляція

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9231,423 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 16,1166 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1788,005 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
		1.1 Опалювальні прилади (електричні)									
1	КБ21-30-1	Монтаж електричних конвекторів	100шт	0,06	11800.49	-	708	692	-	114.2600	6.86
					11541.40	-			-	-	-
2	& 2407-901-7	Електричний конвектор Термія ЕВНА-1, 0/230С2М (мб)	шт	1	2454.82	-	2455	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& 2407-901-8	Електричний конвектор Термія ЕВНА-2, 0/230С2М (мб)	шт	5	2955.03	-	14775	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		1.2. Опалювальні прилади									
4	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	1,06363	16426.80	2285.31	17472	10540	2431	96.9200	103.09
					9909,10	836,30			890	7,4618	7,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C130-559-143	Сталеві гігієнічні панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням PH0-20-30-1205. Потужність: 687 Вт	шт	2	<u>14246.49</u> -	<u>-</u> -	28493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C130-559-144	Сталеві гігієнічні панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням PH0-20-40-1005. Потужність: 705 Вт	шт	1	<u>13338.01</u> -	<u>-</u> -	13338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C130-559-145	Сталеві гігієнічні панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням PH0-20-40-1605. Потужність: 1125 Вт	шт	5	<u>19603.18</u> -	<u>-</u> -	98016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C130-559-146	Сталеві гігієнічні панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням PH0-20-50-1005. Потужність: 836 Вт	шт	1	<u>14753.52</u> -	<u>-</u> -	14754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C130-559-147	Сталеві гігієнічні панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням PH0-20-50-1305. Потужність: 1086 Вт	шт	1	<u>18290.46</u> -	<u>-</u> -	18290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C130-559-148	Сталеві гігієнічні панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням PH0-20-50-1405. Потужність: 1169 Вт	шт	3	<u>19403.07</u> -	<u>-</u> -	58209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C130-559-149	Сталеві гігієнічні панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням PH0-20-50-1605. Потужність: 1335 Вт	шт	3	<u>21727.47</u> -	<u>-</u> -	65182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C130-559-150	Сталеві панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням, Plan-K PLAN-12K-40-705. Потужність: 618 Вт	шт	11	<u>6991.90</u> -	<u>-</u> -	76911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C130-559-151	Сталеві панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням, Plan-K PLAN-12K-40-805. Потужність: 705 Вт	шт	1	<u>7095.06</u> -	<u>-</u> -	7095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C130-559-152	Сталеві панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням, Plan-K PLAN-12K-40-905. Потужність: 793 Вт	шт	3	<u>7702.79</u> -	<u>-</u> -	23108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C130-559-153	Сталеві панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням, Plan-K PLAN-12K-40-2005. Потужність: 1756 Вт	шт	4	<u>17938.44</u> -	<u>-</u> -	71754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C130-559-154	Сталеві панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням, Plan-K PLAN-12K-50-505. Потужність: 531 Вт	шт	2	<u>5575.01</u> -	<u>-</u> -	11150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C130-559-155	Сталеві панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням, Plan-K PLAN-12K-50-605. Потужність: 636 Вт	шт	15	<u>6283.74</u> -	<u>-</u> -	94256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C130-559-156	Сталеві панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням, Plan-K PLAN-12K-50-705. Потужність: 741 Вт	шт	16	<u>7095.77</u> -	<u>-</u> -	113532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C130-559-157	Сталеві панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням, Plan-K PLAN-12K-50-805. Потужність: 846 Вт	шт	6	<u>7703.71</u> -	<u>-</u> -	46222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C130-559-158	Сталеві панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням, Plan-K PLAN-12K-50-905. Потужність: 951 Вт	шт	4	<u>8514.91</u> -	<u>-</u> -	34060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C130-559-159	Сталеві панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням, Plan-K PLAN-12K-50-1205. Потужність: 1266 Вт	шт	1	<u>10947.69</u> -	<u>-</u> -	10948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C130-559-160	Сталеві панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням, Plan-K PLAN-12K-50-1605. Потужність: 1687 Вт	шт	1	<u>14900.96</u> -	<u>-</u> -	14901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C130-559-161	Сталеві панельні радіатори, KERMI з боковим підключенням, Plan-K PLAN-22K-50-1805. Потужність: 2592 Вт	шт	4	<u>16424.34</u> -	<u>-</u> -	65697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C140-4241	Біметалічний радіатор «MIRADO» 500/96	шт	140	<u>399.34</u> -	<u>-</u> -	55908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C102-100-992	Перехід-футорка зовн.-вн. 1'x3/4'НІКЕЛЬ VTg. 581.N.0605 VALTEC S58110605	шт	19	<u>113.88</u> -	<u>-</u> -	2164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1630-11721	Радіаторні кронштейни (металеві) 170 мм 1.3. Запірна та регулююча арматура	шт	38	<u>38.62</u> -	<u>-</u> -	1468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KM11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	103	<u>150.43</u> 50,92	<u>-</u> -	15494	5245	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>46.35</u> -
28	& 302-1498-1-2H6	Термостатичний елемент RA 2991 нікель. для встановлення на клапани серії RA-N, RA-G, RA-K /-KE, діапазон настройки 5-26 °C, Danfoss 013G2991	шт	103	<u>848.80</u> -	<u>-</u> -	87426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& 302-1528	Клапан RA-DV 15 для двотрубно́ї системи опалення, діапазон регулювання 25-135, Ду 15 мм, Danfoss 013G7713	шт	103	<u>1468.96</u> -	<u>-</u> -	151303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& 302-1401	Клапани запірні RLV 15 для монтажу на зворотньому підведенні опалювального приладу, Кутовий,нікель. Kvs 2,5 м3/год, Ду 15 мм, Danfoss 003L0143	шт	103	<u>605.02</u> -	<u>-</u> -	62317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& 302-1562-1-2Н7	Пристрій для захисту від крадіжки термостатичних елементів RA2991/92 (20 шт) Danfoss 013G5245	шт	103	<u>21,58</u> -	<u>-</u> -	2223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& 302-1563-1-2Н8	Набір інструментів для розблокування механізму термостатичного елементу Danfoss 013G5236 1.4. Запірна та регулююча арматура вузла вводу	шт	1	<u>562,18</u> -	<u>-</u> -	562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 65 мм	1 шт	10	<u>789,92</u> 451,60	<u>166,78</u> 43,12	7899	4516	<u>1668</u> 431	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>42,6</u> 3,81
34	& 302-1060-1-2Ж7	Поворотні заслінки VFY-WH із центруючими вушками, t = -10 / +120 °C, PN16 бар, із ручкою, DN 65 мм, чавун GGG40 з епоксидним покриттям, Danfoss 065B8401	шт	6	<u>4091,68</u> -	<u>-</u> -	24550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& 302-1334	Зворотні клапани типу 895, із чавуну/ нержавіюча сталь, міжфланцеві, DN 65 мм, PN 16 бар, Tmax 100 °C, Danfoss 065B7496	шт	1	<u>8548,33</u> -	<u>-</u> -	8548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С130-258-1-1Д	Грязьовик фланцевий SDR Pipe Ду 65	шт	1	<u>5803,73</u> -	<u>-</u> -	5804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 302-1261-1-2Ж8	Фільтри сітчасті FVF, із чавуну GG25, фланцеві, для теплопостачання, DN 65 мм, PN 16 бар, Tmax 300 °C, Danfoss 065B7746	шт	2	<u>6033,13</u> -	<u>-</u> -	12066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КМ12-811-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>6586,80</u> 6586,80	<u>-</u> -	659	659	<u>-</u> -	<u>60.0000</u> -	<u>6</u> -
39	& 302-204	Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VRB2, PN16 бар, Tmax=130 °C, внутрішня різь застосовуються з електроприводами AMV435, AME435, DN 32 мм, Kvs 16 м ³ /год, тип приєднання G 1 1/4 A, Danfoss 065Z0238	шт	1	<u>12934,33</u> -	<u>-</u> -	12934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КМ12-805-2	Клапани чавунні регулюючі, редукційні пружинні, запобіжні одноважільні, запобіжні двоважільні фланцеві на умовний тиск 1,6-2, 5 МПа [16-25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 40-50 мм	10 шт	0,1	<u>7254.83</u> 5269,44	<u>648,40</u> 212,38	725	527	<u>65</u> 21	<u>48,0000</u> 1,6920	<u>4,8</u> 0,17
41	& 302-513	Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFG2, Tmax = 150/140°C (200°C), фланці, застосовуються у складі автоматичних регуляторів прямої дії серії AF... (AFT, AFP, AFD, AFA, AFPA), DN 32 мм, Kvs 16 м3/год, PN 16 бар, Danfoss 065B2391	шт	1	<u>76035.68</u> -	<u>-</u> -	76036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& 302-690	Регулювальні елементи перепаду тиску AFP-9 застосовуються з регулювальними клапанами VFG2, VFG21, Для DN 15-250 мм, 1,0 - 6,0, Danfoss 003G1014	шт	1	<u>62386.87</u> -	<u>-</u> -	62387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КМ11-234-7	Приєднання труб мідних і алюмінієвих діаметром до 10 мм	10 шт	0,4	<u>107.83</u> 107,83	<u>-</u> -	43	43	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.32</u> -
44	& 302-692	"Імпульсна трубка AF (комплект): мідна трубка Д10?1?1500 мм; компресійний фітинг для підключення до трубопроводу (G 1/4); та дві втулки. Danfoss 003G1391"	шт	2	<u>2438.01</u> -	<u>-</u> -	4876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	2	<u>3439.58</u> 2260,13	<u>196,31</u> 57,23	6879	4520	<u>393</u> 114	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>42.64</u> 1
46	& 3307-40569-6	Циркуляційний насос опалення з електр. упр. Grundfos MAGNA 3 40-60F	шт	2	<u>57330.08</u> -	<u>-</u> -	114660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КМ11-31-1	Прилади, що устанавлиються на конструкціях, маса до 5 кг 1.5. Прилади КВп і А	шт	1	<u>123.69</u> 90,52	<u>-</u> -	124	91	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
48	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	6	<u>62.94</u> 40,73	<u>-</u> -	378	244	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>2.16</u> -
49	С1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	6	<u>237.45</u> -	<u>-</u> -	1425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С1630-1161-1	Манометр ДМ 05-МП-3У-01 радіальний, 16 кгс/см кв. кл. 1,5 М20х1,5	шт	6	<u>261.09</u> -	<u>-</u> -	1567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та куткових	комплект	4	<u>63.37</u> 54,69	<u>-</u> -	253	219	<u>-</u> -	<u>0.5100</u> -	<u>2.04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C1630-1161-2	Термометр біметалічний осьовий ТБ-100/100 кл. 1,5 (0 ... + 120 ° С)	шт	4	<u>608,74</u> -	<u>-</u> -	2435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	KM12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,4	<u>3648,99</u> 1020,95	<u>312,32</u> 11,00	1460	408	<u>125</u> 4	<u>9,3000</u> 0,1000	<u>3,72</u> 0,04
54	KM11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	<u>165,95</u> 50,92	<u>-</u> -	166	51	<u>-</u> -	<u>0,4500</u> -	<u>0,45</u> -
55	C1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм 1.6. Трубопроводи	шт	1	<u>237,45</u> -	<u>-</u> -	237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	9,566	<u>15067,30</u> 10016,66	<u>5012,05</u> 2622,06	144134	95819	<u>47945</u> 25083	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>859,98</u> 236,83
57	& C1000-1056-1-2Л9	Труба FIBER BASALT PLUS S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 20x2,8 WAVIN Ekoplastik STRFB020TRCT	м	860	<u>75,29</u> -	<u>-</u> -	64749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	4,844	<u>13538,67</u> 10295,21	<u>3183,55</u> 1621,96	65581	49870	<u>15421</u> 7857	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>447,59</u> 74,09
59	& C1000-1057-1-2ЛА	Труба FIBER BASALT PLUS S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 25x3,5 WAVIN Ekoplastik STRFB025TRCT	м	450	<u>107,63</u> -	<u>-</u> -	48434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,279	<u>13930,40</u> 11821,66	<u>2010,45</u> 972,62	17817	15120	<u>2571</u> 1244	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>135,7</u> 11,7
61	& C1000-1058-1-2ЛБ	Труба FIBER BASALT PLUS S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 32x4,4 WAVIN Ekoplastik STRFB032TRCT	м	120	<u>162,93</u> -	<u>-</u> -	19552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,174	<u>15378.49</u> 12835,58	<u>2391.71</u> 1185,24	18054	15069	<u>2808</u> 1391	<u>115,2000</u> 11,1495	<u>135.24</u> 13,09
63	& C1000-1059-1-2ЛВ	Труба FIBER BASALT PLUS S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 40x5,5 WAVIN Ekoplastik STRFB040TRCT	м	110	<u>234.84</u> -	<u>-</u> -	25832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,846	<u>17859.67</u> 12910,13	<u>4714.62</u> 2512,65	15109	10922	<u>3989</u> 2126	<u>117,6000</u> 23,7433	<u>99.49</u> 20,09
65	& C1000-1060-1-2ЛГ	Труба FIBER BASALT PLUS S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 50x6,9 WAVIN Ekoplastik STRFB050TRCT	м	80	<u>393.93</u> -	<u>-</u> -	31514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,634	<u>18832.10</u> 13744,46	<u>4714.62</u> 2512,65	11940	8714	<u>2989</u> 1593	<u>125,2000</u> 23,7433	<u>79.38</u> 15,05
67	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,6	<u>1442.33</u> 1091,12	<u>33.30</u> 1,56	865	655	<u>20</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>4.93</u> 0,01
68	& C1000-1061-1-2ЛД	Труба FIBER BASALT PLUS S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 63x8,6 WAVIN Ekoplastik STRFB063TRCT	м	60	<u>590.08</u> -	<u>-</u> -	35405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,2	<u>80941.97</u> 11986,56	<u>3298.73</u> 767,72	16188	2397	<u>660</u> 154	<u>107,5800</u> 6,9058	<u>21.52</u> 1,38
70	& C1000-1123-1-13Г	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм WAVIN Ekoplastik STK020XXXX	шт	56	<u>9.36</u> -	<u>-</u> -	524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C1000-1124-1-7В	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм WAVIN Ekoplastik STK025XXXX	шт	6	<u>14.47</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C1000-1125	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм WAVIN Ekoplastik STK032XXXX	шт	2	<u>23.83</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& C1000-1129-1-2Л0	Трійник із поліпропілену діам. 75 мм WAVIN Ekoplastik STK075XXXX	шт	2	<u>326.24</u> -	<u>-</u> -	652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C1000-1134-1-13Д	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм WAVIN Ekoplastik STKR02520X	шт	100	<u>14.04</u> -	<u>-</u> -	1404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C1000-1136-1-13Ж	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм WAVIN Ekoplastik STKR03225X	шт	12	<u>29.35</u> -	<u>-</u> -	352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C1000-1138-1-13И	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм WAVIN Ekoplastik STKR04025X	шт	14	<u>64.64</u> -	<u>-</u> -	905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& C1000-1137	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм WAVIN Ekoplastik STKR04020X	шт	4	<u>62.51</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C1000-1140	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25 мм WAVIN Ekoplastik STKR05025X	шт	18	<u>121.61</u> -	<u>-</u> -	2189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C1000-1141-1-2Л1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм WAVIN Ekoplastik STKR05032X	шт	2	<u>94.84</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& C1000-1146	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x50 мм WAVIN Ekoplastik STKR06350X	шт	6	<u>210.09</u> -	<u>-</u> -	1261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C1000-1094-1-13Л	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм WAVIN Ekoplastik SKO02090XX	шт	80	<u>8.09</u> -	<u>-</u> -	647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C1000-1095-1-13Н	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм WAVIN Ekoplastik SKO02590XX	шт	20	<u>10.21</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C1000-1096-1-13П	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм WAVIN Ekoplastik SKO03290XX	шт	4	<u>16.17</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C1000-1101	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм WAVIN Ekoplastik SKO07590XX	шт	2	<u>268.82</u> -	<u>-</u> -	538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C1000-1176-1-13Э	Муфта редукційна внутрення / наружная із поліпропілену діам. 25x20 мм WAVIN Ekoplastik SRE12520XX	шт	50	<u>9.35</u> -	<u>-</u> -	468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	& C1000-1184-1-2Л2	Муфта редукційна внутренняя / наружная із поліпропілену діам. 50х40 мм WAVIN Ekoplastik SRE15040XX	шт	8	<u>37.42</u> -	<u>-</u> -	299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C1000-1181-1-14A	Муфта редукційна внутренняя / наружная із поліпропілену діам. 40х32 мм WAVIN Ekoplastik SRE14032XX	шт	8	<u>22.96</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C1000-1178-1-13Ю	Муфта редукційна внутренняя / наружная із поліпропілену діам. 32х25 мм WAVIN Ekoplastik SRE13225XX	шт	12	<u>12.33</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C1000-1188-1-14В	Муфта редукційна внутренняя / наружная із поліпропілену діам. 63х50 мм WAVIN Ekoplastik SRE16350XX	шт	2	<u>81.20</u> -	<u>-</u> -	162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& C1000-1247	Перехід з металевою вставкою і накидною гайкою діам. 20х3/4" мм WAVIN Ekoplastik SZM02025XX	шт	246	<u>145.81</u> -	<u>-</u> -	35869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C1000-1410-1-14М	Хомут металевий (з шурупом) 20-25 мм WAVIN Ekoplastik PRK02025XX	шт	215	<u>58.67</u> -	<u>-</u> -	12614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& C1000-1411-1-14Н	Хомут металевий (з шурупом) 32-40 мм WAVIN Ekoplastik PRK03240XX	шт	40	<u>67.18</u> -	<u>-</u> -	2687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C1000-1412-1-14О	Хомут металевий (з шурупом) 50-63 мм WAVIN Ekoplastik PRK06350XX	шт	26	<u>85.05</u> -	<u>-</u> -	2211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	170	<u>364.50</u> 364,50	<u>-</u> -	61965	61965	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>598.4</u> -
95	& C101-101-366-2ГА	Ізоляція трубка K-FLEX 09х022-2 PE K-FLEX 090222155PE	м	877,2	<u>20.56</u> -	<u>-</u> -	18035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C101-101-367-2ГБ	Ізоляція трубка K-FLEX 09х028-2 PE K-FLEX 090282155PE	м	459	<u>27.37</u> -	<u>-</u> -	12563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C101-101-368-2ГВ	Ізоляція трубка K-FLEX 09х035-2 PE K-FLEX 090352155PE	м	122,4	<u>31.61</u> -	<u>-</u> -	3869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C101-101-303	Ізоляція трубка K-FLEX 13х042-2 PE K-FLEX 130422155PEG	м	112,2	<u>73.27</u> -	<u>-</u> -	8221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	& C101-101-305	Ізоляція трубка K-FLEX 13x054-2 PE K-FLEX 130542155PEG	м	81,6	<u>103.87</u> -	<u>-</u> -	8476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C101-101-307	Ізоляція трубка K-FLEX 13x064-2 PE K-FLEX 130642155PE	м	61,2	<u>120.86</u> -	<u>-</u> -	7397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C101-101-308	Ізоляція трубка K-FLEX 13x076-2 PE K-FLEX 130762155PEG	м	20,4	<u>142.12</u> -	<u>-</u> -	2899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C11100-1086	Клей Thermaflex 474	л	9	<u>929.06</u> -	<u>-</u> -	8362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& C11100-1088	Монтажна стрічка DUCT Thermaflex армована ПВХ - стрічка з самоклеючим шаром 50 м, 50 мм	м	200	<u>9.77</u> -	<u>-</u> -	1954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& C11100-1089	Скоби (кліпси) для ізоляції	шт	5100	<u>0.48</u> -	<u>-</u> -	2448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& C11100-1090	Очищувач для ізоляції K-FLEX 1 л (275290)	л	5,3	<u>740.61</u> -	<u>-</u> -	3925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		1.8. Матеріали									
106	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	20	<u>465.96</u> -	<u>-</u> -	9319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& C1000-1413-1-2Л7	Хомут металевий (болт / гайка) 48-53 мм M8/10 WAVIN Ekoplastik PRKB04853X	шт	12	<u>42.53</u> -	<u>-</u> -	510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& C1000-1414-1-2Л8	Хомут металевий (болт / гайка) 72-78 мм M8/10 WAVIN Ekoplastik PRKB07278X	шт	12	<u>69.76</u> -	<u>-</u> -	837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& C1000-1415	Хомут металевий (болт / гайка) 87-92 мм M8/10 WAVIN Ekoplastik PRKB08792X	шт	40	<u>79.12</u> -	<u>-</u> -	3165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20	<u>53.13</u> -	<u>-</u> -	1063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& 200-7252	Шпилька M8x1000 DKC CM200801	шт	10	<u>52.62</u> -	<u>-</u> -	526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	C113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	1	<u>439.71</u> -	<u>-</u> -	440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	& C11101-1178	Противопожесна гільза Walraven Pacifyre MK II Dn32 29-36мм	шт	4	<u>1551.50</u>	-	6206	-	-	-	-
114	& C11101-1177	Противопожесна гільза Walraven Pacifyre MK II Dn25 23-28мм	шт	46	<u>1672.51</u>	-	76935	-	-	-	-
115	& C11101-1203	Противопожесна гільза Walraven Pacifyre MK II Dn20 18-20мм	шт	25	<u>1324.08</u>	-	33102	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2477651	288286	<u>81085</u> 40909		<u>2644.06</u> 385,2
		Разом будівельні роботи, грн.					2477651				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2108280				
		всього заробітна плата, грн.					329195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					166457				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					307,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52310				
		Всього будівельні роботи, грн.					2644108				

		Всього по розділу 1					2644108				
		Розділ 2. Вентиляція									
		ПЗ.1, ВЗ.1									
116	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>8838.02</u> 7059,00	<u>490.98</u> 126,69	8838	7059	<u>491</u> 127	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
117	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1449.45</u> 868,40	<u>82.69</u> 21,51	1449	868	<u>83</u> 22	<u>8.0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
118	КМ7-35-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, κ=0,9	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	<u>5595.60</u> 3991,93	<u>129.88</u> 41,68	5596	3992	<u>130</u> 42	<u>35.2800</u> 0,3299	<u>35.28</u> 0,33
119	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>186.50</u> 181,04	<u>3.30</u> 1,35	187	181	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
120	КМ11-202-1	Вузли обв'язування приладів (БЛОК РАСШИРИТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯ)	шт	1	<u>219.16</u> 191,66	<u>20.64</u> 3,23	219	192	<u>21</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0300	<u>1.6</u> 0,03
121	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	1 шт	2	<u>318.80</u> 160,45	<u>50.66</u> 14,98	638	321	<u>101</u> 30	<u>1.6500</u> 0,1364	<u>3.3</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	& C1001-2-1089-2КЯ	Шумоглушник прямокутний CP 600x300 VENTS 0000227585	шт	2	<u>9034,49</u> -	<u>-</u> -	18069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясвітi до 0,25 м2	1 ґрата	1	<u>238,87</u> 186,08	<u>33,35</u> 8,12	239	186	<u>33</u> 8	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
124	& C1301-1016-1-1Б	ґрати зовнішні 3070-1Н 600x300 ПП Григоренко	шт	1	<u>973,66</u> -	<u>-</u> -	974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясвітi до 1 м2	1 ґрата	1	<u>354,47</u> 241,29	<u>50,56</u> 14,10	354	241	<u>51</u> 14	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>2.36</u> 0,13
126	& C1301-1018-1-2ПН	ґрати зовнішні 3070-1Н 800x500 ПП Григоренко	шт	1	<u>1822,81</u> -	<u>-</u> -	1823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясвітi до 0,25 м2	1 ґрата	18	<u>238,87</u> 186,08	<u>33,35</u> 8,12	4300	3349	<u>600</u> 146	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>32.76</u> 1,34
128	& C130-528-11	Решітка однорядна регульована Aerostar 1-P-25-35*(RAL 9016) 200x100(h)	шт	7	<u>277,51</u> -	<u>-</u> -	1943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& C1630-BECE-134	Решітка однорядна регульована 1-P-25-35*(RAL 9016) 400x200(h)	шт	11	<u>347,88</u> -	<u>-</u> -	3827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	2,5992	<u>827,71</u> 754,97	<u>57,00</u> 20,44	2151	1962	<u>148</u> 53	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>18.3</u> 0,48
131	& C113-1124-100	HEPA фільтр (H13) 575x575x78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587(250)/Side H13/hd)	шт	8	<u>2551,61</u> -	<u>-</u> -	20413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& C1001-3-361	Дросель-клапан AeroStar ДК-200	шт	4	<u>932,31</u> -	<u>-</u> -	3729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& C1001-3-360	Дросель-клапан AeroStar ДК-250x150	шт	2	<u>1035,16</u> -	<u>-</u> -	2070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& C1001-3-357	Дросель-клапан AeroStar ДК-500x200	шт	2	<u>2231,11</u> -	<u>-</u> -	4462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1008	<u>120761,93</u> 26122,40	<u>671,35</u> 229,20	12173	2633	<u>68</u> 23	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>26.39</u> 0,21
136	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,015	<u>124240,93</u> 26122,40	<u>671,35</u> 229,20	1864	392	<u>10</u> 3	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>3.93</u> 0,03
137	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,2	<u>121953,88</u> 23917,27	<u>594,00</u> 201,45	24391	4783	<u>119</u> 40	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>47.94</u> 0,37
138	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,04	<u>127611,88</u> 23917,27	<u>594,00</u> 201,45	5104	957	<u>24</u> 8	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>9.59</u> 0,07
139	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,435	<u>123521,58</u> 20694,37	<u>545,14</u> 183,93	53732	9002	<u>237</u> 80	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>90.22</u> 0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,684	<u>119871.24</u> 15571,67	<u>422.49</u> 137,47	81992	10651	<u>289</u> 94	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>106.75</u> 0,86
141	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,052	<u>116467.69</u> 12586,25	<u>430.63</u> 140,39	6056	654	<u>22</u> 7	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>6.56</u> 0,07
142	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	15	<u>690.68</u> 690,68	<u>-</u> -	10360	10360	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>100.05</u> -
143	& С114-50-У-Ф	Теплоізоляція повітроводів б=5 мм фольгований самоклеючий Аерфом	м2	153,3	<u>102.78</u> -	<u>-</u> -	15756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	1	<u>2550.34</u> 841,72	<u>1107.39</u> 397,15	2550	842	<u>1107</u> 397	<u>7.9400</u> 3,6176	<u>7.94</u> 3,62
145	& С114-64-У2	Теплоізоляція повітроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat PAROC	м2	10,5	<u>494.24</u> -	<u>-</u> -	5190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	<u>53.13</u> -	<u>-</u> -	531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,15	<u>15327.67</u> 14051,84	<u>1109.89</u> 396,05	2299	2108	<u>166</u> 59	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>19.2</u> 0,59
148	& С1523-1-3	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 9,52мм	м	15	<u>192.58</u> -	<u>-</u> -	2889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,15	<u>19084.47</u> 17564,80	<u>779.94</u> 260,93	2863	2635	<u>117</u> 39	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>24</u> 0,4
150	& С1523-1-10	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 22, 22мм	м	15	<u>656.32</u> -	<u>-</u> -	9845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	<u>364.50</u> 364,50	<u>-</u> -	1094	1094	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>10.56</u> -
152	& С101-101-120	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 10 мм K-FLEX 13010005508	м	15,3	<u>45.74</u> -	<u>-</u> -	700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& С101-101-124	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 22 мм K-FLEX 13022005508	м	15,3	<u>57.66</u> -	<u>-</u> -	882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	& С11100-1086	Клей Thermaflex 474	л	0,4	<u>929.06</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	& С11100-1088	Монтажна стрічка DUCT Thermaflex армована ПВХ - стрічка з самоклеючим шаром 50 м, 50 мм	м	41,4	<u>9.77</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& С11100-1089	Скоби (кліпси) для ізоляції	шт	90	<u>0.48</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	& C11100-1090	Очищувач для ізоляції K-FLEX 1 л (275290)	л	0,1	<u>740.61</u>	<u>-</u>	74	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
158	KM8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>7516.16</u> 2573,76	<u>1764.75</u> 471,56	1127	386	<u>265</u> 71	<u>24.0000</u> 4,2114	<u>3.6</u> 0,63
159	& 250-2294-1-2HE	Провід круглої форми, з скрученими ізольованими гнучкими жилами з мідних дротів, в оболонці з ПВХ ПВХ 5x1,5 мм2 ПВ 3.1	1000 м	0,0153	<u>47175.89</u> -	<u>-</u> -	722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	KB20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>8838.02</u> 7059,00	<u>490.98</u> 126,69	8838	7059	<u>491</u> 127	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
161	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1449.45</u> 868,40	<u>82.69</u> 21,51	1449	868	<u>83</u> 22	<u>8.0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
162	KM7-35-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	<u>4663.00</u> 3326,61	<u>108.23</u> 34,73	4663	3327	<u>108</u> 35	<u>29.4000</u> 0,2750	<u>29.4</u> 0,27
163	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>186.50</u> 181,04	<u>3.30</u> 1,35	187	181	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
164	KM11-202-1	Вузли обв'язування приладів (БЛОК РАСШИРИТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯ)	шт	1	<u>219.16</u> 191,66	<u>20.64</u> 3,23	219	192	<u>21</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0300	<u>1.6</u> 0,03
165	KB20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	1 шт	2	<u>318.80</u> 160,45	<u>50.66</u> 14,98	638	321	<u>101</u> 30	<u>1.6500</u> 0,1364	<u>3.3</u> 0,27
166	& C1001-2-1082	Шумоглушник прямокутний CP 300x200 VENTS 0687926857	шт	1	<u>7235.88</u> -	<u>-</u> -	7236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& C1001-2-1084-2КЮ	Шумоглушник прямокутний CP 400x200 VENTS 0000227579	шт	1	<u>7479.10</u> -	<u>-</u> -	7479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>238.87</u> 186,08	<u>33.35</u> 8,12	478	372	<u>67</u> 16	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
169	& C130-595-6-2M2	ґрати зовнішні розмір 250x250(h) мм. Н-35-45, "Aerostar"	шт	1	<u>693.66</u> -	<u>-</u> -	694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& C130-595-7-2M3	ґрати зовнішні розмір 500x250(h) мм. Н-35-45, "Aerostar"	шт	1	<u>974.16</u> -	<u>-</u> -	974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	& C130-528-11	Решітка однорядна регульована Aerostar 1-P-25-35*(RAL 9016) 200x100(h)	шт	2	<u>277.51</u> -	<u>-</u> -	555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	& C130-528-19	Решітка однорядна регульована Aerostar 1-P-25-35* RAL 9016) 300x150(h)	шт	12	<u>463.66</u>	-	5564	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
173	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,032	<u>121953.88</u>	<u>594.00</u>	3903	765	<u>19</u>	<u>239.7000</u>	<u>7.67</u>
					23917,27	201,45			6	1,8349	0,06
174	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,425	<u>127611.88</u>	<u>594.00</u>	54235	10165	<u>252</u>	<u>239.7000</u>	<u>101.87</u>
					23917,27	201,45			86	1,8349	0,78
175	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,264	<u>123521.58</u>	<u>545.14</u>	32610	5463	<u>144</u>	<u>207.4000</u>	<u>54.75</u>
					20694,37	183,93			49	1,6753	0,44
176	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	7	<u>690.68</u>	-	4835	4835	-	<u>6.6700</u>	<u>46.69</u>
					690,68	-			-	-	-
177	& C114-50-У-Ф	Теплоізоляція повітроводів б=5 мм фольгований самоклеючий Аерфом	м2	71,54	<u>102.78</u>	-	7353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
178	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	1	<u>2550.34</u>	<u>1107.39</u>	2550	842	<u>1107</u>	<u>7.9400</u>	<u>7.94</u>
					841,72	397,15			397	3,6176	3,62
179	& C114-64-У2	Теплоізоляція повітроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat PAROC	м2	10,5	<u>494.24</u>	-	5190	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
180	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	7	<u>53.13</u>	-	372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
181	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	<u>15327.67</u>	<u>1109.89</u>	4598	4216	<u>333</u>	<u>128.0000</u>	<u>38.4</u>
					14051,84	396,05			119	3,9000	1,17
182	& C1523-1-8	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 6,4мм	м	15	<u>111.68</u>	-	1675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
183	& C1523-1-6	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 12.7мм	м	15	<u>262.45</u>	-	3937	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
184	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	<u>364.50</u>	-	1094	1094	-	<u>3.5200</u>	<u>10.56</u>
					364,50	-			-	-	-
185	& C101-101-212	Ізоляція трубка K-FLEX ST 9x 6 мм K-FLEX 09006005508	м	15,3	<u>28.58</u>	-	437	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
186	& C101-101-121	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 12 мм K-FLEX 13012005508	м	15,3	<u>49.56</u>	-	758	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
187	& C11100-1086	Клей Thermaflex 474	л	0,4	<u>929.06</u>	-	372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
188	& C11100-1088	Монтажна стрічка DUCT Thermaflex армована ПВХ - стрічка з самоклеючим шаром 50 м, 50 мм	м	41,4	<u>9.77</u>	-	404	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	& C11100-1089	Скоби (кліпси) для ізоляції	шт	90	<u>0,48</u>	-	43	-	-	-	-
190	& C11100-1090	Очищувач для ізоляції K-FLEX 1 л (275290)	л	0,1	<u>740,61</u>	-	74	-	-	-	-
191	KM8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>7516,16</u> 2573,76	<u>1764,75</u> 471,56	1127	386	<u>265</u> 71	<u>24.0000</u> 4,2114	<u>3,6</u> 0,63
192	& 250-2294-1-2HE	Провід круглої форми, з скрученими ізольованими гнучкими жилами з мідних дротів, в оболонці з ПВХ ПВС 5x1,5 мм2 ПВ 3.2	1000 м	0,0153	<u>47175,89</u> -	- -	722	-	- -	- -	- -
193	KB20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>8838,02</u> 7059,00	<u>490,98</u> 126,69	8838	7059	<u>491</u> 127	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
194	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1449,45</u> 868,40	<u>82,69</u> 21,51	1449	868	<u>83</u> 22	<u>8.0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
195	KM7-35-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, κ=0,9	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	<u>5595,60</u> 3991,93	<u>129,88</u> 41,68	5596	3992	<u>130</u> 42	<u>35.2800</u> 0,3299	<u>35,28</u> 0,33
196	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>186,50</u> 181,04	<u>3,30</u> 1,35	187	181	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
197	KM11-202-1	Вузли обв'язування приладів (БЛОК РАСШИРИТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯ)	шт	1	<u>219,16</u> 191,66	<u>20,64</u> 3,23	219	192	<u>21</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0300	<u>1,6</u> 0,03
198	KB20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	1 шт	2	<u>318,80</u> 160,45	<u>50,66</u> 14,98	638	321	<u>101</u> 30	<u>1.6500</u> 0,1364	<u>3,3</u> 0,27
199	& C1001-2-1084-2КЮ	Шумоглушник прямокутний CP 400x200 VENTS 0000227579	шт	1	<u>7479,10</u> -	- -	7479	-	- -	- -	- -
200	& C1001-2-1086	Шумоглушник прямокутний CP 500x250 VENTS 0000227582	шт	1	<u>8251,52</u> -	- -	8252	-	- -	- -	- -
201	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	1	<u>238,87</u> 186,08	<u>33,35</u> 8,12	239	186	<u>33</u> 8	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
202	& C130-595-18-2M4	ґрати зовнішні розмір 250x550(h) мм. Н-35-45, "Aerostar"	шт	1	<u>973,54</u> -	- -	974	-	- -	- -	- -
203	& C130-595-20-2M5	ґрати зовнішні розмір 400x200(h) мм. Н-35-45, "Aerostar"	шт	1	<u>761,89</u> -	- -	762	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	& C130-528-11	Решітка однорядна регульована Aerostar 1-P-25-35*(RAL 9016) 200x100(h)	шт	36	<u>277,51</u>	-	9990	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
205	& C130-528-20	Решітка однорядна регульована Aerostar 1-P-25-35* RAL 9016) 300x100(h)	шт	4	<u>321,71</u>	-	1287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
206	& C1001-3-362	Дросель-клапан AeroStar ДК-150x100	шт	2	<u>1001,16</u>	-	2002	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
207	& C1001-3-363	Дросель-клапан AeroStar ДК-200x150	шт	2	<u>1021,56</u>	-	2043	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
208	& C1001-3-364	Дросель-клапан AeroStar ДК-250x200	шт	2	<u>1808,66</u>	-	3617	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	& C1001-3-360	Дросель-клапан AeroStar ДК-250x150	шт	1	<u>1035,16</u>	-	1035	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
210	& C1001-3-359	Дросель-клапан AeroStar ДК-200x100	шт	2	<u>1001,16</u>	-	2002	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
211	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,685	<u>124240,93</u>	<u>671,35</u>	85105	17894	<u>460</u>	<u>261.8000</u>	<u>179,33</u>
					26122,40	229,20			157	2,0876	1,43
212	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,475	<u>121953,88</u>	<u>594,00</u>	57928	11361	<u>282</u>	<u>239.7000</u>	<u>113,86</u>
					23917,27	201,45			96	1,8349	0,87
213	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,66	<u>127611,88</u>	<u>594,00</u>	84224	15785	<u>392</u>	<u>239.7000</u>	<u>158,2</u>
					23917,27	201,45			133	1,8349	1,21
214	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,26	<u>123521,58</u>	<u>545,14</u>	32116	5381	<u>142</u>	<u>207.4000</u>	<u>53,92</u>
					20694,37	183,93			48	1,6753	0,44
215	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	22	<u>690,68</u>	-	15195	15195	-	<u>6.6700</u>	<u>146,74</u>
					690,68	-			-	-	-
216	& C114-50-У-Ф	Теплоізоляція повітроводів б=5 мм фольгований самоклеючий Аерфом	м2	224,84	<u>102,78</u>	-	23109	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
217	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,5	<u>2550,34</u>	<u>1107,39</u>	1275	421	<u>554</u>	<u>7.9400</u>	<u>3,97</u>
					841,72	397,15			199	3,6176	1,81
218	& C114-64-У2	Теплоізоляція повітроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat PAROC	м2	5,25	<u>494,24</u>	-	2595	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
219	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	7	<u>53,13</u>	-	372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
220	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,34	<u>15327,67</u>	<u>1109,89</u>	5211	4778	<u>377</u>	<u>128.0000</u>	<u>43,52</u>
					14051,84	396,05			135	3,9000	1,33
221	& C1523-1-3	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 9,52мм	м	17	<u>192,58</u>	-	3274	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	& C1523-1-9	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 15, 88мм	м	17	<u>364.61</u>	-	6198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
223	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,4	<u>364.50</u>	-	1239	1239	-	<u>3.5200</u>	<u>11.97</u>
					364,50	-			-	-	-
224	& C101-101-120	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 10 мм K-FLEX 13010005508	м	17,34	<u>45.74</u>	-	793	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
225	& C101-101-123	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 18 мм K-FLEX 13018005508	м	17,34	<u>56.80</u>	-	985	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
226	& C11100-1086	Клей Thermaflex 474	л	0,5	<u>929.06</u>	-	465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
227	& C11100-1088	Монтажна стрічка DUCT Thermaflex армована ПВХ - стрічка з самоклеючим шаром 50 м, 50 мм	м	47	<u>9.77</u>	-	459	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
228	& C11100-1089	Скоби (кліпси) для ізоляції	шт	102	<u>0.48</u>	-	49	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
229	& C11100-1090	Очищувач для ізоляції K-FLEX 1 л (275290)	л	0,1	<u>740.61</u>	-	74	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
230	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,17	<u>7516.16</u>	<u>1764.75</u>	1278	438	<u>300</u>	<u>24.0000</u>	<u>4.08</u>
					2573,76	471,56			80	4,2114	0,72
231	& 250-2294-1-2HE	Провід круглої форми, з скрученими ізольованими гнучкими жилами з мідних дротів, в оболонці з ПВХ ПВХ 5x1,5 мм2 П 4.1	1000 м	0,01734	<u>47175.89</u>	-	818	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
232	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>8838.02</u>	<u>490.98</u>	8838	7059	<u>491</u>	<u>68.1700</u>	<u>68.17</u>
					7059,00	126,69			127	1,1154	1,12
233	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1449.45</u>	<u>82.69</u>	1449	868	<u>83</u>	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
					868,40	21,51			22	0,1736	0,17
234	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	1 шт	2	<u>318.80</u>	<u>50.66</u>	638	321	<u>101</u>	<u>1.6500</u>	<u>3.3</u>
					160,45	14,98			30	0,1364	0,27
235	& C1001-2-1084-2КЮ	Шумоглушник прямокутний CP 400x200 VENTS 0000227579	шт	1	<u>7479.10</u>	-	7479	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
236	& C1001-3-1083	Шумоглушник прямокутний CP 250x200 VENTS	шт	1	<u>3676.93</u>	-	3677	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
237	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>238.87</u>	<u>33.35</u>	478	372	<u>67</u>	<u>1.8200</u>	<u>3.64</u>
					186,08	8,12			16	0,0745	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	& C1301-1066	Грати зовнішні 3070-1Н 500x300 ПП Григоренко	шт	1	<u>821.41</u> -	-	821	-	-	-	-
239	& C1301-1067	Грати зовнішні 3070-1Н 250x200 ПП Григоренко	шт	1	<u>387.05</u> -	-	387	-	-	-	-
240	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	1,3225	<u>827.71</u> 754,97	<u>57.00</u> 20,44	1095	998	<u>75</u> 27	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>9.31</u> 0,25
241	& C113-1124-100	НЕРА фільтр (Н13) 575x575x78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587(250)/Side Н13/hd)	шт	4	<u>2551.61</u> -	-	10206	-	-	-	-
242	& C1001-3-361	Дросель-клапан AeroStar ДК-200	шт	3	<u>932.31</u> -	-	2797	-	-	-	-
243	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1008	<u>120761.93</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	12173	2633	<u>68</u> 23	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>26.39</u> 0,21
244	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,04	<u>127611.88</u> 23917,27	<u>594.00</u> 201,45	5104	957	<u>24</u> 8	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>9.59</u> 0,07
245	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,096	<u>123521.58</u> 20694,37	<u>545.14</u> 183,93	11858	1987	<u>52</u> 18	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>19.91</u> 0,16
246	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	1	<u>2550.34</u> 841,72	<u>1107.39</u> 397,15	2550	842	<u>1107</u> 397	<u>7.9400</u> 3,6176	<u>7.94</u> 3,62
247	& C114-64-У2	Теплоізоляція повітроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat PAROC	м2	10,5	<u>494.24</u> -	-	5190	-	-	-	-
248	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] П 4.2	кг	7	<u>53.13</u> -	-	372	-	-	-	-
249	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>8838.02</u> 7059,00	<u>490.98</u> 126,69	8838	7059	<u>491</u> 127	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
250	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1449.45</u> 868,40	<u>82.69</u> 21,51	1449	868	<u>83</u> 22	<u>8.0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
251	КМ7-35-1 Вказівки щодо застоування РЕКНМУ таб.1, κ=0,75	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	<u>4663.00</u> 3326,61	<u>108.23</u> 34,73	4663	3327	<u>108</u> 35	<u>29.4000</u> 0,2750	<u>29.4</u> 0,27
252	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>186.50</u> 181,04	<u>3.30</u> 1,35	187	181	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	КМ11-202-1	Вузли об'язування приладів (БЛОК РАСШИРИТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯ)	шт	1	<u>219,16</u> 191,66	<u>20,64</u> 3,23	219	192	<u>21</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0300	<u>1.6</u> 0,03
254	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	1 шт	2	<u>318,80</u> 160,45	<u>50,66</u> 14,98	638	321	<u>101</u> 30	<u>1.6500</u> 0,1364	<u>3.3</u> 0,27
255	& С1001-2-1087	Шумоглушник прямокутний СР 500х300 VENTS 0000227583	шт	2	<u>8354,58</u> -	<u>-</u> -	16709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>238,87</u> 186,08	<u>33,35</u> 8,12	478	372	<u>67</u> 16	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
257	& С1301-1049	ґрати зовнішні 3070-1Н 400х200 ПП Григоренко	шт	2	<u>529,52</u> -	<u>-</u> -	1059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	5	<u>2232,75</u> 1764,89	<u>34,02</u> 11,53	11164	8824	<u>170</u> 58	<u>15.8400</u> 0,0965	<u>79.2</u> 0,48
259	& С113-1124-98	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою (ФБ-625Т/БП), 625х625х390н мм	шт	5	<u>18711,47</u> -	<u>-</u> -	93557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10блоків	0,3	<u>43798,30</u> 27253,28	<u>2585,15</u> 791,97	13139	8176	<u>776</u> 238	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>78.03</u> 2,1
261	& С113-1124-97	Витяжний блок з верхньої зони 625х625	шт	3	<u>11049,23</u> -	<u>-</u> -	33148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	2,645	<u>827,71</u> 754,97	<u>57,00</u> 20,44	2189	1997	<u>151</u> 54	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>18.62</u> 0,49
263	& С113-1124-100	НЕРА фільтр (Н13) 575х575х78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587(250)/Side Н13/hd)	шт	8	<u>2551,61</u> -	<u>-</u> -	20413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	1	<u>2232,75</u> 1764,89	<u>34,02</u> 11,53	2233	1765	<u>34</u> 12	<u>15.8400</u> 0,0965	<u>15.84</u> 0,1
265	& С113-1124-96	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою (ФБ-313Т/БП2), 625х313х390н мм	шт	1	<u>17627,21</u> -	<u>-</u> -	17627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,151225	<u>827,71</u> 754,97	<u>57,00</u> 20,44	125	114	<u>9</u> 3	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>1.06</u> 0,03
267	& С113-1124-195	НЕРА фільтр (Н13) 575х263х78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587х280(160)/Side Н13/hd)	шт	1	<u>2041,61</u> -	<u>-</u> -	2042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	& С1001-3-365	Дросель-клапан AeroStar ДК-125	шт	1	<u>717,26</u> -	<u>-</u> -	717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	& С1001-3-366	Дросель-клапан AeroStar ДК-160	шт	3	<u>771,66</u> -	<u>-</u> -	2315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	& С1001-3-361	Дросель-клапан AeroStar ДК-200	шт	5	<u>932,31</u> -	<u>-</u> -	4662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	& С1001-3-367	Дросель-клапан AeroStar ДК-250	шт	2	<u>1035,16</u> -	<u>-</u> -	2070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,145	<u>120761,93</u> 26122,40	<u>671,35</u> 229,20	17510	3788	<u>97</u> 33	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>37.96</u> 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,055	<u>112128.36</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	6167	1437	<u>37</u> 13	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>14.4</u> 0,11
274	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,727	<u>123521.58</u> 20694,37	<u>545.14</u> 183,93	89800	15045	<u>396</u> 134	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>150.78</u> 1,22
275	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	10	<u>690.68</u> 690,68	<u>-</u> -	6907	6907	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>66.7</u> -
276	& С114-50-У-Ф	Теплоізоляція повітроводів б=5 мм фольгований самоклеючий Аерфом	м2	102,2	<u>102.78</u> -	<u>-</u> -	10504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,5	<u>2550.34</u> 841,72	<u>1107.39</u> 397,15	1275	421	<u>554</u> 199	<u>7.9400</u> 3,6176	<u>3.97</u> 1,81
278	& С114-64-У2	Теплоізоляція повітроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat PAROC	м2	5,25	<u>494.24</u> -	<u>-</u> -	2595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	7	<u>53.13</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	<u>15327.67</u> 14051,84	<u>1109.89</u> 396,05	4598	4216	<u>333</u> 119	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>38.4</u> 1,17
281	& С1523-1-3	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 9,52мм	м	15	<u>192.58</u> -	<u>-</u> -	2889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	& С1523-1-9	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 15, 88мм	м	15	<u>364.61</u> -	<u>-</u> -	5469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	<u>364.50</u> 364,50	<u>-</u> -	1094	1094	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>10.56</u> -
284	& С101-101-120	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 10 мм K-FLEX 13010005508	м	15,3	<u>45.74</u> -	<u>-</u> -	700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	& С101-101-123	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 18 мм K-FLEX 13018005508	м	15,3	<u>56.80</u> -	<u>-</u> -	869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	& С11100-1086	Клей Thermaflex 474	л	0,4	<u>929.06</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	& С11100-1088	Монтажна стрічка DUCT Thermaflex армована ПВХ - стрічка з самоклеючим шаром 50 м, 50 мм	м	41,4	<u>9.77</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	& С11100-1089	Скоби (кліпси) для ізоляції	шт	90	<u>0.48</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	& С11100-1090	Очищувач для ізоляції K-FLEX 1 л (275290)	л	0,1	<u>740.61</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>7516,16</u> 2573,76	<u>1764,75</u> 471,56	1127	386	<u>265</u> 71	<u>24,0000</u> 4,2114	<u>3,6</u> 0,63
291	& 250-2294-1-2HE	Провід круглої форми, з скрученими ізольованими гнучкими жилами з мідних дротів, в оболонці з ПВХ ПВС 5х1,5 мм2 П 4.3, В 4.3	1000 м	0,0153	<u>47175,89</u> -	<u>-</u> -	722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>8838,02</u> 7059,00	<u>490,98</u> 126,69	8838	7059	<u>491</u> 127	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
293	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1449,45</u> 868,40	<u>82,69</u> 21,51	1449	868	<u>83</u> 22	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
294	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	<u>4663,00</u> 3326,61	<u>108,23</u> 34,73	4663	3327	<u>108</u> 35	<u>29,4000</u> 0,2750	<u>29,4</u> 0,27
295	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>186,50</u> 181,04	<u>3,30</u> 1,35	187	181	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
296	КМ11-202-1	Вузли обв'язування приладів (БЛОК РАСШИРИТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯ)	шт	1	<u>219,16</u> 191,66	<u>20,64</u> 3,23	219	192	<u>21</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0300	<u>1,6</u> 0,03
297	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	1 шт	2	<u>318,80</u> 160,45	<u>50,66</u> 14,98	638	321	<u>101</u> 30	<u>1,6500</u> 0,1364	<u>3,3</u> 0,27
298	& С1001-2-1087	Шумоглушник прямокутний СР 500х300 VENTS 0000227583	шт	1	<u>8354,58</u> -	<u>-</u> -	8355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
299	& С1001-2-1086	Шумоглушник прямокутний СР 500х250 VENTS 0000227582	шт	1	<u>8251,52</u> -	<u>-</u> -	8252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>238,87</u> 186,08	<u>33,35</u> 8,12	478	372	<u>67</u> 16	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15
301	& С1301-1049	ґрати зовнішні 3070-1Н 400х200 ПП Григоренко	шт	2	<u>529,52</u> -	<u>-</u> -	1059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	1	<u>2232,75</u> 1764,89	<u>34,02</u> 11,53	2233	1765	<u>34</u> 12	<u>15,8400</u> 0,0965	<u>15,84</u> 0,1
303	& С113-1124-98	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою (ФБ-625Т/БП), 625х625х390h мм	шт	5	<u>18711,47</u> -	<u>-</u> -	93557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	1,653125	<u>827,71</u> 754,97	<u>57,00</u> 20,44	1368	1248	<u>94</u> 34	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>11,64</u> 0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	& C113-1124-100	НЕРА фільтр (H13) 575x575x78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587(250)/Side H13/hd)	шт	5	<u>2551.61</u>	-	12758	-	-	-	-
306	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	1	<u>2232.75</u>	<u>34.02</u>	2233	1765	<u>34</u>	<u>15.8400</u>	<u>15.84</u>
307	& C113-1124-96	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою (ФБ-313Т/БП2), 625x313x390h мм	шт	1	<u>17627.21</u>	-	17627	-	-	-	-
308	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,151225	<u>827.71</u>	<u>57.00</u>	125	114	<u>9</u>	<u>7.0400</u>	<u>1.06</u>
309	& C113-1124-195	НЕРА фільтр (H13) 575x263x78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587x280(160)/Side H13/hd)	шт	1	<u>2041.61</u>	-	2042	-	-	-	-
310	& C1001-3-366	Дросель-клапан AeroStar ДК-160	шт	1	<u>771.66</u>	-	772	-	-	-	-
311	& C1001-3-361	Дросель-клапан AeroStar ДК-200	шт	5	<u>932.31</u>	-	4662	-	-	-	-
312	& C1001-3-367	Дросель-клапан AeroStar ДК-250	шт	2	<u>1035.16</u>	-	2070	-	-	-	-
313	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,059	<u>120761.93</u>	<u>671.35</u>	7125	1541	<u>40</u>	<u>261.8000</u>	<u>15.45</u>
314	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,055	<u>112128.36</u>	<u>671.35</u>	6167	1437	<u>37</u>	<u>261.8000</u>	<u>14.4</u>
315	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,572	<u>123521.58</u>	<u>545.14</u>	70654	11837	<u>312</u>	<u>207.4000</u>	<u>118.63</u>
316	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	6,5	<u>690.68</u>	-	4489	4489	-	<u>6.6700</u>	<u>43.36</u>
317	& C114-50-У-Ф	Теплоізоляція повітроводів б=5 мм фольгований самоклеючий Аерфом	м2	66,43	<u>102.78</u>	-	6828	-	-	-	-
318	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,5	<u>2550.34</u>	<u>1107.39</u>	1275	421	<u>554</u>	<u>7.9400</u>	<u>3.97</u>
319	& C114-64-У2	Теплоізоляція повітроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat PAROC	м2	5,25	<u>494.24</u>	-	2595	-	-	-	-
320	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	7	<u>53.13</u>	-	372	-	-	-	-
321	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	<u>15327.67</u>	<u>1109.89</u>	4598	4216	<u>333</u>	<u>128.0000</u>	<u>38.4</u>
322	& C1523-1-3	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 9,52мм	м	15	<u>192.58</u>	-	2889	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	& C1523-1-9	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 15, 88мм	м	15	<u>364.61</u> -	-	5469	-	-	-	-
324	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	<u>364.50</u> 364,50	-	1094	1094	-	<u>3.5200</u>	<u>10.56</u>
325	& C101-101-120	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 10 мм K-FLEX 13010005508	м	15,3	<u>45.74</u> -	-	700	-	-	-	-
326	& C101-101-123	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 18 мм K-FLEX 13018005508	м	15,3	<u>56.80</u> -	-	869	-	-	-	-
327	& C11100-1086	Клей Thermaflex 474	л	0,4	<u>929.06</u> -	-	372	-	-	-	-
328	& C11100-1088	Монтажна стрічка DUCT Thermaflex армована ПВХ - стрічка з самоклеючим шаром 50 м, 50 мм	м	41,4	<u>9.77</u> -	-	404	-	-	-	-
329	& C11100-1089	Скоби (кліпси) для ізоляції	шт	90	<u>0.48</u> -	-	43	-	-	-	-
330	& C11100-1090	Очищувач для ізоляції K-FLEX 1 л (275290)	л	0,1	<u>740.61</u> -	-	74	-	-	-	-
331	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>7516.16</u> 2573,76	<u>1764.75</u> 471,56	1127	386	<u>265</u> 71	<u>24.0000</u> 4,2114	<u>3.6</u> 0,63
332	& 250-2294-1-2HE	Провід круглої форми, з скрученими ізольованими гнучкими жилами з мідних дротів, в оболонці з ПВХ ПВХ 5x1,5 мм2 П 4.4, В 4.4	1000 м	0,0153	<u>47175.89</u> -	-	722	-	-	-	-
333	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>8838.02</u> 7059,00	<u>490.98</u> 126,69	8838	7059	<u>491</u> 127	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
334	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1449.45</u> 868,40	<u>82.69</u> 21,51	1449	868	<u>83</u> 22	<u>8.0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
335	КМ7-35-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, κ=0,75	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	<u>4663.00</u> 3326,61	<u>108.23</u> 34,73	4663	3327	<u>108</u> 35	<u>29.4000</u> 0,2750	<u>29.4</u> 0,27
336	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>186.50</u> 181,04	<u>3.30</u> 1,35	187	181	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	КМ11-202-1	Вузли об'язування приладів (БЛОК РАСШИРИТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯ)	шт	1	<u>219.16</u>	<u>20.64</u>	219	192	<u>21</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					191,66	3,23			3	0,0300	0,03
338	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	1 шт	2	<u>318.80</u>	<u>50.66</u>	638	321	<u>101</u>	<u>1.6500</u>	<u>3.3</u>
					160,45	14,98			30	0,1364	0,27
339	& С1001-2-1087	Шумоглушник прямокутний СР 500х300 VENTS 0000227583	шт	2	<u>8354.58</u>	-	16709	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
340	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у провітрі до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>238.87</u>	<u>33.35</u>	478	372	<u>67</u>	<u>1.8200</u>	<u>3.64</u>
					186,08	8,12			16	0,0745	0,15
341	& С1301-1049	ґрати зовнішні 3070-1Н 400х200 ПП Григоренко	шт	2	<u>529.52</u>	-	1059	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
342	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	4	<u>2232.75</u>	<u>34.02</u>	8931	7060	<u>136</u>	<u>15.8400</u>	<u>63.36</u>
					1764,89	11,53			46	0,0965	0,39
343	& С113-1124-98	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою (ФБ-625Т/БП), 625х625х390h мм	шт	4	<u>18711.47</u>	-	74846	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
344	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10блоків	0,2	<u>43798.30</u>	<u>2585.15</u>	8760	5451	<u>517</u>	<u>260.1000</u>	<u>52.02</u>
					27253,28	791,97			158	6,9955	1,4
345	& С113-1124-97	Витяжний блок з верхньої зони 625х625	шт	2	<u>11049.23</u>	-	22098	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
346	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	1,98375	<u>827.71</u>	<u>57.00</u>	1642	1498	<u>113</u>	<u>7.0400</u>	<u>13.97</u>
					754,97	20,44			41	0,1862	0,37
347	& С113-1124-100	НЕРА фільтр (Н13) 575х575х78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587(250)/Side Н13/hd)	шт	6	<u>2551.61</u>	-	15310	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
348	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	2	<u>2232.75</u>	<u>34.02</u>	4466	3530	<u>68</u>	<u>15.8400</u>	<u>31.68</u>
					1764,89	11,53			23	0,0965	0,19
349	& С113-1124-96	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою (ФБ-313Т/БП2), 625х313х390h мм	шт	2	<u>17627.21</u>	-	35254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
350	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10блоків	0,2	<u>43798.30</u>	<u>2585.15</u>	8760	5451	<u>517</u>	<u>260.1000</u>	<u>52.02</u>
					27253,28	791,97			158	6,9955	1,4
351	& С113-1124-95	Витяжний блок з верхньої зони 625х313	шт	1	<u>10494.35</u>	-	10494	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
352	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,453675	<u>827.71</u>	<u>57.00</u>	376	343	<u>26</u>	<u>7.0400</u>	<u>3.19</u>
					754,97	20,44			9	0,1862	0,08
353	& С113-1124-195	НЕРА фільтр (Н13) 575х263х78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587х280(160)/Side Н13/hd)	шт	3	<u>2041.61</u>	-	6125	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
354	& С1001-3-368	Дросель-клапан AeroStar ДК-100	шт	2	<u>686.66</u>	-	1373	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
355	& С1001-3-365	Дросель-клапан AeroStar ДК-125	шт	1	<u>717.26</u>	-	717	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
356	& С1001-3-361	Дросель-клапан AeroStar ДК-200	шт	4	<u>932.31</u>	-	3729	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357	& C1001-3-367	Дросель-клапан AeroStar ДК-250	шт	2	<u>1035,16</u> -	-	2070	-	-	-	-
358	& C1001-3-359	Дросель-клапан AeroStar ДК-200x100	шт	1	<u>1001,16</u> -	-	1001	-	-	-	-
359	& C1001-3-360	Дросель-клапан AeroStar ДК-250x150	шт	1	<u>1035,16</u> -	-	1035	-	-	-	-
360	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0654	<u>120761.93</u> 26122,40	<u>671,35</u> 229,20	7898	1708	<u>44</u> 15	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>17,12</u> 0,14
361	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,055	<u>112128.36</u> 26122,40	<u>671,35</u> 229,20	6167	1437	<u>37</u> 13	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>14,4</u> 0,11
362	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,012	<u>124240.93</u> 26122,40	<u>671,35</u> 229,20	1491	313	<u>8</u> 3	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>3,14</u> 0,03
363	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,016	<u>121953.88</u> 23917,27	<u>594,00</u> 201,45	1951	383	<u>10</u> 3	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>3,84</u> 0,03
364	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,849	<u>123521.58</u> 20694,37	<u>545,14</u> 183,93	104870	17570	<u>463</u> 156	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>176,08</u> 1,42
365	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	7,5	<u>690.68</u> 690,68	-	5180	5180	-	<u>6.6700</u> -	<u>50,03</u> -
366	& C114-50-У-Ф	Теплоізоляція повітроводів б=5 мм фольгований самоклеючий Аерфом	м2	76,65	<u>102,78</u> -	-	7878	-	-	-	-
367	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,5	<u>2550.34</u> 841,72	<u>1107,39</u> 397,15	1275	421	<u>554</u> 199	<u>7.9400</u> 3,6176	<u>3,97</u> 1,81
368	& C114-64-У2	Теплоізоляція повітроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat PAROC	м2	5,25	<u>494.24</u> -	-	2595	-	-	-	-
369	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	7	<u>53.13</u> -	-	372	-	-	-	-
370	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	<u>15327.67</u> 14051,84	<u>1109,89</u> 396,05	4598	4216	<u>333</u> 119	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>38,4</u> 1,17
371	& C1523-1-3	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 9,52мм	м	15	<u>192.58</u> -	-	2889	-	-	-	-
372	& C1523-1-9	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 15, 88мм	м	15	<u>364.61</u> -	-	5469	-	-	-	-
373	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	<u>364.50</u> 364,50	-	1094	1094	-	<u>3.5200</u> -	<u>10,56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	& C101-101-120	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 10 мм K-FLEX 13010005508	м	15,3	<u>45.74</u> -	<u>-</u> -	700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
375	& C101-101-123	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 18 мм K-FLEX 13018005508	м	15,3	<u>56.80</u> -	<u>-</u> -	869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	& C11100-1086	Клей Thermaflex 474	л	0,4	<u>929.06</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
377	& C11100-1088	Монтажна стрічка DUCT Thermaflex армована ПВХ - стрічка з самоклеючим шаром 50 м, 50 мм	м	41,4	<u>9.77</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
378	& C11100-1089	Скоби (кліпси) для ізоляції	шт	90	<u>0.48</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
379	& C11100-1090	Очищувач для ізоляції K-FLEX 1 л (275290)	л	0,1	<u>740.61</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
380	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>7516.16</u> 2573,76	<u>1764.75</u> 471,56	1127	386	<u>265</u> 71	<u>24.0000</u> 4,2114	<u>3.6</u> 0,63
381	& 250-2294-1-2HE	Провід круглої форми, з скрученими ізольованими гнучкими жилами з мідних дротів, в оболонці з ПВХ ПВХ 5x1,5 мм2 П 4.5, В 4.5	1000 м	0,0153	<u>47175.89</u> -	<u>-</u> -	722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
382	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>8838.02</u> 7059,00	<u>490.98</u> 126,69	8838	7059	<u>491</u> 127	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
383	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1449.45</u> 868,40	<u>82.69</u> 21,51	1449	868	<u>83</u> 22	<u>8.0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
384	КМ7-35-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	<u>4663.00</u> 3326,61	<u>108.23</u> 34,73	4663	3327	<u>108</u> 35	<u>29.4000</u> 0,2750	<u>29.4</u> 0,27
385	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>186.50</u> 181,04	<u>3.30</u> 1,35	187	181	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
386	КМ11-202-1	Вузли обв'язування приладів (БЛОК РАСШИРИТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯ)	шт	1	<u>219.16</u> 191,66	<u>20.64</u> 3,23	219	192	<u>21</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0300	<u>1.6</u> 0,03
387	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	1 шт	2	<u>318.80</u> 160,45	<u>50.66</u> 14,98	638	321	<u>101</u> 30	<u>1.6500</u> 0,1364	<u>3.3</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	& C1001-2-1087	Шумоглушник прямокутний CP 500x300 VENTS 0000227583	шт	1	<u>8354.58</u> -	<u>-</u> -	8355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
389	& C1001-2-1084-2КЮ	Шумоглушник прямокутний CP 400x200 VENTS 0000227579	шт	1	<u>7479.10</u> -	<u>-</u> -	7479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
390	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>238.87</u> 186,08	<u>33.35</u> 8,12	478	372	<u>67</u> 16	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
391	& C1301-1049	ґрати зовнішні 3070-1Н 400x200 ПП Григоренко	шт	2	<u>529.52</u> -	<u>-</u> -	1059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
392	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	1	<u>2232.75</u> 1764,89	<u>34.02</u> 11,53	2233	1765	<u>34</u> 12	<u>15.8400</u> 0,0965	<u>15.84</u> 0,1
393	& C113-1124-98	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою (ФБ-625Т/БП), 625x625x390h мм	шт	4	<u>18711.47</u> -	<u>-</u> -	74846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
394	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	1,3225	<u>827.71</u> 754,97	<u>57.00</u> 20,44	1095	998	<u>75</u> 27	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>9.31</u> 0,25
395	& C113-1124-100	НЕРА фільтр (Н13) 575x575x78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587(250)/Side Н13/hd)	шт	4	<u>2551.61</u> -	<u>-</u> -	10206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
396	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	1	<u>2232.75</u> 1764,89	<u>34.02</u> 11,53	2233	1765	<u>34</u> 12	<u>15.8400</u> 0,0965	<u>15.84</u> 0,1
397	& C113-1124-96	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою (ФБ-313Т/БП2), 625x313x390h мм	шт	1	<u>17627.21</u> -	<u>-</u> -	17627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
398	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,151225	<u>827.71</u> 754,97	<u>57.00</u> 20,44	125	114	<u>9</u> 3	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>1.06</u> 0,03
399	& C113-1124-195	НЕРА фільтр (Н13) 575x263x78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587x280(160)/Side Н13/hd)	шт	1	<u>2041.61</u> -	<u>-</u> -	2042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
400	& C1001-3-366	Дросель-клапан AeroStar ДК-160	шт	1	<u>771.66</u> -	<u>-</u> -	772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
401	& C1001-3-361	Дросель-клапан AeroStar ДК-200	шт	4	<u>932.31</u> -	<u>-</u> -	3729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
402	& C1001-3-367	Дросель-клапан AeroStar ДК-250	шт	2	<u>1035.16</u> -	<u>-</u> -	2070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
403	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0401	<u>120761.93</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	4843	1048	<u>27</u> 9	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>10.5</u> 0,08
404	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,055	<u>112128.36</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	6167	1437	<u>37</u> 13	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>14.4</u> 0,11
405	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,027	<u>127611.88</u> 23917,27	<u>594.00</u> 201,45	3446	646	<u>16</u> 5	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>6.47</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,553	<u>123521.58</u> 20694,37	<u>545,14</u> 183,93	68307	11444	<u>301</u> 102	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>114.69</u> 0,93
407	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	5,5	<u>690.68</u> 690,68	<u>-</u> -	3799	3799	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>36.69</u> -
408	& С114-50-У-Ф	Теплоізоляція повітроводів б=5 мм фольгований самоклеючий Аерфом	м2	56,21	<u>102.78</u> -	<u>-</u> -	5777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
409	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,5	<u>2550.34</u> 841,72	<u>1107.39</u> 397,15	1275	421	<u>554</u> 199	<u>7.9400</u> 3,6176	<u>3.97</u> 1,81
410	& С114-64-У2	Теплоізоляція повітроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat PAROC	м2	5,25	<u>494.24</u> -	<u>-</u> -	2595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
411	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	7	<u>53.13</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
412	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	<u>15327.67</u> 14051,84	<u>1109.89</u> 396,05	4598	4216	<u>333</u> 119	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>38.4</u> 1,17
413	& С1523-1-3	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 9,52мм	м	15	<u>192.58</u> -	<u>-</u> -	2889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
414	& С1523-1-9	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 15, 88мм	м	15	<u>364.61</u> -	<u>-</u> -	5469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
415	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	<u>364.50</u> 364,50	<u>-</u> -	1094	1094	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>10.56</u> -
416	& С101-101-120	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 10 мм K-FLEX 13010005508	м	15,3	<u>45.74</u> -	<u>-</u> -	700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
417	& С101-101-123	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 18 мм K-FLEX 13018005508	м	15,3	<u>56.80</u> -	<u>-</u> -	869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
418	& С11100-1086	Клей Thermaflex 474	л	0,4	<u>929.06</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
419	& С11100-1088	Монтажна стрічка DUCT Thermaflex армована ПВХ - стрічка з самоклеючим шаром 50 м, 50 мм	м	41,4	<u>9.77</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
420	& С11100-1089	Скоби (кліпси) для ізоляції	шт	90	<u>0.48</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
421	& С11100-1090	Очищувач для ізоляції K-FLEX 1 л (275290)	л	0,1	<u>740.61</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
422	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>7516.16</u> 2573,76	<u>1764.75</u> 471,56	1127	386	<u>265</u> 71	<u>24.0000</u> 4,2114	<u>3.6</u> 0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	& 250-2294-1-2HE	Провід круглої форми, з скрученими ізольованими гнучкими жилами з мідних дротів, в оболонці з ПВХ ПВС 5х1,5 мм2 П 4.6, В 4.6	1000 м	0,0153	<u>47175.89</u> -	<u>-</u> -	722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
424	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>8838.02</u> 7059,00	<u>490.98</u> 126,69	8838	7059	<u>491</u> 127	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
425	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1449.45</u> 868,40	<u>82.69</u> 21,51	1449	868	<u>83</u> 22	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
426	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	<u>4663.00</u> 3326,61	<u>108.23</u> 34,73	4663	3327	<u>108</u> 35	<u>29,4000</u> 0,2750	<u>29,4</u> 0,27
427	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>186.50</u> 181,04	<u>3.30</u> 1,35	187	181	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
428	КМ11-202-1	Вузли обв'язування приладів (БЛОК РАСШИРИТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯ)	шт	1	<u>219.16</u> 191,66	<u>20.64</u> 3,23	219	192	<u>21</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0300	<u>1,6</u> 0,03
429	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	1 шт	2	<u>318.80</u> 160,45	<u>50.66</u> 14,98	638	321	<u>101</u> 30	<u>1,6500</u> 0,1364	<u>3,3</u> 0,27
430	& С1001-2-1087	Шумоглушник прямокутний СР 500х300 VENTS 0000227583	шт	1	<u>8354.58</u> -	<u>-</u> -	8355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
431	& С1002-2-1084	Шумоглушник прямокутний СР 400х300 VENTS	шт	1	<u>8207.55</u> -	<u>-</u> -	8208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
432	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>238.87</u> 186,08	<u>33.35</u> 8,12	478	372	<u>67</u> 16	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15
433	& С1301-1049	ґрати зовнішні 3070-1Н 400х200 ПП Григоренко	шт	2	<u>529.52</u> -	<u>-</u> -	1059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
434	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	4	<u>2232.75</u> 1764,89	<u>34.02</u> 11,53	8931	7060	<u>136</u> 46	<u>15,8400</u> 0,0965	<u>63,36</u> 0,39
435	& С113-1124-98	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою (ФБ-625Т/БП), 625х625х390h мм	шт	4	<u>18711.47</u> -	<u>-</u> -	74846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
436	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	1,3225	<u>827.71</u> 754,97	<u>57.00</u> 20,44	1095	998	<u>75</u> 27	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>9,31</u> 0,25
437	& С113-1124-100	НЕРА фільтр (Н13) 575х575х78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587(250)/Side Н13/hd)	шт	4	<u>2551.61</u> -	<u>-</u> -	10206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
438	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	1	<u>2232.75</u> 1764,89	<u>34.02</u> 11,53	2233	1765	<u>34</u> 12	<u>15,8400</u> 0,0965	<u>15,84</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439	& C113-1124-96	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою (ФБ-313Т/БП2), 625х313х390h мм	шт	1	<u>17627,21</u>	-	17627	-	-	-	-
440	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,151225	<u>827,71</u>	<u>57,00</u>	125	114	<u>9</u>	<u>7,0400</u>	<u>1,06</u>
					754,97	20,44			3	0,1862	0,03
441	& C113-1124-195	НЕРА фільтр (Н13) 575х263х78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587х280(160)/Side Н13/hd)	шт	1	<u>2041,61</u>	-	2042	-	-	-	-
442	& C1001-3-365	Дросель-клапан AeroStar ДК-125	шт	1	<u>717,26</u>	-	717	-	-	-	-
443	& C1001-3-361	Дросель-клапан AeroStar ДК-200	шт	4	<u>932,31</u>	-	3729	-	-	-	-
444	& C1001-3-367	Дросель-клапан AeroStar ДК-250	шт	2	<u>1035,16</u>	-	2070	-	-	-	-
445	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0371	<u>120761,93</u>	<u>671,35</u>	4480	969	<u>25</u>	<u>261,8000</u>	<u>9,71</u>
					26122,40	229,20			9	2,0876	0,08
446	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,055	<u>112128,36</u>	<u>671,35</u>	6167	1437	<u>37</u>	<u>261,8000</u>	<u>14,4</u>
					26122,40	229,20			13	2,0876	0,11
447	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,442	<u>123521,58</u>	<u>545,14</u>	54597	9147	<u>241</u>	<u>207,4000</u>	<u>91,67</u>
					20694,37	183,93			81	1,6753	0,74
448	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	4,5	<u>690,68</u>	-	3108	3108	-	<u>6,6700</u>	<u>30,02</u>
					690,68	-			-	-	-
449	& C114-50-У-Ф	Теплоізоляція повітроводів б=5 мм фольгований самоклеючий Аерфом	м2	45,99	<u>102,78</u>	-	4727	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
450	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,5	<u>2550,34</u>	<u>1107,39</u>	1275	421	<u>554</u>	<u>7,9400</u>	<u>3,97</u>
					841,72	397,15			199	3,6176	1,81
451	& C114-64-У2	Теплоізоляція повітроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat PAROC	м2	5,25	<u>494,24</u>	-	2595	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
452	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	7	<u>53,13</u>	-	372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
453	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	<u>15327,67</u>	<u>1109,89</u>	4598	4216	<u>333</u>	<u>128,0000</u>	<u>38,4</u>
					14051,84	396,05			119	3,9000	1,17
454	& C1523-1-3	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 9,52мм	м	15	<u>192,58</u>	-	2889	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
455	& C1523-1-9	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 15, 88мм	м	15	<u>364,61</u>	-	5469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
456	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	<u>364,50</u>	-	1094	1094	-	<u>3,5200</u>	<u>10,56</u>
					364,50	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
457	& C101-101-120	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 10 мм K-FLEX 13010005508	м	15,3	<u>45.74</u> -	- -	700	-	- -	- -	- -
458	& C101-101-123	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 18 мм K-FLEX 13018005508	м	15,3	<u>56.80</u> -	- -	869	-	- -	- -	- -
459	& C11100-1086	Клей Thermaflex 474	л	0,4	<u>929.06</u> -	- -	372	-	- -	- -	- -
460	& C11100-1088	Монтажна стрічка DUCT Thermaflex армована ПВХ - стрічка з самоклеючим шаром 50 м, 50 мм	м	41,4	<u>9.77</u> -	- -	404	-	- -	- -	- -
461	& C11100-1089	Скоби (кліпси) для ізоляції	шт	90	<u>0.48</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
462	& C11100-1090	Очищувач для ізоляції K-FLEX 1 л (275290)	л	0,1	<u>740.61</u> -	- -	74	-	- -	- -	- -
463	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>7516.16</u> 2573,76	<u>1764.75</u> 471,56	1127	386	<u>265</u> 71	<u>24.0000</u> 4,2114	<u>3.6</u> 0,63
464	& 250-2294-1-2HE	Провід круглої форми, з скрученими ізольованими гнучкими жилами з мідних дротів, в оболонці з ПВХ ПВХ 5x1,5 мм2 П 5.1, В 5.1	1000 м	0,0153	<u>47175.89</u> -	- -	722	-	- -	- -	- -
465	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>8838.02</u> 7059,00	<u>490.98</u> 126,69	8838	7059	<u>491</u> 127	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
466	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1449.45</u> 868,40	<u>82.69</u> 21,51	1449	868	<u>83</u> 22	<u>8.0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
467	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	1 шт	2	<u>318.80</u> 160,45	<u>50.66</u> 14,98	638	321	<u>101</u> 30	<u>1.6500</u> 0,1364	<u>3.3</u> 0,27
468	& C1002-2-1084	Шумоглушник прямокутний CP 400x300 VENTS	шт	1	<u>8207.55</u> -	- -	8208	-	- -	- -	- -
469	& C1001-3-1083	Шумоглушник прямокутний CP 250x200 VENTS	шт	1	<u>3676.93</u> -	- -	3677	-	- -	- -	- -
470	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>238.87</u> 186,08	<u>33.35</u> 8,12	478	372	<u>67</u> 16	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
471	& C1301-1066	ґрати зовнішні 3070-1Н 500x300 ПП Григоренко	шт	1	<u>821.41</u> -	- -	821	-	- -	- -	- -
472	& C1301-1067	ґрати зовнішні 3070-1Н 250x200 ПП Григоренко	шт	1	<u>387.05</u> -	- -	387	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	1,3225	<u>827.71</u> 754,97	<u>57.00</u> 20,44	1095	998	<u>75</u> 27	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>9.31</u> 0,25
474	& С113-1124-100	НЕРА фільтр (Н13) 575x575x78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587(250)/Side Н13/hd)	шт	4	<u>2551.61</u> -	<u>-</u> -	10206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
475	& С1001-3-361	Дросель-клапан AeroStar ДК-200	шт	3	<u>932.31</u> -	<u>-</u> -	2797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
476	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1008	<u>120761.93</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	12173	2633	<u>68</u> 23	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>26.39</u> 0,21
477	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,088	<u>127611.88</u> 23917,27	<u>594.00</u> 201,45	11230	2105	<u>52</u> 18	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>21.09</u> 0,16
478	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,048	<u>123521.58</u> 20694,37	<u>545.14</u> 183,93	5929	993	<u>26</u> 9	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>9.96</u> 0,08
479	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	1	<u>2550.34</u> 841,72	<u>1107.39</u> 397,15	2550	842	<u>1107</u> 397	<u>7.9400</u> 3,6176	<u>7.94</u> 3,62
480	& С114-64-У2	Теплоізоляція повітроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat PAROC	м2	10,5	<u>494.24</u> -	<u>-</u> -	5190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
481	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] П 5.2, В 5.2	кг	7	<u>53.13</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
482	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>8838.02</u> 7059,00	<u>490.98</u> 126,69	8838	7059	<u>491</u> 127	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
483	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1449.45</u> 868,40	<u>82.69</u> 21,51	1449	868	<u>83</u> 22	<u>8.0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
484	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто- сування РЕКНМУ таб.1, κ=0,75	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	<u>4663.00</u> 3326,61	<u>108.23</u> 34,73	4663	3327	<u>108</u> 35	<u>29.4000</u> 0,2750	<u>29.4</u> 0,27
485	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>186.50</u> 181,04	<u>3.30</u> 1,35	187	181	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
486	КМ11-202-1	Вузли обв'язування приладів (БЛОК РАСШИРИТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯ)	шт	1	<u>219.16</u> 191,66	<u>20.64</u> 3,23	219	192	<u>21</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0300	<u>1.6</u> 0,03
487	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	1 шт	2	<u>318.80</u> 160,45	<u>50.66</u> 14,98	638	321	<u>101</u> 30	<u>1.6500</u> 0,1364	<u>3.3</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
488	& C1001-2-1087	Шумоглушник прямокутний CP 500x300 VENTS 0000227583	шт	2	<u>8354.58</u> -	- -	16709	-	- -	- -	- -
489	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>238.87</u> 186,08	<u>33.35</u> 8,12	478	372	<u>67</u> 16	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
490	& C1301-1049	ґрати зовнішні 3070-1Н 400x200 ПП Григоренко	шт	2	<u>529.52</u> -	- -	1059	-	- -	- -	- -
491	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	5	<u>2232.75</u> 1764,89	<u>34.02</u> 11,53	11164	8824	<u>170</u> 58	<u>15.8400</u> 0,0965	<u>79.2</u> 0,48
492	& C113-1124-98	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою (ФБ-625Т/БП), 625x625x390h мм	шт	5	<u>18711.47</u> -	- -	93557	-	- -	- -	- -
493	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10блоків	0,1	<u>43798.30</u> 27253,28	<u>2585.15</u> 791,97	4380	2725	<u>259</u> 79	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
494	& C113-1124-97	Витяжний блок з верхньої зони 625x625	шт	3	<u>11049.23</u> -	- -	33148	-	- -	- -	- -
495	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	2,645	<u>827.71</u> 754,97	<u>57.00</u> 20,44	2189	1997	<u>151</u> 54	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>18.62</u> 0,49
496	& C113-1124-100	НЕРА фільтр (Н13) 575x575x78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587(250)/Side Н13/hd)	шт	8	<u>2551.61</u> -	- -	20413	-	- -	- -	- -
497	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	5	<u>2232.75</u> 1764,89	<u>34.02</u> 11,53	11164	8824	<u>170</u> 58	<u>15.8400</u> 0,0965	<u>79.2</u> 0,48
498	& C113-1124-96	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою (ФБ-313Т/БП2), 625x313x390h мм	шт	1	<u>17627.21</u> -	- -	17627	-	- -	- -	- -
499	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,151225	<u>827.71</u> 754,97	<u>57.00</u> 20,44	125	114	<u>9</u> 3	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>1.06</u> 0,03
500	& C113-1124-195	НЕРА фільтр (Н13) 575x263x78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587x280(160)/Side Н13/hd)	шт	1	<u>2041.61</u> -	- -	2042	-	- -	- -	- -
501	& C1001-3-365	Дросель-клапан AeroStar ДК-125	шт	1	<u>717.26</u> -	- -	717	-	- -	- -	- -
502	& C1001-3-366	Дросель-клапан AeroStar ДК-160	шт	3	<u>771.66</u> -	- -	2315	-	- -	- -	- -
503	& C1001-3-361	Дросель-клапан AeroStar ДК-200	шт	5	<u>932.31</u> -	- -	4662	-	- -	- -	- -
504	& C1001-3-367	Дросель-клапан AeroStar ДК-250	шт	2	<u>1035.16</u> -	- -	2070	-	- -	- -	- -
505	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,145	<u>120761.93</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	17510	3788	<u>97</u> 33	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>37.96</u> 0,3
506	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,055	<u>112128.36</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	6167	1437	<u>37</u> 13	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>14.4</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
507	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,727	<u>123521.58</u> 20694,37	<u>545,14</u> 183,93	89800	15045	<u>396</u> 134	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>150.78</u> 1,22
508	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	10	<u>690.68</u> 690,68	<u>-</u> -	6907	6907	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>66.7</u> -
509	& С114-50-У-Ф	Теплоізоляція повітроводів б=5 мм фольгований самоклеючий Аерфом	м2	102,2	<u>102.78</u> -	<u>-</u> -	10504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
510	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,5	<u>2550.34</u> 841,72	<u>1107.39</u> 397,15	1275	421	<u>554</u> 199	<u>7.9400</u> 3,6176	<u>3.97</u> 1,81
511	& С114-64-У2	Теплоізоляція повітроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat PAROC	м2	5,25	<u>494.24</u> -	<u>-</u> -	2595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
512	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	7	<u>53.13</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
513	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	<u>15327.67</u> 14051,84	<u>1109.89</u> 396,05	4598	4216	<u>333</u> 119	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>38.4</u> 1,17
514	& С1523-1-3	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 9,52мм	м	15	<u>192.58</u> -	<u>-</u> -	2889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
515	& С1523-1-9	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 15, 88мм	м	15	<u>364.61</u> -	<u>-</u> -	5469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
516	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	<u>364.50</u> 364,50	<u>-</u> -	1094	1094	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>10.56</u> -
517	& С101-101-120	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 10 мм K-FLEX 13010005508	м	15,3	<u>45.74</u> -	<u>-</u> -	700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
518	& С101-101-123	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 18 мм K-FLEX 13018005508	м	15,3	<u>56.80</u> -	<u>-</u> -	869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
519	& С11100-1086	Клей Thermaflex 474	л	0,4	<u>929.06</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
520	& С11100-1088	Монтажна стрічка DUCT Thermaflex армована ПВХ - стрічка з самоклеючим шаром 50 м, 50 мм	м	41,4	<u>9.77</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
521	& С11100-1089	Скоби (кліпси) для ізоляції	шт	90	<u>0.48</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
522	& С11100-1090	Очищувач для ізоляції K-FLEX 1 л (275290)	л	0,1	<u>740.61</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
523	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>7516.16</u> 2573,76	<u>1764.75</u> 471,56	1127	386	<u>265</u> 71	<u>24.0000</u> 4,2114	<u>3.6</u> 0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
524	& 250-2294-1-2HE	Провід круглої форми, з скрученими ізольованими гнучкими жилами з мідних дротів, в оболонці з ПВХ ПВС 5х1,5 мм2 П 5.3, В 5.3	1000 м	0,0153	<u>47175.89</u> -	<u>-</u> -	722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
525	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>8838.02</u> 7059,00	<u>490.98</u> 126,69	8838	7059	<u>491</u> 127	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
526	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1449.45</u> 868,40	<u>82.69</u> 21,51	1449	868	<u>83</u> 22	<u>8,0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
527	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	<u>4663.00</u> 3326,61	<u>108.23</u> 34,73	4663	3327	<u>108</u> 35	<u>29,4000</u> 0,2750	<u>29,4</u> 0,27
528	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>186.50</u> 181,04	<u>3.30</u> 1,35	187	181	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
529	КМ11-202-1	Вузли обв'язування приладів (БЛОК РАСШИРИТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯ)	шт	1	<u>219.16</u> 191,66	<u>20.64</u> 3,23	219	192	<u>21</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0300	<u>1,6</u> 0,03
530	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	1 шт	2	<u>318.80</u> 160,45	<u>50.66</u> 14,98	638	321	<u>101</u> 30	<u>1,6500</u> 0,1364	<u>3,3</u> 0,27
531	& С1001-2-1087	Шумоглушник прямокутний СР 500х300 VENTS 0000227583	шт	1	<u>8354.58</u> -	<u>-</u> -	8355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
532	& С1001-2-1086	Шумоглушник прямокутний СР 500х250 VENTS 0000227582	шт	1	<u>8251.52</u> -	<u>-</u> -	8252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
533	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>238.87</u> 186,08	<u>33.35</u> 8,12	478	372	<u>67</u> 16	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15
534	& С1301-1049	ґрати зовнішні 3070-1Н 400х200 ПП Григоренко	шт	2	<u>529.52</u> -	<u>-</u> -	1059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
535	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	5	<u>2232.75</u> 1764,89	<u>34.02</u> 11,53	11164	8824	<u>170</u> 58	<u>15,8400</u> 0,0965	<u>79,2</u> 0,48
536	& С113-1124-98	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою (ФБ-625Т/БП), 625х625х390h мм	шт	5	<u>18711.47</u> -	<u>-</u> -	93557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
537	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	1,653125	<u>827.71</u> 754,97	<u>57.00</u> 20,44	1368	1248	<u>94</u> 34	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>11,64</u> 0,31
538	& С113-1124-100	HEPA фільтр (H13) 575х575х78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587(250)/Side H13/hd)	шт	5	<u>2551.61</u> -	<u>-</u> -	12758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
539	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	5	<u>2232.75</u> 1764,89	<u>34.02</u> 11,53	11164	8824	<u>170</u> 58	<u>15.8400</u> 0,0965	<u>79.2</u> 0,48
540	& С113-1124-96	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою (ФБ-313Т/БП2), 625х313х390h мм	шт	1	<u>17627.21</u> -	<u>-</u> -	17627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
541	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,151225	<u>827.71</u> 754,97	<u>57.00</u> 20,44	125	114	<u>9</u> 3	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>1.06</u> 0,03
542	& С113-1124-195	НЕРА фільтр (Н13) 575х263х78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587х280(160)/Side Н13/hd)	шт	1	<u>2041.61</u> -	<u>-</u> -	2042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
543	& С1001-3-366	Дросель-клапан AeroStar ДК-160	шт	1	<u>771.66</u> -	<u>-</u> -	772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
544	& С1001-3-361	Дросель-клапан AeroStar ДК-200	шт	5	<u>932.31</u> -	<u>-</u> -	4662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
545	& С1001-3-367	Дросель-клапан AeroStar ДК-250	шт	2	<u>1035.16</u> -	<u>-</u> -	2070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
546	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,059	<u>120761.93</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	7125	1541	<u>40</u> 14	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>15.45</u> 0,12
547	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,055	<u>112128.36</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	6167	1437	<u>37</u> 13	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>14.4</u> 0,11
548	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,572	<u>123521.58</u> 20694,37	<u>545.14</u> 183,93	70654	11837	<u>312</u> 105	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>118.63</u> 0,96
549	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	6,5	<u>690.68</u> 690,68	<u>-</u> -	4489	4489	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>43.36</u> -
550	& С114-50-У-Ф	Теплоізоляція повітроводів б=5 мм фольгований самоклеючий Аерфом	м2	66,43	<u>102.78</u> -	<u>-</u> -	6828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
551	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,5	<u>2550.34</u> 841,72	<u>1107.39</u> 397,15	1275	421	<u>554</u> 199	<u>7.9400</u> 3,6176	<u>3.97</u> 1,81
552	& С114-64-У2	Теплоізоляція повітроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat PAROC	м2	5,25	<u>494.24</u> -	<u>-</u> -	2595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
553	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	7	<u>53.13</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
554	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	<u>15327.67</u> 14051,84	<u>1109.89</u> 396,05	4598	4216	<u>333</u> 119	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>38.4</u> 1,17
555	& С1523-1-3	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 9,52мм	м	15	<u>192.58</u> -	<u>-</u> -	2889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
556	& С1523-1-9	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 15, 88мм	м	15	<u>364.61</u> -	<u>-</u> -	5469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
557	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	<u>364.50</u>	-	1094	1094	-	<u>3.5200</u>	<u>10.56</u>
					364,50	-			-	-	-
558	& С101-101-120	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 10 мм K-FLEX 13010005508	м	15,3	<u>45.74</u>	-	700	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
559	& С101-101-123	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 18 мм K-FLEX 13018005508	м	15,3	<u>56.80</u>	-	869	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
560	& С11100-1086	Клей Thermaflex 474	л	0,4	<u>929.06</u>	-	372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
561	& С11100-1088	Монтажна стрічка DUCT Thermaflex армована ПВХ - стрічка з самоклеючим шаром 50 м, 50 мм	м	41,4	<u>9.77</u>	-	404	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
562	& С11100-1089	Скоби (кліпси) для ізоляції	шт	90	<u>0.48</u>	-	43	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
563	& С11100-1090	Очищувач для ізоляції K-FLEX 1 л (275290)	л	0,1	<u>740.61</u>	-	74	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
564	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>7516.16</u>	<u>1764.75</u>	1127	386	<u>265</u>	<u>24.0000</u>	<u>3.6</u>
					2573,76	471,56			71	4,2114	0,63
565	& 250-2294-1-2HE	Провід круглої форми, з скрученими ізольованими гнучкими жилами з мідних дротів, в оболонці з ПВХ ПВХ 5x1,5 мм2	1000 м	0,0153	<u>47175.89</u>	-	722	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		П 5.4, В 5.4									
566	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>8838.02</u>	<u>490.98</u>	8838	7059	<u>491</u>	<u>68.1700</u>	<u>68.17</u>
					7059,00	126,69			127	1,1154	1,12
567	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1449.45</u>	<u>82.69</u>	1449	868	<u>83</u>	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
					868,40	21,51			22	0,1736	0,17
568	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	<u>4663.00</u>	<u>108.23</u>	4663	3327	<u>108</u>	<u>29.4000</u>	<u>29.4</u>
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, κ=0,75				3326,61	34,73			35	0,2750	0,27
569	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>186.50</u>	<u>3.30</u>	187	181	<u>3</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					181,04	1,35			1	0,0126	0,01
570	КМ11-202-1	Вузли обв'язування приладів (БЛОК РАСШИРИТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯ)	шт	1	<u>219.16</u>	<u>20.64</u>	219	192	<u>21</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					191,66	3,23			3	0,0300	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
571	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	1 шт	2	<u>318.80</u> 160,45	<u>50.66</u> 14,98	638	321	<u>101</u> 30	<u>1.6500</u> 0,1364	<u>3.3</u> 0,27
572	& С1001-2- 1087	Шумоглушник прямокутний СР 500х300 VENTS 0000227583	шт	2	<u>8354.58</u> -	-	16709	-	-	-	-
573	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>238.87</u> 186,08	<u>33.35</u> 8,12	478	372	<u>67</u> 16	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
574	& С1301- 1049	ґрати зовнішні 3070-1Н 400х200 ПП Григоренко	шт	2	<u>529.52</u> -	-	1059	-	-	-	-
575	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	4	<u>2232.75</u> 1764,89	<u>34.02</u> 11,53	8931	7060	<u>136</u> 46	<u>15.8400</u> 0,0965	<u>63.36</u> 0,39
576	& С113- 1124-98	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою (ФБ-625Т/БП), 625х625х390h мм	шт	4	<u>18711.47</u> -	-	74846	-	-	-	-
577	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10блоків	0,2	<u>43798.30</u> 27253,28	<u>2585.15</u> 791,97	8760	5451	<u>517</u> 158	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>52.02</u> 1,4
578	& С113- 1124-97	Витяжний блок з верхньої зони 625х625	шт	2	<u>11049.23</u> -	-	22098	-	-	-	-
579	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	1,98375	<u>827.71</u> 754,97	<u>57.00</u> 20,44	1642	1498	<u>113</u> 41	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>13.97</u> 0,37
580	& С113- 1124-100	НЕРА фільтр (Н13) 575х575х78 мм (Фільтр- бокс АНВ 587(250)/Side Н13/hd)	шт	6	<u>2551.61</u> -	-	15310	-	-	-	-
581	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	2	<u>2232.75</u> 1764,89	<u>34.02</u> 11,53	4466	3530	<u>68</u> 23	<u>15.8400</u> 0,0965	<u>31.68</u> 0,19
582	& С113- 1124-96	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою (ФБ-313Т/БП2), 625х313х390h мм	шт	2	<u>17627.21</u> -	-	35254	-	-	-	-
583	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10блоків	0,1	<u>43798.30</u> 27253,28	<u>2585.15</u> 791,97	4380	2725	<u>259</u> 79	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
584	& С113- 1124-95	Витяжний блок з верхньої зони 625х313	шт	1	<u>10494.35</u> -	-	10494	-	-	-	-
585	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,453675	<u>827.71</u> 754,97	<u>57.00</u> 20,44	376	343	<u>26</u> 9	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>3.19</u> 0,08
586	& С113- 1124-195	НЕРА фільтр (Н13) 575х263х78 мм (Фільтр- бокс АНВ 587х280(160)/Side Н13/hd)	шт	3	<u>2041.61</u> -	-	6125	-	-	-	-
587	& С1001-3- 368	Дросель-клапан AeroStar ДК-100	шт	2	<u>686.66</u> -	-	1373	-	-	-	-
588	& С1001-3- 365	Дросель-клапан AeroStar ДК-125	шт	1	<u>717.26</u> -	-	717	-	-	-	-
589	& С1001-3- 361	Дросель-клапан AeroStar ДК-200	шт	4	<u>932.31</u> -	-	3729	-	-	-	-
590	& С1001-3- 367	Дросель-клапан AeroStar ДК-250	шт	2	<u>1035.16</u> -	-	2070	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
591	& C1001-3-359	Дросель-клапан AeroStar ДК-200x100	шт	1	<u>1001,16</u> -	-	1001	-	-	-	-
592	& C1001-3-360	Дросель-клапан AeroStar ДК-250x150	шт	1	<u>1035,16</u> -	-	1035	-	-	-	-
593	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0654	<u>120761.93</u> 26122,40	<u>671,35</u> 229,20	7898	1708	<u>44</u> 15	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>17,12</u> 0,14
594	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,055	<u>112128,36</u> 26122,40	<u>671,35</u> 229,20	6167	1437	<u>37</u> 13	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>14,4</u> 0,11
595	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,012	<u>124240.93</u> 26122,40	<u>671,35</u> 229,20	1491	313	<u>8</u> 3	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>3,14</u> 0,03
596	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,016	<u>121953.88</u> 23917,27	<u>594,00</u> 201,45	1951	383	<u>10</u> 3	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>3,84</u> 0,03
597	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,849	<u>123521.58</u> 20694,37	<u>545,14</u> 183,93	104870	17570	<u>463</u> 156	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>176,08</u> 1,42
598	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	7,5	<u>690.68</u> 690,68	-	5180	5180	-	<u>6.6700</u> -	<u>50,03</u> -
599	& C114-50-У-Ф	Теплоізоляція повітроводів б=5 мм фольгований самоклеючий Аерфом	м2	76,65	<u>102,78</u> -	-	7878	-	-	-	-
600	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,5	<u>2550.34</u> 841,72	<u>1107,39</u> 397,15	1275	421	<u>554</u> 199	<u>7.9400</u> 3,6176	<u>3,97</u> 1,81
601	& C114-64-У2	Теплоізоляція повітроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat PAROC	м2	5,25	<u>494.24</u> -	-	2595	-	-	-	-
602	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	7	<u>53.13</u> -	-	372	-	-	-	-
603	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	<u>15327.67</u> 14051,84	<u>1109,89</u> 396,05	4598	4216	<u>333</u> 119	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>38,4</u> 1,17
604	& C1523-1-3	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 9,52мм	м	15	<u>192.58</u> -	-	2889	-	-	-	-
605	& C1523-1-9	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 15, 88мм	м	15	<u>364.61</u> -	-	5469	-	-	-	-
606	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	<u>364.50</u> 364,50	-	1094	1094	-	<u>3.5200</u> -	<u>10,56</u> -
607	& C101-101-120	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 10 мм K-FLEX 13010005508	м	15,3	<u>45.74</u> -	-	700	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
608	& C101-101-123	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 18 мм K-FLEX 13018005508	м	15,3	<u>56.80</u> -	<u>-</u> -	869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
609	& C11100-1086	Клей Thermaflex 474	л	0,4	<u>929.06</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
610	& C11100-1088	Монтажна стрічка DUCT Thermaflex армована ПВХ - стрічка з самоклеючим шаром 50 м, 50 мм	м	41,4	<u>9.77</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
611	& C11100-1089	Скоби (кліпси) для ізоляції	шт	90	<u>0.48</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
612	& C11100-1090	Очищувач для ізоляції K-FLEX 1 л (275290)	л	0,1	<u>740.61</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
613	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>7516.16</u> 2573,76	<u>1764.75</u> 471,56	1127	386	<u>265</u> 71	<u>24.0000</u> 4,2114	<u>3.6</u> 0,63
614	& 250-2294-1-2HE	Провід круглої форми, з скрученими ізольованими гнучкими жилами з мідних дротів, в оболонці з ПВХ ПВХ 5x1,5 мм2 П 5.5, В 5.5	1000 м	0,0153	<u>47175.89</u> -	<u>-</u> -	722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
615	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>8838.02</u> 7059,00	<u>490.98</u> 126,69	8838	7059	<u>491</u> 127	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
616	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1449.45</u> 868,40	<u>82.69</u> 21,51	1449	868	<u>83</u> 22	<u>8.0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
617	КМ7-35-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	<u>4663.00</u> 3326,61	<u>108.23</u> 34,73	4663	3327	<u>108</u> 35	<u>29.4000</u> 0,2750	<u>29.4</u> 0,27
618	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>186.50</u> 181,04	<u>3.30</u> 1,35	187	181	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
619	КМ11-202-1	Вузли обв'язування приладів (БЛОК РАСШИРИТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯ)	шт	1	<u>219.16</u> 191,66	<u>20.64</u> 3,23	219	192	<u>21</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0300	<u>1.6</u> 0,03
620	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	1 шт	2	<u>318.80</u> 160,45	<u>50.66</u> 14,98	638	321	<u>101</u> 30	<u>1.6500</u> 0,1364	<u>3.3</u> 0,27
621	& C1001-2-1087	Шумоглушник прямокутний CP 500x300 VENTS 0000227583	шт	1	<u>8354.58</u> -	<u>-</u> -	8355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
622	& C1001-2-1086	Шумоглушник прямокутний CP 500x250 VENTS 0000227582	шт	1	<u>8251.52</u> -	<u>-</u> -	8252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
623	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясвіт до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>238.87</u> 186,08	<u>33.35</u> 8,12	478	372	<u>67</u> 16	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
624	& C1301-1049	ґрати зовнішні 3070-1Н 400x200 ПП Григоренко	шт	2	<u>529.52</u> -	<u>-</u> -	1059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
625	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	4	<u>2232.75</u> 1764,89	<u>34.02</u> 11,53	8931	7060	<u>136</u> 46	<u>15.8400</u> 0,0965	<u>63.36</u> 0,39
626	& C113-1124-98	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою (ФБ-625Т/БП), 625x625x390h мм	шт	4	<u>18711.47</u> -	<u>-</u> -	74846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
627	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	1,3225	<u>827.71</u> 754,97	<u>57.00</u> 20,44	1095	998	<u>75</u> 27	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>9.31</u> 0,25
628	& C113-1124-100	HEPA фільтр (H13) 575x575x78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587(250)/Side H13/hd)	шт	4	<u>2551.61</u> -	<u>-</u> -	10206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
629	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	1	<u>2232.75</u> 1764,89	<u>34.02</u> 11,53	2233	1765	<u>34</u> 12	<u>15.8400</u> 0,0965	<u>15.84</u> 0,1
630	& C113-1124-96	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою (ФБ-313Т/БП2), 625x313x390h мм	шт	1	<u>17627.21</u> -	<u>-</u> -	17627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
631	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,151225	<u>827.71</u> 754,97	<u>57.00</u> 20,44	125	114	<u>9</u> 3	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>1.06</u> 0,03
632	& C113-1124-195	HEPA фільтр (H13) 575x263x78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587x280(160)/Side H13/hd)	шт	1	<u>2041.61</u> -	<u>-</u> -	2042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
633	& C1001-3-366	Дросель-клапан AeroStar ДК-160	шт	1	<u>771.66</u> -	<u>-</u> -	772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
634	& C1001-3-361	Дросель-клапан AeroStar ДК-200	шт	4	<u>932.31</u> -	<u>-</u> -	3729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
635	& C1001-3-367	Дросель-клапан AeroStar ДК-250	шт	2	<u>1035.16</u> -	<u>-</u> -	2070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
636	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0401	<u>120761.93</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	4843	1048	<u>27</u> 9	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>10.5</u> 0,08
637	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,055	<u>112128.36</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	6167	1437	<u>37</u> 13	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>14.4</u> 0,11
638	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,027	<u>127611.88</u> 23917,27	<u>594.00</u> 201,45	3446	646	<u>16</u> 5	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>6.47</u> 0,05
639	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,553	<u>123521.58</u> 20694,37	<u>545.14</u> 183,93	68307	11444	<u>301</u> 102	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>114.69</u> 0,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
640	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	5,5	<u>690.68</u> 690,68	-	3799	3799	-	<u>6.6700</u>	<u>36.69</u>
641	& С114-50-У-Ф	Теплоізоляція повітроводів б=5 мм фольгований самоклеючий Аерфом	м2	56,21	<u>102.78</u> -	-	5777	-	-	-	-
642	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,5	<u>2550.34</u> 841,72	<u>1107.39</u> 397,15	1275	421	<u>554</u> 199	<u>7.9400</u> 3,6176	<u>3.97</u> 1,81
643	& С114-64-У2	Теплоізоляція повітроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat PAROC	м2	5,25	<u>494.24</u> -	-	2595	-	-	-	-
644	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	7	<u>53.13</u> -	-	372	-	-	-	-
645	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	<u>15327.67</u> 14051,84	<u>1109.89</u> 396,05	4598	4216	<u>333</u> 119	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>38.4</u> 1,17
646	& С1523-1-3	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 9,52мм	м	15	<u>192.58</u> -	-	2889	-	-	-	-
647	& С1523-1-9	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 15, 88мм	м	15	<u>364.61</u> -	-	5469	-	-	-	-
648	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	<u>364.50</u> 364,50	-	1094	1094	-	<u>3.5200</u>	<u>10.56</u>
649	& С101-101-120	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 10 мм K-FLEX 13010005508	м	15,3	<u>45.74</u> -	-	700	-	-	-	-
650	& С101-101-123	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 18 мм K-FLEX 13018005508	м	15,3	<u>56.80</u> -	-	869	-	-	-	-
651	& С11100-1086	Клей Thermaflex 474	л	0,4	<u>929.06</u> -	-	372	-	-	-	-
652	& С11100-1088	Монтажна стрічка DUCT Thermaflex армована ПВХ - стрічка з самоклеючим шаром 50 м, 50 мм	м	41,4	<u>9.77</u> -	-	404	-	-	-	-
653	& С11100-1089	Скоби (кліпси) для ізоляції	шт	90	<u>0.48</u> -	-	43	-	-	-	-
654	& С11100-1090	Очищувач для ізоляції K-FLEX 1 л (275290)	л	0,1	<u>740.61</u> -	-	74	-	-	-	-
655	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>7516.16</u> 2573,76	<u>1764.75</u> 471,56	1127	386	<u>265</u> 71	<u>24.0000</u> 4,2114	<u>3.6</u> 0,63
656	& 250-2294-1-2HE	Провід круглої форми, з скрученими ізольованими гнучкими жилами з мідних дротів, в оболонці з ПВХ ПВС 5x1,5 мм2	1000 м	0,0153	<u>47175.89</u> -	-	722	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П 5.6, В 5.6									
657	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>8838.02</u> 7059,00	<u>490.98</u> 126,69	8838	7059	<u>491</u> 127	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
658	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1449.45</u> 868,40	<u>82.69</u> 21,51	1449	868	<u>83</u> 22	<u>8.0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
659	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	<u>4663.00</u> 3326,61	<u>108.23</u> 34,73	4663	3327	<u>108</u> 35	<u>29.4000</u> 0,2750	<u>29.4</u> 0,27
660	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>186.50</u> 181,04	<u>3.30</u> 1,35	187	181	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
661	КМ11-202-1	Вузли обв'язування приладів (БЛОК РАСШИРИТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯ)	шт	1	<u>219.16</u> 191,66	<u>20.64</u> 3,23	219	192	<u>21</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0300	<u>1.6</u> 0,03
662	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	1 шт	2	<u>318.80</u> 160,45	<u>50.66</u> 14,98	638	321	<u>101</u> 30	<u>1.6500</u> 0,1364	<u>3.3</u> 0,27
663	& С1001-2-1087	Шумоглушник прямокутний СР 500х300 VENTS 0000227583	шт	1	<u>8354.58</u> -	<u>-</u> -	8355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
664	& С1002-2-1084	Шумоглушник прямокутний СР 400х300 VENTS	шт	1	<u>8207.55</u> -	<u>-</u> -	8208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
665	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>238.87</u> 186,08	<u>33.35</u> 8,12	478	372	<u>67</u> 16	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
666	& С1301-1049	ґрати зовнішні 3070-1Н 400х200 ПП Григоренко	шт	2	<u>529.52</u> -	<u>-</u> -	1059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
667	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	4	<u>2232.75</u> 1764,89	<u>34.02</u> 11,53	8931	7060	<u>136</u> 46	<u>15.8400</u> 0,0965	<u>63.36</u> 0,39
668	& С113-1124-98	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою (ФБ-625Т/БП), 625х625х390h мм	шт	4	<u>18711.47</u> -	<u>-</u> -	74846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
669	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	1,3225	<u>827.71</u> 754,97	<u>57.00</u> 20,44	1095	998	<u>75</u> 27	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>9.31</u> 0,25
670	& С113-1124-100	НЕРА фільтр (Н13) 575х575х78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587(250)/Side Н13/hd)	шт	4	<u>2551.61</u> -	<u>-</u> -	10206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
671	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	1	<u>2232.75</u> 1764,89	<u>34.02</u> 11,53	2233	1765	<u>34</u> 12	<u>15.8400</u> 0,0965	<u>15.84</u> 0,1
672	& С113-1124-96	Фільтрувальний блок з турбулентною решіткою (ФБ-313Т/БП2), 625х313х390h мм	шт	1	<u>17627.21</u> -	<u>-</u> -	17627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
673	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,151225	<u>827.71</u> 754,97	<u>57.00</u> 20,44	125	114	<u>9</u> 3	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>1.06</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
674	& C113-1124-195	НЕРА фільтр (H13) 575x263x78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587x280(160)/Side H13/hd)	шт	1	<u>2041.61</u>	-	2042	-	-	-	-
675	& C1001-3-365	Дросель-клапан AeroStar ДК-125	шт	1	<u>717.26</u>	-	717	-	-	-	-
676	& C1001-3-361	Дросель-клапан AeroStar ДК-200	шт	4	<u>932.31</u>	-	3729	-	-	-	-
677	& C1001-3-367	Дросель-клапан AeroStar ДК-250	шт	2	<u>1035.16</u>	-	2070	-	-	-	-
678	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0371	<u>120761.93</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	4480	969	<u>25</u> 9	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>9.71</u> 0,08
679	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,055	<u>112128.36</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	6167	1437	<u>37</u> 13	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>14.4</u> 0,11
680	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,442	<u>123521.58</u> 20694,37	<u>545.14</u> 183,93	54597	9147	<u>241</u> 81	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>91.67</u> 0,74
681	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	4,5	<u>690.68</u> 690,68	-	3108	3108	-	<u>6.6700</u> -	<u>30.02</u> -
682	& C114-50-У-Ф	Теплоізоляція повітроводів б=5 мм фольгований самоклеючий Аерфом	м2	45,99	<u>102.78</u> -	-	4727	-	-	-	-
683	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,5	<u>2550.34</u> 841,72	<u>1107.39</u> 397,15	1275	421	<u>554</u> 199	<u>7.9400</u> 3,6176	<u>3.97</u> 1,81
684	& C114-64-У2	Теплоізоляція повітроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat PAROC	м2	5,25	<u>494.24</u> -	-	2595	-	-	-	-
685	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	7	<u>53.13</u> -	-	372	-	-	-	-
686	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	<u>15327.67</u> 14051,84	<u>1109.89</u> 396,05	4598	4216	<u>333</u> 119	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>38.4</u> 1,17
687	& C1523-1-3	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 9,52мм	м	15	<u>192.58</u> -	-	2889	-	-	-	-
688	& C1523-1-9	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 15, 88мм	м	15	<u>364.61</u> -	-	5469	-	-	-	-
689	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	<u>364.50</u> 364,50	-	1094	1094	-	<u>3.5200</u> -	<u>10.56</u> -
690	& C101-101-120	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 10 мм K-FLEX 13010005508	м	15,3	<u>45.74</u> -	-	700	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
691	& C101-101-123	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 18 мм K-FLEX 13018005508	м	15,3	<u>56.80</u> -	<u>-</u> -	869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
692	& C11100-1086	Клей Thermaflex 474	л	0,4	<u>929.06</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
693	& C11100-1088	Монтажна стрічка DUCT Thermaflex армована ПВХ - стрічка з самоклеючим шаром 50 м, 50 мм	м	41,4	<u>9.77</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
694	& C11100-1089	Скоби (кліпси) для ізоляції	шт	90	<u>0.48</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
695	& C11100-1090	Очищувач для ізоляції K-FLEX 1 л (275290)	л	0,1	<u>740.61</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
696	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>7516.16</u> 2573,76	<u>1764.75</u> 471,56	1127	386	<u>265</u> 71	<u>24.0000</u> 4,2114	<u>3.6</u> 0,63
697	& 250-2294-1-2HE	Провід круглої форми, з скрученими ізольованими гнучкими жилами з мідних дротів, в оболонці з ПВХ ПВХ 5x1,5 мм2 В 3.2	1000 м	0,0153	<u>47175.89</u> -	<u>-</u> -	722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
698	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>726.36</u> 681,73	<u>42.16</u> 14,45	726	682	<u>42</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
699	& C1001-2-4146	Промисловий вентилятор пластиковий Вентс ТТ ПРО 125 VENTS 0687910369	шт	1	<u>2517.74</u> -	<u>-</u> -	2518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
700	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,10205	<u>1009.40</u> 975,85	<u>8.14</u> 2,92	103	100	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>1</u> -
701	& C1001-2-277	Гнучка вставка круга ВВГ 125 VENTS 0000215237	шт	2	<u>167.52</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
702	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>262.34</u> 176,77	<u>8.14</u> 2,92	262	177	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
703	& C1001-2-400	Клапан зворотній металевий круглий КОМ 125 VENTS 0000215266	шт	1	<u>279.77</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
704	& C130-528-15	Анемостат Aerostar KW-RM-100 + рама	шт	4	<u>166.68</u> -	<u>-</u> -	667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
705	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,095	<u>120761.93</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	11472	2482	<u>64</u> 22	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>24.87</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
706	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] В 3.3	кг	2	<u>53.13</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
707	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>726.36</u> 681,73	<u>42.16</u> 14,45	726	682	<u>42</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
708	& C1001-2-4146	Промисловий вентилятор пластиковий Вентс ТТ ПРО 125 VENTS 0687910369	шт	1	<u>2517.74</u> -	<u>-</u> -	2518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
709	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,10205	<u>1009.40</u> 975,85	<u>8.14</u> 2,92	103	100	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>1</u> -
710	& C1001-2-277	Гнучка вставка круга ВВГ 125 VENTS 0000215237	шт	2	<u>167.52</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
711	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>262.34</u> 176,77	<u>8.14</u> 2,92	262	177	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
712	& C1001-2-400	Клапан зворотній металевий круглий КОМ 125 VENTS 0000215266	шт	1	<u>279.77</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
713	& C130-528-15	Анемостат Aerostar KW-RM-100 + рама	шт	2	<u>166.68</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
714	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>885.01</u> 707,25	<u>12.21</u> 4,38	885	707	<u>12</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
715	& C1630-182-15-2КП	Клапан вогнезатримуючий FPDR.120. D125/220 Aerostar	шт	1	<u>12118.21</u> -	<u>-</u> -	12118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
716	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,088	<u>120761.93</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	10627	2299	<u>59</u> 20	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>23.04</u> 0,18
717	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] В 3.4	кг	2	<u>53.13</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
718	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>726.36</u> 681,73	<u>42.16</u> 14,45	726	682	<u>42</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
719	& C1001-2-4142	Промисловий вентилятор пластиковий Вентс ТТ ПРО 100 VENTS 0687910368	шт	1	<u>2443.61</u> -	<u>-</u> -	2444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
720	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,08164	<u>1009.40</u> 975,85	<u>8.14</u> 2,92	82	80	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.8</u> -
721	& C1001-2-276	Гнучка вставка круга ВВГ 100 VENTS 0000215236	шт	2	<u>130.96</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
722	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>262.34</u> 176,77	<u>8.14</u> 2,92	262	177	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
723	& С1001-2-398	Клапан зворотній металевий круглий КОМ 100 VENTS 0000215260	шт	1	<u>254.22</u> -	<u>-</u> -	254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
724	& С130-528-15	Анемостат Aerostar KW-RM-100 + рама	шт	1	<u>166.68</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
725	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>885.01</u> 707,25	<u>12.21</u> 4,38	885	707	<u>12</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
726	& С1630-182-14-2КО	Клапан вогнезатримуючий FPDR.120. D100/220 Aerostar	шт	1	<u>11966.31</u> -	<u>-</u> -	11966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
727	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,082	<u>120761.93</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	9902	2142	<u>55</u> 19	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>21.47</u> 0,17
728	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] В 3.5	кг	2	<u>53.13</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
729	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>726.36</u> 681,73	<u>42.16</u> 14,45	726	682	<u>42</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
730	& С1001-2-4146	Промисловий вентилятор пластиковий Вентс ТТ ПРО 125 VENTS 0687910369	шт	1	<u>2517.74</u> -	<u>-</u> -	2518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
731	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,10205	<u>1009.40</u> 975,85	<u>8.14</u> 2,92	103	100	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>1</u> -
732	& С1001-2-277	Гнучка вставка круга ВВГ 125 VENTS 0000215237	шт	2	<u>167.52</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
733	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>262.34</u> 176,77	<u>8.14</u> 2,92	262	177	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
734	& С1001-2-400	Клапан зворотній металевий круглий КОМ 125 VENTS 0000215266	шт	1	<u>279.77</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
735	& С130-528-15	Анемостат Aerostar KW-RM-100 + рама	шт	3	<u>166.68</u> -	<u>-</u> -	500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
736	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,164	<u>120761.93</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	19805	4284	<u>110</u> 38	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>42.94</u> 0,34
737	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] В 3.6	кг	2	<u>53.13</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
738	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>726.36</u> 681,73	<u>42.16</u> 14,45	726	682	<u>42</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
739	& C1001-2-4146	Промисловий вентилятор пластиковий Вентс ТТ ПРО 125 VENTS 0687910369	шт	1	<u>2517.74</u> -	<u>-</u> -	2518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
740	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,10205	<u>1009.40</u> 975,85	<u>8.14</u> 2,92	103	100	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>1</u> -
741	& C1001-2-277	Гнучка вставка круга ВВГ 125 VENTS 0000215237	шт	2	<u>167.52</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
742	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>262.34</u> 176,77	<u>8.14</u> 2,92	262	177	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
743	& C1001-2-400	Клапан зворотній металевий круглий КОМ 125 VENTS 0000215266	шт	1	<u>279.77</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
744	& C130-528-15	Анемостат Aerostar KW-RM-100 + рама	шт	4	<u>166.68</u> -	<u>-</u> -	667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
745	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,152	<u>120761.93</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	18356	3971	<u>102</u> 35	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>39.79</u> 0,32
746	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] В 3.7	кг	2	<u>53.13</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
747	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>726.36</u> 681,73	<u>42.16</u> 14,45	726	682	<u>42</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
748	& C1001-2-4146	Промисловий вентилятор пластиковий Вентс ТТ ПРО 125 VENTS 0687910369	шт	1	<u>2517.74</u> -	<u>-</u> -	2518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
749	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,10205	<u>1009.40</u> 975,85	<u>8.14</u> 2,92	103	100	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>1</u> -
750	& C1001-2-277	Гнучка вставка круга ВВГ 125 VENTS 0000215237	шт	2	<u>167.52</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
751	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>262.34</u> 176,77	<u>8.14</u> 2,92	262	177	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
752	& C1001-2-400	Клапан зворотній металевий круглий КОМ 125 VENTS 0000215266	шт	1	<u>279.77</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
753	& C130-528-15	Анемостат Aerostar KW-RM-100 + рама	шт	1	<u>166.68</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,063	<u>120761.93</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	7608	1646	<u>42</u> 14	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>16.49</u> 0,13
755	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] В 3.8	кг	2	<u>53.13</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
756	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>726.36</u> 681,73	<u>42.16</u> 14,45	726	682	<u>42</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
757	& С1001-2-4142	Промисловий вентилятор пластиковий Вентс ТТ ПРО 100 VENTS 0687910368	шт	1	<u>2443.61</u> -	<u>-</u> -	2444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
758	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,08164	<u>1009.40</u> 975,85	<u>8.14</u> 2,92	82	80	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.8</u> -
759	& С1001-2-276	Гнучка вставка круга ВВГ 100 VENTS 0000215236	шт	2	<u>130.96</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
760	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>262.34</u> 176,77	<u>8.14</u> 2,92	262	177	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
761	& С1001-2-398	Клапан зворотній металевий круглий КОМ 100 VENTS 0000215260	шт	1	<u>254.22</u> -	<u>-</u> -	254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
762	& С130-528-15	Анемостат Aerostar KW-RM-100 + рама	шт	1	<u>166.68</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
763	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>885.01</u> 707,25	<u>12.21</u> 4,38	885	707	<u>12</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
764	& С1630-182-14-2КО	Клапан вогнезатримуючий FPDR.120. D100/220 Aerostar	шт	1	<u>11966.31</u> -	<u>-</u> -	11966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
765	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,088	<u>120761.93</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	10627	2299	<u>59</u> 20	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>23.04</u> 0,18
766	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] В 3.9	кг	2	<u>53.13</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
767	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>726.36</u> 681,73	<u>42.16</u> 14,45	726	682	<u>42</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
768	& С1001-2-4146	Промисловий вентилятор пластиковий Вентс ТТ ПРО 125 VENTS 0687910369	шт	1	<u>2517.74</u> -	<u>-</u> -	2518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
769	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,10205	<u>1009.40</u> 975,85	<u>8.14</u> 2,92	103	100	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
770	& C1001-2-277	Гнучка вставка круга ВВГ 125 VENTS 0000215237	шт	2	<u>167.52</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
771	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>262.34</u> 176,77	<u>8,14</u> 2,92	262	177	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
772	& C1001-2-400	Клапан зворотній металевий круглий КОМ 125 VENTS 0000215266	шт	1	<u>279.77</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
773	& C130-528-15	Анемостат Aerostar KW-RM-100 + рама	шт	2	<u>166.68</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
774	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>885.01</u> 707,25	<u>12.21</u> 4,38	885	707	<u>12</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
775	& C1630-182-15-2КП	Клапан вогнезатримуючий FPDR.120. D125/220 Aerostar	шт	1	<u>12118.21</u> -	<u>-</u> -	12118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
776	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0943	<u>120761.93</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	11388	2463	<u>63</u> 22	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>24.69</u> 0,2
777	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] В 3.10	кг	2	<u>53.13</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
778	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>8838.02</u> 7059,00	<u>490.98</u> 126,69	8838	7059	<u>491</u> 127	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
779	& C1001-3-366	Дросель-клапан AeroStar ДК-160	шт	5	<u>771.66</u> -	<u>-</u> -	3858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
780	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	1	<u>238.87</u> 186,08	<u>33.35</u> 8,12	239	186	<u>33</u> 8	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
781	& C130-595-7-2М3	ґрати зовнішні розмір 500x250(h) мм. Н-35-45, "Aerostar"	шт	1	<u>974.16</u> -	<u>-</u> -	974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
782	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,06	<u>120761.93</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	7246	1567	<u>40</u> 14	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>15.71</u> 0,13
783	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,264	<u>123521.58</u> 20694,37	<u>545.14</u> 183,93	32610	5463	<u>144</u> 49	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>54.75</u> 0,44
784	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] В 4.7	кг	3	<u>53.13</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
785	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>726.36</u> 681,73	<u>42.16</u> 14,45	726	682	<u>42</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
786	& C1001-2-4146	Промисловий вентилятор пластиковий Вентс ТТ ПРО 125 VENTS 0687910369	шт	1	<u>2517,74</u> -	<u>-</u> -	2518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
787	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,10205	<u>1009,40</u> 975,85	<u>8,14</u> 2,92	103	100	1	<u>9,7800</u> 0,0266	1
788	& C1001-2-277	Гнучка вставка круга ВВГ 125 VENTS 0000215237	шт	2	<u>167,52</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
789	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>262,34</u> 176,77	<u>8,14</u> 2,92	262	177	8 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
790	& C1001-2-400	Клапан зворотній металевий круглий КОМ 125 VENTS 0000215266	шт	1	<u>279,77</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
791	& C130-528-15	Анемостат Aerostar KW-RM-100 + рама	шт	2	<u>166,68</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
792	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>885,01</u> 707,25	<u>12,21</u> 4,38	885	707	12 4	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>6,83</u> 0,04
793	& C1630-182-15-2КП	Клапан вогнезатримуючий FPDR.120. D125/220 Aerostar	шт	1	<u>12118,21</u> -	<u>-</u> -	12118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
794	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,063	<u>120761,93</u> 26122,40	<u>671,35</u> 229,20	7608	1646	42 14	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>16,49</u> 0,13
795	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] В 4.8	кг	2	<u>53,13</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
796	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>726,36</u> 681,73	<u>42,16</u> 14,45	726	682	42 14	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
797	& C1001-2-4146	Промисловий вентилятор пластиковий Вентс ТТ ПРО 125 VENTS 0687910369	шт	1	<u>2517,74</u> -	<u>-</u> -	2518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
798	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,10205	<u>1009,40</u> 975,85	<u>8,14</u> 2,92	103	100	1	<u>9,7800</u> 0,0266	1
799	& C1001-2-277	Гнучка вставка круга ВВГ 125 VENTS 0000215237	шт	2	<u>167,52</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
800	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>262,34</u> 176,77	<u>8,14</u> 2,92	262	177	8 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
801	& C1001-2-400	Клапан зворотній металевий круглий КОМ 125 VENTS 0000215266	шт	1	<u>279,77</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
802	& C130-528-15	Анемостат Aerostar KW-RM-100 + рама	шт	1	<u>166.68</u> -	-	167	-	-	-	-
803	& C130-528-16	Анемостат Aerostar KW-RM-125 + рама	шт	1	<u>184.01</u> -	-	184	-	-	-	-
804	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0783	<u>120761.93</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	9456	2045	<u>53</u> 18	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>20.5</u> 0,16
805	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] В 4.9	кг	2	<u>53.13</u> -	-	106	-	-	-	-
806	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>726.36</u> 681,73	<u>42.16</u> 14,45	726	682	<u>42</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
807	& C1001-2-4146	Промисловий вентилятор пластиковий Вентс ТТ ПРО 125 VENTS 0687910369	шт	1	<u>2517.74</u> -	-	2518	-	-	-	-
808	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,10205	<u>1009.40</u> 975,85	<u>8.14</u> 2,92	103	100	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>1</u> -
809	& C1001-2-277	Гнучка вставка круга ВВГ 125 VENTS 0000215237	шт	2	<u>167.52</u> -	-	335	-	-	-	-
810	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>262.34</u> 176,77	<u>8.14</u> 2,92	262	177	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
811	& C1001-2-400	Клапан зворотній металевий круглий КОМ 125 VENTS 0000215266	шт	1	<u>279.77</u> -	-	280	-	-	-	-
812	КБ20-53-1	Установлення витяжних блоків	10блоків	0,1	<u>43798.30</u> 27253,28	<u>2585.15</u> 791,97	4380	2725	<u>259</u> 79	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
813	& C113-1124-95	Витяжний блок з верхньої зони 625x313	шт	1	<u>10494.35</u> -	-	10494	-	-	-	-
814	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,151225	<u>827.71</u> 754,97	<u>57.00</u> 20,44	125	114	<u>9</u> 3	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>1.06</u> 0,03
815	& C113-1124-195	HEPA фільтр (H13) 575x263x78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587x280(160)/Side H13/hd)	шт	1	<u>2041.61</u> -	-	2042	-	-	-	-
816	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>885.01</u> 707,25	<u>12.21</u> 4,38	885	707	<u>12</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
817	& C1630-182-15-2КП	Клапан вогнезатримуючий FPDR.120. D125/220 Aerostar	шт	1	<u>12118.21</u> -	-	12118	-	-	-	-
818	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,072	<u>120761.93</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	8695	1881	<u>48</u> 17	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>18.85</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
819	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] В 4.10	кг	2	<u>53.13</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
820	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>726.36</u> 681,73	<u>42.16</u> 14,45	726	682	<u>42</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
821	& C1001-2-4146	Промисловий вентилятор пластиковий Вентс ТТ ПРО 125 VENTS 0687910369	шт	1	<u>2517.74</u> -	<u>-</u> -	2518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
822	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,10205	<u>1009.40</u> 975,85	<u>8.14</u> 2,92	103	100	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>1</u> -
823	& C1001-2-277	Гнучка вставка круга ВВГ 125 VENTS 0000215237	шт	2	<u>167.52</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
824	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>262.34</u> 176,77	<u>8.14</u> 2,92	262	177	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
825	& C1001-2-400	Клапан зворотній металевий круглий КОМ 125 VENTS 0000215266	шт	1	<u>279.77</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
826	КБ20-53-1	Установлення витяжних блоків	10 блоків	0,1	<u>43798.30</u> 27253,28	<u>2585.15</u> 791,97	4380	2725	<u>259</u> 79	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
827	& C113-1124-95	Витяжний блок з верхньої зони 625x313	шт	1	<u>10494.35</u> -	<u>-</u> -	10494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
828	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,151225	<u>827.71</u> 754,97	<u>57.00</u> 20,44	125	114	<u>9</u> 3	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>1.06</u> 0,03
829	& C113-1124-195	HEPA фільтр (H13) 575x263x78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587x280(160)/Side H13/hd)	шт	1	<u>2041.61</u> -	<u>-</u> -	2042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
830	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,072	<u>120761.93</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	8695	1881	<u>48</u> 17	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>18.85</u> 0,15
831	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] В 4.11	кг	2	<u>53.13</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
832	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>726.36</u> 681,73	<u>42.16</u> 14,45	726	682	<u>42</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
833	& C1001-2-4146	Промисловий вентилятор пластиковий Вентс ТТ ПРО 125 VENTS 0687910369	шт	1	<u>2517.74</u> -	<u>-</u> -	2518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
834	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,10205	<u>1009.40</u> 975,85	<u>8.14</u> 2,92	103	100	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
835	& C1001-2-277	Гнучка вставка круга ВВГ 125 VENTS 0000215237	шт	2	<u>167.52</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
836	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>262.34</u> 176,77	<u>8.14</u> 2,92	262	177	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
837	& C1001-2-400	Клапан зворотній металевий круглий КОМ 125 VENTS 0000215266	шт	1	<u>279.77</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
838	КБ20-53-1	Установлення витяжних блоків	10 блоків	0,1	<u>43798.30</u> 27253,28	<u>2585.15</u> 791,97	4380	2725	<u>259</u> 79	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
839	& C113-1124-95	Витяжний блок з верхньої зони 625x313	шт	1	<u>10494.35</u> -	<u>-</u> -	10494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
840	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,151225	<u>827.71</u> 754,97	<u>57.00</u> 20,44	125	114	<u>9</u> 3	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>1.06</u> 0,03
841	& C113-1124-195	HEPA фільтр (H13) 575x263x78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587x280(160)/Side H13/hd)	шт	1	<u>2041.61</u> -	<u>-</u> -	2042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
842	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>885.01</u> 707,25	<u>12.21</u> 4,38	885	707	<u>12</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
843	& C1630-182-15-2КП	Клапан вогнезатримуючий FPDR.120. D125/220 Aerostar	шт	1	<u>12118.21</u> -	<u>-</u> -	12118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
844	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,072	<u>120761.93</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	8695	1881	<u>48</u> 17	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>18.85</u> 0,15
845	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] В 4.12	кг	2	<u>53.13</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
846	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>726.36</u> 681,73	<u>42.16</u> 14,45	726	682	<u>42</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
847	& C1001-2-4142	Промисловий вентилятор пластиковий Вентс ТТ ПРО 100 VENTS 0687910368	шт	1	<u>2443.61</u> -	<u>-</u> -	2444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
848	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,08164	<u>1009.40</u> 975,85	<u>8.14</u> 2,92	82	80	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.8</u> -
849	& C1001-2-276	Гнучка вставка круга ВВГ 100 VENTS 0000215236	шт	2	<u>130.96</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
850	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>262.34</u> 176,77	<u>8.14</u> 2,92	262	177	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
851	& C1001-2-398	Клапан зворотній металевий круглий КОМ 100 VENTS 0000215260	шт	1	<u>254.22</u> -	<u>-</u> -	254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	& C130-528-15	Анемостат Aerostar KW-RM-100 + рама	шт	1	<u>166.68</u>	-	167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
853	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>885.01</u>	<u>12.21</u>	885	707	<u>12</u>	<u>6.8300</u>	<u>6.83</u>
					707,25	4,38			4	0,0399	0,04
854	& C1630-182-14-2КО	Клапан вогнезатримуючий FPDR.120. D100/220 Aerostar	шт	1	<u>11966.31</u>	-	11966	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
855	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0754	<u>120761.93</u>	<u>671.35</u>	9105	1970	<u>51</u>	<u>261.8000</u>	<u>19.74</u>
					26122,40	229,20			17	2,0876	0,16
856	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] В 4.13	кг	2	<u>53.13</u>	-	106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
857	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>8838.02</u>	<u>490.98</u>	8838	7059	<u>491</u>	<u>68.1700</u>	<u>68.17</u>
					7059,00	126,69			127	1,1154	1,12
858	& C1001-3-366	Дросель-клапан AeroStar ДК-160	шт	5	<u>771.66</u>	-	3858	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
859	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	1	<u>238.87</u>	<u>33.35</u>	239	186	<u>33</u>	<u>1.8200</u>	<u>1.82</u>
					186,08	8,12			8	0,0745	0,07
860	& C130-595-20-2М5	ґрати зовнішні розмір 400x200(н) мм. Н-35-45, "Aerostar"	шт	1	<u>761.89</u>	-	762	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
861	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,03	<u>120761.93</u>	<u>671.35</u>	3623	784	<u>20</u>	<u>261.8000</u>	<u>7.85</u>
					26122,40	229,20			7	2,0876	0,06
862	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,048	<u>123521.58</u>	<u>545.14</u>	5929	993	<u>26</u>	<u>207.4000</u>	<u>9.96</u>
					20694,37	183,93			9	1,6753	0,08
863	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] В 5.7	кг	3	<u>53.13</u>	-	159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
864	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>726.36</u>	<u>42.16</u>	726	682	<u>42</u>	<u>6.2100</u>	<u>6.21</u>
					681,73	14,45			14	0,1231	0,12
865	& C1001-2-4146	Промисловий вентилятор пластиковий Вентс ТТ ПРО 125 VENTS 0687910369	шт	1	<u>2517.74</u>	-	2518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
866	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,10205	<u>1009.40</u>	<u>8.14</u>	103	100	<u>1</u>	<u>9.7800</u>	<u>1</u>
					975,85	2,92			-	0,0266	-
867	& C1001-2-277	Гнучка вставка кругла ВВГ 125 VENTS 0000215237	шт	2	<u>167.52</u>	-	335	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
868	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>262.34</u> 176,77	<u>8.14</u> 2,92	262	177	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
869	& C1001-2-400	Клапан зворотній металевий круглий КОМ 125 VENTS 0000215266	шт	1	<u>279.77</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
870	& C130-528-16	Анемостат Aerostar KW-RM-125 + рама	шт	1	<u>184.01</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
871	& C130-528-15	Анемостат Aerostar KW-RM-100 + рама	шт	2	<u>166.68</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
872	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>885.01</u> 707,25	<u>12.21</u> 4,38	885	707	<u>12</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
873	& C1630-182-15-2КП	Клапан вогнезатримуючий FPDR.120. D125/220 Aerostar	шт	1	<u>12118.21</u> -	<u>-</u> -	12118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
874	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,056	<u>120761.93</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	6763	1463	<u>38</u> 13	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>14.66</u> 0,12
875	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] В 5.8	кг	2	<u>53.13</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
876	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>726.36</u> 681,73	<u>42.16</u> 14,45	726	682	<u>42</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
877	& C1001-2-4146	Промисловий вентилятор пластиковий Вентс ТТ ПРО 125 VENTS 0687910369	шт	1	<u>2517.74</u> -	<u>-</u> -	2518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
878	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,10205	<u>1009.40</u> 975,85	<u>8.14</u> 2,92	103	100	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>1</u> -
879	& C1001-2-277	Гнучка вставка круга ВВГ 125 VENTS 0000215237	шт	2	<u>167.52</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
880	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>262.34</u> 176,77	<u>8.14</u> 2,92	262	177	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
881	& C1001-2-400	Клапан зворотній металевий круглий КОМ 125 VENTS 0000215266	шт	1	<u>279.77</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
882	& C130-528-15	Анемостат Aerostar KW-RM-100 + рама	шт	1	<u>166.68</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
883	& C130-528-16	Анемостат Aerostar KW-RM-125 + рама	шт	1	<u>184.01</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
884	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0623	<u>120761.93</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	7523	1627	<u>42</u> 14	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>16.31</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
885	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] В 5.9	кг	2	<u>53.13</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
886	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>726.36</u> 681,73	<u>42.16</u> 14,45	726	682	<u>42</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
887	& C1001-2-4146	Промисловий вентилятор пластиковий Вентс ТТ ПРО 125 VENTS 0687910369	шт	1	<u>2517.74</u> -	<u>-</u> -	2518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
888	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,10205	<u>1009.40</u> 975,85	<u>8.14</u> 2,92	103	100	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>1</u> -
889	& C1001-2-277	Гнучка вставка круга ВВГ 125 VENTS 0000215237	шт	2	<u>167.52</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
890	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>262.34</u> 176,77	<u>8.14</u> 2,92	262	177	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
891	& C1001-2-400	Клапан зворотній металевий круглий КОМ 125 VENTS 0000215266	шт	1	<u>279.77</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
892	КБ20-53-1	Установлення витяжних блоків	10 блоків	0,1	<u>43798.30</u> 27253,28	<u>2585.15</u> 791,97	4380	2725	<u>259</u> 79	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
893	& C113-1124-95	Витяжний блок з верхньої зони 625x313	шт	1	<u>10494.35</u> -	<u>-</u> -	10494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
894	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,151225	<u>827.71</u> 754,97	<u>57.00</u> 20,44	125	114	<u>9</u> 3	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>1.06</u> 0,03
895	& C113-1124-195	HEPA фільтр (H13) 575x263x78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587x280(160)/Side H13/hd)	шт	1	<u>2041.61</u> -	<u>-</u> -	2042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
896	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>885.01</u> 707,25	<u>12.21</u> 4,38	885	707	<u>12</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
897	& C1630-182-15-2КП	Клапан вогнезатримуючий FPDR.120. D125/220 Aerostar	шт	1	<u>12118.21</u> -	<u>-</u> -	12118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
898	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,056	<u>120761.93</u> 26122,40	<u>671.35</u> 229,20	6763	1463	<u>38</u> 13	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>14.66</u> 0,12
899	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] В 5.10	кг	2	<u>53.13</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
900	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>726.36</u> 681,73	<u>42.16</u> 14,45	726	682	<u>42</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
901	& C1001-2-4146	Промисловий вентилятор пластиковий Вентс ТТ ПРО 125 VENTS 0687910369	шт	1	<u>2517,74</u> -	<u>-</u> -	2518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
902	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,10205	<u>1009,40</u> 975,85	<u>8,14</u> 2,92	103	100	1	<u>9,7800</u> 0,0266	1
903	& C1001-2-277	Гнучка вставка круга ВВГ 125 VENTS 0000215237	шт	2	<u>167,52</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
904	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>262,34</u> 176,77	<u>8,14</u> 2,92	262	177	8 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
905	& C1001-2-400	Клапан зворотній металевий круглий КОМ 125 VENTS 0000215266	шт	1	<u>279,77</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
906	КБ20-53-1	Установлення витяжних блоків	10 блоків	0,1	<u>43798,30</u> 27253,28	<u>2585,15</u> 791,97	4380	2725	<u>259</u> 79	<u>260,1000</u> 6,9955	<u>26,01</u> 0,7
907	& C113-1124-95	Витяжний блок з верхньої зони 625x313	шт	1	<u>10494,35</u> -	<u>-</u> -	10494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
908	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,151225	<u>827,71</u> 754,97	<u>57,00</u> 20,44	125	114	9 3	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>1,06</u> 0,03
909	& C113-1124-195	НЕРА фільтр (H13) 575x263x78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587x280(160)/Side H13/hd)	шт	1	<u>2041,61</u> -	<u>-</u> -	2042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
910	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,056	<u>120761,93</u> 26122,40	<u>671,35</u> 229,20	6763	1463	<u>38</u> 13	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>14,66</u> 0,12
911	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] В 5.11	кг	2	<u>53,13</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
912	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>726,36</u> 681,73	<u>42,16</u> 14,45	726	682	42 14	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
913	& C1001-2-4146	Промисловий вентилятор пластиковий Вентс ТТ ПРО 125 VENTS 0687910369	шт	1	<u>2517,74</u> -	<u>-</u> -	2518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
914	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,10205	<u>1009,40</u> 975,85	<u>8,14</u> 2,92	103	100	1	<u>9,7800</u> 0,0266	1
915	& C1001-2-277	Гнучка вставка круга ВВГ 125 VENTS 0000215237	шт	2	<u>167,52</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
916	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>262,34</u> 176,77	<u>8,14</u> 2,92	262	177	8 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
917	& C1001-2-400	Клапан зворотній металевий круглий КОМ 125 VENTS 0000215266	шт	1	<u>279,77</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
918	КБ20-53-1	Установлення витяжних блоків	10 блоків	0,1	<u>43798,30</u> 27253,28	<u>2585,15</u> 791,97	4380	2725	<u>259</u> 79	<u>260,1000</u> 6,9955	<u>26,01</u> 0,7
919	& C113-1124-95	Витяжний блок з верхньої зони 625x313	шт	1	<u>10494,35</u> -	<u>-</u> -	10494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
920	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,151225	<u>827,71</u> 754,97	<u>57,00</u> 20,44	125	114	<u>9</u> 3	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>1,06</u> 0,03
921	& C113-1124-195	HEPA фільтр (H13) 575x263x78 мм (Фільтр-бокс АНВ 587x280(160)/Side H13/hd)	шт	1	<u>2041,61</u> -	<u>-</u> -	2042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
922	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>885,01</u> 707,25	<u>12,21</u> 4,38	885	707	<u>12</u> 4	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>6,83</u> 0,04
923	& C1630-182-15-2КП	Клапан вогнезатримуючий FPDR.120. D125/220 Aerostar	шт	1	<u>12118,21</u> -	<u>-</u> -	12118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
924	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,056	<u>120761,93</u> 26122,40	<u>671,35</u> 229,20	6763	1463	<u>38</u> 13	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>14,66</u> 0,12
925	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] В 5.12	кг	2	<u>53,13</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
926	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>726,36</u> 681,73	<u>42,16</u> 14,45	726	682	<u>42</u> 14	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
927	& C1001-2-4142	Промисловий вентилятор пластиковий Вентс ТТ ПРО 100 VENTS 0687910368	шт	1	<u>2443,61</u> -	<u>-</u> -	2444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
928	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,08164	<u>1009,40</u> 975,85	<u>8,14</u> 2,92	82	80	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>0,8</u> -
929	& C1001-2-276	Гнучка вставка круга ВВГ 100 VENTS 0000215236	шт	2	<u>130,96</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
930	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>262,34</u> 176,77	<u>8,14</u> 2,92	262	177	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
931	& C1001-2-398	Клапан зворотній металевий круглий КОМ 100 VENTS 0000215260	шт	1	<u>254,22</u> -	<u>-</u> -	254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
932	& C130-528-15	Анемостат Aerostar KW-RM-100 + рама	шт	1	<u>166,68</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
933	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>885,01</u> 707,25	<u>12,21</u> 4,38	885	707	<u>12</u> 4	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>6,83</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
934	& C1630-182-14-2КО	Клапан вогнезатримуючий FPDR.120. D100/220 Aerostar	шт	1	<u>11966.31</u>	<u>-</u>	11966	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
935	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0628	<u>120761.93</u>	<u>671.35</u>	7584	1640	<u>42</u>	<u>261.8000</u>	<u>16.44</u>
					26122,40	229,20			14	2,0876	0,13
936	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] В 4.13	кг	2	<u>53.13</u>	<u>-</u>	106	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
937	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>8838.02</u>	<u>490.98</u>	8838	7059	<u>491</u>	<u>68.1700</u>	<u>68.17</u>
					7059,00	126,69			127	1,1154	1,12
938	& C1001-3-366	Дросель-клапан AeroStar ДК-160	шт	5	<u>771.66</u>	<u>-</u>	3858	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
939	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	1	<u>238.87</u>	<u>33.35</u>	239	186	<u>33</u>	<u>1.8200</u>	<u>1.82</u>
					186,08	8,12			8	0,0745	0,07
940	& C130-595-20-2М5	ґрати зовнішні розмір 400x200(н) мм. Н-35-45, "Aerostar"	шт	1	<u>761.89</u>	<u>-</u>	762	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
941	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,03	<u>120761.93</u>	<u>671.35</u>	3623	784	<u>20</u>	<u>261.8000</u>	<u>7.85</u>
					26122,40	229,20			7	2,0876	0,06
942	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,048	<u>123521.58</u>	<u>545.14</u>	5929	993	<u>26</u>	<u>207.4000</u>	<u>9.96</u>
					20694,37	183,93			9	1,6753	0,08
943	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3	<u>53.13</u>	<u>-</u>	159	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					4889586	883638	<u>50799</u>		<u>8487.98</u>
									16035		144,32
		Разом будівельні роботи, грн.					4889586				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3955149				
		всього заробітна плата, грн.					899673				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443348				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					797,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					135664				
		Всього будівельні роботи, грн.					5332934				

		Всього по розділу 2					5332934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Кондиціонування									
		К 1									
944	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,5	Монтаж агрегату або машини компресорно- конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	<u>9326.01</u> 6653,22	<u>216.47</u> 69,47	9326	6653	<u>216</u> 69	<u>58.8000</u> 0,5499	<u>58.8</u> 0,55
945	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих К 2, К 3	1агрегат	13	<u>1237.28</u> 768,22	<u>209.23</u> 73,37	16085	9987	<u>2720</u> 954	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>106.47</u> 8,41
946	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,1	Монтаж агрегату або машини компресорно- конденсаторної, маса 0,18 т	шт	2	<u>6839.07</u> 4879,03	<u>158.74</u> 50,94	13678	9758	<u>317</u> 102	<u>43.1200</u> 0,4033	<u>86.24</u> 0,81
947	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих К 4	1агрегат	14	<u>1237.28</u> 768,22	<u>209.23</u> 73,37	17322	10755	<u>2929</u> 1027	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>114.66</u> 9,06
948	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,15	Монтаж агрегату або машини компресорно- конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	<u>7149.94</u> 5100,80	<u>165.96</u> 53,26	7150	5101	<u>166</u> 53	<u>45.0800</u> 0,4216	<u>45.08</u> 0,42
949	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих К 5	1агрегат	4	<u>1237.28</u> 768,22	<u>209.23</u> 73,37	4949	3073	<u>837</u> 293	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>32.76</u> 2,59
950	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	1агрегат	2	<u>1237.28</u> 768,22	<u>209.23</u> 73,37	2475	1536	<u>418</u> 147	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>16.38</u> 1,29
951	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	29	<u>123.69</u> 90,52	- -	3587	2625	- -	<u>0.8000</u> -	<u>23.2</u> -
952	& 2302- 13024-128- 2МН	Декоративна панель до касетного блоку Hitachi P-N23NA2	шт	2	<u>24551.09</u> -	- -	49102	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
953	KM11-202-1	Вузли обв'язування приладів	шт	25	<u>219.16</u> 191,66	<u>20.64</u> 3,23	5479	4792	<u>516</u> 81	<u>1.6000</u> 0,0300	<u>40</u> 0,75
954	& 2302-13024-127-2MM	Рефнет до внутрішнього блоку Hitachi E-242SN3	шт	6	<u>9689.18</u> -	- -	58135	-	- -	- -	- -
955	& 2302-13024-126-2МЛ	Рефнет до внутрішнього блоку Hitachi E-162SN4	шт	7	<u>7143.77</u> -	- -	50006	-	- -	- -	- -
956	& 2302-13024-125-2МК	Рефнет до внутрішнього блоку Hitachi E-102SN4	шт	12	<u>5706.85</u> -	- -	68482	-	- -	- -	- -
957	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	8,1	<u>15327.67</u> 14051,84	<u>1109.89</u> 396,05	124154	113820	<u>8990</u> 3208	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>1036.8</u> 31,59
958	& C1523-1-8	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 6,4мм	м	130	<u>111.68</u> -	- -	14518	-	- -	- -	- -
959	& C1523-1-3	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 9,52мм	м	170	<u>192.58</u> -	- -	32739	-	- -	- -	- -
960	& C1523-1-6	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 12.7мм	м	450	<u>262.45</u> -	- -	118103	-	- -	- -	- -
961	& C1523-1-9	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 15, 88мм	м	60	<u>364.61</u> -	- -	21877	-	- -	- -	- -
962	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	2,3	<u>19084.47</u> 17564,80	<u>779.94</u> 260,93	43894	40399	<u>1794</u> 600	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>368</u> 6,07
963	& C1523-1-11	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 19, 05мм	м	100	<u>441.11</u> -	- -	44111	-	- -	- -	- -
964	& C1523-1-10	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 22, 22мм	м	65	<u>656.32</u> -	- -	42661	-	- -	- -	- -
965	& C1523-1-12	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 25,4мм	м	65	<u>751.35</u> -	- -	48838	-	- -	- -	- -
966	KM12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,6	<u>19529.04</u> 17564,80	<u>779.94</u> 260,93	11717	10539	<u>468</u> 157	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>96</u> 1,58
967	& C1523-1-13	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 28,6мм	м	20	<u>963.86</u> -	- -	19277	-	- -	- -	- -
968	& C1523-1-14	Трубка мідна для кондиціонерів діам. 34, 93мм	м	40	<u>1327.65</u> -	- -	53106	-	- -	- -	- -
969	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	110	<u>364.50</u> 364,50	- -	40095	40095	- -	<u>3.5200</u> -	<u>387.2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
970	& C101-101-212	Ізоляція трубка K-FLEX ST 9x 6 мм K-FLEX 09006005508	м	132,6	<u>28.58</u> -	<u>-</u> -	3790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
971	& C101-101-214	Ізоляція трубка K-FLEX ST 9x 10 мм K-FLEX 09010005508	м	173,4	<u>30.69</u> -	<u>-</u> -	5322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
972	& C101-101-121	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 12 мм K-FLEX 13012005508	м	459	<u>49.56</u> -	<u>-</u> -	22748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
973	& C101-101-123	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 18 мм K-FLEX 13018005508	м	61,2	<u>56.80</u> -	<u>-</u> -	3476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
974	& C101-101-124	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 22 мм K-FLEX 13022005508	м	102	<u>57.66</u> -	<u>-</u> -	5881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
975	& C101-101-125	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 25 мм K-FLEX 13025005508	м	65	<u>69.30</u> -	<u>-</u> -	4505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
976	& C101-101-126	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 28 мм K-FLEX 13028005508	м	65	<u>71.84</u> -	<u>-</u> -	4670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
977	& C101-101-127	Ізоляція трубка K-FLEX ST 13x 35 мм K-FLEX 13035005508	м	61,2	<u>85.00</u> -	<u>-</u> -	5202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
978	& C11100-1086	Клей Thermaflex 474	л	15,6	<u>929.06</u> -	<u>-</u> -	14493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
979	& C11100-1088	Монтажна стрічка DUCT Thermaflex армована ПВХ - стрічка з самоклеючим шаром 50 м, 50 мм	м	1519,5	<u>9.77</u> -	<u>-</u> -	14846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
980	& C11100-1089	Скоби (кліпси) для ізоляції	шт	3300	<u>0.48</u> -	<u>-</u> -	1584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
981	& C11100-1090	Очищувач для ізоляції K-FLEX 1 л (275290)	л	3,4	<u>740.61</u> -	<u>-</u> -	2518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
982	& C11101-1090	Хладагент R410A	кг	60	<u>444.30</u> -	<u>-</u> -	26658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1036559	259133	<u>19371</u> 6691		<u>2411.59</u> 63,12
		Разом будівельні роботи, грн.					1036559				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					758055				
		всього заробітна плата, грн.					265824				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					120270 200,53 34119 1156829				


		Всього по розділу 3					1156829				
		Розділ 4. Демонтажні роботи									
983	КР15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	53	<u>55.61</u> 55,61	<u>-</u> -	2947	2947	<u>-</u> -	<u>0.6100</u> -	<u>32.33</u> -
984	КР15-114-3	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	75	<u>43.76</u> 43,76	<u>-</u> -	3282	3282	<u>-</u> -	<u>0.4800</u> -	<u>36</u> -
985	КР15-114-4	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 660 мм, периметром 2070 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	27	<u>38.29</u> 38,29	<u>-</u> -	1034	1034	<u>-</u> -	<u>0.4200</u> -	<u>11.34</u> -
986	КБ20-11-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	80	<u>87.77</u> 74,43	<u>13.34</u> 3,25	7022	5954	<u>1068</u> 260	<u>0.7280</u> 0,0298	<u>58.24</u> 2,38
987	КР15-115-3	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів понад 0,12 до 0,4 т	шт	2	<u>1104.46</u> 1104,22	<u>-</u> -	2209	2208	<u>-</u> -	<u>11.6700</u> -	<u>23.34</u> -
988	КР15-115-1	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів до 0, 05 т	шт	2	<u>689.81</u> 689,78	<u>-</u> -	1380	1380	<u>-</u> -	<u>7.2900</u> -	<u>14.58</u> -
989	КР15-115-2	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів понад 0,05 до 0,12 т	шт	3	<u>917.89</u> 917,81	<u>-</u> -	2754	2753	<u>-</u> -	<u>9.7000</u> -	<u>29.1</u> -
990	КБ20-27-9 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	1 шт	15	<u>84.70</u> 64,18	<u>20.26</u> 5,99	1271	963	<u>304</u> 90	<u>0.6600</u> 0,0546	<u>9.9</u> 0,82
991	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,55	<u>11050.83</u> 10063,03	<u>987.80</u> 488,35	6078	5535	<u>543</u> 269	<u>105.3500</u> 4,1874	<u>57.94</u> 2,3
992	КР15-47-2	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	100шт	0,45	<u>17983.39</u> 16002,47	<u>1980.92</u> 977,13	8093	7201	<u>892</u> 440	<u>167.5300</u> 8,3772	<u>75.39</u> 3,77
993	КБ16-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	3,5	<u>2374.61</u> 2114,99	<u>259.62</u> 75,19	8311	7402	<u>909</u> 263	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>68.19</u> 2,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
994	КБ16-10-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,25	<u>12228,23</u> 9589,25	<u>2638,98</u> 614,18	3057	2397	<u>660</u> 154	<u>86,0640</u> 5,5246	<u>21,52</u> 1,38
995	КБ16-10-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,25	<u>9526,49</u> 7316,34	<u>2210,15</u> 539,91	2382	1829	<u>553</u> 135	<u>68,2240</u> 4,8344	<u>17,06</u> 1,21
996	КР15-2-4	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	100шт	0,82	<u>15123,15</u> 14481,95	<u>641,20</u> 240,68	12401	11875	<u>526</u> 197	<u>148,9300</u> 2,1271	<u>122,12</u> 1,74
997	КР15-58-1	Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	<u>589,47</u> 587,33	<u>2,14</u> 0,15	1179	1175	<u>4</u> -	<u>6,0400</u> 0,0015	<u>12,08</u> -
998	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	16,9251	<u>6616,28</u> -	<u>-</u> -	111981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
999	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,8322	<u>144,34</u> 144,34	<u>-</u> -	409	409	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>4,62</u> -
100 0	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	2,8322	<u>317,02</u> -	<u>317,02</u> 49,91	898	-	<u>898</u> 141	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1,16
		Разом прямі витрати по розділу 4					64707	58344	<u>6357</u> 1949		<u>593,75</u> 17,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					64707 6 60293 32847 64,23 10927 97554				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					111981				
		Всього по розділу 4					97554				
		Разом прямі витрати по кошторису					8468503	1489401	<u>157612</u> 65584		<u>14137,38</u> 609,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					8468503 6821490 1554985				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					762920 1369,51 233020 9231423				

		Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					111981				
		Всього по кошторису					9231423				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					16116,6 1788005				

Склав інженер проектувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства
"Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою:
проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011_ОВ

опалення та вентиляції

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 24668,586 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Опалення						
		1.4. Запірна та регулююча арматура вузла вводу				
1	& 302-2591	Редукторні електроприводи АМЕ 435, живлення 24 В, час руху штоку на 1мм 7,5/15 с, зусилля закриття 400 Н, тип сигналу аналог. Danfoss 082H0161 ; (маса=0,0004)	шт	1	14250,00	14250
2	& 302-93	Електронний регулятор, до 4-х контурів, Modbus, Ethernet, m-bus ECL Comfort 310, живлення 230 В, Danfoss 087H3040 ; (маса=0,00061)	шт	1	30920,00	30920
		1.5. Прилади КВп і А				
3	& 302-93-1	Реле тиску KPI 35, G 1/4" А; автоматичне; IP 30; 18 бар, Danfoss 060-121766; (маса=0,00061)	шт	1	4030,00	4030
		Разом по розділу 1				49200
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1932
		Всього по розділу 1				51132
Розділ 2. Вентиляція						
		ПЗ.1, ВЗ.1				
4	& 2308-3001-1	Припливно-втяжна уст. Aerostar GreenSTR 5 ПВЗ.1 ВЗ.1; (маса=0,542)	шт	1	571056,54	571057

1	2	3	4	5	6	7
5	& 1502-4012-49	Автоматика (ПЗ.1, ВЗ.1); (маса=0,01)	шт	1	191092,32	191092
6	& 2302-13024-143-2МЯ	Зовнішній блок Aerostar LC AER-85-R32-OU; (маса=0,14)	шт	1	185109,75	185110
7	& 2308-4001-3-2Н1	Блок управління АНУ kit Aerostar; (маса=0,009) ПВ 3.1	шт	1	11712,75	11713
8	& 2308-3001-2	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 2 ПВ3.1; (маса=0,335)	шт	1	409877,42	409877
9	& 1502-4012-48	Комплект автоматики ПВ3.1; (маса=0,01)	шт	1	105095,57	105096
10	& 2302-13024-142-1Л	Зовнішній блок Aerostar LC AER-18-R32-OU; (маса=0,048)	шт	1	41860,00	41860
11	& 2308-4001-3-2Н1	Блок управління АНУ kit Aerostar; (маса=0,009) ПВ 3.2	шт	1	11712,75	11713
12	& 2308-3001-3	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 3 ПВ3.2; (маса=0,425)	шт	1	489809,90	489810
13	& 1502-4012-47	Комплект автоматики ПВ3.2; (маса=0,01)	шт	1	133175,00	133175
14	& 2302-13024-141-2МЮ	Зовнішній блок Aerostar LC AER-36-R32-OU; (маса=0,073)	шт	1	84927,50	84928
15	& 2308-4001-3-2Н1	Блок управління АНУ kit Aerostar; (маса=0,009) П 4.1	шт	1	11712,75	11713
16	& 2308-3001-4	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 3 П4.1 В4.1; (маса=0,309)	шт	1	343987,77	343988
17	& 1502-4012-46	Комплект автоматики П4.1 В4.1; (маса=0,01) П 4.2	шт	1	146352,22	146352
18	& 2308-3001-5	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 4 П4.2 В4.2; (маса=0,309)	шт	1	1128213,14	1128213
19	& 1502-4012-45	Комплект автоматики П4.2 В4.2; (маса=0,01)	шт	1	265290,97	265291
20	& 2302-13024-155-2Н0	Зовнішній блок Aerostar LC AER-24-R32-OU; (маса=0,057)	шт	1	48541,50	48542
21	& 2308-4001-3-2Н1	Блок управління АНУ kit Aerostar; (маса=0,009) П 4.3, В 4.3	шт	1	11712,75	11713
22	& 2308-3001-6	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 4 П4.3 В4.3; (маса=0,863)	шт	1	1084076,19	1084076


1	2	3	4	5	6	7
23	& 1502-4012-44	Комплект автоматики П4.3 В4.3; (маса=0,01)	шт	1	262431,61	262432
24	& 2302-13024-155-2Н0	Зовнішній блок Aerostar LC AER-24-R32-OU; (маса=0,057)	шт	1	48541,50	48542
25	& 2308-4001-3-2Н1	Блок управління АНУ kit Aerostar; (маса=0,009) П 4.4, В 4.4	шт	1	11712,75	11713
26	& 2308-3001-7	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 4 П4.4 В4.4; (маса=0,863)	шт	1	1128213,14	1128213
27	& 1502-4012-43	Комплект автоматики П4.4 В4.4; (маса=0,01)	шт	1	271364,29	271364
28	& 2302-13024-155-2Н0	Зовнішній блок Aerostar LC AER-24-R32-OU; (маса=0,057)	шт	1	48541,50	48542
29	& 2308-4001-3-2Н1	Блок управління АНУ kit Aerostar; (маса=0,009) П 4.5, В 4.5	шт	1	11712,75	11713
30	& 2308-3001-8	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 4 П4.5 В4.5; (маса=0,863)	шт	1	1084076,19	1084076
31	& 1502-4012-42	Комплект автоматики П4.5 В4.5; (маса=0,01)	шт	1	262431,61	262432
32	& 2302-13024-155-2Н0	Зовнішній блок Aerostar LC AER-24-R32-OU; (маса=0,057)	шт	1	48541,50	48542
33	& 2308-4001-3-2Н1	Блок управління АНУ kit Aerostar; (маса=0,009) П 4.6, В 4.6	шт	1	11712,75	11713
34	& 2308-3001-9	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 4 П4.6 В4.6; (маса=0,863)	шт	1	1084076,19	1084076
35	& 1502-4012-41	Комплект автоматики П4.6 В4.6; (маса=0,01)	шт	1	262431,61	262432
36	& 2302-13024-155-2Н0	Зовнішній блок Aerostar LC AER-24-R32-OU; (маса=0,057)	шт	1	48541,50	48542
37	& 2308-4001-3-2Н1	Блок управління АНУ kit Aerostar; (маса=0,009) П 5.1, В 5.1	шт	1	11712,75	11713
38	& 2308-3001-10	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 3 П5.1 В5.1; (маса=0,309)	шт	1	343987,77	343988
39	& 1502-4012-40	Комплект автоматики П5.1 В5.1; (маса=0,01) П 5.2, В 5.2	шт	1	146352,22	146352


1	2	3	4	5	6	7
40	& 2308-3001-11	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 4 П5.2 В5.2; (маса=0,863)	шт	1	1128213,14	1128213
41	& 1502-4012-39	Комплект автоматики П5.2 В5.2; (маса=0,01)	шт	1	265290,97	265291
42	& 2302-13024-155-2Н0	Зовнішній блок Aerostar LC AER-24-R32-OU; (маса=0,057)	шт	1	48541,50	48542
43	& 2308-4001-3-2Н1	Блок управління АНУ kit Aerostar; (маса=0,009) П 5.3, В 5.3	шт	1	11712,75	11713
44	& 2308-3001-12	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 4 П5.3 В5.3; (маса=0,863)	шт	1	1128213,14	1128213
45	& 1502-4012-38	Комплект автоматики П5.3 В5.3; (маса=0,01)	шт	1	262431,61	262432
46	& 2302-13024-155-2Н0	Зовнішній блок Aerostar LC AER-24-R32-OU; (маса=0,057)	шт	1	48541,50	48542
47	& 2308-4001-3-2Н1	Блок управління АНУ kit Aerostar; (маса=0,009) П 5.4, В 5.4	шт	1	11712,75	11713
48	& 2308-3001-13	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 4 П5.4 В5.4; (маса=0,863)	шт	1	1128213,14	1128213
49	& 1502-4012-37	Комплект автоматики П5.4 В5.4; (маса=0,01)	шт	1	271364,29	271364
50	& 2302-13024-155-2Н0	Зовнішній блок Aerostar LC AER-24-R32-OU; (маса=0,057)	шт	1	48541,50	48542
51	& 2308-4001-3-2Н1	Блок управління АНУ kit Aerostar; (маса=0,009) П 5.5, В 5.5	шт	1	11712,75	11713
52	& 2308-3001-14	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 4 П5.5 В5.5; (маса=0,863)	шт	1	1128213,14	1128213
53	& 1502-4012-36	Комплект автоматики П5.5 В5.5; (маса=0,01)	шт	1	262431,61	262432
54	& 2302-13024-155-2Н0	Зовнішній блок Aerostar LC AER-24-R32-OU; (маса=0,057)	шт	1	48541,50	48542
55	& 2308-4001-3-2Н1	Блок управління АНУ kit Aerostar; (маса=0,009) П 5.6, В 5.6	шт	1	11712,75	11713
56	& 2308-3001-15	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 4 П5.6 В5.6; (маса=0,863)	шт	1	1128213,14	1128213

1	2	3	4	5	6	7
57	& 1502-4012-35	Комплект автоматики П5.6 В5.6; (маса=0,01)	шт	1	262431,61	262432
58	& 2302-13024-155-2Н0	Зовнішній блок Aerostar LC AER-24-R32-OU; (маса=0,057)	шт	1	48541,50	48542
59	& 2308-4001-3-2Н1	Блок управління AHU kit Aerostar; (маса=0,009) В 3.10	шт	1	11712,75	11713
60	& 2308-3001-16	Витяжна установка Aerostar SkyStar mini 60x30 В3.10; (маса=0,041) В 4.13	шт	1	68480,95	68481
61	& 2308-3001-17	Витяжна установка Aerostar SkyStar mini 315 В; (маса=0,041) В 4.13	шт	1	24637,43	24637
62	& 2308-3001-17	Витяжна установка Aerostar SkyStar mini 315 В; (маса=0,041) Разом по розділу 2	шт	1	24637,43	24637
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17745750
		Всього по розділу 2				696875
		Розділ 3. Кондиціонування				18442625
		К 1				
63	& 2302-13024-140-2МЭ	Зовнішній блок Hitachi RAS-20FSXNS2E; (маса=0,35)	шт	1	1363235,30	1363235
64	& 2302-13024-139-2МЦ	Внутрішній блок Hitachi RPK-0.8FSRM; (маса=0,0115)	шт	4	50324,58	201298
65	& 2302-13024-138-2МШ	Внутрішній блок Hitachi RPK-1.0FSRM; (маса=0,0115)	шт	2	50324,58	100649
66	& 2302-13024-137-2МЦ	Внутрішній блок Hitachi RPK-1.5FSRM; (маса=0,0115)	шт	1	51499,88	51500
67	& 2302-13024-136-2МХ	Внутрішній блок Hitachi RPK-2.0FSRM; (маса=0,0115)	шт	4	85128,75	340515
68	& 2302-13024-135-2МФ	Внутрішній блок Hitachi RPK-2.5FSRM; (маса=0,0115)	шт	2	64661,63	129323

1	2	3	4	5	6	7
		К 2, К 3				
69	& 2302-13024-134-2МУ	Зовнішній блок Hitachi RAS-8FSXNS2E; (маса=0,203)	шт	2	755164,06	1510328
70	& 2302-13024-133-2МТ	Внутрішній блок Hitachi RPK-0.6FSRM; (маса=0,0115)	шт	2	50324,58	100649
71	& 2302-13024-139-2МЩ	Внутрішній блок Hitachi RPK-0.8FSRM; (маса=0,0115)	шт	4	50324,58	201298
72	& 2302-13024-136-2МХ	Внутрішній блок Hitachi RPK-2.0FSRM; (маса=0,0115)	шт	4	85128,75	340515
		К 4				
73	& 2302-13024-132-2МС	Зовнішній блок Hitachi RAS-12FSXNS2E; (маса=0,23)	шт	1	828184,40	828184
74	& 2302-13024-131-2МР	Внутрішній блок Hitachi RCI-6.0FSR1; (маса=0,0325)	шт	4	86420,37	345681
		К 5				
75	& 2302-13024-130-2МП	Зовнішній блок Hitachi RAS-2HVRC3; (маса=0,041)	шт	1	44384,17	44384
76	& 2302-13024-136-2МХ	Внутрішній блок Hitachi RPK-2.0FSRM; (маса=0,0115)	шт	1	85128,75	85129
77	& 2302-13024-129-2МО	Провідний пульт керування PC-ARFG-E; (маса=0,0005)	шт	29	10304,00	298816
		Разом по розділу 3				5941504
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				233325
		Всього по розділу 3				6174829
		Разом				23736454
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				932132

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				24668586

Склав інженер проєктувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013_АОВ

на автоматизація вентиляційних систем

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1288,960 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,98923 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 319,444 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція									
1	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	58,3	<u>855,74</u> 729,66	<u>26,40</u> 11,93	49890	42539	<u>1539</u> 696	<u>7.4100</u> 0,0994	<u>432</u> 5,8
2	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	43,65	<u>1104,00</u> 846,84	<u>41,03</u> 19,15	48190	36965	<u>1791</u> 836	<u>8.6000</u> 0,1602	<u>375,39</u> 6,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	5,55	<u>1585.48</u> 1201,33	<u>83.50</u> 39,56	8799	6667	<u>463</u> 220	<u>12.2000</u> 0,3315	<u>67.71</u> 1,84
4	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,4	<u>2188.58</u> 1603,09	<u>156.67</u> 75,67	875	641	<u>63</u> 30	<u>16.2800</u> 0,6355	<u>6.51</u> 0,25
5	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,45	<u>2412.72</u> 1661,19	<u>280.05</u> 127,79	1086	748	<u>126</u> 58	<u>16.8700</u> 1,0659	<u>7.59</u> 0,48
6	& 250-284	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 3 x 1,5 мм ²	1000 м	0,0102	<u>26835.14</u> -	<u>-</u> -	274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 250-301-1-4И	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 4 x 1,5 мм ²	1000 м	0,7548	<u>36168.67</u> -	<u>-</u> -	27300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 250-302	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 4 x 2,5 мм ²	1000 м	0,3519	<u>56118.15</u> -	<u>-</u> -	19748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 250-303	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 4 x 4 мм ²	1000 м	0,2142	<u>85401.56</u> -	<u>-</u> -	18293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 250-304	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 4 x 6 мм ²	1000 м	0,0408	<u>124327.27</u> -	<u>-</u> -	5073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 250-306	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 4 x 16 мм ²	1000 м	0,0459	<u>331990.24</u> -	<u>-</u> -	15238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 250-1973-1	Кабелі контрольні мідні без захисного покриття що не розповсюджує полум'я, з низьким димо-газовиділенням КВВГнг-LS 2x0,75 мм ²	1000 м	5,202	<u>14737.46</u> -	<u>-</u> -	76664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& 250-1973-3	Кабелі контрольні мідні без захисного покриття що не розповсюджує полум'я, з низьким димо-газовиділенням КВВГнг-LS 3x0,75 мм2	1000 м	0,7446	<u>20436.98</u> -	<u>-</u> -	15217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& 250-1973	Кабелі контрольні мідні без захисного покриття що не розповсюджує полум'я, з низьким димо-газовиділенням КВВГнг-LS 4x0,75 мм2	1000 м	1,0455	<u>26382.45</u> -	<u>-</u> -	27583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 250-1975	Кабелі контрольні мідні без захисного покриття що не розповсюджує полум'я, з низьким димо-газовиділенням КВВГнг-LS 7x0,75 мм2	1000 м	1,8819	<u>50479.39</u> -	<u>-</u> -	94997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1545-66-B-14	Кабель OLFLEX Classic 115CY 4G1.5	м	30,6	<u>185.10</u> -	<u>-</u> -	5664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1545-66-B-6	Кабель OLFLEX J-Y(ST)Y...LG 2x2x0.8 мм2	м	729,3	<u>54.06</u> -	<u>-</u> -	39426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					454317	87560	<u>3982</u> 1840		<u>889.2</u> 15,36
		Разом будівельні роботи, грн.					454317				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					362775				
		всього заробітна плата, грн.					89400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46191				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14928				
		Всього будівельні роботи, грн.					500508				


		Всього по розділу 1					500508				
		Розділ 2. Матеріали для захисту кабелів									
18	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	105,4	<u>2926.59</u> 1644,44	<u>165.27</u> 55,26	308463	173324	<u>17419</u> 5824	<u>16.2800</u> 0,4400	<u>1715.91</u> 46,38
19	& 200-11463	Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 50 м.п. DKC 91925	м	10645,4	<u>14.67</u> -	<u>-</u> -	156168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& 200-12019	Тримач з фіксатором, д.25мм DKC 51025	шт	21100	<u>5.85</u> -	<u>-</u> -	123435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ21-3-6	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	100м	2,95	<u>3917,36</u>	<u>330,53</u>	11556	5602	<u>975</u>	<u>18,8000</u>	<u>55,46</u>
22	& 200-11465	Труба ПВХ гнучка гофр. д.40мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 20 м.п. DKC 91940	м	297,95	<u>1898,99</u>	<u>110,52</u>	9025	-	<u>326</u>	<u>0,8800</u>	<u>2,6</u>
					-	-			-	-	-
23	& 200-12021	Тримач з фіксатором, д.40мм DKC 51040	шт	590	<u>16,12</u>	-	9511	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& 200-10495	Саморіз 4, 5x40мм з дюбелем V6 DKC CM06522	шт	21690	<u>3,51</u>	-	76132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					694290	178926	<u>18394</u>		<u>1771,37</u>
									6150		48,98
		Разом будівельні роботи, грн.					694290				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					496970				
		всього заробітна плата, грн.					185076				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94162				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					176,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30040				
		Всього будівельні роботи, грн.					788452				

		Всього по розділу 2					788452				
		Разом прямі витрати по кошторису					1148607	266486	<u>22376</u>		<u>2660,57</u>
									7990		64,34
		Разом будівельні роботи, грн.					1148607				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					859745				
		всього заробітна плата, грн.					274476				
		Загальновиробничі витрати, грн.					140353				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					264,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44968				
		Всього будівельні роботи, грн.					1288960				

		Всього по кошторису					1288960				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2989,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					319444				

Склав інженер проектувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування
25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014_ВК на водопровід та каналізація

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2330,562 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,14892 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 247,609 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопровід госп-питний В1									
1	& C102-100-12	Кран кульовий вн.-зовн. 3/4' VT.215.N.05 VALTEC AAV215005	шт	70	453.58	-	31751	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	& C102-100-11	Кран кульовий вн.-зовн. 1/2' VT.215.N.04 VALTEC AAV215004	шт	130	304.79	-	39623	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& C102-100-152	Клапан зворотний 1' VT.161.G.06 VALTEC APVT16106	шт	46	439.56	-	20220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& C102-100-1289	Підводка для води (гайка, штуцер, обплетення нерж.сталь) 1/2'50см вн.-вн. гайка-н.сталь/ніпель-н.сталь VTf.001.IS. 0404050 VALTEC KAV310050	шт	7	142.00	-	994	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C11100-1084	Протипожежна муфта ППМ-25 (для труб 25 мм)	шт	40	<u>148.11</u> -	- -	5924	-	- -	- -	- -
6	& C11100-1085	Протипожежна муфта ППМ-20 (для труб 20 мм)	шт	25	<u>130.26</u> -	- -	3257	-	- -	- -	- -
7	& C1000-1134-1-13Д	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм WAVIN Ekoplastik STKR02520X	шт	20	<u>14.04</u> -	- -	281	-	- -	- -	- -
8	& C1000-1123-1-13Г	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм WAVIN Ekoplastik STK020XXXX	шт	140	<u>9.36</u> -	- -	1310	-	- -	- -	- -
9	& C1000-1125	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм WAVIN Ekoplastik STK032XXXX	шт	55	<u>23.83</u> -	- -	1311	-	- -	- -	- -
10	& C1000-1094-1-13Л	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм WAVIN Ekoplastik SKO02090XX	шт	140	<u>8.09</u> -	- -	1133	-	- -	- -	- -
11	& C1000-1095-1-13Н	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм WAVIN Ekoplastik SKO02590XX	шт	55	<u>10.21</u> -	- -	562	-	- -	- -	- -
12	& C1000-1176-1-13Э	Муфта редукційна внутрішня / зовнішня із поліпропілену діам. 25x20 мм WAVIN Ekoplastik SRE12520XX	шт	30	<u>9.35</u> -	- -	281	-	- -	- -	- -
13	& C1000-1221-1-14Г	Перехід з металевим внутрішнім різьбленням діам. 20x1/2" мм WAVIN Ekoplastik SZI02020XX	шт	85	<u>60.79</u> -	- -	5167	-	- -	- -	- -
14	& C1000-1222-1-14Д	Перехід з металевим внутрішнім різьбленням діам. 20x3/4" мм WAVIN Ekoplastik SZI02025XX	шт	40	<u>88.43</u> -	- -	3537	-	- -	- -	- -
15	& C1000-1224-1-2Л3	Перехід з металевим внутрішнім різьбленням діам. 25x3/4" мм WAVIN Ekoplastik SZI02525XX	шт	20	<u>85.88</u> -	- -	1718	-	- -	- -	- -
16	& C1000-1232-1-2Л4	Перехід з металевим зовнішнім різьбленням діам. 20x1/2" мм WAVIN Ekoplastik SZE02020XX	шт	130	<u>72.27</u> -	- -	9395	-	- -	- -	- -
17	& C1000-1233-1-2Л5	Перехід з металевим зовнішнім різьбленням діам. 20x3/4" мм WAVIN Ekoplastik SZE02025XX	шт	4	<u>104.16</u> -	- -	417	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C1000-1235-1-2Л6	Перехід з металевим зовнішнім різьбленням діам. 25х3/4" мм WAVIN Ekoplastik SZE02525XX	шт	1	<u>104,16</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,786	<u>13538.67</u> 10295,21	<u>3183.55</u> 1621,96	10641	8092	<u>2502</u> 1275	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>72.63</u> 12,02
20	& C1000-1048-1-14У	Труба - STABI PLUS S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 25х3,5 WAVIN Ekoplastik STRS025RCT	м	73	<u>113.60</u> -	<u>-</u> -	8293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,39	<u>15067.30</u> 10016,66	<u>5012.05</u> 2622,06	20944	13923	<u>6967</u> 3645	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>124.96</u> 34,41
22	& C1000-1047-1-14Т	Труба - STABI PLUS S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 20х2,8 WAVIN Ekoplastik STRS020RCT	м	125	<u>78.29</u> -	<u>-</u> -	9786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,3	<u>70262.97</u> 7795,48	<u>1887.86</u> 486,24	21079	2339	<u>566</u> 146	<u>71,0100</u> 4,3530	<u>21.3</u> 1,31
24	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,3	<u>1221.19</u> 1091,12	<u>33.30</u> 1,56	366	327	<u>10</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>2.47</u> -
25	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	19,8	<u>364.50</u> 364,50	<u>-</u> -	7217	7217	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>69.7</u> -
26	& C11100-1081	Трубна теплоізоляція із спіненого поліетилену Thermaflex FRZ 28х9 мм	м	74,46	<u>32.52</u> -	<u>-</u> -	2421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C11100-1082	Трубна теплоізоляція із спіненого поліетилену Thermaflex FRZ 22х9 мм	м	127,5	<u>28.26</u> -	<u>-</u> -	3603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C11100-1086	Клей Thermaflex 474	л	2,8	<u>929.06</u> -	<u>-</u> -	2601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C11100-1088	Монтажна стрічка DUCT Thermaflex армована ПВХ - стрічка з самоклеючим шаром 50 м, 50 мм	м	273,5	<u>9.77</u> -	<u>-</u> -	2672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C11100-1089	Скоби (кліпси) для ізоляції	шт	594	<u>0.48</u> -	<u>-</u> -	285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C11100-1090	Очищувач для ізоляції K-FLEX 1 л (275290)	л	0,6	<u>740.61</u> -	<u>-</u> -	444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	11	<u>53.13</u>	-	584	-	-	-	-
33	КБ10-39-1	Установлення шаф	100шт	0,09	<u>30397.38</u>	-	2736	936	-	<u>106.9700</u>	<u>9.63</u>
					10401,76	-			-	-	-
34	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	1 кран	9	<u>191.41</u>	<u>27.77</u>	1723	1446	<u>250</u>	<u>1.4800</u>	<u>13.32</u>
					160,65	10,65			96	0,0937	0,84
35	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	1 кран	9	<u>55.00</u>	-	495	491	-	<u>0.4900</u>	<u>4.41</u>
					54,60	-			-	-	-
36	& 2402-5061-1	Кран-комплект HW-25-52 WKV вбудований у складі: кран-комплект ДУ50 у складі (Касета для плоскоскладеного рукава, Вентиль (клапан) пожежний кутовий ДУ50 з ДППК, Голівка з'єднувальна муфтова ГМ50, Рукав пожежний ДУ51 з двома голівками ГР50, Ствол пожежний перекривальний ДУ50 зі сприском 16мм); Кран-комплект ДУ25 у складі (Котушка для намотування рукава, вентиль кутовий латунний ДУ25, голівка з'єднувальна ДУ25, Датчик ДППК, рукав напівжорсткий 20м, ствол перекривальний DN-25); Блок управління пожежний краном БУПК; 2 шт Вогнегасник порошковий ОП-5. Гаряче водопостачання ТЗ	шт	9	<u>15166.67</u>	-	136500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C102-100-11	Кран кульовий вн.-зовн. 1/2' VT.215.N.04 VALTEC AAV215004	шт	77	<u>304.79</u>	-	23469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	4,6	<u>15219.36</u>	<u>1284.13</u>	70009	63671	<u>5907</u>	<u>129.0700</u>	<u>593.72</u>
					13841,47	460,90			2120	4,0028	18,41
39	& C11100-1094	Водонагрівач (бойлер) настінний електричний ем. 15,0л 1,5кВт 220В Thermex H 15 O (PRO)	шт	20	<u>3951.19</u>	-	79024	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& C11100-1095-1-5M	Водонагрівач (бойлер) настінний електричний ем. 50,0л 2,0кВт 220В Thermex Nova 50 V	шт	22	<u>5151.68</u>	-	113337	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& C11100-1096	Водонагрівач (бойлер) настінний електричний ем. 100,0л 2,0кВт 220В Thermex Nova 100 V	шт	4	<u>7891.12</u>	-	31564	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& C130-630-122	Змішувач для умивальника сенсорний автоматичний безконтактний Grohe Bau Cosmopolitan E 36451000 Grohe	комплект	62	<u>9413.66</u>	-	583647	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C130-630-106	Одноважільний змішувач для раковини M-size для медичних закладів Eurosmart New 32790000 Grohe	комплект	2	<u>4162.19</u> -	- -	8324	-	- -	- -	- -
44	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	<u>1413.07</u> 1279,10	- -	424	384	- -	<u>11.4800</u> -	<u>3.44</u> -
45	& C130-630-39	Гігієнічний душ Tempesta-F Trigger Spray 30 Grohe	комплект	3	<u>5852.84</u> -	- -	17559	-	- -	- -	- -
46	& C11100-1283	Одноважільний змішувач для мийки Grohe Eurosmart Cosmopolitan (30193000)	шт	12	<u>4725.98</u> -	- -	56712	-	- -	- -	- -
47	& C1000-1123-1-13Г	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм WAVIN Ekoplastik STK020XXXX	шт	80	<u>9.36</u> -	- -	749	-	- -	- -	- -
48	& C1000-1094-1-13Л	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм WAVIN Ekoplastik SKO02090XX	шт	16	<u>8.09</u> -	- -	129	-	- -	- -	- -
49	& C1000-1221-1-14Г	Перехід з металевим внутрішнім різьбленням діам. 20x1/2" мм WAVIN Ekoplastik SZI02020XX	шт	46	<u>60.79</u> -	- -	2796	-	- -	- -	- -
50	& C1000-1232-1-2Л4	Перехід з металевим зовнішнім різьбленням діам. 20x1/2" мм WAVIN Ekoplastik SZE02020XX	шт	77	<u>72.27</u> -	- -	5565	-	- -	- -	- -
51	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,667	<u>15067.30</u> 10016,66	<u>5012.05</u> 2622,06	10050	6681	<u>3343</u> 1749	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>59.96</u> 16,51
52	& C1000-1047-1-14Т	Труба - STABI PLUS S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 20x2,8 WAVIN Ekoplastik STRS020RCT	м	60	<u>78.29</u> -	- -	4697	-	- -	- -	- -
53	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	6	<u>364.50</u> 364,50	- -	2187	2187	- -	<u>3.5200</u> -	<u>21.12</u> -
54	& C11100-1082	Трубна теплоізоляція із спіненого поліетилену Thermaflex FRZ 22x9 мм	м	61,2	<u>28.26</u> -	- -	1730	-	- -	- -	- -
55	& C11100-1086	Клей Thermaflex 474	л	0,9	<u>929.06</u> -	- -	836	-	- -	- -	- -
56	& C11100-1088	Монтажна стрічка DUCT Thermaflex армована ПВХ - стрічка з самоклеючим шаром 50 м, 50 мм	м	82,9	<u>9.77</u> -	- -	810	-	- -	- -	- -
57	& C11100-1089	Скоби (кліпси) для ізоляції	шт	180	<u>0.48</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& C11100-1090	Очищувач для ізоляції K-FLEX 1 л (275290)	л	0,2	<u>740.61</u>	-	148	-	-	-	-
59	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,02	<u>11800.49</u>	-	236	231	-	<u>114.2600</u>	<u>2.29</u>
					11541,40	-			-	-	-
60	& C130-549-1-13	Сушка для рушників електрична 710x535 мм Теплий Світ	шт	2	<u>2776.53</u>	-	5553	-	-	-	-
61	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] Побутова каналізація К1	кг	2	<u>53.13</u>	-	106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	6,4	<u>4215.83</u>	<u>261.70</u>	26981	22469	<u>1675</u>	<u>31.9800</u>	<u>204.67</u>
		Умивальник Cersanit PRESIDENT 45 з отвором для змішувача	шт	48	<u>948.58</u>	-	45532	-	-	-	-
63	& C11101-1164	Напівп'єдестал Cersanit PRESIDENT	шт	48	<u>1396.91</u>	-	67052	-	-	-	-
64	& C11101-1165	Сифон для умивальника Alca Plast 40 з гнучким підводом	шт	48	<u>440.85</u>	-	21161	-	-	-	-
65	& C11100-1106	Умивальники хірургічні напівфарфорові та фарфорові із змішувачем настінним ліктьовим, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, розмір 650x590x214 мм	комплект	16	<u>11256.21</u>	-	180099	-	-	-	-
66	C130-878	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	1,2	<u>3908.03</u>	<u>201.00</u>	4690	3370	<u>241</u>	<u>25.5800</u>	<u>30.7</u>
					2808,17	74,50			89	0,6671	0,8
67	КБ17-5-1	Мийки із нержавіючої сталі з однією круглою або прямокутною чашею, із зливною дошкою, з кріпленнями, МНД, МНДК, розмір 800x600x222 мм	шт	12	<u>14555.70</u>	-	174668	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	C130-491	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,7	<u>6777.87</u>	<u>458.26</u>	4745	2767	<u>321</u>	<u>36.4100</u>	<u>25.49</u>
		Унітаз-компакт Cersanit еко 23 011 3/6 л з дюропластовим сидінням	шт	7	<u>3952,31</u>	<u>169,87</u>	30378	-	119	1,5210	1,06
69	& C11100-1111	Установлення піддонів душових чавунних і сталейних мілких	10компл.	0,3	<u>4339.72</u>	-	855	504	-	-	-
70	КБ17-1-10	Піддон душовий сталевий емальований 90x90x15см	шт	3	<u>2851.04</u>	<u>663.66</u>	9464	-	<u>199</u>	<u>16.2400</u>	<u>4.87</u>
					1681,65	241,81			73	2,1845	0,66
71	& C130-541-1-2M6	Сифон для піддона Alca Plast метал LUX A49K d90	шт	3	<u>3154.61</u>	-	3266	-	-	-	-
72	& C11100-1118	Крапельна воронка з гідрозатвором "Hutterer & Lechner" HL21	шт	10	<u>1088.55</u>	-	11190	-	-	-	-
73	& C1113-1489-2-16Ж				-	-			-	-	-
74					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C113-2000-18	Коліно 87° Ostendorf HT Safe 50мм (ПП)	шт	64	<u>39.66</u>	-	2538	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	& C113-2000-6	Коліно 45° Ostendorf HT Safe 50мм (ПП)	шт	142	<u>37.56</u>	-	5334	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	& C113-2000-5	Коліно 45° Ostendorf HT Safe 110мм (ПП)	шт	35	<u>157.32</u>	-	5506	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	& C113-2000-22	Трійник 45° Ostendorf HT Safe 110/110мм (ПП)	шт	20	<u>172.66</u>	-	3453	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	& C113-2000-21	Трійник 45° Ostendorf HT Safe 50/50мм (ПП)	шт	66	<u>99.42</u>	-	6562	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	& C113-2000-2	Трійник 45° Ostendorf HT Safe 110/50мм (ПП)	шт	3	<u>136.47</u>	-	409	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	& C113-2000-9	Редукція Ostendorf HT Safe 110/50мм (ПП)	шт	16	<u>69.53</u>	-	1112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	& C113-2000-8	Заглушка Ostendorf HT Safe 110мм (ПП)	шт	9	<u>51.87</u>	-	467	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	& C113-2000-24-2Б	Заглушка Ostendorf HT Safe 50мм (ПП)	шт	39	<u>37.56</u>	-	1465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,5	<u>10968.59</u> 10391,70	<u>177.45</u> 64,36	16453	15588	<u>266</u> 97	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>137.76</u> 0,85
85	& C113-2000-12	Труба каналізаційна 110 мм Ostendorf HT Safe	шт	149,7	<u>353.07</u>	-	52855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	3,4	<u>11085.36</u> 10837,51	<u>86.22</u> 30,94	37690	36848	<u>293</u> 105	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>325.65</u> 0,92
87	& C113-2000-13	Труба каналізаційна 50 мм Ostendorf HT Safe	шт	339,32	<u>120.74</u>	-	40969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	& C11100-1128	Протипожежна муфта ППМ-110 (для труб 110 мм)	шт	15	<u>374.22</u>	-	5613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	& C11100-1129	Протипожежна муфта ППМ-50 (для труб 50 мм)	шт	90	<u>158.31</u>	-	14248	-	-	-	-
		Зливової каналізації К1			-	-			-	-	-
90	РС1-3-1	Встановлення однорівневих ліжок внутрішнього водостоку	1л-ка	2	<u>412.22</u> 306,11	-	824	612	-	<u>2.8200</u>	<u>5.64</u>
					-	-			-	-	-
91	& C113-1301-5-У	Покрівельна воронка HL62.1BH/1 DN110 з трапом та електрообігрівом	шт	2	<u>15138.89</u>	-	30278	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,5	<u>10968.59</u> 10391,70	<u>177.45</u> 64,36	5484	5196	<u>89</u> 32	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>45.92</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& C113-2000-12	Труба каналізаційна 110 мм Ostendorf HT Safe Демонтажні роботи	шт	49,9	<u>353,07</u> -	<u>-</u> -	17618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ16-14-13 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,15	<u>5391,50</u> 4118,08	<u>1273,42</u> 648,79	809	618	<u>191</u> 97	<u>36,9600</u> 6,1179	<u>5,54</u> 0,92
95	КБ16-14-12 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,29	<u>6011,48</u> 4006,66	<u>2004,82</u> 1048,82	1743	1162	<u>581</u> 304	<u>35,9600</u> 9,9030	<u>10,43</u> 2,87
96	КМ35-6-5 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж водонагрівника електричного проточного ЕПВ-2А	шт	8	<u>222,77</u> 214,70	<u>6,20</u> 2,07	1782	1718	<u>50</u> 17	<u>2,1000</u> 0,0165	<u>16,8</u> 0,13
97	КБ17-2-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення сушарок для рушників латунних хромованих	10шт	0,2	<u>1710,61</u> 1684,55	<u>26,06</u> 9,34	342	337	<u>5</u> 2	<u>16,2680</u> 0,0851	<u>3,25</u> 0,02
98	КР15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,14	<u>3674,61</u> 3627,05	<u>47,56</u> 16,42	514	508	<u>6</u> 2	<u>37,3000</u> 0,1451	<u>5,22</u> 0,02
99	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,1	<u>6616,28</u> -	<u>-</u> -	662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ16-13-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,32	<u>4369,49</u> 4335,00	<u>34,49</u> 12,38	1398	1387	<u>11</u> 4	<u>38,3120</u> 0,1080	<u>12,26</u> 0,03
101	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,08	<u>6201,65</u> 5939,42	<u>262,23</u> 99,87	496	475	<u>21</u> 8	<u>61,0800</u> 0,8826	<u>4,89</u> 0,07
102	КР15-3-2	Демонтаж мийок чавунних	100к-т	0,02	<u>10317,95</u> 9947,65	<u>370,30</u> 140,43	206	199	<u>7</u> 3	<u>102,3000</u> 1,2411	<u>2,05</u> 0,02
103	КР15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,02	<u>28255,60</u> 26441,50	<u>1814,10</u> 680,23	565	529	<u>36</u> 14	<u>271,9200</u> 6,0117	<u>5,44</u> 0,12
104	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,02	<u>6201,65</u> 5939,42	<u>262,23</u> 99,87	124	119	<u>5</u> 2	<u>61,0800</u> 0,8826	<u>1,22</u> 0,02
105	КР15-4-6	Знімання трапів чавунних	шт	2	<u>70,08</u> 55,73	<u>14,35</u> 12,56	140	111	<u>29</u> 25	<u>0,6000</u> 0,1110	<u>1,2</u> 0,22
		Разом прямі витрати по кошторису					2216200	202442	<u>23571</u> 10642		<u>1847,95</u> 98,06
		Разом устаткування, грн.					136500				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5360				
		Всього устаткування, грн.					141860				
		Разом будівельні роботи, грн.					2079700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1853687 213084 109002 202,91 34525 2188702				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					662				
		Всього по кошторису					2330562				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2148,92 247609				

Склав інженер проектувальник  Северин О.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  Смирнова О.Г.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015_ЕМ1

на силове електрообладнання

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1788,648 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,011 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

319,698 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В									
1	КБ21-24-4	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	1 шт	14	<u>1041.33</u> 581,99	<u>102.60</u> 43,35	14579	8148	<u>1436</u> 607	<u>5.4900</u> 0,3620	<u>76.86</u> 5,07
2	& 9000-1123	ЩТХ-36 щит серії GovSPlatinum electric №7046	шт	1	<u>34912.90</u> -	<u>-</u> -	34913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& 9000-1128	ЩТХ-ЩМП-125 щит серії GovSPlatinum electric №5001	шт	1	<u>53315.40</u> -	<u>-</u> -	53315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& 9000-1123	ЩТХ-36 щит серії GovSPlatinum electric №7046	шт	1	<u>34912.90</u> -	<u>-</u> -	34913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& 9000-1123	ЩТХ-36 щит серії GovSPlatinum electric №7046	шт	2	<u>34912.90</u> -	<u>-</u> -	69826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& 9000-1128	ЩТХ-ЩМП-125 щит серії GovSPlatinum electric №5001	шт	2	<u>53315.40</u> -	<u>-</u> -	106631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 9000-1128	ЩТХ-ЩМП-125 щит серії GovSPlatinum electric №5001	шт	2	<u>53315.40</u>	-	106631	-	-	-	-
8	& 9000-1123	ЩТХ-36 щит серії GovSPlatinum electric №7046	шт	2	<u>34912.90</u>	-	69826	-	-	-	-
9	& 9000-1123	ЩТХ-36 щит серії GovSPlatinum electric №7046	шт	2	<u>34912.90</u>	-	69826	-	-	-	-
10	& 9000-1115	ЩО 12 щит серії LighS Platinum electric №6422	шт	1	<u>5055.80</u>	-	5056	-	-	-	-
11	KM8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	3	<u>385.01</u>	<u>22.98</u>	1155	669	<u>69</u>	<u>1.9700</u>	<u>5.91</u>
12	& 4-2-1-211	Ящик зі знижувальним трансформатором 220/36В ЯТП 0,4 220/36 IP54 Ciproum Електросвітлотехнічна продукція	шт	3	<u>5600.00</u>	-	16800	-	-	-	-
13	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,12	<u>17304.68</u>	<u>1877.48</u>	2077	1781	<u>225</u>	<u>131.2000</u>	<u>15.74</u>
14	& 1503-1049-2-12	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 18 Вт, IP44 «НЕ ЗАХОДИТИ» (SV002) Електроустановочні вироби	шт	12	<u>807.72</u>	-	9693	-	-	-	-
15	KB21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,69	<u>8712.32</u>	-	6012	1857	-	<u>27.6800</u>	<u>19.1</u>
16	& 445-34609	ВИМИКАЧ ОДНОКЛ. САМОЗАЖ. БІЛИЙ ASFORA Schneider Electric EPH0170121	шт	69	<u>107.93</u>	-	7447	-	-	-	-
17	KB21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	2,92	<u>8717.74</u>	-	25456	7899	-	<u>27.8200</u>	<u>81.23</u>
18	& 445-34729	Р-ТКА 3 КОНТАК ЩО 3/ЗЕМ БІЛ ASFORA Schneider Electric EPH2970121	шт	292	<u>110.86</u>	-	32371	-	-	-	-
19	& 444-2616-2	РАМКА 1-ПОСТОВА БІЛА Schneider Electric EPH5800121	шт	361	<u>43.88</u>	-	15841	-	-	-	-
20	& 220-25	Коробка приладова з еластичними вводами ПБХ; жовта; д.68x50мм, КОPOS KPL 64-50/LD_NA	шт	361	<u>19.92</u>	-	7191	-	-	-	-
21	& 220-45	Коробка під штукатурку з кришкою КО 97 V Д.103x50мм, КОPOS КОМ 97_КА Кабельно-провідникова продукція	шт	150	<u>33.88</u>	-	5082	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,5	<u>1162.66</u> 846,84	<u>99.69</u> 63,42	581	423	<u>50</u> 32	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>4.3</u> 0,28
23	& 250-284	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 3 х 1,5 мм ²	1000 м	0,051	<u>26835.14</u> -	<u>-</u> -	1369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	48,65	<u>1684.87</u> 1201,33	<u>182.89</u> 114,57	81969	58445	<u>8898</u> 5574	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>593.53</u> 49,37
25	& 250-285	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 3 х 2,5 мм ²	1000 м	4,9623	<u>43159.49</u> -	<u>-</u> -	214170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	2,95	<u>2315.67</u> 1603,09	<u>283.76</u> 171,58	6831	4729	<u>837</u> 506	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>48.03</u> 4,45
27	& 250-312-1-16	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 5 х 4 мм ²	1000 м	0,3009	<u>105613.71</u> -	<u>-</u> -	31779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,6	<u>4760.15</u> 2573,76	<u>846.99</u> 283,20	2856	1544	<u>508</u> 170	<u>24.0000</u> 2,2550	<u>14.4</u> 1,35
29	& 250-394-1-2НГ	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 1000 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 5х16 мм ²	1000 м	0,0612	<u>412810.99</u> -	<u>-</u> -	25264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Електромонтажні вироби									
30	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	49,15	<u>3437.47</u> 2392,72	<u>165.27</u> 55,26	168952	117602	<u>8123</u> 2716	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>1178.62</u> 21,63
31	& 220-17	Труба гофрована електромонтажна 750N/5см безгалогенова; SUPER MONOFLEX; д.20мм; поліпропілен; сіра; Бухта 100 м, КОПОС 1220HFPP_L100	м	4964,15	<u>38.79</u> -	<u>-</u> -	192559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& 220-19	Кріплення труби 20 мм; д.20мм; ПВХ; t застосування -25+60 °С; темно-сіра; упаковка 10 шт, КОПОС 5320_LB	шт	9830	<u>5.93</u> -	<u>-</u> -	58292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	2,95	<u>3749.33</u>	<u>216.91</u>	11061	7494	<u>640</u>	<u>25.4600</u>	<u>75.11</u>
					2540,40	72,53			214	0,5775	1,7
34	& 220-21	Труба гофрована електромонтажна 750N/5см безгалогенова; SUPER MONOFLEX; д.32мм; поліпропілен; сіра; Бухта 100 м, КОПОС 1232HFPP_L100	м	297,95	<u>87.68</u>	-	26124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& 220-22	Кріплення труби 32 мм; д.32мм; ПВХ; t застосування -25+60 °C; темно-сіра; упаковка 10 шт, КОПОС 5332_LB	шт	590	<u>13.24</u>	-	7812	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,6	<u>4219.51</u>	<u>330.53</u>	2532	1595	<u>198</u>	<u>26.6400</u>	<u>15.98</u>
					2658,14	110,52			66	0,8800	0,53
37	& 220-53-1-1М	Труба гофрована електромонтажна 750N/5см безгалогенова; SUPER MONOFLEX; д.40мм; поліпропілен; сіра; Бухта 100 м, КОПОС 1240HFPP_L100	м	60	<u>124.88</u>	-	7493	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& 220-54-1-1Н	Кріплення труби 40 мм; д.40мм; ПВХ; t застосування -25+60 °C; темно-сіра; упаковка 10 шт, КОПОС 5340_LB	шт	120	<u>14.89</u>	-	1787	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& 290902-276-9-2Н4	Дюбель ДШМ грибок 6х40 із шурупом, ТД "Sokol"	шт	10440	<u>2.04</u>	-	21298	-	-	-	-
		Матеріали			-	-			-	-	-
40	С113-14	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	54	<u>101.12</u>	-	5460	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	1,07	<u>30134.69</u>	<u>14984.55</u>	32244	16211	<u>16033</u>	<u>144.5900</u>	<u>154.71</u>
		Демонтажні роботи			15150,14	5205,76			5570	48,5415	51,94
42	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,06	<u>3931.41</u>	-	236	236	-	<u>40.4300</u>	<u>2.43</u>
					3931,41	-			-	-	-
43	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	24	<u>1173.20</u>	-	28157	28157	-	<u>12.6300</u>	<u>303.12</u>
					1173,20	-			-	-	-
44	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	1,87	<u>710.61</u>	-	1329	1329	-	<u>7.6500</u>	<u>14.31</u>
					710,61	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1624796	258119	<u>37017</u>		<u>2603.38</u>
									15546		137,05
		Разом устаткування, грн.					567737				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					22295				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					590032				
		Разом будівельні роботи, грн.					1057059				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					761923				
		всього заробітна плата, грн.					273665				
		Загальновиробничі витрати, грн.					141557				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					270,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46033				
		Всього будівельні роботи, грн.					1198616				

		Всього по кошторису					1788648				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3011				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					319698				

Склав

інженер проектувальник*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Северин О.В.

Перевірів

ПП*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Смирнова О.Г.

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016_ЕМ2

на силове електрообладнання

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1154,819 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,65404 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

176,195 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В									
1	КБ21-24-4	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	10	1041,33	102,60	10413	5820	1026	5,4900	54,9
					581,99	43,35			434	0,3620	3,62
2	& 1503-8187-637	Щит силовий ЩВ3 ЩВ-ЩМП-125 №5501	шт	1	53315,40	-	53315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& 1503-8187-638	Щит силовий ЩВ4.1 (ЩВ4.2, ЩВ5.1, ЩВ5.2) ЩВ-ЩМП-160 №5502	шт	4	54283,90	-	217136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& 1503-8187-639	Щит силовий ЩК3 ЩВ-36 №6746	шт	1	17882,30	-	17882	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 1503-8187-640	Щит силовий ЩК4 (ЩК5) ЩВ-24 №6734	шт	2	11424,00	-	22848	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& 1503-8187-641	Щит силовий ЩК6.1 ЩВ-ЩМП-160 №5502	шт	1	54283,90	-	54284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1503-8187-642	Щит силовий ЩК6.2 ЩВ-ЩМГ-125 №5501 Електроустановочні вироби	шт	1	<u>53315.40</u> -	<u>-</u> -	53315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,23	<u>8712.32</u> 2691,60	<u>-</u> -	2004	619	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>6.37</u> -
9	& 445-34609	ВИМИКАЧ ОДНОКЛ. САМОЗАЖ. БІЛИЙ ASFORA Schneider Electric EPH0170121	шт	23	<u>107.93</u> -	<u>-</u> -	2482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,27	<u>8717.74</u> 2705,22	<u>-</u> -	2354	730	<u>-</u> -	<u>27.8200</u> -	<u>7.51</u> -
11	& 445-34729	Р-ТКА З КОНТАК ЩО З/ЗЕМ БІЛ ASFORA Schneider Electric EPH2970121	шт	27	<u>110.86</u> -	<u>-</u> -	2993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 444-2616-2	РАМКА 1-ПОСТОВА БІЛА Schneider Electric EPH5800121	шт	50	<u>43.88</u> -	<u>-</u> -	2194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 220-25	Коробка приладова з еластичними вводами ПВХ; жовта; д.68x50мм, КОPOS KPL 64-50/LD_NA	шт	50	<u>19.92</u> -	<u>-</u> -	996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& 220-45	Коробка під штукатурку з кришкою КО 97 V Д.103x50мм, КОPOS КОМ 97_КА Кабельно-провідникова продукція	шт	150	<u>33.88</u> -	<u>-</u> -	5082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	14,35	<u>1104.00</u> 846,84	<u>41.03</u> 19,15	15842	12152	<u>589</u> 275	<u>8.6000</u> 0,1602	<u>123.41</u> 2,3
16	& 250-284	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 3 x 1,5 мм ²	1000 м	1,4637	<u>26835.14</u> -	<u>-</u> -	39279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	5,15	<u>1585.48</u> 1201,33	<u>83.50</u> 39,56	8165	6187	<u>430</u> 204	<u>12.2000</u> 0,3315	<u>62.83</u> 1,71
18	& 250-285	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 3 x 2,5 мм ²	1000 м	0,4743	<u>43159.49</u> -	<u>-</u> -	20471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& 250-311	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 5 x 2,5 мм ²	1000 м	0,051	<u>69162.61</u> -	<u>-</u> -	3527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,6	<u>2188.58</u> 1603,09	<u>156.67</u> 75,67	1313	962	<u>94</u> 45	<u>16.2800</u> 0,6355	<u>9.77</u> 0,38
21	& 250-312-1-16	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 5 x 4 мм ²	1000 м	0,0102	<u>105613.71</u> -	<u>-</u> -	1077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 250-313	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 5 x 6 мм ²	1000 м	0,051	<u>154145.37</u> -	<u>-</u> -	7861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,6	<u>3590.33</u> 1715,84	<u>578.44</u> 193,40	2154	1030	<u>347</u> 116	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>9.6</u> 0,92
24	& 250-314	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 5 x 10 мм ²	1000 м	0,06	<u>254478.14</u> -	<u>-</u> -	15269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	3,7	<u>4760.15</u> 2573,76	<u>846.99</u> 283,20	17613	9523	<u>3134</u> 1048	<u>24.0000</u> 2,2550	<u>88.8</u> 8,34
26	& 250-394-1-2НГ	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 1000 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 5x16 мм ² Електромонтажні вироби	1000 м	0,3774	<u>412810.99</u> -	<u>-</u> -	155795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	19,5	<u>3057.63</u> 2392,72	<u>165.27</u> 55,26	59624	46658	<u>3223</u> 1078	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>467.61</u> 8,58
28	& 220-17	Труба гофрована електромонтажна 750N/5см безгалогенова; SUPER MONOFLEX; д.20мм; поліпропілен; сіра; Бухта 100 м, КОПОС 1220HFPP_L100	м	1919	<u>38.79</u> -	<u>-</u> -	74438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& 220-19	Кріплення труби 20 мм; д.20мм; ПВХ; t застосування -25+60 °С; темно-сіра; упаковка 10 шт, КОПОС 5320_LB	шт	3800	<u>5.93</u> -	<u>-</u> -	22534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& 220-18	Труба гофрована електромонтажна 750N/5см безгалогенова; SUPER MONOFLEX; д.25 мм; поліпропілен; сіра; Бухта 100 м, КОПОС 1225HFPP_L100	м	50,5	<u>54.06</u> -	<u>-</u> -	2730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& 220-20	Кріплення труби 25 мм; д.25мм; ПВХ; t застосування -25+60 °С; темно-сіра; упаковка 10 шт, КОПОС 5325_LB	шт	100	<u>6.85</u> -	<u>-</u> -	685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	1,2	<u>3256.95</u> 2540,40	<u>216.91</u> 72,53	3908	3048	<u>260</u> 87	<u>25.4600</u> 0,5775	<u>30.55</u> 0,69
33	& 220-21	Труба гофрована електромонтажна 750N/5см безгалогенова; SUPER MONOFLEX; д.32мм; поліпропілен; сіра; Бухта 100 м, КОПОС 1232HFPP_L100	м	121,2	<u>87.68</u> -	<u>-</u> -	10627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& 220-22	Кріплення труби 32 мм; д.32мм; ПВХ; t застосування -25+60 °C; темно-сіра; упаковка 10 шт, КОПОС 5332_LB	шт	240	<u>13.24</u> -	<u>-</u> -	3178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	3,7	<u>3488.31</u> 2658,14	<u>330.53</u> 110,52	12907	9835	<u>1223</u> 409	<u>26.6400</u> 0,8800	<u>98.57</u> 3,26
36	& 220-53-1-1М	Труба гофрована електромонтажна 750N/5см безгалогенова; SUPER MONOFLEX; д.40мм; поліпропілен; сіра; Бухта 100 м, КОПОС 1240HFPP_L100	м	373,7	<u>124.88</u> -	<u>-</u> -	46668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 220-54-1-1Н	Кріплення труби 40 мм; д.40мм; ПВХ; t застосування -25+60 °C; темно-сіра; упаковка 10 шт, КОПОС 5340_LB	шт	740	<u>14.89</u> -	<u>-</u> -	11019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& 290902-276-9-2Н4	Дюбель ДШМ грибок 6х40 із шурупом, ТД "Sokol"	шт	4880	<u>2.04</u> -	<u>-</u> -	9955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Матеріали									
39	С113-14	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	54	<u>101.12</u> -	<u>-</u> -	5460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см Демонтажні роботи	100шт	1,07	<u>30134.69</u> 15150,14	<u>14984.55</u> 5205,76	32244	16211	<u>16033</u> 5570	<u>144.5900</u> 48,5415	<u>154.71</u> 51,94
41	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,06	<u>3931.41</u> 3931,41	<u>-</u> -	236	236	<u>-</u> -	<u>40.4300</u> -	<u>2.43</u> -
42	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	24	<u>1173.20</u> 1173,20	<u>-</u> -	28157	28157	<u>-</u> -	<u>12.6300</u> -	<u>303.12</u> -
43	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,2	<u>710.61</u> 710,61	<u>-</u> -	142	142	<u>-</u> -	<u>7.6500</u> -	<u>1.53</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					1060176	141310	<u>26359</u> 9266		<u>1421.71</u> 81,74
		Разом устаткування, грн.					418780				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					16446				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					435226				
		Разом будівельні роботи, грн.					641396				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					473727				
		всього заробітна плата, грн.					150576				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78197				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					150,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25619				
		Всього будівельні роботи, грн.					719593				

		Всього по кошторису					1154819				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1654,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					176195				

Склав

інженер проєктувальникСеверин О.В.*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірів

ППСмирнова О.Г.*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017_ЕМ3

на силове електрообладнання (Мережі живлення)

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

15568,992 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,3428 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

487,505 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В									
1	КМ8-571-3	Щит заводського виготовлення однорядний або дворядний, відкритого виконання, висотою понад 1700 мм, глибиною до 800 мм	м ширини	6	<u>2285.62</u> 1086,24	<u>1044.51</u> 302,88	13714	6517	<u>6267</u> 1817	<u>9.6000</u> 2,4184	<u>57.6</u> 14,51
2	& 1503-1270-2	ВРП АВР-5 ввідно-розподільчий пристрій серії Powerkit Platinum electric	комплект	1	<u>8172009.1</u> 5	- -	8172009	-	- -	- -	- -
3	КБ21-24-3	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	1 шт	5	<u>859.59</u> 470,68	<u>67.31</u> 29,22	4298	2353	<u>337</u> 146	<u>4.4400</u> 0,2462	<u>22.2</u> 1,23
4	& 9000-1115	ЩО 12 щит серії LighS Platinum electric №6422	шт	5	<u>5159.38</u> -	- -	25797	-	- -	- -	- -
5	КМ8-105-3	Монтаж пристрою автоматичного випрямного, маса до 0,5 т	шт	1	<u>7279.53</u> 4918,14	<u>1298.82</u> 416,81	7280	4918	<u>1299</u> 417	<u>44.8000</u> 3,2994	<u>44.8</u> 3,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-105-5 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,κ=0,95	Монтаж пристрою автоматичного випрямного, маса до 2,5 т	шт	1	<u>15273.35</u> 8343,28	<u>5631.54</u> 1807,26	15273	8343	<u>5632</u> 1807	<u>76.0000</u> 14,3059	<u>76</u> 14,31
7	КМ8-102-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,κ=0,75	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>3898.81</u> 1712,57	<u>974.11</u> 312,61	3899	1713	<u>974</u> 313	<u>15.6000</u> 2,4746	<u>15.6</u> 2,47
8	КМ8-105-4	Монтаж пристрою автоматичного випрямного, маса до 1,5 т	шт	1	<u>11514.25</u> 6850,27	<u>3374.70</u> 1083,00	11514	6850	<u>3375</u> 1083	<u>62.4000</u> 8,5728	<u>62.4</u> 8,57
9	& 290220- 2062-8	Джерело безперебійного живлення Eaton 93E G2 200kVA - 1шт. Стелаж з АКБ Eaton 4x40-CSBHRL12540W - 1 шт. Шафа захисту АКБ Eaton UPS BATTERY SWITCHGEAR 400A + 4x125A - 1 шт. Трансформатор гальванічної розв'язки 3КРА21-200kVA- 400/400 (150кВт) - 1 шт. Датчик температури та вологості Eaton Environmental Monitoring Probe gen 2 - 1 шт.	комплект	1	<u>1139075.0</u> 0 -	<u>-</u> - -	1139075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ8-67-7 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,κ=1,15	Установка [шафа] комплектна конденсаторна на установлених конструкціях, маса до 100 кг	шафа	1	<u>982.81</u> 403,99	<u>302.58</u> 95,98	983	404	<u>303</u> 96	<u>3.6800</u> 0,7650	<u>3.68</u> 0,76
11	& 290220- 2062-7	Конденсаторна установка потужністю 350 кВАр, з автоматичним блоком управління, 400В, 50Гц КРМ-0,4-350-10-У3 Електроустановочні вироби	шт	1	<u>314826.70</u> -	<u>-</u> -	314827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>8717.74</u> 2705,22	<u>-</u> -	349	108	<u>-</u> -	<u>27.8200</u> -	<u>1.11</u> -
13	& 444-34729	Р-ТКА з КОНТАК ЩО З/ЗЕМ БІЛ ASFORA Schneider Electric EPH2900121	шт	4	<u>150.82</u> -	<u>-</u> -	603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& 444-2616- 2	РАМКА 1-ПОСТОВА БІЛА Schneider Electric EPH5800121	шт	4	<u>43.88</u> -	<u>-</u> -	176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C1512- 610-3-2KM	Коробка приладова KPL 64-50/LD_NA KOPOS	шт	4	<u>19.94</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабельно-провідникова продукція									
16	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,072	<u>22666.64</u> 22666,64	<u>-</u> -	1632	1632	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>18.85</u> -
17	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,048	<u>14090.01</u> 14090,01	<u>-</u> -	676	676	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>7.93</u> -
18	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0024	<u>70119.32</u> 4064,45	<u>66054.87</u> 20055,08	168	10	<u>158</u> 48	<u>45.9000</u> 170,7905	<u>0.11</u> 0,41
19	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4,725	<u>301.87</u> -	<u>301.87</u> 49,91	1426	-	<u>1426</u> 236	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1,94
20	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,2	<u>9282.71</u> 1029,50	<u>8253.21</u> 2807,48	1857	206	<u>1651</u> 561	<u>9.6000</u> 22,2955	<u>1.92</u> 4,46
21	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,4	<u>996.50</u> -	<u>-</u> -	2392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	7,3	<u>1162.66</u> 846,84	<u>99.69</u> 63,42	8487	6182	<u>728</u> 463	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>62.78</u> 4,11
23	& 250-284	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 3 х 1,5 мм2	1000 м	0,7446	<u>26835.14</u> -	<u>-</u> -	19981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,6	<u>1684.87</u> 1201,33	<u>182.89</u> 114,57	1011	721	<u>110</u> 69	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>7.32</u> 0,61
25	& 250-285	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 3 х 2,5 мм2	1000 м	0,0612	<u>43159.49</u> -	<u>-</u> -	2641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ21-13-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	9,35	<u>2951.23</u> 1024,14	<u>1499.48</u> 407,43	27594	9576	<u>14020</u> 3809	<u>9.5500</u> 3,7573	<u>89.29</u> 35,13
27	& 250-286	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 3 х 4 мм2	1000 м	0,1581	<u>65278.93</u> -	<u>-</u> -	10321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 250-311	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 5 х 2,5 мм2	1000 м	0,5355	<u>69162.61</u> -	<u>-</u> -	37037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& 250-312	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 5 х 4 мм2	1000 м	0,2295	<u>105613.71</u> -	<u>-</u> -	24238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& 250-313	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 5 х 6 мм2	1000 м	0,0306	<u>154145.37</u> -	<u>-</u> -	4717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,9	<u>3590.33</u> 1715,84	<u>578.44</u> 193,40	6822	3260	<u>1099</u> 367	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>30.4</u> 2,93
32	& 250-314	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 5 х 10 мм2	1000 м	0,1938	<u>254478.14</u> -	<u>-</u> -	49318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	5,05	<u>4760.15</u> 2573,76	<u>846.99</u> 283,20	24039	12997	<u>4277</u> 1430	<u>24.0000</u> 2,2550	<u>121.2</u> 11,39
34	& 250-394-1-2НГ	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 1000 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 5х16 мм2	1000 м	0,1173	<u>412810.99</u> -	<u>-</u> -	48423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& 250-395-1-2НД	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 1000 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 5х25 мм2	1000 м	0,3978	<u>630080.11</u> -	<u>-</u> -	250646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	2,15	<u>6436.99</u> 3260,10	<u>1755.96</u> 587,11	13840	7009	<u>3775</u> 1262	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>65.36</u> 10,05
37	& 250-396	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 1000 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 5х35 мм2	1000 м	0,2193	<u>863030.44</u> -	<u>-</u> -	189263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	3,2	<u>8040.80</u> 4118,02	<u>2458.35</u> 821,96	25731	13178	<u>7867</u> 2630	<u>38.4000</u> 6,5450	<u>122.88</u> 20,94
39	& 250-398	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 1000 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 5х70 мм2	1000 м	0,2856	<u>1806166.2</u> 0 -	<u>-</u> -	515841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& 250-329-1	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 1000 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 1х300 мм2	1000 м	0,0408	<u>1924872.3</u> 8 -	<u>-</u> -	78535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КМ8-399-5	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 185 мм2	100 м	0,75	<u>4887.92</u> 1544,26	<u>3175.61</u> 838,18	3666	1158	<u>2382</u> 629	<u>14.4000</u> 7,5900	<u>10.8</u> 5,69
42	& 250-329-2	Кабелі силові гнучкі, з мідними СГЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату перетином КГНВ 1х150 мм2	1000 м	0,0765	<u>748172.91</u> -	<u>-</u> -	57235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1	<u>1104.00</u> 846,84	<u>41.03</u> 19,15	1104	847	<u>41</u> 19	<u>8.6000</u> 0,1602	<u>8.6</u> 0,16
44	& 250-1017	Електроенергетичні кабелі вогнетривкі з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин FLAME-X 950 (N) НХН FE 180 / E30 0,6 / 1kV 2х1,5 мм ²	1000 м	0,0612	<u>43687.16</u> -	<u>-</u> -	2674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& 250-1024	Електроенергетичні кабелі вогнетривкі з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин FLAME-X 950 (N) НХН FE 180 / E30 0,6 / 1kV 3х1,5 мм ²	1000 м	0,0408	<u>58358.70</u> -	<u>-</u> -	2381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	1,75	<u>1585.48</u> 1201,33	<u>83.50</u> 39,56	2775	2102	<u>146</u> 69	<u>12.2000</u> 0,3315	<u>21.35</u> 0,58
47	& 250-1025	Електроенергетичні кабелі вогнетривкі з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин FLAME-X 950 (N) НХН FE 180 / E30 0,6 / 1kV 3х2,5 мм ²	1000 м	0,0612	<u>81064.51</u> -	<u>-</u> -	4961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& 250-1055-1-2НВ	Електроенергетичні кабелі вогнетривкі з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин FLAME-X 950 (N) НХН FE 180 / E30 0,6 / 1kV 5х2,5 мм ²	1000 м	0,1173	<u>116893.46</u> -	<u>-</u> -	13712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,7	<u>3590.33</u> 1715,84	<u>578.44</u> 193,40	2513	1201	<u>405</u> 135	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>11.2</u> 1,08
50	& 250-1118	Електроенергетичні кабелі вогнетривкі з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин FLAME-X 950 (N) НХН FE 180 / E90 0,6 / 1kV 5х10 мм ² Електромонтажні вироби	1000 м	0,0714	<u>392825.09</u> -	<u>-</u> -	28048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см ²	100м	1,775	<u>3727.95</u> 2330,31	<u>1397.64</u> 490,77	6617	4136	<u>2481</u> 871	<u>22.2400</u> 4,5980	<u>39.48</u> 8,16
52	КР20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,775	<u>2623.38</u> 2270,88	<u>14.35</u> 12,56	4656	4031	<u>25</u> 22	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>42.6</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1,775	<u>3437.47</u> 2392,72	<u>165.27</u> 55,26	6102	4247	<u>293</u> 98	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>42.56</u> 0,78
54	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	5,325	<u>2926.59</u> 1644,44	<u>165.27</u> 55,26	15584	8757	<u>880</u> 294	<u>16.2800</u> 0,4400	<u>86.69</u> 2,34
55	& 220-17	Труба гофрована електромонтажна 750N/5см безгалогенова; SUPER MONOFLEX; д.20мм; поліпропілен; сіра; Бухта 100 м, КОPOS 1220HFPP_L100	м	656,5	<u>38.79</u> -	<u>-</u> -	25466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& 220-19	Кріплення труби 20 мм; д.20мм; ПВХ; t застосування -25+60 °C; темно-сіра; упаковка 10 шт, КОPOS 5320_LB	шт	1000	<u>5.93</u> -	<u>-</u> -	5930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& 220-18	Труба гофрована електромонтажна 750N/5см безгалогенова; SUPER MONOFLEX; д.25 мм; поліпропілен; сіра; Бухта 100 м, КОPOS 1225HFPP_L100	м	60	<u>54.06</u> -	<u>-</u> -	3244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& 220-20	Кріплення труби 25 мм; д.25мм; ПВХ; t застосування -25+60 °C; темно-сіра; упаковка 10 шт, КОPOS 5325_LB	шт	120	<u>6.85</u> -	<u>-</u> -	822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,02	<u>23334.54</u> 21387,48	<u>-</u> -	467	428	<u>-</u> -	<u>222.0000</u> -	<u>4.44</u> -
60	& 200-11725	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевюю затяжкою для зонду та муфтою, д. зов./вн., мм 50/41,5; кільцева жорсткість, кПа 13,0, стійкість до стискання 410Н, колір зовн./внутр. чорний/чорний. DKC 121950A	м	20	<u>26.71</u> -	<u>-</u> -	534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,2	<u>398.49</u> 364,62	<u>33.87</u> 11,52	80	73	<u>7</u> 2	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>0.68</u> 0,02
62	& 200-11815	Сигнальна стрічка Осторожно кабель, ширина 300мм, товщина 150 мк DKC ST300	м	20	<u>6.95</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& 1504-3027-31-1И	Вогнестійкий кабельний тримач (скоба) d=20мм Bettermann 1009362	шт	320	<u>12.34</u> -	<u>-</u> -	3949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& 220-45	Коробка під штукатурку з кришкою КО 97 V Д.103х50мм, КОPOS КОМ 97_КА	шт	20	<u>33.88</u> -	<u>-</u> -	678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ46-29-4	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	6	<u>22750.40</u> 11621,15	<u>11129.25</u> 3866,40	136502	69727	<u>66775</u> 23198	<u>110.9100</u> 36,0525	<u>665.46</u> 216,32
66	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см Матеріали для заземлення будівлі	100шт	0,5	<u>24061.20</u> 12931,95	<u>11129.25</u> 3866,40	12031	6466	<u>5565</u> 1933	<u>123.4200</u> 36,0525	<u>61.71</u> 18,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,6	<u>5262.74</u> 1201,09	<u>3905.90</u> 725,72	3158	721	<u>2344</u> 435	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>6.72</u> 3,71
68	& 1504-3027-7	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT (40-60 мкм) OBO Bettermann 5000750	шт	12	<u>786.54</u> -	<u>-</u> -	9438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& 1504-3027-8	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) OBO Bettermann 3041212 3ВВ	шт	2	<u>74.01</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& 1504-3027-10	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення ОМEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) OBO Bettermann 5001641	шт	2	<u>229.76</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& 1504-3027-11	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м OBO Bettermann 2360055	шт	1	<u>480.54</u> -	<u>-</u> -	481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,054	<u>22666.64</u> 22666,64	<u>-</u> -	1224	1224	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>14.14</u> -
73	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,054	<u>14090.01</u> 14090,01	<u>-</u> -	761	761	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>8.92</u> -
74	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,3	<u>9957.18</u> 2402,18	<u>583.25</u> 120,02	2987	721	<u>175</u> 36	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>6.72</u> 0,29
75	& 1504-3027-12	Провід плаский, 30х3,5 мм, 30 м бухта, 70 мкм FT (40-60 мкм) OBO Bettermann 5019345 Матеріали для заземлення медичного обладнання	м	30	<u>157.60</u> -	<u>-</u> -	4728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,6	<u>5262.74</u> 1201,09	<u>3905.90</u> 725,72	3158	721	<u>2344</u> 435	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>6.72</u> 3,71
77	& 1504-3027-7	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT (40-60 мкм) OBO Bettermann 5000750	шт	12	<u>786.54</u> -	<u>-</u> -	9438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& 1504-3027-8	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) OBO Bettermann 3041212 3ВВ	шт	2	<u>74.01</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& 1504-3027-10	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення ОМEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) OBO Bettermann 5001641	шт	2	<u>229.76</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& 1504-3027-11	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м OBO Bettermann 2360055	шт	1	<u>480.54</u> -	<u>-</u> -	481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,054	<u>22666.64</u> 22666,64	<u>-</u> -	1224	1224	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>14.14</u> -
82	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,054	<u>14090.01</u> 14090,01	<u>-</u> -	761	761	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>8.92</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,3	<u>9957.18</u>	<u>583.25</u>	2987	721	<u>175</u>	<u>22.4000</u>	<u>6.72</u>
					2402,18	120,02			36	0,9664	0,29
84	& 1504-3027-12	Провід плаский, 30х3,5 мм, 30 м бухта, 70 мкм FT (40-60 мкм) OBO Bettermann 5019345 Лотки з аксесуарами (підвал)	м	30	<u>157.60</u>	-	4728	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,63	<u>8370.20</u>	<u>3155.35</u>	5273	3279	<u>1988</u>	<u>48.5300</u>	<u>30.57</u>
					5204,36	1117,30			704	9,1032	5,74
86	& 1504-3028-1	Лоток MKSMU (1мм) неперф., 85х500х3050, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 6059318	м	63	<u>1642.81</u>	-	103497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	& 1504-3028-2	Кришка для лотків і кабельорстрів 500х3000х1,25, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 6052512	м	63	<u>939.51</u>	-	59189	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	& 1504-3028-3	Кутова секція 90°, 85х500, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 6036709	шт	2	<u>1978.69</u>	-	3957	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	& 1504-3028-4	Кришка кутової секції 90° лотка 500мм, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 6036910	шт	2	<u>1514.19</u>	-	3028	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	& 1504-3028-5	90° вертикальна секція, зовнішня 85х500, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 7007286	шт	2	<u>1043.16</u>	-	2086	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	& 1504-3028-6	Кришка для 90° вертикальної секції, зовнішньої 85х500мм, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 7131006	шт	2	<u>612.41</u>	-	1225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	& 1504-3028-7	90° вертикальна секція, внутрішня 85х500, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 7007246	шт	2	<u>2040.41</u>	-	4081	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	& 1504-3028-8	Кришка для 90° вертикальної секції, внутрішньої 500мм, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 7130825	шт	2	<u>1056.11</u>	-	2112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	& 1504-3028-9	Профільна рейка 41х21х600мм, шліц 22мм, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 1122956	шт	95	<u>253.91</u>	-	24121	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	& 1504-3028-10	Латунний розпірний анкер під шпильку 865 М8х30 OBO Bettermann 3483088	шт	190	<u>15.40</u>	-	2926	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	& 1504-3028-11	Шпилька з різьбою TR М8 1М, G (2,5-10 мкм) OBO Bettermann 3141128	шт	190	<u>53.27</u>	-	10121	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	& 1504-3028-12	Фіксатор кришки неперф. лоток, А2 (нержавіюча сталь) опціонально, якщо потрібна фіксація кришки лотка OBO Bettermann 6052810	шт	84	<u>23.44</u>	-	1969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,05	<u>107959.26</u>	-	5398	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& 200-6926	Латунний розрізний анкер М8 DKC CM410831	шт	20	<u>10.92</u>	-	218	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& 200-7253	Шпилька M8x2000 DKC CM200802	шт	20	<u>105,14</u>	<u>-</u>	2103	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Лотки з аксесуарами (поверхові)			-	-			-	-	-
101	KB21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	2,135	<u>8370,20</u>	<u>3155,35</u>	17870	11111	<u>6737</u>	<u>48.5300</u>	<u>103,61</u>
					5204,36	1117,30			2385	9,1032	19,44
102	& 1504-3028-13	Лоток MKSMU (1мм) неперф., 85x200x3050, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 6059312	м	213,5	<u>1380,45</u>	<u>-</u>	294726	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
103	& 1504-3028-14	Кришка для лотків і кабельроствів 200x3000x1, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 6052210	м	2135	<u>803,10</u>	<u>-</u>	1714619	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
104	& 1504-3028-15	Кутова секція 90°, 85x200, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 6036702	шт	3	<u>725,96</u>	<u>-</u>	2178	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
105	& 1504-3028-16	Кришка кутової секції 90° лотка 200мм, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 6036904	шт	3	<u>573,43</u>	<u>-</u>	1720	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
106	& 1504-3028-17	Профільна рейка 41x21x300мм, шліц 22мм, FS (18-22 мкм) OBO Bettermann 1122951	шт	350	<u>457,23</u>	<u>-</u>	160031	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
107	& 1504-3028-10	Латунний розпірний анкер під шпильку 865 M8x30 OBO Bettermann 3483088	шт	700	<u>15,40</u>	<u>-</u>	10780	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
108	& 1504-3028-11	Шпилька з різьбою TR M8 1M, G (2,5-10 мкм) OBO Bettermann 3141128	шт	700	<u>53,27</u>	<u>-</u>	37289	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
109	& 1504-3028-12	Фіксатор кришки неперф. лоток, A2 (нержавіюча сталь) опціонально, якщо потрібна фіксація кришки лотка OBO Bettermann 6052810	шт	300	<u>23,44</u>	<u>-</u>	7032	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
110	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,06	<u>107959,26</u>	<u>-</u>	6478	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Матеріали			-	-			-	-	-
111	C113-14	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	180	<u>101,12</u>	<u>-</u>	18202	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
112	C113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	15	<u>250,65</u>	<u>-</u>	3760	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
113	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 16 мм2	100 м	4	<u>7277,24</u>	<u>51,65</u>	29109	26767	<u>207</u>	<u>62.4000</u>	<u>249,6</u>
					6691,78	17,27			69	0,1375	0,55


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	& 250-2342	Провід інсталяційний мідний ПВ1 16 мм2	1000 м	0,408	<u>84105,72</u>	-	34315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	& С1545-319-1	Тримач оцинкований для кріплення кабелю О6-8 мм, 53340, ДКС	шт	800	<u>2,36</u>	-	1888	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	КБ46-29-4	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	6	<u>22750,40</u>	<u>11129,25</u>	136502	69727	<u>66775</u>	<u>110,9100</u>	<u>665,46</u>
					11621,15	3866,40			23198	36,0525	216,32
117	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,5	<u>24061,20</u>	<u>11129,25</u>	12031	6466	<u>5565</u>	<u>123,4200</u>	<u>61,71</u>
		Демонтажні роботи			12931,95	3866,40			1933	36,0525	18,03
118	КБ21-23-1	(Демонтаж) Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	4	<u>807,06</u>	<u>339,31</u>	3228	1870	<u>1357</u>	<u>4,1320</u>	<u>16,53</u>
	к дем.=0,4				467,54	87,55			350	0,7008	2,8
119	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,2	<u>3931,41</u>	-	786	786	-	<u>40,4300</u>	<u>8,09</u>
					3931,41	-			-	-	-
120	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	5	<u>1173,20</u>	-	5866	5866	-	<u>12,6300</u>	<u>63,15</u>
		Матеріали для проходки введення в будівлю			1173,20	-			-	-	-
121	КМ8-155-1	Герметизація проходів при вводі кабелів у приміщення	прохід	140	<u>99,73</u>	-	13962	13962	-	<u>0,9300</u>	<u>130,2</u>
					99,73	-			-	-	-
122	& 1505-3028-2	Сталева рамка GH 8x8 гальв. Roxtec 5GH0000005525	шт	2	<u>46929,72</u>	-	93859	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	& 1505-3028-3	Гумовий ущільнювач RM 10/0x12 Roxtec RM00310121000	шт	2	<u>1098,05</u>	-	2196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	& 1505-3028-4	Гумовий ущільнювач RM 20/0 Roxtec RM00300201000	шт	6	<u>373,84</u>	-	2243	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	& 1505-3028-5	Гумовий ущільнювач RM 30/0 Roxtec RM00300301000	шт	2	<u>551,82</u>	-	1104	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	& 1505-3028-6	Гумовий ущільнювач RM 40 Roxtec RM00100401000	шт	68	<u>1141,17</u>	-	77600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	& 1505-3028-7	Гумовий ущільнювач RM 40 10-32 Roxtec RM00140101000	шт	24	<u>1303,74</u>	-	31290	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	& 1505-3028-8	Гумовий ущільнювач RM 80 Roxtec 5RM0000003350	шт	48	<u>6693,87</u>	-	321306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	& 1505-3028-9	Гумовий ущільнювач з затискачем 120 мм гальв. Roxtec ARW0001201018	шт	16	<u>6478,46</u>	-	103655	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	& 1505-3028-10	Сталева пластина 120 мм гальв. Roxtec ASP0001200018	шт	48	<u>419,72</u>	-	20147	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	& 1505-3028-11	Ущільнювач гумовий TSL 15x6 Roxtec ATS0015061000	шт	14	<u>205,66</u>	-	2879	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Матеріали для проходки через покрівлю (специфікація надана для 3-х отворів)									
132	КМ8-155-1	Герметизація проходів при вводі кабелів у приміщення	прохід	48	<u>99.73</u>	-	4787	4787	-	<u>0.9300</u>	<u>44.64</u>
					99,73	-			-	-	-
133	& 1505-3028-14	Сталева рамка GH 2x1 гальв Roxtec 5GH0000008110	шт	6	<u>7545.37</u>	-	45272	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	& 1505-3028-15	Гумовий ущільнювач RM 30 Roxtec RM00100301000	шт	48	<u>694.07</u>	-	33315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	& 1505-3028-9	Гумовий ущільнювач з затискачем 120 мм гальв. Roxtec ARW0001201018	шт	6	<u>6478.46</u>	-	38871	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	& 1505-3028-10	Сталева пластина 120 мм гальв. Roxtec ASP0001200018	шт	12	<u>419.72</u>	-	5037	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	& 1505-3028-11	Ущільнювач гумовий TSL 15x6 Roxtec ATS0015061000	шт	12	<u>205.66</u>	-	2468	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					14974858	341301	<u>219965</u>		<u>3253.56</u>
									73405		661,36
		Разом устаткування, грн.					9625911				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					378009				
		Всього устаткування, грн.					10003920				
		Разом будівельні роботи, грн.					5348947				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4787681				
		всього заробітна плата, грн.					414706				
		Загальновиробничі витрати, грн.					216125				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					427,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					72799				
		Всього будівельні роботи, грн.					5565072				

		Всього по кошторису					15568992				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4342,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					487505				

Склав інженер проєктувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018_ЕО

на електроосвітлення

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3186,047 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

6,83553 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

736,580 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В									
1	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	9	709.79 414,50	43.78 19,80	6388	3731	394 178	3.9100 0,1690	35.19 1,52
2	& 9000-1115	ЩО 12 щит серії LighS Platinum electric №6422	шт	9	5159.38 -	- -	46434	-	- -	- -	- -
		Електросвітлотехнічна продукція									
3	КБ21-18-16	Монтаж світильників, що встановлюються в підвісних стелях	100шт	1,73	46414.42 37523,19	7596.37 3330,05	80297	64915	13142 5761	371.4800 27,6348	642.66 47,81


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& 1000-4006-B28	Світильник вбудовуємий LED панель STANDART Platinum electric, 36Вт, IP20, Pn-36-w	шт	173	<u>1994.51</u> -	<u>-</u> -	345050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ21-18-1	Монтаж світильників, що встановлюються на штирях	100шт	1,65	<u>43025.71</u> 22649,09	<u>5623.33</u> 2575,50	70992	37371	<u>9278</u> 4250	<u>211.2000</u> 21,5724	<u>348.48</u> 35,59
6	& 1000-4006-B27	Світильник світлодіодний TOP-LINER Platinum electric IP67 1200мм 48W TL-48-n	шт	52	<u>1649.36</u> -	<u>-</u> -	85767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 1000-4006-B24	LED Світильник лінійний ADMINISTRATIVE Platinum electric, 18Вт LNA-18-n	шт	113	<u>870.89</u> -	<u>-</u> -	98411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,06	<u>20458.86</u> 14302,16	<u>1641.41</u> 637,92	1228	858	<u>98</u> 38	<u>126.4000</u> 5,2858	<u>7.58</u> 0,32
9	& 1000-4006-B26	Настінно-стельовий LED світильник, 15Вт, Platinum electric, IP65 Tab-15-o	шт	6	<u>625.06</u> -	<u>-</u> -	3750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ21-18-16	Монтаж світильників, що встановлюються в підвісних стелях	100шт	1,17	<u>46414.42</u> 37523,19	<u>7596.37</u> 3330,05	54305	43902	<u>8888</u> 3896	<u>371.4800</u> 27,6348	<u>434.63</u> 32,33
11	& 1000-4006-B23	Світильник герметичний світлодіодний, 625x625 мм для чистих приміщень Ecotep	шт	117	<u>6161.21</u> -	<u>-</u> -	720862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ21-18-15	Монтаж світильників, що встановлюються в підвісних стелях	100шт	0,14	<u>28006.84</u> 21377,76	<u>5490.35</u> 2604,16	3921	2993	<u>769</u> 365	<u>211.6400</u> 21,8240	<u>29.63</u> 3,06
13	& 1000-4006-B22	Світильник герметичний світлодіодний, 625x313 мм для чистих приміщень Ecotep	шт	14	<u>5824.61</u> -	<u>-</u> -	81545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ10-669-8	Відбивач оптико[фото]-електричний нерухомий	шт	33	<u>203.29</u> 165,68	<u>0.93</u> 0,14	6709	5467	<u>31</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0014	<u>52.8</u> 0,05
15	& 2701-1215	Датчик руху з/у IP-55, 10А, 200град., білий Hager EE830 Електроустановочні вироби	шт	33	<u>2193.17</u> -	<u>-</u> -	72375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,97	<u>8712.32</u> 2691,60	<u>-</u> -	8451	2611	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>26.85</u> -
17	& 445-34609	ВИМИКАЧ ОДНОКЛ. САМОЗАЖ. БІЛИЙ ASFORA Schneider Electric EPH0170121	шт	97	<u>107.93</u> -	<u>-</u> -	10469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,26	<u>8869.85</u> 2849,13	<u>-</u> -	2306	741	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>7.62</u> -
19	& 445-34621	ВИМИКАЧ ДВУХПОЛ. САМОЗАЖ. БІЛ ASFORA Schneider Electric EPH0270121	шт	26	<u>177.26</u> -	<u>-</u> -	4609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,5	<u>8869.85</u> 2849,13	<u>-</u> -	4435	1425	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>14.65</u> -
21	& 445-34633	ПЕР-КАЧ ОДНОКЛ. САМОЗАЖ. БІЛИЙ ASFORA Schneider Electric EPH0470121	шт	50	<u>127.32</u> -	<u>-</u> -	6366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 444-2616-2	РАМКА 1-ПОСТОВА БІЛА Schneider Electric EPH5800121	шт	172	<u>43.88</u>	-	7547	-	-	-	-
23	& 220-25	Коробка приладова з еластичними вводами ПВХ; жовта; д.68х50мм, КОPOS KPL 64-50/LD_NA	шт	172	<u>19.92</u>	-	3426	-	-	-	-
24	& 220-45	Коробка під штукатурку з кришкою КО 97 V Д.103х50мм, КОPOS КОМ 97_КА Кабельно-провідникова продукція	шт	350	<u>33.88</u>	-	11858	-	-	-	-
25	КБ21-4-2	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2</i>	100м	58,3	<u>1104.00</u> 846,84	<u>41.03</u> 19,15	64363	49371	<u>2392</u> 1116	<u>8.6000</u> 0,1602	<u>501.38</u> 9,34
26	& 250-284	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 3 х 1,5 мм2	1000 м	4,1973	<u>26835.14</u>	-	112635	-	-	-	-
27	& 250-1024-1-10	Електроенергетичні кабелі вогнетривкі з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин FLAME-X 950 (N) HXH FE 180 / E30 0,6 / 1kV 3х1,5 мм2 Електромонтажні вироби	1000 м	1,715	<u>58358.70</u>	-	100085	-	-	-	-
28	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	14,25	<u>3727.95</u> 2330,31	<u>1397.64</u> 490,77	53123	33207	<u>19916</u> 6993	<u>22.2400</u> 4,5980	<u>316.92</u> 65,52
29	КР20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	14,25	<u>2623.38</u> 2270,88	<u>14.35</u> 12,56	37383	32360	<u>204</u> 179	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>342</u> 1,58
30	КБ21-3-1	<i>Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм</i>	100м	14,25	<u>3437.47</u> 2392,72	<u>165.27</u> 55,26	48984	34096	<u>2355</u> 787	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>341.72</u> 6,27
31	КБ21-3-4	<i>Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм</i>	100м	42,75	<u>2926.59</u> 1644,44	<u>165.27</u> 55,26	125112	70300	<u>7065</u> 2362	<u>16.2800</u> 0,4400	<u>695.97</u> 18,81
32	& 220-17	Труба гофрована електромонтажна 750N/5см безгалогенова; SUPER MONOFLEX; д.20мм; поліпропілен; сіра; Бухта 100 м, КОPOS 1220HFPP_L100	м	5757	<u>38.79</u>	-	223314	-	-	-	-
33	& 220-19	Кріплення труби 20 мм; д.20мм; ПВХ; t застосування -25+60 °C; темно-сіра; упаковка 10 шт, КОPOS 5320_LB	шт	3370	<u>5.93</u>	-	19984	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& 290902-276-9-2Н4	Дюбель ДШМ грибок 6х40 із шурупом, ТД "Sokol" Демонтажні роботи	шт	3370	<u>2.04</u> -	<u>-</u> -	6875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,1	<u>3931.41</u> 3931,41	<u>-</u> -	393	393	<u>-</u> -	<u>40.4300</u> -	<u>4.04</u> -
36	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	8	<u>2279.31</u> 2279,31	<u>-</u> -	18234	18234	<u>-</u> -	<u>23.4400</u> -	<u>187.52</u> -
37	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	2	<u>710.61</u> 710,61	<u>-</u> -	1421	1421	<u>-</u> -	<u>7.6500</u> -	<u>15.3</u> -
38	КР17-3-1	Демонтаж кабелю Матеріали	100м	60	<u>1173.20</u> 1173,20	<u>-</u> -	70392	70392	<u>-</u> -	<u>12.6300</u> -	<u>757.8</u> -
39	С113-14	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	180	<u>101.12</u> -	<u>-</u> -	18202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	15	<u>250.65</u> -	<u>-</u> -	3760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 16 мм ²	100 м	4	<u>7277.24</u> 6691,78	<u>51.65</u> 17,27	29109	26767	<u>207</u> 69	<u>62.4000</u> 0,1375	<u>249.6</u> 0,55
42	& 250-2342	Провід інсталяційний мідний ПВ1 16 мм ²	1000 м	0,408	<u>84105.72</u> -	<u>-</u> -	34315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С1545-319-1	Тримач оцинкований для кріплення кабелю О6-8 мм, 53340, ДКС	шт	800	<u>2.36</u> -	<u>-</u> -	1888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ46-29-4	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	6	<u>22750.40</u> 11621,15	<u>11129.25</u> 3866,40	136502	69727	<u>66775</u> 23198	<u>110.9100</u> 36,0525	<u>665.46</u> 216,32
45	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,5	<u>24061.20</u> 12931,95	<u>11129.25</u> 3866,40	12031	6466	<u>5565</u> 1933	<u>123.4200</u> 36,0525	<u>61.71</u> 18,03
		Разом прямі витрати по кошторису					2855606	576748	<u>137079</u> 51130		<u>5739.51</u> 457,1
		Разом устаткування, грн.					72375				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2842				
		Всього устаткування, грн.					75217				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2783231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2069404 627878 327599 638,92 108702 3110830				
		Всього по кошторису					3186047				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6835,53 736580				

Склав інженер проектувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019_Б3 на блискавкозахист

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 33,018 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04607 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,934 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	123.69	-	124	91	-	0.8000	0.8
					90.52	-			-	-	-
2	КБ34-130-1	Улаштування блискавководу висотою до 8,5 м	1 шт	1	195.79	-	196	111	-	1.1400	1.14
					110.85	-			-	-	-
3	& 2000-17738-1-2НБ	Щогла активного блискавкоприймача 4 м NI M-02/42 Блискавкозахист 1502 423	шт	1	3705.88	-	3706	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& 4526-1073	Тримач для щогли блискавкоприймача d42 мм ОС M-062 FS Блискавкозахист 1500 621	шт	2	1105.67	-	2211	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 4526-1072	Злучник для щогли та дроту універсальний M-030 FS Блискавкозахист 1500 303	шт	1	124.64	-	125	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	123.69	-	124	91	-	0.8000	0.8
					90.52	-			-	-	-
7	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,04	3849.49	436.71	154	117	17	27.2000	1.09
					2916,93	65,47			3	0,5328	0,02


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,12	<u>3995.33</u> 3062,77	<u>436.71</u> 65,47	479	368	<u>52</u> 8	<u>28.5600</u> 0,5328	<u>3.43</u> 0,06
9	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,14	<u>4141.18</u> 3208,62	<u>436.71</u> 65,47	580	449	<u>61</u> 9	<u>29.9200</u> 0,5328	<u>4.19</u> 0,07
10	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 25	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	100 м	0,35	<u>4578.72</u> 3646,16	<u>436.71</u> 65,47	1603	1276	<u>153</u> 23	<u>34.0000</u> 0,5328	<u>11.9</u> 0,19
11	& 2000- 17691	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту Д8мм (1 м.п = 0,135 кг) W-08/AL Блискавкозахист 1108 006	м	65	<u>39.32</u> -	- -	2556	-	- -	- -	- -
12	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,03	<u>22666.64</u> 22666,64	- -	680	680	- -	<u>261.8000</u> -	<u>7.85</u> -
13	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,03	<u>14090.01</u> 14090,01	- -	423	423	- -	<u>165.2400</u> -	<u>4.96</u> -
14	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,15	<u>3244.89</u> 2402,18	<u>583.25</u> 120,02	487	360	<u>87</u> 18	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>3.36</u> 0,14
15	& 4526-1002	Полоса оцинкована 25х4 мм (1 м.п = 0,8 кг) W-25х4/ST FS Блискавкозахист 1125 041	кг	15	<u>124.85</u> -	- -	1873	-	- -	- -	- -
16	& 4526-1013	Злучник для дроту універсальний C-011 FS Блискавкозахист 1201 011	шт	5	<u>48.40</u> -	- -	242	-	- -	- -	- -
17	& 2000- 17694	Злучник контрольний C-032 Блискавкозахист 1203 021	шт	2	<u>85.12</u> -	- -	170	-	- -	- -	- -
18	& 4526-1015	Злучник для полоси хрестовий C-022 FS Блискавкозахист 1202 021	шт	2	<u>81.29</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
19	& 4526-1050	Тримач дроту NIRO з шурупом і підкладкою Н-021 FS Блискавкозахист 1302 013	шт	2	<u>31.62</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
20	& 4526-1055	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н-303 FS Блискавкозахист 1330 039	шт	20	<u>52.02</u> -	- -	1040	-	- -	- -	- -
21	& 2000- 17717	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем Н- 034 Блискавкозахист 1003 041	шт	48	<u>64.46</u> -	- -	3094	-	- -	- -	- -
22	& 4526-1052	Тримач смуги металевий з дюбелем Н-037 FS Блискавкозахист 1303 072	шт	2	<u>48.24</u> -	- -	96	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,04	<u>5289.49</u> 3986,84	<u>615.64</u> 400,34	212	159	<u>25</u> 16	<u>41.0000</u> 3,5730	<u>1.64</u> 0,14
24	& 4526-1045	Труба монтажна для блискавкозахисту К-201 FS Блискавкозахист 1420 019	м	4	<u>50.95</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& 4526-1057	Тримач труби D20/12 з дюбелем А=240 К-205 FS Блискавкозахист	шт	6	<u>75.72</u> -	<u>-</u> -	454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 4526-1070	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681 FS Блискавкозахист 1468 019	шт	2	<u>305.95</u> -	<u>-</u> -	612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& 4526-1054	Вазелін технічний 0,5 кг К-950 FS Блискавкозахист 1490 500	шт	1	<u>285.84</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 2000-17724	Комплект стержневого уземлювача d16 мм, 6 м G-16/60 Блискавкозахист 1016 602	шт	4	<u>1965.26</u> -	<u>-</u> -	7861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& 2000-1770	Антикорозійна стрічка 10 м G-115 Блискавкозахист 1011 020	шт	1	<u>372.71</u> -	<u>-</u> -	373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& 2000-17725	Гвинт з дюбелем розпірним К-904 Блискавкозахист 1490 042	шт	20	<u>3.06</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& 2000-17709-1-2НА	Анкер з болтом К-931 Блискавкозахист 1493 012	шт	8	<u>30.68</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& 2000-17708	Струмопровідна паста 150мл. G-101 Блискавкозахист 1011 020	шт	1	<u>323.42</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					30820	4125	<u>395</u> 77		<u>41.16</u> 0,62
		Разом будівельні роботи, грн.					30820				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26300				
		всього заробітна плата, грн.					4202				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2198				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					732				
		Всього будівельні роботи, грн.					33018				

		Всього по кошторису					33018				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					46,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4934				

Склав інженер проектувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства
"Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою:
проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-020_Б3

блискавкозахису

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 61,322 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2000-17688	Блискавкоприймач E.S.E. Gromostar 60 A-60 ORW-ELS (Польща)1600 603; (маса=0,002)	шт	1	55104,50	55105
2	& 2000-17723	Електронний реєстратор ударів блискавки FS-LSC A-04 FS Блискавкозахист 1600 040; (маса=0,0005)	шт	1	3900,00	3900
		Разом				59005
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2317
		Всього по кошторису				61322

Склав інженер проектувальник Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021_С3 на системи зв'язку

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість 16,283 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07673 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,641 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,8 розряд


Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-99-3	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 35 номерів	номер	11	712,71	105,85	7840	6675	1165	4,8000	52,8
					606,86	28,99			319	0,2641	2,91
2	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	11	295,76	-	3253	1691	-	1,4000	15,4
					153,69	-			-	-	-
3	& 290116-7045-93	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 2 м DK-1644-A-020	шт	11	140,29	-	1543	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					12636	8366	1165		68,2
									319		2,91
		Разом будівельні роботи, грн.					12636				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3105				
		всього заробітна плата, грн.					8685				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3647				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					16283				

		Всього по кошторису					16283				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					76,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9641				

Склав інженер проектувальник  Северин О.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП  Смирнова О.Г.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства
"Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою:
проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022_С3

системи зв'язку

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 16,631 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1604-5004-7	IP-міні ATC Grandstream UCM6300A; (маса=0,002)	шт	1	14000,00	14000
2	& 1503-837-13	IP телефон Grandstream GRP2601P; (маса=0,001)	шт	11	182,00	2002
		Разом				16002
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				629
		Всього по кошторису				16631

Склав

інженер проектувальник

Северин О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП

Смирнова О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023_СКУД

на система контролю управління доступом

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

438,153 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,70496 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

75,787 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-8	Прилад ОПС на 4 промені	шт	13	1291,21	1,39	16786	16181	18	12,8000	166,4
					1244,67	0,20			3	0,0021	0,03
2	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	13	497,04	-	6462	6462	-	4,8000	62,4
					497,04	-			-	-	-
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	26	86,54	6,60	2250	1723	172	0,6400	16,64
					66,27	2,70			70	0,0252	0,66
4	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	14	678,76	1,39	9503	8713	19	6,4000	89,6
					622,34	0,20			3	0,0021	0,03
5	КМ10-386-10	Ключ або кнопка на панелі	шт	13	182,32	-	2370	2154	-	1,6000	20,8
					165,68	-			-	-	-
6	& 1508-1067-124	Монтажне кільце для сенсорної кнопки Geze 184805	шт	13	9234,19	-	120044	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,13	18408,79	-	2393	2393	-	151,6000	19,71
					18408,79	-			-	-	-
8	КР6-27-4	Установлення замків дверних накладних (Встановлення електричних контактів, у комплекті Cisa 12011.50)	100 шт	0,13	13648,73	-	1774	1774	-	112,4000	14,61
					13648,73	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& 1508-1067-114	Замок електромеханічний Cisa 12011.50	шт	13	<u>4562.46</u>	-	59312	-	-	-	-
10	KP6-27-4	Установлення замків дверних накладних	100 шт	0,13	<u>13648.73</u>	-	1774	1774	-	<u>112.4000</u>	<u>14.61</u>
11	& 1508-1067-126	Дверний доводчик Geze TS-2000 H-o Geze	шт	13	<u>5083.51</u>	-	66086	-	-	-	-
12	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,13	<u>18408.79</u>	-	2393	2393	-	<u>151.6000</u>	<u>19.71</u>
13	& 1508-1067-113	Гнучкий перехід врізний ABLOY EA 281	шт	13	<u>1832.43</u>	-	23822	-	-	-	-
14	KM10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	13	<u>186.53</u>	-	2425	2023	-	<u>1.6000</u>	<u>20.8</u>
15	& 301-111	Колодка розподільча на 4 спарених контакти ПП «Артон» KP-4T	шт	13	<u>159.28</u>	-	2071	-	-	-	-
16	& 1508-1067-132	Роз'єм Keystone CAT 6A, екранований DN-93617 Digitus	шт	13	<u>209.11</u>	-	2718	-	-	-	-
17	& 1508-1067-133	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 0,25 м Digitus	шт	13	<u>112.21</u>	-	1459	-	-	-	-
18	KM10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	4	<u>790.57</u>	-	3162	2810	-	<u>6.4000</u>	<u>25.6</u>
19	KM8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,01	<u>14940.05</u>	<u>111.62</u>	149	62	1	<u>54.4000</u>	<u>0.54</u>
20	& 1508-1067-109	Накладка 50x50 мм, рамка 80x80 мм DN-93801-1 Digitus	шт	1	<u>110.16</u>	-	110	-	-	-	-
21	& 1508-1067-132	Роз'єм Keystone CAT 6A, екранований DN-93617 Digitus	шт	1	<u>209.11</u>	-	209	-	-	-	-
22	& 290116-7045-93	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 2 м DK-1644-A-020	шт	1	<u>140.29</u>	-	140	-	-	-	-
23	& 290116-7045-94	Коробка монтажна гіпс набірна із шурупом самозатухаюча ПП 650C SMARTBOX ОНС60Fs ТД "Sokol"	шт	5	<u>13.98</u>	-	70	-	-	-	-
24	KБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	14,3	<u>1104.00</u>	<u>41.03</u>	15787	12110	<u>587</u>	<u>8.6000</u>	<u>122.98</u>
					846,84	19,15			274	0,1602	2,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& 260-74-1	Кабель парної скрутки (S/FTP-cat.6A LSZH (LSOH)) КППВонг-НФО-ВПЕ 4х2х0,56	1000 м	1,0506	<u>38653.38</u>	-	40609	-	-	-	-
26	& 260-942	Провід силовий мідний ПВСнг (05VV-F-U) 2х0,75 мм	1000 м	0,204	<u>11890.65</u>	-	2426	-	-	-	-
27	& 260-74-1-2Н9	Провід зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу загальної скрутки ПСВВнг (J-YY-U) 4х0,4 мм	1000 м	0,204	<u>5958.63</u>	-	1216	-	-	-	-
28	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	3	<u>2926.59</u>	<u>165.27</u>	8780	4933	<u>496</u>	<u>16.2800</u>	<u>48.84</u>
29	& 290902-263	Гофротруба Sokol Professional з протяжкою d20 ПВХ ТД "Sokol"	м	303	<u>14.07</u>	-	4263	-	-	-	-
30	& 290902-264	Скоба СММ d21-22 однолапкова Sokol ТД "Sokol"	шт	900	<u>2.78</u>	-	2502	-	-	-	-
31	& 290902-276-9-2Н4	Дюбель ДШМ грибок 6х40 із шурупом, ТД "Sokol"	шт	1000	<u>2.04</u>	-	2040	-	-	-	-
32	& 290902-276-10-2Н5	Кабельні стяжки білі 4х200 100шт Sokol., ТД "Sokol"	шт	2000	<u>0.56</u>	-	1120	-	-	-	-
33	& 290902-276-22	Дюбель Ялинка круглий кабельний 6 мм	шт	200	<u>0.43</u>	-	86	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					406311	65505	<u>1293</u>		<u>643.24</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					406311		516		4,33
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					339513				
		всього заробітна плата, грн.					66021				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31842				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9766				
		Всього будівельні роботи, грн.					438153				

		Всього по кошторису					438153				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					704,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					75787				

Склав інженер проектувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства
"Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою:
проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024_СКУД

системи контролю управління доступом

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 427,071 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-101-63	Ноутбук з встановленою Windows 11 pro HP ProBook 465 G11 Pike Silver 9Y7C7ET; (маса=0,002)	шт	1	33332,50	33333
2	& 1508-1067-118	Контролер обмеження доступу U-Prox IP400; (маса=0,001)	шт	13	9268,33	120488
3	& 303-32	Блок живлення ТОВ «Тірас-12» БЖ 1230 ; (маса=0,002)	шт	13	6190,00	80470
4	& 1602-101-25	Акумуляторна батарея 12В/7А.г Ventura; (маса=0,00225)	шт	26	625,83	16272
5	& 1508-1067-119	Настільний зчитувач безконтактних ідентифікаторів U-Prox Desktop Itvsystems; (маса=0,001)	шт	1	3440,00	3440
6	& 1508-1067-115-2MB	Зчитувач мультиформатний U-Prox SL maxi; (маса=0,001)	шт	13	2278,33	29618
7	& 1508-1067-129	Сенсорна кнопка "Вихід" Geze 137529; (маса=0,001)	шт	13	560,00	7280
8	& 1508-1067-112	Сповіщувач магнітоконтактний S-4 DG SATEL; (маса=0,001)	шт	13	530,00	6890
9	& 1508-1067-130	Безконтактна смарт-картка MIFARE R-83 Seven; (маса=0,00001)	шт	100	17,50	1750
10	& 1508-1067-131	Безконтактний брелок з чіпом MIFARE R-75 Seven; (маса=0,00001)	шт	100	90,83	9083
11	& 1508-1067-111	IP Відеодомофон AT-10 Silver+White BAS-IP; (маса=0,001)	шт	4	17500,00	70000
12	& 1508-1067-110	IP виклична панель накладна AV-04SD Silver BAS-IP; (маса=0,001)	шт	4	8000,00	32000
		Разом				410624

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	45900	0,007	16126 321 426750 321 427071

Склав інженер проектувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025_OC

на охоронна сигналізація

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

36,470 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,18174 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

19,521 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устаткування та матеріали									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>3964.48</u>	<u>1.72</u>	3964	3811	<u>2</u>	<u>36.8000</u>	<u>36.8</u>
					3810,64	0,25			-	0,0026	-
2	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	2	<u>678.76</u>	<u>1.39</u>	1358	1245	<u>3</u>	<u>6.4000</u>	<u>12.8</u>
					622,34	0,20			-	0,0021	-
3	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	<u>696.61</u>	<u>-</u>	697	351	<u>-</u>	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
					351,30	-			-	-	-
4	КМ10-669-8	Відбивач оптико[фото]-електричний нерухомий	шт	10	<u>203.29</u>	<u>0.93</u>	2033	1657	<u>9</u>	<u>1.6000</u>	<u>16</u>
					165,68	0,14			1	0,0014	0,01
5	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	13	<u>186.53</u>	<u>-</u>	2425	2023	<u>-</u>	<u>1.6000</u>	<u>20.8</u>
					155,58	-			-	-	-
6	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	1	<u>343.83</u>	<u>-</u>	344	331	<u>-</u>	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
					331,36	-			-	-	-
7	КМ10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	1	<u>1406.35</u>	<u>222.84</u>	1406	1054	<u>223</u>	<u>9.6000</u>	<u>9.6</u>
					1053,89	61,04			61	0,5560	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 1508-1067-132	Роз'єм Keystone CAT 6A, екранований DN-93617 Digitus	шт	3	<u>209,11</u>	-	627	-	-	-	-
9	& 290116-7045-95	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 0,25 м Digitus DK-1644-A-0025/R	шт	3	<u>62,94</u>	-	189	-	-	-	-
10	& 1508-1067-132	Роз'єм Keystone CAT 6A, екранований DN-93617 Digitus	шт	1	<u>209,11</u>	-	209	-	-	-	-
11	& 290116-7044-97	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 1,0 м Digitus DK-1644-A-010/R	шт	4	<u>97,79</u>	-	391	-	-	-	-
12	& 290116-7045-94	Коробка монтажна гіпс набірна із шурупом самозатухаюча ПП 650C SMARTBOX ОНС60Fs ТД "Sokol"	шт	1	<u>13,98</u>	-	14	-	-	-	-
13	& 290116-7045-93	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 2 м DK-1644-A-020 Кімната зберігання наркотичних медикаментів	шт	1	<u>140,29</u>	-	140	-	-	-	-
14	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>3964,48</u>	<u>1,72</u>	3964	3811	2	<u>36.8000</u>	<u>36.8</u>
15	КМ10-683-10	Пульст керування виносний ВПК	шт	1	<u>696,61</u>	-	697	351	-	<u>3.2000</u>	<u>3,2</u>
16	КМ10-669-8	Відбивач оптико[фото]-електричний нерухомий	шт	1	<u>203,29</u>	<u>0,93</u>	203	166	1	<u>1.6000</u>	<u>1,6</u>
17	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт	3	<u>186,53</u>	-	560	467	-	<u>1.6000</u>	<u>4,8</u>
18	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	1	<u>343,83</u>	-	344	331	-	<u>3.2000</u>	<u>3,2</u>
19	& 1508-1067-132	Роз'єм Keystone CAT 6A, екранований DN-93617 Digitus	шт	1	<u>209,11</u>	-	209	-	-	-	-
20	& 290116-7045-95	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 0,25 м Digitus DK-1644-A-0025/R	шт	1	<u>62,94</u>	-	63	-	-	-	-
21	& 1508-1067-132	Роз'єм Keystone CAT 6A, екранований DN-93617 Digitus Кабельна продукція	шт	1	<u>209,11</u>	-	209	-	-	-	-
22	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокільного або багатокільного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,4	<u>1104,00</u>	<u>41,03</u>	1546	1186	<u>57</u>	<u>8.6000</u>	<u>12,04</u>
					846,84	19,15			27	0,1602	0,22
23	& 260-74-1	Кабель парної скрутки (S/FTP-cat.6A LSZH (LSOH)) КПпВонг-НФО-ВПЕ 4x2x0,56	1000 м	0,1428	<u>38653,38</u>	-	5520	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	0,2	<u>3586.83</u> 1644,44	<u>165,27</u> 55,26	717	329	<u>33</u> 11	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>3,26</u> 0,09
25	& 290902-263	Гофротруба Sokol Professional з протяжкою d20 ПВХ ТД "Sokol"	м	20,2	<u>14,07</u> -	<u>-</u> -	284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 290902-264	Скоба СММ d21-22 однолапкова Sokol ТД "Sokol"	шт	60	<u>2,78</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& 290902-276-9-2Н4	Дюбель ДШМ грибок 6х40 із шурупом, ТД "Sokol"	шт	100	<u>2,04</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 290902-276-10-2Н5	Кабельні стяжки білі 4х200 100шт Sokol., ТД "Sokol"	шт	100	<u>0,56</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					28540	17113	<u>330</u> 100		<u>167,3</u> 0,88
		Разом будівельні роботи, грн.					28540				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11097				
		всього заробітна плата, грн.					17213				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7930				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2308				
		Всього будівельні роботи, грн.					36470				

		Всього по кошторису					36470				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					181,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19521				

Склад

інженер проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Северин О.В.

Перевірив

П.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Смирнова О.Г.

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства
"Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою:
проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-026_OC

охоронної сигналізації

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 113,486 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Устаткування та матеріали				
1	& 1602-102-1	Прилад прийомо-контрольний Hub 2 Ajax Systems; (маса=0,001)	шт	1	6665,83	6666
2	& 1602-102-2	Ретранслятор радіосигналу ReX 2 Ajax Systems; (маса=0,001)	шт	2	4424,17	8848
3	& 1602-102-3	Бездротова клавіатура з сенсорним екраном KeyPad TouchScreen Ajax Systems; (маса=0,000197)	шт	1	7915,83	7916
4	& 1602-102-9	Кишеньковий брелок для керування режимами охорони , колір-білий, Ajax SpaceControl Ajax Systems; (маса=0,00001)	шт	2	749,17	1498
5	& 1602-102-4	Бездротовий ІЧ датчик руху і розбиття скла CombiProtect Jeweller Ajax Systems; (маса=0,000092)	шт	6	2340,83	14045
6	& 1602-102-5	Сповіщувач руху інфрачервоний бездротовий MotionCam (PhOD) Ajax Systems; (маса=0,001)	шт	4	4249,17	16997
7	& 1602-102-20	Оповіщувач відчинення DoorProtect Ajax Systems; (маса=0,000029)	шт	13	1049,17	13639
8	& 1602-102-16	Оповіщувач, сирена (внутрішня) HomeSiren Ajax Systems; (маса=0,000097)	шт	1	1674,17	1674
9	& 1602-102-6	Комутатор POE 8 портовий Gigabit CL4 PoE Aruba JL681A; (маса=0,001)	шт	1	10820,83	10821
10	& 1602-102-7	Активация технічної підтримки від виробника HPE 3Y FC NBD Exch A ION19308 ARUBA HR1Z0E; (маса=0,001)	шт	1	4000,00	4000
		Кімната зберігання наркотичних медикаментів				
11	& 1602-102-1	Прилад прийомо-контрольний Hub 2 Ajax Systems; (маса=0,001)	шт	1	6665,83	6666
12	& 1602-102-3	Бездротова клавіатура з сенсорним екраном KeyPad TouchScreen Ajax Systems; (маса=0,000197)	шт	1	7915,83	7916
13	& 1602-102-9	Кишеньковий брелок для керування режимами охорони , колір-білий, Ajax SpaceControl Ajax Systems; (маса=0,00001)	шт	2	749,17	1498

1	2	3	4	5	6	7
14	& 1602-102-4	Бездротовий ІЧ датчик руху і розбиття скла CombiProtect Jeweller Ajax Systems; (маса=0,000092)	шт	1	2340,83	2341
15	& 1602-102-20	Оповіслювач відчинення DoorProtect Ajax Systems; (маса=0,000029)	шт	3	1049,17	3148
16	& 1602-102-16	Оповіслювач, сирена (внутрішня) HomeSiren Ajax Systems; (маса=0,000097)	шт	1	1674,17	1674
		Разом				109347
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4139
		Всього по кошторису				113486

Склад інженер проектувальник  Северин О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  Смирнова О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027_СО

на системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

242,073 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,93793 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

102,478 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд


Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-385-5	Апаратура настільна, маса до 50 кг	шт	1	1751,45	22,28	1751	1581	22	14,4000	14,4
					1580,83	6,10			6	0,0556	0,06
2	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	2	1377,88	-	2756	2459	-	11,2000	22,4
					1229,54	-			-	-	-
3	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	81	343,83	-	27850	26840	-	3,2000	259,2
					331,36	-			-	-	-
4	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	497,04	-	497	497	-	4,8000	4,8
					497,04	-			-	-	-
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	98,06	6,60	98	66	7	0,6400	0,64
					66,27	2,70			3	0,0252	0,03
6	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	2	383,59	72,42	767	622	145	3,2000	6,4
					311,17	19,84			40	0,1807	0,36
7	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	43	366,08	1,72	15741	13380	74	3,2000	137,6
					311,17	0,25			11	0,0026	0,11
8	КБ21-13-1	Прокладання ізоляованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	20,1	850,32	30,70	17091	13494	617	6,2600	125,83
					671,32	15,70			316	0,1327	2,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& 260-402	Кабелі зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу парної скрутки КОПЕВ (J-2Y(St)Y-PF) 4x2x0,4 мм	1000 м	0,0102	<u>15316.02</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 260-265	Провід зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу загальної скрутки ПСРкН FRHF FE180/E30-90 (J-HXH- FE180/E30-90) (Ек 30) 2x0,8 мм	1000 м	2,04	<u>15311.91</u> -	<u>-</u> -	31236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	8,5	<u>3847.36</u> <u>3436.78</u>	<u>362.10</u> <u>138,15</u>	32703	29213	<u>3078</u> <u>1174</u>	<u>32.8000</u> <u>1,1242</u>	<u>278.8</u> <u>9,56</u>
12	& 290902-276-12-1CK	Кабельний канал Sokol Professsional білий 25x16, ТД "Sokol"	м	858,5	<u>14.97</u> -	<u>-</u> -	12852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 290902-276-9-2H4	Дюбель ДШМ грибок 6x40 із шурупом, ТД "Sokol"	шт	2800	<u>2.04</u> -	<u>-</u> -	5712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& 290902-276-10-2H5	Кабельні стяжки білі 4x200 100шт Sokol., ТД "Sokol"	шт	500	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 290902-276-27	Тримач кабелю 8 мм, UDF8, Baks	шт	4000	<u>6.02</u> -	<u>-</u> -	24080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1200-523	Анкер-клин TDN 6x40мм BIERBAN	шт	4000	<u>6.03</u> -	<u>-</u> -	24120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1550-38-6	Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл	балон	4	<u>438.08</u> -	<u>-</u> -	1752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					199442	88152	<u>3943</u> <u>1550</u>		<u>850.07</u> <u>12,79</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					199442				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107347				
		всього заробітна плата, грн.					89702				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42631				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12776				
		Всього будівельні роботи, грн.					242073				

		Всього по кошторису					242073				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					937,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					102478				

Склав інженер проєктувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства
"Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою:
проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-028_CO

системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 158,689 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 300-231	Моноблоки настільні (8531) VELLEZ ВЕЛЛЕЗн-120-600; (маса=0,024)	шт	1	51030,00	51030
2	& 300-33-2	Блок керування інформацією VELLEZ БКІ-02М; (маса=0,002)	шт	1	11580,00	11580
3	& 300-163	Комплекс гучномовного адресного зв'язку – КГЗ-02. Пульт мікрофонний 8518 VELLEZ ПМН-8 ; (маса=0,001)	шт	1	5440,00	5440
4	& 300-641	Гучномовці настінні (8518) VELLEZ ЗАС100ПН-2; (маса=0,00065)	шт	81	515,00	41715
5	& 303-32	Блок живлення ТОВ «Тірас-12» БЖ 1230 ; (маса=0,002)	шт	1	6190,00	6190
6	& 1511-4001- А-1К	Акумулятор 18 А/год 12В Full Energy FEP-1218; (маса=0,0053)	шт	1	1416,67	1417
7	& 303-30	Модуль розширення на 2 релейних виходи «оповіщення» ТОВ «Тірас-12» МРЛ-2.2 ; (маса=0,00015)	шт	2	1570,00	3140
8	& 303-12	Оповіщувач світло-звуковий ТОВ «Тірас-12» Джміль (24V) ; (маса=0,0003)	шт	1	1100,00	1100
9	& 304-16	Показчик світловий ТОВ «Тірас-12» ОС-6.4(12/24V) «Стрілка-показник напр. руху» ; (маса=0,00022)	шт	10	740,00	7400
10	& 302-12-1-15	Показчик світловий ТОВ «Тірас-12» ОС-1 (12/24V) «Вихід» ; (маса=0,00022)	шт	32	740,00	23680
		Разом				152692

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5997
		Всього по кошторису				158689

Склав інженер проектувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029_СПС

на системи пожежної сигналізації

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

358,187 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,5381 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

165,956 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	6542.37	1.72	6542	6296	2	60.8000	60.8
					6295,84	0,25			-	0,0026	-
2	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3964.48	1.72	3964	3811	2	36.8000	36.8
					3810,64	0,25			-	0,0026	-
3	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	3	383.59	72.42	1151	934	217	3.2000	9.6
					311,17	19,84			60	0,1807	0,54
4	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	90.34	6.60	90	66	7	0.6400	0.64
					66,27	2,70			3	0,0252	0,03
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	86.54	6.60	87	66	7	0.6400	0.64
					66,27	2,70			3	0,0252	0,03
6	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	163	366.08	1.72	59671	50721	280	3.2000	521.6
					311,17	0,25			41	0,0026	0,42
7	КМ10-668-4	Сповіщувач ПС автоматичний контактний	шт	21	186.53	-	3917	3267	-	1.6000	33.6
					155,58	-			-	-	-
8	КБ21-17-18	Монтаж світильників місцевого освітлення	100шт	0,02	13751.07	527.25	275	232	11	113.6000	2.27
					11614,46	182,34			4	1,5406	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& C1547-17-1	Світильник для аварійного освітлення, з акумулятором DELUX REL-501 LED	шт	2	<u>425,09</u>	-	850	-	-	-	-
10	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	33	<u>817,42</u>	<u>30,70</u>	26975	22154	<u>1013</u>	<u>6.2600</u>	<u>206,58</u>
					671,32	15,70			518	0,1327	4,38
11	& 250-1024-1-10	Електроенергетичні кабелі вогнетривкі з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин FLAME-X 950 (N) HXH FE 180 / E30 0,6 / 1kV 3x1,5 мм ²	1000 м	0,153	<u>58358,70</u>	-	8929	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& 260-265	Провід зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу загальної скрутки ПСРкН FRHF FE180/E30-90 (J-HXH- FE180/E30-90) (Ек 30) 2x0,8 мм	1000 м	0,051	<u>15311,91</u>	-	781	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& 260-259	Провід зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу загальної скрутки ПСРкН FRHF FE180/E30-90 (J-HXH- FE180/E30-90) (Ек 30) 2x0,5 мм	1000 м	3,162	<u>12246,99</u>	-	38725	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	14,8	<u>3847,36</u>	<u>362,10</u>	56941	50864	<u>5359</u>	<u>32.8000</u>	<u>485,44</u>
					3436,78	138,15			2045	1,1242	16,64
15	& 290902-276-12-1СК	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 25x16, ТД "Sokol"	м	1010	<u>14,97</u>	-	15120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& 290902-276-11-1СИ	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40x25, ТД "Sokol"	м	454,5	<u>29,29</u>	-	13312	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& 290902-276-26	Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40x40, ТД "Sokol"	м	30,3	<u>36,70</u>	-	1112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>602,04</u>	<u>42,35</u>	602	360	<u>42</u>	<u>3.4000</u>	<u>3,4</u>
					360,43	18,54			19	0,1579	0,16
19	& 04-01-01-2-31	Корпус пласт. ЩРН-П- 8 мод. 1ряд навісний 200x184x95 IP41 ІЕК МКР12-N-08-40-20	шт	1	<u>253,54</u>	-	254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	5	<u>186,50</u>	<u>3,30</u>	933	905	<u>17</u>	<u>1.6000</u>	<u>8</u>
					181,04	1,35			7	0,0126	0,06
21	& 290902-276-9-2Н4	Дюбель ДШМ грибок 6x40 із шурупом, ТД "Sokol"	шт	6300	<u>2,04</u>	-	12852	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& 290902-276-10-2Н5	Кабельні стяжки білі 4x200 100шт Sokol., ТД "Sokol"	шт	500	<u>0,56</u>	-	280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& 301-110	Зовнішній пристрій оптичної сигналізації ПП «Артон» ЗПОС	шт	64	<u>86,86</u>	-	5559	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C1550-38-6	Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл	балон	5	<u>438,08</u>	<u>-</u>	2190	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
25	KB21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,3	<u>9255,25</u> <u>6157,72</u>	<u>1886,22</u> <u>914,81</u>	2777	1847	<u>566</u> <u>274</u>	<u>57.4200</u> <u>8,4516</u>	<u>17,23</u> <u>2,54</u>
26	& 200-12377	Труба жорстка з нержавіючої сталі д.25х1, 2х4000 мм AISI304 DKC 6700-25L4	м	30	<u>736,71</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	22101	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
27	KM10-309-2	Реле, установлене на пультах і панелях	шт	1	<u>192,38</u> <u>175,65</u>	<u>-</u> <u>-</u>	192	176	<u>-</u> <u>-</u>	<u>1.6000</u> <u>-</u>	<u>1,6</u> <u>-</u>
28	& 1504-3027-20	Коробка розподільча вогнестійка E90 FLAMEBOX 100P 6х4	шт	4	<u>535,62</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	2142	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					288324	141699	<u>7523</u> <u>2974</u>		<u>1388,2</u> <u>24,83</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					288324				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					139102				
		всього заробітна плата, грн.					144673				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69863				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					125,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21283				
		Всього будівельні роботи, грн.					358187				

		Всього по кошторису					358187				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1538,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					165956				

Склад

інженер проєктувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Северин О.В.

Перевірив

П.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Смирнова О.Г.

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства
"Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою:
проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-030_СПС

системи пожежної сигналізації

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 90,562 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 302-26	Прилад пожежної сигналізації для великих об'єктів ТОВ «Тірас-12» Тірас-16. 128П ; (маса=0,0019)	шт	1	20800,00	20800
2	& 304-27	Прилад пожежної сигналізації для невеликих та середніх об'єктів ТОВ «Тірас-12» Тірас-8П ; (маса=0,0019)	шт	1	8370,00	8370
3	& 304-31	GSM-модуль ТОВ «Тірас-12» МЦА-GSM ; (маса=0,0001)	шт	1	4460,00	4460
4	& 304-29	Виносний модуль розширення релейних виходів ТОВ «Тірас-12» M-OUT8R ; (маса=0,0012)	шт	2	4000,00	8000
5	& 1511-4001- А-1К	Акумулятор 18 А/год 12В Full Energy FEP-1218; (маса=0,0053)	шт	1	1416,67	1417
6	& 1511-4001- А-1	Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207; (маса=0,001)	шт	1	566,67	567
7	& 301-163-1- 2НИ	Димовий оптичний точковий пожежний сповіщувач ПП «Артон» СПД-3 ; (маса=0,00015)	шт	179	215,50	38575
8	& 301-68	Ручний пожежний сповіщувач, який формує тривожний стан стрибкоподібним збільшенням струму споживання; оптична індикація стану «Пожежа» ПП «Артон» SPR-1L ; (маса=0,00005)	шт	22	177,00	3894
9	& 444-35193	EZ9 АВТ. ВИМ, 1Р, 10А, X-KA C Schneider Electric EZ9F34110 ; (маса=0,001)	шт	1	167,04	167
10	& 444-35192	EZ9 АВТ. ВИМ, 1Р, 6А, X-KA C Schneider Electric EZ9F34106 ; (маса=0,001)	шт	4	185,47	742
11	& 2800-3479	Реле MY4 (AC 220 V) АСКО-УКРЕМ А0090010009 ; (маса=0,0005)	шт	1	90,96	91

1	2	3	4	5	6	7
12	& 2800-3462	РУФ14А-Е колодка під реле МУ4 АСКО-УКРЕМ А0090020005 ; (маса=0,0005) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	54,93	55 87138 3424 90562

Склав інженер проєктувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031_3

на система контролю загазованості

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 38,606 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15597 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,962 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд


Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів прийнятно-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3964,48	1,72	3964	3811	2	36,8000	36,8
					3810,64	0,25			-	0,0026	-
2	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	497,04	-	497	497	-	4,8000	4,8
					497,04	-			-	-	-
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	366,08	1,72	1830	1556	9	3,2000	16
					311,17	0,25			1	0,0026	0,01
4	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	497,04	-	497	497	-	4,8000	4,8
					497,04	-			-	-	-
5	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	4	366,08	1,72	1464	1245	7	3,2000	12,8
					311,17	0,25			1	0,0026	0,01
6	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	1	86,54	6,60	87	66	7	0,6400	0,64
					66,27	2,70			3	0,0252	0,03
7	КБ21-13-1	Прокладання ізоляованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	2,6	850,32	30,70	2211	1745	80	6,2600	16,28
					671,32	15,70			41	0,1327	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 250-1927	Кабелі контрольні, мідні, екрановані що не розповсюджує полум'я КВВГЕнг 5х1,0 мм2	1000 м	0,153	<u>39439,10</u> -	- -	6034	-	- -	- -	- -
9	& 260-937-4	Кабель OLFLEX J-Y(ST)Y...LG 1x2x0.8 мм	1000 м	0,102	<u>10215,66</u> -	- -	1042	-	- -	- -	- -
10	& 250-1086	Електроенергетичні кабелі вогнетривкі з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин FLAME-X 950 (N) HXH FE 180 / E90 0,6 / 1kV 3х1,5 мм2	1000 м	0,0102	<u>60138,17</u> -	- -	613	-	- -	- -	- -
11	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,5	<u>3847,36</u> <u>3436,78</u>	<u>362,10</u> <u>138,15</u>	5771	5155	<u>543</u> <u>207</u>	<u>32,8000</u> <u>1,1242</u>	<u>49,2</u> <u>1,69</u>
12	& 290902-276-25	Канал кабельний Neomax 25x16 мм NX3304	м	50,5	<u>25,56</u> -	- -	1291	-	- -	- -	- -
13	& 290902-276-24	Канал кабельний Neomax 40x25 мм NX3007	м	101	<u>48,08</u> -	- -	4856	-	- -	- -	- -
14	& 290902-276-9-2H4	Дюбель ДШМ грибок 6х40 із шурупом, ТД "Sokol"	шт	500	<u>2,04</u> -	- -	1020	-	- -	- -	- -
15	& 290902-276-10-2H5	Кабельні стяжки білі 4х200 100шт Sokol., ТД "Sokol"	шт	500	<u>0,56</u> -	- -	280	-	- -	- -	- -
16	1504-17079	Вилка штепсельна двополюсна з заземлювальним контактом, частотою 50 Гц ВШ-П-20-Б-02-10/220	шт	1	<u>66,31</u> -	- -	66	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					31523	14572	<u>648</u> <u>253</u>		<u>141,32</u> <u>2,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					31523				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16303				
		всього заробітна плата, грн.					14825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7083				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2137				
		Всього будівельні роботи, грн.					38606				

		Всього по кошторису					38606				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					155,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16962				

Склав інженер проектувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства
"Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою:
проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-032_3

системи контролю загазованості

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 47,638 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2402-4058-17-2НЗ	Блок контролю і управління газоаналізатора Варта 1-03.14; (маса=0,003)	шт	1	11210,00	11210
2	& 1504-13245-2-2МД	Джерело безперебійного живлення ІНПП-800П ТОВ «ЕЛІМ»; (маса=0,005)	шт	1	3500,00	3500
3	& 304-25-1	Сповіщувач газу метану СН4 Дм-14 ТЕМІО; (маса=0,0009)	шт	5	4080,00	20400
4	& 303-32	Блок живлення ТОВ «Тірас-12» БЖ 1230 ; (маса=0,002)	шт	1	6190,00	6190
5	& 303-19	Оповіщувач світло-звуковий. Робоча напруга 12V ТОВ «Тірас-12» ОС3-11 «УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу Викличте службу 04» ; (маса=0,00022)	шт	4	950,00	3800
6	& 1503-1271-136-1Ж	12v-7,2ah АКБ EuroBattery NP 12-7.2 DZM AGM (12в 7,2Ач); (маса=0,00223)	шт	1	739,17	739
		Разом				45839
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1799

		Всього по кошторису				47638

Склав інженер проєктувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-033_ВС на відеоспостереження

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 216,984 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,39281 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 44,999 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Шафа комутації (ШК №3)									
1	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>1734.64</u> 362,08	<u>206.62</u> 50,68	1735	362	<u>207</u> 51	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41
2	& 290116-8055	Роз'єм Keystone CAT 6A, екранований комплект з 24 шт. Digitus DN-93617-24	комплект	1	<u>4406.81</u> -	<u>-</u> -	4407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& 290116-8056	Стрічка-липучка, ширина 20 мм рулон 10 м, колір чорний Digitus DN-CT-10M-20	шт	1	<u>1254.64</u> -	<u>-</u> -	1255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& 290116-8057	Організатор кабелю 1U 19" Digitus DN-97662	шт	1	<u>1479.14</u> -	<u>-</u> -	1479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	<u>1377.88</u> 1229,54	<u>-</u> -	1378	1230	<u>-</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>11.2</u> -
6	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	6	<u>172.92</u> 169,62	<u>3.30</u> 1,35	1038	1018	<u>20</u> 8	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>9.6</u> 0,08


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KM10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	1	<u>1406.35</u> 1053,89	<u>222.84</u> 61,04	1406	1054	<u>223</u> 61	<u>9.6000</u> 0,5560	<u>9.6</u> 0,56
8	& 290116-7044-97	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 1,0 м Digitus DK-1644-A-010/R	шт	24	<u>97.79</u> -	-	2347	-	-	-	-
9	& 290116-7044-1	Оптичний патч-корд, дуплексний, LC-LC SM OS209/125 2 м Digitus DK-2933-02	шт	3	<u>284.79</u> -	-	854	-	-	-	-
10	& 290116-7044-2	Комплект кріплення для 483 мм (19") M6 50 Digitus DN-19 SET-S Шафа комутації (ШК №4)	шт	12	<u>957.14</u> -	-	11486	-	-	-	-
11	KM8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600x600 мм	шт	1	<u>1734.64</u> 362,08	<u>206.62</u> 50,68	1735	362	<u>207</u> 51	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41
12	& 290116-8055	Роз'єм Keystone CAT 6A, екранований комплект з 24 шт. Digitus DN-93617-24	комплект	1	<u>4406.81</u> -	-	4407	-	-	-	-
13	& 290116-8056	Стрічка-липучка, ширина 20 мм рулон 10 м, колір чорний Digitus DN-CT-10M-20	шт	1	<u>1254.64</u> -	-	1255	-	-	-	-
14	& 290116-8057	Організатор кабелю 1U 19" Digitus DN-97662	шт	1	<u>1479.14</u> -	-	1479	-	-	-	-
15	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	2	<u>172.92</u> 169,62	<u>3.30</u> 1,35	346	339	<u>7</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>3.2</u> 0,03
16	KM10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	1	<u>1406.35</u> 1053,89	<u>222.84</u> 61,04	1406	1054	<u>223</u> 61	<u>9.6000</u> 0,5560	<u>9.6</u> 0,56
17	& 290116-7044-97	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 1,0 м Digitus DK-1644-A-010/R	шт	24	<u>97.79</u> -	-	2347	-	-	-	-
18	& 290116-7044-1	Оптичний патч-корд, дуплексний, LC-LC SM OS209/125 2 м Digitus DK-2933-02	шт	1	<u>284.79</u> -	-	285	-	-	-	-
19	& 290116-7044-2	Комплект кріплення для 483 мм (19") M6 50 Digitus DN-19 SET-S Шафа комутації (ШК №5)	шт	12	<u>957.14</u> -	-	11486	-	-	-	-
20	KM8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600x600 мм	шт	1	<u>1734.64</u> 362,08	<u>206.62</u> 50,68	1735	362	<u>207</u> 51	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41
21	& 290116-8055	Роз'єм Keystone CAT 6A, екранований комплект з 24 шт. Digitus DN-93617-24	комплект	1	<u>4406.81</u> -	-	4407	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 290116-8056	Стрічка-липучка, ширина 20 мм рулон 10 м, колір чорний Digitus DN-CT-10M-20	шт	1	<u>1254,64</u>	-	1255	-	-	-	-
23	& 290116-8057	Організатор кабелю 1U 19" Digitus DN-97662	шт	1	<u>1479,14</u>	-	1479	-	-	-	-
24	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	<u>172,92</u>	<u>3,30</u>	346	339	<u>7</u>	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
25	KM10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	1	<u>1406,35</u>	<u>222,84</u>	1406	1054	<u>223</u>	<u>9,6000</u>	<u>9,6</u>
26	& 290116-7044-97	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 1,0 м Digitus DK-1644-A-010/R	шт	24	<u>97,79</u>	-	2347	-	-	-	-
27	& 290116-7044-1	Оптичний патч-корд, дуплексний, LC-LC SM OS209/125 2 м Digitus DK-2933-02	шт	1	<u>284,79</u>	-	285	-	-	-	-
28	& 290116-7044-2	Комплект кріплення для 483 мм (19") M6 50 Digitus DN-19 SET-S Робоче місце	шт	12	<u>957,14</u>	-	11486	-	-	-	-
29	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	2	<u>1377,88</u>	-	2756	2459	-	<u>11,2000</u>	<u>22,4</u>
30	& 290116-7044-4	Кабель живлення C14-C13 5м Digitus AK-440201-050-S	шт	5	<u>1117,39</u>	-	5587	-	-	-	-
31	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	2	<u>252,39</u>	<u>30,99</u>	505	335	<u>62</u>	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
32	& 290116-7044-6	Кронштейн для монітора 32"-43" Black КВАДО K-235	шт	2	<u>1276,60</u>	-	2553	-	-	-	-
33	& 290116-7045-20	Кабель HDMI POWERPLANT v1.4 3м Black KD00AS1202	шт	2	<u>135,35</u>	-	271	-	-	-	-
34	KM8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,01	<u>14940,05</u>	<u>111,62</u>	149	62	<u>1</u>	<u>54,4000</u>	<u>0,54</u>
35	& 1508-1067-109	Накладка 50x50 мм, рамка 80x80 мм DN-93801-1 Digitus	шт	1	<u>110,16</u>	-	110	-	-	-	-
36	& 1508-1067-132	Роз'єм Keystone CAT 6A, екранований DN-93617 Digitus	шт	1	<u>209,11</u>	-	209	-	-	-	-
37	& 290116-7045-94	Коробка монтажна гіпс набірна із шурупом самозатухаюча ПП 650C SMARTBOX ОHC60Fs ТД "Sokol"	шт	1	<u>13,98</u>	-	14	-	-	-	-
38	& 290116-7045-93	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 2 м DK-1644-A-020 Обладнання	шт	1	<u>140,29</u>	-	140	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КМ10-350-23	Встановлення, підключення та налаштування IP відеокамери	шт	31	<u>415,72</u>	<u>11,14</u>	12887	12542	<u>345</u>	<u>3,2000</u>	<u>99,2</u>
40	& 1508-1067-132	Роз'єм Keystone CAT 6A, екранований DN-93617 Digitus	шт	31	<u>404,58</u>	<u>3,05</u>	6482	-	<u>95</u>	<u>0,0278</u>	<u>0,86</u>
41	& 290116-7045-95	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 0,25 м Digitus DK-1644-A-0025/R	шт	31	<u>209,11</u>	<u>-</u>	1951	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Кабельна продукція			<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
42	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	12,5	<u>1104,00</u>	<u>41,03</u>	13800	10586	<u>513</u>	<u>8,6000</u>	<u>107,5</u>
					<u>846,84</u>	<u>19,15</u>			<u>239</u>	<u>0,1602</u>	<u>2</u>
43	& 260-74-1	Кабель парної скрутки (S/FTP-cat.6A LSZH (LSOH)) КПпВонг-НФО-ВПЕ 4x2x0,56	1000 м	1,275	<u>38653,38</u>	<u>-</u>	49283	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
44	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	3,4	<u>3586,83</u>	<u>165,27</u>	12195	5591	<u>562</u>	<u>16,2800</u>	<u>55,35</u>
					<u>1644,44</u>	<u>55,26</u>			<u>188</u>	<u>0,4400</u>	<u>1,5</u>
45	& 290902-263	Гофротруба Sokol Professional з протяжкою d20 ПВХ ТД "Sokol"	м	343,4	<u>14,07</u>	<u>-</u>	4832	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
46	& 290902-264	Скоба СММ d21-22 однолапкова Sokol ТД "Sokol"	шт	1020	<u>2,78</u>	<u>-</u>	2836	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
47	& 290902-276-9-2Н4	Дюбель ДШМ грибок 6x40 із шурупом, ТД "Sokol"	шт	2000	<u>2,04</u>	<u>-</u>	4080	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
48	& 290902-276-10-2Н5	Кабельні стяжки білі 4x200 100шт Sokol., ТД "Sokol"	шт	2000	<u>0,56</u>	<u>-</u>	1120	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					198637	38749	<u>2807</u>		<u>353,79</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					198637		<u>893</u>		<u>7,58</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					157081				
		всього заробітна плата, грн.					39642				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18347				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5357				
		Всього будівельні роботи, грн.					216984				

		Всього по кошторису					216984				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					392,81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44999				

Склав інженер проєктувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства
"Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою:
проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-034_ВС
відеоспостереження

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 2311,498 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Шафа комутації (ШК №3)				
1	& 290116-8054	Модульна патч-панель, екранована, 24-портова, порожня Digitus DN-91411-G; (маса=0,001)	шт	1	1360,00	1360
2	& 290116-8058	Пристрій керування DIVAR IP all-in-one 4000 BOSCH DIP-4424IG-2HD; (маса=0,0065)	шт	1	115558,47	115558
3	& 290116-8059	Базова ліцензія Lite для DIVAR IP AIO 4000 або 5000 BOSCH MBV-BLIT-DIP; (маса=0,00001)	шт	1	13069,49	13069
4	& 290116-8060	Жорсткий диск 3.5" WD Purple Pro 12TB Western Digital WD122PURP; (маса=0,001)	шт	2	12449,17	24898
5	& 290116-8061	Оптичний перетворювач HPE Aruba Networking 1G SFP RJ45 T 100m Cat5e ARUBA J8177E; (маса=0,001)	шт	1	15882,11	15882
6	& 290116-8062	Трансівер HPE Networking Instant On 1G SFP LC SX 500m ARUBA R9D16A; (маса=0,001)	шт	3	1452,51	4358
7	& 290116-8063	Комутатор POE 24 портовий Gigabit CL4 PoE ARUBA JL684B; (маса=0,008)	шт	1	18691,67	18692
8	& 290116-8064	Активация технічної підтримки від виробника HPE NW 3Y FC NBD Exch IOп 1930 ARUBA HR1Z6E; (маса=0,00001)	шт	1	3100,00	3100
		Шафа комутації (ШК №4)				
9	& 290116-8054	Модульна патч-панель, екранована, 24-портова, порожня Digitus DN-91411-G; (маса=0,001)	шт	1	1360,00	1360
10	& 290116-8061	Оптичний перетворювач HPE Aruba Networking 1G SFP RJ45 T 100m Cat5e ARUBA J8177E; (маса=0,001)	шт	1	15882,11	15882
11	& 290116-8062	Трансівер HPE Networking Instant On 1G SFP LC SX 500m ARUBA R9D16A; (маса=0,001)	шт	1	1452,51	1453

1	2	3	4	5	6	7
12	& 290116-8063	Комутатор POE 24 портовий Gigabit CL4 PoE ARUBA JL684B; (маса=0,008)	шт	1	18691,67	18692
13	& 290116-8064	Активация технічної підтримки від виробника HPE NW 3Y FC NBD Exch IOn 1930 ARUBA HR1Z6E; (маса=0,00001) Шафа комутації (ШК №5)	шт	1	3100,00	3100
14	& 290116-8054	Модульна патч-панель, екранована, 24-портова, порожня Digitus DN-91411-G; (маса=0,001)	шт	1	1360,00	1360
15	& 290116-8061	Оптичний перетворювач HPE Aruba Networking 1G SFP RJ45 T 100m Cat5e ARUBA J8177E; (маса=0,001)	шт	1	15882,11	15882
16	& 290116-8062	Трансмісер HPE Networking Instant On 1G SFP LC SX 500m ARUBA R9D16A; (маса=0,001)	шт	1	1452,51	1453
17	& 290116-8063	Комутатор POE 24 портовий Gigabit CL4 PoE ARUBA JL684B; (маса=0,008)	шт	1	18691,67	18692
18	& 290116-8064	Активация технічної підтримки від виробника HPE NW 3Y FC NBD Exch IOn 1930 ARUBA HR1Z6E; (маса=0,00001) Робоче місце	шт	1	3100,00	3100
19	& 290116-8058	Пристрій керування DIVAR IP all-in-one 4000 BOSCH DIP-4424IG-2HD; (маса=0,0065)	шт	1	11558,47	11558
20	& 290116-8059	Базова ліцензія Lite для DIVAR IP AIO 4000 або 5000 BOSCH MBV-BLIT-DIP; (маса=0,00001)	шт	1	13069,49	13069
21	& 290116-7044-3	Блок безперебійного живлення 1500 ВА, 1500 Вт Digitus DN-170094; (маса=0,0155)	шт	1	26912,50	26913
22	& 290116-7044-5	Монітор DELL P3225DE 210-BRDP; (маса=0,00949)	шт	2	16635,83	33272
23	& 290116-7045-22	Клавіатура HP Pavilion 300 4CE96AA; (маса=0,0005)	шт	1	1516,67	1517
24	& 290116-7045-23	Комп'ютерна миша HP Silent 280M 19U64AA; (маса=0,0005) Обладнання	шт	1	632,50	633
25	& 290116-8065	Камера IP купольна 5MP HDR 3.2-10.5mm IR I/O BOSCH NDV-5703-AL; (маса=0,001) Разом	шт	31	56665,83	1756641 2225494
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				86004

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				2311498

Склав інженер проєктувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-035_СКС

на структурована кабельна система

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

688,886 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,92574 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

102,412 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устаткування та матеріали									
1	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	12	<u>252.39</u> 167,65	<u>30.99</u> 10,36	3029	2012	<u>372</u> 124	<u>1.6000</u> 0,0825	<u>19.2</u> 0,99
2	& 1508-1067-132	Роз'єм Keystone CAT 6A, екранований DN-93617 Digitus	шт	12	<u>209.11</u> -	<u>-</u> -	2509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& 290116-7045-95	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 0,25 м Digitus DK-1644-A-0025/R	шт	12	<u>62.94</u> -	<u>-</u> -	755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,37	<u>14940.05</u> 6155,36	<u>111.62</u> 26,06	5528	2277	<u>41</u> 10	<u>54.4000</u> 0,2281	<u>20.13</u> 0,08
5	& 1508-1067-109	Накладка 50x50 мм, рамка 80x80 мм DN-93801-1 Digitus	шт	37	<u>110.16</u> -	<u>-</u> -	4076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& 1508-1067-132	Роз'єм Keystone CAT 6A, екранований DN-93617 Digitus	шт	70	<u>209.11</u> -	<u>-</u> -	14638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 290116-7045-94	Коробка монтажна гіпс набірна із шурупом самозатухаюча ПП 650C SMARTBOX ОНС60Fs ТД "Sokol"	шт	37	<u>13.98</u> -	<u>-</u> -	517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 290116-7045-93	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 2 м DK-1644-A-020 Шафа комутації (ШК №3)	шт	70	<u>140.29</u> -	<u>-</u> -	9820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KM10-385-1	Шафа або статив [стояк], маса до 100 кг	шт	1	<u>2446.40</u> 2283,42	<u>33.43</u> 9,16	2446	2283	<u>33</u> 9	<u>20.8000</u> 0,0834	<u>20.8</u> 0,08
10	& 290116-8067	Мережева стійка 22U, Unique 1164x800x800 мм, колір сірий Digitus DN-19 22U-8/8-1	шт	1	<u>34014.34</u> -	<u>-</u> -	34014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KM11-201-1	Монтаж блока живлення повітрям, тип БЖП	шт	1	<u>398.05</u> 335,30	<u>21.39</u> 5,71	398	335	<u>21</u> 6	<u>3.2000</u> 0,0532	<u>3.2</u> 0,05
12	& 290116-8068	Даховий вентиляційний блок сірий Digitus DN-19 FAN-4-N	шт	1	<u>11832.83</u> -	<u>-</u> -	11833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 290116-8069	1U фіксована полиця для стійок 44x482x400 мм, сіра Digitus DN-97614	шт	1	<u>1211.23</u> -	<u>-</u> -	1211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& 290116-8070	Шина зрівнювання потенціалів, 220 мм, 6 точок Digitus DN-19 EARTH	шт	1	<u>1765.01</u> -	<u>-</u> -	1765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 290116-8071	Блок розеток 1U алюмінієвий 8 розеток Digitus DN-95410	шт	1	<u>3021.31</u> -	<u>-</u> -	3021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 290116-8072	Кабель живлення C14-C13 1,8м Digitus AK-440201-018-S	шт	8	<u>189.95</u> -	<u>-</u> -	1520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KM10-683-8	Пристрій перемикання живлення УПП	шт	1	<u>2568.84</u> 2107,78	<u>-</u> -	2569	2108	<u>-</u> -	<u>19.2000</u> -	<u>19.2</u> -
18	KM10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	1	<u>383.59</u> 311,17	<u>72.42</u> 19,84	384	311	<u>73</u> 20	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3.2</u> 0,18
19	& 290116-8075	SNMP-карта V2.0 для стійкових ДБЖ DIGITUS OnLine Digitus DN-170100-1	шт	1	<u>4411.06</u> -	<u>-</u> -	4411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& 290116-8076	Комплект рейок для ДБЖ 1K~10K (2U або 3U) Digitus DN-170109	шт	2	<u>2549.56</u> -	<u>-</u> -	5099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KM10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	2	<u>1883.90</u> 878,24	<u>-</u> -	3768	1756	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>16</u> -
22	KM10-398-2	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 100	шт	1	<u>6685.31</u> 4742,50	<u>-</u> -	6685	4743	<u>-</u> -	<u>43.2000</u> -	<u>43.2</u> -
23	& 290116-8055	Роз'єм Keystone CAT 6A, екранований комплект з 24 шт. Digitus DN-93617-24	комплект	1	<u>4406.81</u> -	<u>-</u> -	4407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& 290116-8056	Стрічка-липучка, ширина 20 мм рулон 10 м, колір чорний Digitus DN-CT-10M-20	шт	1	<u>1254.64</u> -	<u>-</u> -	1255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& 290116-8057	Організатор кабелю 1U 19" Digitus DN-97662	шт	1	<u>1479.14</u> -	<u>-</u> -	1479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	3	<u>172.92</u> 169,62	<u>3.30</u> 1,35	519	509	<u>10</u> 4	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>4.8</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	<u>252.39</u> 167,65	<u>30.99</u> 10,36	252	168	<u>31</u> 10	<u>1.6000</u> 0,0825	<u>1.6</u> 0,08
28	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>172.92</u> 169,62	<u>3.30</u> 1,35	173	170	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
29	KM10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	1	<u>1406.35</u> 1053,89	<u>222.84</u> 61,04	1406	1054	<u>223</u> 61	<u>9.6000</u> 0,5560	<u>9.6</u> 0,56
30	& 290116-7044-97	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 1,0 м Digitus DK-1644-A-010/R	шт	24	<u>97.79</u> -	<u>-</u> -	2347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& 290116-7044-1	Оптичний патч-корд, дуплексний, LC-LC SM OS209/125 2 м Digitus DK-2933-02	шт	3	<u>284.79</u> -	<u>-</u> -	854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& 290116-7044-2	Комплект кріплення для 483 мм (19") M6 50 Digitus DN-19 SET-S	шт	1	<u>957.14</u> -	<u>-</u> -	957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	KM8-591-10	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	100 шт	0,01	<u>15730.91</u> 12310,72	<u>560.33</u> 76,24	157	123	<u>6</u> 1	<u>108.8000</u> 0,6230	<u>1.09</u> 0,01
34	& 290902-5678	Розетка подвійна із заземленням з шторками Legrand Forix 110x65x38,6 мм Шафа комутації (ШК №4)	шт	1	<u>261.16</u> -	<u>-</u> -	261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	KM10-385-1	Шафа або статив [стояк], маса до 100 кг	шт	1	<u>2446.40</u> 2283,42	<u>33.43</u> 9,16	2446	2283	<u>33</u> 9	<u>20.8000</u> 0,0834	<u>20.8</u> 0,08
36	& 290116-8067	Мережева стійка 22U, Unique 1164x800x800 мм, колір сірий Digitus DN-19 22U-8/8-1	шт	1	<u>34014.34</u> -	<u>-</u> -	34014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	KM11-201-1	Монтаж блока живлення повітрям, тип БЖП	шт	1	<u>398.05</u> 335,30	<u>21.39</u> 5,71	398	335	<u>21</u> 6	<u>3.2000</u> 0,0532	<u>3.2</u> 0,05
38	& 290116-8068	Даховий вентиляційний блок сірий Digitus DN-19 FAN-4-N	шт	1	<u>11832.83</u> -	<u>-</u> -	11833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& 290116-8069	1U фіксована полиця для стійок 44x482x400 мм, сіра Digitus DN-97614	шт	1	<u>1211.23</u> -	<u>-</u> -	1211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& 290116-8070	Шина зрівнювання потенціалів, 220 мм, 6 точок Digitus DN-19 EARTH	шт	1	<u>1765.01</u> -	<u>-</u> -	1765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& 290116-8071	Блок розеток 1U алюмінієвий 8 розеток Digitus DN-95410	шт	1	<u>3021.31</u> -	<u>-</u> -	3021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& 290116-8072	Кабель живлення C14-C13 1,8м Digitus AK-440201-018-S	шт	8	<u>189.95</u> -	<u>-</u> -	1520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	KM10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	1	<u>383.59</u> 311,17	<u>72.42</u> 19,84	384	311	<u>73</u> 20	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3.2</u> 0,18
44	& 290116-8075	SNMP-карта V2.0 для стійкових ДБЖ DIGITUS OnLine Digitus DN-170100-1	шт	1	<u>4411.06</u> -	<u>-</u> -	4411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& 290116-8076	Комплект рейок для ДБЖ 1К~10К (2U або 3U) Digitus DN-170109	шт	2	<u>2549.56</u> -	<u>-</u> -	5099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	<u>1883.90</u> 878,24	- -	1884	878	- -	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
47	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600x600 мм	шт	1	<u>1734.64</u> 362,08	<u>206.62</u> 50,68	1735	362	<u>207</u> 51	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41
48	& 290116-8055	Роз'єм Keystone CAT 6A, екранований комплект з 24 шт. Digitus DN-93617-24	комплект	2	<u>4406.81</u> -	- -	8814	-	- -	- -	- -
49	& 290116-8056	Стрічка-липучка, ширина 20 мм рулон 10 м, колір чорний Digitus DN-CT-10M-20	шт	1	<u>1254.64</u> -	- -	1255	-	- -	- -	- -
50	& 290116-8057	Організатор кабелю 1U 19" Digitus DN-97662	шт	2	<u>1479.14</u> -	- -	2958	-	- -	- -	- -
51	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>172.92</u> 169,62	<u>3.30</u> 1,35	173	170	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
52	КМ10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	1	<u>1406.35</u> 1053,89	<u>222.84</u> 61,04	1406	1054	<u>223</u> 61	<u>9.6000</u> 0,5560	<u>9.6</u> 0,56
53	& 290116-7044-97	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 1,0 м Digitus DK-1644-A-010/R	шт	48	<u>97.79</u> -	- -	4694	-	- -	- -	- -
54	& 290116-7044-1	Оптичний патч-корд, дуплексний, LC-LC SM OS209/125 2 м Digitus DK-2933-02	шт	1	<u>284.79</u> -	- -	285	-	- -	- -	- -
55	& 290116-7044-2	Комплект кріплення для 483 мм (19") M6 50 Digitus DN-19 SET-S	шт	1	<u>957.14</u> -	- -	957	-	- -	- -	- -
56	КМ8-591-10	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	100 шт	0,01	<u>15730.91</u> 12310,72	<u>560.33</u> 76,24	157	123	<u>6</u> 1	<u>108.8000</u> 0,6230	<u>1.09</u> 0,01
57	& 290902-5678	Розетка подвійна із заземленням з шторками Legrand Forix 110x65x38,6 мм Шафа комутації (ШК №5)	шт	1	<u>261.16</u> -	- -	261	-	- -	- -	- -
58	КМ10-385-1	Шафа або статив [стояк], маса до 100 кг	шт	1	<u>2446.40</u> 2283,42	<u>33.43</u> 9,16	2446	2283	<u>33</u> 9	<u>20.8000</u> 0,0834	<u>20.8</u> 0,08
59	& 290116-8067	Мережева стійка 22U, Unique 1164x800x800 мм, колір сірий Digitus DN-19 22U-8/8-1	шт	1	<u>34014.34</u> -	- -	34014	-	- -	- -	- -
60	КМ11-201-1	Монтаж блока живлення повітрям, тип БЖП	шт	1	<u>398.05</u> 335,30	<u>21.39</u> 5,71	398	335	<u>21</u> 6	<u>3.2000</u> 0,0532	<u>3.2</u> 0,05
61	& 290116-8068	Даховий вентиляційний блок сірий Digitus DN-19 FAN-4-N	шт	1	<u>11832.83</u> -	- -	11833	-	- -	- -	- -
62	& 290116-8069	1U фіксована полиця для стійок 44x482x400 мм, сіра Digitus DN-97614	шт	1	<u>1211.23</u> -	- -	1211	-	- -	- -	- -
63	& 290116-8070	Шина зрівнювання потенціалів, 220 мм, 6 точок Digitus DN-19 EARTH	шт	1	<u>1765.01</u> -	- -	1765	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& 290116-8071	Блок розеток 1U алюмінієвий 8 розеток Digitus DN-95410	шт	1	<u>3021.31</u>	-	3021	-	-	-	-
65	& 290116-8072	Кабель живлення C14-C13 1,8м Digitus AK-440201-018-S	шт	8	<u>189.95</u>	-	1520	-	-	-	-
66	KM10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	1	<u>383.59</u>	<u>72.42</u>	384	311	<u>73</u>	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
67	& 290116-8075	SNMP-карта V2.0 для стійкових ДБЖ DIGITUS OnLine Digitus DN-170100-1	шт	1	<u>4411.06</u>	-	4411	-	-	-	-
68	& 290116-8076	Комплект рейок для ДБЖ 1К~10К (2U або 3U) Digitus DN-170109	шт	2	<u>2549.56</u>	-	5099	-	-	-	-
69	KM10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	<u>1883.90</u>	-	1884	878	-	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
70	KM8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>1734.64</u>	<u>206.62</u>	1735	362	<u>207</u>	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
71	& 290116-8055	Роз'єм Keystone CAT 6A, екранований комплект з 24 шт. Digitus DN-93617-24	комплект	2	<u>4406.81</u>	-	8814	-	-	-	-
72	& 290116-8056	Стрічка-липучка, ширина 20 мм рулон 10 м, колір чорний Digitus DN-CT-10M-20	шт	1	<u>1254.64</u>	-	1255	-	-	-	-
73	& 290116-8057	Організатор кабелю 1U 19" Digitus DN-97662	шт	2	<u>1479.14</u>	-	2958	-	-	-	-
74	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>172.92</u>	<u>3.30</u>	173	170	<u>3</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
75	KM10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	1	<u>1406.35</u>	<u>222.84</u>	1406	1054	<u>223</u>	<u>9.6000</u>	<u>9.6</u>
76	& 290116-7044-97	Патч-корд CAT 6A S-FTP, мідний, LSZH AWG 26/7 1,0 м Digitus DK-1644-A-010/R	шт	48	<u>97.79</u>	-	4694	-	-	-	-
77	& 290116-7044-1	Оптичний патч-корд, дуплексний, LC-LC SM OS209/125 2 м Digitus DK-2933-02	шт	1	<u>284.79</u>	-	285	-	-	-	-
78	& 290116-7044-2	Комплект кріплення для 483 мм (19") M6 50 Digitus DN-19 SET-S	шт	1	<u>957.14</u>	-	957	-	-	-	-
79	KM8-591-10	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	100 шт	0,01	<u>15730.91</u>	<u>560.33</u>	157	123	<u>6</u>	<u>108.8000</u>	<u>1.09</u>
80	& 290902-5678	Розетка подвійна із заземленням з шторками Legrand Forix 110x65x38,6 мм Кабельна продукція	шт	1	<u>261.16</u>	-	261	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	4,5	<u>1104.00</u> 846,84	<u>41.03</u> 19,15	4968	3811	<u>185</u> 86	<u>8.6000</u> 0,1602	<u>38.7</u> 0,72
82	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	26,9	<u>850.32</u> 671,32	<u>30.70</u> 15,70	22874	18059	<u>826</u> 422	<u>6.2600</u> 0,1327	<u>168.39</u> 3,57
83	& 260-74-2	Оптичний кабель SM, OS2, 12 волокон ОКТБг-М(1,5)П-12Е1	1000 м	0,1122	<u>23841.08</u> -	<u>-</u> -	2675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& 260-74-1	Кабель парної скрутки (S/FTP-cat.6A LSZH (LSOH)) КПпВонг-НFO-ВПЕ 4x2x0,56	1000 м	3,0906	<u>38653.38</u> -	<u>-</u> -	119462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	4,5	<u>4882.17</u> 3986,84	<u>208.32</u> 92,94	21970	17941	<u>937</u> 418	<u>41.0000</u> 0,7730	<u>184.5</u> 3,48
86	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	4,5	<u>3586.83</u> 1644,44	<u>165.27</u> 55,26	16141	7400	<u>744</u> 249	<u>16.2800</u> 0,4400	<u>73.26</u> 1,98
87	& 290902-263	Гофротруба Sokol Professional з протяжкою d20 ПВХ ТД "Sokol"	м	454,5	<u>14.07</u> -	<u>-</u> -	6395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& 290902-264	Скоба СММ d21-22 однолапкова Sokol ТД "Sokol"	шт	1350	<u>2.78</u> -	<u>-</u> -	3753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& 290902-276-9-2Н4	Дюбель ДШМ грибок 6x40 із шурупом, ТД "Sokol"	шт	2000	<u>2.04</u> -	<u>-</u> -	4080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& 290902-276-10-2Н5	Кабельні стяжки білі 4x200 100шт Sokol., ТД "Sokol"	шт	5000	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	2800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	1,8	<u>8827.32</u> 5204,36	<u>3155.35</u> 1117,30	15889	9368	<u>5680</u> 2011	<u>48.5300</u> 9,1032	<u>87.35</u> 16,39
92	& 1000-41	Лоток перфорований S 200x100 Standard SCaT 2115420	м	180	<u>221.77</u> -	<u>-</u> -	39919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& 1000-83	Кришка лотка S 200 Standard SCaT 2125031	м	180	<u>107.24</u> -	<u>-</u> -	19303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& 1000-617	Відгалужувач горизонтальний 200x100 SCaT 2345430	шт	3	<u>291.09</u> -	<u>-</u> -	873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& 1000-626	Кришка відгалужувача горизонтального 200 SCaT 2345031	шт	3	<u>111.45</u> -	<u>-</u> -	334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& 1000-1176	Кронштейн настінно-стельовий 200 SCaT 2665560	шт	180	<u>98,77</u> -	<u>-</u> -	17779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& 1000-742	Пластина з'єднувальна універсальна 100 SCaT 2514440	шт	120	<u>21,17</u> -	<u>-</u> -	2540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& 1000-12195	Гвинт М6х12 SCaT М6 4110612	шт	1200	<u>1,02</u> -	<u>-</u> -	1224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& 1000-12194	Гайка з насічкою SCaT М6 4210600	шт	1200	<u>0,57</u> -	<u>-</u> -	684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& 1000-12196	Анкер з кожухом і болтом М8 SCaT 4420850	шт	360	<u>73,75</u> -	<u>-</u> -	26550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					645638	85460	<u>10317</u> 3730		<u>817,2</u> 30,82
		Разом будівельні роботи, грн.					645638				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					549861				
		всього заробітна плата, грн.					89190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43248				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13222				
		Всього будівельні роботи, грн.					688886				

		Всього по кошторису					688886				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					925,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					102412				

Склад

інженер проектувальник

Северин О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

П.П.

Смирнова О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства
"Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою:
проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-036_СКС
структурованої кабельної системи

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 634,814 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Устаткування та матеріали				
1	& 290116-8066	WiFi точка доступу Access Point R4W02A ARUBA; (маса=0,0005)	шт	12	11642,50	139710
2	& 1602-102-10	Активация технічної підтримки від виробника HPE NW 3Y FC NBD Exch Instant ARUBA HK1Y0E; (маса=0,001) Шафа комутації (ШК №3)	шт	12	2947,59	35371
3	& 290116-8073	ДБЖ DIGITUS OnLine, 3000 BA/3000 Вт Digitus DN-170096; (маса=0,0268)	шт	1	35665,83	35666
4	& 290116-8074	Зовнішній акумуляторний модуль для DN-170096 Digitus DN-170123; (маса=0,0442)	шт	1	32245,83	32246
5	& 290116-8077	З'єднувальна коробка для оптичних кабелів, 1U,обладнана, 12x LC DX, OS2, включаючи з'єднувальну касету, кольорові пігтейли, з'єднувачі Digitus DN-96331/9; (маса=0,001)	шт	2	4320,00	8640
6	& 290116-8054	Модульна патч-панель, екранована, 24-портова, порожня Digitus DN-91411-G; (маса=0,001)	шт	1	1360,00	1360
7	& 290116-8061	Оптичний перетворювач HPE Aruba Networking 1G SFP RJ45 T 100m Cat5e ARUBA J8177E; (маса=0,001)	шт	3	15882,11	47646
8	& 290116-8078	Маршрутизатор HPE NW ION Gtwy 5p 2.5G 64W ARUBA SG2505P (S0G34A); (маса=0,001)	шт	1	20832,50	20833
9	& 290116-8079	Активация технічної підтримки від виробника HPE FC 3Y NBD Exch SG2505P ARUBA H07BJE; (маса=0,001)	шт	1	7474,71	7475
10	& 290116-8062	Трансмівер HPE Networking Instant On 1G SFP LC SX 500m ARUBA R9D16A; (маса=0,001)	шт	1	1452,51	1453
11	& 290116-8063	Комутатор POE 24 портовий Gigabit CL4 PoE ARUBA JL684B; (маса=0,008)	шт	1	18691,67	18692

1	2	3	4	5	6	7
12	& 290116-8064	Активация технической поддержки от производителя HPE NW 3Y FC NBD Exch IOn 1930 ARUBA HR1Z6E; (маса=0,00001) Щафа комутації (ШК №4)	шт	1	3100,00	3100
13	& 290116-8073	ДБЖ DIGITUS OnLine, 3000 BA/3000 Вт Digitus DN-170096; (маса=0,0268)	шт	1	35665,83	35666
14	& 290116-8074	Зовнішній акумуляторний модуль для DN-170096 Digitus DN-170123; (маса=0,0442)	шт	1	32245,83	32246
15	& 290116-8077	З'єднувальна коробка для оптичних кабелів, 1U,обладнана, 12x LC DX, OS2, включаючи з'єднувальну касету, кольорові пігтейли, з'єднувачі Digitus DN-96331/9; (маса=0,001)	шт	1	4320,00	4320
16	& 290116-8054	Модульна патч-панель, екранована, 24-портова, порожня Digitus DN-91411-G; (маса=0,001)	шт	1	1360,00	1360
17	& 290116-8062	Трансівер HPE Networking Instant On 1G SFP LC SX 500m ARUBA R9D16A; (маса=0,001)	шт	1	1452,51	1453
18	& 290116-8080	Комутатор POE 48 портовий Gigabit CL4 PoE ARUBA JL809A; (маса=0,008)	шт	1	44199,17	44199
19	& 290116-8081	Активация технической поддержки от производителя HPE 3Y FC NBD Exch 1960 48G ARUBA H31LLE; (маса=0,00001) Щафа комутації (ШК №5)	шт	1	11370,57	11371
20	& 290116-8073	ДБЖ DIGITUS OnLine, 3000 BA/3000 Вт Digitus DN-170096; (маса=0,0268)	шт	1	35665,83	35666
21	& 290116-8074	Зовнішній акумуляторний модуль для DN-170096 Digitus DN-170123; (маса=0,0442)	шт	1	32245,83	32246
22	& 290116-8077	З'єднувальна коробка для оптичних кабелів, 1U,обладнана, 12x LC DX, OS2, включаючи з'єднувальну касету, кольорові пігтейли, з'єднувачі Digitus DN-96331/9; (маса=0,001)	шт	1	4320,00	4320
23	& 290116-8054	Модульна патч-панель, екранована, 24-портова, порожня Digitus DN-91411-G; (маса=0,001)	шт	1	1360,00	1360
24	& 290116-8062	Трансівер HPE Networking Instant On 1G SFP LC SX 500m ARUBA R9D16A; (маса=0,001)	шт	1	1452,51	1453
25	& 290116-8080	Комутатор POE 48 портовий Gigabit CL4 PoE ARUBA JL809A; (маса=0,008)	шт	1	44199,17	44199
26	& 290116-8081	Активация технической поддержки от производителя HPE 3Y FC NBD Exch 1960 48G ARUBA H31LLE; (маса=0,00001)	шт	1	11370,57	11371
		Разом				613422
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				21392

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				634814

Склав інженер проектувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-037_31

на система контролю кисню

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість 12,698 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06401 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,977 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд


Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів прийнятно-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3964.48	1.72	3964	3811	2	36.8000	36.8
		Ящик живлення	ящик	1	3810,64	0,25			-	0,0026	-
2	КМ10-3-8				497.04	-	497	497	-	4.8000	4.8
					497,04	-			-	-	-
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	366.08	1.72	732	622	3	3.2000	6.4
					311,17	0,25			1	0,0026	0,01
4	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	17304.68	1877.48	519	445	56	131.2000	3.94
					14845,28	576,36			17	4,5967	0,14
5	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	1,1	850.32	30.70	935	738	34	6.2600	6.89
					671,32	15,70			17	0,1327	0,15
6	& 250-1927	Кабелі контрольні, мідні, екрановані що не розповсюджує полум'я КВВГЕнг 5х1,0 мм2	1000 м	0,051	39439.10	-	2011	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& 260-937-4	Кабель OLFLEX J-Y(ST)Y...LG 1x2x0.8 мм	1000 м	0,051	10215.66	-	521	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 250-1086	Електроенергетичні кабелі вогнетривкі з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин FLAME-X 950 (N) HXH FE 180 / E90 0,6 / 1kV 3x1,5 мм2	1000 м	0,0102	<u>60138,17</u> -	<u>-</u> -	613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	1504-17079	Вилка штепсельна двополюсна з заземлювальним контактом, частотою 50 Гц ВШ-П-20-Б-02-10/220	шт	1	<u>66,31</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					9858	6113	<u>95</u> 35		<u>58,83</u> 0,3
		Разом будівельні роботи, грн.					9858				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3650				
		всього заробітна плата, грн.					6148				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2840				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					829				
		Всього будівельні роботи, грн.					12698				

		Всього по кошторису					12698				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					64,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6977				

Склав інженер проектувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства
"Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою:
проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-038_31

системи контролю кисню

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 30,399 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 304-25-9	Прилад приймально-контрольний (газоаналізатор) ВАРТА-1.03.24 ТЕМІО; (маса=0,005)	шт	1	13300,00	13300
2	& 1504-13245-2-2МД	Джерело безперебійного живлення ІНПП-800П ТОВ «ЕЛІМ»; (маса=0,005)	шт	1	3500,00	3500
3	& 304-25-4	Сповіщувач кисню O2 (-) ДХ-24 ТЕМІО; (маса=0,0009)	шт	1	4800,00	4800
4	& 304-25-5	Сповіщувач кисню O2 (+) ДХ-24 ТЕМІО; (маса=0,0009)	шт	1	4800,00	4800
5	& 303-19	Оповіщувач світло-звуковий. Робоча напруга 12V ТОВ «Тірас-12» ОС3-11 «УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу Викличте службу 04» ; (маса=0,00022)	шт	3	950,00	2850
		Разом				29250
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1149

		Всього по кошторису				30399

Склав інженер проєктувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-039_ЛО

на система танення снігу та льоду

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

32,450 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,032 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

3,456 тис. грн.

Середній розряд робіт


3,3 розряд


Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В									
1	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>624.32</u> 330,30	<u>28.77</u> 16,17	624	330	<u>29</u> 16	<u>3.0800</u> 0,1399	<u>3.08</u> 0,14
2	& 9000-1127	ЩЛО-24 щит серії Diskit Platinum electric №8001 Обладнання для льодувідтавання	шт	1	<u>19128.40</u> -	<u>-</u> -	19128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-80-1	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	1	<u>230.05</u> 175,65	<u>51.65</u> 17,27	230	176	<u>52</u> 17	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>1.6</u> 0,14
4	& 1504-12093-1-2МГ	Датчик температури Devi 140F 1098	шт	1	<u>1150.00</u> -	<u>-</u> -	1150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабельно-провідникова продукція									
5	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,95	<u>1104.00</u> 846,84	<u>41.03</u> 19,15	1049	804	<u>39</u> 18	<u>8.6000</u> 0,1602	<u>8.17</u> 0,15
6	& 250-275	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 2 х 1,5 мм ²	1000 м	0,0306	<u>18847.06</u> -	<u>-</u> -	577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 250-284-1-13	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 3 х 1,5 мм ²	1000 м	0,0663	<u>26835.14</u> -	<u>-</u> -	1779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Електромонтажні вироби									
8	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	0,95	<u>2926.59</u> 1644,44	<u>165.27</u> 55,26	2780	1562	<u>157</u> 52	<u>16.2800</u> 0,4400	<u>15.47</u> 0,42
9	& 220-47-1	Труба гофрована електромонтажна з протяжкою 320 N/5 см; д.20 мм; ПВХ; світло-сіра; Бухта 50 м, КОРОС 1420 D_K50D	м	95,95	<u>9.67</u> -	<u>-</u> -	928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 220-52	Кріплення труби 20 мм ; д.20мм; ПВХ; t застосування -25+60 °с; чорна; Упаковка 10 шт, 5320_FB КОРОС	шт	200	<u>5.94</u> -	<u>-</u> -	1188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 290902-276-9-2Н4	Дюбель ДШМ грибок 6х40 із шурупом, ТД "Sokol"	шт	50	<u>2.04</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Матеріали									
12	С113-14	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	6	<u>101.12</u> -	<u>-</u> -	607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					30142	2872	<u>277</u> 103		<u>28.32</u> 0,85
		Разом устаткування, грн.					20278				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					796				
		Всього устаткування, грн.					21074				
		Разом будівельні роботи, грн.					9864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					6715 2975 1512 2,83 481 11376				
		Всього по кошторису					32450				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					32 3456				

Склав інженер проектувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування
25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-040_АСПЗ

на автоматика систем протипожежного захисту

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 48,398 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16278 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,009 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд


Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Елементи системи автоматики									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3964.48	1.72	3964	3811	2	36.8000	36.8
					3810,64	0,25			-	0,0026	-
2	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	696.61	-	697	351	-	3.2000	3.2
					351,30	-			-	-	-
3	КМ10-172-4	Плата додаткова, що встановлюється на готовому місці стояка	шт	2	383.59	72.42	767	622	145	3.2000	6.4
					311,17	19,84			40	0,1807	0,36
4	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	696.61	-	697	351	-	3.2000	3.2
					351,30	-			-	-	-
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	86.54	6.60	87	66	7	0.6400	0.64
					66,27	2,70			3	0,0252	0,03
6	& 1504-3027-20	Коробка розподільча вогнестійка Е90 FLAMEBOX 100Р 6х4	шт	10	535.62	-	5356	-	-	-	-
		Кабельна продукція			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	4,5	<u>817.42</u> 671,32	<u>30.70</u> 15,70	3678	3021	<u>138</u> 71	<u>6.2600</u> 0,1327	<u>28.17</u> 0,6
8	& 260-899	Кабель зв'язку та сигналізації, моножіла, парна скрутка, для фіксованого монтажу КОРКЕН FRHF FE180/E30-90 (J-HX(St)H-PF FE180/E30-90) 2x2x0,8 (Ек 30)	1000 м	0,102	<u>30378.69</u> -	<u>-</u> -	3099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 260-459	Кабелі зв'язку та сигналізації для фіксованого монтажу парної скрутки КОВВнг (J-YYU-PF) 1x2x0,5 мм	1000 м	0,357	<u>10206.16</u> -	<u>-</u> -	3644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2	<u>3847.36</u> 3436,78	<u>362.10</u> 138,15	7695	6874	<u>724</u> 276	<u>32.8000</u> 1,1242	<u>65.6</u> 2,25
11	& 290902- 276-25	Канал кабельний Neomax 25x16 мм NX3304	м	161,6	<u>25.56</u> -	<u>-</u> -	4130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 290902- 276-24	Канал кабельний Neomax 40x25 мм NX3007	м	40,4	<u>48.08</u> -	<u>-</u> -	1942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 290902- 276-9-2Н4	Дюбель ДШМ грибок 6x40 із шурупом, ТД "Sokol"	шт	400	<u>2.04</u> -	<u>-</u> -	816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& 290902- 276-27	Тримач кабелю 8 мм, UDF8, Baks	шт	100	<u>6.02</u> -	<u>-</u> -	602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1200-523	Анкер-клин TDN 6x40мм BIERBAN	шт	100	<u>6.03</u> -	<u>-</u> -	603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 290902- 276-10-2Н5	Кабельні стяжки білі 4x200 100шт Sokol., ТД "Sokol"	шт	200	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,03	<u>9255.25</u> 6157,72	<u>1886.22</u> 914,81	278	185	<u>57</u> 27	<u>57.4200</u> 8,4516	<u>1.72</u> 0,25
18	& 200-12377	Труба жорстка з нержавіючої сталі д.25x1, 2x4000 мм AISI304 DKC 6700-25L4	м	3	<u>736.71</u> -	<u>-</u> -	2210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1550-38- 6	Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл	балон	1	<u>438.08</u> -	<u>-</u> -	438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					40815	15281	<u>1073</u> 417		<u>145.73</u> 3,49
		Разом будівельні роботи, грн.					40815				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24461				
		всього заробітна плата, грн.					15698				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7583				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2311				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					48398				

		Всього по кошторису					48398				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					162,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18009				

Склав інженер проектувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства
"Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою:
проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-041_АСПЗ

автоматики систем протипожежного захисту

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 20,449 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Елементи системи автоматики				
1	& 303-43-5	Прилад охоронної сигналізації для малих об'єктів з вбудованим GSM-модулем та підтримкою мобільних сервісів ТОВ «Тірас-12» Orion NOVA M ; (маса=0,0005)	шт	1	6850,00	6850
2	& 304-46-7	Сучасна та доступна OLED клавіатура для керування, адміністрування та налаштування системи ТОВ «Тірас-12» K-PAD OLED ; (маса=0,0005)	шт	1	3420,00	3420
3	& 302-46	Виносний модуль розширення зон ТОВ «Тірас-12» M-Z box ; (маса=0,0005)	шт	2	1870,00	3740
4	& 303-49	Виносна панель індикації ТОВ «Тірас-12» P-IND32 ; (маса=0,0005)	шт	1	5100,00	5100
5	& 1511-4001-A-1	Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207; (маса=0,001)	шт	1	566,67	567
		Разом				19677
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				772

		Всього по кошторису				20449

Склав інженер проектувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-042_ЛГ1

на лікувальні гази. Внутрішні розводки.

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1857,340 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,49388 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

397,484 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Арматура та КВП (з відповідними фланцями, болтами та гайками)									
1	КМ34-133-2	Монтаж блоку арматурного	шт	2	2374.62	-	4749	4749	-	22,4000	44.8
		Система трубопроводів кисню			2374,62	-			-	-	-
2	КМ12-791-1	Вентилі, клапани, крани сталеві фланцеві зворотні підіймальні, запобіжні пружинні на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм	10 шт	0,5	8255.27	-	4128	3513	-	64,0000	32
		Кран кульовий фланцевий Ду 15, Ру 40 повнопрохідний двоскладовий з нержавіючої сталі 12X18H10T Genebre 2528 04			7025,92	-			-	-	-
3	& 280222-4037-10	Монтаж вентиля магістрального	шт	5	3514.91	-	17575	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КМ34-133-16	Монтаж вентиля магістрального	шт	10	175.65	-	1757	1757	-	1,6000	16
					175,65	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 280222-4037-11	Клапан запірний магістральний з манометром Ду 10, Рр 16 (кисень)	шт	10	<u>1305.76</u>	-	13058	-	-	-	-
6	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	4,9	<u>15327.67</u> 14051,84	<u>1109.89</u> 396,05	75106	68854	<u>5438</u> 1941	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>627.2</u> 19,11
7	& С1131-1	Труби мідні марки "Т" ДКРНТ, Д16х1 НД М3	м	160	<u>276.45</u>	-	44232	-	-	-	-
8	& С1131-2	Труби мідні марки "Т" ДКРНТ, Д12х1 НД М3	м	320	<u>202.85</u>	-	64912	-	-	-	-
9	& С1131-3	Труби мідні марки "Т" ДКРНТ, Д10х1 НД М3	м	10	<u>165.87</u>	-	1659	-	-	-	-
10	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	4,9	<u>3628.24</u> 3512,96	<u>115.28</u> 4,40	17778	17214	<u>564</u> 22	<u>32.0000</u> 0,0400	<u>156.8</u> 0,2
11	& С1131-4	Перехід Ду25/Ду15 з міді М3	шт	1	<u>162.15</u>	-	162	-	-	-	-
12	& С1131-5	Перехід Ду15/Ду10 з міді М3	шт	16	<u>66.56</u>	-	1065	-	-	-	-
13	& С1131-6	Перехід Ду10/Ду8 з міді М3	шт	20	<u>88.42</u>	-	1768	-	-	-	-
14	& С1131-7	Трійник Ду25х25х25 з міді М3	шт	1	<u>170.04</u>	-	170	-	-	-	-
15	& С1131-8	Трійник Ду15х15х15 з міді М3	шт	6	<u>44.25</u>	-	266	-	-	-	-
16	& С1131-9	Трійник Ду10х10х10 з міді М3	шт	10	<u>93.55</u>	-	936	-	-	-	-
17	& С1131-10	Відведення 90° Ду15 з міді М3	шт	25	<u>36.22</u>	-	906	-	-	-	-
18	& С1131-11	Відведення 90° Ду10 з міді М3	шт	100	<u>106.52</u>	-	10652	-	-	-	-
19	& С1131-12	Відведення 90° Ду8 з міді М3	шт	20	<u>141.02</u>	-	2820	-	-	-	-
		Система трубопроводів стиснутого повітря Р=4 бар (МА4)									
20	КМ12-791-1	Вентилі, клапани, крани сталеві фланцеві зворотні підймальні, запобіжні пружинні на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм	10 шт	0,5	<u>8255.27</u> 7025,92	-	4128	3513	-	<u>64.0000</u> -	<u>32</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& 280222-4037-10	Кран кульовий фланцевий Ду 15, Ру 40 повнопрохідний двоскладовий з нержавіючої сталі 12X18H10T Genebre 2528 04	шт	5	<u>3514.91</u> -	<u>-</u> -	17575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	4,7	<u>15327.67</u> 14051,84	<u>1109.89</u> 396,05	72040	66044	<u>5216</u> 1861	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>601.6</u> 18,33
23	& C1131-1	Труби мідні марки "Т" ДКРНТ, Д16х1 НД М3	м	160	<u>276.45</u> -	<u>-</u> -	44232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1131-2	Труби мідні марки "Т" ДКРНТ, Д12х1 НД М3	м	300	<u>202.85</u> -	<u>-</u> -	60855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1131-3	Труби мідні марки "Т" ДКРНТ, Д10х1 НД М3	м	10	<u>165.87</u> -	<u>-</u> -	1659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	4,7	<u>3628.24</u> 3512,96	<u>115.28</u> 4,40	17053	16511	<u>542</u> 21	<u>32.0000</u> 0,0400	<u>150.4</u> 0,19
27	& C1131-4	Перехід Ду25/Ду15 з міді М3	шт	1	<u>162.15</u> -	<u>-</u> -	162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C1131-5	Перехід Ду15/Ду10 з міді М3	шт	18	<u>66.56</u> -	<u>-</u> -	1198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1131-6	Перехід Ду10/Ду8 з міді М3	шт	20	<u>88.42</u> -	<u>-</u> -	1768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1131-13	Трійник Ду20х20х20 з міді М3	шт	1	<u>103.57</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1131-8	Трійник Ду15х15х15 з міді М3	шт	10	<u>44.25</u> -	<u>-</u> -	443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1131-9	Трійник Ду10х10х10 з міді М3	шт	10	<u>93.55</u> -	<u>-</u> -	936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1131-10	Відведення 90° Ду15 з міді М3	шт	25	<u>36.22</u> -	<u>-</u> -	906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C1131-11	Відведення 90° Ду10 з міді М3	шт	60	<u>106.52</u> -	<u>-</u> -	6391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C1131-12	Відведення 90° Ду8 з міді М3	шт	20	<u>141.02</u> -	<u>-</u> -	2820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Система трубопроводів вакууму									
36	КМ12-791-1	Вентилі, клапани, крани сталеві фланцеві зворотні підймальні, запобіжні пружинні на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм	10 шт	0,4	<u>8255.27</u> 7025,92	<u>-</u> -	3302	2810	<u>-</u> -	<u>64.0000</u> -	<u>25.6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& 280222-4037-10	Кран кульовий фланцевий Ду 15, Ру 40 повнопрохідний двоскладовий з нержавіючої сталі 12X18H10T Genebre 2528 04	шт	4	<u>3514.91</u> -	<u>-</u> -	14060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	KM12-70-4	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 55 мм	100 м	1,8	<u>20890.87</u> 17564,80	<u>2129.91</u> 638,36	37604	31617	<u>3834</u> 1149	<u>160.0000</u> 6,7800	<u>288</u> 12,2
39	& C1131-14	Труби мідні марки "Т" ДКРНТ Д45х2,5 НД М3	м	20	<u>1943.95</u> -	<u>-</u> -	38879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C1131-15	Труби мідні марки "Т" ДКРНТ Д38х2,0 НД М3	м	160	<u>1172.79</u> -	<u>-</u> -	187646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	3,1	<u>15327.67</u> 14051,84	<u>1109.89</u> 396,05	47516	43561	<u>3441</u> 1228	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>396.8</u> 12,09
42	& C1131-1	Труби мідні марки "Т" ДКРНТ, Д16х1 НД М3	м	300	<u>276.45</u> -	<u>-</u> -	82935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C1131-3	Труби мідні марки "Т" ДКРНТ, Д10х1 НД М3	м	10	<u>165.87</u> -	<u>-</u> -	1659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	KM12-753-2	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 48 мм	100 м	0,2	<u>5384.72</u> 5269,44	<u>115.28</u> 4,40	1077	1054	<u>23</u> 1	<u>48.0000</u> 0,0400	<u>9.6</u> 0,01
45	KM12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	4,7	<u>3628.24</u> 3512,96	<u>115.28</u> 4,40	17053	16511	<u>542</u> 21	<u>32.0000</u> 0,0400	<u>150.4</u> 0,19
46	& C1131-16	Перехід Ду40/Ду32 з міді М3	шт	2	<u>518.01</u> -	<u>-</u> -	1036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C1131-17	Перехід Ду40/Ду15 з міді М3	шт	2	<u>780.97</u> -	<u>-</u> -	1562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C1131-18	Перехід Ду32/Ду15 з міді М3	шт	18	<u>546.20</u> -	<u>-</u> -	9832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C1545-266-4	Перехід Ду15/Ду8 з міді М3	шт	20	<u>100.23</u> -	<u>-</u> -	2005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C1131-19	Трійник Ду40х40х40 з міді М3	шт	2	<u>969.90</u> -	<u>-</u> -	1940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C1131-20	Трійник Ду32х32х32 з міді М3	шт	10	<u>507.49</u> -	<u>-</u> -	5075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C1131-8	Трійник Ду15х15х15 з міді М3	шт	10	<u>44.25</u> -	<u>-</u> -	443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C1131-21	Відведення 90° Ду40 з міді М3	шт	12	<u>714.92</u> -	<u>-</u> -	8579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C1131-22	Відведення 90° Ду32 з міді М3	шт	16	<u>495.29</u> -	<u>-</u> -	7925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C1131-10	Відведення 90° Ду15 з міді М3	шт	60	<u>36.22</u>	-	2173	-	-	-	-
56	& C1131-12	Відведення 90° Ду8 з міді М3	шт	20	<u>141.02</u>	-	2820	-	-	-	-
		Система трубопроводів вуглекислого газу			-	-			-	-	-
57	KM12-791-1	Вентилі, клапани, крани сталеві фланцеві зворотні підймальні, запобіжні пружинні на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм	10 шт	0,2	<u>8255.27</u> 7025,92	-	1651	1405	-	<u>64.0000</u>	<u>12.8</u>
58	& 280222-4037-10	Кран кульовий фланцевий Ду 15, Ру 40 повнопрохідний двоскладовий з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т Genebre 2528 04	шт	2	<u>3514.91</u>	-	7030	-	-	-	-
59	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,3	<u>19084.47</u> 17564,80	<u>779.94</u> 260,93	5725	5269	<u>234</u> 78	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>48</u> 0,79
60	& C1131-23	Труби мідні марки "Т" ДКРНТ, Д25х2 НД М3	м	30	<u>845.20</u>	-	25356	-	-	-	-
61	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	2,9	<u>15327.67</u> 14051,84	<u>1109.89</u> 396,05	44450	40750	<u>3219</u> 1149	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>371.2</u> 11,31
62	& C1131-1	Труби мідні марки "Т" ДКРНТ, Д16х1 НД М3	м	80	<u>276.45</u>	-	22116	-	-	-	-
63	& C1131-2	Труби мідні марки "Т" ДКРНТ, Д12х1 НД М3	м	200	<u>202.85</u>	-	40570	-	-	-	-
64	& C1131-3	Труби мідні марки "Т" ДКРНТ, Д10х1 НД М3	м	10	<u>165.87</u>	-	1659	-	-	-	-
65	KM12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	3,2	<u>3628.24</u> 3512,96	<u>115.28</u> 4,40	11610	11241	<u>369</u> 14	<u>32.0000</u> 0,0400	<u>102.4</u> 0,13
66	& C1131-24	Перехід Ду20/Ду15 з міді М3	шт	4	<u>89.42</u>	-	358	-	-	-	-
67	& C1131-5	Перехід Ду15/Ду10 з міді М3	шт	8	<u>66.56</u>	-	532	-	-	-	-
68	& C1131-6	Перехід Ду10/Ду8 з міді М3	шт	20	<u>88.42</u>	-	1768	-	-	-	-
69	& C1131-13	Трійник Ду20х20х20 з міді М3	шт	2	<u>103.57</u>	-	207	-	-	-	-
70	& C1131-8	Трійник Ду15х15х15 з міді М3	шт	4	<u>44.25</u>	-	177	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& C1534-101-21	Відвід 90 град. зі сталі 12X18Н10Т, Ду25	шт	8	<u>157.85</u>	-	1263	-	-	-	-
72	& C1534-101-22	Відвід 90 град. зі сталі 12X18Н10Т, Ду16	шт	10	<u>68.60</u>	-	686	-	-	-	-
73	& C1534-101-12	Відвід 90 град. зі сталі 12X18Н10Т, Ду12	шт	60	<u>59.57</u>	-	3574	-	-	-	-
74	& C1131-12	Відведення 90° Ду8 з міді М3	шт	20	<u>141.02</u>	-	2820	-	-	-	-
		Система відведення наркозних газів			-	-			-	-	-
75	КМ34-133-3	Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума	шт	8	<u>622.34</u>	-	4979	4979	-	<u>6.4000</u>	<u>51.2</u>
76	& 2311-6022-2-2Н2	Клапан AGSS для відводу анестетичних газів	шт	8	<u>4590.41</u>	-	36723	-	-	-	-
77	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,16	<u>15327.67</u> 14051,84	<u>1109.89</u> 396,05	2452	2248	<u>178</u> 63	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>20.48</u> 0,62
78	& C1131-1	Труби мідні марки "Т" ДКРНТ, Д16х1 НД М3	м	16	<u>276.45</u>	-	4423	-	-	-	-
79	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	0,8	<u>3628.24</u> 3512,96	<u>115.28</u> 4,40	2903	2810	<u>93</u> 4	<u>32.0000</u> 0,0400	<u>25.6</u> 0,03
80	& C1131-10	Відведення 90° Ду15 з міді М3	шт	32	<u>36.22</u>	-	1159	-	-	-	-
81	& C1545-266-4	Перехід Ду15/Ду8 з міді М3	шт	8	<u>100.23</u>	-	802	-	-	-	-
82	& C1131-25	Відповідний фланець Ду15 Ру 40 , виконання з міді М3 Вироби для кріплення	шт	36	<u>352.95</u>	-	12706	-	-	-	-
83	& C1645-495-7-2КТ	Хомут для легких конструкцій Дн 45 HILTI MP-H1 38-45 M8/M10	шт	20	<u>41.35</u>	-	827	-	-	-	-
84	& C1645-495-8-2КУ	Хомут для легких конструкцій Дн 38 HILTI MP-H1 32-38 M8/M10	шт	30	<u>36.86</u>	-	1106	-	-	-	-
85	& C1645-495-9-2КФ	Хомут для легких конструкцій Дн 25 HILTI MP-H1 20-25 M8/M10	шт	100	<u>28.09</u>	-	2809	-	-	-	-
86	& C1645-495-10-2КХ	Хомут для легких конструкцій Дн 16 HILTI MP-H1 16-18 M8/M10	шт	300	<u>23.60</u>	-	7080	-	-	-	-
87	& C1645-495-11-2КЦ	Хомут для легких конструкцій Дн 12 HILTI MP-H1 14 M8/M10	шт	380	<u>22.17</u>	-	8425	-	-	-	-
88	& C1545-2044-4	Шпилька оцинкована M10 AM 10x1m Hilti 339795	шт	830	<u>142.53</u>	-	118300	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& C1545-2044-46-10	Монтажна гайка для хомутів MQA-S-M10 Hilti 2141907	шт	830	<u>70.50</u>	<u>-</u>	58515	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
90	& C1545-2044-2	Гайка M10 DIN 934 A4-70 Hilti 2184474	шт	830	<u>22.44</u>	<u>-</u>	18625	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
91	& C1545-2044-9	Анкер-шпилька Hilti 2113978 HST M12x80	шт	600	<u>114.69</u>	<u>-</u>	68814	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
92	& C1200-504-1-2КШ	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів, діаметр 38-45мм	шт	50	<u>111.23</u>	<u>-</u>	5562	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
93	& C1200-503	Двоелементний хомут для монтажу трубопроводів, діаметр 12-16мм	шт	50	<u>84.88</u>	<u>-</u>	4244	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
94	& C1200-505-1-2КЩ	Гвинт-шуруп М6 6х60 TX15 оцинкований комбінована різьба METALVIS 3SO2000003SO606020	шт	100	<u>2.37</u>	<u>-</u>	237	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
95	& C1545-2044-7	Профіль MQ-41/3 3м Hilti 369596	шт	60	<u>2965.37</u>	<u>-</u>	177922	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
96	C113-28	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 4 мм	м	30	<u>193.52</u>	<u>-</u>	5806	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
97	C113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм Розчин для знежирення систем медичних газів:	м	5	<u>250.65</u>	<u>-</u>	1253	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
98	C1546-85	Тринатрійфосфат	т	0,0765	<u>51118.09</u>	<u>-</u>	3911	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
99	& C1546-85-1	Синтанол ДС-10	кг	23,5	<u>95.37</u>	<u>-</u>	2241	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
100	& C1546-85-2	Рідке скло	кг	102	<u>41.43</u>	<u>-</u>	4226	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
101	& C1546-85-1	Синтанол ДС-10	кг	23,5	<u>95.37</u>	<u>-</u>	2241	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					1700933	346410	<u>23693</u>		<u>3162.88</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1700933		7552		75,2
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1330830				
		всього заробітна плата, грн.					353962				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					156407 255,8 43522 1857340				

		Всього по кошторису					1857340				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3493,88 397484				

Склав інженер проектувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-043_ЛГ2

на лікувальні гази. Вакуумна станція.

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

142,944 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,158 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

17,930 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Обладнання									
1	КМ34-133-11	Монтаж установки вакуумної	комплект	1	2713.86	-	2714	2714	-	25.6000	25.6
		Прилади КВП			2713,86	-			-	-	-
2	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	165.95	-	166	51	-	0.4500	0.45
		Вакууметр межа вимірювання -100...0 кПа, клас точності 1,5. ДВ 05100(-100-кПа)-1,5. АТ "Скло-прилад"	шт	1	50,92	-			-	-	-
3	& 1704-200236	Вакууметр межа вимірювання -100...0 кПа, клас точності 1,5. ДВ 05100(-100-кПа)-1,5. АТ "Скло-прилад"	шт	1	765.33	-	765	-	-	-	-
		Кран трьохходовий для манометру М20х1,5 внутрішня, G1/2" внутрішня, вик. 2. АТ "Скло-прилад"	шт	1	-	-			-	-	-
4	& 1704-200233	Кран трьохходовий для манометру М20х1,5 внутрішня, G1/2" внутрішня, вик. 2. АТ "Скло-прилад"	шт	1	479.73	-	480	-	-	-	-
		Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,1	-	-			-	-	-
5	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,1	3648.99	312.32	365	102	31	9.3000	0.93
					1020,95	11,00			1	0,1000	0,01


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система трубопроводів вакууму та вихлопів від вакуумних насосів									
6	КМ12-43-4	Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см ²], діаметр зовнішній 57 мм	100 м	0,2	<u>41775.06</u> 30738,40	<u>10418.48</u> 3620,38	8355	6148	<u>2084</u> 724	<u>280.0000</u> 32,9400	<u>56</u> 6,59
7	& С113-339-10-2ЛЭ	Труба безшовна нержавіюча 45х2,5 ст. 12Х18Н10Т	м	10	<u>927.68</u> -	<u>-</u> -	9277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С113-339-9-2ЛЩ	Труба безшовна нержавіюча 40х2,5 ст. 12Х18Н10Т	м	10	<u>850.59</u> -	<u>-</u> -	8506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ12-753-2	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 48 мм	100 м	0,2	<u>5384.72</u> 5269,44	<u>115.28</u> 4,40	1077	1054	<u>23</u> 1	<u>48.0000</u> 0,0400	<u>9.6</u> 0,01
10	КМ12-43-2	Трубопроводи кисневих установок з труб легованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см ²], діаметр зовнішній 32 мм	100 м	0,02	<u>26608.51</u> 17564,80	<u>8415.97</u> 2478,57	532	351	<u>168</u> 50	<u>160.0000</u> 21,7128	<u>3.2</u> 0,43
11	& С113-339-8-2ЛШ	Труба безшовна нержавіюча 32х2 ст. 12Х18Н10Т	м	2	<u>552.43</u> -	<u>-</u> -	1105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	0,02	<u>3628.24</u> 3512,96	<u>115.28</u> 4,40	73	70	<u>3</u> -	<u>32.0000</u> 0,0400	<u>0.64</u> -
13	С113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	<u>299.06</u> -	<u>-</u> -	897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1534-256-40-27	Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду40/Ду25	шт	2	<u>211.37</u> -	<u>-</u> -	423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1534-256-40-28	Перехід зі сталі 12Х18Н10Т Ду40/Ду32	шт	2	<u>238.39</u> -	<u>-</u> -	477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1534-101-45	Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду45	шт	12	<u>165.71</u> -	<u>-</u> -	1989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1534-101-47	Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду32	шт	4	<u>92.28</u> -	<u>-</u> -	369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1534-101-40	Відвід 90 град. зі сталі 12Х18Н10Т, Ду40	шт	8	<u>119.04</u> -	<u>-</u> -	952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ12-70-4	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 55 мм	100 м	0,2	<u>20890.87</u> 17564,80	<u>2129.91</u> 638,36	4178	3513	<u>426</u> 128	<u>160.0000</u> 6,7800	<u>32</u> 1,36
20	& С1131-14	Труби мідні марки "Т" ДКРНТ Д45х2,5 НД МЗ	м	20	<u>1943.95</u> -	<u>-</u> -	38879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С1131-27	Відведення 90° Ду45 з міді МЗ	шт	10	<u>1397.46</u> -	<u>-</u> -	13975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ12-753-2	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 48 мм Матеріал для кріплення	100 м	0,2	<u>5384.72</u> 5269,44	<u>115,28</u> 4,40	1077	1054	<u>23</u> 1	<u>48,0000</u> 0,0400	<u>9.6</u> 0,01
23	& C1545-2044-7	Профіль MQ-41/3 3м Hilti 369596	шт	3	<u>2965.37</u> -	<u>-</u> -	8896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1645-495-5-2KC	Хомут для легких конструкцій Дн 32-45 HILTI MP-LHI 45-53 M8/M10	шт	60	<u>60.42</u> -	<u>-</u> -	3625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1545-2044-4	Шпилька оцинкована M10 AM 10x1m Hilti 339795	шт	60	<u>142.53</u> -	<u>-</u> -	8552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1545-2044-46-10	Монтажна гайка для хомутів MQA-S-M10 Hilti 2141907	шт	60	<u>70.50</u> -	<u>-</u> -	4230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1545-2044-2	Гайка M10 DIN 934 A4-70 Hilti 2184474	шт	60	<u>22.44</u> -	<u>-</u> -	1346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C1545-2044-9	Анкер-шпилька Hilti 2113978 HST M12x80	шт	100	<u>114.69</u> -	<u>-</u> -	11469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1645-495-8-2KY	Хомут для легких конструкцій Дн 38 HILTI MP-H1 32-38 M8/M10 Розчин для знежирення систем медичних газів:	шт	10	<u>36.86</u> -	<u>-</u> -	369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C1546-85	Тринатрійфосфат	т	0,0045	<u>51118.09</u> -	<u>-</u> -	230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1546-85-1	Синтанол ДС-10	кг	1,5	<u>95.37</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1546-85-2	Рідке скло	кг	6	<u>41.43</u> -	<u>-</u> -	249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1546-85-1	Синтанол ДС-10	кг	1,5	<u>95.37</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					135883	15057	<u>2758</u> 905		<u>138.02</u> 8,41
		Разом будівельні роботи, грн.					135883				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118068				
		всього заробітна плата, грн.					15962				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7061				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1968				
		Всього будівельні роботи, грн.					142944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					142944				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					158				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17930				

Склав інженер проектувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства
"Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою:
проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-044_ЛГ1, ЛГ2
лікувальних газів

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1867,854 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Арматура та КВП (з відповідними фланцями, болтами та гайками)				
1	& 280222-4037-8	Блок контролю та тривоги на 3 гази (кисень+ стиснуте повітря+вакуум) з системою дистанційного контролю тиску; (маса=0,001)	шт	1	38000,00	38000
2	& 280222-4037-9	Блок контролю та тривоги на 1 газ (CO2) з системою дистанційного контролю тиску; (маса=0,001) Обладнання	шт	1	28000,00	28000
3	& 2302-1001-7	Автоматична вакуумна станція продуктивністю 3х41м3/год, величина вакуума: - 450мм.рт.ст. BECKER L3-5.40/0500-VC+; (маса=0,4)	комплект	1	1726725,00	1726725
4	& 2402-3026-2	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5; (маса=0,005)	шт	2	2275,00	4550
		Разом				1797275
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				70579
		Всього по кошторису				1867854

Склад

інженер проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Северин О.В.

Перевірив

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Смирнова О.Г.

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-045_АЛГ

на система контролю кисню

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 37,253 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12233 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,127 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд


Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Засоби автоматизації в сигналізації									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3964,48	1,72	3964	3811	2	36,8000	36,8
					3810,64	0,25			-	0,0026	-
2	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	3	366,08	1,72	1098	934	5	3,2000	9,6
					311,17	0,25			1	0,0026	0,01
3	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	497,04	-	497	497	-	4,8000	4,8
					497,04	-			-	-	-
4	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	186,50	3,30	187	181	3	1,6000	1,6
		Кабельно-провідникова продукція			181,04	1,35			1	0,0126	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,3	<u>1162.66</u> 846,84	<u>99.69</u> 63,42	2674	1948	<u>229</u> 146	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>19.78</u> 1,3
6	& 250-1926	Кабелі контрольні, мідні, екрановані що не розповсюджує полум'я КВВГЕнг 4х1,0 мм ²	1000 м	0,1734	<u>33072.05</u> -	<u>-</u> -	5735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 260-953	Провід силовий мідний ПВСнг (05VV-F-U) 4х1,0 мм	1000 м	0,0102	<u>30964.50</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 250-284	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 660 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 3 х 1,5 мм ² Матеріали для захисту кабелів	1000 м	0,051	<u>26835.14</u> -	<u>-</u> -	1369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	2,3	<u>2926.59</u> 1644,44	<u>165.27</u> 55,26	6731	3782	<u>380</u> 127	<u>16.2800</u> 0,4400	<u>37.44</u> 1,01
10	& 200-11463	Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 50 м.п. DKC 91925	м	232,3	<u>14.67</u> -	<u>-</u> -	3408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 200-12019	Тримач з фіксатором, д.25мм DKC 51025	шт	500	<u>5.85</u> -	<u>-</u> -	2925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 200-10495	Саморіз 4, 5х40мм з дюбелем V6 DKC CM06522	шт	500	<u>3.51</u> -	<u>-</u> -	1755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 04-01-01-1-1	Бокс КМПн 1/2 на 2 модуля навісний 125х44х58 IP20 ІЕК МКР31-N-02-30-252	шт	1	<u>40.82</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& 200-4122-1-2НЖ	Піна однокомпонентна вогнестійка, балон 740 мл, межа вогнестійкості 120 хвил. DKC DF1201	шт	1	<u>1007.15</u> -	<u>-</u> -	1007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					31707	11153	<u>619</u> 275		<u>110.02</u> 2,33
		Разом будівельні роботи, грн.					31707				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19935				
		всього заробітна плата, грн.					11428				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5546				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					37253				

		Всього по кошторису					37253				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					122,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13127				

Склав інженер проектувальник  Северин О.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  Смирнова О.Г.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства
"Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою:
проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-046_АЛГ

системи контролю кисню

Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 35,227 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Засоби автоматизації в сигналізації				
1	& 304-25-9	Прилад приймально-контрольний (газоаналізатор) ВАРТА-1.03.24 ТЕМІО; (маса=0,005)	шт	1	13300,00	13300
2	& 304-25-5	Сповіслювач кисню О2 (+) ДХ-24 ТЕМІО; (маса=0,0009)	шт	3	4800,00	14400
3	& 303-19-1	Оповіслювач звуковий внутрішній "Сирена" С-03-12В; (маса=0,00022)	шт	1	550,00	550
4	& 1601-2441-8	Джерело безперебійного живлення СКБ Електронмаш - ДБЖ-12-5; (маса=0,005)	шт	1	5400,00	5400
5	& 501-229	Автоматичний вимикач 1-полюс. PL6-C16/1 Eaton PL6-C16/1; (маса=0,001)	шт	1	244,52	245
		Разом				33895
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1332
		Всього по кошторису				35227

Склав

інженер проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Северин О.В.

Перевірив

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Смирнова О.Г.

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Електропостачання. Дизельгенератор

Кошторисна вартість об'єкта	17230,762 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,97313 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	812,786 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 вересня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01_ЕП. ДГ	на електропостачання. Дизельгенератор	3620,844	-	3620,844	6,97313	812,786	-
2	04-01-02_ЕП. ДГ	на придбання устаткування електропостачання	-	13609,918	13609,918	-	-	-
-	-	Всього:	3620,844	13609,918	17230,762	6,97313	812,786	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]


1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Северин О.В.

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Смирнова О.Г.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01_Е	електропостачання.	<u>1.53205</u>	<u>3.90230</u>	<u>0.65910</u>	<u>0.04747</u>	<u>0.24000</u>	<u>6.38092</u>	<u>0.59221</u>	<u>6.97313</u>
П. ДГ	Дизельгенератор	141,603	441,331	87,653	5,765	35,65	712,002	100,784	812,786
04-01-02_Е	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
П. ДГ	електропостачання	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	<u>1.53205</u>	<u>3.90230</u>	<u>0.65910</u>	<u>0.04747</u>	<u>0.24000</u>	<u>6.38092</u>	<u>0.59221</u>	<u>6.97313</u>
		141,603	441,331	87,653	5,765	35,65	712,002	100,784	812,786

Склад

Северин О.В.

Перевірів

Смирнова О.Г.

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01_ЕП. ДГ
на електропостачання. Дизельгенератор
Електропостачання. Дизельгенератор

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3620,844 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,97313 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 812,786 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Обладнання									
1	КМ6-407-4	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 5 т	т	15,9	45707,60 21534,60	8011,13 3468,86	726751	342400	127377 55155	187,6000 25,1589	2982,84 400,03
2	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	3	5198,42 2283,42	1298,82 416,81	15595	6850	3896 1250	20,8000 3,2994	62,4 9,9
3	КП1-1-2	Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність понад 100 кВт Кабельно-провідникова продукція	шт	3	11883,20 11883,20	- -	35650	35650	- -	80,0000 -	240 -
4	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,99	22666,64 22666,64	- -	45107	45107	- -	261,8000 -	520,98 -
5	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	1,33	14090,01 14090,01	- -	18740	18740	- -	165,2400 -	219,77 -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,066	<u>55165,78</u> 3191,34	<u>51974,44</u> 15779,81	3641	211	<u>3430</u> 1041	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>2,38</u> 8,87
7	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	115,5	<u>301,87</u> -	<u>301,87</u> 49,91	34866	-	<u>34866</u> 5765	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 47,47
8	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,066	<u>5594,02</u> 499,42	<u>5043,78</u> 1186,42	369	33	<u>333</u> 78	<u>5.6400</u> 8,3241	<u>0,37</u> 0,55
9	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,7	<u>9282,71</u> 1029,50	<u>8253,21</u> 2807,48	15781	1750	<u>14031</u> 4773	<u>9.6000</u> 22,2955	<u>16,32</u> 37,9
10	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі до 9	100 м	1,7	<u>21713,04</u> 2745,34	<u>18967,70</u> 6452,21	36912	4667	<u>32245</u> 10969	<u>25.6000</u> 51,2400	<u>43,52</u> 87,11
11	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	66	<u>996,50</u> -	<u>-</u> -	65769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ34-100-2	Перетинання кабелів з трубопроводом	1перет.	4	<u>2768,52</u> 2153,84	<u>-</u> -	11074	8615	<u>-</u> -	<u>20.8000</u> -	<u>83,2</u> -
13	КБ34-100-1	Перетинання кабелів з кабельною траншеєю	1перет.	10	<u>2808,80</u> 2205,62	<u>-</u> -	28088	22056	<u>-</u> -	<u>21.3000</u> -	<u>213</u> -
14	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	14	<u>8040,80</u> 4118,02	<u>2458,35</u> 821,96	112571	57652	<u>34417</u> 11507	<u>38.4000</u> 6,5450	<u>537,6</u> 91,63
15	& 250-1661-2	Кабелі силові з алюмінієвими СГПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, броньовані сталевими оцинкованими стрічками, із захисним шлангом з ПВХ пластикату АПвБбШв 4х240,0 мм2	1000 м	1,4	<u>984809,71</u> -	<u>-</u> -	1378734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	2,8	<u>6436,99</u> 3260,10	<u>1755,96</u> 587,11	18024	9128	<u>4917</u> 1644	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>85,12</u> 13,09
17	& 250-328	Мідний силовий кабель зниженої горючості зі зниженим димогазовиділенням напругою до 1000 В ВВГнг-LS (ВВГнгд) 1х185 мм2	1000 м	0,2856	<u>905875,80</u> -	<u>-</u> -	258718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,2	<u>3590,33</u> 1715,84	<u>578,44</u> 193,40	15079	7207	<u>2429</u> 812	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>67,2</u> 6,47
19	& 250-1661-1	Кабелі силові з мідними СГПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, броньовані сталевими оцинкованими стрічками, із захисним шлангом з ПВХ пластикату ВБбШв 5х6,0 мм2	1000 м	0,2142	<u>193588,46</u> -	<u>-</u> -	41467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& 250-2072	Кабелі контрольні мідні броньовані що не розповсюджує полум'я, з низьким димогазовиділенням КВБ6Швнг-LS 7х2,5 мм2	1000 м	0,2142	<u>208248.65</u> -	<u>-</u> -	44607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ8-159-4	Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	14	<u>576.81</u> 526,94	<u>-</u> -	8075	7377	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>67.2</u> -
22	& 290116-7012-7	Муфта кінцева термоусаджувальна 4х150мм2 ...4х240мм2 Raychem EPKT 0063-L12-CEE01	шт	14	<u>2519.82</u> -	<u>-</u> -	35277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& 290116-7012-6	Кабельні кінцевики для мідного кабелю перетином 185мм2 Sicame YCA185M16TN Електроmontажні вироби для зовнішніх мереж	шт	56	<u>112.24</u> -	<u>-</u> -	6285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ34-103-2	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів	1 км	2,1	<u>21831.28</u> 19942,38	<u>-</u> -	45846	41879	<u>-</u> -	<u>207.0000</u> -	<u>434.7</u> -
25	& 200-11722	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевю затяжкою для зонду, без муфти, д. зов./вн., мм 160/137; кільцева жорсткість, кПа 6,0, стійкість до стискання 620Н, колір зовн./внутр. червоний/жовтий. DKC 121916N	м	1400	<u>161.78</u> -	<u>-</u> -	226492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 200-11703-1-1ТП	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевю затяжкою для зонду та муфтою, д. зов./вн., мм 50/41,5; кільцева жорсткість, кПа 13,0, стійкість до стискання 410Н, колір зовн./внутр. червоний/жовтий. DKC 121950	м	700	<u>26.71</u> -	<u>-</u> -	18697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	8,5	<u>398.49</u> 364,62	<u>33.87</u> 11,52	3387	3099	<u>288</u> 98	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>28.9</u> 0,78
28	& 200-11815	Сигнальна стрічка Осторожно кабель, ширина 300мм, товщина 150 мк DKC ST300	м	850	<u>6.95</u> -	<u>-</u> -	5908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна Матеріали для заземлення	балон	14	<u>251.25</u> -	<u>-</u> -	3518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>5262.74</u> 1201,09	<u>3905.90</u> 725,72	2105	480	<u>1562</u> 290	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>4.48</u> 2,48
31	& 1504-3027-7	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5м FT (40-60 мкм) OBO Bettermann 5000750	шт	12	<u>786.54</u> -	<u>-</u> -	9438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& 1504-3027-8	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) OBO Bettermann 3041212	шт	4	<u>74.01</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& 1504-3027-10	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення ОМEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) OBO Bettermann 5001641	шт	4	<u>229.76</u> -	<u>-</u> -	919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& 1504-3027-11	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м OBO Bettermann 2360055	шт	1	<u>480.54</u> -	<u>-</u> -	481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,135	<u>22666.64</u> 22666,64	<u>-</u> -	3060	3060	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>35.34</u> -
36	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,135	<u>14090.01</u> 14090,01	<u>-</u> -	1902	1902	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>22.31</u> -
37	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,3	<u>9957.18</u> 2402,18	<u>583.25</u> 120,02	2987	721	<u>175</u> 36	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>6.72</u> 0,29
38	& 1504-3027-12	Провід плаский, 30х3,5 мм, 30 м бухта, 70 мкм FT (40-60 мкм) OBO Bettermann 5019345	м	30	<u>157.60</u> -	<u>-</u> -	4728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					3286944	618584	<u>259966</u> 93418		<u>5674.35</u> 706,57
		Разом будівельні роботи, грн.					3286944				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2408394				
		всього заробітна плата, грн.					712002				
		Загальновиробничі витрати, грн.					333900				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					592,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					100784				
		Всього будівельні роботи, грн.					3620844				

		Всього по кошторису					3620844				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6973,13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					812786				

Склав інженер проєктувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства
"Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою:
проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування


Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-02_ЕП. ДГ
електропостачання
Електропостачання. Дизельгенератор

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 13609,918 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1501-40010	Промислова дизельна генераторна установка PowerLink WPS450S, - потужність максимальна 400 кВт; - потужність номінальна – 364 кВт; Двигун: Perkins 2506C-E15TAG1 Альтернатор: Leroy Somer LSA47.3S5 Контрольна панель: DSE8610 (з можливістю синхронізації ДГУ); Кількість фаз: 3 фази Напруга: 231 / 400 В (50 Гц) Запуск двигуна: автоматичний (ABP) Охолодження двигуна: водяне; Вид альтернатора: асинхронний; Шумозахист: у кожусі.; (маса=5,3)	шт	3	3480355,83	10441067
2	& 1501-40007	АТС АВВ потужністю 2500А в ШУ 1900x800x600; (маса=0,2)	шт	1	850245,00	850245
3	& 1501-40006	Шафа синхронізації 3-х ДГУ; (маса=0,2)	шт	1	829340,00	829340
4	& 1501-40008	Щит силовий ПЩ 2000А Eaton. IP65 3 відсіками для підключення кабелів 4x240 алюмінієвих броньованих 7 штук з одного боку та 28 штук одножильних мідних 1x185мм2 у напрямку ДЕС ПЩ 2000А Eaton IP65; (маса=0,2)	шт	1	975000,00	975000
		Разом				13095652
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				514266

		Всього по кошторису				13609918

Склав інженер проєктувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01


на будівництво : Зовнішні мережі газопостачання

Кошторисна вартість об'єкта	146,486 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12938 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	14,699 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	


Складений за поточними цінами станом на 1 вересня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01_ЗЛГ1	на зовнішні мережі CO2	68,125	-	68,125	0,12938	14,699	-
2	06-01-02_ЗЛГ1	на придбання устаткування зовнішніх мереж CO2	-	78,361	78,361	-	-	-
-	-	Всього:	68,125	78,361	146,486	0,12938	14,699	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]


1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Северин О.В.

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Смирнова О.Г.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01_3ЛГ1	зовнішні мережі CO2	<u>-</u> -	<u>0.10960</u> 11,905	<u>0.01031</u> 1,182	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.11991</u> 13,087	<u>0.00947</u> 1,612	<u>0.12938</u> 14,699
06-01-02_3ЛГ1	придбання устаткування зовнішніх мереж CO2	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>-</u> -	<u>0.10960</u> 11,905	<u>0.01031</u> 1,182	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.11991</u> 13,087	<u>0.00947</u> 1,612	<u>0.12938</u> 14,699

Склад

Северин О.В.

Перевірів

Смирнова О.Г.

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування
25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01_ЗЛГ1
на зовнішні мережі CO2
Зовнішні мережі газопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 68,125 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12938 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,699 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.


№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ34-133-8	Монтаж рампи для кисню	комплект	1	3561,94	-	3562	3562	-	33,6000	33,6
					3561,94	-			-	-	-
2	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,01885	50410,51	-	950	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С1536-165	Опори рухомі безкорпусні для сталевих трубопроводів, без ізоляції, тип ОПБ-1, діаметр умовного проходу 25 мм	шт	10	34,11	-	341	-	-	-	-
		Система трубопроводів вуглекислого газу			-	-			-	-	-
4	КМ12-43-1	Трубопроводи кисневих установок з труб легированих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр зовнішній 25 мм	100 м	0,5	21771,77	8175,18	10886	6587	4088	120,0000	60
					13173,60	2359,75			1180	20,5790	10,29
5	& С113-339-11-2ЛЮ	Труба безшовна нержавіюча 25х2,0 ст. 12Х18Н10Т	м	45	195,40	-	8793	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С113-339-12-2ЛЯ	Труба безшовна нержавіюча 16х1,0 ст. 12Х18Н10Т	м	5	105,93	-	530	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	0,5	<u>3628,24</u> 3512,96	<u>115,28</u> 4,40	1814	1756	<u>58</u> 2	<u>32,0000</u> 0,0400	<u>16</u> 0,02
8	& C1534-101-21	Відвід 90 град. зі сталі 12X18H10T, Ду25	шт	15	<u>157,85</u> -	-	2368	-	-	-	-
9	& C1534-101-22	Відвід 90 град. зі сталі 12X18H10T, Ду16	шт	12	<u>68,60</u> -	-	823	-	-	-	-
10	& C1545-2044-7	Профіль MQ-41/3 3м Hilti 369596	шт	2	<u>2965,37</u> -	-	5931	-	-	-	-
11	& C1645-495-9-2КФ	Хомут для легких конструкцій Дн 25 HILTI MP-H1 20-25 M8/M10	шт	5	<u>28,09</u> -	-	140	-	-	-	-
12	& C1545-2044-55	Хомут для легких конструкцій Дн 18 Hilti MP-H1 16-20 M8/M10	шт	5	<u>23,73</u> -	-	119	-	-	-	-
13	& C1545-2044-4	Шпилька оцинкована M10 AM 10x1m Hilti 339795	шт	10	<u>142,53</u> -	-	1425	-	-	-	-
14	& C1545-2044-46-10	Монтажна гайка для хомутів MQA-S-M10 Hilti 2141907	шт	10	<u>70,50</u> -	-	705	-	-	-	-
15	& C1545-2044-2	Гайка M10 DIN 934 A4-70 Hilti 2184474	шт	10	<u>22,44</u> -	-	224	-	-	-	-
16	& C1545-2044-9	Анкер-шпилька Hilti 2113978 HST M12x80	шт	20	<u>114,69</u> -	-	2294	-	-	-	-
17	& C1545-8120-31-2KH	Консоль для труб HILTI MM-B-30/200	шт	20	<u>719,46</u> -	-	14389	-	-	-	-
18	& C1200-515	ETKD Анкер M8x100/45 цб одноконус METALVIS 920E30000920E308A0	шт	40	<u>10,32</u> -	-	413	-	-	-	-
19	& C1000-1422-6	Т-образный болт HILTI MM-ST M10x100	шт	50	<u>81,65</u> -	-	4083	-	-	-	-
20	& C1000-1422-5	Трубний хомут HILTI MP-PI 27-31 1" M8/M10	шт	50	<u>29,53</u> -	-	1477	-	-	-	-
21	& C1000-1422-4	Перехід нерж.сталь/мідь Ду 20	шт	1	<u>306,05</u> -	-	306	-	-	-	-
		Розчин для знежирення систем медичних газів:									
22	C1546-85	Тринатрійфосфат	т	0,0045	<u>51118,09</u> -	-	230	-	-	-	-
23	& C1546-85-1	Синтанол ДС-10	кг	1,5	<u>95,37</u> -	-	143	-	-	-	-
24	& C1546-85-2	Рідке скло	кг	6	<u>41,43</u> -	-	249	-	-	-	-
25	& C1546-85-1	Синтанол ДС-10	кг	1,5	<u>95,37</u> -	-	143	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					62338	11905	<u>4146</u> 1182		<u>109.6</u> 10,31
		Разом будівельні роботи, грн.					62338				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46287				
		всього заробітна плата, грн.					13087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5787				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1612				
		Всього будівельні роботи, грн.					68125				

		Всього по кошторису					68125				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					129,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14699				

Склав інженер проєктувальник  Северин О.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП  Смирнова О.Г.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства
"Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою:
проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-02_ЗЛГ1
зовнішніх мереж CO2
Зовнішні мережі газопостачання

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 78,361 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2311-6010-1	Рампа розрядна (2х2 балона), середовище - CO2, у комплекті: маніфіюльд автоматичний з вбудованою автоматичною панеллю управління 1 шт; вентиль на колекторі 4 шт; рампові трубки (мідь) L=1000мм 4шт.; блок кріплення колектора 2шт.; ложемент для 2 балонів 2 шт.; манометр МП 100 2 шт.; колектор (латунь Л63 25х3) 2шт.; Підігрівач CO2 - 2 шт.; (маса=0,069)	шт	1	50400,00	50400
2	& 2311-6010-3	Балон для вуглекислоти об'єм 40л, Рроб. 60 кгс/см2; (маса=0,069)	шт	4	6250,00	25000
		Разом				75400
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2961
		Всього по кошторису				78361

Склад інженер проектувальник Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об'єкта	1945,021 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,85551 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	312,115 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 вересня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01_ГП	на благоустрій та озеленення території	1945,021	-	1945,021	2,85551	312,115	-
-	-	Всього:	1945,021	-	1945,021	2,85551	312,115	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Северин О.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Смирнова О.Г.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01_ГП	благоустрій та озеленення території	<u>2.24505</u> 223,584	<u>-</u> -	<u>0.17540</u> 20,65	<u>0.12594</u> 15,294	<u>-</u> -	<u>2.54639</u> 259,528	<u>0.30912</u> 52,587	<u>2.85551</u> 312,115
-	Разом :	<u>2.24505</u> 223,584	<u>-</u> -	<u>0.17540</u> 20,65	<u>0.12594</u> 15,294	<u>-</u> -	<u>2.54639</u> 259,528	<u>0.30912</u> 52,587	<u>2.85551</u> 312,115

Склад

Северин О.В.

Перевірив

Смирнова О.Г.

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування 25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01_ГП
на благоустрій та озеленення території
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1945,021 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,85551 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 312,115 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажні роботи									
1	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	3,28	<u>7694.53</u> 4059,20	<u>3635.33</u> 1162,44	25238	13314	<u>11924</u> 3813	<u>42.9000</u> 9,9840	<u>140.71</u> 32,75
2	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,1365	<u>38630.86</u> 19293,02	<u>19337.84</u> 6405,80	5273	2633	<u>2640</u> 874	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>27.83</u> 8,06
3	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,30825	<u>6100.02</u> 1626,66	<u>4473.36</u> 975,73	1880	501	<u>1379</u> 301	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>5.66</u> 2,28
4	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,17402	<u>27052.03</u> 27052,03	<u>-</u> -	4708	4708	<u>-</u> -	<u>305.5000</u> -	<u>53.16</u> -
5	КБ46-41-1	Розбирання основи з бетону	1 м3	19,34	<u>2013.91</u> 1315,09	<u>698.82</u> 245,39	38949	25434	<u>13515</u> 4746	<u>12.7000</u> 2,2990	<u>245.62</u> 44,46
6	КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,22	<u>1538.07</u> -	<u>1538.07</u> 323,99	338	-	<u>338</u> 71	<u>-</u> 2,2633	<u>-</u> 0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,5372	<u>3407.74</u> 293,10	<u>3114.64</u> 995,95	5238	451	<u>4787</u> 1531	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>5.09</u> 13,15
8	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	17,08	<u>144.34</u> 144,34	<u>-</u> -	2465	2465	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>27.84</u> -
9	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	170,8	<u>317.02</u> -	<u>317.02</u> 49,91	54147	-	<u>54147</u> 8525	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 70,2
		Автомобільні проїзди									
		Тип 1									
10	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	100м3	0,31	<u>11276.07</u> 1619,89	<u>9103.32</u> 1544,36	3496	502	<u>2822</u> 479	<u>17.1200</u> 11,0052	<u>5.31</u> 3,41
11	& С1421-9635-1	Готова піщано-щебенева суміш С5	м3	39,06	<u>1849.07</u> -	<u>-</u> -	72225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,155	<u>319867.76</u> 3030,68	<u>18662.67</u> 4135,10	49580	470	<u>2893</u> 641	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>4.96</u> 4,77
13	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	1,55	<u>2772.73</u> 1115,36	<u>350.71</u> 110,26	4298	1729	<u>544</u> 171	<u>10.1600</u> 0,8307	<u>15.75</u> 1,29
14	С1421-9851	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	16,957	<u>4231.78</u> -	<u>-</u> -	71758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ27-22-5	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати до норми 27-22-4 до 10 см	100м2	1,55	<u>1376.64</u> 1376,64	<u>-</u> -	2134	2134	<u>-</u> -	<u>12.5400</u> -	<u>19.44</u> -
16	С1421-9851	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	20,46	<u>4231.78</u> -	<u>-</u> -	86582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	1,55	<u>2772.73</u> 1115,36	<u>350.71</u> 110,26	4298	1729	<u>544</u> 171	<u>10.1600</u> 0,8307	<u>15.75</u> 1,29


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	11,2995	<u>5098.78</u> -	<u>-</u> -	57614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ27-22-5	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати до норми 27-22-3 до 5 см	100м2	1,55	<u>500.60</u> 500,60	<u>-</u> -	776	776	<u>-</u> -	<u>4.5600</u> -	<u>7.07</u> -
20	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	7,44	<u>5098.78</u> -	<u>-</u> -	37935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,155	<u>50665.54</u> 1292,83	<u>46632.33</u> 9332,58	7853	200	<u>7228</u> 1447	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>2.26</u> 10,36
22	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0775	<u>55165.78</u> 3191,34	<u>51974.44</u> 15779,81	4275	247	<u>4028</u> 1223	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>2.79</u> 10,41
23	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	135,625	<u>301.87</u> -	<u>301.87</u> 49,91	40941	-	<u>40941</u> 6769	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 55,74
24	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 Відновлення існуючого а/б покриття при прокладанні проектованих мереж Тип 1	1000м3	0,0775	<u>5594.02</u> 499,42	<u>5043.78</u> 1186,42	434	39	<u>391</u> 92	<u>5.6400</u> 8,3241	<u>0.44</u> 0,65
25	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	100м3	0,138	<u>11276.07</u> 1619,89	<u>9103.32</u> 1544,36	1556	224	<u>1256</u> 213	<u>17.1200</u> 11,0052	<u>2.36</u> 1,52
26	& C1421-9635-1	Готова піщано-щебенева суміш С5	м3	17,388	<u>1849.07</u> -	<u>-</u> -	32152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,069	<u>319867.76</u> 3030,68	<u>18662.67</u> 4135,10	22071	209	<u>1288</u> 285	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>2.21</u> 2,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	0,69	<u>2772,73</u> 1115,36	<u>350,71</u> 110,26	1913	770	<u>242</u> 76	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>7,01</u> 0,57
29	С1421-9851	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	7,5486	<u>4231,78</u> -	<u>-</u> -	31944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ27-22-5	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати до норми 27-22-4 до 10 см	100м2	0,69	<u>1376,64</u> 1376,64	<u>-</u> -	950	950	<u>-</u> -	<u>12,5400</u> -	<u>8,65</u> -
31	С1421-9851	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 2	т	9,108	<u>4231,78</u> -	<u>-</u> -	38543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,69	<u>2772,73</u> 1115,36	<u>350,71</u> 110,26	1913	770	<u>242</u> 76	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>7,01</u> 0,57
33	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	5,0301	<u>5098,78</u> -	<u>-</u> -	25647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ27-22-5	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати до норми 27-22-3 до 5 см	100м2	0,69	<u>500,60</u> 500,60	<u>-</u> -	345	345	<u>-</u> -	<u>4,5600</u> -	<u>3,15</u> -
35	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 Тип 2, 2.1	т	3,312	<u>5098,78</u> -	<u>-</u> -	16887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	1 м3	38,544	<u>934,59</u> 542,60	<u>5,57</u> 1,53	36023	20914	<u>215</u> 59	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>215,08</u> 0,54


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 2.2									
51	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	2,205	<u>29897.99</u> 2790,01	<u>1426.22</u> 444,10	65925	6152	<u>3145</u> 979	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>63.86</u> 7,94
52	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих шарів з відсіву	1 м3	6,615	<u>540.09</u> 387,02	<u>144.38</u> 43,42	3573	2560	<u>955</u> 287	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>26.33</u> 2,67
53	С1421-9599	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	7,4088	<u>1401.07</u> -	<u>-</u> -	10380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,2205	<u>124792.75</u> 108700,53	<u>11748.32</u> 1821,90	27517	23968	<u>2591</u> 402	<u>1025.3800</u> 16,4818	<u>226.1</u> 3,63
55	С1421-9599	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	14,03482	<u>1401.07</u> 5	<u>-</u> -	19664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& С1426-11789-7-2М7	Бетонна тротуарна плитка "Цеглинка" сірого кольору, товщина 60 мм, бетон В35	м2	230,8635	<u>565.07</u> -	<u>-</u> -	130454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,515	<u>9092.31</u> 7900,75	<u>662.76</u> 205,30	4683	4069	<u>341</u> 106	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>41.84</u> 0,75
58	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,472	<u>3840.48</u> -	<u>-</u> -	9494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& С1417-8684	Поребрик, бордюр тротуарний БР 50.20.6	шт	103	<u>95.87</u> -	<u>-</u> -	9875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих шарів з відсіву	1 м3	0,39	<u>540.09</u> 387,02	<u>144.38</u> 43,42	211	151	<u>56</u> 17	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>1.55</u> 0,16
61	С1421-9599	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	0,4368	<u>1401.07</u> -	<u>-</u> -	612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,013	<u>124792.75</u> 108700,53	<u>11748.32</u> 1821,90	1622	1413	<u>153</u> 24	<u>1025.3800</u> 16,4818	<u>13.33</u> 0,21
63	С1421-9599	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	0,82745	<u>1401.07</u> -	<u>-</u> -	1159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& С111-1726-37	Тактильна плитка з бетону "Конус", жовта 500х500х55 мм.	шт	17	<u>219.84</u> -	<u>-</u> -	3737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& С111-1726-38	Тактильна плитка з бетону "Смуга", жовта 500х500х55 мм Озеленення території	шт	35	<u>219.84</u> -	<u>-</u> -	7694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	5	<u>5668.96</u> 5668,96	<u>-</u> -	28345	28345	<u>-</u> -	<u>62.8000</u> -	<u>314</u> -
67	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	5	<u>3472.93</u> 793,84	<u>-</u> -	17365	3969	<u>-</u> -	<u>8.2400</u> -	<u>41.2</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					1798647	223584	<u>168759</u> 35944		<u>2245.05</u> 301,34
		Разом будівельні роботи, грн.					1798647				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1406304				
		всього заробітна плата, грн.					259528				
		Загальновиробничі витрати, грн.					146374				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					309,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52587				
		Всього будівельні роботи, грн.					1945021				

		Всього по кошторису					1945021				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2855,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					312115				

Склав інженер проектувальник  Северин О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  Смирнова О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасові споруди

Кошторисна вартість об'єкта 269,812 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,06848 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 8,412 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 вересня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-01-01_ПОС	на тимчасові споруди	269,812	-	269,812	0,06848	8,412	-
-	-	Всього:	269,812	-	269,812	0,06848	8,412	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Северин О.В.

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Смирнова О.Г.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01_П ОС	тимчасові споруди	<u>0.02747</u> 2,574	<u>-</u> -	<u>0.03303</u> 4,479	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.06050</u> 7,053	<u>0.00798</u> 1,359	<u>0.06848</u> 8,412
-	Разом :	<u>0.02747</u> 2,574	<u>-</u> -	<u>0.03303</u> 4,479	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.06050</u> 7,053	<u>0.00798</u> 1,359	<u>0.06848</u> 8,412

Склад



Северин О.В.

Перевірів



Смирнова О.Г.

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради" за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування
25-4373

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01_ПОС
на тимчасові споруди
Тимчасові споруди

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість	269,812	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06848	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8,412	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6	розряд


Складений за поточними цінами станом на “1 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,28	<u>28559.18</u> 1292,83	<u>24525.97</u> 4908,21	7997	362	<u>6867</u> 1374	<u>14.6000</u> 35,1690	<u>4.09</u> 9,85			
2	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,73	<u>319867.76</u> 3030,68	<u>18662.67</u> 4135,10	233503	2212	<u>13624</u> 3019	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>23.38</u> 22,48			
3	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 до 250 мм	1000м2	0,13	<u>187966.94</u> -	<u>3669.70</u> 661,34	24436	-	<u>477</u> 86	<u>-</u> 5,4080	<u>-</u> 0,7			
		Разом прямі витрати по кошторису					265936	2574	<u>20968</u> 4479		<u>27.47</u> 33,03			
		Разом будівельні роботи, грн.					265936							
		в тому числі:												
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					242394							
		всього заробітна плата, грн.					7053							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3876 7,98 1359 269812				

		Всього по кошторису					269812				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					68,48 8412				

Склав інженер проектувальник  Северин О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  Смирнова О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]