

Капітальний ремонт на землі комунальної власності з благоустроєм та облаштуванням Алеї пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської області І-ша ЧЕРГА
001/2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на рекультивація земель
Підготовки території будівництва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 59.894 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0.34658 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24.121 тис. грн.
Середній розряд робіт 2.0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-11-2	на глибину 30см Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 рослинний ґрунт 106 м3 буде використано на озеленення рослинний ґрунт 143 м3 залишок 62,4+0,9+10,4+44,6+130,7=249м3	100 м3	2.49	1642.08	1642.08	4089	-	4089	-	-
					-	296.83			739	3.5733	8.9
2	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	1.43	11122.49	-	15905	15905	-	183.6000	262.55
					11122.49	-			-	-	-
3	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	235.95	117.13	117.13	27637	-	27637	-	-
					-	13.37			3155	0.1610	37.99
		Разом прямі витрати по кошторису					47631	15905	31726		262.55
		Разом будівельні роботи, грн.					47631		3894		46.89
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					19799				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					12263				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37.14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4322				
		Всього будівельні роботи, грн.					59894				

		Всього по кошторису					59894				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					346.58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24121				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряє

Головний інженер проекту

Коваленко В.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]