

Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлового будинку за адресою: Вул. Героїв Рятувальників, буд. 14 у м. Дніпро
ГР14 експ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлового будинку за адресою: Вул. Героїв Рятувальників, буд. 14 у м. Дніпро
Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлового будинку за адресою: Вул. Героїв Рятувальників, буд. 14 у м. Дніпро

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6814,972 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 15,51766 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1748,183 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	9,955	<u>5195,19</u> 5072,17	<u>123,02</u> 113,08	51718	50493	<u>1225</u> 1126	<u>54,5160</u> 1,0526	<u>542,71</u> 10,48
2	KP8-3-1	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	100шт	0,02	<u>50445,56</u> 50023,56	<u>422,00</u> 387,88	1009	1000	<u>9</u> 8	<u>512,4840</u> 3,6108	<u>10,25</u> 0,07
3	KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	4,086	<u>1634,91</u> 1605,50	-	6680	6560	-	<u>17,2560</u> -	<u>70,51</u> -
4	KP8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	9,955	<u>2095,72</u> 2055,67	<u>40,05</u> 36,82	20863	20464	<u>399</u> 367	<u>21,0600</u> 0,3427	<u>209,65</u> 3,41
5	KB12-13-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.], без водостічних труб	100м2	0,16	<u>664,27</u> 664,27	-	106	106	-	<u>6,5016</u> -	<u>1,04</u> -
6	KP8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,16	<u>3200,25</u> 3134,45	<u>65,80</u> 60,48	512	502	<u>10</u> 10	<u>32,1120</u> 0,5630	<u>5,14</u> 0,09
7	KP8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	1,216	<u>2042,78</u> 2042,78	-	2484	2484	-	<u>20,9280</u> -	<u>25,45</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					83372	81609	<u>1643</u> 1511		<u>864,75</u> 14,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					83372 120 83120 49208 105,45 18849 132580				
		----- Всього по розділу 1					132580				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
8	KP8-26-1	Улаштування шару обрешітки коника Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	0,675	<u>5837,92</u> 5405,64	<u>100,14</u> 92,04	3941	3649	<u>68</u> 62	<u>55,3800</u> 0,8568	<u>37,38</u> 0,58
9 &	C112-52-1	Дошки обрізні з хвойних порід	м3	2,03	<u>13276,85</u> -	-	26952	-	-	-	-
10 &	C1545-44-2-9	Саморізи по дереву 4,2x76	шт	469	<u>1,20</u> -	-	563	-	-	-	-
11	KP8-26-4	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків під покрівлю з черепиці (вирівнюючий верхній брус)	100м2	9,955	<u>3224,27</u> 3184,22	<u>40,05</u> 36,82	32098	31699	<u>399</u> 367	<u>32,0280</u> 0,3427	<u>318,84</u> 3,41
12 &	C112-52-1-1	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	5,92	<u>13276,85</u> -	-	78599	-	-	-	-
13 &	C1545-44-2-9	Саморізи по дереву 4,2x76	шт	6965	<u>1,20</u> -	-	8358	-	-	-	-
14	KP8-26-4	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків під покрівлю з черепиці (контррешетування)	100м2	9,955	<u>3224,27</u> 3184,22	<u>40,05</u> 36,82	32098	31699	<u>399</u> 367	<u>32,0280</u> 0,3427	<u>318,84</u> 3,41
15 &	C112-52-1-1	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	2,66	<u>13276,85</u> -	-	35316	-	-	-	-
16 &	C1545-44-2-9	Саморізи по дереву 4,2x76	шт	6965	<u>1,20</u> -	-	8358	-	-	-	-
17	KP8-26-4	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з черепиці	100м2	7,317	<u>3224,27</u> 3184,22	<u>40,05</u> 36,82	23592	23299	<u>293</u> 269	<u>32,0280</u> 0,3427	<u>234,35</u> 2,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C112-52-1	Дошки обрізні з хвойних порід	м3	7,9	<u>13276,85</u>	-	104887	-	-	-	-
19	& C1545-44-2-9	Саморізи по дереву 4,2x76	шт	5124	<u>1,20</u>	-	6149	-	-	-	-
20	KP8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	1,963	<u>5837,92</u>	<u>100,14</u>	11460	10611	<u>197</u>	<u>55,3800</u>	<u>108,71</u>
21	& C112-52-1	Дошки обрізні з хвойних порід	м3	5,89	<u>13276,85</u>	-	78201	-	-	-	-
22	& C1545-44-2-9	Саморізи по дереву 4,2x76	шт	1372	<u>1,20</u>	-	1646	-	-	-	-
23	KP8-26-4	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків під покрівлю з черепиці (брус нижній)	100м2	8,35	<u>3224,27</u>	<u>40,05</u>	26923	26588	<u>335</u>	<u>32,0280</u>	<u>267,43</u>
24	& C112-52-1-1	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,97	<u>13276,85</u>	-	12879	-	-	-	-
25	& C147-2-10-4	Арматура, діаметр 6 мм А240С	м	774,4	<u>7,68</u>	-	5947	-	-	-	-
26	& C1545-44-2-9	Саморізи по дереву 4,2x76	шт	5845	<u>1,20</u>	-	7014	-	-	-	-
27	KP8-26-4	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків під покрівлю з черепиці (контррейка нижня)	100м2	8,35	<u>3224,27</u>	<u>40,05</u>	26923	26588	<u>335</u>	<u>32,0280</u>	<u>267,43</u>
28	& C112-52-1-1	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,3	<u>13276,85</u>	-	3983	-	-	-	-
29	KP8-26-4	Улаштування лат [решетування нижнього] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з черепиці	100м2	8,35	<u>3224,27</u>	<u>40,05</u>	26923	26588	<u>335</u>	<u>32,0280</u>	<u>267,43</u>
30	& C112-52-1	Дошки обрізні з хвойних порід	м3	9,02	<u>13276,85</u>	-	119757	-	-	-	-
31	& C1545-44-2-9	Саморізи по дереву 4,2x76	шт	5845	<u>1,20</u>	-	7014	-	-	-	-
32	KP20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	100м2	15	<u>1523,22</u>	-	22848	12663	-	<u>8,0520</u>	<u>120,78</u>
33	& C111-1678-8-5	Антисептик Pinotex	л	300	<u>476,23</u>	-	142869	-	-	-	-
34	KP20-21-3	витрата 0,2л/м.кв. Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	15	<u>608,91</u>	-	9134	9134	-	<u>5,8080</u>	<u>87,12</u>
35	& C111-1891-1-4	Біовогнезахист	кг	450	<u>254,43</u>	-	114494	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	8,35	<u>3315,17</u> 1686,99	<u>18,60</u> 17,09	27682	14086	<u>155</u> 143	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>129,46</u> 1,33
37	& C111-1720-4 варіант 2	Паробар'єр	м2	918,5	<u>40,19</u> -	- -	36915	-	- -	- -	- -
38	KP19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	167	<u>2422,91</u> 2422,06	- -	404626	404484	- -	<u>21,7440</u> -	<u>3631,25</u> -
39	& C1110-173-2-29	Базальтовий утеплювач	м3	183,7	<u>6228,19</u> -	- -	1144119	-	- -	- -	- -
40	KP11-54-2	Улаштування захисного шару з металевої сітки по дереву	100м2	8,35	<u>10782,42</u> 10519,42	<u>3,58</u> 3,17	90033	87837	<u>30</u> 26	<u>102,9600</u> 0,0266	<u>859,72</u> 0,22
41	& C1550-25-1	Сітка просічно-витяжна оцинкована 25x60x0,55 мм	м2	918,5	<u>86,94</u> -	- -	79854	-	- -	- -	- -
42	KB12-12-4	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"	100м2	9,955	<u>22935,80</u> 22085,39	<u>838,58</u> 268,11	228326	219860	<u>8348</u> 2669	<u>216,1632</u> 2,0390	<u>2151,9</u> 20,3
43	& C112-52-1-1	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	11,7469	<u>13276,85</u> -	- -	155962	-	- -	- -	- -
44	& C111-1564-16-2	Металочерепиця	м2	1144,825	<u>534,19</u> -	- -	611554	-	- -	- -	- -
45	& C111-864-1	Гідробар'єр	м2	1871,54	<u>32,25</u> -	- -	60357	-	- -	- -	- -
46	& C111-1678-8-14	Силіконовий герметик	шт	21,901	<u>1532,75</u> -	- -	33569	-	- -	- -	- -
47	& C111-1678-8-15	Фарба аерозоль	шт	21,901	<u>127,51</u> -	- -	2793	-	- -	- -	- -
48	& C111-1564-14-6	Планка конькова (2м)	шт	51,535	<u>629,20</u> -	- -	32426	-	- -	- -	- -
49	& C111-1678-8-13	Ущільнювач покрівельний для профлісту та металочерепиці	шт	188	<u>22,11</u> -	- -	4157	-	- -	- -	- -
50	& C111-1564-14	Планка снігоутримувач (2м)	шт	56	<u>521,73</u> -	- -	29217	-	- -	- -	- -
51	& C1545-44-2-11	Саморізи 4,8x76 з шайбою	шт	1344	<u>3,88</u> -	- -	5215	-	- -	- -	- -
52	& C1545-44-2-8	Саморізи 4,8x35 з шайбою EPDM	шт	17910	<u>1,91</u> -	- -	34208	-	- -	- -	- -
53	& C1545-44-2-9	Саморізи по дереву 4,2x76	шт	6965	<u>1,20</u> -	- -	8358	-	- -	- -	- -
54	& C1545-44-2-10	Саморізи по дереву 3,5x35	шт	10945	<u>0,65</u> -	- -	7114	-	- -	- -	- -
55	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань	100м	2,21	<u>2944,64</u> 2872,20	<u>20,03</u> 18,41	6508	6348	<u>44</u> 41	<u>27,3960</u> 0,1714	<u>60,55</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& C111-1905-2-2	Болт М10 100мм 7798-70	шт	4	<u>11,19</u>	-	45	-	-	-	-
74	& C111-1804-2-1	Лист 710x710x2	шт	2	<u>820,43</u>	-	1641	-	-	-	-
75	& C1545-212-П-1	Резинова прокладка 10x10 мм	шт	2	<u>124,82</u>	-	250	-	-	-	-
76	& C111-1905-2-3	Шайба М10 11371-78	шт	4	<u>0,15</u>	-	1	-	-	-	-
77	& C111-953-12	Ручка	шт	2	<u>161,77</u>	-	324	-	-	-	-
78	& C111-953-121	Петля зварювальна 20мм	шт	2	<u>76,65</u>	-	153	-	-	-	-
79	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (люк)	1т	0,086645	<u>20141,70</u>	<u>5082,16</u>	1745	1193	<u>440</u>	<u>106,4520</u>	<u>9,22</u>
		Вентиляційні канали			<u>13765,31</u>	<u>936,19</u>			<u>81</u>	<u>6,3809</u>	<u>0,55</u>
80	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	2,25	<u>45997,65</u>	<u>12,52</u>	103495	37142	<u>28</u>	<u>161,5680</u>	<u>363,53</u>
					<u>16507,40</u>	<u>11,09</u>			<u>25</u>	<u>0,0932</u>	<u>0,21</u>
81	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	2,25	<u>22744,39</u>	<u>177,00</u>	51175	38291	<u>398</u>	<u>139,1160</u>	<u>313,01</u>
					<u>17018,06</u>	<u>156,78</u>			<u>353</u>	<u>1,3187</u>	<u>2,97</u>
82	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	1,216	<u>10903,46</u>	-	13259	9103	-	<u>66,4320</u>	<u>80,78</u>
					<u>7486,22</u>	-			-	-	-
83	& C1630-144-20-1	Труба водостічна	м	128	<u>440,40</u>	-	56371	-	-	-	-
84	& C113-1477-1-3	Кріплення труби	шт	96	<u>155,25</u>	-	14904	-	-	-	-
85	& C113-1477-1-7	Муфта труби	шт	32	<u>124,09</u>	-	3971	-	-	-	-
86	& C113-1477-1-1	Воронка зливна	шт	8	<u>753,15</u>	-	6025	-	-	-	-
87	& C113-1477-1	Водостічний злив	шт	8	<u>398,28</u>	-	3186	-	-	-	-
88	& C113-1477-1-4	Коліно водостічне	шт	16	<u>374,41</u>	-	5991	-	-	-	-
		ФРОНТОНИ			-	-			-	-	-
89	КР8-42-3	Улаштування суцільних лат під жолоби та завіси	100м2	0,16	<u>23729,80</u>	<u>165,94</u>	3797	731	<u>27</u>	<u>43,6080</u>	<u>6,98</u>
					<u>4571,86</u>	<u>152,52</u>			<u>24</u>	<u>1,4198</u>	<u>0,23</u>
90	& C112-52-1-1	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,083	<u>13276,85</u>	-	1102	-	-	-	-
91	& C1545-44-2-9	Саморізи по дереву 4,2x76	шт	112	<u>1,20</u>	-	134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
92	КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення, з риштувань	100 м2	0,16	<u>21580,21</u> 20986,65	<u>453,04</u> 198,34	3453	3358	<u>72</u> 32	<u>174,0042</u> 1,5782	<u>27,84</u> 0,25	
93	& С111-1564-17 варіант 2	Профлист	м2	8,165	<u>454,96</u> -	- -	3715	-	- -	- -	- -	
94	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,144	<u>8657,66</u> 4224,63	<u>30,04</u> 27,61	1247	608	<u>4</u> 4	<u>40,2960</u> 0,2570	<u>5,8</u> 0,04	
95	& С111-1564-1	Карнизний звис	м2	19,8	<u>629,20</u> -	- -	12458	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по розділу 2							4637620	1044329	<u>12910</u> 5843		<u>9836,1</u> 48,78	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							4637620					
							3580381					
							1050172					
							556787					
							1084,49					
							193870					
							5194407					
Всього по розділу 2							5194407					
Розділ 3. Блискавкозахист												
96	КМ8-472-8	Монтаж провідника заземлюючого відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	6,9	<u>5783,00</u> 3678,20	<u>206,83</u> 69,67	39903	25380	<u>1427</u> 481	<u>32,6400</u> 0,5280	<u>225,22</u> 3,64	
97	& С1545-543-1	Провід круглий 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм)	м	724,5	<u>73,19</u> -	- -	53026	-	- -	- -	- -	
98	КМ8-152-13	Монтаж конструкції із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 1 кг	100 шт	6,9	<u>7946,95</u> 3245,47	<u>898,75</u> 166,73	54834	22394	<u>6201</u> 1150	<u>28,8000</u> 1,2941	<u>198,72</u> 8,93	
99	& С1110-15-1	Тримач катанки фасадний 113-z8-10 FT(40-60 мкм)	шт	690	<u>68,87</u> -	- -	47520	-	- -	- -	- -	
100	КМ8-472-2	Монтаж заземлювача горизонтального у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,74	<u>3866,33</u> 3029,11	<u>624,91</u> 151,27	2861	2242	<u>462</u> 112	<u>26,8800</u> 1,1597	<u>19,89</u> 0,86	
101	& С1545-544-1-5	Плоский провідник з оцинкованої сталі 30x3, 5	м	74	<u>133,80</u> -	- -	9901	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КМ8-471-4	Монтаж заземлювача вертикального з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	4,8	<u>6336,24</u> 1514,55	<u>4680,15</u> 914,92	30414	7270	<u>22465</u> 4392	<u>13,4400</u> 7,4298	<u>64,51</u> 35,66
103	& C1545-544-1-M	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5 м FT (40-60 мкм) 5000750	шт	48	<u>629,51</u>	-	30216	-	-	-	-
104	& C1545-291-1-K	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT(40-60 мкм) 3041212	шт	12	<u>59,02</u>	-	708	-	-	-	-
105	КМ8-82-1	Монтаж затискача встановлюючого	100 шт	1,04	<u>9108,38</u> 8858,88	<u>219,55</u> 70,39	9473	9213	<u>228</u> 73	<u>76,8000</u> 0,5342	<u>79,87</u> 0,56
106	& C1545-291-1-Л	З'єднувач до шпильки заземлення Omex D=25мм	шт	12	<u>345,60</u>	-	4147	-	-	-	-
107	& C1545-291-1-4	Хрестовий з'єднувач DIN для плоских провідників заземлення	шт	14	<u>188,84</u>	-	2644	-	-	-	-
108	& C1545-291-1-17	Хрестовий з'єднувач 252 8-10XFL30 FT FT(40-60 мкм)	шт	14	<u>206,69</u>	-	2894	-	-	-	-
109	& C1545-291-1-25	З'єднувач Vario 249 ST FT (40-60 мкм) 5311500	шт	64	<u>4687,01</u>	-	299969	-	-	-	-
110	& C1545-291-1-14	Антикорозійний бандаж пластичний 50мм, 10м	шт	7	<u>407,75</u>	-	2854	-	-	-	-
111	КМ8-82-1	Монтаж затискача наборного без кожуха	100 шт	0,04	<u>9108,38</u> 8858,88	<u>219,55</u> 70,39	364	354	<u>9</u> 3	<u>76,8000</u> 0,5342	<u>3,07</u> 0,02
112	& C1545-291-1-18	Елемент відокремлювання	шт	4	<u>199,89</u>	-	800	-	-	-	-
113	КБ33-30-20	Установлення стальных окремостоячих блискавковідводів зі шпилем	т	0,066	<u>24019,57</u> 7933,10	<u>16086,47</u> 5043,00	1585	524	<u>1061</u> 333	<u>69,5520</u> 34,4736	<u>4,59</u> 2,28
114	& C1545-291-1-6	Блискавкоприймач 101 VL2000 мм алюміній	шт	12	<u>782,99</u>	-	9396	-	-	-	-
115	& C1545-291-1-7	Тримач бл-приймача 16мм Galvanised G(5-10 мкм)	шт	24	<u>102,75</u>	-	2466	-	-	-	-
116	& C1545-291-1-20	Струмоприймач (5-10 мкм)	шт	12	<u>76,59</u>	-	919	-	-	-	-
117	КМ8-82-1	Монтаж затискача встановлюючого	100 шт	0,55	<u>9108,38</u> 8858,88	<u>219,55</u> 70,39	5010	4872	<u>121</u> 39	<u>76,8000</u> 0,5342	<u>42,24</u> 0,29
118	& C1545-291-1-21	З'єднувач для круглих провідників Rd 8-10 мм	шт	45	<u>159,09</u>	-	7159	-	-	-	-
119	& C1545-291-1-22	Закритий іскровий розрядник	шт	6	<u>2349,64</u>	-	14098	-	-	-	-
120	& C1545-291-1-9	Компенсатор 172 AR алюміній	шт	4	<u>120,84</u>	-	483	-	-	-	-
121	& C1545-44-2-14	Дюбелі швидкого монтажу 6x60 мм UCX Steelfix	шт	690	<u>1,65</u>	-	1139	-	-	-	-
122	& C1545-291-1-23	Саморіз М4, 2x45	шт	690	<u>3,35</u>	-	2312	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
123	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	15	<u>12748,72</u> 9001,89	-	191231	135028	-	<u>87,0000</u>	<u>1305</u>	
124	С123-535	Щити з дошок, товщина 40 мм	м2	34,5	<u>582,79</u>	-	20106	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 3							848432	207277	<u>31974</u> 6583		<u>1943,11</u> 52,24	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							848432					

Всього по розділу 3							962634					
Розділ 4. Інші роботи												
125	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>21462,50</u> 18718,04	<u>2619,35</u> 835,70	429	374	<u>52</u> 17	<u>157,4400</u> 6,3434	<u>3,15</u> 0,13	
126	& С130-17-1-128	Світловий покажчик вулиці	шт	2	<u>1406,99</u>	-	2814	-	-	-	-	
127	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0078	<u>42674,28</u> 38624,94	<u>2333,84</u> 718,14	333	301	<u>18</u> 6	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>2,53</u> 0,04	
128	& С111-1564-17-25	Металевий дверний блок протипожежний ЕІ 30 індивідуального виготовлення	м2	0,78	<u>11141,59</u>	-	8690	-	-	-	-	
129	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,2556	<u>44728,68</u> 14263,03	<u>30465,65</u> 9075,82	11433	3646	<u>7787</u> 2320	<u>153,3000</u> 74,9736	<u>39,18</u> 19,16	
130	КР18-1-3	Розбирання щебневих покриттів та основ з піску	100м3	0,5112	<u>10735,71</u> 2893,92	<u>7841,79</u> 1558,65	5488	1479	<u>4009</u> 797	<u>31,1040</u> 11,0113	<u>15,9</u> 5,63	
131	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	255,6	<u>245,19</u> 188,71	-	62671	48234	-	<u>1,8000</u>	<u>460,08</u>	
132	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	12,8	<u>1066,30</u>	-	13649	-	-	-	-	
133	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 та більше	м3	25,56	<u>1247,51</u>	-	31886	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	21,73	<u>3208,47</u>	-	69720	-	-	-	-
135	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,556	<u>2420,91</u>	<u>104,86</u>	6188	5578	<u>268</u>	<u>22,3560</u>	<u>57,14</u>
					<u>2182,17</u>	<u>92,88</u>			<u>237</u>	<u>0,7812</u>	<u>2</u>
136	& С111-873-11	Арматурна сітка 50х50х4 мм	м2	281,16	<u>254,97</u>	-	71687	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
137	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	1,318	<u>35984,38</u>	<u>932,73</u>	47427	20178	<u>1229</u>	<u>151,2360</u>	<u>199,33</u>
					<u>15309,62</u>	<u>277,90</u>			<u>366</u>	<u>1,8744</u>	<u>2,47</u>
138	& С1416-8684-2	Камені бортові, БР100.20.8	шт	132	<u>213,59</u>	-	28194	-	-	-	-
139	КБ6-1-1	Улаштування бетонного замку	100м3	0,0633	<u>309826,68</u>	<u>3889,76</u>	19612	1285	<u>246</u>	<u>207,9660</u>	<u>13,16</u>
					<u>20299,56</u>	<u>1903,04</u>			<u>120</u>	<u>14,7165</u>	<u>0,93</u>
140	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	160,668	<u>181,99</u>	-	29240	29240	-	<u>1,9560</u>	<u>314,27</u>
					<u>181,99</u>	-			-	-	-
141	С311-30-М	Перевозка мусора до 30 км	т	160,668	<u>289,73</u>	<u>289,73</u>	46550	-	<u>46550</u>	-	-
	варіант 1				-	<u>52,44</u>			<u>8425</u>	<u>0,4110</u>	<u>66,03</u>
Разом прями витрати по розділу 4							456011	110315	<u>60159</u>		<u>1104,74</u>
									<u>12288</u>		<u>96,39</u>
Разом будівельні роботи, грн.							456011				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							285537				
всього заробітна плата, грн.							122603				
Загальновиробничі витрати, грн.							69341				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							144,06				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							25754				
Всього будівельні роботи, грн.							525352				
Всього по розділу 4							525352				
Разом прями витрати по кошторису							6025435	1443530	<u>106686</u>		<u>13748,7</u>
									<u>26225</u>		<u>211,46</u>
Разом будівельні роботи, грн.							6025435				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4475219				
всього заробітна плата, грн.							1469755				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					789537 1557,5 278428 6814972				
		----- Всього по кошторису					6814972				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					15517,66 1748183				

Склав

_____  _____ Р.О. Баркова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____  _____ Т.А. Ярцева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]