

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52А. 219

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01**  
**на зовнішню мережу каналізації побутової (К1)**  
**Зовнішні мережі каналізації побутової К1**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 68,105 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,19087 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 13,347 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,108	15592,81 15592,81	- -	1684	1684	- -	261,8000 -	28,27 -
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (під колодязі)	100м3	0,19	15592,81 15592,81	- -	2963	2963	- -	261,8000 -	49,74 -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,157	8825,40 8825,40	- -	1386	1386	- -	150,4500 -	23,62 -
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,07	17966,57 1042,85	- -	1258	73	- -	16,3200 -	1,14 -
5	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,006	35717,42 22637,47	12043,01 3369,74	214	136	72 20	310,4000 46,3270	1,86 0,28
6	& С111-1301-62	Труба НПВХ SDR41-110x2,7	м	6,06	268,47 -	- -	1627	-	- -	- -	- -
7	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,002	47913,27 28486,02	17071,49 4777,15	96	57	34 10	395,2000 65,6365	0,79 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С111-1301-62 варіант 1	Труба НПВХ SDR41-160x4,0	м	2,02	<u>1056.89</u> -	<u>-</u> -	2135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,1318	<u>58906.78</u> 14359,97	<u>18712.61</u> 4284,98	7764	1893	<u>2466</u> 565	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>26.57</u> 5,95
10	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10	шт	2	<u>1841.18</u> -	<u>-</u> -	3682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	К585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10	шт	2	<u>1005.88</u> -	<u>-</u> -	2012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.6	шт	4	<u>1141.15</u> -	<u>-</u> -	4565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	К585521-Л005 варіант 3	Кільця КС7.3	шт	2	<u>804.04</u> -	<u>-</u> -	1608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	К585521-Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6	шт	2	<u>445.46</u> -	<u>-</u> -	891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С113-753 варіант 1	Люк Т (С-250)	шт	2	<u>9947.62</u> -	<u>-</u> -	19895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,06	<u>60268.34</u> -	<u>-</u> -	3616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) Септик =====	100м2	0,018	<u>9167.13</u> 7568,90	<u>1.03</u> 0,86	165	136	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>1.91</u> -
18	КМ38-1-5	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т	шт	1	<u>6292.64</u> 2306,56	<u>960.55</u> 196,84	6293	2307	<u>961</u> 197	<u>32.0000</u> 2,1956	<u>32</u> 2,2
		Разом прямі витрати по кошторису					61854	10635	<u>3533</u> 792		<u>165.9</u> 8,56
		Разом будівельні роботи, грн.					61854				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47686				
		всього заробітна плата, грн.					11427				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6251				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>68105</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>68105</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>190,87</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>13347</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Ішук Л.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Дишловий В.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]