

Нове будівництво навчального корпусу та укриття ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області  
01/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-01**  
**на зовнішні мережі напірної каналізації К2**  
**Зовнішні мережі напірної каналізації К2**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 57,988 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,19057 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 13,801 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,21	<u>46223,88</u> 1330,38	<u>44893,50</u> 10389,81	9707	279	<u>9428</u> 2182	<u>22.2360</u> 132,0696	<u>4.67</u> 27,73
2	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,01	<u>77799,72</u> 3295,44	<u>74504,28</u> 16260,91	778	33	<u>745</u> 163	<u>55.0800</u> 204,9486	<u>0.55</u> 2,05
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	16,5	<u>58.54</u> -	<u>58.54</u> 8,12	966	-	<u>966</u> 134	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 1,63
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,06	<u>19909,89</u> 19909,89	<u>-</u> -	1195	1195	<u>-</u> -	<u>340.3400</u> -	<u>20.42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,02	<u>18378.36</u> 18378,36	<u>-</u> -	368	368	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>6.28</u> -
6	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,08	<u>9521.13</u> 9521,13	<u>-</u> -	762	762	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>13.22</u> -
7	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,21	<u>8103.41</u> -	<u>8103.41</u> 1450,01	1702	-	<u>1702</u> 305	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 3,71
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,1	<u>2676.17</u> 1206,25	<u>1469.92</u> 370,82	5620	2533	<u>3087</u> 779	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>38.56</u> 10,75
9	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1	<u>9508.93</u> 1024,41	<u>-</u> -	9509	1024	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>16.32</u> -
10	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,102	<u>19132.44</u> 17599,49	<u>1253.81</u> 121,53	1952	1795	<u>128</u> 12	<u>245.7000</u> 1,5461	<u>25.06</u> 0,16
11	С113-1358	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 75х6,8 мм	м	102	<u>183.47</u> -	<u>-</u> -	18714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							51273	7989	<u>16056</u> 3575		<u>125.08</u> 46,03
Разом будівельні роботи, грн.							51273				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							27228				
всього заробітна плата, грн.							11564				
Загальновиробничі витрати, грн.							6715				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2237				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>57988</b>				
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>57988</b>				
<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>							<b>190,57</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>13801</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Поліщук Т.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*