

Реставрація Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського по вул. Конституції, 2 в м. Полтава (переоблаштування санвузлів 1-го поверху для персоналу з виділенням універсальної kabіни для МГН, облаштування нових санвузлів для відвідувачів у цокольному поверсі). Коригування (найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на Електротехнічні рішення -додаткові роботи

Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського по вул. Конституції, 2 в м. Полтава

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

61,761 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,04044 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

12,184 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,16	57584,61 55145,87	714,78 680,21	9214	8823	114 109	186,4800 2,0535	29,84 0,33
2	& C1547-7-2 варіант 9	Світильник точковий Mantra C0007 Basico	шт	16	526,70 -	- -	8427	-	- -	- -	- -
3	C1547-7 варіант 3	Лампа світлодіодна OSRAM Value PAR16 3, 6W GU10	шт	16	97,45 -	- -	1559	-	- -	- -	- -
4	& C1547-7-1 варіант 1	LED стрічка/кристали 3000K + Профіль накладний алюмінієвий +Лінза світлорозсіююча для профілю	м	17,76	436,62 -	- -	7754	-	- -	- -	- -
5	KB21-21-1 K-1,15	Прокладання шинопроводу освітлювального	100м	0,07	50248,17 31700,54	16537,96 14755,31	3517	2219	1158 1033	100,9700 45,7432	7,07 3,20
6	& C111-1859-2 варіант 2	Шинопровід для трекових систем Azzardo AZ4732 Track 1-1м	шт	7	1163,38 -	- -	8144	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1545-262-2 варіант 3	3"єднувач шинопровода Azzardo AZ4736 Track 1	шт	7	<u>199,36</u>	-	1396	-	-	-	-
8	& C1545-262-2 варіант 2	Трасовий підвіс для шинопровода MAYTONI 17464	шт	12	<u>80,78</u>	-	969	-	-	-	-
9	& C1547-7-2 варіант 10	Трековий світильник Azzardo AZ4655 Lolo Track 1 Line GU10 WH	шт	8	<u>1779,60</u>	-	14237	-	-	-	-
10	C1547-7 варіант 4	Лампа світлодіодна OSRAM Value PAR16 6, 9W GU10	шт	8	<u>116,15</u>	-	929	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					56146	11042	<u>1272</u> 1142		<u>36,91</u> 3,53
		Разом будівельні роботи, грн.					56146				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43832				
		всього заробітна плата, грн.					12184				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5615				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					61761				

		Всього по кошторису					61761				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					40,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12184				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]