

·
·

«Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1» (Коригування)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

43/2903-2023 - ЗК

Том 10

2023 р.

«Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1» (Коригування)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

43/2903-2023 - ЗК

Том 10

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)



2023 р.



Жуківський В.З.

Приймак О.А.

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Розрахунок коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	-----
4. Підсумкові вартісні параметри	-----
5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
6. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
7. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
8. Відомість ресурсів	-----
9. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
10. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1» (Коригування)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва (K = 0,3), Настанова [4.40]	2,40	%
4.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..			
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт (K = 0,5), Настанова [4.41]	1,031	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	104,1011	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	93,429	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	12098,593	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8)	19087,19	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	79384,450	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	61535,418	тис.грн.
вартість устаткування -	1353,070	тис.грн.
інші витрати -	4807,147	тис.грн.
податок на додану вартість -	11688,815	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



кошторисник Т.Ю. Черняк

Перевірив:



ГП О.А. Приймак

Макарівська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 79384,450 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 153,073 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1» (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 20 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовчі роботи	574,790	-	-	574,790
		Разом по главі 1:	574,790	-	-	574,790
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку смт Макарів, вул.Садова, 1»	50571,069	1286,188	-	51857,257
		Разом по главі 2:	50571,069	1286,188	-	51857,257

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі	38,558	-	-	38,558
		Разом по главі 6:	38,558	-	-	38,558
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій	207,849	-	-	207,849
		Разом по главі 7:	207,849	-	-	207,849
		Разом по главах 1-7:	51392,266	1286,188	-	52678,454
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
5	08-01	Тимчасовий майданчик	105,674	-	-	105,674
		Разом по главі 8:	105,674	-	-	105,674
		Разом по главах 1-8:	51497,940	1286,188	-	52784,128
		Разом по главах 1-9:	51497,940	1286,188	-	52784,128
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	527,841	527,841
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	791,762	791,762
		Разом по главі 10:	-	-	1319,603	1319,603
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	170,587	170,587
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	41,667	41,667
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	163,760	163,760
		Разом по главі 12:	-	-	376,014	376,014
		Разом по главах 1-12:	51497,940	1286,188	1695,617	54479,745
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	796,373	-	-	796,373

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	404,953	404,953
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	370,785	9,261	12,208	392,254
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (K=0,5)	2313,129	57,621	-	2370,750
		Разом	54978,227	1353,070	2112,778	58444,075
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	11688,815	11688,815
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	54978,227	1353,070	13801,593	70132,890
	Довідка	Понесені витрати замовника станом на 14.12.2023	6557,191	-	2694,369	9251,560
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	61535,418	1353,070	16495,962	79384,450
		Зворотні суми	-	-	-	153,073
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	15,851
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	137,222

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Жуківський В.З.

Приймак О.А.



**РОЗРАХУНОК КОШТІВ
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

«Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1» (Коригування)

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
01-01	Підготовчі роботи	574,79000	2,95433	-	1,18190	0,01325
02-01	Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку смт Макарів, вул.Садова, 1»	50571,06900	100,08308	-	103,98544	0,44893
06-01	Зовнішні мережі	38,55800	0,11609	-	0,07928	0,00052
07-01	Благоустрій	207,84900	0,48273	-	0,42738	0,00217
	Разом:	51392,266	103,636	0,21000	105,67400	0,46487

Примітка: 1. При наявності об'єктного кошторису глави 8, інформація про відсотковий показник на тимчасові будівлі (С1) ігнорується.

2. Підсумки граф 7,8,9 прийняті за об'єктним кошторисом глави 8. Розподіл цих підсумків по об'єктах будови - пропорційно до відповідних чисел у графах 3+4, 5.

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

«Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1»(Коригування)

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	79384,45000
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	61535,41800
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	1353,07000
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	16495,96200
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	70132,89000
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	79200,76300
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	58444,07500
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	58444,07500
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	58085,05700
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	54479,74500
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	51497,94000
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	1286,18800
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	1695,61700
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	170,58700
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	54978,22700
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	51497,94000
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	51497,94000
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	51392,26600
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	51497,94000
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1286,18800
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	927,17000
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	46115,04200
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	47401,23000
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	788,38600
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	32,16900
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	11,27700
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	32,10042
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідини в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	274,12473
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідини в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	59,54528
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	38,63343
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	28,71760
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	234,02100
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	12098,59300
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	10000,27900
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	38,99200
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	9,59300
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	234,02100
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	10234,30000
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	48,58500
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1864,29300
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1864,29300

1	2	3
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	51,19100
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	19,55700
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	174,69000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	110,12000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	35326,37700
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	9,35300
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	1138,28700
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	1252,29410
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00100
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	681,99801
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	153,07300
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	796,37300
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	796,37300
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	404,95300
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	370,78500
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	9,26100
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	12,20800
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	2313,12900
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	57,62100

1	2	3
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	11688,81500
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	5382,89800
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	5382,89800
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	25,16000
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	104,10110
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	93,01415
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	103,63623
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	104,10110
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,41509
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	10,67186
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	91,54744
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	1,88180
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,88180
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,34880
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0,06629
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	10,67186
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,04978
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,46487
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,15684
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,70000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,70000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0,21000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	0,72000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	2822,04400
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	2661,67600
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	115,13100
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	696,56100
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	45,23700
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	112,07157
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	137,22182
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0

1	2	3
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00577
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,75982
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00270
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,35475
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	19087,19000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	173,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	33535,37333
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1105,98468
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	671,40900
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	1241,36000
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	895,90900
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	34,23900
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	23,87500
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	10,58800
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	7,38600
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 52784,128$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $П713\_ТУ = 0,000$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п.1.2 - п.1.3) \times п.1.1 \times 0,01 \times ИНП116 = (52784,128 - 0,000) \times 1,50 \times 0,001 \times 1,00 = 791,762$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
 КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23=51497,94$;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $П26=0$;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $П62=0$;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $П248=137,22182$;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23Г=0$;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $П713=1286,188$;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $П234=927,17$;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
 $КС1451=1,031$;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
 $КС1452=1,031$;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
 $МДЦ=11,65$;

- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145МТЦ=0$;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
 $КС145\_0=1,383$;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450\_1=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145ТБ=13,5$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
 $КС145МП=11,32$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д\_Н=2$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,057$;
- п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д\_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д\_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(M(p1.16-p1.11)-(p1.16-p1.11))*W(M(p1.16-p1.12)-(p1.16-p1.12))=W(2-2)+V(2-2)*W(M(11,32-11,65)-(11,32-11,65))*W(M(11,32-0)-(11,32-0))=1$;

- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(M(p1.16+p1.15-12)+(p1.16+p1.15-12))+V(M(p1.16+p1.15-24)+(p1.16+p1.15-24))=V(M(11,32+13,5-12)+(11,32+13,5-12))+V(M(11,32+13,5-24)+(11,32+13,5-24))=2$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(11,32+13,5)*W(2)+12*V(2)=12$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(11,32+13,5-12)*W(2-1)+12*W(2-2)=12$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(M(36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))+12*W(M(36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))=(11,32+13,5-24-1*W(11,32+13,5-37))*W(2-2)*V(M(36-11,32-13,5)+(36-11,32-13,5))+12*W(M(36-11,32-13,5)+(36-11,32-13,5))=0,82$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,383-1)*((1*(12-11,65+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0431$;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0431+(1-1)=1,0431$;
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(2-2)*1,0431+V(2-2)*(1+(1,383-1)*(11,32-(11,65*1+0*0))/12)=1,0431$;
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(2-2)*1,0431+W(2-2)*(1,0431+(1,031-1)*11,32/12)=1,0723$;
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0723+(1,031-1)*(12-11,32)/12=1,0741$;
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(2)*1,0741=1,0741$;
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(2)*(1,0741+(1,031-1)*12/12)=1,1051$;
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*p2.15=W(2-2)*1,1051=1,1051$;
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(2-2)*(1,1051+(1,057-1)*0,82/12)=1,109$;
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6-p1.16=12-11,32=0,68$;

- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*0,68/13,5=0,05037037$;
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(2-1)*(1-0,05037037)+W(2-2)*(1-0,05037037)*(1-0,82/(12+0,82)))=0,888888889$;
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*0,68/13,5=0$;
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(2-1)*(1-0)+W(2-2)*(1-0)*(1-0,82/(12+0,82)))=1$;
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)*p2.19=(51497,94-V(0)*(0+0+137,22182))*0,05037037=2593,97$;
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)*p2.20=(51497,94-V(0)*(0+0+137,22182))*0,888888889=45775,947$;
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((51497,94-V(0)*(0+0+137,22182))-45775,947-2593,97)*W(2-2)=3128,023$;
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.21=(1286,188*W(0)+927,17*V(0))*0=0$;
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.22=(1286,188*W(0)+927,17*V(0))*1=1286,188$;
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((1286,188*W(0)+927,17*V(0))-1286,188-0)*W(2-2)=0$;
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.19=0*0,05037037=0$;
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.20=0*0,888888889=0$;
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(2-2)=0$;
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*\zeta(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*\zeta(1,031-0,1)*W(1-1)=0,5$;
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*\zeta(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*\zeta(1,031-0,1)*W(1-1)=0,5$;
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*\zeta(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*\zeta(1,057-0,1)*W(1-1)=0,5$;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи


$$(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(0,5*0*((1,0741-1)+(1,0723-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,1051-1)+(1,0741-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,109-1)+(1,1051-1)*V(0,5-1)))*1*1=0;$$


Будівельні роботи

$$(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(0,5*2593,97*((1,0741-1)+(1,0723-1)*V(0,5-1))+0,5*45775,947*((1,1051-1)+(1,0741-1)*V(0,5-1))+0,5*3128,023*((1,109-1)+(1,1051-1)*V(0,5-1)))*1*1=4626,258;$$

Устаткування

$$(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(0,5*0*((1,0741-1)+(1,0723-1)*V(0,5-1))+0,5*1286,188*((1,1051-1)+(1,0741-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,109-1)+(1,1051-1)*V(0,5-1)))*1*1=115,242;$$

Склав  Т.Ю. Черняк кошторисник

Перевірив  О.А. Приймак ГІП

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 104,1011;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год. .:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (104,1011 + 0) X 1 = 796,373;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 3,89;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 104,1011;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 \times (п.1.2 + п.1.3) \times ИНП147 = 3,89 \times (104,1011 + 0) \times 1 = 404,953.$$

«Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1» (Коригування)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

43/2903-2023 - КД

Том 10

2023 р.

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

43/2903-2023 - КД

Том 10

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)



Жуківський В.З

Триймак О.А.

2023 р.

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Підготовчі роботи № 01-01	-----
2. Локальний кошторис на Демонтажні роботи № 01-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	-----
4. Об'єктний кошторис : Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку смт Макарів, вул.Садова, 1» № 02-01	-----
5. Локальний кошторис на Розробка ґрунта № 02-01-01	-----
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
7. Локальний кошторис на Архітектурне рішення № 02-01-02	-----
8. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
9. Локальний кошторис на Конструктивне рішення № 02-01-03	-----
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
11. Локальний кошторис на Внутрішнє оздоблення № 02-01-04	-----
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
13. Локальний кошторис на ЕО № 02-01-05	-----
14. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
15. Локальний кошторис на придбання устаткування Устаткування ЕО № 02-01-06	-----
16. Локальний кошторис на Внутрішні мережі В1, К1, К2 № 02-01-07	-----
17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
18. Локальний кошторис на ОВ (вентиляція, опалення) № 02-01-08	-----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	-----
20. Локальний кошторис на придбання устаткування Устаткування ОВ № 02-01-09	-----
21. Локальний кошторис на Колективна димоходна система № 02-01-010	-----
22. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010	-----
23. Локальний кошторис на СК. Блискавкозахист № 02-01-011	-----
24. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011	-----

25. Локальний кошторис на Газопостачання № 02-01-012	-----
26. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012	-----
27. Локальний кошторис на придбання устаткування Газове устаткування № 02-01-014	-----
28. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи № 02-01-016	-----
29. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016	-----
30. Локальний кошторис на Оздоблення фасада № 02-01-017	-----
31. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017	-----
32. Локальний кошторис на Відмостка № 02-01-018	-----
33. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018	-----
34. Локальний кошторис на Комплектні пристрої до 1000В (додаткові роботи) № 02-01-020	-----
35. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020	-----
36. Локальний кошторис на Кабельні лінії 10кВ та 0,4кВ (додаткові роботи) № 02-01-021	-----
37. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-021	-----
38. Локальний кошторис на Опоряджень (додаткові роботи) № 02-01-022	-----
39. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-022	-----
40. Локальний кошторис на Трубопровід господарчо-питного водопостачання - В1- (додаткові роботи) № 02-01-023	-----
41. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-023	-----
42. Локальний кошторис на Трубопровід побутової каналізації -К1.1- (додаткові роботи) № 02-01-024	-----
43. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-024	-----
44. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі № 06-01	-----
45. Локальний кошторис на Зовнішня каналізація № 06-01-01	-----
46. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	-----
47. Об'єктний кошторис : Благоустрій № 07-01	-----
48. Локальний кошторис на Доріжки № 07-01-01	-----
49. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	-----
50. Об'єктний кошторис : Тимчасовий майданчик № 08-01	-----

51. Локальний кошторис на огорожа

№ 08-01-01

52. Відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-01

«Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1»(Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовчі роботи

Кошторисна вартість об'єкта	574,790 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,95433 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	318,310 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 20 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на Демонтажні роботи	574,79	-	574,79	2,95433	318,31	-
		Всього:	574,79	-	574,79	2,95433	318,31	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склав

Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Жуківський В.З.

Т.Ю. Черняк


О.А. Приймак



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	Демонтажні роботи	<u>2,10740</u> 202,424	<u>0,01303</u> 1,253	<u>0,43597</u> 49,219	<u>0,08195</u> 10,217	<u>-</u> -	<u>2,63835</u> 263,113	<u>0,31598</u> 55,197	<u>2,95433</u> 318,31
	Разом :	<u>2,10740</u> 202,424	<u>0,01303</u> 1,253	<u>0,43597</u> 49,219	<u>0,08195</u> 10,217	<u>-</u> -	<u>2,63835</u> 263,113	<u>0,31598</u> 55,197	<u>2,95433</u> 318,31

Склав



Т.Ю. Черняк

Перевірів



О.А. Приймак

«Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1» (Коригування)


Загальновиробничі витрати до об'єкту 01-01

Підготовчі роботи

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01-01-01	ЛК на Демонтажні роботи	2638,35	315,98	55197	263113	70032	19761	4219	149209
Разом:		2638,35	315,98	55197	263113	70032	19761	4219	149209

Склав кошторисник  Т.Ю. Черняк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  О.А. Приймак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1» (Коригування)
43/2903-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Демонтажні роботи
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 574,790 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,95433 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 318,310 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підвальне приміщення та 1 поверх									
1	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	4,59	<u>14759,28</u> 9792,29	<u>4966,99</u> 1694,26	67745	44947	<u>22798</u> 7777	<u>98,0700</u> 15,4226	<u>450,14</u> 70,79
2	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,19	<u>14759,28</u> 9792,29	<u>4966,99</u> 1694,26	2804	1861	<u>943</u> 322	<u>98,0700</u> 15,4226	<u>18,63</u> 2,93
3	KP9-3-2	Розбирання сходових маршів на двох косоурах із залізобетонними або кам'яними східцями	100м2	0,02585	<u>66839,33</u> 62718,93	<u>3952,31</u> 1348,15	1728	1621	<u>102</u> 35	<u>657,5000</u> 12,2720	<u>17</u> 0,32
4	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	1,075	<u>5541,27</u> 5541,27	- -	5957	5957	- -	<u>60,9400</u> -	<u>65,51</u> -
5	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,25	<u>9267,08</u> 9267,08	- -	2317	2317	- -	<u>92,8100</u> -	<u>23,2</u> -
6	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,03	<u>1636,74</u> 1636,74	- -	49	49	- -	<u>18,0000</u> -	<u>0,54</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP7-2-9	Розбирання бетонних покриттів підлог	100м2	0,28	<u>5328,13</u>	<u>1094,49</u>	1492	1185	<u>307</u>	<u>42,4000</u>	<u>11,87</u>
					4233,64	373,33			105	3,3984	0,95
8	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,28	<u>6391,47</u>	<u>1311,10</u>	1790	1423	<u>367</u>	<u>50,8800</u>	<u>14,25</u>
					5080,37	447,22			125	4,0710	1,14
		Разом прямі витрати по розділу 1					83882	59360	<u>24517</u>		<u>601,14</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					83882		8364		76,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				5					
		всього заробітна плата, грн.				67724					
		Загальновиробничі витрати, грн.				38373					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				81,27					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				14197					
		Всього будівельні роботи, грн.					122255				

		Всього по розділу 1					122255				
		Розділ 2. Демонтаж 2-5 поверх									
9	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	4,355	<u>5541,27</u>	-	24132	24132	-	<u>60,9400</u>	<u>265,39</u>
					5541,27	-			-	-	-
10	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,76	<u>14759,28</u>	<u>4966,99</u>	11217	7442	<u>3775</u>	<u>98,0700</u>	<u>74,53</u>
					9792,29	1694,26			1288	15,4226	11,72
11	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1	<u>9267,08</u>	-	9267	9267	-	<u>92,8100</u>	<u>92,81</u>
					9267,08	-			-	-	-
12	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,12	<u>1636,74</u>	-	196	196	-	<u>18,0000</u>	<u>2,16</u>
					1636,74	-			-	-	-
13	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	1,12	<u>6391,47</u>	<u>1311,10</u>	7158	5690	<u>1468</u>	<u>50,8800</u>	<u>56,99</u>
					5080,37	447,22			501	4,0710	4,56
14	KP8-2-1	Розбирання гідроізоляції	100м2	0,55	<u>2538,83</u>	<u>37,35</u>	1396	1376	<u>20</u>	<u>27,5100</u>	<u>15,13</u>
					2501,48	34,27			19	0,3264	0,18
15	KP15-1-3	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	100м	0,112	<u>11779,48</u>	<u>84,67</u>	1319	1310	<u>9</u>	<u>122,6000</u>	<u>13,73</u>
					11694,81	74,80			8	0,6438	0,07
16	KP15-15-12 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм	100м	0,112	<u>8949,18</u>	<u>188,24</u>	1002	981	<u>21</u>	<u>77,7040</u>	<u>8,7</u>
					8759,57	10,45			1	0,0925	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	KP17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,05	<u>4036,94</u>	-	202	202	-	<u>40,4300</u>	<u>2,02</u>
					4036,94	-			-	-	-
18	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,872	<u>1204,78</u>	-	1051	1051	-	<u>12,6300</u>	<u>11,01</u>
					1204,78	-			-	-	-
19	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну в мішки та знесення з поверхів	1 т	84,77	<u>148,22</u>	-	12565	12565	-	<u>1,6300</u>	<u>138,18</u>
					148,22	-			-	-	-
20	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,8477	<u>3558,41</u>	<u>3257,43</u>	3016	255	<u>2761</u>	<u>3,3100</u>	<u>2,81</u>
					300,98	1022,66			867	8,5540	7,25
21	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	84,77	<u>305,17</u>	<u>305,17</u>	25869	-	<u>25869</u>	-	-
					-	51,25			4344	0,4110	34,84
		Разом прямі витрати по розділу 2					98390	64467	<u>33923</u>		<u>683,46</u>
									7028		58,63
		Разом будівельні роботи, грн.					98390				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					71495				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41306				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15446				
		Всього будівельні роботи, грн.					139696				

		Всього по розділу 2					139696				
		Розділ 3. Демонтаж фундаментів та перекриття									
22	KP20-29-1	Расчеханка плит перекриття	10м	16,02	<u>324,44</u>	-	5198	5119	-	<u>3,3500</u>	<u>53,67</u>
					319,56	-			-	-	-
23	KP18-35-1	Нарізування швів у бетоні затверділому	100м шва	1,602	<u>34522,41</u>	<u>27666,54</u>	55305	1982	<u>44322</u>	<u>13,4700</u>	<u>21,58</u>
					1237,22	7915,42			12681	65,5645	105,03
24	KБ7-45-6 к дем. = 0,8	(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,14	<u>37918,23</u>	<u>8307,34</u>	5309	4146	<u>1163</u>	<u>265,6400</u>	<u>37,19</u>
					29610,89	2239,74			314	15,5792	2,18
25	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	9,4	<u>2860,06</u>	<u>1991,36</u>	26885	8166	<u>18719</u>	<u>8,7000</u>	<u>81,78</u>
					868,70	679,26			6385	6,1832	58,12
26	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	27	<u>2860,06</u>	<u>1991,36</u>	77222	23455	<u>53767</u>	<u>8,7000</u>	<u>234,9</u>
					868,70	679,26			18340	6,1832	166,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,441	<u>3558,41</u> 300,98	<u>3257,43</u> 1022,66	1569	133	<u>1436</u> 451	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,46</u> 3,77
28	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	44,1	<u>305,17</u> -	<u>305,17</u> 51,25	13458	-	<u>13458</u> 2260	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 18,13
		Разом прямі витрати по розділу 3					184946	43001	<u>132865</u> 40431		<u>430,58</u> 354,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					184946 9080 83432 45617 94,17 16451 230563				

		Всього по розділу 3					230563				
29	КР10-1-1 заст.	Розділ 4. Прибирання сміття на горищі <i>Розбирання вентиляційних збіні з/б канал</i>	м3	16,6	<u>956,58</u> 956,58	<u>-</u> -	15879	15879	<u>-</u> -	<u>10,5200</u> -	<u>174,63</u> -
30	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,705	<u>29745,02</u> 29745,02	<u>-</u> -	20970	20970	<u>-</u> -	<u>327,1200</u> -	<u>230,62</u> -
31	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	70,5	<u>305,17</u> -	<u>305,17</u> 51,25	21514	-	<u>21514</u> 3613	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 28,98
		Разом прямі витрати по розділу 4					58363	36849	<u>21514</u> 3613		<u>405,25</u> 28,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					58363 40462 23912 52,11 9103 82275				

		Всього по розділу 4					82275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					425581	203677	<u>212819</u>		<u>2120,43</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					425581		59436		517,92
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9085				
		всього заробітна плата, грн.					263113				
		Загальновиробничі витрати, грн.					149209				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					315,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55197				
		Всього будівельні роботи, грн.					574790				

		Всього по кошторису					574790				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2954,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					318310				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1» (Коригування)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 01-01-01
на Демонтажні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці, непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР3-2-1	4,59	113,4926 520,93	0,12	13,6191 62,51	174,69	2379,12 10920	11486,55 52724	3050,45 14001	7,48	848,92 3897	6278,49 28818
2	КР3-2-1	0,19	113,4926 21,56	0,12	13,6191 2,59	174,69	2379,12 452	11486,55 2183	3050,45 580	7,48	848,92 161	6278,49 1193
3	КР9-3-2	0,02585	669,7720 17,32	0,12	80,3726 2,08	174,69	14040,30 363	64067,08 1656	17183,62 444	7,48	5009,89 130	36233,81 937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КР11-50-1	1,075	<u>60,9400</u> 65,51	0,12	<u>7,3128</u> 7,86	174,69	<u>1277,47</u> 1373	<u>5541,27</u> 5957	<u>1500,12</u> 1613	7,48	<u>455,83</u> 490	<u>3233,42</u> 3476
5	КР7-2-7	0,25	<u>92,8100</u> 23,2	0,12	<u>11,1372</u> 2,78	174,69	<u>1945,56</u> 486	<u>9267,08</u> 2317	<u>2466,78</u> 617	7,48	<u>694,22</u> 174	<u>5106,56</u> 1277
6	КР7-2-5	0,03	<u>18,0000</u> 0,54	0,12	<u>2,1600</u> 0,06	174,69	<u>377,33</u> 11	<u>1636,74</u> 49	<u>443,10</u> 14	7,48	<u>134,64</u> 4	<u>955,07</u> 29
7	КР7-2-9	0,28	<u>45,7984</u> 12,82	0,12	<u>5,4958</u> 1,54	174,69	<u>960,06</u> 269	<u>4606,97</u> 1290	<u>1224,75</u> 343	7,48	<u>342,57</u> 96	<u>2527,38</u> 708
8	КР7-2-8	0,28	<u>54,9510</u> 15,39	0,12	<u>6,5941</u> 1,85	174,69	<u>1151,93</u> 323	<u>5527,59</u> 1548	<u>1469,49</u> 411	7,48	<u>411,03</u> 115	<u>3032,45</u> 849
9	КР11-50-1	4,355	<u>60,9400</u> 265,39	0,12	<u>7,3128</u> 31,85	174,69	<u>1277,47</u> 5563	<u>5541,27</u> 24132	<u>1500,12</u> 6534	7,48	<u>455,83</u> 1985	<u>3233,42</u> 14082
10	КР3-2-1	0,76	<u>113,4926</u> 86,25	0,12	<u>13,6191</u> 10,35	174,69	<u>2379,12</u> 1808	<u>11486,55</u> 8730	<u>3050,45</u> 2319	7,48	<u>848,92</u> 645	<u>6278,49</u> 4772
11	КР7-2-7	1	<u>92,8100</u> 92,81	0,12	<u>11,1372</u> 11,14	174,69	<u>1945,56</u> 1946	<u>9267,08</u> 9267	<u>2466,78</u> 2467	7,48	<u>694,22</u> 694	<u>5106,56</u> 5107
12	КР7-2-5	0,12	<u>18,0000</u> 2,16	0,12	<u>2,1600</u> 0,26	174,69	<u>377,33</u> 45	<u>1636,74</u> 196	<u>443,10</u> 54	7,48	<u>134,64</u> 16	<u>955,07</u> 115
13	КР7-2-8	1,12	<u>54,9510</u> 61,55	0,12	<u>6,5941</u> 7,39	174,69	<u>1151,93</u> 1290	<u>5527,59</u> 6191	<u>1469,49</u> 1646	7,48	<u>411,03</u> 460	<u>3032,45</u> 3396
14	КР8-2-1	0,55	<u>27,8364</u> 15,31	0,12	<u>3,3404</u> 1,84	174,69	<u>583,53</u> 321	<u>2535,75</u> 1395	<u>686,24</u> 377	7,48	<u>208,22</u> 115	<u>1477,99</u> 813
15	КР15-1-3	0,112	<u>123,2438</u> 13,8	0,105	<u>12,9406</u> 1,45	174,69	<u>2260,59</u> 253	<u>11769,61</u> 1318	<u>3086,64</u> 346	8,7	<u>1072,22</u> 120	<u>6419,45</u> 719
16	КР15-15-12	0,112	<u>77,7965</u> 8,71	0,105	<u>8,1686</u> 0,91	174,69	<u>1426,98</u> 160	<u>8770,02</u> 982	<u>2243,34</u> 251	8,7	<u>676,83</u> 76	<u>4347,15</u> 487
17	КР17-4-7	0,05	<u>40,4300</u> 2,02	0,097	<u>3,9217</u> 0,2	174,69	<u>685,08</u> 34	<u>4036,94</u> 202	<u>1038,84</u> 53	7,66	<u>309,69</u> 15	<u>2033,61</u> 102
18	КР17-3-1	0,872	<u>12,6300</u> 11,01	0,097	<u>1,2251</u> 1,07	174,69	<u>214,01</u> 187	<u>1204,78</u> 1051	<u>312,13</u> 272	7,66	<u>96,75</u> 84	<u>622,89</u> 543
19	КР20-40-1	84,77	<u>1,6300</u> 138,18	0,12	<u>0,1956</u> 16,58	174,69	<u>34,17</u> 2897	<u>148,22</u> 12565	<u>40,13</u> 3402	7,48	<u>12,19</u> 1033	<u>86,49</u> 7332
20	КР20-41-1	0,8477	<u>11,8640</u> 10,06	0,12	<u>1,4237</u> 1,21	174,69	<u>248,70</u> 211	<u>1323,64</u> 1122	<u>345,91</u> 293	7,48	<u>88,74</u> 75	<u>683,35</u> 579
21	С311-30-М	84,77	<u>0,4110</u> 34,84	0,12	<u>0,0493</u> 4,18	174,69	<u>8,62</u> 731	<u>51,25</u> 4344	<u>13,17</u> 1116	7,48	<u>3,07</u> 260	<u>24,86</u> 2107
22	КР20-29-1	16,02	<u>3,3500</u> 53,67	0,12	<u>0,4020</u> 6,44	174,69	<u>70,23</u> 1125	<u>319,56</u> 5119	<u>85,75</u> 1374	7,48	<u>25,06</u> 401	<u>181,04</u> 2900
23	КР18-35-1	1,602	<u>79,0345</u> 126,61	0,12	<u>9,4841</u> 15,19	174,69	<u>1656,78</u> 2654	<u>9152,64</u> 14663	<u>2378,07</u> 3810	7,48	<u>591,18</u> 947	<u>4626,03</u> 7411
24	КБ7-45-6	0,14	<u>281,2192</u> 39,37	0,12	<u>33,7463</u> 4,72	174,69	<u>5895,14</u> 825	<u>31850,63</u> 4460	<u>8304,07</u> 1163	7,48	<u>2103,52</u> 294	<u>16302,73</u> 2282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	KP2-1-3	9,4	<u>14,8832</u>	0,12	<u>1,7860</u>	174,69	<u>311,99</u>	<u>1547,96</u>	<u>409,19</u>	7,48	<u>111,33</u>	<u>832,51</u>
			139,9		16,79		2933	14551	3846		1047	7826
26	KP2-1-3	27	<u>14,8832</u>	0,12	<u>1,7860</u>	174,69	<u>311,99</u>	<u>1547,96</u>	<u>409,19</u>	7,48	<u>111,33</u>	<u>832,51</u>
			401,85		48,22		8424	41795	11048		3006	22478
27	KP20-41-1	0,441	<u>11,8640</u>	0,12	<u>1,4237</u>	174,69	<u>248,70</u>	<u>1323,64</u>	<u>345,91</u>	7,48	<u>88,74</u>	<u>683,35</u>
			5,23		0,63		110	584	152		39	301
28	C311-30-M	44,1	<u>0,4110</u>	0,12	<u>0,0493</u>	174,69	<u>8,62</u>	<u>51,25</u>	<u>13,17</u>	7,48	<u>3,07</u>	<u>24,86</u>
			18,13		2,18		380	2260	581		135	1096
29	KP10-1-1	16,6	<u>10,5200</u>	0,12	<u>1,2624</u>	174,69	<u>220,53</u>	<u>956,58</u>	<u>258,96</u>	7,48	<u>78,69</u>	<u>558,18</u>
			174,63		20,96		3661	15879	4299		1306	9266
30	KP20-36-1	0,705	<u>327,1200</u>	0,12	<u>39,2544</u>	174,69	<u>6857,35</u>	<u>29745,02</u>	<u>8052,52</u>	7,48	<u>2446,86</u>	<u>17356,73</u>
			230,62		27,67		4834	20970	5677		1725	12236
31	C311-30-M	70,5	<u>0,4110</u>	0,12	<u>0,0493</u>	174,69	<u>8,62</u>	<u>51,25</u>	<u>13,17</u>	7,48	<u>3,07</u>	<u>24,86</u>
			28,98		3,48		608	3613	929		216	1753
Разом:			2638,35		315,98		55197	263113	70032		19761	144990

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (55197 + 263113 * 1) * 0,0078 = \mathbf{2483 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (55197 + 263113 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{546 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (55197 + 263113 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1190 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:


H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загально виробничі витрати: $144990 + 2483 + 546 + 1190 = 149209$ грн.

Склав


_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Макарівська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Демонтажні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт


№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	45,9	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,9	
3	Розбирання сходових маршів на двох косоурах із залізобетонними або кам'яними східцями	м2	2,585	
4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	107,5	
5	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	25	
6	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	3	
7	Розбирання бетонних покриттів підлог	м2	28	
8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	28	
9	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	435,5	
10	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	7,6	
11	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	100	
12	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	12	
13	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	112	
14	Розбирання гідроізоляції	м2	55	
15	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	м	11,2	
16	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм	м	11,2	
17	Демонтаж групових щитків	шт	5	
18	Демонтаж кабелю	м	87,2	
19	Навантаження сміття вручну в мішки та знесення з поверхів	т	84,77	
20	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	84,77	
21	Перевезення сміття до 30 км	т	84,77	
22	Расчеканка плит перекриття	м	160,2	
23	Нарізування швів у бетоні затверділому	м шва	160,2	
24	(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	14	
25	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	9,4	
26	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	27	

1	2	3	4	5
27	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	44,1	
28	Перевезення сміття до 30 км	т	44,1	
29	Розбирання вентиляційних збіні з/б канал	м3	16,6	
30	Очищення приміщень від сміття	т	70,5	
31	Перевезення сміття до 30 км	т	70,5	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1» (Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : «Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку смт Макарів, вул.Садова, 1»

Кошторисна вартість об'єкта 51857,257 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 100,08308 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 11659,321 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Розробка ґрунта	31,764	-	31,764	0,07546	9,519	-
2	02-01-02	на Архітектурне рішення	12850,827	-	12850,827	19,85113	2230,612	-
3	02-01-03	на Конструктивне рішення	7433,643	-	7433,643	12,33533	1416,481	-
4	02-01-04	на Внутрішнє оздоблення	3625,735	-	3625,735	8,04992	966,616	-
5	02-01-05	на ЕО	805,86	2,022	807,882	1,78832	203,199	-
6	02-01-06	на придбання устаткування Устаткування ЕО	-	113,049	113,049	-	-	-
7	02-01-07	на Внутрішні мережі В1, К1, К2	1684,254	-	1684,254	3,25276	383,41	-
8	02-01-08	на ОВ (вентиляція, опалення)	1473,592	254,834	1728,426	5,58990	650,016	-
9	02-01-09	на придбання устаткування Устаткування ОВ	-	457,166	457,166	-	-	-
10	02-01-010	на Колективна димоходна система	289,233	-	289,233	0,30669	33,367	-
11	02-01-011	на СК. Блискавкозахист	575,127	-	575,127	0,98125	105,577	-
12	02-01-012	на Газопостачання	263,481	-	263,481	0,89014	108,379	-
13	02-01-014	на придбання устаткування Газове устаткування	-	100,1	100,1	-	-	-
14	02-01-016	на Загальнобудівельні роботи	3059,741	-	3059,741	2,76585	312,224	-
15	02-01-017	на Оздоблення фасада	8894,747	-	8894,747	23,84067	2940,606	-
16	02-01-018	на Відмостка	699,087	-	699,087	1,93722	206,4	-
17	02-01-020	на Комплектні пристрої до 1000В (додаткові роботи)	1275,852	359,017	1634,869	3,14951	359,709	-
18	02-01-021	на Кабельні лінії 10кВ та 0,4кВ (додаткові роботи)	784,767	-	784,767	2,25062	241,203	-
19	02-01-022	на Опоряджень (додаткові роботи)	6535,059	-	6535,059	12,26892	1406,233	-
20	02-01-023	на Трубопровід господарчо-питного водопостачання - В1- (додаткові роботи)	162,286	-	162,286	0,40994	48,38	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	02-01-024	на Трубопровід побутової каналізації -К1.1- (додаткові роботи)	126,014	-	126,014	0,33945	37,39	-
---	-----	Всього:	50571,069	1286,188	51857,257	100,08308	11659,321	-

Примітки : І пусковий комплекс.

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склав

Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Приймак О.А.

Жуківський В.З.

Т.Ю. Черняк

О.А. Приймак

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Розробка ґрунта	<u>0,01027</u>	-	<u>0,02916</u>	<u>0,02795</u>	-	<u>0,06738</u>	<u>0,00808</u>	<u>0,07546</u>
		0,92	-	3,702	3,486	-	8,108	1,411	9,519
02-01-02	Архітектурне рішення	<u>17,64537</u>	-	<u>0,23736</u>	<u>0,00062</u>	-	<u>17,88335</u>	<u>1,96778</u>	<u>19,85113</u>
		1855,743	-	31,052	0,077	-	1886,872	343,74	2230,612
02-01-03	Конструктивне рішення	<u>10,59867</u>	-	<u>0,41503</u>	-	-	<u>11,01370</u>	<u>1,32163</u>	<u>12,33533</u>
		1126,167	-	59,443	-	-	1185,61	230,871	1416,481
02-01-04	Внутрішнє оздоблення	<u>7,14486</u>	-	<u>0,04755</u>	-	-	<u>7,19241</u>	<u>0,85751</u>	<u>8,04992</u>
		811,356	-	5,456	-	-	816,812	149,804	966,616
02-01-05	ЕО	-	<u>1,62860</u>	<u>0,00195</u>	-	-	<u>1,63055</u>	<u>0,15777</u>	<u>1,78832</u>
		-	175,399	0,234	-	-	175,633	27,566	203,199
02-01-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Устаткування ЕО	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-07	Внутрішні мережі В1, К1, К2	<u>2,87358</u>	-	<u>0,08353</u>	-	-	<u>2,95711</u>	<u>0,29565</u>	<u>3,25276</u>
		322,667	-	9,095	-	-	331,762	51,648	383,41
02-01-08	ОВ (вентиляція, опалення)	<u>4,79978</u>	<u>0,12651</u>	<u>0,16505</u>	-	-	<u>5,09134</u>	<u>0,49856</u>	<u>5,58990</u>
		531,03	13,937	17,952	-	-	562,919	87,097	650,016
02-01-09	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Устаткування ОВ	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-010	Колективна димоходна система	<u>0,27555</u>	-	<u>0,00019</u>	-	-	<u>0,27574</u>	<u>0,03095</u>	<u>0,30669</u>
		27,935	-	0,026	-	-	27,961	5,406	33,367
02-01-011	СК. Блискавкозахист	<u>0,45315</u>	<u>0,43077</u>	<u>0,00107</u>	-	-	<u>0,88499</u>	<u>0,09626</u>	<u>0,98125</u>
		41,205	47,435	0,121	-	-	88,761	16,816	105,577
02-01-012	Газопостачання	<u>0,71856</u>	<u>0,07355</u>	<u>0,01237</u>	-	-	<u>0,80448</u>	<u>0,08566</u>	<u>0,89014</u>
		83,82	8,19	1,402	-	-	93,412	14,967	108,379
02-01-014	придбання устаткування Газове устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-016	Загальнобудівельні роботи	<u>2,39679</u>	-	<u>0,07532</u>	-	-	<u>2,47211</u>	<u>0,29374</u>	<u>2,76585</u>
		252,299	-	8,602	-	-	260,901	51,323	312,224

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-017	Оздоблення фасада	<u>21,28782</u> 2494,647	- -	- -	- -	- -	<u>21,28782</u> 2494,647	<u>2,55285</u> 445,959	<u>23,84067</u> 2940,606
02-01-018	Відмостка	<u>1,69455</u> 165,743	- -	<u>0,01602</u> 2,018	<u>0,01910</u> 2,382	- -	<u>1,72967</u> 170,143	<u>0,20755</u> 36,257	<u>1,93722</u> 206,4
02-01-020	Комплектні пристрої до 1000В (додаткові роботи)	<u>0,06237</u> 6,662	<u>2,79780</u> 303,71	<u>0,02356</u> 2,913	- -	- -	<u>2,88373</u> 313,285	<u>0,26578</u> 46,424	<u>3,14951</u> 359,709
02-01-021	Кабельні лінії 10кВ та 0,4кВ (додаткові роботи)	<u>1,39231</u> 127,932	<u>0,54749</u> 63,676	<u>0,08366</u> 9,914	- -	- -	<u>2,02346</u> 201,522	<u>0,22716</u> 39,681	<u>2,25062</u> 241,203
02-01-022	Опоряджень (додаткові роботи)	<u>10,72597</u> 1154,595	<u>0,20800</u> 19,841	<u>0,00583</u> 0,745	<u>0,02302</u> 2,871	- -	<u>10,96282</u> 1178,052	<u>1,30610</u> 228,181	<u>12,26892</u> 1406,233
02-01-023	Трубопровід господарчо-питного водопостачання - В1- (додаткові роботи)	<u>0,36115</u> 40,602	- -	<u>0,01112</u> 1,197	- -	- -	<u>0,37227</u> 41,799	<u>0,03767</u> 6,581	<u>0,40994</u> 48,38
02-01-024	Трубопровід побутової каналізації -К1.1- (додаткові роботи)	<u>0,30731</u> 31,775	- -	- -	- -	- -	<u>0,30731</u> 31,775	<u>0,03214</u> 5,615	<u>0,33945</u> 37,39
Разом :		<u>82,74806</u> 9075,098	<u>5,81272</u> 632,188	<u>1,20877</u> 153,872	<u>0,07069</u> 8,816	- -	<u>89,84024</u> 9869,974	<u>10,24284</u> 1789,347	<u>100,08308</u> 11659,321

Склав

Т.Ю. Черняк

Перевірив

О.А. Приймак

«Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1» (Коригування)
43/2903-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Розробка ґрунта

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку смт Макарів, вул.Садова, 1»

Основа:
креслення (специфікації) № 43/2903-20236-АР

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

31,764 тис. грн.
0,07546 тис.люд.год.
9,519 тис. грн.
1,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Розробка ґрунта									
1	КБ1-18-1	зворотня засипка									
		Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами	1000м3	0,26045	41728,40	39533,35	10868	572	10296	24,1400	6,29
		одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1 (погрузка зайвого ґрунту)			2195,05	12343,91			3215	96,9391	25,25
2	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	377,6525	38,28	38,28	14457	-	14457	-	-
					-	9,23			3486	0,0740	27,95
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,257805	7596,38	7596,38	1958	-	1958	-	-
					-	1889,99			487	15,1575	3,91
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,02645	13173,40	-	348	348	-	150,4500	3,98
					13173,40	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					27631	920	26711		10,27
									7188		57,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					27631 8108 4133 8,08 1411 31764				
		Всього по розділу 1					31764				
		Разом прямі витрати по кошторису [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					27631 27631 8108 4133 8,08 1411 31764	920	26711 7188		10,27 57,11
		Всього по кошторису					31764				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					75,46 9519				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1» (Коригування)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Розробка ґрунта

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-18-1	0,26045	121,0791	0,12	14,5295	174,69	2538,16	14538,96	3756,97	7,48	905,67	7200,80
			31,54		3,78		661	3787	978		236	1875
2	С311-3	377,6525	0,0740	0,12	0,0089	174,69	1,55	9,23	2,37	7,48	0,55	4,47
			27,95		3,35		585	3486	895		208	1688
3	КБ1-27-1	0,257805	15,1575	0,12	1,8189	174,69	317,74	1889,99	485,70	7,48	113,38	916,82
			3,91		0,47		82	487	125		29	236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ1-166-1	0,02645	150,4500 3,98	0,12	18,0540 0,48	174,69	3153,85 83	13173,40 348	3592,00 95	7,48	1125,37 30	7871,22 208
Разом:			67,38		8,08		1411	8108	2093		503	4007

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (1411 + 8108 * 1) * 0,0078 = \mathbf{74 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1411 + 8108 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{16 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (1411 + 8108 * 1) * 0,003739 = \mathbf{36 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 4007 + 74 + 16 + 36 = 4133 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Макарівська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ


на капітальний ремонт Розробка ґрунта

Умови виконання робіт


Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	зворотня засипка Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1 (погрузка зайвого ґрунту)	м3	260,45	
2	Перевезення ґрунту до 3 км	т	377,6525	
3	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	257,805	
4	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	2,645	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)
43/2903-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Архітектурне рішення

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку смт Макарів, вул.Садова, 1»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 12850,827 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 19,85113 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2230,612 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундамент									
1	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,0385	<u>9055,61</u> 3573,54	<u>10,22</u> 9,03	9404	3711	<u>11</u> 9	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>32,92</u> 0,08
2	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЯ НИЖЧЕ ПОЗНАЧКИ ЗЕМЛІ	100м2	1,0385	<u>36983,77</u> 2991,06	-	38408	3106	-	<u>28,1300</u> -	<u>29,21</u> -
3	КБ15-78-1	Утеплення фасадів пінополістиролом товщиною 50 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CERESIT. Стіни гладкі	100 м2	1,23	<u>51897,26</u> 50694,78	-	63834	62355	-	<u>417,8600</u> -	<u>513,97</u> -
4	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	24,6	<u>39,29</u> -	-	967	-	-	-	-
5	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	14,8	<u>16,90</u> -	-	250	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C114-97 варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	6,6	<u>6492,61</u>	-	42851	-	-	-	-
7	& C111-134-14 варіант 3	Дюбель фасадний пластиковий з металевим стержнем 10х180	шт	994	<u>3,58</u>	-	3559	-	-	-	-
8	KB15-183-1	Видалити з норми ЕН15-78-1 декоративне штукатурення фасадів	100м2	-1,23	<u>28456,05</u>	-	-35001	-35001	-	<u>231,3500</u>	<u>-284,56</u>
9	KB15-158-2	Видалити з норми ЕН15-78-1 фарбування по підготовленій поверхні	100м2	-1,23	<u>1542,15</u>	-	-1897	-1897	-	<u>13,6800</u>	<u>-16,83</u>
10	KB8-3-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар	100м2	2,2385	<u>5550,09</u>	-	12424	12424	-	<u>49,7900</u>	<u>111,45</u>
11	& C111-1895-1-A варіант 2	Грунтовка бітумна	кг	89,54	<u>99,42</u>	-	8902	-	-	-	-
12	& C111-1720-2 варіант 2	Захисна мембрана Ізостуд	м2	248,4	<u>59,11</u>	-	14683	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							158384	44698	<u>11</u> 9		<u>386,16</u> 0,08
Разом будівельні роботи, грн.							158384				
в тому числі:							113675				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							44707				
всього заробітна плата, грн.							23303				
Загальновиробничі витрати, грн.							46,35				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8096				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							181687				

Всього по розділу 1							181687				
Розділ 2. Покрівля											
13	KP8-24-2	Улаштування кровів і мауерлатів з колод	м3	0,61	<u>4388,13</u>	<u>53,69</u>	2677	1431	<u>33</u>	<u>23,5000</u>	<u>14,34</u>
					<u>2346,48</u>	<u>49,26</u>			<u>30</u>	<u>0,4692</u>	<u>0,29</u>
14	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,61	<u>8913,31</u>	-	5437	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	KB10-16-1	Виготовлення та установлення кроків	м3	18,414	<u>5918,00</u>	<u>122,00</u>	108974	59935	<u>2247</u>	<u>33,5000</u>	<u>616,87</u>
					<u>3254,86</u>	<u>36,95</u>			<u>680</u>	<u>0,2550</u>	<u>4,7</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	18,414	<u>8913,31</u> -	-	164130	-	-	-	-
17	КБ10-1-1	Укрупнене складання та установлення конструкцій арок і ферм сегментних з металевою затяжкою прогоном 18 м	шт	88	<u>5086,26</u> 3428,04	<u>519,04</u> 157,18	447591	301668	<u>45676</u> 13832	<u>31,1300</u> 1,0848	<u>2739,44</u> 95,47
18	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	26,71	<u>10953,31</u> -	-	292563	-	-	-	-
19	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	15	<u>4675,38</u> -	-	70131	-	-	-	-
20	C1545-205 варіант 2	Пластини кріпильні 200*65	100шт	2,97	<u>3713,14</u> -	-	11028	-	-	-	-
21	C1545-205 варіант 1	Кутик перфорований з ребром жорсткості	100шт	2,97	<u>6059,14</u> -	-	17996	-	-	-	-
22	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,086378 4	<u>78970,37</u> -	-	6821	-	-	-	-
23	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	20,02	<u>7893,31</u> -	-	158024	-	-	-	-
24	КБ13-70-1	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	28,422	<u>7769,84</u> 7750,08	<u>17,94</u> 0,75	220834	220273	<u>510</u> 21	<u>76,6500</u> 0,0066	<u>2178,55</u> 0,19
25	КБ13-70-3 К=2	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття додавати до норми 13-70-1 (3 слоя)	100м2	28,422	<u>7902,23</u> 7898,71	-	224597	224497	-	<u>78,1200</u> -	<u>2220,33</u> -
26	C1113-286 варіант 1	Вогнезахисний матеріал ECOSEPT 450-1	кг	937,926	<u>85,53</u> -	-	80221	-	-	-	-
27	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	14,3964	<u>1292,93</u> 1166,44	<u>57,41</u> 17,39	18614	16793	<u>826</u> 250	<u>10,9700</u> 0,1200	<u>157,93</u> 1,73
28	C111-1720 варіант 1	Плівка гідроізоляційна Strotex	м2	1655,586	<u>29,10</u> -	-	48178	-	-	-	-
29	C1555-145 варіант 1	Стрічка з'єднувальна, ширина 30 мм	п.м.	5338	<u>11,81</u> -	-	63042	-	-	-	-
30	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі (контрлата)	100м2	14,3964	<u>3540,45</u> 3007,10	<u>59,53</u> 54,61	50970	43291	<u>857</u> 786	<u>30,9500</u> 0,5202	<u>445,57</u> 7,49
31	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	2,285	<u>7893,31</u> -	-	18036	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	100м2	14,3964	<u>22973,14</u> 12449,30	<u>399,84</u> 114,92	330731	179225	<u>5756</u> 1654	<u>124,6800</u> 0,8125	<u>1794,94</u> 11,7
33	С188888-19	Оцинкований лист з полімерним покриттям	м2	1497,23	<u>765,77</u>	-	1146534	-	-	-	-
34	& С111-1639-147-1 варіант 2	Гребінь плоск	м	158	<u>230,29</u>	-	36386	-	-	-	-
35	С111-1857	Клямери, марка КП-1	1000шт	6,47838	<u>19398,08</u>	-	125668	-	-	-	-
36	& С126-11-40 варіант 2	Елементи покрівлі	м	212	<u>179,87</u>	-	38132	-	-	-	-
37	& С112-297-1 варіант 1	Планка снігозатримувача 2м	шт	106	<u>415,53</u>	-	44046	-	-	-	-
38	& С126-11-40 варіант 3	Капельник	м	266	<u>179,87</u>	-	47845	-	-	-	-
39	& С126-11-40 варіант 4	Жолоб 90град, під профіль	м	88	<u>179,87</u>	-	15829	-	-	-	-
40	КБ10-17-1	Улаштування слухових вікон	шт	3	<u>2667,73</u> 954,57	<u>14,35</u> 4,35	8003	2864	<u>43</u> 13	<u>9,5600</u> 0,0300	<u>28,68</u> 0,09
41	& С123-1-1-2М варіант 2	Блок віконний металопластикові з решіткою	м2	2,16	<u>10529,41</u>	-	22744	-	-	-	-
42	& С188888-4-1	Дюбель рамний 10х100	шт	18	<u>44,66</u>	-	804	-	-	-	-
43	& С111-4-10-220 варіант 1	Піна монтажна	л	1,4	<u>311,69</u>	-	436	-	-	-	-
44	КР8-40-11	Улаштування з листової сталі фартухів до слухових вікон	10шт	0,3	<u>511,28</u> 511,28	-	153	153	-	<u>4,9900</u>	<u>1,5</u>
45	С188888-11 варіант 3	Елемент покриття	м2	3,3	<u>403,61</u>	-	1332	-	-	-	-
46	& С111-1849-1-1А варіант 1	Саморізи для покрівлі	шт	230	<u>1,63</u>	-	375	-	-	-	-
47	КБ12-16-1	*** Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	1 колпак	10	<u>304,54</u> 304,54	-	3045	3045	-	<u>3,0500</u>	<u>30,5</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ12-16-2 к=5	Додавати на кожні наступні два канали понад два до норми 12-16-1	1 колпак	4	<u>763,85</u>	-	3055	3055	-	<u>7,6500</u>	<u>30,6</u>
49	С188888-11 варіант 2	Накривки вентакалів	м2	38,4	<u>763,85</u> <u>5369,99</u>	-	206208	-	-	-	-
50	КР9-21-1	Обрамлення вентканала кутовою сталлю	м	57,6	<u>303,14</u> <u>300,91</u>	-	17461	17332	-	<u>2,8300</u>	<u>163,01</u>
51	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,3393	<u>26901,55</u> <u>19381,12</u>	<u>5178,68</u> <u>446,58</u>	9128	6576	<u>1757</u> <u>152</u>	<u>176,0000</u> <u>3,5110</u>	<u>59,72</u> <u>1,19</u>
52	С111-1828	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки СтЗсп, ширина полицок 50-56 мм	т	0,3461	<u>36614,10</u>	-	12672	-	-	-	-
53	КБ13-16-6 Н1=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,145	<u>3191,02</u> <u>1192,04</u>	<u>149,54</u> <u>9,99</u>	463	173	<u>22</u> <u>1</u>	<u>9,5600</u> <u>0,0896</u>	<u>1,39</u> <u>0,01</u>
54	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,145	<u>5989,49</u> <u>890,52</u>	<u>86,79</u> <u>5,80</u>	868	129	<u>13</u> <u>1</u>	<u>7,2400</u> <u>0,0520</u>	<u>1,05</u> <u>0,01</u>
55	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних(вентшахти)	1 м3	10,08	<u>5556,36</u> <u>3325,90</u>	-	56008	33525	-	<u>29,0700</u>	<u>293,03</u>
56	С114-4-У варіант 2	Утеплювач мінплитою Технофас ОПТИМА	м3	10,08	<u>2919,23</u>	-	29426	-	-	-	-
57	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	50,4	<u>39,29</u>	-	1980	-	-	-	-
58	С1550-21	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	1209,6	<u>13,87</u>	-	16777	-	-	-	-
59	& С111-134- 14 варіант 4	Дюбель фасадний з металевим стержнем і термоголівкою 10*220	шт	1612,8	<u>2,63</u>	-	4242	-	-	-	-
60	КБ9-47-1	Облицювання вентканала стальним профільованим листом	100м2	1,584	<u>5336,28</u> <u>4961,96</u>	<u>44,21</u> <u>6,74</u>	8453	7860	<u>70</u> <u>11</u>	<u>47,8400</u> <u>0,0674</u>	<u>75,78</u> <u>0,11</u>
61	С188888-19	Оцинкований лист з полімерним покриттям	м2	161,568	<u>765,77</u>	-	123724	-	-	-	-
62	КБ16-7-12	Прокладання фанових труб	100м	0,66	<u>22081,04</u> <u>18174,10</u>	<u>1358,93</u> <u>165,96</u>	14573	11995	<u>897</u> <u>110</u>	<u>168,9200</u> <u>1,2528</u>	<u>111,49</u> <u>0,83</u>
63	С1543-12 варіант 1	Труба вентиляційна діам. 125 з перехідником	м	66	<u>1011,73</u>	-	66774	-	-	-	-
64	С1110-196 варіант 1	Хомут, діаметр 125 мм	шт	264	<u>329,15</u>	-	86896	-	-	-	-
65	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу вентиляційних труб	10вузол	1,3	<u>4507,80</u> <u>4379,42</u>	-	5860	5693	-	<u>43,8600</u>	<u>57,02</u>
66	С1111-75 варіант 1	Вузол проходу вентиляційної труби	шт	13	<u>2367,57</u>	-	30778	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ20-23-1	Установлення аераторів діаметром патрубка 125 мм	шт	13	<u>464,23</u> 462,09	-	6035	6007	-	<u>4,5100</u>	<u>58,63</u>
68	С130-262 варіант 1	Аератор, діаметр патрубка 125 мм	шт	13	<u>1477,85</u>	-	19212	-	-	-	-
69	& С111-196- ИНБ1 варіант 1	Герметик бітумний	шт	84	<u>321,98</u>	-	27046	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							4579566	1145520	<u>58707</u> 17541		<u>11080,37</u> 123,81
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							4579566				
							3375339				
							1163061				
							608276				
							1187,63				
							207463				
							5187842				

Всього по розділу 2							5187842				
Розділ 3. Водостічна система											
70	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	2,202	<u>4500,10</u> 4385,41	<u>114,69</u> 34,73	9909	9657	<u>252</u> 76	<u>43,9200</u> 0,2397	<u>96,71</u> 0,53
71	& С11-4-11- 500-1	Ринва водостічна Bryza 150 мм 3 м RAL 7021	шт	73	<u>863,54</u>	-	63038	-	-	-	-
72	& С11-4-11- 500-2	Муфта ринви Bryza 150 мм RAL 7021	шт	73	<u>337,26</u>	-	24620	-	-	-	-
73	& С11-4-11- 500-3	Лійка Bryza 150 мм RAL 7021	шт	19	<u>576,60</u>	-	10955	-	-	-	-
74	& С11-4-11- 500-4	Кронштейн ринви ПВХ Bryza 150 мм RAL 7021	шт	441	<u>140,02</u>	-	61749	-	-	-	-
75	& С11-4-11- 500-11	Кут ринви зовнішній Bryza 150 мм RAL 7021	шт	16	<u>413,97</u>	-	6624	-	-	-	-
76	КР8-41-2 к=0,85	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	2,945	<u>8210,49</u> 5181,81	-	24180	15260	-	<u>47,0560</u>	<u>138,58</u>
77	& С11-4-11- 500-7	Труба водостічна Bryza 110 мм RAL 7021 L=3м.	шт	95	<u>929,69</u>	-	88321	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& C11-4-11-500-2 варіант 1	Муфта труби Bryza 150 мм RAL 7021	шт	76	<u>408,66</u> -	-	31058	-	-	-	-
79	& C11-4-11-500-8	Коліно труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	57	<u>291,29</u> -	-	16604	-	-	-	-
80	& C11-4-11-500-9	Хомут труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	247	<u>140,02</u> -	-	34585	-	-	-	-
81	& C11-4-11-500-10	Гак хомута Bryza L=250мм	шт	247	<u>114,15</u> -	-	28195	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					399838	24917	<u>252</u> 76		<u>235,29</u> 0,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					399838 374669 24993 13691 28,3 4943 413529				
		----- Всього по розділу 3					413529				
82	KB12-17-1	Розділ 4. Огорожа даху Обгородження покрівель перилами	100 м	2,08	<u>2302,93</u> 1742,50	<u>321,55</u> 81,47	4790	3624	<u>669</u> 169	<u>16,8000</u> 0,5692	<u>34,94</u> 1,18
83	C121-783 варіант 1	Огорожа	т	1,169	<u>67677,48</u> -	-	79115	-	-	-	-
84	KB13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,648	<u>1730,11</u> 753,96	-	1121	489	-	<u>6,0467</u> -	<u>3,92</u> -
85	KB13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,648	<u>3306,42</u> 563,25	-	2143	365	-	<u>4,5793</u> -	<u>2,97</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	7,12	<u>901,57</u> 885,67	-	6419	6306	-	<u>8,8700</u>	<u>63,15</u>
87	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	7,12	<u>679,37</u> 668,00	-	4837	4756	-	<u>6,6900</u>	<u>47,63</u>
Разом прямі витрати по розділу 4							98425	15540	<u>669</u> 169		<u>152,61</u> 1,18
Разом будівельні роботи, грн.							98425				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							82216				
всього заробітна плата, грн.							15709				
Загальновиробничі витрати, грн.							8738				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3185				
Всього будівельні роботи, грн.							107163				

Всього по розділу 4							107163				
Розділ 5. Парапет Пц-1											
88	KB11-6-1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною 3 мм	100м2	0,055	<u>17534,15</u> 14214,97	<u>3319,18</u> 987,10	964	782	<u>182</u> 54	<u>126,0975</u> 8,9645	<u>6,94</u> 0,49
89	C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	2,75	<u>109,88</u>	-	302	-	-	-	-
90	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	27,5	<u>31,65</u>	-	870	-	-	-	-
91	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,055	<u>14232,95</u> 5616,56	<u>135,76</u> 119,93	783	309	<u>7</u> 7	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>3,09</u> 0,06
92	KB11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60мм	100м2	0,055	<u>18370,89</u> 1501,74	<u>280,28</u> 247,60	1010	83	<u>15</u> 14	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>0,83</u> 0,12
93	C1550-53	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	0,83	<u>46,71</u>	-	39	-	-	-	-
94	KP8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100м2	0,089	<u>3415,35</u> 2501,93	<u>32,68</u> 29,98	304	223	<u>3</u> 3	<u>22,7200</u> 0,2856	<u>2,02</u> 0,03
95	C1633-134ВД варіант 1	Грунтовка Праймер	кг	7,12	<u>100,26</u>	-	714	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	C111-861 варіант 1	Руберойд наплавлюваний ЕКП 4,5 мм	м2	10,235	<u>166,27</u>	-	1702	-	-	-	-
97	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг (труба 50мм)	т	0,012488	<u>71445,40</u>	<u>294,24</u>	892	307	<u>4</u>	<u>231,0000</u>	<u>2,88</u>
					24562,23	89,11			1	0,6150	0,01
98	КР8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,035	<u>19259,16</u>	<u>205,43</u>	674	366	<u>7</u>	<u>94,9800</u>	<u>3,32</u>
					10459,20	188,46			7	1,7952	0,06
99	КР8-45-5	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (до 350мм)	100 м	-0,035	<u>242,85</u>	-	-8	-4	-	<u>1,0500</u>	<u>-0,04</u>
					115,63	-			-	-	-
100	C1633-134ВД варіант 1	Грунтовка Праймер	кг	0,12	<u>100,26</u>	-	12	-	-	-	-
101	C111-861 варіант 1	Руберойд наплавлюваний ЕКП 4,5 мм	м2	4,13	<u>166,27</u>	-	687	-	-	-	-
102	C188888-19	Оцинкований лист з полімерним покриттям	м2	1,51	<u>765,77</u>	-	1156	-	-	-	-
		утеплення Пц-1									
103	КБ15-78-1 Н2=1, 15; Н5=1, 15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CERESIT. Стіни гладкі	100 м2	0,075	<u>121990,08</u>	-	9149	4372	-	<u>480,5390</u>	<u>36,04</u>
					58298,99	-			-	-	-
104	C114-5-У варіант 1	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому Izovat 135	м3	0,401	<u>5636,33</u>	-	2260	-	-	-	-
105	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm водосток	м2	8,63	<u>35,12</u>	-	303	-	-	-	-
106	КР8-41-2 к=0,85	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,055	<u>8210,49</u>	-	452	285	-	<u>47,0560</u>	<u>2,59</u>
					5181,81	-			-	-	-
107	& C11-4-11-500-7	Труба водостічна Bryza 110 мм RAL 7021 L=3м.	шт	2	<u>929,69</u>	-	1859	-	-	-	-
108	& C11-4-11-500-2 варіант 1	Муфта труби Bryza 150 мм RAL 7021	шт	1	<u>408,66</u>	-	409	-	-	-	-
109	& C11-4-11-500-8	Коліно труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	4	<u>291,29</u>	-	1165	-	-	-	-
110	& C11-4-11-500-9	Хомут труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	5	<u>140,02</u>	-	700	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	& C11-4-11-500-10	Гак хомути Bryza L=250mm	шт	5	<u>114,15</u>	-	571	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5			-	-	26969	6723	<u>218</u> 86	-	<u>57,67</u> 0,77
		Разом будівельні роботи, грн.					26969				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20028				
		всього заробітна плата, грн.					6809				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3535				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1226				
		Всього будівельні роботи, грн.					30504				

		Всього по розділу 5					30504				
		Розділ 6. Дашок над балконом Д-2									
112	KP8-24-2	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	0,0441	<u>5207,06</u>	<u>53,69</u>	230	103	<u>2</u>	<u>23,5000</u>	<u>1,04</u>
					2346,48	49,26			2	0,4692	0,02
113	KB10-16-1 H2=1,15; H5=1,15	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,041	<u>5120,46</u>	<u>161,35</u>	210	176	<u>7</u>	<u>44,3038</u>	<u>1,82</u>
					4304,55	48,86			2	0,3372	0,01
114	C112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,1	<u>10953,31</u>	-	1095	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	KP8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,051	<u>3480,92</u>	-	178	153	-	<u>30,9500</u>	<u>1,58</u>
					3007,10	-			-	-	-
116	C112-55 варіант 1	Брус обрешітка	м3	0,0444	<u>10953,31</u>	-	486	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	KB13-70-1	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	0,102	<u>7769,84</u>	<u>17,94</u>	793	791	<u>2</u>	<u>76,6500</u>	<u>7,82</u>
					7750,08	0,75			-	0,0066	-
118	KB13-70-3 K=2	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття додавати до норми 13-70-1 (3 слоя)	100м2	0,102	<u>7902,23</u>	-	806	806	-	<u>78,1200</u>	<u>7,97</u>
					7898,71	-			-	-	-
119	C1113-286 варіант 1	Вогнезахисний матеріал ECOSEPT 450-1	кг	3,366	<u>85,53</u>	-	288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	КБ9-42-1 H2=1, 15;H5=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	100м2	0,051	<u>5985,50</u> 5976,29	-	305	305	-	<u>58,3280</u>	<u>2,97</u>
121	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,051	<u>3480,92</u> 3007,10	-	178	153	-	<u>30,9500</u>	<u>1,58</u>
122	С112-55 варіант 1	Брус обрешітка	м3	0,0168	<u>10953,31</u>	-	184	-	-	-	-
123	С188888-11 варіант 1	Профлист ПС-8 товщиною 0,45мм	м2	5,3	<u>385,63</u>	-	2044	-	-	-	-
124	& С111- 1639-147-1	Планка конька	м	6,8	<u>230,29</u>	-	1566	-	-	-	-
125	& С111-142- 5 варіант 1	Шурупи самонарізні 4,9х27мм	шт	30	<u>1,46</u>	-	44	-	-	-	-
126	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі планки примикання і капельника	100м	0,0982	<u>3440,61</u> 3440,61	-	338	338	-	<u>33,5800</u>	<u>3,3</u>
127	& С114-228- У-1 варіант 1	Планка примикання	м	10,18	<u>191,41</u>	-	1949	-	-	-	-
128	& С111-142- 5 варіант 1	Шурупи самонарізні 4,9х27мм	шт	60	<u>1,46</u>	-	88	-	-	-	-
129	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,16	<u>14196,37</u> 13828,35	<u>368,02</u> 56,10	2271	2213	<u>58</u> 9	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>18,51</u> 0,09
130	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,16	<u>2602,41</u> 2528,48	<u>73,93</u> 11,27	416	405	<u>11</u> 2	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>3,38</u> 0,02
131	КР20-27-9 к=1,15	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до діаметру 14 мм	100шт	-0,16	<u>4915,66</u> 4784,39	<u>131,27</u> 20,01	-787	-766	<u>-21</u> -3	<u>40,0200</u> 0,2001	<u>-6,4</u> -0,03
132	КБ10-79-2	Збирання карнизів	100м2	0,008	<u>23706,04</u> 21552,42	<u>337,30</u> 102,15	190	172	<u>3</u> 1	<u>225,9400</u> 0,7050	<u>1,81</u> 0,01
133	С112-52 варіант 1	Вітрова дошка 170*30	м3	0,02223	<u>10953,31</u>	-	243	-	-	-	-
134	КБ13-70-1	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	0,032	<u>7769,84</u> 7750,08	<u>17,94</u> 0,75	249	248	<u>1</u>	<u>76,6500</u> 0,0066	<u>2,45</u>
135	КБ13-70-3 к=2	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття додавати до норми 13-70-1 (3 слоя)	100м2	0,032	<u>7902,23</u> 7898,71	-	253	253	-	<u>78,1200</u>	<u>2,5</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	C1113-286 варіант 1	Вогнезахисний матеріал ECOSEPT 450-1	кг	1,056	<u>85,53</u>	-	90	-	-	-	-
137	KB9-42-1	Улаштування металевого сайдингу	100м2	0,01	<u>8157,25</u>	<u>2950,89</u>	82	52	<u>30</u>	<u>50,7200</u>	<u>0,51</u>
					<u>5196,77</u>	<u>893,61</u>			<u>9</u>	<u>6,1677</u>	<u>0,06</u>
138	& C111- 1286-1-B5 варіант 1	Сайдинг металевий (комплект)	м2	1,1	<u>706,04</u>	-	777	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					14566	5402	<u>93</u>		<u>50,84</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					14566		<u>22</u>		<u>0,18</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9071				
		всього заробітна плата, грн.					5424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2803				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					948				
		Всього будівельні роботи, грн.					17369				

		Всього по розділу 6					17369				
		Розділ 7. Дашок Д-1									
139	KB13-16-6 H2=1, 15;H5=1,15 K=2	Конструктив врахован в КР Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 (за 2 рази)	100м2	0,061	<u>3145,66</u>	-	192	84	-	<u>10,9940</u>	<u>0,67</u>
					<u>1370,84</u>	-			-	-	-
140	KB13-26-6 H1=2;H2=1, 15;H5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 шари	100м2	0,061	<u>6011,69</u>	-	367	62	-	<u>8,3260</u>	<u>0,51</u>
					<u>1024,10</u>	-			-	-	-
141	KB9-42-1 H2=1, 15;H5=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	100м2	0,086	<u>5985,50</u>	-	515	514	-	<u>58,3280</u>	<u>5,02</u>
					<u>5976,29</u>	-			-	-	-
142	C188888-11 варіант 1	Профлист ПС-8 товщиною 0,45мм	м2	8,94	<u>385,63</u>	-	3448	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	& C111-142- 5 варіант 1	Шурупи самонарізні 4,9x27мм	шт	53	<u>1,46</u>	-	77	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	KP8-40-3	Улаштування з листової сталі планки примикання і капельника	100м	0,052	<u>3440,61</u>	-	179	179	-	<u>33,5800</u>	<u>1,75</u>
					<u>3440,61</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	КБ10-20-2 заст. п. 4,4 H=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,518	<u>46250,82</u> 19974,25	-	23958	10347	-	<u>171,9250</u>	<u>89,06</u>
155	КБ10-20-3 H2,H5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,326	<u>35676,72</u> 15144,35	-	11631	4937	-	<u>130,3525</u>	<u>42,49</u>
156	КБ10-20-4 заст. п. 4,4 H=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,61	<u>27117,25</u> 11579,72	-	16542	7064	-	<u>99,6705</u>	<u>60,8</u>
157	& C123-1-1-2М	Блоки віконні металопластикові	м2	145,37	<u>6517,90</u>	-	947507	-	-	-	-
158	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	1,0315	<u>4651,48</u> 2797,16	-	4798	2885	-	<u>27,3000</u>	<u>28,16</u>
159	& C126-933-1	Відливи віконні ширина 100 мм	м	106,97	<u>291,02</u>	-	31130	-	-	-	-
160	& C111-1850-1-2У	Саморізи	шт	540	<u>0,31</u>	-	167	-	-	-	-
161	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,0315	<u>3229,54</u> 3229,54	-	3331	3331	-	<u>31,5200</u>	<u>32,51</u>
162	& C123-382-1	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	105,213	<u>385,02</u>	-	40509	-	-	-	-
163	& C11-4-10-220 варіант 1	Піна монтажна	л	14,3	<u>311,69</u>	-	4457	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					1084030	28564	-		<u>253,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1084030				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1055466				
		всього заробітна плата, грн.					28564				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15098				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5305				
		Всього будівельні роботи, грн.					1099128				

		Всього по розділу 8					1099128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Двері									
164	КБ10-96-2 H=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,4666	<u>35194,57</u> 31453,76	<u>1931,25</u> 584,84	16422	14676	<u>901</u> 273	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>126,32</u> 1,88
165	& С126-174-30-2 варіант 1	Блок дверний металевий протипожежний EI30 2100x900	шт	3	<u>24065,02</u> -	-	72195	-	-	-	-
166	& С126-174-30-2 варіант 2	Блок дверний металевий протипожежний EI30 2100x1000 (Д-8)	шт	3	<u>24065,02</u> -	-	72195	-	-	-	-
167	& С126-174-30-2 варіант 5	Блок дверний металевий протипожежний EI30 1750x1000 (Д-6)	шт	1	<u>30629,54</u> -	-	30630	-	-	-	-
168	& С126-174-30-2 варіант 6	Блок дверний металевий протипожежний EI30 1440x1000 (Д-7)	шт	1	<u>26040,05</u> -	-	26040	-	-	-	-
169	& С126-174-30-2 варіант 3	Блок дверний металевий 1000x2100	шт	15	<u>18810,80</u> -	-	282162	-	-	-	-
170	& С111-196-1-5	Піна монтажна	л	144,76	<u>311,88</u> -	-	45148	-	-	-	-
171	КБ10-28-6	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	95	<u>1666,67</u> 780,14	-	158334	74113	-	<u>7,3370</u> -	<u>697,02</u> -
172	С123-214 варіант 1	Блоки дверні внутрішні 2,1*0,9	м2	94,5	<u>5879,61</u> -	-	555623	-	-	-	-
173	С123-198-1 варіант 1	Блоки дверні внутрішні 2,10*0,8	м2	25,2	<u>5897,55</u> -	-	148618	-	-	-	-
174	С123-214 варіант 2	Блоки дверні внутрішні 0,7*2,1	м2	44,1	<u>5899,80</u> -	-	260181	-	-	-	-
175	КБ10-29-1	Заповнення балконних прорізів у кам'яних стінах житлових і громадських будівель дверними блоками з полотнами спареними, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,3972	<u>45727,22</u> 25818,92	<u>10103,73</u> 4090,24	18163	10255	<u>4013</u> 1625	<u>248,9290</u> 28,6633	<u>98,87</u> 11,39
176	& С123-198-2-2Н варіант 1	Блоки балконний металопластикові	м2	39,72	<u>8801,28</u> -	-	349587	-	-	-	-
177	& С111-196-1-5	Піна монтажна	л	7,35	<u>311,88</u> -	-	2292	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	& C188888-4-2 варіант 1	Анкер рамний 10x152	шт	56	<u>45,69</u> -	- -	2559	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					2040149	99044	<u>4914</u> 1898		<u>922,21</u> 13,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2040149 1936191 100942 54727 112,25 19610 2094876				

		Всього по розділу 9					2094876				
		Розділ 10. Огорожа сходів									
		ОГОРОДЖЕННЯ ОГ-1									
179	КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду	100м	0,034	<u>10957,87</u> 9117,94	<u>295,15</u> 16,39	373	310	<u>10</u> 1	<u>82,8000</u> 0,1450	<u>2,82</u> -
180	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,0206	<u>29514,97</u> 21644,16	<u>5838,99</u> 506,13	608	446	<u>120</u> 10	<u>192,0000</u> 4,0180	<u>3,96</u> 0,08
181	C111-825	Поручень полівінілхлоридний	пм	3,4	<u>327,36</u> -	- -	1113	-	- -	- -	- -
182	C111-1201 варіант 1	Труба профільна 22*22 мм	т	0,0086	<u>42169,30</u> -	- -	363	-	- -	- -	- -
183	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0042	<u>31543,89</u> -	- -	132	-	- -	- -	- -
184	C111-1084 варіант 2	Лист 40*4 мм	т	0,009	<u>57370,62</u> -	- -	516	-	- -	- -	- -
185	& C1545-1A варіант 1	Анкер-гильза НLC 10x80/48	шт	6	<u>16,85</u> -	- -	101	-	- -	- -	- -
186	КБ13-16-6 Н1=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0116	<u>3510,13</u> 1311,24	<u>164,50</u> 10,99	41	15	<u>2</u> -	<u>10,5160</u> 0,0986	<u>0,12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0116	<u>5989,49</u> 890,52	<u>86,79</u> 5,80	69	10	<u>1</u> -	<u>7,2400</u> 0,0520	<u>0,08</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					3316	781	<u>133</u> 11		<u>6,98</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					3316				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2402				
		всього заробітна плата, грн.					792				
		Загальновиробничі витрати, грн.					419				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					147				
		Всього будівельні роботи, грн.					3735				

		Всього по розділу 10					3735				
Розділ 11. Огорожа балкону ОМ-1											
188	КБ9-47-1	Облицювання огорожі балкона профільованим листом по каркасу	100м2	0,272	<u>5336,28</u> 4961,96	<u>44,21</u> 6,74	1451	1350	<u>12</u> 2	<u>47,8400</u> 0,0674	<u>13,01</u> 0,02
189	С188888-11 варіант 1	Профлист ПС-8 товщиною 0,45мм	м2	28,28	<u>385,63</u> -	<u>-</u> -	10906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	КР20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	0,16	<u>11899,29</u> 8071,25	<u>3783,32</u> 919,75	1904	1291	<u>605</u> 147	<u>63,8700</u> 6,3479	<u>10,22</u> 1,02
191	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огороження]	т	0,16	<u>28074,07</u> 16413,49	<u>11628,13</u> 2281,31	4492	2626	<u>1861</u> 365	<u>145,6000</u> 16,0212	<u>23,3</u> 2,56
192	С121-639 варіант 3	Труба профільна 40х40х2мм	т	0,064	<u>53973,48</u> -	<u>-</u> -	3454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	С121-639 варіант 1	Труба профільна 60х40х2,0 мм	т	0,048	<u>56131,41</u> -	<u>-</u> -	2694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	С111-1084 варіант 3	Полоса 40*3 мм	т	0,055814 4	<u>41613,44</u> -	<u>-</u> -	2323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,2	<u>1730,11</u> 753,96	<u>-</u> -	346	151	<u>-</u> -	<u>6,0467</u> -	<u>1,21</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	КБ13-26-6 тех. ч. п.1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / ***	100м2	0,2	<u>3306,42</u> 563,25	-	661	113	-	<u>4,5793</u>	<u>0,92</u>
197	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1,12	<u>14196,37</u> 13828,35	<u>368,02</u> 56,10	15900	15488	<u>412</u> 63	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>129,55</u> 0,63
198	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-1,12	<u>4274,48</u> 4160,34	<u>114,14</u> 17,40	-4787	-4660	<u>-127</u> -19	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>-38,98</u> -0,19
199	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,28	<u>901,57</u> 885,67	-	1154	1134	-	<u>8,8700</u>	<u>11,35</u>
200	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати ***	100шт	1,28	<u>679,37</u> 668,00	-	870	855	-	<u>6,6900</u>	<u>8,56</u>
201	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,19012	<u>25671,78</u> 24562,23	<u>294,24</u> 89,11	4881	4670	<u>56</u> 17	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>43,92</u> 0,12
202	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних конструкцій масою до 0,5 т	т	0,19012	<u>46623,42</u> 28366,91	<u>12847,85</u> 2486,17	8864	5393	<u>2443</u> 473	<u>257,6000</u> 17,6250	<u>48,97</u> 3,35
203	С111-1810 варіант 1	Полоса, розмір 120*120*4 мм	т	0,01284	<u>53398,64</u>	-	686	-	-	-	-
204	С124-12	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	т	0,01484	<u>30040,15</u>	-	446	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					56245	28411	<u>5262</u> 1048		<u>252,03</u> 7,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					56245 22572 29459 15506 31,07 5429 71751				

		Всього по розділу 11					71751				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 12. Огорожа вхідної групи Вх-1									
205	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,1522	<u>8449,91</u> 6627,02	<u>295,15</u> 16,39	1286	1009	<u>45</u> 2	<u>60,1800</u> 0,1450	<u>9,16</u> 0,02
206	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,17	<u>29514,97</u> 21644,16	<u>5838,99</u> 506,13	5018	3680	<u>993</u> 86	<u>192,0000</u> 4,0180	<u>32,64</u> 0,68
207	С121-393 варіант 1	Ограждение ПНС-7 из нержавеющей стали	пм	15,22	<u>5543,86</u> -	-	84378	-	-	-	-
208	С1551-1-СП	Анкер HILTI HSA-R M12, 65/50/15 мм	шт	108	<u>171,19</u> -	-	18489	-	-	-	-
209	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0132	<u>25671,78</u> 24562,23	<u>294,24</u> 89,11	339	324	<u>4</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>3,05</u> 0,01
210	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних конструкцій масою до 0,5 т	т	0,0132	<u>46623,42</u> 28366,91	<u>12847,85</u> 2486,17	615	374	<u>170</u> 33	<u>257,6000</u> 17,6250	<u>3,4</u> 0,23
211	С111-1810 варіант 1	Полоса, розмір 120*120*4 мм	т	0,01239	<u>53398,64</u> -	-	662	-	-	-	-
212	С124-12	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	т	0,0011	<u>30040,15</u> -	-	33	-	-	-	-
213	КБ13-16-6 Н1=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0078	<u>3191,02</u> 1192,04	<u>149,54</u> 9,99	25	9	<u>1</u> -	<u>9,5600</u> 0,0896	<u>0,07</u> -
214	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0078	<u>5989,49</u> 890,52	<u>86,79</u> 5,80	47	7	<u>1</u> -	<u>7,2400</u> 0,0520	<u>0,06</u> -
215	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1,08	<u>14196,37</u> 13828,35	<u>368,02</u> 56,10	15332	14935	<u>397</u> 61	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>124,92</u> 0,61
216	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	1,08	<u>2602,41</u> 2528,48	<u>73,93</u> 11,27	2811	2731	<u>80</u> 12	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>22,84</u> 0,12
		Разом прямі витрати по розділу 12					129035	23069	<u>1691</u> 195		<u>196,14</u> 1,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					129035 104275 23264 12020 23,74 4145 141055				

		Всього по розділу 12					141055				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 13. Деформаційний шов									
217	КБ7-56-2 заст	Улаштування деформаційних вертикальних швів у цегляних і великоблочних будівлях	100м шва	2,1	<u>8091,20</u> 8091,20	-	16992	16992	-	<u>78,0100</u>	<u>163,82</u>
218	С188888-9 варіант 1	Деформаційний профіль AR 105-050 L=3000мм	м	210	<u>810,90</u> -	-	170289	-	-	-	-
219	С188888-9 варіант 2	Деформаційний профіль AR 212-050 L=3000мм	м	210	<u>1831,92</u> -	-	384703	-	-	-	-
220	С188888-9 варіант 3	Ammokote SE L=2,0м, 40*50мм	м	210	<u>561,00</u> -	-	117810	-	-	-	-
221	С188888-6 варіант 1	Монтажний дюбель-шуруп	шт	464	<u>0,77</u> -	-	357	-	-	-	-
222	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	4,64	<u>14196,37</u> 13828,35	<u>368,02</u> 56,10	65871	64164	<u>1707</u> 260	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>536,71</u> 2,6
223	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-4,64	<u>4274,48</u> 4160,34	<u>114,14</u> 17,40	-19834	-19304	<u>-530</u> -81	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>-161,47</u> -0,81
		Разом прямі витрати по розділу 13					736188	61852	<u>1177</u> 179		<u>539,06</u> 1,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					736188 673159 62031 32496 64,91 11337 768684				

		Всього по розділу 13					768684				
		Розділ 14. Підлога підвалу									
224	КБ13-13-1	Нова частина підлоги Грунтування бетонних поверхонь грунтовкою, перший шар	100м2	1,843	<u>824,63</u> 822,87	-	1520	1517	-	<u>6,6900</u>	<u>12,33</u>
225	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	27,645	<u>39,29</u> -	-	1086	-	-	-	-
226	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	1,8	<u>57477,28</u> 5760,50	<u>21,90</u> 19,34	103459	10369	<u>39</u> 35	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>91,98</u> 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху (50мм)	1 м3	9	<u>9180,39</u> 1633,08	-	82624	14698	-	<u>14,8300</u>	<u>133,47</u>
228	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,8	<u>13789,23</u> 1166,44	<u>57,41</u> 17,39	24821	2100	<u>103</u> 31	<u>10,9700</u> 0,1200	<u>19,75</u> 0,22
229	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,8	<u>5938,52</u> 5616,56	<u>135,76</u> 119,93	10689	10110	<u>244</u> 216	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>101,25</u> 1,86
230	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60мм	100м2	1,8	<u>1782,02</u> 1501,74	<u>280,28</u> 247,60	3208	2703	<u>505</u> 446	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>27,07</u> 3,84
231	С111-2005-6 варіант 2	Стяжка для підлоги СЦ-5	кг	20520	<u>7,02</u> -	-	144050	-	-	-	-
232	КБ11-11-18	Армування стяжки дрітвяною сіткою	100м2	1,8	<u>19578,27</u> 1545,32	-	35241	2782	-	<u>16,2000</u>	<u>29,16</u>
		Плитка в оздоблені									
		Разом прямі витрати по розділу 14					406698	44279	<u>891</u> 728		<u>415,01</u> 6,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					406698 361528 45007 23593 46,4 8104 430291				

		Всього по розділу 14					430291				
		Розділ 15. Підлоги 1 го поверху									
		Підлоги 1поверх Нові конструкції									
233	КБ13-13-1	Грунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший шар	100м2	1,73	<u>824,63</u> 822,87	-	1427	1424	-	<u>6,6900</u>	<u>11,57</u>
234	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	25,95	<u>39,29</u> -	-	1020	-	-	-	-
235	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху (50мм)	1 м3	8,65	<u>9180,39</u> 1633,08	-	79410	14126	-	<u>14,8300</u>	<u>128,28</u>
236	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,73	<u>13789,23</u> 1166,44	<u>57,41</u> 17,39	23855	2018	<u>99</u> 30	<u>10,9700</u> 0,1200	<u>18,98</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	100м2	1,73	<u>7307,35</u> 7123,30	<u>156,20</u> 137,99	12642	12323	<u>270</u> 239	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>123,42</u> 2,05
238	KP7-17-9 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 60мм)	100м2	1,73	<u>2052,41</u> 1725,41	<u>327,00</u> 288,87	3551	2985	<u>566</u> 500	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>29,89</u> 4,3
239	C111-2005-6 варіант 2	Стяжка для підлоги СЦ-5	кг	19722	<u>7,02</u> -	- -	138448	-	- -	- -	- -
240	KB11-6-1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною 3 мм	100м2	0,481	<u>17534,15</u> 14214,97	<u>3319,18</u> 987,10	8434	6837	<u>1597</u> 475	<u>126,0975</u> 8,9645	<u>60,65</u> 4,31
241	C1550-53	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	7,22	<u>46,71</u> -	- -	337	-	- -	- -	- -
242	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	240,5	<u>31,65</u> -	- -	7612	-	- -	- -	- -
243	KB13-13-1	Грунтування бетонних поверхонь грунтовкою, перший шар	100м2	1,73	<u>824,63</u> 822,87	- -	1427	1424	- -	<u>6,6900</u> -	<u>11,57</u> -
244	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	25,95	<u>39,29</u> -	- -	1020	-	- -	- -	- -
		отделка в опоряд									
		Разом прямі витрати по розділу 15					279183	41137	<u>2532</u> 1244		<u>384,36</u> 10,87
		Разом будівельні роботи, грн.					279183				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					235514				
		всього заробітна плата, грн.					42381				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22065				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7525				
		Всього будівельні роботи, грн.					301248				

		Всього по розділу 15					301248				
		Розділ 16. Підлоги 2-5пов									
		ПОВЕРХ 2-5. Квартири.									
245	KP8-36-3	Улаштування звукоізоляційної прокладки	100м2	6,92	<u>4106,53</u> 1373,78	<u>15,17</u> 13,92	28417	9507	<u>105</u> 96	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>89,41</u> 0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	C1632-112 варіант 2	Звукоізоляційна підкладка 10мм	м2	830,4	<u>209,79</u>	-	174210	-	-	-	-
247	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	100м2	6,92	<u>7307,35</u> 7123,30	<u>156,20</u> 137,99	50567	49293	<u>1081</u> 955	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>493,67</u> 8,22
248	KP7-17-9 к=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 70мм)	100м2	6,92	<u>2565,50</u> 2156,76	<u>408,74</u> 361,09	17753	14925	<u>2828</u> 2499	<u>21,6000</u> 3,1080	<u>149,47</u> 21,51
249	C111-2005-6 варіант 2	Стяжка для підлоги СЦ-5	кг	92036	<u>7,02</u>	-	646093	-	-	-	-
250	KB11-6-1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною 3 мм	100м2	1,924	<u>18231,89</u> 14214,97	<u>4016,92</u> 1489,38	35078	27350	<u>7728</u> 2866	<u>126,0975</u> 13,9849	<u>242,61</u> 26,91
251	C1550-53	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	28,86	<u>46,71</u>	-	1348	-	-	-	-
252	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	962	<u>31,65</u>	-	30447	-	-	-	-
253	KB13-13-1	Грунтування бетонних поверхонь грунтовкою, перший шар	100м2	1,48	<u>824,63</u> 822,87	-	1220	1218	-	<u>6,6900</u>	<u>9,9</u>
254	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	22,2	<u>39,29</u>	-	872	-	-	-	-
		отделка в опоряд									
		Разом прямі витрати по розділу 16					986005	102293	<u>11742</u> 6416		<u>985,06</u> 57,56
		Разом будівельні роботи, грн.					986005				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					871970				
		всього заробітна плата, грн.					108709				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60032				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					124,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21798				
		Всього будівельні роботи, грн.					1046037				

		Всього по розділу 16					1046037				
255	KB12-20-3	Розділ 17. Техповерх Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,796	<u>4621,85</u> 1341,41	-	8301	2409	-	<u>12,6155</u>	<u>22,66</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит товщиною 200мм	100м2	1,796	<u>3909,93</u> 3909,93	-	7022	7022	-	<u>37,6970</u>	<u>67,7</u>
257	С114-57-У варіант 1	Мати мінераловатні, товщина 100 мм	м3	35,92	<u>5691,91</u>	-	204453	-	-	-	-
258	КБ12-20-3	Улаштування геотекстилю в один шар	100м2	1,796	<u>9510,25</u> 1341,41	-	17080	2409	-	<u>12,6155</u>	<u>22,66</u>
259	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	100м2	1,796	<u>7307,35</u> 7123,30	<u>156,20</u> 137,99	13124	12793	<u>281</u> 248	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>128,13</u> 2,13
260	КР7-17-9 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 60мм)	100м2	1,796	<u>2052,41</u> 1725,41	<u>327,00</u> 288,87	3686	3099	<u>587</u> 519	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>31,03</u> 4,47
261	С111-2005-6 варіант 2	Стяжка для підлоги СЦ-5	кг	20474,4	<u>7,02</u> -	-	143730	-	-	-	-
262	КБ13-13-1	*** Горище Грунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший шар	100м2	1,9745	<u>824,63</u> 822,87	-	1628	1625	-	<u>6,6900</u>	<u>13,21</u>
263	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	29,6175	<u>39,29</u> -	-	1164	-	-	-	-
264	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	1,9745	<u>57477,28</u> 5760,50	<u>21,90</u> 19,34	113489	11374	<u>43</u> 38	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>100,9</u> 0,33
		Разом прямі витрати по розділу 17					513677	40731	<u>911</u> 805		<u>386,29</u> 6,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					513677 472035 41536 22694 46,75 8167 536371				

		Всього по розділу 17					536371				
265	КБ1-162-2	Розділ 18. Пандус Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0248	<u>31513,10</u> 31513,10	-	782	782	-	<u>321,3000</u>	<u>7,97</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,1911	<u>5967,15</u> 792,49	<u>332,17</u> 102,51	1140	151	<u>63</u> 20	<u>8,0800</u> 0,8829	<u>1,54</u> 0,17
267	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,07	<u>94196,16</u> 47330,55	<u>12650,53</u> 3299,94	6594	3313	<u>886</u> 231	<u>456,3300</u> 23,1558	<u>31,94</u> 1,62
268	C1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6 (морозний -10°С...-15°С)	м3	7,11	<u>4589,55</u> -	<u>-</u> -	32632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,25024	<u>5554,03</u> 4024,46	<u>1251,25</u> 333,82	1390	1007	<u>313</u> 84	<u>35,7000</u> 2,3579	<u>8,93</u> 0,59
270	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,26	<u>31543,89</u> -	<u>-</u> -	8201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00712	<u>72260,71</u> 24562,23	<u>294,24</u> 89,11	514	175	<u>2</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>1,64</u> -
272	КБ9-75-2	Виготовлення закладних	т	0,00712	<u>26901,55</u> 19381,12	<u>5178,68</u> 446,58	192	138	<u>37</u> 3	<u>176,0000</u> 3,5110	<u>1,25</u> 0,02
273	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,002	<u>31543,89</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	C111-1084 варіант 2	Лист 40*4 мм	т	0,005140 8	<u>57370,62</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	КР20-27-7 заст	Свердлення отворів в залізних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,16	<u>14196,37</u> 13828,35	<u>368,02</u> 56,10	2271	2213	<u>58</u> 9	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>18,51</u> 0,09
276	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати до 14мм ***	100шт	-0,16	<u>4915,66</u> 4784,39	<u>131,27</u> 20,01	-787	-766	<u>-21</u> -3	<u>40,0200</u> 0,2001	<u>-6,4</u> -0,03
277	КБ11-33-7	Улаштування покриттів з керамогранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт антіслизова	100м2	0,25	<u>50693,06</u> 48925,67	<u>455,46</u> 402,36	12673	12231	<u>114</u> 101	<u>477,5100</u> 3,4632	<u>119,38</u> 0,87
278	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	25,5	<u>921,81</u> -	<u>-</u> -	23506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	130	<u>10,02</u> -	<u>-</u> -	1303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,14	<u>100,75</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	C113-2083 варіант 1	Хрестик для плитки Східці	шт	181	<u>0,18</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,44	<u>818,99</u> 578,05	<u>1,46</u> 1,29	1179	832	<u>2</u> 2	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>7,65</u> 0,02
283	С111-283 варіант 2	Плитки керамічні антислизова	м2	1,47	<u>748,41</u> -	- -	1100	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					93196	20076	<u>1454</u> 448		<u>192,41</u> 3,35
		Разом будівельні роботи, грн.					93196				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71666				
		всього заробітна плата, грн.					20524				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11311				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4106				
		Всього будівельні роботи, грн.					104507				

		Всього по розділу 18					104507				
		Розділ 19. Перегородки, стіни									
284	КБ10-94-3	Перегородка ГКЛ 100мм	100м2	0,55	<u>47300,72</u> 33317,69	- -	26015	18325	- -	<u>306,0600</u> -	<u>168,33</u> -
		Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях									
285	& С111-1849-1 варіант 2	Шуруп г/к до металу FS 3,5х35 (1000)	шт	2145	<u>0,18</u> -	- -	386	-	- -	- -	- -
286	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	119,9	<u>128,46</u> -	- -	15402	-	- -	- -	- -
287	& С111-1306Л варіант 1	Профіль напрямний UW-75	мп	47,465	<u>125,08</u> -	- -	5937	-	- -	- -	- -
288	& С111-1306Л варіант 2	Профіль стійковий CW-75	мп	138,05	<u>130,57</u> -	- -	18025	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	& C111-1849-1 варіант 1	Шуруп г/к до металу FS 3,5x25 (1000)	шт	2052	<u>0,15</u> -	-	308	-	-	-	-
290	& C111-1849-9 варіант 1	Шуруп самосв. "ТЕКСТ" WS 3,5x9,5 OC (1000)	шт	436	<u>0,15</u> -	-	65	-	-	-	-
291	& C111-136-62	Дюбель 6x40.	шт	138	<u>0,77</u> -	-	106	-	-	-	-
292	& C111-741-20	Шпаклівка " Фугенфюллер"	кг	40,15	<u>13,09</u> -	-	526	-	-	-	-
293	& C1550-36-1-2П	Стрічка армуюча	пм	81,95	<u>1,59</u> -	-	130	-	-	-	-
294	& C111-111-1 варіант 1	Стрічка сітч. самокл. 48x27	м	97,35	<u>2,50</u> -	-	243	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 19					67143	18325	-		<u>168,33</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					67143 48818 18325 9886 20,2 3529 77029				-

		Всього по розділу 19					77029				
		Розділ 20. Інше									
295	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	9	<u>223,19</u> 219,72	<u>3,47</u> 0,53	2009	1977	<u>32</u> 5	<u>2,0930</u> 0,0053	<u>18,84</u> 0,05
296	C188888-20 варіант 1	Решітка вентиляційна 187x187 мм	шт	4	<u>341,65</u> -	-	1367	-	-	-	-
297	C188888-20 варіант 2	Решітка вентиляційна 400*300мм	шт	5	<u>610,67</u> -	-	3053	-	-	-	-
298	КР9-21-1	Обрамлення вентканала кутовою сталлю	м	22,8	<u>303,14</u> 300,91	-	6912	6861	-	<u>2,8300</u> -	<u>64,52</u> -
299	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,037	<u>25671,78</u> 24562,23	<u>294,24</u> 89,11	950	909	<u>11</u> 3	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>8,55</u> 0,02

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	КБ13-44-9 заст	Знепилювання поверхонь (підлога зі сходами 17,8*5=89м2; стіни 40,1*4+42,3=202, 7м2; стеля 14,5*5=72,5м2)	м2	364,2	<u>22,86</u> 17,42	<u>5,44</u> 0,23	8326	6344	<u>1982</u> 84	<u>0,1700</u> 0,0020	<u>61,91</u> 0,73
310	КБ13-13-1	Грунтування бетонних поверхонь грунтовою, перший шар	100м2	0,89	<u>824,63</u> 822,87	-	734	732	-	<u>6,6900</u> -	<u>5,95</u> -
311	КБ13-13-2	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, наступний шар	100м2	0,89	<u>822,87</u> 822,87	-	732	732	-	<u>6,6900</u> -	<u>5,95</u> -
312	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	16,02	<u>196,92</u> -	-	3155	-	-	-	-
313	КР11-52-1	Стіни + стеля Зіскоблювання гарі зі стін стелі, обеспилювання та промазка тріщин розчином	100м2	2,752	<u>4081,31</u> 3987,01	<u>2,92</u> 2,58	11232	10972	<u>8</u> 7	<u>39,9300</u> 0,0222	<u>109,89</u> 0,06
314	КБ13-13-1	Грунтування бетонних поверхонь грунтовою, перший шар	100м2	2,752	<u>824,63</u> 822,87	-	2269	2265	-	<u>6,6900</u> -	<u>18,41</u> -
315	КБ13-13-2	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, наступний шар	100м2	2,752	<u>822,87</u> 822,87	-	2265	2265	-	<u>6,6900</u> -	<u>18,41</u> -
316	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	49,536	<u>196,92</u> -	-	9755	-	-	-	-
317	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,015	<u>29745,02</u> 29745,02	-	446	446	-	<u>327,1200</u> -	<u>4,91</u> -
318	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1,5	<u>305,17</u> -	<u>305,17</u> 51,25	458	-	<u>458</u> 77	-	-
319	КБ13-44-7 [тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1]	Огорожа сходів існуюча Очищення поверхонь щітками	м2	30,69	<u>27,46</u> 27,46	-	843	843	-	<u>0,2750</u> -	<u>8,44</u> -
320	КБ13-44-8 [тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1]	Протравлювання металевих поверхонь	м2	30,69	<u>96,87</u> 96,87	-	2973	2973	-	<u>0,8690</u> -	<u>26,67</u> -
321	С111-1292-1	Уайт-спірит	кг	6,138	<u>26,15</u> -	-	161	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	КБ13-16-3 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою цинковою протекторною пензлем (за 2 рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,3069	<u>1541,78</u> 1541,62	-	473	473	-	<u>13,0790</u>	<u>4,01</u>
323	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,3069	<u>3294,22</u> 489,79	<u>47,73</u> 3,19	1011	150	<u>15</u> 1	<u>3,9820</u> 0,0286	<u>1,22</u> 0,01
324	КР9-9-1 заст	Ремонт прямої частини поручня	100м	0,31	<u>10599,06</u> 10477,26	-	3286	3248	-	<u>104,9300</u>	<u>32,53</u>
325	С111-825	Поручень полівінілхлоридний	пм	31,62	<u>327,36</u> -	-	10351	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 21					158115	90121	<u>3362</u> 230		<u>850,94</u> 1,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					158115 64632 90351 46960 91,53 15992 205075				

		Всього по розділу 21					205075				
		Разом прямі витрати по кошторису					11856031	1855743	<u>94158</u> 31129		<u>17645,37</u> 237,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11856031 9906130 1886872 994796 1967,78 343740 12850827				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					12850827				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					19851,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2230612				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-

		Всього по розділу 2					-				
		Розділ 3. Плита перекриття на відм +2, 5;+5,3;+8,1;+10,9;+13,7									
1	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	1,9915	<u>241402,98</u> 101281,55	<u>23661,36</u> 5451,46	480754	201702	<u>47122</u> 10857	<u>964,7700</u> 37,9389	<u>1921,34</u> 75,56
2	С1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6 (морозний -10°С...-15°С)	м3	202,14	<u>4589,55</u> -	-	927732	-	-	-	-
3	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	22,444	<u>5499,55</u> 4024,46	<u>1097,97</u> 287,40	123432	90325	<u>24643</u> 6450	<u>35,7000</u> 2,0375	<u>801,25</u> 45,73
4	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,946	<u>31543,89</u> -	-	29841	-	-	-	-
5	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм *** Кр-1	т	21,95	<u>31543,89</u> -	-	692388	-	-	-	-
6	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	3,3176	<u>4306,96</u> 3718,64	<u>278,30</u> 53,84	14289	12337	<u>923</u> 179	<u>33,3600</u> 0,4185	<u>110,68</u> 1,39
7	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,58	<u>31543,89</u> -	-	18295	-	-	-	-
8	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм *** Колони, пілони	т	2,8	<u>31543,89</u> -	-	88323	-	-	-	-
9	КБ6-17-4	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,7192	<u>253117,98</u> 122438,17	<u>39246,48</u> 9300,26	182042	88058	<u>28226</u> 6689	<u>1166,3000</u> 65,0834	<u>838,8</u> 46,81
10	С1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6 (морозний -10°С...-15°С)	м3	73	<u>4589,55</u> -	-	335037	-	-	-	-
11	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	5,449	<u>5499,55</u> 4024,46	<u>1097,97</u> 287,40	29967	21929	<u>5983</u> 1566	<u>35,7000</u> 2,0375	<u>194,53</u> 11,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,037	<u>30417,76</u>	-	1125	-	-	-	-
13	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	2,095	<u>30523,89</u>	-	63948	-	-	-	-
14	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,69	<u>31543,89</u>	-	21765	-	-	-	-
15	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,04	<u>31543,89</u>	-	1262	-	-	-	-
16	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,87	<u>31060,15</u>	-	27022	-	-	-	-
17	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,83	<u>31060,15</u>	-	56840	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					3094062	414351	<u>106897</u> 25741		<u>3866,6</u> 180,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3094062 2572814 440092 237557 485,67 84841 3331619				

		Всього по розділу 3					3331619				
		Розділ 4. Плита технічного перекриття відм +15,6									
		*** Колони, пілони									
18	КБ6-17-4	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,1223	<u>253117,98</u> 122438,17	<u>39246,48</u> 9300,26	30956	14974	<u>4800</u> 1137	<u>1166,3000</u> 65,0834	<u>142,64</u> 7,96
19	C1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6 (морозний -10°C...-15°C)	м3	12,41	<u>4589,55</u>	-	56956	-	-	-	-
20	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	1,402	<u>5499,55</u> 4024,46	<u>1097,97</u> 287,40	7710	5642	<u>1539</u> 403	<u>35,7000</u> 2,0375	<u>50,05</u> 2,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,023	<u>30417,76</u>	-	700	-	-	-	-
22	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,341	<u>30523,89</u>	-	10409	-	-	-	-
23	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0252	<u>31543,89</u>	-	795	-	-	-	-
24	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,71	<u>31543,89</u>	-	22396	-	-	-	-
25	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,02	<u>31060,15</u>	-	621	-	-	-	-
26	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,31	<u>31060,15</u>	-	9629	-	-	-	-
27	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,3615	<u>241402,98</u> 101281,55	<u>23661,36</u> 5451,46	87267	36613	<u>8554</u> 1971	<u>964,7700</u> 37,9389	<u>348,76</u> 13,71
28	C1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6 (морозний -10°С...-15°С)	м3	36,69	<u>4589,55</u>	-	168391	-	-	-	-
29	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	4,463	<u>4208,16</u> 3718,64	<u>278,30</u> 53,84	18781	16596	<u>1242</u> 240	<u>33,3600</u> 0,4185	<u>148,89</u> 1,87
30	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	4,46255	<u>5554,03</u> 4024,46	<u>1251,25</u> 333,82	24785	17959	<u>5584</u> 1490	<u>35,7000</u> 2,3579	<u>159,31</u> 10,52
31	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,11	<u>31060,15</u>	-	3417	-	-	-	-
32	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,17	<u>31543,89</u>	-	5362	-	-	-	-
33	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	4,38	<u>31543,89</u>	-	138162	-	-	-	-
34	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,652	<u>4306,96</u> 3718,64	<u>278,30</u> 53,84	2808	2425	<u>181</u> 35	<u>33,3600</u> 0,4185	<u>21,75</u> 0,27
35	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,11	<u>31543,89</u>	-	3470	-	-	-	-
36	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,55	<u>31543,89</u>	-	17349	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					609964	94209	<u>21900</u> 5276		<u>871,4</u> 37,19
		Разом будівельні роботи, грн.					609964				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					493855				
		всього заробітна плата, грн.					99485				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53492				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					109,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19047				
		Всього будівельні роботи, грн.					663456				

		Всього по розділу 4					663456				
		Розділ 5. Сходи									
37	КБ6-1-22	Сходи Сх-1 Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,011	<u>513528,12</u> 47330,55	<u>17886,53</u> 3299,94	5649	521	<u>197</u> 36	<u>456,3300</u> 23,1558	<u>5,02</u> 0,25
38	КБ29-160-1	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	100м3	0,008	<u>866037,21</u> 644770,51	<u>5236,00</u> -	6928	5158	<u>42</u> -	<u>5719,6000</u> -	<u>45,76</u> -
39	С1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6 (морозний -10°С...-15°С)	м3	0,81	<u>4589,55</u> -	<u>-</u> -	3718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,109	<u>5652,83</u> 4024,46	<u>1251,25</u> 333,82	616	439	<u>136</u> 36	<u>35,7000</u> 2,3579	<u>3,89</u> 0,26
41	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,011	<u>30417,76</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,003	<u>30523,89</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,062	<u>31543,89</u> -	<u>-</u> -	1956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,034	<u>31543,89</u> -	<u>-</u> -	1072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ29-160-1	Сходи Сх-2 Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	100м3	0,008	<u>866037,21</u> 644770,51	<u>5236,00</u> -	6928	5158	<u>42</u> -	<u>5719,6000</u> -	<u>45,76</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6 (морозний -10°C...-15°C)	м3	0,81	<u>4589,55</u>	-	3718	-	-	-	-
47	KB6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,034	<u>5652,83</u> 4024,46	<u>1251,25</u> 333,82	192	137	<u>43</u> 11	<u>35,7000</u> 2,3579	<u>1,21</u> 0,08
48	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01	<u>30417,76</u>	-	304	-	-	-	-
49	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,008	<u>30523,89</u>	-	244	-	-	-	-
50	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,017	<u>31543,89</u>	-	536	-	-	-	-
51	KB6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00114	<u>72260,71</u> 24562,23	<u>294,24</u> 89,11	82	28	-	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>0,26</u> -
52	KB9-75-2	Виготовлення закладних	т	0,00114	<u>26901,55</u> 19381,12	<u>5178,68</u> 446,58	31	22	<u>6</u> 1	<u>176,0000</u> 3,5110	<u>0,2</u> -
53	C111-1084 варіант 4	Лист 90*60*10 мм	т	0,001162	<u>57370,62</u>	-	67	-	-	-	-
54	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,012	<u>30523,89</u>	-	366	-	-	-	-
55	KP20-27-7 заст	Свердлення отворів в залізних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	1,5	<u>14196,37</u> 13828,35	<u>368,02</u> 56,10	21295	20743	<u>552</u> 84	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>173,51</u> 0,84
56	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати до 14мм	100шт	-1,5	<u>4915,66</u> 4784,39	<u>131,27</u> 20,01	-7373	-7177	<u>-196</u> -30	<u>40,0200</u> 0,2001	<u>-60,03</u> -0,3
		Разом прямі витрати по розділу 5					46756	25029	<u>822</u> 138		<u>215,58</u> 1,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					46756 20905 25167 13094 26 4543 59850				

		Всього по розділу 5					59850				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Прямок П-1									
57	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0165	<u>3495,86</u> 1833,25	<u>1662,61</u> 563,50	58	30	<u>28</u> 9	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,3</u> 0,08
58	КБ1-134-1 к=3	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (за 3 прохода)	100м3	0,0165	<u>10487,57</u> 5499,74	<u>4987,83</u> 1690,51	173	91	<u>82</u> 28	<u>55,0800</u> 15,3525	<u>0,91</u> 0,25
59	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	1,023	<u>2889,37</u> 477,28	<u>450,98</u> 134,12	2956	488	<u>461</u> 137	<u>4,7800</u> 1,2180	<u>4,89</u> 1,25
60	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0068	<u>34184,21</u> 14375,27	<u>2215,96</u> 671,05	232	98	<u>15</u> 5	<u>150,7000</u> 4,6316	<u>1,02</u> 0,03
61	С1424-11620 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 (морозний -10°С...-15°С)	м3	0,69	<u>3605,25</u> -	<u>-</u> -	2488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,068	<u>105562,06</u> 47330,55	<u>17886,53</u> 3299,94	7178	3218	<u>1216</u> 224	<u>456,3300</u> 23,1558	<u>31,03</u> 1,57
63	С1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6 (морозний -10°С...-15°С)	м3	6,9	<u>4589,55</u> -	<u>-</u> -	31668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів стін на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,403	<u>5499,55</u> 4024,46	<u>1097,97</u> 287,40	2216	1622	<u>442</u> 116	<u>35,7000</u> 2,0375	<u>14,39</u> 0,82
65	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,403	<u>4208,16</u> 3718,64	<u>278,30</u> 53,84	1696	1499	<u>112</u> 22	<u>33,3600</u> 0,4185	<u>13,44</u> 0,17
66	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,021	<u>30417,76</u> -	<u>-</u> -	639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,06	<u>31543,89</u> -	<u>-</u> -	1893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,17	<u>31543,89</u> -	<u>-</u> -	5362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,15	<u>31543,89</u> -	<u>-</u> -	4732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					61291	7046	<u>2356</u> 541		<u>65,98</u> 4,17
		Разом будівельні роботи, грн.					61291				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51889				
		всього заробітна плата, грн.					7587				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					4109 8,42 1470 65400 65400				
		Розділ 7. Монолітний пояс									
70	КБ6-18-2	Монолітний пояс МП-1 <i>Улаштування поясів в опалубці</i>	100м3	0,039	<u>312048,59</u> 174769,20	<u>40892,94</u> 9018,07	12170	6816	<u>1595</u> 352	<u>1624,4000</u> 63,5810	<u>63,35</u> 2,48
71	С1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6 (морозний -10°С...-15°С)	м3	4,19	<u>4589,55</u> -	-	19230	-	-	-	-
72	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,077	<u>30417,76</u> -	-	2342	-	-	-	-
73	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,122	<u>30523,89</u> -	-	3724	-	-	-	-
74	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,122	<u>31543,89</u> -	-	3848	-	-	-	-
75	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,0565	<u>6649,96</u> -	-	376	-	-	-	-
76	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0365	<u>72260,71</u> 24562,23	<u>294,24</u> 89,11	2638	897	<u>11</u> 3	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>8,43</u> 0,02
77	КБ9-75-2	<i>Виготовлення закладних</i>	т	0,0365	<u>26901,55</u> 19381,12	<u>5178,68</u> 446,58	982	707	<u>189</u> 16	<u>176,0000</u> 3,5110	<u>6,42</u> 0,13
78	С111-1084 варіант 4	Лист 90*60*10 мм	т	0,0345	<u>57370,62</u> -	-	1979	-	-	-	-
79	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм Анкер А-1	т	0,0013	<u>30523,89</u> -	-	40	-	-	-	-
80	КБ6-11-6	<i>Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону</i>	т	0,011	<u>8063,66</u> 4860,92	<u>2364,80</u> 605,18	89	53	<u>26</u> 7	<u>43,1200</u> 4,2254	<u>0,47</u> 0,05
81	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,01186	<u>30523,89</u> -	-	362	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					47780	8473	<u>1821</u> 378		<u>78,67</u> 2,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47780 37486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					8851 4775 9,76 1705 52555 52555				
		Розділ 8. Металеві конструкції шатрового даху									
		Разом прямі витрати по розділу 8 ----- Всього по розділу 8					- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		Розділ 9. Мурування стін, перегородок									
82	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків	1 м3	143,3	<u>598,62</u>	<u>44,29</u>	85782	73266	<u>6347</u>	<u>4,9900</u>	<u>715,07</u>
83	& С111-81-1	Газоблок 300*200*600	м3	141,9	<u>511,28</u>	<u>13,41</u>	579081	-	<u>1922</u>	<u>0,0926</u>	<u>13,27</u>
84	варіант 1				-	-			-	-	-
84	& С111-327-3	Суміш клейова для газоблоків	кг	3582,5	<u>9,36</u>	-	33532	-	-	-	-
85	варіант 1				-	-			-	-	-
85	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,743	<u>31543,89</u>	-	23437	-	-	-	-
86	С111-852	Руберойд Ореол-1 Бітумакс ХПП-2,0	м2	166,1	<u>71,59</u>	-	11891	-	-	-	-
87	варіант 1				-	-			-	-	-
87	& С11-4-10-220	Піна монтажна	л	243,11	<u>311,69</u>	-	75775	-	-	-	-
88	варіант 1				-	-			-	-	-
88	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін	м3	62,064	<u>8100,75</u>	-	502765	149598	-	<u>24,1400</u>	<u>1498,22</u>
89					<u>2410,38</u>	-			-	-	-
89	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	1,123	<u>12957,65</u>	<u>2060,95</u>	14551	12237	<u>2314</u>	<u>102,4800</u>	<u>115,09</u>
90					<u>10896,70</u>	<u>501,03</u>			<u>563</u>	<u>3,4580</u>	<u>3,88</u>
90	С1555-386	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50мм х 50мм, діаметр арматурного прокату 3 мм	м2	1077,5	<u>143,70</u>	-	154837	-	-	-	-
	варіант 1	*** Вентканалы			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	3,84	<u>31361,02</u> 18114,30	<u>10591,94</u> 3207,53	120426	69559	<u>40673</u> 12317	<u>172,5500</u> 22,1382	<u>662,59</u> 85,01
92	К589121-К409 варіант 1	Вентиляційний блок VENT 910x400x200	шт	384	<u>186,78</u> -	<u>-</u> -	71724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т (заміна старих існуючих вентканалів 10стояк)	100шт	2,6	<u>31361,02</u> 18114,30	<u>10591,94</u> 3207,53	81539	47097	<u>27539</u> 8340	<u>172,5500</u> 22,1382	<u>448,63</u> 57,56
94	К589121-К409 варіант 1	Вентиляційний блок VENT 910x400x200	шт	260	<u>186,78</u> -	<u>-</u> -	48563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін	м3	1,08	<u>8100,75</u> 2410,38	<u>-</u> -	8749	2603	<u>-</u> -	<u>24,1400</u> -	<u>26,07</u> -
96	КБ8-24-5	Перегородка 170мм з утепленням Улаштування перегородок із пазогребневих блоків товщиною до 80 мм в 1 шар при висоті поверху до 4 м	100м2	2,655	<u>18400,39</u> 15064,36	<u>530,30</u> 160,59	48853	39996	<u>1408</u> 426	<u>131,6700</u> 1,1084	<u>349,58</u> 2,94
97	С1427-11804 варіант 1	Пазогребеневі стінові плити KNAUF 667x500x80	м3	18,408	<u>11406,53</u> -	<u>-</u> -	209971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& С111-327-3 варіант 1	Суміш клейова для газоблоків	кг	460,25	<u>9,36</u> -	<u>-</u> -	4308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,137862	<u>31060,15</u> -	<u>-</u> -	4282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,655	<u>3429,14</u> 3399,94	<u>29,20</u> 25,79	9104	9027	<u>77</u> 68	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>87,03</u> 0,59
101	& С123-236-1-1	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 1200x600x50 мм	м2	284,1	<u>209,10</u> -	<u>-</u> -	59405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ8-6-1	Перегородка товщ.65мм Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	1,75	<u>27189,28</u> 21327,85	<u>690,55</u> 209,12	47581	37324	<u>1208</u> 366	<u>195,9200</u> 1,4433	<u>342,86</u> 2,53
103	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	5,145	<u>11950,39</u> -	<u>-</u> -	61485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	С1555-386 варіант 1	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50мм x 50мм, діаметр арматурного прокату 3 мм	м2	50,715	<u>143,70</u> -	<u>-</u> -	7288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм Перегородка товщ. 120мм	т	0,22422	<u>31060,15</u> -	<u>-</u> -	6964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	5,552	<u>30824,69</u> 20811,85	<u>1120,81</u> 339,41	171139	115547	<u>6223</u> 1884	<u>191,1800</u> 2,3426	<u>1061,43</u> 13,01
107	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 ***	1000шт	27,98208	<u>11950,39</u> -	- -	334397	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					2777429	556254	<u>85789</u> 25886		<u>5306,57</u> 178,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2777429 2135386 582140 318628 658,24 114990 3096057				
		----- Всього по розділу 9					3096057				
		Розділ 10. Перемички									
108	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	1,3	<u>6654,89</u> 3811,43	<u>1895,32</u> 573,95	8651	4955	<u>2464</u> 746	<u>39,2284</u> 3,9614	<u>51</u> 5,15
109	К582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип. 1	шт	5	<u>214,91</u> -	- -	1075	-	- -	- -	- -
110	К582821-563	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038. 1-1 вип. 1	шт	35	<u>398,73</u> -	- -	13956	-	- -	- -	- -
111	К582821-565	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038. 1-1 вип. 1	шт	40	<u>468,28</u> -	- -	18731	-	- -	- -	- -
112	К582821-567	Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серія 1.038. 1-1 вип. 1	шт	28	<u>545,14</u> -	- -	15264	-	- -	- -	- -
113	К582821-575	Перемички з/б марки 2ПБ30-4-П серія 1.038. 1-1 вип. 1	шт	22	<u>676,76</u> -	- -	14889	-	- -	- -	- -
114	КБ6-19-1	Улаштування перемичок в опалубці	100м3	0,002192	<u>182656,27</u> 109343,72	<u>6529,88</u> 362,50	400	240	<u>14</u> 1	<u>1016,3000</u> 3,2080	<u>2,23</u> 0,01
115	С1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6 (морозний -10°С...-15°С)	м3	0,2	<u>4589,55</u> -	- -	918	-	- -	- -	- -
116	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 м	0,37	<u>6898,58</u> 6776,41	<u>122,17</u> 37,00	2552	2507	<u>45</u> 14	<u>63,7300</u> 0,2554	<u>23,58</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	C124-12	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	т	0,069502	<u>30040,15</u>	-	2088	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
118	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,0126	<u>6649,96</u>	-	84	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	C1555-386 варіант 1	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50мм x 50мм, діаметр арматурного прокату 3 мм	м2	181,125	<u>143,70</u>	-	26028	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					104636	7702	<u>2523</u>		<u>76,81</u>
									761		5,25
		Разом будівельні роботи, грн.					104636				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94411				
		всього заробітна плата, грн.					8463				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4708				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1720				
		Всього будівельні роботи, грн.					109344				

		Всього по розділу 10					109344				
		Розділ 11. Козиршок під'їзда									
120	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,007	<u>241402,98</u>	<u>23661,36</u>	1690	709	<u>166</u>	<u>964,7700</u>	<u>6,75</u>
					101281,55	5451,46			38	37,9389	0,27
121	C1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6 (морозний -10°С...-15°С)	м3	0,71	<u>4589,55</u>	-	3259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,019	<u>4208,16</u>	<u>278,30</u>	80	71	<u>5</u>	<u>33,3600</u>	<u>0,63</u>
					3718,64	53,84			1	0,4185	0,01
123	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,01869	<u>5554,03</u>	<u>1251,25</u>	104	75	<u>23</u>	<u>35,7000</u>	<u>0,67</u>
					4024,46	333,82			6	2,3579	0,04
124	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,001	<u>31543,89</u>	-	32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,02	<u>31543,89</u>	-	631	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін (парапет)	м3	0,2	<u>8100,75</u>	-	1620	482	-	<u>24,1400</u>	<u>4,83</u>
					2410,38	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 м	0,0036	<u>12957,65</u> 10896,70	<u>2060,95</u> 501,03	47	39	<u>8</u> 2	<u>102,4800</u> 3,4580	<u>0,37</u> 0,01
128	С1555-386 варіант 1	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50мм х 50мм, діаметр арматурного прокату 3 мм	м2	3,48	<u>143,70</u> -	-	500	-	-	-	-
129	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00712	<u>72260,71</u> 24562,23	<u>294,24</u> 89,11	514	175	<u>2</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>1,64</u> -
130	КБ9-75-1	Виготовлення закладних	т	0,00712	<u>46623,42</u> 28366,91	<u>12847,85</u> 2486,17	332	202	<u>91</u> 18	<u>257,6000</u> 17,6250	<u>1,83</u> 0,13
131	С111-1804	Сталь листова	т	0,0051	<u>46269,82</u> -	-	236	-	-	-	-
132	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0021	<u>31543,89</u> -	-	66	-	-	-	-
133	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою цинковою протекторною пензлем (за 2 рази)	100м2	0,0032	<u>10691,35</u> 2802,95	-	34	9	-	<u>23,7800</u> -	<u>0,08</u> -
134	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1064	<u>26413,78</u> 16413,49	<u>7224,97</u> 1429,31	2810	1746	<u>769</u> 152	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>15,49</u> 1,08
135	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	0,1064	<u>2041,10</u> 1609,55	<u>63,91</u> 3,55	217	171	<u>7</u> -	<u>14,9600</u> 0,0314	<u>1,59</u> -
136	С113-10	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4 мм	м	10,04	<u>347,07</u> -	-	3485	-	-	-	-
137	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою цинковою протекторною пензлем (за 2 рази)	100м2	0,0304	<u>10691,35</u> 2802,95	-	325	85	-	<u>23,7800</u> -	<u>0,72</u> -
138	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0304	<u>2994,74</u> 445,26	<u>43,39</u> 2,90	91	14	<u>1</u> -	<u>3,6200</u> 0,0260	<u>0,11</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					16073	3778	<u>1072</u> 218		<u>34,71</u> 1,54
		Разом будівельні роботи, грн.					16073				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11223				
		всього заробітна плата, грн.					3996				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2133				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					754				
		Всього будівельні роботи, грн.					18206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 11					18206				
		Розділ 12. Металева драбина									
139	КБ9-29-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,048	<u>7060,44</u> 5601,14	<u>559,36</u> 31,05	339	269	<u>27</u> 1	<u>50,8640</u> 0,2748	<u>2,44</u> 0,01
140	С111-1065 варіант 1	Металоконструкції	т	0,049	<u>66184,12</u> -	-	3243	-	-	-	-
141	С1551-1-СП	Анкер HILTI HSA-R M12, 65/50/15 мм	шт	8	<u>171,19</u> -	-	1370	-	-	-	-
142	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,08	<u>14196,37</u> 13828,35	<u>368,02</u> 56,10	1136	1106	<u>30</u> 4	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>9,25</u> 0,04
143	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,08	<u>4274,48</u> 4160,34	<u>114,14</u> 17,40	-342	-333	<u>-9</u> -1	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>-2,78</u> -0,01
144	КБ13-16-6 Н1=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,022	<u>3510,13</u> 1311,24	<u>164,50</u> 10,99	77	29	<u>4</u> -	<u>10,5160</u> 0,0986	<u>0,23</u> -
145	КБ13-26-6 Н1=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,022	<u>6588,44</u> 979,57	<u>95,47</u> 6,38	145	22	<u>2</u> -	<u>7,9640</u> 0,0572	<u>0,18</u> -
146	КР9-21-1	Обрамлення бетонних проїзду кутовою сталлю	м	3,62	<u>303,14</u> 300,91	-	1097	1089	-	<u>2,8300</u> -	<u>10,24</u> -
147	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,029	<u>26901,55</u> 19381,12	<u>5178,68</u> 446,58	780	562	<u>150</u> 13	<u>176,0000</u> 3,5110	<u>5,1</u> 0,1
148	С111-1828	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки СтЗсп, ширина полицок 50-56 мм Металевий каркас (опора) під вентканал (4 шт)	т	0,0296	<u>36614,10</u> -	-	1084	-	-	-	-
149	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,202	<u>26413,78</u> 16413,49	<u>7224,97</u> 1429,31	5336	3316	<u>1459</u> 289	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>29,41</u> 2,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	КБ9-32-1	Монтаж металевого каркаса	т	0,0808	<u>9701,28</u> 2943,66	<u>4694,01</u> 2041,76	784	238	<u>379</u> 165	<u>27,3600</u> 15,6423	<u>2,21</u> 1,26
151	С111-1088 варіант 1	Кутовий прокат 63*63*5 мм	т	0,206	<u>36194,82</u> -	- -	7456	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					22505	6298	<u>2042</u> 471		<u>56,28</u> 3,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					22505 14165 6769 3568 7,16 1250 26073				

		Всього по розділу 12					26073				
		Розділ 13. Дашок Д-1									
		решта в АР									
152	КР20-12-1	Монтаж металевих констукцій навісу	1т	0,0903	<u>11611,20</u> 11210,28	<u>201,92</u> 11,21	1048	1012	<u>18</u> 1	<u>88,7100</u> 0,0992	<u>8,01</u> 0,01
153	КБ9-72-1	Виготовлення навісу	т	0,0903	<u>20296,14</u> 16413,49	<u>1111,38</u> 61,70	1833	1482	<u>100</u> 6	<u>145,6000</u> 0,5460	<u>13,15</u> 0,05
154	С121-639 варіант 3	Труба профільна 40х40х2мм	т	0,093	<u>53973,48</u> -	- -	5020	-	- -	- -	- -
155	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00992	<u>72260,71</u> 24562,23	<u>294,24</u> 89,11	717	244	<u>3</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>2,29</u> 0,01
156	КБ9-75-1	Виготовлення закладних	т	0,00992	<u>46623,42</u> 28366,91	<u>12847,85</u> 2486,17	463	281	<u>127</u> 25	<u>257,6000</u> 17,6250	<u>2,56</u> 0,17
157	С111-1804	Сталь листова	т	0,0043	<u>46269,82</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
158	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0058	<u>31543,89</u> -	- -	183	-	- -	- -	- -
159	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою цинковою протекторною пензлем (за 2 рази)	100м2	0,0027	<u>10691,35</u> 2802,95	- -	29	8	- -	<u>23,7800</u> -	<u>0,06</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					9492	3027	<u>248</u> 33		<u>26,07</u> 0,24
		Разом будівельні роботи, грн.					9492				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					6217 3060 1591 3,16 551 11083				
		Всього по розділу 13					11083				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					6789988 6789988 5438351 1185610 643655 1321,63 230871 7433643	1126167	<u>225470</u> 59443		<u>10598,67</u> 415,03
		Всього по кошторису					7433643				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					12335,33 1416481				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)
43/2903-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Внутрішнє оздоблення

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку смт Макарів, вул.Садова, 1»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3625,735 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,04992 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 966,616 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Поверх - 1-5. МЗК									
1	КБ11-29-1	Підлоги (підвал) Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,8	<u>20631,33</u> 19479,41	<u>69,50</u> 61,40	37136	35063	<u>125</u> 111	<u>178,9400</u> 0,5285	<u>322,09</u> 0,95
2	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	183,6	<u>921,81</u> -	-	169244	-	-	-	-
3	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	936	<u>10,02</u> -	-	9379	-	-	-	-
4	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,17	<u>100,75</u> -	-	823	-	-	-	-
5	С113-2083 варіант 1	Хрестик для плитки	шт	1300	<u>0,18</u> -	-	234	-	-	-	-
6	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	11,3	<u>1199,07</u> 940,55	<u>1,46</u> 1,29	13549	10628	<u>16</u> 15	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>97,63</u> 0,13

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19	кг	90	<u>109,88</u>	-	9889	-	-	-	-
		Бетонконтакт			-	-			-	-	-
17	KB15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,8	<u>8938,35</u> 8167,29	-	16089	14701	-	<u>72,4500</u>	<u>130,41</u>
					-	-			-	-	-
18	KB15-56-6 κ=3	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3мм)	100 м2	1,8	<u>5280,08</u> 5133,72	-	9504	9241	-	<u>45,5400</u>	<u>81,97</u>
					-	-			-	-	-
19	C1113-296 варіант 1	Штукатурка Acryl Putz START ST-20	кг	540	<u>31,41</u>	-	16961	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	KB15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,8	<u>8938,35</u> 8167,29	-	16089	14701	-	<u>72,4500</u>	<u>130,41</u>
					-	-			-	-	-
21	KB15-56-6 κ=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 1мм)	100 м2	-1,8	<u>1760,03</u> 1711,24	-	-3168	-3080	-	<u>15,1800</u>	<u>-27,32</u>
					-	-			-	-	-
22	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	180	<u>19,96</u>	-	3593	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під фарбування	100м2	1,8	<u>16270,16</u> 5246,32	-	29286	9443	-	<u>49,3400</u>	<u>88,81</u>
					-	-			-	-	-
24	KB13-13-11	МЗК СТЕЛЯ 1 поверх	100м2	0,144	<u>677,18</u> 602,26	<u>74,77</u> 5,00	98	87	<u>11</u> 1	<u>4,7000</u> 0,0448	<u>0,68</u> 0,01
					-	-			-	-	-
25	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19	кг	7,2	<u>109,88</u>	-	791	-	-	-	-
		Бетонконтакт			-	-			-	-	-
26	KB15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,14	<u>8938,35</u> 8167,29	-	1251	1143	-	<u>72,4500</u>	<u>10,14</u>
					-	-			-	-	-
27	KB15-56-6 κ=3	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3мм)	100 м2	0,14	<u>5280,08</u> 5133,72	-	739	719	-	<u>45,5400</u>	<u>6,38</u>
					-	-			-	-	-
28	C1113-296 варіант 1	Штукатурка Acryl Putz START ST-20	кг	43,2	<u>31,41</u>	-	1357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,144	<u>8938,35</u> 8167,29	-	1287	1176	-	<u>72,4500</u>	<u>10,43</u>
30	КБ15-56-6 к=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 1мм)	100 м2	-0,144	<u>1760,03</u> 1711,24	-	-253	-246	-	<u>15,1800</u>	<u>-2,19</u>
31	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	14,4	<u>19,96</u>	-	287	-	-	-	-
32	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під фарбування МЗК СТЕЛЯ 2-5 поверх	100м2	0,14	<u>16270,16</u> 5246,32	-	2278	734	-	<u>49,3400</u>	<u>6,91</u>
33	КБ13-13-11	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	0,576	<u>677,18</u> 602,26	<u>74,77</u> 5,00	390	347	<u>43</u> 3	<u>4,7000</u> 0,0448	<u>2,71</u> 0,03
34	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	28,8	<u>109,88</u>	-	3165	-	-	-	-
35	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,576	<u>8952,09</u> 8167,29	<u>8,39</u> 7,42	5156	4704	<u>5</u> 4	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>41,73</u> 0,04
36	КБ15-56-6 к=3	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3мм)	100 м2	0,576	<u>5295,55</u> 5133,72	<u>10,07</u> 8,90	3050	2957	<u>6</u> 5	<u>45,5400</u> 0,0766	<u>26,23</u> 0,04
37	С1113-296 варіант 1	Штукатурка Acryl Putz START ST-20	кг	172,8	<u>31,41</u>	-	5428	-	-	-	-
38	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,576	<u>8946,74</u> 8167,29	<u>8,39</u> 7,42	5153	4704	<u>5</u> 4	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>41,73</u> 0,04
39	КБ15-56-6 к=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 1мм)	100 м2	-0,576	<u>1765,19</u> 1711,24	<u>3,36</u> 2,97	-1017	-986	<u>-2</u> -2	<u>15,1800</u> 0,0255	<u>-8,74</u> -0,01
40	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	57,6	<u>19,96</u>	-	1150	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під фарбування	100м2	0,576	<u>21451,45</u> 5246,32	<u>1,46</u> 1,29	12356	3022	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>28,42</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					140909	63367	<u>69</u> 16		<u>568,71</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					140909 77473 63383 33722 68,16 11907 174631				
		----- Всього по розділу 2					174631				
		Розділ 3. Стіни									
		--- СТІНИ підвалу									
42	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	3,25	<u>677,18</u> 602,26	<u>74,77</u> 5,00	2201	1957	<u>243</u> 16	<u>4,7000</u> 0,0448	<u>15,28</u> 0,15
43	С1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	162,5	<u>109,88</u> -	<u>-</u> -	17856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ15-47-2	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	3,25	<u>16872,00</u> 11071,95	<u>581,87</u> 132,60	54834	35984	<u>1891</u> 431	<u>95,3000</u> 1,1527	<u>309,73</u> 3,75
45	С1550-28	Штукатурка вирівнювальна Ceresit СТ 24 для основ із ніздрюватих бетонних блоків	кг	9018,75	<u>9,16</u> -	<u>-</u> -	82612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,45	<u>3879,39</u> 2319,09	<u>-</u> -	1746	1044	<u>-</u> -	<u>20,2700</u> -	<u>9,12</u> -
47	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	3,25	<u>5845,67</u> 5123,35	<u>-</u> -	18998	16651	<u>-</u> -	<u>45,4480</u> -	<u>147,71</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ15-56-4 к=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	100 м2	3,25	<u>5624,44</u> 5429,30	-	18279	17645	-	<u>48,1620</u>	<u>156,53</u>
49	С1113-296 варіант 1	Штукатурка Acryl Putz START ST-20	кг	975	<u>31,41</u>	-	30625	-	-	-	-
50	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	3,25	<u>5845,67</u> 5123,35	-	18998	16651	-	<u>45,4480</u>	<u>147,71</u>
51	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	325	<u>19,96</u>	-	6487	-	-	-	-
52	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування *** дверні укоси ***	100м2	3,25	<u>15680,70</u> 4660,44	-	50962	15146	-	<u>43,8300</u>	<u>142,45</u>
53	КБ15-51-1	Штукатурення дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,052	<u>31700,08</u> 31176,25	<u>281,74</u> 248,89	1648	1621	<u>15</u> 13	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>13,56</u> 0,11
54	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,416	<u>2319,09</u> 2319,09	-	965	965	-	<u>20,2700</u>	<u>8,43</u>
55	С1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19	кг	0,644	<u>109,88</u>	-	71	-	-	-	-
56	С111-1784-1	Бетонконтакт	м2	2	<u>35,42</u>	-	71	-	-	-	-
57	С111-1891-1 варіант 3	Сітка штукатурна скловолокниста	кг	59,8	<u>10,89</u>	-	651	-	-	-	-
58	С111-1844-1	Суміші сухі штукатурні Полімін МР-L	м	33	<u>14,86</u>	-	490	-	-	-	-
59	КБ15-56-3	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	100 м2	0,0184	<u>5845,67</u> 5123,35	-	108	94	-	<u>45,4480</u>	<u>0,84</u>
60	КБ15-56-4 к=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	100 м2	0,0184	<u>5624,44</u> 5429,30	-	103	100	-	<u>48,1620</u>	<u>0,89</u>
61	С1113-296 варіант 1	Штукатурка Acryl Putz START ST-20	кг	5,52	<u>31,41</u>	-	173	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ15-56-3	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0184	<u>5845,67</u> 5123,35	-	108	94	-	<u>45,4480</u>	<u>0,84</u>
63	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	1,84	<u>19,96</u>	-	37	-	-	-	-
64	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	100м2	0,0184	<u>15680,70</u> 4660,44	-	289	86	-	<u>43,8300</u>	<u>0,81</u>
65	КБ8-36-2	СТІНИ 1 поверху МЗК Установлення і розбирання інвентарних риштувань трубчастих для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	2,91	<u>11410,81</u> 4592,42	-	33205	13364	-	<u>45,4200</u>	<u>132,17</u>
66	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	0,6	<u>677,18</u> 602,26	<u>74,77</u> 5,00	406	361	<u>45</u> 3	<u>4,7000</u> 0,0448	<u>2,82</u> 0,03
67	С1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	30	<u>109,88</u>	-	3296	-	-	-	-
68	КБ15-47-2	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	0,6	<u>16872,00</u> 11071,95	<u>581,87</u> 132,60	10123	6643	<u>349</u> 80	<u>95,3000</u> 1,1527	<u>57,18</u> 0,69
69	С111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	1223,4	<u>19,88</u>	-	24321	-	-	-	-
70	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,21	<u>3879,39</u> 2319,09	-	815	487	-	<u>20,2700</u>	<u>4,26</u>
71	КБ15-56-3	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,6	<u>5845,67</u> 5123,35	-	3507	3074	-	<u>45,4480</u>	<u>27,27</u>
72	КБ15-56-4 к=4	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	100 м2	0,6	<u>5624,44</u> 5429,30	-	3375	3258	-	<u>48,1620</u>	<u>28,9</u>
73	С1113-296 варіант 1	Штукатурка Acryl Putz START ST-20	кг	180	<u>31,41</u>	-	5654	-	-	-	-
74	КБ15-56-3	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,6	<u>5845,67</u> 5123,35	-	3507	3074	-	<u>45,4480</u>	<u>27,27</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	60	<u>19,96</u>	-	1198	-	-	-	-
76	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування *** дверні укоси ***	100м2	0,6	<u>15680,70</u> 4660,44	-	9408	2796	-	<u>43,8300</u>	<u>26,3</u>
77	KB15-51-1	Штукатурення дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,0162	<u>31700,08</u> 31176,25	<u>281,74</u> 248,89	514	505	<u>5</u> 4	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>4,22</u> 0,03
78	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,156	<u>2319,09</u> 2319,09	-	362	362	-	<u>20,2700</u>	<u>3,16</u>
79	C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	0,8	<u>109,88</u>	-	88	-	-	-	-
80	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	1,8	<u>35,42</u>	-	64	-	-	-	-
81	C111-1891-1 варіант 3	Суміші сухі штукатурні Полімін MP-L	кг	52,7	<u>10,89</u>	-	574	-	-	-	-
82	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	18	<u>14,86</u>	-	267	-	-	-	-
83	KB15-56-3	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0162	<u>5845,67</u> 5123,35	-	95	83	-	<u>45,4480</u>	<u>0,74</u>
84	KB15-56-4 к=4	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	100 м2	0,0162	<u>5624,44</u> 5429,30	-	91	88	-	<u>48,1620</u>	<u>0,78</u>
85	C1113-296 варіант 1	Штукатурка Acryl Putz START ST-20	кг	4,86	<u>31,41</u>	-	153	-	-	-	-
86	KB15-56-3	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0162	<u>5845,67</u> 5123,35	-	95	83	-	<u>45,4480</u>	<u>0,74</u>
87	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	1,62	<u>19,96</u>	-	32	-	-	-	-
88	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування СТІНИ 2-5 поверху МЗК	100м2	0,0162	<u>15680,70</u> 4660,44	-	254	75	-	<u>43,8300</u>	<u>0,71</u>
89	KB13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	2,312	<u>677,18</u> 602,26	<u>74,77</u> 5,00	1566	1392	<u>173</u> 12	<u>4,7000</u> 0,0448	<u>10,87</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	115,6	<u>109,88</u> -	-	12702	-	-	-	-
91	KB15-47-2	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	2,312	<u>16872,00</u> 11071,95	<u>581,87</u> 132,60	39008	25598	<u>1345</u> 307	<u>95,3000</u> 1,1527	<u>220,33</u> 2,67
92	C111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	4714,17	<u>19,88</u> -	-	93718	-	-	-	-
93	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,72	<u>3879,39</u> 2319,09	-	2793	1670	-	<u>20,2700</u> -	<u>14,59</u> -
94	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,312	<u>5845,67</u> 5123,35	-	13515	11845	-	<u>45,4480</u> -	<u>105,08</u> -
95	KB15-56-4 к=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	100 м2	2,312	<u>5624,44</u> 5429,30	-	13004	12553	-	<u>48,1620</u> -	<u>111,35</u> -
96	C1113-296 варіант 1	Штукатурка Acryl Putz START ST-20	кг	693,6	<u>31,41</u> -	-	21786	-	-	-	-
97	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,312	<u>5845,67</u> 5123,35	-	13515	11845	-	<u>45,4480</u> -	<u>105,08</u> -
98	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	231,2	<u>19,96</u> -	-	4615	-	-	-	-
99	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування *** дверні укоси ***	100м2	2,312	<u>15680,70</u> 4660,44	-	36254	10775	-	<u>43,8300</u> -	<u>101,33</u> -
100	KB15-51-1	Штукатурення дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,0864	<u>31700,08</u> 31176,25	<u>281,74</u> 248,89	2739	2694	<u>24</u> 22	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>22,53</u> 0,19
101	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,78	<u>2319,09</u> 2319,09	-	1809	1809	-	<u>20,2700</u> -	<u>15,81</u> -
102	C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	4,32	<u>109,88</u> -	-	475	-	-	-	-
103	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	9,5	<u>35,42</u> -	-	336	-	-	-	-

[illegible]

*** Гідроізоляція стін сантехнічних приміщень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	KP2-6-7	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100 м2	0,468	<u>5415,21</u> 5415,21	-	2534	2534	-	<u>48,5800</u>	<u>22,74</u>
125	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	11,7	<u>39,29</u>	-	460	-	-	-	-
126	C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	7,02	<u>41,28</u>	-	290	-	-	-	-
127	C1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	234	<u>239,72</u>	-	56094	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1730543	335883	<u>18715</u> 3922		<u>2878,42</u> 34,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1730543 1375945 339805 175295 345,03 60276 1905838				
		----- Всього по розділу 4					1905838				
		Розділ 5. Відкоси									
128	KB15-63-2	ВІКОННІ ВІДКОСИ Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,3002	<u>33638,84</u> 25131,39	<u>365,77</u> 332,05	10098	7544	<u>110</u> 100	<u>245,2800</u> 3,2672	<u>73,63</u> 0,98
129	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	31,52	<u>128,46</u>	-	4049	-	-	-	-
130	C1550-23 варіант 1	Кнауф Перлфикс (30кг) Клей для гіпсокартона	кг	165,11	<u>5,07</u>	-	837	-	-	-	-
131	C1551-26- СП варіант 1	Планка стартова	м	267	<u>12,82</u>	-	3423	-	-	-	-
132	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані *** дверні укоси ***	м	267	<u>14,86</u>	-	3968	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КБ15-51-1	Штукатурення дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,8	<u>31700,08</u>	<u>281,74</u>	25360	24941	<u>225</u>	<u>260,7800</u>	<u>208,62</u>
					31176,25	248,89			199	2,1423	1,71
134	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	4,992	<u>2319,09</u>	-	11577	11577	-	<u>20,2700</u>	<u>101,19</u>
					2319,09	-			-	-	-
135	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19	кг	40	<u>109,88</u>	-	4395	-	-	-	-
		Бетонконтакт			-	-			-	-	-
136	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	88	<u>35,42</u>	-	3117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	С111-1891-1	Суміші сухі штукатурні Полімін МР-L	кг	2600	<u>10,89</u>	-	28314	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
138	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	499,2	<u>14,86</u>	-	7418	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	С1550-36	Стрічка малярна	пм	650	<u>1,19</u>	-	774	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
140	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	270,9	<u>19,02</u>	-	5153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					108483	44062	<u>335</u>		<u>383,44</u>
									299		2,69
		Разом будівельні роботи, грн.					108483				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64086				
		всього заробітна плата, грн.					44361				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23218				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8094				
		Всього будівельні роботи, грн.					131701				

		Всього по розділу 5					131701				
		Разом прямі витрати по кошторису					3196770	811356	<u>23583</u>		<u>7144,86</u>
									5456		47,55
		Разом будівельні роботи, грн.					3196770				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2361831				
		всього заробітна плата, грн.					816812				
		Загальновиробничі витрати, грн.					428965				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					857,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					149804				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3625735				

		Всього по кошторису					3625735				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					8049,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					966616				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на ЕО

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку смт Макарів, вул.Садова, 1»

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

807,882 тис. грн.

1,78832 тис.люд.год.

203,199 тис. грн.

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Комплектні пристрої												
1	КМ39-38-6	ВРП шафа Установлення та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної шафи	пристрій	1	8216,67 6300,37	- -	8217	6300	- -	55,8890 -	55,89 -			
2	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	25	206,77 186,66	- -	5169	4667	- -	1,6558 -	41,4 -			
3	1504-1005 варіант 1	Вимикач автоматичний 3Р, 20А	шт	1	1199,66 -	- -	1200	-	- -	- -	- -			
4	1504-1001 варіант 2	Вимикач автоматичний, 1р - 10А	шт	14	66,09 -	- -	925	-	- -	- -	- -			
5	1504-1001 варіант 3	Таймер часу, РН-2н 10А	шт	5	520,75 -	- -	2604	-	- -	- -	- -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1504-1006 варіант 1	Дифференціальний автомат Іп=16А , Івнт=30мА	шт	2	<u>352,62</u> -	-	705	-	-	-	-
7	1504-1001 варіант 1	Вимикач автоматичний, 3р - 16А	шт	3	<u>100,44</u> -	-	301	-	-	-	-
8	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	<u>454,69</u> 321,73	-	1364	965	-	<u>2,8540</u>	<u>8,56</u>
9	1504-1011 варіант 1	Вимикач автоматичний 3Р, 63А	шт	2	<u>1199,86</u> -	-	2400	-	-	-	-
10	1504-1062 варіант 1	Вимикач автоматичний 1Р, 80А	шт	1	<u>1411,87</u> -	-	1412	-	-	-	-
11	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	<u>471,64</u> 366,82	-	472	367	-	<u>3,2540</u>	<u>3,25</u>
12	1504-2005 варіант 1	Рубильник 380В, 250 А	шт	1	<u>4603,47</u> -	-	4603	-	-	-	-
13	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	2	<u>192,20</u> 192,20	-	384	384	-	<u>1,6543</u>	<u>3,31</u>
14	1701-8015 варіант 1	Лічильник ел. енергії трифазний 5(120) А, 2380/220В кл.т.1,0 з PLC модулем НІК 2303 АРРЗТ.1800.МС.11	шт	2	<u>4189,15</u> -	-	8378	-	-	-	-
15	1516-11008 варіант 1	Обмежувач перенапруги 0,4кВ	шт	3	<u>520,79</u> -	-	1562	-	-	-	-
16	& С1545- 289-1-20 варіант 1	Шина з'єднувальна 1ф.	шт	1	<u>475,28</u> -	-	475	-	-	-	-
17	КБ21-24-4	**** Щит поверховий Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	5	<u>747,21</u> 661,10	-	3736	3306	-	<u>6,0729</u>	<u>30,36</u>
18	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	8	<u>196,49</u> 186,66	-	1572	1493	-	<u>1,6558</u>	<u>13,25</u>
19	1504-1064 варіант 1	Вимикач автоматичний Р2, 25 А	шт	8	<u>113,36</u> -	-	907	-	-	-	-
20	КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що встановлюється на готовій основі	шт	4	<u>100,53</u> 99,25	-	402	397	-	<u>0,8543</u>	<u>3,42</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1701-8015 варіант 2	Лічильник ел. енергії однофазний 5(60) А, 220В кл.т.1,0 з PLC, електронний, НІК 2104 АР2Т.1802.МС.11 *** ЯТП	шт	4	<u>2223,69</u> -	- -	8895	-	- -	- -	- -
22	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ ***Шафа управління	шт	1	<u>425,84</u> 398,02	- -	426	398	- -	<u>3,5307</u> -	<u>3,53</u> -
23	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг ***Щит квартирний	шт	1	<u>433,49</u> 382,39	- -	433	382	- -	<u>3,5127</u> -	<u>3,51</u> -
24	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	20	<u>446,55</u> 394,69	- -	8931	7894	- -	<u>3,6257</u> -	<u>72,51</u> -
25	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	120	<u>199,44</u> 186,66	- -	23933	22399	- -	<u>1,6558</u> -	<u>198,7</u> -
26	1504-1064 варіант 2	Вимикач навантаження однополюсний Р1, 25 А	шт	20	<u>51,88</u> -	- -	1038	-	- -	- -	- -
27	1504-1001 варіант 2	Вимикач автоматичний, 1р - 10А	шт	40	<u>66,09</u> -	- -	2644	-	- -	- -	- -
28	1504-1006 варіант 2	Дифференціальний автомат Ін=20А , Івित=30мА	шт	20	<u>352,62</u> -	- -	7052	-	- -	- -	- -
29	1504-1006 варіант 1	Дифференціальний автомат Ін=16А , Івит=30мА	шт	40	<u>352,62</u> -	- -	14105	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					114245	48952	- -		<u>437,69</u> -
		Разом устаткування, грн.					1945				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					76				
		Всього устаткування, грн.					2021				
		Разом будівельні роботи, грн.					112300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63348				
		всього заробітна плата, грн.					48952				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23921				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7418				
		Всього будівельні роботи, грн.					136221				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					138243				
		Розділ 2. Світлотехнічне обладнання									
30	КБ21-17-4 κ=1,15	Монтаж світильників світлодіодних на кронштейнах	100шт	0,61	<u>23049,22</u>	-	14060	12779	-	<u>180,3200</u>	<u>110</u>
31	& C1-3939- 36 варіант 1	Світильник з лампами E27 IP54 НББ 64-100	шт	51	<u>20949,58</u> <u>259,94</u>	-	13257	-	-	-	-
32	& C111-236- 317 варіант 1	Світильник IP20, НПБ-100	шт	10	<u>366,31</u>	-	3663	-	-	-	-
33	КБ21-17-12 κ=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з автономним джерелом	100шт	0,01	<u>17872,32</u>	-	179	175	-	<u>150,8800</u>	<u>1,51</u>
34	& C111-236- 63 варіант 1	Світильник аварійного освітлення з акумулятором	шт	1	<u>17529,24</u> <u>2005,33</u>	-	2005	-	-	-	-
35	C118-83 варіант 1	Лампа світлодіодна	10шт	11,1	<u>565,72</u>	-	6279	-	-	-	-
36	КМ10-698-3	Установка датчиків руху	шт	14	<u>150,03</u> <u>148,78</u>	-	2100	2083	-	<u>1,4900</u>	<u>20,86</u>
37	& C1547-15- 1P-7B варіант 1	Датчик руху	шт	14	<u>2369,83</u>	-	33178	-	-	-	-
38	& C111-155- 1-1P-1-17 варіант 1	Дюбель "Моль" 5*65	шт	28	<u>5,78</u>	-	162	-	-	-	-
39	КМ8-592-2	Патрон підвісний	100 шт	0,85	<u>9617,74</u> <u>9108,51</u>	<u>62,98</u> <u>9,60</u>	8175	7742	<u>54</u> <u>8</u>	<u>78,4000</u> <u>0,0960</u>	<u>66,64</u> <u>0,08</u>
40	& C1547-9K варіант 1	Патрон підвісний E27	шт	85	<u>27,15</u>	-	2308	-	-	-	-
41	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,35	<u>2800,72</u> <u>2763,85</u>	-	980	967	-	<u>27,6800</u>	<u>9,69</u>
42	C1512-14 варіант 3	Механізм вимикача 1-клавішного	шт	35	<u>154,21</u>	-	5397	-	-	-	-
43	C1512-14 варіант 4	Клавіша для 1-клавішного вимикача	шт	35	<u>88,93</u>	-	3113	-	-	-	-
44	& C10000- 193 варіант 1	Вимикач однополюсний прихованого встановлення, 10А одинарний з датчиком руху	шт	35	<u>3549,65</u>	-	124238	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,65	<u>7095,07</u>	-	4612	1902	-	<u>29,3000</u>	<u>19,05</u>
46	С1512-14	Механізм вимикача 2-клавішного	шт	65	<u>2925,61</u>	-	10546	-	-	-	-
	варіант 1				<u>162,25</u>	-			-	-	-
47	С1512-14	Клавиша+рамка 2-клавішного вимикача	шт	65	<u>81,54</u>	-	5300	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
48	С1515-25	Коробка монтажна	шт	100	<u>18,39</u>	-	1839	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
49	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,23	<u>5011,24</u>	-	1153	1146	-	<u>49,8800</u>	<u>11,47</u>
					<u>4980,52</u>	-			-	-	-
50	С1512-14	Механізм вимикача 1-клавішного	шт	23	<u>154,21</u>	-	3547	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
51	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,85	<u>2783,97</u>	-	5150	5139	-	<u>27,8200</u>	<u>51,47</u>
					<u>2777,83</u>	-			-	-	-
52	С1512-13	Розетка з заземленням для прихованої проводки подвійна	шт	170	<u>138,65</u>	-	23571	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
53	С1512-13	Розетка з заземленням для прихованої проводки одинарна	шт	15	<u>80,15</u>	-	1202	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
54	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,35	<u>4980,52</u>	-	1743	1743	-	<u>49,8800</u>	<u>17,46</u>
					<u>4980,52</u>	-			-	-	-
55	С1512-13	Розетка з заземленням для прихованої проводки відкритого встановлення	шт	35	<u>151,15</u>	-	5290	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
56	С1515-25	Коробка монтажна	шт	220	<u>18,39</u>	-	4046	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
57	КМ8-144-1	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм ²	100 шт	3,43	<u>2246,74</u>	-	7706	7424	-	<u>19,2000</u>	<u>65,86</u>
					<u>2164,42</u>	-			-	-	-
58	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,15	<u>4374,19</u>	-	656	641	-	<u>42,7700</u>	<u>6,42</u>
					<u>4270,58</u>	-			-	-	-
59	1504-18081	Кнопка дзвоник	шт	15	<u>176,83</u>	-	2652	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
60	КБ21-29-1	Монтаж сигналізатора загазованості	100компл	0,16	<u>4374,19</u>	-	700	683	-	<u>42,7700</u>	<u>6,84</u>
	застосовано				<u>4270,58</u>	-			-	-	-
61	& 1602-30127-9-1	Сигналізатор газу метан/чадний газ	шт	16	<u>3012,20</u>	-	48195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					347002	42424	<u>54</u>		<u>387,27</u>
									8		0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					347002				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					304524				
		всього заробітна плата, грн.					42432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					20848 37,19 6499 367850 367850				
		Розділ 3. Кабельна продукція									
62	KP17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	2	<u>2685,18</u> 2607,63	-	5370	5215	-	<u>25,7900</u>	<u>51,58</u>
63	C113-954 варіант 1	Труби ПВХ, діаметр 25 мм	м	202	<u>36,45</u> -	-	7363	-	-	-	-
64	KB21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,45	<u>4922,14</u> 4058,29	-	2215	1826	-	<u>37,7200</u>	<u>16,97</u>
65	C113-2224 варіант 1	Лоток металевий неперфорований з перегородками та кришкою 100*500*3000мм	м	45,45	<u>1134,63</u> -	-	51569	-	-	-	-
66	C130-486 варіант 1	Кронштейн настінний для кріплення лотків 100*500*3000	100шт	0,5	<u>50,54</u> -	-	25	-	-	-	-
67	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	20,7	<u>3283,56</u> 3144,79	-	67970	65097	-	<u>30,3200</u>	<u>627,62</u>
68	& C1-3939-39 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГ нгдп 3х1,5 мм2	м	918	<u>20,81</u> -	-	19104	-	-	-	-
69	& C1-3939-37 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГ нгдп 3х2,5 мм2	м	948,6	<u>32,42</u> -	-	30754	-	-	-	-
70	& C1-3939-38 варіант 1	Кабель FLAME-X 950 (N) НХН FE180/E90 2х1,5 мм2	м	10,2	<u>25,58</u> -	-	261	-	-	-	-
71	& C1-3939-38 варіант 2	Кабель FLAME-X 950 (N) НХН FE180/E90 3х1,5 мм2	м	15,3	<u>34,61</u> -	-	530	-	-	-	-
72	& C1-3939-37 варіант 5	Кабель з мідними жилами ВВГ нгдп 3х4 мм2	м	183,6	<u>53,35</u> -	-	9795	-	-	-	-
73	& C1-3939-37 варіант 3	Провід з мідною жилою ПВЗ 1х16 мм2	м	40,8	<u>62,80</u> -	-	2562	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C1-3939-37 варіант 4	Провід з мідною жилою ПВнгд 1х25 мм2	м	244,8	<u>92,38</u> -	-	22615	-	-	-	-
75	& C1-3939-37 варіант 2	Провід з мідною жилою ПВнгд 1х16 мм2	м	163,2	<u>10,40</u> -	-	1697	-	-	-	-
76	KM8-144-1	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2	100 шт	1	<u>2246,74</u> <u>2164,42</u>	-	2247	2164	-	<u>19,2000</u> -	<u>19,2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					224077	74302	-		<u>715,37</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					224077 149775 74302 37761 69,39 12122 261838				
		----- Всього по розділу 3					261838				
		Розділ 4. Заземлення та зрівнювання потенціалів									
77	KM8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,5	<u>3988,15</u> <u>3171,46</u>	<u>188,89</u> <u>10,49</u>	1994	1586	<u>94</u> <u>5</u>	<u>28,8000</u> <u>0,0928</u>	<u>14,4</u> <u>0,05</u>
78	& C10000-19-1-1И варіант 2	Смуга сталевая 40х4мм	м	10	<u>223,15</u> -	-	2232	-	-	-	-
79	& C10000-19-1-1И варіант 1	Смуга сталевая 25х4мм	м	40	<u>132,43</u> -	-	5297	-	-	-	-
80	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>9548,99</u> <u>1233,34</u>	<u>3658,35</u> <u>670,67</u>	2865	370	<u>1098</u> <u>201</u>	<u>11,2000</u> <u>5,6140</u>	<u>3,36</u> <u>1,68</u>
81	& C10000-17-1-1E варіант 1	Стрижень заземлення сталевий вертикальний 16мм довжиною 3 м	шт	3	<u>1538,12</u> -	-	4614	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм ²	100 м	1,13	<u>7591,12</u> 6871,49	<u>73,61</u> 17,89	8578	7765	<u>83</u> 20	<u>62,4000</u> 0,1235	<u>70,51</u> 0,14
83	& С152-10К варіант 1	Провід мідний гнучкий перерізом 2,5 мм ПБЗ*2,5	м	60	<u>13,21</u> -	-	793	-	-	-	-
84	& С152-10К варіант 2	Провід мідний гнучкий перерізом 4 мм	м	30	<u>20,47</u> -	-	614	-	-	-	-
85	& С152-10К варіант 3	Провід мідний гнучкий перерізом 6 мм	м	20	<u>29,88</u> -	-	598	-	-	-	-
86	& С152-10К варіант 4	Провід мідний гнучкий перерізом 70 мм	м	3	<u>345,55</u> -	-	1037	-	-	-	-
87	& С10000-173-1-5Ц варіант 1	Коробка зрівнювання потенціалів (відкр. встан.)	шт	15	<u>428,99</u> -	-	6435	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							35057	9721	<u>1275</u> 226		<u>88,27</u> 1,87
Разом будівельні роботи, грн.							35057				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24061				
всього заробітна плата, грн.							9947				
Загальновиробничі витрати, грн.							4894				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1527				
Всього будівельні роботи, грн.							39951				

Всього по розділу 4							39951				
Разом прямі витрати по кошторису							720381	175399	<u>1329</u> 234		<u>1628,6</u> 1,95
Разом устаткування, грн.							1945				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							76				
Всього устаткування, грн.							2021				
Разом будівельні роботи, грн.							718436				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							541708				
всього заробітна плата, грн.							175633				
Загальновиробничі витрати, грн.							87424				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							157,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							27566				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					805860				

		Всього по кошторису					807882				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1788,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					203199				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)
43/2903-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Внутрішні мережі В1, К1, К2

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку смт Макарів, вул.Садова, 1»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1684,254 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,25276 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 383,410 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Холодне та гаряче водопостачання									
		-----Водопровід В1-----									
1	KP15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,465	<u>6737,87</u> 6737,87	-	3133	3133	-	<u>59,7700</u> -	<u>27,79</u> -
2	C113-1877 варіант 1	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	3	<u>1068,48</u> -	-	3205	-	-	-	-
3	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	2	<u>41977,94</u> 35387,47	<u>3938,27</u> 2459,47	83956	70775	<u>7877</u> 4919	<u>309,3040</u> 22,8609	<u>618,61</u> 45,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C113-1439-K варіант 1	Труби поліпропіленові діаметром 20мм	м	179,8	<u>70,13</u>	-	12609	-	-	-	-
5	KB16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,48	<u>29803,82</u> 27835,27	-	14306	13361	-	<u>243,2940</u>	<u>116,78</u>
6	C113-1899 варіант 1	Труби поліпропіленові діаметром 25мм	м	44,256	<u>112,82</u>	-	4993	-	-	-	-
7	KB16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,25	<u>24753,03</u> 22656,61	-	30941	28321	-	<u>198,0300</u>	<u>247,54</u>
8	C113-1900 варіант 1	Труби поліпропіленові діаметром 32 мм	м	117,25	<u>179,31</u>	-	21024	-	-	-	-
9	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	26,8	<u>430,42</u> 430,42	-	11535	11535	-	<u>4,0480</u>	<u>108,49</u>
10	C1545-13 варіант 4	Ізоляція зі спіненого поліетилену для труб діам. 25 мм K-FLEX	м	248	<u>36,38</u>	-	9022	-	-	-	-
11	C1545-13 варіант 3	Ізоляція зі спіненого поліетилену для труб діам.32 мм K-FLEX	м	20	<u>52,15</u>	-	1043	-	-	-	-
12	KB16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	75	<u>433,69</u> 305,20	-	32527	22890	-	<u>2,7715</u>	<u>207,86</u>
13	& C113-1873-11A варіант 1	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	75	<u>219,20</u>	-	16440	-	-	-	-
14	KB17-2-3	Установлення змішувачів (ванна)	10шт	1,5	<u>1514,39</u> 1510,44	-	2272	2266	-	<u>13,2020</u>	<u>19,8</u>
15	C113-1879 варіант 1	Змішувач для раковини	шт	15	<u>2827,52</u>	-	42413	-	-	-	-
16	C113-1879 варіант 2	Змішувач для мийки	шт	15	<u>2709,71</u>	-	40646	-	-	-	-
17	C113-1879 варіант 3	Змішувач для ванни	шт	15	<u>2474,09</u>	-	37111	-	-	-	-
18	KB16-26-1	-----Водолічильний вузол----- Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>87,76</u> 84,85	-	88	85	-	<u>0,7705</u>	<u>0,77</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	20	<u>87,76</u> 84,85	-	1755	1697	-	<u>0,7705</u>	<u>15,41</u>
35	С1630-1821 варіант 1	Лічильник холодної води 15 мм	шт	20	<u>1652,08</u>	-	33042	-	-	-	-
36	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 15 мм	10шт	2	<u>1557,65</u> 1557,65	-	3115	3115	-	<u>14,1450</u>	<u>28,29</u>
37	С1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 15 мм	шт	20	<u>772,19</u>	-	15444	-	-	-	-
38	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	60	<u>433,69</u> 305,20	-	26021	18312	-	<u>2,7715</u>	<u>166,29</u>
39	& С113- 1873-11А варіант 2	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	40	<u>271,03</u>	-	10841	-	-	-	-
40	& С113- 2301К варіант 1	Клапан зворотній підпружений муфтовий 20мм	шт	20	<u>347,63</u>	-	6953	-	-	-	-
		-----Трубопровід гарячого водопостачання-----									
41	КБ18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	15	<u>4530,02</u> 2751,65	<u>169,87</u> 29,92	67950	41275	<u>2548</u> 449	<u>25,2770</u> 0,2164	<u>379,16</u> 3,25
42	& С1630- 686К варіант 1	Бойлер 100л	м	15	<u>12843,68</u>	-	192655	-	-	-	-
43	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,5	<u>42019,20</u> 35387,47	<u>3979,53</u> 2471,97	63029	53081	<u>5969</u> 3708	<u>309,3040</u> 22,9471	<u>463,96</u> 34,42
44	& С113- 1439-К варіант 1	Труби поліпропіленові діаметром 20мм	м	134,85	<u>70,13</u>	-	9457	-	-	-	-
45	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	14	<u>430,42</u> 430,42	-	6026	6026	-	<u>4,0480</u>	<u>56,67</u>
46	С1545-13 варіант 7	Труба теплоізоляційна 20мм	м	140	<u>101,80</u>	-	14252	-	-	-	-
47	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	15	<u>393,88</u> 265,39	-	5908	3981	-	<u>2,4100</u>	<u>36,15</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C113-1873-11A варіант 1	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	60	<u>219,20</u> -	-	13152	-	-	-	-
49	КБ16-15-1	-----Полівальний кран----- Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>433,69</u> 305,20	-	434	305	-	<u>2,7715</u> -	<u>2,77</u> -
50	& C113-1873-11A варіант 2	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	1	<u>271,03</u> -	-	271	-	-	-	-
51	& C111-1301-1K варіант 1	Рукав гумовий з текстильним каркасом діам. 25мм	м	20	<u>31,35</u> -	-	627	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							862316	282152	<u>16449</u> 9079		<u>2514,48</u> 83,42
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							862316				
-----							563715				
							291231				
							142672				
							258,21				
							45106				
							1004988				
Всього по розділу 1							1004988				
Розділ 2. Каналізаційні мережі											
52	КБ16-13-1	К1 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>34811,11</u> 12803,81	<u>16,51</u> 5,00	13924	5122	<u>7</u> 2	<u>110,2067</u> 0,0345	<u>44,08</u> 0,01
53	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,6	<u>88208,71</u> 12287,72	<u>24,76</u> 7,50	52925	7373	<u>15</u> 5	<u>105,7645</u> 0,0518	<u>63,46</u> 0,03
54	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	15	<u>266,23</u> -	-	3993	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	100м	0,18	<u>88208,71</u> 12287,72	<u>24,76</u> 7,50	15878	2212	<u>4</u> 1	<u>105,7645</u> 0,0518	<u>19,04</u> 0,01
56	C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	9	<u>240,90</u>	-	2168	-	-	-	-
57	& C113-1474К	Прочистка діам. 100 мм	шт	3	<u>282,90</u>	-	849	-	-	-	-
58	варіант 1 C113-1480	Ревізія ПВХ діам. 150 мм	шт	3	<u>771,05</u>	-	2313	-	-	-	-
59	C113-1480	Прочистка ПВХ діам. 150 мм	шт	3	<u>886,21</u>	-	2659	-	-	-	-
60	& C113-1474К	Вогнезахисна гільза діам. 110 мм	шт	15	<u>2118,90</u>	-	31784	-	-	-	-
61	варіант 2 C113-2329	Муфта захисна протипожежна діам. 110 мм	шт	39	<u>978,15</u>	-	38148	-	-	-	-
62	варіант 1 C113-2330	Муфта зкахисна протипожежна діам. 160 мм	шт	3	<u>1048,93</u>	-	3147	-	-	-	-
63	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,5	<u>5254,43</u> 4667,42	-	7882	7001	-	<u>41,8715</u>	<u>62,81</u>
64	C130-909	Унітази напівфарфорові та фарфорові лійкоподібні УНВЦ з сидінням, кріпленням та суцільновідливою полчкою	шт	15	<u>3665,23</u>	-	54978	-	-	-	-
65	C130-638	Гнучкий зливний шланг	шт	15	<u>665,03</u>	-	9975	-	-	-	-
66	варіант 1 КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	1,5	<u>4378,47</u> 4145,87	-	6568	6219	-	<u>36,7770</u>	<u>55,17</u>
67	& 2403-11117К	Умивальник фаянсовий з випуском і сифоном	шт	15	<u>4614,93</u>	-	69224	-	-	-	-
68	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	1,5	<u>3316,18</u> 3316,18	-	4974	4974	-	<u>29,4170</u>	<u>44,13</u>
69	C130-487	Мийка сталева, емальована	шт	15	<u>3630,47</u>	-	54457	-	-	-	-
70	варіант 1 КБ17-1-2	Установлення ванн купальних сталєвих	10компл.	1,5	<u>4131,24</u> 3956,84	-	6197	5935	-	<u>36,7770</u>	<u>55,17</u>
71	& 17064-4046К	Ванна сталева, емальована	шт	15	<u>17972,04</u>	-	269581	-	-	-	-
72	КБ16-10-9	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталєвих електрозварних труб діаметром 250 мм /гільза/	100м	0,035	<u>64020,51</u> 36196,54	<u>3163,87</u> 220,01	2241	1267	<u>111</u> 8	<u>324,7200</u> 1,8412	<u>11,37</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	3,5	<u>1188,14</u>	-	4158	-	-	-	-
74	KB16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1	<u>849,19</u> <u>411,50</u>	-	849	412	-	<u>3,8700</u>	<u>3,87</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					658872	40515	<u>137</u> 16		<u>359,1</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					658872				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					618220				
		всього заробітна плата, грн.					40531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20393				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6542				
		Всього будівельні роботи, грн.					679265				

		Всього по розділу 2					679265				
		Разом прямі витрати по кошторису					1521188	322667	<u>16586</u> 9095		<u>2873,58</u> 83,53
		Разом будівельні роботи, грн.					1521188				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1181935				
		всього заробітна плата, грн.					331762				
		Загальновиробничі витрати, грн.					163066				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					295,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51648				
		Всього будівельні роботи, грн.					1684254				

		Всього по кошторису					1684254				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3252,76				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					383410				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)
43/2903-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на ОВ (вентиляція, опалення)

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку смт Макарів, вул.Садова, 1»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1728,426 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,5899 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 650,016 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ18-2-6	Установлення котлів газових N=12 KВт	шт	15	<u>10902,67</u>	<u>263,93</u>	163540	116824	<u>3959</u>	<u>70,7250</u>	<u>1060,88</u>
					7788,24	45,39			681	0,3291	4,94
2	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	2,489	<u>11808,96</u>	<u>107,29</u>	29393	29123	<u>267</u>	<u>111,4580</u>	<u>277,42</u>
					11700,86	32,49			81	0,2243	0,56
3	& С130-557-1-К	Радіатор сталевий панельний VK 500x500	шт	20	<u>1696,03</u>	-	33921	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& С130-557-1-К	Радіатор сталевий панельний VK 500x700	шт	20	<u>2109,13</u>	-	42183	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	& С130-557-1-К	Радіатор сталевий панельний VK 500x900	шт	10	<u>2508,97</u>	-	25090	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-557-1-2Ф варіант 8	Опора для радіатора	шт	100	<u>351,19</u>	-	35119	-	-	-	-
7	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	50	<u>30,41</u>	-	1521	1375	-	<u>0,2300</u>	<u>11,5</u>
8	& C113-1873К1 варіант 1	Кран Маєвського 1/2"	шт	50	<u>51,91</u>	-	2596	-	-	-	-
9	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	50	<u>23,91</u>	-	1196	1196	-	<u>0,2000</u>	<u>10</u>
10	C113-2301 варіант 3	Кутовий відсічний клапан R16X033	шт	50	<u>158,08</u>	-	7904	-	-	-	-
11	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	1,5	<u>8286,87</u>	<u>160,40</u>	12430	2032	<u>241</u>	<u>12,3000</u>	<u>18,45</u>
					<u>1354,48</u>	<u>8,90</u>			<u>13</u>	<u>0,0788</u>	<u>0,12</u>
12	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	15	<u>668,82</u>	-	10032	-	-	-	-
13	КБ16-17-1	Установлення клапанів запобіжних однажильних діаметром 25 мм	шт	60	<u>634,52</u>	<u>10,18</u>	38071	19921	<u>611</u>	<u>3,0500</u>	<u>183</u>
14	C1630-542 варіант 1	Клапани зворотні пружинний муфтові, тиск 1, 6 МПа , діаметр 20 мм	шт	30	<u>332,02</u>	<u>0,57</u>	20360	-	<u>34</u>	<u>0,0050</u>	<u>0,3</u>
15	C1630-1408 варіант 1	Клапани налашт кутовий, діаметр 15 мм	шт	15	<u>678,68</u>	-	20360	-	-	-	-
16	КБ18-22-5	Установлення кранів	комплект	30	<u>394,54</u>	-	5918	-	-	-	-
17	C1630-1408 варіант 2	Клапани регул кутовий, діаметр 15 мм	шт	15	<u>28,15</u>	-	845	717	-	<u>0,2000</u>	<u>6</u>
18	KM11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні (Термостатична головка HERZ)	шт	50	<u>23,91</u>	-	6224	-	-	-	-
19	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метри], діаметр трубопроводу до 20 мм (Термостатичний клапан HERZ-TS-90-V)	шт	50	<u>414,94</u>	-	6282	2614	-	<u>0,4500</u>	<u>22,5</u>
					<u>52,28</u>	-			-	-	-
					<u>198,82</u>	-	9941	8810	-	<u>1,6000</u>	<u>80</u>
					<u>176,19</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C113-2301 варіант 4	Вузол нижнього підключення R383X011	шт	50	<u>1314,26</u>	-	65713	-	-	-	-
21	KB21-30-1	Установлення конвекторів	100шт	0,03	<u>11861,80</u>	-	356	356	-	<u>114,2600</u>	<u>3,43</u>
22	KB21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,15	<u>11851,05</u>	-	1778	1778	-	<u>114,2600</u>	<u>17,14</u>
23	& 2303-3005K варіант 1	Сушарка для рушників	шт	15	<u>11851,05</u>	-	245205	-	-	-	-
24	KB16-15-1	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	30	<u>456,63</u>	<u>22,94</u>	13699	9156	<u>688</u>	<u>2,7715</u>	<u>83,15</u>
25	C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий муфтовий діам. 20 мм	шт	90	<u>305,20</u>	<u>1,27</u>	19476	-	-	-	-
26	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	6,3	<u>42019,20</u>	<u>3979,53</u>	264721	222941	<u>25071</u>	<u>309,3040</u>	<u>1948,62</u>
27	& C130-1199K варіант 1	Комбіновані труби КОМПОЗИТ діам. 20х3,4	м	566,37	<u>35387,47</u>	<u>2471,97</u>	264721	222941	<u>15573</u>	<u>22,9471</u>	<u>144,57</u>
28	KB16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1	<u>32300,07</u>	<u>2496,25</u>	32300	27835	<u>2496</u>	<u>243,2940</u>	<u>243,29</u>
29	& C130-1199K варіант 2	Комбіновані труби КОМПОЗИТ діам. 25х4,2	м	92,9	<u>27835,27</u>	<u>1513,43</u>	32300	27835	<u>1513</u>	<u>14,0381</u>	<u>14,04</u>
30	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	110	<u>204,24</u>	-	18974	-	-	-	-
31	C1545-13 варіант 10	Теплова ізоляція товщиною 7 мм для труб 20х3,4мм	м	630	<u>430,42</u>	-	47346	47346	-	<u>4,0480</u>	<u>445,28</u>
32	C1545-13 варіант 9	Теплова ізоляція товщиною 7 мм для труб 25х4,2 мм	м	100	<u>430,42</u>	-	22919	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			<u>36,38</u>	-	3638	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.			-	-	1256587	492024	<u>33333</u>		<u>4410,66</u>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.			-	-	245205		<u>17933</u>		<u>164,87</u>
					-	-	9629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					254834				
		Разом будівельні роботи, грн.					1011382				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					486025				
		всього заробітна плата, грн.					509957				
		Загальновиробничі витрати, грн.					248928				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					444,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					77641				
		Всього будівельні роботи, грн.					1260310				

		Всього по розділу 1					1515144				
		Розділ 2. Вентиляція									
33	КБ20-1-2	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	1,59	<u>100501,91</u> 30847,63	<u>122,66</u> 6,81	159798	49048	<u>195</u> 11	<u>301,0700</u> 0,0603	<u>478,7</u> 0,1
34	С130-277 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, діаметр шахт 1250 мм	шт	48	<u>196,12</u> -	<u>-</u> -	9414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	16	<u>223,19</u> 219,72	<u>3,47</u> 0,53	3571	3516	<u>55</u> 8	<u>2,0930</u> 0,0053	<u>33,49</u> 0,08
36	С188888-20 варіант 1	Решітка вентиляційна 187х187 мм	шт	8	<u>341,65</u> -	<u>-</u> -	2733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С188888-20 варіант 3	Решітка вентиляційна 399х221 мм	шт	8	<u>400,55</u> -	<u>-</u> -	3204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ21-27-1	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	4	<u>94,70</u> 94,70	<u>-</u> -	379	379	<u>-</u> -	<u>0,8600</u> -	<u>3,44</u> -
39	С130-86 варіант 1	Вентилятор канальний Vents 100 К	шт	4	<u>1420,79</u> -	<u>-</u> -	5683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					184782	52943	<u>250</u> 19		<u>515,63</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					184782				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131589				
		всього заробітна плата, грн.					52962				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28500				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					213282				

		Всього по розділу 2					213282				
		Разом прямі витрати по кошторису					1441369	544967	<u>33583</u>		<u>4926,29</u>
									17952		165,05
		Разом устаткування, грн.					245205				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9629				
		Всього устаткування, грн.					254834				
		Разом будівельні роботи, грн.					1196164				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					617614				
		всього заробітна плата, грн.					562919				
		Загальновиробничі витрати, грн.					277428				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					498,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87097				
		Всього будівельні роботи, грн.					1473592				

		Всього по кошторису					1728426				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5589,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					650016				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)
43/2903-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Колективна димоходна система

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку смт Макарів, вул.Садова, 1»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 289,233 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,30669 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,367 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,3	<u>901,57</u> 885,67	-	270	266	-	<u>8,8700</u> -	<u>2,66</u> -
2	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до 510мм)	100шт	0,3	<u>1698,42</u> 1669,99	-	510	501	-	<u>16,7250</u> -	<u>5,02</u> -
3	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 110мм)	100шт	0,3	<u>4651,75</u> 4583,12	-	1396	1375	-	<u>45,9000</u> -	<u>13,77</u> -
4	KB20-30-1	Установлення кронштейнів під димохід	100кг	1,8	<u>1151,86</u> 917,74	<u>88,43</u> 11,03	2073	1652	<u>159</u> 20	<u>8,5300</u> 0,0830	<u>15,35</u> 0,15
5	& C118-43-1 варіант 1	Кронштейн 400	шт	9	<u>1082,74</u> -	-	9745	-	-	-	-
6	& C111-1867-1-С варіант 1	Розвантажувальна платформа ф200/260	шт	6	<u>1564,75</u> -	-	9389	-	-	-	-
7	& C111-1867-2-2Т варіант 1	Підставка наст ф200/260	шт	3	<u>1778,05</u> -	-	5334	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ20-4-4 заст.	Прокладання димоходів, діаметром до 250 мм	100м2	0,3884	<u>33933,64</u> 30847,63	<u>122,66</u> 6,81	13180	11981	<u>48</u> 3	<u>301,0700</u> 0,0603	<u>116,94</u> 0,02
9	& С113-2426-1 варіант 1	Труба ф200/260 н/н	шт	48	<u>1713,60</u> -	-	82253	-	-	-	-
10	& С113-1519-2 варіант 1	Труба 0,425м ф200/260 н/н	шт	6	<u>1059,55</u> -	-	6357	-	-	-	-
11	& С113-2426-2 варіант 1	Труба 0,25 ф200/260 н/н	шт	6	<u>658,82</u> -	-	3953	-	-	-	-
12	& С113-2426-3	Труба 0,72 ф200/260 н/н	шт	6	<u>1713,60</u> -	-	10282	-	-	-	-
13	& С113-1519-1 варіант 1	Трійник 87 ф200/260 вр ф60/100 н/н спец	шт	15	<u>2331,89</u> -	-	34978	-	-	-	-
14	КР20-31-1 застосов.	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,15	<u>13830,73</u> 12072,32	-	2075	1811	-	<u>126,5575</u> -	<u>18,98</u> -
15	КБ20-20-2	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонт	15	<u>83,54</u> 75,47	<u>3,28</u> 0,18	1253	1132	<u>49</u> 3	<u>0,7015</u> 0,0016	<u>10,52</u> 0,02
16	& С113-1539-1 варіант 1	Ущільнювач ф200	шт	87	<u>86,33</u> -	-	7511	-	-	-	-
17	& С113-1539-2 варіант 1	Ущільнювач ф60	шт	15	<u>57,63</u> -	-	864	-	-	-	-
18	& С111-879-1 варіант 1	Скоба ф260	шт	21	<u>130,87</u> -	-	2748	-	-	-	-
19	& С113-2106-1 варіант 1	Розета ф100	шт	15	<u>125,46</u> -	-	1882	-	-	-	-
20	& С113-2106-2 варіант 1	Криза 0-15 ф270 (лист 800*800)	шт	3	<u>3036,92</u> -	-	9111	-	-	-	-
21	& С113-2106-3 варіант 1	Окапник ф260	шт	3	<u>328,38</u> -	-	985	-	-	-	-
22	& С113-2106-5 варіант 1	Лист 400*500 з отвором	шт	3	<u>268,08</u> -	-	804	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C1545-546-2 варіант 1	Хомут обжимний ф260	шт	81	<u>289,08</u>	-	23415	-	-	-	-
24	& C113-2435-1	Конус ф200/260 н/н	шт	3	<u>971,01</u>	-	2913	-	-	-	-
25	& C1545-546-1 варіант 1	Хомут на розтяжках ф260	шт	3	<u>318,75</u>	-	956	-	-	-	-
26	& C1545-546-1 варіант 2	Хомут стіовий ф260 50-100мм	шт	12	<u>326,91</u>	-	3923	-	-	-	-
27	& C113-1478-1 варіант 1	Ревізія ф200/260 н/н	шт	3	<u>1861,21</u>	-	5584	-	-	-	-
28	КБ46-22-1	*** Кладка окремих ділянок цегляних стін (вентканал)	м3	3,824	<u>3320,59</u> <u>2410,38</u>	-	12698	9217	-	<u>24,1400</u>	<u>92,31</u>
29	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,45312	<u>11950,39</u>	-	17365	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					273807	27935	<u>256</u> 26		<u>275,55</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					273807				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					245616				
		всього заробітна плата, грн.					27961				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15426				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5406				
		Всього будівельні роботи, грн.					289233				


		Всього по кошторису					289233				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					306,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33367				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)
43/2903-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на СК. Блискавкозахист

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку смт Макарів, вул.Садова, 1»

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

575,127 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,98125 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

105,577 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-472-9 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,25	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] по покрівлі	100 м	6,15	<u>5126,85</u> 4130,42	<u>188,89</u> 10,49	31530	25402	<u>1162</u> 65	<u>37,5084</u> 0,0928	<u>230,68</u> 0,57
2	КМ8-472-9 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,25	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]опуски по стіні	100 м	2,35	<u>5126,85</u> 4130,42	<u>188,89</u> 10,49	12048	9706	<u>444</u> 25	<u>37,5084</u> 0,0928	<u>88,14</u> 0,22
3	& С111-1809-3 варіант 1	Провідник круглий W-10/ST	м	875,5	<u>247,85</u> -	-	216993	-	-	-	-
4	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,325	<u>3886,50</u> 2985,21	<u>188,89</u> 10,49	1263	970	<u>61</u> 3	<u>27,1087</u> 0,0928	<u>8,81</u> 0,03

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	KP1-18-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	100 м3	1,12	<u>21023,02</u> 21023,02	-	23546	23546	-	<u>231,2000</u>	<u>258,94</u>
21	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	1,12	<u>15767,26</u> 15767,26	-	17659	17659	-	<u>173,4000</u>	<u>194,21</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					526985	88640	<u>2173</u> 121		<u>883,92</u> 1,07
		Разом будівельні роботи, грн.					526985				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					436172				
		всього заробітна плата, грн.					88761				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48142				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16816				
		Всього будівельні роботи, грн.					575127				

		Всього по кошторису					575127				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					981,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					105577				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)
43/2903-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на Газопостачання

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку смт Макарів, вул.Садова, 1»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 263,481 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,89014 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 108,379 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-9-13	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	100м	0,4	<u>15757,60</u> 12289,92	<u>2904,81</u> 594,55	6303	4916	<u>1162</u> 238	<u>107,4200</u> 5,3378	<u>42,97</u> 2,14
2	С113-144 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	40	<u>349,08</u> -	-	13963	-	-	-	-
3	КБ16-8-6	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>9398,34</u> 6782,59	<u>2058,35</u> 544,01	376	271	<u>82</u> 22	<u>58,3800</u> 4,8990	<u>2,34</u> 0,2
4	С113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	4	<u>257,64</u> -	-	1031	-	-	-	-
5	КБ16-8-3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,11	<u>7162,11</u> 5353,57	<u>1498,27</u> 412,58	788	589	<u>165</u> 45	<u>46,0800</u> 3,6978	<u>5,07</u> 0,41


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	11	<u>115,06</u> -	<u>-</u> -	1266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ16-8-2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,14	<u>6732,61</u> 5353,57	<u>1068,77</u> 284,85	943	749	<u>150</u> 40	<u>46,0800</u> 2,5378	<u>6,45</u> 0,36
8	С113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	14	<u>85,54</u> -	<u>-</u> -	1198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ16-8-1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,02	<u>6732,61</u> 5353,57	<u>1068,77</u> 284,85	135	107	<u>21</u> 6	<u>46,0800</u> 2,5378	<u>0,92</u> 0,05
10	С113-1 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	<u>62,04</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	3,1	<u>7522,74</u> 7252,63	<u>-</u> -	23320	22483	<u>-</u> -	<u>54,9400</u> -	<u>170,31</u> -
12	КМ12-798-3	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65 мм	10 шт	0,2	<u>14501,78</u> 13302,14	<u>735,52</u> 128,28	2900	2660	<u>147</u> 26	<u>118,0000</u> 0,9250	<u>23,6</u> 0,19
13	& С1-ПР6-37 варіант 1	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN65 PN25	шт	2	<u>1935,10</u> -	<u>-</u> -	3870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ12-798-1	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 20 мм	10 шт	0,3	<u>7587,53</u> 7214,72	<u>150,63</u> 8,36	2276	2164	<u>45</u> 3	<u>64,0000</u> 0,0740	<u>19,2</u> 0,02
15	& С1-ПР6-33 варіант 1	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	3	<u>844,03</u> -	<u>-</u> -	2532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	45	<u>329,63</u> 265,39	<u>19,95</u> 1,11	14833	11943	<u>898</u> 50	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>108,45</u> 0,44
17	С1630-1911 варіант 6	Крани кульові газові муфтові діам. 20 мм в/в	шт	15	<u>231,98</u> -	<u>-</u> -	3480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С1630-1911 варіант 7	Крани кульові газові муфтові діам. 20 мм в/н	шт	15	<u>278,37</u> -	<u>-</u> -	4176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1-ПР1-180 варіант 3	Різьба сталева коротка DN20 мм	шт	45	<u>6,47</u>	-	291	-	-	-	-
20	C1630-1910 варіант 1	Крани кульові газові муфтові діам. 15 мм в/н	шт	15	<u>185,59</u>	-	2784	-	-	-	-
21	& C1-ПР1-179 варіант 1	Різьба сталева коротка DN15 мм	шт	15	<u>4,41</u>	-	66	-	-	-	-
22	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 250 мм	т	0,041	<u>92309,54</u> 45930,32	<u>35605,67</u> 581,82	3785	1883	<u>1460</u> 24	<u>353,8000</u> 5,1580	<u>14,51</u> 0,21
23	& C1-ПР1-83 варіант 1	Перехід сталевий 76x57 (DN 65x50)	шт	2	<u>58,43</u>	-	117	-	-	-	-
24	& C1-ПР1-60 варіант 1	Відведення сталеве 76x3,5 (DN65)	шт	20	<u>116,01</u>	-	2320	-	-	-	-
25	& C1-ПР1-59 варіант 1	Відведення сталеве 57x3,5 (DN50)	шт	3	<u>62,56</u>	-	188	-	-	-	-
26	& C1-ПР1-56-Н варіант 1	Відведення сталеве 33,7x3,2 (DN25)	шт	8	<u>19,31</u>	-	154	-	-	-	-
27	& C1-ПР1-55 варіант 2	Відведення сталеве 26,9x3,2 (DN20)	шт	75	<u>14,69</u>	-	1102	-	-	-	-
28	& C1-ПР1-54 варіант 2	Відведення сталеве 21,3x3,2 (DN15)	шт	2	<u>10,78</u>	-	22	-	-	-	-
29	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,15	<u>33012,87</u> 17242,37	<u>15770,50</u> 5345,05	4952	2586	<u>2366</u> 802	<u>160,2600</u> 48,5415	<u>24,04</u> 7,28
30	КБ29-176-1	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром до 100 мм	10шт	1,5	<u>1303,31</u> 1303,31	-	1955	1955	-	<u>12,8900</u>	<u>19,34</u>
31	C113-138 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	10	<u>211,86</u>	-	2119	-	-	-	-
32	C113-136 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,5	<u>182,60</u>	-	457	-	-	-	-
33	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	15	<u>341,80</u> 313,67	-	5127	4705	-	<u>2,9500</u>	<u>44,25</u>
34	КР15-162-1	Установлення квартирного газового лічильника на існуючому газопроводі	лічильн	15	<u>361,57</u> 357,89	-	5424	5368	-	<u>2,9500</u>	<u>44,25</u>
35	C1630-1950 варіант 1	Лічильники газу побутові G-2,5	шт	15	<u>1079,50</u>	-	16193	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C130-471Д1 варіант 2	КМЧ	шт	15	<u>57,80</u> -	-	867	-	-	-	-
37	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	15	<u>52,28</u> 52,28	-	784	784	-	0,4500	6,75
38	& C130-557-33 варіант 2	Пристрій дистанційного передавання даних 104UA SMART для лічильників G-2,5	шт	15	<u>2380,00</u> -	-	35700	-	-	-	-
39	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	15	<u>194,29</u> 172,14	<u>22,15</u> 6,48	2914	2582	<u>332</u> 97	<u>1,6000</u> 0,0447	<u>24</u> 0,67
40	& C111-1721-110 варіант 1	Детектор для виявлення природного та чадного газів 104.ua HM-712DVS-AB	шт	15	<u>705,50</u> -	-	10583	-	-	-	-
41	КР15-141-2	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	15	<u>232,86</u> 232,86	-	3493	3493	-	2,1900	32,85
42	КР15-142-2 заст.	Установлення водонагрівачів ємкісних (Підключення газового котла до мережі газопроводу)	шт	15	<u>1280,10</u> 1270,47	-	19202	19057	-	11,2700	169,05
43	КР20-27-1	Котел врахован в розділі ОВ Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,07	<u>901,57</u> 885,67	-	965	948	-	8,8700	9,49
44	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,1	<u>26802,46</u> 19381,12	<u>5088,43</u> 431,40	2680	1938	<u>509</u> 43	<u>176,0000</u> 3,3590	<u>17,6</u> 0,34
45	& C147-1-16-1 варіант 2	Круг сталевий, діаметр 18 мм	т	0,1	<u>43630,89</u> -	-	4363	-	-	-	-
46	КБ13-16-6 Н1=2	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,5064	<u>3190,73</u> 1192,04	<u>149,54</u> 9,99	1616	604	<u>76</u> 5	<u>9,5600</u> 0,0896	<u>4,84</u> 0,05
47	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,5064	<u>2983,05</u> 445,26	<u>43,39</u> 2,90	1511	225	<u>22</u> 1	<u>3,6200</u> 0,0260	<u>1,83</u> 0,01
48	& C111-1678-6 варіант 1	Нитка Локтайт 55 48x160м	шт	3	<u>357,00</u> -	-	1071	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					216319	92010	<u>7435</u> 1402		<u>792,11</u> 12,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					216319 116874 93412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					47162 85,66 14967 263481 263481				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					890,14 108379				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)
43/2903-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на Загальнобудівельні роботи
Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку смт Макарів, вул.Садова, 1»

Основа:
креслення (специфікації) № 43/2903-20236-АР

Кошторисна вартість 3059,741 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,76585 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 312,224 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дашок Д-1									
1	KP20-12-1	Монтаж металевих констукцій навісу	1m	0,0903	<u>11611,20</u>	<u>201,92</u>	1048	1012	<u>18</u>	<u>88,7100</u>	<u>8,01</u>
					11210,28	11,21			1	0,0992	0,01
2	KB9-72-1	Виготовлення навісу	m	0,0903	<u>20296,14</u>	<u>1111,38</u>	1833	1482	<u>100</u>	<u>145,6000</u>	<u>13,15</u>
					16413,49	61,70			6	0,5460	0,05
3	C121-639 варіант 3	Труба профільна 40x40x2мм	т	0,093	<u>53973,48</u>	-	5020	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	KB6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00992	<u>72138,31</u>	<u>294,24</u>	716	244	<u>3</u>	<u>231,0000</u>	<u>2,29</u>
					24562,23	89,11			1	0,6150	0,01
5	KB9-75-1	Виготовлення закладних	m	0,00992	<u>46623,42</u>	<u>12847,85</u>	463	281	<u>127</u>	<u>257,6000</u>	<u>2,56</u>
					28366,91	2486,17			25	17,6250	0,17
6	C111-1804	Сталь листова	т	0,0043	<u>46269,82</u>	-	199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0058	<u>31060,15</u>	-	180	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою цинковою протекторною пензлем (за 2 рази)	100м2	0,0027	<u>10691,35</u> 2802,95	-	29	8	-	<u>23,7800</u>	<u>0,06</u>
9	КБ13-16-6 Н2=1, 15;Н5=1,15 К=2	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (за 2 рази)	100м2	0,061	<u>3145,66</u> 1370,84	-	192	84	-	<u>10,9940</u>	<u>0,67</u>
10	КБ13-26-6 Н1=2;Н2=1, 15;Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 шари	100м2	0,061	<u>6011,69</u> 1024,10	-	367	62	-	<u>8,3260</u>	<u>0,51</u>
11	КБ9-42-1 Н2=1, 15;Н5=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	100м2	0,086	<u>5985,50</u> 5976,29	-	515	514	-	<u>58,3280</u>	<u>5,02</u>
12	С188888-11 варіант 1	Профлист ПС-8 товщиною 0,45мм	м2	8,94	<u>385,63</u>	-	3448	-	-	-	-
13	& С111-142-5 варіант 1	Шурупи самонарізні 4,9х27мм	шт	53	<u>1,46</u>	-	77	-	-	-	-
14	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі планки примикання і капельника	100м	0,052	<u>3440,61</u> 3440,61	-	179	179	-	<u>33,5800</u>	<u>1,75</u>
15	& С114-228-У-1 варіант 1	Планка примикання	м	5,2	<u>191,41</u>	-	995	-	-	-	-
16	& С111-142-5 варіант 1	Шурупи самонарізні 4,9х27мм	шт	32	<u>1,46</u>	-	47	-	-	-	-
17	& С188888-8-1 варіант 1	Дюбель 10х140 металевий	шт	17	<u>16,95</u>	-	288	-	-	-	-
18	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (стіна)	100шт	0,16	<u>14196,37</u> 13828,35	<u>368,02</u> 56,10	2271	2213	<u>58</u> 9	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>18,51</u> 0,09
19	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,16	<u>2602,41</u> 2528,48	<u>73,93</u> 11,27	416	405	<u>11</u> 2	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>3,38</u> 0,02
20	КР20-27-9 к=1,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до діаметру 12 мм	100шт	-0,16	<u>6411,73</u> 6240,51	<u>171,22</u> 26,10	-1026	-998	<u>-28</u> -4	<u>52,2000</u> 0,2610	<u>-8,35</u> -0,04
21	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (блоки ФБС)	100шт	0,16	<u>14196,37</u> 13828,35	<u>368,02</u> 56,10	2271	2213	<u>58</u> 9	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>18,51</u> 0,09
22	КР20-27-8 к=1,5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до глибини 350мм	100шт	0,16	<u>3903,62</u> 3792,72	<u>110,90</u> 16,91	625	607	<u>18</u> 3	<u>31,7250</u> 0,1691	<u>5,08</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР20-27-9 к=1,15	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до діаметру 14 мм	100шт	-0,16	<u>4915,66</u> 4784,39	<u>131,27</u> 20,01	-787	-766	<u>-21</u> -3	<u>40,0200</u> 0,2001	<u>-6,4</u> -0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					19366	7540	<u>344</u> 49		<u>64,75</u> 0,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19366 11482 7589 3930 7,77 1358 23296				

		Всього по розділу 1					23296				
Розділ 2. Дашок Д-2 (2 шт)											
24	КР8-24-2	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	0,0882	<u>5694,11</u> 2346,48	<u>53,69</u> 49,26	502	207	<u>5</u> 4	<u>23,5000</u> 0,4692	<u>2,07</u> 0,04
25	КБ10-16-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,082	<u>5120,46</u> 4304,55	<u>161,35</u> 48,86	420	353	<u>13</u> 4	<u>44,3038</u> 0,3372	<u>3,63</u> 0,03
26	С112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,2	<u>10953,31</u> -	<u>-</u> -	2191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,102	<u>3480,92</u> 3007,10	<u>-</u> -	355	307	<u>-</u> -	<u>30,9500</u> -	<u>3,16</u> -
28	С112-55 варіант 1	Брус обрешітка	м3	0,0888	<u>10953,31</u> -	<u>-</u> -	973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ13-70-1	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	0,03	<u>7769,84</u> 7750,08	<u>17,94</u> 0,75	233	233	<u>1</u> -	<u>76,6500</u> 0,0066	<u>2,3</u> -
30	КБ13-70-3 К=2	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття додавати до норми 13-70-1 (3 слоя)	100м2	0,03	<u>7902,23</u> 7898,71	<u>-</u> -	237	237	<u>-</u> -	<u>78,1200</u> -	<u>2,34</u> -
31	С1113-286 варіант 1	Вогнезахисний матеріал ECOSEPT 450-1	кг	0,99	<u>85,53</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ9-42-1 H2=1, 15;H5=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	100м2	0,102	<u>5985,50</u> 5976,29	-	611	610	-	<u>58,3280</u>	<u>5,95</u>
33	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,102	<u>3480,92</u> 3007,10	-	355	307	-	<u>30,9500</u>	<u>3,16</u>
34	С112-55 варіант 1	Брус обрешітка	м3	0,0336	<u>10953,31</u>	-	368	-	-	-	-
35	С188888-11 варіант 1	Профлист ПС-8 товщиною 0,45мм	м2	10,6	<u>385,63</u>	-	4088	-	-	-	-
36	& С111- 1639-147-1	Планка конька	м	13,6	<u>230,29</u>	-	3132	-	-	-	-
37	& С111-142- 5 варіант 1	Шурупи самонарізні 4,9х27мм	шт	60	<u>1,46</u>	-	88	-	-	-	-
38	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі планки примикання і капельника	100м	0,072	<u>3440,61</u> 3440,61	-	248	248	-	<u>33,5800</u>	<u>2,42</u>
39	& С114-228- У-1 варіант 1	Планка примикання	м	7,46	<u>191,41</u>	-	1428	-	-	-	-
40	& С111-142- 5 варіант 1	Шурупи самонарізні 4,9х27мм	шт	48	<u>1,46</u>	-	70	-	-	-	-
41	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,32	<u>14196,37</u> 13828,35	<u>368,02</u> 56,10	4543	4425	<u>118</u> 18	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>37,01</u> 0,18
42	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,32	<u>2602,41</u> 2528,48	<u>73,93</u> 11,27	833	809	<u>24</u> 4	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>6,77</u> 0,04
43	КР20-27-9 к=1,15	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до діаметру 14 мм	100шт	-0,32	<u>4915,66</u> 4784,39	<u>131,27</u> 20,01	-1573	-1531	<u>-42</u> -6	<u>40,0200</u> 0,2001	<u>-12,81</u> -0,06
44	КБ10-79-2	Збирання карнизів	100м2	0,016	<u>23706,04</u> 21552,42	<u>337,30</u> 102,15	379	345	<u>5</u> 2	<u>225,9400</u> 0,7050	<u>3,62</u> 0,01
45	С112-52 варіант 1	Вітрова дошка 170*30	м3	0,04446	<u>10953,31</u>	-	487	-	-	-	-
46	КБ13-70-1	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	0,032	<u>7769,84</u> 7750,08	<u>17,94</u> 0,75	249	248	<u>1</u> -	<u>76,6500</u> 0,0066	<u>2,45</u> -
47	КБ13-70-3 К=2	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття додавати до норми 13-70-1 (3 слоя)	100м2	0,032	<u>7902,23</u> 7898,71	-	253	253	-	<u>78,1200</u>	<u>2,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C1113-286 варіант 1	Вогнезахисний матеріал ECOSEPT 450-1	кг	1,056	<u>85,53</u>	-	90	-	-	-	-
49	KB9-42-1	Улаштування металевого сайдингу	100м2	0,02	<u>8157,25</u>	<u>2950,89</u>	163	104	<u>59</u>	<u>50,7200</u>	<u>1,01</u>
					<u>5196,77</u>	<u>893,61</u>			<u>18</u>	<u>6,1677</u>	<u>0,12</u>
50	& C111- 1286-1-B5 варіант 1	Сайдинг металевий (комплект)	м2	2,2	<u>706,04</u>	-	1553	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					22361	7155	<u>184</u>		<u>65,58</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					22361		<u>44</u>		<u>0,36</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15022				
		всього заробітна плата, грн.					7199				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3804				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1328				
		Всього будівельні роботи, грн.					26165				

		Всього по розділу 2					26165				
51	KP18-49-1 к дем.=0,8	Розділ 3. Вхідна група Вх-2 (2 шт) (Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,125	<u>10555,66</u>	-	1319	1319	-	<u>95,8560</u>	<u>11,98</u>
					<u>10555,66</u>	-			-	-	-
52	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	1,875	<u>2860,06</u>	<u>1991,36</u>	5363	1629	<u>3734</u>	<u>8,7000</u>	<u>16,31</u>
					<u>868,70</u>	<u>679,26</u>			<u>1274</u>	<u>6,1832</u>	<u>11,59</u>
53	KB1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0496	<u>31513,10</u>	-	1563	1563	-	<u>321,3000</u>	<u>15,94</u>
					<u>31513,10</u>	-			-	-	-
54	KB11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,125	<u>5967,15</u>	<u>332,17</u>	746	99	<u>42</u>	<u>8,0800</u>	<u>1,01</u>
					<u>792,49</u>	<u>102,51</u>			<u>13</u>	<u>0,8829</u>	<u>0,11</u>
55	KB6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,03	<u>94196,16</u>	<u>12650,53</u>	2826	1420	<u>380</u>	<u>456,3300</u>	<u>13,69</u>
					<u>47330,55</u>	<u>3299,94</u>			<u>99</u>	<u>23,1558</u>	<u>0,69</u>
56	C1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6 (морозний -10°C...-15°C)	м3	3,05	<u>4589,55</u>	-	13998	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,07	<u>5554,03</u> 4024,46	<u>1251,25</u> 333,82	389	282	<u>88</u> 23	<u>35,7000</u> 2,3579	<u>2,5</u> 0,17
58	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,073	<u>31060,15</u> -	-	2267	-	-	-	-
59	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0204	<u>72138,31</u> 24562,23	<u>294,24</u> 89,11	1472	501	<u>6</u> 2	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>4,71</u> 0,01
60	КБ9-75-2	Виготовлення закладних	т	0,0204	<u>26901,55</u> 19381,12	<u>5178,68</u> 446,58	549	395	<u>106</u> 9	<u>176,0000</u> 3,5110	<u>3,59</u> 0,07
61	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,001	<u>31060,15</u> -	-	31	-	-	-	-
62	С111-1084 варіант 2	Лист 40*4 мм	т	0,011	<u>57370,62</u> -	-	631	-	-	-	-
63	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою цинковою протекторною пензлем (за 2 рази)	100м2	0,006912	<u>10691,35</u> 2802,95	-	74	19	-	<u>23,7800</u> -	<u>0,16</u> -
64	КР20-27-7 заст	Свердлення отворів в залізних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,96	<u>14196,37</u> 13828,35	<u>368,02</u> 56,10	13629	13275	<u>354</u> 54	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>111,04</u> 0,54
65	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати до 14мм ***	100шт	-0,96	<u>4915,66</u> 4784,39	<u>131,27</u> 20,01	-4719	-4593	<u>-126</u> -19	<u>40,0200</u> 0,2001	<u>-38,42</u> -0,19
66	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,27	<u>18069,25</u> 16938,62	<u>52,55</u> 46,43	4879	4573	<u>14</u> 13	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>42,01</u> 0,11
67	С111-283 варіант 2	Плитки керамічні антислизова	м2	27,54	<u>748,41</u> -	-	20611	-	-	-	-
68	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	140,4	<u>10,02</u> -	-	1407	-	-	-	-
69	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,23	<u>100,75</u> -	-	124	-	-	-	-
70	С113-2083 варіант 1	Хрестик для плитки ***	шт	195	<u>0,18</u> -	-	35	-	-	-	-
71	КБ13-44-9 заст	Знепилювання, очищення бетонних поверхонь	м2	7,8	<u>17,42</u> 17,42	-	136	136	-	<u>0,1700</u> -	<u>1,33</u> -
72	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін (парапет)	м3	0,27	<u>8100,75</u> 2410,38	-	2187	651	-	<u>24,1400</u> -	<u>6,52</u> -
73	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,0049	<u>12957,65</u> 10896,70	<u>2060,95</u> 501,03	63	53	<u>10</u> 2	<u>102,4800</u> 3,4580	<u>0,5</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C1555-386 варіант 2	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50мм х 50мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	2,13	<u>190,22</u>	-	405	-	-	-	-
75	KB12-20-3	Улаштування гідроізоляції в один шар	100м2	0,098	<u>8502,82</u>	<u>57,41</u>	833	114	<u>6</u>	<u>10,9700</u>	<u>1,08</u>
					1166,44	17,39			2	0,1200	0,01
76	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,063	<u>14232,95</u>	<u>135,76</u>	897	354	<u>9</u>	<u>56,2500</u>	<u>3,54</u>
					5616,56	119,93			8	1,0323	0,07
77	KB11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60мм	100м2	0,063	<u>18370,89</u>	<u>280,28</u>	1157	95	<u>18</u>	<u>15,0400</u>	<u>0,95</u>
					1501,74	247,60			16	2,1312	0,13
78	KP8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100м2	0,098	<u>3415,35</u>	<u>32,68</u>	335	245	<u>3</u>	<u>22,7200</u>	<u>2,23</u>
					2501,93	29,98			3	0,2856	0,03
79	C1633- 134ВД варіант 1	Грунтовка Праймер	кг	7,84	<u>100,26</u>	-	786	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	C111-861 варіант 1	Руберойд наплавлюваний ЕКП 4,5 мм	м2	11,27	<u>166,27</u>	-	1874	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	KB12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0208	<u>58124,50</u>	<u>193,77</u>	1209	276	<u>4</u>	<u>132,8000</u>	<u>2,76</u>
					13260,08	58,68			1	0,4050	0,01
82	C188888-19	Оцинкований лист з полімерним покриттям	м2	2,12	<u>765,77</u>	-	1623	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	KB6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг (труба 50мм)	т	0,0125	<u>71445,40</u>	<u>294,24</u>	893	307	<u>4</u>	<u>231,0000</u>	<u>2,89</u>
					24562,23	89,11			1	0,6150	0,01
84	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,25	<u>169,13</u>	-	42	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	KP8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,034	<u>19259,16</u>	<u>205,43</u>	655	356	<u>7</u>	<u>94,9800</u>	<u>3,23</u>
					10459,20	188,46			6	1,7952	0,06
86	KP8-45-5	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (до 350мм)	100 м	-0,034	<u>242,85</u>	-	-8	-4	-	<u>1,0500</u>	<u>-0,04</u>
					115,63	-			-	-	-
87	C1633- 134ВД варіант 1	Грунтовка Праймер	кг	0,12	<u>100,26</u>	-	12	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	C111-861 варіант 1	Руберойд наплавлюваний ЕКП 4,5 мм	м2	4,01	<u>166,27</u>	-	667	-	-	-	-
		утеплення Пц-1			-	-			-	-	-
89	KB15-78-1 H2=1, 15;H5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CERESIT. Стіни гладкі	100 м2	0,075	<u>121990,08</u> <u>58298,99</u>	-	9149	4372	-	<u>480,5390</u>	<u>36,04</u>
					-	-			-	-	-
90	C114-5-У варіант 1	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому Izovat 135	м3	0,401	<u>5636,33</u>	-	2260	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm водосток	м2	8,63	<u>35,12</u>	-	303	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	KP8-41-2 κ=0,85	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,076	<u>8210,49</u> <u>5181,81</u>	-	624	394	-	<u>47,0560</u>	<u>3,58</u>
					-	-			-	-	-
93	& C11-4-11- 500-7	Труба водостічна Bryza 110 мм RAL 7021 L=3м.	шт	2	<u>929,69</u>	-	1859	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	& C11-4-11- 500-2 варіант 1	Муфта труби Bryza 150 мм RAL 7021	шт	1	<u>408,66</u>	-	409	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	& C11-4-11- 500-8	Коліно труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	4	<u>291,29</u>	-	1165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	& C11-4-11- 500-9	Хомут труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	5	<u>140,02</u>	-	700	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	& C11-4-11- 500-10	Гак хомути Bryza L=250мм	шт	5	<u>114,15</u>	-	571	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	KB7-60-4	Огорожа Вх-2 Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,1067	<u>8449,91</u> <u>6627,02</u>	<u>295,15</u> <u>16,39</u>	902	707	<u>31</u> <u>2</u>	<u>60,1800</u> <u>0,1450</u>	<u>6,42</u> <u>0,02</u>
					-	-			-	-	-
99	C121-393 варіант 1	Ограждение ПНС-7 из нержавеющей стали	пм	10,67	<u>5543,86</u>	-	59153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	C1551-1-СП	Анкер HILTI HSA-R M12, 65/50/15 мм	шт	96	<u>171,19</u>	-	16434	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					174489	28538	<u>4690</u> 1509		<u>255,55</u> 13,46
		Разом будівельні роботи, грн.					174489				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					141261				
		всього заробітна плата, грн.					30047				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15962				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					190451				

		Всього по розділу 3					190451				
		Розділ 4. Вхідна група Вх-3 (1 шт)									
101	КБ46-35-1	Розбирання існуючого парапету	м3	0,2	<u>2629,00</u>	<u>1004,74</u>	526	325	<u>201</u>	<u>15,6600</u>	<u>3,13</u>
					1624,26	344,84			69	3,1460	0,63
102	КБ46-34-3	Розбирання бетонних стін товщ 120мм	м3	0,4	<u>8088,19</u>	<u>4134,91</u>	3235	1544	<u>1654</u>	<u>36,3000</u>	<u>14,52</u>
					3859,78	1419,14			568	12,9470	5,18
103	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	1,62	<u>1894,09</u>	<u>92,17</u>	3068	239	<u>149</u>	<u>1,3900</u>	<u>2,25</u>
					147,80	2,71			4	0,0209	0,03
104	КБ46-68-2 к=5	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS (товщ 250мм)	1 м різ.	1,62	<u>447,19</u>	<u>12,93</u>	724	34	<u>21</u>	<u>0,1950</u>	<u>0,32</u>
					20,73	0,38			1	0,0029	-
105	КР18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,14	<u>10555,66</u>	-	1478	1478	-	<u>95,8560</u>	<u>13,42</u>
					10555,66	-			-	-	-
106	КР2-1-3	Розбирання основи під плитку	1 м3	2,1	<u>2860,06</u>	<u>1991,36</u>	6006	1824	<u>4182</u>	<u>8,7000</u>	<u>18,27</u>
					868,70	679,26			1426	6,1832	12,98
107	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0248	<u>31513,10</u>	-	782	782	-	<u>321,3000</u>	<u>7,97</u>
					31513,10	-			-	-	-
108	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,14	<u>5967,15</u>	<u>332,17</u>	835	111	<u>47</u>	<u>8,0800</u>	<u>1,13</u>
					792,49	102,51			14	0,8829	0,12
109	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,03	<u>94196,16</u>	<u>12650,53</u>	2826	1420	<u>380</u>	<u>456,3300</u>	<u>13,69</u>
					47330,55	3299,94			99	23,1558	0,69
110	С1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6 (морозний -10°С...-15°С)	м3	3,05	<u>4589,55</u>	-	13998	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,071	<u>5554,03</u>	<u>1251,25</u>	394	286	<u>89</u>	<u>35,7000</u>	<u>2,53</u>
					4024,46	333,82			24	2,3579	0,17
112	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,073	<u>31060,15</u>	-	2267	-	-	-	-
		Закладна Зд-24 шт			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0204	<u>72138,31</u> 24562,23	<u>294,24</u> 89,11	1472	501	<u>6</u> 2	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>4,71</u> 0,01
114	КБ9-75-2	Виготовлення закладних	т	0,0204	<u>26901,55</u> 19381,12	<u>5178,68</u> 446,58	549	395	<u>106</u> 9	<u>176,0000</u> 3,5110	<u>3,59</u> 0,07
115	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,001	<u>31060,15</u> -	-	31	-	-	-	-
116	С111-1084 варіант 2	Лист 40*4 мм	т	0,011	<u>57370,62</u> -	-	631	-	-	-	-
117	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою цинковою протекторною пензлем (за 2 рази)	100м2	0,006912	<u>10691,35</u> 2802,95	-	74	19	-	<u>23,7800</u> -	<u>0,16</u> -
118	КР20-27-7 заст	Свердлення отворів в залізних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,96	<u>14196,37</u> 13828,35	<u>368,02</u> 56,10	13629	13275	<u>354</u> 54	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>111,04</u> 0,54
119	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати до 14мм ***	100шт	-0,96	<u>4915,66</u> 4784,39	<u>131,27</u> 20,01	-4719	-4593	<u>-126</u> -19	<u>40,0200</u> 0,2001	<u>-38,42</u> -0,19
120	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,25	<u>18063,39</u> 16938,62	<u>52,55</u> 46,43	4516	4235	<u>13</u> 12	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>38,9</u> 0,1
121	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	25,5	<u>921,81</u> -	-	23506	-	-	-	-
122	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	130	<u>10,02</u> -	-	1303	-	-	-	-
123	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,23	<u>100,75</u> -	-	124	-	-	-	-
124	С113-2083 варіант 1	Хрестик для плитки ***	шт	195	<u>0,18</u> -	-	35	-	-	-	-
125	КБ13-44-9 заст	Знепилювання, очищення бетонних поверхонь	м2	7,8	<u>17,42</u> 17,42	-	136	136	-	<u>0,1700</u> -	<u>1,33</u> -
126	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін (парапет)	м3	0,27	<u>8100,75</u> 2410,38	-	2187	651	-	<u>24,1400</u> -	<u>6,52</u> -
127	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,0049	<u>12957,65</u> 10896,70	<u>2060,95</u> 501,03	63	53	<u>10</u> 2	<u>102,4800</u> 3,4580	<u>0,5</u> 0,02
128	С1555-386 варіант 2	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50мм х 50мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	2,13	<u>190,22</u> -	-	405	-	-	-	-
129	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції в один шар	100м2	0,098	<u>8502,82</u> 1166,44	<u>57,41</u> 17,39	833	114	<u>6</u> 2	<u>10,9700</u> 0,1200	<u>1,08</u> 0,01
130	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,063	<u>14232,95</u> 5616,56	<u>135,76</u> 119,93	897	354	<u>9</u> 8	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>3,54</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60мм	100м2	0,063	<u>18370,89</u> 1501,74	<u>280,28</u> 247,60	1157	95	<u>18</u> 16	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>0,95</u> 0,13
132	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100м2	0,098	<u>3415,35</u> 2501,93	<u>32,68</u> 29,98	335	245	<u>3</u> 3	<u>22,7200</u> 0,2856	<u>2,23</u> 0,03
133	С1633-134ВД варіант 1	Грунтовка Праймер	кг	7,84	<u>100,26</u> -	- -	786	-	- -	- -	- -
134	С111-861 варіант 1	Руберойд наплавлюваний ЕКП 4,5 мм	м2	11,27	<u>166,27</u> -	- -	1874	-	- -	- -	- -
135	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0208	<u>58124,50</u> 13260,08	<u>193,77</u> 58,68	1209	276	<u>4</u> 1	<u>132,8000</u> 0,4050	<u>2,76</u> 0,01
136	С188888-19	Оцинкований лист з полімерним покриттям	м2	2,12	<u>765,77</u> -	- -	1623	-	- -	- -	- -
137	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг (труба 50мм)	т	0,0125	<u>71445,40</u> 24562,23	<u>294,24</u> 89,11	893	307	<u>4</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>2,89</u> 0,01
138	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,25	<u>169,13</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
139	КР8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,034	<u>19259,16</u> 10459,20	<u>205,43</u> 188,46	655	356	<u>7</u> 6	<u>94,9800</u> 1,7952	<u>3,23</u> 0,06
140	КР8-45-5	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (до 350мм)	100 м	-0,034	<u>242,85</u> 115,63	- -	-8	-4	- -	<u>1,0500</u> -	<u>-0,04</u> -
141	С1633-134ВД варіант 1	Грунтовка Праймер	кг	0,12	<u>100,26</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
142	С111-861 варіант 1	Руберойд наплавлюваний ЕКП 4,5 мм	м2	4,01	<u>166,27</u> -	- -	667	-	- -	- -	- -
143	КБ15-78-1 Н2=1, 15; Н5=1,15	утеплення Пц-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CERESIT. Стіни гладкі	100 м2	0,075	<u>121990,08</u> 58298,99	- -	9149	4372	- -	<u>480,5390</u> -	<u>36,04</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	11	<u>824,63</u> 822,87	-	9071	9052	-	<u>6,6900</u>	<u>73,59</u>
156	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	275	<u>196,92</u>	-	54153	-	-	-	-
157	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	11	<u>4621,85</u> 1341,41	-	50840	14756	-	<u>12,6155</u>	<u>138,77</u>
158	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит товщиною 200мм	100м2	11	<u>3909,93</u> 3909,93	-	43009	43009	-	<u>37,6970</u>	<u>414,67</u>
159	С114-57-У варіант 1	Мати мінераловатні, товщина 100 мм	м3	220	<u>5691,91</u>	-	1252220	-	-	-	-
160	КБ12-20-3	Улаштування геотекстилю в один шар	100м2	11	<u>9510,25</u> 1341,41	-	104613	14756	-	<u>12,6155</u>	<u>138,77</u>
161	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	100м2	11	<u>7307,35</u> 7123,30	<u>156,20</u> 137,99	80381	78356	<u>1718</u> 1518	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>784,74</u> 13,06
162	КР7-17-9 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 60мм)	100м2	11	<u>2052,41</u> 1725,41	<u>327,00</u> 288,87	22577	18980	<u>3597</u> 3178	<u>17,2800</u> 2,4864	<u>190,08</u> 27,35
163	С111-2005-6 варіант 2	Стяжка для підлоги СЦ-5	кг	125400	<u>7,02</u>	-	880308	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					2497172	178909	<u>5315</u> 4696		<u>1740,62</u> 40,41
		Разом будівельні роботи, грн.					2497172				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2312948				
		всього заробітна плата, грн.					183605				
		Загальновиробничі витрати, грн.					101621				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					211,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36911				
		Всього будівельні роботи, грн.					2598793				

		Всього по розділу 5					2598793				
		Разом прямі витрати по кошторису					2917166	252299	<u>17712</u> 8602		<u>2396,79</u> 75,32
		Разом будівельні роботи, грн.					2917166				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2647155				
		всього заробітна плата, грн.					260901				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					142575 293,74 51323 3059741 3059741				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2765,85 312224				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)
43/2903-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на Оздоблення фасада
Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку смт Макарів, вул.Садова, 1»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8894,747 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 23,84067 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2940,606 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ15-78-1	Розділ 1. Демонтаж	100 м2	1,013							
		Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (клаптикове утеплення)			60437,25	-	61223	59057	-	480,5390	486,79
					58298,99	-			-		
		Разом прямі витрати по розділу 1					61223	59057	-		486,79
									-		
		Разом будівельні роботи, грн.					61223				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2166				
		всього заробітна плата, грн.					59057				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30001				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					91224				

		Всього по розділу 1					91224				
		Розділ 2. Фасад									
2	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м Утеплення фасаду =====	100м2	23,9061	<u>13573,91</u> 7330,48	-	324499	175243	-	<u>72,5000</u>	<u>1733,19</u>
3	KB15-78-1 H2=1, 15;H5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CEREZIT. Стіни гладкі	100 м2	17,5585	<u>121123,48</u> 58298,99	-	2126747	1023643	-	<u>480,5390</u>	<u>8437,54</u>
4	C114-5-У варіант 1	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому Izovat 135	м3	187,8581	<u>5636,33</u>	-	1058830	-	-	-	-
5	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	2019,28	<u>35,12</u>	-	70917	-	-	-	-
6 & 3	C111-829-3 варіант 1	Профіль цокольний 153*0,5 м	м	252	<u>95,08</u>	-	23960	-	-	-	-
7	KB15-47-5 H2=1, 15;H5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків Утеплення в місцях проходження газової труби =====	100м	1,16	<u>4894,00</u> 2666,95	-	5677	3094	-	<u>23,3105</u>	<u>27,04</u>
8	KB15-78-1 H2=1, 15;H5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CEREZIT. Стіни гладкі	100 м2	0,063	<u>121123,48</u> 58298,99	-	7631	3673	-	<u>480,5390</u>	<u>30,27</u>
9	C114-5-У варіант 1	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому Izovat 135	м3	0,337	<u>5636,33</u>	-	1899	-	-	-	-
10	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	7,25	<u>35,12</u>	-	255	-	-	-	-
11	KB15-47-5 H2=1, 15;H5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,9	<u>2666,95</u> 2666,95	-	2400	2400	-	<u>23,3105</u>	<u>20,98</u>
12	C111-1844-1 варіант 7	Профіль кутовий захисний з склосіткою	м	94,5	<u>21,21</u>	-	2004	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ10-25-4 H2=1, 15;H5=1,15	Установлення зливів під трубою	100м	0,9	<u>3388,24</u> 3216,73	-	3049	2895	-	<u>31,3950</u>	<u>28,26</u>
14	С123-382 варіант 1	Відлив металевий з поліестерним покриттям - 120мм	м	93,33	<u>400,63</u>	-	37391	-	-	-	-
15	КР12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	0,2	<u>9306,48</u> 9306,48	-	1861	1861	-	<u>88,6500</u>	<u>17,73</u>
16	& С1-ПР5-81 варіант 1	Фарба емаль ПФ-115 жовта	кг	4,8	<u>168,31</u>	-	808	-	-	-	-
		Утеплення балконів, лоджій 100мм =====									
17	КБ15-78-1 H2=1, 15;H5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CEREZIT. Стіни гладкі	100 м2	6,279	<u>129462,04</u> 58298,99	-	812892	366059	-	<u>480,5390</u>	<u>3017,3</u>
18	С114-5-У варіант 1	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому Izovat 135	м3	68,4268	<u>5636,33</u>	-	385676	-	-	-	-
19	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm Утеплення балконних плит (низ другого поверху, верх останнього) =====	м2	722,09	<u>35,12</u>	-	25360	-	-	-	-
20	КБ15-78-1 H2=1, 15;H5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CEREZIT. Стіни гладкі	100 м2	0,154	<u>121123,48</u> 58298,99	-	18653	8978	-	<u>480,5390</u>	<u>74</u>
21	С114-5-У варіант 1	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому Izovat 135	м3	0,8244	<u>5636,33</u>	-	4647	-	-	-	-
22	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm УКОСИ Утеплення відкосів зовнішніх віконних і дверних прорізів =====	м2	17,71	<u>35,12</u>	-	622	-	-	-	-
23	КБ15-78-3 H2=1, 15;H5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	3,3128	<u>196197,06</u> 67091,42	-	649962	222260	-	<u>553,0120</u>	<u>1832,02</u>
24	С111-1844-1 варіант 13	Саморозширююча стрічка ПСУЛ Penosil Premium Expanding Tape 150 15x20 мм 15 м Grey (ETIH0498)	м	1548,16	<u>26,74</u>	-	41398	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C111-1844-1 варіант 7	Профіль кутовий захисний з склосіткою	м	658,88	<u>21,21</u>	-	13975	-	-	-	-
26	KB15-47-5 H2=1, 15;H5=1,15	Установлення кутників примикання	100м	4,442	<u>2666,95</u> 2666,95	-	11847	11847	-	<u>23,3105</u>	<u>103,55</u>
27	C111-1844-1 варіант 10	Профіль кутовий захисний з склосіткою з капельником УТЕПЛЕННЯ ПІДВІКОННЯ Утеплення підвіконь фасадних вікон =====	м	466,41	<u>54,26</u>	-	25307	-	-	-	-
28	KB15-78-3 H2=1, 15;H5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,7655	<u>133680,14</u> 67091,42	-	102332	51358	-	<u>553,0120</u>	<u>423,33</u>
29	C111-1844-1 варіант 9	Стрічка бутилова гідроізоляційна Profil 100мм	м	296,82	<u>115,17</u>	-	34185	-	-	-	-
30	KB15-183-1 H2=1, 15;H5=1,15	Видалити з норми декоративне штукатурення фасадів	100м2	-1,1105	<u>32724,46</u> 32724,46	-	-36341	-36341	-	<u>266,0525</u>	<u>-295,45</u>
31	KB10-25-4 H2=1, 15;H5=1,15	Установлення віконних та балконних зливів	100м	5,082	<u>3388,24</u> 3216,73	-	17219	16347	-	<u>31,3950</u>	<u>159,55</u>
32	C123-382 варіант 1	Відлив металевий з поліестерним покриттям - 120мм Технічний поверх	м	527	<u>400,63</u>	-	211132	-	-	-	-
33	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	54	<u>245,61</u> 219,41	-	13263	11848	-	<u>2,0900</u>	<u>112,86</u>
34	& C111- 1755-ВГ варіант 1	Металеві жалюзійні решітки 300x400 мм Утеплення огорожі балконів/ лоджій та торця плит плитами товщ. 50мм =====	шт	54	<u>688,82</u>	-	37196	-	-	-	-
35	KB15-78-1 H2=1, 15;H5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CEREZIT. Стіни гладкі	100 м2	2,652	<u>129462,04</u> 58298,99	-	343333	154609	-	<u>480,5390</u>	<u>1274,39</u>
36	C114-5-У варіант 1	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому Izovat 135	м3	13,26	<u>5636,33</u>	-	74738	-	-	-	-
37	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	304,98	<u>35,12</u>	-	10711	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					6466035	2019774	-		16996,56
		Разом будівельні роботи, грн.					6466035		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4446261				
		всього заробітна плата, грн.					2019774				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1037433				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2037,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					356000				
		Всього будівельні роботи, грн.					7503468				

		Всього по розділу 2					7503468				
		Розділ 3. Утеплення цоколя вище позначки землі, також місця приямків та входу в підвал									

38	KP12-65-1 заст	Очищення вручну простих фасадів від напливів, пилу, бруду з землі та рихтувань	100м2	2,173	<u>2670,61</u>	-	5803	5803	-	<u>29,3700</u>	<u>63,82</u>
					2670,61	-			-	-	-
39	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,173	<u>735,62</u>	-	1599	1599	-	<u>8,0900</u>	<u>17,58</u>
					735,62	-			-	-	-
40	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	17,384	<u>196,92</u>	-	3423	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	KB8-3-7 H2=1, 15; H5=1, 15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари	100м2	2,173	<u>25010,94</u>	-	54349	9332	-	<u>38,5250</u>	<u>83,71</u>
					4294,38	-			-	-	-
42	KB8-3-5 H2=1, 15; H5=1, 15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	2,39	<u>25848,90</u>	-	61779	15254	-	<u>57,2585</u>	<u>136,85</u>
					6382,60	-			-	-	-
43	KB8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари	100м2	-2,173	<u>2618,43</u>	-	-5690	-5690	-	<u>23,4900</u>	<u>-51,04</u>
					2618,43	-			-	-	-
44	C111-852 варіант 1	Руберойд Ореол-1 Бітумакс ХПП-2,0	м2	274,85	<u>71,59</u>	-	19677	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	2,28	<u>27360,84</u> 27360,84	-	62383	62383	-	<u>300,9000</u>	<u>686,05</u>
52	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,287	<u>735,62</u> 735,62	-	1682	1682	-	<u>8,0900</u>	<u>18,5</u>
53	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	18,296	<u>196,92</u> -	-	3603	-	-	-	-
54	KБ8-3-7 H2=1, 15;H5=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари	100м2	2,287	<u>25010,94</u> 4294,38	-	57200	9821	-	<u>38,5250</u>	<u>88,11</u>
55	KБ15-78-1 H2=1, 15;H5=1,15	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 50 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CERESIT. Стіни гладкі	100 м2	2,287	<u>87144,56</u> 58298,99	-	199300	133330	-	<u>480,5390</u>	<u>1098,99</u>
56	C114-97 варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	12,235	<u>6492,61</u> -	-	79437	-	-	-	-
57	KБ15-183-1 H2=1, 15;H5=1,15	Видалити з норми декоративне штукатурення фасадів	100м2	-2,287	<u>32724,46</u> 32724,46	-	-74841	-74841	-	<u>266,0525</u>	<u>-608,46</u>
58	KP12-49-5	Видалити з норми поліпшене фарбування акріловою фарбою стін, підготовлених під фарбування	100м2	-2,287	<u>4660,44</u> 4660,44	-	-10658	-10658	-	<u>43,8300</u>	<u>-100,24</u>
59	KP2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	2,287	<u>7023,72</u> 7023,72	-	16063	16063	-	<u>63,0100</u>	<u>144,1</u>
60	& C111-1895-1-A варіант 2	Ґрунтовка бітумна	кг	91,48	<u>99,42</u> -	-	9095	-	-	-	-
61	& C111-1720-2 варіант 2	Захисна мембрана Ізостуд	м2	263,01	<u>59,11</u> -	-	15547	-	-	-	-
62	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	2,158	<u>15767,26</u> 15767,26	-	34026	34026	-	<u>173,4000</u>	<u>374,2</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					392837	171806	-		<u>1701,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					392837				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					221031				
		всього заробітна плата, грн.					171806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					96782				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					204,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					489619				

		Всього по розділу 4					489619				
		Розділ 5. Холодне опорядження входів									
		Вхід до під'їзду									
		=====									
63	KP12-66-1	Грунтування основи	100м2	0,855	<u>735,62</u>	-	629	629	-	<u>8,0900</u>	<u>6,92</u>
					735,62	-			-	-	-
64	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	17,1	<u>39,29</u>	-	672	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
65	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,855	<u>13448,03</u>	-	11498	11494	-	<u>134,6400</u>	<u>115,12</u>
					13443,80	-			-	-	-
66	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	98,33	<u>35,12</u>	-	3453	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	KB15-183-1	Декоративне штукатурення фасаду	100м2	0,855	<u>32724,46</u>	-	27979	27979	-	<u>266,0525</u>	<u>227,47</u>
	H2=1,				32724,46	-			-	-	-
	15;H5=1,15										
68	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	235,125	<u>79,53</u>	-	18699	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	C111-2014-4	Грунт-фарба CERESIT CT-15 силіконова	кг	14,535	<u>119,97</u>	-	1744	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
70	KP12-49-5	Поліпшене фарбування акріловою фарбою стін, підготовлених під фарбування	100м2	0,855	<u>4660,44</u>	-	3985	3985	-	<u>43,8300</u>	<u>37,47</u>
					4660,44	-			-	-	-
71	C1550-30	Фарба фасадна Ceresit CT-48 силіконова	кг	42,92	<u>249,12</u>	-	10692	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					79351	44087	-		<u>386,98</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					79351				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35264				
		всього заробітна плата, грн.					44087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23183				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8113				
		Всього будівельні роботи, грн.					102534				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					102534				
		Разом прямі витрати по кошторису					7603509	2494647	-		<u>21287,82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7603509		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5108862				
		всього заробітна плата, грн.					2494647				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1291238				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2552,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					445959				
		Всього будівельні роботи, грн.					8894747				

		Всього по кошторису					8894747				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					23840,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2940606				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)
43/2903-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на Відмостка

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку смт Макарів, вул.Садова, 1»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 699,087 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,93722 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 206,400 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Благоустрій									
1	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,018	<u>33334,94</u>	-	600	600	-	<u>366,6000</u>	<u>6,6</u>
					33334,94	-			-	-	-
2	KP18-1-3	Розбирання щебених основ	100м3	0,1671	<u>7635,17</u>	<u>4806,88</u>	1276	473	<u>803</u>	<u>31,1040</u>	<u>5,2</u>
					2828,29	1224,14			205	9,6869	1,62
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,791	<u>23274,02</u>	-	18410	18410	-	<u>261,8000</u>	<u>207,08</u>
					23274,02	-			-	-	-
4	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	118,65	<u>148,22</u>	-	17586	17586	-	<u>1,6300</u>	<u>193,4</u>
					148,22	-			-	-	-
5	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	118,65	<u>132,78</u>	<u>132,78</u>	15754	-	<u>15754</u>	-	-
					-	20,08			2382	0,1610	19,1
6	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	309,3	<u>149,73</u>	-	46311	40045	-	<u>1,3200</u>	<u>408,28</u>
					129,47	-			-	-	-
7	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,0155	<u>329350,26</u>	<u>4106,88</u>	5105	608	<u>64</u>	<u>431,4600</u>	<u>6,69</u>
					39232,66	3145,37			49	31,5008	0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	K589921-A003 варіант 1	Поребрик БР 100.20.8	шт	310	<u>175,44</u>	-	54386	-	-	-	-
9	KP18-12-11	Улаштування дорожніх корит профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	3,043	<u>7473,55</u>	<u>135,50</u>	22742	22330	<u>412</u>	<u>80,7000</u>	<u>245,57</u>
10	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,9129	<u>3495,86</u>	<u>1662,61</u>	3191	1674	<u>1517</u>	<u>18,3600</u>	<u>16,76</u>
11	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	100м2	3,043	<u>28491,63</u>	<u>1209,76</u>	86700	13205	<u>3681</u>	<u>43,8700</u>	<u>133,5</u>
12	KP18-47-2 к=3	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 (до товщ. 15 см)	100м2	3,043	<u>6224,16</u>	-	18940	885	-	<u>2,9400</u>	<u>8,95</u>
13	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	15,25	<u>1011,58</u>	-	15427	9776	-	<u>6,4200</u>	<u>97,91</u>
14	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	3,043	<u>17281,29</u>	<u>12,15</u>	52587	40151	<u>37</u>	<u>119,8200</u>	<u>364,61</u>
15	C1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	307,343	<u>789,78</u>	-	242733	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					601748	165743	<u>22268</u>		<u>1694,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					601748		4400		35,12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					413737				
		всього заробітна плата, грн.					170143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97339				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					207,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36257				
		Всього будівельні роботи, грн.					699087				

		Всього по розділу 1					699087				
		Разом прямі витрати по кошторису					601748	165743	<u>22268</u>		<u>1694,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					601748		4400		35,12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					413737				
		всього заробітна плата, грн.					170143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97339				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					207,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36257				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					699087				


		Всього по кошторису					699087				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1937,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					206400				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)
43/2903-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на Комплектні пристрої до 1000В (додаткові роботи)
Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку смт Макарів, вул.Садова, 1»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1634,869 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,14951 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 359,709 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні пристрої до 1000В ВРП									
1	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1650,39</u>	<u>151,85</u>	1650	1380	<u>152</u>	<u>11,8800</u>	<u>11,88</u>
					1380,22	8,43			8	0,0746	0,07
2	1517-1123 варіант 1	Щит ввідно-розподільчий	шт	1	<u>21887,60</u>	-	21888	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KM8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	<u>741,79</u>	<u>19,44</u>	1484	721	<u>39</u>	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
					360,74	3,75			8	0,0295	0,06
4	1504-1005 варіант 1	Вимикач автомат. триполюсний на 160А	шт	1	<u>6766,60</u>	-	6767	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	1704-50676 варіант 1	Вимикач автомат. триполюсний на 125А ВА 88-32	шт	1	<u>4773,71</u>	-	4774	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-521-8	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] двополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що встановлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	<u>358,35</u> 202,91	<u>11,28</u> 2,82	358	203	<u>11</u> 3	<u>1,8000</u> 0,0213	<u>1,8</u> 0,02
7	1504-1003 варіант 1	Рубильник 380 В, 250 А ВР 32	шт	1	<u>1986,00</u> -	-	1986	-	-	-	-
8	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	5	<u>621,42</u> 315,64	<u>19,44</u> 3,75	3107	1578	<u>97</u> 19	<u>2,8000</u> 0,0295	<u>14</u> 0,15
9	1504-1003 варіант 2	Вимикач автомат. триполюсний на 63А ВА 88-32	шт	4	<u>2957,00</u> -	-	11828	-	-	-	-
10	1504-1003 варіант 3	Вимикач автомат. триполюсний на 40А	шт	1	<u>1957,00</u> -	-	1957	-	-	-	-
11	КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що встановлюється на готовій основі	шт	3	<u>108,16</u> 92,94	<u>7,38</u> 2,16	324	279	<u>22</u> 6	<u>0,8000</u> 0,0149	<u>2,4</u> 0,04
12	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	2	<u>207,67</u> 185,89	<u>7,38</u> 2,16	415	372	<u>15</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0149	<u>3,2</u> 0,03
13	1504-1003 варіант 4	Лічильник електроенергії трифазний 5(100)А, 380/220В, кл.т.1,0, RS485 GAMA300 G3B	шт	2	<u>5757,00</u> -	-	11514	-	-	-	-
14	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	3	<u>1306,77</u> 557,66	<u>18,24</u> 3,44	3920	1673	<u>55</u> 10	<u>4,8000</u> 0,0267	<u>14,4</u> 0,08
15	1504-1003 варіант 5	Трансформатор струму кл.т.0,5s, 150/5 ТОПН-0,66 150/5	шт	3	<u>1257,00</u> -	-	3771	-	-	-	-
16	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>187,32</u> 185,89	-	187	186	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
17	1504-1003 варіант 6	Колодка комутаційна КП-25	шт	1	<u>960,00</u> -	-	960	-	-	-	-
18	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	3	<u>187,32</u> 185,89	-	562	558	-	<u>1,6000</u> -	<u>4,8</u> -
19	1504-1003 варіант 7	Обмежувач перенапруги 0,4кВ ОПН-0,38	шт	3	<u>455,00</u> -	-	1365	-	-	-	-
20	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	27	<u>276,49</u> 180,37	<u>19,44</u> 3,75	7465	4870	<u>525</u> 101	<u>1,6000</u> 0,0295	<u>43,2</u> 0,8
21	1504-1003 варіант 8	Вимикач автоматичний однополюсний на 10А ВА 47-63	шт	27	<u>129,00</u> -	-	3483	-	-	-	-
22	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	14	<u>187,32</u> 185,89	-	2622	2602	-	<u>1,6000</u> -	<u>22,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1504-1003 варіант 9	Таймер часу на 10А РН-2н	шт	14	<u>1555,00</u>	-	21770	-	-	-	-
24	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	12	<u>276,49</u> 180,37	<u>19,44</u> 3,75	3318	2164	<u>233</u> 45	<u>1,6000</u> 0,0295	<u>19,2</u> 0,35
25	1504-1003 варіант 10	Автоматичний вимикач диференційний Ін=16А Івіт=30мА АВДТ-32	шт	12	<u>569,00</u>	-	6828	-	-	-	-
26	КР13-8-1	Скління оргскло	100м2	0,015	<u>212620,40</u> 18074,00	<u>81,75</u> 72,22	3189	271	<u>1</u> 1	<u>164,1300</u> 0,6216	<u>2,46</u> 0,01
27	КР17-14-2	ЩП1.1...ЩП3.5 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	15	<u>586,62</u> 389,82	<u>18,67</u> 13,12	8799	5847	<u>280</u> 197	<u>3,5400</u> 0,1130	<u>53,1</u> 1,7
28	С126-1257 варіант 1	Корпус ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 ІР31	шт	15	<u>13218,50</u>	-	198278	-	-	-	-
29	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	90	<u>276,49</u> 180,37	<u>19,44</u> 3,75	24884	16233	<u>1750</u> 338	<u>1,6000</u> 0,0295	<u>144</u> 2,66
30	1504-1003 варіант 11	Вимикач автоматичний двохполюсний на 25А ВА 47-63	шт	90	<u>169,00</u>	-	15210	-	-	-	-
31	КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	45	<u>108,16</u> 92,94	<u>7,38</u> 2,16	4867	4182	<u>332</u> 97	<u>0,8000</u> 0,0149	<u>36</u> 0,67
32	1504-1003 варіант 12	Лічильник електроенергії однофазний GAMA100 G1B	шт	45	<u>2957,00</u>	-	133065	-	-	-	-
33	КР13-8-1	Скління оргскло	100м2	0,225	<u>212620,40</u> 18074,00	<u>81,75</u> 72,22	47840	4067	<u>18</u> 16	<u>164,1300</u> 0,6216	<u>36,93</u> 0,14
34	КР17-13-1	ЯТП Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1650,39</u> 1380,22	<u>151,85</u> 8,43	1650	1380	<u>152</u> 8	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
35	С126-1257 варіант 2	Ящик з понижуючим трансформатором 220В/36В ЯТП-0,25/220/36 ЩЗС	шт	1	<u>4957,00</u>	-	4957	-	-	-	-
36	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1650,39</u> 1380,22	<u>151,85</u> 8,43	1650	1380	<u>152</u> 8	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
37	С126-1257 варіант 3	Шафа управління сигналізацією та зв'язком (комплектно) ЩК	шт	1	<u>40018,00</u>	-	40018	-	-	-	-
38	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	45	<u>586,62</u> 389,82	<u>18,67</u> 13,12	26398	17542	<u>840</u> 590	<u>3,5400</u> 0,1130	<u>159,3</u> 5,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C126-1257 варіант 4	Корпус ЩРн-12з ІР31	шт	45	<u>1330,00</u>	-	59850	-	-	-	-
40	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	270	<u>276,49</u> 180,37	<u>19,44</u> 3,75	74652	48700	<u>5249</u> 1013	<u>1,6000</u> 0,0295	<u>432</u> 7,97
41	1504-1003 варіант 13	Вимикач навантаження однополюсний на 25А	шт	45	<u>179,00</u>	-	8055	-	-	-	-
42	1504-1003 варіант 8	Вимикач автоматичний однополюсний на 10А ВА 47-63	шт	90	<u>129,00</u>	-	11610	-	-	-	-
43	1504-1003 варіант 14	Автоматичний вимикач диференційний Ін=20А АВДТ-32	шт	45	<u>599,00</u>	-	26955	-	-	-	-
44	1504-1003 варіант 10	Автоматичний вимикач диференційний Ін=16А Івнт=30мА АВДТ-32	шт	90	<u>569,00</u>	-	51210	-	-	-	-
45	KP17-11-1	Світлотехнічне обладнання Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,34	<u>17283,51</u> 17271,22	-	5876	5872	-	<u>156,8400</u>	<u>53,33</u>
46	C1547-7 варіант 1	Світильник з лампами Е27 до 100Вт НББ-64-100 ІР54	шт	4	<u>635,92</u>	-	2544	-	-	-	-
47	C1547-7 варіант 2	Світильник з лампами Е27 до 100Вт НПБ-100 ІР20	шт	30	<u>432,74</u>	-	12982	-	-	-	-
48	KБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом К=1,15 "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,01	<u>18041,46</u> 17529,24	<u>138,58</u> 7,69	180	175	<u>1</u>	<u>150,8800</u> 0,0681	<u>1,51</u>
49	& C1547- СВ6 варіант 1	Світильник аварійного осв. з автон. джер. живл. ДБ002ВСП-6-6-102	шт	1	<u>1830,53</u>	-	1831	-	-	-	-
50	& C111- 1691-A-17 варіант 1	Лампа світлодіодна потужністю 5Вт, Е27	шт	34	<u>95,34</u>	-	3242	-	-	-	-
51	KP17-8-2	Кабельно-провідникова продукція Затягування першого проводу до 6 мм2 в труби	100м	0,75	<u>1177,38</u> 974,70	<u>11,68</u> 10,32	883	731	<u>9</u> 8	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>7,23</u> 0,07
52	KM10-55-3	Кабель по стіні маса 1 м до 1 кг	100 м	27,8	<u>7587,62</u> 5614,22	-	210936	156075	-	<u>52,8000</u>	<u>1467,84</u>
53	& C1545- ВВГ4 варіант 1	Провід ізольований з мідною жилою пер. 16 ПВнгд	м	1020	<u>86,25</u>	-	87975	-	-	-	-
54	& C1545- ВВГ4 варіант 2	Провід з мідною жилою пер. 16 ПВ3	м	255	<u>105,82</u>	-	26984	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C1545-BVG6 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами пер. 3х4 BVGнгдп	м	357	<u>78,96</u> -	-	28189	-	-	-	-
56	& C1545-BVG7 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами пер. 3х2, 5 BVGнгдп	м	459	<u>58,89</u> -	-	27031	-	-	-	-
57	& C1545-BVG8 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами пер. 3х1, 5 BVGнгдп	м	816	<u>40,53</u> -	-	33072	-	-	-	-
58	& C1545-BVG9 варіант 1	Кабель вогнестійкий пер. 3х1,5 FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90	м	5,1	<u>51,71</u> -	-	264	-	-	-	-
59	KB21-22-2	Електроустановочні вироби Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,35	<u>2800,72</u> 2763,85	-	980	967	-	<u>27,6800</u>	<u>9,69</u>
60	& C1-1078 варіант 1	Вимикач однополюсний для прихов. встан. 10А	шт	5	<u>153,00</u> -	-	765	-	-	-	-
61	& C1-1078 варіант 2	Вимикач однополюсний для прихов. встан. 10А 220В, одинарний з датчиком руху	шт	30	<u>235,21</u> -	-	7056	-	-	-	-
62	KB21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,15	<u>5727,60</u> 5727,60	-	859	859	-	<u>57,3620</u>	<u>8,6</u>
63	& C113-3Т варіант 1	Розетка з третім заземляючим контактом	шт	15	<u>251,78</u> -	-	3777	-	-	-	-
64	KP3-25-1	Пробивання гнізд під коробки	100гнізд	0,35	<u>6638,88</u> 6638,88	-	2324	2324	-	<u>65,6600</u>	<u>22,98</u>
65	1504-17151 варіант 1	Коробка для встановлення вимикачів та розеток	шт	35	<u>13,00</u> -	-	455	-	-	-	-
66	KB21-14-1 κ=1,15	Прокладання лотків	100м	0,75	<u>7048,96</u> 5198,77	<u>1255,71</u> 570,95	5287	3899	<u>942</u> 428	<u>47,2100</u> 4,6081	<u>35,41</u> 3,46
67	& C101-204-4 варіант 1	Лоток металевий неперфорований з перегородками та кришкою (ВхШхД) 100х500х3000	пог.м	75	<u>1008,81</u> -	-	75661	-	-	-	-
68	& C1-52-П варіант 1	Кронштейн настінний для кріплення лотків 100х500х3000	шт	100	<u>124,61</u> -	-	12461	-	-	-	-
69	KM8-472-6	Заземлення та зрівнювання потенціалів Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,3	<u>9388,42</u> 2819,07	<u>188,89</u> 10,49	2817	846	<u>57</u> 3	<u>25,6000</u> 0,0928	<u>7,68</u> 0,03
70	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>6033,13</u> 1233,34	<u>142,49</u> 7,91	1810	370	<u>43</u> 2	<u>11,2000</u> 0,0700	<u>3,36</u> 0,02
71	KM10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,29	<u>5825,46</u> 5614,22	-	19166	18471	-	<u>52,8000</u>	<u>173,71</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& C1545-185-2 варіант 1	Провід мідний гнучкий перерізом 70мм ПВ	м	9,18	<u>323,43</u>	-	2969	-	-	-	-
73	& C1545-185-2 варіант 2	Провід мідний гнучкий перерізом 6мм ПВ	м	61,2	<u>32,73</u>	-	2003	-	-	-	-
74	& C1545-185-2 варіант 3	Провід мідний гнучкий перерізом 4мм ПВ	м	81,6	<u>27,63</u>	-	2255	-	-	-	-
75	& C1545-185-2 варіант 4	Провід мідний гнучкий перерізом 2,5мм ПВ	м	183,6	<u>32,73</u>	-	6009	-	-	-	-
76	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	45	<u>81,71</u> 79,88	-	3677	3595	-	0,8000	36
77	& C1-52-П варіант 2	Коробка пластмасова з мідною шинкою	шт	45	<u>234,60</u>	-	10557	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1470317	310372	<u>10975</u> 2913		<u>2860,17</u> 23,56
		Разом устаткування, грн.					345451				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					13566				
		Всього устаткування, грн.					359017				
		Разом будівельні роботи, грн.					1124866				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					803519				
		всього заробітна плата, грн.					313285				
		Загальновиробничі витрати, грн.					150986				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					265,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46424				
		Всього будівельні роботи, грн.					1275852				

		Всього по розділу 1					1634869				
		Разом прямі витрати по кошторису					1470317	310372	<u>10975</u> 2913		<u>2860,17</u> 23,56
		Разом устаткування, грн.					345451				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					13566				
		Всього устаткування, грн.					359017				
		Разом будівельні роботи, грн.					1124866				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					803519				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					313285 150986 265,78 46424 1275852 1634869				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3149,51 359709				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)
43/2903-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на Кабельні лінії 10кВ та 0,4кВ (додаткові роботи)

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку смт Макарів, вул.Садова, 1»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 784,767 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,25062 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 241,203 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-18-2	W 1 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,972	<u>27360,84</u> 27360,84	-	26595	26595	-	<u>300,9000</u>	<u>292,47</u>
2	KM8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,9	<u>395,94</u> 374,41	<u>21,53</u> 6,52	356	337	<u>19</u> 6	<u>3,4000</u> 0,0450	<u>3,06</u> 0,04
3	C111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна "ОБЕРЕЖНО КАБЕЛЬ"	м	90	<u>5,03</u> -	-	453	-	-	-	-
4	KM8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,9	<u>1057,15</u> 1057,15	-	951	951	-	<u>9,6000</u>	<u>8,64</u>
5	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	6,18	<u>772,33</u> -	-	4773	-	-	-	-
6	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,912	<u>15767,26</u> 15767,26	-	14380	14380	-	<u>173,4000</u>	<u>158,14</u>
7	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,9738	<u>9790,20</u> 2104,84	<u>7685,36</u> 2604,78	9534	2050	<u>7484</u> 2537	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>20,53</u> 23,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ34-103-1 κ=1,15	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,087	<u>26689,05</u> 25254,28	-	2322	2197	-	<u>255,3000</u>	<u>22,21</u>
9	С113-2327 варіант 1	Труба ПНД/ПВД, d=110/93мм	м	87	<u>119,00</u>	-	10353	-	-	-	-
10	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,9	<u>6488,89</u> 4228,61	<u>1757,04</u> 513,79	5840	3806	<u>1581</u> 462	<u>38,4000</u> 3,5462	<u>34,56</u> 3,19
11	С151-53 варіант 1	Кабель з алюмінієвими жилами АСБл-10- 3х120	1000м	0,09	<u>1932796,4</u> 8	-	173952	-	-	-	-
12	КМ8-158-16	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	2	<u>244,66</u> 204,04	-	489	408	-	<u>1,8100</u>	<u>3,62</u>
13	С1510-2 варіант 1	Муфта кабельна з'єднувальна Стп10-70/120 W2, W3/// W4, W5	шт	2	<u>3015,22</u>	-	6030	-	-	-	-
14	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	1,7064	<u>27360,84</u> 27360,84	-	46689	46689	-	<u>300,9000</u>	<u>513,46</u>
15	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,58	<u>1057,15</u> 1057,15	-	1670	1670	-	<u>9,6000</u>	<u>15,17</u>
16	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	1,58	<u>1902,71</u> 352,38	<u>1550,33</u> 453,35	3006	557	<u>2449</u> 716	<u>3,2000</u> 3,1290	<u>5,06</u> 4,94
17	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	15,45	<u>772,33</u>	-	11932	-	-	-	-
18	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	1,5519	<u>15767,26</u> 15767,26	-	24469	24469	-	<u>173,4000</u>	<u>269,1</u>
19	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	1,7064	<u>9790,20</u> 2104,84	<u>7685,36</u> 2604,78	16706	3592	<u>13114</u> 4445	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>35,97</u> 40,37
20	КБ34-103-1 κ=1,15	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,313	<u>26689,05</u> 25254,28	-	8354	7905	-	<u>255,3000</u>	<u>79,91</u>
21	С113-2327 варіант 2	Труба ПНД/ПВД, d=90/77мм	м	313	<u>92,48</u>	-	28946	-	-	-	-
22	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	3	<u>5074,67</u> 3347,65	<u>1255,03</u> 367,00	15224	10043	<u>3765</u> 1101	<u>30,4000</u> 2,5330	<u>91,2</u> 7,6
23	& С12-1- ИНБ5 варіант 1	Кабель з алюмінієвими жилами АВБШв- 4х95	м	300	<u>377,81</u>	-	113343	-	-	-	-
24	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	3,6	<u>3569,91</u> 2642,88	<u>588,49</u> 178,21	12852	9514	<u>2119</u> 642	<u>24,0000</u> 1,2300	<u>86,4</u> 4,43
25	& С12-1- ИНБ5 варіант 2	Кабель з алюмінієвими жилами АВБШв- 4х50	м	360	<u>217,67</u>	-	78361	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	KM8-144-5	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм ²	100 шт	0,16	<u>3771,94</u>	<u>64,52</u>	604	519	<u>10</u>	<u>28,8000</u>	<u>4,61</u>
					3246,62	12,42			2	0,1150	0,02
27	& C1545-37-190	Наконечник алюм. для кабеля січ. 50мм.кв.	шт	16	<u>35,04</u>	-	561	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
28	KM8-144-6	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 150 мм ²	100 шт	0,16	<u>6451,83</u>	<u>100,42</u>	1032	931	<u>16</u>	<u>44,8000</u>	<u>7,17</u>
					5815,94	19,33			3	0,1790	0,03
29	& C1545-37-190	Наконечник алюм. для кабеля січ. 95мм.кв.	шт	16	<u>249,24</u>	-	3988	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
30	KM10-571-5	Ввід кабеля у будівлю	увід	4	<u>12114,95</u>	-	48460	34940	-	<u>72,0000</u>	<u>288</u>
					8735,04	-			-	-	-
31	KP2-6-2	Улаштування рулонними матеріалами в 1 шар	100 м ²	0,02	<u>80013,96</u>	-	1600	55	-	<u>25,9800</u>	<u>0,52</u>
					2762,45	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					673825	191608	<u>30557</u>		<u>1939,8</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					673825		9914		83,66
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					451660				
		всього заробітна плата, грн.					201522				
		Загальновиробничі витрати, грн.					110942				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					227,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39681				
		Всього будівельні роботи, грн.					784767				

		Всього по кошторису					784767				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2250,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					241203				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)
43/2903-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

на Опоряджень (додаткові роботи)

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку смт Макарів, вул.Садова, 1»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6535,059 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,26892 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1406,233 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Заміна входних дверей в кожному під'їзді									
1	КБ17-2-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) поштових скриньок	10шт	6,5	815,15	-	5298	5298	-	7,2310	47
					815,15	-			-	-	-
2	КМ10-901-1	Установлення поштових скриньок	шт	65	332,98	-	21644	19841	-	3,2000	208
					305,25	-			-	-	-
3	& С1-1848-2 варіант 1	Поштовий ящик	шт	65	712,00	-	46280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ13-44-7 [тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1]	металеві сходи на горище Очищення поверхонь щітками	м2	32	27,46	-	879	879	-	0,2750	8,8
					27,46	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ13-44-8 [тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1]	Протравлювання металевих поверхонь	м2	32	<u>96,87</u> 96,87	-	3100	3100	-	<u>0,8690</u>	<u>27,81</u>
6	С111-1292-1	Уайт-спірит	кг	6,4	<u>26,15</u> -	-	167	-	-	-	-
7	КБ13-16-6 Н1=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100м2	0,32	<u>3191,02</u> 1192,04	<u>149,54</u> 9,99	1021	381	<u>48</u> 3	<u>9,5600</u> 0,0896	<u>3,06</u> 0,03
8	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,32	<u>5989,49</u> 890,52	<u>86,79</u> 5,80	1917	285	<u>28</u> 2	<u>7,2400</u> 0,0520	<u>2,32</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					80306	29784	<u>76</u> 5		<u>296,99</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					80306 50446 29789 14860 26,9 4698 95166				
		----- Всього по розділу 1					95166				
		Розділ 2. Підвал.									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-
		----- Всього по розділу 2					-				
		Розділ 3. (демонтаж) (до капітального ремонту)									
9	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,766	<u>9267,08</u> 9267,08	-	7099	7099	-	<u>92,8100</u>	<u>71,09</u>
10	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,667	<u>3391,69</u> 3391,69	-	2262	2262	-	<u>37,3000</u>	<u>24,88</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	KP11-50-4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	100м2	0,03	<u>6192,33</u> 6192,33	-	186	186	-	<u>68,1000</u>	<u>2,04</u>
12	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,184	<u>4812,92</u> 4812,92	-	5698	5698	-	<u>52,9300</u>	<u>62,67</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					15245	15245	-		<u>160,68</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					15245				
		всього заробітна плата, грн.					15245				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8912				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3369				
		Всього будівельні роботи, грн.					24157				

		Всього по розділу 3					24157				
		Розділ 4. (монтаж) (після капітального ремонту)									
13	KP20-19-1	Стіни Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	1,214	<u>2757,68</u> 980,54	-	3348	1190	-	<u>9,5700</u>	<u>11,62</u>
14	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,214	<u>5845,67</u> 5123,35	-	7097	6220	-	<u>45,4480</u>	<u>55,17</u>
15	KB15-56-4 к=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	100 м2	1,214	<u>5624,44</u> 5429,30	-	6828	6591	-	<u>48,1620</u>	<u>58,47</u>
16	C1113-296 варіант 1	Штукатурка Acryl Putz START ST-20	кг	364,2	<u>31,41</u> -	-	11440	-	-	-	-
17	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,214	<u>5845,67</u> 5123,35	-	7097	6220	-	<u>45,4480</u>	<u>55,17</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	121,4	<u>19,96</u>	-	2423	-	-	-	-
19	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування Стеля	100м2	1,214	<u>15680,70</u> 4660,44	-	19036	5658	-	<u>43,8300</u>	<u>53,21</u>
20	KP20-19-3	Антисептування водними сумішами стелі	100м2	0,667	<u>1946,32</u> 687,51	-	1298	459	-	<u>6,7100</u>	<u>4,48</u>
21	KB15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,667	<u>8938,35</u> 8167,29	-	5962	5448	-	<u>72,4500</u>	<u>48,32</u>
22	KB15-56-6 к=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 1мм)	100 м2	-0,667	<u>1760,03</u> 1711,24	-	-1174	-1141	-	<u>15,1800</u>	<u>-10,13</u>
23	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	66,7	<u>19,96</u>	-	1331	-	-	-	-
24	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під фарбування Підлога	100м2	0,667	<u>16270,16</u> 5246,32	-	10852	3499	-	<u>49,3400</u>	<u>32,91</u>
25	KP20-19-3	Антисептування водними сумішами	100м2	0,766	<u>1946,32</u> 687,51	-	1491	527	-	<u>6,7100</u>	<u>5,14</u>
26	KB11-11-13 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,766	<u>20504,43</u> 7314,51	-	15706	5603	-	<u>73,2550</u>	<u>56,11</u>
27	KB11-29-1 K=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,766	<u>138504,99</u> 22401,32	<u>69,50</u> 61,40	106095	17159	<u>53</u> 47	<u>205,7810</u> 0,5285	<u>157,63</u> 0,4
		Разом прямі витрати по розділу 4					198830	57433	<u>53</u> 47		<u>528,1</u> 0,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					198830 141344 57480 31025 63,42 11081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					229855				

		Всього по розділу 4					229855				
		Розділ 5. 1 пов.									
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	-		-

		Всього по розділу 5					-				
		Розділ 6. 1 поверху (демонтаж) (до капітального ремонту)									
28	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,0239	<u>9267,08</u>	-	9489	9489	-	<u>92,8100</u>	<u>95,03</u>
					9267,08	-			-	-	-
29	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,8028	<u>3391,69</u>	-	2723	2723	-	<u>37,3000</u>	<u>29,94</u>
					3391,69	-			-	-	-
30	KP11-50-4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	100м2	0,1424	<u>6192,33</u>	-	882	882	-	<u>68,1000</u>	<u>9,7</u>
					6192,33	-			-	-	-
31	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,1719	<u>4812,92</u>	-	15266	15266	-	<u>52,9300</u>	<u>167,89</u>
					4812,92	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					28360	28360	-		<u>302,56</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					28360				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					28360				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16702				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6342				
		Всього будівельні роботи, грн.					45062				

		Всього по розділу 6					45062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. 1 поверху (монтаж) (після капітального ремонту)									
32	КР20-19-1	Стіни Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	3,3143	<u>2757,68</u> 980,54	-	9140	3250	-	<u>9,5700</u>	<u>31,72</u>
33	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	3,3143	<u>5845,67</u> 5123,35	-	19374	16980	-	<u>45,4480</u>	<u>150,63</u>
34	КБ15-56-4 к=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	100 м2	3,3143	<u>5624,44</u> 5429,30	-	18641	17994	-	<u>48,1620</u>	<u>159,62</u>
35	С1113-296 варіант 1	Штукатурка Acryl Putz START ST-20	кг	994,29	<u>31,41</u> -	-	31231	-	-	-	-
36	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	3,3143	<u>5845,67</u> 5123,35	-	19374	16980	-	<u>45,4480</u>	<u>150,63</u>
37	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	331,43	<u>19,96</u> -	-	6615	-	-	-	-
38	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	100м2	3,3143	<u>15680,70</u> 4660,44	-	51971	15446	-	<u>43,8300</u>	<u>145,27</u>
39	КР20-19-3	Стеля Антисептування водними сумішами стелі	100м2	0,804	<u>1946,32</u> 687,51	-	1565	553	-	<u>6,7100</u>	<u>5,39</u>
40	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,804	<u>8938,35</u> 8167,29	-	7186	6567	-	<u>72,4500</u>	<u>58,25</u>
41	КБ15-56-6 к=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 1мм)	100 м2	-0,804	<u>1760,03</u> 1711,24	-	-1415	-1376	-	<u>15,1800</u>	<u>-12,2</u>
42	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	80,4	<u>19,96</u> -	-	1605	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під фарбування Підлога	100м2	0,804	<u>16270,16</u> 5246,32	-	13081	4218	-	<u>49,3400</u>	<u>39,67</u>
44	KP20-19-3	Антисептування водними сумішами	100м2	1,0239	<u>1946,32</u> 687,51	-	1993	704	-	<u>6,7100</u>	<u>6,87</u>
45	KB11-11-13 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,0239	<u>20504,43</u> 7314,51	-	20994	7489	-	<u>73,2550</u>	<u>75,01</u>
46	KB11-29-1 K=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,0239	<u>138504,99</u> 22401,32	<u>69,50</u> 61,40	141815	22937	<u>71</u> 63	<u>205,7810</u> 0,5285	<u>210,7</u> 0,54
		Разом прямі витрати по розділу 7					343170	111742	<u>71</u> 63		<u>1021,56</u> 0,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					343170 231357 111805 60148 122,66 21426 403318				
		----- Всього по розділу 7					403318				
		Розділ 8. 2-5 поверху									
		Разом прямі витрати по розділу 8					-	-	-		-
		----- Всього по розділу 8					-				
		Розділ 9. 2-5 поверху (демонтаж) (до капітального ремонту)									
47	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	3,1617	<u>9267,08</u> 9267,08	-	29300	29300	-	<u>92,8100</u>	<u>293,44</u>
						-			-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	2,448	<u>3391,69</u> 3391,69	-	8303	8303	-	<u>37,3000</u>	<u>91,31</u>
49	KP11-50-4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	100м2	0,24	<u>6192,33</u> 6192,33	-	1486	1486	-	<u>68,1000</u>	<u>16,34</u>
50	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	6,213	<u>4812,92</u> 4812,92	-	29903	29903	-	<u>52,9300</u>	<u>328,85</u>
		Разом прямі витрати по розділу 9					68992	68992	-		<u>729,94</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					68992		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					68992				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40423				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15302				
		Всього будівельні роботи, грн.					109415				

		Всього по розділу 9					109415				
		Розділ 10. 2-5 поверху (монтаж) (після капітального ремонту)									
51	KP20-19-1	Стіни Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	6,4533	<u>2757,68</u> 980,54	-	17796	6328	-	<u>9,5700</u>	<u>61,76</u>
52	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	6,4533	<u>5845,67</u> 5123,35	-	37724	33063	-	<u>45,4480</u>	<u>293,29</u>
53	KB15-56-4 к=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	100 м2	6,4533	<u>5624,44</u> 5429,30	-	36296	35037	-	<u>48,1620</u>	<u>310,8</u>
54	C1113-296 варіант 1	Штукатурка Acryl Putz START ST-20	кг	1935,99	<u>31,41</u> -	-	60809	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	6,4533	<u>5845,67</u> 5123,35	-	37724	33063	-	<u>45,4480</u>	<u>293,29</u>
56	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	645,33	<u>19,96</u>	-	12881	-	-	-	-
57	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	100м2	6,4533	<u>15680,70</u> 4660,44	-	101192	30075	-	<u>43,8300</u>	<u>282,85</u>
58	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами стелі	100м2	2,448	<u>1946,32</u> 687,51	-	4765	1683	-	<u>6,7100</u>	<u>16,43</u>
59	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	2,448	<u>8938,35</u> 8167,29	-	21881	19994	-	<u>72,4500</u>	<u>177,36</u>
60	КБ15-56-6 к=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 1мм)	100 м2	-2,448	<u>1760,03</u> 1711,24	-	-4309	-4189	-	<u>15,1800</u>	<u>-37,16</u>
61	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	244,8	<u>19,96</u>	-	4886	-	-	-	-
62	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під фарбування	100м2	2,448	<u>16270,16</u> 5246,32	-	39829	12843	-	<u>49,3400</u>	<u>120,78</u>
63	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами	100м2	3,1617	<u>1946,32</u> 687,51	-	6154	2174	-	<u>6,7100</u>	<u>21,22</u>
64	КБ11-11-13 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,1617	<u>20504,43</u> 7314,51	-	64829	23126	-	<u>73,2550</u>	<u>231,61</u>
65	КБ11-29-1 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	3,1617	<u>138504,99</u> 22401,32	<u>69,50</u> 61,40	437911	70826	<u>220</u> 194	<u>205,7810</u> 0,5285	<u>650,62</u> 1,67
		Разом прямі витрати по розділу 10					880368	264023	<u>220</u> 194		<u>2422,85</u> 1,67
		Разом будівельні роботи, грн.					880368				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					616125				
		всього заробітна плата, грн.					264217				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					142444 290,92 50824 1022812 1022812				
		Розділ 11. Металевий люк									
66	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т	т	0,16016	<u>40634,54</u>	<u>6868,02</u>	6508	4543	<u>1100</u>	<u>257,6000</u>	<u>41,26</u>
67	С121-640	Кутник L 40x3	т	0,033024	<u>28366,91</u>	<u>737,54</u>	1665	-	<u>118</u>	<u>5,5560</u>	<u>0,89</u>
68	С121-640	Смуга -50x60x3	т	0,003467	<u>50412,86</u>	-	175	-	-	-	-
69	С121-640	Смуга -20x34x3	т	0,000660	<u>50412,86</u>	-	33	-	-	-	-
70	С121-639	Труба 40x20x3	т	0,052	<u>53973,48</u>	-	2807	-	-	-	-
71	С121-640	Лист -1060x1090x2	т	0,074716	<u>57465,36</u>	-	4294	-	-	-	-
72	С121-640	Смуга -50x60x3	т	0,000577	<u>50412,86</u>	-	29	-	-	-	-
73	КР20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	0,16016	<u>11899,29</u>	<u>3783,32</u>	1906	1293	<u>606</u>	<u>63,8700</u>	<u>10,23</u>
74	С124-20	Гарячекатана арматура d=8 А240С	т	0,0008	<u>8071,25</u>	<u>919,75</u>	24	-	<u>147</u>	<u>6,3479</u>	<u>1,02</u>
75	КР8-25-2	Установлення болтів	100шт	0,56	<u>5588,24</u>	-	3129	3109	-	<u>54,1900</u>	<u>30,35</u>
76	& С1-1-8-3-3-Т	Болт М8 L=120	шт	8	<u>5552,31</u>	-	523	-	-	-	-
77	& С1-1-8-3-3-Т	Болт М10 L=100	шт	48	<u>65,43</u>	-	2064	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ13-44-8 [тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1]	Протравлювання металевих поверхонь	м2	17,2	<u>96,87</u> 96,87	-	1666	1666	-	<u>0,8690</u>	<u>14,95</u>
79	С111-1292-1	Уайт-спірит	кг	3,44	<u>26,15</u> -	-	90	-	-	-	-
80	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1, 1К=2	Грунтування металевих поверхонь за два раз грунтовою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,172	<u>3460,24</u> 1507,93	-	595	259	-	<u>12,0934</u>	<u>2,08</u>
81	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1, 1К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / 2-ва шари	100м2	0,172	<u>6612,86</u> 1126,51	-	1137	194	-	<u>9,1586</u>	<u>1,58</u>
82	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,56	<u>14196,37</u> 13828,35	<u>368,02</u> 56,10	7950	7744	<u>206</u> 31	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>64,78</u> 0,31
83	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,56	<u>4274,48</u> 4160,34	<u>114,14</u> 17,40	-2394	-2330	<u>-64</u> -10	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>-19,49</u> -0,1
		Разом прямі витрати по розділу 11					32201	16478	<u>1848</u> 286		<u>145,74</u> 2,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32201 13875 16764 8696 17,13 2992 40897				

		Всього по розділу 11					40897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 12. Інші роботи									
84	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	56,02	<u>148,22</u>	-	8303	8303	-	<u>1,6300</u>	<u>91,31</u>
					148,22	-			-	-	-
85	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	56,02	<u>305,17</u>	<u>305,17</u>	17096	-	<u>17096</u>	-	-
					-	51,25			2871	<u>0,4110</u>	<u>23,02</u>
		Разом прямі витрати по розділу 12					25399	8303	<u>17096</u>		<u>91,31</u>
									2871		<u>23,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					25399				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11174				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6418				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2397				
		Всього будівельні роботи, грн.					31817				

		Всього по розділу 12					31817				
		Розділ 13. Елементів заповнення дверних прорізів; елементів скління лоджій; елементів скління балкону									
		D-8									
86	KБ10-96-2 H=1,15/K=0,7	Демонтаж металевих дверних коробок і дверних полотен	100м2	0,126	<u>23376,54</u>	<u>1351,87</u>	2945	2774	<u>170</u>	<u>189,5131</u>	<u>23,88</u>
					22017,63	409,38			52	2,8256	0,36
87	KБ10-96-2 H=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,126	<u>35194,57</u>	<u>1931,25</u>	4435	3963	<u>243</u>	<u>270,7330</u>	<u>34,11</u>
					31453,76	584,84			74	4,0365	0,51
88	& C126-174- 30-2 варіант 8	Блок дверний металевий EI30 2100x1000	шт	6	<u>24065,02</u>	-	144390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	& C111-196- 1-5	Піна монтажна	л	2,82	<u>311,88</u>	-	880	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	KБ10-20-2 заст. п. 4,4 H=1,15K=0,8	B-1/B-2 Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,336	<u>16020,53</u>	-	5383	5369	-	<u>137,5400</u>	<u>46,21</u>
					15979,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ10-20-4 заст. п. 4,4 H=1,15K=0,8	Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,54	<u>9285,20</u> 9263,77	-	5014	5002	-	<u>79,7364</u>	<u>43,06</u>
92	КБ10-20-2 заст. п. 4,4 H=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,336	<u>698040,82</u> 19974,25	-	234542	6711	-	<u>171,9250</u>	<u>57,77</u>
93	КБ10-20-4 заст. п. 4,4 H=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,54	<u>678907,25</u> 11579,72	-	366610	6253	-	<u>99,6705</u>	<u>53,82</u>
94	КБ10-20-2 заст. п. 4,4 H=1,15K=0,8	Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,176	<u>16020,53</u> 15979,40	-	2820	2812	-	<u>137,5400</u>	<u>24,21</u>
95	КБ10-20-2 заст. п. 4,4 H=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,176	<u>698040,82</u> 19974,25	-	122855	3515	-	<u>171,9250</u>	<u>30,26</u>
96	КБ10-20-4 заст. п. 4,4 H=1,15K=0,8	Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,032	<u>9285,20</u> 9263,77	-	9582	9560	-	<u>79,7364</u>	<u>82,29</u>
97	КБ10-20-4 заст. п. 4,4 H=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,032	<u>678907,25</u> 11579,72	-	700632	11950	-	<u>99,6705</u>	<u>102,86</u>
98	КБ10-20-4 заст. п. 4,4 H=1,15K=0,8	Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,215	<u>9285,20</u> 9263,77	-	1996	1992	-	<u>79,7364</u>	<u>17,14</u>
99	КБ10-20-4 заст. п. 4,4 H=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,215	<u>678907,25</u> 11579,72	-	145965	2490	-	<u>99,6705</u>	<u>21,43</u>
		Разом прямі витрати по розділу 13					1748049	62391	<u>413</u>		<u>537,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1748049		126		0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1685245 62517 32514 64,54 11275 1780563				
		Всього по розділу 13					1780563				
		Розділ 14. Опоряджень 1-го поверху (після кап. ремонту									
		Разом прямі витрати по розділу 14 -----					-	-	-	-	-
		Всього по розділу 14					-				
		Розділ 15. Квартира №47									
100	KP7-31-1	Стеля (пр.1-5) Улаштування плінтуса багета	100м	0,73188	<u>14671,33</u> 1387,92	-	10738	1016	-	<u>13,9000</u>	<u>10,17</u>
101	KP7-31-5	Улаштування декоративної вставки	100м	0,73188	<u>2853,74</u> 1689,84	-	2089	1237	-	<u>14,7700</u>	<u>10,81</u>
102	KP11-32-2	Оббивання поверхонь стель	100м2	0,312	<u>40993,17</u> 661,97	-	12790	207	-	<u>7,2800</u>	<u>2,27</u>
103	KP20-19-1	Стіни або перегородки пр.1 Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,292	<u>2757,68</u> 980,54	-	805	286	-	<u>9,5700</u>	<u>2,79</u>
104	KB15-56-3 K=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,292	<u>5845,67</u> 5123,35	-	1707	1496	-	<u>45,4480</u>	<u>13,27</u>
105	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	29,2	<u>19,96</u> -	-	583	-	-	-	-
106	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та цільними	100м2	0,292	<u>33773,76</u> 5147,99	<u>1,46</u> 1,29	9862	1503	-	<u>47,2900</u> 0,0111	<u>13,81</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КБ15-56-3 К=1,15	укуси Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,013	<u>5845,67</u> 5123,35	-	76	67	-	<u>45,4480</u>	<u>0,59</u>
108	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	1,3	<u>19,96</u>	-	26	-	-	-	-
109	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.2	100м2	0,013	<u>15680,70</u> 4660,44	-	204	61	-	<u>43,8300</u>	<u>0,57</u>
110	КР20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,333	<u>2757,68</u> 980,54	-	918	327	-	<u>9,5700</u>	<u>3,19</u>
111	КБ15-56-3 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,333	<u>5845,67</u> 5123,35	-	1947	1706	-	<u>45,4480</u>	<u>15,13</u>
112	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	33,3	<u>19,96</u>	-	665	-	-	-	-
113	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укуси	100м2	0,333	<u>33773,76</u> 5147,99	<u>1,46</u> 1,29	11247	1714	-	<u>47,2900</u> 0,0111	<u>15,75</u>
114	КБ15-56-3 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,01	<u>5845,67</u> 5123,35	-	58	51	-	<u>45,4480</u>	<u>0,45</u>
115	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	1	<u>19,96</u>	-	20	-	-	-	-
116	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.3	100м2	0,01	<u>15680,70</u> 4660,44	-	157	47	-	<u>43,8300</u>	<u>0,44</u>
117	КБ15-25-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,161	<u>126648,63</u> 29365,58	-	20390	4728	-	<u>269,7555</u>	<u>43,43</u>
118	& С1545- 151П варіант 1	Система вирівнювання SVP (клинки)	пач	1	<u>396,79</u>	-	397	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& C1545-151П варіант 2	Система вирівнювання SVP (mini) уко	пач	1	<u>1250,53</u> -	- -	1251	-	- -	- -	- -
120	KB15-25-1 H2=1,15; H5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт пр.4	100м2	0,002	<u>126648,63</u> 29365,58	- -	253	59	- -	<u>269,7555</u> -	<u>0,54</u> -
121	KB15-25-1 H2=1,15; H5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,115	<u>126648,63</u> 29365,58	- -	14565	3377	- -	<u>269,7555</u> -	<u>31,02</u> -
122	& C1545-151П варіант 1	Система вирівнювання SVP (клинки)	пач	0,5	<u>396,79</u> -	- -	198	-	- -	- -	- -
123	& C1545-151П варіант 2	Система вирівнювання SVP (mini) уко	пач	0,5	<u>1250,53</u> -	- -	625	-	- -	- -	- -
124	KB15-25-1 H2=1,15; H5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт пр. 5	100м2	0,002	<u>126648,63</u> 29365,58	- -	253	59	- -	<u>269,7555</u> -	<u>0,54</u> -
125	KP20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,1215	<u>2757,68</u> 980,54	- -	335	119	- -	<u>9,5700</u> -	<u>1,16</u> -
126	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1215	<u>5845,67</u> 5123,35	- -	710	622	- -	<u>45,4480</u> -	<u>5,52</u> -
127	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	12,15	<u>19,96</u> -	- -	243	-	- -	- -	- -
128	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	100м2	0,1215	<u>15680,70</u> 4660,44	- -	1905	566	- -	<u>43,8300</u> -	<u>5,33</u> -
129	KB15-25-1 H2=1,15; H5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1215	<u>126648,63</u> 29365,58	- -	15388	3568	- -	<u>269,7555</u> -	<u>32,78</u> -
130	& C1545-151П варіант 1	Система вирівнювання SVP (клинки)	пач	0,7	<u>396,79</u> -	- -	278	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	& C1545-151П варіант 2	Система вирівнювання SVP (mini)	пач	0,7	<u>1250,53</u>	-	875	-	-	-	-
		уко.			-	-			-	-	-
132	КБ15-25-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,007	<u>126648,63</u> <u>29365,58</u>	-	887	206	-	<u>269,7555</u>	<u>1,89</u>
		Разом прямі витрати по розділу 15					112445	23022	-		<u>211,45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					112445				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89423				
		всього заробітна плата, грн.					23022				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12419				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4433				
		Всього будівельні роботи, грн.					124864				

		Всього по розділу 15					124864				
		Розділ 16. Квартира №48									
		Стеля (пр.1-10)									
133	КР7-31-1	Улаштування плінтуса багета	100м	1,52475	<u>14671,33</u> <u>1387,92</u>	-	22370	2116	-	<u>13,9000</u>	<u>21,19</u>
						-			-	-	-
134	КР7-31-5	Улаштування декоративної вставки	100м	1,52475	<u>2853,74</u> <u>1689,84</u>	-	4351	2577	-	<u>14,7700</u>	<u>22,52</u>
						-			-	-	-
135	КР11-32-2	Оббивання поверхонь стель	100м2	0,65	<u>40993,17</u> <u>661,97</u>	-	26646	430	-	<u>7,2800</u>	<u>4,73</u>
						-			-	-	-
		Стіни або перегородки пр.1									
136	КР20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,184	<u>2757,68</u> <u>980,54</u>	-	507	180	-	<u>9,5700</u>	<u>1,76</u>
						-			-	-	-
137	КБ15-56-3 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,184	<u>5845,67</u> <u>5123,35</u>	-	1076	943	-	<u>45,4480</u>	<u>8,36</u>
						-			-	-	-
138	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	18,4	<u>19,96</u>	-	367	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укоси	100м2	0,184	<u>33773,76</u> 5147,99	<u>1,46</u> 1,29	6214	947	-	<u>47,2900</u> 0,0111	<u>8,7</u> -
140	КБ15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,006	<u>5845,67</u> 5123,35	-	35	31	-	<u>45,4480</u> -	<u>0,27</u> -
141	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	0,6	<u>19,96</u> -	-	12	-	-	-	-
142	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.2	100м2	0,006	<u>15680,70</u> 4660,44	-	94	28	-	<u>43,8300</u> -	<u>0,26</u> -
143	КР20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,154	<u>2757,68</u> 980,54	-	425	151	-	<u>9,5700</u> -	<u>1,47</u> -
144	КБ15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,154	<u>5845,67</u> 5123,35	-	900	789	-	<u>45,4480</u> -	<u>7</u> -
145	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	15,4	<u>19,96</u> -	-	307	-	-	-	-
146	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укоси	100м2	0,154	<u>33773,76</u> 5147,99	<u>1,46</u> 1,29	5201	793	-	<u>47,2900</u> 0,0111	<u>7,28</u> -
147	КБ15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,018	<u>5845,67</u> 5123,35	-	105	92	-	<u>45,4480</u> -	<u>0,82</u> -
148	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	1,8	<u>19,96</u> -	-	36	-	-	-	-
149	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.3	100м2	0,018	<u>15680,70</u> 4660,44	-	282	84	-	<u>43,8300</u> -	<u>0,79</u> -
150	КР20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,299	<u>2757,68</u> 980,54	-	825	293	-	<u>9,5700</u> -	<u>2,86</u> -
151	КБ15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,299	<u>5845,67</u> 5123,35	-	1748	1532	-	<u>45,4480</u> -	<u>13,59</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	29,9	<u>19,96</u>	-	597	-	-	-	-
153	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укоси	100м2	0,299	<u>33773,76</u> 5147,99	<u>1,46</u> 1,29	10098	1539	-	<u>47,2900</u> 0,0111	<u>14,14</u> -
154	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,01	<u>5845,67</u> 5123,35	-	58	51	-	<u>45,4480</u>	<u>0,45</u> -
155	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	1	<u>19,96</u>	-	20	-	-	-	-
156	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.4	100м2	0,01	<u>15680,70</u> 4660,44	-	157	47	-	<u>43,8300</u>	<u>0,44</u> -
157	KP20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,332	<u>2757,68</u> 980,54	-	916	326	-	<u>9,5700</u>	<u>3,18</u> -
158	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,332	<u>5845,67</u> 5123,35	-	1941	1701	-	<u>45,4480</u>	<u>15,09</u> -
159	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	33,2	<u>19,96</u>	-	663	-	-	-	-
160	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укоси	100м2	0,332	<u>33773,76</u> 5147,99	<u>1,46</u> 1,29	11213	1709	-	<u>47,2900</u> 0,0111	<u>15,7</u> -
161	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,01	<u>5845,67</u> 5123,35	-	58	51	-	<u>45,4480</u>	<u>0,45</u> -
162	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	1	<u>19,96</u>	-	20	-	-	-	-
163	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.5	100м2	0,01	<u>15680,70</u> 4660,44	-	157	47	-	<u>43,8300</u>	<u>0,44</u> -
164	KP20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,149	<u>2757,68</u> 980,54	-	411	146	-	<u>9,5700</u>	<u>1,43</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	КБ15-56-3 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,149	<u>5845,67</u> 5123,35	-	871	763	-	<u>45,4480</u>	<u>6,77</u>
166	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	14,9	<u>19,96</u>	-	297	-	-	-	-
167	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування уко.	100м2	0,149	<u>15680,70</u> 4660,44	-	2336	694	-	<u>43,8300</u>	<u>6,53</u>
168	КБ15-56-3 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,014	<u>5845,67</u> 5123,35	-	82	72	-	<u>45,4480</u>	<u>0,64</u>
169	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	1,4	<u>19,96</u>	-	28	-	-	-	-
170	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.6	100м2	0,014	<u>15680,70</u> 4660,44	-	220	65	-	<u>43,8300</u>	<u>0,61</u>
171	КР20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,1435	<u>2757,68</u> 980,54	-	396	141	-	<u>9,5700</u>	<u>1,37</u>
172	КБ15-56-3 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1435	<u>5845,67</u> 5123,35	-	839	735	-	<u>45,4480</u>	<u>6,52</u>
173	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	14,35	<u>19,96</u>	-	286	-	-	-	-
174	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	100м2	0,1435	<u>15680,70</u> 4660,44	-	2250	669	-	<u>43,8300</u>	<u>6,29</u>
175	КБ15-25-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1435	<u>126648,63</u> 29365,58	-	18174	4214	-	<u>269,7555</u>	<u>38,71</u>
176	& С1545-151П варіант 1	Система вирівнювання SVP (клинки)	пач	0,8	<u>396,79</u>	-	317	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	& C1545-151П варіант 2	Система вирівнювання SVP (mini)	пач	0,8	<u>1250,53</u> -	- -	1000	-	- -	- -	- -
178	KB15-25-1 H2=1,15; H5=1,15	укуси Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт при.7	100м2	0,008	<u>126648,63</u> 29365,58	- -	1013	235	- -	<u>269,7555</u> -	<u>2,16</u> -
179	KP20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,149	<u>2757,68</u> 980,54	- -	411	146	- -	<u>9,5700</u> -	<u>1,43</u> -
180	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,149	<u>5845,67</u> 5123,35	- -	871	763	- -	<u>45,4480</u> -	<u>6,77</u> -
181	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	14,9	<u>19,96</u> -	- -	297	-	- -	- -	- -
182	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укуси	100м2	0,149	<u>33773,76</u> 5147,99	<u>1,46</u> 1,29	5032	767	- -	<u>47,2900</u> 0,0111	<u>7,05</u> -
183	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,014	<u>5845,67</u> 5123,35	- -	82	72	- -	<u>45,4480</u> -	<u>0,64</u> -
184	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	1,4	<u>19,96</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
185	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.8	100м2	0,014	<u>15680,70</u> 4660,44	- -	220	65	- -	<u>43,8300</u> -	<u>0,61</u> -
186	KB15-25-1 H2=1,15; H5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,094	<u>126648,63</u> 29365,58	- -	11905	2760	- -	<u>269,7555</u> -	<u>25,36</u> -
187	& C1545-151П варіант 1	Система вирівнювання SVP (клинки)	пач	0,5	<u>396,79</u> -	- -	198	-	- -	- -	- -
188	& C1545-151П варіант 2	Система вирівнювання SVP (mini) уко.	пач	0,5	<u>1250,53</u> -	- -	625	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	КБ15-25-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт пр.9	100м2	0,002	<u>126648,63</u> 29365,58	-	253	59	-	<u>269,7555</u>	<u>0,54</u>
190	КБ15-25-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,163	<u>126648,63</u> 29365,58	-	20644	4787	-	<u>269,7555</u>	<u>43,97</u>
191	& С1545-151П варіант 1	Система вирівнювання SVP (клинки)	пач	0,8	<u>396,79</u> -	-	317	-	-	-	-
192	& С1545-151П варіант 2	Система вирівнювання SVP (mini)	пач	0,8	<u>1250,53</u> -	-	1000	-	-	-	-
193	КБ15-25-1 Н2=1,15; Н5=1,15	уко. Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт пр.10	100м2	0,002	<u>126648,63</u> 29365,58	-	253	59	-	<u>269,7555</u>	<u>0,54</u>
194	КР20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,408	<u>2757,68</u> 980,54	-	1125	400	-	<u>9,5700</u>	<u>3,9</u>
195	КБ15-56-3 К=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,408	<u>5845,67</u> 5123,35	-	2385	2090	-	<u>45,4480</u>	<u>18,54</u>
196	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	40,8	<u>19,96</u> -	-	814	-	-	-	-
197	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укосями	100м2	0,408	<u>33773,76</u> 5147,99	<u>1,46</u> 1,29	13780	2100	<u>1</u> 1	<u>47,2900</u> 0,0111	<u>19,29</u> -
198	КБ15-56-3 К=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,013	<u>5845,67</u> 5123,35	-	76	67	-	<u>45,4480</u>	<u>0,59</u>
199	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	1,3	<u>19,96</u> -	-	26	-	-	-	-
200	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	100м2	0,013	<u>15680,70</u> 4660,44	-	204	61	-	<u>43,8300</u>	<u>0,57</u>
		Разом прямі витрати по розділу 16					186465	38387	<u>1</u> 1		<u>352,32</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					186465				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					148077 38388 20700 42,23 7388 207165				
		Всього по розділу 16					207165				
		Розділ 17. Квартира №49									
201	KP7-31-1	Стеля (пр.1-10) Улаштування плінтуса багета	100м	1,71475	<u>14671,33</u>	-	25158	2380	-	<u>13,9000</u>	<u>23,84</u>
					1387,92	-			-	-	-
202	KP7-31-5	Улаштування декоративної вставки	100м	1,71475	<u>2853,74</u>	-	4893	2898	-	<u>14,7700</u>	<u>25,33</u>
					1689,84	-			-	-	-
203	KP11-32-2	Оббивання поверхонь стель	100м2	0,731	<u>40993,17</u>	-	29966	484	-	<u>7,2800</u>	<u>5,32</u>
					661,97	-			-	-	-
		Стіни або перегородки пр.1									
204	KP20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,35	<u>2757,68</u>	-	965	343	-	<u>9,5700</u>	<u>3,35</u>
					980,54	-			-	-	-
205	KB15-56-3 K=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,35	<u>5845,67</u>	-	2046	1793	-	<u>45,4480</u>	<u>15,91</u>
					5123,35	-			-	-	-
206	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	35	<u>19,96</u>	-	699	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
207	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,35	<u>33773,76</u>	1,46	11821	1802	1	<u>47,2900</u>	<u>16,55</u>
		укоси			5147,99	1,29			-	0,0111	-
208	KB15-56-3 K=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,01	<u>5845,67</u>	-	58	51	-	<u>45,4480</u>	<u>0,45</u>
					5123,35	-			-	-	-
209	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	1	<u>19,96</u>	-	20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.2	100м2	0,01	<u>15680,70</u> 4660,44	-	157	47	-	<u>43,8300</u>	<u>0,44</u>
211	KP20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,179	<u>2757,68</u> 980,54	-	494	176	-	<u>9,5700</u>	<u>1,71</u>
212	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,179	<u>5845,67</u> 5123,35	-	1046	917	-	<u>45,4480</u>	<u>8,14</u>
213	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	17,9	<u>19,96</u>	-	357	-	-	-	-
214	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укоси	100м2	0,179	<u>33773,76</u> 5147,99	<u>1,46</u> 1,29	6046	921	-	<u>47,2900</u> 0,0111	<u>8,46</u>
215	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,02	<u>5845,67</u> 5123,35	-	117	102	-	<u>45,4480</u>	<u>0,91</u>
216	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	2	<u>19,96</u>	-	40	-	-	-	-
217	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.3	100м2	0,02	<u>15680,70</u> 4660,44	-	314	93	-	<u>43,8300</u>	<u>0,88</u>
218	KP20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,262	<u>2757,68</u> 980,54	-	723	257	-	<u>9,5700</u>	<u>2,51</u>
219	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,262	<u>5845,67</u> 5123,35	-	1532	1342	-	<u>45,4480</u>	<u>11,91</u>
220	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	26,2	<u>19,96</u>	-	523	-	-	-	-
221	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укоси	100м2	0,262	<u>33773,76</u> 5147,99	<u>1,46</u> 1,29	8849	1349	-	<u>47,2900</u> 0,0111	<u>12,39</u>
222	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,01	<u>5845,67</u> 5123,35	-	58	51	-	<u>45,4480</u>	<u>0,45</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	1	<u>19,96</u> -	-	20	-	-	-	-
224	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.4	100м2	0,01	<u>15680,70</u> 4660,44	-	157	47	-	<u>43,8300</u>	<u>0,44</u>
225	KP20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,414	<u>2757,68</u> 980,54	-	1142	406	-	<u>9,5700</u>	<u>3,96</u>
226	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,414	<u>5845,67</u> 5123,35	-	2420	2121	-	<u>45,4480</u>	<u>18,82</u>
227	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	41,4	<u>19,96</u> -	-	826	-	-	-	-
228	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укосями	100м2	0,414	<u>33773,76</u> 5147,99	<u>1,46</u> 1,29	13982	2131	<u>1</u> 1	<u>47,2900</u> 0,0111	<u>19,58</u>
229	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,013	<u>5845,67</u> 5123,35	-	76	67	-	<u>45,4480</u>	<u>0,59</u>
230	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	1,3	<u>19,96</u> -	-	26	-	-	-	-
231	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.5	100м2	0,013	<u>15680,70</u> 4660,44	-	204	61	-	<u>43,8300</u>	<u>0,57</u>
232	KP20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,1429	<u>2757,68</u> 980,54	-	394	140	-	<u>9,5700</u>	<u>1,37</u>
233	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1429	<u>5845,67</u> 5123,35	-	835	732	-	<u>45,4480</u>	<u>6,49</u>
234	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	14,29	<u>19,96</u> -	-	285	-	-	-	-
235	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укосями	100м2	0,1429	<u>33773,76</u> 5147,99	<u>1,46</u> 1,29	4826	736	-	<u>47,2900</u> 0,0111	<u>6,76</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	КБ15-56-3 К=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,014	<u>5845,67</u> 5123,35	-	82	72	-	<u>45,4480</u>	<u>0,64</u>
237	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	1,4	<u>19,96</u>	-	28	-	-	-	-
238	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.6	100м2	0,014	<u>15680,70</u> 4660,44	-	220	65	-	<u>43,8300</u>	<u>0,61</u>
239	КР20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,1405	<u>2757,68</u> 980,54	-	387	138	-	<u>9,5700</u>	<u>1,34</u>
240	КБ15-56-3 К=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1405	<u>5845,67</u> 5123,35	-	821	720	-	<u>45,4480</u>	<u>6,39</u>
241	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	14,05	<u>19,96</u>	-	280	-	-	-	-
242	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	100м2	0,1405	<u>15680,70</u> 4660,44	-	2203	655	-	<u>43,8300</u>	<u>6,16</u>
243	КБ15-25-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1405	<u>126648,63</u> 29365,58	-	17794	4126	-	<u>269,7555</u>	<u>37,9</u>
244	& С1545-151П варіант 1	Система вирівнювання SVP (клинки)	пач	0,8	<u>396,79</u>	-	317	-	-	-	-
245	& С1545-151П варіант 2	Система вирівнювання SVP (mini)	пач	0,8	<u>1250,53</u>	-	1000	-	-	-	-
246	КБ15-25-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт пр.7	100м2	0,008	<u>126648,63</u> 29365,58	-	1013	235	-	<u>269,7555</u>	<u>2,16</u>
247	КР20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,34	<u>2757,68</u> 980,54	-	938	333	-	<u>9,5700</u>	<u>3,25</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	КБ15-56-3 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,34	<u>5845,67</u> 5123,35	- -	1988	1742	- -	<u>45,4480</u> -	<u>15,45</u> -
249	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	34	<u>19,96</u> -	- -	679	-	- -	- -	- -
250	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укосями	100м2	0,34	<u>33773,76</u> 5147,99	<u>1,46</u> 1,29	11483	1750	- -	<u>47,2900</u> 0,0111	<u>16,08</u> -
251	КБ15-56-3 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,01	<u>5845,67</u> 5123,35	- -	58	51	- -	<u>45,4480</u> -	<u>0,45</u> -
252	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	1	<u>19,96</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
253	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.8	100м2	0,01	<u>15680,70</u> 4660,44	- -	157	47	- -	<u>43,8300</u> -	<u>0,44</u> -
254	КБ15-25-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,096	<u>126648,63</u> 29365,58	- -	12158	2819	- -	<u>269,7555</u> -	<u>25,9</u> -
255	& С1545-151П варіант 1	Система вирівнювання SVP (клинки)	пач	0,5	<u>396,79</u> -	- -	198	-	- -	- -	- -
256	& С1545-151П варіант 2	Система вирівнювання SVP (mini) укосями	пач	0,5	<u>1250,53</u> -	- -	625	-	- -	- -	- -
257	КБ15-25-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт пр.9	100м2	0,002	<u>126648,63</u> 29365,58	- -	253	59	- -	<u>269,7555</u> -	<u>0,54</u> -
258	КБ15-25-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,163	<u>126648,63</u> 29365,58	- -	20644	4787	- -	<u>269,7555</u> -	<u>43,97</u> -
259	& С1545-151П варіант 1	Система вирівнювання SVP (клинки)	пач	1	<u>396,79</u> -	- -	397	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	& C1545-151П варіант 2	Система вирівнювання SVP (mini) укуси	пач	1	<u>1250,53</u> -	-	1251	-	-	-	-
261	КБ15-25-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт пр.10	100м2	0,002	<u>126648,63</u> 29365,58	-	253	59	-	<u>269,7555</u>	<u>0,54</u>
262	КР20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,127	<u>2757,68</u> 980,54	-	350	125	-	<u>9,5700</u>	<u>1,22</u>
263	КБ15-56-3 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,127	<u>5845,67</u> 5123,35	-	742	651	-	<u>45,4480</u>	<u>5,77</u>
264	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	12,7	<u>19,96</u> -	-	253	-	-	-	-
265	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування укуси	100м2	0,127	<u>15680,70</u> 4660,44	-	1991	592	-	<u>43,8300</u>	<u>5,57</u>
266	КБ15-56-3 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,014	<u>5845,67</u> 5123,35	-	82	72	-	<u>45,4480</u>	<u>0,64</u>
267	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	1,4	<u>19,96</u> -	-	28	-	-	-	-
268	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	100м2	0,014	<u>15680,70</u> 4660,44	-	220	65	-	<u>43,8300</u>	<u>0,61</u>
		Разом прямі витрати по розділу 17					199988	40610	<u>2</u> 1		<u>372,76</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					199988				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					159376				
		всього заробітна плата, грн.					40611				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21897				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					221885				

		Всього по розділу 17					221885				
		Розділ 18. Опоряджень 2-5-го поверху									
		Разом прямі витрати по розділу 18					-	-	-		-

		Всього по розділу 18					-				
		Розділ 19. Квартира №51,55,59,63									
269	KP7-31-1	Стеля (пр.1-5) Улаштування плінтуса багета	100м	2,76331	<u>14671,33</u> 1387,92	-	40541	3835	-	<u>13,9000</u>	<u>38,41</u>
270	KP7-31-5	Улаштування декоративної вставки	100м	2,76331	<u>2853,74</u> 1689,84	-	7886	4670	-	<u>14,7700</u>	<u>40,81</u>
271	KP11-32-2	Оббивання поверхонь стель // Натяжною плівкою// Стіни або перегородки пр.1	100м2	1,178	<u>40993,17</u> 661,97	-	48290	780	-	<u>7,2800</u>	<u>8,58</u>
272	KP20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	1,168	<u>2757,68</u> 980,54	-	3221	1145	-	<u>9,5700</u>	<u>11,18</u>
273	KB15-56-3 K=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,168	<u>5845,67</u> 5123,35	-	6828	5984	-	<u>45,4480</u>	<u>53,08</u>
274	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	116,8	<u>19,96</u> -	-	2331	-	-	-	-
275	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укосями	100м2	1,168	<u>33773,76</u> 5147,99	<u>1,46</u> 1,29	39448	6013	<u>2</u> 2	<u>47,2900</u> 0,0111	<u>55,23</u> 0,01
276	KB15-56-3 K=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,052	<u>5845,67</u> 5123,35	-	304	266	-	<u>45,4480</u>	<u>2,36</u>
277	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	5,2	<u>19,96</u> -	-	104	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.2	100м2	0,052	<u>15680,70</u> 4660,44	-	815	242	-	<u>43,8300</u>	<u>2,28</u>
279	KP20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	1,336	<u>2757,68</u> 980,54	-	3684	1310	-	<u>9,5700</u>	<u>12,79</u>
280	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,336	<u>5845,67</u> 5123,35	-	7810	6845	-	<u>45,4480</u>	<u>60,72</u>
281	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	133,6	<u>19,96</u>	-	2667	-	-	-	-
282	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укосями	100м2	1,336	<u>33773,76</u> 5147,99	<u>1,46</u> 1,29	45122	6878	<u>2</u> 2	<u>47,2900</u> 0,0111	<u>63,18</u> 0,01
283	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,04	<u>5845,67</u> 5123,35	-	234	205	-	<u>45,4480</u>	<u>1,82</u>
284	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	4	<u>19,96</u>	-	80	-	-	-	-
285	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.3	100м2	0,04	<u>15680,70</u> 4660,44	-	627	186	-	<u>43,8300</u>	<u>1,75</u>
286	KB15-25-1 H2=1,15; H5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,644	<u>126648,63</u> 29365,58	-	81562	18911	-	<u>269,7555</u>	<u>173,72</u>
287	& C1545- 151П варіант 1	Система вирівнювання SVP (клинки)	пач	2	<u>396,79</u>	-	794	-	-	-	-
288	& C1545- 151П варіант 2	Система вирівнювання SVP (mini)	пач	2	<u>1250,53</u>	-	2501	-	-	-	-
289	KB15-25-1 H2=1,15; H5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт пр.4	100м2	0,008	<u>126648,63</u> 29365,58	-	1013	235	-	<u>269,7555</u>	<u>2,16</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	КБ15-25-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,46	<u>126648,63</u> 29365,58	-	58258	13508	-	<u>269,7555</u>	<u>124,09</u>
291	& С1545- 151П	Система вирівнювання SVP (клинки)	пач	1,5	<u>396,79</u> -	-	595	-	-	-	-
292	варіант 1 & С1545- 151П	Система вирівнювання SVP (mini)	пач	1,5	<u>1250,53</u> -	-	1876	-	-	-	-
293	варіант 2 КБ15-25-1 Н2=1,15; Н5=1,15	укуси Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,008	<u>126648,63</u> 29365,58	-	1013	235	-	<u>269,7555</u>	<u>2,16</u>
294	КР20-19-1	пр.5 Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,486	<u>2757,68</u> 980,54	-	1340	477	-	<u>9,5700</u>	<u>4,65</u>
295	КБ15-56-3 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,486	<u>5845,67</u> 5123,35	-	2841	2490	-	<u>45,4480</u>	<u>22,09</u>
296	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	48,6	<u>19,96</u> -	-	970	-	-	-	-
297	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	100м2	0,486	<u>15680,70</u> 4660,44	-	7621	2265	-	<u>43,8300</u>	<u>21,3</u>
298	КБ15-25-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,486	<u>126648,63</u> 29365,58	-	61551	14272	-	<u>269,7555</u>	<u>131,1</u>
299	& С1545- 151П	Система вирівнювання SVP (клинки)	пач	1,5	<u>396,79</u> -	-	595	-	-	-	-
300	варіант 1 & С1545- 151П	Система вирівнювання SVP (mini)	пач	1,5	<u>1250,53</u> -	-	1876	-	-	-	-
301	варіант 2 КБ15-25-1 Н2=1,15; Н5=1,15	уко Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,028	<u>126648,63</u> 29365,58	-	3546	822	-	<u>269,7555</u>	<u>7,55</u>
		Разом прямі витрати по розділу 19					437944	91574	<u>4</u> 4		<u>841,01</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					437944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					346366 91578 49393 100,93 17631 487337				
		Всього по розділу 19					487337				
		Розділ 20. Квартира №52,56,60,64									
302	KP7-31-1	Стеля (пр.1-10) Улаштування плінтуса багета	100м	6,09898	14671,33	-	89480	8465	-	13,9000	84,78
					1387,92	-			-	-	-
303	KP7-31-5	Улаштування декоративної вставки	100м	6,09898	2853,74	-	17405	10306	-	14,7700	90,08
					1689,84	-			-	-	-
304	KP11-32-2	Оббивання поверхонь стель // Натяжною плівкою// Стіни або перегородки пр.1	100м2	2,6	40993,17	-	106582	1721	-	7,2800	18,93
					661,97	-			-	-	-
305	KP20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,736	2757,68	-	2030	722	-	9,5700	7,04
					980,54	-			-	-	-
306	KB15-56-3 K=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,736	5845,67	-	4302	3771	-	45,4480	33,45
					5123,35	-			-	-	-
307	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	73,6	19,96	-	1469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
308	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укосями	100м2	0,736	33773,76	1,46	24857	3789	1	47,2900	34,81
					5147,99	1,29			1	0,0111	0,01
309	KB15-56-3 K=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,24	5845,67	-	1403	1230	-	45,4480	10,91
					5123,35	-			-	-	-
310	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	24	19,96	-	479	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.2	100м2	0,24	<u>15680,70</u> 4660,44	-	3763	1119	-	<u>43,8300</u>	<u>10,52</u>
312	KP20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,616	<u>2757,68</u> 980,54	-	1699	604	-	<u>9,5700</u>	<u>5,9</u>
313	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,616	<u>5845,67</u> 5123,35	-	3601	3156	-	<u>45,4480</u>	<u>28</u>
314	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	61,6	<u>19,96</u> -	-	1230	-	-	-	-
315	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укосями	100м2	0,616	<u>33773,76</u> 5147,99	<u>1,46</u> 1,29	20805	3171	<u>1</u> 1	<u>47,2900</u> 0,0111	<u>29,13</u> 0,01
316	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,072	<u>5845,67</u> 5123,35	-	421	369	-	<u>45,4480</u>	<u>3,27</u>
317	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	7,2	<u>19,96</u> -	-	144	-	-	-	-
318	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.3	100м2	0,072	<u>15680,70</u> 4660,44	-	1129	336	-	<u>43,8300</u>	<u>3,16</u>
319	KP20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	1,196	<u>2757,68</u> 980,54	-	3298	1173	-	<u>9,5700</u>	<u>11,45</u>
320	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,196	<u>5845,67</u> 5123,35	-	6991	6128	-	<u>45,4480</u>	<u>54,36</u>
321	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	119,6	<u>19,96</u> -	-	2387	-	-	-	-
322	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укосями	100м2	1,196	<u>33773,76</u> 5147,99	<u>1,46</u> 1,29	40393	6157	<u>2</u> 2	<u>47,2900</u> 0,0111	<u>56,56</u> 0,01
323	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,04	<u>5845,67</u> 5123,35	-	234	205	-	<u>45,4480</u>	<u>1,82</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	4	<u>19,96</u> -	-	80	-	-	-	-
325	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.4	100м2	0,04	<u>15680,70</u> 4660,44	-	627	186	-	<u>43,8300</u>	<u>1,75</u>
326	KP20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	1,328	<u>2757,68</u> 980,54	-	3662	1302	-	<u>9,5700</u>	<u>12,71</u>
327	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,328	<u>5845,67</u> 5123,35	-	7763	6804	-	<u>45,4480</u>	<u>60,35</u>
328	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	132,8	<u>19,96</u> -	-	2651	-	-	-	-
329	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укосями	100м2	1,328	<u>33773,76</u> 5147,99	<u>1,46</u> 1,29	44852	6837	<u>2</u> 2	<u>47,2900</u> 0,0111	<u>62,8</u> 0,01
330	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,04	<u>5845,67</u> 5123,35	-	234	205	-	<u>45,4480</u>	<u>1,82</u>
331	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	4	<u>19,96</u> -	-	80	-	-	-	-
332	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр. 5	100м2	0,04	<u>15680,70</u> 4660,44	-	627	186	-	<u>43,8300</u>	<u>1,75</u>
333	KP20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,596	<u>2757,68</u> 980,54	-	1644	584	-	<u>9,5700</u>	<u>5,7</u>
334	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,596	<u>5845,67</u> 5123,35	-	3484	3054	-	<u>45,4480</u>	<u>27,09</u>
335	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	59,6	<u>19,96</u> -	-	1190	-	-	-	-
336	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування уко.	100м2	0,596	<u>15680,70</u> 4660,44	-	9346	2778	-	<u>43,8300</u>	<u>26,12</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	КБ15-56-3 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,056	<u>5845,67</u> 5123,35	-	327	287	-	<u>45,4480</u>	<u>2,55</u>
338	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	5,6	<u>19,96</u>	-	112	-	-	-	-
339	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.6	100м2	0,056	<u>15680,70</u> 4660,44	-	878	261	-	<u>43,8300</u>	<u>2,45</u>
340	КР20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,574	<u>2757,68</u> 980,54	-	1583	563	-	<u>9,5700</u>	<u>5,49</u>
341	КБ15-56-3 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,574	<u>5845,67</u> 5123,35	-	3355	2941	-	<u>45,4480</u>	<u>26,09</u>
342	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	57,4	<u>19,96</u>	-	1146	-	-	-	-
343	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	100м2	0,574	<u>15680,70</u> 4660,44	-	9001	2675	-	<u>43,8300</u>	<u>25,16</u>
344	КБ15-25-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,574	<u>126648,63</u> 29365,58	-	72696	16856	-	<u>269,7555</u>	<u>154,84</u>
345	& С1545-151П варіант 1	Система вирівнювання SVP (клинки)	пач	2	<u>396,79</u>	-	794	-	-	-	-
346	& С1545-151П варіант 2	Система вирівнювання SVP (mini)	пач	2	<u>1250,53</u>	-	2501	-	-	-	-
347	КБ15-25-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт пр.7	100м2	0,032	<u>126648,63</u> 29365,58	-	4053	940	-	<u>269,7555</u>	<u>8,63</u>
348	КР20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,596	<u>2757,68</u> 980,54	-	1644	584	-	<u>9,5700</u>	<u>5,7</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	КБ15-56-3 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,596	<u>5845,67</u> 5123,35	-	3484	3054	-	<u>45,4480</u>	<u>27,09</u>
350	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	59,6	<u>19,96</u>	-	1190	-	-	-	-
351	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укосями	100м2	0,596	<u>33773,76</u> 5147,99	<u>1,46</u> 1,29	20129	3068	<u>1</u> 1	<u>47,2900</u> 0,0111	<u>28,18</u> 0,01
352	КБ15-56-3 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,056	<u>5845,67</u> 5123,35	-	327	287	-	<u>45,4480</u>	<u>2,55</u>
353	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	5,6	<u>19,96</u>	-	112	-	-	-	-
354	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.8	100м2	0,056	<u>15680,70</u> 4660,44	-	878	261	-	<u>43,8300</u>	<u>2,45</u>
355	КБ15-25-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,376	<u>126648,63</u> 29365,58	-	47620	11041	-	<u>269,7555</u>	<u>101,43</u>
356	& С1545-151П варіант 1	Система вирівнювання SVP (клинки)	пач	1	<u>396,79</u>	-	397	-	-	-	-
357	& С1545-151П варіант 2	Система вирівнювання SVP (mini) уко.	пач	1	<u>1250,53</u>	-	1251	-	-	-	-
358	КБ15-25-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт пр.9	100м2	0,008	<u>126648,63</u> 29365,58	-	1013	235	-	<u>269,7555</u>	<u>2,16</u>
359	КБ15-25-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,652	<u>126648,63</u> 29365,58	-	82575	19146	-	<u>269,7555</u>	<u>175,88</u>
360	& С1545-151П варіант 1	Система вирівнювання SVP (клинки)	пач	3	<u>396,79</u>	-	1190	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	& C1545-151П варіант 2	Система вирівнювання SVP (mini) уко.	пач	3	<u>1250,53</u> -	- -	3752	-	- -	- -	- -
362	КБ15-25-1 H2=1,15; H5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт пр.10	100м2	0,008	<u>126648,63</u> 29365,58	- -	1013	235	- -	<u>269,7555</u> -	<u>2,16</u> -
363	КР20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	1,632	<u>2757,68</u> 980,54	- -	4501	1600	- -	<u>9,5700</u> -	<u>15,62</u> -
364	КБ15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,632	<u>5845,67</u> 5123,35	- -	9540	8361	- -	<u>45,4480</u> -	<u>74,17</u> -
365	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	163,2	<u>19,96</u> -	- -	3257	-	- -	- -	- -
366	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укоси	100м2	1,632	<u>33773,76</u> 5147,99	<u>1,46</u> 1,29	55119	8402	<u>2</u> 2	<u>47,2900</u> 0,0111	<u>77,18</u> 0,02
367	КБ15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,052	<u>5845,67</u> 5123,35	- -	304	266	- -	<u>45,4480</u> -	<u>2,36</u> -
368	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	5,2	<u>19,96</u> -	- -	104	-	- -	- -	- -
369	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	100м2	0,052	<u>15680,70</u> 4660,44	- -	815	242	- -	<u>43,8300</u> -	<u>2,28</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 20					747003	155663	<u>9</u> 9		<u>1428,68</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					747003 591331 155672 83934 171,43 29951 830937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 20					830937				
		Розділ 21. Квартира №53,57,61,65									
		Стеля (пр.1-10)									
370	KP7-31-1	Улаштування плінтуса багета	100м	6,85901	14671,33	-	100631	9520	-	13,9000	95,34
					1387,92	-			-	-	-
371	KP7-31-5	Улаштування декоративної вставки	100м	6,85901	2853,74	-	19574	11591	-	14,7700	101,31
					1689,84	-			-	-	-
372	KP11-32-2	Оббивання поверхонь стель // Натяжною плівкою//	100м2	2,924	40993,17	-	119864	1936	-	7,2800	21,29
					661,97	-			-	-	-
		Стіни або перегородки пр.1									
373	KP20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	1,4	2757,68	-	3861	1373	-	9,5700	13,4
					980,54	-			-	-	-
374	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,4	5845,67	-	8184	7173	-	45,4480	63,63
					5123,35	-			-	-	-
375	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	140	19,96	-	2794	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
376	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	1,4	33773,76	1,46	47283	7207	2	47,2900	66,21
		укоси			5147,99	1,29			2	0,0111	0,02
377	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,04	5845,67	-	234	205	-	45,4480	1,82
					5123,35	-			-	-	-
378	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	4	19,96	-	80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
379	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	100м2	0,04	15680,70	-	627	186	-	43,8300	1,75
					4660,44	-			-	-	-
		пр.2									
380	KP20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,716	2757,68	-	1974	702	-	9,5700	6,85
					980,54	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	КБ15-56-3 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,716	<u>5845,67</u> 5123,35	-	4185	3668	-	<u>45,4480</u>	<u>32,54</u>
382	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	71,6	<u>19,96</u>	-	1429	-	-	-	-
383	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,716	<u>33773,76</u> 5147,99	<u>1,46</u> 1,29	24182	3686	<u>1</u> 1	<u>47,2900</u> 0,0111	<u>33,86</u> 0,01
384	КБ15-56-3 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,08	<u>5845,67</u> 5123,35	-	468	410	-	<u>45,4480</u>	<u>3,64</u>
385	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	8	<u>19,96</u>	-	160	-	-	-	-
386	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.3	100м2	0,08	<u>15680,70</u> 4660,44	-	1254	373	-	<u>43,8300</u>	<u>3,51</u>
387	КР20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	1,048	<u>2757,68</u> 980,54	-	2890	1028	-	<u>9,5700</u>	<u>10,03</u>
388	КБ15-56-3 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,048	<u>5845,67</u> 5123,35	-	6126	5369	-	<u>45,4480</u>	<u>47,63</u>
389	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	104,8	<u>19,96</u>	-	2092	-	-	-	-
390	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	1,048	<u>33773,76</u> 5147,99	<u>1,46</u> 1,29	35395	5395	<u>2</u> 1	<u>47,2900</u> 0,0111	<u>49,56</u> 0,01
391	КБ15-56-3 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,04	<u>5845,67</u> 5123,35	-	234	205	-	<u>45,4480</u>	<u>1,82</u>
392	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	4	<u>19,96</u>	-	80	-	-	-	-
393	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.4	100м2	0,04	<u>15680,70</u> 4660,44	-	627	186	-	<u>43,8300</u>	<u>1,75</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	KP20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	1,656	<u>2757,68</u> 980,54	-	4567	1624	-	<u>9,5700</u>	<u>15,85</u>
395	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,656	<u>5845,67</u> 5123,35	-	9680	8484	-	<u>45,4480</u>	<u>75,26</u>
396	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	165,6	<u>19,96</u>	-	3305	-	-	-	-
397	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укоси	100м2	1,656	<u>33773,76</u> 5147,99	<u>1,46</u> 1,29	55929	8525	<u>2</u> 2	<u>47,2900</u> 0,0111	<u>78,31</u> 0,02
398	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,052	<u>5845,67</u> 5123,35	-	304	266	-	<u>45,4480</u>	<u>2,36</u>
399	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	5,2	<u>19,96</u>	-	104	-	-	-	-
400	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.5	100м2	0,052	<u>15680,70</u> 4660,44	-	815	242	-	<u>43,8300</u>	<u>2,28</u>
401	KP20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,5716	<u>2757,68</u> 980,54	-	1576	560	-	<u>9,5700</u>	<u>5,47</u>
402	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,5716	<u>5845,67</u> 5123,35	-	3341	2929	-	<u>45,4480</u>	<u>25,98</u>
403	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	57,16	<u>19,96</u>	-	1141	-	-	-	-
404	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укоси	100м2	0,5716	<u>33773,76</u> 5147,99	<u>1,46</u> 1,29	19305	2943	<u>1</u> 1	<u>47,2900</u> 0,0111	<u>27,03</u> 0,01
405	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,056	<u>5845,67</u> 5123,35	-	327	287	-	<u>45,4480</u>	<u>2,55</u>
406	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	5,6	<u>19,96</u>	-	112	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.6	100м2	0,056	<u>15680,70</u> 4660,44	-	878	261	-	<u>43,8300</u>	<u>2,45</u>
408	KP20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,562	<u>2757,68</u> 980,54	-	1550	551	-	<u>9,5700</u>	<u>5,38</u>
409	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,562	<u>5845,67</u> 5123,35	-	3285	2879	-	<u>45,4480</u>	<u>25,54</u>
410	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	56,2	<u>19,96</u>	-	1122	-	-	-	-
411	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	100м2	0,562	<u>15680,70</u> 4660,44	-	8813	2619	-	<u>43,8300</u>	<u>24,63</u>
412	KB15-25-1 H2=1,15; H5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,562	<u>126648,63</u> 29365,58	-	71177	16503	-	<u>269,7555</u>	<u>151,6</u>
413	& C1545- 151П варіант 1	Система вирівнювання SVP (клинки)	пач	1,5	<u>396,79</u>	-	595	-	-	-	-
414	& C1545- 151П варіант 2	Система вирівнювання SVP (mini)	пач	1,5	<u>1250,53</u>	-	1876	-	-	-	-
415	KB15-25-1 H2=1,15; H5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт пр.7	100м2	0,032	<u>126648,63</u> 29365,58	-	4053	940	-	<u>269,7555</u>	<u>8,63</u>
416	KP20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	1,36	<u>2757,68</u> 980,54	-	3750	1334	-	<u>9,5700</u>	<u>13,02</u>
417	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,36	<u>5845,67</u> 5123,35	-	7950	6968	-	<u>45,4480</u>	<u>61,81</u>
418	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	136	<u>19,96</u>	-	2715	-	-	-	-
419	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укосями	100м2	1,36	<u>33773,76</u> 5147,99	<u>1,46</u> 1,29	45932	7001	<u>2</u> 2	<u>47,2900</u> 0,0111	<u>64,31</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	КБ15-56-3 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,04	<u>5845,67</u> 5123,35	-	234	205	-	<u>45,4480</u>	<u>1,82</u>
421	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH	кг	4	<u>19,96</u>	-	80	-	-	-	-
422	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.8	100м2	0,04	<u>15680,70</u> 4660,44	-	627	186	-	<u>43,8300</u>	<u>1,75</u>
423	КБ15-25-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,384	<u>126648,63</u> 29365,58	-	48633	11276	-	<u>269,7555</u>	<u>103,59</u>
424	& С1545-151П варіант 1	Система вирівнювання SVP (клинки)	пач	1	<u>396,79</u>	-	397	-	-	-	-
425	& С1545-151П варіант 2	Система вирівнювання SVP (міні)	пач	1	<u>1250,53</u>	-	1251	-	-	-	-
426	КБ15-25-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт пр.9	100м2	0,008	<u>126648,63</u> 29365,58	-	1013	235	-	<u>269,7555</u>	<u>2,16</u>
427	КБ15-25-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,652	<u>126648,63</u> 29365,58	-	82575	19146	-	<u>269,7555</u>	<u>175,88</u>
428	& С1545-151П варіант 1	Система вирівнювання SVP (клинки)	пач	2	<u>396,79</u>	-	794	-	-	-	-
429	& С1545-151П варіант 2	Система вирівнювання SVP (міні)	пач	2	<u>1250,53</u>	-	2501	-	-	-	-
430	КБ15-25-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт пр.10	100м2	0,008	<u>126648,63</u> 29365,58	-	1013	235	-	<u>269,7555</u>	<u>2,16</u>
431	КР20-19-1	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	100м2	0,508	<u>2757,68</u> 980,54	-	1401	498	-	<u>9,5700</u>	<u>4,86</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,508	5845,67 5123,35	- -	2970	2603	- -	45,4480	23,09
433	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	51	19,96 -	- -	1018	-	- -	- -	- -
434	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування укоси	100м2	0,508	15680,70 4660,44	- -	7966	2368	- -	43,8300	22,27
435	KB15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,056	5845,67 5123,35	- -	327	287	- -	45,4480	2,55
436	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	5,6	19,96 -	- -	112	-	- -	- -	- -
437	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	100м2	0,056	15680,70 4660,44	- -	878	261	- -	43,8300	2,45
		Разом прямі витрати по розділу 21					792220	162429	10 9		1490,98 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					792220				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					629781				
		всього заробітна плата, грн.					162438				
		Загальновиробничі витрати, грн.					87591				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					178,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31257				
		Всього будівельні роботи, грн.					879811				

		Всього по розділу 21					879811				
		Разом прямі витрати по кошторису					5896985	1174436	19803 3616		10933,97 28,85
		Разом будівельні роботи, грн.					5896985				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4702746				
		всього заробітна плата, грн.					1178052				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					638074 1306,1 228181 6535059 6535059				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					12268,92 1406233				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)
43/2903-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на Трубопровід господарчо-питного водопостачання - В1- (додаткові роботи)
Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку смт Макарів, вул.Садова, 1»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 162,286 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,40994 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 48,380 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопровід господарчо-питного водопостачання - В1-									
1	КБ16-14-3 К=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,5	<u>24753,03</u> 22656,61	-	12377	11328	-	<u>198,0300</u>	<u>99,02</u>
2	С113-1900 варіант 1	Труби поліпропіленові діаметром 32 мм	м	46,9	<u>179,31</u>	-	8410	-	-	-	-
3	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5	<u>430,42</u> 430,42	-	2152	2152	-	<u>4,0480</u>	<u>20,24</u>
4	С1545-13 варіант 11	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, для труби д.20х2,8	м	50	<u>46,58</u>	-	2329	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,07	<u>31087,39</u> 26268,54	<u>1631,60</u> 956,27	2176	1839	<u>114</u> 67	<u>229,6000</u> 8,8374	<u>16,07</u> 0,62
6	С113-1900 варіант 4	Труба д.40х3,7 /поліпропілен/	м	6,62	<u>500,93</u> -	-	3316	-	-	-	-
7	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,7	<u>430,42</u> 430,42	-	301	301	-	<u>4,0480</u> -	<u>2,83</u> -
8	С1545-13 варіант 14	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм,	м	7	<u>46,58</u> -	-	326	-	-	-	-
9	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,34	<u>33081,79</u> 25938,27	<u>3963,75</u> 2461,18	11248	8819	<u>1348</u> 837	<u>230,0920</u> 22,8770	<u>78,23</u> 7,78
10	С113-1900 варіант 5	Труба д.50х4,6 /поліпропілен/	м	32,16	<u>433,73</u> -	-	13949	-	-	-	-
11	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,4	<u>430,42</u> 430,42	-	1463	1463	-	<u>4,0480</u> -	<u>13,76</u> -
12	С1545-13 варіант 13	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм	м	34	<u>46,58</u> -	-	1584	-	-	-	-
13	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,12	<u>30186,83</u> 25938,27	-	3622	3113	-	<u>230,0920</u> -	<u>27,61</u> -
14	С113-1901 варіант 2	Труба д.63х5,8 /поліпропілен/	м	11,35	<u>684,73</u> -	-	7772	-	-	-	-
15	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,2	<u>430,42</u> 430,42	-	517	517	-	<u>4,0480</u> -	<u>4,86</u> -
16	С1545-13 варіант 16	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм,	м	12	<u>46,58</u> -	-	559	-	-	-	-
17	КР15-22-1	Установлення муфт	100 шт	0,04	<u>5695,29</u> 5580,14	-	228	223	-	<u>49,5000</u> -	<u>1,98</u> -
18	& С1630-107-2 варіант 3	Протипожежна муфта д.32	шт	3	<u>412,28</u> -	-	1237	-	-	-	-
19	& С1630-107-2 варіант 4	Протипожежна муфта д.65	шт	1	<u>632,60</u> -	-	633	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	KP15-27-4	Установлення лічильників [вodomірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	<u>302,62</u> 186,00	-	303	186	-	<u>1,6500</u>	<u>1,65</u>
21	C1630-975 варіант 1	Лічильник холодної води Dn25мм з імпульсним виходом JS-6,3-NK	шт	1	<u>8112,97</u>	-	8113	-	-	-	-
22	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>68,77</u> 46,91	-	69	47	-	<u>0,4100</u>	<u>0,41</u>
23	C1630-1159 варіант 1	Манометр технічний Р-16 атм (1,6 МПа)	комплект	1	<u>402,27</u>	-	402	-	-	-	-
24	& C1-2-4-18- ЕК варіант 1	Кран трьохходовий натяжний муфтовий 11Б 186к	шт	1	<u>451,03</u>	-	451	-	-	-	-
25	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>179,93</u> 155,27	<u>16,28</u> 0,90	180	155	<u>16</u> 1	<u>1,4100</u> 0,0080	<u>1,41</u> 0,01
26	& C1630- 734-1-Ц варіант 1	Фільтр тонкої очистки механічний DN25 мм, PN 1,6 МПа FF06-1AA Honeywell	шт	1	<u>6691,99</u>	-	6692	-	-	-	-
27	KP15-20-2	Установлення фланцевих фільтрів діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,01	<u>44876,42</u> 30519,76	<u>2331,86</u> 199,55	449	305	<u>23</u> 2	<u>277,1500</u> 1,7478	<u>2,77</u> 0,02
28	& C1630- 734-1-Ц варіант 2	Фільтр осадовий фланцевий Dn50 арт.821 Zetkama	шт	1	<u>3305,18</u>	-	3305	-	-	-	-
29	KP15-87-2	Установлення клапана зворотнього діаметром понад 25 до 40 мм	клапан	1	<u>497,84</u> 382,10	<u>11,81</u> 0,66	498	382	<u>12</u> 1	<u>3,5100</u> 0,0058	<u>3,51</u> 0,01
30	& C1630- 211192-22 варіант 1	Клапан зворотній підпружинений муфтовий Dn25 (1,6 МПа)	шт	1	<u>601,22</u>	-	601	-	-	-	-
31	KP15-22-1	Установлення кранів	100 шт	0,03	<u>5695,29</u> 5580,14	-	171	167	-	<u>49,5000</u>	<u>1,49</u>
32	& C1630- 125-304 варіант 2	Кран кульовий муфтовий Dn15	шт	1	<u>294,12</u>	-	294	-	-	-	-
33	& C111- 1744-14 варіант 2	Кран кульовий муфтовий Dn25 IVR-54	шт	2	<u>628,29</u>	-	1257	-	-	-	-
34	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок	100шт	0,01	<u>44876,42</u> 30519,76	<u>2331,86</u> 199,55	449	305	<u>23</u> 2	<u>277,1500</u> 1,7478	<u>2,77</u> 0,02
35	& C1630- 830211-26 варіант 1	Засувка чавунна фланцева з загумованим	шт	1	<u>12692,15</u>	-	12692	-	-	-	-
36	KP16-24-1	Установлення відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10шт	0,2	<u>7086,03</u> 3236,66	<u>3849,37</u> 1418,85	1417	647	<u>770</u> 284	<u>28,2900</u> 13,1400	<u>5,66</u> 2,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C101-204-7 варіант 1	Муфта з'єднувальна ПЕ/сталь	шт	1	<u>1860,51</u> -	-	1861	-	-	-	-
38	& C101-204-7 варіант 2	Перехід сталевий д.25 -д.20	шт	2	<u>24,51</u> -	-	49	-	-	-	-
39	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,01	<u>70285,22</u> 42765,65	<u>3815,72</u> 337,52	703	428	<u>38</u> 3	<u>392,8500</u> 2,9544	<u>3,93</u> 0,03
40	C111-960 варіант 1	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином Dn 65 арт. 111D Zetkama	шт	1	<u>7008,69</u> -	-	7009	-	-	-	-
41	KP15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	11	<u>755,48</u> 736,13	-	8310	8097	-	<u>6,5300</u> -	<u>71,83</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					129474	40474	<u>2344</u> 1197		<u>360,03</u> 11,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					129474 86656 41671 20232 37,55 6560 149706				
		----- Всього по розділу 1					149706				
42	KP15-23-2	Розділ 2. Поливальний кран; Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	2	<u>6257,69</u> 64,07	-	12515	128	-	<u>0,5600</u> -	<u>1,12</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					12515	128	-		<u>1,12</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12515 12387 128 65 0,12 21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					12580				

		Всього по розділу 2					12580				
		Разом прямі витрати по кошторису					141989	40602	<u>2344</u>		<u>361,15</u>
									1197		11,12
		Разом будівельні роботи, грн.					141989				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99043				
		всього заробітна плата, грн.					41799				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20297				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6581				
		Всього будівельні роботи, грн.					162286				

		Всього по кошторису					162286				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					409,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48380				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)
43/2903-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на Трубопровід побутової каналізації -К1.1- (додаткові роботи)
Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку смт Макарів, вул.Садова, 1»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 126,014 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,33945 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 37,390 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопровід побутової каналізації -К1.1-									
1	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 160 мм	100м	0,4	13172,41	-	5269	2937	-	63,1900	25,28
					7341,41	-			-	-	-
2	& C113-751-5	Труби каналізаційні з поліпропілену д.160 мм	м	40	401,97	-	16079	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,39	13172,41	-	5137	2863	-	63,1900	24,64
					7341,41	-			-	-	-
4	& C113-751-5	Труби каналізаційні з поліпропілену д.110х2,7 мм	м	39	197,97	-	7721	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
5	& C1-1-8-3-2-6	Прочистка д.160	шт	7	562,17	-	3935	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1-1-8-3-2-6 варіант 2	Прочистка д.110	шт	2	<u>256,17</u> -	-	512	-	-	-	-
7	& C1-1-8-3-2-6 варіант 3	Коліно д.110мм д.45°	шт	22	<u>154,17</u> -	-	3392	-	-	-	-
8	& C1-1-8-3-2-6 варіант 4	Коліно д.110мм д.90°	шт	2	<u>52,17</u> -	-	104	-	-	-	-
9	& C1-1-8-3-2-6 варіант 5	Коліно д.160мм д.45°	шт	8	<u>276,57</u> -	-	2213	-	-	-	-
10	& C1-1-8-3-2-6 варіант 6	Коліно д.160мм д.90°	шт	3	<u>419,37</u> -	-	1258	-	-	-	-
11	& C1-1-8-3-2-6 варіант 7	Трійник д.110хд.110ммхд.110 д.90°	шт	2	<u>113,37</u> -	-	227	-	-	-	-
12	& C1-1-8-3-2-6 варіант 8	Трійник д.160хд.160ммхд.160 д.90°	шт	10	<u>409,17</u> -	-	4092	-	-	-	-
13	& C1-1-8-3-2-6 варіант 9	Хрестовина д.160хд.160ммхд.160хд.160	шт	1	<u>613,17</u> -	-	613	-	-	-	-
14	& C1-1-8-3-2-6 варіант 10	Перехід д.160хд.110мм	шт	5	<u>225,57</u> -	-	1128	-	-	-	-
15	KP15-31-2	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм	шт	9	<u>851,74</u> <u>473,17</u>	-	7666	4259	-	<u>4,4500</u>	<u>40,05</u>
16	& C113-2275-5 варіант 5	Гільза каналізаційна для проходу стін д.110	шт	2	<u>683,23</u> -	-	1366	-	-	-	-
17	& C113-2275-5 варіант 4	Гільза каналізаційна для проходу стін д.160	шт	2	<u>972,91</u> -	-	1946	-	-	-	-
18	& C1-1-233 варіант 1	Ущільнення випуску д.160 мм	шт	4	<u>1568,17</u> -	-	6273	-	-	-	-
19	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації	шт	14	<u>1691,51</u> <u>1463,80</u>	-	23681	20493	-	<u>14,6600</u>	<u>205,24</u>
20	KP16-53-1	Установлення люка	шт	5	<u>3282,69</u> <u>244,69</u>	-	16413	1223	-	<u>2,4200</u>	<u>12,1</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					109025	31775	-		307,31
		Разом будівельні роботи, грн.					109025		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77250				
		всього заробітна плата, грн.					31775				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16989				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5615				
		Всього будівельні роботи, грн.					126014				

		Всього по розділу 1					126014				
		Разом прямі витрати по кошторису					109025	31775	-		307,31
		Разом будівельні роботи, грн.					109025		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77250				
		всього заробітна плата, грн.					31775				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16989				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5615				
		Всього будівельні роботи, грн.					126014				

		Всього по кошторису					126014				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					339,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37390				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02
на Архітектурне рішення**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці, непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ11-4-5	1,0385	<u>31,7777</u> 33	0,12	<u>3,8133</u> 3,96	174,69	<u>666,15</u> 692	<u>3582,57</u> 3720	<u>934,72</u> 970	7,48	<u>237,70</u> 247	<u>1838,57</u> 1909
2	КБ8-3-2	1,0385	<u>28,1300</u> 29,21	0,12	<u>3,3756</u> 3,51	174,69	<u>589,68</u> 612	<u>2991,06</u> 3106	<u>787,76</u> 818	7,48	<u>210,41</u> 219	<u>1587,85</u> 1649
3	КБ15-78-1	1,23	<u>417,8600</u> 513,97	0,12	<u>50,1432</u> 61,68	174,69	<u>8759,52</u> 10774	<u>50694,78</u> 62355	<u>13079,95</u> 16089	7,48	<u>3125,59</u> 3844	<u>24965,06</u> 30707
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

518_СД_ЗВВЛК_02-01-02

8	КБ15-183-1	-1,23	<u>231,3500</u>	0,12	<u>27,7620</u>	174,69	<u>4849,74</u>	<u>28456,05</u>	<u>7327,27</u>	7,48	<u>1730,50</u>	<u>13907,51</u>
			-284,56		-34,15		-5965	-35001	-9012		-2129	-17106
9	КБ15-158-2	-1,23	<u>13,6800</u>	0,12	<u>1,6416</u>	174,69	<u>286,77</u>	<u>1542,15</u>	<u>402,36</u>	7,48	<u>102,33</u>	<u>791,46</u>
			-16,83		-2,02		-353	-1897	-494		-126	-973
10	КБ8-3-5	2,2385	<u>49,7900</u>	0,12	<u>5,9748</u>	174,69	<u>1043,74</u>	<u>5550,09</u>	<u>1450,64</u>	7,48	<u>372,43</u>	<u>2866,81</u>
			111,45		13,37		2336	12424	3247		834	6417
13	КР8-24-2	0,61	<u>23,9692</u>	0,12	<u>2,8763</u>	174,69	<u>502,46</u>	<u>2395,74</u>	<u>637,60</u>	7,48	<u>179,29</u>	<u>1319,35</u>
			14,63		1,75		307	1461	389		109	805
15	КБ10-16-1	18,414	<u>33,7550</u>	0,12	<u>4,0506</u>	174,69	<u>707,60</u>	<u>3291,81</u>	<u>879,87</u>	7,48	<u>252,49</u>	<u>1839,96</u>
			621,57		74,59		13030	60615	16202		4649	33881
17	КБ10-1-1	88	<u>32,2148</u>	0,12	<u>3,8658</u>	174,69	<u>675,31</u>	<u>3585,22</u>	<u>937,32</u>	7,48	<u>240,97</u>	<u>1853,60</u>
			2834,91		340,19		59427	315500	82485		21205	163117
24	КБ13-70-1	28,422	<u>76,6566</u>	0,087	<u>6,6691</u>	174,69	<u>1165,03</u>	<u>7750,83</u>	<u>1961,49</u>	6,83	<u>523,56</u>	<u>3650,08</u>
			2178,74		189,55		33112	220294	55750		14881	103743
25	КБ13-70-3	28,422	<u>78,1200</u>	0,087	<u>6,7964</u>	174,69	<u>1187,27</u>	<u>7898,71</u>	<u>1998,92</u>	6,83	<u>533,56</u>	<u>3719,75</u>
			2220,33		193,17		33745	224497	56813		15165	105723
27	КБ12-20-3	14,3964	<u>11,0900</u>	0,12	<u>1,3308</u>	174,69	<u>232,48</u>	<u>1183,83</u>	<u>311,59</u>	7,48	<u>82,95</u>	<u>627,02</u>
			159,66		19,16		3347	17043	4486		1194	9027
30	КР8-26-2	14,3964	<u>31,4702</u>	0,12	<u>3,7764</u>	174,69	<u>659,70</u>	<u>3061,71</u>	<u>818,71</u>	7,48	<u>235,40</u>	<u>1713,81</u>
			453,06		54,37		9497	44077	11787		3389	24673
32	КБ12-12-1	14,3964	<u>125,4925</u>	0,12	<u>15,0591</u>	174,69	<u>2630,67</u>	<u>12564,22</u>	<u>3342,88</u>	7,48	<u>938,68</u>	<u>6912,23</u>
			1806,64		216,8		37872	180879	48125		13514	99511
40	КБ10-17-1	3	<u>9,5900</u>	0,12	<u>1,1508</u>	174,69	<u>201,03</u>	<u>958,92</u>	<u>255,19</u>	7,48	<u>71,73</u>	<u>527,95</u>
			28,77		3,45		603	2877	766		215	1584
44	КР8-40-11	0,3	<u>4,9900</u>	0,12	<u>0,5988</u>	174,69	<u>104,60</u>	<u>511,28</u>	<u>135,49</u>	7,48	<u>37,33</u>	<u>277,42</u>
			1,5		0,18		31	153	41		11	83
47	КБ12-16-1	10	<u>3,0500</u>	0,12	<u>0,3660</u>	174,69	<u>63,94</u>	<u>304,54</u>	<u>81,07</u>	7,48	<u>22,81</u>	<u>167,82</u>
			30,5		3,66		639	3045	811		228	1678
48	КБ12-16-2	4	<u>7,6500</u>	0,12	<u>0,9180</u>	174,69	<u>160,37</u>	<u>763,85</u>	<u>203,33</u>	7,48	<u>57,22</u>	<u>420,92</u>
			30,6		3,67		641	3055	814		229	1684
50	КР9-21-1	57,6	<u>2,8300</u>	0,12	<u>0,3396</u>	174,69	<u>59,32</u>	<u>300,91</u>	<u>79,25</u>	7,48	<u>21,17</u>	<u>159,74</u>
			163,01		19,56		3417	17332	4565		1219	9201
51	КБ9-75-2	0,3393	<u>179,5110</u>	0,12	<u>21,5413</u>	174,69	<u>3763,05</u>	<u>19827,70</u>	<u>5189,97</u>	7,48	<u>1342,74</u>	<u>10295,76</u>
			60,91		7,31		1277	6728	1760		456	3493
53	КБ13-16-6	0,145	<u>9,6496</u>	0,087	<u>0,8395</u>	174,69	<u>146,65</u>	<u>1202,03</u>	<u>296,71</u>	6,83	<u>65,91</u>	<u>509,27</u>
			1,4		0,12		21	174	43		10	74
54	КБ13-26-6	0,145	<u>7,2920</u>	0,087	<u>0,6344</u>	174,69	<u>110,82</u>	<u>896,32</u>	<u>221,57</u>	6,83	<u>49,80</u>	<u>382,19</u>
			1,06		0,09		16	130	32		7	55
55	КБ26-35-1	10,08	<u>29,0700</u>	0,092	<u>2,6744</u>	174,69	<u>467,20</u>	<u>3325,90</u>	<u>834,48</u>	7,15	<u>207,85</u>	<u>1509,53</u>
			293,03		26,96		4709	33525	8412		2095	15216
60	КБ9-47-1	1,584	<u>47,9074</u>	0,12	<u>5,7489</u>	174,69	<u>1004,27</u>	<u>4968,70</u>	<u>1314,05</u>	7,48	<u>358,35</u>	<u>2676,67</u>
			75,89		9,11		1591	7871	2081		568	4240
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	КБ16-7-12	0,66	<u>170,1728</u>	0,105	<u>17,8681</u>	174,69	<u>3121,39</u>	<u>18340,06</u>	<u>4721,52</u>	8,7	<u>1480,50</u>	<u>9323,41</u>
			112,32		11,79		2060	12105	3116		977	6153

518_СД_ЗВВЛК_02-01-02

65	КБ20-24-1	1,3	<u>43,8600</u>	0,105	<u>4,6053</u>	174,69	<u>804,50</u>	<u>4379,42</u>	<u>1140,46</u>	8,7	<u>381,58</u>	<u>2326,54</u>
			57,02		5,99		1046	5693	1483		496	3025
67	КБ20-23-1	13	<u>4,5100</u>	0,105	<u>0,4736</u>	174,69	<u>82,72</u>	<u>462,09</u>	<u>119,86</u>	8,7	<u>39,24</u>	<u>241,82</u>
			58,63		6,16		1075	6007	1559		510	3144
70	КБ12-14-2	2,202	<u>44,1597</u>	0,12	<u>5,2992</u>	174,69	<u>925,71</u>	<u>4420,14</u>	<u>1176,09</u>	7,48	<u>330,31</u>	<u>2432,11</u>
			97,24		11,67		2038	9733	2591		727	5356
76	КР8-41-2	2,945	<u>47,0560</u>	0,12	<u>5,6467</u>	174,69	<u>986,43</u>	<u>5181,81</u>	<u>1357,01</u>	7,48	<u>351,98</u>	<u>2695,42</u>
			138,58		16,63		2905	15260	3996		1037	7938
82	КБ12-17-1	2,08	<u>17,3692</u>	0,12	<u>2,0843</u>	174,69	<u>364,11</u>	<u>1823,97</u>	<u>481,38</u>	7,48	<u>129,92</u>	<u>975,41</u>
			36,12		4,34		757	3793	1002		270	2029
84	КБ13-16-6	0,648	<u>6,0467</u>	0,087	<u>0,5261</u>	174,69	<u>91,90</u>	<u>753,96</u>	<u>186,09</u>	6,83	<u>41,30</u>	<u>319,29</u>
			3,92		0,34		60	489	120		27	207
85	КБ13-26-6	0,648	<u>4,5793</u>	0,087	<u>0,3984</u>	174,69	<u>69,60</u>	<u>563,25</u>	<u>139,23</u>	6,83	<u>31,28</u>	<u>240,11</u>
			2,97		0,26		45	365	91		20	156
86	КР20-27-1	7,12	<u>8,8700</u>	0,12	<u>1,0644</u>	174,69	<u>185,94</u>	<u>885,67</u>	<u>235,75</u>	7,48	<u>66,35</u>	<u>488,04</u>
			63,15		7,58		1324	6306	1679		472	3475
87	КР20-27-2	7,12	<u>6,6900</u>	0,12	<u>0,8028</u>	174,69	<u>140,24</u>	<u>668,00</u>	<u>177,81</u>	7,48	<u>50,04</u>	<u>368,09</u>
			47,63		5,72		999	4756	1266		356	2621
88	КБ11-6-1	0,055	<u>135,0620</u>	0,12	<u>16,2074</u>	174,69	<u>2831,28</u>	<u>15202,07</u>	<u>3967,34</u>	7,48	<u>1010,26</u>	<u>7808,88</u>
			7,43		0,89		156	836	217		56	429
91	КБ11-11-1	0,055	<u>57,2823</u>	0,12	<u>6,8739</u>	174,69	<u>1200,80</u>	<u>5736,49</u>	<u>1526,20</u>	7,48	<u>428,47</u>	<u>3155,47</u>
			3,15		0,38		66	316	84		24	174
92	КБ11-11-2	0,055	<u>17,1712</u>	0,12	<u>2,0605</u>	174,69	<u>359,96</u>	<u>1749,34</u>	<u>464,05</u>	7,48	<u>128,44</u>	<u>952,45</u>
			0,95		0,11		20	97	25		7	52
94	КР8-32-4	0,089	<u>23,0056</u>	0,12	<u>2,7607</u>	174,69	<u>482,26</u>	<u>2531,91</u>	<u>663,12</u>	7,48	<u>172,08</u>	<u>1317,46</u>
			2,05		0,25		43	226	59		15	117
97	КБ6-11-7	0,012488	<u>231,6150</u>	0,12	<u>27,7938</u>	174,69	<u>4855,30</u>	<u>24651,34</u>	<u>6491,46</u>	7,48	<u>1732,48</u>	<u>13079,24</u>
			2,89		0,35		61	308	80		22	163
98	КР8-45-1	0,035	<u>96,7752</u>	0,12	<u>11,6130</u>	174,69	<u>2028,68</u>	<u>10647,66</u>	<u>2788,79</u>	7,48	<u>723,88</u>	<u>5541,35</u>
			3,38		0,41		71	373	98		25	194
99	КР8-45-5	-0,035	<u>1,0500</u>	0,12	<u>0,1260</u>	174,69	<u>22,01</u>	<u>115,63</u>	<u>30,28</u>	7,48	<u>7,85</u>	<u>60,14</u>
			-0,04		0		-1	-4	-1		0	-2
103	КБ15-78-1	0,075	<u>480,5390</u>	0,12	<u>57,6647</u>	174,69	<u>10073,44</u>	<u>58298,99</u>	<u>15041,93</u>	7,48	<u>3594,43</u>	<u>28709,80</u>
			36,04		4,32		756	4372	1127		270	2153
106	КР8-41-2	0,055	<u>47,0560</u>	0,12	<u>5,6467</u>	174,69	<u>986,43</u>	<u>5181,81</u>	<u>1357,01</u>	7,48	<u>351,98</u>	<u>2695,42</u>
			2,59		0,31		54	285	75		19	148
112	КР8-24-2	0,0441	<u>23,9692</u>	0,12	<u>2,8763</u>	174,69	<u>502,46</u>	<u>2395,74</u>	<u>637,60</u>	7,48	<u>179,29</u>	<u>1319,35</u>
			1,06		0,13		22	105	28		8	58
113	КБ10-16-1	0,041	<u>44,6410</u>	0,12	<u>5,3569</u>	174,69	<u>935,80</u>	<u>4353,41</u>	<u>1163,63</u>	7,48	<u>333,91</u>	<u>2433,34</u>
			1,83		0,22		38	178	48		14	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	КР8-26-2	0,051	<u>30,9500</u>	0,12	<u>3,7140</u>	174,69	<u>648,80</u>	<u>3007,10</u>	<u>804,30</u>	7,48	<u>231,51</u>	<u>1684,61</u>
			1,58		0,19		33	153	41		12	86
117	КБ13-70-1	0,102	<u>76,6566</u>	0,087	<u>6,6691</u>	174,69	<u>1165,03</u>	<u>7750,83</u>	<u>1961,49</u>	6,83	<u>523,56</u>	<u>3650,08</u>
			7,82		0,68		119	791	200		53	372

518_СД_ЗВВЛК_02-01-02

118	КБ13-70-3	0,102	<u>78,1200</u> 7,97	0,087	<u>6,7964</u> 0,69	174,69	<u>1187,27</u> 121	<u>7898,71</u> 806	<u>1998,92</u> 204	6,83	<u>533,56</u> 54	<u>3719,75</u> 379
120	КБ9-42-1	0,051	<u>58,3280</u> 2,97	0,12	<u>6,9994</u> 0,36	174,69	<u>1222,72</u> 62	<u>5976,29</u> 305	<u>1583,78</u> 81	7,48	<u>436,29</u> 22	<u>3242,79</u> 165
121	КР8-26-2	0,051	<u>30,9500</u> 1,58	0,12	<u>3,7140</u> 0,19	174,69	<u>648,80</u> 33	<u>3007,10</u> 153	<u>804,30</u> 41	7,48	<u>231,51</u> 12	<u>1684,61</u> 86
126	КР8-40-3	0,0982	<u>33,5800</u> 3,3	0,12	<u>4,0296</u> 0,4	174,69	<u>703,93</u> 69	<u>3440,61</u> 338	<u>911,80</u> 89	7,48	<u>251,18</u> 25	<u>1866,91</u> 183
129	КР20-27-7	0,16	<u>116,2310</u> 18,6	0,12	<u>13,9477</u> 2,23	174,69	<u>2436,53</u> 390	<u>13884,45</u> 2222	<u>3590,62</u> 574	7,48	<u>869,41</u> 139	<u>6896,56</u> 1103
130	КР20-27-8	0,16	<u>21,2627</u> 3,4	0,12	<u>2,5515</u> 0,41	174,69	<u>445,73</u> 71	<u>2539,75</u> 407	<u>656,81</u> 106	7,48	<u>159,04</u> 25	<u>1261,58</u> 202
131	КР20-27-9	-0,16	<u>40,2201</u> -6,43	0,12	<u>4,8264</u> -0,77	174,69	<u>843,13</u> -135	<u>4804,40</u> -769	<u>1242,46</u> -199	7,48	<u>300,85</u> -48	<u>2386,44</u> -382
132	КБ10-79-2	0,008	<u>226,6450</u> 1,82	0,12	<u>27,1974</u> 0,22	174,69	<u>4751,11</u> 38	<u>21654,57</u> 173	<u>5809,25</u> 46	7,48	<u>1695,30</u> 14	<u>12255,66</u> 98
134	КБ13-70-1	0,032	<u>76,6566</u> 2,45	0,087	<u>6,6691</u> 0,21	174,69	<u>1165,03</u> 37	<u>7750,83</u> 248	<u>1961,49</u> 63	6,83	<u>523,56</u> 17	<u>3650,08</u> 117
135	КБ13-70-3	0,032	<u>78,1200</u> 2,5	0,087	<u>6,7964</u> 0,22	174,69	<u>1187,27</u> 38	<u>7898,71</u> 253	<u>1998,92</u> 64	6,83	<u>533,56</u> 17	<u>3719,75</u> 119
137	КБ9-42-1	0,01	<u>56,8877</u> 0,57	0,12	<u>6,8265</u> 0,07	174,69	<u>1192,53</u> 12	<u>6090,38</u> 61	<u>1602,24</u> 16	7,48	<u>425,52</u> 4	<u>3220,29</u> 32
139	КБ13-16-6	0,061	<u>10,9940</u> 0,67	0,087	<u>0,9565</u> 0,06	174,69	<u>167,09</u> 10	<u>1370,84</u> 84	<u>338,34</u> 20	6,83	<u>75,09</u> 5	<u>580,52</u> 35
140	КБ13-26-6	0,061	<u>8,3260</u> 0,51	0,087	<u>0,7244</u> 0,04	174,69	<u>126,54</u> 8	<u>1024,10</u> 62	<u>253,14</u> 16	6,83	<u>56,87</u> 3	<u>436,55</u> 27
141	КБ9-42-1	0,086	<u>58,3280</u> 5,02	0,12	<u>6,9994</u> 0,6	174,69	<u>1222,72</u> 105	<u>5976,29</u> 514	<u>1583,78</u> 136	7,48	<u>436,29</u> 38	<u>3242,79</u> 279
144	КР8-40-3	0,052	<u>33,5800</u> 1,75	0,12	<u>4,0296</u> 0,21	174,69	<u>703,93</u> 37	<u>3440,61</u> 179	<u>911,80</u> 47	7,48	<u>251,18</u> 13	<u>1866,91</u> 97
148	КР20-27-7	0,16	<u>116,2310</u> 18,6	0,12	<u>13,9477</u> 2,23	174,69	<u>2436,53</u> 390	<u>13884,45</u> 2222	<u>3590,62</u> 574	7,48	<u>869,41</u> 139	<u>6896,56</u> 1103
149	КР20-27-8	0,16	<u>21,2627</u> 3,4	0,12	<u>2,5515</u> 0,41	174,69	<u>445,73</u> 71	<u>2539,75</u> 407	<u>656,81</u> 106	7,48	<u>159,04</u> 25	<u>1261,58</u> 202
150	КР20-27-9	-0,16	<u>52,4610</u> -8,39	0,12	<u>6,2953</u> -1,01	174,69	<u>1099,73</u> -176	<u>6266,61</u> -1002	<u>1620,59</u> -259	7,48	<u>392,41</u> -63	<u>3112,73</u> -498
151	КР20-27-7	0,16	<u>116,2310</u> 18,6	0,12	<u>13,9477</u> 2,23	174,69	<u>2436,53</u> 390	<u>13884,45</u> 2222	<u>3590,62</u> 574	7,48	<u>869,41</u> 139	<u>6896,56</u> 1103
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	КР20-27-8	0,16	<u>31,8941</u> 5,11	0,12	<u>3,8273</u> 0,61	174,69	<u>668,59</u> 107	<u>3809,63</u> 610	<u>985,21</u> 158	7,48	<u>238,57</u> 38	<u>1892,37</u> 303
153	КР20-27-9	-0,16	<u>40,2201</u> -6,43	0,12	<u>4,8264</u> -0,77	174,69	<u>843,13</u> -135	<u>4804,40</u> -769	<u>1242,46</u> -199	7,48	<u>300,85</u> -48	<u>2386,44</u> -382
154	КБ10-20-2	0,518	<u>171,9250</u> 89,06	0,12	<u>20,6310</u> 10,69	174,69	<u>3604,03</u> 1867	<u>19974,25</u> 10347	<u>5187,22</u> 2687	7,48	<u>1286,00</u> 666	<u>10077,25</u> 5220

518_СД_ЗВВЛК_02-01-02

155	КБ10-20-3	0,326	<u>130,3525</u> 42,49	0,12	<u>15,6423</u> 5,1	174,69	<u>2732,55</u> 891	<u>15144,35</u> 4937	<u>3932,92</u> 1282	7,48	<u>975,04</u> 318	<u>7640,51</u> 2491
156	КБ10-20-4	0,61	<u>99,6705</u> 60,8	0,12	<u>11,9605</u> 7,3	174,69	<u>2089,37</u> 1275	<u>11579,72</u> 7064	<u>3007,20</u> 1834	7,48	<u>745,54</u> 455	<u>5842,11</u> 3564
158	КБ10-25-4	1,0315	<u>27,3000</u> 28,16	0,12	<u>3,2760</u> 3,38	174,69	<u>572,28</u> 590	<u>2797,16</u> 2885	<u>741,28</u> 765	7,48	<u>204,20</u> 211	<u>1517,76</u> 1566
161	КБ10-25-3	1,0315	<u>31,5200</u> 32,51	0,12	<u>3,7824</u> 3,9	174,69	<u>660,75</u> 682	<u>3229,54</u> 3331	<u>855,86</u> 883	7,48	<u>235,77</u> 243	<u>1752,38</u> 1808
164	КБ10-96-2	0,4666	<u>274,7695</u> 128,2	0,12	<u>32,9723</u> 15,38	174,69	<u>5759,94</u> 2688	<u>32038,60</u> 14949	<u>8315,68</u> 3880	7,48	<u>2055,28</u> 959	<u>16130,90</u> 7527
171	КБ10-28-6	95	<u>7,3370</u> 697,02	0,12	<u>0,8804</u> 83,64	174,69	<u>153,80</u> 14611	<u>780,14</u> 74113	<u>205,47</u> 19519	7,48	<u>54,88</u> 5214	<u>414,15</u> 39344
175	КБ10-29-1	0,3972	<u>277,5923</u> 110,26	0,12	<u>33,3111</u> 13,23	174,69	<u>5819,11</u> 2311	<u>29909,16</u> 11880	<u>7860,22</u> 3122	7,48	<u>2076,39</u> 825	<u>15755,72</u> 6258
179	КБ7-60-3	0,034	<u>82,9450</u> 2,82	0,12	<u>9,9534</u> 0,34	174,69	<u>1738,76</u> 59	<u>9134,33</u> 311	<u>2392,08</u> 82	7,48	<u>620,43</u> 21	<u>4751,27</u> 162
180	КБ9-73-2	0,0206	<u>196,0180</u> 4,04	0,12	<u>23,5222</u> 0,48	174,69	<u>4109,09</u> 85	<u>22150,29</u> 456	<u>5777,06</u> 119	7,48	<u>1466,21</u> 30	<u>11352,36</u> 234
186	КБ13-16-6	0,0116	<u>10,6146</u> 0,12	0,087	<u>0,9235</u> 0,01	174,69	<u>161,32</u> 2	<u>1322,23</u> 15	<u>326,38</u> 3	6,83	<u>72,50</u> 1	<u>560,20</u> 6
187	КБ13-26-6	0,0116	<u>7,2920</u> 0,08	0,087	<u>0,6344</u> 0,01	174,69	<u>110,82</u> 1	<u>896,32</u> 10	<u>221,57</u> 2	6,83	<u>49,80</u> 1	<u>382,19</u> 4
188	КБ9-47-1	0,272	<u>47,9074</u> 13,03	0,12	<u>5,7489</u> 1,56	174,69	<u>1004,27</u> 273	<u>4968,70</u> 1352	<u>1314,05</u> 358	7,48	<u>358,35</u> 97	<u>2676,67</u> 728
190	КР20-12-3	0,16	<u>70,2179</u> 11,24	0,12	<u>8,4261</u> 1,35	174,69	<u>1471,96</u> 236	<u>8991,00</u> 1438	<u>2301,85</u> 368	7,48	<u>525,23</u> 84	<u>4299,04</u> 688
191	КБ9-72-1	0,16	<u>161,6212</u> 25,86	0,12	<u>19,3945</u> 3,1	174,69	<u>3388,03</u> 542	<u>18694,80</u> 2991	<u>4858,22</u> 778	7,48	<u>1208,93</u> 193	<u>9455,18</u> 1513
195	КБ13-16-6	0,2	<u>6,0467</u> 1,21	0,087	<u>0,5261</u> 0,11	174,69	<u>91,90</u> 18	<u>753,96</u> 151	<u>186,09</u> 38	6,83	<u>41,30</u> 8	<u>319,29</u> 64
196	КБ13-26-6	0,2	<u>4,5793</u> 0,92	0,087	<u>0,3984</u> 0,08	174,69	<u>69,60</u> 14	<u>563,25</u> 113	<u>139,23</u> 28	6,83	<u>31,28</u> 6	<u>240,11</u> 48
197	КР20-27-7	1,12	<u>116,2310</u> 130,18	0,12	<u>13,9477</u> 15,62	174,69	<u>2436,53</u> 2729	<u>13884,45</u> 15551	<u>3590,62</u> 4021	7,48	<u>869,41</u> 974	<u>6896,56</u> 7724
198	КР20-27-9	-1,12	<u>34,9740</u> -39,17	0,12	<u>4,1969</u> -4,7	174,69	<u>733,15</u> -821	<u>4177,74</u> -4679	<u>1080,40</u> -1210	7,48	<u>261,61</u> -293	<u>2075,16</u> -2324
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
199	КР20-27-1	1,28	<u>8,8700</u> 11,35	0,12	<u>1,0644</u> 1,36	174,69	<u>185,94</u> 238	<u>885,67</u> 1134	<u>235,75</u> 302	7,48	<u>66,35</u> 85	<u>488,04</u> 625
200	КР20-27-2	1,28	<u>6,6900</u> 8,56	0,12	<u>0,8028</u> 1,03	174,69	<u>140,24</u> 180	<u>668,00</u> 855	<u>177,81</u> 227	7,48	<u>50,04</u> 64	<u>368,09</u> 471
201	КБ6-11-7	0,19012	<u>231,6150</u> 44,04	0,12	<u>27,7938</u> 5,28	174,69	<u>4855,30</u> 923	<u>24651,34</u> 4687	<u>6491,46</u> 1235	7,48	<u>1732,48</u> 329	<u>13079,24</u> 2487
202	КБ9-75-1	0,19012	<u>275,2250</u> 52,32	0,12	<u>33,0270</u> 6,28	174,69	<u>5769,49</u> 1097	<u>30853,08</u> 5866	<u>8056,97</u> 1532	7,48	<u>2058,68</u> 391	<u>15885,14</u> 3020

518_СД_ЗВВЛК_02-01-02

205	КБ7-60-4	0,1522	<u>60,3250</u> 9,18	0,12	<u>7,2390</u> 1,1	174,69	<u>1264,58</u> 192	<u>6643,41</u> 1011	<u>1739,76</u> 265	7,48	<u>451,23</u> 69	<u>3455,57</u> 526
206	КБ9-73-2	0,17	<u>196,0180</u> 33,32	0,12	<u>23,5222</u> 4	174,69	<u>4109,09</u> 699	<u>22150,29</u> 3766	<u>5777,06</u> 982	7,48	<u>1466,21</u> 249	<u>11352,36</u> 1930
209	КБ6-11-7	0,0132	<u>231,6150</u> 3,06	0,12	<u>27,7938</u> 0,37	174,69	<u>4855,30</u> 64	<u>24651,34</u> 325	<u>6491,46</u> 86	7,48	<u>1732,48</u> 23	<u>13079,24</u> 173
210	КБ9-75-1	0,0132	<u>275,2250</u> 3,63	0,12	<u>33,0270</u> 0,44	174,69	<u>5769,49</u> 76	<u>30853,08</u> 407	<u>8056,97</u> 107	7,48	<u>2058,68</u> 27	<u>15885,14</u> 210
213	КБ13-16-6	0,0078	<u>9,6496</u> 0,07	0,087	<u>0,8395</u> 0,01	174,69	<u>146,65</u> 1	<u>1202,03</u> 9	<u>296,71</u> 2	6,83	<u>65,91</u> 1	<u>509,27</u> 4
214	КБ13-26-6	0,0078	<u>7,2920</u> 0,06	0,087	<u>0,6344</u> 0	174,69	<u>110,82</u> 1	<u>896,32</u> 7	<u>221,57</u> 2	6,83	<u>49,80</u> 0	<u>382,19</u> 3
215	КР20-27-7	1,08	<u>116,2310</u> 125,53	0,12	<u>13,9477</u> 15,06	174,69	<u>2436,53</u> 2631	<u>13884,45</u> 14996	<u>3590,62</u> 3878	7,48	<u>869,41</u> 939	<u>6896,56</u> 7448
216	КР20-27-8	1,08	<u>21,2627</u> 22,96	0,12	<u>2,5515</u> 2,76	174,69	<u>445,73</u> 481	<u>2539,75</u> 2743	<u>656,81</u> 710	7,48	<u>159,04</u> 172	<u>1261,58</u> 1363
217	КБ7-56-2	2,1	<u>78,0100</u> 163,82	0,12	<u>9,3612</u> 19,66	174,69	<u>1635,31</u> 3434	<u>8091,20</u> 16992	<u>2139,83</u> 4494	7,48	<u>583,51</u> 1225	<u>4358,65</u> 9153
222	КР20-27-7	4,64	<u>116,2310</u> 539,31	0,12	<u>13,9477</u> 64,72	174,69	<u>2436,53</u> 11305	<u>13884,45</u> 64424	<u>3590,62</u> 16661	7,48	<u>869,41</u> 4034	<u>6896,56</u> 32000
223	КР20-27-9	-4,64	<u>34,9740</u> -162,28	0,12	<u>4,1969</u> -19,47	174,69	<u>733,15</u> -3402	<u>4177,74</u> -19385	<u>1080,40</u> -5013	7,48	<u>261,61</u> -1214	<u>2075,16</u> -9629
224	КБ13-13-1	1,843	<u>6,6900</u> 12,33	0,087	<u>0,5820</u> 1,07	174,69	<u>101,67</u> 187	<u>822,87</u> 1517	<u>203,40</u> 375	6,83	<u>45,69</u> 84	<u>350,76</u> 646
226	КБ11-4-1	1,8	<u>51,2665</u> 92,28	0,12	<u>6,1520</u> 11,07	174,69	<u>1074,69</u> 1934	<u>5779,84</u> 10404	<u>1508,00</u> 2715	7,48	<u>383,47</u> 690	<u>2966,16</u> 5339
227	КБ26-35-2	9	<u>14,8300</u> 133,47	0,092	<u>1,3644</u> 12,28	174,69	<u>238,34</u> 2145	<u>1633,08</u> 14698	<u>411,71</u> 3706	7,15	<u>106,03</u> 954	<u>756,08</u> 6805
228	КБ12-20-3	1,8	<u>11,0900</u> 19,97	0,12	<u>1,3308</u> 2,4	174,69	<u>232,48</u> 418	<u>1183,83</u> 2131	<u>311,59</u> 562	7,48	<u>82,95</u> 149	<u>627,02</u> 1129
229	КБ11-11-1	1,8	<u>57,2823</u> 103,11	0,12	<u>6,8739</u> 12,37	174,69	<u>1200,80</u> 2161	<u>5736,49</u> 10326	<u>1526,20</u> 2748	7,48	<u>428,47</u> 771	<u>3155,47</u> 5680
230	КБ11-11-2	1,8	<u>17,1712</u> 30,91	0,12	<u>2,0605</u> 3,71	174,69	<u>359,96</u> 648	<u>1749,34</u> 3149	<u>464,05</u> 835	7,48	<u>128,44</u> 231	<u>952,45</u> 1714
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
232	КБ11-11-18	1,8	<u>16,2000</u> 29,16	0,12	<u>1,9440</u> 3,5	174,69	<u>339,60</u> 611	<u>1545,32</u> 2782	<u>414,68</u> 747	7,48	<u>121,18</u> 218	<u>875,46</u> 1576
233	КБ13-13-1	1,73	<u>6,6900</u> 11,57	0,087	<u>0,5820</u> 1,01	174,69	<u>101,67</u> 176	<u>822,87</u> 1424	<u>203,40</u> 352	6,83	<u>45,69</u> 79	<u>350,76</u> 607
235	КБ26-35-2	8,65	<u>14,8300</u> 128,28	0,092	<u>1,3644</u> 11,8	174,69	<u>238,34</u> 2062	<u>1633,08</u> 14126	<u>411,71</u> 3561	7,15	<u>106,03</u> 917	<u>756,08</u> 6540
236	КБ12-20-3	1,73	<u>11,0900</u> 19,19	0,12	<u>1,3308</u> 2,3	174,69	<u>232,48</u> 402	<u>1183,83</u> 2048	<u>311,59</u> 539	7,48	<u>82,95</u> 144	<u>627,02</u> 1085
237	КР7-17-1	1,73	<u>72,5277</u> 125,47	0,12	<u>8,7033</u> 15,06	174,69	<u>1520,38</u> 2630	<u>7261,29</u> 12562	<u>1931,97</u> 3342	7,48	<u>542,51</u> 939	<u>3994,86</u> 6911

518_СД_ЗВВЛК_02-01-02

238	КР7-17-9	1,73	<u>19,7664</u> 34,19	0,12	<u>2,3720</u> 4,1	174,69	<u>414,36</u> 717	<u>2014,28</u> 3485	<u>534,30</u> 924	7,48	<u>147,85</u> 256	<u>1096,51</u> 1897
240	КБ11-6-1	0,481	<u>135,0620</u> 64,96	0,12	<u>16,2074</u> 7,8	174,69	<u>2831,28</u> 1362	<u>15202,07</u> 7312	<u>3967,34</u> 1908	7,48	<u>1010,26</u> 486	<u>7808,88</u> 3756
243	КБ13-13-1	1,73	<u>6,6900</u> 11,57	0,087	<u>0,5820</u> 1,01	174,69	<u>101,67</u> 176	<u>822,87</u> 1424	<u>203,40</u> 352	6,83	<u>45,69</u> 79	<u>350,76</u> 607
245	КР8-36-3	6,92	<u>13,0526</u> 90,33	0,12	<u>1,5663</u> 10,84	174,69	<u>273,62</u> 1893	<u>1387,70</u> 9603	<u>365,49</u> 2529	7,48	<u>97,63</u> 676	<u>736,74</u> 5098
247	КР7-17-1	6,92	<u>72,5277</u> 501,89	0,12	<u>8,7033</u> 60,23	174,69	<u>1520,38</u> 10521	<u>7261,29</u> 50248	<u>1931,97</u> 13369	7,48	<u>542,51</u> 3754	<u>3994,86</u> 27644
248	КР7-17-9	6,92	<u>24,7080</u> 170,98	0,12	<u>2,9650</u> 20,52	174,69	<u>517,95</u> 3584	<u>2517,85</u> 17424	<u>667,88</u> 4622	7,48	<u>184,82</u> 1279	<u>1370,65</u> 9485
250	КБ11-6-1	1,924	<u>140,0824</u> 269,52	0,12	<u>16,8099</u> 32,34	174,69	<u>2936,52</u> 5650	<u>15704,35</u> 30216	<u>4100,99</u> 7890	7,48	<u>1047,82</u> 2016	<u>8085,33</u> 15556
253	КБ13-13-1	1,48	<u>6,6900</u> 9,9	0,087	<u>0,5820</u> 0,86	174,69	<u>101,67</u> 150	<u>822,87</u> 1218	<u>203,40</u> 301	6,83	<u>45,69</u> 68	<u>350,76</u> 519
255	КБ12-20-3	1,796	<u>12,6155</u> 22,66	0,12	<u>1,5139</u> 2,72	174,69	<u>264,46</u> 475	<u>1341,41</u> 2409	<u>353,29</u> 635	7,48	<u>94,36</u> 169	<u>712,11</u> 1279
256	КБ11-9-1	1,796	<u>37,6970</u> 67,7	0,12	<u>4,5236</u> 8,12	174,69	<u>790,23</u> 1419	<u>3909,93</u> 7022	<u>1034,04</u> 1858	7,48	<u>281,97</u> 506	<u>2106,24</u> 3783
258	КБ12-20-3	1,796	<u>12,6155</u> 22,66	0,12	<u>1,5139</u> 2,72	174,69	<u>264,46</u> 475	<u>1341,41</u> 2409	<u>353,29</u> 635	7,48	<u>94,36</u> 169	<u>712,11</u> 1279
259	КР7-17-1	1,796	<u>72,5277</u> 130,26	0,12	<u>8,7033</u> 15,63	174,69	<u>1520,38</u> 2731	<u>7261,29</u> 13041	<u>1931,97</u> 3470	7,48	<u>542,51</u> 974	<u>3994,86</u> 7175
260	КР7-17-9	1,796	<u>19,7664</u> 35,5	0,12	<u>2,3720</u> 4,26	174,69	<u>414,36</u> 744	<u>2014,28</u> 3618	<u>534,30</u> 959	7,48	<u>147,85</u> 266	<u>1096,51</u> 1969
262	КБ13-13-1	1,9745	<u>6,6900</u> 13,21	0,087	<u>0,5820</u> 1,15	174,69	<u>101,67</u> 201	<u>822,87</u> 1625	<u>203,40</u> 402	6,83	<u>45,69</u> 90	<u>350,76</u> 693
264	КБ11-4-1	1,9745	<u>51,2665</u> 101,23	0,12	<u>6,1520</u> 12,15	174,69	<u>1074,69</u> 2122	<u>5779,84</u> 11412	<u>1508,00</u> 2978	7,48	<u>383,47</u> 757	<u>2966,16</u> 5857
265	КБ1-162-2	0,0248	<u>321,3000</u> 7,97	0,12	<u>38,5560</u> 0,96	174,69	<u>6735,35</u> 167	<u>31513,10</u> 782	<u>8414,66</u> 208	7,48	<u>2403,32</u> 60	<u>17553,33</u> 435
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
266	КБ11-1-2	0,1911	<u>8,9629</u> 1,71	0,12	<u>1,0755</u> 0,21	174,69	<u>187,89</u> 36	<u>895,00</u> 171	<u>238,24</u> 45	7,48	<u>67,04</u> 13	<u>493,17</u> 94
267	КБ6-1-22	0,07	<u>479,4858</u> 33,56	0,12	<u>57,5383</u> 4,03	174,69	<u>10051,36</u> 704	<u>50630,49</u> 3544	<u>13350,01</u> 934	7,48	<u>3586,55</u> 251	<u>26987,92</u> 1889
269	КБ6-56-1	0,25024	<u>38,0579</u> 9,52	0,12	<u>4,5669</u> 1,14	174,69	<u>797,80</u> 200	<u>4358,28</u> 1091	<u>1134,34</u> 284	7,48	<u>284,67</u> 71	<u>2216,81</u> 555
271	КБ6-11-7	0,00712	<u>231,6150</u> 1,64	0,12	<u>27,7938</u> 0,2	174,69	<u>4855,30</u> 35	<u>24651,34</u> 176	<u>6491,46</u> 46	7,48	<u>1732,48</u> 12	<u>13079,24</u> 93
272	КБ9-75-2	0,00712	<u>179,5110</u> 1,27	0,12	<u>21,5413</u> 0,15	174,69	<u>3763,05</u> 27	<u>19827,70</u> 141	<u>5189,97</u> 36	7,48	<u>1342,74</u> 10	<u>10295,76</u> 73
275	КР20-27-7	0,16	<u>116,2310</u> 18,6	0,12	<u>13,9477</u> 2,23	174,69	<u>2436,53</u> 390	<u>13884,45</u> 2222	<u>3590,62</u> 574	7,48	<u>869,41</u> 139	<u>6896,56</u> 1103

518_СД_ЗВВЛК_02-01-02

276	КР20-27-9	-0,16	<u>40,2201</u>	0,12	<u>4,8264</u>	174,69	<u>843,13</u>	<u>4804,40</u>	<u>1242,46</u>	7,48	<u>300,85</u>	<u>2386,44</u>
			-6,43		-0,77		-135	-769	-199		-48	-382
277	КБ11-33-7	0,25	<u>480,9732</u>	0,12	<u>57,7168</u>	174,69	<u>10082,54</u>	<u>49328,03</u>	<u>13070,33</u>	7,48	<u>3597,68</u>	<u>26750,55</u>
			120,25		14,43		2521	12332	3268		899	6688
282	КБ15-26-1	1,44	<u>5,3211</u>	0,12	<u>0,6385</u>	174,69	<u>111,55</u>	<u>579,34</u>	<u>152,00</u>	7,48	<u>39,80</u>	<u>303,35</u>
			7,67		0,92		161	834	219		57	437
284	КБ10-94-3	0,55	<u>306,0600</u>	0,12	<u>36,7272</u>	174,69	<u>6415,87</u>	<u>33317,69</u>	<u>8741,38</u>	7,48	<u>2289,33</u>	<u>17446,58</u>
			168,33		20,2		3529	18325	4808		1259	9596
295	КБ20-11-1	9	<u>2,0983</u>	0,105	<u>0,2203</u>	174,69	<u>38,49</u>	<u>220,25</u>	<u>56,92</u>	8,7	<u>18,26</u>	<u>113,67</u>
			18,89		1,98		346	1982	513		164	1023
298	КР9-21-1	22,8	<u>2,8300</u>	0,12	<u>0,3396</u>	174,69	<u>59,32</u>	<u>300,91</u>	<u>79,25</u>	7,48	<u>21,17</u>	<u>159,74</u>
			64,52		7,74		1352	6861	1807		483	3642
299	КБ6-11-7	0,037	<u>231,6150</u>	0,12	<u>27,7938</u>	174,69	<u>4855,30</u>	<u>24651,34</u>	<u>6491,46</u>	7,48	<u>1732,48</u>	<u>13079,24</u>
			8,57		1,03		180	912	240		64	484
301	КБ13-44-9	160	<u>0,1720</u>	0,087	<u>0,0150</u>	174,69	<u>2,61</u>	<u>17,65</u>	<u>4,46</u>	6,83	<u>1,17</u>	<u>8,24</u>
			27,52		2,39		418	2824	713		187	1318
302	КБ13-13-1	1,6	<u>6,6900</u>	0,087	<u>0,5820</u>	174,69	<u>101,67</u>	<u>822,87</u>	<u>203,40</u>	6,83	<u>45,69</u>	<u>350,76</u>
			10,7		0,93		163	1317	325		73	561
303	КБ13-13-2	1,6	<u>6,6900</u>	0,087	<u>0,5820</u>	174,69	<u>101,67</u>	<u>822,87</u>	<u>203,40</u>	6,83	<u>45,69</u>	<u>350,76</u>
			10,7		0,93		163	1317	325		73	561
305	КР11-52-1	9,455	<u>39,9522</u>	0,12	<u>4,7943</u>	174,69	<u>837,51</u>	<u>3989,59</u>	<u>1061,96</u>	7,48	<u>298,84</u>	<u>2198,31</u>
			377,75		45,33		7919	37721	10040		2826	20785
306	КБ13-13-1	9,455	<u>6,6900</u>	0,087	<u>0,5820</u>	174,69	<u>101,67</u>	<u>822,87</u>	<u>203,40</u>	6,83	<u>45,69</u>	<u>350,76</u>
			63,25		5,5		961	7780	1923		432	3316
307	КБ13-13-2	9,455	<u>6,6900</u>	0,087	<u>0,5820</u>	174,69	<u>101,67</u>	<u>822,87</u>	<u>203,40</u>	6,83	<u>45,69</u>	<u>350,76</u>
			63,25		5,5		961	7780	1923		432	3316
309	КБ13-44-9	364,2	<u>0,1720</u>	0,087	<u>0,0150</u>	174,69	<u>2,61</u>	<u>17,65</u>	<u>4,46</u>	6,83	<u>1,17</u>	<u>8,24</u>
			62,64		5,45		951	6428	1624		426	3001
310	КБ13-13-1	0,89	<u>6,6900</u>	0,087	<u>0,5820</u>	174,69	<u>101,67</u>	<u>822,87</u>	<u>203,40</u>	6,83	<u>45,69</u>	<u>350,76</u>
			5,95		0,52		90	732	181		41	312
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
311	КБ13-13-2	0,89	<u>6,6900</u>	0,087	<u>0,5820</u>	174,69	<u>101,67</u>	<u>822,87</u>	<u>203,40</u>	6,83	<u>45,69</u>	<u>350,76</u>
			5,95		0,52		90	732	181		41	312
313	КР11-52-1	2,752	<u>39,9522</u>	0,12	<u>4,7943</u>	174,69	<u>837,51</u>	<u>3989,59</u>	<u>1061,96</u>	7,48	<u>298,84</u>	<u>2198,31</u>
			109,95		13,19		2305	10979	2923		822	6050
314	КБ13-13-1	2,752	<u>6,6900</u>	0,087	<u>0,5820</u>	174,69	<u>101,67</u>	<u>822,87</u>	<u>203,40</u>	6,83	<u>45,69</u>	<u>350,76</u>
			18,41		1,6		280	2265	559		126	965
315	КБ13-13-2	2,752	<u>6,6900</u>	0,087	<u>0,5820</u>	174,69	<u>101,67</u>	<u>822,87</u>	<u>203,40</u>	6,83	<u>45,69</u>	<u>350,76</u>
			18,41		1,6		280	2265	559		126	965
317	КР20-36-1	0,015	<u>327,1200</u>	0,12	<u>39,2544</u>	174,69	<u>6857,35</u>	<u>29745,02</u>	<u>8052,52</u>	7,48	<u>2446,86</u>	<u>17356,73</u>
			4,91		0,59		103	446	120		37	260
318	С311-30-М	1,5	<u>0,4110</u>	0,12	<u>0,0493</u>	174,69	<u>8,62</u>	<u>51,25</u>	<u>13,17</u>	7,48	<u>3,07</u>	<u>24,86</u>
			0,62		0,07		13	77	19		5	37
319	КБ13-44-7	30,69	<u>0,2750</u>	0,087	<u>0,0239</u>	174,69	<u>4,18</u>	<u>27,46</u>	<u>6,96</u>	6,83	<u>1,88</u>	<u>13,02</u>
			8,44		0,73		128	843	214		58	400

518_СД_ЗВВЛК_02-01-02

320	КБ13-44-8	30,69	0,8690	0,087	0,0756	174,69	13,21	96,87	24,22	6,83	5,94	43,37
			26,67		2,32		405	2973	744		182	1331
322	КБ13-16-3	0,3069	13,0790	0,087	1,1379	174,69	198,78	1541,62	382,89	6,83	89,33	671,00
			4,01		0,35		61	473	118		27	206
323	КБ13-26-6	0,3069	4,0106	0,087	0,3489	174,69	60,95	492,98	121,86	6,83	27,39	210,20
			1,23		0,11		19	151	38		8	65
324	КР9-9-1	0,31	104,9300	0,12	12,5916	174,69	2199,63	10477,26	2788,92	7,48	784,88	5773,43
			32,53		3,9		682	3248	865		243	1790
Разом:			17883,35		1967,78		343740	1886872	490742		130747	965229

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$=(343740 + 1886872 * 1) * 0,0078 = \mathbf{17399 \text{ грн.}}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 =$$

$$=(343740 + 1886872 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{3828 \text{ грн.}}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 =$$

$$=(343740 + 1886872 * 1) * 0,003739 = \mathbf{8340 \text{ грн.}}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 965229 + 17399 + 3828 + 8340 = 994796 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03
на Конструктивне рішення**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці, непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ6-22-1	1,9915	1002,7089	0,12	120,3251	174,69	21019,59	106733,01	28105,57	7,48	7500,26	56625,42
			1996,9		239,63		41861	212559	55972		14937	112770
3	КБ6-56-1	22,444	37,7375	0,12	4,5285	174,69	791,08	4311,86	1122,65	7,48	282,28	2196,01
			846,98		101,64		17755	96775	25197		6335	49287
6	КБ6-55-4	3,3176	33,7785	0,12	4,0534	174,69	708,09	3772,48	985,73	7,48	252,66	1946,48
			112,07		13,45		2349	12516	3271		838	6458
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

518_СД_ЗВВЛК_02-01-03

9	КБ6-17-4	0,7192	<u>1231,3834</u> 885,61	0,12	<u>147,7660</u> 106,27	174,69	<u>25813,24</u> 18565	<u>131738,43</u> 94747	<u>34661,37</u> 24929	7,48	<u>9210,75</u> 6624	<u>69685,36</u> 50118
11	КБ6-56-1	5,449	<u>37,7375</u> 205,63	0,12	<u>4,5285</u> 24,68	174,69	<u>791,08</u> 4311	<u>4311,86</u> 23495	<u>1122,65</u> 6117	7,48	<u>282,28</u> 1538	<u>2196,01</u> 11966
18	КБ6-17-4	0,1223	<u>1231,3834</u> 150,6	0,12	<u>147,7660</u> 18,07	174,69	<u>25813,24</u> 3157	<u>131738,43</u> 16111	<u>34661,37</u> 4240	7,48	<u>9210,75</u> 1126	<u>69685,36</u> 8523
20	КБ6-56-1	1,402	<u>37,7375</u> 52,91	0,12	<u>4,5285</u> 6,35	174,69	<u>791,08</u> 1109	<u>4311,86</u> 6045	<u>1122,65</u> 1574	7,48	<u>282,28</u> 396	<u>2196,01</u> 3079
27	КБ6-22-1	0,3615	<u>1002,7089</u> 362,47	0,12	<u>120,3251</u> 43,5	174,69	<u>21019,59</u> 7599	<u>106733,01</u> 38584	<u>28105,57</u> 10160	7,48	<u>7500,26</u> 2711	<u>56625,42</u> 20470
29	КБ6-55-4	4,463	<u>33,7785</u> 150,76	0,12	<u>4,0534</u> 18,09	174,69	<u>708,09</u> 3160	<u>3772,48</u> 16836	<u>985,73</u> 4399	7,48	<u>252,66</u> 1128	<u>1946,48</u> 8687
30	КБ6-56-1	4,46255	<u>38,0579</u> 169,83	0,12	<u>4,5669</u> 20,38	174,69	<u>797,80</u> 3560	<u>4358,28</u> 19449	<u>1134,34</u> 5063	7,48	<u>284,67</u> 1270	<u>2216,81</u> 9893
34	КБ6-55-4	0,652	<u>33,7785</u> 22,02	0,12	<u>4,0534</u> 2,64	174,69	<u>708,09</u> 462	<u>3772,48</u> 2460	<u>985,73</u> 642	7,48	<u>252,66</u> 165	<u>1946,48</u> 1269
37	КБ6-1-22	0,011	<u>479,4858</u> 5,27	0,12	<u>57,5383</u> 0,63	174,69	<u>10051,36</u> 111	<u>50630,49</u> 557	<u>13350,01</u> 147	7,48	<u>3586,55</u> 39	<u>26987,92</u> 297
38	КБ29-160-1	0,008	<u>5719,6000</u> 45,76	0,12	<u>686,3520</u> 5,49	174,69	<u>119898,83</u> 959	<u>644770,51</u> 5158	<u>168227,25</u> 1346	7,48	<u>42782,61</u> 342	<u>330908,69</u> 2647
40	КБ6-56-1	0,109	<u>38,0579</u> 4,15	0,12	<u>4,5669</u> 0,5	174,69	<u>797,80</u> 87	<u>4358,28</u> 475	<u>1134,34</u> 124	7,48	<u>284,67</u> 31	<u>2216,81</u> 242
45	КБ29-160-1	0,008	<u>5719,6000</u> 45,76	0,12	<u>686,3520</u> 5,49	174,69	<u>119898,83</u> 959	<u>644770,51</u> 5158	<u>168227,25</u> 1346	7,48	<u>42782,61</u> 342	<u>330908,69</u> 2647
47	КБ6-56-1	0,034	<u>38,0579</u> 1,29	0,12	<u>4,5669</u> 0,16	174,69	<u>797,80</u> 27	<u>4358,28</u> 148	<u>1134,34</u> 38	7,48	<u>284,67</u> 10	<u>2216,81</u> 75
51	КБ6-11-7	0,00114	<u>231,6150</u> 0,26	0,12	<u>27,7938</u> 0,03	174,69	<u>4855,30</u> 6	<u>24651,34</u> 28	<u>6491,46</u> 7	7,48	<u>1732,48</u> 2	<u>13079,24</u> 15
52	КБ9-75-2	0,00114	<u>179,5110</u> 0,2	0,12	<u>21,5413</u> 0,02	174,69	<u>3763,05</u> 4	<u>19827,70</u> 23	<u>5189,97</u> 6	7,48	<u>1342,74</u> 2	<u>10295,76</u> 12
55	КР20-27-7	1,5	<u>116,2310</u> 174,35	0,12	<u>13,9477</u> 20,92	174,69	<u>2436,53</u> 3655	<u>13884,45</u> 20827	<u>3590,62</u> 5386	7,48	<u>869,41</u> 1304	<u>6896,56</u> 10345
56	КР20-27-9	-1,5	<u>40,2201</u> -60,33	0,12	<u>4,8264</u> -7,24	174,69	<u>843,13</u> -1265	<u>4804,40</u> -7207	<u>1242,46</u> -1864	7,48	<u>300,85</u> -451	<u>2386,44</u> -3580
57	КБ1-134-1	0,0165	<u>23,4775</u> 0,38	0,12	<u>2,8173</u> 0,05	174,69	<u>492,15</u> 8	<u>2396,75</u> 39	<u>635,56</u> 11	7,48	<u>175,61</u> 3	<u>1303,32</u> 22
58	КБ1-134-1	0,0165	<u>70,4325</u> 1,16	0,12	<u>8,4519</u> 0,14	174,69	<u>1476,46</u> 24	<u>7190,25</u> 119	<u>1906,68</u> 32	7,48	<u>526,84</u> 9	<u>3909,98</u> 65
59	КБ11-2-4	1,023	<u>5,9980</u> 6,14	0,12	<u>0,7198</u> 0,74	174,69	<u>125,73</u> 129	<u>611,40</u> 625	<u>162,17</u> 165	7,48	<u>44,87</u> 46	<u>332,77</u> 340
60	КБ6-1-1	0,0068	<u>155,3316</u> 1,05	0,12	<u>18,6398</u> 0,13	174,69	<u>3256,19</u> 22	<u>15046,32</u> 103	<u>4026,55</u> 27	7,48	<u>1161,88</u> 8	<u>8444,62</u> 57
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	КБ6-1-22	0,068	<u>479,4858</u> 32,6	0,12	<u>57,5383</u> 3,91	174,69	<u>10051,36</u> 683	<u>50630,49</u> 3442	<u>13350,01</u> 908	7,48	<u>3586,55</u> 244	<u>26987,92</u> 1835

518_СД_ЗВВЛК_02-01-03

64	КБ6-56-1	0,403	<u>37,7375</u> 15,21	0,12	<u>4,5285</u> 1,82	174,69	<u>791,08</u> 319	<u>4311,86</u> 1738	<u>1122,65</u> 452	7,48	<u>282,28</u> 114	<u>2196,01</u> 885
65	КБ6-55-4	0,403	<u>33,7785</u> 13,61	0,12	<u>4,0534</u> 1,63	174,69	<u>708,09</u> 285	<u>3772,48</u> 1521	<u>985,73</u> 397	7,48	<u>252,66</u> 102	<u>1946,48</u> 784
70	КБ6-18-2	0,039	<u>1687,9810</u> 65,83	0,12	<u>202,5577</u> 7,9	174,69	<u>35384,81</u> 1380	<u>183787,27</u> 7168	<u>48217,86</u> 1881	7,48	<u>12626,10</u> 492	<u>96228,77</u> 3753
76	КБ6-11-7	0,0365	<u>231,6150</u> 8,45	0,12	<u>27,7938</u> 1,01	174,69	<u>4855,30</u> 177	<u>24651,34</u> 900	<u>6491,46</u> 237	7,48	<u>1732,48</u> 63	<u>13079,24</u> 477
77	КБ9-75-2	0,0365	<u>179,5110</u> 6,55	0,12	<u>21,5413</u> 0,79	174,69	<u>3763,05</u> 137	<u>19827,70</u> 723	<u>5189,97</u> 190	7,48	<u>1342,74</u> 49	<u>10295,76</u> 376
80	КБ6-11-6	0,011	<u>47,3454</u> 0,52	0,12	<u>5,6814</u> 0,06	174,69	<u>992,49</u> 11	<u>5466,10</u> 60	<u>1420,89</u> 15	7,48	<u>354,14</u> 4	<u>2767,52</u> 30
82	КБ8-22-1	143,3	<u>5,0826</u> 728,34	0,12	<u>0,6099</u> 87,4	174,69	<u>106,55</u> 15269	<u>524,69</u> 75188	<u>138,87</u> 19900	7,48	<u>38,02</u> 5448	<u>283,44</u> 40617
88	КБ46-22-1	62,064	<u>24,1400</u> 1498,22	0,12	<u>2,8968</u> 179,79	174,69	<u>506,04</u> 31407	<u>2410,38</u> 149598	<u>641,61</u> 39821	7,48	<u>180,57</u> 11207	<u>1328,22</u> 82435
89	КР3-32-1	1,123	<u>105,9380</u> 118,97	0,12	<u>12,7126</u> 14,28	174,69	<u>2220,76</u> 2494	<u>11397,73</u> 12800	<u>2996,07</u> 3364	7,48	<u>792,42</u> 890	<u>6009,25</u> 6748
91	КБ7-55-5	3,84	<u>194,6882</u> 747,6	0,12	<u>23,3626</u> 89,71	174,69	<u>4081,21</u> 15672	<u>21321,83</u> 81876	<u>5588,67</u> 21460	7,48	<u>1456,27</u> 5592	<u>11126,15</u> 42724
93	КБ7-55-5	2,6	<u>194,6882</u> 506,19	0,12	<u>23,3626</u> 60,74	174,69	<u>4081,21</u> 10611	<u>21321,83</u> 55437	<u>5588,67</u> 14531	7,48	<u>1456,27</u> 3786	<u>11126,15</u> 28928
95	КБ46-22-1	1,08	<u>24,1400</u> 26,07	0,12	<u>2,8968</u> 3,13	174,69	<u>506,04</u> 547	<u>2410,38</u> 2603	<u>641,61</u> 692	7,48	<u>180,57</u> 195	<u>1328,22</u> 1434
96	КБ8-24-5	2,655	<u>132,7784</u> 352,52	0,12	<u>15,9334</u> 42,3	174,69	<u>2783,41</u> 7390	<u>15224,95</u> 40422	<u>3961,84</u> 10519	7,48	<u>993,18</u> 2637	<u>7738,43</u> 20546
100	КБ11-9-1	2,655	<u>33,0020</u> 87,62	0,12	<u>3,9602</u> 10,51	174,69	<u>691,81</u> 1837	<u>3425,73</u> 9095	<u>905,86</u> 2405	7,48	<u>246,85</u> 655	<u>1844,52</u> 4897
102	КБ8-6-1	1,75	<u>197,3633</u> 345,39	0,12	<u>23,6836</u> 41,45	174,69	<u>4137,29</u> 7240	<u>21536,97</u> 37690	<u>5648,34</u> 9885	7,48	<u>1476,28</u> 2583	<u>11261,91</u> 19708
106	КБ8-6-5	5,552	<u>193,5226</u> 1074,44	0,12	<u>23,2227</u> 128,93	174,69	<u>4056,78</u> 22523	<u>21151,26</u> 117431	<u>5545,77</u> 30790	7,48	<u>1447,55</u> 8037	<u>11050,10</u> 61350
108	КБ7-44-10	1,3	<u>43,1898</u> 56,15	0,12	<u>5,1828</u> 6,74	174,69	<u>905,38</u> 1177	<u>4385,38</u> 5701	<u>1163,97</u> 1513	7,48	<u>323,06</u> 420	<u>2392,41</u> 3110
114	КБ6-19-1	0,002192	<u>1019,5080</u> 2,24	0,12	<u>122,3410</u> 0,27	174,69	<u>21371,74</u> 47	<u>109706,22</u> 241	<u>28837,15</u> 63	7,48	<u>7625,92</u> 17	<u>57834,81</u> 127
116	КБ8-11-1	0,37	<u>63,9854</u> 23,67	0,12	<u>7,6782</u> 2,84	174,69	<u>1341,31</u> 496	<u>6813,41</u> 2521	<u>1794,04</u> 664	7,48	<u>478,61</u> 177	<u>3613,96</u> 1337
120	КБ6-22-1	0,007	<u>1002,7089</u> 7,02	0,12	<u>120,3251</u> 0,84	174,69	<u>21019,59</u> 147	<u>106733,01</u> 747	<u>28105,57</u> 196	7,48	<u>7500,26</u> 53	<u>56625,42</u> 396
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	КБ6-55-4	0,019	<u>33,7785</u> 0,64	0,12	<u>4,0534</u> 0,08	174,69	<u>708,09</u> 13	<u>3772,48</u> 72	<u>985,73</u> 19	7,48	<u>252,66</u> 5	<u>1946,48</u> 37
123	КБ6-56-1	0,01869	<u>38,0579</u> 0,71	0,12	<u>4,5669</u> 0,09	174,69	<u>797,80</u> 15	<u>4358,28</u> 81	<u>1134,34</u> 21	7,48	<u>284,67</u> 5	<u>2216,81</u> 41

518_СД_ЗВВЛК_02-01-03

126	КБ46-22-1	0,2	<u>24,1400</u> 4,83	0,12	<u>2,8968</u> 0,58	174,69	<u>506,04</u> 101	<u>2410,38</u> 482	<u>641,61</u> 129	7,48	<u>180,57</u> 36	<u>1328,22</u> 266
127	КР3-32-1	0,0036	<u>105,9380</u> 0,38	0,12	<u>12,7126</u> 0,05	174,69	<u>2220,76</u> 8	<u>11397,73</u> 41	<u>2996,07</u> 11	7,48	<u>792,42</u> 3	<u>6009,25</u> 22
129	КБ6-11-7	0,00712	<u>231,6150</u> 1,64	0,12	<u>27,7938</u> 0,2	174,69	<u>4855,30</u> 35	<u>24651,34</u> 176	<u>6491,46</u> 46	7,48	<u>1732,48</u> 12	<u>13079,24</u> 93
130	КБ9-75-1	0,00712	<u>275,2250</u> 1,96	0,12	<u>33,0270</u> 0,24	174,69	<u>5769,49</u> 41	<u>30853,08</u> 220	<u>8056,97</u> 57	7,48	<u>2058,68</u> 15	<u>15885,14</u> 113
133	КБ13-16-3	0,0032	<u>23,7800</u> 0,08	0,087	<u>2,0689</u> 0,01	174,69	<u>361,41</u> 1	<u>2802,95</u> 9	<u>696,16</u> 2	6,83	<u>162,42</u> 1	<u>1219,99</u> 4
134	КБ9-72-1	0,1064	<u>155,7412</u> 16,57	0,12	<u>18,6889</u> 1,99	174,69	<u>3264,77</u> 347	<u>17842,80</u> 1898	<u>4643,67</u> 494	7,48	<u>1164,94</u> 124	<u>9073,38</u> 965
135	КБ9-17-1	0,1064	<u>14,9914</u> 1,59	0,12	<u>1,7990</u> 0,19	174,69	<u>314,26</u> 33	<u>1613,10</u> 171	<u>424,02</u> 45	7,48	<u>112,14</u> 12	<u>850,42</u> 90
137	КБ13-16-3	0,0304	<u>23,7800</u> 0,72	0,087	<u>2,0689</u> 0,06	174,69	<u>361,41</u> 11	<u>2802,95</u> 85	<u>696,16</u> 21	6,83	<u>162,42</u> 5	<u>1219,99</u> 37
138	КБ13-26-6	0,0304	<u>3,6460</u> 0,11	0,087	<u>0,3172</u> 0,01	174,69	<u>55,41</u> 2	<u>448,16</u> 14	<u>110,79</u> 3	6,83	<u>24,90</u> 1	<u>191,10</u> 6
139	КБ9-29-1	0,048	<u>51,1388</u> 2,45	0,12	<u>6,1367</u> 0,29	174,69	<u>1072,01</u> 51	<u>5632,19</u> 270	<u>1474,92</u> 72	7,48	<u>382,52</u> 18	<u>2929,45</u> 141
142	КР20-27-7	0,08	<u>116,2310</u> 9,29	0,12	<u>13,9477</u> 1,12	174,69	<u>2436,53</u> 195	<u>13884,45</u> 1110	<u>3590,62</u> 287	7,48	<u>869,41</u> 70	<u>6896,56</u> 552
143	КР20-27-9	-0,08	<u>34,9740</u> -2,79	0,12	<u>4,1969</u> -0,34	174,69	<u>733,15</u> -59	<u>4177,74</u> -334	<u>1080,40</u> -86	7,48	<u>261,61</u> -21	<u>2075,16</u> -166
144	КБ13-16-6	0,022	<u>10,6146</u> 0,23	0,087	<u>0,9235</u> 0,02	174,69	<u>161,32</u> 4	<u>1322,23</u> 29	<u>326,38</u> 6	6,83	<u>72,50</u> 2	<u>560,20</u> 12
145	КБ13-26-6	0,022	<u>8,0212</u> 0,18	0,087	<u>0,6978</u> 0,02	174,69	<u>121,91</u> 3	<u>985,95</u> 22	<u>243,73</u> 5	6,83	<u>54,78</u> 1	<u>420,42</u> 9
146	КР9-21-1	3,62	<u>2,8300</u> 10,24	0,12	<u>0,3396</u> 1,23	174,69	<u>59,32</u> 215	<u>300,91</u> 1089	<u>79,25</u> 286	7,48	<u>21,17</u> 77	<u>159,74</u> 578
147	КБ9-75-2	0,029	<u>179,5110</u> 5,2	0,12	<u>21,5413</u> 0,62	174,69	<u>3763,05</u> 109	<u>19827,70</u> 575	<u>5189,97</u> 151	7,48	<u>1342,74</u> 39	<u>10295,76</u> 299
149	КБ9-72-1	0,202	<u>155,7412</u> 31,46	0,12	<u>18,6889</u> 3,78	174,69	<u>3264,77</u> 659	<u>17842,80</u> 3605	<u>4643,67</u> 939	7,48	<u>1164,94</u> 235	<u>9073,38</u> 1833
150	КБ9-32-1	0,0808	<u>43,0023</u> 3,47	0,12	<u>5,1603</u> 0,42	174,69	<u>901,45</u> 73	<u>4985,42</u> 403	<u>1295,11</u> 104	7,48	<u>321,66</u> 26	<u>2518,22</u> 203
152	КР20-12-1	0,0903	<u>88,8092</u> 8,02	0,12	<u>10,6571</u> 0,96	174,69	<u>1861,69</u> 168	<u>11221,49</u> 1013	<u>2878,30</u> 260	7,48	<u>664,29</u> 60	<u>5404,28</u> 488
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
153	КБ9-72-1	0,0903	<u>146,1460</u> 13,2	0,12	<u>17,5375</u> 1,58	174,69	<u>3063,63</u> 277	<u>16475,19</u> 1488	<u>4298,54</u> 388	7,48	<u>1093,17</u> 99	<u>8455,34</u> 764
155	КБ6-11-7	0,00992	<u>231,6150</u> 2,3	0,12	<u>27,7938</u> 0,28	174,69	<u>4855,30</u> 48	<u>24651,34</u> 245	<u>6491,46</u> 65	7,48	<u>1732,48</u> 17	<u>13079,24</u> 130
156	КБ9-75-1	0,00992	<u>275,2250</u> 2,73	0,12	<u>33,0270</u> 0,33	174,69	<u>5769,49</u> 57	<u>30853,08</u> 306	<u>8056,97</u> 81	7,48	<u>2058,68</u> 20	<u>15885,14</u> 158

518_СД_ЗВВЛК_02-01-03

159	КБ13-16-3	0,0027	<u>23,7800</u> 0,06	0,087	<u>2,0689</u> 0,01	174,69	<u>361,41</u> 1	<u>2802,95</u> 8	<u>696,16</u> 2	6,83	<u>162,42</u> 0	<u>1219,99</u> 3
Разом:			11013,7		1321,63		230871	1185610	311626		82382	624879

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (230871 + 1185610 * 1) * 0,0078 = \mathbf{11049 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (230871 + 1185610 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{2431 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (230871 + 1185610 * 1) * 0,003739 = \mathbf{5296 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальноновиробничі витрати: 624879 + 11049 + 2431 + 5296 = 643655 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-04
на Внутрішнє оздоблення

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторисної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ11-29-1	1,8	179,4685	0,12	21,5362	174,69	3762,16	19540,81	5126,65	7,48	1342,42	10231,23
6	КБ15-26-2	11,3	323,04	0,12	38,77	174,69	6772	35174	9228	7,48	2416	18416
8	КБ15-26-1	27	8,6511	0,12	1,0381	174,69	181,35	941,84	247,10	7,48	64,71	493,16
			97,76		11,73		2049	10643	2793		731	5573
			5,3211	0,12	0,6385	174,69	111,55	579,34	152,00	7,48	39,80	303,35
			143,67		17,24		3012	15642	4103		1075	8190
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

518_СД_ЗВВЛК_02-01-04

10	КБ15-26-2	1,92	<u>8,6511</u> 16,61	0,12	<u>1,0381</u> 1,99	174,69	<u>181,35</u> 348	<u>941,84</u> 1808	<u>247,10</u> 475	7,48	<u>64,71</u> 124	<u>493,16</u> 947
12	КБ15-26-1	116,52	<u>5,3211</u> 620,01	0,12	<u>0,6385</u> 74,4	174,69	<u>111,55</u> 12998	<u>579,34</u> 67504	<u>152,00</u> 17711	7,48	<u>39,80</u> 4637	<u>303,35</u> 35346
14	КБ15-26-2	14,2	<u>8,6511</u> 122,85	0,12	<u>1,0381</u> 14,74	174,69	<u>181,35</u> 2575	<u>941,84</u> 13374	<u>247,10</u> 3509	7,48	<u>64,71</u> 919	<u>493,16</u> 7003
17	КБ15-56-5	1,8	<u>72,4500</u> 130,41	0,12	<u>8,6940</u> 15,65	174,69	<u>1518,75</u> 2734	<u>8167,29</u> 14701	<u>2130,93</u> 3836	7,48	<u>541,93</u> 975	<u>4191,61</u> 7545
18	КБ15-56-6	1,8	<u>45,5400</u> 81,97	0,12	<u>5,4648</u> 9,84	174,69	<u>954,65</u> 1718	<u>5133,72</u> 9241	<u>1339,44</u> 2412	7,48	<u>340,64</u> 613	<u>2634,73</u> 4743
20	КБ15-56-5	1,8	<u>72,4500</u> 130,41	0,12	<u>8,6940</u> 15,65	174,69	<u>1518,75</u> 2734	<u>8167,29</u> 14701	<u>2130,93</u> 3836	7,48	<u>541,93</u> 975	<u>4191,61</u> 7545
21	КБ15-56-6	-1,8	<u>15,1800</u> -27,32	0,12	<u>1,8216</u> -3,28	174,69	<u>318,22</u> -573	<u>1711,24</u> -3080	<u>446,48</u> -804	7,48	<u>113,55</u> -204	<u>878,25</u> -1581
23	КР12-49-6	1,8	<u>49,3400</u> 88,81	0,12	<u>5,9208</u> 10,66	174,69	<u>1034,30</u> 1862	<u>5246,32</u> 9443	<u>1381,74</u> 2487	7,48	<u>369,06</u> 664	<u>2785,10</u> 5013
24	КБ13-13-11	0,144	<u>4,7448</u> 0,69	0,087	<u>0,4128</u> 0,06	174,69	<u>72,11</u> 10	<u>607,26</u> 88	<u>149,46</u> 22	6,83	<u>32,41</u> 5	<u>253,98</u> 37
26	КБ15-56-5	0,14	<u>72,4500</u> 10,14	0,12	<u>8,6940</u> 1,22	174,69	<u>1518,75</u> 213	<u>8167,29</u> 1143	<u>2130,93</u> 298	7,48	<u>541,93</u> 76	<u>4191,61</u> 587
27	КБ15-56-6	0,14	<u>45,5400</u> 6,38	0,12	<u>5,4648</u> 0,77	174,69	<u>954,65</u> 134	<u>5133,72</u> 719	<u>1339,44</u> 187	7,48	<u>340,64</u> 48	<u>2634,73</u> 369
29	КБ15-56-5	0,144	<u>72,4500</u> 10,43	0,12	<u>8,6940</u> 1,25	174,69	<u>1518,75</u> 219	<u>8167,29</u> 1176	<u>2130,93</u> 307	7,48	<u>541,93</u> 78	<u>4191,61</u> 604
30	КБ15-56-6	-0,144	<u>15,1800</u> -2,19	0,12	<u>1,8216</u> -0,26	174,69	<u>318,22</u> -46	<u>1711,24</u> -246	<u>446,48</u> -64	7,48	<u>113,55</u> -16	<u>878,25</u> -126
32	КР12-49-6	0,14	<u>49,3400</u> 6,91	0,12	<u>5,9208</u> 0,83	174,69	<u>1034,30</u> 145	<u>5246,32</u> 734	<u>1381,74</u> 193	7,48	<u>369,06</u> 52	<u>2785,10</u> 390
33	КБ13-13-11	0,576	<u>4,7448</u> 2,74	0,087	<u>0,4128</u> 0,24	174,69	<u>72,11</u> 42	<u>607,26</u> 350	<u>149,46</u> 85	6,83	<u>32,41</u> 19	<u>253,98</u> 146
35	КБ15-56-5	0,576	<u>72,5138</u> 41,77	0,12	<u>8,7017</u> 5,01	174,69	<u>1520,09</u> 876	<u>8174,71</u> 4708	<u>2132,86</u> 1229	7,48	<u>542,40</u> 312	<u>4195,35</u> 2417
36	КБ15-56-6	0,576	<u>45,6166</u> 26,27	0,12	<u>5,4740</u> 3,15	174,69	<u>956,25</u> 551	<u>5142,62</u> 2962	<u>1341,75</u> 772	7,48	<u>341,21</u> 197	<u>2639,21</u> 1520
38	КБ15-56-5	0,576	<u>72,5138</u> 41,77	0,12	<u>8,7017</u> 5,01	174,69	<u>1520,09</u> 876	<u>8174,71</u> 4708	<u>2132,86</u> 1229	7,48	<u>542,40</u> 312	<u>4195,35</u> 2417
39	КБ15-56-6	-0,576	<u>15,2055</u> -8,75	0,12	<u>1,8247</u> -1,05	174,69	<u>318,75</u> -184	<u>1714,21</u> -988	<u>447,25</u> -257	7,48	<u>113,74</u> -66	<u>879,74</u> -507
41	КР12-49-6	0,576	<u>49,3511</u> 28,43	0,12	<u>5,9221</u> 3,41	174,69	<u>1034,54</u> 596	<u>5247,61</u> 3023	<u>1382,07</u> 796	7,48	<u>369,15</u> 213	<u>2785,76</u> 1605
42	КБ13-13-11	3,25	<u>4,7448</u> 15,43	0,087	<u>0,4128</u> 1,34	174,69	<u>72,11</u> 234	<u>607,26</u> 1973	<u>149,46</u> 486	6,83	<u>32,41</u> 105	<u>253,98</u> 825
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	КБ15-47-2	3,25	<u>96,4527</u> 313,48	0,12	<u>11,5743</u> 37,62	174,69	<u>2021,92</u> 6571	<u>11204,55</u> 36415	<u>2909,82</u> 9457	7,48	<u>721,47</u> 2345	<u>5653,21</u> 18373

518_СД_ЗВВЛК_02-01-04

46	КБ15-47-5	0,45	<u>20,2700</u> 9,12	0,12	<u>2,4324</u> 1,09	174,69	<u>424,92</u> 191	<u>2319,09</u> 1044	<u>603,68</u> 272	7,48	<u>151,62</u> 68	<u>1180,22</u> 531
47	КБ15-56-3	3,25	<u>45,4480</u> 147,71	0,12	<u>5,4538</u> 17,72	174,69	<u>952,72</u> 3096	<u>5123,35</u> 16651	<u>1336,74</u> 4345	7,48	<u>339,95</u> 1105	<u>2629,41</u> 8546
48	КБ15-56-4	3,25	<u>48,1620</u> 156,53	0,12	<u>5,7794</u> 18,78	174,69	<u>1009,61</u> 3281	<u>5429,30</u> 17645	<u>1416,56</u> 4604	7,48	<u>360,25</u> 1171	<u>2786,42</u> 9056
50	КБ15-56-3	3,25	<u>45,4480</u> 147,71	0,12	<u>5,4538</u> 17,72	174,69	<u>952,72</u> 3096	<u>5123,35</u> 16651	<u>1336,74</u> 4345	7,48	<u>339,95</u> 1105	<u>2629,41</u> 8546
52	КР12-49-5	3,25	<u>43,8300</u> 142,45	0,12	<u>5,2596</u> 17,09	174,69	<u>918,80</u> 2986	<u>4660,44</u> 15146	<u>1227,43</u> 3989	7,48	<u>327,85</u> 1066	<u>2474,08</u> 8041
53	КБ15-51-1	0,052	<u>262,9223</u> 13,67	0,12	<u>31,5507</u> 1,64	174,69	<u>5511,59</u> 287	<u>31425,14</u> 1634	<u>8126,08</u> 422	7,48	<u>1966,66</u> 102	<u>15604,33</u> 811
54	КБ15-47-5	0,416	<u>20,2700</u> 8,43	0,12	<u>2,4324</u> 1,01	174,69	<u>424,92</u> 177	<u>2319,09</u> 965	<u>603,68</u> 251	7,48	<u>151,62</u> 63	<u>1180,22</u> 491
59	КБ15-56-3	0,0184	<u>45,4480</u> 0,84	0,12	<u>5,4538</u> 0,1	174,69	<u>952,72</u> 18	<u>5123,35</u> 94	<u>1336,74</u> 24	7,48	<u>339,95</u> 6	<u>2629,41</u> 48
60	КБ15-56-4	0,0184	<u>48,1620</u> 0,89	0,12	<u>5,7794</u> 0,11	174,69	<u>1009,61</u> 19	<u>5429,30</u> 100	<u>1416,56</u> 25	7,48	<u>360,25</u> 7	<u>2786,42</u> 51
62	КБ15-56-3	0,0184	<u>45,4480</u> 0,84	0,12	<u>5,4538</u> 0,1	174,69	<u>952,72</u> 18	<u>5123,35</u> 94	<u>1336,74</u> 24	7,48	<u>339,95</u> 6	<u>2629,41</u> 48
64	КР12-49-5	0,0184	<u>43,8300</u> 0,81	0,12	<u>5,2596</u> 0,1	174,69	<u>918,80</u> 17	<u>4660,44</u> 86	<u>1227,43</u> 23	7,48	<u>327,85</u> 6	<u>2474,08</u> 46
65	КБ8-36-2	2,91	<u>45,4200</u> 132,17	0,12	<u>5,4504</u> 15,86	174,69	<u>952,13</u> 2771	<u>4592,42</u> 13364	<u>1219,80</u> 3549	7,48	<u>339,74</u> 989	<u>2511,67</u> 7309
66	КБ13-13-11	0,6	<u>4,7448</u> 2,85	0,087	<u>0,4128</u> 0,25	174,69	<u>72,11</u> 43	<u>607,26</u> 364	<u>149,46</u> 90	6,83	<u>32,41</u> 19	<u>253,98</u> 152
68	КБ15-47-2	0,6	<u>96,4527</u> 57,87	0,12	<u>11,5743</u> 6,94	174,69	<u>2021,92</u> 1213	<u>11204,55</u> 6723	<u>2909,82</u> 1746	7,48	<u>721,47</u> 433	<u>5653,21</u> 3392
70	КБ15-47-5	0,21	<u>20,2700</u> 4,26	0,12	<u>2,4324</u> 0,51	174,69	<u>424,92</u> 89	<u>2319,09</u> 487	<u>603,68</u> 127	7,48	<u>151,62</u> 32	<u>1180,22</u> 248
71	КБ15-56-3	0,6	<u>45,4480</u> 27,27	0,12	<u>5,4538</u> 3,27	174,69	<u>952,72</u> 572	<u>5123,35</u> 3074	<u>1336,74</u> 802	7,48	<u>339,95</u> 204	<u>2629,41</u> 1578
72	КБ15-56-4	0,6	<u>48,1620</u> 28,9	0,12	<u>5,7794</u> 3,47	174,69	<u>1009,61</u> 606	<u>5429,30</u> 3258	<u>1416,56</u> 850	7,48	<u>360,25</u> 216	<u>2786,42</u> 1672
74	КБ15-56-3	0,6	<u>45,4480</u> 27,27	0,12	<u>5,4538</u> 3,27	174,69	<u>952,72</u> 572	<u>5123,35</u> 3074	<u>1336,74</u> 802	7,48	<u>339,95</u> 204	<u>2629,41</u> 1578
76	КР12-49-5	0,6	<u>43,8300</u> 26,3	0,12	<u>5,2596</u> 3,16	174,69	<u>918,80</u> 551	<u>4660,44</u> 2796	<u>1227,43</u> 736	7,48	<u>327,85</u> 197	<u>2474,08</u> 1484
77	КБ15-51-1	0,0162	<u>262,9223</u> 4,25	0,12	<u>31,5507</u> 0,51	174,69	<u>5511,59</u> 89	<u>31425,14</u> 509	<u>8126,08</u> 132	7,48	<u>1966,66</u> 32	<u>15604,33</u> 253
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	КБ15-47-5	0,156	<u>20,2700</u> 3,16	0,12	<u>2,4324</u> 0,38	174,69	<u>424,92</u> 66	<u>2319,09</u> 362	<u>603,68</u> 94	7,48	<u>151,62</u> 24	<u>1180,22</u> 184
83	КБ15-56-3	0,0162	<u>45,4480</u> 0,74	0,12	<u>5,4538</u> 0,09	174,69	<u>952,72</u> 15	<u>5123,35</u> 83	<u>1336,74</u> 22	7,48	<u>339,95</u> 6	<u>2629,41</u> 43

518_СД_ЗВВЛК_02-01-04

84	КБ15-56-4	0,0162	48,1620 0,78	0,12	5,7794 0,09	174,69	1009,61 16	5429,30 88	1416,56 23	7,48	360,25 6	2786,42 45
86	КБ15-56-3	0,0162	45,4480 0,74	0,12	5,4538 0,09	174,69	952,72 15	5123,35 83	1336,74 22	7,48	339,95 6	2629,41 43
88	КР12-49-5	0,0162	43,8300 0,71	0,12	5,2596 0,09	174,69	918,80 15	4660,44 75	1227,43 20	7,48	327,85 5	2474,08 40
89	КБ13-13-11	2,312	4,7448 10,97	0,087	0,4128 0,95	174,69	72,11 167	607,26 1404	149,46 345	6,83	32,41 75	253,98 587
91	КБ15-47-2	2,312	96,4527 223	0,12	11,5743 26,76	174,69	2021,92 4675	11204,55 25905	2909,82 6727	7,48	721,47 1668	5653,21 13070
93	КБ15-47-5	0,72	20,2700 14,59	0,12	2,4324 1,75	174,69	424,92 306	2319,09 1670	603,68 435	7,48	151,62 109	1180,22 850
94	КБ15-56-3	2,312	45,4480 105,08	0,12	5,4538 12,61	174,69	952,72 2203	5123,35 11845	1336,74 3090	7,48	339,95 786	2629,41 6079
95	КБ15-56-4	2,312	48,1620 111,35	0,12	5,7794 13,36	174,69	1009,61 2334	5429,30 12553	1416,56 3275	7,48	360,25 833	2786,42 6442
97	КБ15-56-3	2,312	45,4480 105,08	0,12	5,4538 12,61	174,69	952,72 2203	5123,35 11845	1336,74 3090	7,48	339,95 786	2629,41 6079
99	КР12-49-5	2,312	43,8300 101,33	0,12	5,2596 12,16	174,69	918,80 2124	4660,44 10775	1227,43 2838	7,48	327,85 758	2474,08 5720
100	КБ15-51-1	0,0864	262,9223 22,72	0,12	31,5507 2,73	174,69	5511,59 476	31425,14 2716	8126,08 702	7,48	1966,66 170	15604,33 1348
101	КБ15-47-5	0,78	20,2700 15,81	0,12	2,4324 1,9	174,69	424,92 331	2319,09 1809	603,68 472	7,48	151,62 118	1180,22 921
106	КБ15-56-3	0,0864	45,4480 3,93	0,12	5,4538 0,47	174,69	952,72 82	5123,35 443	1336,74 116	7,48	339,95 29	2629,41 227
107	КБ15-56-4	0,0864	48,1620 4,16	0,12	5,7794 0,5	174,69	1009,61 87	5429,30 469	1416,56 123	7,48	360,25 31	2786,42 241
109	КБ15-56-3	0,0864	45,4480 3,93	0,12	5,4538 0,47	174,69	952,72 82	5123,35 443	1336,74 116	7,48	339,95 29	2629,41 227
111	КР12-49-5	0,0864	43,8300 3,79	0,12	5,2596 0,45	174,69	918,80 79	4660,44 403	1227,43 107	7,48	327,85 28	2474,08 214
112	КБ13-13-11	5,7	4,7448 27,05	0,087	0,4128 2,35	174,69	72,11 411	607,26 3462	149,46 852	6,83	32,41 185	253,98 1448
114	КБ15-47-2	5,7	96,4527 549,78	0,12	11,5743 65,97	174,69	2021,92 11525	11204,55 63866	2909,82 16586	7,48	721,47 4112	5653,21 32223
116	КР2-6-7	0,117	48,5800 5,68	0,12	5,8296 0,68	174,69	1018,37 119	5415,21 634	1415,39 165	7,48	363,38 43	2797,14 327
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	КБ13-13-11	22,8	4,7448 108,18	0,087	0,4128 9,41	174,69	72,11 1644	607,26 13846	149,46 3408	6,83	32,41 739	253,98 5791
122	КБ15-47-2	22,8	96,4527 2199,12	0,12	11,5743 263,89	174,69	2021,92 46100	11204,55 255463	2909,82 66343	7,48	721,47 16450	5653,21 128893
124	КР2-6-7	0,468	48,5800 22,74	0,12	5,8296 2,73	174,69	1018,37 477	5415,21 2534	1415,39 662	7,48	363,38 170	2797,14 1309

518_СД_ЗВВЛК_02-01-04

128	КБ15-63-2	0,3002	<u>248,5472</u>	0,12	<u>29,8257</u>	174,69	<u>5210,25</u>	<u>25463,44</u>	<u>6748,21</u>	7,48	<u>1859,13</u>	<u>13817,59</u>
			74,61		8,95		1564	7644	2026		558	4148
133	КБ15-51-1	0,8	<u>262,9223</u>	0,12	<u>31,5507</u>	174,69	<u>5511,59</u>	<u>31425,14</u>	<u>8126,08</u>	7,48	<u>1966,66</u>	<u>15604,33</u>
			210,33		25,24		4409	25140	6501		1573	12483
134	КБ15-47-5	4,992	<u>20,2700</u>	0,12	<u>2,4324</u>	174,69	<u>424,92</u>	<u>2319,09</u>	<u>603,68</u>	7,48	<u>151,62</u>	<u>1180,22</u>
			101,19		12,14		2121	11577	3014		757	5892
Разом:			7192,41		857,51		149804	816812	212658		53690	416152

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (149804 + 816812 * 1) * 0,0078 = \mathbf{7540 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (149804 + 816812 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{1659 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (149804 + 816812 * 1) * 0,003739 = \mathbf{3614 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальнопромислові витрати: **416152 + 7540 + 1659 + 3614 = 428965 грн.**

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-05
на ЕО**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ39-38-6	1	55,8890	0,097	5,4212	174,69	947,04	6300,37	1594,43	7,66	428,11	2969,58
			55,89		5,42		947	6300	1595		428	2970
2	КМ8-526-1	25	1,6558	0,097	0,1606	174,69	28,06	186,66	47,24	7,66	12,68	87,98
			41,4		4,02		702	4667	1181		317	2200
8	КМ8-526-2	3	2,8540	0,097	0,2768	174,69	48,36	321,73	81,42	7,66	21,86	151,64
			8,56		0,83		145	965	244		66	455
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

518_СД_ЗВВЛК_02-01-05

11	КМ8-526-3	1	<u>3,2540</u>	0,097	<u>0,3156</u>	174,69	<u>55,14</u>	<u>366,82</u>	<u>92,83</u>	7,66	<u>24,93</u>	<u>172,90</u>
			3,25		0,32		55	367	93		25	173
13	КМ8-600-2	2	<u>1,6543</u>	0,097	<u>0,1605</u>	174,69	<u>28,03</u>	<u>192,20</u>	<u>48,45</u>	7,66	<u>12,67</u>	<u>89,15</u>
			3,31		0,32		56	384	97		25	178
17	КБ21-24-4	5	<u>6,0729</u>	0,097	<u>0,5891</u>	174,69	<u>102,90</u>	<u>661,10</u>	<u>168,08</u>	7,66	<u>46,52</u>	<u>317,50</u>
			30,36		2,95		515	3306	840		233	1588
18	КМ8-526-1	8	<u>1,6558</u>	0,097	<u>0,1606</u>	174,69	<u>28,06</u>	<u>186,66</u>	<u>47,24</u>	7,66	<u>12,68</u>	<u>87,98</u>
			13,25		1,28		224	1493	379		101	704
20	КМ8-600-1	4	<u>0,8543</u>	0,097	<u>0,0829</u>	174,69	<u>14,48</u>	<u>99,25</u>	<u>25,02</u>	7,66	<u>6,54</u>	<u>46,04</u>
			3,42		0,33		58	397	100		26	184
22	КМ8-53-1	1	<u>3,5307</u>	0,097	<u>0,3425</u>	174,69	<u>59,83</u>	<u>398,02</u>	<u>100,73</u>	7,66	<u>27,05</u>	<u>187,61</u>
			3,53		0,34		60	398	101		27	188
23	КБ21-24-1	1	<u>3,5127</u>	0,097	<u>0,3407</u>	174,69	<u>59,52</u>	<u>382,39</u>	<u>97,22</u>	7,66	<u>26,91</u>	<u>183,65</u>
			3,51		0,34		60	382	97		27	184
24	КБ21-24-1	20	<u>3,6257</u>	0,097	<u>0,3517</u>	174,69	<u>61,44</u>	<u>394,69</u>	<u>100,35</u>	7,66	<u>27,77</u>	<u>189,56</u>
			72,51		7,03		1229	7894	2007		555	3791
25	КМ8-526-1	120	<u>1,6558</u>	0,097	<u>0,1606</u>	174,69	<u>28,06</u>	<u>186,66</u>	<u>47,24</u>	7,66	<u>12,68</u>	<u>87,98</u>
			198,7		19,27		3367	22399	5669		1522	10558
30	КБ21-17-4	0,61	<u>180,3200</u>	0,097	<u>17,4910</u>	174,69	<u>3055,51</u>	<u>20949,58</u>	<u>5281,12</u>	7,66	<u>1381,25</u>	<u>9717,88</u>
			110		10,67		1864	12779	3221		843	5928
33	КБ21-17-12	0,01	<u>150,8800</u>	0,097	<u>14,6354</u>	174,69	<u>2556,65</u>	<u>17529,24</u>	<u>4418,90</u>	7,66	<u>1155,74</u>	<u>8131,29</u>
			1,51		0,15		26	175	43		12	81
36	КМ10-698-3	14	<u>1,4900</u>	0,079	<u>0,1177</u>	174,69	<u>20,56</u>	<u>148,78</u>	<u>37,25</u>	6,23	<u>9,28</u>	<u>67,09</u>
			20,86		1,65		288	2083	521		130	939
39	КМ8-592-2	0,85	<u>78,4960</u>	0,097	<u>7,6141</u>	174,69	<u>1330,11</u>	<u>9118,11</u>	<u>2298,61</u>	7,66	<u>601,28</u>	<u>4230,00</u>
			66,72		6,47		1131	7750	1954		511	3596
41	КБ21-22-2	0,35	<u>27,6800</u>	0,097	<u>2,6850</u>	174,69	<u>469,04</u>	<u>2763,85</u>	<u>711,24</u>	7,66	<u>212,03</u>	<u>1392,31</u>
			9,69		0,94		164	967	249		74	487
45	КБ21-22-3	0,65	<u>29,3000</u>	0,097	<u>2,8421</u>	174,69	<u>496,49</u>	<u>2925,61</u>	<u>752,86</u>	7,66	<u>224,44</u>	<u>1473,79</u>
			19,05		1,85		323	1902	489		146	958
49	КБ21-22-4	0,23	<u>49,8800</u>	0,097	<u>4,8384</u>	174,69	<u>845,21</u>	<u>4980,52</u>	<u>1281,66</u>	7,66	<u>382,08</u>	<u>2508,95</u>
			11,47		1,11		194	1146	295		88	577
51	КБ21-22-8	1,85	<u>27,8200</u>	0,097	<u>2,6985</u>	174,69	<u>471,41</u>	<u>2777,83</u>	<u>714,83</u>	7,66	<u>213,10</u>	<u>1399,34</u>
			51,47		4,99		872	5139	1323		394	2589
54	КБ21-22-9	0,35	<u>49,8800</u>	0,097	<u>4,8384</u>	174,69	<u>845,21</u>	<u>4980,52</u>	<u>1281,66</u>	7,66	<u>382,08</u>	<u>2508,95</u>
			17,46		1,69		296	1743	448		134	878
57	КМ8-144-1	3,43	<u>19,2000</u>	0,097	<u>1,8624</u>	174,69	<u>325,34</u>	<u>2164,42</u>	<u>547,75</u>	7,66	<u>147,07</u>	<u>1020,16</u>
			65,86		6,39		1116	7424	1879		504	3499
58	КБ21-29-1	0,15	<u>42,7700</u>	0,097	<u>4,1487</u>	174,69	<u>724,73</u>	<u>4270,58</u>	<u>1098,97</u>	7,66	<u>327,62</u>	<u>2151,32</u>
			6,42		0,62		109	641	165		49	323
60	КБ21-29-1	0,16	<u>42,7700</u>	0,097	<u>4,1487</u>	174,69	<u>724,73</u>	<u>4270,58</u>	<u>1098,97</u>	7,66	<u>327,62</u>	<u>2151,32</u>
			6,84		0,66		116	683	176		52	344
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	КР17-7-9	2	<u>25,7900</u>	0,097	<u>2,5016</u>	174,69	<u>437,01</u>	<u>2607,63</u>	<u>669,82</u>	7,66	<u>197,55</u>	<u>1304,38</u>
			51,58		5		874	5215	1340		395	2609

518_СД_ЗВВЛК_02-01-05

64	КБ21-12-2	0,45	37,7200 16,97	0,097	3,6588 1,65	174,69	639,16 288	4058,29 1826	1033,44 465	7,66	288,94 130	1961,54 883
67	КР17-5-3	20,7	30,3200 627,62	0,097	2,9410 60,88	174,69	513,77 10635	3144,79 65097	804,88 16661	7,66	232,25 4808	1550,90 32104
76	КМ8-144-1	1	19,2000 19,2	0,097	1,8624 1,86	174,69	325,34 325	2164,42 2164	547,75 548	7,66	147,07 147	1020,16 1020
77	КМ8-472-7	0,5	28,8928 14,45	0,097	2,8026 1,4	174,69	489,59 245	3181,95 1591	807,74 403	7,66	221,32 111	1518,65 759
80	КМ8-471-4	0,3	16,8140 5,04	0,097	1,6310 0,49	174,69	284,91 85	1904,01 571	481,56 145	7,66	128,80 39	895,27 269
82	КМ8-472-10	1,13	62,5235 70,65	0,097	6,0648 6,85	174,69	1059,46 1197	6889,38 7785	1748,74 1976	7,66	478,93 541	3287,13 3714
Разом:			1630,55		157,77		27566	175633	44704		12460	84730

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (27566 + 175633 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1585 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (27566 + 175633 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{349 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (27566 + 175633 * 1) * 0,003739 = \mathbf{760 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 84730 + 1585 + 349 + 760 = 87424 грн.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-07
на Внутрішні мережі В1, К1, К2**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР15-15-4	0,465	59,7700 27,79	0,105	6,2759 2,92	174,69	1096,33 510	6737,87 3133	1723,52 801	8,7	520,00 242	3339,85 1553
3	КБ16-14-1	2	332,1649 664,33	0,105	34,8773 69,75	174,69	6092,72 12185	37846,94 75694	9666,73 19334	8,7	2889,83 5780	18649,28 37299
5	КБ16-14-2	0,48	243,2940 116,78	0,0988	24,0374 11,54	174,69	4199,10 2016	27835,27 13361	7047,56 3383	2,9571	719,44 345	11966,10 5744
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

518_СД_ЗВВЛК_02-01-07

7	КБ16-14-3	1,25	<u>198,0300</u>	0,0988	<u>19,5654</u>	174,69	<u>3417,87</u>	<u>22656,61</u>	<u>5736,39</u>	2,9571	<u>585,59</u>	<u>9739,85</u>
			247,54		24,46		4272	28321	7171		732	12175
9	КБ26-11-1	26,8	<u>4,0480</u>	0,092	<u>0,3724</u>	174,69	<u>65,06</u>	<u>430,42</u>	<u>109,01</u>	7,15	<u>28,94</u>	<u>203,01</u>
			108,49		9,98		1744	11535	2921		776	5441
12	КБ16-15-1	75	<u>2,7715</u>	0,105	<u>0,2910</u>	174,69	<u>50,84</u>	<u>305,20</u>	<u>78,33</u>	8,7	<u>24,11</u>	<u>153,28</u>
			207,86		21,83		3813	22890	5875		1808	11496
14	КБ17-2-3	1,5	<u>13,2020</u>	0,0988	<u>1,3044</u>	174,69	<u>227,86</u>	<u>1510,44</u>	<u>382,43</u>	2,9571	<u>39,04</u>	<u>649,33</u>
			19,8		1,96		342	2266	573		59	974
18	КБ16-26-1	1	<u>0,7705</u>	0,0988	<u>0,0761</u>	174,69	<u>13,30</u>	<u>84,85</u>	<u>21,59</u>	2,9571	<u>2,28</u>	<u>37,17</u>
			0,77		0,08		13	85	22		2	37
20	КБ18-22-2	1	<u>0,4140</u>	0,105	<u>0,0435</u>	174,69	<u>7,59</u>	<u>48,10</u>	<u>12,25</u>	8,7	<u>3,60</u>	<u>23,44</u>
			0,41		0,04		8	48	11		4	23
23	КБ18-21-1	0,1	<u>14,2356</u>	0,105	<u>1,4947</u>	174,69	<u>261,12</u>	<u>1567,89</u>	<u>402,38</u>	8,7	<u>123,85</u>	<u>787,35</u>
			1,42		0,15		26	157	41		12	79
25	КБ18-21-4	0,1	<u>17,2788</u>	0,105	<u>1,8143</u>	174,69	<u>316,94</u>	<u>1881,46</u>	<u>483,65</u>	8,7	<u>150,33</u>	<u>950,92</u>
			1,73		0,18		32	188	48		15	95
27	КБ16-17-1	1	<u>3,5133</u>	0,105	<u>0,3689</u>	174,69	<u>64,44</u>	<u>382,48</u>	<u>98,32</u>	8,7	<u>30,57</u>	<u>193,33</u>
			3,52		0,37		64	383	98		31	193
29	КБ16-15-1	4	<u>2,7715</u>	0,105	<u>0,2910</u>	174,69	<u>50,84</u>	<u>305,20</u>	<u>78,33</u>	8,7	<u>24,11</u>	<u>153,28</u>
			11,09		1,16		203	1221	314		96	613
34	КБ16-26-1	20	<u>0,7705</u>	0,0988	<u>0,0761</u>	174,69	<u>13,30</u>	<u>84,85</u>	<u>21,59</u>	2,9571	<u>2,28</u>	<u>37,17</u>
			15,41		1,52		266	1697	431		46	743
36	КБ18-21-1	2	<u>14,1450</u>	0,105	<u>1,4852</u>	174,69	<u>259,45</u>	<u>1557,65</u>	<u>399,76</u>	8,7	<u>123,06</u>	<u>782,27</u>
			28,29		2,97		519	3115	800		246	1565
38	КБ16-15-1	60	<u>2,7715</u>	0,105	<u>0,2910</u>	174,69	<u>50,84</u>	<u>305,20</u>	<u>78,33</u>	8,7	<u>24,11</u>	<u>153,28</u>
			166,29		17,46		3050	18312	4700		1447	9197
41	КБ18-5-1	15	<u>25,4934</u>	0,079	<u>2,0140</u>	174,69	<u>351,82</u>	<u>2781,57</u>	<u>689,35</u>	6,26	<u>159,59</u>	<u>1200,76</u>
			382,41		30,21		5277	41724	10340		2394	18011
43	КБ16-14-1	1,5	<u>332,2511</u>	0,105	<u>34,8864</u>	174,69	<u>6094,30</u>	<u>37859,44</u>	<u>9669,82</u>	8,7	<u>2890,58</u>	<u>18654,70</u>
			498,38		52,33		9141	56789	14505		4336	27982
45	КБ26-11-1	14	<u>4,0480</u>	0,092	<u>0,3724</u>	174,69	<u>65,06</u>	<u>430,42</u>	<u>109,01</u>	7,15	<u>28,94</u>	<u>203,01</u>
			56,67		5,21		911	6026	1526		405	2842
47	КБ16-15-1	15	<u>2,4100</u>	0,105	<u>0,2531</u>	174,69	<u>44,21</u>	<u>265,39</u>	<u>68,11</u>	8,7	<u>20,97</u>	<u>133,29</u>
			36,15		3,8		663	3981	1021		315	1999
49	КБ16-15-1	1	<u>2,7715</u>	0,105	<u>0,2910</u>	174,69	<u>50,84</u>	<u>305,20</u>	<u>78,33</u>	8,7	<u>24,11</u>	<u>153,28</u>
			2,77		0,29		51	305	78		24	153
52	КБ16-13-1	0,4	<u>110,2412</u>	0,105	<u>11,5753</u>	174,69	<u>2022,09</u>	<u>12808,81</u>	<u>3262,80</u>	8,7	<u>959,10</u>	<u>6243,99</u>
			44,09		4,63		809	5124	1305		384	2498
53	КБ16-13-2	0,6	<u>105,8162</u>	0,105	<u>11,1107</u>	174,69	<u>1940,93</u>	<u>12295,22</u>	<u>3131,95</u>	8,7	<u>920,60</u>	<u>5993,48</u>
			63,49		6,67		1165	7378	1879		552	3596
55	КБ16-13-2	0,18	<u>105,8162</u>	0,105	<u>11,1107</u>	174,69	<u>1940,93</u>	<u>12295,22</u>	<u>3131,95</u>	8,7	<u>920,60</u>	<u>5993,48</u>
			19,05		2		349	2213	564		166	1079
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	КБ17-3-1	1,5	<u>41,8715</u>	0,105	<u>4,3965</u>	174,69	<u>768,03</u>	<u>4667,42</u>	<u>1195,80</u>	8,7	<u>364,28</u>	<u>2328,11</u>
			62,81		6,59		1152	7001	1794		546	3492

518_СД_ЗВВЛК_02-01-07

66	КБ17-1-6	1,5	<u>36,7770</u>	0,105	<u>3,8616</u>	174,69	<u>674,58</u>	<u>4145,87</u>	<u>1060,50</u>	8,7	<u>319,96</u>	<u>2055,04</u>
			55,17		5,79		1012	6219	1591		480	3083
68	КБ17-5-1	1,5	<u>29,4170</u>	0,0988	<u>2,9064</u>	174,69	<u>507,72</u>	<u>3316,18</u>	<u>841,26</u>	2,9571	<u>86,99</u>	<u>1435,97</u>
			44,13		4,36		762	4974	1262		130	2154
70	КБ17-1-2	1,5	<u>36,7770</u>	0,105	<u>3,8616</u>	174,69	<u>674,58</u>	<u>3956,84</u>	<u>1018,91</u>	8,7	<u>319,96</u>	<u>2013,45</u>
			55,17		5,79		1012	5935	1528		480	3020
72	КБ16-10-9	0,035	<u>326,5612</u>	0,105	<u>34,2889</u>	174,69	<u>5989,93</u>	<u>36416,55</u>	<u>9329,43</u>	8,7	<u>2841,08</u>	<u>18160,44</u>
			11,43		1,2		210	1275	327		99	636
74	КБ16-30-2	1	<u>3,8700</u>	0,105	<u>0,4064</u>	174,69	<u>70,99</u>	<u>411,50</u>	<u>106,15</u>	8,7	<u>33,67</u>	<u>210,81</u>
			3,87		0,41		71	412	106		34	211
Разом:			2957,11		295,65		51648	331762	84349		21986	157983

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$=(51648 + 331762 * 1) * 0,0078 = \mathbf{2991 \text{ грн.}}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 =$$

$$=(51648 + 331762 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{658 \text{ грн.}}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 =$$

$$=(51648 + 331762 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1434 \text{ грн.}}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальновиборничі витрати: **157983 + 2991 + 658 + 1434 = 163066 грн.**

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-08
на ОВ (вентиляція, опалення)**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ18-2-6	15	71,0541 1065,82	0,079	5,6133 84,2	174,69	980,58 14709	7833,63 117505	1939,13 29087	6,26	444,80 6672	3364,51 50468
2	КБ18-6-2	2,489	111,6823 277,98	0,0988	11,0342 27,46	174,69	1927,57 4798	11733,35 29204	3005,40 7480	2,9571	330,26 822	5263,23 13100
7	КБ18-22-5	50	0,2300 11,5	0,105	0,0242 1,21	174,69	4,22 211	27,50 1375	6,98 349	8,7	2,00 100	13,20 660
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

518_СД_ЗВВЛК_02-01-08

9	КБ18-22-5	50	<u>0,2000</u> 10	0,105	<u>0,0210</u> 1,05	174,69	<u>3,67</u> 184	<u>23,91</u> 1196	<u>6,07</u> 303	8,7	<u>1,74</u> 87	<u>11,48</u> 574
11	КБ18-21-1	1,5	<u>12,3788</u> 18,57	0,105	<u>1,2998</u> 1,95	174,69	<u>227,06</u> 341	<u>1363,38</u> 2045	<u>349,90</u> 524	8,7	<u>107,70</u> 162	<u>684,66</u> 1027
13	КБ16-17-1	60	<u>3,0550</u> 183,3	0,105	<u>0,3208</u> 19,25	174,69	<u>56,04</u> 3362	<u>332,59</u> 19955	<u>85,50</u> 5130	8,7	<u>26,58</u> 1595	<u>168,12</u> 10087
16	КБ18-22-5	30	<u>0,2000</u> 6	0,105	<u>0,0210</u> 0,63	174,69	<u>3,67</u> 110	<u>23,91</u> 717	<u>6,07</u> 182	8,7	<u>1,74</u> 52	<u>11,48</u> 344
18	КМ11-30-1	50	<u>0,4500</u> 22,5	0,0988	<u>0,0445</u> 2,22	174,69	<u>7,77</u> 389	<u>52,28</u> 2614	<u>13,21</u> 660	2,9571	<u>1,33</u> 67	<u>22,31</u> 1116
19	КМ11-350-1	50	<u>1,6000</u> 80	0,0988	<u>0,1581</u> 7,9	174,69	<u>27,61</u> 1381	<u>176,19</u> 8810	<u>44,84</u> 2241	2,9571	<u>4,73</u> 237	<u>77,18</u> 3859
21	КБ21-30-1	0,03	<u>114,2600</u> 3,43	0,097	<u>11,0832</u> 0,33	174,69	<u>1936,13</u> 58	<u>11851,05</u> 356	<u>3033,18</u> 91	7,66	<u>875,23</u> 26	<u>5844,54</u> 175
22	КБ21-30-1	0,15	<u>114,2600</u> 17,14	0,0988	<u>11,2889</u> 1,69	174,69	<u>1972,06</u> 296	<u>11851,05</u> 1778	<u>3041,08</u> 456	2,9571	<u>337,88</u> 51	<u>5351,02</u> 803
24	КБ16-15-1	30	<u>2,7828</u> 83,49	0,105	<u>0,2922</u> 8,77	174,69	<u>51,04</u> 1531	<u>306,47</u> 9194	<u>78,65</u> 2360	8,7	<u>24,21</u> 726	<u>153,90</u> 4617
26	КБ16-14-1	6,3	<u>332,2511</u> 2093,19	0,105	<u>34,8864</u> 219,78	174,69	<u>6094,30</u> 38394	<u>37859,44</u> 238514	<u>9669,82</u> 60920	8,7	<u>2890,58</u> 18211	<u>18654,70</u> 117525
28	КБ16-14-2	1	<u>257,3321</u> 257,33	0,105	<u>27,0199</u> 27,02	174,69	<u>4720,10</u> 4720	<u>29348,70</u> 29348	<u>7495,14</u> 7495	8,7	<u>2238,79</u> 2239	<u>14454,03</u> 14454
30	КБ26-11-1	110	<u>4,0480</u> 445,28	0,092	<u>0,3724</u> 40,97	174,69	<u>65,06</u> 7157	<u>430,42</u> 47346	<u>109,01</u> 11991	7,15	<u>28,94</u> 3183	<u>203,01</u> 22331
33	КБ20-1-2	1,59	<u>301,1303</u> 478,8	0,105	<u>31,6187</u> 50,27	174,69	<u>5523,47</u> 8782	<u>30854,44</u> 49059	<u>8003,14</u> 12725	8,7	<u>2619,83</u> 4166	<u>16146,44</u> 25673
35	КБ20-11-1	16	<u>2,0983</u> 33,57	0,105	<u>0,2203</u> 3,53	174,69	<u>38,49</u> 616	<u>220,25</u> 3524	<u>56,92</u> 911	8,7	<u>18,26</u> 292	<u>113,67</u> 1819
38	КБ21-27-1	4	<u>0,8600</u> 3,44	0,097	<u>0,0834</u> 0,33	174,69	<u>14,57</u> 58	<u>94,70</u> 379	<u>24,04</u> 97	7,66	<u>6,59</u> 26	<u>45,20</u> 181
Разом:			5091,34		498,56		87097	562919	143002		38714	268813

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\
 & = (87097 + 562919 * 1) * 0,0078 = \mathbf{5070 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (87097 + 562919 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{1115 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (87097 + 562919 * 1) * 0,003739 = \mathbf{2430 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;


Разом загальновиробничі витрати: 268813 + 5070 + 1115 + 2430 = 277428 грн.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-010
на Колективна димоходна система

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР20-27-1	0,3	<u>8,8700</u> 2,66	0,12	<u>1,0644</u> 0,32	174,69	<u>185,94</u> 56	<u>885,67</u> 266	<u>235,75</u> 70	7,48	<u>66,35</u> 20	<u>488,04</u> 146
2	КР20-27-2	0,3	<u>16,7250</u> 5,02	0,12	<u>2,0070</u> 0,6	174,69	<u>350,60</u> 105	<u>1669,99</u> 501	<u>444,53</u> 133	7,48	<u>125,10</u> 38	<u>920,23</u> 276
3	КР20-27-3	0,3	<u>45,9000</u> 13,77	0,12	<u>5,5080</u> 1,65	174,69	<u>962,19</u> 289	<u>4583,12</u> 1375	<u>1219,97</u> 366	7,48	<u>343,33</u> 103	<u>2525,49</u> 758
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

518_СД_ЗВВЛК_02-01-010

4	КБ20-30-1	1,8	<u>8,6130</u>	0,105	<u>0,9044</u>	174,69	<u>157,98</u>	<u>928,77</u>	<u>239,09</u>	8,7	<u>74,93</u>	<u>472,00</u>
			15,5		1,63		284	1672	431		135	850
8	КБ20-4-4	0,3884	<u>301,1303</u>	0,105	<u>31,6187</u>	174,69	<u>5523,47</u>	<u>30854,44</u>	<u>8003,14</u>	8,7	<u>2619,83</u>	<u>16146,44</u>
			116,96		12,28		2145	11984	3108		1018	6271
14	КР20-31-1	0,15	<u>126,5575</u>	0,12	<u>15,1869</u>	174,69	<u>2653,00</u>	<u>12072,32</u>	<u>3239,57</u>	7,48	<u>946,65</u>	<u>6839,22</u>
			18,98		2,28		398	1811	486		142	1026
15	КБ20-20-2	15	<u>0,7031</u>	0,105	<u>0,0738</u>	174,69	<u>12,90</u>	<u>75,65</u>	<u>19,48</u>	8,7	<u>6,12</u>	<u>38,50</u>
			10,54		1,11		194	1135	292		92	578
28	КБ46-22-1	3,824	<u>24,1400</u>	0,12	<u>2,8968</u>	174,69	<u>506,04</u>	<u>2410,38</u>	<u>641,61</u>	7,48	<u>180,57</u>	<u>1328,22</u>
			92,31		11,08		1935	9217	2454		690	5079
Разом:			275,74		30,95		5406	27961	7340		2238	14984

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(5406 + 27961 * 1) * 0,0078 = **260 грн.**

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(5406 + 27961 * 1) * 0,0078 * 0,22 = **57 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(5406 + 27961 * 1) * 0,003739 = **125 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальновиробничі витрати: **14984 + 260 + 57 + 125 = 15426 грн.**

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-011
на СК. Блискавкозахист

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці, згідно з трудовим законодавством, та інших витрат, пов'язаних з виконанням робіт, що передбачені в прямих витратах
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ8-472-9	6,15	37,6012	0,097	3,6473	174,69	637,15	4140,91	1051,17	7,66	288,03	1976,35
			231,25		22,43		3918	25467	6466		1771	12155
2	КМ8-472-9	2,35	37,6012	0,097	3,6473	174,69	637,15	4140,91	1051,17	7,66	288,03	1976,35
			88,36		8,57		1497	9731	2470		677	4644
4	КМ8-472-6	0,325	27,2015	0,097	2,6385	174,69	460,93	2995,70	760,46	7,66	208,36	1429,75
			8,84		0,86		150	973	247		68	465
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

518_СД_ЗВВЛК_02-01-011

5	КМ8-472-2	2,875	24,2733	0,097	2,3545	174,69	411,31	2673,22	678,60	7,66	185,93	1275,84
			69,79		6,77		1183	7685	1950		535	3668
7	КМ8-471-4	3	11,2000	0,097	1,0864	174,69	189,78	1233,34	313,09	7,66	85,79	588,66
			33,6		3,26		569	3700	940		257	1766
20	КР1-18-1	1,12	231,2000	0,12	27,7440	174,69	4846,60	21023,02	5691,32	7,48	1729,38	12267,30
			258,94		31,07		5428	23546	6374		1937	13739
21	КР1-20-1	1,12	173,4000	0,12	20,8080	174,69	3634,95	15767,26	4268,49	7,48	1297,03	9200,47
			194,21		23,3		4071	17659	4781		1453	10305
Разом:			884,99		96,26		16816	88761	23228		6698	46742

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (16816 + 88761 * 1) * 0,0078 = \mathbf{824 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (16816 + 88761 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{181 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (16816 + 88761 * 1) * 0,003739 = \mathbf{395 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальновиборничі витрати: **46742 + 824 + 181 + 395 = 48142 грн.**

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-012
на Газопостачання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці, згідно з нормативом, затвердженим Міністерством соціальної політики України
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ16-9-13	0,4	112,7578	0,105	11,8396	174,69	2068,25	12884,47	3289,60	8,7	980,99	6338,84
			45,11		4,74		827	5154	1317		392	2536
3	КБ16-8-6	0,04	63,2790	0,105	6,6443	174,69	1160,69	7326,60	1867,20	8,7	550,53	3578,42
			2,54		0,27		46	293	75		22	143
5	КБ16-8-3	0,11	49,7778	0,105	5,2267	174,69	913,05	5766,15	1469,42	8,7	433,07	2815,54
			5,48		0,57		100	634	162		48	310
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

7	КБ16-8-2	0,14	48,6178	0,105	5,1049	174,69	891,77	5638,42	1436,64	8,7	422,97	2751,38
			6,81		0,71		125	789	201		59	385
9	КБ16-8-1	0,02	48,6178	0,105	5,1049	174,69	891,77	5638,42	1436,64	8,7	422,97	2751,38
			0,97		0,1		18	113	29		8	55
11	КБ19-15-1	3,1	54,9400	0,105	5,7687	174,69	1007,73	7252,63	1817,28	8,7	477,98	3302,99
			170,31		17,88		3124	22483	5633		1482	10239
12	КМ12-798-3	0,2	118,9250	0,079	9,3951	174,69	1641,23	13430,42	3315,76	6,23	740,90	5697,89
			23,79		1,88		328	2686	664		148	1140
14	КМ12-798-1	0,3	64,0740	0,079	5,0618	174,69	884,25	7223,08	1783,61	6,23	399,18	3067,04
			19,22		1,52		265	2167	535		120	920
16	КБ16-15-1	45	2,4198	0,105	0,2541	174,69	44,39	266,50	68,40	8,7	21,05	133,84
			108,89		11,43		1998	11993	3078		947	6023
22	КБ22-33-5	0,041	358,9580	0,094	33,7421	174,69	5894,40	46512,14	11529,44	6,99	2509,12	19932,96
			14,72		1,38		242	1907	472		103	817
29	КБ46-29-8	0,15	208,8015	0,12	25,0562	174,69	4377,06	22587,42	5932,19	7,48	1561,84	11871,09
			31,32		3,76		657	3388	890		234	1781
30	КБ29-176-1	1,5	12,8900	0,236	3,0420	174,69	531,41	1303,31	403,64	19,66	253,42	1188,47
			19,34		4,56		798	1955	605		380	1783
33	КБ16-30-1	15	2,9500	0,105	0,3098	174,69	54,11	313,67	80,91	8,7	25,67	160,69
			44,25		4,65		812	4705	1213		385	2410
34	КР15-162-1	15	2,9500	0,105	0,3098	174,69	54,11	357,89	90,64	8,7	25,67	170,42
			44,25		4,65		812	5368	1359		385	2556
37	КМ11-30-1	15	0,4500	0,079	0,0356	174,69	6,21	52,28	12,87	6,23	2,80	21,88
			6,75		0,53		93	784	193		42	328
39	КМ11-91-1	15	1,6447	0,079	0,1299	174,69	22,70	178,62	44,29	6,23	10,25	77,24
			24,67		1,95		341	2679	664		154	1159
41	КР15-141-2	15	2,1900	0,105	0,2300	174,69	40,17	232,86	60,07	8,7	19,05	119,29
			32,85		3,45		603	3493	900		286	1789
42	КР15-142-2	15	11,2700	0,105	1,1834	174,69	206,72	1270,47	324,98	8,7	98,05	629,75
			169,05		17,75		3101	19057	4874		1471	9446
43	КР20-27-1	1,07	8,8700	0,12	1,0644	174,69	185,94	885,67	235,75	7,48	66,35	488,04
			9,49		1,14		199	948	252		71	522
44	КБ9-75-2	0,1	179,3590	0,12	21,5231	174,69	3759,87	19812,52	5185,93	7,48	1341,61	10287,41
			17,94		2,15		376	1981	519		134	1029
46	КБ13-16-6	0,5064	9,6496	0,087	0,8395	174,69	146,65	1202,03	296,71	6,83	65,91	509,27
			4,89		0,43		74	609	151		33	258
47	КБ13-26-6	0,5064	3,6460	0,087	0,3172	174,69	55,41	448,16	110,79	6,83	24,90	191,10
			1,84		0,16		28	226	56		13	97
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			804,48		85,66		14967	93412	23842		6917	45726

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (14967 + 93412 * 1) * 0,0078 = \mathbf{845 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

- де:
- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
 - H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (14967 + 93412 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{186 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

- де:
- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (14967 + 93412 * 1) * 0,003739 = \mathbf{405 \text{ грн.}} \end{aligned}$$


- де:
- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;
- Разом загальноновиробничі витрати: 45726 + 845 + 186 + 405 = 47162 грн.**

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-016
на Загальнобудівельні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці, згідно з трудовим законодавством, та інших витрат, пов'язаних з виконанням робіт, що передбачені в прямих витратах
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP20-12-1	0,0903	88,8092	0,12	10,6571	174,69	1861,69	11221,49	2878,30	7,48	664,29	5404,28
			8,02		0,96		168	1013	260		60	488
2	KB9-72-1	0,0903	146,1460	0,12	17,5375	174,69	3063,63	16475,19	4298,54	7,48	1093,17	8455,34
			13,2		1,58		277	1488	388		99	764
4	KB6-11-7	0,00992	231,6150	0,12	27,7938	174,69	4855,30	24651,34	6491,46	7,48	1732,48	13079,24
			2,3		0,28		48	245	65		17	130
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

518_СД_ЗВВЛК_02-01-016

5	КБ9-75-1	0,00992	<u>275,2250</u> 2,73	0,12	<u>33,0270</u> 0,33	174,69	<u>5769,49</u> 57	<u>30853,08</u> 306	<u>8056,97</u> 81	7,48	<u>2058,68</u> 20	<u>15885,14</u> 158
8	КБ13-16-3	0,0027	<u>23,7800</u> 0,06	0,087	<u>2,0689</u> 0,01	174,69	<u>361,41</u> 1	<u>2802,95</u> 8	<u>696,16</u> 2	6,83	<u>162,42</u> 0	<u>1219,99</u> 3
9	КБ13-16-6	0,061	<u>10,9940</u> 0,67	0,087	<u>0,9565</u> 0,06	174,69	<u>167,09</u> 10	<u>1370,84</u> 84	<u>338,34</u> 20	6,83	<u>75,09</u> 5	<u>580,52</u> 35
10	КБ13-26-6	0,061	<u>8,3260</u> 0,51	0,087	<u>0,7244</u> 0,04	174,69	<u>126,54</u> 8	<u>1024,10</u> 62	<u>253,14</u> 16	6,83	<u>56,87</u> 3	<u>436,55</u> 27
11	КБ9-42-1	0,086	<u>58,3280</u> 5,02	0,12	<u>6,9994</u> 0,6	174,69	<u>1222,72</u> 105	<u>5976,29</u> 514	<u>1583,78</u> 136	7,48	<u>436,29</u> 38	<u>3242,79</u> 279
14	КР8-40-3	0,052	<u>33,5800</u> 1,75	0,12	<u>4,0296</u> 0,21	174,69	<u>703,93</u> 37	<u>3440,61</u> 179	<u>911,80</u> 47	7,48	<u>251,18</u> 13	<u>1866,91</u> 97
18	КР20-27-7	0,16	<u>116,2310</u> 18,6	0,12	<u>13,9477</u> 2,23	174,69	<u>2436,53</u> 390	<u>13884,45</u> 2222	<u>3590,62</u> 574	7,48	<u>869,41</u> 139	<u>6896,56</u> 1103
19	КР20-27-8	0,16	<u>21,2627</u> 3,4	0,12	<u>2,5515</u> 0,41	174,69	<u>445,73</u> 71	<u>2539,75</u> 407	<u>656,81</u> 106	7,48	<u>159,04</u> 25	<u>1261,58</u> 202
20	КР20-27-9	-0,16	<u>52,4610</u> -8,39	0,12	<u>6,2953</u> -1,01	174,69	<u>1099,73</u> -176	<u>6266,61</u> -1002	<u>1620,59</u> -259	7,48	<u>392,41</u> -63	<u>3112,73</u> -498
21	КР20-27-7	0,16	<u>116,2310</u> 18,6	0,12	<u>13,9477</u> 2,23	174,69	<u>2436,53</u> 390	<u>13884,45</u> 2222	<u>3590,62</u> 574	7,48	<u>869,41</u> 139	<u>6896,56</u> 1103
22	КР20-27-8	0,16	<u>31,8941</u> 5,11	0,12	<u>3,8273</u> 0,61	174,69	<u>668,59</u> 107	<u>3809,63</u> 610	<u>985,21</u> 158	7,48	<u>238,57</u> 38	<u>1892,37</u> 303
23	КР20-27-9	-0,16	<u>40,2201</u> -6,43	0,12	<u>4,8264</u> -0,77	174,69	<u>843,13</u> -135	<u>4804,40</u> -769	<u>1242,46</u> -199	7,48	<u>300,85</u> -48	<u>2386,44</u> -382
24	КР8-24-2	0,0882	<u>23,9692</u> 2,11	0,12	<u>2,8763</u> 0,25	174,69	<u>502,46</u> 44	<u>2395,74</u> 211	<u>637,60</u> 56	7,48	<u>179,29</u> 16	<u>1319,35</u> 116
25	КБ10-16-1	0,082	<u>44,6410</u> 3,66	0,12	<u>5,3569</u> 0,44	174,69	<u>935,80</u> 77	<u>4353,41</u> 357	<u>1163,63</u> 96	7,48	<u>333,91</u> 27	<u>2433,34</u> 200
27	КР8-26-2	0,102	<u>30,9500</u> 3,16	0,12	<u>3,7140</u> 0,38	174,69	<u>648,80</u> 66	<u>3007,10</u> 307	<u>804,30</u> 82	7,48	<u>231,51</u> 24	<u>1684,61</u> 172
29	КБ13-70-1	0,03	<u>76,6566</u> 2,3	0,087	<u>6,6691</u> 0,2	174,69	<u>1165,03</u> 35	<u>7750,83</u> 233	<u>1961,49</u> 59	6,83	<u>523,56</u> 16	<u>3650,08</u> 110
30	КБ13-70-3	0,03	<u>78,1200</u> 2,34	0,087	<u>6,7964</u> 0,2	174,69	<u>1187,27</u> 36	<u>7898,71</u> 237	<u>1998,92</u> 60	6,83	<u>533,56</u> 16	<u>3719,75</u> 112
32	КБ9-42-1	0,102	<u>58,3280</u> 5,95	0,12	<u>6,9994</u> 0,71	174,69	<u>1222,72</u> 125	<u>5976,29</u> 610	<u>1583,78</u> 161	7,48	<u>436,29</u> 45	<u>3242,79</u> 331
33	КР8-26-2	0,102	<u>30,9500</u> 3,16	0,12	<u>3,7140</u> 0,38	174,69	<u>648,80</u> 66	<u>3007,10</u> 307	<u>804,30</u> 82	7,48	<u>231,51</u> 24	<u>1684,61</u> 172
38	КР8-40-3	0,072	<u>33,5800</u> 2,42	0,12	<u>4,0296</u> 0,29	174,69	<u>703,93</u> 51	<u>3440,61</u> 248	<u>911,80</u> 65	7,48	<u>251,18</u> 18	<u>1866,91</u> 134
41	КР20-27-7	0,32	<u>116,2310</u> 37,19	0,12	<u>13,9477</u> 4,46	174,69	<u>2436,53</u> 780	<u>13884,45</u> 4443	<u>3590,62</u> 1149	7,48	<u>869,41</u> 278	<u>6896,56</u> 2207
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	КР20-27-8	0,32	<u>21,2627</u> 6,81	0,12	<u>2,5515</u> 0,82	174,69	<u>445,73</u> 143	<u>2539,75</u> 813	<u>656,81</u> 210	7,48	<u>159,04</u> 51	<u>1261,58</u> 404

518_СД_ЗВВЛК_02-01-016

43	КР20-27-9	-0,32	<u>40,2201</u>	0,12	<u>4,8264</u>	174,69	<u>843,13</u>	<u>4804,40</u>	<u>1242,46</u>	7,48	<u>300,85</u>	<u>2386,44</u>
			-12,87		-1,54		-270	-1537	-398		-96	-764
44	КБ10-79-2	0,016	<u>226,6450</u>	0,12	<u>27,1974</u>	174,69	<u>4751,11</u>	<u>21654,57</u>	<u>5809,25</u>	7,48	<u>1695,30</u>	<u>12255,66</u>
			3,63		0,44		76	347	93		27	196
46	КБ13-70-1	0,032	<u>76,6566</u>	0,087	<u>6,6691</u>	174,69	<u>1165,03</u>	<u>7750,83</u>	<u>1961,49</u>	6,83	<u>523,56</u>	<u>3650,08</u>
			2,45		0,21		37	248	63		17	117
47	КБ13-70-3	0,032	<u>78,1200</u>	0,087	<u>6,7964</u>	174,69	<u>1187,27</u>	<u>7898,71</u>	<u>1998,92</u>	6,83	<u>533,56</u>	<u>3719,75</u>
			2,5		0,22		38	253	64		17	119
49	КБ9-42-1	0,02	<u>56,8877</u>	0,12	<u>6,8265</u>	174,69	<u>1192,53</u>	<u>6090,38</u>	<u>1602,24</u>	7,48	<u>425,52</u>	<u>3220,29</u>
			1,13		0,14		24	122	31		9	64
51	КР18-49-1	0,125	<u>95,8560</u>	0,12	<u>11,5027</u>	174,69	<u>2009,41</u>	<u>10555,66</u>	<u>2764,32</u>	7,48	<u>717,00</u>	<u>5490,73</u>
			11,98		1,44		251	1319	345		90	686
52	КР2-1-3	1,875	<u>14,8832</u>	0,12	<u>1,7860</u>	174,69	<u>311,99</u>	<u>1547,96</u>	<u>409,19</u>	7,48	<u>111,33</u>	<u>832,51</u>
			27,9		3,35		585	2903	767		209	1561
53	КБ1-162-2	0,0496	<u>321,3000</u>	0,12	<u>38,5560</u>	174,69	<u>6735,35</u>	<u>31513,10</u>	<u>8414,66</u>	7,48	<u>2403,32</u>	<u>17553,33</u>
			15,94		1,91		334	1563	418		119	871
54	КБ11-1-2	0,125	<u>8,9629</u>	0,12	<u>1,0755</u>	174,69	<u>187,89</u>	<u>895,00</u>	<u>238,24</u>	7,48	<u>67,04</u>	<u>493,17</u>
			1,12		0,13		23	112	31		8	62
55	КБ6-1-22	0,03	<u>479,4858</u>	0,12	<u>57,5383</u>	174,69	<u>10051,36</u>	<u>50630,49</u>	<u>13350,01</u>	7,48	<u>3586,55</u>	<u>26987,92</u>
			14,38		1,73		302	1519	400		108	810
57	КБ6-56-1	0,07	<u>38,0579</u>	0,12	<u>4,5669</u>	174,69	<u>797,80</u>	<u>4358,28</u>	<u>1134,34</u>	7,48	<u>284,67</u>	<u>2216,81</u>
			2,67		0,32		56	305	79		20	155
59	КБ6-11-7	0,0204	<u>231,6150</u>	0,12	<u>27,7938</u>	174,69	<u>4855,30</u>	<u>24651,34</u>	<u>6491,46</u>	7,48	<u>1732,48</u>	<u>13079,24</u>
			4,72		0,57		99	503	133		35	267
60	КБ9-75-2	0,0204	<u>179,5110</u>	0,12	<u>21,5413</u>	174,69	<u>3763,05</u>	<u>19827,70</u>	<u>5189,97</u>	7,48	<u>1342,74</u>	<u>10295,76</u>
			3,66		0,44		77	404	106		27	210
63	КБ13-16-3	0,006912	<u>23,7800</u>	0,087	<u>2,0689</u>	174,69	<u>361,41</u>	<u>2802,95</u>	<u>696,16</u>	6,83	<u>162,42</u>	<u>1219,99</u>
			0,16		0,01		2	19	5		1	8
64	КР20-27-7	0,96	<u>116,2310</u>	0,12	<u>13,9477</u>	174,69	<u>2436,53</u>	<u>13884,45</u>	<u>3590,62</u>	7,48	<u>869,41</u>	<u>6896,56</u>
			111,58		13,39		2339	13329	3447		835	6621
65	КР20-27-9	-0,96	<u>40,2201</u>	0,12	<u>4,8264</u>	174,69	<u>843,13</u>	<u>4804,40</u>	<u>1242,46</u>	7,48	<u>300,85</u>	<u>2386,44</u>
			-38,61		-4,63		-809	-4612	-1193		-289	-2291
66	КБ11-29-1	0,27	<u>155,9996</u>	0,12	<u>18,7200</u>	174,69	<u>3270,19</u>	<u>16985,05</u>	<u>4456,15</u>	7,48	<u>1166,88</u>	<u>8893,22</u>
			42,12		5,05		883	4586	1203		315	2401
71	КБ13-44-9	7,8	<u>0,1700</u>	0,087	<u>0,0148</u>	174,69	<u>2,58</u>	<u>17,42</u>	<u>4,40</u>	6,83	<u>1,16</u>	<u>8,14</u>
			1,33		0,12		20	136	34		9	63
72	КБ46-22-1	0,27	<u>24,1400</u>	0,12	<u>2,8968</u>	174,69	<u>506,04</u>	<u>2410,38</u>	<u>641,61</u>	7,48	<u>180,57</u>	<u>1328,22</u>
			6,52		0,78		137	651	173		49	359
73	КР3-32-1	0,0049	<u>105,9380</u>	0,12	<u>12,7126</u>	174,69	<u>2220,76</u>	<u>11397,73</u>	<u>2996,07</u>	7,48	<u>792,42</u>	<u>6009,25</u>
			0,52		0,06		11	55	14		4	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	КБ12-20-3	0,098	<u>11,0900</u>	0,12	<u>1,3308</u>	174,69	<u>232,48</u>	<u>1183,83</u>	<u>311,59</u>	7,48	<u>82,95</u>	<u>627,02</u>
			1,09		0,13		23	116	30		8	61
76	КБ11-11-1	0,063	<u>57,2823</u>	0,12	<u>6,8739</u>	174,69	<u>1200,80</u>	<u>5736,49</u>	<u>1526,20</u>	7,48	<u>428,47</u>	<u>3155,47</u>
			3,61		0,43		76	362	96		27	199

518_СД_ЗВВЛК_02-01-016

77	КБ11-11-2	0,063	<u>17,1712</u>	0,12	<u>2,0605</u>	174,69	<u>359,96</u>	<u>1749,34</u>	<u>464,05</u>	7,48	<u>128,44</u>	<u>952,45</u>
			1,08		0,13		23	111	29		8	60
78	КР8-32-4	0,098	<u>23,0056</u>	0,12	<u>2,7607</u>	174,69	<u>482,26</u>	<u>2531,91</u>	<u>663,12</u>	7,48	<u>172,08</u>	<u>1317,46</u>
			2,26		0,27		47	248	65		17	129
81	КБ12-15-1	0,0208	<u>133,2050</u>	0,12	<u>15,9846</u>	174,69	<u>2792,35</u>	<u>13318,76</u>	<u>3544,44</u>	7,48	<u>996,37</u>	<u>7333,16</u>
			2,77		0,33		58	277	74		21	153
83	КБ6-11-7	0,0125	<u>231,6150</u>	0,12	<u>27,7938</u>	174,69	<u>4855,30</u>	<u>24651,34</u>	<u>6491,46</u>	7,48	<u>1732,48</u>	<u>13079,24</u>
			2,9		0,35		61	308	80		22	163
85	КР8-45-1	0,034	<u>96,7752</u>	0,12	<u>11,6130</u>	174,69	<u>2028,68</u>	<u>10647,66</u>	<u>2788,79</u>	7,48	<u>723,88</u>	<u>5541,35</u>
			3,29		0,39		69	362	94		25	188
86	КР8-45-5	-0,034	<u>1,0500</u>	0,12	<u>0,1260</u>	174,69	<u>22,01</u>	<u>115,63</u>	<u>30,28</u>	7,48	<u>7,85</u>	<u>60,14</u>
			-0,04		0		-1	-4	-1		0	-2
89	КБ15-78-1	0,075	<u>480,5390</u>	0,12	<u>57,6647</u>	174,69	<u>10073,44</u>	<u>58298,99</u>	<u>15041,93</u>	7,48	<u>3594,43</u>	<u>28709,80</u>
			36,04		4,32		756	4372	1127		270	2153
92	КР8-41-2	0,076	<u>47,0560</u>	0,12	<u>5,6467</u>	174,69	<u>986,43</u>	<u>5181,81</u>	<u>1357,01</u>	7,48	<u>351,98</u>	<u>2695,42</u>
			3,58		0,43		75	394	103		27	205
98	КБ7-60-4	0,1067	<u>60,3250</u>	0,12	<u>7,2390</u>	174,69	<u>1264,58</u>	<u>6643,41</u>	<u>1739,76</u>	7,48	<u>451,23</u>	<u>3455,57</u>
			6,44		0,77		135	709	186		48	369
101	КБ46-35-1	0,2	<u>18,8060</u>	0,12	<u>2,2567</u>	174,69	<u>394,23</u>	<u>1969,10</u>	<u>519,93</u>	7,48	<u>140,67</u>	<u>1054,83</u>
			3,76		0,45		79	394	104		28	211
102	КБ46-34-3	0,4	<u>49,2470</u>	0,12	<u>5,9096</u>	174,69	<u>1032,36</u>	<u>5278,92</u>	<u>1388,48</u>	7,48	<u>368,37</u>	<u>2789,21</u>
			19,7		2,36		413	2112	556		147	1116
103	КБ46-68-1	1,62	<u>1,4109</u>	0,12	<u>0,1693</u>	174,69	<u>29,58</u>	<u>150,51</u>	<u>39,62</u>	7,48	<u>10,55</u>	<u>79,75</u>
			2,28		0,27		48	243	64		17	129
104	КБ46-68-2	1,62	<u>0,1979</u>	0,12	<u>0,0237</u>	174,69	<u>4,15</u>	<u>21,11</u>	<u>5,56</u>	7,48	<u>1,48</u>	<u>11,19</u>
			0,32		0,04		7	35	9		2	18
105	КР18-49-1	0,14	<u>95,8560</u>	0,12	<u>11,5027</u>	174,69	<u>2009,41</u>	<u>10555,66</u>	<u>2764,32</u>	7,48	<u>717,00</u>	<u>5490,73</u>
			13,42		1,61		281	1478	388		100	769
106	КР2-1-3	2,1	<u>14,8832</u>	0,12	<u>1,7860</u>	174,69	<u>311,99</u>	<u>1547,96</u>	<u>409,19</u>	7,48	<u>111,33</u>	<u>832,51</u>
			31,25		3,75		655	3250	859		234	1748
107	КБ1-162-2	0,0248	<u>321,3000</u>	0,12	<u>38,5560</u>	174,69	<u>6735,35</u>	<u>31513,10</u>	<u>8414,66</u>	7,48	<u>2403,32</u>	<u>17553,33</u>
			7,97		0,96		167	782	208		60	435
108	КБ11-1-2	0,14	<u>8,9629</u>	0,12	<u>1,0755</u>	174,69	<u>187,89</u>	<u>895,00</u>	<u>238,24</u>	7,48	<u>67,04</u>	<u>493,17</u>
			1,25		0,15		26	125	34		9	69
109	КБ6-1-22	0,03	<u>479,4858</u>	0,12	<u>57,5383</u>	174,69	<u>10051,36</u>	<u>50630,49</u>	<u>13350,01</u>	7,48	<u>3586,55</u>	<u>26987,92</u>
			14,38		1,73		302	1519	400		108	810
111	КБ6-56-1	0,071	<u>38,0579</u>	0,12	<u>4,5669</u>	174,69	<u>797,80</u>	<u>4358,28</u>	<u>1134,34</u>	7,48	<u>284,67</u>	<u>2216,81</u>
			2,7		0,32		57	310	80		20	157
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	КБ6-11-7	0,0204	<u>231,6150</u>	0,12	<u>27,7938</u>	174,69	<u>4855,30</u>	<u>24651,34</u>	<u>6491,46</u>	7,48	<u>1732,48</u>	<u>13079,24</u>
			4,72		0,57		99	503	133		35	267
114	КБ9-75-2	0,0204	<u>179,5110</u>	0,12	<u>21,5413</u>	174,69	<u>3763,05</u>	<u>19827,70</u>	<u>5189,97</u>	7,48	<u>1342,74</u>	<u>10295,76</u>
			3,66		0,44		77	404	106		27	210
117	КБ13-16-3	0,006912	<u>23,7800</u>	0,087	<u>2,0689</u>	174,69	<u>361,41</u>	<u>2802,95</u>	<u>696,16</u>	6,83	<u>162,42</u>	<u>1219,99</u>
			0,16		0,01		2	19	5		1	8

518_СД_ЗВВЛК_02-01-016

118	КР20-27-7	0,96	<u>116,2310</u>	0,12	<u>13,9477</u>	174,69	<u>2436,53</u>	<u>13884,45</u>	<u>3590,62</u>	7,48	<u>869,41</u>	<u>6896,56</u>
			111,58		13,39		2339	13329	3447		835	6621
119	КР20-27-9	-0,96	<u>40,2201</u>	0,12	<u>4,8264</u>	174,69	<u>843,13</u>	<u>4804,40</u>	<u>1242,46</u>	7,48	<u>300,85</u>	<u>2386,44</u>
			-38,61		-4,63		-809	-4612	-1193		-289	-2291
120	КБ11-29-1	0,25	<u>155,9996</u>	0,12	<u>18,7200</u>	174,69	<u>3270,19</u>	<u>16985,05</u>	<u>4456,15</u>	7,48	<u>1166,88</u>	<u>8893,22</u>
			39		4,68		818	4247	1113		292	2223
125	КБ13-44-9	7,8	<u>0,1700</u>	0,087	<u>0,0148</u>	174,69	<u>2,58</u>	<u>17,42</u>	<u>4,40</u>	6,83	<u>1,16</u>	<u>8,14</u>
			1,33		0,12		20	136	34		9	63
126	КБ46-22-1	0,27	<u>24,1400</u>	0,12	<u>2,8968</u>	174,69	<u>506,04</u>	<u>2410,38</u>	<u>641,61</u>	7,48	<u>180,57</u>	<u>1328,22</u>
			6,52		0,78		137	651	173		49	359
127	КР3-32-1	0,0049	<u>105,9380</u>	0,12	<u>12,7126</u>	174,69	<u>2220,76</u>	<u>11397,73</u>	<u>2996,07</u>	7,48	<u>792,42</u>	<u>6009,25</u>
			0,52		0,06		11	55	14		4	29
129	КБ12-20-3	0,098	<u>11,0900</u>	0,12	<u>1,3308</u>	174,69	<u>232,48</u>	<u>1183,83</u>	<u>311,59</u>	7,48	<u>82,95</u>	<u>627,02</u>
			1,09		0,13		23	116	30		8	61
130	КБ11-11-1	0,063	<u>57,2823</u>	0,12	<u>6,8739</u>	174,69	<u>1200,80</u>	<u>5736,49</u>	<u>1526,20</u>	7,48	<u>428,47</u>	<u>3155,47</u>
			3,61		0,43		76	362	96		27	199
131	КБ11-11-2	0,063	<u>17,1712</u>	0,12	<u>2,0605</u>	174,69	<u>359,96</u>	<u>1749,34</u>	<u>464,05</u>	7,48	<u>128,44</u>	<u>952,45</u>
			1,08		0,13		23	111	29		8	60
132	КР8-32-4	0,098	<u>23,0056</u>	0,12	<u>2,7607</u>	174,69	<u>482,26</u>	<u>2531,91</u>	<u>663,12</u>	7,48	<u>172,08</u>	<u>1317,46</u>
			2,26		0,27		47	248	65		17	129
135	КБ12-15-1	0,0208	<u>133,2050</u>	0,12	<u>15,9846</u>	174,69	<u>2792,35</u>	<u>13318,76</u>	<u>3544,44</u>	7,48	<u>996,37</u>	<u>7333,16</u>
			2,77		0,33		58	277	74		21	153
137	КБ6-11-7	0,0125	<u>231,6150</u>	0,12	<u>27,7938</u>	174,69	<u>4855,30</u>	<u>24651,34</u>	<u>6491,46</u>	7,48	<u>1732,48</u>	<u>13079,24</u>
			2,9		0,35		61	308	80		22	163
139	КР8-45-1	0,034	<u>96,7752</u>	0,12	<u>11,6130</u>	174,69	<u>2028,68</u>	<u>10647,66</u>	<u>2788,79</u>	7,48	<u>723,88</u>	<u>5541,35</u>
			3,29		0,39		69	362	94		25	188
140	КР8-45-5	-0,034	<u>1,0500</u>	0,12	<u>0,1260</u>	174,69	<u>22,01</u>	<u>115,63</u>	<u>30,28</u>	7,48	<u>7,85</u>	<u>60,14</u>
			-0,04		0		-1	-4	-1		0	-2
143	КБ15-78-1	0,075	<u>480,5390</u>	0,12	<u>57,6647</u>	174,69	<u>10073,44</u>	<u>58298,99</u>	<u>15041,93</u>	7,48	<u>3594,43</u>	<u>28709,80</u>
			36,04		4,32		756	4372	1127		270	2153
146	КР8-41-2	0,076	<u>47,0560</u>	0,12	<u>5,6467</u>	174,69	<u>986,43</u>	<u>5181,81</u>	<u>1357,01</u>	7,48	<u>351,98</u>	<u>2695,42</u>
			3,58		0,43		75	394	103		27	205
152	КБ7-60-4	0,1408	<u>60,3250</u>	0,12	<u>7,2390</u>	174,69	<u>1264,58</u>	<u>6643,41</u>	<u>1739,76</u>	7,48	<u>451,23</u>	<u>3455,57</u>
			8,49		1,02		178	935	245		64	487
155	КБ13-13-1	11	<u>6,6900</u>	0,087	<u>0,5820</u>	174,69	<u>101,67</u>	<u>822,87</u>	<u>203,40</u>	6,83	<u>45,69</u>	<u>350,76</u>
			73,59		6,4		1118	9052	2237		503	3858
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157	КБ12-20-3	11	<u>12,6155</u>	0,12	<u>1,5139</u>	174,69	<u>264,46</u>	<u>1341,41</u>	<u>353,29</u>	7,48	<u>94,36</u>	<u>712,11</u>
			138,77		16,65		2909	14756	3886		1038	7833
158	КБ11-9-1	11	<u>37,6970</u>	0,12	<u>4,5236</u>	174,69	<u>790,23</u>	<u>3909,93</u>	<u>1034,04</u>	7,48	<u>281,97</u>	<u>2106,24</u>
			414,67		49,76		8693	43009	11374		3102	23169
160	КБ12-20-3	11	<u>12,6155</u>	0,12	<u>1,5139</u>	174,69	<u>264,46</u>	<u>1341,41</u>	<u>353,29</u>	7,48	<u>94,36</u>	<u>712,11</u>
			138,77		16,65		2909	14756	3886		1038	7833
161	КР7-17-1	11	<u>72,5277</u>	0,12	<u>8,7033</u>	174,69	<u>1520,38</u>	<u>7261,29</u>	<u>1931,97</u>	7,48	<u>542,51</u>	<u>3994,86</u>
			797,8		95,74		16724	79874	21251		5968	43943

518_СД_ЗВВЛК_02-01-016

162	KP7-17-9	11	19,7664 217,43	0,12	2,3720 26,09	174,69	414,36 4558	2014,28 22158	534,30 5878	7,48	147,85 1626	1096,51 12062
Разом:			2472,11		293,74		51323	260901	68675		18439	138437

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (51323 + 260901 * 1) * 0,0078 = \mathbf{2435 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (51323 + 260901 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{536 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (51323 + 260901 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1167 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальнопромислові витрати: 138437 + 2435 + 536 + 1167 = 142575 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-017
на Оздоблення фасада

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці, непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ15-78-1	1,013	480,5390	0,12	57,6647	174,69	10073,44	58298,99	15041,93	7,48	3594,43	28709,80
			486,79		58,41		10204	59057	15238		3641	29083
2	КР20-5-1	23,9061	72,5000	0,12	8,7000	174,69	1519,80	7330,48	1947,06	7,48	542,30	4009,16
			1733,19		207,98		36332	175243	46547		12964	95843
3	КБ15-78-1	17,5585	480,5390	0,12	57,6647	174,69	10073,44	58298,99	15041,93	7,48	3594,43	28709,80
			8437,54		1012,51		176874	1023643	264114		63113	504101
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

518_СД_ЗВВЛК_02-01-017

7	КБ15-47-5	1,16	<u>23,3105</u>	0,12	<u>2,7973</u>	174,69	<u>488,65</u>	<u>2666,95</u>	<u>694,23</u>	7,48	<u>174,36</u>	<u>1357,24</u>
			27,04		3,24		567	3094	805		202	1574
8	КБ15-78-1	0,063	<u>480,5390</u>	0,12	<u>57,6647</u>	174,69	<u>10073,44</u>	<u>58298,99</u>	<u>15041,93</u>	7,48	<u>3594,43</u>	<u>28709,80</u>
			30,27		3,63		635	3673	948		226	1809
11	КБ15-47-5	0,9	<u>23,3105</u>	0,12	<u>2,7973</u>	174,69	<u>488,65</u>	<u>2666,95</u>	<u>694,23</u>	7,48	<u>174,36</u>	<u>1357,24</u>
			20,98		2,52		440	2400	625		157	1222
13	КБ10-25-4	0,9	<u>31,3950</u>	0,12	<u>3,7674</u>	174,69	<u>658,13</u>	<u>3216,73</u>	<u>852,47</u>	7,48	<u>234,83</u>	<u>1745,43</u>
			28,26		3,39		592	2895	768		211	1571
15	КР12-31-11	0,2	<u>88,6500</u>	0,12	<u>10,6380</u>	174,69	<u>1858,35</u>	<u>9306,48</u>	<u>2456,26</u>	7,48	<u>663,10</u>	<u>4977,71</u>
			17,73		2,13		372	1861	491		133	996
17	КБ15-78-1	6,279	<u>480,5390</u>	0,12	<u>57,6647</u>	174,69	<u>10073,44</u>	<u>58298,99</u>	<u>15041,93</u>	7,48	<u>3594,43</u>	<u>28709,80</u>
			3017,3		362,08		63251	366059	94449		22569	180269
20	КБ15-78-1	0,154	<u>480,5390</u>	0,12	<u>57,6647</u>	174,69	<u>10073,44</u>	<u>58298,99</u>	<u>15041,93</u>	7,48	<u>3594,43</u>	<u>28709,80</u>
			74		8,88		1551	8978	2316		554	4421
23	КБ15-78-3	3,3128	<u>553,0120</u>	0,12	<u>66,3614</u>	174,69	<u>11592,68</u>	<u>67091,42</u>	<u>17310,50</u>	7,48	<u>4136,53</u>	<u>33039,71</u>
			1832,02		219,84		38404	222260	57347		13703	109454
26	КБ15-47-5	4,442	<u>23,3105</u>	0,12	<u>2,7973</u>	174,69	<u>488,65</u>	<u>2666,95</u>	<u>694,23</u>	7,48	<u>174,36</u>	<u>1357,24</u>
			103,55		12,43		2171	11847	3083		775	6029
28	КБ15-78-3	0,7655	<u>553,0120</u>	0,12	<u>66,3614</u>	174,69	<u>11592,68</u>	<u>67091,42</u>	<u>17310,50</u>	7,48	<u>4136,53</u>	<u>33039,71</u>
			423,33		50,8		8874	51358	13251		3167	25292
30	КБ15-183-1	-1,1105	<u>266,0525</u>	0,12	<u>31,9263</u>	174,69	<u>5577,21</u>	<u>32724,46</u>	<u>8426,37</u>	7,48	<u>1990,07</u>	<u>15993,65</u>
			-295,45		-35,45		-6193	-36341	-9358		-2210	-17761
31	КБ10-25-4	5,082	<u>31,3950</u>	0,12	<u>3,7674</u>	174,69	<u>658,13</u>	<u>3216,73</u>	<u>852,47</u>	7,48	<u>234,83</u>	<u>1745,43</u>
			159,55		19,15		3345	16347	4332		1193	8870
33	КР15-122-1	54	<u>2,0900</u>	0,105	<u>0,2195</u>	174,69	<u>38,34</u>	<u>219,41</u>	<u>56,71</u>	8,7	<u>18,18</u>	<u>113,23</u>
			112,86		11,85		2070	11848	3062		982	6114
35	КБ15-78-1	2,652	<u>480,5390</u>	0,12	<u>57,6647</u>	174,69	<u>10073,44</u>	<u>58298,99</u>	<u>15041,93</u>	7,48	<u>3594,43</u>	<u>28709,80</u>
			1274,39		152,93		26715	154609	39891		9532	76138
38	КР12-65-1	2,173	<u>29,3700</u>	0,12	<u>3,5244</u>	174,69	<u>615,68</u>	<u>2670,61</u>	<u>722,98</u>	7,48	<u>219,69</u>	<u>1558,35</u>
			63,82		7,66		1338	5803	1571		477	3386
39	КР12-66-1	2,173	<u>8,0900</u>	0,12	<u>0,9708</u>	174,69	<u>169,59</u>	<u>735,62</u>	<u>199,15</u>	7,48	<u>60,51</u>	<u>429,25</u>
			17,58		2,11		369	1599	433		131	933
41	КБ8-3-7	2,173	<u>38,5250</u>	0,12	<u>4,6230</u>	174,69	<u>807,59</u>	<u>4294,38</u>	<u>1122,43</u>	7,48	<u>288,17</u>	<u>2218,19</u>
			83,71		10,05		1755	9332	2439		626	4820
42	КБ8-3-5	2,39	<u>57,2585</u>	0,12	<u>6,8710</u>	174,69	<u>1200,30</u>	<u>6382,60</u>	<u>1668,24</u>	7,48	<u>428,29</u>	<u>3296,83</u>
			136,85		16,42		2869	15254	3986		1024	7879
43	КБ8-3-6	-2,173	<u>23,4900</u>	0,12	<u>2,8188</u>	174,69	<u>492,42</u>	<u>2618,43</u>	<u>684,39</u>	7,48	<u>175,71</u>	<u>1352,52</u>
			-51,04		-6,13		-1070	-5690	-1487		-382	-2939
45	КБ15-78-1	2,173	<u>480,5390</u>	0,12	<u>57,6647</u>	174,69	<u>10073,44</u>	<u>58298,99</u>	<u>15041,93</u>	7,48	<u>3594,43</u>	<u>28709,80</u>
			1044,21		125,31		21890	126684	32685		7811	62386
48	ХБ4-14-1	6,3233	<u>58,8100</u>	0,12	<u>7,0572</u>	174,69	<u>1232,82</u>	<u>6555,55</u>	<u>1713,44</u>	7,48	<u>439,90</u>	<u>3386,16</u>
			371,87		44,62		7795	41453	10835		2782	21412
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ХБ4-14-1	0,8372	<u>58,8100</u>	0,12	<u>7,0572</u>	174,69	<u>1232,82</u>	<u>6555,55</u>	<u>1713,44</u>	7,48	<u>439,90</u>	<u>3386,16</u>
			49,24		5,91		1032	5488	1435		368	2835

518_СД_ЗВВЛК_02-01-017

51	КР1-18-2	2,28	<u>300,9000</u>	0,12	<u>36,1080</u>	174,69	<u>6307,71</u>	<u>27360,84</u>	<u>7407,08</u>	7,48	<u>2250,73</u>	<u>15965,52</u>
			686,05		82,33		14382	62383	16887		5132	36401
52	КР12-66-1	2,287	<u>8,0900</u>	0,12	<u>0,9708</u>	174,69	<u>169,59</u>	<u>735,62</u>	<u>199,15</u>	7,48	<u>60,51</u>	<u>429,25</u>
			18,5		2,22		388	1682	456		138	982
54	КБ8-3-7	2,287	<u>38,5250</u>	0,12	<u>4,6230</u>	174,69	<u>807,59</u>	<u>4294,38</u>	<u>1122,43</u>	7,48	<u>288,17</u>	<u>2218,19</u>
			88,11		10,57		1847	9821	2567		659	5073
55	КБ15-78-1	2,287	<u>480,5390</u>	0,12	<u>57,6647</u>	174,69	<u>10073,44</u>	<u>58298,99</u>	<u>15041,93</u>	7,48	<u>3594,43</u>	<u>28709,80</u>
			1098,99		131,88		23038	133330	34401		8220	65659
57	КБ15-183-1	-2,287	<u>266,0525</u>	0,12	<u>31,9263</u>	174,69	<u>5577,21</u>	<u>32724,46</u>	<u>8426,37</u>	7,48	<u>1990,07</u>	<u>15993,65</u>
			-608,46		-73,02		-12755	-74841	-19271		-4551	-36577
58	КР12-49-5	-2,287	<u>43,8300</u>	0,12	<u>5,2596</u>	174,69	<u>918,80</u>	<u>4660,44</u>	<u>1227,43</u>	7,48	<u>327,85</u>	<u>2474,08</u>
			-100,24		-12,03		-2101	-10658	-2807		-750	-5658
59	КР2-6-5	2,287	<u>63,0100</u>	0,12	<u>7,5612</u>	174,69	<u>1320,87</u>	<u>7023,72</u>	<u>1835,81</u>	7,48	<u>471,31</u>	<u>3627,99</u>
			144,1		17,29		3021	16063	4198		1078	8297
62	КР1-20-1	2,158	<u>173,4000</u>	0,12	<u>20,8080</u>	174,69	<u>3634,95</u>	<u>15767,26</u>	<u>4268,49</u>	7,48	<u>1297,03</u>	<u>9200,47</u>
			374,2		44,9		7844	34026	9212		2799	19855
63	КР12-66-1	0,855	<u>8,0900</u>	0,12	<u>0,9708</u>	174,69	<u>169,59</u>	<u>735,62</u>	<u>199,15</u>	7,48	<u>60,51</u>	<u>429,25</u>
			6,92		0,83		145	629	170		52	367
65	КР11-54-1	0,855	<u>134,6400</u>	0,12	<u>16,1568</u>	174,69	<u>2822,43</u>	<u>13443,80</u>	<u>3578,57</u>	7,48	<u>1007,11</u>	<u>7408,11</u>
			115,12		13,81		2413	11494	3060		861	6334
67	КБ15-183-1	0,855	<u>266,0525</u>	0,12	<u>31,9263</u>	174,69	<u>5577,21</u>	<u>32724,46</u>	<u>8426,37</u>	7,48	<u>1990,07</u>	<u>15993,65</u>
			227,47		27,3		4769	27979	7204		1702	13675
70	КР12-49-5	0,855	<u>43,8300</u>	0,12	<u>5,2596</u>	174,69	<u>918,80</u>	<u>4660,44</u>	<u>1227,43</u>	7,48	<u>327,85</u>	<u>2474,08</u>
			37,47		4,5		786	3985	1049		280	2115
Разом:			21287,82		2552,85		445959	2494647	646932		159369	1252260

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\
 & = (445959 + 2494647 * 1) * 0,0078 = \mathbf{22937 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальногосподарських витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\
 & = (445959 + 2494647 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{5046 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (445959 + 2494647 * 1) * 0,003739 = \mathbf{10995 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;


Разом загальноновиробничі витрати: 1252260 + 22937 + 5046 + 10995 = 1291238 грн.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-018
на Відмостка

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці, непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР18-1-6	0,018	366,6000 6,6	0,12	43,9920 0,79	174,69	7684,96 138	33334,94 600	9024,38 163	7,48	2742,17 49	19451,51 350
2	КР18-1-3	0,1671	40,7909 6,82	0,12	4,8949 0,82	174,69	855,09 143	4052,43 678	1079,65 180	7,48	305,12 51	2239,86 374
3	КБ1-164-2	0,791	261,8000 207,08	0,12	31,4160 24,85	174,69	5488,06 4341	23274,02 18410	6327,66 5005	7,48	1958,26 1549	13773,98 10895
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

518_СД_ЗВВЛК_02-01-018

4	КР20-40-1	118,65	<u>1,6300</u>	0,12	<u>0,1956</u>	174,69	<u>34,17</u>	<u>148,22</u>	<u>40,13</u>	7,48	<u>12,19</u>	<u>86,49</u>
			193,4		23,21		4054	17586	4762		1446	10262
5	С311-10-М	118,65	<u>0,1610</u>	0,12	<u>0,0193</u>	174,69	<u>3,38</u>	<u>20,08</u>	<u>5,16</u>	7,48	<u>1,20</u>	<u>9,74</u>
			19,1		2,29		401	2382	613		142	1156
6	КР18-30-1	309,3	<u>1,3200</u>	0,12	<u>0,1584</u>	174,69	<u>27,67</u>	<u>129,47</u>	<u>34,57</u>	7,48	<u>9,87</u>	<u>72,11</u>
			408,28		48,99		8558	40045	10693		3053	22304
7	КР20-15-10	0,0155	<u>462,9608</u>	0,12	<u>55,5553</u>	174,69	<u>9704,95</u>	<u>42378,03</u>	<u>11458,26</u>	7,48	<u>3462,95</u>	<u>24626,16</u>
			7,18		0,86		150	657	178		54	382
9	КР18-12-11	3,043	<u>80,9763</u>	0,12	<u>9,7172</u>	174,69	<u>1697,49</u>	<u>7373,24</u>	<u>1995,56</u>	7,48	<u>605,70</u>	<u>4298,75</u>
			246,41		29,57		5165	22437	6073		1843	13081
10	КБ1-134-1	0,9129	<u>23,4775</u>	0,12	<u>2,8173</u>	174,69	<u>492,15</u>	<u>2396,75</u>	<u>635,56</u>	7,48	<u>175,61</u>	<u>1303,32</u>
			21,43		2,57		449	2188	581		160	1190
11	КР18-47-1	3,043	<u>46,6195</u>	0,12	<u>5,5943</u>	174,69	<u>977,28</u>	<u>4714,37</u>	<u>1252,16</u>	7,48	<u>348,71</u>	<u>2578,15</u>
			141,87		17,02		2974	14345	3810		1061	7845
12	КР18-47-2	3,043	<u>2,9400</u>	0,12	<u>0,3528</u>	174,69	<u>61,63</u>	<u>290,82</u>	<u>77,54</u>	7,48	<u>21,99</u>	<u>161,16</u>
			8,95		1,07		188	885	235		67	490
13	КР7-16-4	15,25	<u>6,4200</u>	0,12	<u>0,7704</u>	174,69	<u>134,58</u>	<u>641,04</u>	<u>170,64</u>	7,48	<u>48,02</u>	<u>353,24</u>
			97,91		11,75		2052	9776	2603		732	5387
14	КР18-49-1	3,043	<u>119,8284</u>	0,12	<u>14,3794</u>	174,69	<u>2511,94</u>	<u>13195,48</u>	<u>3455,63</u>	7,48	<u>896,32</u>	<u>6863,89</u>
			364,64		43,76		7644	40154	10515		2728	20887
Разом:			1729,67		207,55		36257	170143	45411		12935	94603

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (36257 + 170143 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1610 \text{ грн.}}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ = (36257 + 170143 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{354 \text{ грн.}}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ = (36257 + 170143 * 1) * 0,003739 = \mathbf{772 \text{ грн.}}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;


Разом загальноновиробничі витрати: 94603 + 1610 + 354 + 772 = 97339 грн.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-020
на Комплектні пристрої до 1000В (додаткові роботи)**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР17-13-1	1	11,9546	0,097	1,1596	174,69	202,57	1388,65	350,07	7,66	91,57	644,21
			11,95		1,16		203	1388	349		92	644
3	КМ8-526-3	2	3,2295	0,097	0,3133	174,69	54,72	364,49	92,23	7,66	24,74	171,69
			6,46		0,63		109	729	185		49	343
6	КМ8-521-8	1	1,8213	0,097	0,1767	174,69	30,86	205,73	52,05	7,66	13,95	96,86
			1,82		0,18		31	206	52		14	97
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

518_СД_ЗВВЛК_02-01-020

8	KM8-526-2	5	<u>2,8295</u> 14,15	0,097	<u>0,2745</u> 1,37	174,69	<u>47,95</u> 240	<u>319,39</u> 1597	<u>80,81</u> 404	7,66	<u>21,67</u> 108	<u>150,43</u> 752
11	KM8-600-1	3	<u>0,8149</u> 2,44	0,097	<u>0,0790</u> 0,24	174,69	<u>13,81</u> 41	<u>95,10</u> 285	<u>23,96</u> 72	7,66	<u>6,24</u> 19	<u>44,01</u> 132
12	KM8-600-2	2	<u>1,6149</u> 3,23	0,097	<u>0,1566</u> 0,31	174,69	<u>27,36</u> 55	<u>188,05</u> 376	<u>47,39</u> 94	7,66	<u>12,37</u> 25	<u>87,12</u> 174
14	KM8-529-1	3	<u>4,8267</u> 14,48	0,097	<u>0,4682</u> 1,4	174,69	<u>81,79</u> 245	<u>561,10</u> 1683	<u>141,44</u> 425	7,66	<u>36,97</u> 111	<u>260,20</u> 781
16	KM8-575-1	1	<u>1,6000</u> 1,6	0,097	<u>0,1552</u> 0,16	174,69	<u>27,11</u> 27	<u>185,89</u> 186	<u>46,86</u> 47	7,66	<u>12,26</u> 12	<u>86,23</u> 86
18	KM8-575-1	3	<u>1,6000</u> 4,8	0,097	<u>0,1552</u> 0,47	174,69	<u>27,11</u> 81	<u>185,89</u> 558	<u>46,86</u> 141	7,66	<u>12,26</u> 37	<u>86,23</u> 259
20	KM8-526-1	27	<u>1,6295</u> 44	0,097	<u>0,1581</u> 4,27	174,69	<u>27,61</u> 745	<u>184,12</u> 4971	<u>46,58</u> 1258	7,66	<u>12,48</u> 337	<u>86,67</u> 2340
22	KM8-575-1	14	<u>1,6000</u> 22,4	0,097	<u>0,1552</u> 2,17	174,69	<u>27,11</u> 380	<u>185,89</u> 2602	<u>46,86</u> 655	7,66	<u>12,26</u> 172	<u>86,23</u> 1207
24	KM8-526-1	12	<u>1,6295</u> 19,55	0,097	<u>0,1581</u> 1,9	174,69	<u>27,61</u> 331	<u>184,12</u> 2209	<u>46,58</u> 559	7,66	<u>12,48</u> 150	<u>86,67</u> 1040
26	KP13-8-1	0,015	<u>164,7516</u> 2,47	0,12	<u>19,7702</u> 0,3	174,69	<u>3453,65</u> 52	<u>18146,22</u> 272	<u>4751,97</u> 72	7,48	<u>1232,34</u> 18	<u>9437,96</u> 142
27	KP17-14-2	15	<u>3,6530</u> 54,8	0,097	<u>0,3543</u> 5,32	174,69	<u>61,90</u> 929	<u>402,94</u> 6044	<u>102,26</u> 1533	7,66	<u>27,98</u> 420	<u>192,14</u> 2882
29	KM8-526-1	90	<u>1,6295</u> 146,66	0,097	<u>0,1581</u> 14,23	174,69	<u>27,61</u> 2485	<u>184,12</u> 16571	<u>46,58</u> 4192	7,66	<u>12,48</u> 1123	<u>86,67</u> 7800
31	KM8-600-1	45	<u>0,8149</u> 36,67	0,097	<u>0,0790</u> 3,56	174,69	<u>13,81</u> 621	<u>95,10</u> 4279	<u>23,96</u> 1078	7,66	<u>6,24</u> 281	<u>44,01</u> 1980
33	KP13-8-1	0,225	<u>164,7516</u> 37,07	0,12	<u>19,7702</u> 4,45	174,69	<u>3453,65</u> 777	<u>18146,22</u> 4083	<u>4751,97</u> 1070	7,48	<u>1232,34</u> 277	<u>9437,96</u> 2124
34	KP17-13-1	1	<u>11,9546</u> 11,95	0,097	<u>1,1596</u> 1,16	174,69	<u>202,57</u> 203	<u>1388,65</u> 1388	<u>350,07</u> 349	7,66	<u>91,57</u> 92	<u>644,21</u> 644
36	KP17-13-1	1	<u>11,9546</u> 11,95	0,097	<u>1,1596</u> 1,16	174,69	<u>202,57</u> 203	<u>1388,65</u> 1388	<u>350,07</u> 349	7,66	<u>91,57</u> 92	<u>644,21</u> 644
38	KP17-14-2	45	<u>3,6530</u> 164,39	0,097	<u>0,3543</u> 15,95	174,69	<u>61,90</u> 2786	<u>402,94</u> 18132	<u>102,26</u> 4601	7,66	<u>27,98</u> 1259	<u>192,14</u> 8646
40	KM8-526-1	270	<u>1,6295</u> 439,97	0,097	<u>0,1581</u> 42,68	174,69	<u>27,61</u> 7455	<u>184,12</u> 49713	<u>46,58</u> 12576	7,66	<u>12,48</u> 3370	<u>86,67</u> 23401
45	KP17-11-1	0,34	<u>156,8400</u> 53,33	0,097	<u>15,2135</u> 5,17	174,69	<u>2657,64</u> 904	<u>17271,22</u> 5872	<u>4384,35</u> 1491	7,66	<u>1201,39</u> 408	<u>8243,38</u> 2803
48	КБ21-17-12	0,01	<u>150,9481</u> 1,51	0,097	<u>14,6420</u> 0,15	174,69	<u>2557,80</u> 26	<u>17536,93</u> 175	<u>4420,84</u> 43	7,66	<u>1156,26</u> 12	<u>8134,90</u> 81
51	KP17-8-2	0,75	<u>9,7288</u> 7,3	0,097	<u>0,9437</u> 0,71	174,69	<u>164,85</u> 124	<u>985,02</u> 739	<u>252,97</u> 189	7,66	<u>74,52</u> 56	<u>492,34</u> 369
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	KM10-55-3	27,8	<u>52,8000</u> 1467,84	0,088	<u>4,6464</u> 129,17	174,69	<u>811,68</u> 22565	<u>5614,22</u> 156075	<u>1413,70</u> 39301	6,83	<u>360,62</u> 10025	<u>2586,00</u> 71891

518_СД_ЗВВЛК_02-01-020

59	КБ21-22-2	0,35	<u>27,6800</u>	0,097	<u>2,6850</u>	174,69	<u>469,04</u>	<u>2763,85</u>	<u>711,24</u>	7,66	<u>212,03</u>	<u>1392,31</u>
			9,69		0,94		164	967	249		74	487
62	КБ21-22-9	0,15	<u>57,3620</u>	0,097	<u>5,5641</u>	174,69	<u>972,00</u>	<u>5727,60</u>	<u>1473,91</u>	7,66	<u>439,39</u>	<u>2885,30</u>
			8,6		0,83		146	859	221		66	433
64	КР3-25-1	0,35	<u>65,6600</u>	0,12	<u>7,8792</u>	174,69	<u>1376,42</u>	<u>6638,88</u>	<u>1763,37</u>	7,48	<u>491,14</u>	<u>3630,93</u>
			22,98		2,76		482	2324	617		172	1271
66	КБ21-14-1	0,75	<u>51,8181</u>	0,097	<u>5,0264</u>	174,69	<u>878,05</u>	<u>5769,72</u>	<u>1462,51</u>	7,66	<u>396,93</u>	<u>2737,49</u>
			38,87		3,77		659	4327	1096		298	2053
69	КМ8-472-6	0,3	<u>25,6928</u>	0,097	<u>2,4922</u>	174,69	<u>435,36</u>	<u>2829,56</u>	<u>718,28</u>	7,66	<u>196,81</u>	<u>1350,45</u>
			7,71		0,75		131	849	215		59	405
70	КМ8-471-4	0,3	<u>11,2700</u>	0,097	<u>1,0932</u>	174,69	<u>190,97</u>	<u>1241,25</u>	<u>315,09</u>	7,66	<u>86,33</u>	<u>592,39</u>
			3,38		0,33		57	372	95		26	178
71	КМ10-55-3	3,29	<u>52,8000</u>	0,088	<u>4,6464</u>	174,69	<u>811,68</u>	<u>5614,22</u>	<u>1413,70</u>	6,83	<u>360,62</u>	<u>2586,00</u>
			173,71		15,29		2670	18471	4652		1186	8508
76	КМ10-698-1	45	<u>0,8000</u>	0,079	<u>0,0632</u>	174,69	<u>11,04</u>	<u>79,88</u>	<u>20,00</u>	6,23	<u>4,98</u>	<u>36,02</u>
			36		2,84		497	3595	900		224	1621
Разом:			2883,73		265,78		46424	313285	79130		20664	146218

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (46424 + 313285 * 1) * 0,0078 = \mathbf{2806 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (46424 + 313285 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{617 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (46424 + 313285 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1345 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;


$$\mathbf{\text{Разом загальнопромислові витрати: } 146218 + 2806 + 617 + 1345 = 150986 \text{ грн.}}$$

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-021
на Кабельні лінії 10кВ та 0,4кВ (додаткові роботи)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP1-18-2	0,972	<u>300,9000</u> 292,47	0,12	<u>36,1080</u> 35,1	174,69	<u>6307,71</u> 6131	<u>27360,84</u> 26595	<u>7407,08</u> 7199	7,48	<u>2250,73</u> 2188	<u>15965,52</u> 15518
2	KM8-143-5	0,9	<u>3,4450</u> 3,1	0,097	<u>0,3342</u> 0,3	174,69	<u>58,38</u> 53	<u>380,93</u> 343	<u>96,65</u> 86	7,66	<u>26,39</u> 24	<u>181,42</u> 163
4	KM8-142-1	0,9	<u>9,6000</u> 8,64	0,097	<u>0,9312</u> 0,84	174,69	<u>162,67</u> 146	<u>1057,15</u> 951	<u>268,36</u> 242	7,66	<u>73,54</u> 66	<u>504,57</u> 454
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

518_СД_ЗВВЛК_02-01-021

6	КР1-20-1	0,912	<u>173,4000</u>	0,12	<u>20,8080</u>	174,69	<u>3634,95</u>	<u>15767,26</u>	<u>4268,49</u>	7,48	<u>1297,03</u>	<u>9200,47</u>
			158,14		18,98		3315	14380	3893		1183	8391
7	КР1-14-1	0,9738	<u>44,7355</u>	0,12	<u>5,3683</u>	174,69	<u>937,78</u>	<u>4709,62</u>	<u>1242,43</u>	7,48	<u>334,62</u>	<u>2514,83</u>
			43,57		5,23		913	4587	1210		326	2449
8	КБ34-103-1	0,087	<u>255,3000</u>	0,12	<u>30,6360</u>	174,69	<u>5351,80</u>	<u>25254,28</u>	<u>6733,34</u>	7,48	<u>1909,64</u>	<u>13994,78</u>
			22,21		2,67		466	2197	586		166	1218
10	КМ8-148-4	0,9	<u>41,9462</u>	0,097	<u>4,0688</u>	174,69	<u>710,78</u>	<u>4742,40</u>	<u>1199,70</u>	7,66	<u>321,31</u>	<u>2231,79</u>
			37,75		3,66		640	4268	1080		289	2009
12	КМ8-158-16	2	<u>1,8100</u>	0,097	<u>0,1756</u>	174,69	<u>30,67</u>	<u>204,04</u>	<u>51,64</u>	7,66	<u>13,86</u>	<u>96,17</u>
			3,62		0,35		61	408	103		28	192
14	КР1-18-2	1,7064	<u>300,9000</u>	0,12	<u>36,1080</u>	174,69	<u>6307,71</u>	<u>27360,84</u>	<u>7407,08</u>	7,48	<u>2250,73</u>	<u>15965,52</u>
			513,46		61,61		10763	46689	12640		3841	27244
15	КМ8-142-1	1,58	<u>9,6000</u>	0,097	<u>0,9312</u>	174,69	<u>162,67</u>	<u>1057,15</u>	<u>268,36</u>	7,66	<u>73,54</u>	<u>504,57</u>
			15,17		1,47		257	1670	424		116	797
16	КМ8-142-2	1,58	<u>6,3290</u>	0,097	<u>0,6139</u>	174,69	<u>107,24</u>	<u>805,73</u>	<u>200,85</u>	7,66	<u>48,48</u>	<u>356,57</u>
			10		0,97		169	1273	317		77	563
18	КР1-20-1	1,5519	<u>173,4000</u>	0,12	<u>20,8080</u>	174,69	<u>3634,95</u>	<u>15767,26</u>	<u>4268,49</u>	7,48	<u>1297,03</u>	<u>9200,47</u>
			269,1		32,29		5641	24469	6624		2013	14278
19	КР1-14-1	1,7064	<u>44,7355</u>	0,12	<u>5,3683</u>	174,69	<u>937,78</u>	<u>4709,62</u>	<u>1242,43</u>	7,48	<u>334,62</u>	<u>2514,83</u>
			76,34		9,16		1600	8037	2120		571	4291
20	КБ34-103-1	0,313	<u>255,3000</u>	0,12	<u>30,6360</u>	174,69	<u>5351,80</u>	<u>25254,28</u>	<u>6733,34</u>	7,48	<u>1909,64</u>	<u>13994,78</u>
			79,91		9,59		1675	7905	2107		598	4380
22	КМ8-148-3	3	<u>32,9330</u>	0,097	<u>3,1945</u>	174,69	<u>558,05</u>	<u>3714,65</u>	<u>939,99</u>	7,66	<u>252,27</u>	<u>1750,31</u>
			98,8		9,58		1674	11144	2820		757	5251
24	КМ8-148-2	3,6	<u>25,2300</u>	0,097	<u>2,4473</u>	174,69	<u>427,52</u>	<u>2821,09</u>	<u>714,69</u>	7,66	<u>193,26</u>	<u>1335,47</u>
			90,83		8,81		1539	10156	2573		696	4808
26	КМ8-144-5	0,16	<u>28,9150</u>	0,097	<u>2,8048</u>	174,69	<u>489,96</u>	<u>3259,04</u>	<u>824,78</u>	7,66	<u>221,49</u>	<u>1536,23</u>
			4,63		0,45		78	521	133		35	246
28	КМ8-144-6	0,16	<u>44,9790</u>	0,097	<u>4,3630</u>	174,69	<u>762,17</u>	<u>5835,27</u>	<u>1451,44</u>	7,66	<u>344,54</u>	<u>2558,15</u>
			7,2		0,7		122	934	232		55	409
30	КМ10-571-5	4	<u>72,0000</u>	0,088	<u>6,3360</u>	174,69	<u>1106,84</u>	<u>8735,04</u>	<u>2165,21</u>	6,83	<u>491,76</u>	<u>3763,81</u>
			288		25,34		4427	34940	8661		1967	15055
31	КР2-6-2	0,02	<u>25,9800</u>	0,12	<u>3,1176</u>	174,69	<u>544,61</u>	<u>2762,45</u>	<u>727,55</u>	7,48	<u>194,33</u>	<u>1466,49</u>
			0,52		0,06		11	55	14		4	29
Разом:			2023,46		227,16		39681	201522	53064		15000	107745

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\
 & = (39681 + 201522 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1881 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (39681 + 201522 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{414 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (39681 + 201522 * 1) * 0,003739 = \mathbf{902 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;


Разом загальновиробничі витрати: 107745 + 1881 + 414 + 902 = 110942 грн.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

518_СД_ЗВВЛК_02-01-022

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-022
на Опоряджень (додаткові роботи)**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ17-2-5	6,5	<u>7,2310</u> 47	0,105	<u>0,7593</u> 4,94	174,69	<u>132,63</u> 862	<u>815,15</u> 5298	<u>208,51</u> 1355	8,7	<u>62,91</u> 409	<u>404,05</u> 2626
2	КМ10-901-1	65	<u>3,2000</u> 208	0,088	<u>0,2816</u> 18,3	174,69	<u>49,19</u> 3197	<u>305,25</u> 19841	<u>77,98</u> 5069	6,83	<u>21,86</u> 1421	<u>149,03</u> 9687
4	КБ13-44-7	32	<u>0,2750</u> 8,8	0,087	<u>0,0239</u> 0,77	174,69	<u>4,18</u> 134	<u>27,46</u> 879	<u>6,96</u> 223	6,83	<u>1,88</u> 60	<u>13,02</u> 417
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

518_СД_ЗВВЛК_02-01-022

5	КБ13-44-8	32	<u>0,8690</u> 27,81	0,087	<u>0,0756</u> 2,42	174,69	<u>13,21</u> 423	<u>96,87</u> 3100	<u>24,22</u> 775	6,83	<u>5,94</u> 190	<u>43,37</u> 1388
7	КБ13-16-6	0,32	<u>9,6496</u> 3,09	0,087	<u>0,8395</u> 0,27	174,69	<u>146,65</u> 47	<u>1202,03</u> 384	<u>296,71</u> 95	6,83	<u>65,91</u> 21	<u>509,27</u> 163
8	КБ13-26-6	0,32	<u>7,2920</u> 2,34	0,087	<u>0,6344</u> 0,2	174,69	<u>110,82</u> 35	<u>896,32</u> 287	<u>221,57</u> 71	6,83	<u>49,80</u> 16	<u>382,19</u> 122
9	КР7-2-7	0,766	<u>92,8100</u> 71,09	0,12	<u>11,1372</u> 8,53	174,69	<u>1945,56</u> 1490	<u>9267,08</u> 7099	<u>2466,78</u> 1890	7,48	<u>694,22</u> 532	<u>5106,56</u> 3912
10	КР12-65-14	0,667	<u>37,3000</u> 24,88	0,12	<u>4,4760</u> 2,99	174,69	<u>781,91</u> 522	<u>3391,69</u> 2262	<u>918,19</u> 612	7,48	<u>279,00</u> 186	<u>1979,10</u> 1320
11	КР11-50-4	0,03	<u>68,1000</u> 2,04	0,12	<u>8,1720</u> 0,25	174,69	<u>1427,57</u> 43	<u>6192,33</u> 186	<u>1676,38</u> 50	7,48	<u>509,39</u> 15	<u>3613,34</u> 108
12	КР11-50-2	1,184	<u>52,9300</u> 62,67	0,12	<u>6,3516</u> 7,52	174,69	<u>1109,56</u> 1314	<u>4812,92</u> 5698	<u>1302,95</u> 1542	7,48	<u>395,92</u> 469	<u>2808,43</u> 3325
13	КР20-19-1	1,214	<u>9,5700</u> 11,62	0,12	<u>1,1484</u> 1,39	174,69	<u>200,61</u> 244	<u>980,54</u> 1190	<u>259,85</u> 315	7,48	<u>71,58</u> 87	<u>532,04</u> 646
14	КБ15-56-3	1,214	<u>45,4480</u> 55,17	0,12	<u>5,4538</u> 6,62	174,69	<u>952,72</u> 1157	<u>5123,35</u> 6220	<u>1336,74</u> 1622	7,48	<u>339,95</u> 413	<u>2629,41</u> 3192
15	КБ15-56-4	1,214	<u>48,1620</u> 58,47	0,12	<u>5,7794</u> 7,02	174,69	<u>1009,61</u> 1226	<u>5429,30</u> 6591	<u>1416,56</u> 1720	7,48	<u>360,25</u> 437	<u>2786,42</u> 3383
17	КБ15-56-3	1,214	<u>45,4480</u> 55,17	0,12	<u>5,4538</u> 6,62	174,69	<u>952,72</u> 1157	<u>5123,35</u> 6220	<u>1336,74</u> 1622	7,48	<u>339,95</u> 413	<u>2629,41</u> 3192
19	КР12-49-5	1,214	<u>43,8300</u> 53,21	0,12	<u>5,2596</u> 6,39	174,69	<u>918,80</u> 1115	<u>4660,44</u> 5658	<u>1227,43</u> 1491	7,48	<u>327,85</u> 398	<u>2474,08</u> 3004
20	КР20-19-3	0,667	<u>6,7100</u> 4,48	0,12	<u>0,8052</u> 0,54	174,69	<u>140,66</u> 94	<u>687,51</u> 459	<u>182,20</u> 122	7,48	<u>50,19</u> 33	<u>373,05</u> 249
21	КБ15-56-5	0,667	<u>72,4500</u> 48,32	0,12	<u>8,6940</u> 5,8	174,69	<u>1518,75</u> 1013	<u>8167,29</u> 5448	<u>2130,93</u> 1422	7,48	<u>541,93</u> 361	<u>4191,61</u> 2796
22	КБ15-56-6	-0,667	<u>15,1800</u> -10,13	0,12	<u>1,8216</u> -1,22	174,69	<u>318,22</u> -212	<u>1711,24</u> -1141	<u>446,48</u> -298	7,48	<u>113,55</u> -76	<u>878,25</u> -586
24	КР12-49-6	0,667	<u>49,3400</u> 32,91	0,12	<u>5,9208</u> 3,95	174,69	<u>1034,30</u> 690	<u>5246,32</u> 3499	<u>1381,74</u> 922	7,48	<u>369,06</u> 246	<u>2785,10</u> 1858
25	КР20-19-3	0,766	<u>6,7100</u> 5,14	0,12	<u>0,8052</u> 0,62	174,69	<u>140,66</u> 108	<u>687,51</u> 527	<u>182,20</u> 140	7,48	<u>50,19</u> 38	<u>373,05</u> 286
26	КБ11-11-13	0,766	<u>73,2550</u> 56,11	0,12	<u>8,7906</u> 6,73	174,69	<u>1535,63</u> 1176	<u>7314,51</u> 5603	<u>1947,03</u> 1491	7,48	<u>547,95</u> 420	<u>4030,61</u> 3087
27	КБ11-29-1	0,766	<u>206,3095</u> 158,03	0,12	<u>24,7571</u> 18,96	174,69	<u>4324,82</u> 3313	<u>22462,72</u> 17206	<u>5893,26</u> 4514	7,48	<u>1543,20</u> 1182	<u>11761,28</u> 9009
28	КР7-2-7	1,0239	<u>92,8100</u> 95,03	0,12	<u>11,1372</u> 11,4	174,69	<u>1945,56</u> 1992	<u>9267,08</u> 9489	<u>2466,78</u> 2526	7,48	<u>694,22</u> 711	<u>5106,56</u> 5229
29	КР12-65-14	0,8028	<u>37,3000</u> 29,94	0,12	<u>4,4760</u> 3,59	174,69	<u>781,91</u> 628	<u>3391,69</u> 2723	<u>918,19</u> 737	7,48	<u>279,00</u> 224	<u>1979,10</u> 1589
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	КР11-50-4	0,1424	<u>68,1000</u> 9,7	0,12	<u>8,1720</u> 1,16	174,69	<u>1427,57</u> 203	<u>6192,33</u> 882	<u>1676,38</u> 239	7,48	<u>509,39</u> 73	<u>3613,34</u> 515

518_СД_ЗВВЛК_02-01-022

31	КР11-50-2	3,1719	<u>52,9300</u>	0,12	<u>6,3516</u>	174,69	<u>1109,56</u>	<u>4812,92</u>	<u>1302,95</u>	7,48	<u>395,92</u>	<u>2808,43</u>
			167,89		20,15		3519	15266	4133		1256	8908
32	КР20-19-1	3,3143	<u>9,5700</u>	0,12	<u>1,1484</u>	174,69	<u>200,61</u>	<u>980,54</u>	<u>259,85</u>	7,48	<u>71,58</u>	<u>532,04</u>
			31,72		3,81		665	3250	861		237	1763
33	КБ15-56-3	3,3143	<u>45,4480</u>	0,12	<u>5,4538</u>	174,69	<u>952,72</u>	<u>5123,35</u>	<u>1336,74</u>	7,48	<u>339,95</u>	<u>2629,41</u>
			150,63		18,08		3158	16980	4430		1127	8715
34	КБ15-56-4	3,3143	<u>48,1620</u>	0,12	<u>5,7794</u>	174,69	<u>1009,61</u>	<u>5429,30</u>	<u>1416,56</u>	7,48	<u>360,25</u>	<u>2786,42</u>
			159,62		19,15		3346	17994	4695		1194	9235
36	КБ15-56-3	3,3143	<u>45,4480</u>	0,12	<u>5,4538</u>	174,69	<u>952,72</u>	<u>5123,35</u>	<u>1336,74</u>	7,48	<u>339,95</u>	<u>2629,41</u>
			150,63		18,08		3158	16980	4430		1127	8715
38	КР12-49-5	3,3143	<u>43,8300</u>	0,12	<u>5,2596</u>	174,69	<u>918,80</u>	<u>4660,44</u>	<u>1227,43</u>	7,48	<u>327,85</u>	<u>2474,08</u>
			145,27		17,43		3045	15446	4068		1087	8200
39	КР20-19-3	0,804	<u>6,7100</u>	0,12	<u>0,8052</u>	174,69	<u>140,66</u>	<u>687,51</u>	<u>182,20</u>	7,48	<u>50,19</u>	<u>373,05</u>
			5,39		0,65		113	553	147		40	300
40	КБ15-56-5	0,804	<u>72,4500</u>	0,12	<u>8,6940</u>	174,69	<u>1518,75</u>	<u>8167,29</u>	<u>2130,93</u>	7,48	<u>541,93</u>	<u>4191,61</u>
			58,25		6,99		1221	6567	1713		436	3370
41	КБ15-56-6	-0,804	<u>15,1800</u>	0,12	<u>1,8216</u>	174,69	<u>318,22</u>	<u>1711,24</u>	<u>446,48</u>	7,48	<u>113,55</u>	<u>878,25</u>
			-12,2		-1,46		-256	-1376	-359		-91	-706
43	КР12-49-6	0,804	<u>49,3400</u>	0,12	<u>5,9208</u>	174,69	<u>1034,30</u>	<u>5246,32</u>	<u>1381,74</u>	7,48	<u>369,06</u>	<u>2785,10</u>
			39,67		4,76		832	4218	1110		297	2239
44	КР20-19-3	1,0239	<u>6,7100</u>	0,12	<u>0,8052</u>	174,69	<u>140,66</u>	<u>687,51</u>	<u>182,20</u>	7,48	<u>50,19</u>	<u>373,05</u>
			6,87		0,82		144	704	187		51	382
45	КБ11-11-13	1,0239	<u>73,2550</u>	0,12	<u>8,7906</u>	174,69	<u>1535,63</u>	<u>7314,51</u>	<u>1947,03</u>	7,48	<u>547,95</u>	<u>4030,61</u>
			75,01		9		1572	7489	1994		561	4127
46	КБ11-29-1	1,0239	<u>206,3095</u>	0,12	<u>24,7571</u>	174,69	<u>4324,82</u>	<u>22462,72</u>	<u>5893,26</u>	7,48	<u>1543,20</u>	<u>11761,28</u>
			211,24		25,35		4428	23000	6034		1580	12042
47	КР7-2-7	3,1617	<u>92,8100</u>	0,12	<u>11,1372</u>	174,69	<u>1945,56</u>	<u>9267,08</u>	<u>2466,78</u>	7,48	<u>694,22</u>	<u>5106,56</u>
			293,44		35,21		6151	29300	7799		2195	16145
48	КР12-65-14	2,448	<u>37,3000</u>	0,12	<u>4,4760</u>	174,69	<u>781,91</u>	<u>3391,69</u>	<u>918,19</u>	7,48	<u>279,00</u>	<u>1979,10</u>
			91,31		10,96		1914	8303	2248		683	4845
49	КР11-50-4	0,24	<u>68,1000</u>	0,12	<u>8,1720</u>	174,69	<u>1427,57</u>	<u>6192,33</u>	<u>1676,38</u>	7,48	<u>509,39</u>	<u>3613,34</u>
			16,34		1,96		343	1486	402		122	867
50	КР11-50-2	6,213	<u>52,9300</u>	0,12	<u>6,3516</u>	174,69	<u>1109,56</u>	<u>4812,92</u>	<u>1302,95</u>	7,48	<u>395,92</u>	<u>2808,43</u>
			328,85		39,46		6894	29903	8095		2460	17449
51	КР20-19-1	6,4533	<u>9,5700</u>	0,12	<u>1,1484</u>	174,69	<u>200,61</u>	<u>980,54</u>	<u>259,85</u>	7,48	<u>71,58</u>	<u>532,04</u>
			61,76		7,41		1295	6328	1676		462	3433
52	КБ15-56-3	6,4533	<u>45,4480</u>	0,12	<u>5,4538</u>	174,69	<u>952,72</u>	<u>5123,35</u>	<u>1336,74</u>	7,48	<u>339,95</u>	<u>2629,41</u>
			293,29		35,19		6148	33063	8626		2194	16968
53	КБ15-56-4	6,4533	<u>48,1620</u>	0,12	<u>5,7794</u>	174,69	<u>1009,61</u>	<u>5429,30</u>	<u>1416,56</u>	7,48	<u>360,25</u>	<u>2786,42</u>
			310,8		37,3		6515	35037	9142		2325	17982
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	КБ15-56-3	6,4533	<u>45,4480</u>	0,12	<u>5,4538</u>	174,69	<u>952,72</u>	<u>5123,35</u>	<u>1336,74</u>	7,48	<u>339,95</u>	<u>2629,41</u>
			293,29		35,19		6148	33063	8626		2194	16968
57	КР12-49-5	6,4533	<u>43,8300</u>	0,12	<u>5,2596</u>	174,69	<u>918,80</u>	<u>4660,44</u>	<u>1227,43</u>	7,48	<u>327,85</u>	<u>2474,08</u>
			282,85		33,94		5929	30075	7921		2116	15966

518_СД_ЗВВЛК_02-01-022

58	КР20-19-3	2,448	<u>6,7100</u> 16,43	0,12	<u>0,8052</u> 1,97	174,69	<u>140,66</u> 344	<u>687,51</u> 1683	<u>182,20</u> 446	7,48	<u>50,19</u> 123	<u>373,05</u> 913
59	КБ15-56-5	2,448	<u>72,4500</u> 177,36	0,12	<u>8,6940</u> 21,28	174,69	<u>1518,75</u> 3718	<u>8167,29</u> 19994	<u>2130,93</u> 5216	7,48	<u>541,93</u> 1327	<u>4191,61</u> 10261
60	КБ15-56-6	-2,448	<u>15,1800</u> -37,16	0,12	<u>1,8216</u> -4,46	174,69	<u>318,22</u> -779	<u>1711,24</u> -4189	<u>446,48</u> -1093	7,48	<u>113,55</u> -278	<u>878,25</u> -2150
62	КР12-49-6	2,448	<u>49,3400</u> 120,78	0,12	<u>5,9208</u> 14,49	174,69	<u>1034,30</u> 2532	<u>5246,32</u> 12843	<u>1381,74</u> 3383	7,48	<u>369,06</u> 903	<u>2785,10</u> 6818
63	КР20-19-3	3,1617	<u>6,7100</u> 21,22	0,12	<u>0,8052</u> 2,55	174,69	<u>140,66</u> 445	<u>687,51</u> 2174	<u>182,20</u> 575	7,48	<u>50,19</u> 159	<u>373,05</u> 1179
64	КБ11-11-13	3,1617	<u>73,2550</u> 231,61	0,12	<u>8,7906</u> 27,79	174,69	<u>1535,63</u> 4855	<u>7314,51</u> 23126	<u>1947,03</u> 6157	7,48	<u>547,95</u> 1732	<u>4030,61</u> 12744
65	КБ11-29-1	3,1617	<u>206,3095</u> 652,29	0,12	<u>24,7571</u> 78,27	174,69	<u>4324,82</u> 13674	<u>22462,72</u> 71020	<u>5893,26</u> 18633	7,48	<u>1543,20</u> 4879	<u>11761,28</u> 37186
66	КБ9-75-1	0,16016	<u>263,1560</u> 42,15	0,12	<u>31,5787</u> 5,06	174,69	<u>5516,49</u> 884	<u>29104,45</u> 4661	<u>7616,61</u> 1220	7,48	<u>1968,41</u> 315	<u>15101,51</u> 2419
73	КР20-12-3	0,16016	<u>70,2179</u> 11,25	0,12	<u>8,4261</u> 1,35	174,69	<u>1471,96</u> 236	<u>8991,00</u> 1440	<u>2301,85</u> 369	7,48	<u>525,23</u> 84	<u>4299,04</u> 689
75	КР8-25-2	0,56	<u>54,1900</u> 30,35	0,12	<u>6,5028</u> 3,64	174,69	<u>1135,97</u> 636	<u>5552,31</u> 3109	<u>1471,42</u> 824	7,48	<u>405,34</u> 227	<u>3012,73</u> 1687
78	КБ13-44-8	17,2	<u>0,8690</u> 14,95	0,087	<u>0,0756</u> 1,3	174,69	<u>13,21</u> 227	<u>96,87</u> 1666	<u>24,22</u> 417	6,83	<u>5,94</u> 102	<u>43,37</u> 746
80	КБ13-16-6	0,172	<u>12,0934</u> 2,08	0,087	<u>1,0521</u> 0,18	174,69	<u>183,80</u> 32	<u>1507,93</u> 259	<u>372,18</u> 64	6,83	<u>82,60</u> 14	<u>638,58</u> 110
81	КБ13-26-6	0,172	<u>9,1586</u> 1,58	0,087	<u>0,7968</u> 0,14	174,69	<u>139,19</u> 24	<u>1126,51</u> 194	<u>278,45</u> 48	6,83	<u>62,55</u> 11	<u>480,19</u> 83
82	КР20-27-7	0,56	<u>116,2310</u> 65,09	0,12	<u>13,9477</u> 7,81	174,69	<u>2436,53</u> 1364	<u>13884,45</u> 7775	<u>3590,62</u> 2011	7,48	<u>869,41</u> 487	<u>6896,56</u> 3862
83	КР20-27-9	-0,56	<u>34,9740</u> -19,59	0,12	<u>4,1969</u> -2,35	174,69	<u>733,15</u> -411	<u>4177,74</u> -2340	<u>1080,40</u> -604	7,48	<u>261,61</u> -147	<u>2075,16</u> -1162
84	КР20-40-1	56,02	<u>1,6300</u> 91,31	0,12	<u>0,1956</u> 10,96	174,69	<u>34,17</u> 1914	<u>148,22</u> 8303	<u>40,13</u> 2248	7,48	<u>12,19</u> 683	<u>86,49</u> 4845
85	С311-30-М	56,02	<u>0,4110</u> 23,02	0,12	<u>0,0493</u> 2,76	174,69	<u>8,62</u> 483	<u>51,25</u> 2871	<u>13,17</u> 738	7,48	<u>3,07</u> 172	<u>24,86</u> 1393
86	КБ10-96-2	0,126	<u>192,3387</u> 24,24	0,12	<u>23,0806</u> 2,91	174,69	<u>4031,96</u> 508	<u>22427,01</u> 2826	<u>5820,97</u> 734	7,48	<u>1438,69</u> 181	<u>11291,62</u> 1423
87	КБ10-96-2	0,126	<u>274,7695</u> 34,62	0,12	<u>32,9723</u> 4,15	174,69	<u>5759,94</u> 726	<u>32038,60</u> 4037	<u>8315,68</u> 1047	7,48	<u>2055,28</u> 259	<u>16130,90</u> 2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	КБ10-20-2	0,336	<u>137,5400</u> 46,21	0,12	<u>16,5048</u> 5,55	174,69	<u>2883,22</u> 969	<u>15979,40</u> 5369	<u>4149,78</u> 1394	7,48	<u>1028,80</u> 346	<u>8061,80</u> 2709
91	КБ10-20-4	0,54	<u>79,7364</u> 43,06	0,12	<u>9,5684</u> 5,17	174,69	<u>1671,50</u> 903	<u>9263,77</u> 5002	<u>2405,76</u> 1299	7,48	<u>596,43</u> 322	<u>4673,69</u> 2524
92	КБ10-20-2	0,336	<u>171,9250</u> 57,77	0,12	<u>20,6310</u> 6,93	174,69	<u>3604,03</u> 1211	<u>19974,25</u> 6711	<u>5187,22</u> 1743	7,48	<u>1286,00</u> 432	<u>10077,25</u> 3386

518_СД_ЗВВЛК_02-01-022

93	КБ10-20-4	0,54	<u>99,6705</u> 53,82	0,12	<u>11,9605</u> 6,46	174,69	<u>2089,37</u> 1128	<u>11579,72</u> 6253	<u>3007,20</u> 1624	7,48	<u>745,54</u> 403	<u>5842,11</u> 3155
94	КБ10-20-2	0,176	<u>137,5400</u> 24,21	0,12	<u>16,5048</u> 2,9	174,69	<u>2883,22</u> 507	<u>15979,40</u> 2812	<u>4149,78</u> 731	7,48	<u>1028,80</u> 181	<u>8061,80</u> 1419
95	КБ10-20-2	0,176	<u>171,9250</u> 30,26	0,12	<u>20,6310</u> 3,63	174,69	<u>3604,03</u> 634	<u>19974,25</u> 3515	<u>5187,22</u> 914	7,48	<u>1286,00</u> 226	<u>10077,25</u> 1774
96	КБ10-20-4	1,032	<u>79,7364</u> 82,29	0,12	<u>9,5684</u> 9,87	174,69	<u>1671,50</u> 1725	<u>9263,77</u> 9560	<u>2405,76</u> 2482	7,48	<u>596,43</u> 616	<u>4673,69</u> 4823
97	КБ10-20-4	1,032	<u>99,6705</u> 102,86	0,12	<u>11,9605</u> 12,34	174,69	<u>2089,37</u> 2156	<u>11579,72</u> 11950	<u>3007,20</u> 3104	7,48	<u>745,54</u> 769	<u>5842,11</u> 6029
98	КБ10-20-4	0,215	<u>79,7364</u> 17,14	0,12	<u>9,5684</u> 2,06	174,69	<u>1671,50</u> 359	<u>9263,77</u> 1992	<u>2405,76</u> 518	7,48	<u>596,43</u> 128	<u>4673,69</u> 1005
99	КБ10-20-4	0,215	<u>99,6705</u> 21,43	0,12	<u>11,9605</u> 2,57	174,69	<u>2089,37</u> 449	<u>11579,72</u> 2490	<u>3007,20</u> 647	7,48	<u>745,54</u> 160	<u>5842,11</u> 1256
100	КР7-31-1	0,73188	<u>13,9000</u> 10,17	0,12	<u>1,6680</u> 1,22	174,69	<u>291,38</u> 213	<u>1387,92</u> 1016	<u>369,45</u> 271	7,48	<u>103,97</u> 76	<u>764,80</u> 560
101	КР7-31-5	0,73188	<u>14,7700</u> 10,81	0,12	<u>1,7724</u> 1,3	174,69	<u>309,62</u> 227	<u>1689,84</u> 1237	<u>439,88</u> 321	7,48	<u>110,48</u> 81	<u>859,98</u> 629
102	КР11-32-2	0,312	<u>7,2800</u> 2,27	0,12	<u>0,8736</u> 0,27	174,69	<u>152,61</u> 48	<u>661,97</u> 207	<u>179,21</u> 56	7,48	<u>54,45</u> 17	<u>386,27</u> 121
103	КР20-19-1	0,292	<u>9,5700</u> 2,79	0,12	<u>1,1484</u> 0,34	174,69	<u>200,61</u> 59	<u>980,54</u> 286	<u>259,85</u> 75	7,48	<u>71,58</u> 21	<u>532,04</u> 155
104	КБ15-56-3	0,292	<u>45,4480</u> 13,27	0,12	<u>5,4538</u> 1,59	174,69	<u>952,72</u> 278	<u>5123,35</u> 1496	<u>1336,74</u> 391	7,48	<u>339,95</u> 99	<u>2629,41</u> 768
106	КР13-11-2	0,292	<u>47,3011</u> 13,81	0,12	<u>5,6761</u> 1,66	174,69	<u>991,56</u> 290	<u>5149,28</u> 1503	<u>1350,98</u> 394	7,48	<u>353,81</u> 103	<u>2696,35</u> 787
107	КБ15-56-3	0,013	<u>45,4480</u> 0,59	0,12	<u>5,4538</u> 0,07	174,69	<u>952,72</u> 12	<u>5123,35</u> 67	<u>1336,74</u> 18	7,48	<u>339,95</u> 4	<u>2629,41</u> 34
109	КР12-49-5	0,013	<u>43,8300</u> 0,57	0,12	<u>5,2596</u> 0,07	174,69	<u>918,80</u> 12	<u>4660,44</u> 61	<u>1227,43</u> 16	7,48	<u>327,85</u> 4	<u>2474,08</u> 32
110	КР20-19-1	0,333	<u>9,5700</u> 3,19	0,12	<u>1,1484</u> 0,38	174,69	<u>200,61</u> 67	<u>980,54</u> 327	<u>259,85</u> 86	7,48	<u>71,58</u> 24	<u>532,04</u> 177
111	КБ15-56-3	0,333	<u>45,4480</u> 15,13	0,12	<u>5,4538</u> 1,82	174,69	<u>952,72</u> 317	<u>5123,35</u> 1706	<u>1336,74</u> 446	7,48	<u>339,95</u> 113	<u>2629,41</u> 876
113	КР13-11-2	0,333	<u>47,3011</u> 15,75	0,12	<u>5,6761</u> 1,89	174,69	<u>991,56</u> 330	<u>5149,28</u> 1714	<u>1350,98</u> 450	7,48	<u>353,81</u> 118	<u>2696,35</u> 898
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	КБ15-56-3	0,01	<u>45,4480</u> 0,45	0,12	<u>5,4538</u> 0,05	174,69	<u>952,72</u> 10	<u>5123,35</u> 51	<u>1336,74</u> 13	7,48	<u>339,95</u> 3	<u>2629,41</u> 26
116	КР12-49-5	0,01	<u>43,8300</u> 0,44	0,12	<u>5,2596</u> 0,05	174,69	<u>918,80</u> 9	<u>4660,44</u> 47	<u>1227,43</u> 13	7,48	<u>327,85</u> 3	<u>2474,08</u> 25
117	КБ15-25-1	0,161	<u>269,7555</u> 43,43	0,12	<u>32,3707</u> 5,21	174,69	<u>5654,83</u> 910	<u>29365,58</u> 4728	<u>7704,49</u> 1241	7,48	<u>2017,77</u> 325	<u>15377,09</u> 2476
120	КБ15-25-1	0,002	<u>269,7555</u> 0,54	0,12	<u>32,3707</u> 0,06	174,69	<u>5654,83</u> 11	<u>29365,58</u> 59	<u>7704,49</u> 16	7,48	<u>2017,77</u> 4	<u>15377,09</u> 31

518_СД_ЗВВЛК_02-01-022

121	КБ15-25-1	0,115	<u>269,7555</u>	0,12	<u>32,3707</u>	174,69	<u>5654,83</u>	<u>29365,58</u>	<u>7704,49</u>	7,48	<u>2017,77</u>	<u>15377,09</u>
			31,02		3,72		650	3377	886		232	1768
124	КБ15-25-1	0,002	<u>269,7555</u>	0,12	<u>32,3707</u>	174,69	<u>5654,83</u>	<u>29365,58</u>	<u>7704,49</u>	7,48	<u>2017,77</u>	<u>15377,09</u>
			0,54		0,06		11	59	16		4	31
125	КР20-19-1	0,1215	<u>9,5700</u>	0,12	<u>1,1484</u>	174,69	<u>200,61</u>	<u>980,54</u>	<u>259,85</u>	7,48	<u>71,58</u>	<u>532,04</u>
			1,16		0,14		24	119	32		9	65
126	КБ15-56-3	0,1215	<u>45,4480</u>	0,12	<u>5,4538</u>	174,69	<u>952,72</u>	<u>5123,35</u>	<u>1336,74</u>	7,48	<u>339,95</u>	<u>2629,41</u>
			5,52		0,66		116	622	162		41	319
128	КР12-49-5	0,1215	<u>43,8300</u>	0,12	<u>5,2596</u>	174,69	<u>918,80</u>	<u>4660,44</u>	<u>1227,43</u>	7,48	<u>327,85</u>	<u>2474,08</u>
			5,33		0,64		112	566	149		40	301
129	КБ15-25-1	0,1215	<u>269,7555</u>	0,12	<u>32,3707</u>	174,69	<u>5654,83</u>	<u>29365,58</u>	<u>7704,49</u>	7,48	<u>2017,77</u>	<u>15377,09</u>
			32,78		3,93		687	3568	936		245	1868
132	КБ15-25-1	0,007	<u>269,7555</u>	0,12	<u>32,3707</u>	174,69	<u>5654,83</u>	<u>29365,58</u>	<u>7704,49</u>	7,48	<u>2017,77</u>	<u>15377,09</u>
			1,89		0,23		40	206	54		14	108
133	КР7-31-1	1,52475	<u>13,9000</u>	0,12	<u>1,6680</u>	174,69	<u>291,38</u>	<u>1387,92</u>	<u>369,45</u>	7,48	<u>103,97</u>	<u>764,80</u>
			21,19		2,54		444	2116	563		159	1166
134	КР7-31-5	1,52475	<u>14,7700</u>	0,12	<u>1,7724</u>	174,69	<u>309,62</u>	<u>1689,84</u>	<u>439,88</u>	7,48	<u>110,48</u>	<u>859,98</u>
			22,52		2,7		472	2577	671		168	1311
135	КР11-32-2	0,65	<u>7,2800</u>	0,12	<u>0,8736</u>	174,69	<u>152,61</u>	<u>661,97</u>	<u>179,21</u>	7,48	<u>54,45</u>	<u>386,27</u>
			4,73		0,57		99	430	117		35	251
136	КР20-19-1	0,184	<u>9,5700</u>	0,12	<u>1,1484</u>	174,69	<u>200,61</u>	<u>980,54</u>	<u>259,85</u>	7,48	<u>71,58</u>	<u>532,04</u>
			1,76		0,21		37	180	48		13	98
137	КБ15-56-3	0,184	<u>45,4480</u>	0,12	<u>5,4538</u>	174,69	<u>952,72</u>	<u>5123,35</u>	<u>1336,74</u>	7,48	<u>339,95</u>	<u>2629,41</u>
			8,36		1		175	943	246		63	484
139	КР13-11-2	0,184	<u>47,3011</u>	0,12	<u>5,6761</u>	174,69	<u>991,56</u>	<u>5149,28</u>	<u>1350,98</u>	7,48	<u>353,81</u>	<u>2696,35</u>
			8,7		1,04		182	947	249		65	496
140	КБ15-56-3	0,006	<u>45,4480</u>	0,12	<u>5,4538</u>	174,69	<u>952,72</u>	<u>5123,35</u>	<u>1336,74</u>	7,48	<u>339,95</u>	<u>2629,41</u>
			0,27		0,03		6	31	8		2	16
142	КР12-49-5	0,006	<u>43,8300</u>	0,12	<u>5,2596</u>	174,69	<u>918,80</u>	<u>4660,44</u>	<u>1227,43</u>	7,48	<u>327,85</u>	<u>2474,08</u>
			0,26		0,03		6	28	7		2	15
143	КР20-19-1	0,154	<u>9,5700</u>	0,12	<u>1,1484</u>	174,69	<u>200,61</u>	<u>980,54</u>	<u>259,85</u>	7,48	<u>71,58</u>	<u>532,04</u>
			1,47		0,18		31	151	40		11	82
144	КБ15-56-3	0,154	<u>45,4480</u>	0,12	<u>5,4538</u>	174,69	<u>952,72</u>	<u>5123,35</u>	<u>1336,74</u>	7,48	<u>339,95</u>	<u>2629,41</u>
			7		0,84		147	789	206		52	405
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	КР13-11-2	0,154	<u>47,3011</u>	0,12	<u>5,6761</u>	174,69	<u>991,56</u>	<u>5149,28</u>	<u>1350,98</u>	7,48	<u>353,81</u>	<u>2696,35</u>
			7,28		0,87		153	793	208		54	415
147	КБ15-56-3	0,018	<u>45,4480</u>	0,12	<u>5,4538</u>	174,69	<u>952,72</u>	<u>5123,35</u>	<u>1336,74</u>	7,48	<u>339,95</u>	<u>2629,41</u>
			0,82		0,1		17	92	24		6	47
149	КР12-49-5	0,018	<u>43,8300</u>	0,12	<u>5,2596</u>	174,69	<u>918,80</u>	<u>4660,44</u>	<u>1227,43</u>	7,48	<u>327,85</u>	<u>2474,08</u>
			0,79		0,09		17	84	22		6	45
150	КР20-19-1	0,299	<u>9,5700</u>	0,12	<u>1,1484</u>	174,69	<u>200,61</u>	<u>980,54</u>	<u>259,85</u>	7,48	<u>71,58</u>	<u>532,04</u>
			2,86		0,34		60	293	78		21	159
151	КБ15-56-3	0,299	<u>45,4480</u>	0,12	<u>5,4538</u>	174,69	<u>952,72</u>	<u>5123,35</u>	<u>1336,74</u>	7,48	<u>339,95</u>	<u>2629,41</u>
			13,59		1,63		285	1532	399		102	786

518_СД_ЗВВЛК_02-01-022

153	КР13-11-2	0,299	47,3011 14,14	0,12	5,6761 1,7	174,69	991,56 296	5149,28 1539	1350,98 404	7,48	353,81 106	2696,35 806
154	КБ15-56-3	0,01	45,4480 0,45	0,12	5,4538 0,05	174,69	952,72 10	5123,35 51	1336,74 13	7,48	339,95 3	2629,41 26
156	КР12-49-5	0,01	43,8300 0,44	0,12	5,2596 0,05	174,69	918,80 9	4660,44 47	1227,43 13	7,48	327,85 3	2474,08 25
157	КР20-19-1	0,332	9,5700 3,18	0,12	1,1484 0,38	174,69	200,61 67	980,54 326	259,85 86	7,48	71,58 24	532,04 177
158	КБ15-56-3	0,332	45,4480 15,09	0,12	5,4538 1,81	174,69	952,72 316	5123,35 1701	1336,74 444	7,48	339,95 113	2629,41 873
160	КР13-11-2	0,332	47,3011 15,7	0,12	5,6761 1,88	174,69	991,56 329	5149,28 1709	1350,98 449	7,48	353,81 117	2696,35 895
161	КБ15-56-3	0,01	45,4480 0,45	0,12	5,4538 0,05	174,69	952,72 10	5123,35 51	1336,74 13	7,48	339,95 3	2629,41 26
163	КР12-49-5	0,01	43,8300 0,44	0,12	5,2596 0,05	174,69	918,80 9	4660,44 47	1227,43 13	7,48	327,85 3	2474,08 25
164	КР20-19-1	0,149	9,5700 1,43	0,12	1,1484 0,17	174,69	200,61 30	980,54 146	259,85 38	7,48	71,58 11	532,04 79
165	КБ15-56-3	0,149	45,4480 6,77	0,12	5,4538 0,81	174,69	952,72 142	5123,35 763	1336,74 199	7,48	339,95 51	2629,41 392
167	КР12-49-5	0,149	43,8300 6,53	0,12	5,2596 0,78	174,69	918,80 137	4660,44 694	1227,43 183	7,48	327,85 49	2474,08 369
168	КБ15-56-3	0,014	45,4480 0,64	0,12	5,4538 0,08	174,69	952,72 13	5123,35 72	1336,74 19	7,48	339,95 5	2629,41 37
170	КР12-49-5	0,014	43,8300 0,61	0,12	5,2596 0,07	174,69	918,80 13	4660,44 65	1227,43 17	7,48	327,85 5	2474,08 35
171	КР20-19-1	0,1435	9,5700 1,37	0,12	1,1484 0,16	174,69	200,61 29	980,54 141	259,85 37	7,48	71,58 10	532,04 76
172	КБ15-56-3	0,1435	45,4480 6,52	0,12	5,4538 0,78	174,69	952,72 137	5123,35 735	1336,74 191	7,48	339,95 49	2629,41 377
174	КР12-49-5	0,1435	43,8300 6,29	0,12	5,2596 0,75	174,69	918,80 132	4660,44 669	1227,43 176	7,48	327,85 47	2474,08 355
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	КБ15-25-1	0,1435	269,7555 38,71	0,12	32,3707 4,65	174,69	5654,83 811	29365,58 4214	7704,49 1106	7,48	2017,77 290	15377,09 2207
178	КБ15-25-1	0,008	269,7555 2,16	0,12	32,3707 0,26	174,69	5654,83 45	29365,58 235	7704,49 62	7,48	2017,77 16	15377,09 123
179	КР20-19-1	0,149	9,5700 1,43	0,12	1,1484 0,17	174,69	200,61 30	980,54 146	259,85 38	7,48	71,58 11	532,04 79
180	КБ15-56-3	0,149	45,4480 6,77	0,12	5,4538 0,81	174,69	952,72 142	5123,35 763	1336,74 199	7,48	339,95 51	2629,41 392
182	КР13-11-2	0,149	47,3011 7,05	0,12	5,6761 0,85	174,69	991,56 148	5149,28 767	1350,98 201	7,48	353,81 53	2696,35 402
183	КБ15-56-3	0,014	45,4480 0,64	0,12	5,4538 0,08	174,69	952,72 13	5123,35 72	1336,74 19	7,48	339,95 5	2629,41 37

518_СД_ЗВВЛК_02-01-022

185	КР12-49-5	0,014	<u>43.8300</u> 0,61	0,12	<u>5.2596</u> 0,07	174,69	<u>918.80</u> 13	<u>4660.44</u> 65	<u>1227.43</u> 17	7,48	<u>327.85</u> 5	<u>2474.08</u> 35
186	КБ15-25-1	0,094	<u>269.7555</u> 25,36	0,12	<u>32.3707</u> 3,04	174,69	<u>5654.83</u> 532	<u>29365.58</u> 2760	<u>7704.49</u> 723	7,48	<u>2017.77</u> 190	<u>15377.09</u> 1445
189	КБ15-25-1	0,002	<u>269.7555</u> 0,54	0,12	<u>32.3707</u> 0,06	174,69	<u>5654.83</u> 11	<u>29365.58</u> 59	<u>7704.49</u> 16	7,48	<u>2017.77</u> 4	<u>15377.09</u> 31
190	КБ15-25-1	0,163	<u>269.7555</u> 43,97	0,12	<u>32.3707</u> 5,28	174,69	<u>5654.83</u> 922	<u>29365.58</u> 4787	<u>7704.49</u> 1255	7,48	<u>2017.77</u> 329	<u>15377.09</u> 2506
193	КБ15-25-1	0,002	<u>269.7555</u> 0,54	0,12	<u>32.3707</u> 0,06	174,69	<u>5654.83</u> 11	<u>29365.58</u> 59	<u>7704.49</u> 16	7,48	<u>2017.77</u> 4	<u>15377.09</u> 31
194	КР20-19-1	0,408	<u>9.5700</u> 3,9	0,12	<u>1.1484</u> 0,47	174,69	<u>200.61</u> 82	<u>980.54</u> 400	<u>259.85</u> 106	7,48	<u>71.58</u> 29	<u>532.04</u> 217
195	КБ15-56-3	0,408	<u>45.4480</u> 18,54	0,12	<u>5.4538</u> 2,23	174,69	<u>952.72</u> 389	<u>5123.35</u> 2090	<u>1336.74</u> 545	7,48	<u>339.95</u> 139	<u>2629.41</u> 1073
197	КР13-11-2	0,408	<u>47.3011</u> 19,29	0,12	<u>5.6761</u> 2,32	174,69	<u>991.56</u> 405	<u>5149.28</u> 2101	<u>1350.98</u> 551	7,48	<u>353.81</u> 144	<u>2696.35</u> 1100
198	КБ15-56-3	0,013	<u>45.4480</u> 0,59	0,12	<u>5.4538</u> 0,07	174,69	<u>952.72</u> 12	<u>5123.35</u> 67	<u>1336.74</u> 18	7,48	<u>339.95</u> 4	<u>2629.41</u> 34
200	КР12-49-5	0,013	<u>43.8300</u> 0,57	0,12	<u>5.2596</u> 0,07	174,69	<u>918.80</u> 12	<u>4660.44</u> 61	<u>1227.43</u> 16	7,48	<u>327.85</u> 4	<u>2474.08</u> 32
201	КР7-31-1	1,71475	<u>13.9000</u> 23,84	0,12	<u>1.6680</u> 2,86	174,69	<u>291.38</u> 500	<u>1387.92</u> 2380	<u>369.45</u> 633	7,48	<u>103.97</u> 178	<u>764.80</u> 1311
202	КР7-31-5	1,71475	<u>14.7700</u> 25,33	0,12	<u>1.7724</u> 3,04	174,69	<u>309.62</u> 531	<u>1689.84</u> 2898	<u>439.88</u> 755	7,48	<u>110.48</u> 189	<u>859.98</u> 1475
203	КР11-32-2	0,731	<u>7.2800</u> 5,32	0,12	<u>0.8736</u> 0,64	174,69	<u>152.61</u> 112	<u>661.97</u> 484	<u>179.21</u> 130	7,48	<u>54.45</u> 40	<u>386.27</u> 282
204	КР20-19-1	0,35	<u>9.5700</u> 3,35	0,12	<u>1.1484</u> 0,4	174,69	<u>200.61</u> 70	<u>980.54</u> 343	<u>259.85</u> 91	7,48	<u>71.58</u> 25	<u>532.04</u> 186
205	КБ15-56-3	0,35	<u>45.4480</u> 15,91	0,12	<u>5.4538</u> 1,91	174,69	<u>952.72</u> 333	<u>5123.35</u> 1793	<u>1336.74</u> 468	7,48	<u>339.95</u> 119	<u>2629.41</u> 920
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	КР13-11-2	0,35	<u>47.3011</u> 16,55	0,12	<u>5.6761</u> 1,99	174,69	<u>991.56</u> 347	<u>5149.28</u> 1802	<u>1350.98</u> 473	7,48	<u>353.81</u> 124	<u>2696.35</u> 944
208	КБ15-56-3	0,01	<u>45.4480</u> 0,45	0,12	<u>5.4538</u> 0,05	174,69	<u>952.72</u> 10	<u>5123.35</u> 51	<u>1336.74</u> 13	7,48	<u>339.95</u> 3	<u>2629.41</u> 26
210	КР12-49-5	0,01	<u>43.8300</u> 0,44	0,12	<u>5.2596</u> 0,05	174,69	<u>918.80</u> 9	<u>4660.44</u> 47	<u>1227.43</u> 13	7,48	<u>327.85</u> 3	<u>2474.08</u> 25
211	КР20-19-1	0,179	<u>9.5700</u> 1,71	0,12	<u>1.1484</u> 0,21	174,69	<u>200.61</u> 36	<u>980.54</u> 176	<u>259.85</u> 46	7,48	<u>71.58</u> 13	<u>532.04</u> 95
212	КБ15-56-3	0,179	<u>45.4480</u> 8,14	0,12	<u>5.4538</u> 0,98	174,69	<u>952.72</u> 171	<u>5123.35</u> 917	<u>1336.74</u> 239	7,48	<u>339.95</u> 61	<u>2629.41</u> 471
214	КР13-11-2	0,179	<u>47.3011</u> 8,46	0,12	<u>5.6761</u> 1,02	174,69	<u>991.56</u> 177	<u>5149.28</u> 921	<u>1350.98</u> 243	7,48	<u>353.81</u> 63	<u>2696.35</u> 483
215	КБ15-56-3	0,02	<u>45.4480</u> 0,91	0,12	<u>5.4538</u> 0,11	174,69	<u>952.72</u> 19	<u>5123.35</u> 102	<u>1336.74</u> 27	7,48	<u>339.95</u> 7	<u>2629.41</u> 53

518_СД_ЗВВЛК_02-01-022

217	КР12-49-5	0,02	<u>43.8300</u> 0,88	0,12	<u>5.2596</u> 0,11	174,69	<u>918.80</u> 18	<u>4660.44</u> 93	<u>1227.43</u> 24	7,48	<u>327.85</u> 7	<u>2474.08</u> 49
218	КР20-19-1	0,262	<u>9.5700</u> 2,51	0,12	<u>1.1484</u> 0,3	174,69	<u>200.61</u> 53	<u>980.54</u> 257	<u>259.85</u> 67	7,48	<u>71.58</u> 19	<u>532.04</u> 139
219	КБ15-56-3	0,262	<u>45.4480</u> 11,91	0,12	<u>5.4538</u> 1,43	174,69	<u>952.72</u> 250	<u>5123.35</u> 1342	<u>1336.74</u> 350	7,48	<u>339.95</u> 89	<u>2629.41</u> 689
221	КР13-11-2	0,262	<u>47.3011</u> 12,39	0,12	<u>5.6761</u> 1,49	174,69	<u>991.56</u> 260	<u>5149.28</u> 1349	<u>1350.98</u> 353	7,48	<u>353.81</u> 93	<u>2696.35</u> 706
222	КБ15-56-3	0,01	<u>45.4480</u> 0,45	0,12	<u>5.4538</u> 0,05	174,69	<u>952.72</u> 10	<u>5123.35</u> 51	<u>1336.74</u> 13	7,48	<u>339.95</u> 3	<u>2629.41</u> 26
224	КР12-49-5	0,01	<u>43.8300</u> 0,44	0,12	<u>5.2596</u> 0,05	174,69	<u>918.80</u> 9	<u>4660.44</u> 47	<u>1227.43</u> 13	7,48	<u>327.85</u> 3	<u>2474.08</u> 25
225	КР20-19-1	0,414	<u>9.5700</u> 3,96	0,12	<u>1.1484</u> 0,48	174,69	<u>200.61</u> 83	<u>980.54</u> 406	<u>259.85</u> 107	7,48	<u>71.58</u> 30	<u>532.04</u> 220
226	КБ15-56-3	0,414	<u>45.4480</u> 18,82	0,12	<u>5.4538</u> 2,26	174,69	<u>952.72</u> 394	<u>5123.35</u> 2121	<u>1336.74</u> 554	7,48	<u>339.95</u> 141	<u>2629.41</u> 1089
228	КР13-11-2	0,414	<u>47.3011</u> 19,58	0,12	<u>5.6761</u> 2,35	174,69	<u>991.56</u> 411	<u>5149.28</u> 2132	<u>1350.98</u> 559	7,48	<u>353.81</u> 146	<u>2696.35</u> 1116
229	КБ15-56-3	0,013	<u>45.4480</u> 0,59	0,12	<u>5.4538</u> 0,07	174,69	<u>952.72</u> 12	<u>5123.35</u> 67	<u>1336.74</u> 18	7,48	<u>339.95</u> 4	<u>2629.41</u> 34
231	КР12-49-5	0,013	<u>43.8300</u> 0,57	0,12	<u>5.2596</u> 0,07	174,69	<u>918.80</u> 12	<u>4660.44</u> 61	<u>1227.43</u> 16	7,48	<u>327.85</u> 4	<u>2474.08</u> 32
232	КР20-19-1	0,1429	<u>9.5700</u> 1,37	0,12	<u>1.1484</u> 0,16	174,69	<u>200.61</u> 29	<u>980.54</u> 140	<u>259.85</u> 37	7,48	<u>71.58</u> 10	<u>532.04</u> 76
233	КБ15-56-3	0,1429	<u>45.4480</u> 6,49	0,12	<u>5.4538</u> 0,78	174,69	<u>952.72</u> 136	<u>5123.35</u> 732	<u>1336.74</u> 191	7,48	<u>339.95</u> 49	<u>2629.41</u> 376
235	КР13-11-2	0,1429	<u>47.3011</u> 6,76	0,12	<u>5.6761</u> 0,81	174,69	<u>991.56</u> 142	<u>5149.28</u> 736	<u>1350.98</u> 192	7,48	<u>353.81</u> 51	<u>2696.35</u> 385
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
236	КБ15-56-3	0,014	<u>45.4480</u> 0,64	0,12	<u>5.4538</u> 0,08	174,69	<u>952.72</u> 13	<u>5123.35</u> 72	<u>1336.74</u> 19	7,48	<u>339.95</u> 5	<u>2629.41</u> 37
238	КР12-49-5	0,014	<u>43.8300</u> 0,61	0,12	<u>5.2596</u> 0,07	174,69	<u>918.80</u> 13	<u>4660.44</u> 65	<u>1227.43</u> 17	7,48	<u>327.85</u> 5	<u>2474.08</u> 35
239	КР20-19-1	0,1405	<u>9.5700</u> 1,34	0,12	<u>1.1484</u> 0,16	174,69	<u>200.61</u> 28	<u>980.54</u> 138	<u>259.85</u> 37	7,48	<u>71.58</u> 10	<u>532.04</u> 75
240	КБ15-56-3	0,1405	<u>45.4480</u> 6,39	0,12	<u>5.4538</u> 0,77	174,69	<u>952.72</u> 134	<u>5123.35</u> 720	<u>1336.74</u> 187	7,48	<u>339.95</u> 48	<u>2629.41</u> 369
242	КР12-49-5	0,1405	<u>43.8300</u> 6,16	0,12	<u>5.2596</u> 0,74	174,69	<u>918.80</u> 129	<u>4660.44</u> 655	<u>1227.43</u> 173	7,48	<u>327.85</u> 46	<u>2474.08</u> 348
243	КБ15-25-1	0,1405	<u>269.7555</u> 37,9	0,12	<u>32.3707</u> 4,55	174,69	<u>5654.83</u> 795	<u>29365.58</u> 4126	<u>7704.49</u> 1082	7,48	<u>2017.77</u> 283	<u>15377.09</u> 2160
246	КБ15-25-1	0,008	<u>269.7555</u> 2,16	0,12	<u>32.3707</u> 0,26	174,69	<u>5654.83</u> 45	<u>29365.58</u> 235	<u>7704.49</u> 62	7,48	<u>2017.77</u> 16	<u>15377.09</u> 123
247	КР20-19-1	0,34	<u>9.5700</u> 3,25	0,12	<u>1.1484</u> 0,39	174,69	<u>200.61</u> 68	<u>980.54</u> 333	<u>259.85</u> 89	7,48	<u>71.58</u> 24	<u>532.04</u> 181

518_СД_ЗВВЛК_02-01-022

248	КБ15-56-3	0,34	<u>45,4480</u> 15,45	0,12	<u>5,4538</u> 1,85	174,69	<u>952,72</u> 324	<u>5123,35</u> 1742	<u>1336,74</u> 454	7,48	<u>339,95</u> 116	<u>2629,41</u> 894
250	КР13-11-2	0,34	<u>47,3011</u> 16,08	0,12	<u>5,6761</u> 1,93	174,69	<u>991,56</u> 337	<u>5149,28</u> 1750	<u>1350,98</u> 460	7,48	<u>353,81</u> 120	<u>2696,35</u> 917
251	КБ15-56-3	0,01	<u>45,4480</u> 0,45	0,12	<u>5,4538</u> 0,05	174,69	<u>952,72</u> 10	<u>5123,35</u> 51	<u>1336,74</u> 13	7,48	<u>339,95</u> 3	<u>2629,41</u> 26
253	КР12-49-5	0,01	<u>43,8300</u> 0,44	0,12	<u>5,2596</u> 0,05	174,69	<u>918,80</u> 9	<u>4660,44</u> 47	<u>1227,43</u> 13	7,48	<u>327,85</u> 3	<u>2474,08</u> 25
254	КБ15-25-1	0,096	<u>269,7555</u> 25,9	0,12	<u>32,3707</u> 3,11	174,69	<u>5654,83</u> 543	<u>29365,58</u> 2819	<u>7704,49</u> 739	7,48	<u>2017,77</u> 194	<u>15377,09</u> 1476
257	КБ15-25-1	0,002	<u>269,7555</u> 0,54	0,12	<u>32,3707</u> 0,06	174,69	<u>5654,83</u> 11	<u>29365,58</u> 59	<u>7704,49</u> 16	7,48	<u>2017,77</u> 4	<u>15377,09</u> 31
258	КБ15-25-1	0,163	<u>269,7555</u> 43,97	0,12	<u>32,3707</u> 5,28	174,69	<u>5654,83</u> 922	<u>29365,58</u> 4787	<u>7704,49</u> 1255	7,48	<u>2017,77</u> 329	<u>15377,09</u> 2506
261	КБ15-25-1	0,002	<u>269,7555</u> 0,54	0,12	<u>32,3707</u> 0,06	174,69	<u>5654,83</u> 11	<u>29365,58</u> 59	<u>7704,49</u> 16	7,48	<u>2017,77</u> 4	<u>15377,09</u> 31
262	КР20-19-1	0,127	<u>9,5700</u> 1,22	0,12	<u>1,1484</u> 0,15	174,69	<u>200,61</u> 25	<u>980,54</u> 125	<u>259,85</u> 34	7,48	<u>71,58</u> 9	<u>532,04</u> 68
263	КБ15-56-3	0,127	<u>45,4480</u> 5,77	0,12	<u>5,4538</u> 0,69	174,69	<u>952,72</u> 121	<u>5123,35</u> 651	<u>1336,74</u> 170	7,48	<u>339,95</u> 43	<u>2629,41</u> 334
265	КР12-49-5	0,127	<u>43,8300</u> 5,57	0,12	<u>5,2596</u> 0,67	174,69	<u>918,80</u> 117	<u>4660,44</u> 592	<u>1227,43</u> 155	7,48	<u>327,85</u> 42	<u>2474,08</u> 314
266	КБ15-56-3	0,014	<u>45,4480</u> 0,64	0,12	<u>5,4538</u> 0,08	174,69	<u>952,72</u> 13	<u>5123,35</u> 72	<u>1336,74</u> 19	7,48	<u>339,95</u> 5	<u>2629,41</u> 37
268	КР12-49-5	0,014	<u>43,8300</u> 0,61	0,12	<u>5,2596</u> 0,07	174,69	<u>918,80</u> 13	<u>4660,44</u> 65	<u>1227,43</u> 17	7,48	<u>327,85</u> 5	<u>2474,08</u> 35
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
269	КР7-31-1	2,76331	<u>13,9000</u> 38,41	0,12	<u>1,6680</u> 4,61	174,69	<u>291,38</u> 805	<u>1387,92</u> 3835	<u>369,45</u> 1021	7,48	<u>103,97</u> 287	<u>764,80</u> 2113
270	КР7-31-5	2,76331	<u>14,7700</u> 40,81	0,12	<u>1,7724</u> 4,9	174,69	<u>309,62</u> 856	<u>1689,84</u> 4670	<u>439,88</u> 1215	7,48	<u>110,48</u> 305	<u>859,98</u> 2376
271	КР11-32-2	1,178	<u>7,2800</u> 8,58	0,12	<u>0,8736</u> 1,03	174,69	<u>152,61</u> 180	<u>661,97</u> 780	<u>179,21</u> 211	7,48	<u>54,45</u> 64	<u>386,27</u> 455
272	КР20-19-1	1,168	<u>9,5700</u> 11,18	0,12	<u>1,1484</u> 1,34	174,69	<u>200,61</u> 234	<u>980,54</u> 1145	<u>259,85</u> 303	7,48	<u>71,58</u> 84	<u>532,04</u> 621
273	КБ15-56-3	1,168	<u>45,4480</u> 53,08	0,12	<u>5,4538</u> 6,37	174,69	<u>952,72</u> 1113	<u>5123,35</u> 5984	<u>1336,74</u> 1561	7,48	<u>339,95</u> 397	<u>2629,41</u> 3071
275	КР13-11-2	1,168	<u>47,3011</u> 55,24	0,12	<u>5,6761</u> 6,63	174,69	<u>991,56</u> 1158	<u>5149,28</u> 6015	<u>1350,98</u> 1578	7,48	<u>353,81</u> 413	<u>2696,35</u> 3149
276	КБ15-56-3	0,052	<u>45,4480</u> 2,36	0,12	<u>5,4538</u> 0,28	174,69	<u>952,72</u> 50	<u>5123,35</u> 266	<u>1336,74</u> 69	7,48	<u>339,95</u> 18	<u>2629,41</u> 137
278	КР12-49-5	0,052	<u>43,8300</u> 2,28	0,12	<u>5,2596</u> 0,27	174,69	<u>918,80</u> 48	<u>4660,44</u> 242	<u>1227,43</u> 64	7,48	<u>327,85</u> 17	<u>2474,08</u> 129
279	КР20-19-1	1,336	<u>9,5700</u> 12,79	0,12	<u>1,1484</u> 1,53	174,69	<u>200,61</u> 268	<u>980,54</u> 1310	<u>259,85</u> 347	7,48	<u>71,58</u> 96	<u>532,04</u> 711

518_СД_ЗВВЛК_02-01-022

280	КБ15-56-3	1,336	<u>45,4480</u> 60,72	0,12	<u>5,4538</u> 7,29	174,69	<u>952,72</u> 1273	<u>5123,35</u> 6845	<u>1336,74</u> 1786	7,48	<u>339,95</u> 454	<u>2629,41</u> 3513
282	КР13-11-2	1,336	<u>47,3011</u> 63,19	0,12	<u>5,6761</u> 7,58	174,69	<u>991,56</u> 1325	<u>5149,28</u> 6880	<u>1350,98</u> 1804	7,48	<u>353,81</u> 473	<u>2696,35</u> 3602
283	КБ15-56-3	0,04	<u>45,4480</u> 1,82	0,12	<u>5,4538</u> 0,22	174,69	<u>952,72</u> 38	<u>5123,35</u> 205	<u>1336,74</u> 53	7,48	<u>339,95</u> 14	<u>2629,41</u> 105
285	КР12-49-5	0,04	<u>43,8300</u> 1,75	0,12	<u>5,2596</u> 0,21	174,69	<u>918,80</u> 37	<u>4660,44</u> 186	<u>1227,43</u> 49	7,48	<u>327,85</u> 13	<u>2474,08</u> 99
286	КБ15-25-1	0,644	<u>269,7555</u> 173,72	0,12	<u>32,3707</u> 20,85	174,69	<u>5654,83</u> 3642	<u>29365,58</u> 18911	<u>7704,49</u> 4962	7,48	<u>2017,77</u> 1299	<u>15377,09</u> 9903
289	КБ15-25-1	0,008	<u>269,7555</u> 2,16	0,12	<u>32,3707</u> 0,26	174,69	<u>5654,83</u> 45	<u>29365,58</u> 235	<u>7704,49</u> 62	7,48	<u>2017,77</u> 16	<u>15377,09</u> 123
290	КБ15-25-1	0,46	<u>269,7555</u> 124,09	0,12	<u>32,3707</u> 14,89	174,69	<u>5654,83</u> 2601	<u>29365,58</u> 13508	<u>7704,49</u> 3544	7,48	<u>2017,77</u> 928	<u>15377,09</u> 7073
293	КБ15-25-1	0,008	<u>269,7555</u> 2,16	0,12	<u>32,3707</u> 0,26	174,69	<u>5654,83</u> 45	<u>29365,58</u> 235	<u>7704,49</u> 62	7,48	<u>2017,77</u> 16	<u>15377,09</u> 123
294	КР20-19-1	0,486	<u>9,5700</u> 4,65	0,12	<u>1,1484</u> 0,56	174,69	<u>200,61</u> 97	<u>980,54</u> 477	<u>259,85</u> 127	7,48	<u>71,58</u> 35	<u>532,04</u> 259
295	КБ15-56-3	0,486	<u>45,4480</u> 22,09	0,12	<u>5,4538</u> 2,65	174,69	<u>952,72</u> 463	<u>5123,35</u> 2490	<u>1336,74</u> 650	7,48	<u>339,95</u> 165	<u>2629,41</u> 1278
297	КР12-49-5	0,486	<u>43,8300</u> 21,3	0,12	<u>5,2596</u> 2,56	174,69	<u>918,80</u> 447	<u>4660,44</u> 2265	<u>1227,43</u> 596	7,48	<u>327,85</u> 159	<u>2474,08</u> 1202
298	КБ15-25-1	0,486	<u>269,7555</u> 131,1	0,12	<u>32,3707</u> 15,73	174,69	<u>5654,83</u> 2748	<u>29365,58</u> 14272	<u>7704,49</u> 3744	7,48	<u>2017,77</u> 981	<u>15377,09</u> 7473
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
301	КБ15-25-1	0,028	<u>269,7555</u> 7,55	0,12	<u>32,3707</u> 0,91	174,69	<u>5654,83</u> 158	<u>29365,58</u> 822	<u>7704,49</u> 217	7,48	<u>2017,77</u> 56	<u>15377,09</u> 431
302	КР7-31-1	6,09898	<u>13,9000</u> 84,78	0,12	<u>1,6680</u> 10,17	174,69	<u>291,38</u> 1777	<u>1387,92</u> 8465	<u>369,45</u> 2253	7,48	<u>103,97</u> 634	<u>764,80</u> 4664
303	КР7-31-5	6,09898	<u>14,7700</u> 90,08	0,12	<u>1,7724</u> 10,81	174,69	<u>309,62</u> 1888	<u>1689,84</u> 10306	<u>439,88</u> 2683	7,48	<u>110,48</u> 674	<u>859,98</u> 5245
304	КР11-32-2	2,6	<u>7,2800</u> 18,93	0,12	<u>0,8736</u> 2,27	174,69	<u>152,61</u> 397	<u>661,97</u> 1721	<u>179,21</u> 465	7,48	<u>54,45</u> 142	<u>386,27</u> 1004
305	КР20-19-1	0,736	<u>9,5700</u> 7,04	0,12	<u>1,1484</u> 0,85	174,69	<u>200,61</u> 148	<u>980,54</u> 722	<u>259,85</u> 191	7,48	<u>71,58</u> 53	<u>532,04</u> 392
306	КБ15-56-3	0,736	<u>45,4480</u> 33,45	0,12	<u>5,4538</u> 4,01	174,69	<u>952,72</u> 701	<u>5123,35</u> 3771	<u>1336,74</u> 984	7,48	<u>339,95</u> 250	<u>2629,41</u> 1935
308	КР13-11-2	0,736	<u>47,3011</u> 34,82	0,12	<u>5,6761</u> 4,18	174,69	<u>991,56</u> 730	<u>5149,28</u> 3790	<u>1350,98</u> 995	7,48	<u>353,81</u> 260	<u>2696,35</u> 1985
309	КБ15-56-3	0,24	<u>45,4480</u> 10,91	0,12	<u>5,4538</u> 1,31	174,69	<u>952,72</u> 229	<u>5123,35</u> 1230	<u>1336,74</u> 320	7,48	<u>339,95</u> 82	<u>2629,41</u> 631
311	КР12-49-5	0,24	<u>43,8300</u> 10,52	0,12	<u>5,2596</u> 1,26	174,69	<u>918,80</u> 221	<u>4660,44</u> 1119	<u>1227,43</u> 294	7,48	<u>327,85</u> 79	<u>2474,08</u> 594
312	КР20-19-1	0,616	<u>9,5700</u> 5,9	0,12	<u>1,1484</u> 0,71	174,69	<u>200,61</u> 124	<u>980,54</u> 604	<u>259,85</u> 160	7,48	<u>71,58</u> 44	<u>532,04</u> 328

518_СД_ЗВВЛК_02-01-022

313	КБ15-56-3	0,616	<u>45,4480</u> 28	0,12	<u>5,4538</u> 3,36	174,69	<u>952,72</u> 587	<u>5123,35</u> 3156	<u>1336,74</u> 824	7,48	<u>339,95</u> 209	<u>2629,41</u> 1620
315	КР13-11-2	0,616	<u>47,3011</u> 29,14	0,12	<u>5,6761</u> 3,5	174,69	<u>991,56</u> 611	<u>5149,28</u> 3172	<u>1350,98</u> 832	7,48	<u>353,81</u> 218	<u>2696,35</u> 1661
316	КБ15-56-3	0,072	<u>45,4480</u> 3,27	0,12	<u>5,4538</u> 0,39	174,69	<u>952,72</u> 69	<u>5123,35</u> 369	<u>1336,74</u> 96	7,48	<u>339,95</u> 24	<u>2629,41</u> 189
318	КР12-49-5	0,072	<u>43,8300</u> 3,16	0,12	<u>5,2596</u> 0,38	174,69	<u>918,80</u> 66	<u>4660,44</u> 336	<u>1227,43</u> 88	7,48	<u>327,85</u> 24	<u>2474,08</u> 178
319	КР20-19-1	1,196	<u>9,5700</u> 11,45	0,12	<u>1,1484</u> 1,37	174,69	<u>200,61</u> 240	<u>980,54</u> 1173	<u>259,85</u> 310	7,48	<u>71,58</u> 86	<u>532,04</u> 636
320	КБ15-56-3	1,196	<u>45,4480</u> 54,36	0,12	<u>5,4538</u> 6,52	174,69	<u>952,72</u> 1139	<u>5123,35</u> 6128	<u>1336,74</u> 1599	7,48	<u>339,95</u> 407	<u>2629,41</u> 3145
322	КР13-11-2	1,196	<u>47,3011</u> 56,57	0,12	<u>5,6761</u> 6,79	174,69	<u>991,56</u> 1186	<u>5149,28</u> 6159	<u>1350,98</u> 1616	7,48	<u>353,81</u> 423	<u>2696,35</u> 3225
323	КБ15-56-3	0,04	<u>45,4480</u> 1,82	0,12	<u>5,4538</u> 0,22	174,69	<u>952,72</u> 38	<u>5123,35</u> 205	<u>1336,74</u> 53	7,48	<u>339,95</u> 14	<u>2629,41</u> 105
325	КР12-49-5	0,04	<u>43,8300</u> 1,75	0,12	<u>5,2596</u> 0,21	174,69	<u>918,80</u> 37	<u>4660,44</u> 186	<u>1227,43</u> 49	7,48	<u>327,85</u> 13	<u>2474,08</u> 99
326	КР20-19-1	1,328	<u>9,5700</u> 12,71	0,12	<u>1,1484</u> 1,53	174,69	<u>200,61</u> 266	<u>980,54</u> 1302	<u>259,85</u> 346	7,48	<u>71,58</u> 95	<u>532,04</u> 707
327	КБ15-56-3	1,328	<u>45,4480</u> 60,35	0,12	<u>5,4538</u> 7,24	174,69	<u>952,72</u> 1265	<u>5123,35</u> 6804	<u>1336,74</u> 1776	7,48	<u>339,95</u> 451	<u>2629,41</u> 3492
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
329	КР13-11-2	1,328	<u>47,3011</u> 62,81	0,12	<u>5,6761</u> 7,54	174,69	<u>991,56</u> 1317	<u>5149,28</u> 6839	<u>1350,98</u> 1794	7,48	<u>353,81</u> 470	<u>2696,35</u> 3581
330	КБ15-56-3	0,04	<u>45,4480</u> 1,82	0,12	<u>5,4538</u> 0,22	174,69	<u>952,72</u> 38	<u>5123,35</u> 205	<u>1336,74</u> 53	7,48	<u>339,95</u> 14	<u>2629,41</u> 105
332	КР12-49-5	0,04	<u>43,8300</u> 1,75	0,12	<u>5,2596</u> 0,21	174,69	<u>918,80</u> 37	<u>4660,44</u> 186	<u>1227,43</u> 49	7,48	<u>327,85</u> 13	<u>2474,08</u> 99
333	КР20-19-1	0,596	<u>9,5700</u> 5,7	0,12	<u>1,1484</u> 0,68	174,69	<u>200,61</u> 120	<u>980,54</u> 584	<u>259,85</u> 154	7,48	<u>71,58</u> 43	<u>532,04</u> 317
334	КБ15-56-3	0,596	<u>45,4480</u> 27,09	0,12	<u>5,4538</u> 3,25	174,69	<u>952,72</u> 568	<u>5123,35</u> 3054	<u>1336,74</u> 796	7,48	<u>339,95</u> 203	<u>2629,41</u> 1567
336	КР12-49-5	0,596	<u>43,8300</u> 26,12	0,12	<u>5,2596</u> 3,13	174,69	<u>918,80</u> 548	<u>4660,44</u> 2778	<u>1227,43</u> 732	7,48	<u>327,85</u> 195	<u>2474,08</u> 1475
337	КБ15-56-3	0,056	<u>45,4480</u> 2,55	0,12	<u>5,4538</u> 0,31	174,69	<u>952,72</u> 53	<u>5123,35</u> 287	<u>1336,74</u> 75	7,48	<u>339,95</u> 19	<u>2629,41</u> 147
339	КР12-49-5	0,056	<u>43,8300</u> 2,45	0,12	<u>5,2596</u> 0,29	174,69	<u>918,80</u> 51	<u>4660,44</u> 261	<u>1227,43</u> 70	7,48	<u>327,85</u> 18	<u>2474,08</u> 139
340	КР20-19-1	0,574	<u>9,5700</u> 5,49	0,12	<u>1,1484</u> 0,66	174,69	<u>200,61</u> 115	<u>980,54</u> 563	<u>259,85</u> 149	7,48	<u>71,58</u> 41	<u>532,04</u> 305
341	КБ15-56-3	0,574	<u>45,4480</u> 26,09	0,12	<u>5,4538</u> 3,13	174,69	<u>952,72</u> 547	<u>5123,35</u> 2941	<u>1336,74</u> 767	7,48	<u>339,95</u> 195	<u>2629,41</u> 1509
343	КР12-49-5	0,574	<u>43,8300</u> 25,16	0,12	<u>5,2596</u> 3,02	174,69	<u>918,80</u> 527	<u>4660,44</u> 2675	<u>1227,43</u> 705	7,48	<u>327,85</u> 188	<u>2474,08</u> 1420

518_СД_ЗВВЛК_02-01-022

344	КБ15-25-1	0,574	<u>269,7555</u> 154,84	0,12	<u>32,3707</u> 18,58	174,69	<u>5654,83</u> 3246	<u>29365,58</u> 16856	<u>7704,49</u> 4422	7,48	<u>2017,77</u> 1158	<u>15377,09</u> 8826
347	КБ15-25-1	0,032	<u>269,7555</u> 8,63	0,12	<u>32,3707</u> 1,04	174,69	<u>5654,83</u> 181	<u>29365,58</u> 940	<u>7704,49</u> 246	7,48	<u>2017,77</u> 65	<u>15377,09</u> 492
348	КР20-19-1	0,596	<u>9,5700</u> 5,7	0,12	<u>1,1484</u> 0,68	174,69	<u>200,61</u> 120	<u>980,54</u> 584	<u>259,85</u> 154	7,48	<u>71,58</u> 43	<u>532,04</u> 317
349	КБ15-56-3	0,596	<u>45,4480</u> 27,09	0,12	<u>5,4538</u> 3,25	174,69	<u>952,72</u> 568	<u>5123,35</u> 3054	<u>1336,74</u> 796	7,48	<u>339,95</u> 203	<u>2629,41</u> 1567
351	КР13-11-2	0,596	<u>47,3011</u> 28,19	0,12	<u>5,6761</u> 3,38	174,69	<u>991,56</u> 591	<u>5149,28</u> 3069	<u>1350,98</u> 805	7,48	<u>353,81</u> 211	<u>2696,35</u> 1607
352	КБ15-56-3	0,056	<u>45,4480</u> 2,55	0,12	<u>5,4538</u> 0,31	174,69	<u>952,72</u> 53	<u>5123,35</u> 287	<u>1336,74</u> 75	7,48	<u>339,95</u> 19	<u>2629,41</u> 147
354	КР12-49-5	0,056	<u>43,8300</u> 2,45	0,12	<u>5,2596</u> 0,29	174,69	<u>918,80</u> 51	<u>4660,44</u> 261	<u>1227,43</u> 70	7,48	<u>327,85</u> 18	<u>2474,08</u> 139
355	КБ15-25-1	0,376	<u>269,7555</u> 101,43	0,12	<u>32,3707</u> 12,17	174,69	<u>5654,83</u> 2126	<u>29365,58</u> 11041	<u>7704,49</u> 2897	7,48	<u>2017,77</u> 759	<u>15377,09</u> 5782
358	КБ15-25-1	0,008	<u>269,7555</u> 2,16	0,12	<u>32,3707</u> 0,26	174,69	<u>5654,83</u> 45	<u>29365,58</u> 235	<u>7704,49</u> 62	7,48	<u>2017,77</u> 16	<u>15377,09</u> 123
359	КБ15-25-1	0,652	<u>269,7555</u> 175,88	0,12	<u>32,3707</u> 21,11	174,69	<u>5654,83</u> 3687	<u>29365,58</u> 19146	<u>7704,49</u> 5023	7,48	<u>2017,77</u> 1316	<u>15377,09</u> 10026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
362	КБ15-25-1	0,008	<u>269,7555</u> 2,16	0,12	<u>32,3707</u> 0,26	174,69	<u>5654,83</u> 45	<u>29365,58</u> 235	<u>7704,49</u> 62	7,48	<u>2017,77</u> 16	<u>15377,09</u> 123
363	КР20-19-1	1,632	<u>9,5700</u> 15,62	0,12	<u>1,1484</u> 1,87	174,69	<u>200,61</u> 327	<u>980,54</u> 1600	<u>259,85</u> 424	7,48	<u>71,58</u> 117	<u>532,04</u> 868
364	КБ15-56-3	1,632	<u>45,4480</u> 74,17	0,12	<u>5,4538</u> 8,9	174,69	<u>952,72</u> 1555	<u>5123,35</u> 8361	<u>1336,74</u> 2181	7,48	<u>339,95</u> 555	<u>2629,41</u> 4291
366	КР13-11-2	1,632	<u>47,3011</u> 77,2	0,12	<u>5,6761</u> 9,26	174,69	<u>991,56</u> 1618	<u>5149,28</u> 8404	<u>1350,98</u> 2205	7,48	<u>353,81</u> 577	<u>2696,35</u> 4400
367	КБ15-56-3	0,052	<u>45,4480</u> 2,36	0,12	<u>5,4538</u> 0,28	174,69	<u>952,72</u> 50	<u>5123,35</u> 266	<u>1336,74</u> 69	7,48	<u>339,95</u> 18	<u>2629,41</u> 137
369	КР12-49-5	0,052	<u>43,8300</u> 2,28	0,12	<u>5,2596</u> 0,27	174,69	<u>918,80</u> 48	<u>4660,44</u> 242	<u>1227,43</u> 64	7,48	<u>327,85</u> 17	<u>2474,08</u> 129
370	КР7-31-1	6,85901	<u>13,9000</u> 95,34	0,12	<u>1,6680</u> 11,44	174,69	<u>291,38</u> 1999	<u>1387,92</u> 9520	<u>369,45</u> 2534	7,48	<u>103,97</u> 713	<u>764,80</u> 5246
371	КР7-31-5	6,85901	<u>14,7700</u> 101,31	0,12	<u>1,7724</u> 12,16	174,69	<u>309,62</u> 2124	<u>1689,84</u> 11591	<u>439,88</u> 3017	7,48	<u>110,48</u> 758	<u>859,98</u> 5899
372	КР11-32-2	2,924	<u>7,2800</u> 21,29	0,12	<u>0,8736</u> 2,55	174,69	<u>152,61</u> 446	<u>661,97</u> 1936	<u>179,21</u> 524	7,48	<u>54,45</u> 159	<u>386,27</u> 1129
373	КР20-19-1	1,4	<u>9,5700</u> 13,4	0,12	<u>1,1484</u> 1,61	174,69	<u>200,61</u> 281	<u>980,54</u> 1373	<u>259,85</u> 364	7,48	<u>71,58</u> 100	<u>532,04</u> 745
374	КБ15-56-3	1,4	<u>45,4480</u> 63,63	0,12	<u>5,4538</u> 7,64	174,69	<u>952,72</u> 1334	<u>5123,35</u> 7173	<u>1336,74</u> 1871	7,48	<u>339,95</u> 476	<u>2629,41</u> 3681
376	КР13-11-2	1,4	<u>47,3011</u> 66,23	0,12	<u>5,6761</u> 7,95	174,69	<u>991,56</u> 1388	<u>5149,28</u> 7209	<u>1350,98</u> 1892	7,48	<u>353,81</u> 495	<u>2696,35</u> 3775

518_СД_ЗВВЛК_02-01-022

377	КБ15-56-3	0,04	<u>45,4480</u> 1,82	0,12	<u>5,4538</u> 0,22	174,69	<u>952,72</u> 38	<u>5123,35</u> 205	<u>1336,74</u> 53	7,48	<u>339,95</u> 14	<u>2629,41</u> 105
379	КР12-49-5	0,04	<u>43,8300</u> 1,75	0,12	<u>5,2596</u> 0,21	174,69	<u>918,80</u> 37	<u>4660,44</u> 186	<u>1227,43</u> 49	7,48	<u>327,85</u> 13	<u>2474,08</u> 99
380	КР20-19-1	0,716	<u>9,5700</u> 6,85	0,12	<u>1,1484</u> 0,82	174,69	<u>200,61</u> 144	<u>980,54</u> 702	<u>259,85</u> 186	7,48	<u>71,58</u> 51	<u>532,04</u> 381
381	КБ15-56-3	0,716	<u>45,4480</u> 32,54	0,12	<u>5,4538</u> 3,9	174,69	<u>952,72</u> 682	<u>5123,35</u> 3668	<u>1336,74</u> 958	7,48	<u>339,95</u> 243	<u>2629,41</u> 1883
383	КР13-11-2	0,716	<u>47,3011</u> 33,87	0,12	<u>5,6761</u> 4,06	174,69	<u>991,56</u> 710	<u>5149,28</u> 3687	<u>1350,98</u> 968	7,48	<u>353,81</u> 253	<u>2696,35</u> 1931
384	КБ15-56-3	0,08	<u>45,4480</u> 3,64	0,12	<u>5,4538</u> 0,44	174,69	<u>952,72</u> 76	<u>5123,35</u> 410	<u>1336,74</u> 107	7,48	<u>339,95</u> 27	<u>2629,41</u> 210
386	КР12-49-5	0,08	<u>43,8300</u> 3,51	0,12	<u>5,2596</u> 0,42	174,69	<u>918,80</u> 74	<u>4660,44</u> 373	<u>1227,43</u> 98	7,48	<u>327,85</u> 26	<u>2474,08</u> 198
387	КР20-19-1	1,048	<u>9,5700</u> 10,03	0,12	<u>1,1484</u> 1,2	174,69	<u>200,61</u> 210	<u>980,54</u> 1028	<u>259,85</u> 273	7,48	<u>71,58</u> 75	<u>532,04</u> 558
388	КБ15-56-3	1,048	<u>45,4480</u> 47,63	0,12	<u>5,4538</u> 5,72	174,69	<u>952,72</u> 998	<u>5123,35</u> 5369	<u>1336,74</u> 1402	7,48	<u>339,95</u> 356	<u>2629,41</u> 2756
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
390	КР13-11-2	1,048	<u>47,3011</u> 49,57	0,12	<u>5,6761</u> 5,95	174,69	<u>991,56</u> 1039	<u>5149,28</u> 5396	<u>1350,98</u> 1416	7,48	<u>353,81</u> 371	<u>2696,35</u> 2826
391	КБ15-56-3	0,04	<u>45,4480</u> 1,82	0,12	<u>5,4538</u> 0,22	174,69	<u>952,72</u> 38	<u>5123,35</u> 205	<u>1336,74</u> 53	7,48	<u>339,95</u> 14	<u>2629,41</u> 105
393	КР12-49-5	0,04	<u>43,8300</u> 1,75	0,12	<u>5,2596</u> 0,21	174,69	<u>918,80</u> 37	<u>4660,44</u> 186	<u>1227,43</u> 49	7,48	<u>327,85</u> 13	<u>2474,08</u> 99
394	КР20-19-1	1,656	<u>9,5700</u> 15,85	0,12	<u>1,1484</u> 1,9	174,69	<u>200,61</u> 332	<u>980,54</u> 1624	<u>259,85</u> 430	7,48	<u>71,58</u> 119	<u>532,04</u> 881
395	КБ15-56-3	1,656	<u>45,4480</u> 75,26	0,12	<u>5,4538</u> 9,03	174,69	<u>952,72</u> 1578	<u>5123,35</u> 8484	<u>1336,74</u> 2213	7,48	<u>339,95</u> 563	<u>2629,41</u> 4354
397	КР13-11-2	1,656	<u>47,3011</u> 78,33	0,12	<u>5,6761</u> 9,4	174,69	<u>991,56</u> 1642	<u>5149,28</u> 8527	<u>1350,98</u> 2237	7,48	<u>353,81</u> 586	<u>2696,35</u> 4465
398	КБ15-56-3	0,052	<u>45,4480</u> 2,36	0,12	<u>5,4538</u> 0,28	174,69	<u>952,72</u> 50	<u>5123,35</u> 266	<u>1336,74</u> 69	7,48	<u>339,95</u> 18	<u>2629,41</u> 137
400	КР12-49-5	0,052	<u>43,8300</u> 2,28	0,12	<u>5,2596</u> 0,27	174,69	<u>918,80</u> 48	<u>4660,44</u> 242	<u>1227,43</u> 64	7,48	<u>327,85</u> 17	<u>2474,08</u> 129
401	КР20-19-1	0,5716	<u>9,5700</u> 5,47	0,12	<u>1,1484</u> 0,66	174,69	<u>200,61</u> 115	<u>980,54</u> 560	<u>259,85</u> 148	7,48	<u>71,58</u> 41	<u>532,04</u> 304
402	КБ15-56-3	0,5716	<u>45,4480</u> 25,98	0,12	<u>5,4538</u> 3,12	174,69	<u>952,72</u> 545	<u>5123,35</u> 2929	<u>1336,74</u> 764	7,48	<u>339,95</u> 194	<u>2629,41</u> 1503
404	КР13-11-2	0,5716	<u>47,3011</u> 27,04	0,12	<u>5,6761</u> 3,24	174,69	<u>991,56</u> 567	<u>5149,28</u> 2944	<u>1350,98</u> 772	7,48	<u>353,81</u> 202	<u>2696,35</u> 1541
405	КБ15-56-3	0,056	<u>45,4480</u> 2,55	0,12	<u>5,4538</u> 0,31	174,69	<u>952,72</u> 53	<u>5123,35</u> 287	<u>1336,74</u> 75	7,48	<u>339,95</u> 19	<u>2629,41</u> 147
407	КР12-49-5	0,056	<u>43,8300</u> 2,45	0,12	<u>5,2596</u> 0,29	174,69	<u>918,80</u> 51	<u>4660,44</u> 261	<u>1227,43</u> 70	7,48	<u>327,85</u> 18	<u>2474,08</u> 139

518_СД_ЗВВЛК_02-01-022

408	КР20-19-1	0,562	<u>9,5700</u> 5,38	0,12	<u>1,1484</u> 0,65	174,69	<u>200,61</u> 113	<u>980,54</u> 551	<u>259,85</u> 146	7,48	<u>71,58</u> 40	<u>532,04</u> 299
409	КБ15-56-3	0,562	<u>45,4480</u> 25,54	0,12	<u>5,4538</u> 3,07	174,69	<u>952,72</u> 535	<u>5123,35</u> 2879	<u>1336,74</u> 752	7,48	<u>339,95</u> 191	<u>2629,41</u> 1478
411	КР12-49-5	0,562	<u>43,8300</u> 24,63	0,12	<u>5,2596</u> 2,96	174,69	<u>918,80</u> 516	<u>4660,44</u> 2619	<u>1227,43</u> 690	7,48	<u>327,85</u> 184	<u>2474,08</u> 1390
412	КБ15-25-1	0,562	<u>269,7555</u> 151,6	0,12	<u>32,3707</u> 18,19	174,69	<u>5654,83</u> 3178	<u>29365,58</u> 16503	<u>7704,49</u> 4330	7,48	<u>2017,77</u> 1134	<u>15377,09</u> 8642
415	КБ15-25-1	0,032	<u>269,7555</u> 8,63	0,12	<u>32,3707</u> 1,04	174,69	<u>5654,83</u> 181	<u>29365,58</u> 940	<u>7704,49</u> 246	7,48	<u>2017,77</u> 65	<u>15377,09</u> 492
416	КР20-19-1	1,36	<u>9,5700</u> 13,02	0,12	<u>1,1484</u> 1,56	174,69	<u>200,61</u> 273	<u>980,54</u> 1334	<u>259,85</u> 354	7,48	<u>71,58</u> 97	<u>532,04</u> 724
417	КБ15-56-3	1,36	<u>45,4480</u> 61,81	0,12	<u>5,4538</u> 7,42	174,69	<u>952,72</u> 1296	<u>5123,35</u> 6968	<u>1336,74</u> 1818	7,48	<u>339,95</u> 462	<u>2629,41</u> 3576
419	КР13-11-2	1,36	<u>47,3011</u> 64,33	0,12	<u>5,6761</u> 7,72	174,69	<u>991,56</u> 1349	<u>5149,28</u> 7003	<u>1350,98</u> 1837	7,48	<u>353,81</u> 481	<u>2696,35</u> 3667
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
420	КБ15-56-3	0,04	<u>45,4480</u> 1,82	0,12	<u>5,4538</u> 0,22	174,69	<u>952,72</u> 38	<u>5123,35</u> 205	<u>1336,74</u> 53	7,48	<u>339,95</u> 14	<u>2629,41</u> 105
422	КР12-49-5	0,04	<u>43,8300</u> 1,75	0,12	<u>5,2596</u> 0,21	174,69	<u>918,80</u> 37	<u>4660,44</u> 186	<u>1227,43</u> 49	7,48	<u>327,85</u> 13	<u>2474,08</u> 99
423	КБ15-25-1	0,384	<u>269,7555</u> 103,59	0,12	<u>32,3707</u> 12,43	174,69	<u>5654,83</u> 2171	<u>29365,58</u> 11276	<u>7704,49</u> 2959	7,48	<u>2017,77</u> 775	<u>15377,09</u> 5905
426	КБ15-25-1	0,008	<u>269,7555</u> 2,16	0,12	<u>32,3707</u> 0,26	174,69	<u>5654,83</u> 45	<u>29365,58</u> 235	<u>7704,49</u> 62	7,48	<u>2017,77</u> 16	<u>15377,09</u> 123
427	КБ15-25-1	0,652	<u>269,7555</u> 175,88	0,12	<u>32,3707</u> 21,11	174,69	<u>5654,83</u> 3687	<u>29365,58</u> 19146	<u>7704,49</u> 5023	7,48	<u>2017,77</u> 1316	<u>15377,09</u> 10026
430	КБ15-25-1	0,008	<u>269,7555</u> 2,16	0,12	<u>32,3707</u> 0,26	174,69	<u>5654,83</u> 45	<u>29365,58</u> 235	<u>7704,49</u> 62	7,48	<u>2017,77</u> 16	<u>15377,09</u> 123
431	КР20-19-1	0,508	<u>9,5700</u> 4,86	0,12	<u>1,1484</u> 0,58	174,69	<u>200,61</u> 102	<u>980,54</u> 498	<u>259,85</u> 132	7,48	<u>71,58</u> 36	<u>532,04</u> 270
432	КБ15-56-3	0,508	<u>45,4480</u> 23,09	0,12	<u>5,4538</u> 2,77	174,69	<u>952,72</u> 484	<u>5123,35</u> 2603	<u>1336,74</u> 679	7,48	<u>339,95</u> 173	<u>2629,41</u> 1336
434	КР12-49-5	0,508	<u>43,8300</u> 22,27	0,12	<u>5,2596</u> 2,67	174,69	<u>918,80</u> 467	<u>4660,44</u> 2368	<u>1227,43</u> 623	7,48	<u>327,85</u> 167	<u>2474,08</u> 1257
435	КБ15-56-3	0,056	<u>45,4480</u> 2,55	0,12	<u>5,4538</u> 0,31	174,69	<u>952,72</u> 53	<u>5123,35</u> 287	<u>1336,74</u> 75	7,48	<u>339,95</u> 19	<u>2629,41</u> 147
437	КР12-49-5	0,056	<u>43,8300</u> 2,45	0,12	<u>5,2596</u> 0,29	174,69	<u>918,80</u> 51	<u>4660,44</u> 261	<u>1227,43</u> 70	7,48	<u>327,85</u> 18	<u>2474,08</u> 139
Разом:			10962,82		1306,1		228181	1178052	309371		81882	619434

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (228181 + 1178052 * 1) * 0,0078 = \mathbf{10969 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (228181 + 1178052 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{2413 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (228181 + 1178052 * 1) * 0,003739 = \mathbf{5258 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;


Разом загальноновиробничі витрати: 619434 + 10969 + 2413 + 5258 = 638074 грн.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)

**Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-023
на Трубопровід господарчо-питного водопостачання - В1- (додаткові роботи)**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ16-14-3	0,5	198,0300	0,0988	19,5654	174,69	3417,87	22656,61	5736,39	2,9571	585,59	9739,85
			99,02		9,78		1709	11328	2868		293	4870
3	КБ26-11-1	5	4,0480	0,092	0,3724	174,69	65,06	430,42	109,01	7,15	28,94	203,01
			20,24		1,86		325	2152	545		145	1015
5	КБ16-14-4	0,07	238,4374	0,105	25,0359	174,69	4373,53	27224,81	6951,63	8,7	2074,41	13399,57
			16,69		1,75		306	1906	487		145	938
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

518_СД_ЗВВЛК_02-01-023

7	КБ26-11-1	0,7	<u>4,0480</u>	0,092	<u>0,3724</u>	174,69	<u>65,06</u>	<u>430,42</u>	<u>109,01</u>	7,15	<u>28,94</u>	<u>203,01</u>
			2,83		0,26		46	301	76		20	142
9	КБ16-14-5	0,34	<u>252,9690</u>	0,105	<u>26,5617</u>	174,69	<u>4640,07</u>	<u>28399,45</u>	<u>7268,69</u>	8,7	<u>2200,83</u>	<u>14109,59</u>
			86,01		9,03		1578	9656	2471		748	4797
11	КБ26-11-1	3,4	<u>4,0480</u>	0,092	<u>0,3724</u>	174,69	<u>65,06</u>	<u>430,42</u>	<u>109,01</u>	7,15	<u>28,94</u>	<u>203,01</u>
			13,76		1,27		221	1463	371		98	690
13	КБ16-14-6	0,12	<u>230,0920</u>	0,0988	<u>22,7331</u>	174,69	<u>3971,24</u>	<u>25938,27</u>	<u>6580,09</u>	2,9571	<u>680,41</u>	<u>11231,74</u>
			27,61		2,73		477	3113	789		82	1348
15	КБ26-11-1	1,2	<u>4,0480</u>	0,092	<u>0,3724</u>	174,69	<u>65,06</u>	<u>430,42</u>	<u>109,01</u>	7,15	<u>28,94</u>	<u>203,01</u>
			4,86		0,45		78	517	131		35	244
17	КР15-22-1	0,04	<u>49,5000</u>	0,105	<u>5,1975</u>	174,69	<u>907,95</u>	<u>5580,14</u>	<u>1427,38</u>	8,7	<u>430,65</u>	<u>2765,98</u>
			1,98		0,21		36	223	58		17	111
20	КР15-27-4	1	<u>1,6500</u>	0,105	<u>0,1733</u>	174,69	<u>30,27</u>	<u>186,00</u>	<u>47,58</u>	8,7	<u>14,36</u>	<u>92,21</u>
			1,65		0,17		30	186	48		14	92
22	КР15-104-2	1	<u>0,4100</u>	0,105	<u>0,0431</u>	174,69	<u>7,52</u>	<u>46,91</u>	<u>11,97</u>	8,7	<u>3,57</u>	<u>23,06</u>
			0,41		0,04		8	47	11		4	23
25	КР15-103-1	1	<u>1,4180</u>	0,105	<u>0,1489</u>	174,69	<u>26,01</u>	<u>156,17</u>	<u>40,08</u>	8,7	<u>12,34</u>	<u>78,43</u>
			1,42		0,15		26	156	40		12	78
27	КР15-20-2	0,01	<u>278,8978</u>	0,105	<u>29,2843</u>	174,69	<u>5115,67</u>	<u>30719,31</u>	<u>7883,70</u>	8,7	<u>2426,41</u>	<u>15425,78</u>
			2,79		0,29		51	307	79		24	154
29	КР15-87-2	1	<u>3,5158</u>	0,105	<u>0,3692</u>	174,69	<u>64,49</u>	<u>382,76</u>	<u>98,40</u>	8,7	<u>30,59</u>	<u>193,48</u>
			3,52		0,37		64	383	98		31	193
31	КР15-22-1	0,03	<u>49,5000</u>	0,105	<u>5,1975</u>	174,69	<u>907,95</u>	<u>5580,14</u>	<u>1427,38</u>	8,7	<u>430,65</u>	<u>2765,98</u>
			1,49		0,16		27	167	43		13	83
34	КР15-20-2	0,01	<u>278,8978</u>	0,105	<u>29,2843</u>	174,69	<u>5115,67</u>	<u>30719,31</u>	<u>7883,70</u>	8,7	<u>2426,41</u>	<u>15425,78</u>
			2,79		0,29		51	307	79		24	154
36	КР16-24-1	0,2	<u>41,4300</u>	0,094	<u>3,8944</u>	174,69	<u>680,32</u>	<u>4655,51</u>	<u>1173,88</u>	6,99	<u>289,60</u>	<u>2143,80</u>
			8,29		0,78		136	931	235		58	429
39	КР15-20-3	0,01	<u>395,8044</u>	0,105	<u>41,5595</u>	174,69	<u>7260,02</u>	<u>43103,17</u>	<u>11079,90</u>	8,7	<u>3443,50</u>	<u>21783,42</u>
			3,96		0,42		73	431	111		34	218
41	КР15-29-1	11	<u>6,5300</u>	0,105	<u>0,6857</u>	174,69	<u>119,78</u>	<u>736,13</u>	<u>188,30</u>	8,7	<u>56,81</u>	<u>364,89</u>
			71,83		7,54		1318	8097	2071		625	4014
42	КР15-23-2	2	<u>0,5600</u>	0,105	<u>0,0588</u>	174,69	<u>10,27</u>	<u>64,07</u>	<u>16,35</u>	8,7	<u>4,87</u>	<u>31,49</u>
			1,12		0,12		21	128	32		10	63
Разом:			372,27		37,67		6581	41799	10643		2432	19656

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(6581 + 41799 * 1) * 0,0078 = **377 грн.**

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

518_СД_ЗВВЛК_02-01-023

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (6581 + 41799 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{83 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (6581 + 41799 * 1) * 0,003739 = \mathbf{181 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;


Разом загальновиробничі витрати: 19656 + 377 + 83 + 181 = 20297 грн.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-024
на Трубопровід побутової каналізації -К1.1- (додаткові роботи)**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP15-18-2	0,4	63,1900	0,105	6,6350	174,69	1159,06	7341,41	1870,10	8,7	549,75	3578,91
			25,28		2,65		464	2937	748		220	1432
3	KP15-18-2	0,39	63,1900	0,105	6,6350	174,69	1159,06	7341,41	1870,10	8,7	549,75	3578,91
			24,64		2,59		452	2863	730		214	1396
15	KP15-31-2	9	4,4500	0,105	0,4673	174,69	81,62	473,17	122,05	8,7	38,72	242,39
			40,05		4,21		735	4259	1099		348	2182
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

518_СД_ЗВВЛК_02-01-024

19	KP15-28-2	14	<u>14,6600</u>	0,105	<u>1,5393</u>	174,69	<u>268,90</u>	<u>1463,80</u>	<u>381,19</u>	8,7	<u>127,54</u>	<u>777,63</u>
			205,24		21,55		3765	20493	5336		1786	10887
20	KP16-53-1	5	<u>2,4200</u>	0,094	<u>0,2275</u>	174,69	<u>39,74</u>	<u>244,69</u>	<u>62,57</u>	6,99	<u>16,92</u>	<u>119,23</u>
			12,1		1,14		199	1223	312		85	596
Разом:			307,31		32,14		5615	31775	8225		2653	16493

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (5615 + 31775 * 1) * 0,0078 = \mathbf{292 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (5615 + 31775 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{64 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (5615 + 31775 * 1) * 0,003739 = \mathbf{140 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 16493 + 292 + 64 + 140 = 16989 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Макарівська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Архітектурне рішення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	103,85	
2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	103,85	
3	УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЯ НИЖЧЕ ПОЗНАЧКИ ЗЕМЛІ Утеплення фасадів пінополістиролом товщиною 50 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CERESIT. Стіни гладкі	м2	123	
4	Видалити з норми ЕН15-78-1 декоративне штукатурення фасадів	м2	-123	
5	Видалити з норми ЕН15-78-1 фарбування по підготовленій поверхні	м2	-123	
6	Улаштування вертикальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар	м2	223,85	
7	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	0,61	
8	Виготовлення та установлення крокв	м3	18,414	
9	Укрупнене складання та установлення конструкцій арок і ферм сегментних з металевою затяжкою прогоном 18 м	шт	88	
10	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	2842,2	
11	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття додавати до норми 13-70-1 (3 слоя)	м2	2842,2	
12	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	1439,64	
13	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі (контрлата)	м2	1439,64	
14	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	м2	1439,64	
15	Улаштування слухових вікон	шт	3	
16	Улаштування з листової сталі фартухів до слухових вікон ***	шт	3	
17	Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	колпак	10	
18	Додавати на кожні наступні два канали понад два до норми 12-16-1	колпак	4	
19	Обрамлення вентканала кутовою сталлю	м	57,6	
20	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,3393	
1	2	3	4	5
21	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	14,5	
22	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	14,5	
23	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних(вентшахти)	м3	10,08	

518_СД_ДФ_02-01-02

24	Облицювання вентканала стальним профільованим листом	м2	158,4	
25	Прокладання фанових труб	м	66	
26	Установлення вузлів проходу вентиляційних труб	вузол	13	
27	Установлення аераторів діаметром патрубка 125 мм	шт	13	
28	Улаштування жолобів підвісних	м	220,2	
29	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	294,5	
30	Обгородження покрівель перилами	м	208	
31	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	64,8	
32	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	64,8	
33	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	712	
34	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	712	
35	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною 3 мм	м2	5,5	
36	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	5,5	
37	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60мм	м2	5,5	
38	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	8,9	
39	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг (труба 50мм)	т	0,012488	
40	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	3,5	
41	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (до 350мм)	м	-3,5	
42	утеплення Пц-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CERESIT. Стіни гладкі	м2	7,5	
43	водосток Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	5,5	
44	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	0,0441	
45	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,041	
46	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	5,1	
47	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	10,2	
48	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття додавати до норми 13-70-1 (3 слоя)	м2	10,2	
49	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	5,1	
50	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	5,1	
51	Улаштування з листової сталі планки примикання і капельника	м	9,82	
1	2	3	4	5
52	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	16	
53	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	16	
54	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до діаметру 14 мм	шт	-16	
55	Збирання карнизів	м2	0,8	
56	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних	м2	3,2	

518_СД_ДФ_02-01-02

	конструкцій			
57	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття додавати до норми 13-70-1 (3 слоя)	м2	3,2	
58	Улаштування металевих сайдінгу	м2	1	
	Конструктив врахован в КР			
59	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (за 2 рази)	м2	6,1	
60	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 шари	м2	6,1	
61	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	8,6	
62	Улаштування з листової сталі планки примикання і капельника	м	5,2	

63	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (стіна)	шт	16	
64	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	16	
65	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до діаметру 12 мм	шт	-16	
66	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (блоки ФБС)	шт	16	
67	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до глибини 350мм	шт	16	
68	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до діаметру 14 мм	шт	-16	
69	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель	м2	51,8	
70	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	32,6	
71	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель	м2	61	
72	Установлення віконних зливів	м	103,15	
73	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	103,15	
74	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	46,66	
75	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	95	
76	Заповнення балконних прорізів у кам'яних стінах житлових і громадських будівель дверними блоками з полотнами спареними, площа прорізу до 3 м2	м2	39,72	
	ОГОРОДЖЕННЯ ОГ-1			
77	Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду	м	3,4	
78	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,0206	
1	2	3	4	5
79	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	1,16	
80	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,16	
81	Облицювання огорожі балкона профільованим листом по каркасу	м2	27,2	
82	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	0,16	
83	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огородження]	т	0,16	
84	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	20	
85	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	20	

518_СД_ДФ_02-01-02

86	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	112	
87	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-112	
88	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	128	
89	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	128	

90	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,19012	
91	Виготовлення дрібних індивідуальних конструкцій масою до 0,5 т	т	0,19012	
92	Установлення металевої огорожі без поручня	м	15,22	
93	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,17	
94	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0132	
95	Виготовлення дрібних індивідуальних конструкцій масою до 0,5 т	т	0,0132	
96	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,78	
97	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0,78	
98	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	108	
99	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	108	
100	Улаштування деформаційних вертикальних швів у цегляних і великоблочних будівлях	м шва	210	
101	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	464	
102	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-464	
Нова частина підлоги				
103	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м2	184,3	
104	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	180	
105	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху (50мм)	м3	9	
106	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	180	
107	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	180	
108	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60мм	м2	180	
109	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	180	
Плитка в оздоблені				
Підлоги 1поверх				
Нові конструкції				
110	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м2	173	
1	2	3	4	5
111	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху (50мм)	м3	8,65	
112	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	173	
113	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	м2	173	
114	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 60мм)	м2	173	

115	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною 3 мм	м2	48,1	
116	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м2	173	
отделка в опоряд				
ПОВЕРХ 2-5. Квартири.				
117	Улаштування звукоізоляційної прокладки	м2	692	
118	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	м2	692	
119	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки	м2	692	

518_СД_ДФ_02-01-02

	додавати або виключати (до товщини 70мм) ***			
120	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною 3 мм	м2	192,4	
121	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м2	148	
122	отделка в опоряд Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	179,6	
123	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит товщиною 200мм	м2	179,6	
124	Улаштування геотекстилю в один шар	м2	179,6	
125	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	м2	179,6	
126	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 60мм) *** Горище	м2	179,6	
127	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м2	197,45	
128	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	197,45	
129	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	2,48	
130	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	19,11	
131	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	7	
132	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,25024	
133	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00712	
134	Виготовлення закладних	т	0,00712	
135	Свердлення отворів в залізних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	16	
136	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати до 14мм ***	шт	-16	
137	Улаштування покриттів з керамогранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт антислизова Східці	м2	25	
138	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,44	
	Перегородка ГКЛ 100мм			
1	2	3	4	5
139	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	55	
140	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	9	
141	Обрамлення вентканала кутовою сталлю	м	22,8	
142	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг Підлоги	т	0,037	
143	Знепилювання поверхонь	м2	160	
144	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м2	160	
145	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, наступний шар	м2	160	
146	Стіни + стеля Зіскоблювання гарі зі стін стелі, обеспилювання та промазка тріщин розчином	м2	945,5	
147	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м2	945,5	
148	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, наступний шар	м2	945,5	
	Обробка існуючих частин МЗК			

518_СД_ДФ_02-01-02

149	Знепилювання поверхонь (підлога зі сходами 17, 8*5=89м2; стіни 40,1*4+42,3=202,7м2; стеля 14,5*5=72,5м2)	м2	364,2	
150	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м2	89	
151	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, наступний шар	м2	89	
	Стіни + стеля			
152	Зіскоблювання гарі зі стін стелі, обеспилювання та промазка тріщин розчином	м2	275,2	
153	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м2	275,2	
154	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, наступний шар	м2	275,2	
155	Очищення приміщень від сміття	т	1,5	
156	Перевезення сміття до 30 км	т	1,5	
	Огорожа сходів існуюча			
157	Очищення поверхонь щітками	м2	30,69	
158	Протравлювання металевих поверхонь	м2	30,69	
159	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою цинковою протекторною пензлем (за 2 рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	30,69	
160	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	30,69	
161	Ремонт прямої частини поручня	м	31	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Макарівська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Конструктивне рішення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ВІДМ-4.350 *** ***КР-1 *** Стіни та колони підвалу *** Кр-1 *** Колони, пілони			
1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	199,15	
2	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг *** Кр-1	т	22,444	
3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття *** Колони, пілони	т	3,3176	
4	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	м3	71,92	
5	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг *** Колони, пілони	т	5,449	
6	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	м3	12,23	
7	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг ****Плита покриття	т	1,402	
8	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	36,15	
9	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	4,463	
1	2	3	4	5
10	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг *** Кр-1	т	4,46255	
11	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття =====	т	0,652	

Сходи Сх-1				
12	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	1,1	
13	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	м3	0,8	
14	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,109	
Сходи Сх-2				
15	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	м3	0,8	
16	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,034	
17	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00114	
18	Виготовлення закладних	т	0,00114	
19	Свердлення отворів в залізних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	150	
20	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати до 14мм	шт	-150	
21	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1,65	
22	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (за 3 прохода)	м3	1,65	
23	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	1,023	
24	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,68	
25	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	6,8	
26	Виготовлення арматурних каркасів стін на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,403	
27	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,403	
Монолітний пояс МП-1				
28	Улаштування поясів в опалубці	м3	3,9	
29	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0365	
30	Виготовлення закладних	т	0,0365	
Анкер А-1				
31	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,011	
32	Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків	м3	143,3	
33	Кладка окремих ділянок цегляних стін	м3	62,064	
34	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	1,123	
*** Вентканали				
35	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	шт	384	
36	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т (заміна старих існуючих вентканалів 10стояк)	шт	260	
37	Кладка окремих ділянок цегляних стін	м3	1,08	
Перегородка 170мм з утепленням				
1	2	3	4	5
38	Улаштування перегородок із пазогребневих блоків товщиною до 80 мм в 1 шар при висоті поверху до 4 м	м2	265,5	
39	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	265,5	
Перегородка товщ.65мм				
40	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	175	
Перегородка товщ. 120мм				
41	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	555,2	

518_СД_ДФ_02-01-03

42	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	130	
43	Улаштування перемичок в опалубці	м3	0,2192	
44	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,37	
45	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	0,7	
46	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,019	
47	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,01869	
48	Кладка окремих ділянок цегляних стін (парапет)	м3	0,2	
49	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0036	
50	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00712	
51	Виготовлення закладних	т	0,00712	
52	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою цинковою протекторною пензлем (за 2 рази)	м2	0,32	
53	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1064	
54	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	0,1064	
55	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою цинковою протекторною пензлем (за 2 рази)	м2	3,04	
56	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3,04	
57	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,048	
58	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	8	
59	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-8	
60	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	2,2	
61	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	2,2	
62	Обрамлення бетонних проїзду кутовою сталлю	м	3,62	
63	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,029	
64	Металевий каркас (опора) під вентканал (4 шт)	т	0,202	
65	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0808	
66	Монтаж металевих конструкцій навісу	т	0,0903	
67	Виготовлення навісу	т	0,0903	
68	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00992	
69	Виготовлення закладних	т	0,00992	
1	2	3	4	5
70	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою цинковою протекторною пензлем (за 2 рази)	м2	0,27	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Макарівська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Внутрішнє оздоблення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Підлоги (підвал)			
1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	180	
2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	11,3	
	Східці (1 пов)			
3	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	27	
4	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,92	
	Східці (2-5 пов)			
5	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	116,52	
6	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	14,2	
	--- СТЕЛЯ підвалу			
7	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	180	
8	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3мм)	м2	180	
9	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	180	
10	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 1мм)	м2	-180	
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під фарбування	м2	180	
	МЗК СТЕЛЯ 1 поверх			
1	2	3	4	5
12	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	м2	14,4	
13	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	14	
14	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із	м2	14	

518_СД_ДФ_02-01-04

	клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3мм)			
15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	14,4	
16	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 1мм)	м2	-14,4	
17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під фарбування	м2	14	
МЗК СТЕЛЯ 2-5 поверх				
18	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	м2	57,6	
19	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	57,6	
20	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 3мм)	м2	57,6	
21	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	57,6	
22	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 1мм)	м2	-57,6	
23	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під фарбування	м2	57,6	
--- СТІНИ підвалу				
24	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	м2	325	
25	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	325	
26	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	45	
27	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	325	
28	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	м2	325	
29	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	325	
30	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	325	
*** дверні укоси ***				
31	Штукатурення дверних плоских косяків по каменю і бетону	м2	5,2	
32	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	41,6	
33	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,84	
34	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	м2	1,84	
1	2	3	4	5
35	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,84	
36	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	1,84	
СТІНИ 1 поверху МЗК				

518_СД_ДФ_02-01-04

37	Установлення і розбирання інвентарних риштувань трубчастих для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	291	
38	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	м2	60	
39	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	60	
40	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	21	
41	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	60	
42	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	м2	60	
43	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	60	
44	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	60	
*** дверні укоси ***				
45	Штукатурення дверних плоских косяків по каменю і бетону	м2	1,62	
46	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	15,6	
47	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,62	
48	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	м2	1,62	
49	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,62	
50	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	1,62	
СТІНИ 2-5 поверху МЗК				
51	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	м2	231,2	
52	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	231,2	
53	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	72	
54	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	231,2	
55	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	м2	231,2	
56	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	231,2	
1	2	3	4	5
57	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	231,2	
*** дверні укоси ***				
58	Штукатурення дверних плоских косяків по каменю і бетону	м2	8,64	
59	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	78	
60	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	8,64	
61	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із	м2	8,64	

518_СД_ДФ_02-01-04

	клеювого гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм			
62	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	8,64	
63	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування --- СТІНИ квартир 47,48,49	м2	8,64	
64	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	м2	570	
65	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм *** Гідроізоляція стін сантехнічних приміщень	м2	570	
66	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм --- СТІНИ квартир 51-53,59-61,63-65	м2	11,7	
67	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	м2	2280	
68	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм *** Гідроізоляція стін сантехнічних приміщень	м2	2280	
69	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм ВІКОННІ ВІДКОСИ	м2	46,8	
70	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї *** дверні укоси ***	м2	30,02	
71	Штукатурення дверних плоских косяків по каменю і бетону	м2	80	
72	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	499,2	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Макарівська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт ЕО

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ВРП шафа			
1	Установлення та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної шафи	пристрій	1	
2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	25	
3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	
4	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	
5	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	
	**** Щит поверховий			
6	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	5	
7	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	8	
8	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	4	
	*** ЯТП			
9	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	1	
	*** Шафа управління			
10	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
	*** Щит квартирний			
11	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	20	
12	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	120	
13	Монтаж світильників світлодіодних на кронштейнах	шт	61	
14	Монтаж сигнальних ліхтарів з автономним джерелом	шт	1	
15	Установка датчиків руху	шт	14	
1	2	3	4	5
16	Патрон підвісний	шт	85	

17	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	35	
18	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій	шт	65	

518_СД_ДФ_02-01-05

	проводці двоклавішних			
19	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	23	
20	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	185	
21	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	35	
22	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм ²	шт	343	
23	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	компл	15	
24	Монтаж сигналізатора загазованості	компл	16	
25	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	200	
26	Прокладання коробів пластикових	м	45	
27	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	2070	
28	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм ²	шт	100	
29	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м	50	
30	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	3	
31	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	м	113	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Макарівська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Внутрішні мережі В1, К1, К2

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	-----Водопровід В1-----			
1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	46,5	
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	200	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	48	
4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	125	
5	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	268	
6	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	75	
7	Установлення змішувачів (ванна)	шт	15	
	-----Водолічильний вузол-----			
8	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
9	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
10	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	
11	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	1	
12	Установлення клапанів зворотних діаметром 25 мм	шт	1	
13	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	
	-----Поквартирні водолічильні вузли-----			
14	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	20	
15	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 15 мм	шт	20	
1	2	3	4	5
16	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	60	
	-----Трубопровід гарячого водопостачання-----			
17	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	15	

518_СД_ДФ_02-01-07

18	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	150	
19	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	140	
20	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	15	
	-----Полівальний кран-----			
21	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	
	К1			
22	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	40	
23	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	60	
24	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	м	18	
25	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	15	
26	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	15	
27	Установлення мийок на одне відділення	компл.	15	
28	Установлення ванн купальних сталевих	компл.	15	
29	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 250 мм /гільза/	м	3,5	
30	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Макарівська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт ОВ (вентиляція, опалення)


Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення котлів газових N=12 кВт	шт	15	
2	Установлення радіаторів сталевих	кВт	248,9	
3	Установлення кранів повітряних	комплект	50	
4	Установлення кранів повітряних	комплект	50	
5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	15	
6	Установлення клапанів запобіжних однозатворних діаметром 25 мм	шт	60	
7	Установлення кранів	комплект	30	
8	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні (Термостатична головка HERZ)	шт	50	
9	Прилади, що встановлюються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм (Термостатичний клапан HERZ-TS-90-V)	шт	50	
10	Установлення конвекторів	шт	3	
11	Установлення сушарок для рук	шт	15	
12	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів проходних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	30	
13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	630	
14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	100	
15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	1100	
16	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м ²	159	
17	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0, 25 м ²	ґрати	16	
1	2	3	4	5
18	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	4	

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Макарівська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Колективна димоходна система

Умови виконання робіт


Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	30	
2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до 510мм)	шт	30	
3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 110мм)	шт	30	
4	Установлення кронштейнів під димохід	кг	180	
5	Прокладання димоходів, діаметром до 250 мм	м2	38,84	
6	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	шт	15	
7	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 250 мм ***	зонт	15	
8	Кладка окремих ділянок цегляних стін (вентканал)	м3	3,824	

Склав

_____
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

_____
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

ЗАТВЕРДЖЕНО

Макарівська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ


на капітальний ремонт СК. Блискавкозахист

Умови виконання робіт

Об'єми робіт


№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] по покрівлі	м	615	
2	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]опуски по стіні	м	235	
3	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	32,5	
4	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	287,5	
5	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	30	
	Земляні роботи			
6	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	м ³	112	
7	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м ³	112	

Склав



(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив



(посада, підпис (ініціали, прізвище))

ЗАТВЕРДЖЕНО

Макарівська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Газопостачання

Умови виконання робіт


Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих труб діаметром 65 мм	м	40	
2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	4	
3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	11	
4	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	14	
5	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	2	
6	Пневматичне випробування газопроводів	м	310	
7	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65 мм	шт	2	
8	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 20 мм	шт	3	
9	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	45	
10	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 250 мм	т	0,041	
11	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	шт	15	
12	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	15	
13	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	15	
14	Установлення квартирного газового лічильника на існуючому газопроводі	лічильн	15	
15	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на заводних пристроях, з'єднання різальні	шт	15	
16	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	15	
17	Установлення газових плит побутових чотириконтфорових	прилад	15	
18	Установлення водонагрівачів ємкісних (Підключення газового котла до мережі газопроводу)	шт	15	
1	2	3	4	5
19	Котел врахован в розділі ОБ Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	107	
20	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,1	


518_СД_ДФ_02-01-012

21	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	50,64	
22	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	50,64	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Макарівська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж металевих констукцій навісу	т	0,0903	
2	Виготовлення навісу	т	0,0903	
3	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00992	
4	Виготовлення закладних	т	0,00992	
5	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою цинковою протекторною пензлем (за 2 рази)	м2	0,27	
6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (за 2 рази)	м2	6,1	
7	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 шари	м2	6,1	
8	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	8,6	
9	Улаштування з листової сталі планки примикання і капельника	м	5,2	

10	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (стіна)	шт	16	
11	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	16	
12	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до діаметру 12 мм	шт	-16	
13	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (блоки ФБС)	шт	16	
14	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до глибини 350мм	шт	16	
15	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до діаметру 14 мм	шт	-16	
16	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	0,0882	
17	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,082	
18	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	10,2	
19	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	3	
1	2	3	4	5
20	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття додавати до норми 13-70-1 (3 слоя)	м2	3	
21	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	10,2	
22	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	10,2	
23	Улаштування з листової сталі планки примикання і капельника	м	7,2	

518_СД_ДФ_02-01-016

24	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	32	
25	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	32	
26	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до діаметру 14 мм	шт	-32	
27	Збирання карнизів	м2	1,6	
28	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	3,2	
29	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття додавати до норми 13-70-1 (3 слоя)	м2	3,2	
30	Улаштування металевих сайдінгу	м2	2	
31	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	12,5	
32	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	1,875	
33	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	4,96	
34	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	12,5	
35	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	3	
36	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,07	
37	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0204	
38	Виготовлення закладних	т	0,0204	
39	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою цинковою протекторною пензлем (за 2 рази)	м2	0,6912	
40	Свердлення отворів в залізних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	96	
41	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати до 14мм	шт	-96	

42	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	27	

43	Знепилювання, очищення бетонних поверхонь	м2	7,8	
44	Кладка окремих ділянок цегляних стін (парапет)	м3	0,27	
45	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0049	
46	Улаштування гідроізоляції в один шар	м2	9,8	
47	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	6,3	
48	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60мм	м2	6,3	
49	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	9,8	
50	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	2,08	
51	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг (труба 50мм)	т	0,0125	
52	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	3,4	
1	2	3	4	5
53	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (до 350мм)	м	-3,4	
	утеплення Пц-1			
54	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CERESIT. Стіни гладкі	м2	7,5	
	водосток			
55	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з	м	7,6	

518_СД_ДФ_02-01-016

	готових елементів			
	Огорожа Вх-2			
56	Установлення металевої огорожі без поручня	м	10,67	
57	Розбирання існуючого парапету	м3	0,2	
58	Розбирання бетонних стін товщ 120мм	м3	0,4	
59	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	1,62	
60	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS (товщ 250мм)	м різ.	1,62	
61	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	14	
62	Розбирання основи під плитку	м3	2,1	
63	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	2,48	
64	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	14	
65	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	3	
66	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг Закладна Зд-24 шт	т	0,071	
67	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0204	
68	Виготовлення закладних	т	0,0204	
69	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою цинковою протекторною пензлем (за 2 рази)	м2	0,6912	
70	Свердлення отворів в залізних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	96	
71	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати до 14мм	шт	-96	

72	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	25	

73	Знепилювання, очищення бетонних поверхонь	м2	7,8	
74	Кладка окремих ділянок цегляних стін (парапет)	м3	0,27	
75	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0049	
76	Улаштування гідроізоляції в один шар	м2	9,8	
77	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	6,3	
78	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60мм	м2	6,3	
79	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	9,8	
80	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	2,08	
81	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг (труба 50мм)	т	0,0125	
1	2	3	4	5
82	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	3,4	
83	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (до 350мм)	м	-3,4	
	утеплення Пц-1			
84	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CERESIT. Стіни гладкі	м2	7,5	
	водосток			
85	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з	м	7,6	

518_СД_ДФ_02-01-016

	готових елементів			
	Огорожа Вх-2			
86	Установлення металевої огорожі без поручня	м	14,08	
87	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	м2	1100	
88	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	1100	
89	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит товщиною 200мм	м2	1100	
90	Улаштування геотекстилю в один шар	м2	1100	
91	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	м2	1100	
92	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 60мм)	м2	1100	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Макарівська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Оздоблення фасада

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (клаптикове утеплення)	м2	101,3	
2	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	2390,61	
	Утеплення фасаду =====			
3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CEREZIT. Стіни гладкі	м2	1755,85	
4	Установлення перфорованих штукатурних кутиків Утеплення в місцях проходження газової труби =====	м	116	
5	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CEREZIT. Стіни гладкі	м2	6,3	
6	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	90	
7	Установлення зливів під трубою	м	90	
8	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб Утеплення балконів, лоджій 100мм =====	м2	20	
9	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CEREZIT. Стіни гладкі Утеплення балконних плит (низ другого поверху, верх останнього) =====	м2	627,9	
10	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CEREZIT. Стіни гладкі УКОСИ Утеплення відкосів зовнішніх віконних і дверних прорізів =====	м2	15,4	
1	2	3	4	5
11	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	м2	331,28	
12	Установлення кутників примикання УТЕПЛЕННЯ ПІДВІКОННЯ Утеплення підвіконь фасадних вікон =====	м	444,2	


518_СД_ДФ_02-01-017

13	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	м2	76,55	
14	Видалити з норми декоративне штукатурення фасадів	м2	-111,05	
15	Установлення віконних та балконних зливів	м	508,2	
	Технічний поверх			
16	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	54	
	Утеплення огорожі балконів/ лоджій та торця плит плитами товщ. 50мм			
	=====			
17	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CEREZIT. Стіни гладкі	м2	265,2	

18	Очищення вручну простих фасадів від напливів, пилу, бруду з землі та риштувань	м2	217,3	
19	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	217,3	
20	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари	м2	217,3	
21	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	239	
22	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари	м2	-217,3	
23	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 50 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CEREZIT. Стіни гладкі	м2	217,3	
24	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС (ширина 300мм)	м2	632,33	
25	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС (ширина 300мм)	м2	83,72	
26	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	228	
27	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	228,7	
28	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари	м2	228,7	
29	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 50 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CEREZIT. Стіни гладкі	м2	228,7	
30	Видалити з норми декоративне штукатурення фасадів	м2	-228,7	
31	Видалити з норми поліпшене фарбування акріловою фарбою стін, підготовлених під фарбування	м2	-228,7	
32	Улаштування вертикальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар	м2	228,7	
33	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	215,8	
1	2	3	4	5
	Вхід до під'їзду			
	=====			
34	Ґрунтування основи	м2	85,5	
35	Улаштування основи під штукатурку з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	85,5	
36	Декоративне штукатурення фасаду	м2	85,5	
37	Поліпшене фарбування акріловою фарбою стін, підготовлених під фарбування	м2	85,5	


518_СД_ДФ_02-01-017

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Макарівська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Відмостка

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	1,8	
2	Розбирання щебених основ	м3	16,71	
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	79,1	
4	Навантаження сміття вручну	т	118,65	
5	Перевезення сміття до 10 км	т	118,65	
6	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	309,3	
7	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	1,55	
8	Улаштування дорожніх корит профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	304,3	
9	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	91,29	
10	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	м2	304,3	
11	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 (до товщ. 15 см)	м2	304,3	
12	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	15,25	
13	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	304,3	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Макарівська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Комплектні пристрої до 1000В (додаткові роботи)


Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ВРП			
1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	
3	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] двополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	
4	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	5	
5	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	3	
6	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	
7	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	3	
8	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	
9	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	3	
10	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	27	
11	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	14	
12	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	12	
13	Скління оргскло	м2	1,5	
	ЩП1.1...ЩП3.5			
14	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	15	
15	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	90	
1	2	3	4	5
16	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	45	
17	Скління оргскло	м2	22,5	
	ЯТП			
18	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	

ЩЗС			
19	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1
ЩК			
20	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	45
21	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	270
Світлотехнічне обладнання			
22	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	34
23	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	1
Кабельно-провідникова продукція			
24	Затягування першого проводу до 6 мм ² в труби	м	75
25	Кабель по стіні маса 1 м до 1 кг	м	2780
Електроустановочні вироби			
26	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	35
27	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	15
28	Пробивання гнізд під коробки	гнізд	35
29	Прокладання лотків	м	75
Заземлення та зрівнювання потенціалів			
30	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	30
31	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	3
32	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	329
33	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	45

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Макарівська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ


на капітальний ремонт Зовнішнє освітлення

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в охоронних зонах діючих повітряних ліній електропередачі високої напруги - 1,2

Об'єми робіт


№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	W 1			
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	97,2	
2	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	90	
3	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	90	
4	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	91,2	
5	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	97,38	
6	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,087	
7	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	м	90	
8	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	2	
	W2, W3// W4, W5			
9	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	170,64	
10	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	158	
11	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	158	
12	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	155,19	
13	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	170,64	
14	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,313	
15	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	300	
16	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	360	
1	2	3	4	5
17	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм2	шт	16	
18	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 150 мм2	шт	16	
19	Ввід кабеля у будівлю	увід	4	
20	Улаштування рулонними матеріалами в 1 шар	м2	2	

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Макарівська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Опоряджень (додаткові роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) поштових скриньок	шт	65	
2	Установлення поштових скриньок металеві сходи на горище	шт	65	
3	Очищення поверхонь щітками	м2	32	
4	Протравлювання металевих поверхонь	м2	32	
5	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	32	
6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	32	
7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	76,6	
8	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	66,7	
9	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	3	
10	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 Стіни	м2	118,4	
11	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	121,4	
12	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	121,4	
13	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	м2	121,4	
14	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	121,4	
15	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	121,4	
	Стеля			
16	Антисептування водними сумішами стелі	м2	66,7	
17	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	66,7	
1	2	3	4	5
18	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 1мм)	м2	-66,7	
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під фарбування	м2	66,7	

Підлога				
20	Антисептування водними сумішами	м2	76,6	
21	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	76,6	
22	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	76,6	
23	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	102,39	
24	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	80,28	
25	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	14,24	
26	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	317,19	
Стіни				
27	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	331,43	
28	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	331,43	
29	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	м2	331,43	
30	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	331,43	
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	331,43	
Стеля				
32	Антисептування водними сумішами стелі	м2	80,4	
33	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	80,4	
34	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 1мм)	м2	-80,4	
35	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під фарбування	м2	80,4	
Підлога				
36	Антисептування водними сумішами	м2	102,39	
37	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	102,39	
38	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	102,39	
39	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	316,17	
40	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	244,8	
41	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	24	
42	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	621,3	
Стіни				
43	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	645,33	
1	2	3	4	5
44	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	645,33	
45	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3мм	м2	645,33	
46	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	645,33	
47	Поліпшене фарбування полівінілацетатними	м2	645,33	

518_СД_ДФ_02-01-022

	водоємультійними сумішами стін, підготовлених під фарбування			
	Стеля			
48	Антисептування водними сумішами стелі	м2	244,8	
49	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	244,8	
50	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 1мм)	м2	-244,8	
51	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємультійними сумішами стель, підготовлених під фарбування	м2	244,8	
	Підлога			
52	Антисептування водними сумішами	м2	316,17	
53	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	316,17	
54	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	316,17	
55	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т	т	0,16016	
56	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	0,16016	
57	Установлення болтів	шт	56	
58	Протравлювання металевих поверхонь	м2	17,2	
59	Ґрунтування металевих поверхонь за два раз Ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	17,2	
60	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / 2-ва шари	м2	17,2	
61	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	56	
62	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-56	
63	Навантаження сміття вручну	т	56,02	
64	Перевезення сміття до 30 км	т	56,02	
	Д-8			
65	Демонтаж металевих дверних коробок і дверних полотен	м2	12,6	
66	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	12,6	
	Б-1/Б-2			
67	Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель	м2	33,6	
68	Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель	м2	54	
69	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель	м2	33,6	
70	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель	м2	54	
1	2	3	4	5
	В-1			
71	Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель	м2	17,6	
72	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель	м2	17,6	
	БЛ-1			
73	Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель	м2	103,2	
74	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в стінах житлових і	м2	103,2	

518_СД_ДФ_02-01-022

	громадських будівель			
	БЛ-2			
75	Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель	м2	21,5	
76	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в стінах житлових і громадських будівель	м2	21,5	
	Стеля (пр.1-5)			
77	Улаштування плінтуса багета	м	73,188	
78	Улаштування декоративної вставки	м	73,188	
79	Оббивання поверхонь стель	м2	31,2	
	Стіни або перегородки пр.1			
80	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	29,2	
81	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	29,2	
82	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укоси	м2	29,2	
83	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,3	
84	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	1,3	
	пр.2			
85	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	33,3	
86	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	33,3	
87	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укоси	м2	33,3	
88	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1	
89	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	1	
	пр.3			
90	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	16,1	
	уко			
91	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0,2	
	пр.4			
1	2	3	4	5
92	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11,5	
	уко			
93	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0,2	
	пр. 5			
94	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	12,15	
95	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	12,15	
96	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	12,15	
97	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7	м2	12,15	

518_СД_ДФ_02-01-022

	шт			
	уко.			
98	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0,7	
	Стеля (пр.1-10)			
99	Улаштування плінтуса багета	м	152,475	
100	Улаштування декоративної вставки	м	152,475	
101	Оббивання поверхонь стель	м2	65	
	Стіни або перегородки			
	пр.1			
102	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	18,4	
103	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	18,4	
104	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	18,4	
	укопи			
105	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,6	
106	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	0,6	
	пр.2			
107	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	15,4	
108	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	15,4	
109	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	15,4	
	укопи			
110	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,8	
111	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	1,8	
	пр.3			
112	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	29,9	
113	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	29,9	
114	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	29,9	
	укопи			
1	2	3	4	5
115	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1	
116	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	1	
	пр.4			
117	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	33,2	
118	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	33,2	
119	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	33,2	
	укопи			
120	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1	
121	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	1	
	пр.5			
122	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	14,9	
123	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із	м2	14,9	

518_СД_ДФ_02-01-022

	клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази			
124	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	14,9	
	уко.			
125	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,4	
126	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	1,4	
	пр.6			
127	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	14,35	
128	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	14,35	
129	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	14,35	
130	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	14,35	
	укоси			
131	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0,8	
	при.7			
132	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	14,9	
133	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	14,9	
134	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	14,9	
	укоси			
135	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,4	
136	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	1,4	
1	2	3	4	5
	пр.8			
137	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	9,4	
	уко.			
138	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0,2	
	пр.9			
139	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	16,3	
	уко.			
140	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0,2	
	пр.10			
141	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	40,8	
142	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	40,8	
143	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	40,8	
	укоси			
144	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм	м2	1,3	

518_СД_ДФ_02-01-022

	при нанесенні за 2 рази			
145	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	1,3	
	Стеля (пр.1-10)			
146	Улаштування плінтуса багета	м	171,475	
147	Улаштування декоративної вставки	м	171,475	
148	Оббивання поверхонь стель	м2	73,1	
	Стіни або перегородки пр.1			
149	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	35	
150	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	35	
151	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укоси	м2	35	
152	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1	
153	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	1	
	пр.2			
154	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	17,9	
155	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	17,9	
156	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укоси	м2	17,9	
157	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2	
158	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	2	
	пр.3			
159	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	26,2	
1	2	3	4	5
160	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	26,2	
161	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укоси	м2	26,2	
162	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1	
163	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	1	
	пр.4			
164	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	41,4	
165	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	41,4	
166	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укоси	м2	41,4	
167	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,3	
168	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	1,3	
	пр.5			
169	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	14,29	
170	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм	м2	14,29	

518_СД_ДФ_02-01-022

	при нанесенні за 2 рази			
171	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укосями	м2	14,29	
172	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,4	
173	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	1,4	
	пр.6			
174	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	14,05	
175	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	14,05	
176	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	14,05	
177	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	14,05	
	укосями			
178	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0,8	
	пр.7			
179	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	34	
180	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	34	
181	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укосями	м2	34	
182	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1	
1	2	3	4	5
183	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	1	
	пр.8			
184	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	9,6	
	укосями			
185	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0,2	
	пр.9			
186	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	16,3	
	укосями			
187	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0,2	
	пр.10			
188	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	12,7	
189	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	12,7	
190	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	12,7	
	укосями			
191	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,4	

518_СД_ДФ_02-01-022

192	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування Стеля (пр.1-5)	м2	1,4	
193	Улаштування плінтуса багета	м	276,331	
194	Улаштування декоративної вставки	м	276,331	
195	Оббивання поверхонь стель // Натяжною плівкою// Стіни або перегородки пр.1	м2	117,8	
196	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	116,8	
197	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	116,8	
198	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укоси	м2	116,8	
199	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	5,2	
200	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.2	м2	5,2	
201	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	133,6	
202	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	133,6	
203	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укоси	м2	133,6	
204	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4	
1	2	3	4	5
205	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.3	м2	4	
206	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт укоси	м2	64,4	
207	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт пр.4	м2	0,8	
208	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт укоси	м2	46	
209	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт пр.5	м2	0,8	
210	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	48,6	
211	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	48,6	
212	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	48,6	
213	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт уко	м2	48,6	
214	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,8	

Стеля (пр.1-10)				
215	Улаштування плінтуса багета	м	609,898	
216	Улаштування декоративної вставки	м	609,898	
217	Оббивання поверхонь стель // Натяжною плівкою// Стіни або перегородки пр.1	м2	260	
218	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	73,6	
219	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	73,6	
220	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укосями	м2	73,6	
221	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	24	
222	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсйними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	24	
пр.2				
223	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	61,6	
224	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	61,6	
225	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укосями	м2	61,6	
226	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	7,2	
1	2	3	4	5
227	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсйними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	7,2	
пр.3				
228	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	119,6	
229	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	119,6	
230	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укосями	м2	119,6	
231	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4	
232	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсйними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	4	
пр.4				
233	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	132,8	
234	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	132,8	
235	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укосями	м2	132,8	
236	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4	
237	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсйними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	4	
пр. 5				
238	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	59,6	
239	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	59,6	
240	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсйними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	59,6	

	уко.			
241	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	5,6	
242	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	5,6	
	пр.6			
243	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	57,4	
244	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	57,4	
245	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	57,4	
246	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	57,4	
	уко.			
247	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,2	
	пр.7			
248	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	59,6	
1	2	3	4	5
249	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	59,6	
250	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укоси	м2	59,6	
251	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	5,6	
252	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	5,6	
	пр.8			
253	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	37,6	
	уко.			
254	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0,8	
	пр.9			
255	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	65,2	
	уко.			
256	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0,8	
	пр.10			
257	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	163,2	
258	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	163,2	
259	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укоси	м2	163,2	
260	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	5,2	
261	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	5,2	
	Стеля (пр.1-10)			

518_СД_ДФ_02-01-022

262	Улаштування плінтуса багета	м	685,901	
263	Улаштування декоративної вставки	м	685,901	
264	Оббивання поверхонь стель // Натяжною плівкою// Стіни або перегородки пр.1	м2	292,4	
265	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	140	
266	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	140	
267	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укосями	м2	140	
268	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4	
269	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.2	м2	4	
270	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	71,6	
1	2	3	4	5
271	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	71,6	
272	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укосями	м2	71,6	
273	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	8	
274	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.3	м2	8	
275	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	104,8	
276	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	104,8	
277	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укосями	м2	104,8	
278	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4	
279	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.4	м2	4	
280	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	165,6	
281	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	165,6	
282	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укосями	м2	165,6	
283	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	5,2	
284	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування пр.5	м2	5,2	
285	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	57,16	
286	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	57,16	
287	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укосями	м2	57,16	
288	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм	м2	5,6	

518_СД_ДФ_02-01-022

	при нанесенні за 2 рази			
289	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	5,6	
	пр.6			
290	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	56,2	
291	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	56,2	
292	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	56,2	
293	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	56,2	
	уко.			
1	2	3	4	5
294	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,2	
	пр.7			
295	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	136	
296	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	136	
297	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними укоси	м2	136	
298	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4	
299	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	4	
	пр.8			
300	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	38,4	
	уко.			
301	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0,8	
	пр.9			
302	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	65,2	
	уко.			
303	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0,8	
	пр.10			
304	Антисептування /грунтування/ водними сумішами	м2	50,8	
305	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	50,8	
306	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	50,8	
	укоси			
307	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	5,6	
308	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м2	5,6	

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Макарівська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Трубопровід господарчо-питного водопостачання - В1- (додаткові роботи)


Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	50	
2	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	50	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	7	
4	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	7	
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	34	
6	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	34	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	12	
8	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	12	
9	Установлення муфт	шт	4	
10	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
11	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
12	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	
13	Установлення фланцевих фільтрів діаметром понад 25 до 50 мм	шт	1	
14	Установлення клапана зворотнього діаметром понад 25 до 40 мм	клапан	1	
15	Установлення кранів	шт	3	
16	Установлення фланцевих вентилів, засувки	шт	1	
17	Установлення відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	2	
18	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	1	
1	2	3	4	5
19	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	11	
20	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	2	


518_СД_ДФ_02-01-023

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Макарівська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ


на капітальний ремонт Трубопровід побутової каналізації -К1.1- (додаткові роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт


№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 160 мм	м	40	
2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	39	
3	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм	шт	9	
4	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації	шт	14	
5	Установлення люка	шт	5	

Склав



(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів



(посада, підпис (ініціали, прізвище))

«Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1» (Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі

Кошторисна вартість об'єкта 38,558 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,11609 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 12,515 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішня каналізація	38,558	-	38,558	0,11609	12,515	-
---	---	Всього:	38,558	-	38,558	0,11609	12,515	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Приймак О.А.

Жуківський В.З.


Т.Ю. Черняк

О.А. Приймак

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Зовнішня каналізація	<u>0,09782</u> 9,522	<u>-</u> -	<u>0,00672</u> 0,976	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,10454</u> 10,498	<u>0,01155</u> 2,017	<u>0,11609</u> 12,515
	Разом :	<u>0,09782</u> 9,522	<u>-</u> -	<u>0,00672</u> 0,976	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,10454</u> 10,498	<u>0,01155</u> 2,017	<u>0,11609</u> 12,515

Склав



Т.Ю. Черняк

Перевірив




О.А. Приймак

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)


Загальновиробничі витрати до об'єкту 06-01

Зовнішні мережі

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06-01-01	ЛК на Зовнішня каналізація	104,54	11,55	2017	10498	2753	763	166	5699
Разом:		104,54	11,55	2017	10498	2753	763	166	5699

Склав кошторисник  Т.Ю. Черняк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  О.А. Приймак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)
43/2903-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Зовнішня каналізація
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 38,558 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11609 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,515 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,14	<u>31513,10</u>	-	4412	4412	-	<u>321,3000</u>	<u>44,98</u>
					31513,10	-			-	-	-
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,14	<u>13173,40</u>	-	1844	1844	-	<u>150,4500</u>	<u>21,06</u>
					13173,40	-			-	-	-
3	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,5	<u>736,81</u>	-	1105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					7361	6256	-		<u>66,04</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7361				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1105				
		всього заробітна плата, грн.					6256				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					3661 7,93 1385 11022 11022				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,08	<u>9661,67</u> 1556,76	-	773	125	-	<u>16,3200</u>	<u>1,31</u>
5	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,005	<u>34435,29</u> 33790,14	<u>366,01</u> 110,84	172	169	<u>2</u> 1	<u>310,4000</u> 0,7650	<u>1,55</u> -
6	С113-1425 варіант 1	Труби поліетиленові 110х3,4 SN8	м	5,5	<u>277,10</u> -	-	1524	-	-	-	-
7	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб діаметр труб 200 мм /гільзи/	1000м	0,001	<u>69633,11</u> 67350,92	<u>2282,19</u> 691,11	70	67	<u>3</u> 1	<u>571,4000</u> 4,7700	<u>0,57</u> -
8	С113-190 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	1	<u>1202,89</u> -	-	1203	-	-	-	-
9	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,2	<u>39126,71</u> 14524,73	<u>16075,81</u> 4868,19	7825	2905	<u>3215</u> 974	<u>141,7600</u> 33,6000	<u>28,35</u> 6,72
10	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1367,62</u> -	-	1368	-	-	-	-
11	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1138,74</u> -	-	2277	-	-	-	-
12	К585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1348,73</u> -	-	1349	-	-	-	-
13	К585821-Г005	Лотки каналів збірні з/б марки ЛЗ-8 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2	шт	1	<u>3841,63</u> -	-	3842	-	-	-	-
14	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>459,30</u> -	-	459	-	-	-	-
15	С113-753 варіант 1	Люк чавунний Л-60.80.07-ВЧ	шт	1	<u>3007,66</u> -	-	3008	-	-	-	-
16	С111-1788 варіант 1	Драбина С2	шт	1	<u>1628,26</u> -	-	1628	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					25498	3266	<u>3220</u> 976		<u>31,78</u> 6,72
		Разом будівельні роботи, грн.					25498				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19012				
		всього заробітна плата, грн.					4242				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2038				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					632				
		Всього будівельні роботи, грн.					27536				

		Всього по розділу 2					27536				
		Разом прямі витрати по кошторису					32859	9522	<u>3220</u> 976		<u>97,82</u> 6,72
		Разом будівельні роботи, грн.					32859				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20117				
		всього заробітна плата, грн.					10498				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5699				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2017				
		Всього будівельні роботи, грн.					38558				

		Всього по кошторису					38558				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					116,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12515				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-01
на Зовнішня каналізація

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розра- хункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновироб- ничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-162-2	0,14	<u>321,3000</u> 44,98	0,12	<u>38,5560</u> 5,4	174,69	<u>6735,35</u> 943	<u>31513,10</u> 4412	<u>8414,66</u> 1178	7,48	<u>2403,32</u> 336	<u>17553,33</u> 2457
2	КБ1-166-1	0,14	<u>150,4500</u> 21,06	0,12	<u>18,0540</u> 2,53	174,69	<u>3153,85</u> 442	<u>13173,40</u> 1844	<u>3592,00</u> 502	7,48	<u>1125,37</u> 158	<u>7871,22</u> 1102
4	КБ23-1-1	0,08	<u>16,3200</u> 1,31	0,094	<u>1,5341</u> 0,12	174,69	<u>267,99</u> 21	<u>1556,76</u> 125	<u>401,45</u> 33	6,99	<u>114,08</u> 9	<u>783,52</u> 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ22-11-3	0,005	311,1650	0,094	29,2495	174,69	5109,60	33900,98	8582,33	6,99	2175,04	15866,97
			1,55		0,15		26	170	42		11	79
7	КБ22-8-6	0,001	576,1700	0,094	54,1600	174,69	9461,21	68042,03	17050,71	6,99	4027,43	30539,35
			0,57		0,05		9	68	18		4	31
9	КБ22-41-1	0,2	175,3600	0,094	16,4838	174,69	2879,56	19392,92	4899,95	6,99	1225,77	9005,28
			35,07		3,3		576	3879	980		245	1801
Разом:			104,54		11,55		2017	10498	2753		763	5533

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (2017 + 10498 * 1) * 0,0078 = \mathbf{98 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (2017 + 10498 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{21 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (2017 + 10498 * 1) * 0,003739 = \mathbf{47 \text{ грн.}} \end{aligned}$$


де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальновиробничі витрати: $5533 + 98 + 21 + 47 = 5699$ грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Макарівська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ


на капітальний ремонт Зовнішня каналізація

Умови виконання робіт


Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	14	
2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	14	
3	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,8	
4	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	5	
5	Укладання сталевих водопровідних труб діаметр труб 200 мм /гільзи/	м	1	
6	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	2	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1» (Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	207,849 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,48273 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	51,166 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 20 грудня 2023 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Доріжки	207,849	-	207,849	0,48273	51,166	-
		Всього:	207,849	-	207,849	0,48273	51,166	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склав

Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Приймак О.А.

Жуківський В.З.


Т.Ю. Черняк

О.А. Приймак

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Доріжки	<u>0,41961</u> 40,802	<u>-</u> -	<u>0,00721</u> 0,804	<u>0,00420</u> 0,524	<u>-</u> -	<u>0,43102</u> 42,13	<u>0,05171</u> 9,036	<u>0,48273</u> 51,166
	Разом :	<u>0,41961</u> 40,802	<u>-</u> -	<u>0,00721</u> 0,804	<u>0,00420</u> 0,524	<u>-</u> -	<u>0,43102</u> 42,13	<u>0,05171</u> 9,036	<u>0,48273</u> 51,166

Склав



Т.Ю. Черняк

Перевірів





О.А. Приймак

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)

Загальновиробничі витрати до об'єкту 07-01
Благоустрій

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07-01-01	ЛК на Доріжки	431,02	51,71	9036	42130	11255	3224	678	24193
Разом:		431,02	51,71	9036	42130	11255	3224	678	24193

Склав кошторисник  Т.Ю. Черняк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  О.А. Приймак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)
43/2903-2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Доріжки
Благоустрій**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 207,849 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,48273 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 51,166 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Благоустрій									
1	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0178	<u>33334,94</u>	-	593	593	-	<u>366,6000</u>	<u>6,53</u>
					33334,94	-			-	-	-
2	KP18-1-3	Розбирання щебених основ	100м3	0,0178	<u>7635,17</u>	<u>4806,88</u>	136	50	<u>86</u>	<u>31,1040</u>	<u>0,55</u>
					2828,29	1224,14			22	9,6869	0,17
3	KB1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,174	<u>23274,02</u>	-	4050	4050	-	<u>261,8000</u>	<u>45,55</u>
					23274,02	-			-	-	-
4	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	26,1	<u>148,22</u>	-	3869	3869	-	<u>1,6300</u>	<u>42,54</u>
					148,22	-			-	-	-
5	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	26,1	<u>132,78</u>	<u>132,78</u>	3466	-	<u>3466</u>	-	-
					-	20,08			524	0,1610	4,2
6	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	65,1	<u>149,73</u>	-	9747	8428	-	<u>1,3200</u>	<u>85,93</u>
					129,47	-			-	-	-
7	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону B15	100м3	0,0332	<u>329350,26</u>	<u>4106,88</u>	10934	1303	<u>136</u>	<u>431,4600</u>	<u>14,32</u>
					39232,66	3145,37			104	31,5008	1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	K589921-A003 варіант 1	Порєбрик БР 100.20.8	шт	66	<u>175,44</u> -	-	11579	-	-	-	-
9	KP18-12-11	Улаштування дорожніх корит профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,6444	<u>7473,55</u> 7338,05	<u>135,50</u> 35,19	4816	4729	<u>87</u> 23	<u>80,7000</u> 0,2763	<u>52</u> 0,18
10	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,19332	<u>3495,86</u> 1833,25	<u>1662,61</u> 563,50	676	354	<u>322</u> 109	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>3,55</u> 0,99
11	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	100м2	0,6444	<u>28491,63</u> 4339,62	<u>1209,76</u> 374,75	18360	2796	<u>780</u> 241	<u>43,8700</u> 2,7495	<u>28,27</u> 1,77
12	KP18-47-2 к=3	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 (до товщ. 15 см)	100м2	0,6444	<u>6224,16</u> 290,82	-	4011	187	-	<u>2,9400</u> -	<u>1,89</u> -
13	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару з гарцовки	м3	6,444	<u>1011,58</u> 641,04	-	6519	4131	-	<u>6,4200</u> -	<u>41,37</u> -
14	KP20-18-6	Готування гарцовки	100м3	0,0644	<u>298928,01</u> 28091,91	<u>5451,54</u> 4713,01	19251	1809	<u>351</u> 304	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>19,9</u> 3,04
15	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,6444	<u>13206,73</u> 13194,58	<u>12,15</u> 0,90	8510	8503	<u>7</u> 1	<u>119,8200</u> 0,0084	<u>77,21</u> 0,01
16	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	65,0844	<u>1185,22</u> -	-	77139	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					183656	40802	<u>5235</u> 1328		<u>419,61</u> 11,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					183656 137619 42130 24193 51,71 9036 207849				

		Всього по розділу 1					207849				
		Разом прямі витрати по кошторису					183656	40802	<u>5235</u> 1328		<u>419,61</u> 11,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					183656 137619 42130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24193 51,71 9036 207849				
		----- Всього по кошторису					207849				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					482,73 51166				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-01
на Доріжки

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці, непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP18-1-6	0,0178	<u>366,6000</u> 6,53	0,12	<u>43,9920</u> 0,78	174,69	<u>7684,96</u> 137	<u>33334,94</u> 593	<u>9024,38</u> 160	7,48	<u>2742,17</u> 49	<u>19451,51</u> 346
2	KP18-1-3	0,0178	<u>40,7909</u> 0,72	0,12	<u>4,8949</u> 0,09	174,69	<u>855,09</u> 15	<u>4052,43</u> 72	<u>1079,65</u> 20	7,48	<u>305,12</u> 5	<u>2239,86</u> 40
3	KB1-164-2	0,174	<u>261,8000</u> 45,55	0,12	<u>31,4160</u> 5,47	174,69	<u>5488,06</u> 955	<u>23274,02</u> 4050	<u>6327,66</u> 1101	7,48	<u>1958,26</u> 341	<u>13773,98</u> 2397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КР20-40-1	26,1	<u>1,6300</u> 42,54	0,12	<u>0,1956</u> 5,11	174,69	<u>34,17</u> 892	<u>148,22</u> 3869	<u>40,13</u> 1047	7,48	<u>12,19</u> 318	<u>86,49</u> 2257
5	С311-10-М	26,1	<u>0,1610</u> 4,2	0,12	<u>0,0193</u> 0,5	174,69	<u>3,38</u> 88	<u>20,08</u> 524	<u>5,16</u> 135	7,48	<u>1,20</u> 31	<u>9,74</u> 254
6	КР18-30-1	65,1	<u>1,3200</u> 85,93	0,12	<u>0,1584</u> 10,31	174,69	<u>27,67</u> 1801	<u>129,47</u> 8428	<u>34,57</u> 2250	7,48	<u>9,87</u> 643	<u>72,11</u> 4694
7	КР20-15-10	0,0332	<u>462,9608</u> 15,37	0,12	<u>55,5553</u> 1,84	174,69	<u>9704,95</u> 322	<u>42378,03</u> 1407	<u>11458,26</u> 381	7,48	<u>3462,95</u> 115	<u>24626,16</u> 818
9	КР18-12-11	0,6444	<u>80,9763</u> 52,18	0,12	<u>9,7172</u> 6,26	174,69	<u>1697,49</u> 1094	<u>7373,24</u> 4752	<u>1995,56</u> 1286	7,48	<u>605,70</u> 390	<u>4298,75</u> 2770
10	КБ1-134-1	0,19332	<u>23,4775</u> 4,54	0,12	<u>2,8173</u> 0,54	174,69	<u>492,15</u> 95	<u>2396,75</u> 463	<u>635,56</u> 123	7,48	<u>175,61</u> 34	<u>1303,32</u> 252
11	КР18-47-1	0,6444	<u>46,6195</u> 30,04	0,12	<u>5,5943</u> 3,6	174,69	<u>977,28</u> 630	<u>4714,37</u> 3037	<u>1252,16</u> 806	7,48	<u>348,71</u> 225	<u>2578,15</u> 1661
12	КР18-47-2	0,6444	<u>2,9400</u> 1,89	0,12	<u>0,3528</u> 0,23	174,69	<u>61,63</u> 40	<u>290,82</u> 187	<u>77,54</u> 50	7,48	<u>21,99</u> 14	<u>161,16</u> 104
13	КР7-16-4	6,444	<u>6,4200</u> 41,37	0,12	<u>0,7704</u> 4,96	174,69	<u>134,58</u> 867	<u>641,04</u> 4131	<u>170,64</u> 1100	7,48	<u>48,02</u> 309	<u>353,24</u> 2276
14	КР20-18-6	0,0644	<u>356,1375</u> 22,94	0,12	<u>42,7365</u> 2,75	174,69	<u>7465,64</u> 481	<u>32804,92</u> 2113	<u>8859,52</u> 570	7,48	<u>2663,91</u> 172	<u>18989,07</u> 1223
15	КР18-49-1	0,6444	<u>119,8284</u> 77,22	0,12	<u>14,3794</u> 9,27	174,69	<u>2511,94</u> 1619	<u>13195,48</u> 8504	<u>3455,63</u> 2226	7,48	<u>896,32</u> 578	<u>6863,89</u> 4423
Разом:			431,02		51,71		9036	42130	11255		3224	23515

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\
 & = (9036 + 42130 * 1) * 0,0078 = \mathbf{399 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\
 & = (9036 + 42130 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{88 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (9036 + 42130 * 1) * 0,003739 = \mathbf{191 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:


H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 23515 + 399 + 88 + 191 = 24193 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Макарівська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ


на капітальний ремонт Дорожки

Умови виконання робіт


Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	1,78	
2	Розбирання щебневих основ	м3	1,78	
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	17,4	
4	Навантаження сміття вручну	т	26,1	
5	Перевезення сміття до 10 км	т	26,1	
6	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	65,1	
7	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	3,32	
8	Улаштування дорожніх корит профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	64,44	
9	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	19,332	
10	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	м2	64,44	
11	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 (до товщ. 15 см)	м2	64,44	
12	Улаштування підстильного шару з гарцовки	м3	6,444	
13	Готування гарцовки	м3	6,44	
14	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	64,44	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1» (Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасовий майданчик

Кошторисна вартість об'єкта	105,674 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,46487 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	57,281 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 20 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-01-01	на огорожа	105,674	-	105,674	0,46487	57,281	-
		Всього:	105,674	-	105,674	0,46487	57,281	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	137,221	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склад

Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Приймак О.А.

Жуківський В.З.

Т.Ю. Черняк

О.А. Приймак

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	огорожа	<u>0,34880</u> 38,992	<u>-</u> -	<u>0,06629</u> 9,593	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,41509</u> 48,585	<u>0,04978</u> 8,696	<u>0,46487</u> 57,281
	Разом :	<u>0,34880</u> 38,992	<u>-</u> -	<u>0,06629</u> 9,593	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,41509</u> 48,585	<u>0,04978</u> 8,696	<u>0,46487</u> 57,281

Склав

Т.Ю. Черняк

Перевірив


О.А. Приймак


Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)

Загальновиробничі витрати до об'єкту 08-01

Тимчасовий майданчик

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08-01-01	ЛК на огорожа	415,09	49,78	8696	48585	12601	3104	759	25160
Разом:		415,09	49,78	8696	48585	12601	3104	759	25160

Склав кошторисник  Т.Ю. Черняк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  О.А. Приймак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)
43/2903-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01

на огорожа
Тимчасовий майданчик

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 105,674 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,46487 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 57,281 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Огорожа											
1	KB7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	1,42	<u>46287,64</u> 24083,09	<u>21953,59</u> 6546,96	65728	34198	<u>31174</u> 9297	<u>216,0500</u> 45,2310	<u>306,79</u> 64,23		
2	C1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм (морозний -10°С...-15°С)	м3	1,9596	<u>3737,85</u> -	- -	7325	-	- -	- -	- -		
3	& C113-18-1 (зворотні матеріали)	Труба профільна 60х60х4 (зворотні матеріали)	м	112,8	<u>207,60</u> -	- -	23417	-	- -	- -	- -		
4	& C113-5-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Труба профільна 40х40х3 (зворотні матеріали)	м	340	<u>104,51</u> -	- -	35533	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C188888-11-1-2С (зворотні матеріали)	Профнастил (зворотні матеріали)	м2	372,75	<u>179,82</u>	-	67028	-	-	-	-
6	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	<u>499937,75</u>	<u>98466,02</u>	4999	2953	<u>985</u>	<u>2581,0000</u>	<u>25,81</u>
7	& C121-253-1 (зворотні матеріали)	Каркас воріт (зворотні матеріали)	шт	1	<u>295292,21</u>	<u>29431,16</u>	4413	-	<u>294</u>	<u>204,7060</u>	<u>2,05</u>
8	& C113-20-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Труба профільна 100x100x4 (зворотні матеріали)	м	7,5	<u>4412,87</u>	-	4413	-	-	-	-
9	КБ7-25-8	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	<u>151354,48</u>	<u>644,18</u>	1514	1322	<u>6</u>	<u>1138,2500</u>	<u>11,38</u>
10	& C126-1098-1 (зворотні матеріали)	Каркас хвіртки (зворотні матеріали)	шт	1	<u>132241,89</u>	<u>50,97</u>	2501	-	<u>1</u>	<u>0,4320</u>	-
11	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1178	<u>2501,30</u>	-	2501	-	-	-	-
12	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1178	<u>1483,43</u>	-	175	70	-	<u>4,7800</u>	<u>0,56</u>
13	КБ9-47-1	Облицювання каркасів воріт та хвіртки сталевих профільованим листом	100м2	0,08	<u>596,02</u>	-	346	52	-	<u>3,6200</u>	<u>0,43</u>
14	& C188888-11-1-2С (зворотні матеріали)	Профнастил (зворотні матеріали)	м2	8,4	<u>2939,05</u>	-	427	397	-	<u>4</u>	<u>47,8400</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			<u>445,26</u>	-	427	397	<u>4</u>	<u>47,8400</u>	<u>3,83</u>
		Разом будівельні роботи, грн.			<u>4961,96</u>	<u>6,74</u>	1510	-	<u>1</u>	<u>0,0674</u>	<u>0,01</u>
		в тому числі:			<u>179,82</u>	-	1510	-	-	-	-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			-	-	1510	-	-	-	-
		всього заробітна плата, грн.			-	-	1510	-	-	-	-
		Загальновиробничі витрати, грн.			-	-	1510	-	-	-	-
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			-	-	1510	-	-	-	-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			-	-	1510	-	-	-	-
		Всього будівельні роботи, грн.			-	-	105674				
							80514	38992	<u>32169</u>		<u>348,8</u>
							80514		<u>9593</u>		<u>66,29</u>
							9353				
							48585				
							25160				
							49,78				
							8696				
							105674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					137221				
		Всього по розділу 1					105674				
		Разом прямі витрати по кошторису					80514	38992	32169		348,8
		Разом будівельні роботи, грн.					80514		9593		66,29
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9353				
		всього заробітна плата, грн.					48585				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25160				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8696				
		Всього будівельні роботи, грн.					105674				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					137221				
		Всього по кошторису					105674				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					464,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					57281				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1. (Коригування)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 08-01-01
на огорожа

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ7-24-12	1,42	<u>261,2810</u> 371,02	0,12	<u>31,3537</u> 44,52	174,69	<u>5477,18</u> 7778	<u>30630,05</u> 43495	<u>7943,59</u> 11280	7,48	<u>1954,38</u> 2775	<u>15375,15</u> 21833
6	КБ7-25-1	0,01	<u>2785,7060</u> 27,86	0,12	<u>334,2847</u> 3,34	174,69	<u>58396,20</u> 584	<u>324723,37</u> 3247	<u>84286,31</u> 843	7,48	<u>20837,08</u> 208	<u>163519,59</u> 1635
9	КБ7-25-8	0,01	<u>1138,6820</u> 11,38	0,12	<u>136,6418</u> 1,37	174,69	<u>23869,96</u> 239	<u>132292,86</u> 1323	<u>34355,82</u> 343	7,48	<u>8517,34</u> 85	<u>66743,12</u> 667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	КБ13-16-6	0,1178	<u>4,7800</u> 0,56	0,087	<u>0,4159</u> 0,05	174,69	<u>72,65</u> 9	<u>596,02</u> 70	<u>147,11</u> 17	6,83	<u>32,65</u> 4	<u>252,41</u> 30
12	КБ13-26-6	0,1178	<u>3,6200</u> 0,43	0,087	<u>0,3149</u> 0,04	174,69	<u>55,02</u> 6	<u>445,26</u> 52	<u>110,06</u> 13	6,83	<u>24,72</u> 3	<u>189,80</u> 22
13	КБ9-47-1	0,08	<u>47,9074</u> 3,84	0,12	<u>5,7489</u> 0,46	174,69	<u>1004,27</u> 80	<u>4968,70</u> 398	<u>1314,05</u> 105	7,48	<u>358,35</u> 29	<u>2676,67</u> 214
Разом:			415,09		49,78		8696	48585	12601		3104	24401

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (8696 + 48585 * 1) * 0,0078 = \mathbf{447 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (8696 + 48585 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{98 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (8696 + 48585 * 1) * 0,003739 = \mathbf{214 \text{ грн.}} \end{aligned}$$


де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Разом загальноновиробничі витрати: $24401 + 447 + 98 + 214 = 25160$ грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Макарівська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ


на капітальний ремонт огорожа

Умови виконання робіт


Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м	142	
2	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	1	
3	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	шт	1	
4	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	11,78	
5	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	11,78	
6	Облицювання каркасів воріт та хвіртки сталевих профільованим листом	м2	8	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Садова, 1» (Коригування)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	85372,89	109,26				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	5825,75	108,73				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,7					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	1658,67	123,51				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	156,84	124,71				
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
8.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год						
8.2		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год						
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год						
		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год						
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год						
		будівельного сміття	люд.год						
		Витрати робітників, заробітна плата яких	люд.год						
		враховується в складі:	люд.год						
		загальновиробничих витрат	люд.год						
		коштів на зведення та розбирання	люд.год						
		тимчасових будівель і споруд	люд.год						
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	104101,1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	+КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш. год	5,13667	<u>3400</u> 17464,68				
10	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,22956	<u>345,15</u> 1459,83				
11	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	43,1335719	<u>12,4</u> 534,86				
12	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	0,012928	<u>7,65</u> 0,10				
13	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	233,70246	<u>175,2</u> 40944,67				
14	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	2,3	<u>173,22</u> 398,41				
15	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	1,433728	<u>139,5</u> 200,01				
16	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	7,58968825	<u>646,5</u> 4906,73				
17	КБМ212-1551	Віброуціплювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,516236	<u>86,77</u> 44,79				
18	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	43,3822136	<u>17,57</u> 762,23				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	1,089264	<u>5,67</u> 6,18				
20	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	13,719662	<u>538,83</u> 7392,57				
21	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	8,479646	<u>495,05</u> 4197,85				
22	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	2,3	<u>160,26</u> 368,60				
23	КБМ225-3100	Зболчувачі пневматичні	маш. год	0,11312	<u>4,4</u> 0,50				
24	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	366,292773	<u>373,62</u> 136854,31				
25	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	22,782373	<u>429,5</u> 9785,03				
26	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	104,9975119	<u>54,36</u> 5707,66				
27	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	8,754448085	<u>514,79</u> 4506,70				
28	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,059293	<u>473,73</u> 28,09				
29	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	9,020302	<u>116,72</u> 1052,85				
30	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	20,893259	<u>738,25</u> 15424,45				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	399,6242646 13	<u>717,67</u> 286798,35				
32	КБМ202-1144	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	3,4302712	<u>1472,11</u> 5049,74				
33	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	6,2213436	<u>645,07</u> 4013,20				
34	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,370064	<u>746,48</u> 276,25				
35	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	1,26	<u>837,11</u> 1054,76				
36	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	0,546616	<u>50,55</u> 27,63				
37	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	643,87054	<u>6,56</u> 4223,79				
38	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	299,47804	<u>6,41</u> 1919,65				
39	КБМ233-605	Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS	маш. год	1,28385	<u>132,62</u> 170,26				
40	КБМ212-1301	Нарізувачі поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	39,1689	<u>1085,56</u> 42520,19				
41	КБМ225-2501	Насоси для будівельних розчинів, продуктивність 4 м3/год	маш. год	9,027408	<u>23,43</u> 211,51				
42	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	111,3613547 6	<u>145,98</u> 16256,53				
43	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	69,43552	<u>99,45</u> 6905,36				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	478,324	<u>5,61</u> 2683,40				
45	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	1,17132	<u>243,6</u> 285,33				
46	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	71,0951782	<u>95,81</u> 6811,63				
47	КБМ203-1501	Риштування самохідні, висота підняття 12 м	маш. год	0,32724	<u>173,82</u> 56,88				
48	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	2,89478	<u>121,28</u> 351,08				
49	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	9,027408	<u>125,28</u> 1130,95				
50	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,84056	<u>113,95</u> 95,78				
51	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насоса 5,5 кВт, продуктивність 5, 0-85,0 л/хв	маш. год	257,19204	<u>71,14</u> 18296,64				
52	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,1819188	<u>615,32</u> 1342,58				
53	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	539,4620634	<u>40,71</u> 21961,50				
54	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	115,937	<u>15,83</u> 1835,28				
55	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	377,6525	<u>38,28</u> 14456,54				
56	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	144,75	<u>132,78</u> 19219,91				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	256,89	305,17 78395,12				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		788390,94				
		Бензин	кг	36,479					
		Дизельне паливо	кг	4154,07					
		Електроенергія	кВт-год	5684,112					
		Стиснене повітря	м3	20754,827					
		Мастильні матеріали	кг	322,65					
		Гідравлічна рідина	кг	49,294					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
58	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	26,8604031					
59	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	4,6585					
60	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	43,720794					
61	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	4,9296					
62	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	229,28791					
63	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	30,125784					
64	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1097,001922 67					
65	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,5369496					
66	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	30,58306					
67	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	61,069485					
68	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	3,100905					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	19,3102					
70	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	31,49868896					
71	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	42,359635					
72	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,917876					
73	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	5,66375					
74	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,15					
75	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	1,067704					
76	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	139,57092					
77	КБМ200-68 варіант 1	Пістолет монтажний Metalvis	маш. год	0,9384					
78	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	1,62037					
79	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	33,363					
80	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	12,1275					
81	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1624,068569 65					
82	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	181,5989022 35					
83	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	12,6208876					
84	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	1,4175					
85	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	386,9223625					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	51,905128					
87	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	77,417334					
88	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	7,878					
89	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	216,121871					
90	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	166,2652808					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
91	+С111-1084 варіант 3	Полоса 40*3 мм	т	0,0558144	<u>41613,44</u> 2322,63	<u>41028,28</u> 2289,97	<u>275,38</u> 15,37	<u>309,78</u> 17,29	30 км.
92	+С113-1900 варіант 4	Труба д.40х3,7 /поліпропілен/	м	6,62	<u>500,93</u> 3316,16	<u>490,88</u> 3249,63	<u>0,23</u> 1,52	<u>9,82</u> 65,01	30 км.
93	+С113-1900 варіант 5	Труба д.50х4,6 /поліпропілен/	м	32,16	<u>433,73</u> 13948,76	<u>425,00</u> 13668,00	<u>0,23</u> 7,40	<u>8,5</u> 273,36	30 км.
94	+С113-1901 варіант 2	Труба д.63х5,8 /поліпропілен/	м	11,35	<u>684,73</u> 7771,69	<u>671,00</u> 7615,85	<u>0,3</u> 3,41	<u>13,43</u> 152,43	30 км.
95	+С121-639 варіант 4	Труба 40х20х3	т	0,052	<u>53973,48</u> 2806,62	<u>52545,76</u> 2732,38	<u>369,42</u> 19,21	<u>1058,3</u> 55,03	30 км.
96	+С188888-9 варіант 3	Аммокоте SE L=2,0м, 40*50мм	м	210	<u>561</u> 117810,00	<u>550,00</u> 115500,00	<u>-</u> -	<u>11</u> 2310,00	
97	+С1550-23 варіант 1	Кнауф Перлфикс (30кг) Клей для гіпсокартона	кг	165,11	<u>5,07</u> 837,11	<u>4,49</u> 741,34	<u>0,48</u> 79,25	<u>0,1</u> 16,52	30 км.
98	+С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1659,9835	<u>39,29</u> 65220,75	<u>38,00</u> 63079,37	<u>0,52</u> 863,19	<u>0,77</u> 1278,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
99	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,037646712	<u>98601,31</u> 3712,02	<u>96072,32</u> 3616,81	<u>595,63</u> 22,42	<u>1933,36</u> 72,79	30 км.
100	+C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	1629,9262	<u>109,88</u> 179096,29	<u>107,18</u> 174695,49	<u>0,55</u> 896,46	<u>2,15</u> 3504,34	30 км.
101	+C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,08308	<u>66495,22</u> 5524,42	<u>64666,67</u> 5372,51	<u>524,72</u> 43,59	<u>1303,83</u> 108,32	30 км.
102	+C111-1624-2 варіант 8	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1727,53811	<u>43,33</u> 74854,23	<u>41,72</u> 72072,89	<u>0,76</u> 1312,93	<u>0,85</u> 1468,41	30 км.
103	+C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	36,91	<u>46,71</u> 1724,07	<u>45,30</u> 1672,02	<u>0,49</u> 18,09	<u>0,92</u> 33,96	30 км.
104	+C1550-58	Ґрунтовка епоксидна Ceresit CL 71	кг	14,13516	<u>1595,77</u> 22556,46	<u>1563,99</u> 22107,25	<u>0,49</u> 6,93	<u>31,29</u> 442,28	30 км.
105	+C1545-13 варіант 3	Ізоляція зі спіненого поліетилену для труб діам.32 мм K-FLEX	м	20	<u>52,15</u> 1043,00	<u>50,78</u> 1015,60	<u>0,35</u> 7,00	<u>1,02</u> 20,40	30 км.
106	+C1545-13 варіант 4	Ізоляція зі спіненого поліетилену для труб діам. 25 мм K-FLEX	м	248	<u>36,38</u> 9022,24	<u>35,32</u> 8759,36	<u>0,35</u> 86,80	<u>0,71</u> 176,08	30 км.
107	+C130-262 варіант 1	Аератор, діаметр патрубку 125 мм	шт	13	<u>1477,85</u> 19212,05	<u>1445,00</u> 18785,00	<u>3,87</u> 50,31	<u>28,98</u> 376,74	30 км.
108	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,014151	<u>348950,4</u> 4938,00	<u>341614,40</u> 4834,19	<u>493,84</u> 6,99	<u>6842,16</u> 96,82	30 км.
109	+C1551-1-СП	Анкер HILTI HSA-R M12, 65/50/15 мм	шт	308	<u>171,19</u> 52726,52	<u>167,79</u> 51679,32	<u>0,04</u> 12,32	<u>3,36</u> 1034,88	30 км.
110	&C188888-4-2	Анкер рамний 10x152	шт	760	<u>45,69</u> 34724,40	<u>45,15</u> 34314,00	- -	<u>0,54</u> 410,40	
111	&C188888-4-2 варіант 1	Анкер рамний 10x152	шт	56	<u>45,69</u> 2558,64	<u>45,15</u> 2528,40	- -	<u>0,54</u> 30,24	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
112	&C1545-1A варіант 1	Анкер-гильза HLC 10x80/48	шт	6	<u>16.85</u> 101,10	<u>16.17</u> 97,02	<u>0.35</u> 2,10	<u>0.33</u> 1,98	30 км.
113	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0590162	<u>67217,81</u> 3966,94	<u>65624,43</u> 3872,90	<u>275,38</u> 16,25	<u>1318</u> 77,79	30 км.
114	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	575,226	<u>196.92</u> 113273,50	<u>192.54</u> 110754,01	<u>0.52</u> 299,12	<u>3.86</u> 2220,37	30 км.
115	+C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	4790,9124	<u>35.12</u> 168256,84	<u>34.39</u> 164759,48	<u>0.04</u> 191,64	<u>0.69</u> 3305,72	30 км.
116	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,2325	<u>86.27</u> 20,06	<u>75.60</u> 17,58	<u>8.98</u> 2,09	<u>1.69</u> 0,39	30 км.
117	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0018151	<u>89956,48</u> 163,28	<u>79447,31</u> 144,20	<u>8745,32</u> 15,87	<u>1763,85</u> 3,21	30 км.
118	C111-384	Білоло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0003	<u>133710,62</u> 40,11	<u>130564,12</u> 39,17	<u>524,72</u> 0,16	<u>2621,78</u> 0,78	30 км.
119	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	14,4596	<u>144.64</u> 2091,44	<u>141.69</u> 2048,78	<u>0.11</u> 1,59	<u>2.84</u> 41,07	30 км.
120	+C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,61	<u>32.87</u> 20,05	<u>32.21</u> 19,65	<u>0.02</u> 0,01	<u>0.64</u> 0,39	30 км.
121	+C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,0197315	<u>22144,63</u> 436,95	<u>21155,55</u> 417,43	<u>554,87</u> 10,95	<u>434,21</u> 8,57	30 км.
122	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	1,253875	<u>22393,67</u> 28078,86	<u>21399,71</u> 26832,56	<u>554,87</u> 695,74	<u>439,09</u> 550,56	30 км.
123	+C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	1,5881	<u>20926,53</u> 33233,42	<u>19950,56</u> 31683,48	<u>565,65</u> 898,31	<u>410,32</u> 651,63	30 км.
124	+C111-1722 варіант 4	Багет профіль	м	2028,34604	<u>107.83</u> 218716,55	<u>105.00</u> 212976,33	<u>0.72</u> 1460,41	<u>2.11</u> 4279,81	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
125	+C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0019604	<u>30926,4</u> 60,63	<u>29785,83</u> 58,39	<u>534,17</u> 1,05	<u>606,4</u> 1,19	30 км.
126	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,417772	<u>25440,19</u> 10628,20	<u>24407,19</u> 10196,64	<u>534,17</u> 223,16	<u>498,83</u> 208,40	30 км.
127	&C123-1-1-2M варіант 2	Блок віконний металопластикові з решіткою	м2	2,16	<u>10529,41</u> 22743,53	<u>10320,00</u> 22291,20	<u>2,95</u> 6,37	<u>206,46</u> 445,96	30 км.
128	&C126-174-30- 2 варіант 8	Блок дверний металевий EI30 2100x1000	шт	6	<u>24065,02</u> 144390,12	<u>23564,20</u> 141385,20	<u>28,96</u> 173,76	<u>471,86</u> 2831,16	30 км.
129	&C126-174-30- 2 варіант 3	Блок дверний металевий 1000x2100	шт	15	<u>18810,8</u> 282162,00	<u>18413,00</u> 276195,00	<u>28,96</u> 434,40	<u>368,84</u> 5532,60	30 км.
130	&C126-174-30- 2 варіант 1	Блок дверний металевий протипожежний EI30 2100x900	шт	3	<u>24065,02</u> 72195,06	<u>23564,20</u> 70692,60	<u>28,96</u> 86,88	<u>471,86</u> 1415,58	30 км.
131	&C126-174-30- 2 варіант 2	Блок дверний металевий протипожежний EI30 2100x1000 (Д-8)	шт	3	<u>24065,02</u> 72195,06	<u>23564,20</u> 70692,60	<u>28,96</u> 86,88	<u>471,86</u> 1415,58	30 км.
132	&C126-174-30- 2 варіант 5	Блок дверний металевий протипожежний EI30 1750x1000 (Д-6)	шт	1	<u>30629,54</u> 30629,54	<u>30000,00</u> 30000,00	<u>28,96</u> 28,96	<u>600,58</u> 600,58	30 км.
133	&C126-174-30- 2 варіант 6	Блок дверний металевий протипожежний EI30 1440x1000 (Д-7)	шт	1	<u>26040,05</u> 26040,05	<u>25500,50</u> 25500,50	<u>28,96</u> 28,96	<u>510,59</u> 510,59	30 км.
134	&C123-198-2- 2Н варіант 1	Блоки балконий металопластикові	м2	39,72	<u>8801,28</u> 349586,84	<u>8691,38</u> 345221,61	<u>5,54</u> 220,05	<u>104,36</u> 4145,18	30 км.
135	&C123-1-1-2M	Блоки віконні металопластикові	м2	375,27	<u>6517,9</u> 2445972,33	<u>6387,15</u> 2396905,78	<u>2,95</u> 1107,05	<u>127,8</u> 47959,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
136	+С123-214 варіант 2	Блоки дверні внутрішні 0,7*2,1	м2	44,1	<u>5899,8</u> 260181,18	<u>5763,45</u> 254168,15	<u>20,67</u> 911,55	<u>115,68</u> 5101,48	30 км.
137	+С123-214 варіант 1	Блоки дверні внутрішні 2,1*0,9	м2	94,5	<u>5879,61</u> 555623,15	<u>5743,65</u> 542774,93	<u>20,67</u> 1953,32	<u>115,29</u> 10894,90	30 км.
138	+С123-198-1 варіант 1	Блоки дверні внутрішні 2,10*0,8	м2	25,2	<u>5897,55</u> 148618,26	<u>5763,45</u> 145238,94	<u>18,46</u> 465,19	<u>115,64</u> 2914,13	30 км.
139	&С1630-686К варіант 1	Бойлер 100л	м	15	<u>12843,68</u> 192655,20	<u>12589,50</u> 188842,50	<u>2,34</u> 35,10	<u>251,84</u> 3777,60	30 км.
140	&С1-1-8-3-3-Т варіант 2	Болт М10 L=100	шт	48	<u>42,99</u> 2063,52	<u>39,00</u> 1872,00	<u>3,15</u> 151,20	<u>0,84</u> 40,32	30 км.
141	&С1-1-8-3-3-Т варіант 1	Болт М8 L=120	шт	8	<u>65,43</u> 523,44	<u>61,00</u> 488,00	<u>3,15</u> 25,20	<u>1,28</u> 10,24	30 км.
142	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0333835	<u>65818,68</u> 2197,26	<u>64175,52</u> 2142,40	<u>352,6</u> 11,77	<u>1290,56</u> 43,09	30 км.
143	С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	1,848	<u>40080,72</u> 74069,17	<u>38942,22</u> 71965,22	<u>352,6</u> 651,60	<u>785,9</u> 1452,35	30 км.
144	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,095465	<u>71321,45</u> 6808,70	<u>69618,75</u> 6646,15	<u>304,24</u> 29,04	<u>1398,46</u> 133,51	30 км.
145	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,002475	<u>71321,45</u> 176,52	<u>69618,75</u> 172,31	<u>304,24</u> 0,75	<u>1398,46</u> 3,46	30 км.
146	+С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,27946	<u>71409,9</u> 19956,21	<u>69618,75</u> 19455,66	<u>390,96</u> 109,26	<u>1400,19</u> 391,29	30 км.
147	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,1757648	<u>71409,9</u> 12551,35	<u>69618,75</u> 12236,53	<u>390,96</u> 68,72	<u>1400,19</u> 246,10	30 км.
148	+С112-55 варіант 1	Брус обрешітка	м3	0,1836	<u>10953,31</u> 2011,03	<u>10506,02</u> 1928,91	<u>232,52</u> 42,69	<u>214,77</u> 39,43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
149	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	19,024	<u>8913,31</u> 169566,81	<u>8506,02</u> 161818,52	<u>232,52</u> 4423,46	<u>174,77</u> 3324,83	30 км.
150	+C112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,0025	<u>8913,31</u> 22,28	<u>8506,02</u> 21,27	<u>232,52</u> 0,58	<u>174,77</u> 0,43	30 км.
151	+C112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,3	<u>10953,31</u> 3285,99	<u>10506,02</u> 3151,81	<u>232,52</u> 69,76	<u>214,77</u> 64,42	30 км.
152	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	26,710242	<u>10953,31</u> 292565,56	<u>10506,02</u> 280618,34	<u>232,52</u> 6210,67	<u>214,77</u> 5736,55	30 км.
153	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,01942	<u>8913,31</u> 9086,41	<u>8506,02</u> 8671,21	<u>232,52</u> 237,04	<u>174,77</u> 178,16	30 км.
154	+C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	22,305	<u>7893,31</u> 176060,28	<u>7506,02</u> 167421,78	<u>232,52</u> 5186,36	<u>154,77</u> 3452,14	30 км.
155	+C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,0309	<u>10953,31</u> 338,46	<u>10506,02</u> 324,64	<u>232,52</u> 7,18	<u>214,77</u> 6,64	30 км.
156	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,1069	<u>6649,96</u> 710,88	<u>6492,03</u> 694,00	<u>27,54</u> 2,94	<u>130,39</u> 13,94	30 км.
157	&C1-ПР1-54 варіант 2	Відведення сталеве 21,3х3,2 (DN15)	шт	2	<u>10,78</u> 21,56	<u>10,57</u> 21,14	<u>-</u> -	<u>0,21</u> 0,42	
158	&C1-ПР1-55 варіант 2	Відведення сталеве 26,9х3,2 (DN20)	шт	75	<u>14,69</u> 1101,75	<u>14,40</u> 1080,00	<u>-</u> -	<u>0,29</u> 21,75	
159	&C1-ПР1-56-Н варіант 1	Відведення сталеве 33,7х3,2 (DN25)	шт	8	<u>19,31</u> 154,48	<u>18,93</u> 151,44	<u>-</u> -	<u>0,38</u> 3,04	
160	&C1-ПР1-59 варіант 1	Відведення сталеве 57х3,5 (DN50)	шт	3	<u>62,56</u> 187,68	<u>61,33</u> 183,99	<u>-</u> -	<u>1,23</u> 3,69	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
161	&C1-ПР1-60 варіант 1	Відведення сталеве 76x3,5 (DN65)	шт	20	<u>116,01</u> 2320,20	<u>113,74</u> 2274,80	<u>-</u> -	<u>2,27</u> 45,40	
162	+C1534-47	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 250 мм, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	шт	0,385	<u>1546,39</u> 595,36	<u>1505,10</u> 579,46	<u>10,97</u> 4,22	<u>30,32</u> 11,68	30 км.
163	+C123-382 варіант 1	Відлив металевий з поліестерним покриттям - 120мм	м	620,33	<u>400,63</u> 248522,81	<u>392,65</u> 243572,57	<u>0,12</u> 74,44	<u>7,86</u> 4875,80	30 км.
164	&C126-933-1	Відливи віконні ширина 100 мм	м	106,97	<u>291,02</u> 31130,41	<u>288,75</u> 30887,59	<u>0,1</u> 10,70	<u>2,17</u> 232,12	30 км.
165	+C112-52 варіант 1	Вітрова дошка 170*30	м3	0,06669	<u>10953,31</u> 730,48	<u>10506,02</u> 700,65	<u>232,52</u> 15,51	<u>214,77</u> 14,32	30 км.
166	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00416	<u>116273,6</u> 483,70	<u>113450,10</u> 471,95	<u>543,63</u> 2,26	<u>2279,87</u> 9,49	30 км.
167	&17064-4046K	Ванна сталева, емальована	шт	15	<u>17972,04</u> 269580,60	<u>17602,20</u> 264033,00	<u>17,45</u> 261,75	<u>352,39</u> 5285,85	30 км.
168	+C114-1-У варіант 1	Вата кам'яна для проходок	м3	0,0468	<u>5635,92</u> 263,76	<u>5486,25</u> 256,76	<u>39,16</u> 1,83	<u>110,51</u> 5,17	30 км.
169	&C114-1-У1-В1 варіант 1	Вата мінеральна	м2	2,06	<u>529,54</u> 1090,85	<u>480,00</u> 988,80	<u>39,16</u> 80,67	<u>10,38</u> 21,38	30 км.
170	+C130-86 варіант 1	Вентилятор каналний Vents 100 K	шт	4	<u>1420,79</u> 5683,16	<u>1392,93</u> 5571,72	<u>-</u> -	<u>27,86</u> 111,44	
171	+K589121-K409 варіант 1	Вентиляційний блок VENT 910x400x200	шт	644	<u>186,78</u> 120286,32	<u>173,25</u> 111573,00	<u>9,87</u> 6356,28	<u>3,66</u> 2357,04	30 км.
172	+1504-1062 варіант 1	Вимикач автоматичний 1Р, 80А	шт	1	<u>1411,87</u> 1411,87	<u>1383,42</u> 1383,42	<u>0,77</u> 0,77	<u>27,68</u> 27,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
173	+1504-1005 варіант 1	Вимикач автоматичний 3Р, 20А	шт	1	<u>1199,66</u> 1199,66	<u>1175,91</u> 1175,91	<u>0,23</u> 0,23	<u>23,52</u> 23,52	30 км.
174	+1504-1011 варіант 1	Вимикач автоматичний 3Р, 63А	шт	2	<u>1199,86</u> 2399,72	<u>1175,88</u> 2351,76	<u>0,45</u> 0,90	<u>23,53</u> 47,06	30 км.
175	+1504-1001 варіант 2	Вимикач автоматичний, 1р - 10А	шт	54	<u>66,09</u> 3568,86	<u>64,76</u> 3497,04	<u>0,03</u> 1,62	<u>1,3</u> 70,20	30 км.
176	+1504-1001 варіант 1	Вимикач автоматичний, 3р - 16А	шт	3	<u>100,44</u> 301,32	<u>98,44</u> 295,32	<u>0,03</u> 0,09	<u>1,97</u> 5,91	30 км.
177	&C1-1078 варіант 1	Вимикач однополюсний для прихов. встан. 10А	шт	5	<u>153</u> 765,00	<u>150,00</u> 750,00	<u>-</u> -	<u>3</u> 15,00	
178	&C1-1078 варіант 2	Вимикач однополюсний для прихов. встан. 10А 220В, одинарний з датчиком руху	шт	30	<u>235,21</u> 7056,30	<u>230,60</u> 6918,00	<u>-</u> -	<u>4,61</u> 138,30	
179	&C10000-193 варіант 1	Вимикач однополюсний прихованого встановлення, 10А одинарний з датчиком руху	шт	35	<u>3549,65</u> 124237,75	<u>3480,02</u> 121800,70	<u>0,03</u> 1,05	<u>69,6</u> 2436,00	30 км.
180	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	12,72	<u>130,68</u> 1662,25	<u>127,72</u> 1624,60	<u>0,4</u> 5,09	<u>2,56</u> 32,56	30 км.
181	&C113-1474K варіант 2	Вогнезахисна гільза діам. 110 мм	шт	15	<u>2118,9</u> 31783,50	<u>2077,20</u> 31158,00	<u>0,15</u> 2,25	<u>41,55</u> 623,25	30 км.
182	+C1113-286 варіант 1	Вогнезахисний матеріал ECOSEPT 450-1	кг	944,394	<u>85,53</u> 80774,02	<u>83,33</u> 78696,35	<u>0,52</u> 491,08	<u>1,68</u> 1586,59	30 км.
183	+C142-10-2	Вода	м3	107,18423	<u>48,63</u> 5212,37	<u>48,63</u> 5212,37	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
184	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	1,2403	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
185	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,3	<u>96,76</u> 29,03	<u>94,62</u> 28,39	<u>0,24</u> 0,07	<u>1,9</u> 0,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
186	+C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	77,844	<u>758,58</u> 59050,90	<u>742,88</u> 57828,75	<u>0,83</u> 64,61	<u>14,87</u> 1157,54	30 км.
187	+C130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	39,92	<u>219,49</u> 8762,04	<u>214,89</u> 8578,41	<u>0,3</u> 11,98	<u>4,3</u> 171,65	30 км.
188	+C113-2301 варіант 4	Вузол нижнього підключення R383X011	шт	50	<u>1314,26</u> 65713,00	<u>1288,41</u> 64420,50	<u>0,08</u> 4,00	<u>25,77</u> 1288,50	30 км.
189	+C1111-75 варіант 1	Вузол проходу вентиляційної труби	шт	13	<u>2367,57</u> 30778,41	<u>2320,45</u> 30165,85	<u>0,7</u> 9,10	<u>46,42</u> 603,46	30 км.
190	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	1230	<u>31,65</u> 38929,50	<u>30,51</u> 37527,30	<u>0,52</u> 639,60	<u>0,62</u> 762,60	30 км.
191	+C111-856 варіант 1	Гідроізоляція	м2	21,56	<u>41,57</u> 896,25	<u>39,91</u> 860,46	<u>0,84</u> 18,11	<u>0,82</u> 17,68	30 км.
192	&C113-2275-5 варіант 4	Гільза каналізаційна для проходу стін д.160	шт	2	<u>972,91</u> 1945,82	<u>953,00</u> 1906,00	<u>0,83</u> 1,66	<u>19,08</u> 38,16	30 км.
193	&C113-2275-5 варіант 5	Гільза каналізаційна для проходу стін д.110	шт	2	<u>683,23</u> 1366,46	<u>669,00</u> 1338,00	<u>0,83</u> 1,66	<u>13,4</u> 26,80	30 км.
194	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,276297	<u>15361,66</u> 4244,38	<u>14583,00</u> 4029,24	<u>477,45</u> 131,92	<u>301,21</u> 83,22	30 км.
195	+C111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0177995	<u>15361,66</u> 273,43	<u>14583,00</u> 259,57	<u>477,45</u> 8,50	<u>301,21</u> 5,36	30 км.
196	&C111-81-1 варіант 1	Газоблок 300*200*600	м3	141,9	<u>4080,91</u> 579081,13	<u>3869,25</u> 549046,58	<u>131,64</u> 18679,72	<u>80,02</u> 11354,83	30 км.
197	&C111-4-11- 500-10	Гак хомути Bryza L=250мм	шт	262	<u>114,15</u> 29907,30	<u>111,87</u> 29309,94	<u>0,04</u> 10,48	<u>2,24</u> 586,88	30 км.
198	&C111-62-26 варіант 1	Гарпун для натяжних стель	м	2028,34604	<u>11,64</u> 23609,95	<u>9,80</u> 19877,79	<u>1,61</u> 3265,64	<u>0,23</u> 466,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
199	+C124-20 варіант 2	Гарячекатана арматура d=8 A240C	т	0,0008	<u>30417,76</u> 24,33	<u>29545,95</u> 23,64	<u>275,38</u> 0,22	<u>596,43</u> 0,47	30 км.
200	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A-1, діаметр 6 мм	т	0,179	<u>30417,76</u> 5444,78	<u>29545,95</u> 5288,73	<u>275,38</u> 49,29	<u>596,43</u> 106,76	30 км.
201	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A-1, діаметр 8 мм	т	2,5823	<u>30523,89</u> 78821,84	<u>29650,00</u> 76565,20	<u>275,38</u> 711,11	<u>598,51</u> 1545,53	30 км.
202	+C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A-1, діаметр 10 мм	т	0,037	<u>30640,97</u> 1133,72	<u>29764,79</u> 1101,30	<u>275,38</u> 10,19	<u>600,8</u> 22,23	30 км.
203	+C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A-1, діаметр 12 мм	т	0,03508	<u>30523,89</u> 1070,78	<u>29650,00</u> 1040,12	<u>275,38</u> 9,66	<u>598,51</u> 21,00	30 км.
204	+C124-12	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-II, діаметр 12 мм	т	0,0854428	<u>30040,15</u> 2566,71	<u>29175,75</u> 2492,86	<u>275,38</u> 23,53	<u>589,02</u> 50,32	30 км.
205	+C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 6 мм	т	0,577082	<u>31060,15</u> 17924,25	<u>30175,75</u> 17413,88	<u>275,38</u> 158,92	<u>609,02</u> 351,45	30 км.
206	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 8 мм	т	1,7772	<u>31543,89</u> 56059,80	<u>30650,00</u> 54471,18	<u>275,38</u> 489,41	<u>618,51</u> 1099,21	30 км.
207	+C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 8 мм	т	0,146	<u>31060,15</u> 4534,78	<u>30175,75</u> 4405,66	<u>275,38</u> 40,21	<u>609,02</u> 88,91	30 км.
208	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 10 мм	т	5,5362	<u>31543,89</u> 174633,28	<u>30650,00</u> 169684,53	<u>275,38</u> 1524,56	<u>618,51</u> 3424,19	30 км.
209	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 12 мм	т	27,2909	<u>31543,89</u> 860861,15	<u>30650,00</u> 836466,09	<u>275,38</u> 7515,37	<u>618,51</u> 16879,69	30 км.
210	+C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 12 мм	т	0,0078	<u>31060,15</u> 242,27	<u>30175,75</u> 235,37	<u>275,38</u> 2,15	<u>609,02</u> 4,75	30 км.
211	+C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 14 мм	т	0,89	<u>31060,15</u> 27643,53	<u>30175,75</u> 26856,42	<u>275,38</u> 245,09	<u>609,02</u> 542,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
212	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,14	<u>31060,15</u> 66468,72	<u>30175,75</u> 64576,11	<u>275,38</u> 589,31	<u>609,02</u> 1303,30	30 км.
213	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,004946	<u>42828</u> 211,83	<u>41635,64</u> 205,93	<u>352,6</u> 1,74	<u>839,76</u> 4,16	30 км.
214	+C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,0005808	<u>365375,9</u> 212,21	<u>357910,15</u> 207,87	<u>301,52</u> 0,18	<u>7164,23</u> 4,16	30 км.
215	+C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00201484	<u>455573,44</u> 917,91	<u>455271,92</u> 917,30	<u>301,52</u> 0,61	<u>-</u> -	30 км.
216	+C1555-378	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2	м2	1407,56	<u>73,54</u> 103511,96	<u>71,56</u> 100724,99	<u>0,54</u> 760,08	<u>1,44</u> 2026,89	80 км.
217	&C111-196- ИНБ1 варіант 1	Герметик бітумний	шт	84	<u>321,98</u> 27046,32	<u>315,00</u> 26460,00	<u>0,67</u> 56,28	<u>6,31</u> 530,04	30 км.
218	+C1555-307	Герметик силіконовий	кг	8,55	<u>537,67</u> 4597,08	<u>537,08</u> 4592,03	<u>0,59</u> 5,05	<u>-</u> -	
219	&C1632-102- 55	Герметик силіконовий	л	42,78088	<u>537,67</u> 23002,00	<u>537,08</u> 22976,76	<u>0,59</u> 25,24	<u>-</u> -	30 км.
220	C1110-14	Глухарі	100шт	0,12	<u>725,01</u> 87,00	<u>706,11</u> 84,73	<u>4,68</u> 0,56	<u>14,22</u> 1,71	30 км.
221	+C130-638 варіант 1	Гнучкий зливний шланг	шт	15	<u>665,03</u> 9975,45	<u>650,21</u> 9753,15	<u>1,78</u> 26,70	<u>13,04</u> 195,60	30 км.
222	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	4	<u>14,58</u> 58,32	<u>14,23</u> 56,92	<u>0,06</u> 0,24	<u>0,29</u> 1,16	30 км.
223	&C111-1639- 147-1 варіант 2	Гребінь плоск	м	158	<u>230,29</u> 36385,82	<u>225,52</u> 35632,16	<u>0,25</u> 39,50	<u>4,52</u> 714,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
224	+C111-2014-4 варіант 1	Грунт-фарба CERESIT CT-15 силіконова	кг	617,5216	<u>119,97</u> 74084,07	<u>116,91</u> 72194,45	<u>0,71</u> 438,44	<u>2,35</u> 1451,18	30 км.
225	+C111-2015-4 варіант 1	Грунтовка	кг	97,54652	<u>118,34</u> 11543,66	<u>115,50</u> 11266,62	<u>0,52</u> 50,72	<u>2,32</u> 226,32	30 км.
226	+C1633-134ВД варіант 1	Грунтовка Праймер	кг	1505,637	<u>100,26</u> 150955,17	<u>97,34</u> 146558,71	<u>0,47</u> 707,65	<u>2,45</u> 3688,81	30 км.
227	&C111-1895-1- А варіант 2	Грунтовка бітумна	кг	181,02	<u>99,42</u> 17997,01	<u>97,00</u> 17558,94	<u>0,47</u> 85,08	<u>1,95</u> 352,99	30 км.
228	+C1113-107 варіант 2	Грунтовка глибокого проникнення /антигрибковим засобом/	т	0,9569026	<u>74047,54</u> 70856,28	<u>72000,00</u> 68896,99	<u>595,63</u> 569,96	<u>1451,91</u> 1389,33	30 км.
229	&C1547-15-1P- 7В варіант 1	Датчик руху	шт	14	<u>2369,83</u> 33177,62	<u>2323,36</u> 32527,04	<u>-</u> -	<u>46,47</u> 650,58	
230	&C113-953- 121 варіант 2	Декоративная вставка	м	2028,34604	<u>11,3</u> 22920,31	<u>11,00</u> 22311,81	<u>0,08</u> 162,27	<u>0,22</u> 446,23	30 км.
231	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,205486	<u>12834,55</u> 2637,32	<u>12316,80</u> 2530,93	<u>266,09</u> 54,68	<u>251,66</u> 51,71	30 км.
232	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,150008	<u>46588,93</u> 6988,71	<u>45400,04</u> 6810,37	<u>275,38</u> 41,31	<u>913,51</u> 137,03	30 км.
233	&C111-1721- 110 варіант 1	Детектор для виявлення природного та чадного газів 104.ua HM-712DVS-AB	шт	15	<u>705,5</u> 10582,50	<u>691,67</u> 10375,05	<u>-</u> -	<u>13,83</u> 207,45	
234	+C188888-9 варіант 1	Деформаційний профіль AR 105-050 L=3000мм	м	210	<u>810,9</u> 170289,00	<u>795,00</u> 166950,00	<u>-</u> -	<u>15,9</u> 3339,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
235	+С188888-9 варіант 2	Деформаційний профіль AR 212-050 L=3000мм	м	210	<u>1831,92</u> 384703,20	<u>1796,00</u> 377160,00	<u>-</u> -	<u>35,92</u> 7543,20	
236	С111-1908	Диск алмазний АВТ26	шт	0,0236925	<u>141369,22</u> 3349,39	<u>138594,55</u> 3283,65	<u>2,72</u> 0,06	<u>2771,95</u> 65,68	30 км.
237	+1504-1006 варіант 1	Дифференціальний автомат Іn=16А , Івнт=30мА	шт	42	<u>352,62</u> 14810,04	<u>345,62</u> 14516,04	<u>0,09</u> 3,78	<u>6,91</u> 290,22	30 км.
238	+1504-1006 варіант 2	Дифференціальний автомат Іn=20А , Івнт=30мА	шт	20	<u>352,62</u> 7052,40	<u>345,62</u> 6912,40	<u>0,09</u> 1,80	<u>6,91</u> 138,20	30 км.
239	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,018127	<u>10953,31</u> 198,55	<u>10506,02</u> 190,44	<u>232,52</u> 4,21	<u>214,77</u> 3,90	30 км.
240	+С112-70 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,003043	<u>8913,31</u> 27,12	<u>8506,02</u> 25,88	<u>232,52</u> 0,71	<u>174,77</u> 0,53	30 км.
241	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,005749	<u>8913,31</u> 51,24	<u>8506,02</u> 48,90	<u>232,52</u> 1,34	<u>174,77</u> 1,00	30 км.
242	+С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2- 3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,021694	<u>8913,31</u> 193,37	<u>8506,02</u> 184,53	<u>232,52</u> 5,04	<u>174,77</u> 3,80	30 км.
243	+С112-49	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,186615	<u>8913,31</u> 1663,36	<u>8506,02</u> 1587,35	<u>232,52</u> 43,39	<u>174,77</u> 32,62	30 км.
244	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	5,85432	<u>8913,31</u> 52181,37	<u>8506,02</u> 49796,96	<u>232,52</u> 1361,25	<u>174,77</u> 1023,16	30 км.
245	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,03237	<u>8913,31</u> 288,52	<u>8506,02</u> 275,34	<u>232,52</u> 7,53	<u>174,77</u> 5,65	30 км.
246	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	9,1259255	<u>8913,31</u> 81342,20	<u>8506,02</u> 77625,30	<u>232,52</u> 2121,96	<u>174,77</u> 1594,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
247	&C123-382-1	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	105,213	<u>385.02</u> 40509,11	<u>377.35</u> 39702,13	<u>0.12</u> 12,63	<u>7.55</u> 794,35	30 км.
248	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,0006	<u>42917.76</u> 25,75	<u>41800.86</u> 25,08	<u>275.38</u> 0,17	<u>841.52</u> 0,50	30 км.
249	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0012176	<u>36146.35</u> 44,01	<u>35162.22</u> 42,81	<u>275.38</u> 0,34	<u>708.75</u> 0,86	30 км.
250	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0004992	<u>52793.35</u> 26,35	<u>51482.81</u> 25,70	<u>275.38</u> 0,14	<u>1035.16</u> 0,51	30 км.
251	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,102482	<u>41870.95</u> 4291,02	<u>40774.57</u> 4178,66	<u>275.38</u> 28,22	<u>821</u> 84,14	30 км.
252	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0497842	<u>36140.18</u> 1799,21	<u>35156.17</u> 1750,22	<u>275.38</u> 13,71	<u>708.63</u> 35,28	30 км.
253	+C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,1706904	<u>39847.38</u> 6801,57	<u>38790.68</u> 6621,20	<u>275.38</u> 47,00	<u>781.32</u> 133,37	30 км.
254	+C111-822 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00195	<u>47893.73</u> 93,39	<u>46679.26</u> 91,02	<u>275.38</u> 0,54	<u>939.09</u> 1,83	30 км.
255	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0003	<u>37367.29</u> 11,21	<u>36285.53</u> 10,89	<u>349.07</u> 0,10	<u>732.69</u> 0,22	30 км.
256	+C111-1788 варіант 1	Драбина С2	шт	1	<u>1628.26</u> 1628,26	<u>1596.00</u> 1596,00	<u>0.33</u> 0,33	<u>31.93</u> 31,93	15 км.
257	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	1,81	<u>10.65</u> 19,28	<u>9.67</u> 17,50	<u>0.77</u> 1,39	<u>0.21</u> 0,39	30 км.
258	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	109,5744	<u>477.55</u> 52327,25	<u>467.88</u> 51267,67	<u>0.31</u> 33,97	<u>9.36</u> 1025,61	30 км.
259	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2,3504	<u>262.63</u> 617,29	<u>257.06</u> 604,19	<u>0.42</u> 0,99	<u>5.15</u> 12,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
260	&C113-135-443-2 варіант 1	Дюбелі монтажні для утеплення 10х70мм	шт	2475,5281	<u>8,22</u> 20348,84	<u>7,99</u> 19779,47	<u>0,07</u> 173,29	<u>0,16</u> 396,08	30 км.
261	&C111-155-1-1P-1-17 варіант 1	Дюбель "Моль" 5*65	шт	28	<u>5,78</u> 161,84	<u>5,78</u> 161,84	- -	- -	
262	&C188888-8-1 варіант 1	Дюбель 10х140 металевий	шт	34	<u>16,95</u> 576,30	<u>16,75</u> 569,50	- -	<u>0,2</u> 6,80	
263	&C111-136-62	Дюбель 6х40.	шт	138	<u>0,77</u> 106,26	<u>0,75</u> 103,50	- -	<u>0,02</u> 2,76	
264	&C188888-4-1	Дюбель рамний 10х100	шт	18	<u>44,66</u> 803,88	<u>43,78</u> 788,04	- -	<u>0,88</u> 15,84	
265	&C111-136-63	Дюбель розпирний 8*40 мм	шт	1050	<u>1,39</u> 1459,50	<u>1,39</u> 1459,50	- -	- -	
266	&C111-134-14 варіант 4	Дюбель фасадний з металевим стержнем і термоголівкою 10*220	шт	1612,8	<u>2,63</u> 4241,66	<u>2,54</u> 4096,51	<u>0,04</u> 64,51	<u>0,05</u> 80,64	30 км.
267	&C111-134-14 варіант 1	Дюбель фасадний пластиковий з металевим стержнем 10х120	шт	60,6	<u>5,62</u> 340,57	<u>5,47</u> 331,48	<u>0,04</u> 2,42	<u>0,11</u> 6,67	30 км.
268	&C111-134-14 варіант 3	Дюбель фасадний пластиковий з металевим стержнем 10х180	шт	994	<u>3,58</u> 3558,52	<u>3,47</u> 3449,18	<u>0,04</u> 39,76	<u>0,07</u> 69,58	30 км.
269	&C111-134-14 варіант 5	Дюбель фасадний пластиковий з металевим стержнем 10х260	шт	7216,248	<u>15,94</u> 115026,99	<u>15,59</u> 112501,31	<u>0,04</u> 288,65	<u>0,31</u> 2237,03	30 км.
270	&C111-134-14 варіант 6	Дюбель фасадний пластиковий з металевим стержнем 10х120	шт	18087,484	<u>5,62</u> 101651,66	<u>5,47</u> 98938,54	<u>0,04</u> 723,50	<u>0,11</u> 1989,62	30 км.
271	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	13,0946	<u>261,36</u> 3422,40	<u>255,93</u> 3351,30	<u>0,31</u> 4,06	<u>5,12</u> 67,04	30 км.
272	+C1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,246	<u>261,36</u> 64,29	<u>255,93</u> 62,96	<u>0,31</u> 0,08	<u>5,12</u> 1,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
273	&C111-136-3-1	Дюбель-цвях оцинкований 6х65	шт	916,477	<u>5,38</u> 4930,65	<u>5,30</u> 4857,33	<u>0,02</u> 18,33	<u>0,06</u> 54,99	30 км.
274	&C111-136-15-П	Дюбель-шурури 100х10	шт	1313,33	<u>12,72</u> 16705,56	<u>12,71</u> 16692,42	<u>0,01</u> 13,14	<u>-</u> -	30 км.
275	&C1-49-1-2В варіант 1	Дюбель/саморіз	шт	11815,608	<u>1,63</u> 19259,44	<u>1,60</u> 18904,97	<u>-</u> -	<u>0,03</u> 354,47	
276	&C114-97-2-Р варіант 1	Екран захисний L=1.4м (K391)	шт	30	<u>350,57</u> 10517,10	<u>349,39</u> 10481,70	<u>1,18</u> 35,40	<u>-</u> -	30 км.
277	+C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	8,775	<u>41,28</u> 362,23	<u>39,99</u> 350,91	<u>0,48</u> 4,21	<u>0,81</u> 7,11	30 км.
278	+C1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	292,5	<u>239,72</u> 70118,10	<u>234,53</u> 68600,03	<u>0,49</u> 143,33	<u>4,7</u> 1374,74	30 км.
279	+C1545-307	Електроди ЭА-400	т	0,00015924	<u>373314,38</u> 59,45	<u>365596,55</u> 58,22	<u>397,94</u> 0,06	<u>7319,89</u> 1,17	30 км.
280	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0030646	<u>119706,07</u> 366,85	<u>117000,00</u> 358,56	<u>358,89</u> 1,10	<u>2347,18</u> 7,19	30 км.
281	+C111-1512	Електроди, діаметр 3 мм, марка Э55	т	0,01275625	<u>119706,07</u> 1527,00	<u>117000,00</u> 1492,48	<u>358,89</u> 4,58	<u>2347,18</u> 29,94	30 км.
282	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00114	<u>119706,07</u> 136,46	<u>117000,00</u> 133,38	<u>358,89</u> 0,41	<u>2347,18</u> 2,67	30 км.
283	+C111-1513 варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,12159365	<u>119706,07</u> 14555,50	<u>117000,00</u> 14226,46	<u>358,89</u> 43,64	<u>2347,18</u> 285,40	30 км.
284	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,000192	<u>119706,07</u> 22,98	<u>117000,00</u> 22,46	<u>358,89</u> 0,07	<u>2347,18</u> 0,45	30 км.
285	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00437	<u>119706,07</u> 523,12	<u>117000,00</u> 511,29	<u>358,89</u> 1,57	<u>2347,18</u> 10,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
286	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,1439317	<u>119706,07</u> 17229,50	<u>117000,00</u> 16840,01	<u>358,89</u> 51,66	<u>2347,18</u> 337,83	30 км.
287	+C111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,060155	<u>119706,07</u> 7200,92	<u>117000,00</u> 7038,14	<u>358,89</u> 21,59	<u>2347,18</u> 141,19	30 км.
288	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,006417	<u>119706,07</u> 768,15	<u>117000,00</u> 750,79	<u>358,89</u> 2,30	<u>2347,18</u> 15,06	30 км.
289	+C188888-11 варіант 3	Елемент покриття	м2	3,3	<u>403,61</u> 1331,91	<u>394,16</u> 1300,73	<u>1,54</u> 5,08	<u>7,91</u> 26,10	30 км.
290	&C126-11-40 варіант 2	Елементи покрівлі	м	212	<u>179,87</u> 38132,44	<u>176,00</u> 37312,00	<u>0,34</u> 72,08	<u>3,53</u> 748,36	30 км.
291	+C1113-246 варіант 4	Емаль антикорозійна ПФ-115 жовта	т	0,0096216	<u>130644,81</u> 1257,01	<u>128083,15</u> 1232,36	<u>-</u> -	<u>2561,66</u> 24,65	
292	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0626556	<u>131252,36</u> 8223,70	<u>128083,15</u> 8025,13	<u>595,63</u> 37,32	<u>2573,58</u> 161,25	30 км.
293	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожна	т	0,09612	<u>25803,39</u> 2480,22	<u>24777,45</u> 2381,61	<u>519,99</u> 49,98	<u>505,95</u> 48,63	30 км.
294	C111-1748	Жмут смоляний	кг	61,2	<u>50,43</u> 3086,32	<u>49,12</u> 3006,14	<u>0,32</u> 19,58	<u>0,99</u> 60,60	30 км.
295	&C126-11-40 варіант 4	Жолоб 90град, під профіль	м	88	<u>179,87</u> 15828,56	<u>176,00</u> 15488,00	<u>0,34</u> 29,92	<u>3,53</u> 310,64	30 км.
296	+C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	137,2	<u>6,46</u> 886,31	<u>6,30</u> 864,36	<u>0,03</u> 4,12	<u>0,13</u> 17,83	30 км.
297	+C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	11,84	<u>7,06</u> 83,59	<u>6,88</u> 81,46	<u>0,04</u> 0,47	<u>0,14</u> 1,66	30 км.
298	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	10,5	<u>8,02</u> 84,21	<u>7,80</u> 81,90	<u>0,06</u> 0,63	<u>0,16</u> 1,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
299	+C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	0,42	<u>10,72</u> 4,50	<u>10,42</u> 4,38	<u>0,09</u> 0,04	<u>0,21</u> 0,08	30 км.
300	C1630-122	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	1,7	<u>11,1</u> 18,87	<u>10,77</u> 18,31	<u>0,11</u> 0,19	<u>0,22</u> 0,37	30 км.
301	+C1630-123 варіант 1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм	шт	0,6	<u>20,63</u> 12,38	<u>20,12</u> 12,07	<u>0,11</u> 0,07	<u>0,4</u> 0,24	30 км.
302	&C1545-92-9K варіант 1	З'єднувач CANT D20 C05/1	шт.	15	<u>163,22</u> 2448,30	<u>162,87</u> 2443,05	<u>0,35</u> 5,25	<u>-</u> -	30 км.
303	&C1545-92-9И варіант 1	З'єднувач Contra C03/1	шт.	15	<u>169,25</u> 2538,75	<u>169,08</u> 2536,20	<u>0,17</u> 2,55	<u>-</u> -	30 км.
304	&C1545-92-93 варіант 1	З'єднувач трубчастий C09/1	шт.	15	<u>179,38</u> 2690,70	<u>179,03</u> 2685,45	<u>0,35</u> 5,25	<u>-</u> -	30 км.
305	+C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевих настилу та різноманітних листових деталей	т	0,0005808	<u>734989,15</u> 426,88	<u>720276,08</u> 418,34	<u>301,52</u> 0,18	<u>14411,55</u> 8,36	30 км.
306	+C111-1631	Замазка захисна	кг	9,056	<u>133,84</u> 1212,06	<u>130,62</u> 1182,89	<u>0,6</u> 5,43	<u>2,62</u> 23,74	30 км.
307	&C113-1873-11A варіант 3	Засувка чавунна фланцева діам. 25 мм	шт	1	<u>5654,95</u> 5654,95	<u>5544,00</u> 5544,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>110,88</u> 110,88	30 км.
308	&C1630-830211-26 варіант 1	Засувка чавунна фланцева з загумованим	шт	1	<u>12692,15</u> 12692,15	<u>12441,60</u> 12441,60	<u>1,68</u> 1,68	<u>248,87</u> 248,87	30 км.
309	+C111-960 варіант 1	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином Dn 65 арт. 111D Zetkama	шт	1	<u>7008,69</u> 7008,69	<u>6871,20</u> 6871,20	<u>0,06</u> 0,06	<u>137,43</u> 137,43	30 км.
310	&C111-1720-2 варіант 2	Захисна мембрана Ізостуд	м2	511,41	<u>59,11</u> 30229,45	<u>57,75</u> 29533,93	<u>0,2</u> 102,28	<u>1,16</u> 593,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
311	+С1632-112 варіант 2	Звукоізоляційна підкладка 10мм	м2	830,4	<u>209,79</u> 174209,62	<u>200,00</u> 166080,00	<u>5,68</u> 4716,67	<u>4,11</u> 3412,95	30 км.
312	+С1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	68,6	<u>17,2</u> 1179,92	<u>16,66</u> 1142,88	<u>0,2</u> 13,72	<u>0,34</u> 23,32	30 км.
313	+С1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	5,92	<u>20,77</u> 122,96	<u>20,12</u> 119,11	<u>0,24</u> 1,42	<u>0,41</u> 2,43	30 км.
314	С1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	5,25	<u>21,79</u> 114,40	<u>21,00</u> 110,25	<u>0,36</u> 1,89	<u>0,43</u> 2,26	30 км.
315	+С1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	0,21	<u>31,52</u> 6,62	<u>30,42</u> 6,39	<u>0,48</u> 0,10	<u>0,62</u> 0,13	30 км.
316	С1630-130	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	шт	1,02	<u>34,24</u> 34,92	<u>32,97</u> 33,63	<u>0,6</u> 0,61	<u>0,67</u> 0,68	30 км.
317	+С1630-131 варіант 1	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм	шт	0,36	<u>51,73</u> 18,62	<u>50,22</u> 18,08	<u>0,5</u> 0,18	<u>1,01</u> 0,36	30 км.
318	+С1545-249 варіант 1	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	32,01026	<u>196,96</u> 6304,74	<u>191,66</u> 6135,09	<u>1,44</u> 46,09	<u>3,86</u> 123,56	30 км.
319	+С113-1879 варіант 3	Змішувач для ванни	шт	15	<u>2474,09</u> 37111,35	<u>2425,50</u> 36382,50	<u>0,08</u> 1,20	<u>48,51</u> 727,65	30 км.
320	+С113-1879 варіант 2	Змішувач для мийки	шт	15	<u>2709,71</u> 40645,65	<u>2656,50</u> 39847,50	<u>0,08</u> 1,20	<u>53,13</u> 796,95	30 км.
321	+С113-1879 варіант 1	Змішувач для раковини	шт	15	<u>2827,52</u> 42412,80	<u>2772,00</u> 41580,00	<u>0,08</u> 1,20	<u>55,44</u> 831,60	30 км.
322	+С130-277 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, діаметр шахт 1250 мм	шт	48	<u>196,12</u> 9413,76	<u>191,30</u> 9182,40	<u>0,97</u> 46,56	<u>3,85</u> 184,80	30 км.
323	+К585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	2	<u>1138,74</u> 2277,48	<u>975,34</u> 1950,68	<u>141,07</u> 282,14	<u>22,33</u> 44,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
324	+K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>459,3</u> 459,30	<u>438,53</u> 438,53	<u>11,76</u> 11,76	<u>9,01</u> 9,01	30 км.
325	C1545-81	Кільця поліетиленові	100шт	0,36	<u>387,44</u> 139,48	<u>379,83</u> 136,74	<u>0,01</u> -	<u>7,6</u> 2,74	30 км.
326	&C130-471Д1 варіант 2	КМЧ	шт	15	<u>57,8</u> 867,00	<u>56,67</u> 850,05	<u>-</u> -	<u>1,13</u> 16,95	
327	&C1-3939-38 варіант 2	Кабель FLAME-X 950 (N) HXH FE180/E90 3x1,5 мм2	м	15,3	<u>34,61</u> 529,53	<u>33,90</u> 518,67	<u>0,03</u> 0,46	<u>0,68</u> 10,40	30 км.
328	&C1-3939-38 варіант 1	Кабель FLAME-X 950 (N) HXH FE180/E90 2x1,5 мм2	м	10,2	<u>25,58</u> 260,92	<u>25,05</u> 255,51	<u>0,03</u> 0,31	<u>0,5</u> 5,10	30 км.
329	&C1545-BBG9 варіант 1	Кабель вогнестійкий пер. 3x1,5 FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90	м	5,1	<u>51,71</u> 263,72	<u>46,00</u> 234,60	<u>4,7</u> 23,97	<u>1,01</u> 5,15	30 км.
330	+C151-53 варіант 1	Кабель з алюмінієвими жилами АСБл-10-3x120	1000м	0,09	<u>1932796,48</u> 173951,68	<u>1894000,00</u> 170460,00	<u>898,51</u> 80,87	<u>37897,97</u> 3410,81	30 км.
331	&C12-1-ИНБ5 варіант 2	Кабель з алюмінієвими жилами АВБ6Шв-4x50	м	360	<u>217,67</u> 78361,20	<u>212,00</u> 76320,00	<u>1,4</u> 504,00	<u>4,27</u> 1537,20	30 км.
332	&C12-1-ИНБ5 варіант 1	Кабель з алюмінієвими жилами АВБ6Шв-4x95	м	300	<u>377,81</u> 113343,00	<u>369,00</u> 110700,00	<u>1,4</u> 420,00	<u>7,41</u> 2223,00	30 км.
333	&C1-3939-39 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГ нгдп 3x1,5 мм2	м	918	<u>20,81</u> 19103,58	<u>20,37</u> 18699,66	<u>0,03</u> 27,54	<u>0,41</u> 376,38	30 км.
334	&C1-3939-37 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГ нгдп 3x2,5 мм2	м	948,6	<u>32,42</u> 30753,61	<u>31,75</u> 30118,05	<u>0,03</u> 28,46	<u>0,64</u> 607,10	30 км.
335	&C1-3939-37 варіант 5	Кабель з мідними жилами ВВГ нгдп 3x4 мм2	м	183,6	<u>53,35</u> 9795,06	<u>52,27</u> 9596,77	<u>0,03</u> 5,51	<u>1,05</u> 192,78	30 км.
336	&C1545-BBG8 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами пер. 3x1, 5 ВВГнгдп	м	816	<u>40,53</u> 33072,48	<u>30,00</u> 24480,00	<u>9,74</u> 7947,84	<u>0,79</u> 644,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
337	&C1545-BBG7 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами пер. 3х2, 5 ВВГнгдп	м	459	<u>58,89</u> 27030,51	<u>48,00</u> 22032,00	<u>9,74</u> 4470,66	<u>1,15</u> 527,85	30 км.
338	&C1545-BBG6 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами пер. 3х4 ВВГнгдп	м	357	<u>78,96</u> 28188,72	<u>68,44</u> 24433,08	<u>9,74</u> 3477,18	<u>0,78</u> 278,46	30 км.
339	+C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,18823	<u>1379,11</u> 259,59	<u>701,09</u> 131,97	<u>650,98</u> 122,53	<u>27,04</u> 5,09	30 км.
340	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00045	<u>323072,58</u> 145,38	<u>316146,92</u> 142,27	<u>590,9</u> 0,27	<u>6334,76</u> 2,84	30 км.
341	+C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,0044	<u>507,37</u> 2,23	<u>488,60</u> 2,15	<u>8,82</u> 0,04	<u>9,95</u> 0,04	30 км.
342	+C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000081	<u>180550,85</u> 1,46	<u>176692,67</u> 1,43	<u>317,97</u> -	<u>3540,21</u> 0,03	30 км.
343	&C126-11-40 варіант 3	Капельник	м	266	<u>179,87</u> 47845,42	<u>176,00</u> 46816,00	<u>0,34</u> 90,44	<u>3,53</u> 938,98	30 км.
344	&C126-11-40	Карнизна планка	м	283,32115	<u>179,87</u> 50960,98	<u>176,00</u> 49864,52	<u>0,34</u> 96,33	<u>3,53</u> 1000,13	30 км.
345	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0,081464	<u>27713,9</u> 2257,69	<u>26895,11</u> 2190,98	<u>275,38</u> 22,43	<u>543,41</u> 44,28	30 км.
346	+C111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	5,97603	<u>27,18</u> 162,43	<u>20,79</u> 124,24	<u>5,86</u> 35,02	<u>0,53</u> 3,17	30 км.
347	+C1512-14 варіант 4	Клавіша для 1-клавішного вимикача	шт	35	<u>88,93</u> 3112,55	<u>87,17</u> 3050,95	<u>0,02</u> 0,70	<u>1,74</u> 60,90	30 км.
348	+C1512-14 варіант 2	Клавиша+рамка 2-клавішного вимикача	шт	65	<u>81,54</u> 5300,10	<u>80,55</u> 5235,75	<u>0,02</u> 1,30	<u>0,97</u> 63,05	30 км.
349	&C113-2299K варіант 1	Клапан зворотній підпружений муфтовий 25мм	шт	1	<u>438,33</u> 438,33	<u>429,66</u> 429,66	<u>0,08</u> 0,08	<u>8,59</u> 8,59	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
350	&C1630-211192-22 варіант 1	Клапан зворотній підпружинений муфтовий Dn25 (1,6 МПа)	шт	1	<u>601,22</u> 601,22	<u>588,00</u> 588,00	<u>1,43</u> 1,43	<u>11,79</u> 11,79	30 км.
351	&C113-2301K варіант 1	Клапан зворотній підпружинений муфтовий 20мм	шт	20	<u>347,63</u> 6952,60	<u>340,73</u> 6814,60	<u>0,08</u> 1,60	<u>6,82</u> 136,40	30 км.
352	+C1630-542 варіант 1	Клапани зворотні пружинний муфтові, тиск 1, 6 МПа , діаметр 20 мм	шт	30	<u>678,68</u> 20360,40	<u>665,02</u> 19950,60	<u>0,35</u> 10,50	<u>13,31</u> 399,30	30 км.
353	+C1630-1408 варіант 1	Клапани налашт кутовий, діаметр 15 мм	шт	15	<u>394,54</u> 5918,10	<u>385,41</u> 5781,15	<u>1,39</u> 20,85	<u>7,74</u> 116,10	30 км.
354	+C1630-1408 варіант 2	Клапани регул кутовий, діаметр 15 мм	шт	15	<u>414,94</u> 6224,10	<u>405,41</u> 6081,15	<u>1,39</u> 20,85	<u>8,14</u> 122,10	30 км.
355	C111-1648	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,05567565	<u>276826,9</u> 15412,52	<u>270921,47</u> 15083,73	<u>477,45</u> 26,58	<u>5427,98</u> 302,21	30 км.
356	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	5193,8328	<u>10,02</u> 52042,20	<u>9,32</u> 48406,52	<u>0,5</u> 2596,92	<u>0,2</u> 1038,76	30 км.
357	+C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,09412	<u>1379,11</u> 129,80	<u>701,09</u> 65,99	<u>650,98</u> 61,27	<u>27,04</u> 2,54	30 км.
358	+C111-1708-1	Клоччя	кг	66,3324	<u>58,71</u> 3894,38	<u>57,04</u> 3783,60	<u>0,52</u> 34,49	<u>1,15</u> 76,29	30 км.
359	+C111-1708	Клоччя просочене	кг	17,21	<u>58,41</u> 1005,24	<u>56,73</u> 976,32	<u>0,53</u> 9,12	<u>1,15</u> 19,80	30 км.
360	C111-1857	Клямери, марка КЛ-1	1000шт	6,47838	<u>19398,08</u> 125668,13	<u>19011,75</u> 123165,34	<u>5,98</u> 38,74	<u>380,35</u> 2464,05	30 км.
361	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,6648	<u>15,6</u> 10,37	<u>15,10</u> 10,04	<u>0,19</u> 0,13	<u>0,31</u> 0,20	30 км.
362	+1504-18081 варіант 1	Кнопка дзвоник	шт	15	<u>176,83</u> 2652,45	<u>173,25</u> 2598,75	<u>0,11</u> 1,65	<u>3,47</u> 52,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
363	&C1-1-8-3-2-6 варіант 3	Коліно д. 110мм д.45°	ШТ	22	<u>154,17</u> 3391,74	<u>148,00</u> 3256,00	<u>3,15</u> 69,30	<u>3,02</u> 66,44	30 км.
364	&C1-1-8-3-2-6 варіант 4	Коліно д. 110мм д.90°	ШТ	2	<u>52,17</u> 104,34	<u>48,00</u> 96,00	<u>3,15</u> 6,30	<u>1,02</u> 2,04	30 км.
365	&C1-1-8-3-2-6 варіант 5	Коліно д. 160мм д.45°	ШТ	8	<u>276,57</u> 2212,56	<u>268,00</u> 2144,00	<u>3,15</u> 25,20	<u>5,42</u> 43,36	30 км.
366	&C1-1-8-3-2-6 варіант 6	Коліно д. 160мм д.90°	ШТ	3	<u>419,37</u> 1258,11	<u>408,00</u> 1224,00	<u>3,15</u> 9,45	<u>8,22</u> 24,66	30 км.
367	&C11-4-11- 500-8	Коліно труби Bryza 110 мм RAL 7021	ШТ	69	<u>291,29</u> 20099,01	<u>285,56</u> 19703,64	<u>0,02</u> 1,38	<u>5,71</u> 393,99	30 км.
368	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	116,22126	<u>100,75</u> 11709,29	<u>98,27</u> 11421,06	<u>0,5</u> 58,11	<u>1,98</u> 230,12	30 км.
369	&C130-1199K варіант 1	Комбіновані труби КОМПОЗИТ діам. 20x3,4	м	566,37	<u>119,88</u> 67896,44	<u>117,23</u> 66395,56	<u>0,3</u> 169,91	<u>2,35</u> 1330,97	30 км.
370	&C130-1199K варіант 2	Комбіновані труби КОМПОЗИТ діам. 25x4,2	м	92,9	<u>204,24</u> 18973,90	<u>199,94</u> 18574,43	<u>0,3</u> 27,87	<u>4</u> 371,60	30 км.
371	+C1545-87	Конструкція опорна	т	0,01586	<u>71163,82</u> 1128,66	<u>70814,75</u> 1123,12	<u>349,07</u> 5,54	<u>-</u> -	30 км.
372	&C113-2435-1	Конус ф200/260 н/н	ШТ	3	<u>971,01</u> 2913,03	<u>951,50</u> 2854,50	<u>0,47</u> 1,41	<u>19,04</u> 57,12	30 км.
373	&C10000-173- 1-5Ц варіант 1	Коробка зрівнювання потенціалів (відкр. встан.)	ШТ	15	<u>428,99</u> 6434,85	<u>420,42</u> 6306,30	<u>0,16</u> 2,40	<u>8,41</u> 126,15	30 км.
374	+C1515-25 варіант 1	Коробка монтажна	ШТ	320	<u>18,39</u> 5884,80	<u>17,47</u> 5590,40	<u>0,7</u> 224,00	<u>0,22</u> 70,40	30 км.
375	&C1-52-П варіант 2	Коробка пластмасова з мідною шинкою	ШТ	45	<u>234,6</u> 10557,00	<u>230,00</u> 10350,00	<u>-</u> -	<u>4,6</u> 207,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
376	+C126-1257 варіант 4	Корпус ЩРн-12з IP31	шт	45	<u>1330</u> 59850,00	<u>1319,00</u> 59355,00	<u>1,1</u> 49,50	<u>9,9</u> 445,50	30 км.
377	+C126-1257 варіант 1	Корпус ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31	шт	15	<u>13218,5</u> 198277,50	<u>13119,00</u> 196785,00	<u>1,1</u> 16,50	<u>98,4</u> 1476,00	30 км.
378	&C111-1867-2	Кріплення (хомут) до труб 110мм	шт	79	<u>58,31</u> 4606,49	<u>57,00</u> 4503,00	<u>0,17</u> 13,43	<u>1,14</u> 90,06	30 км.
379	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	2,8	<u>34,03</u> 95,28	<u>32,97</u> 92,32	<u>0,39</u> 1,09	<u>0,67</u> 1,87	30 км.
380	&C113-1873K1 варіант 1	Кран Маєвського 1/2"	шт	50	<u>51,91</u> 2595,50	<u>50,82</u> 2541,00	<u>0,07</u> 3,50	<u>1,02</u> 51,00	30 км.
381	+C1630-26 варіант 1	Кран кульовий діаметр 25 мм	шт	2	<u>682,37</u> 1364,74	<u>668,40</u> 1336,80	<u>0,59</u> 1,18	<u>13,38</u> 26,76	30 км.
382	&C113-1873- 11A варіант 1	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	136	<u>219,2</u> 29811,20	<u>214,83</u> 29216,88	<u>0,07</u> 9,52	<u>4,3</u> 584,80	30 км.
383	&C113-1873- 11A варіант 2	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	43	<u>271,03</u> 11654,29	<u>265,65</u> 11422,95	<u>0,07</u> 3,01	<u>5,31</u> 228,33	30 км.
384	+C113-1877 варіант 1	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	3	<u>1068,48</u> 3205,44	<u>1047,45</u> 3142,35	<u>0,08</u> 0,24	<u>20,95</u> 62,85	30 км.
385	&C1630-125- 304 варіант 2	Кран кульовий муфтовий Dn15	шт	1	<u>294,12</u> 294,12	<u>288,00</u> 288,00	<u>0,35</u> 0,35	<u>5,77</u> 5,77	30 км.
386	&C111-1744- 14 варіант 2	Кран кульовий муфтовий Dn25 IVR-54	шт	2	<u>628,29</u> 1256,58	<u>614,40</u> 1228,80	<u>1,57</u> 3,14	<u>12,32</u> 24,64	30 км.
387	+C113-1873- 1A варіант 1	Кран кульовий муфтовий діам. 20 мм	шт	90	<u>216,4</u> 19476,00	<u>212,09</u> 19088,10	<u>0,07</u> 6,30	<u>4,24</u> 381,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
388	&C1-ПР6-33 варіант 1	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	3	<u>844,03</u> 2532,09	<u>827,48</u> 2482,44	<u>-</u> -	<u>16,55</u> 49,65	
389	&C1-ПР6-37 варіант 1	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN65 PN25	шт	2	<u>1935,1</u> 3870,20	<u>1897,16</u> 3794,32	<u>-</u> -	<u>37,94</u> 75,88	
390	&C113-1873K варіант 1	Кран триходовий для манометра діам. 15 мм	шт	1	<u>380,15</u> 380,15	<u>372,63</u> 372,63	<u>0,07</u> 0,07	<u>7,45</u> 7,45	30 км.
391	&C1-2-4-18-EK варіант 1	Кран трьохходовий натяжний муфтовий 11Б 18бк	шт	1	<u>451,03</u> 451,03	<u>438,00</u> 438,00	<u>4,19</u> 4,19	<u>8,84</u> 8,84	30 км.
392	+C1630-1910 варіант 1	Крани кульові газові муфтові діам. 15 мм в/н	шт	15	<u>185,59</u> 2783,85	<u>181,92</u> 2728,80	<u>0,03</u> 0,45	<u>3,64</u> 54,60	30 км.
393	+C1630-1911 варіант 6	Крани кульові газові муфтові діам. 20 мм в/в	шт	15	<u>231,98</u> 3479,70	<u>227,40</u> 3411,00	<u>0,03</u> 0,45	<u>4,55</u> 68,25	30 км.
394	+C1630-1911 варіант 7	Крани кульові газові муфтові діам. 20 мм в/н	шт	15	<u>278,37</u> 4175,55	<u>272,88</u> 4093,20	<u>0,03</u> 0,45	<u>5,46</u> 81,90	30 км.
395	&C113-2106-2 варіант 1	Криза 0-15 ф270 (лист 800*800)	шт	3	<u>3036,92</u> 9110,76	<u>2977,29</u> 8931,87	<u>0,08</u> 0,24	<u>59,55</u> 178,65	30 км.
396	&C118-43-1 варіант 1	Кронштейн 400	шт	9	<u>1082,74</u> 9744,66	<u>1061,29</u> 9551,61	<u>0,22</u> 1,98	<u>21,23</u> 191,07	30 км.
397	&C1-52-П варіант 1	Кронштейн настінний для кріплення лотків 100x500x3000	шт	100	<u>124,61</u> 12461,00	<u>122,00</u> 12200,00	<u>0,17</u> 17,00	<u>2,44</u> 244,00	30 км.
398	+C130-486 варіант 1	Кронштейн настінний для кріплення лотків 100*500*3000	100шт	0,5	<u>50,54</u> 25,27	<u>37,61</u> 18,81	<u>11,94</u> 5,97	<u>0,99</u> 0,49	30 км.
399	&C11-4-11- 500-4	Кронштейн ринви ПВХ Bryza 150 мм RAL 7021	шт	441	<u>140,02</u> 61748,82	<u>137,23</u> 60518,43	<u>0,04</u> 17,64	<u>2,75</u> 1212,75	30 км.
400	&C147-1-16-1 варіант 2	Круг сталевий, діаметр 18 мм	т	0,1	<u>43630,89</u> 4363,09	<u>42500,00</u> 4250,00	<u>275,38</u> 27,54	<u>855,51</u> 85,55	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
401	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	12,26542	<u>162,47</u> 1992,76	<u>159,15</u> 1952,04	<u>0,13</u> 1,59	<u>3,19</u> 39,13	30 км.
402	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,46593	<u>314,89</u> 146,72	<u>308,46</u> 143,72	<u>0,26</u> 0,12	<u>6,17</u> 2,88	30 км.
403	+C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0030485	<u>24774,16</u> 75,52	<u>23810,94</u> 72,59	<u>477,45</u> 1,46	<u>485,77</u> 1,47	30 км.
404	&C11-4-11-500-11	Кут ринви зовнішній Bryza 150 мм RAL 7021	шт	16	<u>413,97</u> 6623,52	<u>405,41</u> 6486,56	<u>0,44</u> 7,04	<u>8,12</u> 129,92	30 км.
405	+C1545-205 варіант 1	Кутник перфорований з ребром жосткості	100шт	2,97	<u>6059,14</u> 17995,65	<u>5800,00</u> 17226,00	<u>140,33</u> 416,78	<u>118,81</u> 352,87	30 км.
406	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	1025,1	<u>14,86</u> 15232,99	<u>14,50</u> 14863,95	<u>0,07</u> 71,76	<u>0,29</u> 297,28	30 км.
407	C121-640 варіант 8	Кутник L 40x3	т	0,033024	<u>50412,86</u> 1664,83	<u>49668,16</u> 1640,24	<u>369,42</u> 12,20	<u>375,28</u> 12,39	30 км.
408	+C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	7,84	<u>92,88</u> 728,18	<u>91,01</u> 713,52	<u>0,05</u> 0,39	<u>1,82</u> 14,27	30 км.
409	+C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	1,184	<u>98,31</u> 116,40	<u>96,31</u> 114,03	<u>0,07</u> 0,08	<u>1,93</u> 2,29	30 км.
410	C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	1,4	<u>136,46</u> 191,04	<u>133,64</u> 187,10	<u>0,14</u> 0,20	<u>2,68</u> 3,74	30 км.
411	+C1530-178	Кутник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,049	<u>162,99</u> 7,99	<u>159,55</u> 7,82	<u>0,24</u> 0,01	<u>3,2</u> 0,16	30 км.
412	C1530-179	Кутник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,17	<u>296,36</u> 50,38	<u>290,10</u> 49,32	<u>0,45</u> 0,08	<u>5,81</u> 0,98	30 км.
413	+C1530-180 варіант 1	Кутник прямий, діаметр 63 мм	10шт	0,06	<u>408,75</u> 24,53	<u>400,26</u> 24,02	<u>0,48</u> 0,03	<u>8,01</u> 0,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
414	+C113-2301 варіант 3	Кутовий відсічний клапан R16X033	шт	50	<u>158,08</u> 7904,00	<u>154,90</u> 7745,00	<u>0,08</u> 4,00	<u>3,1</u> 155,00	30 км.
415	+C111-1088 варіант 1	Кутовий прокат 63*63*5 мм	т	0,206	<u>36194,82</u> 7456,13	<u>35650,00</u> 7343,90	<u>275,38</u> 56,73	<u>269,44</u> 55,50	30 км.
416	&C11-4-11- 500-3	Лійка Bryza 150 мм RAL 7021	шт	19	<u>576,6</u> 10955,40	<u>564,85</u> 10732,15	<u>0,44</u> 8,36	<u>11,31</u> 214,89	30 км.
417	C112-10	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6,5 м, II сорт	м3	0,18	<u>2702,03</u> 486,37	<u>2378,41</u> 428,11	<u>270,64</u> 48,72	<u>52,98</u> 9,54	30 км.
418	+1701-8015 варіант 2	Лічильник ел. енергії однофазний 5(60) А, 220В кл.т.1,0 з PLC, електронний, НІК 2104 АР2Т.1802.МС.11	шт	4	<u>2223,69</u> 8894,76	<u>2179,11</u> 8716,44	<u>0,98</u> 3,92	<u>43,6</u> 174,40	30 км.
419	+1701-8015 варіант 1	Лічильник ел. енергії трифазний 5(120) А, 2380/220В кл.т.1,0 з PLC модулем НІК 2303 АР3Т.1800.МС.11	шт	2	<u>4189,15</u> 8378,30	<u>4106,03</u> 8212,06	<u>0,98</u> 1,96	<u>82,14</u> 164,28	30 км.
420	+C1630-1821 варіант 1	Лічильник холодної води 15 мм	шт	20	<u>1652,08</u> 33041,60	<u>1615,85</u> 32317,00	<u>3,84</u> 76,80	<u>32,39</u> 647,80	30 км.
421	+C1630-975 варіант 1	Лічильник холодної води Dn25мм з імпульсивним виходом JS-6,3-NK	шт	1	<u>8112,97</u> 8112,97	<u>7948,58</u> 7948,58	<u>5,31</u> 5,31	<u>159,08</u> 159,08	30 км.
422	+C1630-1821 варіант 2	Лічильники [водоміри] холодної води, крильчасті Ду 25мм MWN	шт	1	<u>6224,28</u> 6224,28	<u>6098,40</u> 6098,40	<u>3,84</u> 3,84	<u>122,04</u> 122,04	30 км.
423	+C1630-1950 варіант 1	Лічильники газу побутові G-2,5	шт	15	<u>1079,5</u> 16192,50	<u>1058,33</u> 15874,95	<u>-</u> -	<u>21,17</u> 317,55	
424	+C118-83 варіант 1	Лампа світлодіодна	10шт	11,1	<u>565,72</u> 6279,49	<u>554,40</u> 6153,84	<u>0,23</u> 2,55	<u>11,09</u> 123,10	30 км.
425	&C111-1691-A- 17 варіант 1	Лампа світлодіодна потужністю 5Вт, E27	шт	34	<u>95,34</u> 3241,56	<u>93,00</u> 3162,00	<u>0,47</u> 15,98	<u>1,87</u> 63,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
426	+С121-640 варіант 6	Лист -1060x1090x2	т	0,0747168	<u>57465,36</u> 4293,63	<u>56668,16</u> 4234,06	<u>369,42</u> 27,60	<u>427,78</u> 31,97	30 км.
427	+С111-1084 варіант 2	Лист 40*4 мм	т	0,0361408	<u>57370,62</u> 2073,42	<u>56668,16</u> 2048,03	<u>275,38</u> 9,95	<u>427,08</u> 15,44	30 км.
428	&С113-2106-5 варіант 1	Лист 400*500 з отвором	шт	3	<u>268,08</u> 804,24	<u>262,74</u> 788,22	<u>0,08</u> 0,24	<u>5,26</u> 15,78	30 км.
429	+С111-1084 варіант 4	Лист 90*60*10 мм	т	0,0356628	<u>57370,62</u> 2046,00	<u>56668,16</u> 2020,95	<u>275,38</u> 9,82	<u>427,08</u> 15,23	30 км.
430	+С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	151,42	<u>128,46</u> 19451,41	<u>122,12</u> 18491,41	<u>3,82</u> 578,42	<u>2,52</u> 381,58	30 км.
431	+К585821- Г005	Лотки каналів збірні з/б марки ЛЗ-8 серія 3. 006.1-2.87 вып.0-2	шт	1	<u>3841,63</u> 3841,63	<u>3350,00</u> 3350,00	<u>416,3</u> 416,30	<u>75,33</u> 75,33	30 км.
432	&С101-204-4 варіант 1	Лоток металевий неперфорований з перегородками та кришкою (ВхШхД) 100х500х3000	пог.м	75	<u>1008,81</u> 75660,75	<u>989,00</u> 74175,00	<u>0,03</u> 2,25	<u>19,78</u> 1483,50	30 км.
433	+С113-2224 варіант 1	Лоток металевий неперфорований з перегородками та кришкою 100*500*3000мм	м	45,45	<u>1134,63</u> 51568,93	<u>1112,30</u> 50554,04	<u>0,08</u> 3,64	<u>22,25</u> 1011,25	30 км.
434	+С113-753 варіант 1	Люк чавунний Л-60.80.07-ВЧ	шт	6	<u>3007,66</u> 18045,96	<u>2926,00</u> 17556,00	<u>22,69</u> 136,14	<u>58,97</u> 353,82	30 км.
435	+С1630-1159 варіант 1	Манометр технічний Р-16 атм (1,6 МПа)	комплект	1	<u>402,27</u> 402,27	<u>393,44</u> 393,44	<u>0,94</u> 0,94	<u>7,89</u> 7,89	30 км.
436	&С1630-113К варіант 1	Манометри МП 100-0.1-1.0-1.0	комплект	1	<u>707,82</u> 707,82	<u>693,00</u> 693,00	<u>0,94</u> 0,94	<u>13,88</u> 13,88	30 км.
437	С1545-107	Маса кабельна МКС-4, МКС-6	т	0,0072	<u>44778,2</u> 322,40	<u>43460,37</u> 312,91	<u>439,83</u> 3,17	<u>878</u> 6,32	30 км.
438	+С111-586	Масло дизельне моторне зимове М-8ДМ	т	0,0000081	<u>46848,95</u> 0,38	<u>45274,59</u> 0,37	<u>655,75</u> 0,01	<u>918,61</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
439	C1546-45	Масло машинне	т	0,00011	<u>73449,33</u> 8,08	<u>71465,52</u> 7,86	<u>543,63</u> 0,06	<u>1440,18</u> 0,16	30 км.
440	+C111-1701	Мастика "Гермобутіл-С"	т	0,0302952	<u>62866,34</u> 1904,55	<u>61099,50</u> 1851,02	<u>534,17</u> 16,18	<u>1232,67</u> 37,35	30 км.
441	+C111-1702	Мастика бітумна	т	0,043388	<u>64857,93</u> 2814,06	<u>62382,94</u> 2706,67	<u>1203,27</u> 52,21	<u>1271,72</u> 55,18	80 км.
442	+C111-612 варіант 1	Мастика бітумна Ореол-1 R-11 фундаментна	т	1,5962	<u>62512,91</u> 99783,11	<u>60753,00</u> 96973,94	<u>534,17</u> 852,64	<u>1225,74</u> 1956,53	30 км.
443	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,3558	<u>52743,93</u> 18766,29	<u>51232,29</u> 18228,45	<u>477,45</u> 169,88	<u>1034,19</u> 367,96	30 км.
444	+C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,01515	<u>43628,07</u> 660,97	<u>42238,45</u> 639,91	<u>534,17</u> 8,09	<u>855,45</u> 12,97	30 км.
445	+C111-1575	Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1"	т	0,06408	<u>79145,3</u> 5071,63	<u>77059,26</u> 4937,96	<u>534,17</u> 34,23	<u>1551,87</u> 99,44	30 км.
446	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0079659	<u>50066,13</u> 398,82	<u>48550,27</u> 386,75	<u>534,17</u> 4,26	<u>981,69</u> 7,81	30 км.
447	+C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,0286	<u>79145,3</u> 2263,56	<u>77059,26</u> 2203,89	<u>534,17</u> 15,28	<u>1551,87</u> 44,39	30 км.
448	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,23287	<u>62512,91</u> 14557,38	<u>60753,00</u> 14147,55	<u>534,17</u> 124,39	<u>1225,74</u> 285,44	30 км.
449	+C114-57-У варіант 1	Мати мінераловатні, товщина 100 мм	м3	255,92	<u>5691,91</u> 1456673,61	<u>5529,17</u> 1415025,19	<u>51,13</u> 13085,19	<u>111,61</u> 28563,23	30 км.
450	+C111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	2967,0672	<u>12,19</u> 36168,55	<u>11,91</u> 35337,77	<u>0,04</u> 118,68	<u>0,24</u> 712,10	30 км.
451	&C111-1755-ВГ варіант 1	Металеві жалюзійні решітки 300x400 мм	шт	54	<u>688,82</u> 37196,28	<u>674,36</u> 36415,44	<u>0,95</u> 51,30	<u>13,51</u> 729,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
452	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,184	<u>66282,62</u> 12196,00	<u>65416,05</u> 12036,55	<u>373,15</u> 68,66	<u>493,42</u> 90,79	30 км.
453	+C111-1065 варіант 1	Металоконструкції	т	0,049	<u>66184,12</u> 3243,02	<u>65416,05</u> 3205,39	<u>275,38</u> 13,49	<u>492,69</u> 24,14	30 км.
454	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0421	<u>66282,62</u> 2790,50	<u>65416,05</u> 2754,02	<u>373,15</u> 15,71	<u>493,42</u> 20,77	30 км.
455	+C1512-14 варіант 3	Механізм вимикача 1-клавішного	шт	58	<u>154,21</u> 8944,18	<u>151,17</u> 8767,86	<u>0,02</u> 1,16	<u>3,02</u> 175,16	30 км.
456	+C1512-14 варіант 1	Механізм вимикача 2-клавішного	шт	65	<u>162,25</u> 10546,25	<u>160,31</u> 10420,15	<u>0,02</u> 1,30	<u>1,92</u> 124,80	30 км.
457	+C130-487 варіант 1	Мийка сталева, емальована	шт	15	<u>3630,47</u> 54457,05	<u>3557,40</u> 53361,00	<u>1,88</u> 28,20	<u>71,19</u> 1067,85	30 км.
458	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	2,0775	<u>19,66</u> 40,84	<u>19,08</u> 39,64	<u>0,19</u> 0,39	<u>0,39</u> 0,81	30 км.
459	+C188888-6 варіант 1	Монтажний дюбель-шуруп	шт	464	<u>0,77</u> 357,28	<u>0,75</u> 348,00	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 9,28	
460	&C101-204-7 варіант 1	Муфта з'єднувальна ПЕ/сталь	шт	1	<u>1860,51</u> 1860,51	<u>1824,00</u> 1824,00	<u>0,03</u> 0,03	<u>36,48</u> 36,48	30 км.
461	&C113-1793K варіант 1	Муфта зєднувальна ПЕ/сталь	шт	1	<u>167,37</u> 167,37	<u>164,01</u> 164,01	<u>0,08</u> 0,08	<u>3,28</u> 3,28	30 км.
462	+C113-2329 варіант 1	Муфта захисна протипожежна діам. 110 мм	шт	39	<u>978,15</u> 38147,85	<u>958,89</u> 37396,71	<u>0,08</u> 3,12	<u>19,18</u> 748,02	30 км.
463	+C113-2330 варіант 1	Муфта зкахисна протипожежна діам. 160 мм	шт	3	<u>1048,93</u> 3146,79	<u>1028,28</u> 3084,84	<u>0,08</u> 0,24	<u>20,57</u> 61,71	30 км.
464	+C1510-2 варіант 1	Муфта кабельна зєднувальна Стп10-70/120	шт	2	<u>3015,22</u> 6030,44	<u>2954,75</u> 5909,50	<u>1,35</u> 2,70	<u>59,12</u> 118,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
465	&C11-4-11-500-2	Муфта ринви Bryza 150 мм RAL 7021	шт	73	<u>337,26</u> 24619,98	<u>330,28</u> 24110,44	<u>0,37</u> 27,01	<u>6,61</u> 482,53	30 км.
466	&C11-4-11-500-2 варіант 1	Муфта труби Bryza 150 мм RAL 7021	шт	79	<u>408,66</u> 32284,14	<u>400,28</u> 31622,12	<u>0,37</u> 29,23	<u>8,01</u> 632,79	30 км.
467	+C1530-149	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	45,08	<u>32,39</u> 1460,14	<u>31,73</u> 1430,39	<u>0,02</u> 0,90	<u>0,64</u> 28,85	30 км.
468	+C1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	4,144	<u>49,78</u> 206,29	<u>48,76</u> 202,06	<u>0,04</u> 0,17	<u>0,98</u> 4,06	30 км.
469	C1530-151	Муфта, діаметр 32 мм	10шт	2,8	<u>45,51</u> 127,43	<u>44,55</u> 124,74	<u>0,07</u> 0,20	<u>0,89</u> 2,49	30 км.
470	+C1530-152	Муфта, діаметр 40 мм	10шт	0,112	<u>96,97</u> 10,86	<u>94,94</u> 10,63	<u>0,13</u> 0,01	<u>1,9</u> 0,22	30 км.
471	C1530-153	Муфта, діаметр 50 мм	10шт	0,544	<u>131,88</u> 71,74	<u>129,08</u> 70,22	<u>0,21</u> 0,11	<u>2,59</u> 1,41	30 км.
472	+C1530-154 варіант 1	Муфта, діаметр 63 мм	10шт	0,192	<u>171,52</u> 32,93	<u>167,94</u> 32,24	<u>0,22</u> 0,04	<u>3,36</u> 0,65	30 км.
473	C130-915 варіант 1	Муфти насувні	шт	14	<u>165,39</u> 2315,46	<u>160,72</u> 2250,08	<u>1,43</u> 20,02	<u>3,24</u> 45,36	30 км.
474	&C1545-92-9C варіант 1	Наконечник E16/31	шт.	15	<u>118,9</u> 1783,50	<u>118,73</u> 1780,95	<u>0,17</u> 2,55	<u>-</u> -	30 км.
475	&C1545-37-190 варіант 2	Наконечник алюм. для кабеля січ. 50мм.кв.	шт	16	<u>35,04</u> 560,64	<u>34,00</u> 544,00	<u>0,35</u> 5,60	<u>0,69</u> 11,04	30 км.
476	&C1545-37-190 варіант 1	Наконечник алюм. для кабеля січ. 95мм.кв.	шт	16	<u>249,24</u> 3987,84	<u>244,00</u> 3904,00	<u>0,35</u> 5,60	<u>4,89</u> 78,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
477	C1545-139	Наконечники алюмінієві для опресування 120-12-14а	100шт	0,0408	<u>893,53</u> 36,46	<u>874,82</u> 35,69	<u>1,19</u> 0,05	<u>17,52</u> 0,72	30 км.
478	+C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,4896	<u>561,55</u> 274,93	<u>550,00</u> 269,28	<u>0,54</u> 0,26	<u>11,01</u> 5,39	30 км.
479	+C1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,1836	<u>654,64</u> 120,19	<u>641,21</u> 117,73	<u>0,59</u> 0,11	<u>12,84</u> 2,35	30 км.
480	C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,1224	<u>734,41</u> 89,89	<u>719,06</u> 88,01	<u>0,95</u> 0,12	<u>14,4</u> 1,76	30 км.
481	+C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0113	<u>2000,38</u> 22,60	<u>1959,76</u> 22,15	<u>1,4</u> 0,02	<u>39,22</u> 0,43	30 км.
482	+C1545-153	Наконечники кабельні	шт	61,2	<u>19,3</u> 1181,16	<u>18,91</u> 1157,29	<u>0,01</u> 0,61	<u>0,38</u> 23,26	30 км.
483	+C188888-11 варіант 2	Накривки вентакалів	м2	38,4	<u>5369,99</u> 206207,62	<u>5263,16</u> 202105,34	<u>1,54</u> 59,14	<u>105,29</u> 4043,14	30 км.
484	+C123-357	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х34 мм	м	1007	<u>27,47</u> 27662,29	<u>26,78</u> 26967,46	<u>0,15</u> 151,05	<u>0,54</u> 543,78	30 км.
485	&C1545-92-9Т варіант 1	Насадка ручного монтажу Е16/31	шт.	2	<u>600,39</u> 1200,78	<u>596,90</u> 1193,80	<u>3,49</u> 6,98	<u>-</u> -	30 км.
486	C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт	т	0,3613496	<u>17118,24</u> 6185,67	<u>16186,96</u> 5849,15	<u>595,63</u> 215,23	<u>335,65</u> 121,29	30 км.
487	&C111-1719-1 варіант 3	Натяжна стеля	1м2	873,08	<u>387,8</u> 338580,42	<u>380,00</u> 331770,40	<u>0,2</u> 174,62	<u>7,6</u> 6635,40	30 км.
488	&C111-1678-6 варіант 1	Нитка Локтайт 55 48х160м	шт	3	<u>357</u> 1071,00	<u>350,00</u> 1050,00	<u>-</u> -	<u>7</u> 21,00	
489	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,012	<u>295,42</u> 3,55	<u>289,25</u> 3,47	<u>0,38</u> -	<u>5,79</u> 0,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
490	+1516-11008 варіант 1	Обмежувач перенапруги 0,4кВ	шт	3	<u>520,79</u> 1562,37	<u>510,51</u> 1531,53	<u>0,07</u> 0,21	<u>10,21</u> 30,63	30 км.
491	+C121-783 варіант 1	Огорожа	т	1,169	<u>67677,48</u> 79114,97	<u>66800,53</u> 78089,82	<u>373,15</u> 436,21	<u>503,8</u> 588,94	30 км.
492	+C121-393 варіант 1	Ограждение ПНС-7 из нержавеющей стали	пм	39,97	<u>5543,86</u> 221588,08	<u>5500,00</u> 219835,00	<u>2,59</u> 103,52	<u>41,27</u> 1649,56	30 км.
493	&C113-2106-3 варіант 1	Окапник ф260	шт	3	<u>328,38</u> 985,14	<u>321,86</u> 965,58	<u>0,08</u> 0,24	<u>6,44</u> 19,32	30 км.
494	+C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,001949	<u>73311,8</u> 142,88	<u>72392,90</u> 141,09	<u>373,15</u> 0,73	<u>545,75</u> 1,06	30 км.
495	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,000312	<u>116366,68</u> 36,31	<u>113541,35</u> 35,42	<u>543,63</u> 0,17	<u>2281,7</u> 0,72	30 км.
496	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	7,1643	<u>260,28</u> 1864,72	<u>254,64</u> 1824,32	<u>0,54</u> 3,87	<u>5,1</u> 36,53	30 км.
497	+C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	9,894	<u>721,2</u> 7135,55	<u>699,44</u> 6920,26	<u>7,62</u> 75,39	<u>14,14</u> 139,90	30 км.
498	&C130-557-1-2Ф варіант 8	Опора для радіатора	шт	100	<u>351,19</u> 35119,00	<u>344,30</u> 34430,00	<u>-</u> -	<u>6,89</u> 689,00	
499	+C111-1275 варіант 1	Оргскло товщиною 4 мм	м2	25,44	<u>1798,71</u> 45759,18	<u>1756,55</u> 44686,63	<u>6,89</u> 175,28	<u>35,27</u> 897,27	30 км.
500	+C188888-19	Оцинкований лист з полімерним покриттям	м2	1664,548	<u>765,77</u> 1274660,92	<u>750,75</u> 1249659,41	<u>-</u> -	<u>15,02</u> 25001,51	
501	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,0046755	<u>30382,18</u> 142,05	<u>29381,53</u> 137,37	<u>404,92</u> 1,89	<u>595,73</u> 2,79	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
502	&C111-1867-2-2Т варіант 1	Підставка наст ф200/260	шт	3	<u>1778,05</u> 5334,15	<u>1743,02</u> 5229,06	<u>0,17</u> 0,51	<u>34,86</u> 104,58	30 км.
503	&C11-4-10-220 варіант 1	Піна монтажна	л	310,68	<u>311,69</u> 96835,85	<u>305,52</u> 94918,95	<u>0,06</u> 18,64	<u>6,11</u> 1898,26	
504	&C111-196-1-5	Піна монтажна	л	254,6912	<u>311,88</u> 79433,09	<u>305,52</u> 77813,26	<u>0,24</u> 61,13	<u>6,12</u> 1558,70	30 км.
505	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	31,3595	<u>772,33</u> 24219,88	<u>298,11</u> 9348,58	<u>459,08</u> 14396,52	<u>15,14</u> 474,78	30 км.
506	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	34,27413	<u>736,81</u> 25253,52	<u>232,68</u> 7974,90	<u>489,68</u> 16783,36	<u>14,45</u> 495,26	30 км.
507	+C1427-11804 варіант 1	Пазогребеневі стінові плити KNAUF 667x500x80	м3	18,408	<u>11406,53</u> 209971,40	<u>11025,46</u> 202956,67	<u>157,41</u> 2897,60	<u>223,66</u> 4117,13	30 км.
508	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	448,4771	<u>119,28</u> 53494,35	<u>116,89</u> 52422,49	<u>0,05</u> 22,42	<u>2,34</u> 1049,44	30 км.
509	+C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,00002	<u>44612,29</u> 0,89	<u>43198,64</u> 0,86	<u>538,9</u> 0,01	<u>874,75</u> 0,02	30 км.
510	C1546-54	Пароніт	т	0,00083	<u>153617,36</u> 127,50	<u>150085,26</u> 124,57	<u>519,99</u> 0,43	<u>3012,11</u> 2,50	30 км.
511	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,5	<u>980,57</u> 490,29	<u>950,90</u> 475,45	<u>10,44</u> 5,22	<u>19,23</u> 9,62	30 км.
512	C1113-292	Паста антисептична	т	0,17968424	<u>121762,26</u> 21878,76	<u>118850,04</u> 21355,48	<u>524,72</u> 94,28	<u>2387,5</u> 429,00	30 км.
513	C1546-57	Паста кварцевазелинова	кг	0,04	<u>53,9</u> 2,16	<u>52,30</u> 2,09	<u>0,54</u> 0,02	<u>1,06</u> 0,05	30 км.
514	&C1547-9К варіант 1	Патрон підвісний Е27	шт	85	<u>27,15</u> 2307,75	<u>26,57</u> 2258,45	<u>0,05</u> 4,25	<u>0,53</u> 45,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
515	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	7,6465	<u>190,13</u> 1453,83	<u>185,25</u> 1416,51	<u>1,15</u> 8,79	<u>3,73</u> 28,53	30 км.
516	+С1545-161 варіант 1	Патрони Д або К довгі	100шт	0,246	<u>190,13</u> 46,77	<u>185,25</u> 45,57	<u>1,15</u> 0,28	<u>3,73</u> 0,92	30 км.
517	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	5,3988	<u>80,44</u> 434,28	<u>77,71</u> 419,54	<u>1,15</u> 6,21	<u>1,58</u> 8,53	30 км.
518	+С1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	477	<u>37,13</u> 17711,01	<u>36,17</u> 17253,09	<u>0,23</u> 109,71	<u>0,73</u> 348,21	30 км.
519	+К582821-559	Перемикач з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	5	<u>214,91</u> 1074,55	<u>198,00</u> 990,00	<u>12,7</u> 63,50	<u>4,21</u> 21,05	30 км.
520	+К582821-563	Перемикач з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	35	<u>398,73</u> 13955,55	<u>374,22</u> 13097,70	<u>16,69</u> 584,15	<u>7,82</u> 273,70	30 км.
521	+К582821-565	Перемикач з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	40	<u>468,28</u> 18731,20	<u>440,06</u> 17602,40	<u>19,04</u> 761,60	<u>9,18</u> 367,20	30 км.
522	+К582821-567	Перемикач з/б марки 2ПБ22-3-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	28	<u>545,14</u> 15263,92	<u>512,82</u> 14358,96	<u>21,63</u> 605,64	<u>10,69</u> 299,32	30 км.
523	+К582821-575	Перемикач з/б марки 2ПБ30-4-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	22	<u>676,76</u> 14888,72	<u>634,10</u> 13950,20	<u>29,39</u> 646,58	<u>13,27</u> 291,94	30 км.
524	&С1-1-8-3-2-6 варіант 10	Перехід д. 160хд. 110мм	шт	5	<u>225,57</u> 1127,85	<u>218,00</u> 1090,00	<u>3,15</u> 15,75	<u>4,42</u> 22,10	30 км.
525	&С101-204-7 варіант 2	Перехід сталевий д.25 -д.20	шт	2	<u>24,51</u> 49,02	<u>24,00</u> 48,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>0,48</u> 0,96	30 км.
526	&С1-ПР1-83 варіант 1	Перехід сталевий 76х57 (DN 65х50)	шт	2	<u>58,43</u> 116,86	<u>56,80</u> 113,60	<u>0,48</u> 0,96	<u>1,15</u> 2,30	30 км.
527	+С1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	3,92	<u>22,88</u> 89,69	<u>22,42</u> 87,89	<u>0,01</u> 0,04	<u>0,45</u> 1,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
528	+C1530-156	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	0,592	<u>32,4</u> 19,18	<u>31,73</u> 18,78	<u>0,03</u> 0,02	<u>0,64</u> 0,38	30 км.
529	C1530-157	Перехід, діаметр 32x25 мм	10шт	0,7	<u>37,31</u> 26,12	<u>36,53</u> 25,57	<u>0,05</u> 0,04	<u>0,73</u> 0,51	30 км.
530	+C1530-158	Перехід, діаметр 40x32 мм	10шт	0,028	<u>52,57</u> 1,47	<u>51,46</u> 1,44	<u>0,08</u> -	<u>1,03</u> 0,03	30 км.
531	C1530-159	Перехід, діаметр 50x32 мм	10шт	0,136	<u>80,51</u> 10,95	<u>78,80</u> 10,72	<u>0,13</u> 0,02	<u>1,58</u> 0,21	30 км.
532	+C1530-160 варіант 1	Перехід, діаметр 63x50 мм	10шт	0,048	<u>120,06</u> 5,76	<u>117,56</u> 5,64	<u>0,15</u> 0,01	<u>2,35</u> 0,11	30 км.
533	+C111-1720 варіант 1	Плівка гідроізоляційна Strotex	м2	3063,146	<u>29,1</u> 89137,55	<u>28,33</u> 86778,93	<u>0,2</u> 612,63	<u>0,57</u> 1745,99	30 км.
534	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	270,9	<u>19,02</u> 5152,52	<u>18,45</u> 4998,11	<u>0,2</u> 54,18	<u>0,37</u> 100,23	30 км.
535	&C111-1639- 147-1	Планка конька	м	20,4	<u>230,29</u> 4697,92	<u>225,52</u> 4600,61	<u>0,25</u> 5,10	<u>4,52</u> 92,21	30 км.
536	&C114-228-У-1 варіант 1	Планка примикання	м	28,04	<u>191,41</u> 5367,14	<u>187,45</u> 5256,10	<u>0,21</u> 5,89	<u>3,75</u> 105,15	30 км.
537	&C112-297-1 варіант 1	Планка снігозатримувача 2м	шт	106	<u>415,53</u> 44046,18	<u>407,00</u> 43142,00	<u>0,38</u> 40,28	<u>8,15</u> 863,90	30 км.
538	+C1551-26-СП варіант 1	Планка стартова	м	267	<u>12,82</u> 3422,94	<u>11,55</u> 3083,85	<u>1,02</u> 272,34	<u>0,25</u> 66,75	30 км.
539	+C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,0816	<u>229,18</u> 247,88	<u>224,29</u> 242,59	<u>0,4</u> 0,43	<u>4,49</u> 4,86	30 км.
540	+C1545-205 варіант 2	Пластини кріпильні 200*65	100шт	2,97	<u>3713,14</u> 11028,03	<u>3500,00</u> 10395,00	<u>140,33</u> 416,78	<u>72,81</u> 216,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
541	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	65,0844	<u>1185,22</u> 77139,33	<u>1050,00</u> 68338,62	<u>111,98</u> 7288,15	<u>23,24</u> 1512,56	80 км.
542	+С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	307,343	<u>789,78</u> 242733,35	<u>662,31</u> 203556,34	<u>111,98</u> 34416,27	<u>15,49</u> 4760,74	80 км.
543	+К585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>1367,62</u> 1367,62	<u>1235,00</u> 1235,00	<u>105,8</u> 105,80	<u>26,82</u> 26,82	30 км.
544	+К585521- Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>1348,73</u> 1348,73	<u>1263,50</u> 1263,50	<u>58,78</u> 58,78	<u>26,45</u> 26,45	30 км.
545	+С114-97 варіант 2	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу "Піноплекс" t=50мм	м3	17,65	<u>6491,59</u> 114576,56	<u>6352,50</u> 112121,63	<u>11,8</u> 208,27	<u>127,29</u> 2246,66	30 км.
546	+С114-97 варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	30,465	<u>6492,61</u> 197797,36	<u>6353,50</u> 193559,38	<u>11,8</u> 359,49	<u>127,31</u> 3878,49	30 км.
547	+С114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	2,8325	<u>1876,96</u> 5316,49	<u>1797,20</u> 5090,57	<u>42,96</u> 121,68	<u>36,8</u> 104,24	30 км.
548	+С114-5-У варіант 1	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому Izovat 135	м3	310,08541	<u>5636,33</u> 1747743,70	<u>5454,14</u> 1691249,24	<u>71,67</u> 22223,82	<u>110,52</u> 34270,64	30 км.
549	+С111-283 варіант 2	Плитки керамічні антислизова	м2	29,01	<u>748,41</u> 21711,37	<u>719,75</u> 20879,95	<u>13,99</u> 405,85	<u>14,67</u> 425,57	30 км.
550	+С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	1007,43268	<u>921,81</u> 928661,52	<u>889,75</u> 896363,23	<u>13,99</u> 14093,98	<u>18,07</u> 18204,31	30 км.
551	+С111-258 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	622,4125	<u>818,15</u> 509226,79	<u>794,95</u> 494786,82	<u>7,16</u> 4456,47	<u>16,04</u> 9983,50	30 км.
552	+С130-1109	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	159	<u>640,06</u> 101769,54	<u>625,66</u> 99479,94	<u>1,85</u> 294,15	<u>12,55</u> 1995,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
553	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,9883434	<u>37419,41</u> 36983,23	<u>36333,10</u> 35909,58	<u>352,6</u> 348,49	<u>733,71</u> 725,16	30 км.
554	+C111-1810 варіант 1	Полоса, розмір 120*120*4 мм	т	0,02523	<u>53398,64</u> 1347,25	<u>52725,75</u> 1330,27	<u>275,38</u> 6,95	<u>397,51</u> 10,03	30 км.
555	+K589921- A003 варіант 1	Поробрик БР 100.20.8	шт	376	<u>175,44</u> 65965,44	<u>172,00</u> 64672,00	<u>-</u> -	<u>3,44</u> 1293,44	
556	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,52416	<u>4999,04</u> 2620,30	<u>4500,00</u> 2358,72	<u>401,02</u> 210,20	<u>98,02</u> 51,38	30 км.
557	+C111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,00862	<u>4261,22</u> 36,73	<u>3776,65</u> 32,55	<u>401,02</u> 3,46	<u>83,55</u> 0,72	30 км.
558	+C111-825	Поручень полівінілхлоридний	пм	35,02	<u>327,36</u> 11464,15	<u>320,22</u> 11214,10	<u>0,72</u> 25,21	<u>6,42</u> 224,84	30 км.
559	&C1-1848-2 варіант 1	Поштовий ящик	шт	65	<u>712</u> 46280,00	<u>698,00</u> 45370,00	<u>0,04</u> 2,60	<u>13,96</u> 907,40	30 км.
560	&C1555-249-1 варіант 1	Праймер бітумний baugut	т	0,548	<u>71418,26</u> 39137,21	<u>69531,00</u> 38102,99	<u>486,9</u> 266,82	<u>1400,36</u> 767,40	30 км.
561	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний A671	100шт	0,0918	<u>13,34</u> 1,22	<u>13,04</u> 1,20	<u>0,04</u> -	<u>0,26</u> 0,02	30 км.
562	&C130-557-33 варіант 2	Пристрій дистанційного передавання даних 104UA SMART для лічильників G-2,5	шт	15	<u>2380</u> 35700,00	<u>2333,33</u> 34999,95	<u>-</u> -	<u>46,67</u> 700,05	
563	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	7,84	<u>19,77</u> 155,00	<u>18,92</u> 148,33	<u>0,46</u> 3,61	<u>0,39</u> 3,06	30 км.
564	&C1545-BBG4 варіант 1	Провід ізольований з мідною жилою пер. 16 ПВнгд	м	1020	<u>86,25</u> 87975,00	<u>74,00</u> 75480,00	<u>9,74</u> 9934,80	<u>2,51</u> 2560,20	30 км.
565	&C1-3939-37 варіант 3	Провід з мідною жилою ПВЗ 1x16 мм2	м	40,8	<u>62,8</u> 2562,24	<u>61,54</u> 2510,83	<u>0,03</u> 1,22	<u>1,23</u> 50,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
566	&C1-3939-37 варіант 2	Провід з мідною жилою ПВнгд 1x16 мм2	м	163,2	<u>10,4</u> 1697,28	<u>10,37</u> 1692,38	<u>0,03</u> 4,90	<u>-</u> -	30 км.
567	&C1-3939-37 варіант 4	Провід з мідною жилою ПВнгд 1x25 мм2	м	244,8	<u>92,38</u> 22614,62	<u>90,54</u> 22164,19	<u>0,03</u> 7,34	<u>1,81</u> 443,09	30 км.
568	&C1545-BVG4 варіант 2	Провід з мідною жилою пер. 16 ПВ3	м	255	<u>105,82</u> 26984,10	<u>93,00</u> 23715,00	<u>9,74</u> 2483,70	<u>3,08</u> 785,40	30 км.
569	&C152-10K варіант 1	Провід мідний гнучкий перерізом 2,5 мм ПВ3*2,5	м	60	<u>13,21</u> 792,60	<u>12,60</u> 756,00	<u>0,35</u> 21,00	<u>0,26</u> 15,60	30 км.
570	&C1545-185-2 варіант 4	Провід мідний гнучкий перерізом 2,5мм ПВ	м	183,6	<u>32,73</u> 6009,23	<u>32,00</u> 5875,20	<u>0,09</u> 16,52	<u>0,64</u> 117,51	30 км.
571	&C152-10K варіант 2	Провід мідний гнучкий перерізом 4 мм	м	30	<u>20,47</u> 614,10	<u>19,72</u> 591,60	<u>0,35</u> 10,50	<u>0,4</u> 12,00	30 км.
572	&C1545-185-2 варіант 3	Провід мідний гнучкий перерізом 4мм ПВ	м	81,6	<u>27,63</u> 2254,61	<u>27,00</u> 2203,20	<u>0,09</u> 7,34	<u>0,54</u> 44,07	30 км.
573	&C152-10K варіант 3	Провід мідний гнучкий перерізом 6 мм	м	20	<u>29,88</u> 597,60	<u>28,94</u> 578,80	<u>0,35</u> 7,00	<u>0,59</u> 11,80	30 км.
574	&C1545-185-2 варіант 2	Провід мідний гнучкий перерізом 6мм ПВ	м	61,2	<u>32,73</u> 2003,08	<u>32,00</u> 1958,40	<u>0,09</u> 5,51	<u>0,64</u> 39,17	30 км.
575	&C152-10K варіант 4	Провід мідний гнучкий перерізом 70 мм	м	3	<u>345,55</u> 1036,65	<u>338,42</u> 1015,26	<u>0,35</u> 1,05	<u>6,78</u> 20,34	30 км.
576	&C1545-185-2 варіант 1	Провід мідний гнучкий перерізом 70мм ПВ	м	9,18	<u>323,43</u> 2969,09	<u>317,00</u> 2910,06	<u>0,09</u> 0,83	<u>6,34</u> 58,20	30 км.
577	+C1545-197	Провід освітлювальний, переріз 1,0 мм2	1000м	0,000255	<u>6148,57</u> 1,57	<u>6015,44</u> 1,53	<u>12,57</u> -	<u>120,56</u> 0,04	30 км.
578	&C111-1809-3 варіант 1	Провідник круглий W-10/ST	м	875,5	<u>247,85</u> 216992,68	<u>244,13</u> 213735,82	<u>3,72</u> 3256,86	<u>-</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
579	&C111-1809-4- О варіант 1	Провідник плаский W40x4/ST (смуга сталева 40/4мм)	м	329,6	<u>300,88</u> 99170,05	<u>298,68</u> 98444,93	<u>2,2</u> 725,12	<u>-</u> -	30 км.
580	C111-1828	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки СтЗсп, ширина полицок 50-56 мм	т	0,3757	<u>36614,1</u> 13755,92	<u>36066,16</u> 13550,06	<u>275,38</u> 103,46	<u>272,56</u> 102,40	30 км.
581	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	12,24	<u>70,73</u> 865,74	<u>68,94</u> 843,83	<u>0,4</u> 4,90	<u>1,39</u> 17,01	30 км.
582	+C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,135	<u>2485,81</u> 335,58	<u>2428,40</u> 327,83	<u>8,67</u> 1,17	<u>48,74</u> 6,58	30 км.
583	+C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,091	<u>4503,16</u> 409,79	<u>4400,91</u> 400,48	<u>13,95</u> 1,27	<u>88,3</u> 8,04	30 км.
584	+C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,431	<u>2823,44</u> 1216,90	<u>2733,17</u> 1178,00	<u>34,91</u> 15,05	<u>55,36</u> 23,85	30 км.
585	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,97891	<u>97,86</u> 389,38	<u>76,18</u> 303,11	<u>19,76</u> 78,62	<u>1,92</u> 7,65	
586	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,04096	<u>97,86</u> 4,01	<u>76,18</u> 3,12	<u>19,76</u> 0,81	<u>1,92</u> 0,08	80 км.
587	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0003	<u>46159,53</u> 13,85	<u>44507,07</u> 13,35	<u>747,37</u> 0,22	<u>905,09</u> 0,28	30 км.
588	&C1630-107-2 варіант 3	Протипожежна муфта д.32	шт	3	<u>412,28</u> 1236,84	<u>402,00</u> 1206,00	<u>2,2</u> 6,60	<u>8,08</u> 24,24	30 км.
589	&C1630-107-2 варіант 4	Протипожежна муфта д.65	шт	1	<u>632,6</u> 632,60	<u>618,00</u> 618,00	<u>2,2</u> 2,20	<u>12,4</u> 12,40	30 км.
590	+C111-1844-1 варіант 7	Профіль кутовий захисний з склосіткою	м	875,18	<u>21,21</u> 18562,57	<u>20,72</u> 18133,73	<u>0,07</u> 61,26	<u>0,42</u> 367,58	30 км.
591	+C111-1844-1 варіант 10	Профіль кутовий захисний з склосіткою з капельником	м	466,41	<u>54,26</u> 25307,41	<u>53,13</u> 24780,36	<u>0,07</u> 32,65	<u>1,06</u> 494,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
592	&C111-1306Л варіант 1	Профіль напрямний UW-75	мп	47,465	<u>125,08</u> 5936,92	<u>122,63</u> 5820,63	<u>-</u> -	<u>2,45</u> 116,29	
593	&C111-1306Л варіант 2	Профіль стійковий CW-75	мп	138,05	<u>130,57</u> 18025,19	<u>128,01</u> 17671,78	<u>-</u> -	<u>2,56</u> 353,41	
594	&C111-829-3 варіант 1	Профіль цокольний 153*0,5 м	м	252	<u>95,08</u> 23960,16	<u>93,18</u> 23481,36	<u>0,04</u> 10,08	<u>1,86</u> 468,72	30 км.
595	+C188888-11 варіант 1	Профлист ПС-8 товщиною 0,45мм	м2	62,06	<u>385,63</u> 23932,20	<u>376,53</u> 23367,45	<u>1,54</u> 95,57	<u>7,56</u> 469,18	30 км.
596	+C113-1480 варіант 1	Прочистка ПВХ діам. 150 мм	шт	3	<u>886,21</u> 2658,63	<u>868,68</u> 2606,04	<u>0,15</u> 0,45	<u>17,38</u> 52,14	30 км.
597	&C1-1-8-3-2-6 варіант 2	Прочистка д.110	шт	2	<u>256,17</u> 512,34	<u>248,00</u> 496,00	<u>3,15</u> 6,30	<u>5,02</u> 10,04	30 км.
598	&C1-1-8-3-2-6 варіант 1	Прочистка д.160	шт	7	<u>562,17</u> 3935,19	<u>548,00</u> 3836,00	<u>3,15</u> 22,05	<u>11,02</u> 77,14	30 км.
599	&C113-1474K варіант 1	Прочистка діам. 100 мм	шт	3	<u>282,9</u> 848,70	<u>277,20</u> 831,60	<u>0,15</u> 0,45	<u>5,55</u> 16,65	30 км.
600	&C1-ПР1-179 варіант 1	Різьба сталевая коротка DN15 мм	шт	15	<u>4,41</u> 66,15	<u>4,32</u> 64,80	<u>-</u> -	<u>0,09</u> 1,35	
601	&C1-ПР1-180 варіант 3	Різьба сталевая коротка DN20 мм	шт	45	<u>6,47</u> 291,15	<u>6,34</u> 285,30	<u>-</u> -	<u>0,13</u> 5,85	
602	&C130-557-1-K варіант 1	Радіатор сталевий панельний VK 500x500	шт	20	<u>1696,03</u> 33920,60	<u>1656,00</u> 33120,00	<u>6,77</u> 135,40	<u>33,26</u> 665,20	30 км.
603	&C130-557-1-K варіант 2	Радіатор сталевий панельний VK 500x700	шт	20	<u>2109,13</u> 42182,60	<u>2061,00</u> 41220,00	<u>6,77</u> 135,40	<u>41,36</u> 827,20	30 км.
604	&C130-557-1-K варіант 4	Радіатор сталевий панельний VK 500x900	шт	10	<u>2508,97</u> 25089,70	<u>2453,00</u> 24530,00	<u>6,77</u> 67,70	<u>49,2</u> 492,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
605	+C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	9	<u>240,9</u> 2168,10	<u>236,03</u> 2124,27	<u>0,15</u> 1,35	<u>4,72</u> 42,48	30 км.
606	+C113-1480	Ревізія ПВХ діам. 150 мм	шт	3	<u>771,05</u> 2313,15	<u>755,78</u> 2267,34	<u>0,15</u> 0,45	<u>15,12</u> 45,36	30 км.
607	&C113-1478-1 варіант 1	Ревізія ф200/260 н/н	шт	3	<u>1861,21</u> 5583,63	<u>1824,57</u> 5473,71	<u>0,15</u> 0,45	<u>36,49</u> 109,47	30 км.
608	+C188888-20 варіант 1	Решітка вентиляційна 187x187 мм	шт	12	<u>341,65</u> 4099,80	<u>334,95</u> 4019,40	- -	<u>6,7</u> 80,40	
609	+C188888-20 варіант 3	Решітка вентиляційна 399x221 мм	шт	8	<u>400,55</u> 3204,40	<u>392,70</u> 3141,60	- -	<u>7,85</u> 62,80	
610	+C188888-20 варіант 2	Решітка вентиляційна 400*300мм	шт	5	<u>610,67</u> 3053,35	<u>598,70</u> 2993,50	- -	<u>11,97</u> 59,85	
611	&C11-4-11- 500-1	Ринва водостічна Bryza 150 мм 3 м RAL 7021	шт	73	<u>863,54</u> 63038,42	<u>845,52</u> 61722,96	<u>1,09</u> 79,57	<u>16,93</u> 1235,89	30 км.
612	&C111-1867-1- С варіант 1	Розвантажувальна платформа ф200/260	шт	6	<u>1564,75</u> 9388,50	<u>1533,90</u> 9203,40	<u>0,17</u> 1,02	<u>30,68</u> 184,08	30 км.
613	&C113-2106-1 варіант 1	Розета ф100	шт	15	<u>125,46</u> 1881,90	<u>122,92</u> 1843,80	<u>0,08</u> 1,20	<u>2,46</u> 36,90	30 км.
614	+C1512-13 варіант 1	Розетка з заземленням для прихованої проводки одинарна	шт	15	<u>80,15</u> 1202,25	<u>78,56</u> 1178,40	<u>0,02</u> 0,30	<u>1,57</u> 23,55	30 км.
615	+C1512-13 варіант 2	Розетка з заземленням для прихованої проводки подвійна	шт	170	<u>138,65</u> 23570,50	<u>135,91</u> 23104,70	<u>0,02</u> 3,40	<u>2,72</u> 462,40	30 км.
616	+C1512-13 варіант 3	Розетка з заземленням для прихованої проводки відкритого встановлення	шт	35	<u>151,15</u> 5290,25	<u>148,17</u> 5185,95	<u>0,02</u> 0,70	<u>2,96</u> 103,60	30 км.
617	&C113-3Т варіант 1	Розетка з третім заземляючим контактом	шт	15	<u>251,78</u> 3776,70	<u>246,76</u> 3701,40	<u>0,08</u> 1,20	<u>4,94</u> 74,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
618	+C1545-215	Розетка стельова РП	100шт	0,867	<u>410,63</u> 356,02	<u>401,36</u> 347,98	<u>1,22</u> 1,06	<u>8,05</u> 6,98	30 км.
619	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,0063	<u>2308,9</u> 14,55	<u>1511,45</u> 9,52	<u>752,18</u> 4,74	<u>45,27</u> 0,29	30 км.
620	+C1425-11680 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25 (морозний -10 ° С ...-15 °)	м3	2,64625	<u>3582,42</u> 9479,98	<u>2760,00</u> 7303,65	<u>752,18</u> 1990,46	<u>70,24</u> 185,87	30 км.
621	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0001	<u>1939,25</u> 0,19	<u>1149,05</u> 0,11	<u>752,18</u> 0,08	<u>38,02</u> -	30 км.
622	+C1425-11683 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 (морозний -10 ° С ...-15 ° С)	м3	35,38502	<u>3792,54</u> 134199,10	<u>2966,00</u> 104951,97	<u>752,18</u> 26615,90	<u>74,36</u> 2631,23	30 км.
623	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,21587	<u>4065,9</u> 4943,61	<u>3234,00</u> 3932,12	<u>752,18</u> 914,55	<u>79,72</u> 96,94	30 км.
624	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,41504	<u>2186,97</u> 907,68	<u>1391,91</u> 577,70	<u>752,18</u> 312,18	<u>42,88</u> 17,80	30 км.
625	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,08402	<u>2234,96</u> 187,78	<u>1438,96</u> 120,90	<u>752,18</u> 63,20	<u>43,82</u> 3,68	30 км.
626	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,09546	<u>2420,86</u> 231,10	<u>1880,34</u> 179,50	<u>493,05</u> 47,07	<u>47,47</u> 4,53	
627	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000014	<u>54755,07</u> 0,77	<u>53085,81</u> 0,74	<u>595,63</u> 0,01	<u>1073,63</u> 0,02	30 км.
628	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	4073,8	<u>13,87</u> 56503,61	<u>13,36</u> 54425,97	<u>0,24</u> 977,71	<u>0,27</u> 1099,93	30 км.
629	+C111-852 варіант 1	Руберойд Ореол-1 Бітумакс ХПП-2,0	м2	440,95	<u>71,59</u> 31567,61	<u>69,52</u> 30654,84	<u>1,22</u> 537,96	<u>0,85</u> 374,81	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
630	+С111-861 варіант 1	Руберойд наплавлюваний ЕКП 4,5 мм	м2	44,925	<u>166,27</u> 7469,68	<u>161,70</u> 7264,37	<u>1,31</u> 58,85	<u>3,26</u> 146,46	30 км.
631	+С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	829,9165	<u>68,03</u> 56459,22	<u>65,86</u> 54658,30	<u>0,84</u> 697,13	<u>1,33</u> 1103,79	30 км.
632	+1504-2005 варіант 1	Рубильник 380В, 250 А	шт	1	<u>4603,47</u> 4603,47	<u>4513,05</u> 4513,05	<u>0,16</u> 0,16	<u>90,26</u> 90,26	30 км.
633	+С130-1186 варіант 1	Рукав гумовий з текстильним каркасом діаметр 25 мм	м	40	<u>273,89</u> 10955,60	<u>268,00</u> 10720,00	<u>0,52</u> 20,80	<u>5,37</u> 214,80	30 км.
634	&С111-1301-1К варіант 1	Рукав гумовий з текстильним каркасом діам. 25мм	м	20	<u>31,35</u> 627,00	<u>30,03</u> 600,60	<u>0,71</u> 14,20	<u>0,61</u> 12,20	30 км.
635	+С111-1757	Рядно	м2	8,6678	<u>69,5</u> 602,41	<u>68,00</u> 589,41	<u>0,14</u> 1,21	<u>1,36</u> 11,79	30 км.
636	+С111-870 варіант 1	Сітка кладочна 100х100х4	м2	198	<u>156,08</u> 30903,84	<u>153,00</u> 30294,00	<u>0,02</u> 3,96	<u>3,06</u> 605,88	30 км.
637	+С1550-38 варіант 1	Сілікон 750мл	балон	31,67208	<u>541,04</u> 17135,86	<u>530,00</u> 16786,20	<u>0,43</u> 13,62	<u>10,61</u> 336,04	30 км.
638	+С1555-386 варіант 1	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50мм х 50мм, діаметр арматурного прокату 3 мм	м2	1312,82	<u>143,7</u> 188652,23	<u>139,64</u> 183322,18	<u>1,24</u> 1627,90	<u>2,82</u> 3702,15	30 км.
639	+С1555-386 варіант 2	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50мм х 50мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	4,26	<u>190,22</u> 810,34	<u>183,65</u> 782,35	<u>2,84</u> 12,10	<u>3,73</u> 15,89	80 км.
640	+С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	550,86614	<u>35,42</u> 19511,68	<u>34,65</u> 19087,51	<u>0,08</u> 44,07	<u>0,69</u> 380,10	30 км.
641	&С111-1286-1-В5 варіант 1	Сайдінг металевий (комплект)	м2	3,3	<u>706,04</u> 2329,93	<u>680,00</u> 2244,00	<u>12,2</u> 40,26	<u>13,84</u> 45,67	30 км.
642	&С111-1850-1-2У	Саморізи	шт	540	<u>0,31</u> 167,40	<u>0,30</u> 162,00	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 5,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
643	+C188888-4 варіант 1	Саморізи 3,5*70	шт	8033,1912	<u>0,66</u> 5301,91	<u>0,65</u> 5221,57	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 80,34	
644	&C111-1850-4	Саморізи для металочерепиці 4,8х35 мм по дереву	шт	8853,786	<u>2,55</u> 22577,15	<u>2,50</u> 22134,47	<u>-</u> -	<u>0,05</u> 442,68	
645	&C111-1849-1-1A варіант 1	Саморізи для покрівлі	шт	230	<u>1,63</u> 374,90	<u>1,60</u> 368,00	<u>-</u> -	<u>0,03</u> 6,90	
646	+C111-1844-1 варіант 13	Саморазширююча стрічка ПСУЛ Penosil Premium Expanding Tape 150 15x20 мм 15 м Grey (ETIH0498)	м	1548,16	<u>26,74</u> 41397,80	<u>26,22</u> 40592,76	<u>-</u> -	<u>0,52</u> 805,04	
647	&C1-3939-36 варіант 1	Світильник з лампами E27 IP54 НББ 64-100	шт	51	<u>259,94</u> 13256,94	<u>259,91</u> 13255,41	<u>0,03</u> 1,53	<u>-</u> -	30 км.
648	&C111-236-317 варіант 1	Світильник IP20, НПБ-100	шт	10	<u>366,31</u> 3663,10	<u>366,26</u> 3662,60	<u>0,05</u> 0,50	<u>-</u> -	30 км.
649	&C1547-СВ6 варіант 1	Світильник аварійного осв. з автон. джер. живл. ДБО02ВСП-6-6-102	шт	1	<u>1830,53</u> 1830,53	<u>1829,97</u> 1829,97	<u>0,56</u> 0,56	<u>-</u> -	30 км.
650	&C111-236-63 варіант 1	Світильник аварійного освітлення з акумулятором	шт	1	<u>2005,33</u> 2005,33	<u>2005,28</u> 2005,28	<u>0,05</u> 0,05	<u>-</u> -	30 км.
651	+C1547-7 варіант 2	Світильник з лампами E27 до 100Вт НПБ-100 IP20	шт	30	<u>432,74</u> 12982,20	<u>423,80</u> 12714,00	<u>0,45</u> 13,50	<u>8,49</u> 254,70	30 км.
652	+C1547-7 варіант 1	Світильник з лампами E27 до 100Вт НББ-64-100 IP54	шт	4	<u>635,92</u> 2543,68	<u>623,00</u> 2492,00	<u>0,45</u> 1,80	<u>12,47</u> 49,88	30 км.
653	+C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,13	<u>20662,98</u> 2686,19	<u>20662,62</u> 2686,14	<u>0,36</u> 0,05	<u>-</u> -	30 км.
654	&1602-30127-9-1	Сигналізатор газу метан/чадний газ	шт	16	<u>3012,2</u> 48195,20	<u>2952,86</u> 47245,76	<u>0,28</u> 4,48	<u>59,06</u> 944,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
655	&C1545-151П варіант 2	Система вирівнювання SVP (mini)	пач	22,1	<u>1250,53</u> 27636,71	<u>1226,00</u> 27094,60	<u>0,01</u> 0,22	<u>24,52</u> 541,89	30 км.
656	&C1545-151П варіант 1	Система вирівнювання SVP (клинки)	пач	22,1	<u>396,79</u> 8769,06	<u>389,00</u> 8596,90	<u>0,01</u> 0,22	<u>7,78</u> 171,94	30 км.
657	+C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,748	<u>821,02</u> 614,12	<u>804,13</u> 601,49	<u>0,79</u> 0,59	<u>16,1</u> 12,04	30 км.
658	+C1544-89 варіант 2	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	<u>686,27</u> 2,06	<u>672,02</u> 2,02	<u>0,79</u> -	<u>13,46</u> 0,04	30 км.
659	+C1545-240	Скоба будівельна K853	100шт	15	<u>4675,38</u> 70130,70	<u>4583,33</u> 68749,95	<u>0,38</u> 5,70	<u>91,67</u> 1375,05	30 км.
660	+C1545-240 варіант 1	Скоба будівельна K853	100шт	0,045	<u>4675,38</u> 210,39	<u>4583,33</u> 206,25	<u>0,38</u> 0,02	<u>91,67</u> 4,12	30 км.
661	+C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	5,6925	<u>305,51</u> 1739,12	<u>304,85</u> 1735,36	<u>0,66</u> 3,76	<u>-</u> -	30 км.
662	&C111-879-1 варіант 1	Скоба ф260	шт	21	<u>130,87</u> 2748,27	<u>127,62</u> 2680,02	<u>0,68</u> 14,28	<u>2,57</u> 53,97	30 км.
663	C121-640 варіант 10	Смуга -20x34x3	т	0,0006605	<u>50412,86</u> 33,30	<u>49668,16</u> 32,81	<u>369,42</u> 0,24	<u>375,28</u> 0,25	30 км.
664	+C121-640 варіант 11	Смуга -50x60x3	т	0,0005779	<u>50412,86</u> 29,13	<u>49668,16</u> 28,70	<u>369,42</u> 0,21	<u>375,28</u> 0,22	30 км.
665	C121-640 варіант 9	Смуга -50x60x3	т	0,0034675	<u>50412,86</u> 174,81	<u>49668,16</u> 172,22	<u>369,42</u> 1,28	<u>375,28</u> 1,31	30 км.
666	+C1110-170 варіант 1	Смуга сталевая	т	0,0243	<u>50942,41</u> 1237,90	<u>49668,16</u> 1206,94	<u>275,38</u> 6,69	<u>998,87</u> 24,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
667	&C10000-19-1-1И варіант 1	Смуга сталева 25x4мм	м	40	<u>132,43</u> 5297,20	<u>129,36</u> 5174,40	<u>0,47</u> 18,80	<u>2,6</u> 104,00	30 км.
668	&C10000-19-1-1И варіант 2	Смуга сталева 40x4мм	м	10	<u>223,15</u> 2231,50	<u>218,30</u> 2183,00	<u>0,47</u> 4,70	<u>4,38</u> 43,80	30 км.
669	+C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	548,8	<u>37,62</u> 20645,86	<u>36,74</u> 20162,91	<u>0,14</u> 76,83	<u>0,74</u> 406,12	30 км.
670	+C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	47,36	<u>44,71</u> 2117,47	<u>43,66</u> 2067,74	<u>0,17</u> 8,05	<u>0,88</u> 41,68	30 км.
671	C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	49	<u>57,27</u> 2806,23	<u>55,83</u> 2735,67	<u>0,32</u> 15,68	<u>1,12</u> 54,88	30 км.
672	+C1630-137	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	1,68	<u>97,23</u> 163,35	<u>94,90</u> 159,43	<u>0,42</u> 0,71	<u>1,91</u> 3,21	30 км.
673	C1630-138	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм	шт	6,12	<u>133,15</u> 814,88	<u>130,07</u> 796,03	<u>0,47</u> 2,88	<u>2,61</u> 15,97	30 км.
674	+C1630-139 варіант 1	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	2,16	<u>176,52</u> 381,28	<u>172,61</u> 372,84	<u>0,45</u> 0,97	<u>3,46</u> 7,47	30 км.
675	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,9624696	<u>121451,43</u> 116893,31	<u>120206,63</u> 115695,23	<u>340,7</u> 327,91	<u>904,1</u> 870,17	30 км.
676	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,0243	<u>56344,82</u> 1369,18	<u>55650,00</u> 1352,30	<u>275,38</u> 6,69	<u>419,44</u> 10,19	30 км.
677	+C111-1809 варіант 1	Сталь кругла	т	0,0243	<u>56344,82</u> 1369,18	<u>55650,00</u> 1352,30	<u>275,38</u> 6,69	<u>419,44</u> 10,19	30 км.
678	+C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,12	<u>43632,58</u> 5235,91	<u>42501,66</u> 5100,20	<u>275,38</u> 33,05	<u>855,54</u> 102,66	30 км.
679	+C111-1804	Сталь листова	т	0,0137	<u>46269,82</u> 633,90	<u>45650,00</u> 625,41	<u>275,38</u> 3,77	<u>344,44</u> 4,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
680	C111-1798	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,023712	<u>77006,67</u> 1825,98	<u>76158,04</u> 1805,86	<u>275,38</u> 6,53	<u>573,25</u> 13,59	30 км.
681	C1546-80	Стеарин	кг	0,12	<u>184,49</u> 22,14	<u>180,33</u> 21,64	<u>0,54</u> 0,06	<u>3,62</u> 0,44	30 км.
682	&C1110-180-1-2И варіант 1	Стержень стандартний G16/31	шт	30	<u>957,7</u> 28731,00	<u>956,76</u> 28702,80	<u>0,94</u> 28,20	<u>-</u> -	30 км.
683	C1545-97	Стрічка із скляної нитки	кг	0,64	<u>1162,62</u> 744,08	<u>1139,43</u> 729,24	<u>0,39</u> 0,25	<u>22,8</u> 14,59	30 км.
684	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	3,75	<u>342,67</u> 1285,01	<u>341,88</u> 1282,05	<u>0,79</u> 2,96	<u>-</u> -	30 км.
685	&C1550-36-1-2П	Стрічка армуюча	пм	81,95	<u>1,59</u> 130,30	<u>1,55</u> 127,02	<u>0,01</u> 0,82	<u>0,03</u> 2,46	30 км.
686	+C111-1844-1 варіант 9	Стрічка бутилова гідроізоляційна Profil 100мм	м	296,82	<u>115,17</u> 34184,76	<u>112,91</u> 33513,95	<u>-</u> -	<u>2,26</u> 670,81	
687	+C1555-145 варіант 1	Стрічка з'єднувальна, ширина 30 мм	п.м.	5338	<u>11,81</u> 63041,78	<u>11,56</u> 61707,28	<u>0,02</u> 106,76	<u>0,23</u> 1227,74	30 км.
688	+C1550-36 варіант 1	Стрічка малярна	пм	650	<u>1,19</u> 773,50	<u>1,16</u> 754,00	<u>0,01</u> 6,50	<u>0,02</u> 13,00	30 км.
689	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0768	<u>446,06</u> 34,26	<u>445,62</u> 34,22	<u>0,44</u> 0,04	<u>-</u> -	30 км.
690	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	8,188344	<u>654,31</u> 5357,72	<u>640,71</u> 5246,35	<u>0,77</u> 6,31	<u>12,83</u> 105,06	30 км.
691	&C111-111-1 варіант 1	Стрічка сітч. самокл. 48x27	м	97,35	<u>2,5</u> 243,38	<u>2,45</u> 238,51	<u>-</u> -	<u>0,05</u> 4,87	
692	C111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна "ОБЕРЕЖНО КАБЕЛЬ"	м	90	<u>5,03</u> 452,70	<u>4,93</u> 443,70	<u>-</u> -	<u>0,1</u> 9,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
693	&C10000-17-1-1E варіант 1	Стрижень заземлення сталевий вертикальний 16мм довжиною 3 м	шт	3	<u>1538,12</u> 4614,36	<u>1501,50</u> 4504,50	<u>6,46</u> 19,38	<u>30,16</u> 90,48	30 км.
694	+C111-2005-6 варіант 2	Стяжка для підлоги СЦ-5	кг	278152,4	<u>7,02</u> 1952629,85	<u>5,76</u> 1602157,82	<u>1,12</u> 311530,69	<u>0,14</u> 38941,34	80 км.
695	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	14,8	<u>16,9</u> 250,12	<u>16,05</u> 237,54	<u>0,52</u> 7,70	<u>0,33</u> 4,88	30 км.
696	+C111-2011-7	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro	кг	42645,53975	<u>16,9</u> 720709,62	<u>16,05</u> 684460,91	<u>0,52</u> 22175,68	<u>0,33</u> 14073,03	30 км.
697	&C111-327-3 варіант 1	Суміш клейова для газоблоків	кг	4042,75	<u>9,36</u> 37840,14	<u>9,20</u> 37193,30	<u>0,05</u> 202,14	<u>0,11</u> 444,70	
698	+C111-2000-1 варіант 2	Суміш самовирівнювальна	кг	3713,7	<u>14,28</u> 53031,64	<u>13,50</u> 50134,95	<u>0,5</u> 1856,85	<u>0,28</u> 1039,84	30 км.
699	+C111-1650-1 варіант 1	Суміш суха клейова для плитки	кг	4005,625	<u>12,89</u> 51632,51	<u>12,14</u> 48628,29	<u>0,5</u> 2002,81	<u>0,25</u> 1001,41	30 км.
700	+C1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм (морозний -10°C...-15°C)	м3	2,2256	<u>3737,85</u> 8318,96	<u>2844,00</u> 6329,61	<u>820,56</u> 1826,24	<u>73,29</u> 163,11	30 км.
701	+C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм (морозний -10°C...-15°C)	м3	1,1165	<u>4019,37</u> 4487,63	<u>3120,00</u> 3483,48	<u>820,56</u> 916,16	<u>78,81</u> 87,99	30 км.
702	+C1424-11620 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 (морозний -10°C...-15°C)	м3	1,031	<u>3605,25</u> 3717,01	<u>2714,00</u> 2798,13	<u>820,56</u> 846,00	<u>70,69</u> 72,88	30 км.
703	+C1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6 (морозний -10°C...-15°C)	м3	351,07	<u>4589,55</u> 1611253,32	<u>3679,00</u> 1291586,53	<u>820,56</u> 288074,00	<u>89,99</u> 31592,79	30 км.
704	+C111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МП-75	кг	62700,77	<u>19,88</u> 1246491,31	<u>19,20</u> 1203854,78	<u>0,29</u> 18183,22	<u>0,39</u> 24453,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
705	+С111-1891-1 варіант 3	Суміші сухі штукатурні Полімін МР-L	кг	2712,5	<u>10,89</u> 29539,13	<u>10,39</u> 28182,88	<u>0,29</u> 786,63	<u>0,21</u> 569,62	30 км.
706	С1546-83	Тавот	кг	65,817	<u>33,62</u> 2212,77	<u>32,42</u> 2133,79	<u>0,54</u> 35,54	<u>0,66</u> 43,44	30 км.
707	+1504-1001 варіант 3	Таймер часу, РН-2н 10А	шт	5	<u>520,75</u> 2603,75	<u>510,51</u> 2552,55	<u>0,03</u> 0,15	<u>10,21</u> 51,05	30 км.
708	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00045	<u>12254,96</u> 5,51	<u>11537,22</u> 5,19	<u>477,45</u> 0,21	<u>240,29</u> 0,11	30 км.
709	+С1545-13 варіант 13	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм	м	34	<u>46,58</u> 1583,72	<u>45,32</u> 1540,88	<u>0,35</u> 11,90	<u>0,91</u> 30,94	30 км.
710	+С1545-13 варіант 16	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм,	м	12	<u>46,58</u> 558,96	<u>45,32</u> 543,84	<u>0,35</u> 4,20	<u>0,91</u> 10,92	30 км.
711	+С1545-13 варіант 14	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм,	м	7	<u>46,58</u> 326,06	<u>45,32</u> 317,24	<u>0,35</u> 2,45	<u>0,91</u> 6,37	30 км.
712	+С1545-13 варіант 11	Теплоізоляційні труби , товщиною 9 мм, для труби д.20х2,8	м	50	<u>46,58</u> 2329,00	<u>45,32</u> 2266,00	<u>0,35</u> 17,50	<u>0,91</u> 45,50	30 км.
713	+С1545-13 варіант 9	Теплова ізоляція товщиною 7 мм для труб 25х4,2 мм	м	100	<u>36,38</u> 3638,00	<u>35,32</u> 3532,00	<u>0,35</u> 35,00	<u>0,71</u> 71,00	30 км.
714	+С1545-13 варіант 10	Теплова ізоляція товщиною 7 мм для труб 20х3,4мм	м	630	<u>36,38</u> 22919,40	<u>35,32</u> 22251,60	<u>0,35</u> 220,50	<u>0,71</u> 447,30	30 км.
715	+С111-857 варіант 2	Техноеласт Фундамент	м2	114,235	<u>54,22</u> 6193,82	<u>52,55</u> 6003,05	<u>0,61</u> 69,68	<u>1,06</u> 121,09	30 км.
716	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	8,0948	<u>676,63</u> 5477,18	<u>660,64</u> 5347,75	<u>2,72</u> 22,02	<u>13,27</u> 107,41	30 км.
717	+С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК- 350	м2	21,24	<u>57,11</u> 1213,02	<u>54,79</u> 1163,74	<u>1,2</u> 25,49	<u>1,12</u> 23,79	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
718	+С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	64,26351	<u>56,23</u> 3613,54	<u>54,79</u> 3521,00	<u>0,34</u> 21,85	<u>1,1</u> 70,69	30 км.
719	&С111-1639- 147-1 варіант 1	Торцева планка	м	188,88077	<u>230,29</u> 43497,35	<u>225,52</u> 42596,39	<u>0,25</u> 47,22	<u>4,52</u> 853,74	30 км.
720	&С113-1519-1 варіант 1	Трійник 87 ф200/260 вр ф60/100 н/н спец	шт	15	<u>2331,89</u> 34978,35	<u>2282,54</u> 34238,10	<u>3,63</u> 54,45	<u>45,72</u> 685,80	30 км.
721	&С1-1-8-3-2-6 варіант 7	Трійник д.110хд.110ммхд.110 д.90°	шт	2	<u>113,37</u> 226,74	<u>108,00</u> 216,00	<u>3,15</u> 6,30	<u>2,22</u> 4,44	30 км.
722	&С1-1-8-3-2-6 варіант 8	Трійник д.160хд.160ммхд.160 д.90°	шт	10	<u>409,17</u> 4091,70	<u>398,00</u> 3980,00	<u>3,15</u> 31,50	<u>8,02</u> 80,20	30 км.
723	+С1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	22,54	<u>44,43</u> 1001,45	<u>43,51</u> 980,72	<u>0,05</u> 1,13	<u>0,87</u> 19,60	30 км.
724	+С1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	3,404	<u>72,73</u> 247,57	<u>71,21</u> 242,40	<u>0,09</u> 0,31	<u>1,43</u> 4,86	30 км.
725	С1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	2,975	<u>107,33</u> 319,31	<u>105,06</u> 312,55	<u>0,17</u> 0,51	<u>2,1</u> 6,25	30 км.
726	+С1530-168	Трійник прямий, діаметр 40 мм	10шт	0,098	<u>223,68</u> 21,92	<u>218,96</u> 21,46	<u>0,33</u> 0,03	<u>4,39</u> 0,43	30 км.
727	С1530-169	Трійник прямий, діаметр 50 мм	10шт	0,272	<u>291,82</u> 79,38	<u>285,56</u> 77,67	<u>0,54</u> 0,15	<u>5,72</u> 1,56	30 км.
728	+С1530-170 варіант 1	Трійник прямий, діаметр 63 мм	10шт	0,096	<u>357,53</u> 34,32	<u>349,93</u> 33,59	<u>0,59</u> 0,06	<u>7,01</u> 0,67	30 км.
729	+С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	15	<u>266,23</u> 3993,45	<u>260,93</u> 3913,95	<u>0,08</u> 1,20	<u>5,22</u> 78,30	30 км.
730	&С1545-92-9В варіант 1	Тримач Piramida Н034	шт.	150	<u>90,71</u> 13606,50	<u>90,54</u> 13581,00	<u>0,17</u> 25,50	<u>-</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
731	&C1545-92-9A варіант 1	Тримач дроту Fix H026	шт.	510	<u>89,47</u> 45629,70	<u>89,30</u> 45543,00	<u>0,17</u> 86,70	<u>-</u> -	30 км.
732	&C1545-92-9Г варіант 1	Тримач смуги Fix 30 H14/1	шт.	13	<u>81,83</u> 1063,79	<u>81,66</u> 1061,58	<u>0,17</u> 2,21	<u>-</u> -	30 км.
733	+C111-1201 варіант 1	Труба профільна 22*22 мм	т	0,0086	<u>42169,3</u> 362,66	<u>41580,00</u> 357,59	<u>275,38</u> 2,37	<u>313,92</u> 2,70	30 км.
734	&C113-2426-2 варіант 1	Труба 0,25 ф200/260 н/н	шт	6	<u>658,82</u> 3952,92	<u>645,14</u> 3870,84	<u>0,76</u> 4,56	<u>12,92</u> 77,52	30 км.
735	&C113-1519-2 варіант 1	Труба 0,425м ф200/260 н/н	шт	6	<u>1059,55</u> 6357,30	<u>1035,14</u> 6210,84	<u>3,63</u> 21,78	<u>20,78</u> 124,68	30 км.
736	&C113-2426-3	Труба 0,72 ф200/260 н/н	шт	6	<u>1713,6</u> 10281,60	<u>1679,24</u> 10075,44	<u>0,76</u> 4,56	<u>33,6</u> 201,60	30 км.
737	+C113-2327 варіант 1	Труба ПНД/ПВД, d=110/93мм	м	87	<u>119</u> 10353,00	<u>116,00</u> 10092,00	<u>0,67</u> 58,29	<u>2,33</u> 202,71	30 км.
738	+C113-2327 варіант 2	Труба ПНД/ПВД, d=90/77мм	м	313	<u>92,48</u> 28946,24	<u>90,00</u> 28170,00	<u>0,67</u> 209,71	<u>1,81</u> 566,53	30 км.
739	+C1543-12 варіант 1	Труба вентиляційна діам. 125 з перехідником	м	66	<u>1011,73</u> 66774,18	<u>986,00</u> 65076,00	<u>5,89</u> 388,74	<u>19,84</u> 1309,44	30 км.
740	&C11-4-11- 500-7	Труба водостічна Bryza 110 мм RAL 7021 L=3м.	шт	101	<u>929,69</u> 93898,69	<u>911,35</u> 92046,35	<u>0,11</u> 11,11	<u>18,23</u> 1841,23	30 км.
741	+C121-639 варіант 3	Труба профільна 40x40x2мм	т	0,25	<u>53973,48</u> 13493,37	<u>52545,76</u> 13136,44	<u>369,42</u> 92,36	<u>1058,3</u> 264,57	30 км.
742	+C121-639 варіант 1	Труба профільна 60x40x2,0 мм	т	0,048	<u>56131,41</u> 2694,31	<u>55344,14</u> 2656,52	<u>369,42</u> 17,73	<u>417,85</u> 20,06	30 км.
743	+C1545-13 варіант 7	Труба теплоізоляційна 20мм	м	140	<u>101,8</u> 14252,00	<u>99,45</u> 13923,00	<u>0,35</u> 49,00	<u>2</u> 280,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
744	&C113-2426-1 варіант 1	Труба ф200/260 н/н	шт	48	<u>1713,6</u> 82252,80	<u>1679,24</u> 80603,52	<u>0,76</u> 36,48	<u>33,6</u> 1612,80	30 км.
745	+C113-954 варіант 1	Труби ПВХ, діаметр 25 мм	м	202	<u>36,45</u> 7362,90	<u>35,61</u> 7193,22	<u>0,13</u> 26,26	<u>0,71</u> 143,42	30 км.
746	&C113-751-5 варіант 3	Труби каналізаційні з поліпропілену д.110х2, 7 мм	м	39	<u>197,97</u> 7720,83	<u>190,00</u> 7410,00	<u>4,09</u> 159,51	<u>3,88</u> 151,32	30 км.
747	&C113-751-5 варіант 2	Труби каналізаційні з поліпропілену д.160 мм	м	40	<u>401,97</u> 16078,80	<u>390,00</u> 15600,00	<u>4,09</u> 163,60	<u>7,88</u> 315,20	30 км.
748	+C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	10,18215	<u>132,97</u> 1353,92	<u>129,23</u> 1315,84	<u>1,13</u> 11,51	<u>2,61</u> 26,57	30 км.
749	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0084	<u>151715,48</u> 1274,41	<u>148356,69</u> 1246,20	<u>383,98</u> 3,23	<u>2974,81</u> 24,98	30 км.
750	+C113-1425 варіант 1	Труби поліетиленові 110х3,4 SN8	м	5,5	<u>277,1</u> 1524,05	<u>270,32</u> 1486,76	<u>1,35</u> 7,43	<u>5,43</u> 29,86	30 км.
751	&C113-1439-K варіант 1	Труби поліпропіленові діаметром 20мм	м	314,65	<u>70,13</u> 22066,40	<u>68,15</u> 21443,40	<u>0,6</u> 188,79	<u>1,38</u> 434,21	30 км.
752	+C113-1899 варіант 1	Труби поліпропіленові діаметром 25мм	м	44,256	<u>112,82</u> 4992,96	<u>110,38</u> 4884,98	<u>0,23</u> 10,18	<u>2,21</u> 97,80	30 км.
753	+C113-1900 варіант 1	Труби поліпропіленові діаметром 32 мм	м	164,15	<u>179,31</u> 29433,74	<u>175,56</u> 28818,17	<u>0,23</u> 37,75	<u>3,52</u> 577,82	30 км.
754	+C113-136 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,5	<u>182,6</u> 456,50	<u>181,24</u> 453,10	<u>-</u> -	<u>1,36</u> 3,40	
755	+C113-138 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	10	<u>211,86</u> 2118,60	<u>210,28</u> 2102,80	<u>-</u> -	<u>1,58</u> 15,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
756	+С113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	4	<u>257,64</u> 1030,56	<u>255,72</u> 1022,88	<u>-</u> -	<u>1,92</u> 7,68	
757	+С113-144 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	40	<u>349,08</u> 13963,20	<u>346,48</u> 13859,20	<u>-</u> -	<u>2,6</u> 104,00	
758	+С113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	3,5	<u>1188,14</u> 4158,49	<u>1170,63</u> 4097,21	<u>8,67</u> 30,35	<u>8,84</u> 30,93	30 км.
759	+С113-190 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	1	<u>1202,89</u> 1202,89	<u>1170,63</u> 1170,63	<u>8,67</u> 8,67	<u>23,59</u> 23,59	30 км.
760	+С113-1 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	<u>62,04</u> 124,08	<u>61,58</u> 123,16	<u>-</u> -	<u>0,46</u> 0,92	
761	+С113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	14	<u>85,54</u> 1197,56	<u>84,90</u> 1188,60	<u>-</u> -	<u>0,64</u> 8,96	
762	+С113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	11	<u>115,06</u> 1265,66	<u>114,20</u> 1256,20	<u>-</u> -	<u>0,86</u> 9,46	
763	+С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,5	<u>169,13</u> 84,57	<u>166,71</u> 83,36	<u>1,16</u> 0,58	<u>1,26</u> 0,63	30 км.
764	+С113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,636	<u>129,68</u> 82,48	<u>127,55</u> 81,12	<u>1,16</u> 0,74	<u>0,97</u> 0,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
765	C113-10	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4 мм	м	10,04	<u>347,07</u> 3484,58	<u>341,52</u> 3428,86	<u>2,97</u> 29,82	<u>2,58</u> 25,90	30 км.
766	C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,52	<u>65,65</u> 34,14	<u>63,98</u> 33,27	<u>0,38</u> 0,20	<u>1,29</u> 0,67	30 км.
767	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,002648	<u>8678,33</u> 22,98	<u>8500,00</u> 22,51	<u>8,17</u> 0,02	<u>170,16</u> 0,45	
768	+C111-1292-1	Уайт-спірит	кг	15,978	<u>26,15</u> 417,82	<u>25,00</u> 399,45	<u>0,64</u> 10,23	<u>0,51</u> 8,14	30 км.
769	&2403-11117K	Умивальник фаянсовий з випуском і сифоном	шт	15	<u>4614,93</u> 69223,95	<u>4504,50</u> 67567,50	<u>19,94</u> 299,10	<u>90,49</u> 1357,35	30 км.
770	+C130-909	Унітази напівфарфорові та фарфорові лійкоподібні УНВЦ з сидінням, кріпленням та суцільновідлитою полочкою	шт	15	<u>3665,23</u> 54978,45	<u>3585,12</u> 53776,80	<u>8,24</u> 123,60	<u>71,87</u> 1078,05	30 км.
771	&C123-236-1-1	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 1200x600x50 мм	м2	284,1	<u>209,1</u> 59405,31	<u>205,88</u> 58490,51	<u>0,74</u> 210,23	<u>2,48</u> 704,57	30 км.
772	+C114-4-У варіант 2	Утеплювач мінплитою Технофас ОПТИМА	м3	10,08	<u>2919,23</u> 29425,84	<u>2819,03</u> 28415,82	<u>42,96</u> 433,04	<u>57,24</u> 576,98	30 км.
773	+C1545-37	Утримувач K188	100шт	0,402	<u>512,33</u> 205,96	<u>500,36</u> 201,14	<u>1,92</u> 0,77	<u>10,05</u> 4,05	30 км.
774	&C1-1-233 варіант 1	Ущільнення випуску д.160 мм	шт	4	<u>1568,17</u> 6272,68	<u>1533,60</u> 6134,40	<u>3,82</u> 15,28	<u>30,75</u> 123,00	30 км.
775	&C113-1539-1 варіант 1	Ущільнювач ф200	шт	87	<u>86,33</u> 7510,71	<u>84,45</u> 7347,15	<u>0,19</u> 16,53	<u>1,69</u> 147,03	30 км.
776	&C113-1539-2 варіант 1	Ущільнювач ф60	шт	15	<u>57,63</u> 864,45	<u>56,31</u> 844,65	<u>0,19</u> 2,85	<u>1,13</u> 16,95	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
777	+C113-2085 варіант 1	Фіксатор	шт	810	<u>1,61</u> 1304,10	<u>1,50</u> 1215,00	<u>0,08</u> 64,80	<u>0,03</u> 24,30	30 км.
778	&C113-2085П	Фіксатор пластмасовий зірочка	шт	8790,756	<u>0,38</u> 3340,49	<u>0,29</u> 2549,32	<u>0,08</u> 703,26	<u>0,01</u> 87,91	30 км.
779	+C1630-103 варіант 3	Фільтр осадовий фланцевий 50мм	шт	1	<u>3092,12</u> 3092,12	<u>3029,57</u> 3029,57	<u>1,92</u> 1,92	<u>60,63</u> 60,63	30 км.
780	&C1630-734-1- Ц варіант 2	Фільтр осадовий фланцевий Dn50 арт.821 Zetkama	шт	1	<u>3305,18</u> 3305,18	<u>3240,00</u> 3240,00	<u>0,37</u> 0,37	<u>64,81</u> 64,81	30 км.
781	&C1630-734-1- Ц варіант 1	Фільтр тонкої очистки механічний DN25 мм, PN 1,6 МПа FF06-1AA Honeywell	шт	1	<u>6691,99</u> 6691,99	<u>6560,40</u> 6560,40	<u>0,37</u> 0,37	<u>131,22</u> 131,22	30 км.
782	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	30	<u>668,82</u> 20064,60	<u>653,79</u> 19613,70	<u>1,92</u> 57,60	<u>13,11</u> 393,30	30 км.
783	+C1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 15 мм	шт	20	<u>772,19</u> 15443,80	<u>755,13</u> 15102,60	<u>1,92</u> 38,40	<u>15,14</u> 302,80	30 км.
784	+C1630-103 варіант 2	Фільтри тонкої очистки механічний 1,6 МПа діаметром 25 мм	шт	1	<u>3801,34</u> 3801,34	<u>3724,88</u> 3724,88	<u>1,92</u> 1,92	<u>74,54</u> 74,54	30 км.
785	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0222	<u>133124,48</u> 2955,36	<u>129918,57</u> 2884,19	<u>595,63</u> 13,22	<u>2610,28</u> 57,95	30 км.
786	+C1546-29 варіант 1	Фарба емалева МО-1	т	0,0006	<u>72612,44</u> 43,57	<u>70593,04</u> 42,36	<u>595,63</u> 0,36	<u>1423,77</u> 0,85	30 км.
787	&C1-ПР5-81 варіант 1	Фарба емаль ПФ-115 жовта	кг	4,8	<u>168,31</u> 807,89	<u>165,01</u> 792,05	<u>-</u> -	<u>3,3</u> 15,84	
788	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00118	<u>138235,21</u> 163,12	<u>135000,00</u> 159,30	<u>524,72</u> 0,62	<u>2710,49</u> 3,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
789	+С111-388-1 варіант 2	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000056	<u>138235,21</u> 7,74	<u>135000,00</u> 7,56	<u>524,72</u> 0,03	<u>2710,49</u> 0,15	30 км.
790	+С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- бежева	т	0,01653	<u>138235,21</u> 2285,03	<u>135000,00</u> 2231,55	<u>524,72</u> 8,67	<u>2710,49</u> 44,81	30 км.
791	+С111-1626-1 варіант 1	Фарба типу Ceresit IN 51	кг	1315,8806	<u>225,21</u> 296349,47	<u>219,45</u> 288770,00	<u>1,34</u> 1763,28	<u>4,42</u> 5816,19	80 км.
792	+С1550-30 варіант 1	Фарба фасадна Ceresit СТ-48 силіконова	кг	1708,69656	<u>249,12</u> 425670,49	<u>244,00</u> 416921,96	<u>0,24</u> 410,09	<u>4,88</u> 8338,44	30 км.
793	+С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	60	<u>236,19</u> 14171,40	<u>230,84</u> 13850,40	<u>0,72</u> 43,20	<u>4,63</u> 277,80	30 км.
794	+С130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	45	<u>285,64</u> 12853,80	<u>279,06</u> 12557,70	<u>0,98</u> 44,10	<u>5,6</u> 252,00	30 км.
795	+С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	15	<u>315,22</u> 4728,30	<u>307,93</u> 4618,95	<u>1,11</u> 16,65	<u>6,18</u> 92,70	30 км.
796	+С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	45	<u>410,33</u> 18464,85	<u>400,90</u> 18040,50	<u>1,38</u> 62,10	<u>8,05</u> 362,25	30 км.
797	+С130-980	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	61	<u>190,17</u> 11600,37	<u>186,03</u> 11347,83	<u>0,41</u> 25,01	<u>3,73</u> 227,53	30 км.
798	С1545-275	Фольга мідна	т	0,01	<u>317759,84</u> 3177,60	<u>311145,27</u> 3111,45	<u>383,98</u> 3,84	<u>6230,59</u> 62,31	30 км.
799	&С111-1650-1- 1 варіант 1	Фуга	кг	250,1975	<u>130,69</u> 32698,31	<u>127,63</u> 31932,71	<u>0,5</u> 125,10	<u>2,56</u> 640,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
800	&C1545-546-1 варіант 1	Хомут на розтяжках ф260	шт	3	<u>318,75</u> 956,25	<u>312,47</u> 937,41	<u>0,03</u> 0,09	<u>6,25</u> 18,75	30 км.
801	&C1545-546-2 варіант 1	Хомут обжимний ф260	шт	81	<u>289,08</u> 23415,48	<u>283,38</u> 22953,78	<u>0,03</u> 2,43	<u>5,67</u> 459,27	30 км.
802	&C1545-546-1 варіант 2	Хомут стіловий ф260 50-100мм	шт	12	<u>326,91</u> 3922,92	<u>320,47</u> 3845,64	<u>0,03</u> 0,36	<u>6,41</u> 76,92	30 км.
803	&C11-4-11- 500-9	Хомут труби Вгуза 110 мм RAL 7021	шт	262	<u>140,02</u> 36685,24	<u>137,23</u> 35954,26	<u>0,04</u> 10,48	<u>2,75</u> 720,50	30 км.
804	+C1110-196 варіант 1	Хомут, діаметр 125 мм	шт	264	<u>329,15</u> 86895,60	<u>320,00</u> 84480,00	<u>2,7</u> 712,80	<u>6,45</u> 1702,80	30 км.
805	+C113-2083 варіант 1	Хрестик для плитки	шт	5983,5789	<u>0,18</u> 1077,04	<u>0,18</u> 1077,04	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
806	&C113-2085-1- И варіант 1	Хрестики для плитки	шт	2612,9	<u>0,18</u> 470,32	<u>0,10</u> 261,29	<u>0,08</u> 209,03	<u>-</u> -	30 км.
807	&C1-1-8-3-2-6 варіант 9	Хрестовина д. 160хд. 160ммхд. 160хд. 160	шт	1	<u>613,17</u> 613,17	<u>598,00</u> 598,00	<u>3,15</u> 3,15	<u>12,02</u> 12,02	30 км.
808	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0485179	<u>79054,32</u> 3835,55	<u>77200,00</u> 3745,58	<u>304,24</u> 14,76	<u>1550,08</u> 75,21	30 км.
809	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,2505027	<u>79054,32</u> 19803,32	<u>77200,00</u> 19338,81	<u>304,24</u> 76,21	<u>1550,08</u> 388,30	30 км.
810	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0678748	<u>78970,37</u> 5360,10	<u>77069,33</u> 5231,07	<u>352,6</u> 23,93	<u>1548,44</u> 105,10	30 км.
811	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,1753351	<u>78970,37</u> 13846,28	<u>77069,33</u> 13512,96	<u>352,6</u> 61,82	<u>1548,44</u> 271,50	30 км.
812	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000024	<u>78970,37</u> 0,19	<u>77069,33</u> 0,18	<u>352,6</u> -	<u>1548,44</u> 0,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
813	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,001568	<u>78970,37</u> 123,83	<u>77069,33</u> 120,84	<u>352,6</u> 0,55	<u>1548,44</u> 2,44	30 км.
814	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,2529118	<u>78970,37</u> 19972,54	<u>77069,33</u> 19491,74	<u>352,6</u> 89,18	<u>1548,44</u> 391,62	30 км.
815	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,0001648	<u>78970,37</u> 13,01	<u>77069,33</u> 12,70	<u>352,6</u> 0,06	<u>1548,44</u> 0,25	30 км.
816	+С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,029722	<u>59900,6</u> 1780,37	<u>58373,48</u> 1734,98	<u>352,6</u> 10,48	<u>1174,52</u> 34,91	30 км.
817	С111-161	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,2х20 мм	т	0,0001128	<u>44874,02</u> 5,06	<u>43641,54</u> 4,92	<u>352,6</u> 0,04	<u>879,88</u> 0,10	30 км.
818	+С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,039312	<u>79051,55</u> 3107,67	<u>77200,00</u> 3034,89	<u>301,52</u> 11,85	<u>1550,03</u> 60,93	30 км.
819	С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,0001664	<u>35832,23</u> 5,96	<u>34777,04</u> 5,79	<u>352,6</u> 0,06	<u>702,59</u> 0,11	30 км.
820	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	60,16505	<u>11950,39</u> 718995,81	<u>10626,00</u> 639313,82	<u>1067,14</u> 64204,53	<u>257,25</u> 15477,46	30 км.
821	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,03648	<u>10554,27</u> 385,02	<u>9946,30</u> 362,84	<u>401,02</u> 14,63	<u>206,95</u> 7,55	30 км.
822	+С111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,065055	<u>2204,53</u> 143,42	<u>1764,25</u> 114,77	<u>397,05</u> 25,83	<u>43,23</u> 2,82	30 км.
823	+С126-1257 варіант 3	Шафа управління сигналізацією та зв'язком (комплектно)	шт	1	<u>40018</u> 40018,00	<u>39719,00</u> 39719,00	<u>1,1</u> 1,10	<u>297,9</u> 297,90	30 км.
824	+С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0004563	<u>48587,65</u> 22,17	<u>47950,58</u> 21,88	<u>275,38</u> 0,13	<u>361,69</u> 0,16	30 км.
825	&С1545-289-1-20 варіант 1	Шина з'єднувальна 1ф.	шт	1	<u>475,28</u> 475,28	<u>475,25</u> 475,25	<u>0,03</u> 0,03	<u>-</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
826	+C111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	2,69192	<u>4260,76</u> 11469,63	<u>3776,20</u> 10165,23	<u>401,02</u> 1079,51	<u>83,54</u> 224,89	30 км.
827	+C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	1,39282	<u>4997,05</u> 6959,99	<u>4000,00</u> 5571,28	<u>899,07</u> 1252,24	<u>97,98</u> 136,47	80 км.
828	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00409	<u>35102,07</u> 143,57	<u>34058,04</u> 139,30	<u>355,75</u> 1,46	<u>688,28</u> 2,81	30 км.
829	+C111-2013-4 варіант 1	Шпаклівка	кг	37,38458	<u>16,34</u> 610,86	<u>15,50</u> 579,46	<u>0,52</u> 19,44	<u>0,32</u> 11,96	30 км.
830	&C111-741-20	Шпаклівка " Фугенфюллер"	кг	40,15	<u>13,09</u> 525,56	<u>12,50</u> 501,88	<u>0,33</u> 13,25	<u>0,26</u> 10,43	30 км.
831	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	4752,26	<u>19,96</u> 94855,11	<u>18,29</u> 86918,84	<u>1,28</u> 6082,89	<u>0,39</u> 1853,38	80 км.
832	+C111-1706 варіант 1	Шпалери покращені, ґрунтовані	100м2	22,078275	<u>24190,63</u> 534087,38	<u>23700,00</u> 523255,12	<u>16,3</u> 359,88	<u>474,33</u> 10472,38	30 км.
833	+C1113-296 варіант 1	Штукатурка Acryl Putz START ST-20	кг	5935,38	<u>31,41</u> 186430,29	<u>29,45</u> 174796,94	<u>1,34</u> 7953,41	<u>0,62</u> 3679,94	80 км.
834	C1550-28	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 24 для основ із ніздрюватих бетонних блоків	кг	9018,75	<u>9,16</u> 82611,75	<u>8,50</u> 76659,38	<u>0,48</u> 4329,00	<u>0,18</u> 1623,37	30 км.
835	+C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	9004,36	<u>79,53</u> 716116,75	<u>77,45</u> 697387,68	<u>0,52</u> 4682,27	<u>1,56</u> 14046,80	30 км.
836	&C111-1480-6	Шуруп 4*45 мм	шт	1050	<u>0,61</u> 640,50	<u>0,56</u> 588,00	<u>0,05</u> 52,50	<u>-</u> -	30 км.
837	&C111-1849-1 варіант 1	Шуруп г/к до металу FS 3,5x25 (1000)	шт	2052	<u>0,15</u> 307,80	<u>0,15</u> 307,80	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
838	&C111-1849-1 варіант 2	Шуруп г/к до металу FS 3,5x35 (1000)	шт	2145	<u>0,18</u> 386,10	<u>0,15</u> 321,75	<u>0,03</u> 64,35	<u>-</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
839	&C111-1849-9 варіант 1	Шуруп самосв. "ТЕКСТ" WS 3,5x9,5 OC (1000)	шт	436	<u>0,15</u> 65,40	<u>0,15</u> 65,40	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
840	+C111-1479 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,010453	<u>56493,47</u> 590,53	<u>55033,15</u> 575,26	<u>352,6</u> 3,69	<u>1107,72</u> 11,58	30 км.
841	C111-1480	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	0,000713	<u>49663,47</u> 35,41	<u>48337,08</u> 34,46	<u>352,6</u> 0,25	<u>973,79</u> 0,70	30 км.
842	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00045	<u>43889,66</u> 19,75	<u>42676,48</u> 19,20	<u>352,6</u> 0,16	<u>860,58</u> 0,39	30 км.
843	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0016602	<u>56791,64</u> 94,29	<u>55325,48</u> 91,85	<u>352,6</u> 0,59	<u>1113,56</u> 1,85	30 км.
844	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0026667	<u>55677,77</u> 148,48	<u>55325,17</u> 147,54	<u>352,6</u> 0,94	<u>-</u> -	30 км.
845	+C188888-6 варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	2111,646	<u>0,46</u> 971,36	<u>0,45</u> 950,24	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 21,12	
846	&C111-142-5 варіант 1	Шурупи самонарізні 4,9x27мм	шт	368	<u>1,46</u> 537,28	<u>1,39</u> 511,52	<u>0,04</u> 14,72	<u>0,03</u> 11,04	30 км.
847	C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка M800	м3	80,75406	<u>1318,52</u> 106475,84	<u>641,69</u> 51819,07	<u>650,98</u> 52569,28	<u>25,85</u> 2087,49	30 км.
848	+C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка M400	м3	3,896	<u>1277,02</u> 4975,27	<u>641,69</u> 2500,02	<u>610,29</u> 2377,69	<u>25,04</u> 97,56	30 км.
849	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M400	м3	0,452	<u>1544,98</u> 698,33	<u>904,40</u> 408,79	<u>610,29</u> 275,85	<u>30,29</u> 13,69	30 км.
850	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка M400	м3	2,32611	<u>947,41</u> 2203,78	<u>318,54</u> 740,96	<u>610,29</u> 1419,60	<u>18,58</u> 43,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
851	+C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0,18414	<u>1296,1</u> 238,66	<u>701,09</u> 129,10	<u>569,6</u> 104,89	<u>25,41</u> 4,67	30 км.
852	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,09207	<u>1146,52</u> 105,56	<u>554,44</u> 51,05	<u>569,6</u> 52,44	<u>22,48</u> 2,07	30 км.
853	+C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	1,023	<u>1243,99</u> 1272,60	<u>650,00</u> 664,95	<u>569,6</u> 582,70	<u>24,39</u> 24,95	30 км.
854	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	310,72924	<u>594,43</u> 184706,78	<u>577,43</u> 179424,39	<u>5,34</u> 1659,29	<u>11,66</u> 3623,10	30 км.
855	+C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	54,98403	<u>702,96</u> 38651,57	<u>681,56</u> 37474,92	<u>7,62</u> 418,98	<u>13,78</u> 757,67	30 км.
856	+C126-1257 варіант 2	Ящик з понижуючим трансформатором 220В/36В ЯТП-0,25/220/36	шт	1	<u>4957</u> 4957,00	<u>4919,00</u> 4919,00	<u>1,1</u> 1,10	<u>36,9</u> 36,90	30 км.
857	&C121-253-1	Каркас воріт (зворотній матеріал)	шт	1	<u>4412,87</u> 4412,87	<u>4412,87</u> 4412,87			
858	&C126-1098-1	Каркас хвіртки (зворотній матеріал)	шт	1	<u>2501,3</u> 2501,30	<u>2501,3</u> 2501,30			
859	&C188888-11-1-2С	Профнастил (зворотній матеріал)	м2	381,15	<u>179,82</u> 68538,39	<u>179,82</u> 68538,39			
860	&C113-20-1 варіант 1	Труба профільна 100x100x4 (зворотній матеріал)	м	7,5	<u>375,81</u> 2818,58	<u>375,81</u> 2818,58			
861	&C113-5-1 варіант 1	Труба профільна 40x40x3 (зворотній матеріал)	м	340	<u>104,51</u> 35533,40	<u>104,51</u> 35533,40			
862	&C113-18-1	Труба профільна 60x60x4 (зворотній матеріал)	м	112,8	<u>207,6</u> 23417,28	<u>207,6</u> 23417,28			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат							
863	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2104,9991	<u>4,9416</u> 10402,06	<u>4,9416</u> 10402,06			
864	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	11,6515	<u>184,55</u> 2150,28	<u>184,55</u> 2150,28			
865	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,61	<u>186,09</u> 113,52	<u>186,09</u> 113,52			
866	C1999-9009	Дрова	м3	7,7935	<u>119,13</u> 928,44	<u>119,13</u> 928,44			
		Разом	грн.		13594,30	13594,30			
		Разом по розділу III	грн.		35326361,20	33548967,62	1105984,70	671408,87	
		<u>IV. Устаткування</u>							
867	+1504-1003 варіант 10	Автоматичний вимикач диференційний Ін=16А Івит=30мА АВДТ-32	шт	102	<u>591,34</u> 60316,68	<u>569,00</u> 58038,00	<u>17,07</u> 1741,14	<u>5,27</u> 537,54	3%
868	+1504-1003 варіант 14	Автоматичний вимикач диференційний Ін=20А АВДТ-32	шт	45	<u>622,52</u> 28013,40	<u>599,00</u> 26955,00	<u>17,97</u> 808,65	<u>5,55</u> 249,75	3%
869	+1704-50676 варіант 1	Вимикач автомат. триполюсний на 125А ВА 88-32	шт	1	<u>4961,17</u> 4961,17	<u>4773,71</u> 4773,71	<u>143,21</u> 143,21	<u>44,25</u> 44,25	3%
870	+1504-1005 варіант 1	Вимикач автомат. триполюсний на 160А	шт	1	<u>7032,33</u> 7032,33	<u>6766,60</u> 6766,60	<u>203,00</u> 203,00	<u>62,73</u> 62,73	3%
871	+1504-1003 варіант 3	Вимикач автомат. триполюсний на 40А	шт	1	<u>2033,85</u> 2033,85	<u>1957,00</u> 1957,00	<u>58,71</u> 58,71	<u>18,14</u> 18,14	3%
872	+1504-1003 варіант 2	Вимикач автомат. триполюсний на 63А ВА 88-32	шт	4	<u>3073,12</u> 12292,48	<u>2957,00</u> 11828,00	<u>88,71</u> 354,84	<u>27,41</u> 109,64	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
873	+1504-1064 варіант 1	Вимикач автоматичний Р2, 25 А	шт	8	<u>117,81</u> 942,48	<u>113,36</u> 906,88	<u>3,40</u> 27,20	<u>1,05</u> 8,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>117,81</u> 942,48	<u>113,36</u> 906,88	<u>3,40</u> 27,20	<u>1,05</u> 8,40	
874	+1504-1003 варіант 11	Вимикач автоматичний двохполюсний на 25А ВА 47-63	шт	90	<u>175,64</u> 15807,60	<u>169,00</u> 15210,00	<u>5,07</u> 456,30	<u>1,57</u> 141,30	3%
875	+1504-1003 варіант 8	Вимикач автоматичний однополюсний на 10А ВА 47-63	шт	117	<u>134,07</u> 15686,19	<u>129,00</u> 15093,00	<u>3,87</u> 452,79	<u>1,20</u> 140,40	3%
876	+1504-1064 варіант 2	Вимикач навантаження однополюсний Р1, 25 А	шт	20	<u>53,92</u> 1078,40	<u>51,88</u> 1037,60	<u>1,56</u> 31,20	<u>0,48</u> 9,60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	20	<u>53,92</u> 1078,40	<u>51,88</u> 1037,60	<u>1,56</u> 31,20	<u>0,48</u> 9,60	
877	+1504-1003 варіант 13	Вимикач навантаження однополюсний на 25А	шт	45	<u>186,03</u> 8371,35	<u>179,00</u> 8055,00	<u>5,37</u> 241,65	<u>1,66</u> 74,70	3%
878	+1504-1003 варіант 6	Колодка комутаційна КП-25	шт	1	<u>997,7</u> 997,70	<u>960,00</u> 960,00	<u>28,80</u> 28,80	<u>8,90</u> 8,90	3%
879	&2407-901-2К варіант 1	Конвектор опалювальний настінний електричний потужністю 1,5 кВт ЕВНА 1, 5/220	шт	3	<u>5714,95</u> 17144,85	<u>5499,00</u> 16497,00	<u>164,97</u> 494,91	<u>50,98</u> 152,94	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>5714,95</u> 17144,85	<u>5499,00</u> 16497,00	<u>164,97</u> 494,91	<u>50,98</u> 152,94	
880	+1504-17151 варіант 1	Коробка для встановлення вимикачів та розеток	шт	35	<u>13,51</u> 472,85	<u>13,00</u> 455,00	<u>0,39</u> 13,65	<u>0,12</u> 4,20	3%
881	&280222-150K2 варіант 1	Котел газовий N=12 кВт	шт	15	<u>25981,75</u> 389726,25	<u>25000,00</u> 375000,00	<u>750,00</u> 11250,00	<u>231,75</u> 3476,25	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	15	<u>25981,75</u> 389726,25	<u>25000,00</u> 375000,00	<u>750,00</u> 11250,00	<u>231,75</u> 3476,25	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
882	+1504-1003 варіант 12	Лічильник електроенергії однофазний GAMA100 G1B	шт	45	<u>3073,12</u> 138290,40	<u>2957,00</u> 133065,00	<u>88,71</u> 3991,95	<u>27,41</u> 1233,45	3%
883	+1504-1003 варіант 4	Лічильник електроенергії трифазний 5(100)А, 380/220В, кл.т.1,0, RS485 GAMA300 G3B	шт	2	<u>5983,08</u> 11966,16	<u>5757,00</u> 11514,00	<u>172,71</u> 345,42	<u>53,37</u> 106,74	3%
884	+1504-1003 варіант 7	Обмежувач перенапруги 0,4кВ ОПН-0,38	шт	3	<u>472,87</u> 1418,61	<u>455,00</u> 1365,00	<u>13,65</u> 40,95	<u>4,22</u> 12,66	3%
885	+2417-109 варіант 1	Плита газова	шт	15	<u>6673,34</u> 100100,10	<u>6673,34</u> 100100,10	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	15	<u>6673,34</u> 100100,10	<u>6673,34</u> 100100,10	- -	- -	
886	+1504-1003 варіант 1	Рубильник 380 В, 250 А ВР 32	шт	1	<u>2063,99</u> 2063,99	<u>1986,00</u> 1986,00	<u>59,58</u> 59,58	<u>18,41</u> 18,41	3%
887	&2303-3005K варіант 1	Сушарка для рушників	шт	15	<u>16988,95</u> 254834,25	<u>16347,00</u> 245205,00	<u>490,41</u> 7356,15	<u>151,54</u> 2273,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	15	<u>16988,95</u> 254834,25	<u>16347,00</u> 245205,00	<u>490,41</u> 7356,15	<u>151,54</u> 2273,10	
888	+1504-1003 варіант 9	Таймер часу на 10А РН-2н	шт	14	<u>1616,06</u> 22624,84	<u>1555,00</u> 21770,00	<u>46,65</u> 653,10	<u>14,41</u> 201,74	3%
889	+1504-16024 варіант 2	Термостатична головка HERZ- DESIGN спеціального исполнення, з позицією теплового закривання "0", М 28 x 1,5	шт	50	<u>498,6</u> 24930,00	<u>479,67</u> 23983,50	<u>14,39</u> 719,50	<u>4,54</u> 227,00	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	50	<u>498,6</u> 24930,00	<u>479,67</u> 23983,50	<u>14,39</u> 719,50	<u>4,54</u> 227,00	
890	+1504-16024 варіант 1	Термостатичний клапан HERZ-TS-90-V з прихованим попереднім налаштуванням, прохідний 1/2"	шт	50	<u>507,27</u> 25363,50	<u>488,01</u> 24400,50	<u>14,64</u> 732,00	<u>4,62</u> 231,00	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	50	<u>507,27</u> 25363,50	<u>488,01</u> 24400,50	<u>14,64</u> 732,00	<u>4,62</u> 231,00	


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
891	+1504-1003 варіант 5	Трансформатор струму кл.т.0,5s,150/5 ТОПН-0,66 150/5	шт	3	<u>1306,36</u> 3919,08	<u>1257,00</u> 3771,00	<u>37,71</u> 113,13	<u>11,65</u> 34,95	3%
892	+1517-2242 варіант 1	Щит ВРП в складі: вимикач автомат. 3Р 80А; 3Р 63А; 3Р 20А; 1Р 10А; дифреле 10А ; обмежувач напруги 0,4кВ; таймер часу 10А; рубильник 380В 250А; лічильник GAMA 300 G3B; оргскло 4мм	шт	1	<u>22197,77</u> 22197,77	<u>21359,00</u> 21359,00	<u>640,77</u> 640,77	<u>198,00</u> 198,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>22197,77</u> 22197,77	<u>21359,00</u> 21359,00	<u>640,77</u> 640,77	<u>198,00</u> 198,00	
893	+1517-1123 варіант 1	Щит ввідно-розподільчий	шт	1	<u>22747,13</u> 22747,13	<u>21887,60</u> 21887,60	<u>656,63</u> 656,63	<u>202,90</u> 202,90	3%
894	+1517-2224 варіант 1	Щит квартирний в складі: вимикач автомат. 1Р 25А; 1Р 10А; дифреле Іn 20А, дифреле Іn 16А	шт	20	<u>2421,71</u> 48434,20	<u>2330,20</u> 46604,00	<u>69,91</u> 1398,20	<u>21,60</u> 432,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	20	<u>2421,71</u> 48434,20	<u>2330,20</u> 46604,00	<u>69,91</u> 1398,20	<u>21,60</u> 432,00	
895	+1517-2235 варіант 1	Щит управління сигналізацією та зв'язком IP54 (комплектно)	шт	1	<u>2427,22</u> 2427,22	<u>2335,50</u> 2335,50	<u>70,07</u> 70,07	<u>21,65</u> 21,65	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2427,22</u> 2427,22	<u>2335,50</u> 2335,50	<u>70,07</u> 70,07	<u>21,65</u> 21,65	
896	+1517-2229 варіант 1	Щиток поверховий в складі: вимикач автом. 2Р 25А; лічильник електроенергії GAMA 100 G1B; оргскло 4мм	шт	5	<u>7271,99</u> 36359,95	<u>6997,21</u> 34986,05	<u>209,92</u> 1049,60	<u>64,86</u> 324,30	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>7271,99</u> 36359,95	<u>6997,21</u> 34986,05	<u>209,92</u> 1049,60	<u>64,86</u> 324,30	
897	+1517-2346 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором 220В/36В	шт	1	<u>3628,77</u> 3628,77	<u>3491,65</u> 3491,65	<u>104,75</u> 104,75	<u>32,37</u> 32,37	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3628,77</u> 3628,77	<u>3491,65</u> 3491,65	<u>104,75</u> 104,75	<u>32,37</u> 32,37	


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу IV у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн. грн.		1286183,55 927167,74	1241356,69 895906,78	34237,85 23874,35	10589,01 7386,61	
		Електроенергія	кВт-год	7789,111					
		Стиснене повітря	м3	20754,827					
		Мастильні матеріали	кг	334,302					
		Гідравлічна рідина	кг	49,904					
		Дрова	м3	7,793					
		Бензин	л	49,296					
		Дизельне паливо	л	4887,141					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	287,370686					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник  Т.Ю. Черняк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  О.А. Приймак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]