

Капітальний ремонт на землі комунальної власності з благоустроєм та облаштуванням Алеї пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с.

Сенча Миргородського району Полтавської області. Коригування
2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на малі архітектурні форми

Алея пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 29,759 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01306 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,179 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (лава паркова 48кг)	1т	0,096	<u>11615,23</u> 7640,59	<u>3974,64</u> 519,67	1115	733	<u>382</u> 50	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>8,52</u> 0,51
2	550101-144 варіант 1	Лава паркова DIO981 зі спинкою	шт	2	<u>8425,84</u> -	-	16852	-	-	-	-
3	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (смітник 14 кг)	1т	0,028	<u>11615,23</u> 7640,59	<u>3974,64</u> 519,67	325	214	<u>111</u> 15	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>2,48</u> 0,15
4	550101-145 варіант 1	Урна дерев'яна кругла DIO922.1	шт	2	<u>4860,84</u> -	-	9722	-	-	-	-
5	С113-5 варіант 1	Стержень різьбовий ЦБ 8мм	м	1,6	<u>67,20</u> -	-	108	-	-	-	-
6	С119-5 варіант 1	Бур SDS-plus 8-160 мм	шт	1	<u>47,12</u> -	-	47	-	-	-	-
7	С111-1872 варіант 1	Гайка М 8 вага DIN 934	кг	0,1	<u>176,50</u> -	-	18	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							28187	947	<u>493</u> 65		<u>11</u> 0,66
Разом устаткування, грн.							26574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1044				
		Всього устаткування, грн.					27618				
		Разом будівельні роботи, грн.					1613				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					173				
		всього заробітна плата, грн.					1012				
		Загальновиробничі витрати, грн.					528				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					167				
		Всього будівельні роботи, грн.					2141				

		Всього по кошторису					29759				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					13,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1179				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]