

Реконструкція частини приміщень під відділення гемодіалізу поліклінічного відділення №6 комунального некомерційного підприємства " Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою:вул. Вокзальна, 31 м. Кропивницький.Коригування /2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на зовнішні мережі електропостачання (додаткові)
Зовнішні мережі електропостачання (кориг.)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 264,868 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,40857 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 40,914 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Мережа 0,4 кВ											
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,2625	<u>21394,30</u> 21394,30	- -	5616	5616	- -	<u>261.8000</u> -	<u>68,72</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2625	<u>12109,72</u> 12109,72	- -	3179	3179	- -	<u>150.4500</u> -	<u>39,49</u> -
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,75	<u>8422,02</u> 971,81	<u>7450,21</u> 2467,93	6317	729	<u>5588</u> 1851	<u>9.6000</u> 20,6873	<u>7,2</u> 15,52
4	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,75	<u>374,76</u> 344,18	<u>30,58</u> 10,13	281	258	<u>23</u> 8	<u>3.4000</u> 0,0849	<u>2,55</u> 0,06
5	& С111-870-152 варіант 1	Сигнальна стрічка	м	75	<u>7,98</u> -	- -	599	-	- -	- -	- -
6	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,075	<u>20186,46</u> 20186,46	- -	1514	1514	- -	<u>222.0000</u> -	<u>16,65</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1545-262-34 варіант 1	Копофлекс КФ двохшарова гофрована трубка	м	75	<u>70.22</u> -	- -	5267	-	- -	- -	- -
8	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,13	<u>3298.27</u> 1619,68	<u>863.94</u> 243,87	429	211	<u>112</u> 32	<u>16.0000</u> 2,2584	<u>2.08</u> 0,29
9	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,5	<u>2230.56</u> 1619,68	<u>540.92</u> 182,56	3346	2430	<u>811</u> 274	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>24</u> 2,31
10	С157-384 варіант 1	Кабель СИП 4x70 мм2	1000м	0,09	<u>373746.78</u> -	- -	33637	-	- -	- -	- -
11	С157-384 варіант 2	Кабель КВВГнг 7*2,5	1000м	0,09	<u>215946.58</u> -	- -	19435	-	- -	- -	- -
12	КМ8-144-6	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 150 мм2	100 шт	0,4	<u>5709.81</u> 5346,43	<u>92.19</u> 17,72	2284	2139	<u>37</u> 7	<u>44.8000</u> 0,1790	<u>17.92</u> 0,07
13	2405-1572 варіант 1	DL -70 Алюмінієві кабельні наконечники	шт	40	<u>47.89</u> -	- -	1916	-	- -	- -	- -
14	КМ8-741-1	Муфта кінцева із застосуванням термоусадної рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ з ізоляцією з вулканізованого поліетилену перерізом до 3x70 мм2	шт	2	<u>1392.02</u> 1326,46	- -	2784	2653	- -	<u>12.8000</u> -	<u>25.6</u> -
15	С1545-171 варіант 1	Рукавичка термоусаджувальна,4*70	шт	2	<u>278.26</u> -	- -	557	-	- -	- -	- -
16	& С1545-266-1А варіант 1	25/12,5Трубка термоусаджувана ТТУ25/12,5 жовта	м	1	<u>67.85</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
17	& С1545-266-1А варіант 2	25/12,5Трубка термоусаджувана ТТУ25/12,5 червона	м	1	<u>67.85</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
18	& С1545-266-1А варіант 3	25/12,5Трубка термоусаджувана ТТУ25/12,5 зелена	м	1	<u>67.85</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
19	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600x600 мм	шт	2	<u>341.76</u> 341,76	- -	684	684	- -	<u>3.2000</u> -	<u>6.4</u> -
20	1517-2219 варіант 5	Корпус металевий ЩМП18.6.4 ОУ2 1800x600x400 IP54	шт	2	<u>28847.63</u> -	- -	57695	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А (ремонт рубильника)	шт	4	<u>517,72</u> 331,62	<u>21,62</u> 4,72	2071	1326	<u>86</u> 19	<u>3,2000</u> 0,0421	<u>12,8</u> 0,17
22	1503-1068 варіант 1	Авт. вимикач NM1-400S/3300 250 А	шт	3	<u>7682,98</u> -	-	23049	-	-	-	-
23	1503-1070 варіант 1	Вимикач - роз'єднувач ВР32-35В41250 250А	шт	1	<u>1825,40</u> -	-	1825	-	-	-	-
24	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>341,76</u> 341,76	-	342	342	-	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
25	1517-2219 варіант 10	Корпус металевий ЩМГ-8.6.4 0У2 600х600х250 IP54	шт	1	<u>11078,44</u> -	-	11078	-	-	-	-
26	КМ39-10-14	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою	пристрій	2	<u>3957,91</u> 3042,97	<u>756,99</u> 234,52	7916	6086	<u>1514</u> 469	<u>30,0600</u> 1,9874	<u>60,12</u> 3,97
27	1517-1131 варіант 2	Корпус з панеллю 60*50*25 IP 54 UBox	шт	2	<u>6148,39</u> -	-	12297	-	-	-	-
28	1504-13316 варіант 1	Панель монтажна 500х545 для ЩМГ-1664 ІЕК	шт	7	<u>783,80</u> -	-	5487	-	-	-	-
29	С1600-103 варіант 1	ВРЛ2920 Профіль монтажний	м	8	<u>304,94</u> -	-	2440	-	-	-	-
30	& С130-481-2 варіант 1	Кріпильна стрічка чорна	уп.	1	<u>66,30</u> -	-	66	-	-	-	-
31	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	2	<u>181,48</u> 170,88	<u>10,60</u> 4,00	363	342	<u>21</u> 8	<u>1,6000</u> 0,0333	<u>3,2</u> 0,07
32	1701-8014 варіант 1	Лічильник електроенергії НІК 2303 АРТТ 1000 МС , трифазний багатотарифний 5(10)А	шт	2	<u>4700,82</u> -	-	9402	-	-	-	-
33	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	6	<u>475,97</u> 192,75	<u>42,97</u> 19,26	2856	1157	<u>258</u> 116	<u>1,8600</u> 0,1679	<u>11,16</u> 1,01
34	1503-5001 варіант 1	Трансформатор струму Т-0,66 150/5	шт	6	<u>1095,56</u> -	-	6573	-	-	-	-
35	КБ33-110-3 застос.	Підвішування самонесучого ізолюваного проводу на опорах	км	0,017	<u>16608,65</u> 5985,67	<u>10622,98</u> 2274,79	282	102	<u>180</u> 39	<u>57,7600</u> 20,9226	<u>0,98</u> 0,36
36	& С1545-260-1А варіант 1	Трос 3мм DIN 3055	м	17	<u>15,25</u> -	-	259	-	-	-	-
37	С1545-401 варіант 1	Анкерний ізолюваний затискач 70-120кв.м	шт	1	<u>595,24</u> -	-	595	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C1545-402 варіант 1	Анкерний ізолюваний затискач посилений 70-120кв.м	шт	2	<u>793.54</u>	-	1587	-	-	-	-
39	C188888-4 варіант 11	Дюбель 6*40 з ударним шурупом (пачка)	шт	6	<u>84.41</u>	-	506	-	-	-	-
40	& C111- 1867-2-2Ф варіант 1	Кабельні стягування з кільцем 74,0*150	пачка	1	<u>185.39</u>	-	185	-	-	-	-
41	C188888-4 варіант 11	Дюбель 6*40 з ударним шурупом (пачка)	шт	1	<u>84.41</u>	-	84	-	-	-	-
42	C1545-407-6 варіант 1	Затискач 3мм DIN741 lkz nhjce	шт	5	<u>5.29</u>	-	26	-	-	-	-
43	C188888-17 варіант 8	Коуш 3мм DIN 5899	шт	2	<u>6.95</u>	-	14	-	-	-	-
44	C1545-460 варіант 1	Тапрен M10мм гак/петля	шт	1	<u>159.59</u>	-	160	-	-	-	-
45	C1545-476 варіант 1	Гак під бандажну стрічку	шт	1	<u>205.40</u>	-	205	-	-	-	-
46	2405-1150 варіант 4	Гак фасадний	шт	2	<u>148.11</u>	-	296	-	-	-	-
47	& C111-115- 2 варіант 1	Дюбель 8*80 з ударним шурупом(пачка)	шт	1	<u>803.58</u>	-	804	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							236512	28768	<u>8630</u> 2823		<u>302.07</u> 23,83
Разом устаткування, грн.							46336				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1820				
Всього устаткування, грн.							48156				
Разом будівельні роботи, грн.							190176				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							152778				
всього заробітна плата, грн.							31591				
Загальновиробничі витрати, грн.							11693				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2298				
Всього будівельні роботи, грн.							201869				
Всього по розділу 1							250024				
Розділ 2. Заземлення											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0144	<u>21394,30</u> 21394,30	- -	308	308	- -	<u>261.8000</u> -	<u>3,77</u> -
49	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0144	<u>12109,72</u> 12109,72	- -	174	174	- -	<u>150.4500</u> -	<u>2,17</u> -
50	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,09	<u>9012,94</u> 2267,55	<u>529,87</u> 137,05	811	204	<u>48</u> 12	<u>22.4000</u> 1,1520	<u>2,02</u> 0,1
51	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,09	<u>5690,50</u> 2753,46	<u>374,35</u> 73,68	512	248	<u>34</u> 7	<u>27.2000</u> 0,6256	<u>2,45</u> 0,06
52	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>5371,69</u> 1133,78	<u>377,07</u> 91,32	1612	340	<u>113</u> 27	<u>11.2000</u> 0,7693	<u>3,36</u> 0,23
53	& С111-91-2 варіант 1	Болтові з'єднання М5	шт	3	<u>4,53</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							3431	1274	<u>195</u> 46		<u>13,77</u> 0,39
Разом будівельні роботи, грн.							3431				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1962				
всього заробітна плата, грн.							1320				
Загальновиробничі витрати, грн.							497				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							100				
Всього будівельні роботи, грн.							3928				

Всього по розділу 2							3928				
Розділ 3. ДЕС											
54	КМ38-6-6	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1,5 т	шт	1	<u>9159,32</u> 4899,53	<u>1548,28</u> 433,38	9159	4900	<u>1548</u> 433	<u>48.4000</u> 3,5102	<u>48,4</u> 3,51
Разом прямі витрати по розділу 3							9159	4900	<u>1548</u> 433		<u>48,4</u> 3,51
Разом будівельні роботи, грн.							9159				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2711				
всього заробітна плата, грн.							5333				

