Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
37-07/05/25-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Архітектурні рішення

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Основа:
креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-АР

Кошторисна вартість	77189,005	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	77,17317	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12644,808	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прорізи. Вікна									
1	*КБ10-20-3*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*1,7394*	*22267,31*	*1175,03*	*38732*	*31698*	*2044*	*113,3500*	*197,16*
					18223,28	*892,76*			*1553*	*5,3966*	*9,39*
2	С121-240 варіант 1	ВІКНО металопластикове В-01 (1000х2360)	шт	23	11093,79	-	255157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С188888-21 варіант 2	Герметик всепогодний (або аналог)	шт	28,1	346,40	-	9734	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		***									
4	*КБ10-20-4*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*38,7792*	*16899,12*	*919,48*	*655334*	*540347*	*35657*	*86,6700*	*3360,99*
					13933,94	*698,59*			*27091*	*4,2229*	*163,76*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-240 варіант 15	ВІКНО металопластикове В-02 (3350х2525)	шт	81	39709,12 -	-	3216439	-	- -	- -	- -
6	С121-240 варіант 2	ВІКНО металопластикове В-03 (1700х1910)	шт	54	15255,59 -	-	823802	-	- -	- -	- -
7	С121-240 варіант 3	ВІКНО металопластикове В-04 (1600х2525)	шт	21	18976,35 -	-	398503	-	- -	- -	- -
8	С121-240 варіант 4	ВІКНО металопластикове В-04л (1600х2525)	шт	42	18976,35 -	-	797007	-	- -	- -	- -
9	С121-240 варіант 11	ВІКНО металопластикове В-06 (2650х2525)	шт	42	31416,01 -	-	1319472	-	- -	- -	- -
10	С121-240 варіант 10	ВІКНО металопластикове В-07 (3200х1910)	шт	32	28698,17 -	-	918341	-	- -	- -	- -
11	С121-240 варіант 19	ВІКНО металопластикове В-08 (3550х2525) секц 2	шт	45	42078,58 -	-	1893536	-	- -	- -	- -
12	С121-240 варіант 20	ВІКНО металопластикове В-08л (3550х2525) секц 2	шт	21	42078,58 -	-	883650	-	- -	- -	- -
13	С121-240 варіант 6	ВІКНО металопластикове В-09 (1700х2525)	шт	135	20161,08 -	-	2721746	-	- -	- -	- -
14	С121-240 варіант 21	ВІКНО металопластикове В-10 (2300х2525) секц 2	шт	40	27269,46 -	-	1090778	-	- -	- -	- -
15	С121-240 варіант 13	ВІКНО металопластикове В-11 (3200х2525)	шт	30	37932,03 -	-	1137961	-	- -	- -	- -
16	С121-240 варіант 5	ВІКНО металопластикове В-12 (1700х2470)	шт	16	19722,37 -	-	315558	-	- -	- -	- -
17	С121-240 варіант 14	ВІКНО металопластикове В-13 (2650х3085)	шт	4	38378,94 -	-	153516	-	- -	- -	- -
18	С121-240 варіант 7	ВІКНО металопластикове В-14л (1600х3085)	шт	2	23180,38 -	-	46361	-	- -	- -	- -
19	С121-240 варіант 22	ВІКНО металопластикове В-15 (2300х2470) секц 2	шт	2	26675,92 -	-	53352	-	- -	- -	- -
20	С121-240 варіант 8	ВІКНО металопластикове В-16 (1700х3085)	шт	11	24627,86 -	-	270906	-	- -	- -	- -
21	С121-240 варіант 9	ВІКНО металопластикове В-16л (1700х3085)	шт	1	24627,86 -	-	24628	-	- -	- -	- -
22	С121-240 варіант 23	ВІКНО металопластикове В-17 (3550х3085) секц 2	шт	2	51406,28 -	-	102813	-	- -	- -	- -
23	С121-240 варіант 12	ВІКНО металопластикове В-18 (3200х2470)	шт	3	37106,23 -	-	111319	-	- -	- -	- -
24	С121-240 варіант 24	ВІКНО металопластикове В-19 (1000х3085) секц 2	шт	2	14495,49 -	-	28991	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С121-240 варіант 25	ВІКНО металопластикове В-21 (1500х3085) секц 2	шт	15	21732,90 -	- -	325994	-	- -	- -	- -
26	С121-240 варіант 27	ВІКНО металопластикове В-23 (2045х1910)секц 2	шт	6	18347,38 -	- -	110084	-	- -	- -	- -
27	С121-240 варіант 28	ВІКНО металопластикове В-24 (2045х2525)секц 2	шт	15	24248,40 -	- -	363726	-	- -	- -	- -
28	С121-240 варіант 29	ВІКНО металопластикове В-25 (2300х3085) секц 2	шт	2	33312,75 -	- -	66626	-	- -	- -	- -
29	С121-240 варіант 30	ВІКНО металопластикове В-26 (2045х2470) секц 2	шт	20	23720,66 -	- -	474413	-	- -	- -	- -
30	С121-240 варіант 31	ВІКНО металопластикове В-27 (2045х3085) секц 2	шт	1	29621,68 -	- -	29622	-	- -	- -	- -
31	С121-240 варіант 32	ВІКНО металопластикове В-28 (2650х2470) секц 2	шт	10	30732,15 -	- -	307322	-	- -	- -	- -
32	С121-240 варіант 33	ВІКНО металопластикове В-29 (3055х2470) секц 2	шт	3	35425,79 -	- -	106277	-	- -	- -	- -
33	С121-240 варіант 34	ВІКНО металопластикове В-30 (1600х2470) секц 2	шт	2	18563,45 -	- -	37127	-	- -	- -	- -
34	С121-240 варіант 35	ВІКНО металопластикове В-30л (1600х2470) секц 2	шт	2	18563,45 -	- -	37127	-	- -	- -	- -
35	С121-240 варіант 36	ВІКНО металопластикове В-31 (1500х2470) секц 2	шт	1	17404,53 -	- -	17405	-	- -	- -	- -
36	С121-240 варіант 37	ВІКНО металопластикове В-32 (1000х2470) секц 2	шт	1	11609,91 -	- -	11610	-	- -	- -	- -
37	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна Ceresit (або аналог)	шт	1650	271,88 -	- -	448602	-	- -	- -	- -
38	С188888-21 варіант 2	Герметик всепогодний (або аналог) ***	шт	909,79	346,40 -	- -	315151	-	- -	- -	- -
39	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	2,4639	4679,68 4468,91	210,77 160,14	11530	11011	519 395	31,5200 0,9680	77,66 2,39
40	С123-385 варіант 1	Дошки підвіконні пласикові 250мм	м	251,3178	360,57 -	- -	90618	-	- -	- -	- -
41	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна Ceresit (або аналог)	шт	91,19	271,88 -	- -	24793	-	- -	- -	- -
42	С188888-21 варіант 3	Заглушки для підвіконь пластикові ***	шт	270,3	20,86 -	- -	5638	-	- -	- -	- -
43	*КБ10-25-4*	*Установлення віконних зливів*	*100м*	*2,4639*	*4028,67* *3870,59*	*158,08* *120,10*	*9926*	*9537*	*389* *296*	*27,3000* *0,7260*	*67,26* *1,79*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С111-1722 варіант 4	Віконні зливи з оцинкованої сталі товщиною не менше 0,6мм, з полімерним покриттям шириною до 200мм	м	251,32	198,88 -	- -	49983	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					20111210	592593	38609 29335		3703,07 177,33
		Разом будівельні роботи, грн.					20111210				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19480008				
		всього заробітна плата, грн.					621928				
		Загальновиробничі витрати, грн.					312915				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					465,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					112566				
		Всього будівельні роботи, грн.					**20424125**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С121-252 варіант 17	ДВЕРНИЙ БЛОК металопластиковий ДБ-07 (2270х2200) секц 2	шт	1	43352,24 -	- -	43352	-	- -	- -	- -
55	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна Ceresit (або аналог)	шт	232	271,88 -	- -	63076	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5936735	59563	34385 13389		390,88 66,78
		Разом будівельні роботи, грн.					5936735				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5842787				
		всього заробітна плата, грн.					72952				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36813				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13276				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5973548**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С121-252 варіант 20	ДВЕРІ АС-3 (3000 х3040) Алюмінієві , протиударні (R=0.7 м?хК/Вт), з ущільненням в притулах, пристроєм самозачинення , зовнішні , без порога. Фарбовані по RAL7016 (матові) з усіх боків, ручка металева, на всю висоту врізний замок (Магнітний замок приєднаний до СКУД) секц 2	шт	1	116334,26 -	- -	116334	-	- -	- -	- -
60	С121-252 варіант 21	ВЕРІ АС-4 (1700 х3040) Алюмінієві , протиударні (R=0.7 м?хК/Вт), з ущільненням в притулах, пристроєм самозачинення , зовнішні , без порога. Фарбовані по RAL 7016 (матові) з усіх боків, ручка металева, на всю висоту врізний замок, секц 2	шт	10	65946,26 -	- -	659463	-	- -	- -	- -
61	С188888-21 варіант 4	Піна монтажна Ceresit (або аналог)	шт	13	272,80 -	- -	3546	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					975151	31492	1062 437		193,08 2,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					975151 942597 31929 15901 23,45 5669 **991052**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С121-252 варіант 2	ДВЕРІ Д-01 (810х2) Глухе, щитове. Покриття - поліпропеленова плівка. Колір-білий. Дерев'яні коробка з доборів та розширювачів , з ущільненням в притулах. Без прога. Лиштви телескопічні з боку коридору, з середини - планка (галтель). Ручка на планці, з магнітною заскочкою. Врізний замок. Дві регульовані завіси на полотно	шт	209	10242,02 -	- -	2140582	-	- -	- -	- -
64	С121-252 варіант 3	ДВЕРІ Д-01л (810х2) Глухе, щитове. Покриття - поліпропеленова плівка. Колір-білий. Дерев'яні коробка з доборів та розширювачів , з ущільненням в притулах. Без прога. Лиштви телескопічні з боку коридору, з середини - планка (галтель). Ручка на планці, з магнітною заскочкою. Врізний замок. Дві регульовані завіси на полотно	шт	178	10242,02 -	- -	1823080	-	- -	- -	- -
65	С121-252 варіант 22	ДВЕРІ Д-02 (910х2) Глухе, щитове. Покриття - поліпропеленова плівка. Колір-білий. Дерев'яні коробка з доборів та розширювачів, з ущільненням в притулах. Без прога. Лиштви телескопічні з обох боків. Ручка на планці, з магнітною заскочкою. Врізний замок. Дві регульовані завіси на полотно, секц 2	шт	265	10169,27 -	- -	2694857	-	- -	- -	- -
66	С121-252 варіант 23	ДВЕРІ Д-02л (910?2) Глухе, щитове. Покриття - поліпропеленова плівка. Колір-білий. Дерев'яні коробка з доборів та розширювачів , з ущільненням в притулах. Без прога. Лиштви телескопічні з обох боків. Ручка на планці, з магнітною заскочкою. Врізний замок. Дві регульовані завіси на полотно, секц 2	шт	153	9711,62 -	- -	1485878	-	- -	- -	- -
67	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна Ceresit (або аналог)	шт	403	271,88 -	- -	109568	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					8946684	618296	- -		4202,10 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					8946684 8328388 618296				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					325992				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					504,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					121901				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9272676**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С121-252 варіант 8	ДВЕРІ Д-03л (1 010х2 100) Металеві, протипожежні ЕІ30, протиударні, з ущільненням в притулах. З обох боків - МДФ панелі. Сталева коробка товщ. листа не менше 2 мм, сталеве полотно; ел- ти кріплення відповідно до ДСТУ2651, ГОСТ1050, ДСТУ2834 , ГОСТ27772; в місцях встановлення замикаючих пристроїв - додаткові підсилюючі елементи для по 1-му розряду міцності за опором зламу. Металева ручка на планці; врізний замок, вічко, ущільнені прокладки; замки з механізмом секрету стійким до висверлювання; з захистом циліндрових замків; термообробленими накладками твердістю від 54 до 58 HRC	шт	28	19525,04 -	- -	546701	-	- -	- -	- -
71	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна Ceresit (або аналог)	шт	57	271,88 -	- -	15497	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2470196	206910	17584 7426		1497,50 47,61
		Разом будівельні роботи, грн.					2470196				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2245702				
		всього заробітна плата, грн.					214336				
		Загальновиробничі витрати, грн.					116829				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					185,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44822				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2587025**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С121-252 варіант 1	ДВЕРІ Д-04 (710х2100) металопластикові	шт	25	7050,04 -	- -	176251	-	- -	- -	- -
74	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна Ceresit (або аналог) ***	шт	18	271,88 -	- -	4894	-	- -	- -	- -
75	*КБ10-28-2*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*1,0626*	*20485,36* *12080,69*	*5692,29* *2216,53*	*21768*	*12837*	*6049* *2355*	*79,2800* *11,0550*	*84,24* *11,75*
76	С121-252 варіант 24	ДВЕРІ Д-05(1 100х2 100) Металопластикові, з ущільненням та нащільниками в притулах, з фрамугою у верхій зоні, з пристроєм самозачинення. Заповнення - однокамерний склопакет (тип - див. примітку та схему виробу) Просвіт у відкритому стані більше 800 х 2000, поріг - до 50 мм., відкривання - більше 100° Ззовні ламіновані плівкою колір RAL 7016 (антрацит) матовий, покриття зсередини - див. проект інтер'єру типового поверху. Металопластикова коробка з просвітом 850 х 2010(h) мм., поріг - до 50 мм. Ручка - скоба із заскочкою, без замка (без запорів, що перешкоджають їх вільному відкриванню) секц 2	шт	46	10892,78 -	- -	501068	-	- -	- -	- -
77	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна Ceresit (або аналог)	шт	43	271,88 -	- -	11691	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					725366 	18410	8899 3465		120,81 17,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					725366 698057 21875 11075 16,57 4006 **736441**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. ПРОРІЗИ. ДВЕРІ металеві, протипожежні									
78	*КБ9-53-1*	*Монтаж конструкцій дверей металевих*	*1m*	*2,8*	*20074,12* *18150,01*	*1542,42* *651,42*	*56208*	*50820*	*4319* *1824*	*131,3600* *4,1760*	*367,81* *11,69*
79	С121-252 варіант 25	ДВЕРІ Д-06 (1 500х2 100) Металеві, протипожежні EI30, з ущільненням в притулах, з безпечним склом, з порогом до 20 мм, внутрішні. Металева торцева коробка. Без розширювачів в одвірках, без лиштви. Металева ручка на планці із заскочкою, без замка., секц 2	шт	23	28971,26 -	- -	666339	-	- -	- -	- -
80	С121-252 варіант 26	ДВЕРІ Д-07 (1 550х2 100) Металеві, з ущільненням в притулах, з порогом, зовнішні, утеплені. Фарбовані по RAL 7016. Металева торцева коробка. Без розширювачів в одвірках, без лиштви. Ручка-скоба, врізний замок з ключем. секц 2	шт	3	29935,16 -	- -	89805	-	- -	- -	- -
81	С121-252 варіант 27	ДВЕРІ Д-08 (1 550х2 100) Металеві, з ущільненням в притулах, пристроєм самозачинення, з безпечним склом, з порогом, без замка, зовнішні, утеплені. Фарбовані по RAL 7016 (матові) Металева торцева коробка. Без розширювачів в одвірках, без лиштви. Ручка на планці із заскочкою, без замка. Обладнені СКУД (окремий проект) секц 2	шт	1	29935,16 -	- -	29935	-	- -	- -	- -
82	С121-252 варіант 28	ДВЕРІ Д-09 (810?2 100) Металеві, з ущільненням в притулах, пристроєм самозачинення, з безпечним склом, з порогом, без замка, зовнішні, утеплені. Фарбовані по RAL 7016 (матові) Металева торцева коробка. Без розширювачів в одвірках, без лиштви. Ручка на планці із заскочкою, без замка. Обладнені СКУД (окремий проект) секц 2	шт	1	15669,44 -	- -	15669	-	- -	- -	- -
83	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна Ceresit (або аналог)	шт	14	271,88 -	- -	3806	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					861762	50820	4319 1824		367,81 11,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					861762				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					806623				
		всього заробітна плата, грн.					52644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28694				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11009				
		Всього будівельні роботи, грн.					**890456**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С121-252 варіант 5	ДВЕРІ Д-11 (1 010х2 100) Глухе, щитове. Покриття - поліпропеленова плівка. Колір-білий. Дерев'яні коробка з доборів та розширювачів, з ущільненням в притулах. Без прога. Лиштви телескопічні з обох боків. Ручка на планці, з магнітною заскочкою. Врізний замок. Дві регульовані завіси на полотно	шт	5	16063,57 -	- -	80318	-	- -	- -	- -
88	С121-252 варіант 6	ДВЕРІ Д-11л (1 010х2 100) Глухе, щитове. Покриття - поліпропеленова плівка. Колір-білий. Дерев'яні коробка з доборів та розширювачів, з ущільненням в притулах. Без прога. Лиштви телескопічні з обох боків. Ручка на планці, з магнітною заскочкою. Врізний замок. Дві регульовані завіси на полотно	шт	3	16063,57 -	- -	48191	-	- -	- -	- -
89	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна Ceresit (або аналог)	шт	8	271,88 -	- -	2175	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					272960	12289	- -		83,52 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С121-252 варіант 30	ДВЕРІ Д-12 (1 100х2 100) Металеві, протипожежні ЕІ30, з ущільненням в притулах, пристроєм самозачинення, зовнішні, утеплені. Фарбовані по RAL 7016. Металева торцева коробка. Без розширювачів в одвірках, без лиштви. Ручка на планці, з магнітною заскочкою. Врізний замок. секц 2	шт	2	21260,06 -	- -	42520	-	- -	- -	- -
92	С121-252 варіант 31	ДВЕРІ Д-13 (1 100х2 100) Металеві, протипожежні ЕІ30, з ущільненням в притулах, пристроєм самозачинення, зовнішні, утеплені. Фарбовані по RAL 7016. Металева торцева коробка. Без розширювачів в одвірках, без лиштви. Ручка на планці, з магнітною заскочкою, без замка секц2	шт	1	21260,06 -	- -	21260	-	- -	- -	- -
93	С121-252 варіант 32	ДВЕРІ Д-14 (1 100х2 100)Металеві, протипожежні ЕІ30, з ущільненням в притулах, з порогом, внутрішні. Фарбовані по RAL 7016. Металева торцева коробка. Без розширювачів в одвірках, без лиштви. Ручка на планці із заскочкою, врізний замок з ключем. секц 2	шт	2	21260,06 -	- -	42520	-	- -	- -	- -
94	С121-252 варіант 33	ДВЕРІ Д-15л (510х1020) Металеві, утеплні, герметичні. Колір - RAL 7047 2 секц	шт	1	4829,70 -	- -	4830	-	- -	- -	- -
95	С121-252 варіант 34	ДВЕРІ Л-1 (1410х2100) Металеві. Колір - RAL 7047. Металева коробка (кутова) з накладкою на стіну з боку фасаду. Ручка, замок під ключ. секц 2	шт	46	27236,24 -	- -	1252867	-	- -	- -	- -
96	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна Ceresit (або аналог)	шт	26	271,88 -	- -	7069	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					1475451	94380	8021 3387		683,07 21,72
		Разом будівельні роботи, грн.					1475451				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1373050				
		всього заробітна плата, грн.					97767				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53291				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					84,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20445				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1528742**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 11. ФАСАД									
		***									
105	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі*	*100 м2*	*43,2003*	*73023,80*	-	*3154650*	*3030516*	-	*417,8600*	*18051,68*
					70150,34	-			-	-	-
106	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*6,94*	*89001,03*	-	*617667*	*560267*	-	*480,8800*	*3337,31*
					80730,13	-			-	-	-
107	С111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17	л	1002,81	46,35	-	46480	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	С1550-1 варіант 1	Клейово-штукатурний розчин для теплоізоляції та армування Ceresit CT 190 Pro (або аналог)	кг	30084,18	16,52	-	496991	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	& С1555-13-1 варіант 3	Мінераловатний утеплювач щільністю 135кг/м.куб -150мм	м2	5983,93	637,46	-	3814516	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	& С1555-13-1 варіант 2	Мінераловатний утеплювач щільністю 135кг/м.куб -100мм	м2	281,14	425,16	-	119529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	& С1555-13-1 варіант 1	Мінераловатний утеплювач щільністю 135кг/м.куб - 50мм	м2	242,76	212,68	-	51630	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	С1600-286 варіант 1	Дюбель фасадний 10х220 з металевим стрижнем і термоголовкою	шт	45187	6,23	-	281515	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	С1600-286 варіант 2	Дюбель фасадний 10х160 з металевим стрижнем і термоголовкою	шт	2972	8,19	-	24341	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	С1550-1 варіант 1	Клейово-штукатурний розчин для теплоізоляції та армування Ceresit CT 190 Pro (або аналог)	кг	30084,18	16,52	-	496991	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	С111-874 варіант 1	Стка штукатурна 160 г/м2	м2	5766,13	21,60	-	124548	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	С111-1624-2 варіант 5	Грунтовка кварцева типу Ceresit CT-16	л	1002,81	94,03	-	94294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	С1550-1 варіант 2	Декоративна штукатурка баранець Ceresit CT 174/1.5 (або аналог)	кг	15042,09	110,37	-	1660195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	С111-1624-2 варіант 3	Фарба фасадна силіконова Ceresit CT 48 мат (або аналог)	л	1253,51	311,13	-	390005	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					11373352	3590783	-		21388,99
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					11373352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	2,5997	14696,86 4060,82	774,15 353,11	38207	10557	2013 918	29,3900 1,9888	76,41 5,17
123	& С1555-13-1 варіант 4	Утеплювач ЕППС р=40 кг/м3, ?=0,378т/мК товщ. 100мм	м2	278,1679	365,17 -	- -	101579	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					139786	10557	2013 918		76,41 5,17
		Разом будівельні роботи, грн.					139786				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					127216				
		всього заробітна плата, грн.					11475				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6206				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2366				
		Всього будівельні роботи, грн.					**145992**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	*КБ8-6-3*	*Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*2,0875*	*43258,03* *32045,03*	*1882,69* *1015,49*	*90301*	*66894*	*3930* *2120*	*212,7400* *5,8072*	*444,09* *12,12*
131	С1422-10934 варіант 1	Цегла керамічна повнотіла КРПв-1НФ-М100-1650- F-25-1 товщ. 250 мм ***	1000шт	10,521	9379,64 -	- -	98683	-	- -	- -	- -
132	*КБ8-25-1*	*Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*0,8125*	*22652,77* *20081,31*	*811,27* *437,59*	*18405*	*16316*	*659* *356*	*126,8400* *2,5024*	*103,06* *2,03*
133	С1427-11825 варіант 1	Газобетон D400 товщ 120мм	м3	9,75	3381,44 -	- -	32969	-	- -	- -	- -
134	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для газобетонних блоків	кг	243,75	8,18 -	- -	1994	-	- -	- -	- -
135	С188888-65 варіант 1	Мінеральна вата щільністю 70-120 кг/м3	м3	0,0975	4579,83 -	- -	447	-	- -	- -	- -
136	С111-874 варіант 2	Сітка арматурна ВР4, чар.50х50 мм армування кладки	м2	299,4	126,15 -	- -	37769	-	- -	- -	- -
137	*КБ8-11-1*	*Армування мурування стін та інших конструкцій*	*1 т*	*0,07*	*9732,52* *9377,23*	*355,29* *138,35*	*681*	*656*	*25* *10*	*63,7300* *0,6900*	*4,46* *0,05*
138	С124-2 варіант 6	Арматура Ф8 А240 ***	т	0,0714	30207,34 -	- -	2157	-	- -	- -	- -
139	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,3	11030,20 3042,60	6976,06 3343,03	3309	913	2093 1003	21,4600 20,4483	6,44 6,13
140	К582821-553 варіант 3	Перемички з/б марки 1ПБ10-1	шт	4	122,68 -	- -	491	-	- -	- -	- -
141	К582821-553 варіант 4	Перемички з/б марки 2 ПБ 13-1	шт	20	219,58 -	- -	4392	-	- -	- -	- -
142	К582821-553 варіант 5	Перемички з/б марки 2 ПБ 17-2	шт	2	345,04 -	- -	690	-	- -	- -	- -
143	К582821-553 варіант 6	Перемички з/б марки 2 ПБ 19-3	шт	4	403,18 -	- -	1613	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					676519	164409	22104 10528		1110,42 58,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					676519 490006 174937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					91353				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					140,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33901				
		Всього будівельні роботи, грн.					**767872**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для газобетонних блоків	кг	1464	8,18 -	- -	11976	-	- -	- -	- -
155	С188888-65 варіант 1	Мінеральна вата щільністю 70-120 кг/м3	м3	0,5856	4579,83 -	- -	2682	-	- -	- -	- -
156	С111-874 варіант 2	Сітка арматурна ВР4, чар.50х50 мм	м2	259,25	126,15 -	- -	32704	-	- -	- -	- -
157	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	216	819,33 707,48	87,86 45,48	176975	152816	18978 9824	4,9900 0,2601	1077,84 56,18
158	С1427-11825 варіант 2	Газобетон D400 товщ 250мм	м3	216	3381,44 -	- -	730391	-	- -	- -	- -
159	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для газобетонних блоків	кг	5400	8,18 -	- -	44172	-	- -	- -	- -
160	С188888-65 варіант 1	Мінеральна вата щільністю 70-120 кг/м3	м3	2,16	4579,83 -	- -	9892	-	- -	- -	- -
161	С111-874 варіант 2	Сітка арматурна ВР4, чар.50х50 мм армування кладки	м2	604,91	126,15 -	- -	76309	-	- -	- -	- -
162	*КБ8-11-1*	*Армування мурування стін та інших конструкцій*	*1 т*	*1,548*	*9732,52* *9377,23*	*355,29* *138,35*	*15066*	*14516*	*550* *214*	*63,7300* *0,6900*	*98,65* *1,07*
163	С124-2 варіант 6	Арматура Ф8 А240 ***	т	1,57896	30207,34 -	- -	47696	-	- -	- -	- -
164	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	2,7	11030,20 3042,60	6976,06 3343,03	29782	8215	18835 9026	21,4600 20,4483	57,94 55,21
165	К582821-553 варіант 3	Перемички з/б марки 1ПБ10-1	шт	84	122,68 -	- -	10305	-	- -	- -	- -
166	К582821-553 варіант 4	Перемички з/б марки 2 ПБ 13-1	шт	162	219,58 -	- -	35572	-	- -	- -	- -
167	К582821-553 варіант 5	Перемички з/б марки 2 ПБ 17-2	шт	24	345,04 -	- -	8281	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					3144728	732220	90247 44572		4944,87 253,64
		Разом будівельні роботи, грн.					3144728				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2322261				
		всього заробітна плата, грн.					776792				
		Загальновиробничі витрати, грн.					406054				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					623,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					150803				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**3550782**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	С188888-65 варіант 1	Мінеральна вата щільністю 70-120 кг/м3	м3	0,488	4579,83 -	- -	2235	-	- -	- -	- -
180	С111-874 варіант 2	Сітка арматурна ВР4, чар.50х50 мм	м2	214,45	126,15 -	- -	27053	-	- -	- -	- -
181	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	164,3	819,33 707,48	87,86 45,48	134616	116239	14435 7472	4,9900 0,2601	819,86 42,73
182	С1427-11825 варіант 2	Газобетон D400 товщ 250мм	м3	164,3	3381,44 -	- -	555571	-	- -	- -	- -
183	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для газобетонних блоків	кг	4107,5	8,18 -	- -	33599	-	- -	- -	- -
184	С188888-65 варіант 1	Мінеральна вата щільністю 70-120 кг/м3	м3	1,643	4579,83 -	- -	7525	-	- -	- -	- -
185	С111-874 варіант 2	Сітка арматурна ВР4, чар.50х50 мм армування кладки	м2	500,37	126,15 -	- -	63122	-	- -	- -	- -
186	*КБ8-11-1*	*Армування мурування стін та інших конструкцій*	*1 т*	*1,2027*	*9732,52* *9377,23*	*355,29* *138,35*	*11705*	*11278*	*427* *166*	*63,7300* *0,6900*	*76,65* *0,83*
187	С124-2 варіант 6	Арматура Ф8 А240 ***	т	1,226754	30207,34 -	- -	37057	-	- -	- -	- -
188	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	2,25	11030,20 3042,60	6976,06 3343,03	24818	6846	15696 7522	21,4600 20,4483	48,29 46,01
189	К582821-553 варіант 3	Перемички з/б марки 1ПБ10-1	шт	70	122,68 -	- -	8588	-	- -	- -	- -
190	К582821-553 варіант 4	Перемички з/б марки 2 ПБ 13-1	шт	135	219,58 -	- -	29643	-	- -	- -	- -
191	К582821-553 варіант 5	Перемички з/б марки 2 ПБ 17-2	шт	20	345,04 -	- -	6901	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					2540522	597833	73444 36266		4033,31 206,42
		Разом будівельні роботи, грн.					2540522				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1869245				
		всього заробітна плата, грн.					634099				
		Загальновиробничі витрати, грн.					331297				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					508,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					122990				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2871819**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	С111-874 варіант 2	Сітка арматурна ВР4, чар.50х50 мм	м2	428,89	126,15 -	- -	54104	-	- -	- -	- -
205	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	164,3	819,33 707,48	87,86 45,48	134616	116239	14435 7472	4,9900 0,2601	819,86 42,73
206	С1427-11825 варіант 2	Газобетон D400 товщ 250мм	м3	164,3	3381,44 -	- -	555571	-	- -	- -	- -
207	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для газобетонних блоків	кг	4107,5	8,18 -	- -	33599	-	- -	- -	- -
208	С188888-65 варіант 1	Мінеральна вата щільністю 70-120 кг/м3	м3	1,643	4579,83 -	- -	7525	-	- -	- -	- -
209	С111-874 варіант 2	Сітка арматурна ВР4, чар.50х50 мм армування кладки	м2	1000,74	126,15 -	- -	126243	-	- -	- -	- -
210	*КБ8-11-1*	*Армування мурування стін та інших конструкцій*	*1 т*	*2,4054*	*9732,52* *9377,23*	*355,29* *138,35*	*23411*	*22556*	*855* *333*	*63,7300* *0,6900*	*153,30* *1,66*
211	С124-2 варіант 6	Арматура Ф8 А240 ***	т	2,453508	30207,34 -	- -	74114	-	- -	- -	- -
212	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	2,25	11030,20 3042,60	6976,06 3343,03	24818	6846	15696 7522	21,4600 20,4483	48,29 46,01
213	К582821-553 варіант 3	Перемички з/б марки 1ПБ10-1	шт	70	122,68 -	- -	8588	-	- -	- -	- -
214	К582821-553 варіант 4	Перемички з/б марки 2 ПБ 13-1	шт	135	219,58 -	- -	29643	-	- -	- -	- -
215	К582821-553 варіант 5	Перемички з/б марки 2 ПБ 17-2	шт	20	345,04 -	- -	6901	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					2679457	609111	73872 36433		4109,96 207,25
		Разом будівельні роботи, грн.					2679457				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1996474				
		всього заробітна плата, грн.					645544				
		Загальновиробничі витрати, грн.					337319				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					518,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					125237				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3016776**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	С111-874 варіант 2	Сітка арматурна ВР4, чар.50х50 мм	м2	55,84	126,15 -	- -	7044	-	- -	- -	- -
229	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	40,93	819,33 707,48	87,86 45,48	33535	28957	3596 1861	4,9900 0,2601	204,24 10,65
230	С1427-11825 варіант 2	Газобетон D400 товщ 250мм	м3	40,93	3381,44 -	- -	138402	-	- -	- -	- -
231	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для газобетонних блоків	кг	1023,25	8,18 -	- -	8370	-	- -	- -	- -
232	С188888-65 варіант 1	Мінеральна вата щільністю 70-120 кг/м3	м3	0,4093	4579,83 -	- -	1875	-	- -	- -	- -
233	С111-874 варіант 2	Сітка арматурна ВР4, чар.50х50 мм армування кладки	м2	130,3	126,15 -	- -	16437	-	- -	- -	- -
234	*КБ8-11-1*	*Армування мурування стін та інших конструкцій*	*1 т*	*0,34234*	*9732,52* *9377,23*	*355,29* *138,35*	*3332*	*3210*	*122* *47*	*63,7300* *0,6900*	*21,82* *0,24*
235	С124-2 варіант 6	Арматура Ф8 А240 ***	т	0,350206 8	30207,34 -	- -	10579	-	- -	- -	- -
236	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	1,45	11030,20 3042,60	6976,06 3343,03	15994	4412	10115 4847	21,4600 20,4483	31,12 29,65
237	К582821-553 варіант 3	Перемички з/б марки 1ПБ10-1	шт	20	122,68 -	- -	2454	-	- -	- -	- -
238	К582821-553 варіант 4	Перемички з/б марки 2 ПБ 13-1	шт	54	219,58 -	- -	11857	-	- -	- -	- -
239	К582821-553 варіант 5	Перемички з/б марки 2 ПБ 17-2	шт	71	345,04 -	- -	24498	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					685561	152769	25595 12487		1035,55 72,16
		Разом будівельні роботи, грн.					685561				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					507197				
		всього заробітна плата, грн.					165256				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86461				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					132,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32133				
		Всього будівельні роботи, грн.					**772022**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	С111-874 варіант 2	Сітка арматурна ВР4, чар.50х50 мм	м2	71,31	126,15 -	- -	8996	-	- -	- -	- -
253	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	34,02	819,33 707,48	87,86 45,48	27874	24068	2989 1547	4,9900 0,2601	169,76 8,85
254	С1427-11825 варіант 2	Газобетон D400 товщ 250мм	м3	34,02	3381,44 -	- -	115037	-	- -	- -	- -
255	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для газобетонних блоків	кг	850,5	8,18 -	- -	6957	-	- -	- -	- -
256	С188888-65 варіант 1	Мінеральна вата щільністю 70-120 кг/м3	м3	0,3402	4579,83 -	- -	1558	-	- -	- -	- -
257	С111-874 варіант 2	Сітка арматурна ВР4, чар.50х50 мм армування кладки	м2	166,39	126,15 -	- -	20990	-	- -	- -	- -
258	*КБ8-11-1*	*Армування мурування стін та інших конструкцій*	*1 т*	*0,31192*	*9732,52* *9377,23*	*355,29* *138,35*	*3036*	*2925*	*111* *43*	*63,7300* *0,6900*	*19,88* *0,22*
259	С124-2 варіант 6	Арматура Ф8 А240 ***	т	0,318158 4	30207,34 -	- -	9611	-	- -	- -	- -
260	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	1,45	11030,20 3042,60	6976,06 3343,03	15994	4412	10115 4847	21,4600 20,4483	31,12 29,65
261	К582821-553 варіант 3	Перемички з/б марки 1ПБ10-1	шт	20	122,68 -	- -	2454	-	- -	- -	- -
262	К582821-553 варіант 4	Перемички з/б марки 2 ПБ 13-1	шт	54	219,58 -	- -	11857	-	- -	- -	- -
263	К582821-553 варіант 5	Перемички з/б марки 2 ПБ 17-2 ***	шт	71	345,04 -	- -	24498	-	- -	- -	- -
264	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,74	11030,20 3042,60	6976,06 3343,03	8162	2252	5162 2474	21,4600 20,4483	15,88 15,13
265	К582821-553 варіант 3	Перемички з/б марки 1ПБ10-1	шт	20	122,68 -	- -	2454	-	- -	- -	- -
266	К582821-553 варіант 4	Перемички з/б марки 2 ПБ 13-1	шт	54	219,58 -	- -	11857	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 19					1719691	482835	50186 25390		3225,57 146,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1719691 1186670 508225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					264417				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					404,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					97828				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1984108**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	С1550-1 варіант 3	Фібра для бетону	кг	67,23	153,55 -	- -	10323	-	- -	- -	- -
281	*КБ11-15-7*	*Шліфування бетонних або металоцементних покриттів*	*100м2*	*4,3944*	*13991,07* *13310,28*	*358,31* *137,88*	*61482*	*58491*	*1575* *606*	*90,4600* *0,9048*	*397,52* *3,98*
282	*КБ12-20-4*	*Улаштування пароізоляції обмазувальної в один шар*	*100м2*	*4,3944*	*4323,09* *2082,75*	*60,66* *26,93*	*18997*	*9152*	*267* *118*	*14,6900* *0,1430*	*64,55* *0,63*
283	С111-1624-2 варіант 4	Праймер бітумний	л	219,72	78,40 -	- -	17226	-	- -	- -	- -
284	*КБ12-1-6*	*Улаштування покриття із наплавлюваних матеріалів у два шари*	*100м2*	*4,3944*	*5101,20* *3321,88*	*357,32* *164,93*	*22417*	*14598*	*1570* *725*	*21,8000* *0,8904*	*95,80* *3,91*
285	С111-1720 варіант 2	Євроруберойд SWEETONDALE HYDROBASE FLEX (Технониколь Уніфлекс) ЕКП	м2	496,57	179,74 -	- -	89253	-	- -	- -	- -
286	С111-1720 варіант 2	Євроруберойд SWEETONDALE HYDROBASE FLEX (Технониколь Уніфлекс) ЕКП	м2	505,36	179,74 -	- -	90833	-	- -	- -	- -
287	*КБ26-30-1*	*Улаштування геотекстиля голкопробивного*	*10 м2*	*43,944*	*268,51* *204,16*	- -	*11799*	*8972*	- -	*1,4400* -	*63,28* -
288	С111-1720 варіант 3	Геотекстиль голкопробивний	м2	505,36	17,57 -	- -	8879	-	- -	- -	- -
289	КБ26-27-1	Улаштування дренажного полотна	10 м2	43,944	981,42 981,42	- -	43128	43128	- -	6,6700 -	293,11 -
290	& С1555-110-1 варіант 1	Дренажне полотно	м2	483,38	46,04 -	- -	22255	-	- -	- -	- -
291	*КБ26-30-1*	*Улаштування геотекстиля голкопробивного*	*10 м2*	*43,944*	*268,51* *204,16*	- -	*11799*	*8972*	- -	*1,4400* -	*63,28* -
292	С111-1720 варіант 3	Геотекстиль голкопробивний	м2	505,36	17,57 -	- -	8879	-	- -	- -	- -
293	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	1 м3	21,97	3111,98 660,45	519,62 198,62	68370	14510	11416 4364	4,7800 1,3014	105,02 28,59
		Разом прямі витрати по розділу 20					1675099	307774	55362 16054		2158,66 91,99
		Разом будівельні роботи, грн.					1675099				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1311963				
		всього заробітна плата, грн.					323828				
		Загальновиробничі витрати, грн.					168696				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					256,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					62021				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1843795**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	*КБ12-20-4*	*Улаштування пароізоляції обмазувальної в один шар*	*100м2*	*0,8443*	*4323,09* *2082,75*	*60,66* *26,93*	*3650*	*1758*	*51* *23*	*14,6900* *0,1430*	*12,40* *0,12*
310	С111-1624-2 варіант 4	Праймер бітумний	л	42,22	78,40 -	- -	3310	-	- -	- -	- -
311	*КБ12-1-6*	*Улаштування покриття із наплавлюваних матеріалів у два шари*	*100м2*	*0,8443*	*5101,20* *3321,88*	*357,32* *164,93*	*4307*	*2805*	*302* *139*	*21,8000* *0,8904*	*18,41* *0,75*
312	С111-1720 варіант 2	Євроруберойд SWEETONDALE HYDROBASE FLEX (Технониколь Уніфлекс) ЕКП	м2	95,41	179,74 -	- -	17149	-	- -	- -	- -
313	С111-1720 варіант 2	Євроруберойд SWEETONDALE HYDROBASE FLEX (Технониколь Уніфлекс) ЕКП	м2	97,1	179,74 -	- -	17453	-	- -	- -	- -
314	*КБ26-30-1*	*Улаштування геотекстиля голкопробивного*	*10 м2*	*8,443*	*268,51* *204,16*	- -	*2267*	*1724*	- -	*1,4400* -	*12,16* -
315	С111-1720 варіант 3	Геотекстиль голкопробивний	м2	97,09	17,57 -	- -	1706	-	- -	- -	- -
316	КБ26-27-1	Улаштування дренажного полотна	10 м2	8,443	981,42 981,42	- -	8286	8286	- -	6,6700 -	56,31 -
317	& С1555-110-1 варіант 1	Дренажне полотно	м2	92,87	46,04 -	- -	4276	-	- -	- -	- -
318	*КБ26-30-1*	*Улаштування геотекстиля голкопробивного*	*10 м2*	*8,443*	*268,51* *204,16*	- -	*2267*	*1724*	- -	*1,4400* -	*12,16* -
319	С111-1720 варіант 3	Геотекстиль голкопробивний	м2	97,09	17,57 -	- -	1706	-	- -	- -	- -
320	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	1 м3	4,22	3111,98 660,45	519,62 198,62	13133	2787	2193 838	4,7800 1,3014	20,17 5,49
		Разом прямі витрати по розділу 21					286137	59132	13111 3083		414,74 17,66
		Разом будівельні роботи, грн.					286137				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					213894				
		всього заробітна плата, грн.					62215				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32411				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11914				
		Всього будівельні роботи, грн.					**318548**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	КБ26-27-1	Улаштування дренажного полотна	10 м2	21,928	981,42	-	21521	21521	-	6,6700	146,26
					981,42	-			-	-	-
346	& С1555-110-1 варіант 1	Дренажне полотно	м2	241,21	46,04	-	11105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
347	*КБ26-30-1*	*Улаштування геотекстиля голкопробивного*	*10 м2*	*21,928*	*268,51*	-	*5888*	*4477*	-	*1,4400*	*31,58*
					204,16	-			-	-	-
348	С111-1720 варіант 3	Геотекстиль голкопробивний	м2	252,17	17,57	-	4431	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
349	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів (30-60мм)	1 м3	9,87	3111,98	519,62	30715	6519	5129	4,7800	47,18
					660,45	198,62			1960	1,3014	12,84
		Разом прямі витрати по розділу 23					506923	83462	19013		586,83
									2973		18,29
		Разом будівельні роботи, грн.					506923				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					404448				
		всього заробітна плата, грн.					86435				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44520				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16135				
		Всього будівельні роботи, грн.					**551443**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	*КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /*	*100м2*	*0,17*	*1009,22* *907,22*	*101,76* *9,97*	*172*	*154*	*17* *2*	*5,2580* *0,0646*	*0,89* *0,01*
356	С1550-8 варіант 1	ґрунтовка ГФ-021	кг	1,7	128,05 -	- -	218	-	- -	- -	- -
357	*КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /*	*100м2*	*0,17*	*896,78* *677,78*	*68,76* *9,17*	*152*	*115*	*12* *2*	*3,9820* *0,0592*	*0,68* *0,01*
358	С1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	3,4	68008,16 -	- -	231228	-	- -	- -	- -
359	*КБ7-60-1*	*Установлення металевої огорожі з поручнями*	*100м*	*1,4976*	*42874,93* *40562,27*	*430,80* *22,62*	*64209*	*60746*	*645* *34*	*252,3000* *0,1450*	*377,84* *0,22*
		Разом прямі витрати по розділу 24					729805	162639	32554 1254		1030,89 6,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					729805 534612 163893 83076 124,42 30075 **812881**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	С111-1797 варіант 2	Штаба 100х5 мм	т	0,00248	33715,19 -	- -	84	-	- -	- -	- -
364	С124-21 варіант 1	Арматурна сталь А500С, діаметр 10 мм	т	0,00191	34185,34 -	- -	65	-	- -	- -	- -
365	*КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /*	*100м2*	*0,0168*	*1009,22* *907,22*	*101,76* *9,97*	*17*	*15*	*2* -	*5,2580* *0,0646*	*0,09* -
366	С1550-8 варіант 1	ґрунтовка ГФ-021	кг	0,168	128,05 -	- -	22	-	- -	- -	- -
367	*КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /*	*100м2*	*0,0168*	*896,78* *677,78*	*68,76* *9,17*	*15*	*11*	*1* -	*3,9820* *0,0592*	*0,07* -
368	С1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,336	68008,16 -	- -	22851	-	- -	- -	- -
369	*КБ7-60-1*	*Установлення металевої огорожі з поручнями*	*100м*	*0,0312*	*42874,93* *40562,27*	*430,80* *22,62*	*1338*	*1266*	*13* *1*	*252,3000* *0,1450*	*7,87* -
		Разом прямі витрати по розділу 25					33280	3409	680 26		21,60 0,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					33280 29191 3435 1740 2,61 628 **35020**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	С113-23 варіант 1	Труба д35х2 мм	м	13,7906	347,37 -	- -	4790	-	- -	- -	- -
372	С111-1797 варіант 1	Штаба 35х5 мм	т	0,03448	33715,19 -	- -	1162	-	- -	- -	- -
373	С111-1797 варіант 2	Штаба 100х5 мм	т	0,00248	33715,19 -	- -	84	-	- -	- -	- -
374	С124-21 варіант 1	Арматурна сталь А500С, діаметр 10 мм	т	0,00191	34185,34 -	- -	65	-	- -	- -	- -
375	*КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /*	*100м2*	*0,0168*	*1009,22* *907,22*	*101,76* *9,97*	*17*	*15*	*2* -	*5,2580* *0,0646*	*0,09* -
376	С1550-8 варіант 1	ґрунтовка ГФ-021	кг	0,168	128,05 -	- -	22	-	- -	- -	- -
377	*КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /*	*100м2*	*0,0168*	*896,78* *677,78*	*68,76* *9,17*	*15*	*11*	*1* -	*3,9820* *0,0592*	*0,07* -
378	С1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,336	68008,16 -	- -	22851	-	- -	- -	- -
379	*КБ7-60-1*	*Установлення металевої огорожі з поручнями*	*100м*	*0,0167*	*42874,93* *40562,27*	*430,80* *22,62*	*716*	*677*	*7* -	*252,3000* *0,1450*	*4,21* -
		Разом прямі витрати по розділу 26					32658	2820	674 25		17,94 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					32658				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29164				
		всього заробітна плата, грн.					2845				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1445				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					522				
		Всього будівельні роботи, грн.					**34103**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 27. Металеве огородження Ом-4									
380	*КБ9-73-2*	*Виготовлення огорожі*	*1т*	*0,20595*	*41536,17*	*9395,53*	*8554*	*6168*	*1935*	*192,0000*	*39,54*
					29950,08	*358,50*			*74*	*1,7880*	*0,37*
381	С113-23 варіант 1	Труба д35х2 мм	м	38,0328	347,37	-	13211	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
382	С111-1797 варіант 1	Штаба 35х5 мм	т	0,10866	33715,19	-	3663	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
383	С111-1797 варіант 2	Штаба 100х5 мм	т	0,00372	33715,19	-	125	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
384	С124-21 варіант 1	Арматурна сталь А500С, діаметр 10 мм	т	0,00286	34185,34	-	98	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
385	*КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /*	*100м2*	*0,048*	*1009,22*	*101,76*	*48*	*44*	*5*	*5,2580*	*0,25*
					907,22	*9,97*			-	*0,0646*	-
386	С1550-8 варіант 1	ґрунтовка ГФ-021	кг	0,48	128,05	-	61	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
387	*КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /*	*100м2*	*0,048*	*896,78*	*68,76*	*43*	*33*	*3*	*3,9820*	*0,19*
					677,78	*9,17*			-	*0,0592*	-
388	С1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,96	68008,16	-	65288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
389	*КБ7-60-1*	*Установлення металевої огорожі з поручнями*	*100м*	*0,099*	*42874,93*	*430,80*	*4245*	*4016*	*43*	*252,3000*	*24,98*
					40562,27	*22,62*			*2*	*0,1450*	*0,01*
		Разом прямі витрати по розділу 27					95336	10261	1986		64,96
									76		0,38
		Разом будівельні роботи, грн.					95336				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83089				
		всього заробітна плата, грн.					10337				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5233				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1892				
		Всього будівельні роботи, грн.					**100569**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1745				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					631				
		Всього будівельні роботи, грн.					**33523**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					28774				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25095				
		всього заробітна плата, грн.					3108				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1574				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					569				
		Всього будівельні роботи, грн.					**30348**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					18075				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15532				
		всього заробітна плата, грн.					2041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1060				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					391				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19135**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					10812				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9304				
		всього заробітна плата, грн.					1210				
		Загальновиробничі витрати, грн.					628				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					233				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11440**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					10849				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9320				
		всього заробітна плата, грн.					1228				
		Загальновиробничі витрати, грн.					637				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					236				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11486**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					58250				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48332				
		всього заробітна плата, грн.					7960				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4133				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1527				
		Всього будівельні роботи, грн.					**62383**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					11235				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9486				
		всього заробітна плата, грн.					1403				
		Загальновиробничі витрати, грн.					729				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					270				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11964**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					11420				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9567				
		всього заробітна плата, грн.					1488				
		Загальновиробничі витрати, грн.					773				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					286				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12193**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					18221				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15595				
		всього заробітна плата, грн.					2107				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1095				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					404				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19316**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60720878				
		всього заробітна плата, грн.					10700193				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5404924				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8044,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1944615				
		Всього будівельні роботи, грн.					**77189005**				
		– – –

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
37-07/05/25-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Архітектурні рішення. Пусконалагоджувальні роботи

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	307,147 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,14787 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	243,282 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-80-1 тех.ч. п.15.1.4 к(труд)=1,2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок [для ліфтів з системою групового управління,на кожний ліфт у групі]	ліфт	1	281366,40 281366,40	- -	281366	281366	- -	1344,0000 -	1344,00 -
2	КП1-80-2 тех.ч. п.15.1.4 к(труд)=1,2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати (5 зупинок) [для ліфтів з системою групового управління,на кожний ліфт у групі]	ліфт	-8	7536,60 7536,60	- -	-60293	-60293	- -	36,0000 -	-288,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					221073	221073	-		1056,00
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					221073				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					221073				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86074				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22209				
		Всього будівельні роботи, грн.					**307147**				
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
37-07/05/25-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Конструкції будівельні

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Основа:
креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-КБ

Кошторисна вартість	100121,568	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	63,26564	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9969,158	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ6-17-4*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм*	*100м3*	*1,955*	*326460,99* *169440,06*	*43204,88* *19108,38*	*638231*	*331255*	*84466* *37357*	*1166,3000* *109,5037*	*2280,12* *214,08*
2	С1424-11625 варіант 1	Бетон С25/30	м3	1051,9325	4689,12 -	- -	4932638	-	- -	- -	- -
3	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 10-32 мм	т	10,5	29646,34 -	- -	311287	-	- -	- -	- -
4	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*1,165*	*311425,65* *140161,79*	*23832,82* *11560,32*	*362811*	*163288*	*27765* *13468*	*964,7700* *66,3394*	*1123,96* *77,29*
5	С1424-11621 варіант 1	Бетону класу С20/25	м3	118,2475	4485,12 -	- -	530354	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 10-32 мм	т	16,31	29646,34 -	- -	483532	-	- -	- -	- -
7	*КБ6-17-4*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм*	*100м3*	*4,832*	*326460,99 169440,06*	*43204,88 19108,38*	*1577460*	*818734*	*208766 92332*	*1166,3000 109,5037*	*5635,56 529,12*
8	С1424-11625 варіант 1	Бетон С25/30	м3	490,448	4689,12 -	- -	2299770	-	- -	- -	- -
9	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 10-32 мм	т	53,16	29646,34 -	- -	1575999	-	- -	- -	- -
10	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*6,62*	*311425,65 140161,79*	*23832,82 11560,32*	*2061638*	*927871*	*157773 76529*	*964,7700 66,3394*	*6386,78 439,17*
11	С1424-11621 варіант 1	Бетону класу С20/25	м3	671,93	4485,12 -	- -	3013687	-	- -	- -	- -
12	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 10-32 мм	т	86,06	29646,34 -	- -	2551364	-	- -	- -	- -
13	*КБ6-17-4*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм*	*100м3*	*4,028*	*326460,99 169440,06*	*43204,88 19108,38*	*1314985*	*682505*	*174029 76969*	*1166,3000 109,5037*	*4697,86 441,08*
14	С1424-11621 варіант 1	Бетону класу С20/25	м3	408,842	4485,12 -	- -	1833705	-	- -	- -	- -
15	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 10-32 мм	т	44,31	29646,34 -	- -	1313629	-	- -	- -	- -
16	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*5,54*	*311425,65 140161,79*	*23832,82 11560,32*	*1725298*	*776496*	*132034 64044*	*964,7700 66,3394*	*5344,83 367,52*
17	С1424-11621 варіант 1	Бетону класу С20/25	м3	562,31	4485,12 -	- -	2522028	-	- -	- -	- -
18	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 10-32 мм	т	72,02	29646,34 -	- -	2135129	-	- -	- -	- -
19	*КБ6-17-4*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм*	*100м3*	*8,054*	*326460,99 169440,06*	*43204,88 19108,38*	*2629317*	*1364670*	*347972 153899*	*1166,3000 109,5037*	*9393,38 881,94*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С1424-11621 варіант 1	Бетону класу С20/25	м3	817,481	4485,12 -	- -	3666500	-	- -	- -	- -
21	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 10-32 мм	т	88,6	29646,34 -	- -	2626666	-	- -	- -	- -
22	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*10,94*	*311425,65 140161,79*	*23832,82 11560,32*	*3406997*	*1533370*	*260731 126470*	*964,7700 66,3394*	*10554,58 725,75*
23	С1424-11621 варіант 1	Бетону класу С20/25	м3	1110,41	4485,12 -	- -	4980322	-	- -	- -	- -
24	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 10-32 мм	т	142,22	29646,34 -	- -	4216302	-	- -	- -	- -
25	*КБ6-17-4*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм*	*100м3*	*0,981*	*326460,99 169440,06*	*43204,88 19108,38*	*320258*	*166221*	*42384 18745*	*1166,3000 109,5037*	*1144,14 107,42*
26	С1424-11621 варіант 2	Конструкції індивідуальні	м3	1004,8	35697,12 -	- -	35868466	-	- -	- -	- -
27	С1424-11621 варіант 1	Бетону класу С20/25	м3	99,5715	4485,12 -	- -	446590	-	- -	- -	- -
28	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 10-32 мм	т	10,8	29646,34 -	- -	320180	-	- -	- -	- -
29	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*1,004*	*311425,65 140161,79*	*23832,82 11560,32*	*312671*	*140722*	*23928 11607*	*964,7700 66,3394*	*968,63 66,60*
30	С1424-11621 варіант 1	Бетону класу С20/25	м3	101,906	4485,12 -	- -	457061	-	- -	- -	- -
31	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 10-32 мм	т	14,2	29646,34 -	- -	420978	-	- -	- -	- -
32	*КБ6-17-4*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм*	*100м3*	*0,95*	*326460,99 169440,06*	*43204,88 19108,38*	*310138*	*160968*	*41045 18153*	*1166,3000 109,5037*	*1107,99 104,03*
33	С1424-11621 варіант 1	Бетону класу С20/25	м3	96,425	4485,12 -	- -	432478	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 10-32 мм	т	10,5	29646,34 -	- -	311287	-	- -	- -	- -
35	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*1,112*	*311425,65* *140161,79*	*23832,82* *11560,32*	*346305*	*155860*	*26502* *12855*	*964,7700* *66,3394*	*1072,82* *73,77*
36	С1424-11621 варіант 1	Бетону класу С20/25	м3	112,868	4485,12 -	- -	506227	-	- -	- -	- -
37	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 10-32 мм	т	14,6	29646,34 -	- -	432837	-	- -	- -	- -
38	*КБ6-17-4*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм*	*100м3*	*0,324*	*326460,99* *169440,06*	*43204,88* *19108,38*	*105773*	*54899*	*13998* *6191*	*1166,3000* *109,5037*	*377,88* *35,48*
39	С1424-11621 варіант 1	Бетону класу С20/25	м3	32,886	4485,12 -	- -	147498	-	- -	- -	- -
40	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 10-32 мм	т	2,92	29646,34 -	- -	86567	-	- -	- -	- -
41	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,202*	*311425,65* *140161,79*	*23832,82* *11560,32*	*62908*	*28313*	*4814* *2335*	*964,7700* *66,3394*	*194,88* *13,40*
42	С1424-11621 варіант 1	Бетону класу С20/25	м3	20,503	4485,12 -	- -	91958	-	- -	- -	- -
43	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 10-32 мм	т	2,44	29646,34 -	- -	72337	-	- -	- -	- -
44	*КБ6-17-4*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм*	*100м3*	*0,368*	*326460,99* *169440,06*	*43204,88* *19108,38*	*120138*	*62354*	*15899* *7032*	*1166,3000* *109,5037*	*429,20* *40,30*
45	С1424-11621 варіант 1	Бетону класу С20/25	м3	37,352	4485,12 -	- -	167528	-	- -	- -	- -
46	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 10-32 мм	т	2,96	29646,34 -	- -	87753	-	- -	- -	- -
47	*КБ6-17-4*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм*	*100м3*	*0,113*	*326460,99* *169440,06*	*43204,88* *19108,38*	*36890*	*19147*	*4882* *2159*	*1166,3000* *109,5037*	*131,79* *12,37*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С1424-11621 варіант 1	Бетону класу С20/25	м3	11,4695	4485,12 -	- -	51442	-	- -	- -	- -
49	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 10-32 мм	т	1,02	29646,34 -	- -	30239	-	- -	- -	- -
50	*КБ6-18-2*	*Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм*	*100м3*	*0,154*	*406539,82 241856,92*	*51316,31 20907,17*	*62607*	*37246*	*7903 3220*	*1624,4000 120,1610*	*250,16 18,50*
51	С1424-11621 варіант 1	Бетону класу С20/25	м3	15,631	4485,12 -	- -	70107	-	- -	- -	- -
52	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 10-32 мм	т	1,62	29646,34 -	- -	48027	-	- -	- -	- -
53	*КБ6-17-4*	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм*	*100м3*	*0,098*	*326460,99 169440,06*	*43204,88 19108,38*	*31993*	*16605*	*4234 1873*	*1166,3000 109,5037*	*114,30 10,73*
54	С1424-11621 варіант 1	Бетону класу С20/25	м3	9,947	4485,12 -	- -	44613	-	- -	- -	- -
55	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 10-32 мм	т	0,78	29646,34 -	- -	23124	-	- -	- -	- -
56	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,962*	*311425,65 140161,79*	*23832,82 11560,32*	*299591*	*134836*	*22927 11121*	*964,7700 66,3394*	*928,11 63,82*
57	С1424-11621 варіант 1	Бетону класу С20/25	м3	97,643	4485,12 -	- -	437941	-	- -	- -	- -
58	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 10-32 мм	т	10,82	29646,34 -	- -	320773	-	- -	- -	- -
59	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,124*	*311425,65 140161,79*	*23832,82 11560,32*	*38617*	*17380*	*2955 1433*	*964,7700 66,3394*	*119,63 8,23*
60	С1424-11621 варіант 1	Бетону класу С20/25	м3	12,586	4485,12 -	- -	56450	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 10-32 мм	т	1,52	29646,34 -	- -	45062	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					95735061	7592740	1605007 737792		52256,60 4230,60
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** _ _ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
37-07/05/25-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Технологічні рішення

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Основа:
креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-ТХ

Кошторисна вартість	23395,025	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,46496	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	74,000	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Меблі									
1	1602-10364 варіант 21	Стіл для засідань. Габариты: 3800x900x760, СП-247 1	шт	13	39560,00 -	- -	514280	-	- -	- -	- -
2	1602-10364 варіант 11	Стіл письмовий однотумбовий. Габариты: 1132x692x750 4	шт	6	6900,00 -	- -	41400	-	- -	- -	- -
3	1602-10364 варіант 17	Стіл Габариты: 1200x600x760 5	шт	1	12000,00 -	- -	12000	-	- -	- -	- -
4	1602-10364 варіант 13	Стіл для лікаря однотумбовий. Габариты: 1152x704x750 ОН-7-1568/2526 10	шт	2	9742,50 -	- -	19485	-	- -	- -	- -
5	280222-9098 варіант 4	Крісло робоче поворотне. Габариты: 660x685x780-810 18	шт	15	5991,00 -	- -	89865	-	- -	- -	- -
6	280222-9098 варіант 3	Крісло поворотне для глядацьких залів. Габариты: 500x600x830 19	шт	193	4415,50 -	- -	852192	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	280222-9098 варіант 5	Крісло для відпочинку. Габариты: 510х610х800 20	шт	46	8920,00 -	- -	410320	-	- -	- -	- -
8	241996-20306 варіант 2	Стілець напівм який. Габариты: 484х525х900 25	шт	103	1950,00 -	- -	200850	-	- -	- -	- -
9	241996-20306 варіант 3	Стілець гвинтовий Габариты: D=320; H=430-540; СВ 28	шт	34	2300,00 -	- -	78200	-	- -	- -	- -
10	1602-10364 варіант 8	Стіл для комп ютера; Габариты: 1250х700х780 31	шт	74	4500,00 -	- -	333000	-	- -	- -	- -
11	1503-1273 варіант 104	Диван; Габариты: 1152х425х400 50	шт	13	17500,00 -	- -	227500	-	- -	- -	- -
12	1503-1273 варіант 112	Диван м який; Габариты: 1800х725х770 51	шт	9	23990,00 -	- -	215910	-	- -	- -	- -
13	1503-1273 варіант 85	Лавка гардеробна; Габариты: 800х300х370 СГ мод.IV 176	шт	9	8670,00 -	- -	78030	-	- -	- -	- -
14	280222-9098 варіант 2	Крісло 198	шт	10	3500,00 -	- -	35000	-	- -	- -	- -
15	1503-1273 варіант 74	Вішалка настінна 246	шт	2	5500,00 -	- -	11000	-	- -	- -	- -
16	1602-10364 варіант 23	Набір меблів для кабінету керівника 283	шт	1	95600,00 -	- -	95600	-	- -	- -	- -
17	1602-10364 варіант 20	Стіл для засідань 283А	шт	1	39560,00 -	- -	39560	-	- -	- -	- -
18	1602-10364 варіант 10	Стіл робочий 283Б	шт	1	6500,00 -	- -	6500	-	- -	- -	- -
19	1602-10364 варіант 1	Стіл приставний 283В	шт	2	1200,00 -	- -	2400	-	- -	- -	- -
20	1503-1273 варіант 96	Шафа для одягу 283Г	шт	21	14559,90 -	- -	305758	-	- -	- -	- -
21	1503-1273 варіант 87	Шафа книжкова 283Д	шт	1	9550,00 -	- -	9550	-	- -	- -	- -
22	1715-1167 варіант 2	Тумба мобільна 283Ж	шт	21	3900,00 -	- -	81900	-	- -	- -	- -
23	1602-10364 варіант 9	Стіл журнальний 2833	шт	1	4950,50 -	- -	4951	-	- -	- -	- -
24	1503-1273 варіант 81	Шафа зі склом 283И	шт	1	7774,90 -	- -	7775	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3673026	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					3673026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					144240				
		Всього устаткування, грн.					**3817266**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	241996-20306 варіант 7	Стілець для стоматолога; Габарити: 480x450x935 С-2 С-45	шт	1	8167,00 -	- -	8167	-	- -	- -	- -
35	241996-20306 варіант 10	Столик для стоматолога; Габарити: 880x600x600 СС-3 С-46	шт	1	12700,00 -	- -	12700	-	- -	- -	- -
36	290518-6146-2 варіант 1	Набор меблів для стоматологічного кабинета Характеристика: 1 - Навісна тумба з мийкою з фаянсу, змішувачем 2 - Навісна тумба з 2-ма висувними ящиками 3 - Навісна тумба з 5-ма висувними ящиками 5 - Мобільна тумба «ПАНОК-СОЛО» каталожний номер 1.3 Габарити: 2000x800x930 С-61	комплект	1	125300,00 -	- -	125300	-	- -	- -	- -
37	1503-1273 варіант 84	Кушетка масажна; Габарити: 2000x650x800 VOD-47 Ф-114	шт	3	8567,00 -	- -	25701	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1173869	17223	- -		105,60 -
		Разом устаткування, грн.					1156646				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					45422				
		Всього устаткування, грн.					**1202068**				
		Разом будівельні роботи, грн.					17223				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					17223				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7162				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2017				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 755181,43 x 0,007, грн.					5286				
		Всього будівельні роботи, грн.					**29671**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1503-1273 варіант 137	Кухонні меблі з мийкою Характеристика: Підведення хол. гар, води Dy = 15, відвід у каналізацію Dy = 50, Габарити: 2500x600x2600 К-247	шт	1	350250,00 -	- -	350250	-	- -	- -	- -
40	КМ36-2-1	Монтаж машини пральної, маса до 0,5 т	шт	4	5429,48 4531,91	498,56 206,99	21718	18128	1994 828	30,8000 1,1600	123,20 4,64
41	1503-1273 варіант 113	Прально-віджимна машина Характеристика: Загрузка - 10кг; Габарити: 950x845x1250 Номін. потужність: 15квт Напруга: 380в Фаз: 3 П-24	шт	3	25000,00 -	- -	75000	-	- -	- -	- -
42	& 280222-14048-10	Пральна машина побутова Характеристика: ; Габарити: 595x555x850 Номін. потужність: 2 квт Напруга: 220 в Фаз: 1 П-13	Комплект	1	15000,00 -	- -	15000	-	- -	- -	- -
43	КМ36-4-3	Монтаж машини сушильної автоматизованої, маса до 0,5 т	шт	3	7579,76 6399,96	665,43 276,15	22739	19200	1996 828	42,0000 1,5476	126,00 4,64
44	1503-1273 варіант 31	Каток сушильно-прасувальний Габарити: 1320x2490x1070 Номін. потужність: 10 квт Напруга: 380 в Фаз: 3 П-40	шт	1	1250,00 -	- -	1250	-	- -	- -	- -
45	1503-1273 варіант 138	Машина сушильна Характеристика: Завантаження 25кг, Габарити: 1370x885x1835 Номін. потужність: 31.1квт Напруга: 380в Фаз: 3 П-50	шт	2	120000,00 -	- -	240000	-	- -	- -	- -
46	КМ33-456-5	Монтаж прасувальної машини, продуктивність 40-50 шт/год	шт	2	3315,74 2660,11	509,87 190,33	6631	5320	1020 381	19,6000 0,9863	39,20 1,97
47	1503-1273 варіант 99	Прасувальний прес Характеристика: Габарити: 1300x400x900 Номін. потужність: 1,5 Напруга: 220 Фаз: 1 П-41	шт	2	16166,00 -	- -	32332	-	- -	- -	- -
48	& 280222-14048-6	Мийка для предметів прибирання Характеристика: Підведення хол. води Dy = 15, гар, води Dy = 15. відвід у каналізацію Dy = 50. Габарити: 700x700x400 (Мийка оснащена арматурою, комунікаційними підводками холодної води, каналізації) Э-26	Комплект	8	8600,00 -	- -	68800	-	- -	- -	- -
49	& 280222-14048-6 варіант 1	Комплект спеціального пристосування для іпвалідів Характеристика: Відкидні настінні поручні з нержавіючої сталі марки AISI 304. Особливості: Легкий механізм відкидання, витримують навантаження до 110 кг, висота установки 70–85 см від підлоги. Sanpreis Ю-211	Комплект	9	16800,00 -	- -	151200	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					995329	46251	5758 2297		312,60 12,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					933832				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					36672				
		Всього устаткування, грн.					**970504**				
		Разом будівельні роботи, грн.					61497				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9488				
		всього заробітна плата, грн.					48548				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21013				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,70				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6212				
		Всього будівельні роботи, грн.					**82510**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1503-1273 варіант 67	Шафа для іграшок секція А; Габарити: 882х1380х337 Д-48	шт	2	4900,00 -	- -	9800	-	- -	- -	- -
58	241996-20306 варіант 1	Стілець учнівський; Габарити: 400х430х480 Д-56	шт	95	1590,00 -	- -	151050	-	- -	- -	- -
59	1503-1273 варіант 125	Набори м яких модулів; Д-60	шт	3	65000,00 -	- -	195000	-	- -	- -	- -
60	1503-1273 варіант 69	Парта двомісна із змінним ухилом; Габарити: 1250х500х600 Д-65	шт	26	5070,00 -	- -	131820	-	- -	- -	- -
61	1503-1273 варіант 57	Мольберт для малювання Габарити: 700х1500 Д-66	шт	3	2500,00 -	- -	7500	-	- -	- -	- -
62	1503-1273 варіант 29	Мат кольоровий для ігрової кімнати Габарити: 1000х500х10 Д-91	шт	5	1200,00 -	- -	6000	-	- -	- -	- -
63	1503-1273 варіант 86	Лавка гімнастична дерев яна Габарити: L-2500 Д-92	шт	2	8670,00 -	- -	17340	-	- -	- -	- -
64	1715-1167 варіант 1	Тумбочки навісні для посібників для дітей Габарити: 800х300х600 Д-95	шт	16	2300,00 -	- -	36800	-	- -	- -	- -
65	280222-9098 варіант 1	Крісло качалка дитяча Д-96	шт	6	3400,00 -	- -	20400	-	- -	- -	- -
66	280222-14048 варіант 2	Набор іграшок для розвитку дітей Д-97	комплект	10	3862,00 -	- -	38620	-	- -	- -	- -
67	280222-14048 варіант 3	Дитяча кухня з вбудованими мийками (3 шт) Габарити: 2800х500х800 Д-98	комплект	2	44960,00 -	- -	89920	-	- -	- -	- -
68	280222-14048 варіант 4	Набор столового посуду для дітей Д-99	комплект	2	1500,00 -	- -	3000	-	- -	- -	- -
69	280222-14048 варіант 5	Набор кухонного посуду для дітей Д-100	комплект	2	1500,00 -	- -	3000	-	- -	- -	- -
70	280222-14048 варіант 1	Сенсорна кімната в комплекті Д-101	комплект	2	200000,00 -	- -	400000	-	- -	- -	- -
71	1503-1273 варіант 106	Світловий дощ у сенсорну кімнату Габарити: 1000х1000х10 Номін. потужність: 0,5 кВт Напруга: 220 Фаз: 1 Д-102	шт	2	18300,00 -	- -	36600	-	- -	- -	- -
72	1503-1273 варіант 89	Світловий дитячий планшет пісочниця Габарити: 500х400х150 Номін. потужність: 0,3кВт Напруга: 220 Фаз: 1 Д-103	шт	2	12700,00 -	- -	25400	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1503-1273 варіант 109	Світлова стіна-штора Габарити: 1000х2000х10 Номін. потужність: 0,3 кВт Напруга: 220 Фаз: 1 Д-104	шт	2	22000,00 -	- -	44000	-	- -	- -	- -
74	280222-14048 варіант 6	Логопедичні зонди багатофуенкціональні за методикою Пиляєвої Н.С. Характеристика: Комплект з 10 зондів Е-59	комплект	3	2400,00 -	- -	7200	-	- -	- -	- -
75	1503-1273 варіант 36	Набір для логопеда Z-vibe Е-60	шт	1	1500,00 -	- -	1500	-	- -	- -	- -
76	241996-20306 варіант 4	Електроплита побутова настільна; Габарити: 312х285х90 Номін. потужність: 1квт Напруга: 220в Фаз: 1 К-6	шт	2	2389,00 -	- -	4778	-	- -	- -	- -
77	1503-1273 варіант 71	Кулер для води Номін. потужність: 1 кВт Напруга: 220 Фаз: 1 К-57	шт	4	5250,00 -	- -	21000	-	- -	- -	- -
78	& 280222-14048-14	Кавомашина Номін. потужність: 1,5 кВт Напруга: 220 в Фаз: 1 К-110	Комплект	2	60000,00 -	- -	120000	-	- -	- -	- -
79	290220-3195 варіант 2	Стелаж; Габарити: 1220х610х2160 СТС-1 К-163	шт	22	8820,00 -	- -	194040	-	- -	- -	- -
80	1602-10364 варіант 7	Стіл виробничий серії 800; Габарити: 900х450х800 AISI 304 К-195	шт	5	4500,00 -	- -	22500	-	- -	- -	- -
81	& 280222-14048-12 варіант 1	Комплект чотиримісніх твердих меблів для їдалень; К-220	Комплект	16	7755,00 -	- -	124080	-	- -	- -	- -
82	& 280222-14048-12 варіант 2	Комплект чотиримісніх напівм які меблі для їдалень; К-221	Комплект	15	8500,00 -	- -	127500	-	- -	- -	- -
83	1602-10364 варіант 5	Стіл обідній на 4 місця; Габарити: 850х850х730 К-222	шт	4	3800,00 -	- -	15200	-	- -	- -	- -
84	241996-20306 варіант 5	Стілець для касира; Характеристика: Стілець із сидінням і спинкою, що обертається, регулюється по висоті. Габарити: 380х400(600)х700(930) К-227	шт	1	2600,00 -	- -	2600	-	- -	- -	- -
85	& 280222-14048-12	Контрольно-касовий апарат; Номін. потужність: 0.5квт Напруга: 220в. Фаз: 1 К-231	Комплект	1	25000,00 -	- -	25000	-	- -	- -	- -
86	1503-1273 варіант 70	Мікрохвильова піч; Характеристика: Обьем 23 літри. Тип керування: електронне з LED дисплеєм.Внутрішне покриття 6 керамічна емаль. Габарити: 489х275х374 Номін. потужність: 0,8 квт Напруга: 220в Фаз: 1 Samsung MS23RK3513AK/UA К-253	шт	14	5200,00 -	- -	72800	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1503-1273 варіант 108	Нари двоярусні. Характеристика: Розбірний металевий каркас зі сталевих труб 25х25 мм, покритий епокси-поліефірною порошковою фарбою. Двосторонні нари з перегородкою, перший ярус призначений для сидіння до 4 осіб з кожного боку, другий ярус — для сну однієї особи. Додатково: можлив Габарити: 1800х450х1700 LabExpert M-42	шт	33	18780,00 -	- -	619740	-	- -	- -	- -
88	1602-10364 варіант 19	Стіл-дошка для прасувальних робіт Габарити: 1500х400х825 Malkan UP102K П-47	шт	2	35628,00 -	- -	71256	-	- -	- -	- -
89	1503-1273 варіант 94	Візок для сухої білизни Характеристика: Габарити: 1170х800х830 П-80	шт	2	13400,00 -	- -	26800	-	- -	- -	- -
90	1503-1273 варіант 122	Візок для мокрої білизни Характеристика: Габарити: 1170х800х830 П-81	шт	3	41725,00 -	- -	125175	-	- -	- -	- -
91	1503-1273 варіант 139	Мат гімнастичний;. Характеристика: Габарити: 2000х1250х60 Т-71	шт	10	6500,00 -	- -	65000	-	- -	- -	- -
92	1503-1273 варіант 103	Килим Габарити: 2500х3000 Т-84	шт	6	17099,00 -	- -	102594	-	- -	- -	- -
93	1503-1273 варіант 101	Шведська стінка з додатковим пристосуванням (канати, кільця, поручні для підтримки) Габарити: 2600х80 Т-118	шт	8	16350,00 -	- -	130800	-	- -	- -	- -
94	1602-10364 варіант 22	Реабілітаційний стіл з регульованим підголовником Т-160	шт	1	55990,95 -	- -	55991	-	- -	- -	- -
95	1803-8015 варіант 2	Балансувальні подушки та платформи (для тренування рівноваги та координації) Т-161	шт	1	2355,61 -	- -	2356	-	- -	- -	- -
96	1503-1273 варіант 131	Тренажер ізокінетичної реабілітації грудей і спини VZN Kinetic-Set Т-147	шт	1	250000,00 -	- -	250000	-	- -	- -	- -
97	1503-1273 варіант 134	Ізокінетичний реабілітаційний тренажер для згинання та розгинання нижніх кінцівок VZN Kinetic-Set Т-150	шт	1	310000,00 -	- -	310000	-	- -	- -	- -
98	1503-1273 варіант 130	Тренажери для пальців і рук (сенсорні дошки, спеціальні м ячики, пластилін для розминання) Т-154	шт	1	159000,00 -	- -	159000	-	- -	- -	- -
99	1503-1273 варіант 118	Набори для розвитку моторики (конструктори, пазли, шнуровки) Т-155	шт	3	30200,00 -	- -	90600	-	- -	- -	- -
100	1602-10364 варіант 15	Стіл для занять з регульованою висотою Габарити: 1000х600х800/1200 Т-156	шт	2	10990,00 -	- -	21980	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1503-1273 варіант 123	Імітаційна кухня (з безпечним приладдям для тренування навичок приготування їжі Т-157	шт	1	44960,00 -	- -	44960	-	- -	- -	- -
102	1503-1273 варіант 111	Тренувальна зона для гігієнічних навичок (умивальник, дзеркало, макети зубних щіток,гребінців) Т-158	шт	1	23800,00 -	- -	23800	-	- -	- -	- -
103	1503-1273 варіант 110	Модульний набір для тренування застібання гудзиків, блискавок, шнурівок Т-159	шт	1	23800,00 -	- -	23800	-	- -	- -	- -
104	1602-10364 варіант 22	Реабілітаційний стіл з регульованим підголовником Т-160	шт	1	55990,95 -	- -	55991	-	- -	- -	- -
105	1803-8015 варіант 2	Балансувальні подушки та платформи (для тренування рівноваги та координації) Т-161	шт	1	2355,61 -	- -	2356	-	- -	- -	- -
106	1503-1273 варіант 47	Хребетний тренажер Характеристика: Коректор постави хребта для дорослих і дітей Доктор Кипарис Т-162	шт	1	1870,00 -	- -	1870	-	- -	- -	- -
107	1503-1273 варіант 61	Гімнастична лавка Т-163	шт	6	3490,60 -	- -	20944	-	- -	- -	- -
108	1503-1273 варіант 90	Батут із зовнішньою сіткою 4FIZJO Classic 8FT Т-164	шт	1	12900,00 -	- -	12900	-	- -	- -	- -
109	1503-1273 варіант 126	Дитячі спортивні м які модулі (тунелі, горки, ступентки і т.д.) Т-165	шт	1	69100,00 -	- -	69100	-	- -	- -	- -
110	1503-1273 варіант 115	Гімнастичні бруси Т-166	шт	2	25900,00 -	- -	51800	-	- -	- -	- -
111	1503-1273 варіант 11	Обручі різного діаметра Т-167	шт	1	450,00 -	- -	450	-	- -	- -	- -
112	1503-1273 варіант 24	Конуси Характеристика: Великі і маленькі Т-168	шт	1	1009,51 -	- -	1010	-	- -	- -	- -
113	1503-1273 варіант 5	Гімнастичні палиці Т-169	шт	1	350,10 -	- -	350	-	- -	- -	- -
114	1503-1273 варіант 72	Доріжка для балансування Т-170	шт	1	5255,00 -	- -	5255	-	- -	- -	- -
115	1503-1273 варіант 19	Фітбол Характеристика: Різних модифікацій Т-171	шт	1	824,00 -	- -	824	-	- -	- -	- -
116	1503-1273 варіант 2	Резинові м ячі Характеристика: Без малюнку Т-172	шт	1	150,00 -	- -	150	-	- -	- -	- -
117	1803-8015 варіант 5	Балансири різних форм Т-173	шт	1	6900,00 -	- -	6900	-	- -	- -	- -
118	1503-1273 варіант 45	Підлогова драбинка Т-174	шт	1	1800,00 -	- -	1800	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1503-1273 варіант 21	Сенсорна кнопка Т-175	шт	1	890,55 -	- -	891	-	- -	- -	- -
120	1503-1273 варіант 22	Набор масажних ковриків і полусфер Т-176	шт	1	950,00 -	- -	950	-	- -	- -	- -
121	1503-1273 варіант 1	Тенісні м ячі Т-177	шт	1	30,00 -	- -	30	-	- -	- -	- -
122	1503-1273 варіант 44	Обважувачі різної ваги Т-178	шт	1	1800,00 -	- -	1800	-	- -	- -	- -
123	1503-1273 варіант 77	Бруси реабілітаційні Tia-Sport Т-179	шт	1	5600,00 -	- -	5600	-	- -	- -	- -
124	1503-1273 варіант 46	Шумові інструменти, ударні, перкусія Т-197	шт	5	1820,00 -	- -	9100	-	- -	- -	- -
125	1503-1273 варіант 82	Дитячий каркасний батут Альма Т-198	шт	2	8500,00 -	- -	17000	-	- -	- -	- -
126	1503-1273 варіант 88	Розвиваюча дошка. Бизиборд для дітей Т-199	шт	6	11200,00 -	- -	67200	-	- -	- -	- -
127	1503-1273 варіант 100	Килимок для малювання водою Габарити: 100x80 KRUZZEL XXL Т-200	шт	1	16250,00 -	- -	16250	-	- -	- -	- -
128	1602-10364 варіант 2	Дитячий настільний інтерактивний багатофункціональний мольберт для малювання світлом, фломастерами, крейдою та фарбами Т-201	шт	4	2099,56 -	- -	8398	-	- -	- -	- -
129	1503-1273 варіант 129	Інтерактивна панель Briolight Т-202	шт	3	135960,00 -	- -	407880	-	- -	- -	- -
130	1503-1273 варіант 52	Набір карток 2ДЗД на магнітній основі Т-203	шт	18	2100,00 -	- -	37800	-	- -	- -	- -
131	1503-1273 варіант 53	Розвиваючий музичний набір діатонічні Дзвіночки Веселка Характеристика: 8 шт Т-204	шт	6	2100,00 -	- -	12600	-	- -	- -	- -
132	1503-1273 варіант 105	Повний дидактичний набір Фребеля Характеристика: 14 коробок із методичним посібником HEGA 243HG Т-205	шт	4	17950,00 -	- -	71800	-	- -	- -	- -
133	1503-1273 варіант 65	Розвиваючий набір Шумові циліндри Характеристика: 12 штук Т-206	шт	4	4500,00 -	- -	18000	-	- -	- -	- -
134	1503-1273 варіант 119	Килимок масажний "Мега Мікс" з настольною грою "Лісові пригоди" Характеристика: 16 елементів кожному спеціалісту Т-207	шт	23	32400,00 -	- -	745200	-	- -	- -	- -
135	1503-1273 варіант 28	Килимок ортопедичний масажний аплікатор з камінням Габарити: 1500x400 Gemini Sport YG2889 Т-208	шт	4	1200,00 -	- -	4800	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1602-10364 варіант 16	Масажний стіл Характеристика: Бежевий Ricardo GENOVA 70 T-209	шт	1	11540,55 -	- -	11541	-	- -	- -	- -
137	1503-1273 варіант 51	Дерев яна балансувальна дошка по Більгоу Характеристика: до 150 кг SwaeyBoard фетрRainbow T-210	шт	1	2100,00 -	- -	2100	-	- -	- -	- -
138	1803-8015 варіант 1	Балансувальна платформа Характеристика: Кругла, пластикова Red/Bleck 4FIZJO T-211	шт	1	1800,00 -	- -	1800	-	- -	- -	- -
139	1503-1273 варіант 55	Доріжка балансувальна кольорова масажна Шлях джедая (ДБК11) T-212	шт	1	2300,00 -	- -	2300	-	- -	- -	- -
140	1803-8015 варіант 4	Балансувальна полусфера для фітнесу Характеристика: D 59 см надувна з насосом BOSU T-213	шт	1	3941,67 -	- -	3942	-	- -	- -	- -
141	1503-1273 варіант 12	Моторний килимок, Чергування рук. SP T-214	шт	1	516,67 -	- -	517	-	- -	- -	- -
142	1803-8015 варіант 3	Балансувальний шлях, Сходи, Характеристика: sm-0028 Габарити: 40x20x8 Tia-Sport T-215	шт	1	2461,67 -	- -	2462	-	- -	- -	- -
143	1503-1273 варіант 25	Піномат навчальний для літей Характеристика: Розкладний. Потяги (NK-340) Габарити: 2000x1800x10 Nukido T-216	шт	4	1114,17 -	- -	4457	-	- -	- -	- -
144	1503-1273 варіант 4	Плівка для малювання крейдою самоклеюча Характеристика: Чорна. Габарити: 450x450 T-217	шт	4	297,50 -	- -	1190	-	- -	- -	- -
145	1503-1273 варіант 16	Тренувальні звукові кнопки для тварин Purlov 24615 T-218	шт	20	708,33 -	- -	14167	-	- -	- -	- -
146	1503-1273 варіант 63	Гра-посібник Парашут великий Характеристика: З методичним посібником D3000 HEGA 283HG T-219	шт	6	3760,00 -	- -	22560	-	- -	- -	- -
147	1503-1273 варіант 50	Подарунковий набір карток Домана Характеристика: Українською "Велика Валіза" T-220	шт	16	2048,33 -	- -	32773	-	- -	- -	- -
148	1503-1273 варіант 9	Станок для бісероплетіння (дитячий) CT-17/26 T-221	шт	6	420,00 -	- -	2520	-	- -	- -	- -
149	1503-1273 варіант 128	Швейна машина Номін. потужність: 0.5 кВт Напруга: 220 Фаз: 1 Bernina B480 T-222	шт	3	104266,67 -	- -	312800	-	- -	- -	- -
150	1503-1273 варіант 135	В язальна машина Характеристика: На 46 голок 890-2 Addi-Express Kingsize T-223	шт	3	702416,67 -	- -	2107250	-	- -	- -	- -
151	1503-1273 варіант 20	Набір ткацьких в язальних верстатівз голкоюгачком для виготовлення шапок, шарфів T-224	шт	1	832,50 -	- -	833	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	1503-1273 варіант 18	Ткацький верстат Габарити: 300х400 Luca-S Т-225	шт	1	755,00 -	-	755	-	- -	- -	- -
153	1602-10364 варіант 18	Стіл Габарити: 1020х570 "Typical" GN79 - short Т-226	шт	1	18583,33 -	-	18583	-	- -	- -	- -
154	1503-1273 варіант 95	Візок швейний ТМ-2 Т-227	шт	6	13400,00 -	-	80400	-	- -	- -	- -
155	1602-10364 варіант 14	Стіл розкрійний Характеристика: Стільниця ДСП полегшений 3000х1800 Т-228	шт	1	10750,00 -	-	10750	-	- -	- -	- -
156	290220-3195 варіант 3	Бульбашкова панель з кріпленням до стіни або стелі Габарити: 2000 MENTAL Т-229	шт	1	65666,66 -	-	65667	-	- -	- -	- -
157	1503-1273 варіант 75	Сухий басейн для комплекмного розвитку дитини Габарити: 1000х1000х400 НОР-НОР Т-230	шт	1	5500,00 -	-	5500	-	- -	- -	- -
158	1503-1273 варіант 40	Гамак сенсорний еластичний для дітей з особливими потребами Obetty Т-231	шт	1	1750,00 -	-	1750	-	- -	- -	- -
159	1503-1273 варіант 107	Сенсорний комплекс Світловий дощ Габарити: 600 MENTAL Т-232	шт	1	18300,00 -	-	18300	-	- -	- -	- -
160	1503-1273 варіант 102	Бульбашкова аква-коллона d150 h1000 Т-233	шт	1	16919,17 -	-	16919	-	- -	- -	- -
161	1503-1273 варіант 76	Гральний набір Коник-стрибунець Tia-Sport Т-234	шт	1	5583,33 -	-	5583	-	- -	- -	- -
162	1503-1273 варіант 8	Годинник-таймер; Характеристика: На 10 процедур одночасно. Номін. потужність: 0. 005квт Напруга: 220в Фаз: 1 Ф-44	шт	2	412,50 -	-	825	-	- -	- -	- -
163	& 280222-14048-8	Холодильник побутовий; Характеристика: Двокамерний, окремостоячий. Обьем холодильної камери 197 л, обьем морозильної камери 75 л. Клас енергоефективності А+ Габарити: 59.5х65. 5х158.8 Номін. потужність: 0.135квт Напруга: 220в Фаз: 1 Indesit LI6S1EW X-4	Комплект	17	12500,00 -	-	212500	-	- -	- -	- -
164	& 280222-14048-5	Пилосос для прибирання Характеристика: Об єм контейнера: 11 л Рівень шуму: 61 дБ Габарити: 720х490х680 Номін. потужність: 0,85 кВт Напруга: 220в Фаз: 1 Karcher T 11/1 Classic HEPA Ш-85	Комплект	8	5250,00 -	-	42000	-	- -	- -	- -
165	& 280222-14048-5 варіант 1	Сейф металевий Характеристика: замок ключовий, сертифікат зламостійкості класу S1. Габарити: 450х400х1200 Метал-Сейф MDTB Fort M 46 EK Ю-5	Комплект	11	35250,00 -	-	387750	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	& 280222-14048-5 варіант 2	Машина для миття підлоги Характеристика: Провідна підлогомийна машина Габарити: 730х540х1180 Номін. потужність: 0.8 Напруга: 220 Фаз: 1 Cleanfix RA 431 E Переміщується на колесах Ю-16	Комплект	8	289083,33 -	- -	2312667	-	- -	- -	- -
167	& 280222-140-7-1	Візок для прибирання Характеристика: Фільтрація: 4-ступенева, включаючи 2 HEPA фільтри Габарити: 1000х685х1150 Filmop ALPHA 2022MA7101U00 Перемещается на колесах Ю-17	Комплект	8	13400,00 -	- -	107200	-	- -	- -	- -
168	1503-1273 варіант 39	Бачок господарський Характеристика: на 20 літрів. Пластиковий з кришкою Габарити: 270х185х335 Ю-19	шт	3	1641,67 -	- -	4925	-	- -	- -	- -
169	1503-1273 варіант 32	Диспенсер для паперових рушників Характеристика: компактний, пластиковий, легко дозується, Tork H3 Singlefold Mini Ю-26	шт	74	1300,00 -	- -	96200	-	- -	- -	- -
170	1503-1273 варіант 35	Тримач туалетного паперу RULOPAK Ю-27	шт	34	1300,00 -	- -	44200	-	- -	- -	- -
171	1503-1273 варіант 13	Гачок для рушника Характеристика: URL: oai_product:4‡ Number of Reviews: 61 Rating: 4.9/5 Featured Tag: Висока якість Ю-28	шт	6	650,00 -	- -	3900	-	- -	- -	- -
172	1503-1273 варіант 48	Йоршик для унітазу Joseph Joseph Lite Ю-29	шт	34	1925,00 -	- -	65450	-	- -	- -	- -
173	1503-1273 варіант 27	Ємність для сміття Характеристика: На 10 л. Алеана 10 л Ю-30	шт	84	1200,00 -	- -	100800	-	- -	- -	- -
174	& 280222-14048-11	Телевізор діагональ 55. Інформаційний екран. Характеристика: Тип матриці: LED, IPS Роздільна здатність: 4K Ultra HD (3840?2160) Габарити: 1235х787х235 Номін. потужність: 0.15 Напруга: 220 Фаз: 1 LG 55UR78006LK Ю-34	Комплект	1	20750,00 -	- -	20750	-	- -	- -	- -
175	& 280222-14048-13	Мультимедийный проектор Габарити: 312х245х280 Номін. потужність: 0.45квт Напруга: 220в Фаз: 1 Торгмережа Ю-36	Комплект	2	46833,33 -	- -	93667	-	- -	- -	- -
176	& 280222-14048-7	Телевізор Номін. потужність: 0.25квт Напруга: 220 Фаз: 1 Samsung UE24N4500AUXUA Ю-38	Комплект	10	10490,00 -	- -	104900	-	- -	- -	- -
177	& 280222-14048-3	Магнітофон CD/DVD; Номін. потужність: 0. 01квт Напруга: 127/220в Фаз: 1 Ю-39	Комплект	2	3200,00 -	- -	6400	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	1503-1273 варіант 116	Персональний комп ютер Номін. потужність: 0.4квт Напруга: 220в Фаз: 1 HP ProDesk 400 G7 Microtower монітор HP EliteDisplay E243 23.8" Full HD Ю-59	шт	49	27083,33 -	- -	1327083	-	- -	- -	- -
179	1503-1273 варіант 117	Дзеркало для тренувальних залів Габарити: 3000х2500 Ю-70	шт	4	27666,67 -	- -	110667	-	- -	- -	- -
180	1503-1273 варіант 41	Чайник електричний Характеристика: Об єм: 1.7 л, корпус із нержавіючої сталі, фільтр від накипу, автовимкнення. Номін. потужність: 1 квт Напруга: 220 Фаз: 1 Philips HD9350/90 Ю-72	шт	14	1750,00 -	- -	24500	-	- -	- -	- -
181	1503-1273 варіант 79	Сушник рушника Характеристика: Ступінь захисту IP: не менше IP44 — для безпечного використання у вологих приміщеннях. • Темпераментура нагріву: до 55–65°C — комфортна та безпечна. • Кріплення до стіни: компактне, з прихованим монтажем. • Наявність терморегулятора Габарити: L-550мм; D-32мм. Номін. потужність: 0.5 квт Напруга: 220 в Фаз: 1 Atlantic 2012 Electrique Ю-73	шт	3	6750,00 -	- -	20250	-	- -	- -	- -
182	& 280222-140-7-2	Апаратура для мультимедійної студії Характеристика: Номін. потужність: 1 квт Напруга: 220 в Фаз: 1 Ю-80	Комплект	1	105000,00 -	- -	105000	-	- -	- -	- -
183	& 280222-14048-2	Дозатор для рідкого мила; Характеристика: Дозатор сенсорний CJ-1001-C: Ю-107	Комплект	76	2666,67 -	- -	202667	-	- -	- -	- -
184	& 280222-14048-1	Фен; Номін. потужність: 0.5квт Напруга: 220в Фаз: 1 ECG VV 1200 Travel S Ю-109	Комплект	2	680,00 -	- -	1360	-	- -	- -	- -
185	1503-1273 варіант 43	Дзеркало настінне Габарити: 500х700 Ю-132	шт	27	1800,00 -	- -	48600	-	- -	- -	- -
186	1503-1273 варіант 38	Праска побутова Характеристика: Номін. потужність: 1 квт Напруга: 220 в Фаз: 1 Ю-134	шт	2	1580,00 -	- -	3160	-	- -	- -	- -
187	& 280222-14048-9	Лазерний принтер; Характеристика: Швидкість друку: до 33 стор./хв. • Міцний, розрахований на щоденне навантаження. • Підтримка AirPrint та інших мобільних технологій. Номін. потужність: 0.5квт Напруга: 220в Фаз: 1 Canon i-SENSYS LBP223dw Ю-172	Комплект	26	13100,00 -	- -	340600	-	- -	- -	- -
188	1503-1273 варіант 60	Дозатор дезинфікуючого засобу Характеристика: Сенсорний, безконтактний Neor SD-10D Ю-207	шт	76	3375,00 -	- -	256500	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	1503-1273 варіант 42	Штора рулонна сонцезхисна Габарити: 1500x2000 Штора Reflex Сірий Ю-208	шт	162	1750,00 -	- -	283500	-	- -	- -	- -
190	1503-1273 варіант 64	Дошка (фліпчарт) Ю-210	шт	22	3900,00 -	- -	85800	-	- -	- -	- -
191	1503-1273 варіант 3	Одноразові гігієнічні накладки на сидіння унітазу data:text/plain;charset=utf-8,Invalid%20citation Ю-230	шт	26	180,00 -	- -	4680	-	- -	- -	- -
192	1503-1273 варіант 59	Дифузор для аромотерапії Номін. потужність: 0,1 кВт Напруга: 220 Фаз: 1 Ю-239	шт	1	2720,00 -	- -	2720	-	- -	- -	- -
193	1715-1167 варіант 3	Столик косметологічний з тумбами та дзеркалом Габарити: 1200x400x900 Ю-250	шт	2	15800,00 -	- -	31600	-	- -	- -	- -
194	280222-9098 варіант 6	Крісло перукарське Ю-251	шт	2	11200,00 -	- -	22400	-	- -	- -	- -
195	1602-10364 варіант 6	Ткацький верстат настільний Ю-260	шт	4	3800,00 -	- -	15200	-	- -	- -	- -
196	1503-1273 варіант 114	Ткацький верстат підлоговий Ю-261	шт	1	25080,00 -	- -	25080	-	- -	- -	- -
197	1503-1273 варіант 49	Набір для ткацтва (нитки , гребні, човники, голки Ю-262	шт	10	1953,00 -	- -	19530	-	- -	- -	- -
198	1503-1273 варіант 73	Шафа для зберігання ниток та матеріалів для ткацтва Ю-263	шт	3	5300,00 -	- -	15900	-	- -	- -	- -
199	1503-1273 варіант 34	Стенди для демонстраціїї виробів ткацтва Ю-264	шт	1	1300,00 -	- -	1300	-	- -	- -	- -
200	1503-1273 варіант 54	Форми для лиття свічок Ю-265	шт	5	2195,55 -	- -	10978	-	- -	- -	- -
201	1503-1273 варіант 15	Фен з холодним повітрям Ю-266	шт	1	680,00 -	- -	680	-	- -	- -	- -
202	1503-1273 варіант 78	Воскотопка з терморегулятором Номін. потужність: 0,5 кВт Напруга: 220 Фаз: 1 Ю-267	шт	1	6500,00 -	- -	6500	-	- -	- -	- -
203	1503-1273 варіант 23	Набір для виготовлення свічок (віск, гніт, палички, шпажки) Ю-268	шт	10	990,91 -	- -	9909	-	- -	- -	- -
204	1503-1273 варіант 33	Стенд для демонстрації виробів Ю-269	шт	6	1300,00 -	- -	7800	-	- -	- -	- -
205	1503-1273 варіант 26	Набір для миловаріння (мильна основа, барвники, ефірні олії, палички, стаканчики, піпетки) Ю-270	шт	10	1129,00 -	- -	11290	-	- -	- -	- -
206	1503-1273 варіант 7	Силіконові форми для виготовлення мила Ю-271	шт	10	395,50 -	- -	3955	-	- -	- -	- -
207	1503-1273 варіант 37	Дитяче гончарне коло Ю-272	шт	3	1520,00 -	- -	4560	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	1503-1273 варіант 83	Набір для гончарства (інструменти,форми, глина) Ю-273	шт	10	8500,00 -	- -	85000	-	- -	- -	- -
209	1503-1273 варіант 6	Контейнер з кришкою для збереження глини Ю-274	шт	10	381,50 -	- -	3815	-	- -	- -	- -
210	290220-3195 варіант 1	Стелаж з решіткою для сушіння готових виробів Ю-275	шт	1	8820,00 -	- -	8820	-	- -	- -	- -
211	1503-1273 варіант 30	Набір для лозоплетіння (лоза, сікатор дитячий, дроти, шпагат) Ю-276	шт	10	1200,00 -	- -	12000	-	- -	- -	- -
212	1503-1273 варіант 14	Набір для бісероплетіння, в язання, вишивання. Ю-277	шт	20	650,50 -	- -	13010	-	- -	- -	- -
213	1503-1273 варіант 10	Набір для шиття Ю-278	шт	6	436,50 -	- -	2619	-	- -	- -	- -
214	1503-1273 варіант 91	Планшет Характеристика: Wi-Fi 4/64GB Luna Grey + Kids Bumper&Pen (ZAEHO116UA) Lenovo Tab Ю-279	шт	47	12990,00 -	- -	610530	-	- -	- -	- -
215	1503-1273 варіант 17	Лампа настільна світлодіодна акумуляторна Ю-280	шт	57	750,00 -	- -	42750	-	- -	- -	- -
216	1503-1273 варіант 121	Ноутбук Характеристика: Зі встановленим Windows 11 Ю-283	шт	7	35300,00 -	- -	247100	-	- -	- -	- -
217	1503-1273 варіант 97	Принтер Характеристика: Струменевий А4+кольоровий ADF/Wi-Fi/Epson PrecisionCore (C11CJ29404) БФП EPSON L6570 Ю-284	шт	5	15600,00 -	- -	78000	-	- -	- -	- -
218	1503-1273 варіант 98	Брошурувальник Характеристика: 3 in 1 A-4, Lyra Ю-285	шт	1	15907,14 -	- -	15907	-	- -	- -	- -
219	1503-1273 варіант 56	Біндер Характеристика: На пластикову пружину 2E B-350 Ю-286	шт	1	2400,00 -	- -	2400	-	- -	- -	- -
220	1503-1273 варіант 58	Вішала для одягу Габарити: 1600x600x1500 S-81	шт	1	2609,00 -	- -	2609	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					16523899	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					16523899				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					648897				
		Всього устаткування, грн.					**17172796**				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 17172787,96 x 0,007, грн.					120210				
		Всього будівельні роботи, грн.					**120210**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
37-07/05/25-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Вентиляція та кондиціонування

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Основа:
креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-ОВ

Кошторисна вартість	4541,594	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9,66219	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1506,355	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція - системи П									
		Припливна установка: П1, П2, П8, П9									
1	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год / Основний блок, приплив (право) /	1 камера	4	12842,54 10030,53	544,29 180,00	51370	40122	2177 720	68,1700 1,1154	272,68 4,46
2	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т / Охолоджувач, секція охолоджувача (право) /	1 шт	4	2040,02 1144,05	226,60 78,22	8160	4576	906 313	8,2800 0,4886	33,12 1,95
3	КМ11-30-3	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового	шт	16	514,46 514,46	- -	8231	8231	- -	3,2000 -	51,20 -
4	& С1513-1-1	Перетворювач температури накладний (вод. нагр.2) 01ST-1L3, NTC10k	шт	4	765,20 -	- -	3061	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С1513-1-2	Перетворювач температури вуличний (зовнішня) 01UT-1L, NTC10k	шт	4	1169,80 -	- -	4679	-	- -	- -	- -
6	& С1513-1-3	Перетворювач температури канальний (приплив) 200мм 01CT-1LPF, NTC10k	шт	4	1169,76 -	- -	4679	-	- -	- -	- -
7	& С1513-1-4	Перетворювач температури кімнатний (кімната)01RT-1L-0,NTC10k	шт	4	935,82 -	- -	3743	-	- -	- -	- -
8	КМ28-928-11	Монтаж термостата електричного	шт	12	687,56 663,22	20,16 8,18	8251	7959	242 98	4,8000 0,0530	57,60 0,64
9	& С1513-1-5	Термостат захисту від замерзання (вод. нагр.2)01ATS-104OB, 3м	шт	4	4445,12 -	- -	17780	-	- -	- -	- -
10	& С1513-1-6	Термостат захисту від замерзання (припл. фільтр) 01ATS-104OB, 3м	шт	8	4445,12 -	- -	35561	-	- -	- -	- -
11	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях	шт	4	245,86 72,35	- -	983	289	- -	0,4500 -	1,80 -
12	& С1513-1-7	Електропривод заслінки з пружиною (приплив.заслінка) LF24	шт	4	10106,99 -	- -	40428	-	- -	- -	- -
13	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	28	325,54 243,81	11,60 5,76	9115	6827	325 161	1,6000 0,0378	44,80 1,06
14	& С130-471-1 варіант 1	3-х ходовий кульовий клапан охолод. (вод. охолод.) kvs=2,5м3/год R3015-2P5-B1	шт	4	4431,63 -	- -	17727	-	- -	- -	- -
15	& С130-471-2 варіант 1	3-х ходовий кульовий клапан охолод. (вод. нагр2.) kvs=2,5м3/год R3015-2P5-B1	шт	4	4431,63 -	- -	17727	-	- -	- -	- -
16	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях	шт	8	245,86 72,35	- -	1967	579	- -	0,4500 -	3,60 -
17	& С1513-1-8	Привід клапана охолод. (вод.охолод.) TR24-SR,0…10B	шт	4	7066,90 -	- -	28268	-	- -	- -	- -
18	& С1513-1-9	Привід клапана нагрів (вод.нагр2.) TR24-SR, 0…10B	шт	4	7066,90 -	- -	28268	-	- -	- -	- -
19	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання Припливна установка П3, П4, П5, П6, П7	шафа	4	7410,13 3244,59	1474,28 592,28	29641	12978	5897 2369	20,8000 3,2994	83,20 13,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год / Основний блок, приплив (право) /	1 камера	15	12842,54 10030,53	544,29 180,00	192638	150458	8164 2700	68,1700 1,1154	1022,55 16,73
21	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т / Охолоджувач, секція охолоджувача (право) /	1 шт	5	2040,02 1144,05	226,60 78,22	10200	5720	1133 391	8,2800 0,4886	41,40 2,44
22	КМ11-30-3	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового	шт	20	514,46 514,46	- -	10289	10289	- -	3,2000 -	64,00 -
23	& С1513-1-1	Перетворювач температури накладний (вод. нагр.2) 01ST-1L3, NTC10k	шт	5	765,20 -	- -	3826	-	- -	- -	- -
24	& С1513-1-2	Перетворювач температури вуличний (зовнішня) 01UT-1L, NTC10k	шт	5	1169,80 -	- -	5849	-	- -	- -	- -
25	& С1513-1-3	Перетворювач температури канальний (приплив) 200мм 01CT-1LPF, NTC10k	шт	5	1169,76 -	- -	5849	-	- -	- -	- -
26	& С1513-1-4	Перетворювач температури кімнатний (кімната)01RT-1L-0,NTC10k	шт	5	935,82 -	- -	4679	-	- -	- -	- -
27	КМ28-928-11	Монтаж термостата електричного	шт	15	687,56 663,22	20,16 8,18	10313	9948	302 123	4,8000 0,0530	72,00 0,80
28	& С1513-1-5	Термостат захисту від замерзання (вод. нагр.2)01ATS-104OB, 3м	шт	5	4445,12 -	- -	22226	-	- -	- -	- -
29	& С1513-1-6	Термостат захисту від замерзання (припл. фільтр) 01ATS-104OB, 3м	шт	10	4445,12 -	- -	44451	-	- -	- -	- -
30	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях	шт	5	245,86 72,35	- -	1229	362	- -	0,4500 -	2,25 -
31	& С1513-1-10	Електропривод заслінки з пружиною (приплив.заслінка) NF24A	шт	5	12867,71 -	- -	64339	-	- -	- -	- -
32	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	10	325,54 243,81	11,60 5,76	3255	2438	116 58	1,6000 0,0378	16,00 0,38
33	& С130-471-3	3-х ходовий кульовий клапан охолод. (вод. охолод.) kvs=4 м3/год R3020-4-BL	шт	5	5317,92 -	- -	26590	-	- -	- -	- -
34	& С130-471-2 варіант 1	3-х ходовий кульовий клапан охолод. (вод. нагр2.) kvs=2,5м3/год R3015-2P5-B1	шт	5	4431,63 -	- -	22158	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях	шт	10	245,86 72,35	- -	2459	724	- -	0,4500 -	4,50 -
36	& С1513-1-8	Привід клапана охолод. (вод.охолод.) TR24-SR,0…10В	шт	5	7066,90 -	- -	35335	-	- -	- -	- -
37	& С1513-1-9	Привід клапана нагрів (вод.нагр2.) TR24-SR, 0…10В	шт	5	7066,90 -	- -	35335	-	- -	- -	- -
38	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання Припливна установка П11	шафа	5	7410,13 3244,59	1474,28 592,28	37051	16223	7371 2961	20,8000 3,2994	104,00 16,50
39	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год / Основний блок, приплив (право) /	1 камера	1	12842,54 10030,53	544,29 180,00	12843	10031	544 180	68,1700 1,1154	68,17 1,12
40	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т / Охолоджувач, секція охолоджувача (право) /	1 шт	1	2040,02 1144,05	226,60 78,22	2040	1144	227 78	8,2800 0,4886	8,28 0,49
41	КМ11-30-3	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового	шт	4	514,46 514,46	- -	2058	2058	- -	3,2000 -	12,80 -
42	& С1513-1-1	Перетворювач температури накладний (вод. нагр.2) 01ST-1L3, NTC10k	шт	1	765,20 -	- -	765	-	- -	- -	- -
43	& С1513-1-2	Перетворювач температури вуличний (зовнішня) 01UT-1L, NTC10k	шт	1	1169,80 -	- -	1170	-	- -	- -	- -
44	& С1513-1-3	Перетворювач температури канальний (приплив) 200мм 01CT-1LPF, NTC10k	шт	1	1169,76 -	- -	1170	-	- -	- -	- -
45	& С1513-1-4	Перетворювач температури кімнатний (кімната)01RT-1L-0,NTC10k	шт	1	935,82 -	- -	936	-	- -	- -	- -
46	КМ28-928-11	Монтаж термостата електричного	шт	3	687,56 663,22	20,16 8,18	2063	1990	60 25	4,8000 0,0530	14,40 0,16
47	& С1513-1-5	Термостат захисту від замерзання (вод. нагр.2)01ATS-104OB, 3м	шт	1	4445,12 -	- -	4445	-	- -	- -	- -
48	& С1513-1-6	Термостат захисту від замерзання (припл. фільтр) 01ATS-104OB, 3м	шт	2	4445,12 -	- -	8890	-	- -	- -	- -
49	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях	шт	1	245,86 72,35	- -	246	72	- -	0,4500 -	0,45 -
50	& С1513-1-7	Електропривод заслінки з пружиною (приплив.заслінка) LF24	шт	1	10106,99 -	- -	10107	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	20	325,54 243,81	11,60 5,76	6511	4876	232 115	1,6000 0,0378	32,00 0,76
52	& С130-471-1 варіант 1	3-х ходовий кульовий клапан охолод. (вод. охолод.) kvs=2,5м3/год R3015-2P5-B1	шт	10	4431,63 -	- -	44316	-	- -	- -	- -
53	& С130-471-2 варіант 1	3-х ходовий кульовий клапан охолод. (вод. нагр2.) kvs=2,5м3/год R3015-2P5-B1	шт	10	4431,63 -	- -	44316	-	- -	- -	- -
54	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях	шт	2	245,86 72,35	- -	492	145	- -	0,4500 -	0,90 -
55	& С1513-1-8	Привід клапана охолод. (вод.охолод.) TR24-SR,0…10В	шт	1	7066,90 -	- -	7067	-	- -	- -	- -
56	& С1513-1-9	Привід клапана нагрів (вод.нагр2.) TR24-SR, 0…10В	шт	1	7066,90 -	- -	7067	-	- -	- -	- -
57	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання Припливна установка П10	шафа	1	7410,13 3244,59	1474,28 592,28	7410	3245	1474 592	20,8000 3,2994	20,80 3,30
58	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год / Основний блок, приплив (право) /	1 камера	1	12842,54 10030,53	544,29 180,00	12843	10031	544 180	68,1700 1,1154	68,17 1,12
59	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т / Охолоджувач, секція охолоджувача (право) /	1 шт	1	2040,02 1144,05	226,60 78,22	2040	1144	227 78	8,2800 0,4886	8,28 0,49
60	КМ11-30-3	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового	шт	4	514,46 514,46	- -	2058	2058	- -	3,2000 -	12,80 -
61	& С1513-1-1	Перетворювач температури накладний (вод. нагр.2) 01ST-1L3, NTC10k	шт	1	765,20 -	- -	765	-	- -	- -	- -
62	& С1513-1-2	Перетворювач температури вуличний (зовнішня) 01UT-1L, NTC10k	шт	1	1169,80 -	- -	1170	-	- -	- -	- -
63	& С1513-1-3	Перетворювач температури канальний (приплив) 200мм 01CT-1LPF, NTC10k	шт	1	1169,76 -	- -	1170	-	- -	- -	- -
64	& С1513-1-4	Перетворювач температури кімнатний (кімната)01RT-1L-0,NTC10k	шт	1	935,82 -	- -	936	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КМ28-928-11	Монтаж термостата електричного	шт	3	687,56	20,16	2063	1990	60	4,8000	14,40
					663,22	8,18			25	0,0530	0,16
66	& С1513-1-5	Термостат захисту від замерзання (вод. нагр.2)01ATS-104OB, 3м	шт	1	4445,12	-	4445	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	& С1513-1-6	Термостат захисту від замерзання (припл. фільтр) 01ATS-104OB, 3м	шт	2	4445,12	-	8890	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях	шт	1	245,86	-	246	72	-	0,4500	0,45
					72,35	-			-	-	-
69	& С1513-1-7	Електропривод заслінки з пружиною (приплив.заслінка) LF24	шт	1	10106,99	-	10107	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	2	325,54	11,60	651	488	23	1,6000	3,20
					243,81	5,76			12	0,0378	0,08
71	& С130-471-1 варіант 1	3-х ходовий кульовий клапан охолод. (вод. охолод.) kvs=2,5м3/год R3015-2P5-B1	шт	1	4431,63	-	4432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& С130-471-2 варіант 1	3-х ходовий кульовий клапан охолод. (вод. нагр2.) kvs=2,5м3/год R3015-2P5-B1	шт	1	4431,63	-	4432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях	шт	2	245,86	-	492	145	-	0,4500	0,90
					72,35	-			-	-	-
74	& С1513-1-8	Привід клапана охолод. (вод.охолод.) TR24-SR,0…10B	шт	1	7066,90	-	7067	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& С1513-1-9	Привід клапана нагрів (вод.нагр2.) TR24-SR, 0…10B	шт	1	7066,90	-	7067	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	7410,13	1474,28	7410	3245	1474	20,8000	20,80
					3244,59	592,28			592	3,2994	3,30
		==========									
77	*КБ20-26-10*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих перерізом 600х300 мм*	*1 шт*	*2*	*596,81*	*23,43*	*1194*	*887*	*47*	*3,0900*	*6,18*
					443,51	*10,37*			*21*	*0,0665*	*0,13*
78	*КБ20-26-3*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих перерізом 400х200 мм*	*1 шт*	*6*	*535,32*	*23,43*	*3212*	*2661*	*141*	*3,0900*	*18,54*
					443,51	*10,37*			*62*	*0,0665*	*0,40*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	*КБ20-25-3*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 250 мм*	*1 шт*	*2*	*341,02* *265,53*	*14,06* *6,22*	*682*	*531*	*28* *12*	*1,8500* *0,0399*	*3,70* *0,08*
80	*КБ20-25-2*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 200 мм*	*1 шт*	*1*	*341,02* *265,53*	*14,06* *6,22*	*341*	*266*	*14* *6*	*1,8500* *0,0399*	*1,85* *0,04*
81	& С1630-1119-ШГ-1	Шумоглушник 600х300 l=1000 мм IAA-285	шт	2	4514,59 -	- -	9029	-	- -	- -	- -
82	& С1630-1119-ШГ-2	Шумоглушник 400х200 l=1000 мм IAA-200	шт	6	6297,94 -	- -	37788	-	- -	- -	- -
83	& С1630-1119-ШГ-3	Шумоглушник діам. 250 l=700 мм SIL 250	шт	2	3591,32 -	- -	7183	-	- -	- -	- -
84	& С1630-1119-ШГ-4	Шумоглушник діам. 200 l=700 мм SIL 200	шт	1	3006,86 -	- -	3007	-	- -	- -	- -
85	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	135	327,86 264,41	36,76 11,54	44261	35695	4963 1558	1,8200 0,0745	245,70 10,06
86	& С1630-1119-РВ-1	Решітка вентиляційна регульована 340х300hORG 340х300h VENTS	шт	6	713,65 -	- -	4282	-	- -	- -	- -
87	& С1630-1119-РВ-2	Решітка вентиляційна регульована 240х200hORG 240х200h VENTS	шт	6	487,19 -	- -	2923	-	- -	- -	- -
88	& С1630-1119-РВ-3 варіант 1	Решітка вентиляційна 250х250 / діам. 200 MV 250 Vs VENTS	шт	16	476,90 -	- -	7630	-	- -	- -	- -
89	& С1630-1119-РВ-4	Решітка вентиляційна 147х142 / діам. 125MV 121 Vs VENTS	шт	87	306,58 -	- -	26672	-	- -	- -	- -
90	& С1630-1119-РВ-5	Решітка вентиляційна 187х142 / діам. 125MV 120 Vs VENTS	шт	5	307,34 -	- -	1537	-	- -	- -	- -
91	& С1630-1119-РВ-6	Решітка вентиляційна 154х110 / діам. 100MV 101 Vs VENTS	шт	17	255,11 -	- -	4337	-	- -	- -	- -
92	*КБ20-1-1*	*Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,7029*	*44931,59* *37118,00*	*767,81* *325,65*	*31582*	*26090*	*540* *229*	*261,8000* *2,0876*	*184,02* *1,47*
93	*КБ20-1-4*	*Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм*	*100м2*	*0,05548*	*44923,01* *37118,00*	*767,81* *325,65*	*2492*	*2059*	*43* *18*	*261,8000* *2,0876*	*14,52* *0,12*
94	*КБ20-1-3*	*Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,012*	*41709,23* *33984,67*	*678,78* *286,23*	*501*	*408*	*8* *3*	*239,7000* *1,8349*	*2,88* *0,02*
95	*КБ20-1-4*	*Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм*	*100м2*	*0,31524*	*44923,01* *37118,00*	*767,81* *325,65*	*14162*	*11701*	*242* *103*	*261,8000* *2,0876*	*82,53* *0,66*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	*КБ20-1-5*	*Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм*	*100м2*	*1,50102*	*40703,12* *33984,67*	*678,78* *286,23*	*61096*	*51012*	*1019* *430*	*239,7000* *1,8349*	*359,79* *2,75*
97	*КБ20-1-11*	*Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*1,8246*	*28489,16* *22126,19*	*480,34* *195,32*	*51981*	*40371*	*876* *356*	*156,0600* *1,2521*	*284,75* *2,28*
98	*КБ20-1-10*	*Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*2,1509*	*36067,38* *29405,17*	*622,54* *261,33*	*77577*	*63248*	*1339* *562*	*207,4000* *1,6753*	*446,10* *3,60*
99	*КБ20-1-9*	*Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм*	*100м2*	*1,35*	*41700,65* *33984,67*	*678,78* *286,23*	*56296*	*45879*	*916* *386*	*239,7000* *1,8349*	*323,60* *2,48*
100	& С1630-1119-ПП-1	Повітровід із оцинкованої сталі 500х500 t=0,7 мм	м	22	1618,00 -	- -	35596	-	- -	- -	- -
101	& С1630-1119-ПП-2	Повітровід із оцинкованої сталі 400х400 t=0,7 мм	м	1,5	1295,02 -	- -	1943	-	- -	- -	- -
102	& С1630-1119-ПП-3	Повітровід із оцинкованої сталі 500х400 t=0,7 мм	м	11	1456,59 -	- -	16022	-	- -	- -	- -
103	& С1630-1119-ПП-4	Повітровід із оцинкованої сталі 500х250 t=0,7 мм	м	2	1217,50 -	- -	2435	-	- -	- -	- -
104	& С1630-1119-ПП-5	Повітровід із оцинкованої сталі 400х250 t=0,7 мм	м	123	1319,43 -	- -	162290	-	- -	- -	- -
105	& С1630-1119-ПП-6	Повітровід із оцинкованої сталі 400х200 t=0,7 мм	м	40	974,08 -	- -	38963	-	- -	- -	- -
106	& С1630-1119-ПП-7	Повітровід із оцинкованої сталі 250х200 t=0,7 мм	м	1,5	733,59 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
107	& С1630-1119-ПП-8	Повітровід із оцинкованої сталі 200х200 t=0,5 мм	м	1,5	560,75 -	- -	841	-	- -	- -	- -
108	& С1630-1119-ПП-9	Повітровід із оцинкованої сталі діам. 315 t=0,6 мм	м	20	731,24 -	- -	14625	-	- -	- -	- -
109	& С1630-1119-ПП-10	Повітровід із оцинкованої сталі діам. 280 t=0,6 мм	м	29	649,97 -	- -	18849	-	- -	- -	- -
110	& С1630-1119-ПП-11	Повітровід із оцинкованої сталі діам. 250 t=0,6 мм	м	34	579,83 -	- -	19714	-	- -	- -	- -
111	& С1630-1119-ПП-12	Повітровід із оцинкованої сталі діам. 225 t=0,5 мм	м	7	434,70 -	- -	3043	-	- -	- -	- -
112	& С1630-1119-ПП-13	Повітровід із оцинкованої сталі діам. 200 t=0,5 мм	м	29	379,43 -	- -	11003	-	- -	- -	- -
113	& С1630-1119-ПП-14	Повітровід із оцинкованої сталі діам. 180 t=0,5 мм	м	36	337,59 -	- -	12153	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	& С1630-1119-ПП-15	Повітровід із оцинкованої сталі діам. 160 t=0,5 мм	м	13	298,75	-	3884	-	-	-	-
115	& С1630-1119-ПП-16	Повітровід із оцинкованої сталі діам. 140 t=0,5 мм	м	18	294,76	-	5306	-	-	-	-
116	& С1630-1119-ПП-17	Повітровід із оцинкованої сталі діам. 125 t=0,5 мм	м	11	235,98	-	2596	-	-	-	-
117	& С1630-1119-ПП-18	Повітровід із оцинкованої сталі діам. 110 t=0,5 мм	м	8	252,29	-	2018	-	-	-	-
118	& С1630-1119-ПП-19	Повітровід із оцинкованої сталі діам. 100 t=0,5 мм	м	13	188,21	-	2447	-	-	-	-
119	& С1630-1119-ФС-1	Перехід із оцинкованої сталі 500х500-500х400 l=500 t=0,7 мм	шт	1	1028,57	-	1029	-	-	-	-
120	& С1630-1119-ФС-2	Перехід із оцинкованої сталі 500х400-400х400 l=500 t=0,7 мм	шт	1	920,30	-	920	-	-	-	-
121	& С1630-1119-ФС-3	Перехід із оцинкованої сталі 500х400-500х250 l=500 t=0,7 мм	шт	1	898,67	-	899	-	-	-	-
122	& С1630-1119-ФС-4	Перехід із оцинкованої сталі 500х500-600х300 l=500 t=0,7 мм	шт	2	1028,59	-	2057	-	-	-	-
123	& С1630-1119-ФС-5	Перехід із оцинкованої сталі 500х400-600х300 l=500 t=0,7 мм	шт	1	974,44	-	974	-	-	-	-
124	& С1630-1119-ФС-6	Перехід із оцинкованої сталі 400х250-400х200 l=400 t=0,7 мм	шт	2	541,43	-	1083	-	-	-	-
125	& С1630-1119-ФС-7	Перехід із оцинкованої сталі 400х200-250х200 l=400 t=0,7 мм	шт	1	465,44	-	465	-	-	-	-
126	& С1630-1119-ФС-8	Перехід із оцинкованої сталі 250х200-200х200 l=300 t=0,6 мм	шт	1	281,45	-	281	-	-	-	-
127	& С1630-1119-ФС-9	Перехід із оцинкованої сталі 400х250-діам. 315 l=400 t=0,6 мм	шт	1	616,69	-	617	-	-	-	-
128	& С1630-1119-ФС-10	Перехід із оцинкованої сталі 400х250-діам. 250 l=400 t=0,6 мм	шт	1	562,59	-	563	-	-	-	-
129	& С1630-1119-ФС-11	Перехід із оцинкованої сталі діам.315 -діам. 280 l=400 t=0,6 мм	шт	1	471,45	-	471	-	-	-	-
130	& С1630-1119-ФС-12	Перехід із оцинкованої сталі діам.250 -діам. 225 l=300 t=0,6 мм	шт	3	300,94	-	903	-	-	-	-
131	& С1630-1119-ФС-13	Перехід із оцинкованої сталі діам.250 –діам. 180 l=300 t=0,6 мм	шт	2	270,85	-	542	-	-	-	-
132	& С1630-1119-ФС-14	Перехід із оцинкованої сталі діам. 225 -діам. 200 l=250 t=0,6 мм	шт	4	230,72	-	923	-	-	-	-
133	& С1630-1119-ФС-15	Перехід із оцинкованої сталі діам. 225 –діам. 180 l=250 t=0,6 мм	шт	1	220,68	-	221	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	& С1630-1119-ФС-16	Перехід із оцинкованої сталі діам. 200 –діам. 180 l=250 t=0,5 мм	шт	7	175,98 - -	- -	1232	-	- - -	- - -	- - -
135	& С1630-1119-ФС-17	Перехід із оцинкованої сталі діам.200 –діам. 140 l=250 t=0,5мм	шт	1	159,22 - -	- -	159	-	- - -	- - -	- - -
136	& С1630-1119-ФС-18	Перехід із оцинкованої сталі діам.180 –діам. 160 l=200 t=0,5 мм	шт	7	134,09 - -	- -	939	-	- - -	- - -	- - -
137	& С1630-1119-ФС-19	Перехід із оцинкованої сталі діам.180 –діам. 140 l=200 t=0,5 мм	шт	2	125,69 - -	- -	251	-	- - -	- - -	- - -
138	& С1630-1119-ФС-20	Перехід із оцинкованої сталі діам.180 –діам. 125 l=200 t=0,5 мм	шт	1	117,31 - -	- -	117	-	- - -	- - -	- - -
139	& С1630-1119-ФС-21	Перехід із оцинкованої сталі діам.180 –діам. 100 l=200 t=0,5 мм	шт	2	128,40 - -	- -	257	-	- - -	- - -	- - -
140	& С1630-1119-ФС-22	Перехід із оцинкованої сталі діам.160 –діам. 140 l=200 t=0,5 мм	шт	2	117,31 - -	- -	235	-	- - -	- - -	- - -
141	& С1630-1119-ФС-23	Перехід із оцинкованої сталі діам.160 –діам. 125 l=200 t=0,5 мм	шт	5	108,94 - -	- -	545	-	- - -	- - -	- - -
142	& С1630-1119-ФС-24	Перехід із оцинкованої сталі діам.140 –діам. 110 l=150 t=0,5 мм	шт	1	99,11 - -	- -	99	-	- - -	- - -	- - -
143	& С1630-1119-ФС-25	Перехід із оцинкованої сталі діам.140 –діам. 100 l=150 t=0,5 мм	шт	2	88,91 - -	- -	178	-	- - -	- - -	- - -
144	& С1630-1119-ФС-26	Перехід із оцинкованої сталі діам.125 –діам. 100 l=150 t=0,5 мм	шт	5	88,89 - -	- -	444	-	- - -	- - -	- - -
145	& С1630-1119-ФС-26	Перехід із оцинкованої сталі діам.125 –діам. 100 l=150 t=0,5 мм	шт	5	88,89 - -	- -	444	-	- - -	- - -	- - -
146	& С1630-1119-ФС-27	Перехід із оцинкованої сталі 508х367-400х200 l=500 t=0,7 мм	шт	2	801,20 - -	- -	1602	-	- - -	- - -	- - -
147	& С1630-1119-ФС-28	Перехід із оцинкованої сталі 508х367- діам. 280 l=500 t=0,7 мм	шт	2	854,97 - -	- -	1710	-	- - -	- - -	- - -
148	& С1630-1119-ФС-29	Перехід із оцинкованої сталі 508х367- діам. 200 l=500 t=0,7 мм	шт	1	779,21 - -	- -	779	-	- - -	- - -	- - -
149	& С1630-1119-ФС-30	Перехід із оцинкованої сталі 712х367-400х200 l=500 t=0,7 мм	шт	5	952,72 - -	- -	4764	-	- - -	- - -	- - -
150	& С1630-1119-ФС-31	Перехід із оцинкованої сталі 915х411-600х300 l=500 t=0,7 мм	шт	1	1266,86 - -	- -	1267	-	- - -	- - -	- - -
151	& С1630-1119-ФС-32	Перехід із оцинкованої сталі 966х495-500х500 l=500 t=0,7 мм	шт	1	1472,25 - -	- -	1472	-	- - -	- - -	- - -
152	& С1630-1119-ВП-1 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі 90град. класу «Щ» діам. 315 t=0,6 мм	шт	2	691,99 - -	- -	1384	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	& С1630-1119-ВП-2 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі 90град. класу «Щ» діам. 280 t=0,6мм	шт	4	561,69 -	- -	2247	-	- -	- -	- -
154	& С1630-1119-ВП-3 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі 90град. класу «Щ» діам. 250 t=0,6 мм	шт	4	471,96 -	- -	1888	-	- -	- -	- -
155	& С1630-1119-ВП-4 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі 90град. класу «Щ» діам. 200 t=0,5 мм	шт	2	268,14 -	- -	536	-	- -	- -	- -
156	& С1630-1119-ВП-5 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі 90град. класу «Щ» діам. 180 t=0,5 мм	шт	2	226,21 -	- -	452	-	- -	- -	- -
157	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,35	517,93 517,93	- -	699	699	- -	3,5200 -	4,75 -
158	& С1630-1119-ЗЛ-1	Теплова ізоляція повітроводів 400х200 t=50 мм Isotec-30-50	м	4,5	351,39 -	- -	1581	-	- -	- -	- -
159	& С1630-1119-ЗЛ-2	Вогнезахисне покриття повітроводів діам. 180 t=10 мм Фіброгейн	м	9	279,41 -	- -	2515	-	- -	- -	- -
160	*КБ20-28-1*	*Установлення дверей герметичних штампованих розміром 1250х500 мм*	*1 шт*	*1*	*1851,85* *562,46*	*256,57* *81,13*	*1852*	*562*	*257* *81*	*3,4000* *0,5201*	*3,40* *0,52*
161	& С1630-1119-ЗЛ-3	Двері герметичні утеплені 500х1250h Серія 5 .904-4	шт	1	8619,17 -	- -	8619	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1954714	602526	41931 15598		4143,81 93,75
		Разом будівельні роботи, грн.					1954714				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1310257				
		всього заробітна плата, грн.					618124				
		Загальновиробничі витрати, грн.					295741				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					394,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					95289				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2250455**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	1	1404,10 1315,00	85,74 37,14	1404	1315	86 37	8,4300 0,2295	8,43 0,23
164	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 шт	24	2058,03 1536,43	62,31 26,76	49393	36874	1495 642	10,2000 0,1630	244,80 3,91
165	КБ20-31-6	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,9 т	1 шт	1	5284,94 3711,25	1150,66 499,57	5285	3711	1151 500	26,8600 3,0998	26,86 3,10
166	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	190	327,86 264,41	36,76 11,54	62293	50238	6984 2193	1,8200 0,0745	345,80 14,16
167	& С1630-1119-РВ-1 варіант 1	Решітка вентиляційна нерегульована 340x300h ONG 340x300h VENTS	шт	6	758,56 -	- -	4551	-	- -	- -	- -
168	& С1630-1119-РВ-2 варіант 1	Решітка вентиляційна нерегульована 240x200h ONG 240x200h VENTS	шт	6	598,55 -	- -	3591	-	- -	- -	- -
169	& С1630-1119-РВ-3 варіант 1	Решітка вентиляційна 250x250 / діам. 200 MV 250 Vs VENTS	шт	14	476,90 -	- -	6677	-	- -	- -	- -
170	& С1630-1119-РВ-7 варіант 1	Решітка вентиляційна 299x221 / діам.150 MV 170 VDs VENTS	шт	1	417,95 -	- -	418	-	- -	- -	- -
171	& С1630-1119-РВ-4	Решітка вентиляційна 147x142 / діам. 125MV 121 Vs VENTS	шт	48	306,58 -	- -	14716	-	- -	- -	- -
172	& С1630-1119-РВ-5	Решітка вентиляційна 187x142 / діам. 125MV 120 Vs VENTS	шт	15	307,34 -	- -	4610	-	- -	- -	- -
173	& С1630-1119-РВ-6	Решітка вентиляційна 154x110 / діам. 100MV 101 Vs VENTS	шт	95	255,11 -	- -	24235	-	- -	- -	- -
174	& С1630-1119-РВ-8	Решітка вентиляційна 187x142 MV 121 VENTS	шт	5	252,31 -	- -	1262	-	- -	- -	- -
175	*КБ20-1-1*	*Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*4,32479*	*44931,59* *37118,00*	*767,81* *325,65*	*194320*	*160528*	*3321* *1408*	*261,8000* *2,0876*	*1132,23* *9,03*
176	*КБ20-1-2*	*Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,07069*	*44931,59* *37118,00*	*767,81* *325,65*	*3176*	*2624*	*54* *23*	*261,8000* *2,0876*	*18,51* *0,15*
177	*КБ20-1-3*	*Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,008*	*41709,23* *33984,67*	*678,78* *286,23*	*334*	*272*	*5* *2*	*239,7000* *1,8349*	*1,92* *0,01*
178	*КБ20-1-5*	*Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм*	*100м2*	*0,56313*	*40703,12* *33984,67*	*678,78* *286,23*	*22921*	*19138*	*382* *161*	*239,7000* *1,8349*	*134,98* *1,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	*КБ20-1-11*	*Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,4646*	*28489,16* *22126,19*	*480,34* *195,32*	*13236*	*10280*	*223* *91*	*156,0600* *1,2521*	*72,51* *0,58*
180	*КБ20-1-10*	*Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,1422*	*36067,38* *29405,17*	*622,54* *261,33*	*5129*	*4181*	*89* *37*	*207,4000* *1,6753*	*29,49* *0,24*
181	*КБ20-1-9*	*Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм*	*100м2*	*0,009*	*41700,65* *33984,67*	*678,78* *286,23*	*375*	*306*	*6* *3*	*239,7000* *1,8349*	*2,16* *0,02*
182	& С1630-1119-ПП-1	Повітровід із оцинкованої сталі 500х500 t=0,7 мм	м	19	1618,00 -	- -	30742	-	- -	- -	- -
183	& С1630-1119-ПП-3	Повітровід із оцинкованої сталі 500х400 t=0,7 мм	м	2,5	1456,59 -	- -	3641	-	- -	- -	- -
184	& С1630-1119-ПП-4	Повітровід із оцинкованої сталі 500х250 t=0,7 мм	м	2,5	1217,50 -	- -	3044	-	- -	- -	- -
185	& С1630-1119-ПП-6	Повітровід із оцинкованої сталі 400х200 t=0,7 мм	м	8	974,08 -	- -	7793	-	- -	- -	- -
186	& С1630-1119-ПП-7	Повітровід із оцинкованої сталі 250х200 t=0,7 мм	м	1	733,59 -	- -	734	-	- -	- -	- -
187	& С1630-1119-ПП-8	Повітровід із оцинкованої сталі 200х200 t=0,5 мм	м	1	560,75 -	- -	561	-	- -	- -	- -
188	& С1630-1119-ПП-9	Повітровід із оцинкованої сталі діам. 315 t=0,6 мм	м	25	731,24 -	- -	18281	-	- -	- -	- -
189	& С1630-1119-ПП-10	Повітровід із оцинкованої сталі діам. 280 t=0,6 мм	м	2,5	649,97 -	- -	1625	-	- -	- -	- -
190	& С1630-1119-ПП-11	Повітровід із оцинкованої сталі діам. 250 t=0,6 мм	м	36	579,83 -	- -	20874	-	- -	- -	- -
191	& С1630-1119-ПП-12	Повітровід із оцинкованої сталі діам. 225 t=0,5 мм	м	10	434,70 -	- -	4347	-	- -	- -	- -
192	& С1630-1119-ПП-13	Повітровід із оцинкованої сталі діам. 200 t=0,5 мм	м	157	379,43 -	- -	59571	-	- -	- -	- -
193	& С1630-1119-ПП-14	Повітровід із оцинкованої сталі діам. 180 t=0,5 мм	м	28	337,59 -	- -	9453	-	- -	- -	- -
194	& С1630-1119-ПП-15	Повітровід із оцинкованої сталі діам. 160 t=0,5 мм	м	208	298,75 -	- -	62140	-	- -	- -	- -
195	& С1630-1119-ПП-16	Повітровід із оцинкованої сталі діам. 140 t=0,5 мм	м	44	294,76 -	- -	12969	-	- -	- -	- -
196	& С1630-1119-ПП-17	Повітровід із оцинкованої сталі діам. 125 t=0,5 мм	м	146	235,98 -	- -	34453	-	- -	- -	- -
197	& С1630-1119-ПП-18	Повітровід із оцинкованої сталі діам. 110 t=0,5 мм	м	64	252,29 -	- -	16147	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	& С1630-1119-ПП-19	Повітровід із оцинкованої сталі діам. 100 t=0,5 мм	м	275	188,21	-	51758	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
199	& С1630-1119-ФС-1	Перехід із оцинкованої сталі 500х500-500х400 l=500 t=0,7 мм	шт	1	1028,57	-	1029	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
200	& С1630-1119-ФС-3	Перехід із оцинкованої сталі 500х400-500х250 l=500 t=0,7 мм	шт	1	898,67	-	899	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
201	& С1630-1119-ФС-33	Перехід із оцинкованої сталі 500х400- діам. 400 l=500 t=0,7 мм	шт	2	822,85	-	1646	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
202	& С1630-1119-ФС-8	Перехід із оцинкованої сталі 250х200-200х200 l=300 t=0,6 мм	шт	1	281,45	-	281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
203	& С1630-1119-ФС-7 варіант 1	Перехід із оцинкованої сталі 400х200-250х200 l=400 t=0,6 мм	шт	1	465,44	-	465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
204	& С1630-1119-ФС-34	Перехід із оцинкованої сталі діам.315- діам. 160 l=400 t=0,6 мм	шт	1	381,17	-	381	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
205	& С1630-1119-ФС-16	Перехід із оцинкованої сталі діам. 200 –діам. 180 l=250 t=0,5 мм	шт	4	175,98	-	704	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
206	& С1630-1119-ФС-35	Перехід із оцинкованої сталі діам.200 –діам. 160 l=250 t=0,5мм	шт	3	167,60	-	503	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
207	& С1630-1119-ФС-17	Перехід із оцинкованої сталі діам.200 –діам. 140 l=250 t=0,5мм	шт	1	159,22	-	159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
208	& С1630-1119-ФС-36	Перехід із оцинкованої сталі діам.200 –діам. 100 l=250 t=0,5мм	шт	1	167,90	-	168	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	& С1630-1119-ФС-18	Перехід із оцинкованої сталі діам.180 –діам. 160 l=200 t=0,5 мм	шт	2	134,09	-	268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
210	& С1630-1119-ФС-19	Перехід із оцинкованої сталі діам.180 –діам. 140 l=200 t=0,5 мм	шт	2	125,69	-	251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
211	& С1630-1119-ФС-21	Перехід із оцинкованої сталі діам.180 –діам. 100 l=200 t=0,5 мм	шт	1	128,40	-	128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
212	& С1630-1119-ФС-22	Перехід із оцинкованої сталі діам.160 –діам. 140 l=200 t=0,5 мм	шт	5	117,31	-	587	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
213	& С1630-1119-ФС-23	Перехід із оцинкованої сталі діам.160 –діам. 125 l=200 t=0,5 мм	шт	3	108,94	-	327	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
214	& С1630-1119-ФС-38	Перехід із оцинкованої сталі діам.160 –діам. 110 l=200 t=0,5 мм	шт	6	128,40	-	770	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
215	& С1630-1119-ФС-39	Перехід із оцинкованої сталі діам.140 –діам. 125 l=150 t=0,5 мм	шт	5	83,79	-	419	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
216	& С1630-1119-ФС-24	Перехід із оцинкованої сталі діам.140 –діам. 110 l=150 t=0,5 мм	шт	4	99,11	-	396	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	& С1630-1119-ФС-26 варіант 1	Перехід із оцинкованої сталі діам.125 –діам. 110 l=150 t=0,5 мм	шт	8	88,89 -	- -	711	-	- -	- -	- -
218	& С1630-1119-ВП-7	Відвід із оцинкованої сталі 90град класу «Щ» діам.225 t=0,6 мм	шт	2	391,04 -	- -	782	-	- -	- -	- -
219	& С1630-1119-ВП-4 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі 90град. класу «Щ» діам. 200 t=0,5 мм	шт	22	268,14 -	- -	5899	-	- -	- -	- -
220	& С1630-1119-ВП-5 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі 90град. класу «Щ» діам. 180 t=0,5 мм	шт	4	226,21 -	- -	905	-	- -	- -	- -
221	& С1630-1119-ВП-8	Відвід із оцинкованої сталі 90град. класу «Щ» діам. 160 t=0,5 мм	шт	21	192,70 -	- -	4047	-	- -	- -	- -
222	& С1630-1119-ВП-9	Відвід із оцинкованої сталі 90град. класу «Щ» діам. 140 t=0,5 мм	шт	8	150,82 -	- -	1207	-	- -	- -	- -
223	& С1630-1119-ВП-10	Відвід із оцинкованої сталі 90град. класу «Щ» діам. 125 t=0,5 мм	шт	26	134,05 -	- -	3485	-	- -	- -	- -
224	& С1630-1119-ВП-11	Відвід із оцинкованої сталі 90град. класу «Щ» діам. 110 t=0,5 мм	шт	15	128,38 -	- -	1926	-	- -	- -	- -
225	& С1630-1119-ВП-12	Відвід із оцинкованої сталі 90град. класу «Щ» діам. 100 t=0,5 мм	шт	34	108,64 -	- -	3694	-	- -	- -	- -
226	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,66	517,93 517,93	- -	342	342	- -	3,5200 -	2,32 -
227	& С1630-1119-ЗЛ-4	Вогнезахисне покриття повітроводів діам. 125 t=10 мм Фіброгейн	м	4	191,74 -	- -	767	-	- -	- -	- -
228	& С1630-1119-ЗЛ-5	Вогнезахисне покриття повітроводів діам. 110 t=10 мм Фіброгейн	м	2,6	172,21 -	- -	448	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					803925	303371	14472 5385		2106,95 34,18
		Разом будівельні роботи, грн.					803925				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					486082				
		всього заробітна плата, грн.					308756				
		Загальновиробничі витрати, грн.					157395				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					224,00				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54152				
		Всього будівельні роботи, грн.					**961320**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	& С130-397-1	Клапан зворотній діам.160 CAR-160	шт	1	409,85 -	- -	410	-	- -	- -	- -
244	& С130-397-2	Клапан зворотній діам.315 МСА-2000	шт	1	674,67 -	- -	675	-	- -	- -	- -
245	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,1	1166,90 1072,76	65,60 29,05	117	107	7 3	7,0400 0,1862	0,70 0,02
246	& С1630-1623-1	Касета фільтра діам.160 MFL-160 F	шт	1	1634,05 -	- -	1634	-	- -	- -	- -
247	& С1630-1623-2	Касета фільтра діам.125 MFL-125 F	шт	1	1438,47 -	- -	1438	-	- -	- -	- -
248	& С1630-1623-3	Фільтруюча кишенькова вставка діам.160 MFR-160 F7	шт	1	2355,04 -	- -	2355	-	- -	- -	- -
249	& С1630-1623-4	Фільтруюча кишенькова вставка діам.125 MFR-125 F7	шт	1	2060,81 -	- -	2061	-	- -	- -	- -
250	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	73	327,86 264,41	36,76 11,54	23934	19302	2683 842	1,8200 0,0745	132,86 5,44
251	& С1630-1119-РВ-7 варіант 1	Решітка вентиляційна 299х221 / діам.150 MV 170 VDs VENTS	шт	30	417,95 -	- -	12539	-	- -	- -	- -
252	& С1630-1119-РВ-4	Решітка вентиляційна 147х142 / діам. 125MV 121 Vs VENTS	шт	29	306,58 -	- -	8891	-	- -	- -	- -
253	& С1630-1119-РВ-5	Решітка вентиляційна 187х142 / діам. 125MV 120 Vs VENTS	шт	8	307,34 -	- -	2459	-	- -	- -	- -
254	& С1630-1119-РВ-6	Решітка вентиляційна 154х110 / діам. 100MV 101 Vs VENTS	шт	6	255,11 -	- -	1531	-	- -	- -	- -
255	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	1019,42 968,70	48,25 20,54	1019	969	48 21	6,2100 0,1231	6,21 0,12
256	*КБ20-1-1*	*Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,32358*	*44931,59* *37118,00*	*767,81* *325,65*	*14539*	*12011*	*248* *105*	*261,8000* *2,0876*	*84,71* *0,68*
257	*КБ20-1-4*	*Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм*	*100м2*	*0,14981*	*44923,01* *37118,00*	*767,81* *325,65*	*6730*	*5561*	*115* *49*	*261,8000* *2,0876*	*39,22* *0,31*
258	*КБ20-1-5*	*Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм*	*100м2*	*0,23052*	*40703,12* *33984,67*	*678,78* *286,23*	*9383*	*7834*	*156* *66*	*239,7000* *1,8349*	*55,26* *0,42*
259	*КБ20-1-6*	*Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм*	*100м2*	*0,59699*	*36067,38* *29405,17*	*622,54* *261,33*	*21532*	*17555*	*372* *156*	*207,4000* *1,6753*	*123,82* *1,00*
260	& С1630-1119-ПП-20	Повітровід із оцинкованої сталі класу «Щ» діам.450 t=0,6 мм	м	15	1043,29 -	- -	15649	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	& С1630-1119-ПП-21	Повітровід із оцинкованої сталі класу «Щ» діам.400 t=0,6 мм	м	14	928,00	-	12992	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
262	& С1630-1119-ПП-22	Повітровід із оцинкованої сталі класу «Щ» діам.355 t=0,6 мм	м	7	823,57	-	5765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
263	& С1630-1119-ПП-9 варіант 1	Повітровід із оцинкованої сталі класу "Щ" діам.315 t=0,6 мм	м	13	731,24	-	9506	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
264	& С1630-1119-ПП-10 варіант 1	Повітровід із оцинкованої сталі класу "Щ" діам.280 t=0,6 мм	м	8	649,97	-	5200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
265	& С1630-1119-ПП-11 варіант 1	Повітровід із оцинкованої сталі класу "Щ" діам.250 t=0,6 мм	м	6	579,83	-	3479	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
266	& С1630-1119-ПП-12 варіант 1	Повітровід із оцинкованої сталі класу "Щ" діам.225 t=0,6 мм	м	13	521,96	-	6785	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
267	& С1630-1119-ПП-14 варіант 1	Повітровід із оцинкованої сталі класу "Щ" діам.180 t=0,5 мм	м	7	338,58	-	2370	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
268	& С1630-1119-ПП-15 варіант 1	Повітровід із оцинкованої сталі класу "Щ" діам.160 t=0,5 мм	м	38	298,75	-	11353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
269	& С1630-1119-ПП-16 варіант 1	Повітровід із оцинкованої сталі класу "Щ" діам.140 t=0,5 мм	м	4	294,76	-	1179	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
270	& С1630-1119-ПП-17 варіант 1	Повітровід із оцинкованої сталі класу "Щ" діам.125 t=0,5 мм	м	9	234,98	-	2115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
271	& С1630-1119-ПП-18 варіант 1	Повітровід із оцинкованої сталі класу "Щ" діам.110 t=0,5 мм	м	3	252,29	-	757	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
272	& С1630-1119-ПП-19 варіант 1	Повітровід із оцинкованої сталі класу "Щ" діам.100 t=0,5 мм	м	7	187,20	-	1310	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
273	& С1630-1119-ФС-40	Перехід із оцинкованої сталі класу «Щ» 285х285-450х450 l=300мм t=0,6мм	шт	4	497,94	-	1992	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
274	& С1630-1119-ФС-41	Перехід із оцинкованої сталі класу «Щ» 514х514-діам.400 l=200мм t=0,7мм	шт	4	530,31	-	2121	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
275	& С1630-1119-ФС-42	Перехід із оцинкованої сталі класу «Щ» діам.400-діам.355 l=400мм t=0,6мм	шт	1	591,86	-	592	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
276	& С1630-1119-ФС-43	Перехід із оцинкованої сталі класу «Щ» діам.355-діам.315 l=400мм t=0,6мм	шт	2	531,65	-	1063	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	& С1630-1119-ФС-44	Перехід із оцинкованої сталі класу «Щ» діам.315-діам.280 l=400мм t=0,6мм	шт	1	471,45 -	- -	471	-	- -	- -	- -
278	& С1630-1119-ФС-45	Перехід із оцинкованої сталі класу «Щ» діам.315-діам.250 l=400мм t=0,6мм	шт	1	441,36 -	- -	441	-	- -	- -	- -
279	& С1630-1119-ФС-46	Перехід із оцинкованої сталі класу «Щ» діам.280-діам.250 l=400мм t=0,6мм	шт	1	421,30 -	- -	421	-	- -	- -	- -
280	& С1630-1119-ФС-47	Перехід із оцинкованої сталі класу «Щ» діам.280-діам.225 l=400мм t=0,6мм	шт	1	401,25 -	- -	401	-	- -	- -	- -
281	& С1630-1119-ФС-48	Перехід із оцинкованої сталі класу «Щ» діам.250-діам.180 l=400мм t=0,6мм	шт	1	341,25 -	- -	341	-	- -	- -	- -
282	& С1630-1119-ФС-49	Перехід із оцинкованої сталі класу «Щ» діам.225-діам.160 l=400мм t=0,6мм	шт	1	300,94 -	- -	301	-	- -	- -	- -
283	& С1630-1119-ФС-50	Перехід із оцинкованої сталі класу «Щ» діам.180-діам.125 l=400мм t=0,6мм	шт	1	240,75 -	- -	241	-	- -	- -	- -
284	& С1630-1119-ФС-51	Перехід із оцинкованої сталі класу «Щ» діам.160-діам.100 l=400мм t=0,6мм	шт	1	238,91 -	- -	239	-	- -	- -	- -
285	& С1630-1119-ВП-13	Відвід із оцинкованої сталі 90град. класу «Щ» діам. 450 t=0,6 мм	шт	4	1285,92 -	- -	5144	-	- -	- -	- -
286	& С1630-1119-ВП-14	Відвід із оцинкованої сталі 90град. класу «Щ» діам. 400 t=0,6 мм	шт	3	1043,13 -	- -	3129	-	- -	- -	- -
287	& С1630-1119-ВП-1 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі 90град. класу «Щ» діам. 315 t=0,6 мм	шт	1	691,99 -	- -	692	-	- -	- -	- -
288	& С1630-1119-ВП-8	Відвід із оцинкованої сталі 90град. класу «Щ» діам. 160 t=0,5 мм	шт	3	192,70 -	- -	578	-	- -	- -	- -
289	& С1630-1119-ВП-10	Відвід із оцинкованої сталі 90град. класу «Щ» діам. 125 t=0,5 мм	шт	1	134,05 -	- -	134	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					314409	81294	5342 1917		567,93 12,25
		Разом будівельні роботи, грн.					314409				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					227773				
		всього заробітна плата, грн.					83211				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42477				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14638				
		Всього будівельні роботи, грн.					**356886**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	& С113-2450-6	Теплова ізоляція труб сталевих діам.25 t=13 мм Thermaflex FRZ	м	20,4	77,27 -	- -	1576	-	- -	- -	- -
308	& С113-2450-7	Теплова ізоляція труб сталевих діам.20 t=13 мм Thermaflex FRZ	м	1,53	56,76 -	- -	87	-	- -	- -	- -
309	& С1551-40	Швидковисихаючий клей для теплоізоляції Thermaflex-474	шт	3	931,81 -	- -	2795	-	- -	- -	- -
310	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	1 шт	4	1492,37 641,68	184,92 61,27	5969	2567	740 245	4,2600 0,3809	17,04 1,52
311	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	1 шт	6	847,48 367,24	114,64 30,15	5085	2203	688 181	2,4100 0,1814	14,46 1,09
312	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	1 шт	18	824,72 367,24	80,66 24,35	14845	6610	1452 438	2,4100 0,1561	43,38 2,81
313	& С1630-633-2 варіант 1	Кран кульовий діам. 80	шт	3	10703,29 -	- -	32110	-	- -	- -	- -
314	& С1630-633-5 варіант 1	Кран кульовий діам. 40	шт	4	1394,96 -	- -	5580	-	- -	- -	- -
315	& С1630-633-6 варіант 1	Кран кульовий діам. 32	шт	2	1140,05 -	- -	2280	-	- -	- -	- -
316	& С1630-633-7 варіант 1	Кран кульовий діам. 25	шт	14	611,10 -	- -	8555	-	- -	- -	- -
317	& С1630-633-8 варіант 1	Кран кульовий діам. 20	шт	4	410,89 -	- -	1644	-	- -	- -	- -
318	& С1630-1910-7 варіант 1	Клапан зворотній діам.65	шт	1	7092,97 -	- -	7093	-	- -	- -	- -
319	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	1	4614,57 3211,43	220,39 81,31	4615	3211	220 81	21,3200 0,5002	21,32 0,50
320	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	1 шт	6	824,72 367,24	80,66 24,35	4948	2203	484 146	2,4100 0,1561	14,46 0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	& С130-474-1	Автоматичний повітрявідвідник з відсікаючим клапаном Ду15 EFAR1900, 1901	шт	6	5318,18 -	- -	31909	-	- -	- -	- -
322	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	156,84 57,88	- -	314	116	- -	0,3600 -	0,72 -
323	& С1630-113-1-Л	Манометр показуючий МТП-100	шт	2	663,83 -	- -	1328	-	- -	- -	- -
324	& С1630-113-2-М	Кран трьохходовий до манометра EFAR MAN 1	шт	2	694,01 -	- -	1388	-	- -	- -	- -
325	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	116,76 77,71	- -	234	155	- -	0,5100 -	1,02 -
326	& С1630-986-1 варіант 1	Термометр технічний t=0-100град.	шт	2	189,26 -	- -	379	-	- -	- -	- -
327	& С1630-113-3-Н	Бобишка для термометра 3кч-146-75	шт	2	86,82 -	- -	174	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					299716 	68114	12756 3725		440,79 23,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					299716 218846 71839 34653 47,09 11384 **334369**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	13,7	517,93 517,93	- -	7096	7096	- -	3,5200 -	48,22 -
332	& С113-2450-4	Теплова ізоляція труб сталевих діам.40 t=13 мм Thermaflex FRZ	м	132,6	88,98 -	- -	11799	-	- -	- -	- -
333	& С113-2450-6	Теплова ізоляція труб сталевих діам.25 t=13 мм Thermaflex FRZ	м	7,14	77,27 -	- -	552	-	- -	- -	- -
334	& С1551-40	Швидковисихаючий клей для теплоізоляції Thermaflex-474	шт	1	931,81 -	- -	932	-	- -	- -	- -
335	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т / Комплект управління водяним повітронагрівачем /	1агрегат	2	2389,86 1807,70	366,97 156,34	4780	3615	734 313	12,7500 0,9723	25,50 1,94
336	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	1 шт	2	824,72 367,24	80,66 24,35	1649	734	161 49	2,4100 0,1561	4,82 0,31
337	& С130-474-1	Автоматичний повітрявідвідник з відсікаючим клапаном Ду15 EFAR1900, 1901	шт	2	5318,18 -	- -	10636	-	- -	- -	- -
338	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	1 шт	3	847,48 367,24	114,64 30,15	2542	1102	344 90	2,4100 0,1814	7,23 0,54
339	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	1 шт	5	824,72 367,24	80,66 24,35	4124	1836	403 122	2,4100 0,1561	12,05 0,78
340	& С1630-633-5 варіант 1	Кран кульовий діам. 40	шт	3	1394,96 -	- -	4185	-	- -	- -	- -
341	& С1630-633-7 варіант 1	Кран кульовий діам. 25	шт	4	611,10 -	- -	2444	-	- -	- -	- -
342	& С1630-547-2 варіант 1	Клапан зворотній діам. 25	шт	1	2621,03 -	- -	2621	-	- -	- -	- -
343	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	1	4614,57 3211,43	220,39 81,31	4615	3211	220 81	21,3200 0,5002	21,32 0,50
344	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	156,84 57,88	- -	314	116	- -	0,3600 -	0,72 -
345	& С1630-113-1-Л	Манометр показуючий МТП-100	шт	2	663,83 -	- -	1328	-	- -	- -	- -
346	& С1630-113-2-М	Кран трьохходовий до манометра EFAR MAN 1	шт	2	694,01 -	- -	1388	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	116,76 77,71	- -	234	155	- -	0,5100 -	1,02 -
348	& С1630-986-1 варіант 1	Термометр технічний t=0-100град.	шт	2	189,26 -	- -	379	-	- -	- -	- -
349	& С1630-113-3-Н	Бобишка для термометра 3кч-146-75	шт	2	86,82 -	- -	174	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					110106	37536	6894 2005		245,13 12,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					110106 65676 39541 18811 25,17 6082 **128917**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN16 (SDR 7,4) для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм в теплоізоляції t=9мм (відвід конденсату) "KAN-therm"	м	70	81,17	-	5682	-	-	-	-
357	С113-1710 варіант 1	Відвід 90 град. діам. 20 мм KAN-therm PP	шт	11	15,65	-	172	-	-	-	-
358	С113-1727 варіант 1	Трійник діам. 20х20 мм KAN-therm PP	шт	1	20,08	-	20	-	-	-	-
359	С113-2155 варіант 1	Кран кульовий діаметр 20мм	шт	22	410,60	-	9033	-	-	-	-
360	*КР15-19-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм*	*100м*	*0,65*	*9505,43*	-	*6179*	*6078*	-	*59,0600*	*38,39*
					9350,38						
361	С113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм Stabi Al "KAN-therm"	м	15	196,78	-	2952	-	-	-	-
362	С113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN16 (SDR 7,4) для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм в теплоізоляції t=9мм (відвід конденсату) "KAN-therm"	м	50	126,81	-	6341	-	-	-	-
363	С113-1709 варіант 1	Відвід 90 град. діам. 25 мм KAN-therm PP	шт	4	20,08	-	80	-	-	-	-
364	С113-1716 варіант 1	Перехід діам. 25х20 мм KAN-therm PP	шт	6	15,65	-	94	-	-	-	-
365	С113-1723 варіант 1	Трійник редукційний діам. 25х20 мм KAN-therm PP	шт	4	25,64	-	103	-	-	-	-
366	С113-2154 варіант 1	Кран кульовий діаметр 15мм	шт	6	288,20	-	1729	-	-	-	-
367	*КР15-19-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм*	*100м*	*0,98*	*10511,69*	-	*10301*	*10110*	-	*65,1600*	*63,86*
					10316,13						
368	С113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм Stabi Al "KAN-therm"	м	90	293,52	-	26417	-	-	-	-
369	С113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN16 (SDR 7,4) для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм в теплоізоляції t=9мм (відвід конденсату) "KAN-therm"	м	8	203,54	-	1628	-	-	-	-
370	С113-1708 варіант 1	Відвід 90 град. діам. 32 мм KAN-therm PP	шт	14	27,87	-	390	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	С113-1715 варіант 1	Перехід діам. 32х25 мм KAN-therm PP	шт	2	16,76 -	- -	34	-	- -	- -	- -
372	С113-1725 варіант 1	Трійник діам. 32х32 мм KAN-therm PP	шт	1	47,86 -	- -	48	-	- -	- -	- -
373	С113-1726 варіант 1	Трійник діам. 25х25 мм KAN-therm PP	шт	4	21,20 -	- -	85	-	- -	- -	- -
374	*КР15-19-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм*	*100м*	*0,6*	*11242,80* *10985,82*	- -	*6746*	*6591*	- -	*69,3900* -	*41,63* -
375	С113-1692 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм Stabi Al "KAN-therm"	м	60	374,77 -	- -	22486	-	- -	- -	- -
376	С113-1707 варіант 1	Відвід 90 град. діам. 40 мм KAN-therm PP	шт	2	47,86 -	- -	96	-	- -	- -	- -
377	С113-1714 варіант 1	Перехід діам. 40х32 мм KAN-therm PP	шт	10	36,75 -	- -	368	-	- -	- -	- -
378	С113-1721 варіант 1	Трійник редукційний діам. 40х32 мм KAN-therm PP	шт	10	96,73 -	- -	967	-	- -	- -	- -
379	С113-1722 варіант 1	Трійник редукційний діам. 40х25 мм KAN-therm PP	шт	2	91,18 -	- -	182	-	- -	- -	- -
380	*КР15-19-5*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм*	*100м*	*0,4*	*11411,67* *11064,37*	- -	*4565*	*4426*	- -	*70,9300* -	*28,37* -
381	С113-1693 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50х8,3 мм Stabi Al "KAN-therm"	м	40	626,07 -	- -	25043	-	- -	- -	- -
382	С113-1706 варіант 1	Відвід 90 град. діам. 50 мм KAN-therm PP	шт	2	116,73 -	- -	233	-	- -	- -	- -
383	С113-1713 варіант 1	Перехід діам. 50х40 мм KAN-therm PP	шт	4	65,63 -	- -	263	-	- -	- -	- -
384	С113-1720 варіант 1	Трійник редукційний діам. 50х32 мм KAN-therm PP	шт	2	147,83 -	- -	296	-	- -	- -	- -
385	С113-2156 варіант 1	Кран кульовий діаметр 50мм	шт	2	2292,84 -	- -	4586	-	- -	- -	- -
386	*КР15-19-6*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм*	*100м*	*0,55*	*12137,96* *11649,33*	- -	*6676*	*6407*	- -	*74,6800* -	*41,07* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
387	С113-1694 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм Stabi Al "KAN-therm"	м	55	944,38 -	- -	51941	-	- -	- -	- -
388	С113-1705 варіант 1	Відвід 90 град. діам. 63 мм KAN-therm PP	шт	6	203,37 -	- -	1220	-	- -	- -	- -
389	С113-1712 варіант 1	Перехід діам. 63х50 мм KAN-therm PP	шт	4	124,50 -	- -	498	-	- -	- -	- -
390	С113-1718 варіант 1	Трійник редукційний діам. 63х40 мм KAN-therm PP	шт	2	271,17 -	- -	542	-	- -	- -	- -
391	С113-1719 варіант 1	Трійник редукційний діам. 63х32 мм KAN-therm PP	шт	2	236,97 -	- -	474	-	- -	- -	- -
392	С113-1724 варіант 1	Трійник діам. 63х63 мм KAN-therm PP	шт	4	260,02 -	- -	1040	-	- -	- -	- -
393	*КР15-19-7*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм*	*100м*	*0,1*	*13615,23* *12967,45*	- -	*1362*	*1297*	- -	*83,1300* -	*8,31* -
394	С113-1695 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 75х12,5 мм Stabi Al "KAN-therm"	м	10	1470,22 -	- -	14702	-	- -	- -	- -
395	С113-1704 варіант 1	Відвід 90 град. діам. 75 мм KAN-therm PP	шт	4	338,88 -	- -	1356	-	- -	- -	- -
396	С113-1711 варіант 1	Перехід діам. 75х50 мм KAN-therm PP	шт	2	210,04 -	- -	420	-	- -	- -	- -
397	С113-1717 варіант 1	Трійник редукційний діам. 75х63 мм KAN-therm PP	шт	2	322,22 -	- -	644	-	- -	- -	- -
398	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*27*	*650,25* *517,93*	- -	*17557*	*13984*	- -	*3,5200* -	*95,04* -
399	С113-2145 варіант 1	Теплова ізоляція труб діаметр 25х4,2 t=13 мм "K-FLEX"	м	15,3	101,90 -	- -	1559	-	- -	- -	- -
400	С113-2146 варіант 1	Теплова ізоляція труб діаметр 32х5,4 t=13 мм "K-FLEX"	м	91,8	104,68 -	- -	9610	-	- -	- -	- -
401	С113-2147 варіант 1	Теплова ізоляція труб діаметр 40х6,7 t=13 мм "K-FLEX"	м	61,2	118,60 -	- -	7258	-	- -	- -	- -
402	С113-2148 варіант 1	Теплова ізоляція труб діаметр 50х8,3 t=20 мм "K-FLEX"	м	40,8	161,44 -	- -	6587	-	- -	- -	- -
403	С113-2149 варіант 1	Теплова ізоляція труб діаметр 63х10,5 t=20 мм "K-FLEX"	м	56,1	199,84 -	- -	11211	-	- -	- -	- -
404	С113-2150 варіант 1	Теплова ізоляція труб діаметр 75х12,5 t=20 мм "K-FLEX"	м	10,2	225,44 -	- -	2299	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					430606	175697	9622		1110,15
									3888		21,87
		Разом будівельні роботи, грн.					430606				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					245287				
		всього заробітна плата, грн.					179585				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79041				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23754				
		Всього будівельні роботи, грн.					**509647**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1506355**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
37-07/05/25-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Водопостачання та каналізація

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Основа:
креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-ВК

Кошторисна вартість	8309,977	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,70201	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	927,329	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід господарсько-питний, протипожежний В1 і поливальний В10									
		Водомірний вузол №1 (холодного водопроводу)									
1	КБ16-7-1	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,96*	*10038,89* *8621,57*	*783,08* *279,10*	*9637*	*8277*	*752* *268*	*55,2700* *1,7283*	*53,06* *1,66*
2	КБ16-7-3	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,9*	*10074,27* *8621,57*	*783,08* *279,10*	*9067*	*7759*	*705* *251*	*55,2700* *1,7283*	*49,74* *1,56*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& С113-1-ПР-1 варіант 3	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб L=100мм діам. 25 мм	шт	30	35,64 -	- -	1069	-	- -	- -	- -
4	& С113-1-ПР-1 варіант 4	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб L=300мм діам. 25 мм	шт	200	50,75 -	- -	10150	-	- -	- -	- -
5	*КБ16-6-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,0026*	*8794,91* *7513,52*	*728,16* *267,08*	*23*	*20*	*2* *1*	*48,7100* *1,6512*	*0,13* -
6	КБ16-11-3	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі стальних безшовних і електрозварних труб діаметром до 80 мм	100м	0,0351	21565,39 18572,17	2338,54 1027,37	757	652	82 36	119,0600 6,4869	4,18 0,23
7	& С113-1-ПР-1 варіант 1	Патрубок сталевий емальований L-1455 діам. 76х3,5 мм	шт	2	866,82 -	- -	1734	-	- -	- -	- -
8	& С113-1-ПР-1 варіант 2	Патрубок сталевий емальований L-300 діам. 76х3,5 мм	шт	2	178,23 -	- -	356	-	- -	- -	- -
9	С113-1152 варіант 1	Трійник зварний сталевий емальований DN65	шт	2	614,72 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
10	С113-1152 варіант 3	Хрест зварний сталевий емальований DN65	шт	2	1225,50 -	- -	2451	-	- -	- -	- -
11	С113-1152 варіант 4	Перехід сталевий емальований DN 65 / DN25	шт	2	303,32 -	- -	607	-	- -	- -	- -
12	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	128,79 102,09	9,37 4,15	129	102	9 4	0,6700 0,0266	0,67 0,03
13	С1630-981 варіант 1	Лічильник холодної води з модулем дистанційної передачі данних SENSUS 420DN32	шт	1	15569,42 -	- -	15569	-	- -	- -	- -
14	& С1630-113-2-2Я варіант 1	Цифровий диференціальний манометр BENETECH GM520 (0.01/35 кПа) USB інтерфейс, максимальний тиск до 150 кП	шт	2	4081,11 -	- -	8162	-	- -	- -	- -
15	& С1630-113-2-2Я варіант 2	Манометр технічний, 0-10 атм діаметр 100 мм	шт	1	269,37 -	- -	269	-	- -	- -	- -
16	& С1630-113-2-М варіант 1	Кран трьохходовий до манометра DN15	шт	3	540,90 -	- -	1623	-	- -	- -	- -
17	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	7	245,86 72,35	- -	1721	506	- -	0,4500 -	3,15 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С1-1-6-5-71 варіант 1	Фільтр сітковий латунний з внутрішньою різьбою та шаровим краном DN25 Danfoss	шт	1	2571,63 -	- -	2572	-	- -	- -	- -
19	& С1-94-1-13-1 варіант 1	Латунний кульовий кран DN25	шт	2	675,97 -	- -	1352	-	- -	- -	- -
20	*КБ20-44-1*	*Установлення фільтрів повітряних сітчастих [масляних] продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*1фільтр*	*2*	*3150,43* *2810,94*	*126,26* *54,67*	*6301*	*5622*	*253* *109*	*18,0200* *0,3376*	*36,04* *0,68*
21	& С1-1-6-5-71 варіант 2	Фільтр сітчастий чавунний фланцевий з дренажним краном Y333P DN65 Danfoss	шт	2	6312,14 -	- -	12624	-	- -	- -	- -
22	*КБ16-16-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм*	*1 шт*	*60*	*226,59* *217,77*	*8,82* *4,76*	*13595*	*13066*	*529* *286*	*1,4800* *0,0272*	*88,80* *1,63*
23	& С1630-68-3 варіант 1	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином DN65, P=1,0МРа ZETKAMA	шт	5	6002,08 -	- -	30010	-	- -	- -	- -
24	& С1630-68-3 варіант 2	Засувка клинова фланцева DN65 з ел. приводом AUMA SA 07.6 та пристроєм для опломбування ZETKAMA	шт	1	156198,16 -	- -	156198	-	- -	- -	- -
25	С130-984 варіант 1	Фланці сталеві приварні DN65	шт	12	319,58 -	- -	3835	-	- -	- -	- -
26	& С111-1744-1 варіант 1	Прокладка гумова товщиною 5мм DN 65	шт	12	100,03 -	- -	1200	-	- -	- -	- -
27	& С1-1-2-46-К1-1 варіант 1	Болт із гайкою Fischer M 16 L 60 мм для фланців	к-т	96	249,44 -	- -	23946	-	- -	- -	- -
		Водомірний вузол №2 (на приготування гарячої води)									
28	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,003*	*10038,89* *8621,57*	*783,08* *279,10*	*30*	*26*	*2* *1*	*55,2700* *1,7283*	*0,17* *0,01*
29	*КБ16-7-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*1,101*	*10054,17* *8621,57*	*783,08* *279,10*	*11070*	*9492*	*862* *307*	*55,2700* *1,7283*	*60,85* *1,90*
30	& С113-1-ПР-9	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб, L=190мм, діам. 20 мм	шт	1	43,70 -	- -	44	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& С113-1-ПР-9 варіант 1	Патрубок-вставка із сталевих оцинкованих труб, L=300мм, діам. 20 мм	шт	2	52,76 -	- -	106	-	- -	- -	- -
32	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	7	245,86 72,35	- -	1721	506	- -	0,4500 -	3,15 -
33	С1630-734 варіант 1	Фільтр сітчастий з шаровим краном діам. 20 мм DANFOSS	шт	1	1759,92 -	- -	1760	-	- -	- -	- -
34	& С1-М-ОЦ-25-4 варіант 3	Муфта діаметр 20 мм	шт	2	25,61 -	- -	51	-	- -	- -	- -
35	& С1-М-ОЦ-25-4 варіант 4	Контргайка діаметр 20 мм	шт	2	36,32 -	- -	73	-	- -	- -	- -
36	& С1-М-ОЦ-25-4 варіант 5	Латунний кульовий кран діаметр 20 мм	шт	2	440,98 -	- -	882	-	- -	- -	- -
37	& С1-М-ОЦ-25-4 варіант 6	Перехід сталевий оцинкований DN40/DN20	шт	2	54,72 -	- -	109	-	- -	- -	- -
38	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	128,79 102,09	9,37 4,15	129	102	9 4	0,6700 0,0266	0,67 0,03
39	С1630-981 варіант 2	Лічильник холодної води SENSUS 420DN20	шт	1	4542,05 -	- -	4542	-	- -	- -	- -
40	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	156,84 57,88	- -	157	58	- -	0,3600 -	0,36 -
41	& С1630-113-2-2Я варіант 2	Манометр технічний, 0-10 атм діаметр 100 мм	шт	1	269,37 -	- -	269	-	- -	- -	- -
42	& С1630-113-2-М варіант 1	Кран трьохходовий до манометра DN15	шт	1	540,90 -	- -	541	-	- -	- -	- -
43	& С1-94-1-35 варіант 1	Латунний кульовий кран DN15 Кран-комплект пожежний (в комплекті) ТОВ "Нові пожежні технології"	шт	1	295,07 -	- -	295	-	- -	- -	- -
44	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	1т	0,765	23949,94 17327,21	2089,62 279,94	18322	13255	1599 214	117,7600 1,7764	90,09 1,36
45	*КР15-23-1*	*Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм*	*шт*	*17*	*262,23* *262,23*	- -	*4458*	*4458*	- -	*1,7000* -	*28,90* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		======== Пожежні патрубки - 1шт									
46	КБ16-16-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм	1 шт	2	955,24 381,09	24,27 10,77	1910	762	49 22	2,5900 0,0572	5,18 0,11
47	& С1630-68-3 варіант 4	Клапан зворотній чавунний фланцевий DN65 DANFOSS	шт	1	12281,91 -	- -	12282	-	- -	- -	- -
48	С130-984 варіант 2	Фланці сталеві приварні DN80	шт	2	357,00 -	- -	714	-	- -	- -	- -
49	С130-984 варіант 1	Фланці сталеві приварні DN65	шт	2	319,58 -	- -	639	-	- -	- -	- -
50	& С111-1744-1 варіант 1	Прокладка гумова товщиною 5мм DN 65	шт	2	100,03 -	- -	200	-	- -	- -	- -
51	& С111-1744-1 варіант 2	Прокладка гумова товщиною 5мм DN 80	шт	2	90,85 -	- -	182	-	- -	- -	- -
52	& С113-1049-Т1 варіант 1	Трійник стальний емальований DN80	шт	1	912,55 -	- -	913	-	- -	- -	- -
53	& С113-1049-Т1 варіант 2	Відвід сталевий емальований 90° DN80	шт	2	307,37 -	- -	615	-	- -	- -	- -
54	& С113-1049-Т1 варіант 3	Перехід стальний емальований DN80/DN50	шт	1	141,93 -	- -	142	-	- -	- -	- -
55	& С113-1049-Т1 варіант 4	Голівка з'єднувальна цапкова ГЦ-80 в комплекті з заглушкою	шт	2	367,64 -	- -	735	-	- -	- -	- -
56	КМ7-244-1	Монтаж вакуум-насосного агрегату поршневого ротаційного водокільцевого (HYDRO MULTI-E2 CRE)	шт	1	8201,57 2402,25	4562,35 1728,52	8202	2402	4562 1729	15,4000 8,6829	15,40 8,68
57	*КБ18-14-4*	*Установлення вставок віброізолюючих до насосів тиском 1,6 МПа, діаметр вставки 65 мм*	*1 шт*	*4*	*1072,47* *360,01*	*100,91* *33,05*	*4290*	*1440*	*404* *132*	*2,3900* *0,2102*	*9,56* *0,84*
58	& С1630-41-1	Вібровставка DN65	шт	4	3544,30 -	- -	14177	-	- -	- -	- -
59	КБ18-10-9	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	1 бак	1	65913,44 2589,28	228,80 102,22	65913	2589	229 102	18,0400 0,6224	18,04 0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& С100-600-13-Б4 варіант 2	Мембраний бак V=100л, P=10бар Zilmet ULTRA-PRO 100V special (1", 10 bar)	шт	1	11059,19 -	- -	11059	-	- -	- -	- -
61	КМ7-244-1	Монтаж вакуум-насосного агрегату поршневого ротаційного водокільцевого (Fire 2CRF)	шт	1	8201,57 2402,25	4562,35 1728,52	8202	2402	4562 1729	15,4000 8,6829	15,40 8,68
62	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т (SCALA1)	1 насос	1	4614,57 3211,43	220,39 81,31	4615	3211	220 81	21,3200 0,5002	21,32 0,50
63	КМ7-244-1	Монтаж вакуум-насосного агрегату поршневого ротаційного водокільцевого (Fire 1CRF 1-3) =====	шт	1	8201,57 2402,25	4562,35 1728,52	8202	2402	4562 1729	15,4000 8,6829	15,40 8,68
64	С130-615 варіант 1	Змішувач для умивальника настільний одноважильний в комплекті з гнучкими шлангами в алюміневій оплітці, 1/2", L=0. 5м (2шт)	комплект	64	17035,57 -	- -	1090276	-	- -	- -	- -
65	С130-615 варіант 2	Змішувач для хірургичного умивальника в комплектіз гнучкими шлангами в алюміневій оплітці 1/2", L=0.5м (2шт)	комплект	1	17035,57 -	- -	17036	-	- -	- -	- -
66	С130-615 варіант 3	Змішувач для умивальника настінний одноважильний (поливальний кран для прибирання приміщення)	комплект	2	15709,57 -	- -	31419	-	- -	- -	- -
67	С130-615 варіант 4	Змішувач для мийки настільний одноважильний в комплекті з гнучкими шлангами в алюміневій оплітці, 1/2", L=0. 5м (2шт)	комплект	12	17035,57 -	- -	204427	-	- -	- -	- -
68	С130-615 варіант 5	Змішувач для душу в комплекті з душовою лійкою	комплект	5	3571,57 -	- -	17858	-	- -	- -	- -
69	С130-615 варіант 6	Змішувач для душу в комплекті з шлангом, душовою лійкою та довгим виливом =====Обладнання для доочистки питної води	комплект	8	4367,17 -	- -	34937	-	- -	- -	- -
70	КМ38-7-3	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні ========	шт	6	8816,02 4449,50	1779,36 742,16	52896	26697	10676 4453	29,2000 4,2319	175,20 25,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	2	325,54 243,81	11,60 5,76	651	488	23 12	1,6000 0,0378	3,20 0,08
72	С130-1183 варіант 1	Кран кульовий латунний з електроприводом SR24A-S, діаметр 15 мм	шт	1	12168,42 -	- -	12168	-	- -	- -	- -
73	С130-1183 варіант 2	Кран кульовий латунний з електроприводом SR24A-S, діаметр 20 мм	шт	1	13057,42 -	- -	13057	-	- -	- -	- -
74	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*1,8*	*10038,89* *8621,57*	*783,08* *279,10*	*18070*	*15519*	*1410* *502*	*55,2700* *1,7283*	*99,49* *3,11*
75	С113-37 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані діаметр 15 мм	м	180	94,28 -	- -	16970	-	- -	- -	- -
76	& С113-1509-ВД-1	Відвід сталевий оцинкований 90 град. діам. 15 мм	шт	30	22,22 -	- -	667	-	- -	- -	- -
77	& С113-1509-ВД-6	Трійник сталевий оцинкований діам. 15 мм	шт	4	59,50 -	- -	238	-	- -	- -	- -
78	& С130-1183-1	Кран кульовий латунний, різьбовий, діаметр 15 мм	шт	22	321,25 -	- -	7068	-	- -	- -	- -
79	& С130-1183-4	Кран кутовий приладний хромований, різьбовий, діаметр 15 мм	шт	122	323,56 -	- -	39474	-	- -	- -	- -
80	*КБ16-7-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,6*	*10054,17* *8621,57*	*783,08* *279,10*	*6033*	*5173*	*470* *167*	*55,2700* *1,7283*	*33,16* *1,04*
81	С113-38 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані діаметр 20 мм	м	60	117,04 -	- -	7022	-	- -	- -	- -
82	& С113-1509-ВД-2	Відвід сталевий оцинкований 90 град. діам. 20 мм	шт	5	32,42 -	- -	162	-	- -	- -	- -
83	& С113-1509-ВД-7	Трійник сталевий оцинкований діам. 20 мм	шт	3	82,13 -	- -	246	-	- -	- -	- -
84	& С113-1509-ВД-10	Трійник сталевий оцинкований перехідний 20х15 мм	шт	8	78,54 -	- -	628	-	- -	- -	- -
85	& С113-1509-ВД-15	Перехід сталевий оцинкований 20х15 мм	шт	6	40,43 -	- -	243	-	- -	- -	- -
86	& С130-1183-2	Кран кульовий латунний, різьбовий, діаметр 20 мм	шт	25	467,89 -	- -	11697	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	*КБ16-7-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*1,7*	*10074,27*	*783,08*	*17126*	*14657*	*1331*	*55,2700*	*93,96*
					8621,57	*279,10*			*474*	*1,7283*	*2,94*
88	С113-39 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані діаметр 25 мм	м	170	158,65	-	26971	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	& С113-1509-ВД-3	Відвід сталевий оцинкований 90 град. діам. 25 мм	шт	35	36,50	-	1278	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	& С113-1509-ВД-8	Трійник сталевий оцинкований діам. 25 мм	шт	8	93,60	-	749	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	& С113-1509-ВД-11	Трійник сталевий оцинкований перехідний 25х15 мм	шт	2	102,12	-	204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	& С113-1509-ВД-12	Трійник сталевий оцинкований перехідний 25х20 мм	шт	6	126,05	-	756	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	& С113-1509-ВД-16	Перехід сталевий оцинкований 25х15 мм	шт	2	39,70	-	79	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	& С113-1509-ВД-17	Перехід сталевий оцинкований 25х20 мм	шт	3	35,02	-	105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	С130-1183 варіант 3	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 25 мм DANFOSS	шт	2	642,82	-	1286	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	& С130-1183-3	Кран кульовий латунний, різьбовий, діаметр 25 мм	шт	16	620,38	-	9926	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	С130-1183 варіант 4	Запобіжний клапан, діаметр 25 мм	шт	1	1788,28	-	1788	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*2*	*19239,12*	*3672,72*	*38478*	*28716*	*7345*	*90,6900*	*181,38*
					14358,04	*985,45*			*1971*	*6,2497*	*12,50*
99	С113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні емальовані, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	200	323,14	-	64628	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	& С113-1509-ВД-4	Відвід сталевий емальований 90 град. діам. 50 мм	шт	40	13,31	-	532	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	& С113-1509-ВД-9	Трійник сталевий емальований діам. 50 мм	шт	10	428,53	-	4285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	& С113-1509-ВД-13	Трійник сталевий емальований перехідний 50х25 мм	шт	8	458,98	-	3672	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	& С113-1509-ВД-18	Перехід сталевий оцинкований 50х25 мм	шт	2	78,52	-	157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	*КБ16-10-3*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*1*	*22018,46*	*3621,76*	*22018*	*17032*	*3622*	*107,5800*	*107,58*
					17032,07	*1090,75*			*1091*	*6,9058*	*6,91*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С113-144 варіант 1	Труби сталеві електрозварні емальовані, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	100	423,47 -	- -	42347	-	- -	- -	- -
106	& С113-1509-ВД-5	Відвід сталевий емальований 90 град. діам. 65 мм	шт	50	239,59 -	- -	11980	-	- -	- -	- -
107	& С113-1509-ВД-14	Трійник сталевий емальований перехідний 65х50 мм	шт	5	650,88 -	- -	3254	-	- -	- -	- -
108	& С113-1509-ВД-19	Перехід сталевий емальований 65х50 мм	шт	2	249,99 -	- -	500	-	- -	- -	- -
109	С113-1878 варіант 1	Хомут для зрівнювання потенціалів для труби діам. 65мм	шт	2	131,35 -	- -	263	-	- -	- -	- -
110	& С111-1867-12 варіант 1	Метал для кріплення трубопроводів	кг	300	204,37 -	- -	61311	-	- -	- -	- -
111	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	1 шт	9	847,48 367,24	114,64 30,15	7627	3305	1032 271	2,4100 0,1814	21,69 1,63
112	С1630-65 варіант 1	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином , DN50, P=1,0MPa ZETKAMA	шт	7	4856,79 -	- -	33998	-	- -	- -	- -
113	С1630-65 варіант 2	Клапан зворотній фланцевий діаметр 50 мм DANFOSS	шт	2	12283,31 -	- -	24567	-	- -	- -	- -
114	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	18	317,05 -	- -	5707	-	- -	- -	- -
115	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	1 шт	16	1492,37 641,68	184,92 61,27	23878	10267	2959 980	4,2600 0,3809	68,16 6,09
116	С1630-66 варіант 1	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином , DN65, P=1,0MPa ZETKAMA	шт	14	6008,81 -	- -	84123	-	- -	- -	- -
117	С1630-66 варіант 2	Клапан зворотній фланцевий діаметр 65 мм DANFOSS	шт	2	12288,64 -	- -	24577	-	- -	- -	- -
118	С130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	32	281,89 -	- -	9020	-	- -	- -	- -
119	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	3,2	26285,26 14232,97	6115,87 3725,87	84113	45546	19571 11923	89,9000 24,7574	287,68 79,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	С113-953 варіант 1	Труби зі зшитого поліетилену для холодного та гарячого водопостачання діам. 20х2,8мм /DN15 Rehau RAUTITAN flex	м	320	163,05 -	- -	52176	-	- -	- -	- -
121	& С113-993-113-1	Кутник 90град. 20 РХ RAUTITAN	шт	190	335,46 -	- -	63737	-	- -	- -	- -
122	& С113-993-113-3	Трійник 20-20-20 РХ RAUTITAN	шт	80	335,93 -	- -	26874	-	- -	- -	- -
123	& С113-993-113-7	Кутник-перехідник RX 20 - Rp 1/2" ВР RAUTITAN	шт	135	581,72 -	- -	78532	-	- -	- -	- -
124	& С113-993-113-8	Кутник-перехідник RX 20 - Rp 3/4" ВР RAUTITAN	шт	5	955,08 -	- -	4775	-	- -	- -	- -
125	& С113-993-113-9	Перехідник RX 20 - Rp 1/2" ЗР RAUTITAN	шт	25	383,68 -	- -	9592	-	- -	- -	- -
126	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2	24210,85 14628,77	3866,33 2304,74	4842	2926	773 461	92,4000 15,2947	18,48 3,06
127	С113-953 варіант 2	Труби зі зшитого поліетилену для холодного та гарячого водопостачання діам. 25х3.5/DN20 Rehau RAUTITAN flex	м	20	262,20 -	- -	5244	-	- -	- -	- -
128	& С113-993-113-2	Кутник 90град. 25 РХ RAUTITAN	шт	10	491,86 -	- -	4919	-	- -	- -	- -
129	& С113-993-113-4	Трійник 25-25-25 РХ RAUTITAN	шт	2	505,37 -	- -	1011	-	- -	- -	- -
130	& С113-993-113-5	Трійник 25-20-25 РХ RAUTITAN	шт	8	471,85 -	- -	3775	-	- -	- -	- -
131	& С113-993-113-6	Муфта перехідна 25-20 РХ RAUTITAN	шт	4	412,73 -	- -	1651	-	- -	- -	- -
132	& С113-993-113-10	Перехідник RX 25 - Rp 3/4" ЗР RAUTITAN	шт	6	574,02 -	- -	3444	-	- -	- -	- -
133	& С113-993-113-13	Гак з дюбелем	шт	50	18,06 -	- -	903	-	- -	- -	- -
134	*КБ21-2-4*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,3*	*1823,06* *1319,04*	*481,09* *135,06*	*547*	*396*	*144* *41*	*9,1900* *0,7962*	*2,76* *0,24*
135	& С113-993-113-14	Захистна гофра для труб діам. 20х2.8	м	30	15,57 -	- -	467	-	- -	- -	- -
136	КБ29-176-2	Установлення гільз зі стальних труб діаметром 150 мм	10шт	0,2	4968,64 1881,08	0,78 0,26	994	376	- -	13,8600 0,0018	2,77 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	& С113-993-113-15	Труба сталева електрозварна діам. 159х4.5 (гільза) L=300мм	шт	2	216,74 -	- -	433	-	- -	- -	- -
138	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	102	517,93 517,93	- -	52829	52829	- -	3,5200 -	359,04 -
139	С113-2439 варіант 2	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 9 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклейкою для труб діаметром 15 мм K-FLEX ST 9x22	м	479,4	25,26 -	- -	12110	-	- -	- -	- -
140	С113-2439 варіант 3	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 9 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклейкою для труб діаметром 20 мм K-FLEX ST 9x28	м	81,6	29,79 -	- -	2431	-	- -	- -	- -
141	С113-2439 варіант 4	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 9 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклейкою для труб діаметром 25 мм K-FLEX ST 9x35	м	173,4	38,47 -	- -	6671	-	- -	- -	- -
142	С113-2439 варіант 5	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 9 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклейкою для труб діаметром 50 мм K-FLEX ST 9x60	м	204	58,58 -	- -	11950	-	- -	- -	- -
143	С113-2439 варіант 6	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 9 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклейкою для труб діаметром 65 мм K-FLEX ST 9x76	м	102	73,56 -	- -	7503	-	- -	- -	- -
144	& С113-993-113-12	Гільзи для опресування 20	шт	57	76,77 -	- -	4376	-	- -	- -	- -
145	& С113-993-113-11	Гільзи для опресування 25	шт	792	56,37 -	- -	44645	-	- -	- -	- -
146	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*1*	*922,16* *824,74*	*97,20* *11,14*	*922*	*825*	*97* *11*	*4,7800* *0,0720*	*4,78* *0,07*
147	С1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,01	123088,16 -	- -	1231	-	- -	- -	- -
148	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2шари)*	*100м2*	*1*	*1649,25* *1232,32*	*143,76* *24,98*	*1649*	*1232*	*144* *25*	*7,2400* *0,1608*	*7,24* *0,16*
149	С1113-246 варіант 1	Емаль ПФ-115	т	0,02	80248,16 -	- -	1605	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3110121	305093	68989 29387		1986,83 179,64
		Разом будівельні роботи, грн.					3110121				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2736039				
		всього заробітна плата, грн.					334480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					159587				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					215,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52082				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3269708**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	С113-1578 варіант 1	Компенсатор приварний Ду 15 з внутрішньою вставкою і з зовнішнім захистом Walver	шт	14	1948,89 -	- -	27284	-	- -	- -	- -
160	& С113-127-ФЧ-5 варіант 1	Опори нерухомі вертикальних трубопроводів тип ВП діаметр 15 мм	шт	28	179,59 -	- -	5029	-	- -	- -	- -
161	& С113-127-ФЧ-15 варіант 1	Хомут для зрівнювання потенціалів для труби діаметр 15мм	шт	1	31,09 -	- -	31	-	- -	- -	- -
162	*КБ16-7-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,8*	*10054,17* *8621,57*	*783,08* *279,10*	*8043*	*6897*	*626* *223*	*55,2700* *1,7283*	*44,22* *1,38*
163	С113-38 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані діаметр 20 мм	м	80	117,04 -	- -	9363	-	- -	- -	- -
164	& С130-1183-2	Кран кульовий латунний, різьбовий, діаметр 20 мм	шт	10	467,89 -	- -	4679	-	- -	- -	- -
165	& С113-1509-ВД-2	Відвід сталевий оцинкований 90 град. діам. 20 мм	шт	10	32,42 -	- -	324	-	- -	- -	- -
166	& С113-1509-ВД-7	Трійник сталевий оцинкований діам. 20 мм	шт	8	82,13 -	- -	657	-	- -	- -	- -
167	& С113-1509-ВД-10	Трійник сталевий оцинкований перехідний 20х15 мм	шт	4	78,54 -	- -	314	-	- -	- -	- -
168	& С113-1509-ВД-15	Перехід сталевий оцинкований 20х15 мм	шт	5	40,43 -	- -	202	-	- -	- -	- -
169	С113-1579 варіант 1	Компенсатор приварний Ду 20 з внутрішньою вставкою і з зовнішнім захистом Walver	шт	2	1962,18 -	- -	3924	-	- -	- -	- -
170	& С113-127-ФЧ-6 варіант 1	Опори нерухомі вертикальних трубопроводів тип ВП діаметр 20 мм	шт	4	210,09 -	- -	840	-	- -	- -	- -
171	& С113-127-ФЧ-15 варіант 2	Хомут для зрівнювання потенціалів для труби діаметр 20мм	шт	1	38,18 -	- -	38	-	- -	- -	- -
172	*КБ16-7-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,9*	*10074,27* *8621,57*	*783,08* *279,10*	*9067*	*7759*	*705* *251*	*55,2700* *1,7283*	*49,74* *1,56*
173	С113-39 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані діаметр 25 мм	м	90	158,65 -	- -	14279	-	- -	- -	- -
174	& С130-1183-3	Кран кульовий латунний, різьбовий, діаметр 25 мм	шт	5	620,38 -	- -	3102	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	& С113-1509-ВД-3	Відвід сталевий оцинкований 90 град. діам. 25 мм	шт	10	36,50 -	- -	365	-	- -	- -	- -
176	& С113-1509-ВД-8	Трійник сталевий оцинкований діам. 25 мм	шт	3	93,60 -	- -	281	-	- -	- -	- -
177	& С113-1509-ВД-11	Трійник сталевий оцинкований перехідний 25х15 мм	шт	5	102,12 -	- -	511	-	- -	- -	- -
178	& С113-1509-ВД-12	Трійник сталевий оцинкований перехідний 25х20 мм	шт	4	126,05 -	- -	504	-	- -	- -	- -
179	& С113-1509-ВД-16	Перехід сталевий оцинкований 25х15 мм	шт	2	39,70 -	- -	79	-	- -	- -	- -
180	& С113-1509-ВД-17	Перехід сталевий оцинкований 25х20 мм	шт	2	35,02 -	- -	70	-	- -	- -	- -
181	& С113-127-ФЧ-7 варіант 1	Опори нерухомі вертикальних трубопроводів тип ВП діаметр 25 мм	шт	4	281,27 -	- -	1125	-	- -	- -	- -
182	С113-1580 варіант 1	Компенсатор приварний Ду 25 з внутрішньою вставкою і з зовнішнім захистом Walver	шт	2	2490,38 -	- -	4981	-	- -	- -	- -
183	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,2*	*10109,65* *8621,57*	*783,08* *279,10*	*2022*	*1724*	*157* *56*	*55,2700* *1,7283*	*11,05* *0,35*
184	С113-40 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані діаметр 32 мм	м	20	204,04 -	- -	4081	-	- -	- -	- -
185	& С130-1183-5	Кран кульовий латунний, різьбовий, діаметр 32 мм	шт	1	1170,85 -	- -	1171	-	- -	- -	- -
186	& С113-1509-ВД-20	Відвід сталевий оцинкований 90 град. діам. 32 мм	шт	8	57,92 -	- -	463	-	- -	- -	- -
187	& С113-1509-ВД-12 варіант 1	Трійник сталевий оцинкований перехідний 32х15 мм	шт	3	132,47 -	- -	397	-	- -	- -	- -
188	& С113-1509-ВД-17 варіант 1	Перехід сталевий оцинкований 32х25мм	шт	1	39,31 -	- -	39	-	- -	- -	- -
189	*КБ16-7-5*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,3*	*10160,31* *8621,57*	*783,08* *279,10*	*3048*	*2586*	*235* *84*	*55,2700* *1,7283*	*16,58* *0,52*
190	С113-41 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані діаметр 40 мм	м	30	287,15 -	- -	8615	-	- -	- -	- -
191	& С113-1509-ВД-21	Відвід сталевий оцинкований 90 град. діам. 40 мм	шт	8	66,08 -	- -	529	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	& С113-1509-ВД-8 варіант 1	Трійник сталевий оцинкований діам. 40 мм	шт	1	190,90 -	- -	191	-	- -	- -	- -
193	& С113-1509-ВД-12 варіант 2	Трійник сталевий оцинкований перехідний 40х15 мм	шт	1	164,08 -	- -	164	-	- -	- -	- -
194	& С113-1509-ВД-17 варіант 2	Перехід сталевий оцинкований 40х20мм	шт	1	57,45 -	- -	57	-	- -	- -	- -
195	& С113-1509-ВД-17 варіант 3	Перехід сталевий оцинкований 40х25мм	шт	1	56,32 -	- -	56	-	- -	- -	- -
196	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,2*	*19239,12* *14358,04*	*3672,72* *985,45*	*3848*	*2872*	*735* *197*	*90,6900* *6,2497*	*18,14* *1,25*
197	С113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні емальовані, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	20	323,14 -	- -	6463	-	- -	- -	- -
198	& С130-1183-6	Кран кульовий латунний, різьбовий, діаметр 50 мм	шт	1	2317,00 -	- -	2317	-	- -	- -	- -
199	& С113-1509-ВД-4	Відвід сталевий емальований 90 град. діам. 50 мм	шт	8	13,31 -	- -	106	-	- -	- -	- -
200	& С113-1509-ВД-13 варіант 1	Трійник сталевий оцинкований перехідний 50х25 мм	шт	1	241,94 -	- -	242	-	- -	- -	- -
201	& С113-1509-ВД-18 варіант 1	Перехід сталевий оцинкований 50х40 мм	шт	1	67,93 -	- -	68	-	- -	- -	- -
202	& С111-1867-12 варіант 1	Метал для кріплення трубопроводів	кг	250	204,37 -	- -	51093	-	- -	- -	- -
203	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*2,7*	*20387,60* *14232,97*	*6115,87* *3725,87*	*55047*	*38429*	*16513* *10060*	*89,9000* *24,7574*	*242,73* *66,84*
204	С113-953 варіант 1	Труби зі зшитого поліетилену для холодного та гарячого водопостачання діам. 20х2,8мм /DN15 Rehau RAUTITAN flex	м	270	163,05 -	- -	44024	-	- -	- -	- -
205	& С113-993-113-1	Кутник 90град. 20 PX RAUTITAN	шт	170	335,46 -	- -	57028	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	& С113-993-113-3	Трійник 20-20-20 РХ RAUTITAN	шт	75	335,93 -	- -	25195	-	- -	- -	- -
207	& С113-993-113-7	Кутник-перехідник RX 20 - Rp 1/2" ВР RAUTITAN	шт	97	581,72 -	- -	56427	-	- -	- -	- -
208	& С113-993-113-8	Кутник-перехідник RX 20 - Rp 3/4" ВР RAUTITAN	шт	5	955,08 -	- -	4775	-	- -	- -	- -
209	& С113-993-113-9	Перехідник RX 20 - Rp 1/2" 3Р RAUTITAN	шт	20	383,68 -	- -	7674	-	- -	- -	- -
210	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2	24210,85 14628,77	3866,33 2304,74	4842	2926	773 461	92,4000 15,2947	18,48 3,06
211	С113-953 варіант 2	Труби зі зшитого поліетилену для холодного та гарячого водопостачання діам. 25х3.5/DN20 Rehau RAUTITAN flex	м	20	262,20 -	- -	5244	-	- -	- -	- -
212	& С113-993-113-2	Кутник 90град. 25 РХ RAUTITAN	шт	8	491,86 -	- -	3935	-	- -	- -	- -
213	& С113-993-113-5	Трійник 25-20-25 РХ RAUTITAN	шт	6	471,85 -	- -	2831	-	- -	- -	- -
214	& С113-993-113-6	Муфта перехідна 25-20 РХ RAUTITAN	шт	4	412,73 -	- -	1651	-	- -	- -	- -
215	& С113-993-113-10	Перехідник RX 25 - Rp 3/4" 3Р RAUTITAN	шт	4	574,02 -	- -	2296	-	- -	- -	- -
216	& С113-993-113-13	Гак з дюбелем	шт	45	18,06 -	- -	813	-	- -	- -	- -
217	*КБ21-2-4*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,3*	*1823,06* *1319,04*	*481,09* *135,06*	*547*	*396*	*144* *41*	*9,1900* *0,7962*	*2,76* *0,24*
218	& С113-993-113-14	Захистна гофра для труб діам. 20х2.8	м	30	15,57 -	- -	467	-	- -	- -	- -
219	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	85	517,93 517,93	- -	44024	44024	- -	3,5200 -	299,20 -
220	С113-2439 варіант 7	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 13 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклейкою для труб діаметром 15 мм K-FLEX ST 13х22	м	601,8	37,12 -	- -	22339	-	- -	- -	- -
221	С113-2439 варіант 8	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 13 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклейкою для труб діаметром 20 мм K-FLEX ST 13х28	м	102	47,13 -	- -	4807	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	С113-2439 варіант 9	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 13 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклейкою для труб діаметром 25 мм K-FLEX ST 13x35	м	91,8	53,87 -	- -	4945	-	- -	- -	- -
223	С113-2439 варіант 11	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 13 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклейкою для труб діаметром 32 мм K-FLEX ST 13x42	м	20,4	65,65 -	- -	1339	-	- -	- -	- -
224	С113-2439 варіант 12	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 13 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклейкою для труб діаметром 40 мм K-FLEX ST 13x48	м	30,6	84,16 -	- -	2575	-	- -	- -	- -
225	С113-2439 варіант 10	Теплоізоляція із вспіненого синтетичного поліетилену товщиною 13 мм в комплекті зі стрічкою ізоляційною самоклейкою для труб діаметром 50 мм K-FLEX ST 13x60	м	20,4	61,43 -	- -	1253	-	- -	- -	- -
226	& С113-993-113-12	Гільзи для опресування 20	шт	41	76,77 -	- -	3148	-	- -	- -	- -
227	& С113-993-113-11	Гільзи для опресування 25	шт	692	56,37 -	- -	39008	-	- -	- -	- -
228	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,5*	*922,16* *824,74*	*97,20* *11,14*	*461*	*412*	*49* *6*	*4,7800* *0,0720*	*2,39* *0,04*
229	С1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,005	123088,16 -	- -	615	-	- -	- -	- -
230	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2шари)*	*100м2*	*0,5*	*1649,25* *1232,32*	*143,76* *24,98*	*825*	*616*	*72* *12*	*7,2400* *0,1608*	*3,62* *0,08*
231	С1113-246 варіант 1	Емаль ПФ-115	т	0,01	80248,16 -	- -	802	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					773483	143448	22970 12477		932,76 82,09
		Разом будівельні роботи, грн.					773483				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					607065				
		всього заробітна плата, грн.					155925				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74973				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24591				
		Всього будівельні роботи, грн.					**848456**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	С130-33 варіант 1	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті з зливним бачком з'єднувальною гофрою, гнучким шлангом в алюміневій оплітці 1/2",L=0.5м та поліпропиленовим сидінням	комплект	22	29485,03 -	- -	648671	-	- -	- -	- -
245	С130-33 варіант 2	Унітаз керамічний для ММГ з косим випуском в комплекті з зливним бачком, біде, з'єднувальною гофрою, гнучким шлангом в алюміневій оплітці 1/2", L=0.5м та поліпропиленовим сидінням	комплект	12	22345,03 -	- -	268140	-	- -	- -	- -
246	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	6,4	6156,20 4988,56	302,37 137,28	39400	31927	1935 879	31,9800 0,8669	204,67 5,55
247	& С130-648-1	Умивальник керамічний 550х450 в комплекті з п'єдесталом	компл	52	8987,30 -	- -	467340	-	- -	- -	- -
248	& С130-654-1	Умивальник керамічний 6450х550 для ММГ	компл	12	9906,78 -	- -	118881	-	- -	- -	- -
249	& С1630-973-3-31	Сифон для умивальника пляшковий DN50	шт	59	1632,12 -	- -	96295	-	- -	- -	- -
250	& С1630-973-4-32	Сифон для умивальника компактний DN50	шт	12	831,42 -	- -	9977	-	- -	- -	- -
251	& С1630-115-3	Монтажний комплект для умивальника	компл	64	122,77 -	- -	7857	-	- -	- -	- -
252	КБ17-3-3	Установлення унітазів з краном змивним	10компл.	0,4	21174,52 5008,50	379,82 174,98	8470	2003	152 70	32,4700 1,0954	12,99 0,44
253	& С130-530-1	Пісуар в комплекті з сифоном та змивним краном	шт	4	11224,72 -	- -	44899	-	- -	- -	- -
254	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких	10компл.	0,5	3883,49 2389,55	765,44 343,59	1942	1195	383 172	16,2400 2,1845	8,12 1,09
255	& С130-541-2-2Э	Піддон душовий прямокутний 800х800	шт	5	5109,61 -	- -	25548	-	- -	- -	- -
256	& С1630-973-8-36	Сифон для душового піддону DN50	шт	5	1734,12 -	- -	8671	-	- -	- -	- -
		========									
257	КБ17-1-7	Установлення умивальників групових з підведенням холодної і гарячої води (Дитяча кухня)	10компл.	0,2	19830,96 16529,71	1822,21 807,47	3966	3306	364 161	112,3400 4,8860	22,47 0,98
258	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	6226,64 3990,22	232,36 105,86	623	399	23 11	25,5800 0,6671	2,56 0,07
259	& С130-572-1	Умивальник хірургічний з нержавіючої сталі	шт	1	192868,60 -	- -	192869	-	- -	- -	- -
260	КБ17-5-3	Установлення мийок для миття прибирального інвентарю	10компл.	0,8	5444,45 4324,04	454,79 208,18	4356	3459	364 167	27,7200 1,3082	22,18 1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	& С130-572-2	Мийка для предметів прибирання	шт	8	10331,44 -	- -	82652	-	- -	- -	- -
262	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних стальних	10компл.	0,2	7438,48 4761,50	1346,85 596,55	1488	952	269 119	31,9800 3,7294	6,40 0,75
263	& С130-43-1-2Ф	Ванна гідромасажна	шт	2	46547,33 -	- -	93095	-	- -	- -	- -
264	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. (Кухонні меблі з мийкою)	100шт	0,12	37368,51 14780,04	- -	4484	1774	- -	106,9700 -	12,84 -
265	КМ33-811-1	Монтаж машини пральної для ганчір'я, завантаження 25 кг (Пральна машина побутова)	шт	1	3184,69 2742,43	419,96 146,15	3185	2742	420 146	19,6000 0,9363	19,60 0,94
266	КМ33-811-1	Монтаж машини пральної для ганчір'я, завантаження 25 кг (Прально-віджимна машина)	шт	3	3184,69 2742,43	419,96 146,15	9554	8227	1260 438	19,6000 0,9363	58,80 2,81
267	КМ34-33-6	Монтаж установки стоматологічної ========	комплект	1	4822,83 4822,83	- -	4823	4823	- -	27,2000 -	27,20 -
268	*КБ20-18-1*	*Установлення клапанів вентиляційних*	*1 зонт*	*5*	*100,19* *90,82*	*9,37* *4,15*	*501*	*454*	*47* *21*	*0,6100* *0,0266*	*3,05* *0,13*
269	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,9	81089,67 1163,05	79,11 35,88	72981	1047	71 32	7,5400 0,2267	6,79 0,20
270	& С113-2294-1-2Т	Трап для внутрішніх приміщень з запахозапираючим пристроєм та гратками з нержавіючої сталі DN50 HL80.1 HL Hutterer & Lechner GmbH	шт	7	3364,15 -	- -	23549	-	- -	- -	- -
271	& С113-2294-2	Трап для внутрішніх приміщень з переливним стояком, сухим гідрозатвором та гратками з нержавіючої сталі DN50 HL80.2 HL Hutterer & Lechner GmbH	шт	2	3991,28 -	- -	7983	-	- -	- -	- -
272	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм (Клапан вентиляційний DN110)	1 шт	5	847,48 367,24	114,64 30,15	4237	1836	573 151	2,4100 0,1814	12,05 0,91
273	КР15-44-3	Установлення сифонів	шт	25	118,55 118,55	- -	2964	2964	- -	0,7600 -	19,00 -
274	& С1630-973-7-35	Сифон для пральної або посудомийної машини DN50	шт	4	2180,88 -	- -	8724	-	- -	- -	- -
275	& С1630-973-6-34	Сифон для технологічного обладнання DN50	шт	1	1683,16 -	- -	1683	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	& С1630-973-5-33	Сифон для умивальника пляшковий DN50 зі штуцером для підключення дренажу від кондиціонерів ==========	шт	20	867,16 -	- -	17343	-	- -	- -	- -
277	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	1 шт	1	1047,13 354,02	181,25 57,06	1047	354	181 57	2,1400 0,3658	2,14 0,37
278	& С113-1478-1-2И	Лючок для прочистки з герметичною пробкою DN110 HL98 HL Hutterer & Lechner GmbH	шт	1	12232,35 -	- -	12232	-	- -	- -	- -
279	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*3,7*	*15881,74* *15398,55*	*99,24* *43,97*	*58762*	*56975*	*367* *163*	*95,7800* *0,2700*	*354,39* *1,00*
280	& С113-2226-1 варіант 1	Труби полімерні каналізаційні шумопоглинаючи діам.50 RAUPIANO PLUS REHAU	м	370	430,31 -	- -	159215	-	- -	- -	- -
281	& С113-2288-1	Перехід з пластикових труб на стальні DN50 HL9/50 HL Hutterer & Lechner GmbH	шт	3	1189,29 -	- -	3568	-	- -	- -	- -
282	& С113-2289-1	Перехід з пластикових труб на стальні DN50/DN110 HL9/50/1 HL Hutterer & Lechner GmbH	шт	3	1887,02 -	- -	5661	-	- -	- -	- -
283	& С113-2243-1 варіант 1	Відвід DN50/45град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	450	127,30 -	- -	57285	-	- -	- -	- -
284	& С113-2243-2 варіант 1	Відвід DN50/90град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	100	280,12 -	- -	28012	-	- -	- -	- -
285	& С113-2254-1	Трійник DN50/50/45град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	30	247,53 -	- -	7426	-	- -	- -	- -
286	& С113-2263-1	Трійник DN50/50/90град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	40	228,04 -	- -	9122	-	- -	- -	- -
287	& С113-2275-1	Заглушка DN50 RAUPIANO PLUS REHAU	шт	20	73,53 -	- -	1471	-	- -	- -	- -
288	& С113-2290-1	Ревізія DN50 RAUPIANO PLUS REHAU	шт	10	1110,43 -	- -	11104	-	- -	- -	- -
289	& С113-2283-1	Манжета протипожежна для труб діам.50 RAUPIANO PLUS REHAU	шт	18	2423,61 -	- -	43625	-	- -	- -	- -
290	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*2,9*	*15854,23* *14765,12*	*204,54* *91,45*	*45977*	*42819*	*593* *265*	*91,8400* *0,5652*	*266,34* *1,64*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	& С113-2227-1 варіант 1	Труби полімерні каналізаційні шумопоглинаючи діам.110 RAUPIANO PLUS REHAU	м	290	965,30 -	- -	279937	-	- -	- -	- -
292	& С113-2289-2	Перехід з пластикових труб на стальні DN110 HL9/1 HL Hutterer & Lechner GmbH	шт	2	1887,18 -	- -	3774	-	- -	- -	- -
293	& С113-2244-1 варіант 1	Відвід DN110/45град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	90	430,47 -	- -	38742	-	- -	- -	- -
294	& С113-2244-3 варіант 1	Відвід DN110/90град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	10	423,33 -	- -	4233	-	- -	- -	- -
295	& С113-2257-1-2О	Трійник DN110/110/45град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	40	761,01 -	- -	30440	-	- -	- -	- -
296	& С113-2256-1-2Н	Трійник DN110/50/45град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	30	521,27 -	- -	15638	-	- -	- -	- -
297	& С113-2266-1	Трійник DN110/110/90град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	15	761,01 -	- -	11415	-	- -	- -	- -
298	& С113-2265-1	Трійник DN110/50/90град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	10	520,29 -	- -	5203	-	- -	- -	- -
299	& С113-2267-1	Хрестовина одноплощинна DN110/110//110/45град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	4	838,53 -	- -	3354	-	- -	- -	- -
300	& С113-2280-1	Редукція DN110/50 RAUPIANO PLUS REHAU	шт	20	265,21 -	- -	5304	-	- -	- -	- -
301	& С113-2276-1-2П	Заглушка DN110 RAUPIANO PLUS REHAU	шт	20	565,17 -	- -	11303	-	- -	- -	- -
302	& С113-2291-2-2С	Ревізія DN110 RAUPIANO PLUS REHAU	шт	15	1623,90 -	- -	24359	-	- -	- -	- -
303	& С113-2276-3-2Р	Муфта дворозтрубна DN110 RAUPIANO PLUS REHAU	шт	2	159,21 -	- -	318	-	- -	- -	- -
304	& С113-2284-1	Манжета протипожежна для труб діам.110 RAUPIANO PLUS REHAU	шт	20	3345,69 -	- -	66914	-	- -	- -	- -
305	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм*	*100м*	*0,1*	*15854,23* *14765,12*	*204,54* *91,45*	*1585*	*1477*	*20* *9*	*91,8400* *0,5652*	*9,18* *0,06*
306	& С113-2227-2-2М варіант 1	Труби полімерні каналізаційні шумопоглинаючи діам.160 RAUPIANO PLUS REHAU	м	10	1983,77 -	- -	19838	-	- -	- -	- -
307	& С113-2244-2 варіант 1	Відвід DN160/45град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	5	1615,20 -	- -	8076	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	& С113-2257-11	Трійник DN160/160/45град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	1	3666,48 -	- -	3666	-	- -	- -	- -
309	& С113-2257-12	Трійник DN160/110/45град. RAUPIANO PLUS REHAU	шт	1	2969,31 -	- -	2969	-	- -	- -	- -
310	& С113-2276-2	Заглушка DN160 RAUPIANO PLUS REHAU	шт	2	169,62 -	- -	339	-	- -	- -	- -
311	КБ16-14-9	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,02	36385,38 28079,67	6826,40 4102,88	728	562	137 82	182,0400 27,1989	3,64 0,54
312	& С113-966-1	Труба поліетиленова напірна ПЕ 100 SDR17 діам.110х6,6	м	2	490,70 -	- -	981	-	- -	- -	- -
313	& С113-1313-4	Втулка буртова ПЕ під фланець діам.110 RAUPIANO PLUS REHAU	шт	4	278,73 -	- -	1115	-	- -	- -	- -
314	& С130-966-3	Фланець під буртову втулку ПЕ О110 ========	шт	4	264,53 -	- -	1058	-	- -	- -	- -
315	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,35*	*10109,65* *8621,57*	*783,08* *279,10*	*3538*	*3018*	*274* *98*	*55,2700* *1,7283*	*19,34* *0,60*
316	С113-40 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані діаметр 32 мм	м	35	204,04 -	- -	7141	-	- -	- -	- -
317	& С130-1183-5	Кран кульовий латунний, різьбовий, діаметр 32 мм	шт	5	1170,85 -	- -	5854	-	- -	- -	- -
318	& С130-1183-5 варіант 2	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 32 мм DANFOSS	шт	5	945,76 -	- -	4729	-	- -	- -	- -
319	*КБ16-7-5*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,4*	*10160,31* *8621,57*	*783,08* *279,10*	*4064*	*3449*	*313* *112*	*55,2700* *1,7283*	*22,11* *0,69*
320	С113-41 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані діаметр 40 мм	м	40	287,15 -	- -	11486	-	- -	- -	- -
321	& С130-1183-5 варіант 1	Кран кульовий латунний, різьбовий, діаметр 40 мм	шт	2	1410,88 -	- -	2822	-	- -	- -	- -
322	& С130-1183-5 варіант 3	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 40 мм DANFOSS	шт	2	1400,17 -	- -	2800	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,15*	*25612,67* *18824,25*	*4780,92* *1430,47*	*3842*	*2824*	*717* *215*	*118,9000* *9,0482*	*17,84* *1,36*
324	& С113-8-1-2Л	Труби стальні електрозварні емальовані діаметр 89х3.5	м	15	501,45 -	- -	7522	-	- -	- -	- -
325	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,35*	*10109,65* *8621,57*	*783,08* *279,10*	*3538*	*3018*	*274* *98*	*55,2700* *1,7283*	*19,34* *0,60*
326	С113-40 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані діаметр 32 мм	м	35	204,04 -	- -	7141	-	- -	- -	- -
327	& С113-1509-ВД-20	Відвід сталевий оцинкований 90 град. діам. 32 мм	шт	10	57,92 -	- -	579	-	- -	- -	- -
328	& С113-1509-ВД-23	Трійник сталевий оцинкований діам. 32 мм	шт	1	139,11 -	- -	139	-	- -	- -	- -
329	& С113-1509-ВД-27	Перехід сталевий оцинкований 50х32 мм	шт	2	76,07 -	- -	152	-	- -	- -	- -
330	*КБ16-7-5*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,4*	*10160,31* *8621,57*	*783,08* *279,10*	*4064*	*3449*	*313* *112*	*55,2700* *1,7283*	*22,11* *0,69*
331	С113-41 варіант 1	Труби водогазопровідні оцинковані діаметр 40 мм	м	40	287,15 -	- -	11486	-	- -	- -	- -
332	& С113-1509-ВД-21	Відвід сталевий оцинкований 90 град. діам. 40 мм	шт	15	66,08 -	- -	991	-	- -	- -	- -
333	& С113-1509-ВД-24	Трійник сталевий оцинкований перехідний 40х32 мм	шт	1	173,17 -	- -	173	-	- -	- -	- -
334	& С113-1509-ВД-26	Перехід сталевий оцинкований 40х32 мм	шт	2	39,66 -	- -	79	-	- -	- -	- -
335	& С113-1509-ВД-28	Перехід сталевий оцинкований 50х40 мм	шт	1	65,54 -	- -	66	-	- -	- -	- -
336	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,15*	*25612,67* *18824,25*	*4780,92* *1430,47*	*3842*	*2824*	*717* *215*	*118,9000* *9,0482*	*17,84* *1,36*
337	& С113-8-1-2Л	Труби стальні електрозварні емальовані діаметр 89х3.5	м	15	501,45 -	- -	7522	-	- -	- -	- -
338	& С113-1509-ВД-22	Відвід сталевий емальований 90 град. діам. 80 мм	шт	10	309,76 -	- -	3098	-	- -	- -	- -
339	& С113-1509-ВД-25	Трійник сталевий оцинкований перехідний 80х40 мм	шт	2	369,34 -	- -	739	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	& С113-1509-ВД-29	Перехід сталевий емальований 100х80 мм	шт	2	417,12 -	- -	834	-	- -	- -	- -
341	& С111-1867-12 варіант 1	Метал для кріплення трубопроводів	кг	300	204,37 -	- -	61311	-	- -	- -	- -
342	*КБ29-176-3*	*Установлення гільз зі стальних труб діаметром 273 мм*	*10шт*	*0,2*	*1979,47* *1974,92*	*2,34* *0,79*	*396*	*395*	- -	*14,6900* *0,0054*	*2,94* -
343	& С113-993-113-16	Труба сталева електрозварна діам. 273х6 (гільза) L=300мм	шт	1	641,06 -	- -	641	-	- -	- -	- -
344	& С113-993-113-17	Труба сталева електрозварна діам. 273х6 (гільза) L=520мм	шт	1	1090,23 -	- -	1090	-	- -	- -	- -
345	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,16*	*922,16* *824,74*	*97,20* *11,14*	*148*	*132*	*16* *2*	*4,7800* *0,0720*	*0,76* *0,01*
346	С1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,0016	123088,16 -	- -	197	-	- -	- -	- -
347	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2шари)*	*100м2*	*0,16*	*1649,25* *1232,32*	*143,76* *24,98*	*264*	*197*	*23* *4*	*7,2400* *0,1608*	*1,16* *0,03*
348	С1113-246 варіант 1	Емаль ПФ-115	т	0,0012	80248,16 -	- -	96	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3616829	235674	13516 5336		1507,74 33,38
		Разом будівельні роботи, грн.					3616829				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3367639				
		всього заробітна плата, грн.					241010				
		Загальновиробничі витрати, грн.					115144				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					154,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37462				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3731973**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	& С111-1798-12	Водостічна воронка з електропідігрівом N=10-30Вт діам.110 HL62.1H/1 HL Hutterer & Lechner GmbH	шт	4	17588,99 -	- -	70356	-	- -	- -	- -
351	& С113-2289-3 варіант 1	Перехід з пластикових труб на стальні DN110 HL9/1 HL Hutterer &Lechner GmbH	шт	4	1886,94 -	- -	7548	-	- -	- -	- -
352	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,05*	*25931,10* *18824,25*	*4780,92* *1430,47*	*1297*	*941*	*239* *72*	*118,9000* *9,0482*	*5,95* *0,45*
353	& С113-22-1	Труби сталеві електрозварні емальовані діам.108х3.5	м	5	601,82 -	- -	3009	-	- -	- -	- -
354	& С130-935-1	Фланець сталевий DN100	шт	5	548,82 -	- -	2744	-	- -	- -	- -
355	& С130-935-2	Фланець сталевий глухий DN100	шт	5	565,56 -	- -	2828	-	- -	- -	- -
356	*КБ16-10-6*	*Прокладання трубопроводів зі стальних електрозварних труб діаметром 125 мм*	*100м*	*1,2*	*35502,76* *25989,93*	*6093,33* *1917,74*	*42603*	*31188*	*7312* *2301*	*170,5600* *12,0859*	*204,67* *14,50*
357	& С113-22-2	Труби сталеві електрозварні емальовані діам.133х4	м	120	844,22 -	- -	101306	-	- -	- -	- -
358	& С113-1509-ВД-30	Відвід сталевий емальований 90град. діам. 125	шт	12	707,32 -	- -	8488	-	- -	- -	- -
359	& С113-1509-ВД-32	Трійник сталевий емальований діам.125	шт	6	1867,93 -	- -	11208	-	- -	- -	- -
360	& С113-1509-ВД-34	Трійник сталевий емальований діам. 125х100	шт	4	2009,90 -	- -	8040	-	- -	- -	- -
361	& С113-1509-ВД-35	Перехід сталевий емальований діам. 125х100	шт	4	600,30 -	- -	2401	-	- -	- -	- -
362	& С130-936-1	Фланець сталевий DN125	шт	4	612,67 -	- -	2451	-	- -	- -	- -
363	& С130-936-2	Фланець сталевий глухий DN125	шт	4	899,28 -	- -	3597	-	- -	- -	- -
364	*КБ16-10-7*	*Прокладання трубопроводів зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм*	*100м*	*0,25*	*36110,66* *25989,93*	*6093,33* *1917,74*	*9028*	*6497*	*1523* *479*	*170,5600* *12,0859*	*42,64* *3,02*
365	& С113-22-3	Труби сталеві електрозварні емальовані діам.159х4.5	м	25	1117,47 -	- -	27937	-	- -	- -	- -
366	& С113-1509-ВД-31	Відвід сталевий емальований 90град. діам. 150	шт	2	982,08 -	- -	1964	-	- -	- -	- -
367	& С113-1509-ВД-33	Трійник сталевий емальований діам.150	шт	3	2214,43 -	- -	6643	-	- -	- -	- -
368	& С113-1509-ВД-36	Перехід сталевий емальований діам. 150х125	шт	2	865,33 -	- -	1731	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	& С113-1313-5	Втулка буртова ПЕ під фланець діам.160	шт	2	202,91 -	- -	406	-	- -	- -	- -
370	& С113-1313-6	Фланець під буртову втулку ПЕ діам.160	шт	2	721,86 -	- -	1444	-	- -	- -	- -
371	& С130-937-1	Фланець сталевий DN150	шт	5	777,37 -	- -	3887	-	- -	- -	- -
372	& С130-937-2	Фланець сталевий глухий DN150	шт	3	1077,56 -	- -	3233	-	- -	- -	- -
373	*КБ16-14-11*	*Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 160 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,1*	*37412,96* *28838,58*	*6150,86* *3639,41*	*3741*	*2884*	*615* *364*	*186,9600* *24,0910*	*18,70* *2,41*
374	& С113-1383-1	Труба поліетиленова ПЕ 100 SDR17 діам. 160х9.5	м	10	649,72 -	- -	6497	-	- -	- -	- -
375	& С113-1027-1	Відвід ПЕ 100 SDR17 90град. діам.160х9.5	шт	2	1651,10 -	- -	3302	-	- -	- -	- -
376	& С111-1867-12 варіант 1	Метал для кріплення трубопроводів	кг	100	204,37 -	- -	20437	-	- -	- -	- -
377	*КБ29-176-3*	*Установлення гільз зі стальних труб діаметром 200 мм*	*10шт*	*0,2*	*1979,47* *1974,92*	*2,34* *0,79*	*396*	*395*	- -	*14,6900* *0,0054*	*2,94* -
378	& С113-993-113-18	Труба сталева електрозварна діам.219х5 (гільза) L=300мм	шт	2	308,73 -	- -	617	-	- -	- -	- -
379	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,7*	*922,16* *824,74*	*97,20* *11,14*	*646*	*577*	*68* *8*	*4,7800* *0,0720*	*3,35* *0,05*
380	С1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,007	123088,16 -	- -	862	-	- -	- -	- -
381	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2шари)*	*100м2*	*0,7*	*1649,25* *1232,32*	*143,76* *24,98*	*1154*	*863*	*101* *17*	*7,2400* *0,1608*	*5,07* *0,11*
382	С1113-246 варіант 1	Емаль ПФ-115	т	0,0014	80248,16 -	- -	112	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					367565	46024	11161 3612		300,24 22,90
		Разом будівельні роботи, грн.					367565				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					310380				
		всього заробітна плата, грн.					49636				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24590				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8256				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**392155**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					58351	20512	1511		135,08
									550		3,38
		Разом будівельні роботи, грн.					58351				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36328				
		всього заробітна плата, грн.					21062				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9333				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2825				
		Всього будівельні роботи, грн.					**67684**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**927329**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
37-07/05/25-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Електротехнічні рішення

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Основа:
креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-ЕТР

Кошторисна вартість	7554,379	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	16,19876	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2519,332	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрообладнання									
1	КМ8-633-8	Ввідно-розподільчий пристрій ВРП1, металевий , IP31	шт	1	17092,21	303,12	17092	8763	303	60,3200	60,32
					8763,29	103,93			104	0,5812	0,58
2	КМ8-633-8	Ввідно-розподільчий пристрій ВРП2, металевий , IP31	шт	1	17092,21	303,12	17092	8763	303	60,3200	60,32
					8763,29	103,93			104	0,5812	0,58
3	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	35	3279,89	940,41	114796	58126	32914	10,3300	361,55
					1660,75	311,00			10885	1,7521	61,32
4	КБ21-24-1	Бокс пластиковий з прозорою кришкою на 2 модулі IP 54 з дифер . автоматом С 16/0,03 А	1 шт	3	810,65	50,15	2432	1536	150	3,4000	10,20
					512,14	26,34			79	0,1579	0,47
5	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	37708,64	1630,45	1131	926	49	207,2000	6,22
					30850,01	1441,05			43	9,7940	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	51567,78 43025,95	1630,45 1441,05	516	430	16 14	285,6400 9,7940	2,86 0,10
7	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,02	71772,45 59864,22	1630,45 1441,05	1435	1197	33 29	367,0400 9,7940	7,34 0,20
8	КБ21-24-1	Бокс пластиковий з прозорою кришкою на 4 модулі IP 54з модульним контактором 220 В/16 А/1NO - 4 шт.	1 шт	6	810,65 512,14	50,15 26,34	4864	3073	301 158	3,4000 0,1579	20,40 0,95
9	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	884,80 316,72	26,03 10,30	885	317	26 10	1,9700 0,0585	1,97 0,06
10	КМ13-375-1	Дизель-генератор 3-фазний, 14/15кВт/380В з кожухом	т	0,267	26869,33 21838,60	1946,69 983,27	7174	5831	520 263	140,0000 4,9104	37,38 1,31
		Разом прямі витрати по розділу 1					167417	88962	34615 11689		568,56 65,86
		Разом будівельні роботи, грн.					167417				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43840				
		всього заробітна плата, грн.					100651				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46793				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14952				
		Всього будівельні роботи, грн.					**214210**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С152-127-КБ-2	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 3х2,5мм2 ВВГнгд	м	1912,71	56,33 -	- -	107743	-	- -	- -	- -
17	& С152-127-КБ-3	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 3х6мм2 ВВГнгд	м	164,8	130,75 -	- -	21548	-	- -	- -	- -
18	& С152-127-КБ-4	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 5х1,5мм2 ВВГнгд	м	25,75	61,48 -	- -	1583	-	- -	- -	- -
19	& С152-127-КБ-5	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 5х2,5мм2 ВВГнгд	м	22,66	97,69 -	- -	2214	-	- -	- -	- -
20	& С152-127-КБ-6	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 5х4мм2 ВВГнгд	м	123,6	146,93 -	- -	18161	-	- -	- -	- -
21	& С152-127-КС-5	Кабель негорючий з мідними жилами , перет. 5х4мм2 (N)НХН FE180/E90	м	139,05	159,54 -	- -	22184	-	- -	- -	- -
22	& С152-127-КБ-7	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 5х6мм2 ВВГнгд	м	72,1	223,22 -	- -	16094	-	- -	- -	- -
23	& С152-127-КС-6	Кабель негорючий з мідними жилами , перет. 5х6мм2 (N)НХН FE180/E90	м	128,75	228,33 -	- -	29397	-	- -	- -	- -
24	& С152-127-КС-2	Кабель негорючий з мідними жилами , перет. 5х2,5мм2 (N)НХН FE180/E30	м	132,6	109,91 -	- -	14574	-	- -	- -	- -
25	& С152-127-КС-4	Кабель негорючий з мідними жилами , перет. 5х2,5мм2 (N)НХН FE180/E90	м	204	109,68 -	- -	22375	-	- -	- -	- -
26	КБ21-15-4	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках	100м	3,7	1849,28 926,47	377,06 157,04	6842	3428	1395 581	6,0800 0,8800	22,50 3,26
27	& С152-127-КБ-8	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 5х10мм2 ВВГнгд	м	275,4	372,06 -	- -	102465	-	- -	- -	- -
28	& С152-127-КБ-9	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 5х16мм2 ВВГнгд	м	30,6	611,49 -	- -	18712	-	- -	- -	- -
29	& С152-127-КБ-10	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 5х25мм2 ВВГнгд	м	71,4	918,80 -	- -	65602	-	- -	- -	- -
30	& С152-127-КС-2	Кабель негорючий з мідними жилами , перет. 5х2,5мм2 (N)НХН FE180/E30	м	132,6	109,91 -	- -	14574	-	- -	- -	- -
31	& С152-127-КС-4	Кабель негорючий з мідними жилами , перет. 5х2,5мм2 (N)НХН FE180/E90	м	204	109,68 -	- -	22375	-	- -	- -	- -
32	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	60,66	1410,95 1203,31	126,38 90,11	85588	72993	7666 5466	8,6000 0,5634	521,68 34,18
33	& С152-127-КБ-1	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 3х1,5мм2 ВВГнгд	м	4929,58	37,26 -	- -	183676	-	- -	- -	- -
34	& С152-127-КС-1	Кабель негорючий з мідними жилами , перет. 3х1,5мм2 (N)НХН FE180/E30	м	1297,8	47,74 -	- -	61957	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& С152-127-КС-3	Кабель негорючий з мідними жилами , перет. 3х1,5мм2 (N)НХН FE180/E90	м	20,6	47,79 -	- -	984	-	- -	- -	- -
36	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	31,28	2059,39 1707,02	231,11 162,79	64418	53396	7229 5092	12,2000 1,0147	381,62 31,74
37	& С152-127-КБ-2	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 3х2,5мм2 ВВГнгд	м	2907	56,33 -	- -	163751	-	- -	- -	- -
38	& С152-127-КБ-4	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 5х1,5мм2 ВВГнгд	м	107,1	61,48 -	- -	6585	-	- -	- -	- -
39	& С152-127-КБ-5	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 5х2,5мм2 ВВГнгд	м	115,26	97,69 -	- -	11260	-	- -	- -	- -
40	& С152-127-КС-2	Кабель негорючий з мідними жилами , перет. 5х2,5мм2 (N)НХН FE180/E30	м	25,5	109,91 -	- -	2803	-	- -	- -	- -
41	& С152-127-КС-4	Кабель негорючий з мідними жилами , перет. 5х2,5мм2 (N)НХН FE180/E90	м	35,7	109,68 -	- -	3916	-	- -	- -	- -
42	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	5,3	2791,87 2277,90	355,97 243,79	14797	12073	1887 1292	16,2800 1,5091	86,28 8,00
43	& С152-127-КБ-3	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 3х6мм2 ВВГнгд	м	61,2	130,75 -	- -	8002	-	- -	- -	- -
44	& С152-127-КС-6	Кабель негорючий з мідними жилами , перет. 5х6мм2 (N)НХН FE180/E90	м	45,9	228,33 -	- -	10480	-	- -	- -	- -
45	& С152-127-КС-5	Кабель негорючий з мідними жилами , перет. 5х4мм2 (N)НХН FE180/E90	м	20,4	159,54 -	- -	3255	-	- -	- -	- -
46	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	20	3043,22 2360,45	507,73 323,09	60864	47209	10155 6462	16,8700 1,9731	337,40 39,46
47	& С152-127-КБ-8	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 5х10мм2 ВВГнгд	м	20,4	372,06 -	- -	7590	-	- -	- -	- -
48	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	21,36	19352,38 10892,12	5487,78 2186,30	413367	232656	117219 46699	71,4800 14,0637	1526,81 300,40
49	& С152-127-КБ-1	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 3х1,5мм2 ВВГнгд	м	2051,22	37,26 -	- -	76428	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& С152-127-КС-1	Кабель негорючий з мідними жилами , перет. 3х1,5мм2 (N)НХН FE180/E30	м	127,5	47,74 -	- -	6087	-	- -	- -	- -
51	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	4,34	19833,48 11343,17	5517,83 2210,75	86077	49229	23947 9595	74,4400 14,2205	323,07 61,72
52	& С152-127-КБ-2	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 3х2,5мм2 ВВГнгд	м	400,86	56,33 -	- -	22580	-	- -	- -	- -
53	& С152-127-КБ-4	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 5х1,5мм2 ВВГнгд ======	м	1602,42	61,48 -	- -	98517	-	- -	- -	- -
54	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	5,3	10485,13 2925,70	4404,41 1459,06	55571	15506	23343 7733	19,2000 9,4105	101,76 49,88
55	& С152-127-КБ-3	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 3х6мм2 ВВГнгд	м	22	130,75 -	- -	2877	-	- -	- -	- -
56	& С152-127-КБ-5	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 5х2,5мм2 ВВГнгд	м	448	97,69 -	- -	43765	-	- -	- -	- -
57	& С152-127-КС-2	Кабель негорючий з мідними жилами , перет. 5х2,5мм2 (N)НХН FE180/E30	м	10	109,91 -	- -	1099	-	- -	- -	- -
58	& С152-127-КС-4	Кабель негорючий з мідними жилами , перет. 5х2,5мм2 (N)НХН FE180/E90	м	25	109,68 -	- -	2742	-	- -	- -	- -
59	& С152-127-КБ-6	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 5х4мм2 ВВГнгд	м	15	146,93 -	- -	2204	-	- -	- -	- -
60	& С152-127-КБ-7	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 5х6мм2 ВВГнгд	м	10	223,22 -	- -	2232	-	- -	- -	- -
61	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,33	11787,25 3413,31	5209,77 1747,57	15677	4540	6929 2324	22,4000 11,1815	29,79 14,87
62	& С152-127-КС-5	Кабель негорючий з мідними жилами , перет. 5х4мм2 (N)НХН FE180/E90	м	15	159,54 -	- -	2393	-	- -	- -	- -
63	& С152-127-КС-6	Кабель негорючий з мідними жилами , перет. 5х6мм2 (N)НХН FE180/E90	м	110	228,33 -	- -	25116	-	- -	- -	- -
64	& С152-127-КБ-9	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 5х16мм2 ВВГнгд	м	8	611,49 -	- -	4892	-	- -	- -	- -
65	КМ8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,35	13263,64 3900,93	6171,76 2085,47	4642	1365	2160 730	25,6000 13,2814	8,96 4,65
66	& С152-127-КБ-10	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 5х25мм2 ВВГнгд	м	35	918,80 -	- -	32158	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КМ8-146-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,3	16298,71 4876,16	8206,67 2839,16	4890	1463	2462 852	32,0000 17,8134	9,60 5,34
68	& С152-127-КБ-10 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 5х50мм2 ВВГнгд	м	30	1709,84 -	- -	51295	-	- -	- -	- -
69	& С1-1-7-1-КР-2 варіант 1	Болт М6х12 + гайка з насічкою М6 "SCaT"	шт	1800	2,50 -	- -	4500	-	- -	- -	- -
70	КБ21-9-2	Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок	100м	8,85	2885,68 2479,38	35,35 14,72	25538	21943	313 130	17,7200 0,0825	156,82 0,73
71	& С152-127-ПВ-1	Провід з мідною жилою , перет. 6мм2 ПВ3	м	669,5	41,46 -	- -	27757	-	- -	- -	- -
72	& С152-127-ПВ-2	Провід з мідною жилою , перет. 25мм2 ПВ3	м	242,05	171,80 -	- -	41584	-	- -	- -	- -
73	*КБ21-2-1*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*92,5*	*7815,23* *5922,81*	*1255,13* *597,75*	*722909*	*547860*	*116100* *55292*	*42,3300* *3,7596*	*3915,53* *347,76*
74	& С152-127-ГФ-1	ПВХ-гофротруба діаметр 20 мм, сіра, бухта 50м "КОПОС"	м	5050	11,70 -	- -	59085	-	- -	- -	- -
75	& С152-127-ГФ-2	ПВХ-гофротруба діаметр 25 мм, сіра, бухта 50м "КОПОС"	м	4292,5	16,13 -	- -	69238	-	- -	- -	- -
76	& С1545-247-2-24 варіант 1	Скоба металева двохлапкова діаметр 20 мм "КОПОС"	шт	10000	4,74 -	- -	47400	-	- -	- -	- -
77	& С1545-247-2-24 варіант 2	Скоба металева двохлапкова діаметр 25 мм "КОПОС"	шт	8500	4,97 -	- -	42245	-	- -	- -	- -
78	*КБ21-2-2*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм*	*100м*	*2*	*8861,98* *6492,29*	*1722,02* *784,09*	*17724*	*12985*	*3444* *1568*	*46,4000* *4,8230*	*92,80* *9,65*
79	& С152-127-ГФ-3	ПВХ-гофротруба діаметр 32 мм, сіра, бухта 50м "КОПОС"	м	202	23,80 -	- -	4808	-	- -	- -	- -
80	& С1545-247-2-24 варіант 3	Скоба металева двохлапкова діаметр 32 мм "КОПОС"	шт	400	7,55 -	- -	3020	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3368764	1097559	326443 144730		7651,86 916,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					3368764				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1944762				
		всього заробітна плата, грн.					1242289				
		Загальновиробничі витрати, грн.					603196				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					831,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					200922				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3971960**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	& С111-МВ-ЕТР-13	Т-подібне відгалуження горизонтальне, 100х50 мм, з кришкою 343230+2343231 "SCaT"	шт	13	545,78 -	- -	7095	-	- -	- -	- -
93	& С111-МВ-ЕТР-14	Т-подібне відгалуження горизонтальне, 200х50 мм, з кришкою "SCaT"	шт	2	807,20 -	- -	1614	-	- -	- -	- -
94	& С111-МВ-ЕТР-15	Т-подібне відгалуження горизонтальне, 300х50 мм, з кришкою 2346230+2346231 "SCaT"	шт	1	1208,20 -	- -	1208	-	- -	- -	- -
95	& С111-МВ-ЕТР-17	Планка кроншейна С-подібна, довжиною 1000 мм BPL21 3620066 "SCaT"	шт	154	139,34 -	- -	21458	-	- -	- -	- -
96	& С111-МВ-ЕТР-4	Анкер стальний розрізний зі шпилькою, М8х60мм 4350850 "SCaT"	шт	108	12,87 -	- -	1390	-	- -	- -	- -
97	& С111-МВ-ЕТР-5	Болт М8х40 + гайка М8	шт	108	4,07 -	- -	440	-	- -	- -	- -
98	& С111-МВ-ЕТР-16	Болт М6х12 + гайка з насічкою М6	шт	2600	2,85 -	- -	7410	-	- -	- -	- -
99	& С111-МВ-ЕТР-18	Шпилька М8, 1000 мм	шт	308	44,77 -	- -	13789	-	- -	- -	- -
100	& С1545-31-7	Гайка М8	шт	1848	0,84 -	- -	1552	-	- -	- -	- -
101	& С111-МВ-ЕТР-19	Шайба, збільшена діам. 8мм	шт	1232	1,75 -	- -	2156	-	- -	- -	- -
102	& С111-МВ-ЕТР-20	Шайба гровер 8	шт	1848	0,89 -	- -	1645	-	- -	- -	- -
103	& С111-МВ-ЕТР-21	Анкер розрізний латунний, М8х30мм	шт	616	10,74 -	- -	6616	-	- -	- -	- -
104	& С111-МВ-ЕТР-22	Піна вогнестійка , з межою вогнестійкості - EI 90 PENOSIL Premium FireRated Gunfoam B1	шт	10	459,62 -	- -	4596	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					337313	35394	7993 4070		232,27 24,24
		Разом будівельні роботи, грн.					337313				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					293926				
		всього заробітна плата, грн.					39464				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18588				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6015				
		Всього будівельні роботи, грн.					**355901**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& С1547-СВ-9	Лампочка світлодіодна 9Вт	шт	12	53,57 -	- -	643	-	- -	- -	- -
120	КМ10-668-1	Датчик освітленності 16А/220В/IP65	шт	2	289,33 221,07	7,10 1,39	579	442	14 3	1,6000 0,0101	3,20 0,02
121	& С1547-СВ-10	Датчик освітленності 16А/220В/IP65	шт	2	474,83 -	- -	950	-	- -	- -	- -
122	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	79	2354,24 2354,24	- -	185985	185985	- -	16,0000 -	1264,00 -
123	& С1547-СВ-11	Лампа бактерицина накладна	шт	79	2091,53 -	- -	165231	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1879456	599758	121874 79472		4042,28 490,11
		Разом будівельні роботи, грн.					1879456				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1157824				
		всього заробітна плата, грн.					679230				
		Загальновиробничі витрати, грн.					315608				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					416,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					100764				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2195064**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	& С1547-6-ЕВ-2	Вимикач двоклавішний 220В, IP20 білий Schneider Electric	шт	35	230,71 -	- -	8075	-	- -	- -	- -
131	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	3,86	5599,92 5414,75	- -	21616	20901	- -	36,8000 -	142,05 -
132	& С1547-6-ЕВ-6	Коробка розподільна з кришкою, 85х85х40мм Schneider Electric	шт	260	54,05 -	- -	14053	-	- -	- -	- -
133	& С1547-6-ЕВ-10	Коробка розподільна огнестійка Е90(Е30) (100х100х50мм) 5х4 mm2 FB10054P ABSEL	шт	126	514,27 -	- -	64798	-	- -	- -	- -
134	& С1547-6-ЕВ-7	Монтажная клемма Wago 222-412, перет. 0, 08...4 мм2 Wago	шт	260	13,75 -	- -	3575	-	- -	- -	- -
135	& С1547-6-ЕВ-8	Монтажна клема Wago 222-413, перет. 0,08. ..4 мм2 Wago	шт	520	19,06 -	- -	9911	-	- -	- -	- -
136	& С1547-6-ЕВ-9	Монтажна клема Wago 222-414, перет. 0,08. ..4 мм2 Wago	шт	200	14,22 -	- -	2844	-	- -	- -	- -
137	& С1547-6-ЕВ-11	Саморізи з пресшайбою зі сверлтом по металу М5,5х25	шт	2500	1,42 -	- -	3550	-	- -	- -	- -
138	& С1547-6-ЕВ-12	Дюбель +шуруп М6х40	шт	1000	0,57 -	- -	570	-	- -	- -	- -
139	& С1547-6-ЕВ-13	Стрічка металева 1,5х15 сталева обв'язувальна пакувальна, сталь 08кп	бухта	1	2754,19 -	- -	2754	-	- -	- -	- -
140	КМ8-591-11	Розетка штепсельна триполюсна	100 шт	0,06	20083,77 16977,31	212,10 88,34	1205	1019	13 5	105,6000 0,4950	6,34 0,03
141	& С1547-6-ЕВ-14	Розетка + вилка кабельна 380В/125А/IP44	шт	2	202,15 -	- -	404	-	- -	- -	- -
142	& С1547-6-ЕВ-15	Розетка + вилка кабельна 380В/63А/IP44	шт	1	509,26 -	- -	509	-	- -	- -	- -
143	& С1547-6-ЕВ-16	Розетка + вилка кабельна 380В/25А/IP44	шт	3	253,15 -	- -	759	-	- -	- -	- -
144	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	7,94	4032,96 3843,89	- -	32022	30520	- -	27,8200 -	220,89 -
145	& С1547-6-ЕВ-17	Розетка прих. монтажа 220В/16А/IP44 (з шторками або кришкою) Schneider Electic	шт	30	260,10 -	- -	7803	-	- -	- -	- -
146	& С1547-6-ЕВ-18	Розетка біла, прихованого монтажа 220В/16А/IP23 Schneider Electic	шт	764	326,59 -	- -	249515	-	- -	- -	- -
147	& С1547-6-ЕВ-19	Рамка 1-но місна біла, для розеток Schneider Electic	шт	64	39,74 -	- -	2543	-	- -	- -	- -
148	& С1547-6-ЕВ-20	Рамка 2-х місна біла, для розеток Schneider Electic	шт	172	67,50 -	- -	11610	-	- -	- -	- -
149	& С1547-6-ЕВ-21	Рамка 3-х місна біла, для розеток Schneider Electic	шт	38	90,70 -	- -	3447	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	& С1547-6-ЕВ-22	Рамка 4-х місна біла, для розеток Schneider Electic	шт	9	117,25 -	- -	1055	-	- -	- -	- -
151	& С1547-6-ЕВ-23	Рамка 5-х місна біла, для розеток Schneider Electic	шт	62	147,26 -	- -	9130	-	- -	- -	- -
152	КМ10-513-6	Розетка абонентська комп'ютерна	шт	80	221,07 221,07	- -	17686	17686	- -	1,6000 -	128,00 -
153	& С1547-6-ЕВ-25	Розетка біла, прихованого монтажа RJ-45 Schneider Electic	шт	80	267,58 -	- -	21406	-	- -	- -	- -
154	& С1547-6-ЕВ-26	Коробка розподільна з кришкою, 85х85х40мм Schneider Electic	шт	258	54,05 -	- -	13945	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					580940	85005	13 5		604,97 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					580940 495922 85010 41005 56,13 13567 **621945**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	& С1547-6-КЗ-12	Полоса стальна 40х4 мм , довжиною 10 м (ГЗШ)	шт	1	281,48 -	- -	281	-	- -	- -	- -
162	& С1547-6-КЗ-5	Полоса 30х3,5 мм, сталь оцинк. 70 мкм 5052/ DIN OBO-Betermann	м	80	190,68 -	- -	15254	-	- -	- -	- -
163	& С1547-6-КЗ-6	З'єднувач хрестовий оцинкований, (FL30xFL30) 256 A-DIN 30 FT OBO-Betermann	шт	10	243,00 -	- -	2430	-	- -	- -	- -
164	& С1547-6-КЗ-7	Спрей цинковаї фарби 400мл. OBO-Betermann	шт	1	1326,19 -	- -	1326	-	- -	- -	- -
165	& С1547-6-КЗ-8	Стрічка антикорозійна 50мм, 10м 2360055 OBO-Betermann	шт	2	542,43 -	- -	1085	-	- -	- -	- -
166	& С1547-6-КЗ-9	Анкер стальний забивний з болтом М8х40мм	шт	40	4,61 -	- -	184	-	- -	- -	- -
167	& С1547-6-КЗ-10	Болт М8х40мм з гайкою М8	шт	30	3,64 -	- -	109	-	- -	- -	- -
168	& С1547-6-КЗ-11	Шина зрівнювання потенціалів з пластиковою опорою 1809 OBO-Betermann	шт	10	1148,04 -	- -	11480	-	- -	- -	- -
169	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	32	314,03 314,03	- -	10049	10049	- -	1,5000 -	48,00 -
		Разом прямі витрати по розділу 6					152977	19021	14010 3432		106,88 20,56
		Разом будівельні роботи, грн.					152977				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119946				
		всього заробітна плата, грн.					22453				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9712				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2873				
		Всього будівельні роботи, грн.					**162689**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	*КБ21-2-1*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,8*	*7815,23* *5922,81*	*1255,13* *597,75*	*6252*	*4738*	*1004* *478*	*42,3300* *3,7596*	*33,86* *3,01*
172	& С152-127-ГФ-1	ПВХ-гофротруба діаметр 20 мм, сіра, бухта 50м "КОПОС"	м	80,8	11,70 -	- -	945	-	- -	- -	- -
173	& С1545-247-2-24 варіант 1	Скоба металева двохлапкова діаметр 20 мм "КОПОС"	шт	160	4,74 -	- -	758	-	- -	- -	- -
174	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,75	1410,95 1203,31	126,38 90,11	1058	902	95 68	8,6000 0,5634	6,45 0,42
175	& С152-127-КБ-1	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 3х1,5мм2 ВВГнгд	м	77,25	37,26 -	- -	2878	-	- -	- -	- -
176	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,15	10170,49 7193,86	1624,68 827,15	1526	1079	244 124	47,2100 4,9268	7,08 0,74
177	& С111-МВ-ЕТР-6	Лоток метал. перф-ний Standart , 100х50х3000 мм з кришкою 2113220+ 2123021 "SCaT"	шт	5	962,26 -	- -	4811	-	- -	- -	- -
178	& С111-МВ-ЕТР-17	Планка кроншейна С-подібна, довжиною 1000 мм BPL21 3620066 "SCaT"	шт	10	139,34 -	- -	1393	-	- -	- -	- -
179	& С111-МВ-ЕТР-18	Шпилька М8, 1000 мм	шт	20	44,77 -	- -	895	-	- -	- -	- -
180	& С1545-31-7	Гайка М8	шт	120	0,84 -	- -	101	-	- -	- -	- -
181	& С111-МВ-ЕТР-19	Шайба, збільшена діам. 8мм	шт	80	1,75 -	- -	140	-	- -	- -	- -
182	& С111-МВ-ЕТР-20	Шайба гровер 8	шт	120	0,89 -	- -	107	-	- -	- -	- -
183	& С111-МВ-ЕТР-21	Анкер розрізний латунний, М8х30мм	шт	40	10,74 -	- -	430	-	- -	- -	- -
184	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,5	1007,11 478,47	58,92 24,54	504	239	29 12	3,1400 0,1375	1,57 0,07
185	& С152-127-КБ-2	Кабель силовий з мідними жилами , перет. 3х2,5мм2 ВВГнгд	м	51,5	56,33 -	- -	2901	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					27979	8619	2312 993		59,29 5,99
		Разом будівельні роботи, грн.					27979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
37-07/05/25-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Автоматизація та диспетчеризація

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Основа:
креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-АіД

Кошторисна вартість	826,495	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,34896	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	216,229	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система автоматизації та диспетчеризації									
1	КМ8-105-1	Монтаж пристрою автоматичного	шт	19	6550,65	340,22	124462	85358	6464	28,8000	547,20
					4492,51	136,68			2597	0,7614	14,47
2	КМ10-184-4	Комутатор Cisco CBS250-48T-4G, 48 порт	шт	1	6665,08	1031,41	6665	5527	1031	40,0000	40,00
					5526,80	359,94			360	2,3074	2,31
3	КМ8-573-6	Навісна шафа з листової сталі з монтажною платою, 1000х1000х300 мм	шт	1	1444,39	357,66	1444	514	358	3,2000	3,20
					514,46	121,71			122	0,6852	0,69
4	& С1545-248-4 варіант 1	Скоби для настінного монтажу навісної шафи, цинк	шт	1	153,45	-	153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ8-317-4	Монтаж реле сигнального	шт	2	27586,63	35,35	55173	4764	71	16,0000	32,00
					2382,24	14,72			29	0,0825	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1545-248-4 варіант 2	Оптичний кабель ОКТБг-М(2,7)П-2*12Е1-0, 40Ф3,5/0,30Н19-24	шт	2	25195,68 -	- -	50391	-	- -	- -	- -
7	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	16	265,39 257,23	3,87 1,92	4246	4116	62 31	1,6000 0,0126	25,60 0,20
8	& С11-1-17-5-ДР-1 варіант 1	DIN рейка з перфорацією	м	3	90,84 -	- -	273	-	- -	- -	- -
9	& С1545-248-4 варіант 3	Тримач для DIN рейки прямий	шт	6	41,25 -	- -	248	-	- -	- -	- -
10	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,54	8148,25 4883,59	2778,03 956,61	4400	2637	1500 517	32,8000 6,1138	17,71 3,30
11	& С11-1-17-5-ДР-1 варіант 2	Перфорований короб 40х60 мм	м	5	86,76 -	- -	434	-	- -	- -	- -
12	& С11-1-17-5-ДР-1 варіант 3	Перфорований короб 15х18 мм	м	4	55,14 -	- -	221	-	- -	- -	- -
13	& С1545-32-1 варіант 1	Гільзовий наконечник з ізолюючою втулкою для провода перерізом 1,5 мм2	шт	400	11,59 -	- -	4636	-	- -	- -	- -
14	& С1545-32-1 варіант 2	Маркування для провода 0.5-1.5	шт	800	1,29 -	- -	1032	-	- -	- -	- -
15	КБ21-8-1	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 2,5 мм2	100м	0,02	5118,12 3525,95	377,06 157,04	102	71	8 3	24,2700 0,8800	0,49 0,02
16	& С1-1-7-7 варіант 1	Провід заземлення	м	2	20,98 -	- -	42	-	- -	- -	- -
17	& С1-1-7-7 варіант 2	Спіральний рукав діам. 6 мм без кольору	м	2	11,50 -	- -	23	-	- -	- -	- -
18	& С1545-32-1 варіант 3	Маркування для клем	шт	400	0,88 -	- -	352	-	- -	- -	- -
19	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,01	6891,92 6891,92	- -	69	69	- -	49,8800 -	0,50 -
20	& С1545-32-1 варіант 4	Розетка на DIN рейку	шт	1	122,77 -	- -	123	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С1545-32-1 варіант 5	Гребінчата перемичка 2,5/10	шт	10	115,63 -	- -	1156	-	- -	- -	- -
22	& С1545-32-1 варіант 6	Гвинтова клема 2,5	шт	200	6,08 -	- -	1216	-	- -	- -	- -
23	& С1545-32-1 варіант 7	Торцева кришка 2,5	шт	30	8,32 -	- -	250	-	- -	- -	- -
24	& С1545-32-1 варіант 8	Кінцевий стопор для клем	шт	15	38,01 -	- -	570	-	- -	- -	- -
25	& С1545-32-1 варіант 9	Фіксатор кабелю на рейку	шт	20	56,26 -	- -	1125	-	- -	- -	- -
26	& С1545-32-1 варіант 9	Фіксатор кабелю на рейку	шт	1	56,26 -	- -	56	-	- -	- -	- -
27	& С12-1-1-5-38 варіант 1	Заземлююча клема	шт	10	25,54 -	- -	255	-	- -	- -	- -
28	& С12-1-1-5-38 варіант 2	Шильда металева, самоклеюча, з написом 75*15мм	шт	2	36,76 -	- -	74	-	- -	- -	- -
29	& С12-1-1-5-38 варіант 3	Шильда металева, самоклеюча, з написом, 100х20 мм	шт	2	75,52 -	- -	151	-	- -	- -	- -
30	КМ8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	2	11235,34 3674,37	4594,96 1485,06	22471	7349	9190 2970	25,6000 9,7317	51,20 19,46
31	& С1-1-7-7 варіант 3	Провід ПВ-3нгд мідний багатожильний 1,5 мм2	м	200	21,59 -	- -	4318	-	- -	- -	- -
32	& С117-1-2 варіант 1	Кабельний ввід розмір 1 PG	шт	15	207,48 -	- -	3112	-	- -	- -	- -
33	& С117-1-2 варіант 2	Кабельний ввід розмір 2 PG	шт	10	308,46 -	- -	3085	-	- -	- -	- -
34	& С117-1-2 варіант 3	Прокладка ущільнююча розмір 1	шт	1	20,82 -	- -	21	-	- -	- -	- -
35	& С117-1-2 варіант 4	Прокладка ущільнююча розмір 2	шт	1	31,02 -	- -	31	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	860,99 249,58	26,44 7,10	861	250	26 7	1,6000 0,0421	1,60 0,04
37	& С1-1-2-9-43 варіант 1	Автоматичний вимикач, 6А, двохполюсний	шт	1	261,53 -	- -	262	-	- -	- -	- -
38	& С1-1-2-9-43 варіант 2	Сигнальна лампа жовта 230 V змінного струму	шт	1	102,41 -	- -	102	-	- -	- -	- -
39	& С1512-9-БЖ варіант 1	Джерело живлення, 24 В постійного струму, 240 Вт	шт	2	85793,51 -	- -	171587	-	- -	- -	- -
40	& С1-1-7-1-44 варіант 2	Саморіз з пресшайбою по металу 4,2*16мм оцинкований	шт	100	1,50 -	- -	150	-	- -	- -	- -
41	& С1-1-7-1-44 варіант 3	Анкер з кожухом та шестигранною голівкою розпорного типу, діаметр 12 мм	шт	4	43,12 -	- -	172	-	- -	- -	- -
42	& С1-1-7-1-44 варіант 4	Комплект кріплень	шт	2	571,48 -	- -	1143	-	- -	- -	- -
43	& С1-1-7-1-44 варіант 5	Гребінчата перемичка UK 2,5/2	шт	2	122,68 -	- -	245	-	- -	- -	- -
44	& С1-1-7-1-44 варіант 6	Стяжка пластик	шт	50	1,50 -	- -	75	-	- -	- -	- -
45	& С1-1-7-7 варіант 4	Монтажна двостороння стрічка, ширина 12 мм	м	10	11,50 -	- -	115	-	- -	- -	- -
46	& С1-1-7-1-44 варіант 7	Кишеня для документації А4	шт	1	51,28 -	- -	51	-	- -	- -	- -
47	& С1-1-7-1-44 варіант 8	Дверний вимикач	шт	1	2948,08 -	- -	2948	-	- -	- -	- -
48	КМ8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	10	11235,34 3674,37	4594,96 1485,06	112353	36744	45950 14851	25,6000 9,7317	256,00 97,32
49	& С1-1-7-7 варіант 5	Кабель FTP Cat 5e LSZH 4x2x0.51	м	1000	26,59 -	- -	26590	-	- -	- -	- -
50	& С1-АМ-С-2-1	Майданчик для стяжки під дюбель (уп. 100шт)	компл	30	51,28 -	- -	1538	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& С1-АМ-С-2-1 варіант 1	Дюбель ударно-розпорний SM 6 х 40 з комірцем (уп.100 шт.)	компл	30	224,68 -	- -	6740	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					617312	147399	64660 21487		975,50 137,98
		Разом будівельні роботи, грн.					617312				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					405253				
		всього заробітна плата, грн.					168886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79833				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25926				
		Всього будівельні роботи, грн.					**697145**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					120880				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96652				
		всього заробітна плата, грн.					18798				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8470				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2619				
		Всього будівельні роботи, грн.					**129350**				
		– – –

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
37-07/05/25-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Структурована кабельна система. Система зв'язку

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Основа:
креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-СКС

Кошторисна вартість	20557,592	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	21,93848	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3456,414	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування системи СКС									
1	КМ10-184-4	Комутатор (POE Комутатор розподілення 48-портовий 48Gb/4SFP+)	шт	11	6665,08 5526,80	1031,41 359,94	73316	60795	11346 3959	40,0000 2,3074	440,00 25,38
2	КМ10-184-5	Комутатор ядра 24SFP+	шт	1	1996,20 1497,50	248,53 86,73	1996	1498	249 87	9,6000 0,5560	9,60 0,56
3	КМ10-929-2	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8 (SFP+ модуль, SM, LC Duplex)	пристрій	32	824,16 690,86	121,03 6,67	26373	22108	3873 213	3,3000 0,0354	105,60 1,13
4	КМ10-184-8	Шафа (Шафа серверна 42U глибина 1055 мм сіра)	шт	2	2448,24 1996,67	298,24 104,08	4896	3993	596 208	12,8000 0,6672	25,60 1,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [Патч-панель 24 порта LC Duplex в повній комплектації 1U чорна; Патч-панель OK-net Кат.6 FTP 24; Лицьова панель, 2 порти], маса до 5 кг	шт	247	244,88 241,01	3,87 1,92	60485	59529	956 474	1,6000 0,0126	395,20 3,11
6	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [вентиляторний блок в дах для шаф MGSE; фільтр мережевий 19" на 8 розеток без шнурка], маса до 5 кг	шт	8	244,88 241,01	3,87 1,92	1959	1928	31 15	1,6000 0,0126	12,80 0,10
7	КМ10-137-1	Прокладання і вмикання змонтованих кабельних перемичок довжиною до 6 м по кабельросту типу "Рєшотка" (Шнур живлення C13-C14, 3 м, 1.5 мм2, (комп'ютер-монітор); шнур живлення C13-CEE 7/7 довжина 3 м 1.5 мм2; кабельний організатор 1U металевий перфорований чорний; Модуль Кат.6 FTP (180°, toolless); патч-корд оптичний LC/UPC-LC/UPC SM 1м Duplex)	100 шт	4,92	5740,43 5740,43	- -	28243	28243	- -	36,8000 -	181,06 -
8	КМ10-51-1	Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки паянням, ємкість кабеля 40х2, 20х5 (патч-корд Кат.6 F/UTP 1м)	10кінців	48	6301,72 6239,60	- -	302483	299501	- -	40,0000 -	1920,00 -
9	КМ8-395-1	Лоток та кабельрост по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	3,36	10965,68 5912,34	4355,77 1396,83	36845	19865	14635 4693	38,8000 8,9439	130,37 30,05
10	& С1-1-7-112-К	Лоток перфорований 200х50	м	300	334,31 -	- -	100293	-	- -	- -	- -
11	& С1-1-7-112-К варіант 1	Профільна рейка 35х18х2000мм, шліц 17мм	м	80	191,51 -	- -	15321	-	- -	- -	- -
12	& С1-1-7-1-КР-3	Трійник для лотка перфорованого 200х50	шт	15	459,28 -	- -	6889	-	- -	- -	- -
13	& С1-1-7-1-КР-4	Кутова секція 90, для лотка перфорованого 200х50	шт	15	632,68 -	- -	9490	-	- -	- -	- -
14	& С1-1-7-112-К варіант 2	Кабельростр VS поперечина, 60х400х3000	м	36	574,01 -	- -	20664	-	- -	- -	- -
15	& С101-22-73-5М варіант 1	Шпилька з різьбою - М8 2м, G (2,5-10 мкм)	шт	800	530,43 -	- -	424344	-	- -	- -	- -
16	& С101-22-73-5М варіант 2	Латунний розпірний анкер під шпильку, М8х30	шт	400	86,73 -	- -	34692	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С101-22-73-5М варіант 3	Шестигранна гайка М8, G (2,5-10 мкм)	шт	2400	20,43 -	- -	49032	-	- -	- -	- -
18	& С101-22-73-5М варіант 4	Шайба М8, G (2,5-10 мкм)	шт	2400	77,55 -	- -	186120	-	- -	- -	- -
19	& С101-22-73-5М варіант 5	Болт з напівкруглою голівкою з комбінованою гайкою, М8х20мм	шт	1600	13,29 -	- -	21264	-	- -	- -	- -
20	& С1-1-7-1-КР-1	Кут кріплення кабелероста до стіни	шт	48	5,58 -	- -	268	-	- -	- -	- -
21	& С1-1-7-1-КР-2	Анкерний болт BZ-U, М8х75, G (2,5-10 мкм)	шт	48	11,70 -	- -	562	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1405535	497460	31686 9649		3220,23 61,66
		Разом будівельні роботи, грн.					1405535				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					876389				
		всього заробітна плата, грн.					507109				
		Загальновиробничі витрати, грн.					223774				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					280,40				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					67784				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1629309**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по	100 м	3,36	4956,27	1045,43	16653	8602	3513	16,8000	56,45
	т.ч.	установлених конструкціях і лотках з			2559,98	367,09			1233	2,2584	7,59
	п.1.4	кріпленням на поворотах і в кінці траси,									
	к(труд)=1,05	маса 1 м до 1 кг									
		[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]									
26	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з	100 м	132,64	10631,41	4404,41	1410150	407467	584201	20,1600	2674,02
	т.ч.	кріпленням накладними скобами, маса 1 м			3071,98	1459,06			193530	9,4105	1248,21
	п.1.4	до 0,5 кг									
	к(труд)=1,05	[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]									
27	& С10-32-10-СКС-1	Кабель FTP Cat 6 LSZH 4x2x0.54	м	26880	35,52	-	954778	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& С10-32-10-СКС-2	Оптичний кабель ОКТБг-М(2,7)П-2*12Е1-0, 40Ф3,5/0,30Н19-24	м	50	26,11	-	1306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& С10-32-10-СКС-3 варіант 1	Кабель ПВ3-1х6	м	60	53,16	-	3190	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& С10-32-10-СКС-3	Кабель ВВгнгд 3х2,5	м	50	39,39	-	1970	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& С10-32-10-СКС-5	Дюбель д/лгк TNF 10/50"OLA-0"+шуруп	шт	1000	1,02	-	1020	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& С10-32-10-СКС-Д-1	Дюбель ударно-розпорний SM 6 х 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп	40320	138,11	-	5568595	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& С10-32-10-СКС-Д-2	Саморіз 4х35 (100 шт.)	уп	20	114,65	-	2293	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& С1545-44-4-2Ж	Саморіз 4х35 (уп.100 шт.)	уп	10	37,86	-	379	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& С1545-240-12	Хомут з отвором, (уп.100 шт.)	уп	50	224,53	-	11227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& С1545-240-13	Хомут кабельний, 200х4мм, (уп.100 шт.)	уп	50	100,09	-	5005	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& С1545-240-14	Хомути кабельні 250х4 мм, (уп.100 шт.)	уп	40320	122,53	-	4940410	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& С1545-240-15-1	Майданчик для стяжки під дюбель (уп. 100шт)	шт	20	51,23	-	1025	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& С1545-101-1	Стрічка ПВХ ізоляційна, 25 м	шт	20	86,75	-	1735	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					17670860	1595957	2629463		10962,00
									847357		5492,55
		Разом будівельні роботи, грн.					17670860				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13445440				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					2443314				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1171793				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1596,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					385839				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18842653**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1123				
		всього заробітна плата, грн.					12014				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5314				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1611				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18787**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
37-07/05/25-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на Система охоронної сигналізації. Відеоспостереження

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Основа:
креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1- ОС, ВН

Кошторисна вартість	3813,807	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,03837	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1132,333	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування системи відеоспоспостереження									
1	КМ10-350-21	Монтаж відеореєстратора	шт	1	1036,65	37,28	1037	884	37	6,4000	6,40
					884,29	13,01			13	0,0834	0,08
2	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	16	244,88	3,87	3918	3856	62	1,6000	25,60
					241,01	1,92			31	0,0126	0,20
3	& 1517-1473-3	Жорсткий диск WD Purple 10 TB (WD101PURZ)	шт	16	17340,31	-	277445	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	39	587,28	12,43	22904	22419	485	3,2000	124,80
					574,85	4,34			169	0,0278	1,08
5	КМ10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	5	1961,10	80,77	9806	2874	404	3,2000	16,00
					574,85	28,19			141	0,1807	0,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1517-1473-4	POE Комутатор розподілення 48-портовий 48Gb/4SFP+	шт	1	44883,28 -	- -	44883	-	- -	- -	- -
7	& 1517-1473-5	POE Комутатор розподілення 24-портовий 24Gb/4SFP+	шт	1	25400,00 -	- -	25400	-	- -	- -	- -
8	& 1517-1473-6	Патч-панель OK-net Кат.5е FTP 24	шт	3	4140,00 -	- -	12420	-	- -	- -	- -
9	& С1111-9-1	Кабельний організатор 1U металевий перфорований чорний	шт	2	744,68 -	- -	1489	-	- -	- -	- -
		Матеріали									
10	& С1-1-10	Килимок для миші Modecom Volcano Meru (PMK-MC-VOLCANO-MERU)	шт	1	749,86 -	- -	750	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					400052	30033	988 354		172,80 2,26
		Разом устаткування, грн.					37820				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1485				
		Всього устаткування, грн.					**39305**				
		Разом будівельні роботи, грн.					362232				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					331211				
		всього заробітна плата, грн.					30387				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12216				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3280				
		Всього будівельні роботи, грн.					**374448**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	9,15	10460,14 2925,70	4404,41 1459,06	95710	26770	40300 13350	19,2000 9,4105	175,68 86,11
15	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	10,75	7305,53 2438,08	659,85 274,82	78534	26209	7093 2954	16,0000 1,5400	172,00 16,56
16	& С1545-66-1-37	Кабель FTP Cat 5e LSZH 4x2x0.51	м	1950	28,15 -	- -	54893	-	- -	- -	- -
17	& С152-50-1	Кабель ВВГнгд 3х2.5-0.66	м	40	56,32 -	- -	2253	-	- -	- -	- -
18	& С111-1361-22 варіант 1	Кліпса на трубу Дн 25 з дюбелем	шт	2925	1,69 -	- -	4943	-	- -	- -	- -
19	& С1545-240-11	Стяжка 400х4, чорна	шт	650	1,55 -	- -	1008	-	- -	- -	- -
20	& С1545-44-3-2Е	Саморіз 4х35 (уп.100 шт.)	шт	650	0,38 -	- -	247	-	- -	- -	- -
21	& С1545-101-1	Стрічка ПВХ ізоляційна, 25 м	шт	20	86,75 -	- -	1735	-	- -	- -	- -
22	& С1545-4-1	Стрічка маркувальна	шт	200	558,02 -	- -	111604	-	- -	- -	- -
23	С1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	6,5	10,13 -	- -	66	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					627897	116649	203609 65547		802,73 424,99
		Разом будівельні роботи, грн.					627897				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					307639				
		всього заробітна плата, грн.					182196				
		Загальновиробничі витрати, грн.					87406				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					119,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28788				
		Всього будівельні роботи, грн.					**715303**				
		Всього по розділу 2					**715303**				
		Розділ 3. Устаткування системи контролю доступу									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КМ8-536-1	Контролер кулачковий постійного або змінного струму до 63 А, що установлюється на конструкції на підлозі	шт	5	2361,15 998,34	31,54 10,36	11806	4992	158 52	6,4000 0,0586	32,00 0,29
25	КМ8-818-6	Датчики (Зчитувачі)	1 шт	8	5215,94 2738,94	5,89 2,45	41728	21912	47 20	6,8900 0,0138	55,12 0,11
26	& С1-1-11	Proximity картка mifare classic 1k	шт	1000	7,24 -	- -	7243	-	- -	- -	- -
27	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	14	260,18 249,58	- -	3643	3494	- -	1,6000 -	22,40 -
28	& С1545-701-1	Кнопка "Вихід"	шт	7	360,79 -	- -	2526	-	- -	- -	- -
29	& С1545-701-2	Кнопка аварійного виходу	шт	7	360,79 -	- -	2526	-	- -	- -	- -
30	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,07	26157,06 26157,06	- -	1831	1831	- -	151,6000 -	10,61 -
31	С111-950 варіант 1	Замок врізний електроригельний	шт	7	1392,48 -	- -	9747	-	- -	- -	- -
32	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,07	3233,18 3233,18	- -	226	226	- -	23,4000 -	1,64 -
33	& 1602-30092-10	Дверний доводчик	шт	7	2900,00 -	- -	20300	-	- -	- -	- -
34	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий (Блок живлення 12V/3A)	шт	4	1875,15 1247,92	1,48 0,29	7501	4992	6 1	8,0000 0,0021	32,00 0,01
35	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год (АКБ 12В 7 Агод)	шт	8	133,36 94,17	7,74 3,84	1067	753	62 31	0,6400 0,0252	5,12 0,20
		Разом прямі витрати по розділу 3					110144	38200	273 104		158,89 0,61
		Разом устаткування, грн.					20300				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					797				
		Всього устаткування, грн.					**21097**				
		Разом будівельні роботи, грн.					89844				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51371				
		всього заробітна плата, грн.					38304				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16191				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5083				
		Всього будівельні роботи, грн.					**106035**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& С1545-44-4-2Ж	Саморіз 4х35 (уп.100 шт.)	уп	1	37,86 -	- -	38	-	- -	- -	- -
52	& С1545-240-12	Хомут з отвором, (уп.100 шт.)	уп	2	224,53 -	- -	449	-	- -	- -	- -
53	& С1545-240-13	Хомут кабельний, 200х4мм, (уп.100 шт.)	уп	1	100,09 -	- -	100	-	- -	- -	- -
54	& С1545-240-14	Хомути кабельні 250х4 мм, (уп.100 шт.)	уп	1	122,53 -	- -	123	-	- -	- -	- -
55	& С1545-240-15	Майданчик для стяжки під дюбель (уп. 100шт)	уп	2	168,53 -	- -	337	-	- -	- -	- -
56	& С1545-101-1	Стрічка ПВХ ізоляційна, 25 м	шт	3	86,75 -	- -	260	-	- -	- -	- -
57	& С1545-4-1	Стрічка маркувальна	шт	1	558,02 -	- -	558	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					248773	57397	87949 28971		380,23 187,03
		Разом будівельні роботи, грн.					248773				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103427				
		всього заробітна плата, грн.					86368				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40894				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13302				
		Всього будівельні роботи, грн.					**289667**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	13	1875,15	1,48	24377	16223	19	8,0000	104,00
		(Блок живлення для модулів розширення)			1247,92	0,29			4	0,0021	0,03
63	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний,	шт	2	150,10	7,74	300	188	15	0,6400	1,28
		ємкість 22 А.год (Акумуляторна батарея, 12В, 18А*год)			94,17	3,84			8	0,0252	0,05
64	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний,	шт	13	133,36	7,74	1734	1224	101	0,6400	8,32
		ємкість 10 А.год (Акумулятор, 12В, 7А*год)			94,17	3,84			50	0,0252	0,33
65	КМ8-818-6	Датчики	1 шт	6	5215,94	5,89	31296	16434	35	6,8900	41,34
					2738,94	2,45			15	0,0138	0,08
66	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий	шт	109	289,33	7,10	31537	24097	774	1,6000	174,40
		електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (Сповіщувач магнітно-контактний)			221,07	1,39			152	0,0101	1,10
67	КМ10-668-5	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-	шт	174	266,45	-	46362	38466	-	1,6000	278,40
		контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі (Сповіщувач інфрачервоний, Сповіщувач акустичний)			221,07	-			-	-	-
68	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий	шт	1	524,12	1,83	524	442	2	3,2000	3,20
		фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Оповіщувач світло-звуковий)			442,14	0,36			-	0,0026	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					208862	128118	4486		807,74
									1921		12,17
		Разом будівельні роботи, грн.					208862				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76258				
		всього заробітна плата, грн.					130039				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56891				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					71,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17341				
		Всього будівельні роботи, грн.					**265753**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	29,25	23944,07 5922,81	14531,73 4580,79	700364	173242	425053 133988	42,3300 29,9834	1238,15 877,01
70	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,24	8148,25 4883,59	2778,03 956,61	1956	1172	667 230	32,8000 6,1138	7,87 1,47
71	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	29,01	10460,14 2925,70	4404,41 1459,06	303449	84875	127772 42327	19,2000 9,4105	556,99 273,00
72	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	29,49	7305,53 2438,08	659,85 274,82	215440	71899	19459 8104	16,0000 1,5400	471,84 45,41
73	& С1545-66-1-37	Кабель FTP Cat 5e LSZH 4x2x0.51	м	300	28,15 -	- -	8445	-	- -	- -	- -
74	& С152-1-29 варіант 1	Кабель мідний, 4х0.22мм, екранований	м	5450	10,37 -	- -	56517	-	- -	- -	- -
75	& С1545-181-5	Кабель ПВСнгд 3х1,5	м	50	32,22 -	- -	1611	-	- -	- -	- -
76	& С1545-181-11	Кабель ШВВП 2х0,75	м	50	15,48 -	- -	774	-	- -	- -	- -
77	& С1530-1-24	Кабель-канал 60х40	м	24	103,42 -	- -	2482	-	- -	- -	- -
78	& С1530-1-25	Заглушка кабель-канала 60х40	шт	12	38,83 -	- -	466	-	- -	- -	- -
79	& С113-2127-3	Гофро-труба D16 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра	м	1462,5	13,94 -	- -	20387	-	- -	- -	- -
80	& С113-2127-4	Гофро-труба D20 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра	м	1462,5	16,29 -	- -	23824	-	- -	- -	- -
81	& С111-136-4-2Д варіант 1	Дюбель д/лгк TNF 10/50"OLA-0"+шуруп	шт	350	1,75 -	- -	613	-	- -	- -	- -
82	& С1545-241-13 варіант 1	Дюбель ударно-розпорний SM 6 х 40 з комірцем (уп.100 шт.)	шт	4387,5	1,12 -	- -	4914	-	- -	- -	- -
83	& С1545-44-3-2Е	Саморіз 4х35 (уп.100 шт.)	шт	4387,5	0,38 -	- -	1667	-	- -	- -	- -
84	& С1545-240-20	Хомут з отвором, (уп.100 шт.)	шт	3500	2,26 -	- -	7910	-	- -	- -	- -
85	& С1545-240-21	Хомут кабельний, 200х4мм, (уп.100 шт.)	шт	4387,5	1,02 -	- -	4475	-	- -	- -	- -
86	& С111-1361-23	Кліпса на трубу Дн 16 з дюбелем	шт	4387,5	0,84 -	- -	3686	-	- -	- -	- -
87	& С111-1361-24	Кліпса на трубу Дн 20 з дюбелем	шт	4387,5	1,16 -	- -	5090	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& С1545-4-1	Стрічка маркувальна	шт	700	558,02	-	390614	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	С1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	20	10,13	-	203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					1754887	331188	572951		2274,85
									184649		1196,89
		Разом будівельні роботи, грн.					1754887				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					850748				
		всього заробітна плата, грн.					515837				
		Загальновиробничі витрати, грн.					247313				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					336,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					81408				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2002200**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1132333**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
37-07/05/25-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на Система охоронної сигналізації. Відеоспостереження. Пусконалагоджувальні роботи

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Основа:
креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1- ОС, ВН

Кошторисна вартість	333,614	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,2468	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	264,247	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-12-6	Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамери)	шт	39	5233,75 5233,75	- -	204116	204116	- -	25,0000 -	975,00 -
2	КП2-7-3	Блок живлення або захисту, стабілізатор напруги	шт	18	628,05 628,05	- -	11305	11305	- -	3,0000 -	54,00 -
3	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю (відеореєстратор)	шт	1	24703,30 24703,30	- -	24703	24703	- -	118,0000 -	118,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					240124	240124	- -		1147,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					240124				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					240124				
		Загальновиробничі витрати, грн.					93490				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					99,80				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**333614**				
		– – –

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
37-07/05/25-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на Система протипожежного захисту. Пусконалагоджувальні роботи

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Основа:
креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-СП3

Кошторисна вартість	397,022	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,48376	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	314,469	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації									
1	КП2-6-1	Система пожежної сигналізації. Сповіщувачі	шт	502	418,70 418,70	- -	210187	210187	- -	2,0000 -	1004,00 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					210187	210187	- -		1004,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					210187				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					210187				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81835				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21114				
		Всього будівельні роботи, грн.					**292022**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4891				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1262				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17452**				
		– – –

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
37-07/05/25-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на Блискавкозахист

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Основа:
креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-БЗ

Кошторисна вартість	903,531	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,56155	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	90,354	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-309-2	Монтаж кривотримача	шт	18	1111,21	646,31	20002	8368	11634	3,2000	57,60
					464,90	211,74			3811	1,2253	22,06
2	& С1110-44-БЗ-1	Блискавкоприймач алюмінієвий, висотою 5м 101 3В-5000 5402868 "Betterman"	шт	2	16589,15	-	33178	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1110-44-БЗ-2	Тринога блискавкоприймача, алюміній isFang 3В-100 Al 5408966 "Betterman"	шт	2	21473,67	-	42947	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С1110-44-БЗ-5	Мачта блискавкоперехоплювача 1,5 м 101/V-1500 5401929 "Betterman"	шт	10	924,87	-	9249	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С1110-44-БЗ-7	Елемент відокремлення, горячеоцинкований 226 8-10/FL30x16 5336007 "Betterman"	шт	10	191,92	-	1919	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С1110-44-БЗ-3	Стрижень різьбовий з нержав. сталі isFang 3В-G2 5408972 "Betterman"	шт	6	2012,64	-	12076	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& С1110-44-БЗ-4	Основа, бетон морозостійкий FangFix F-FIX-S16 5403227 "Betterman"	шт	6	604,47	-	3627	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С1110-44-БЗ-6	Тримач блискавкоприймача 16 мм G 113 Z-16 5412609 "Betterman"	шт	20	148,07 -	- -	2961	-	- -	- -	- -
9	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	6,7	15235,33 4144,74	464,24 93,00	102077	27770	3110 623	27,2000 0,5328	182,24 3,57
10	& С1110-171-1-38 варіант 1	Дріт діаметр 8 мм, сталь, оцинк (бухта 125м) 5021081 "Betterman"	м	670	81,53 -	- -	54625	-	- -	- -	- -
11	& С1110-44-БЗ-7 варіант 1	Злучник для дроту діаметр 8-10 мм універсальний Vario 249 B 8-10ST 5311705 "Betterman"	шт	60	797,03 -	- -	47822	-	- -	- -	- -
12	& С1110-44-БЗ-7 варіант 6	Клема універсальна, горячеоцинкована 324 S-FT 5326303 "Betterman"	шт	10	118,95 -	- -	1190	-	- -	- -	- -
13	КМ8-152-13 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Монтаж тримачів, зажимів та кріплень [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 шт	5,6	53660,91 3839,98	966,51 187,99	300501	21504	5412 1053	25,2000 1,0784	141,12 6,04
14	& С1110-44-БЗ-7 варіант 2	Тримач для плаского даху, поліамід 165 MBG-8-10 5218700 "Betterman"	шт	60	101,51 -	- -	6091	-	- -	- -	- -
15	& С1110-44-БЗ-7 варіант 3	Тримач для дроту діам. 8мм, нержавіюча сталь (117/VA) 117 20 VA M6 5207339 "Betterman"	шт	260	78,01 -	- -	20283	-	- -	- -	- -
16	& С1110-44-БЗ-7 варіант 4	Тримач дроту фасадний M8 113 Z8-10 G 5229960 "Betterman"	шт	240	99,55 -	- -	23892	-	- -	- -	- -
17	& С1110-44-БЗ-7 варіант 5	Дюбель з шупупом-шпилькою M8	шт	240	24,50 -	- -	5880	-	- -	- -	- -
18	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	2,1	13686,89 3900,93	593,85 146,98	28742	8192	1247 309	25,6000 0,8353	53,76 1,75
19	& С1110-171-1-38 варіант 2	Полоса 30х3,5 мм, стальна , горячеоцинкована , бухта 30м 30х3,5мм/ST 5019345 "Betterman"	м	210	185,32 -	- -	38917	-	- -	- -	- -
20	& С1110-44-БЗ-7 варіант 7	Планка 156 K8-10 ST, горячеоцинкована 156 K8-10 ST 5228123 "Betterman"	шт	150	250,43 -	- -	37565	-	- -	- -	- -
21	& С1110-44-БЗ-7 варіант 8	Тримач смуги 30мм з отвором 6,5мм, горячеоцинкований 5032032 "Betterman"	шт	20	106,10 -	- -	2122	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С1110-44-БЗ-7 варіант 9	Елемент відокремлення, нержавіюча сталь 233 А VA 5336567 "Betterman"	шт	10	279,09 -	- -	2791	-	- -	- -	- -
23	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	10	114,51 110,54	- -	1145	1105	- -	0,8000 -	8,00 -
24	& С1110-44-БЗ-7 варіант 10	Коробка для фасадного контрольного з'єднання, IP66 114х114х57мм 2007239 "Betterman"	шт	10	181,17 -	- -	1812	-	- -	- -	- -
25	С1600-315 варіант 3	Шуруп з дюбелем	шт	400	7,04 -	- -	2816	-	- -	- -	- -
26	КМ8-471-4 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	10 шт	2	9160,18 1791,99	4211,31 1031,13	18320	3584	8423 2062	11,7600 6,1915	23,52 12,38
27	& С1110-44-БЗ-4 варіант 2	Стрижень уземлення діам. 20мм , довжиною 1,5м, ст. оцин 219 20 ST FT 1,5м 5000750 "Betterman"	шт	20	920,36 -	- -	18407	-	- -	- -	- -
28	& С1110-44-БЗ-4 варіант 3	З'єднувач до шпильки заземлення діам. 20 мм, оцинкований Rd 8-10/FL40 5001641 "Betterman"	шт	10	266,61 -	- -	2666	-	- -	- -	- -
29	& С1110-44-БЗ-4 варіант 4	Ударна насадка SDS-MAX, гартована сталь 3044904 "Betterman"	шт	1	20323,33 -	- -	20323	-	- -	- -	- -
30	& С1110-44-БЗ-7 варіант 11	Антикорозійний бандаж пластичний 50мм, 10м 2360055 "Betterman"	шт	3	581,01 -	- -	1743	-	- -	- -	- -
31	& С1110-44-БЗ-4 варіант 1	Кінцевик уземлювача ST, BP 20мм 3041212 "Betterman"	шт	10	88,53 -	- -	885	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					866574	70523	29826 7858		466,24 45,80
		Разом будівельні роботи, грн.					866574				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					766225				
		всього заробітна плата, грн.					78381				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36957				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11973				
		Всього будівельні роботи, грн.					**903531**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
37-07/05/25-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

на Система протидимного захисту

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Основа:
креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-СПДЗ

Кошторисна вартість	23226,930	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,86309	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	134,112	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання системи СПДЗ									
		ДВ-2									
1	КБ20-31-3	Установлення вентиляторів радіальних	1 шт	1	3525,63	286,97	3526	2284	287	15,9100	15,91
		масою до 0,2 т			2283,56	125,00			125	0,7799	0,78
2	& С130-144-2	Віброопори	компл	1	1979,62	-	1980	-	-	-	-
		варіант 1			-	-			-	-	-
3	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до	1 м2	0,31	1441,73	9,37	447	430	3	9,7800	3,03
		радіальних вентиляторів			1386,61	4,15			1	0,0266	0,01
4	& С1630-47	М'яка вставка термостійка d710	шт	1	4050,18	-	4050	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ20-13-3	Установлення клапанів зворотних	1 клапан	1	776,23	32,80	776	466	33	3,2500	3,25
		діаметром до 800 мм			466,47	14,52			15	0,0931	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С130-417-1-2Ш	Зворотній клапан d710	шт	1	2623,02	-	2623	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ДВ-1									
7	КБ20-31-4	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,4 т	1 шт	1	3541,09	467,81	3541	2611	468	18,1900	18,19
					2610,81	203,42			203	1,2655	1,27
8	КБ20-24-5	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 1000 мм	10вузлів	0,1	16306,01	1252,94	1631	1216	125	90,4400	9,04
					12158,75	863,18			86	5,5335	0,55
9	& С130-295-1	Стакан монтажний STAM-402-071	шт	1	14167,19	-	14167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		КДВ-1									
10	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	1	1404,10	85,74	1404	1315	86	8,4300	8,43
					1315,00	37,14			37	0,2295	0,23
11	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,35	1441,73	9,37	505	485	3	9,7800	3,42
					1386,61	4,15			1	0,0266	0,01
12	& С1630-47-4	Гнучка вставка OZA-COM-056.	шт	1	1524,84	-	1525	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КБ20-11-2	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 грата	1	511,87	56,49	512	343	56	2,3600	2,36
					342,86	20,03			20	0,1291	0,13
14	& С1630-968-1	Захистна сітка OZA-SEB-056	шт	1	1757,62	-	1758	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	1	462,27	45,77	462	315	46	2,0700	2,07
					315,43	17,99			18	0,1153	0,12
16	& С130-164-1	Вхідний колектор OZA-VKO-056	шт	1	2351,90	-	2352	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування*	*100кг*	*0,044*	*1765,47*	*263,30*	*78*	*56*	*12*	*8,5300*	*0,38*
					1270,03	*83,81*			*4*	*0,5244*	*0,02*
18	& С130-144-5	Монтажна опора OZA-MOB-056	шт	2	870,97	-	1742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	1 клапан	1	493,70	14,06	494	313	14	2,1800	2,18
					312,90	6,22			6	0,0399	0,04
20	& С130-417-2 варіант 1	Клапан зворотній пелюстковий TUL-1-560х560 з адаптером ф560	шт	1	4283,19	-	4283	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ПП-1									
21	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	1	1404,10	85,74	1404	1315	86	8,4300	8,43
					1315,00	37,14			37	0,2295	0,23
22	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,54	1441,73	9,37	779	749	5	9,7800	5,28
					1386,61	4,15			2	0,0266	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С1630-47-3	Гнучка вставка OZA-COM-040.	шт	2	1099,24 -	- -	2198	-	- -	- -	- -
24	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування*	*100кг*	*0,032*	*1765,47* *1270,03*	*263,30* *83,81*	*56*	*41*	*8* *3*	*8,5300* *0,5244*	*0,27* *0,02*
25	& С130-144-3	Монтажна опора OZA-MOB-040	шт	2	495,56 -	- -	991	-	- -	- -	- -
26	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	1 клапан	1	493,70 312,90	14,06 6,22	494	313	14 6	2,1800 0,0399	2,18 0,04
27	& С130-417-5	Клапан зворотній пелюстковий TUL-1-400x400 з адаптером ф400 ПП-2	шт	1	2787,87 -	- -	2788	-	- -	- -	- -
28	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	1	1404,10 1315,00	85,74 37,14	1404	1315	86 37	8,4300 0,2295	8,43 0,23
29	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,54	1441,73 1386,61	9,37 4,15	779	749	5 2	9,7800 0,0266	5,28 0,01
30	& С1630-47-3	Гнучка вставка OZA-COM-040.	шт	2	1099,24 -	- -	2198	-	- -	- -	- -
31	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування*	*100кг*	*0,032*	*1765,47* *1270,03*	*263,30* *83,81*	*56*	*41*	*8* *3*	*8,5300* *0,5244*	*0,27* *0,02*
32	& С130-144-3	Монтажна опора OZA-MOB-040	шт	2	495,56 -	- -	991	-	- -	- -	- -
33	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	1 клапан	1	493,70 312,90	14,06 6,22	494	313	14 6	2,1800 0,0399	2,18 0,04
34	& С130-417-6	Клапан зворотній ф400 ПП-3	шт	1	1946,57 -	- -	1947	-	- -	- -	- -
35	КБ20-32-4	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т	1 шт	1	6826,65 3380,14	325,85 141,39	6827	3380	326 141	22,4400 0,8764	22,44 0,88
36	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,79	1441,73 1386,61	9,37 4,15	1139	1095	7 3	9,7800 0,0266	7,73 0,02
37	& С1630-47-5	Гнучка вставка OZA-COM-063	шт	2	1686,83 -	- -	3374	-	- -	- -	- -
38	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування*	*100кг*	*0,06*	*1765,47* *1270,03*	*263,30* *83,81*	*106*	*76*	*16* *5*	*8,5300* *0,5244*	*0,51* *0,03*
39	& С130-144-4-2Щ	Монтажна опора OZA-MOB-063	шт	2	1098,55 -	- -	2197	-	- -	- -	- -
40	КБ20-13-3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	1 клапан	1	776,23 466,47	32,80 14,52	776	466	33 15	3,2500 0,0931	3,25 0,09
41	& С130-417-7	Клапан зворотній ф630 Клапани	шт	1	4746,09 -	- -	4746	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	1 шт	1	566,09 395,16	23,43 10,37	566	395	23 10	2,7200 0,0665	2,72 0,07
43	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	8	937,59 493,95	23,43 10,37	7501	3952	187 83	3,4000 0,0665	27,20 0,53
44	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	8	1753,08 769,98	56,23 24,90	14025	6160	450 199	5,3000 0,1596	42,40 1,28
45	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	1	327,86 264,41	36,76 11,54	328	264	37 12	1,8200 0,0745	1,82 0,07
46	& С130-277-3 варіант 1	Решітка зовнішня повітрозабірна 550х300(h)	шт	1	964,24 -	- -	964	-	- -	- -	- -
47	КБ20-11-3	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	1 грата	1	644,18 409,69	71,25 26,39	644	410	71 26	2,8200 0,1700	2,82 0,17
48	& С130-596-1-1 варіант 1	Решітка зовнішня повітрозабірна 800х1500(h)	шт	1	5122,07 -	- -	5122	-	- -	- -	- -
49	КБ20-13-17	Установлення противибухових пристроїв	1 клапан	2	2657,96 1725,46	135,89 60,17	5316	3451	272 120	12,1700 0,3857	24,34 0,77
		Разом прямі витрати по розділу 1					118066	34319	2781 1226		235,81 7,76
		Разом будівельні роботи, грн.					118066				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80966				
		всього заробітна плата, грн.					35545				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17278				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5715				
		Всього будівельні роботи, грн.					**135344**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	*КБ20-4-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,016*	*33951,73* *29405,17*	*622,54* *261,33*	*543*	*470*	*10* *4*	*207,4000* *1,6753*	*3,32* *0,03*
51	& С130-1137-1	Повітропроводи щільні з оцинкованої сталі товщ. 0,9 мм, ЕІ 45, перерізом 400х400	м2	1,6	1028,09 -	- -	1645	-	- -	- -	- -
52	*КБ20-4-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,927*	*25749,44* *22126,19*	*480,34* *195,32*	*23870*	*20511*	*445* *181*	*156,0600* *1,2521*	*144,67* *1,16*
53	& С130-1137-2	Повітропроводи щільні з оцинкованої сталі товщ. 0,9 мм, ЕІ 45, перерізом 550х300	м2	8,5	1028,09 -	- -	8739	-	- -	- -	- -
54	& С130-1137-3	Повітропроводи щільні з оцинкованої сталі товщ. 0,9 мм, ЕІ 45, перерізом 600х300	м2	21,6	1028,09 -	- -	22207	-	- -	- -	- -
55	& С130-1137-4	Повітропроводи щільні з оцинкованої сталі товщ. 0,9 мм, ЕІ 45, перерізом 500х500	м2	20	1028,09 -	- -	20562	-	- -	- -	- -
56	& С130-1137-5	Повітропроводи щільні з оцинкованої сталі товщ. 0,9 мм, ЕІ 45, перерізом 750х300	м2	4,2	1028,09 -	- -	4318	-	- -	- -	- -
57	& С130-1137-6	Повітропроводи щільні з оцинкованої сталі товщ. 0,9 мм, ЕІ 45, перерізом 700х500	м2	38,4	1028,09 -	- -	39479	-	- -	- -	- -
58	*КБ20-4-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*0,7224*	*21039,13* *17884,13*	*489,71* *199,47*	*15199*	*12919*	*354* *144*	*126,1400* *1,2787*	*91,12* *0,92*
59	& С130-1137-7	Повітропроводи щільні з оцинкованої сталі товщ. 0,9 мм, ЕІ 45, перерізом 630*630	м2	30,24	1028,09 -	- -	31089	-	- -	- -	- -
60	& С130-1137-8	Повітропроводи щільні з оцинкованої сталі товщ. 0,9 мм, ЕІ 45, перерізом 700*600	м2	36,4	1028,09 -	- -	37422	-	- -	- -	- -
61	& С130-1137-9	Повітропроводи щільні з оцинкованої сталі товщ. 0,9 мм, ЕІ 45, перерізом 900*500	м2	5,6	1028,09 -	- -	5757	-	- -	- -	- -
62	*КБ20-4-6*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм, діаметром до 450 мм*	*100м2*	*0,0126*	*34951,57* *29405,17*	*622,54* *261,33*	*440*	*371*	*8* *3*	*207,4000* *1,6753*	*2,61* *0,02*
63	& С130-1137-10	Повітропроводи щільні з оцинкованої сталі товщ. 0,9 мм, ЕІ 45, d400	м2	1,26	1028,09 -	- -	1295	-	- -	- -	- -
64	*КБ20-4-7*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм, діаметром від 500 до 560 мм*	*100м2*	*0,0362*	*34922,19* *29405,17*	*545,32* *224,91*	*1264*	*1064*	*20* *8*	*207,4000* *1,4418*	*7,51* *0,05*
65	& С130-1137-11	Повітропроводи щільні з оцинкованої сталі товщ. 0,9 мм, ЕІ 45, d560	м2	3,62	1028,09 -	- -	3722	-	- -	- -	- -
66	*КБ20-4-8*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм, діаметром до 800 мм*	*100м2*	*0,0223*	*25571,98* *22126,19*	*480,34* *195,32*	*570*	*493*	*11* *4*	*156,0600* *1,2521*	*3,48* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& С130-1137-12	Повітропроводи щільні з оцинкованої сталі товщ. 0,9 мм, EI 45, d710	м2	2,23	1028,09 -	- -	2293	-	- -	- -	- -
68	*КБ26-24-1*	*Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці*	*10 м2*	*22*	*2878,39* *1196,00*	*1274,56* *564,32*	*63325*	*26312*	*28040* *12415*	*7,9400* *3,6176*	*174,68* *79,59*
69	& С114-36-1	Вогнезахисна система "FIX M" (матеріал базальтовий в'язально-прош.) FIX-M-45	м2	220	309,84 -	- -	68165	-	- -	- -	- -
70	& С111-1683-2	Скотч фольгований завширшки 75 мм, бухта 50 м.п.	шт	24	308,52 -	- -	7404	-	- -	- -	- -
71	& С114-96-1-2У	Шнур базальтовий ВТШ 8 мм	м	200	47,99 -	- -	9598	-	- -	- -	- -
72	КБ26-16-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,5	2023,01 1812,76	173,38 76,76	1012	906	87 38	11,4500 0,4921	5,73 0,25
73	& С130-1109-100	Окожушка з оцинкованої сталі (0,5мм), для повітропроводу розміром, мм 900х500	м2	5,6	749,09 -	- -	4195	-	- -	- -	- -
74	& С130-1109-101	Окожушка з оцинкованої сталі (0,5мм), для повітропроводу розміром, мм d560	м2	3,62	749,09 -	- -	2712	-	- -	- -	- -
75	& С130-1109-102	Окожушка з оцинкованої сталі (0,5мм), для повітропроводу розміром, мм d710	м2	2,23	749,09 -	- -	1670	-	- -	- -	- -
76	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів*	*100кг*	*3*	*1765,47* *1270,03*	*263,30* *83,81*	*5296*	*3810*	*790* *251*	*8,5300* *0,5244*	*25,59* *1,57*
77	& С121-783-2	Метал для кріплення повітропроводів	кг	300	75562,91 -	- -	22668873	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					23052664 	66856	29765 13048		458,71 83,62
		Разом будівельні роботи, грн.					23052664				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22956043				
		всього заробітна плата, грн.					79904				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38922				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12948				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23091586**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					23170730	101175	32546		694,52
									14274		91,38
		Разом будівельні роботи, грн.					23170730				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23037009				
		всього заробітна плата, грн.					115449				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56200				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18663				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23226930**				
		_ _ _

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
37-07/05/25-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на Система протидимного захисту. Пусконалагоджувальні роботи

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Основа:
креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-СПДЗ

Кошторисна вартість	129,315	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,48329	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	102,426	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП3-2-15	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 20	пристр.	2	3977,65 3977,65	- -	7955	7955	- -	19,0000 -	38,00 -
2	КП3-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	3	1884,15 1884,15	- -	5652	5652	- -	9,0000 -	27,00 -
3	КП3-2-3	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 12	пристр.	1	2930,90 2930,90	- -	2931	2931	- -	14,0000 -	14,00 -
4	КП3-24-1	Система димовидалення при кількості поверхів,що обслуговуються до 6	система	2	14654,50 14654,50	- -	29309	29309	- -	70,0000 -	140,00 -
5	КП3-43-1	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	4	4605,70 4605,70	- -	18423	18423	- -	22,0000 -	88,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КП3-11-10	Регулювально-запірні пристрої.	пристр.	11	2093,50	-	23029	23029	-	10,0000	110,00
		Гермоклапан з ручним або електричним приводом			2093,50	-			-	-	-
7	КП3-11-4	Регулювально-запірні пристрої. Клапан надлишкового тиску	пристр.	6	858,34	-	5150	5150	-	4,1000	24,60
					858,34	-			-	-	-
8	КП3-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	628,05	-	628	628	-	3,0000	3,00
					628,05	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					93077	93077	-		444,60
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					93077				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					93077				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36238				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9349				
		Всього будівельні роботи, грн.					**129315**				
		– – –

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
37-07/05/25-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на АР
ТРАНСФОРМАТОРНА ПІДСТАНЦІЯ БКТП

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	487,470	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,62371	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	102,851	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стеля									
1	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	2,3545	14222,59 13310,28	358,31 137,88	33487	31339	844 325	90,4600 0,9048	212,99 2,13
2	*КБ13-13-1*	*Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь*	*100м2*	*2,3545*	*1151,43* *1138,70*	*10,90* *4,24*	*2711*	*2681*	*26* *10*	*6,6900* *0,0272*	*15,75* *0,06*
3	КБ13-29-6	Фарбування поґрунтованих поверхонь фарбою вогнезахисною	100м2	0,23545	258338,57 17406,56	2568,06 1087,98	60826	4098	605 256	99,5400 7,1759	23,44 1,69
		Разом прямі витрати по розділу 1					97024	38118	1475 591		252,18 3,88
		Разом будівельні роботи, грн.					97024				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57431				
		всього заробітна плата, грн.					38709				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					19675				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7101				
		Всього будівельні роботи, грн.					**116699**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ (до 10мм)	100м2	0,23545	3728,08 3668,41	39,27 35,69	878	864	9 8	26,5500 0,2220	6,25 0,05
10	С111-2005-2 варіант 1	Самовирівнювальна суміш Siltek F-50	кг	544,765	14,44 -	- -	7866	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					10837	2936	18 16		21,25 0,10
		Разом будівельні роботи, грн.					10837				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7883				
		всього заробітна плата, грн.					2952				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1612				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					620				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12449**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	БМ1-8-30	Декоративне штукатурення поверхонь фасадів сумішами Baumit, з фактурою "Короїд", зерно 2 мм, з риштувань, мінеральна фасадна декоративна штукатурна суміш Baumit MosaikTop Essential line	100 м2	0,37145	63885,21 14925,28	- -	23730	5544	- -	91,5100 -	33,99 -
		Разом прямі витрати по розділу 6					36607	10462	- -		63,72 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					36607 26145 10462 5196 7,65 1848 **41803**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**102851**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
37-07/05/25-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на КБ

ТРАНСФОРМАТОРНА ПІДСТАНЦІЯ БКТП

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	224,946	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19222	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	31,106	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Котлован									
1	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1, 2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,10368	43165,20 1475,87	41632,32 15032,51	4475	153	4316 1559	11,7300 83,1300	1,22 8,62
2	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	171,072	184,06 -	184,06 38,65	31488	-	31488 6612	- 0,2240	- 38,32
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,072751	9349,15 -	9349,15 3049,35	680	-	680 222	- 17,6730	- 1,29
		Разом прямі витрати по розділу 1					36643	153	36484 8393		1,22 48,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					36643				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6				
		всього заробітна плата, грн.					8546				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4132				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1434				
		Всього будівельні роботи, грн.					**40775**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					9385				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3545				
		Всього будівельні роботи, грн.					**184171**				
		– – –

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
37-07/05/25-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на Прокладання КЛ-10 кВ
Електропостачання 10кВ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	6828,746	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,01349	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	474,983	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрообладнання									
1	КБ33-117-1	Установлення комплектних трансформаторних підстанцій потужністю до 250 кВА, будівельні роботи	1підст.	1	3446,82 697,34	2469,48 628,15	3447	697	2469 628	4,8000 3,8175	4,80 3,82
2	КБ33-117-2	Установлення комплектних трансформаторних підстанцій потужністю до 250 кВА, монтажні роботи	1підст.	1	7255,03 3065,08	3133,59 809,33	7255	3065	3134 809	19,3600 4,4286	19,36 4,43
		Разом прямі витрати по розділу 1					10702	3762	5603 1437		24,16 8,25
		Разом будівельні роботи, грн.					10702				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1337				
		всього заробітна плата, грн.					5199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2397				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					760				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13099**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& С151-1-МК-4	Муфта з'єднувальна для кабеля зі зшитого ПЕ POLJ-24D/1x 70-150 "Raychem"	м	6	15586,01 -	- -	93516	-	- -	- -	- -
16	КМ8-165-9	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	16	11410,59 2586,82	7620,15 2460,58	182569	41389	121922 39369	14,4000 16,1337	230,40 258,14
17	& С151-1-МК-1	Муфта кінцева кабельна 0,4кВ 4КВТпН-1-150...240	м	8	305,29 -	- -	2442	-	- -	- -	- -
18	& С151-1-МК-3	Муфта кінцева для кабеля GUST-12/70-120/800-L12 "Raychem"	м	2	14129,45 -	- -	28259	-	- -	- -	- -
19	& С151-1-МК-5	Муфта кінцева для кабеля зі зшитого ПЕ POLT-24D/1XI-H1-L12F "Raychem"	м	6	5192,21 -	- -	31153	-	- -	- -	- -
20	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	4	339,16 141,71	- -	1357	567	- -	0,9300 -	3,72 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					6272358	251465	172491 60378		1696,60 380,17
		Разом будівельні роботи, грн.					6272358				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5848402				
		всього заробітна плата, грн.					311843				
		Загальновиробничі витрати, грн.					154455				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					221,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53487				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6426813**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С1110-44-БЗ-4 варіант 3	З'єднувач до шпильки заземлення діам. 20 мм, оцинкований Rd 8-10/FL40 5001641 "Betterman"	шт	24	266,61 -	- -	6399	-	- -	- -	- -
24	& С1110-44-БЗ-4 варіант 1	Кінцевик уземлювача ST, BP 20мм 3041212 "Betterman"	шт	8	88,53 -	- -	708	-	- -	- -	- -
25	& С1110-44-БЗ-4 варіант 4	Ударна насадка SDS-MAX, гартована сталь 3044904 "Betterman"	шт	1	20323,33 -	- -	20323	-	- -	- -	- -
26	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,4	13686,89 3900,93	593,85 146,98	5475	1560	238 59	25,6000 0,8353	10,24 0,33
27	& С1110-171-1-38 варіант 2	Полоса 30х3,5 мм, стальна , горячеоцинкована , бухта 30м 30х3,5мм/ST 5019345 "Betterman"	м	40	185,32 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
28	& С1110-44-БЗ-4 варіант 3	З'єднувач до шпильки заземлення діам. 20 мм, оцинкований Rd 8-10/FL40 5001641 "Betterman"	шт	8	266,61 -	- -	2133	-	- -	- -	- -
29	& С1110-44-БЗ-4 варіант 5	З'єднувач хрестовий, оцинкований 256 A-DIN 40 FT FT 5314666 "Betterman"	шт	16	355,49 -	- -	5688	-	- -	- -	- -
30	& С1547-6-КЗ-8 варіант 1	Струмопровідна паста	шт	1	183,79 -	- -	184	-	- -	- -	- -
31	& С1547-6-КЗ-8	Стрічка антикорозійна 50мм, 10м 2360055 OBO-Betermann	шт	1	542,43 -	- -	542	-	- -	- -	- -
32	& С1547-6-КЗ-13	Ревізійний колодязь К-683 5314667 "FS"	шт	8	999,79 -	- -	7998	-	- -	- -	- -
33	& С1547-6-КЗ-14	Гнучкий зв 'язок заземлення для корпусу трансф -ра СГ-1	шт	2	2142,19 -	- -	4284	-	- -	- -	- -
34	& С1547-6-КЗ-15	Гнучкий зв 'язок заземлення для корпусу трансф -ра СГ-2	шт	2	2550,19 -	- -	5100	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					125012	7294	13714 3359		47,87 20,14
		Разом будівельні роботи, грн.					125012				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104004				
		всього заробітна плата, грн.					10653				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4974				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,60				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1595				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**129986**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Демонтаж									
52	КМ8-1-2	(Демонтаж) Монтаж трансформатора	шт	1	3449,39	1802,14	3449	1647	1802	10,5600	10,56
	к дем.=0,3	трифазного 35 кВ, потужність 400 кВ.А			1647,25	696,66			697	3,6331	3,63
53	КМ8-600-2	(Демонтаж) Лічильник трифазний, що	шт	7	80,70	3,53	565	540	25	0,4800	3,36
	к дем.=0,3	установлюється на готовій основі			77,17	1,47			10	0,0083	0,06
54	КМ11-96-1	(Демонтаж) Установлення знімних та	шт	3	73,46	1,16	220	217	3	0,4800	1,44
	к дем.=0,3	висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг			72,30	0,58			2	0,0038	0,01
55	КМ8-27-1	(Демонтаж) Шафа зовнішнього	шт	1	3046,21	575,33	3046	2471	575	15,8400	15,84
	к дем.=0,3	установлення комплектного розподільного пристрою 6-10 кВ з коридором обслуговування з вимикачем			2470,88	203,86			204	1,0824	1,08
56	КМ8-148-2	(Демонтаж) Кабель до 35 кВ у прокладених	100 м	0,8	1427,23	289,86	1142	878	232	7,2000	5,76
	к дем.=0,3	трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг			1097,14	120,72			97	0,6765	0,54
		Разом прямі витрати по розділу 6					8422	5753	2637		36,96
									1010		5,32
		Разом будівельні роботи, грн.					8422				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32				
		всього заробітна плата, грн.					6763				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3113				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					986				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11535**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**6828746**				
		– – –

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
37-07/05/25-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02

на Пусконалагоджувальні роботи КЛ-10 кВ
Електропостачання 10кВ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	19,709	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,07365	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,610	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-62-9	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга понад 1 кВ	фазув-ня	2	506,63 506,63	- -	1013	1013	- -	2,4200 -	4,84 -
2	КП1-70-1	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ	випроб.	6	1519,88 1519,88	- -	9119	9119	- -	7,2600 -	43,56 -
3	КП1-60-4	Кабельні роботи. Визначення активного опору або робочої електричної ємності жили кабеля на напрузі до 35 кВ	вимір.	6	506,63 506,63	- -	3040	3040	- -	2,4200 -	14,52 -
4	КП1-62-2	Вимірювання перехідних опорів постійному струму контактів шин розподільних пристроїв напругою до 10 кВ	вимірюв.	4	253,31 253,31	- -	1013	1013	- -	1,2100 -	4,84 -
		Разом прямі витрати по кошторису					14185	14185	- -		67,76 -
		Разом будівельні роботи, грн.					14185				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					14185				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5524				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1425				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19709**				
		– – –

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
37-07/05/25-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-04

на АР з улаштування 2БКТР (Б)
Електропостачання 10кВ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	209,650	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,10586	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	16,101	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельні роботи									
		КТП-10/0,4 кВ									
1	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщано-щебенева суміш	1 м3	2,46	2040,45 303,58	123,20 53,55	5020	747	303 132	2,3000 0,3399	5,66 0,84
2	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	13,1	2040,45 303,58	123,20 53,55	26730	3977	1614 702	2,3000 0,3399	30,13 4,45
3	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	1,85	1912,72 316,78	180,17 78,08	3539	586	333 144	2,4000 0,5009	4,44 0,93
4	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0495	444238,62 19890,89	3602,10 1864,82	21990	985	178 92	150,7000 10,6641	7,46 0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских[/бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/] /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/*	*100м3*	*0,1188*	*507777,02* *35797,82*	*13132,25* *5543,02*	*60324*	*4253*	*1560* *659*	*249,4100* *31,7550*	*29,63* *3,77*
6	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,06	35522,51 7939,68	21213,10 10101,55	2131	476	1273 606	56,0000 55,3704	3,36 3,32
7	К581121-А002 варіант 1	Корпус підземного блоку	шт	3	13462,43 -	- -	40387	-	- -	- -	- -
8	К581121-А002 варіант 2	Корпус надземного блоку	шт	3	14107,86 -	- -	42324	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					202445	11024	5261 2335		80,68 13,84
		Разом будівельні роботи, грн.					202445				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					186160				
		всього заробітна плата, грн.					13359				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7205				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2742				
		Всього будівельні роботи, грн.					**209650**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
37-07/05/25-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-02

на АР з улаштування 2БКТР (Б)

Зовнішні мережі електропостачання та електроосвітлення. Системи зв'язку та сигналізації.Зовнішні мережі зв'язку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	8370,070	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,65686	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	539,720	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельні роботи									
		КТП-10/0,4 кВ									
1	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщано-щебенева суміш	1 м3	2,46	2040,45 303,58	123,20 53,55	5020	747	303 132	2,3000 0,3399	5,66 0,84
2	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1100,3	2040,45 303,58	123,20 53,55	2245107	334029	135557 58921	2,3000 0,3399	2530,69 373,99
3	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	1,85	1912,72 316,78	180,17 78,08	3539	586	333 144	2,4000 0,5009	4,44 0,93
4	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,4095	444238,62 19890,89	3602,10 1864,82	181916	8145	1475 764	150,7000 10,6641	61,71 4,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских[/бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/] /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/*	*100м3*	*1,00188*	*507777,02* *35797,82*	*13132,25* *5543,02*	*508732*	*35865*	*13157* *5553*	*249,4100* *31,7550*	*249,88* *31,81*
6	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,0066	35522,51 7939,68	21213,10 10101,55	234	52	140 67	56,0000 55,3704	0,37 0,37
7	К581121-А002 варіант 3	Комплект зовнішніх блоків	шт	1	4753208,00 -	- -	4753208	-	- -	- -	- -
8	К581121-А002 варіант 1	Корпус підземного блоку	шт	0,3	13462,43 -	- -	4039	-	- -	- -	- -
9	К581121-А002 варіант 2	Корпус надземного блоку	шт	30	14107,86 -	- -	423236	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					8125031	379424	150965 65581		2852,75 412,31
		Разом будівельні роботи, грн.					8125031				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7594642				
		всього заробітна плата, грн.					445005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					245039				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					391,80				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					94715				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8370070**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**8370070**				
		– – –

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
37-07/05/25-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-03

на Проектована КЛ-0,4кВ к.1 та к.2 «РП-0,4кВ ТП-6250 - ВРУ-0,4кВ об'єкта»2 виконаная кабелем марки2хАВВГ-1,0 перетином 2х4х(1х300мм) довжиною 2х295м

Зовнішні мережі електропостачання та електроосвітлення. Системи зв'язку та сигналізації.Зовнішні мережі зв'язку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4794,436	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,68069	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	737,211	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ВРП-0,4 кВ									
1	*КМ8-600-2*	*Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі*	*шт*	*2*	*292,44*	*11,78*	*585*	*514*	*24*	*1,6000*	*3,20*
					257,23	*4,91*			*10*	*0,0275*	*0,06*
2	& 1517-186-1	Лічильник активної, реактивної і повної енергії, трансформаторного включення за струмом 5(10) А, Gama 300 G3B.147. 240. F47.B2.P4.C311.A3.L1 5(10)A 3x230/400B	шт	2	8448,00	-	16896	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	244,88	3,87	490	482	8	1,6000	3,20
					241,01	1,92			4	0,0126	0,03
4	& 1401-10-1	Контролер з вбудованим GSM/GPRS модемом, MCL 5.10	шт	2	5434,86	-	10870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ8-152-9	Поличка кабельна, що установлюється на стояках, маса до 0,9 кг	100 шт	0,12	1058,81	565,59	127	59	68	3,2000	0,38
					487,62	235,56			28	1,3200	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1110-82-1	Консоль ВМ 500	100шт	0,12	52220,13 -	- -	6266	-	- -	- -	- -
7	*КМ8-395-2*	*Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 500 мм*	*100 м*	*0,09*	*13105,22* *7181,67*	*5679,15* *1837,15*	*1179*	*646*	*511* *165*	*47,1300* *11,7107*	*4,24* *1,05*
8	& С111-1630-Т-5	Перфорований лоток (500ммх100мм), L=4500мм	м	9	1261,54 -	- -	11354	-	- -	- -	- -
9	& С111-1630-Т-6	Кришка лотка (500ммх1х1,5мм), L=4500мм	м	9	936,51 -	- -	8429	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					56196	1701	611 207		11,02 1,30
		Разом устаткування, грн.					27766				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1091				
		Всього устаткування, грн.					**28857**				
		Разом будівельні роботи, грн.					28430				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26118				
		всього заробітна плата, грн.					1908				
		Загальновиробничі витрати, грн.					874				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					275				
		Всього будівельні роботи, грн.					**29304**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ46-26-32 Н1=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм	100шт	0,04	238563,31 21340,47	12139,99 10729,72	9543	854	486 429	129,0000 72,9240	5,16 2,92
13	*КБ34-99-1*	*Улаштування уведення кабелів у будинок*	*1 ввод*	*8*	*2689,09* *1465,78*	- -	*21513*	*11726*	- -	*10,8000* -	*86,40* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					66163	16995	3779 3001		118,25 20,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					66163 45389 19996 10655 16,63 4018 **76818**				
		Всього по розділу 2					**76818**				
		Розділ 3. Земляні роботи									
14	КР18-35-2	Нарізування швів у асфальтобетоні	100м шва	2,94	5869,41 2069,03	3295,77 1012,94	17256	6083	9690 2978	15,3900 5,6388	45,25 16,58
15	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,0805	49446,87 27412,32	22034,55 9102,51	3980	2207	1773 733	203,9000 59,0153	16,41 4,75
16	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,2415	7195,38 2311,31	4884,07 1386,43	1738	558	1180 335	18,3700 7,3821	4,44 1,78
17	*КБ27-65-6* *к дем.=0,6*	*(Демонтаж) Улаштування покриття з* *фігурних елементів мощення з* *використанням готової піщано-цементної* *суміші тротуарів, шириною до 2 м*	*1000 м2*	*0,0255*	*100181,48* *92671,79*	*7509,69* *1553,84*	*2555*	*2363*	*192* *40*	*615,2280* *9,8891*	*15,69* *0,25*
18	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,03825	7195,38 2311,31	4884,07 1386,43	275	88	187 53	18,3700 7,3821	0,70 0,28
19	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	66	205,09 205,09	- -	13536	13536	- -	1,6300 -	107,58 -
20	С311-27-М	Перевезення сміття до 27 км	т	66	306,66 -	306,66 64,70	20240	-	20240 4270	- 0,3750	- 24,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,61305	41868,63 41868,63	- -	25668	25668	- -	340,3400 -	208,65 -
22	*КБ34-103-2* *тех.ч.* *п.1.3.3.2* *к(труд)=1,2* *к(ЕММ)=1,2*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів /поблизу діючих кабелів/*	*1 км*	*0,344*	*39136,02* *34003,48*	- -	*13463*	*11697*	- -	*248,4000* -	*85,45* -
23	& С113-14-1	Труба ПЕ 100 SDR 17 Dнар.=160х9,5 мм	м	344	504,86 -	- -	173672	-	- -	- -	- -
24	КБ1-166-1	Засипка піском траншей, пазух котлованів і ям	100м3	0,37855	18228,52 18228,52	- -	6900	6900	- -	150,4500 -	56,95 -
25	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	45,426	792,54 -	- -	36002	-	- -	- -	- -
26	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,61305	4347,55 2536,80	1810,75 779,82	2665	1555	1110 478	18,3600 5,1175	11,26 3,14
27	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,61305	23100,55 23100,55	- -	14162	14162	- -	183,6000 -	112,56 -
28	С311-27	Перевезення ґрунту до 27 км	т	98,088	292,92 -	292,92 64,70	28732	-	28732 6346	- 0,3750	- 36,78
29	*КБ27-13-1*	*Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,16675*	*350135,17* *4306,11*	*20403,22* *5875,65*	*58385*	*718*	*3402* *980*	*32,0300* *30,7883*	*5,34* *5,13*
30	*КБ27-22-1*	*Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см*	*100м2*	*1,6675*	*42362,91* *2374,80*	- -	*70640*	*3960*	- -	*15,9500* -	*26,60* -
31	*КБ27-22-2* *Н1=4*	*Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1*	*100м2*	*1,6675*	*27535,12* *1536,43*	- -	*45915*	*2562*	- -	*10,2000* -	*17,01* -
32	*КБ27-13-1*	*Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,0255*	*350135,17* *4306,11*	*20403,22* *5875,65*	*8928*	*110*	*520* *150*	*32,0300* *30,7883*	*0,82* *0,79*
33	*КБ27-65-6*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м*	*1000 м2*	*0,0255*	*1990074,6* *1* *154452,99*	*12516,15* *2589,73*	*50747*	*3939*	*319* *66*	*1025,3800* *16,4818*	*26,15* *0,42*
34	КБ34-100-1	Перетинання кабелів з кабельною траншеєю	1перет.	13	3937,65 3134,08	- -	51189	40743	- -	21,3000 -	276,90 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ34-100-2	Перетинання кабелів з трубопроводом	1перет.	22	3874,97 3060,51	- -	85249	67331	- -	20,8000 -	457,60 -
36	КБ34-100-3	Перетинання кабелів над теплопроводом	1перет.	1	13200,91 10127,86	2859,40 1185,34	13201	10128	2859 1185	73,3000 7,3610	73,30 7,36
		Разом прямі витрати по розділу 3					745098	214308	70204 17614		1548,66 102,01
		Разом будівельні роботи, грн.					745098				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					460586				
		всього заробітна плата, грн.					231922				
		Загальновиробничі витрати, грн.					126165				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					199,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48250				
		Всього будівельні роботи, грн.					**871263**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КМ8-167-5	Монтаж муфти сполучної термоусаджувальної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 300 мм2	шт	16	3196,47 2589,66	23,57 9,82	51144	41435	377 157	17,6000 0,0550	281,60 0,88
45	& С1000-14-1	Муфта кабельна сполучна для кабелів пер. 300 мм2, POLJ-01/1x300, фірми Raychem	шт	16	2694,62 -	- -	43114	-	- -	- -	- -
46	*КМ8-165-4*	*Монтаж муфти кінцевої термоусаджувальної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 300 мм2*	*шт*	*32*	*9652,65* *1996,67*	*6498,78* *2096,76*	*308885*	*63893*	*207961* *67096*	*12,8000* *13,7555*	*409,60* *440,18*
47	*КМ8-144-8*	*Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 400 мм2*	*100 шт*	*0,32*	*16491,83* *16095,74*	*205,13* *53,34*	*5277*	*5151*	*66* *17*	*89,6000* *0,3580*	*28,67* *0,11*
48	& С1000-14-2	Муфта кабельна кінцева внутрішнього встановлення для кабелів пер. 300мм2, ЕРКТ 1063-L12 (1x300), фірми Raychem	шт	32	41157,83 -	- -	1317051	-	- -	- -	- -
49	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*2,01*	*556,81* *518,09*	*38,72* *16,37*	*1119*	*1041*	*78* *33*	*3,4000* *0,0915*	*6,83* *0,18*
50	& С111-1721-12А-Н	Сигнальна стрічка червона В = 250 мм з написом «ОБЕРЕЖНО КАБЕЛЬ»	м	201	6,73 -	- -	1353	-	- -	- -	- -
51	*КМ8-155-1*	*Герметизація кабелю в поліетиленовій трубі*	*прохід*	*28*	*304,22* *141,71*	- -	*8518*	*3968*	- -	*0,9300* -	*26,04* -
52	& С1545-17-2	Трубка термоусаджувальна середньостінна, L=1,22м/од, SBRSM-NF 3:1 180/58 мм	шт	28	2093,57 -	- -	58620	-	- -	- -	- -
53	*КМ8-155-1*	*Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення*	*прохід*	*8*	*304,22* *141,71*	- -	*2434*	*1134*	- -	*0,9300* -	*7,44* -
54	& С113-23-11	Надувний ущільнювач RDSS-150 ----------	шт	8	2384,43 -	- -	19075	-	- -	- -	- -
55	& С111-1632-3	Вогнестійка піна, DF1201	балон	2	959,94 -	- -	1920	-	- -	- -	- -
56	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,82	255,13 -	- -	209	-	- -	- -	- -
57	& С1110-195-1	Хомут пластиковий Top Tools 2,5x200мм	компл.	1	42,83 -	- -	43	-	- -	- -	- -
58	& С1-М-22	Метізи	кг	15	160,03 -	- -	2400	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					3612214	283786	264103 90157		1857,20 569,27
		Разом будівельні роботи, грн.					3612214				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3064325				
		всього заробітна плата, грн.					373943				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					175981				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					235,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56899				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3788195**				
		– – –

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
37-07/05/25-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-04

на Пусконалагоджувальні роботи КЛ-0,4 кВ

Зовнішні мережі електропостачання та електроосвітлення. Системи зв'язку та сигналізації.Зовнішні мережі зв'язку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	6,656	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,02487	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5,272	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи									
1	КП1-62-8 Вказ. щодо застосув. додаток.Б п.5 к(труд)=1,3	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	фазув-ня	16	272,16 272,16	- -	4355	4355	- -	1,3000 -	20,80 -
2	КП1-62-16 Вказ. щодо застосув. додаток.Б п.5 к(труд)=1,3	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	вимірюв.	16	27,22 27,22	- -	436	436	- -	0,1300 -	2,08 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4791	4791	-		22,88
		Разом будівельні роботи, грн.					4791		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4791				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1865				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					481				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6656**				
		– – –

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
37-07/05/25-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на Зовнішні слабкострумні мережі
Зовнішні теплові мережі. Зовнішні мережі водопостачання та каналізації.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2617,092	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,94247	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	491,799	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ27-31-1*	*Нарізування, прочищення та заливання температурних швів у затверділому цементобетоні*	*100 м*	*24,66*	*2509,72*	*1846,63*	*61890*	*3758*	*45538*	*1,0750*	*26,51*
					152,41	*484,28*			*11942*	*2,9891*	*73,71*
2	& С111-1911-1-3Л	Диск алмазний відрізний 350х3,5х25,4	шт	8,494	6318,89	-	53673	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,063705	24723,44	11017,28	1575	873	702	101,9500	6,49
					13706,16	4551,25			290	29,5077	1,88
4	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,133780 5	3597,69	2442,03	481	155	326	9,1850	1,23
					1155,66	693,22			93	3,6911	0,49
5	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 1,0 м3.	100 т	4,397563	1244,85	1138,53	5474	468	5006	0,8450	3,72
					106,32	389,13			1711	2,0318	8,93
6	С311-27-М	Перевезення сміття до 27 км	т	4385,356 3	306,66	306,66	1344813	-	1344813	-	-
					-	64,70			283733	0,3750	1644,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ1-17-3 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2*	*Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3 /при розробці траншей/*	*1000м3*	*0,07965728*	*32241,11 1103,69*	*31137,42 11243,24*	*2568*	*88*	*2480 896*	*8,7720 62,1760*	*0,70 4,95*
8	КБ1-163-9 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,075624	58142,61 58142,61	- -	4397	4397	- -	432,4800 -	32,71 -
9	С311-27	Перевезення ґрунту до 27 км	т	139,551488	292,92 -	292,92 64,70	40877	-	40877 9029	- 0,3750	- 52,33
10	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи	10м3	0,6576	5436,01 1077,04	- -	3575	708	- -	8,1600 -	5,37 -
11	*КБ22-12-1*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 32 мм (футляр під кабель)*	*1000м*	*0,0137*	*36430,06 25249,37*	*11180,69 4673,99*	*499*	*346*	*153 64*	*165,7000 30,6232*	*2,27 0,42*
12	& С113-1374-1	Труби поліетиленові, діаметр 32 технічна	м	13,7	25,54 -	- -	350	-	- -	- -	- -
13	*КБ22-12-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм (футляр під кабель)*	*1000м*	*0,01096*	*49148,14 30643,62*	*18504,52 8054,52*	*539*	*336*	*203 88*	*201,1000 53,1785*	*2,20 0,58*
14	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 110 мм	м	10,96	275,91 -	- -	3024	-	- -	- -	- -
15	*КБ22-9-6*	*Укладання сталевих труб, діаметр труб 219 мм (футляр під кабель)*	*1000м*	*0,14522*	*118117,86 54103,88*	*48662,12 10359,90*	*17153*	*7857*	*7067 1504*	*327,0500 62,7670*	*47,49 9,12*
16	& С113-190-2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм (раніше здемонтована з посилення шпунтів)	т	4,03328	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
17	& С113-190-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	т	0,54389	34068,65 -	- -	18530	-	- -	- -	- -
18	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	133,0544	17,27 17,27	- -	2298	2298	- -	0,1250 -	16,63 -
19	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	1,330544	2790,32 908,08	7,03 3,11	3713	1208	9 4	6,4900 0,0200	8,64 0,03
20	КБ13-26-6 К1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь за два рази емаллю ПФ-115	100м2	1,096	8924,42 1232,32	143,76 24,98	9781	1351	158 27	7,2400 0,1608	7,94 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	*КБ21-4-2*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*0,7398*	*765,46* *601,66*	*63,19* *45,05*	*566*	*445*	*47* *33*	*4,3000* *0,2817*	*3,18* *0,21*
22	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках*	*100м*	*0,9727*	*399,37* *166,09*	*11,78* *4,91*	*388*	*162*	*11* *5*	*1,0900* *0,0275*	*1,06* *0,03*
23	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях (шафа), переріз до 16 мм2	100 м	0,5069	5969,77 4022,83	501,05 109,91	3026	2039	254 56	26,4000 0,6362	13,38 0,32
24	& С154-62-1	Кабель ВО оптичний 8 волокон, одномодовий ITU-T G.652.D, центр туба гофроброння, 2 стержні (сталеві) РЕ оболнка	м	246,6	13,68 -	- -	3373	-	- -	- -	- -
25	& С154-198-3	Кабель 4х2х0,51мм FTP LSZH 4-ри кручених пари кат. 6а	м	52,06	91,79 -	- -	4779	-	- -	- -	- -
26	& С1545-663	Кабельна стяжка 200х4,8	100шт	0,685	188,78 -	- -	129	-	- -	- -	- -
27	КБ1-166-1	Засипка вручну піском траншей, пазух котлованів і ям	100м3	6,9714368	9114,26 9114,26	- -	63539	63539	- -	75,2250 -	524,43 -
28	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	814,501168	792,54 -	- -	645525	-	- -	- -	- -
29	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,4524	2173,77 1268,40	905,37 389,91	7505	4379	3126 1346	9,1800 2,5588	31,69 8,83
30	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*0,822*	*278,41* *259,05*	*19,36* *8,19*	*229*	*213*	*16* *7*	*1,7000* *0,0458*	*1,40* *0,04*
31	& С111-1721-12А	Стрічка сигнальна "обережно кабель"	м	246,6	3,58 -	- -	883	-	- -	- -	- -
32	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,411	9114,26 9114,26	- -	3746	3746	- -	75,2250 -	30,92 -
33	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,411	2173,77 1268,40	905,37 389,91	893	521	372 160	9,1800 2,5588	3,77 1,05
34	КБ1-166-3	Засипка вручну щебінем траншей, пазух котлованів і ям	100м3	0,4247	12461,31 12461,31	- -	5292	5292	- -	102,8500 -	43,68 -
35	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	55,211	1640,33 -	- -	90564	-	- -	- -	- -
36	КБ1-134-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 3, 4	100м3	0,4247	2597,41 1515,03	1082,38 466,14	1103	643	460 198	10,9650 3,0590	4,66 1,30
		Разом прямі витрати по кошторису					2406750	104822	1451618 311186		820,07 1808,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					2406750				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					850310				
		всього заробітна плата, грн.					416008				
		Загальновиробничі витрати, грн.					210342				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					313,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75791				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2617092**				
		– – –

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
37-07/05/25-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02

на Зовнішні мережі водопостачання та водоведведення
Зовнішні теплові мережі. Зовнішні мережі водопостачання та каналізації.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7543,172	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,32584	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	374,989	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи. Водопровід									
1	КБ27-31-1	Нарізування швів у асфальтобетоні	100 м	1,045995	2509,72	1846,63	2625	159	1932	1,0750	1,12
					152,41	484,28			507	2,9891	3,13
2	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,085899	24723,44	11017,28	2124	1177	947	101,9500	8,76
					13706,16	4551,25			391	29,5077	2,53
3	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,1620025	40135,34	37247,77	6502	468	6034	22,9500	3,72
					2887,57	14247,87			2308	85,3953	13,83
4	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	41,4425	102,54	-	4250	4250	-	0,8150	33,78
					102,54	-			-	-	-
5	С311-27-М	Перевезення сміття до 27 км	т	41,4425	306,66	306,66	12709	-	12709	-	-
					-	64,70			2681	0,3750	15,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,41237	5436,01 1077,04	- -	2242	444	- -	8,1600 -	3,36 -
7	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,035072	31369,18 23377,78	7884,17 3480,76	1100	820	277 122	155,2000 23,1635	5,44 0,81
8	& С113-971-И3	Труби ПЕ100 діаметр 110х6,6 мм SDR17	м	35,4145	235,65 -	- -	8345	-	- -	- -	- -
9	КБ22-31-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,035072	5668,12 5639,87	- -	199	198	- -	41,2000 -	1,44 -
10	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,021235	19302,70 18504,90	690,57 127,82	410	393	15 3	122,8500 0,7731	2,61 0,02
11	& С113-971-И5	Труби ПЕ100 діаметр 63х3,8 мм SDR17	м	21,4405	82,44 -	- -	1768	-	- -	- -	- -
12	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 20 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,003151	18713,03 18045,47	560,33 100,23	59	57	2 -	119,8000 0,6082	0,38 -
13	& С113-971-И6	Труби ПЕ100 діаметр 20х2,0 мм SDR17	м	2,7674	32,46 -	- -	90	-	- -	- -	- -
14	*КБ22-11-4*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 125 мм*	*1000м*	*0,0822*	*37706,71* *28438,94*	*9267,77* *4090,15*	*3099*	*2338*	*761* *336*	*188,8000* *27,1956*	*15,52* *2,24*
15	& С113-971-И4 варіант 2	Труби ПЕ100 діаметр 125х7,4 мм SDR17	м	82,2822	299,06 -	- -	24607	-	- -	- -	- -
16	*КБ22-11-5*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм*	*1000м*	*0,01096*	*42621,31* *29420,66*	*11176,46* *4934,52*	*467*	*322*	*122* *54*	*197,6000* *32,8183*	*2,17* *0,36*
17	& С113-971-И4 варіант 1	Труби ПЕ100 діаметр 160х9,5 мм SDR17	м	11,0696	594,35 -	- -	6579	-	- -	- -	- -
18	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб діаметром 63 мм	100м	0,1096	11832,48 6430,44	18,74 8,30	1297	705	2 1	42,2000 0,0532	4,63 0,01
19	& С113-971-И5	Труби ПЕ100 діаметр 63х3,8 мм SDR17	м	11,0696	82,44 -	- -	913	-	- -	- -	- -
20	& С121-788-3-П варіант 1	Опора ковзаюча на трубу д. 63 мм	шт	6,85	493,29 -	- -	3379	-	- -	- -	- -
21	*КБ22-11-5*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм*	*1000м*	*0,010275*	*42621,31* *29420,66*	*11176,46* *4934,52*	*438*	*302*	*115* *51*	*197,6000* *32,8183*	*2,03* *0,34*
22	& С113-971-И4 варіант 1	Труби ПЕ100 діаметр 160х9,5 мм SDR17	м	10,412	594,35 -	- -	6188	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб діаметром 50 мм	100м	0,10275	11832,48 6430,44	18,74 8,30	1216	661	2 1	42,2000 0,0532	4,34 0,01
24	& С113-1-И16 варіант 1	Труба сталева д 50х4 мм	м	10,275	241,75 -	- -	2484	-	- -	- -	- -
25	& С121-788-3-П варіант 1	Опора ковзаюча на трубу д. 63 мм	шт	6,85	493,29 -	- -	3379	-	- -	- -	- -
26	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм	1000м	0,01233	19618,62 18504,90	690,57 127,82	242	228	9 2	122,8500 0,7731	1,51 0,01
27	& С113-971-И5	Труби ПЕ100 діаметр 63х3,8 мм SDR17	м	12,4533	82,44 -	- -	1027	-	- -	- -	- -
28	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб діаметром 20 мм	100м	0,1233	11832,48 6430,44	18,74 8,30	1459	793	2 1	42,2000 0,0532	5,20 0,01
29	& С113-971-И6	Труби ПЕ100 діаметр 20х2,0 мм SDR17	м	12,4533	32,46 -	- -	404	-	- -	- -	- -
30	& С121-788-4-2К варіант 1	Опора ковзаюча на трубу д. 20 мм	шт	8,22	262,41 -	- -	2157	-	- -	- -	- -
31	*КБ22-31-1*	*Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром до 65 мм*	*1000м*	*0,033565*	*6105,85* *5639,87*	- -	*205*	*189*	- -	*41,2000* -	*1,38* -
32	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	5,48	236,92 160,75	11,71 5,19	1298	881	64 28	1,1200 0,0333	6,14 0,18
33	С1630-67 варіант 1	Засувка шиберно-ножова VAG ZETA DN100 PN10 в комплетці зі штурвалом ВОДОПРОВІДНІ КОЛОДЯЗІ В1-1, В1-2, ПГ-1 ========== ====	шт	5,48	24412,64 -	- -	133781	-	- -	- -	- -
34	*КБ22-41-1*	*Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах*	*10м3*	*1,28643*	*26583,22* *10049,37*	*11151,60* *4468,88*	*34197*	*12928*	*14346* *5749*	*70,8800* *23,8549*	*91,18* *30,69*
35	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	1,37	1484,57 -	- -	2034	-	- -	- -	- -
36	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	13,7	1793,36 -	- -	24569	-	- -	- -	- -
37	К585521-Л010 варіант 1	Кільця КС20.6а	шт	1,37	3577,21 -	- -	4901	-	- -	- -	- -
38	К585521-Л011 варіант 1	Кільця КС20.9а	шт	4,11	4578,68 -	- -	18818	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	К585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 (посилена)	шт	1,37	1678,84 -	- -	2300	-	- -	- -	- -
40	К585521-Л044 варіант 1	Плити покриття ПП20-2 (посилена)	шт	2,74	4912,72 -	- -	13461	-	- -	- -	- -
41	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1,37	1804,02 -	- -	2472	-	- -	- -	- -
42	К585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53)	шт	13,7	4680,68 -	- -	64125	-	- -	- -	- -
43	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2,74	441,84 -	- -	1211	-	- -	- -	- -
44	К585521-Л012 варіант 1	Кільця КС25.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,48 м3)(Ф53)	шт	8,22	5830,72 -	- -	47929	-	- -	- -	- -
45	К585521-Л047 варіант 1	Плити покриття ПП25-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,92 м3)(Ф53)	шт	1,37	17091,55 -	- -	23415	-	- -	- -	- -
46	К585521-Л051 варіант 1	Плити днищ ПН25 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,98 м3)(Ф53)	шт	1,37	19171,89 -	- -	26265	-	- -	- -	- -
47	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	12,33	441,84 -	- -	5448	-	- -	- -	- -
48	С113-754 варіант 1	Люк чавунний важкий тип "Т" С250	шт	4,11	6439,88 -	- -	26468	-	- -	- -	- -
49	С111-1789	Скоби ходові	кг	13,4808	52,47 -	- -	707	-	- -	- -	- -
50	КБ9-75-2	Виготовлення драбин	1т	0,163057 4	19091,78 13409,44	4286,65 216,18	3113	2187	699 35	88,0000 1,1520	14,35 0,19
51	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,108915	46263,87 -	- -	5039	-	- -	- -	- -
52	С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,063924 2	38061,34 -	- -	2433	-	- -	- -	- -
53	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	23,29	167,55 75,96	84,98 36,77	3902	1769	1979 856	0,5650 0,2419	13,16 5,63
54	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в колодязях	100шт	0,2329	8725,62 7262,75	15,71 14,28	2032	1691	4 3	55,0250 0,0888	12,82 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,6988	13571,98 2583,69	- -	23056	4389	- -	16,7500 -	28,45 -
56	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	1 вріз	5,48	2316,96 1981,98	71,42 29,56	12697	10861	391 162	13,4700 0,1681	73,82 0,92
57	КБ22-38-10	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 600 мм Фасоні частини В1-1 ==========	1 вріз	1,37	5648,38 1330,71	4068,21 802,99	7738	1823	5573 1100	7,5050 4,2861	10,28 5,87
58	КБ22-35-12	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 600 мм	1 шт	2,74	4780,49 1838,66	2413,99 660,94	13099	5038	6614 1811	11,9200 3,5804	32,66 9,81
59	С1630-1560 варіант 1	Засувка чавунна фланцева клинова коротка F4 VAG EKOplus DN600 PN10 в комплекті зі штурвалом	шт	1,507	500919,54 -	- -	754886	-	- -	- -	- -
60	*КБ22-33-4*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 600 мм*	*1 т*	*0,9727*	*9460,29* *2507,79*	*6574,06* *1680,74*	*9202*	*2439*	*6395* *1635*	*15,8400* *8,7942*	*15,41* *8,55*
61	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	1,37	236,92 160,75	11,71 5,19	325	220	16 7	1,1200 0,0333	1,53 0,05
62	& С1630-65-И113 варіант 2	Засувка чавунна фланцева клинова коротка F4 VAG EKOplus DN100 PN16 в комплекті зі штурвалом	шт	1,37	6479,37 -	- -	8877	-	- -	- -	- -
63	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	1 шт	4,11	170,82 127,30	11,71 5,19	702	523	48 21	0,8550 0,0333	3,51 0,14
64	& С1630-65-И1 варіант 1	Засувка чавунна фланцева клинова коротка F4 VAG EKOplus DN50 PN16 в комплекті зі штурвалом	шт	4,11	3497,01 -	- -	14373	-	- -	- -	- -
65	*КБ22-33-1*	*Установлення чавунних фасонних частин (відвід діаметром 50 мм)*	*1 т*	*0,017536*	*6298,77* *5014,62*	*276,47* *122,41*	*110*	*88*	*5* *2*	*33,6800* *0,7847*	*0,59* *0,01*
66	& С113-990-2116	Відвід чавуний фланцевий 90град. JINDAL Ду 100	шт	1,37	4064,57 -	- -	5568	-	- -	- -	- -
67	*КБ22-33-1*	*Установлення чавунних фасонних частин (перехід діаметром 100х50 мм)*	*1 т*	*0,012604*	*6298,92* *5014,62*	*276,47* *122,41*	*79*	*63*	*3* *2*	*33,6800* *0,7847*	*0,42* *0,01*
68	& С113-990-2117 варіант 1	Перехід чавуний фланцевий JINDAL Ду 100х50 мм	шт	1,37	3541,89 -	- -	4852	-	- -	- -	- -
69	*КБ18-21-4*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 50 мм*	*10 шт*	*0,137*	*1846,68* *1123,70*	*653,92* *230,36*	*253*	*154*	*90* *32*	*7,4600* *1,4702*	*1,02* *0,20*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С1630-106 варіант 1	Фільтр фланцевий діаметром 50 мм	шт	1,37	3058,07 -	- -	4190	-	- -	- -	- -
71	*КБ16-26-2*	*Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*1,37*	*246,28* *152,38*	*40,33* *12,18*	*337*	*209*	*55* *17*	*1,0000* *0,0781*	*1,37* *0,11*
72	С1630-1450 варіант 1	Лічильники води Sensus Meitwin 50/50 IP68 Д=50х20мм (сполучений) з використанням GSM модуля для передачі даних	шт	1,37	94952,15 -	- -	130084	-	- -	- -	- -
73	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	1 шт	1,37	139,62 101,19	4,69 2,07	191	139	6 3	0,7050 0,0133	0,97 0,02
74	С1630-540 варіант 1	Зворотний клапан діаметр 50 мм фланцевий	шт	1,37	2928,85 -	- -	4013	-	- -	- -	- -
75	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: буртова втулка д.63 мм з вільним фланцем діаметром 50 мм	10 шт	0,137	3881,85 1947,34	1934,51 856,23	532	267	265 117	12,3000 5,7283	1,69 0,78
76	& С113-990-9 варіант 1	Буртова втулка діаметр 63 мм	шт	1,37	186,29 -	- -	255	-	- -	- -	- -
77	& С113-990-10	Фланець вільний під буртову втулку діаметр 50 мм	шт	1,37	187,35 -	- -	257	-	- -	- -	- -
78	*КБ22-33-4*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 600 мм*	*1 т*	*0,232078*	*9460,29* *2507,79*	*6574,06* *1680,74*	*2196*	*582*	*1526* *390*	*15,8400* *8,7942*	*3,68* *2,04*
79	& С1630-67-И12 варіант 2	Муфта фланець чавунна універсальна для ст/чав труб Д 600 мм Рн10 Фасоні частини В2-1 ==========	шт	2,74	23860,01 -	- -	65376	-	- -	- -	- -
80	*КБ22-33-1*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50 мм*	*1 т*	*0,013426*	*6298,92* *5014,62*	*276,47* *122,41*	*85*	*67*	*4* *2*	*33,6800* *0,7847*	*0,45* *0,01*
81	& С113-90-И3 варіант 1	Трійник чавунний фл. JINDAL T Ду50х50 Ру16	шт	1,37	3394,87 -	- -	4651	-	- -	- -	- -
82	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: буртова втулка д.63 мм з вільним фланцем діаметром 50 мм*	*10 шт*	*0,137*	*3881,85* *1947,34*	*1934,51* *856,23*	*532*	*267*	*265* *117*	*12,3000* *5,7283*	*1,69* *0,78*
83	& С113-990-9 варіант 1	Буртова втулка діаметр 63 мм	шт	1,37	186,29 -	- -	255	-	- -	- -	- -
84	& С113-990-10	Фланець вільний під буртову втулку діаметр 50 мм	шт	1,37	187,35 -	- -	257	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	*КБ22-40-1*	*Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм*	*1фланець*	*1,37*	*102,51*	*50,56*	*140*	*63*	*69*	*0,2550*	*0,35*
					45,81	*1,13*			*2*	*0,0073*	*0,01*
86	С130-932 варіант 2	Фланець чавунний різьбовий JINDAL Ду50х1"	шт	1,37	1466,68	-	2009	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: муфта д. 25х18 мм*	*10 шт*	*0,137*	*3881,85*	*1934,51*	*532*	*267*	*265*	*12,3000*	*1,69*
					1947,34	*856,23*			*117*	*5,7283*	*0,78*
88	& С113-990-И8	Муфта редукційна 1"х3/4"	шт	1,37	78,98	-	108	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	*КБ22-40-1*	*Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм*	*1фланець*	*4,11*	*102,51*	*50,56*	*421*	*188*	*208*	*0,2550*	*1,05*
					45,81	*1,13*			*5*	*0,0073*	*0,03*
90	С130-932 варіант 1	Фланець сталевий Ду 50	шт	4,11	249,62	-	1026	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Фасоні частини ПГ-1 ==========									
91	*КБ22-33-4*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 600 мм*	*1 т*	*0,232078*	*9460,29*	*6574,06*	*2196*	*582*	*1526*	*15,8400*	*3,68*
					2507,79	*1680,74*			*390*	*8,7942*	*2,04*
92	& С1630-67-И12 варіант 1	Муфта фланець чавунна універсальна для ст/чав труб Д 600 мм	шт	2,74	22534,01	-	61743	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	*КБ22-35-3*	*Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм*	*1 шт*	*1,37*	*236,92*	*11,71*	*325*	*220*	*16*	*1,1200*	*1,53*
					160,75	*5,19*			*7*	*0,0333*	*0,05*
94	& С1630-65-И113 варіант 2	Засувка чавунна фланцева клинова коротка F4 VAG EKOplus DN100 PN16 в комплекті зі штурвалом	шт	1,37	6479,37	-	8877	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	*КБ22-37-3*	*Установлення гідрантів пожежних*	*1 шт*	*1,37*	*317,71*	*32,28*	*435*	*275*	*44*	*1,4550*	*1,99*
					201,04	*12,28*			*17*	*0,0788*	*0,11*
96	С1630-3 варіант 1	Гідрант пожежний підземний VAG HYDRUS DN100 H=3,5 м., RD=1,25 м.	шт	1,37	20921,33	-	28662	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	*КБ22-33-1*	*Установлення чавунних фасонних частин (підставки під гідрант) діаметром 100 мм*	*1 т*	*0,01644*	*6298,92*	*276,47*	*104*	*82*	*5*	*33,6800*	*0,55*
					5014,62	*122,41*			*2*	*0,7847*	*0,01*
98	& С1630-3-1 варіант 2	Підставка під пожежний гідрант непрохідна фланцева чавунна з ножкою діаметром 100 мм	шт	1,37	3857,75	-	5285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	*КБ22-33-1*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 100 мм*	*1 т*	*0,022605*	*6298,77*	*276,47*	*142*	*113*	*6*	*33,6800*	*0,76*
					5014,62	*122,41*			*3*	*0,7847*	*0,02*
100	& С1630-3-1 варіант 1	Відвід чавунний фл. з упором JINDAL N Ду100 90 гр.	шт	1,37	4431,84	-	6072	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	& С111-1745-И9	Прокладка Ду 50 мм	шт	15,07	122,23	-	1842	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	& С111-1745-И910	Прокладка Ду 100 мм	шт	13,7	680,05 -	- -	9317	-	- -	- -	- -
103	& С111-1745-И911	Прокладка Ду 600 мм	шт	8,22	3777,11 -	- -	31048	-	- -	- -	- -
104	& С130-42-3-И19 варіант 1	Болт М27*120 мм	шт	164,4	88,23 -	- -	14505	-	- -	- -	- -
105	& С130-42-3-И20 варіант 1	Болт М16*90 мм	шт	169,88	19,52 -	- -	3316	-	- -	- -	- -
106	& С1545-248-2-6 варіант 1	Гайка М27	шт	164,4	22,25 -	- -	3658	-	- -	- -	- -
107	& С1545-248-2-7 варіант 1	Гайка М16	шт	169,88	4,51 -	- -	766	-	- -	- -	- -
108	*КБ22-33-1*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 100 мм*	*1 т*	*0,026578*	*6298,77* *5014,62*	*276,47* *122,41*	*167*	*133*	*7* *3*	*33,6800* *0,7847*	*0,90* *0,02*
109	& С113-90-И2 варіант 1	Трійник чавунний фл. JINDAL Т Ду100х100 Ру16	шт	1,37	4789,22 -	- -	6561	-	- -	- -	- -
110	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1фланець	1,37	205,17 86,23	101,13 2,26	281	118	139 3	0,4800 0,0145	0,66 0,02
111	С130-935 варіант 1	Фланець чавунний різьбовий JINDAL Ду100х2"	шт	1,37	2019,63 -	- -	2767	-	- -	- -	- -
112	КБ22-40-12	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 600 мм	1фланець	2,74	1718,28 494,01	1058,47 220,93	4708	1354	2900 605	2,7500 1,1274	7,54 3,09
113	С130-1095 варіант 1	Фланець сталевий приварний Ду600 Ру10	шт	2,74	4905,82 -	- -	13442	-	- -	- -	- -
114	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: муфта д.50 мм	10 шт	0,411	3881,85 1947,34	1934,51 856,23	1595	800	795 352	12,3000 5,7283	5,06 2,35
115	& С113-990-И6	Муфта з`єднувальна для ПЕ труб Ду50х2"	шт	4,11	146,98 -	- -	604	-	- -	- -	- -
116	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: муфта д. 20 мм	10 шт	0,137	3881,85 1947,34	1934,51 856,23	532	267	265 117	12,3000 5,7283	1,69 0,78
117	& С113-990-И7	Муфта з`єднувальна для ПЕ труб Ду20х3/4"	шт	1,37	47,10 -	- -	65	-	- -	- -	- -
118	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	1 шт	4,11	139,62 101,19	4,69 2,07	574	416	19 9	0,7050 0,0133	2,90 0,05
119	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,092639 4	4674,58 -	4674,58 1524,67	433	-	433 141	- 8,8365	- 0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	КБ1-13-5	Засипка траншеї піском екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3	1000м3	0,0926394	23899,05 1165,72	22733,33 9103,49	2214	108	2106 843	9,2650 55,0290	0,86 5,10
121	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	101,90334	792,54 -	- -	80762	-	- -	- -	- -
122	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,926394	2173,77 1268,40	905,37 389,91	2014	1175	839 361	9,1800 2,5588	8,50 2,37
123	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи під колодязі	10м3	0,6165	10150,85 1077,04	- -	6258	664	- -	8,1600 -	5,03 -
124	*КБ6-1-2*	*Улаштування бетонних упорів* Асфальтобетонне покриття ==========	*100м3*	*0,03425*	*309195,68* *35523,68*	*7118,46* *3680,54*	*10590*	*1217*	*244* *126*	*247,5000* *21,0542*	*8,48* *0,72*
125	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,10275	210834,09 2153,06	10201,61 2937,83	21663	221	1048 302	16,0150 15,3942	1,65 1,58
126	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,10275	13859,54 1087,24	7525,49 1715,39	1424	112	773 176	7,5750 8,5771	0,78 0,88
127	КБ27-26-5 Н1-10	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4 (-до 5 см)	1000 м2	-0,10275	43,06 43,06	- -	-4	-4	- -	0,3000 -	-0,03 -
128	С1421-9849	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 2	т	587,7985	5180,38 -	- -	3045020	-	- -	- -	- -
129	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,10275	12985,84 1001,84	6737,19 1483,98	1334	103	692 152	6,9800 7,4200	0,72 0,76
130	С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 Водомірні вузли ==========	т	12,4944	6550,24 -	- -	81841	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	4,11	59,71 51,05	4,69 2,07	245	210	19 9	0,3350 0,0133	1,38 0,05
132	& С1630-1455-И1	Лічильник води PoWoGaz JS-4,0 ХВ SMART C +/ Dn 20/ хол/ M/ Q3=4,0/ L=130 без штуцерів	шт	2,74	1970,23 -	- -	5398	-	- -	- -	- -
133	& С1630-1455-И2	Лічильник води PoWoGaz JS-1,6 ХВ SMART C +/ Dn 15/ хол/ M/ Q3=1,6/ L=110 без штуцерів (кл. С) IP68	шт	1,37	2102,89 -	- -	2881	-	- -	- -	- -
134	& С1630-1455-И3	Передавач імпульсу NE-02 до водолічильників Smart C+/Mastert C+ Ду15-20	шт	4,11	2774,01 -	- -	11401	-	- -	- -	- -
135	КМ12-802-2 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,137	5492,80 4679,70	117,83 49,08	753	641	16 7	30,0000 0,2750	4,11 0,04
136	& С1630-65-И111	Засувка фланц Ду 50 (Ру16) з обгумованим клином T.I.S. під електропривод	шт	1,37	12377,08 -	- -	16957	-	- -	- -	- -
137	& С1630-65-И112	Електропривод BF-9030.70 N (380В) адаптований під TIS (Ду40-100) Втулка В3	шт	1,37	42453,69 -	- -	58162	-	- -	- -	- -
138	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	1 шт	2,74	139,62 101,19	4,69 2,07	383	277	13 6	0,7050 0,0133	1,93 0,04
139	& С1630-65-И113 варіант 1	Засувка фланц Ду 50 (Ру16, Т= 0..+70 С) з обгумованим клином T.I.S.	шт	2,74	3265,30 -	- -	8947	-	- -	- -	- -
140	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром 40 мм	1 шт	2,74	330,29 183,62	57,32 15,07	905	503	157 41	1,2050 0,0907	3,30 0,25
141	& С130-468-И1	Кран кульовий в-з Ду 40 руч. DK Kraft (2/20) Ру=25, Т= -20..+150 С вода, пар, повітря	шт	2,74	838,11 -	- -	2296	-	- -	- -	- -
142	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром 20 мм	1 шт	2,74	398,21 183,62	40,33 12,18	1091	503	111 33	1,2050 0,0781	3,30 0,21
143	& С130-468-И2	Кран кульовий в-в Ду 20 руч. DK Kraft (10/100) Ру=25, Т= -20..+150 С вода, пар, повітря	шт	2,74	164,63 -	- -	451	-	- -	- -	- -
144	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром 15 мм	1 шт	6,85	398,21 183,62	40,33 12,18	2728	1258	276 83	1,2050 0,0781	8,25 0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	& С130-468-И3	Кран кульовий в-в Ду 15 руч. DK Kraft (15/150) Ру=25, Т= -20..+150 С вода, пар, повітря	шт	6,85	125,62 -	- -	860	-	- -	- -	- -
146	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4,11	73,72 28,94	- -	303	119	- -	0,1800 -	0,74 -
147	С1630-1159 варіант 1	Манометр 100мм МП-3У /кл 1,5/0-1,6 МПа/G1/2/радіальний	комплект	4,11	210,60 -	- -	866	-	- -	- -	- -
148	& С130-468-И4	Кран кул. зі спуск Ду 15 DK Grand (12/96) Ру=40, Т= -20..+150 С;вода, пар, повітря	шт	4,11	261,21 -	- -	1074	-	- -	- -	- -
149	*КБ18-21-3*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм*	*10 шт*	*0,137*	*1840,18* *1123,70*	*654,33* *229,90*	*252*	*154*	*90* *31*	*7,4600* *1,4697*	*1,02* *0,20*
150	С1630-105 варіант 1	Фільтр осадовий муфтовий DK Grand Ду 40 (3/24)	шт	1,37	621,70 -	- -	852	-	- -	- -	- -
151	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм*	*10 шт*	*0,137*	*1449,02* *937,14*	*463,54* *159,98*	*199*	*128*	*64* *22*	*6,1500* *1,0239*	*0,84* *0,14*
152	С1630-103 варіант 1	Фільтр осадовий муфтовий DK Grand Ду 20 (12/96)	шт	1,37	177,90 -	- -	244	-	- -	- -	- -
153	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм*	*10 шт*	*0,137*	*1449,02* *937,14*	*463,54* *159,98*	*199*	*128*	*64* *22*	*6,1500* *1,0239*	*0,84* *0,14*
154	С1630-103 варіант 2	Фільтр осадовий муфтовий DK Grand Ду 15 (24/192)	шт	1,37	122,05 -	- -	167	-	- -	- -	- -
155	*КБ22-33-5*	*Установлення сталевих фасонних частин діаметром до 50 мм*	*1 т*	*0,007398*	*55804,56* *31778,32*	*18499,57* *629,50*	*413*	*235*	*137* *5*	*176,9000* *4,0354*	*1,31* *0,03*
156	& С113-990-11	Муфта латунна Ду 20 посилен.	шт	5,48	59,97 -	- -	329	-	- -	- -	- -
157	& С113-990-12	Муфта латунна Ду 15 посилен.	шт	2,74	60,03 -	- -	164	-	- -	- -	- -
158	& С113-990-13	Муфта латун перехід 50х40 посилен.	шт	2,74	193,52 -	- -	530	-	- -	- -	- -
159	& С113-990-14	Муфта латун. перехід. 40х20 посилен.	шт	2,74	128,88 -	- -	353	-	- -	- -	- -
160	& С113-990-15	Трійник сталевий 57х57 (50х50)	шт	2,74	95,41 -	- -	261	-	- -	- -	- -
161	& С113-990-16	Відвід сталевий 90град. Ду 40х2,6 DIN 2605	шт	2,74	39,82 -	- -	109	-	- -	- -	- -
162	& С113-990-17	Перехід сталевий 32х26 (25х20)	шт	2,74	18,46 -	- -	51	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	& С113-990-18	Перехід сталевий 26х21 (20х15)	шт	1,37	22,99 -	- -	31	-	- -	- -	- -
164	& С113-990-19	Контргайка сталева Ду 20	шт	5,48	16,29 -	- -	89	-	- -	- -	- -
165	& С113-990-20	Контргайка сталева Ду 15	шт	2,74	11,64 -	- -	32	-	- -	- -	- -
166	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	1фланець	5,48	102,51 45,81	50,56 1,13	562	251	277 6	0,2550 0,0073	1,40 0,04
167	С130-932 варіант 1	Фланець сталевий Ду 50	шт	5,48	249,62 -	- -	1368	-	- -	- -	- -
168	& С111-1745-И9 варіант 1	Прокладка гумова кільц. Ду 50	шт	5,48	14,33 -	- -	79	-	- -	- -	- -
169	*КБ16-6-6*	*Прокладання трубопроводів зі стальних неоцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,01918*	*5659,14* *4705,40*	*798,37* *264,78*	*109*	*90*	*15* *5*	*30,5050* *1,6693*	*0,59* *0,03*
170	С113-6 варіант 3	Труба стальна 57х3,5 ДСТУ 8943:2019	м	1,918	202,59 -	- -	389	-	- -	- -	- -
171	*КБ16-6-5*	*Прокладання трубопроводів зі стальних неоцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,00822*	*4278,23* *3756,76*	*364,08* *133,54*	*35*	*31*	*3* *1*	*24,3550* *0,8256*	*0,20* *0,01*
172	С113-5 варіант 2	Труба стальна Ду 40х3,5 ДСТУ 8936:2019	м	0,822	168,30 -	- -	138	-	- -	- -	- -
173	*КБ16-6-2*	*Прокладання трубопроводів зі стальних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,03288*	*4303,61* *3756,76*	*364,08* *133,54*	*142*	*124*	*12* *4*	*24,3550* *0,8256*	*0,80* *0,03*
174	С113-2 варіант 2	Труба стальна Ду 20х3,2 ДСТУ 8936:2019	м	3,288	79,75 -	- -	262	-	- -	- -	- -
175	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів зі стальних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,01644*	*4278,23* *3756,76*	*364,08* *133,54*	*70*	*62*	*6* *2*	*24,3550* *0,8256*	*0,40* *0,01*
176	С113-1 варіант 2	Труба стальна Ду 15х2,8 ДСТУ 8936:2019	м	1,644	59,88 -	- -	98	-	- -	- -	- -
177	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,00822*	*4923,01* *4310,78*	*391,54* *139,55*	*40*	*35*	*3* *1*	*27,6350* *0,8642*	*0,23* *0,01*
178	С113-37 варіант 2	Труба оцинкована Ду 15х2,8 (гаряче цинкування) ДСТУ 8936:2019	м	0,822	93,76 -	- -	77	-	- -	- -	- -
179	КБ1-173-2	Водовідлив із котлованів	100м3	1,5344	25296,17 -	25296,17 13932,69	38814	-	38814 21378	- 92,4800	- 141,90
180	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	886,8832	164,27 -	164,27 13,89	145688	-	145688 12319	- 0,0900	- 79,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	КБ22-49-2	Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,25 м2 Реконструкція існуючих колодязів (К1-2, К1-6, К1-8) ==========	1м короб	43,292	465,93 99,48	109,27 34,36	20171	4307	4731 1488	0,7200 0,1977	31,17 8,56
182	*КР16-77-4*	*Заміна чавунних люків*	*шт*	*4,11*	*356,47* *301,21*	*16,40* *7,26*	*1465*	*1238*	*67* *30*	*2,1800* *0,0466*	*8,96* *0,19*
183	С113-754 варіант 1	Люк чавунний важкий тип "Т" С250	шт	4,11	6439,88 -	- -	26468	-	- -	- -	- -
184	*КБ23-13-3 к дем.=0,8*	*(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,18632*	*20871,29* *11865,37*	*9005,92* *3540,63*	*3889*	*2211*	*1678* *660*	*80,6400* *18,0582*	*15,02* *3,36*
185	*КБ23-13-3*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,18632*	*37606,46* *14831,71*	*11257,40* *4425,79*	*7007*	*2763*	*2097* *825*	*100,8000* *22,5727*	*18,78* *4,21*
186	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	5,48	1793,36 -	- -	9828	-	- -	- -	- -
187	К585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 (посилена)	шт	5,48	1678,84 -	- -	9200	-	- -	- -	- -
188	КР16-40-4	Улаштування бетонного лотка	м3	1,644	2941,03 152,45	178,77 53,37	4835	251	294 88	1,1550 0,2715	1,90 0,45
189	*ЖС5-23-1*	*Очищення від сміття колодязей*	*1 м3*	*10,96*	*261,08* *261,08*	- -	*2861*	*2861*	- -	*2,0750* -	*22,74* -
190	КБ46-30-3 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1,75 к(ЕММ)=1,75 тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2 (при пробиванні отворів у конструкціях товщиною 150-200 мм) (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях)	100шт	0,0548	36205,82 23365,52	12840,30 5581,76	1984	1280	704 306	151,4783 36,8022	8,30 2,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	КБ46-30-2 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1,75 к(ЕММ)=1, 75 тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2 (при пробиванні отворів у конструкціях товщиною 150-200 мм) (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях)	100шт	0,0137	12023,99 6603,75	5420,24 2355,30	165	90	75 32	42,8120 15,5262	0,59 0,21
192	КБ46-30-1 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1,75 к(ЕММ)=1, 75 тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2 (при пробиванні отворів у конструкціях товщиною 150-200 мм) (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях)	100шт	0,0137	4991,78 3203,89	1787,89 777,21	68	44	24 11	20,7708 5,1244	0,28 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 1					5484071	88357	269111 59695		607,30 368,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					5484071 5126603 148052 72613 103,87 25102 **5556684**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,2192	24723,44 13706,16	11017,28 4551,25	5419	3004	2415 998	101,9500 29,5077	22,35 6,47
195	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,362228	40135,34 2887,57	37247,77 14247,87	14538	1046	13492 5161	22,9500 85,3953	8,31 30,93
196	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,36168	19323,98 19323,98	- -	6989	6989	- -	157,0800 -	56,81 -
197	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,36168	11550,28 11550,28	- -	4178	4178	- -	91,8000 -	33,20 -
198	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	48,224	102,54 102,54	- -	4945	4945	- -	0,8150 -	39,30 -
199	С311-27-М	Перевезення сміття до 27 км	т	48,224	306,66 -	306,66 64,70	14788	-	14788 3120	- 0,3750	- 18,08
200	С311-27	Перевезення ґрунту до 27 км	т	697,193	292,92 -	292,92 64,70	204222	-	204222 45108	- 0,3750	- 261,45
201	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,64116	2173,77 1268,40	905,37 389,91	1394	813	581 250	9,1800 2,5588	5,89 1,64
202	КБ1-13-5	Засипка траншеї піском екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3	1000м3	0,341815	23899,05 1165,72	22733,33 9103,49	8169	398	7771 3112	9,2650 55,0290	3,17 18,81
203	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (піском)	1000м3	0,341815	4674,58 -	4674,58 1524,67	1598	-	1598 521	- 8,8365	- 3,02
204	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 (піском)	100м3	0,36168	10010,24 10010,24	- -	3621	3621	- -	82,6200 -	29,88 -
205	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	415,7813	792,54 -	- -	329523	-	- -	- -	- -
206	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	1000м3	0,377983	14795,09 1208,11	9637,98 2167,33	5592	457	3643 819	10,3700 13,4810	3,92 5,10
207	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,41815	2173,77 1268,40	905,37 389,91	7430	4336	3094 1333	9,1800 2,5588	31,38 8,75
208	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,7536	5436,01 1077,04	- -	9533	1889	- -	8,1600 -	14,31 -
209	КБ22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм	1000м	0,076035	86994,59 36448,27	43833,02 14561,90	6615	2771	3333 1107	244,8000 94,7256	18,61 7,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	С113-1389	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315х18,7 мм	м	76,7885	2284,38 -	- -	175414	-	- -	- -	- -
211	КБ22-47-2	Протягування у футляр труб діаметром 160 мм	100м	0,76035	13659,80 6834,24	25,77 11,41	10386	5196	20 9	44,8500 0,0732	34,10 0,06
212	С113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	76,035	592,48 -	- -	45049	-	- -	- -	- -
213	& С121-788-2 варіант 1	Ковзаючі опори для прокладання труб діаметр 160 мм	шт	75,35	605,93 -	- -	45657	-	- -	- -	- -
214	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,06165	42621,31 29420,66	11176,46 4934,52	2628	1814	689 304	197,6000 32,8183	12,18 2,02
215	С113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	62,198	592,48 -	- -	36851	-	- -	- -	- -
216	*КБ22-51-5*	*Буріння пілотної свердловини діаметром до 110 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2*	*10 м*	*6,165*	*2521,72* *309,89*	*1377,55* *398,61*	*15546*	*1910*	*8493* *2457*	*1,9000* *2,2595*	*11,71* *13,93*
217	*КБ22-53-6*	*Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 110 мм до 200 мм*	*10 м*	*6,165*	*4167,98* *579,45*	*1666,65* *487,20*	*25696*	*3572*	*10275* *3004*	*3,6600* *2,7644*	*22,56* *17,04*
218	*КБ22-53-7*	*Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 200 мм до 300 мм*	*10 м*	*6,165*	*5713,11* *585,78*	*1685,09* *492,52*	*35221*	*3611*	*10389* *3036*	*3,7000* *2,7945*	*22,81* *17,23*
219	КБ22-62-2	Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр трубопроводу понад 110 мм до 200 мм	оголовок	1,37	103,75 72,54	31,21 2,64	142	99	43 4	0,4650 0,0171	0,64 0,02
220	КБ22-60-5	Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр 160 мм	10 м	6,165	201,70 102,12	98,04 43,21	1243	630	604 266	0,6450 0,2868	3,98 1,77
221	& С113-971-И4 варіант 1	Труби ПЕ100 діаметр 160х9,5 мм SDR17	м	62,2665	594,35 -	- -	37008	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	КБ22-57-4	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, зовнішній діаметр труб понад 100 до 200 мм ВОДА : (0,15*0,15*3,14*45-0,08*0,08*3, 14*45)=2,275 м3	10 м	6,165	708,65 142,49	564,67 163,96	4369	878	3481 1011	0,9000 0,9270	5,55 5,71
223	С142-10-7 варіант 1	Глина бентонітова для горизонтально спрямованого буріння	т	0,0935025	58398,49 -	- -	5460	-	- -	- -	- -
224	& С11111-29-1 варіант 1	Полімерні домішки	кг	7,791875	1018,44 -	- -	7936	-	- -	- -	- -
225	С111-963	Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна	т	0,001558375	12089,09 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		КАНАЛІЗАЦІЙНІ КОЛОДЯЗІ К1-1- К1-10 ==========									
226	*КБ23-13-3*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,93708*	*37231,44* *14831,71*	*11257,40* *4425,79*	*34889*	*13898*	*10549* *4147*	*100,8000* *22,5727*	*94,46* *21,15*
227	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	16,44	1484,57 -	- -	24406	-	- -	- -	- -
228	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	10,96	1793,36 -	- -	19655	-	- -	- -	- -
229	К585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 (посилена)	шт	13,7	1678,84 -	- -	23000	-	- -	- -	- -
230	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	13,7	1804,02 -	- -	24715	-	- -	- -	- -
231	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	13,7	441,84 -	- -	6053	-	- -	- -	- -
232	С113-754 варіант 1	Люк чавунний важкий тип "Т" С250	шт	13,7	6439,88 -	- -	88226	-	- -	- -	- -
233	КБ9-75-2	Виготовлення драбин	1т	0,1012019	19091,78 13409,44	4286,65 216,18	1932	1357	434 22	88,0000 1,1520	8,91 0,12
234	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0762405	46263,87 -	- -	3527	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,031033 514	38061,34 -	- -	1181	-	- -	- -	- -
236	С111-1789	Скоби ходові	кг	54,8	52,47 -	- -	2875	-	- -	- -	- -
237	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*1 т*	*0,13152*	*17596,90* *16994,67*	*158,33* *61,65*	*2314*	*2235*	*21* *8*	*115,5000* *0,3075*	*15,19* *0,04*
238	С124-64 варіант 1	Деталі закладні (МС)	т	0,13152	74086,17 -	- -	9744	-	- -	- -	- -
239	*КБ6-1-13*	*Улаштування фундаментів стовпів бетонних*	*100м3*	*0,000986* *4*	*96079,08* *42928,39*	*6971,17* *3604,29*	*95*	*42*	*7* *4*	*299,0900* *20,6181*	*0,30* *0,02*
240	КБ6-45-8	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В7,5	100 м3	0,001006 128	174938,04 18993,16	5356,72 3137,61	176	19	5 3	150,9550 22,7085	0,15 0,02
241	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,0685	100134,49 16923,49	14510,43 10713,50	6859	1159	994 734	102,3000 71,9960	7,01 4,93
242	КБ46-26-32 н1=20	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм	100шт	0,0685	159042,21 14226,98	8093,33 7153,14	10894	975	554 490	86,0000 48,6160	5,89 3,33
243	КБ46-26-12	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм	100шт	0,0137	61133,26 12623,96	9956,77 7625,11	838	173	136 104	76,3100 51,3686	1,05 0,70
244	КБ46-26-28 н1=20	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 100 мм	100шт	0,0137	92543,02 9991,97	5775,34 5104,43	1268	137	79 70	60,4000 34,6920	0,83 0,48
245	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	5,48	236,92 160,75	11,71 5,19	1298	881	64 28	1,1200 0,0333	6,14 0,18
246	& С1630-65-И113 варіант 3	Засувка шиберно-ножова DN100 PN10 в комплекті зі штурвалом	шт	5,48	22771,88 -	- -	124790	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	*КБ22-33-1*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 100 мм*	*1 т*	*0,0274*	*6298,92* *5014,62*	*276,47* *122,41*	*173*	*137*	*8* *3*	*33,6800* *0,7847*	*0,92* *0,02*
248	& С1630-67-И1 варіант 2	Муфта фланець чавунна універсальна PN16 DN100	шт	5,48	4290,15 -	- -	23510	-	- -	- -	- -
249	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	30,14	167,55 75,96	84,98 36,77	5050	2289	2561 1108	0,5650 0,2419	17,03 7,29
250	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в колодязях	100шт	0,3014	8725,62 7262,75	15,71 14,28	2630	2189	5 4	55,0250 0,0888	16,58 0,03
251	С113-193	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 4 мм	м	9,042	2159,63 -	- -	19527	-	- -	- -	- -
252	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,63705	13571,98 2583,69	- -	8646	1646	- -	16,7500 -	10,67 -
253	*КБ23-23-1*	*Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах*	*1 вріз*	*1,37*	*2267,90* *1981,98*	*71,42* *29,56*	*3107*	*2715*	*98* *40*	*13,4700* *0,1681*	*18,45* *0,23*
254	КБ22-48-1 Н1=0,125	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 100 мм	1 футляр	2,74	544,81 232,08	85,93 12,26	1493	636	235 34	1,5975 0,0732	4,38 0,20
255	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,1507	210834,09 2153,06	10201,61 2937,83	31773	324	1537 443	16,0150 15,3942	2,41 2,32
256	КБ27-13-4 Н1=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0,1507	124547,23 -	1974,02 469,84	18769	-	297 71	- 2,7040	- 0,41
257	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,1507	13859,54 1087,24	7525,49 1715,39	2089	164	1134 259	7,5750 8,5771	1,14 1,29
258	С1421-9849	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 2	т	34,91719	5180,38 -	- -	180884	-	- -	- -	- -
259	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,1507	12985,84 1001,84	6737,19 1483,98	1957	151	1015 224	6,9800 7,4200	1,05 1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	18,32512	6550,24 -	- -	120034	-	- -	- -	- -
261	КР16-1-3	Розбирання трубопроводів водопостачання з чавунних труб діаметром 150 мм	100м	0,548	7874,60 7867,52	7,08 3,14	4315	4311	4 2	62,5300 0,0185	34,27 0,01
262	С1545-104	Брухт металевий	т	1,20012	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
263	КБ23-13-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,187416	15653,47 8899,03	6754,44 2655,47	2934	1668	1266 498	60,4800 13,5436	11,33 2,54
264	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,123152	102,54 102,54	- -	423	423	- -	0,8150 -	3,36 -
265	С311-27-М	Перевезення сміття до 27 км	т	4,123152	306,66 -	306,66 64,70	1264	-	1264 267	- 0,3750	- 1,55
		Разом прямі витрати по розділу 2					1901013	90166	315630 81548		645,57 475,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1901013 1495217 171714 85475 124,58 30121 **1986488**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**7543172**				
		– – –

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва
37-07/05/25-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03

на Монтаж лічильнка обліку 30кВт

Зовнішні теплові мережі. Зовнішні мережі водопостачання та каналізації.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	261,050	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,40153	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	66,184	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. РЩ									
1	*КМ8-600-2*	*Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі*	*шт*	*1,37*	*146,23* *128,62*	*5,89* *2,45*	*200*	*176*	*8* *3*	*0,8000* *0,0138*	*1,10* *0,02*
2	*КМ8-526-2*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А*	*шт*	*2,74*	*570,04* *218,39*	*13,22* *3,55*	*1562*	*598*	*36* *10*	*1,4000* *0,0211*	*3,84* *0,06*
		Разом прямі витрати по розділу 1					1762	774	44 13		4,94 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					1762				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					944				
		всього заробітна плата, грн.					787				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					367				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					117				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2129**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					234226	36343	86818		238,37
									21259		127,65
		Разом будівельні роботи, грн.					234226				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111065				
		всього заробітна плата, грн.					57602				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26824				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8582				
		Всього будівельні роботи, грн.					**261050**				
		_ _ _

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

Автоматизація та диспетчеризація. Устаткування

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Основа: креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-АіД
Кошторисна вартість 1067,828 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Система автоматизації та диспетчеризації				
1	& 1508-1001-1	Електрична частина серверу автоматизації SXWASPXXX10001 Schneider Electric; (маса=0,003)	шт	1	123050,00	123050
2	& 1508-1001-2	Термінальна частина серверу автоматизації SXWTBASW110002 Schneider Electric; (маса=0,003)	шт	1	6980,00	6980
3	& 1508-1001-3	Модуль живлення PS-24V 24VAC/VDC SXWPS24VX10001 Schneider Electric; (маса=0,003)	шт	3	25500,00	76500
4	& 1508-1001-4	Термінальна частина до модуля живлення SXWTBPSW110001 Schneider Electric; (маса=0,003)	шт	3	21500,00	64500
5	& 1508-1001-6 варіант 1	Модуль дискретних входів SXWTD18X10001 Schneider Electric; (маса=0, 003)	шт	1	3940,00	3940
6	& 1508-1001-6	Модуль дискретних входів SXWRTD16X10001 Schneider Electric; (маса=0, 003)	шт	4	80752,00	323008
7	& 1508-1001-7	Термінальна частина до модуля дискретних входів SXWTBIOW110001 Schneider Electric; (маса=0,003)	шт	4	12100,00	48400
8	& 1508-1001-8	ПЗ EcoStruxure Building Operation, EBO 2022 (4.0) SXWSWECXX00010 Schneider Electric; (маса=0,003)	шт	1	298900,00	298900
9	& 1508-1001-9	Комутатор Cisco CBS250-48T-4G, 48 порт CBS250-48T-4G-EU Cisco; (маса=0,003)	шт	1	56900,00	56900
10	& 1508-1001-10	Навісна шафа з листової сталі з монтажною платою, 1000x1000x300 мм; (маса=0,003)	шт	1	25300,00	25300
		Разом по розділу 1				1027478

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				40350
		Всього по розділу 1				**1067828**
		Разом				**1027478**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				40350
		Всього по кошторису				**1067828**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014

Система протипожежного захисту. Устаткування

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Основа: креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-СПЗ
Кошторисна вартість 2022,765 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації				
1	1602-30001 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний адресний Tiras Prime A HW2; (маса=0,0215)	шт	2	35064,00	70128
2	1602-30002 варіант 1	Модуль рх; (маса=0,02)	шт	1	19976,00	19976
3	1602-30003 варіант 1	Модуль розширення AM-Multi+; (маса=0)	шт	6	7224,00	43344
4	1602-30004 варіант 1	Модуль розширення адресних зон (1 зона) M-Loop; (маса=0,008)	шт	12	2172,00	26064
5	1602-30005 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний Detecto SMK110; (маса=0,008)	шт	483	1284,00	620172
6	1602-30005 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий адресний Detecto SMK110 (резерв); (маса=0,008)	шт	49	1284,00	62916
7	1602-30006 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний Detecto MNL110; (маса=0,0035)	шт	19	1512,00	28728
8	1602-30006 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний адресний Detecto MNL110 (резерв); (маса=0, 0035)	шт	2	1512,00	3024
9	1602-30007 варіант 1	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС; (маса=0,000026)	шт	149	384,00	57216
10	1602-30008 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А*год; (маса=0,0123)	комплект	4	865,00	3460
		Разом по розділу 1				935028

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				36717
		Всього по розділу 1				**971745**
		Розділ 2. Система диспетчеризації СПЗ				
11	1602-30003 варіант 1	Модуль розширення AM-Multi+; (маса=0)	шт	5	7224,00	36120
12	1602-30004 варіант 1	Модуль розширення адресних зон (1 зона) M-Loop; (маса=0,008)	шт	10	2172,00	21720
13	1602-30002 варіант 1	Модуль рх; (маса=0,02)	шт	1	19976,00	19976
14	1602-30006 варіант 5	Сповіщувач магнітоконтактний ; (маса=0,0035)	шт	1	189,00	189
15	1602-30004 варіант 2	Модуль розширення на 8 релейних виходів M-OUT8R; (маса=0,008)	шт	2	4801,00	9602
16	1602-30004 варіант 3	Адресний модуль (1 вихід, 2 входи) AM-OUT1R+; (маса=0,008)	шт	20	1860,00	37200
17	1602-30004 варіант 4	Адресний модуль (4 входи) AM-IN4; (маса=0,008)	шт	21	1441,00	30261
18	1517-1756 варіант 1	Адресна кнопка керування протипожежною автоматикою DETECTO BTN100; (маса=0)	шт	30	1284,00	38520
19	1602-30006 варіант 3	Сповіщувач магнітоконтактний СОМК; (маса=0,0035)	шт	15	120,00	1800
20	1602-30006 варіант 4	Сповіщувач положення пожежного крану ДППК; (маса=0,0035)	шт	15	295,00	4425
21	1602-30010 варіант 1	Щит місцевого управління вентилятора , 3 кВт ШМУ "Сфералайн"; (маса=0, 038)	шт	1	32500,00	32500
22	1602-30010 варіант 2	Щит місцевого управління вентилятора, 4кВт "Сфералайн"; (маса=0,038)	шт	2	35450,00	70900
23	1602-30010 варіант 3	Щит місцевого управління вентилятора, 7,5кВт "Сфералайн"; (маса=0,038)	шт	1	37500,00	37500
24	1602-30010 варіант 4	Щит місцевого управління вентилятора, 11 кВт "Сфералайн"; (маса=0,038)	шт	2	38900,00	77800
25	1602-30010 варіант 5	Щит керування засувкою "Сфералайн"; (маса=0,038)	шт	17	4500,00	76500
26	1504-17161 варіант 1	Коробка монтажна, вогнестійка FLAMEBOX 165x165x70 мм , металева FB165124 "Absel"; (маса=0,0016)	шт	17	1860,00	31620
		Разом по розділу 2				526633
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				20673

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 2				**547306**
		Розділ 3. Система оповіщення про пожежу				
27	170312-6042 варіант 1	Моноблок настінного типу потужністю 600Вт ВЕЛЛЕЗн-120-600 (600 Вт); (маса=0,12)	шт	1	67362,00	67362
28	170312-6042 варіант 2	Моноблок настінного типу потужністю 600Вт ВЕЛЛЕЗн-120-100 (100 Вт); (маса=0,12)	шт	1	67362,00	67362
29	1602-20021 варіант 1	Гучномовець настінного монтажу (1-3 Вт) 3АС100ПН-2; (маса=0,002)	шт	28	678,00	18984
30	1602-20021 варіант 2	Гучномовець для монтажу в підвісну стелю (3-6 Вт) 6АС100ПН-2; (маса=0, 002)	шт	6	810,00	4860
31	1602-20021 варіант 3	Гучномовець для монтажу в підвісну стелю (6-3-1,5 Вт) 6АС100ППм; (маса=0,002)	шт	126	1224,00	154224
32	1602-20021 варіант 4	Гучномовець настінного монтажу (6-3-1,5 Вт), 6АС100ПНм; (маса=0,002)	шт	5	1518,00	7590
33	1504-17161 варіант 2	Коробка розподільча вогнетривка КВР 01/30-100В; (маса=0,0016)	шт	110	654,00	71940
34	1504-15220 варіант 1	Блок керування інформацією БКІ-02М БКІ-02М; (маса=0,0059)	шт	2	14592,00	29184
35	1504-15220 варіант 2	Блок безперебійного живлення БЖ-1230; (маса=0,0059)	шт	2	7657,00	15314
36	1602-30008 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А*год; (маса=0,0123)	комплект	4	865,00	3460
37	1602-30068 варіант 1	Оповіщувач світловий "Вихід" ОС-6.2; (маса=0,0016)	шт	33	888,00	29304
38	1602-30068 варіант 2	Оповіщувач світловий напрямку (Стрілка) ОС-6.4 Тірас; (маса=0,0016)	шт	17	888,00	15096
		Разом по розділу 3				484680
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				19034
		Всього по розділу 3				**503714**
		Разом				**1946341**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				76424

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**2022765**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

Вентиляція та кондиціонування. Устаткування

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Основа: креслення (специфікації) № 37-07/05/25-1-ОВ
Кошторисна вартість 9554,849 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Вентиляція - системи П				
		Припливна установка: П1, П2, П8, П9				
1	& 2308-4027-115 варіант 1	Основний блок, приплив (право) CFL10 WOLF в компл.: 1шт- Фільтр, Фільтр - M5,96, Фільтр - M5, 1шт-Вентилятор, колесо,що вільно обертається VME 250-0,5/230 EC-3080,1шт- Теплообмінник з термостатом T/O-PWW, Cu/Al, 1шт- Диф реле тиску , змонт. A2G-40, 1шт- Клапан , Q зов., 1шт- Гнучка вставка CFL,Q; (маса=0,047)	компл.	4	222727,27	890909
2	& 1503-8648-1 варіант 1	Щит управління в зборі :1шт- ЩУ 600х400х200 мм у зборі АВК-1А 3ф; 1шт - Контролер в щиті ЕРК3D; 1шт - Живлення двигуна (3-фаз) ЕС 0,5 кВт (приплив.вентиляція); 1шт- Живлення двигуна (1-фаз) DS<0,5 кВт (автомат), насос нагрів.; (маса=0,01)	шт	4	84545,45	338182
		Припливна установка П3, П4, П5, П6, П7				
3	& 2308-4027-117 варіант 1	Основний блок, приплив (право) CFL15 WOLF в компл.: 1шт - Фільтр, Фільтр - M5,96, Фільтр - M5, 1шт - Вентилятор, колесо,що вільно обертається VME 250-0,75/230 EC-3450; 1шт - Теплообмінник з термостатом T/O-PWW, Cu/Al; 1шт - Диф реле тиску , змонт. A2G-40; 1шт - Клапан , Q зов.; 1шт - Гнучка вставка CFL,Q.; (маса=0,05)	компл.	5	239273,00	1196365
4	& 2308-4027-116 варіант 1	Охолоджувач, секція охолоджувача (право) в компл.: 1шт- Теплообмінник, охолоджувач Cu/Al (R), 1шт - Фільтр, фільтр - F7,96, фільтр - F7, 1шт - Диф реле тиску , змонт., 1шт - Гнучка вставка CFL,Q; (маса=0,05)	компл.	5	104545,45	522727
5	& 1503-8648-1 варіант 1	Щит управління в зборі :1шт- ЩУ 600х400х200 мм у зборі АВК-1А 3ф; 1шт - Контролер в щиті ЕРК3D; 1шт - Живлення двигуна (3-фаз) ЕС 0,5 кВт (приплив.вентиляція); 1шт- Живлення двигуна (1-фаз) DS<0,5 кВт (автомат), насос нагрів.; (маса=0,01)	шт	5	84545,45	422727

1	2	3	4	5	6	7
		Припливна установка П11				
6	& 1503-8648-1 варіант 1	Щит управління в зборі :1шт- ЩУ 600х400х200 мм у зборі АВК-1А 3ф; 1шт - Контролер в щиті ЕРК3D; 1шт - Живлення двигуна (3-фаз) ЕС 0,5 кВт (приплив.вентиляція); 1шт- Живлення двигуна (1-фаз) DS<0,5 кВт (автомат), насос нагрів.; (маса=0,01)	шт	1	84545,45	84545
		Припливна установка П10				
7	& 2308-4027-119 варіант 1	Основний блок, приплив (право) CFL32 WOLF в компл.: 1шт - Фільтр, Фільтр - M5,96, Фільтр - M5; 1шт - Вентилятор, колесо,що вільно обертається VME 310-2,10/400 EC-3450; 1шт - Теплообмінник з термостатом T/O-PWW, Cu/Al; 1шт - Диф реле тиску , змонт. A2G-40; 1шт - Клапан , Q зов.; 1шт - Гнучка вставка CFL,Q; (маса=0,078)	компл.	1	345454,54	345455
8	& 2308-4027-116 варіант 1	Охолоджувач, секція охолоджувача (право) в компл.: 1шт- Теплообмінник, охолоджувач Cu/Al (R), 1шт - Фільтр, фільтр - F7,96, фільтр - F7, 1шт - Диф реле тиску , змонт., 1шт - Гнучка вставка CFL,Q; (маса=0,05)	компл.	1	104545,45	104545
9	& 1503-8648-1 варіант 1	Щит управління в зборі :1шт- ЩУ 600х400х200 мм у зборі АВК-1А 3ф; 1шт - Контролер в щиті ЕРК3D; 1шт - Живлення двигуна (3-фаз) ЕС 0,5 кВт (приплив.вентиляція); 1шт- Живлення двигуна (1-фаз) DS<0,5 кВт (автомат), насос нагрів.; (маса=0,01)	шт	1	84545,45	84545
		Разом по розділу 1				3990000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				156688
		Всього по розділу 1				**4146688**
		Розділ 2. Вентиляція - системи В				
10	241996-20701 варіант 1	Вентилятор канальний 800х500 N=1,34 кВт n=700 об/хв ILT/8-400; (маса=0)	шт	1	99200,00	99200
11	241996-20701 варіант 2	Вентилятор канальний діам. 400 N=0,484 кВт n=1398 об/хв TD-6000/400; (маса=0)	шт	1	74380,73	74381
12	241996-20701 варіант 3	Вентилятор канальний діам. 355 N=0,484 кВт n=1398 об/хв VENT- 355 N; (маса=0)	шт	1	41420,18	41420
13	241996-20701 варіант 4	Вентилятор канальний діам. 315 N=0,238 кВт n=2660 об/хв VENT- 315 NK; (маса=0)	шт	2	12577,06	25154
14	241996-20701 варіант 5	Вентилятор канальний діам. 250 N=0,158 кВт n=2738 об/хв TD EVO-250; (маса=0)	шт	2	27707,34	55415
15	241996-20701 варіант 6	Вентилятор канальний діам. 200 N=0,138 кВт n=2709 об/хв TD EVO-250; (маса=0)	шт	1	17347,71	17348
16	241996-20701 варіант 7	Вентилятор канальний діам. 200 N=0,138 кВт n=2685 об/хв VENT- 200 NK; (маса=0)	шт	5	10034,86	50174

1	2	3	4	5	6	7
17	241996-20701 варіант 8	Вентилятор канальний діам. 200 N=0,138 кВт n=2685 об/хв TD 800/200; (маса=0)	шт	6	15769,72	94618
18	241996-20701 варіант 9	Вентилятор канальний діам. 200 N=0,111 кВт n=2614об/хв JETLINE-200; (маса=0)	шт	2	13409,17	26818
19	241996-20701 варіант 10	Вентилятор канальний діам. 125 N=0,057 кВт n=2629 об/хв VENT 125 NK; (маса=0)	шт	5	6225,70	31129
20	241996-20701 варіант 11	Вентилятор канальний діам. 125 N=0,036 кВт n=2694 об/хв JETLINE-125; (маса=0)	шт	3	8808,25	26425
21	241996-20701 варіант 12	Вентилятор канальний діам. 100 N=0,036 кВт n=2629 об/хв VENT- 100 NK; (маса=0)	шт	8	5970,64	47765
22	241996-20701 варіант 13	Вентилятор канальний діам.100 N=0,024 кВт n=2187 об/хвVENT- 100 ECOWATT; (маса=0)	шт	1	12369,72	12370
23	241996-20701 варіант 14	Вентилятор канальний діам. 100 N=0,026 кВт n=2376 об/хв TD 250/100 SIVENT; (маса=0)	шт	2	11306,42	22613
		Разом по розділу 2				624830
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				24538
		Всього по розділу 2				**649368**
		Розділ 3. Захисна споруда цивільного захисту				
24	& 2308-1059-1 варіант 1	Установка вентиляційна електроручна ЭРВ-72-3, в компл : вентилятор №4 вик.1, пол.Пр.,1,05 Dном з ел.двигуном N= 0,37 кВт, n=1000 об/хв (~380); редуктор Innovari B202A-N; муфта; (маса=0,116)	компл.	4	149899,00	599596
25	& 2308-6065	Противибуховий пристрій 749х695х215 УЗС-8; (маса=0,04)	шт	2	71715,60	143431
26	& 241996-20701-1 варіант 1	Вентилятор вісьовий канальний діам.150 N=0,07кВт n=2400 об/хв RV150L AeroStar; (маса=0,0044)	шт	1	6880,73	6881
		Разом по розділу 3				749908
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				29449
		Всього по розділу 3				**779357**
		Розділ 4. Теплопостачання повітронагрівачів				
27	& 2301-14062-B1 варіант 1	Насос циркуляційний діам.65 Q=11, 7м3/год, H=12,0 м N=1450 Вт (3~400/230 В) Wilo-TOP-S 65/13; (маса=0,027)	шт	1	100671,45	100671

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 4				100671
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3953
		Всього по розділу 4				**104624**
		Розділ 5. Теплопостачання повітронагрівачів. Захисна споруда цивільногозахисту				
28	& 1704-11119-1 варіант 1	Комплект управління водяним повітронагрівачем PWW-S2, в компл.: контроль температури повітря і теплоносія; теплоізоляційний кожух;3 режиму роботи;водяні термометри;запірні вентилі;гнучкі підводки для підключення до теплообміннику; ущільнюючі прокладки; контролер (параметри електроживлення 24В змін.струму) AQUA 24TF; понижуючий трансформатор 230В/24В-накладний датчик захисту від замороження; канальний датчик температури; контакт аварійної сигналізації про погрозу замерзання теплообмінника-параметри електроживлення: 24В змінного струму; (маса=0,04)	шт	2	24000,00	48000
29	& 2301-14063-В1 варіант 1	Насос циркуляційний діам.25 Q=1,63 м3/год, H=3,7 м N=84 Вт (~230 В) Wilo-Star-RS 25/6; (маса=0,0026)	шт	1	5153,00	5153
		Разом по розділу 5				53153
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2087
		Всього по розділу 5				**55240**
		Розділ 6. Кондиціонування				

1	2	3	4	5	6	7
30	& 1502-701-1 варіант 1	Чиллер 2250x1547x2252h, холодовидатність Q=63,5 кВт,Nел.=20,3 кВт :-блок живлення ~400В-3Н-50Гц + магнітні вимикачі;-електронний розширювальний клапан;-насос високого тиску + розширювальний бак;-бак для води з боку користувача (накопичувальний бак)-контроль конденсації за допомогою вентиляторів з електронною системою керування;-комплект захисту від замерзання для випарника, насоса та бака для води;-зниження шуму вентилятора (AXITOP) + шумоізоляція компресора та акустична ізоляція відсіку;-манометри тиску холодоагенту;-дистанційна панель користувача для розширеного керування;-зовнішній ребристий теплообмінник з мідними трубамита алюмінієвими ребрами;-гумові антивібраційні опори;-нагрівач зовнішнього ребристого теплообмінника;-удосконалений мікропроцесорний контролер-пара швидкороз'ємних з'єднань для входу та виходу води (Victaulic) VIPER HSVPRO62HSOA "WOLF"; (маса=0,891)	компл.	1	2531045,45	2531045
31	& 1502-701-1-1	Фанкойл касетний холодовидатність Q=5,36 кВт, Nел.=0,064 кВт AQ40QOBO WOLF; (маса=0,076)	шт	4	86090,90	344364
32	& 1502-701-1-1 варіант 1	Фанкойл касетний холодовидатність Q=4,61 кВт, Nел.=0,064 кВт AQ30QOBO WOLF; (маса=0,076)	шт	1	67545,45	67545
33	& 1502-701-1-1 варіант 2	Фанкойл касетний холодовидатність Q=3,55 кВт, Nел.=0,04 кВт AQ20QOBO WOLF; (маса=0,076)	шт	5	62045,00	310225
34	& 1502-701-1-1 варіант 3	Фанкойл касетний холодовидатність Q=1,97 кВт, Nел.=0,023 кВт AQ10QOBO WOLF; (маса=0,076)	шт	1	56545,45	56545
35	& 1502-701-П-1 варіант 2	пульт TED2T WOLF; (маса=0,002)	шт	11	4800,00	52800
36	& 1502-701-П-1 варіант 1	Клапан 3-х ходовий V3-AQ; (маса=0,002)	шт	11	4000,00	44000
37	& 1502-701-П-1 варіант 3	Привід ~230В SPST; (маса=0,002)	шт	11	5400,00	59400
38	& 1502-701-1-1 варіант 4	Фанкойл настінний холодовидатність Q=2,04 кВт, Nел.=0,01 кВт AQ10QOBO WOLF; (маса=0,076)	шт	3	29318,18	87955
39	& 1502-701-П-1 варіант 4	Настінні фанкойли: пульт настінний Galletti WALLPAD; (маса=0,002)	шт	3	40454,50	121364

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 6				3675243
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				144329
		Всього по розділу 6				**3819572**
		Разом				**9193805**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				361044
		Всього по кошторису				**9554849**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А " під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: вулиця Михайла Донця, будинок 18-В у Солом'янському районі міста Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-03

Устаткування

Електропостачання 10кВ

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 13582,533 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “3 листопада” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Електрообладнання				
1	1503-8875 варіант 1	Трансформатор силовий герметичний ТМГ-630кВА/10/0,4кВ - 2шт; Комірки 10 кВ, типу КСО-393 - 1шт; Розподільчий пристрій 0,4 кВ - 1шт; Мережа освітлення - 1компл; Мережа милових розеток - 1 компл.; (маса=0,587)	шт	1	13582533,00	13582533
		Разом по розділу 1				13582533
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 1				**13582533**
		Разом				**13582533**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-

		Всього по кошторису				**13582533**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]