

·
·

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. Корикування. (II черга) (корикування)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

22/02/02 - ЗК

Том 7

Керівник проектної організації

Бездідько Є.А.

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Бездідько Є.А.

2023 р.

ЗМІСТ

Стор.

1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Підсумкові вартісні параметри	-----
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
5. Розрахунок кошторисної вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації	-----
6. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
7. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
8. Розрахунок податку на додану вартість (ПДВ)	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника
посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишків, Лебединського р-ну, Сумської обл. Корикування. (II черга) (корикування)**

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	8,33	грн./люд.год
4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	4,37	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	5,03754	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	4,518	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	380,592	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8)	12558,80	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	65022,796	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	22526,657	тис.грн.
вартість устаткування -	30769,784	тис.грн.
інші витрати -	6572,340	тис.грн.
податок на додану вартість -	5154,015	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Левченко О.А.

Перевірив:

Бездідько Є.А.

Державне підприємство «Лебединський лісгосп»
(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 65022,796 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (II черга) (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 13 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга)	-	19616,509	-	19616,509
		Разом по главі 2:	-	19616,509	-	19616,509
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Улаштування КЛ-0,4 кВ (II черга)	262,538	-	-	262,538
		Разом по главі 4:	262,538	-	-	262,538

1	2	3	4	5	6	7
3	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Автомобільні дороги та проїзди (II черга)	3705,590	-	-	3705,590
		Разом по главі 5:	3705,590	-	-	3705,590
4	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (II черга)	36,715	-	-	36,715
		Разом по главі 6:	36,715	-	-	36,715
5	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій та озеленення території (II черга)	1047,959	11,974	-	1059,933
		Разом по главі 7:	1047,959	11,974	-	1059,933
		Разом по главах 1-7:	5052,802	19628,483	-	24681,285
		Разом по главах 1-8:	5052,802	19628,483	-	24681,285
6	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	99,900	99,900
		Разом по главі 9:	-	-	99,900	99,900
		Разом по главах 1-9:	5052,802	19628,483	99,900	24781,185
7	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	371,718	371,718
		Разом по главі 10:	-	-	371,718	371,718
8	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	33,726	33,726
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	50,449	50,449
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	9,345	9,345
		Разом по главі 12:	-	-	93,520	93,520
		Разом по главах 1-12:	5052,802	19628,483	565,138	25246,423

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	41,963	-	-	41,963
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	22,014	22,014
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	101,056	392,570	11,303	504,929
		Разом	5195,821	20021,053	598,455	25815,329
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	5154,015	5154,015
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	5195,821	20021,053	5752,470	30969,344
	Дані замовника	Виконання I черга на 10.10.23 р	12678,516	10748,731	5033,665	28460,912
	Дані замовника	Виконання II черга на 10.10.23 р	4652,320	-	940,220	5592,540
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	22526,657	30769,784	11726,355	65022,796

Керівник проєктної організації _____ Бездідько Є.А.

Головний інженер проєкту _____ Бездідько Є.А.
(Головний архітектор проєкту)

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (II черга) (коригування)

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	65022,79600
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	22526,65700
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	30769,78400
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	11726,35500
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	30969,34400
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	65022,79600
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	25815,32900
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	25815,32900
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	6186,84600
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	25246,42300
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	5052,80200
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0,00000
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0,00000
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	19628,48300
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	565,13800
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	33,72600
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	5195,82100
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0,00000
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	99,90000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	5052,80200
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	5052,80200
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0,00000
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	5052,80200
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0,00000
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0,00000
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	5052,80200
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	19628,48300
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4868,78200

1	2	3
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	24497,26500
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	427,86500
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	19,95300
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	11,38066
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	252,02300
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	45,17919
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	16,41269
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	5,73590
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	74,49500
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	380,59200
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	246,12200
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	74,49500
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	320,61700
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	59,97500
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	59,97500
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0,00000
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0,00000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0,00000
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00000
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0,00000
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1,37900
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	115,38000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	72,73000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	4194,79500
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	2,18500
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	2165,80400
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	2169,87591
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	72,78205
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	2,18500
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	2,18500
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0,00000
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0,00000
П774П	Прибуток, тис. грн.	41,96300
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	41,96300
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	22,01400
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0,00000
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	101,05600
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	392,57000
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	11,30300
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0,00000
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0,00000
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0,00000

1	2	3
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	5154,01500
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	184,02000
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	184,02000
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	5,03754
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	4,51772
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,00000
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	5,03754
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	5,03754
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,51982
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,66395
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,85377
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,85377
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0,00000
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,51982
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0,00000
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,00000
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,00000
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,00000
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0,00000

1	2	3
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0,00000
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0,00000
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,00000
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0,00000
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,01675
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,10000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	5,10000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0,00000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,00000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	88,76800
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальноновиробничих витрат), тис.грн.	83,72400
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	3,62200
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0,00000
П304	Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	35,27700
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальноновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	1,42200
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	4,07255
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	43,07100
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	2,18500
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0,00000

1	2	3
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0,00000
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00704
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,60815
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00194
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,16534
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	12558,80000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,67000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	2213,05154
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	2,18547
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1908,95774
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	72,67524
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	19371,53000
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0,00000
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0,00000
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	256,84700
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0,00000
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0,00000
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0,00000
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,10700
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0,00000
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-929

Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва1. Вихідні дані

- п1.1 Частка трудовитрат у відсотках від сумарних трудовитрат, що виконуються робітниками, які знаходяться у відрядженні (питома вага відряджених робітників), %
50=50;
- п1.2 Кількість проїздів за місяць на одного відрядженого
2=2;
- п1.3 Норматив добових на 1 людину, грн.
300=300;
- п1.4 Витрати з найму житла на 1 людину на добу, грн.
0=0;
- п1.5 Загальна вартість проїзду в один кінець на 1 людину, грн.
0=0;
- п1.6 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.
П731E=5,03754;
- п1.7 Кількість календарних днів у період будівництва
61=61;
- п1.8 Кількість робочих днів у період будівництва
53=53;
- п1.9 Термін будівництва об'єкту згідно з ПОБ, місяців
2=2;
- п1.10 Тривалість робочої зміни, годин
8=8;
- п1.11 Термін перебування у дорозі до місця роботи і назад, днів
1=1;
- п1.12 Частка трудовитрат, що виконуються працівниками, чий труд урахований у складі ЗВВ і які знаходяться у відрядженні, в процентах від загальних трудовитрат ЗВВ (питома вага відряджених ІТР), %
10=10;
- п1.13 Витрати труда працівників, що передбачаються в загальноновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.
П736=0,51982;
- п1.14 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.
П11И=0;
- п1.15 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.
П11К=0;

2. Розрахунок

- п2.1 Кількість днів перебування відрядженого працівника у дорозі до місця роботи і назад, днів
 $p1.11 \times p1.2 \times p1.9 = 1 \times 2 \times 2 = 4$;
- п2.2 Кількість днів проживання відрядженого працівника у готелі, днів
 $p1.7 - p2.1 = 61 - 4 = 57$;
- п2.3 Нормативна трудомісткість (у людино-днях) робіт, що підлягають виконанню відрядженими працівниками, люд.-днів
 $0,01 \times (p1.1 \times (p1.6 + p1.14 + p1.15 - p1.13) + p1.12 \times p1.13) \times 1000 : p1.10 = 0,01 \times (50 \times (5,03754 + 0 + 0 - 0,51982) + 10 \times 0,51982) \times 1000 : 8 = 288,86$;

- п2.4 Середня розрахункова кількість працівників, щодня відряджених на будівництво протягом усього періоду будівництва, люд.
 $p2.3:p1.8=288,86:53=5,4502$;
- п2.5 Вартість готельних послуг, грн.
 $p1.4 \times p2.2 \times p2.4 = 0 \times 57 \times 5,4502 = 0$;
- п2.6 Витрати на виплату добових відрядженим працівникам, грн.
 $p1.3 \times \text{Ц}(p1.7 \times p2.4 + 0,99) = 300 \times \text{Ц}(61 \times 5,4502 + 0,99) = 99900$;
- п2.7 Вартість проїзду відряджених працівників до місця роботи і назад, грн.
 $p1.5 \times p2.4 \times p1.9 \times p1.2 \times 2 = 0 \times 5,4502 \times 2 \times 2 = 0$;
- п2.8 Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва
Інші витрати
 $(p2.5 + p2.6 + p2.7) : 1000 = (0 + 99900 + 0) : 1000 = 99,9$;


КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116**Кошти на здійснення технічного нагляду****1. Вихідні дані**

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 24781,185
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (p1.2 - p1.3) \times p1.1 \times 0,01 \times \text{ИНП}116 = (24781,185 - 0,000) \times 1,50 \times 0,001 \times 1,00 = 371,718$

Склав _____  Левченко О.А.

Перевірив _____  Бездідько Є.А.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П123

Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації**1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

П23 = 5052,802;

п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

П713 = 19628,483;

п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:

П6 = 99,9;

п.1.4. Коефіцієнт, що призначається залежно від стадії проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1, 1), а також що враховує (у разі проведення повторної експертизи) застосування коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

ИНП123 = 1,1;

п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здійснюється експертиза проекту будівництва: за всіма напрямками, Н123=1; з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, Н123=2; за напрямом правильності визначення кошторисної вартості будівництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності (тільки для КСС=1), Н123=4:

Н123 = 1;

п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

КСС = 3;

п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людино-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)

КВПВР = 1,78;

п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

Звд = 12558,8;

п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

Зуп = 10628,39;

п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:

Пзпе = 1;

п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

Ввідр = 0,22;

п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

Іб = 1;

п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

Іу = 1;

2. Розрахунок

п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:

= п1.2 : (п1.1 + п1.2 + п1.3) X 100 = 19628,483 : (5052,802 + 19628,483 + 99,9) X 100 = 79,207200947;

- п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі, %:
= 60;
- п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:
= $p1.1 + p1.2 \times p2.2 : 100 = 5052,802 + 19628,483 \times 60 : 100 = 16829,892$;
- п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:
= $(1 + (1 + p1.11) \times p1.10 \times (p1.8 : p1.9 - 1)) : (p1.1 \times p1.12 : (p1.1 + p1.2) + p1.2 \times p1.13 : (p1.1 + p1.2)) = (1 + (1 + 0,22) \times 1 \times (12558,8 : 10628,39 - 1)) : (5052,802 \times 1 : (5052,802 + 19628,483) + 19628,483 \times 1 : (5052,802 + 19628,483)) = 1,222$;
- п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
= 15000;
- п.2.6. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:
= 25000;
- п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:
= 0,232;
- п.2.8. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:
= 0,183;
- п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:
= $p2.8 - (p2.8 - p2.7) \times (p2.6 - p2.3) : (p2.6 - p2.5) = 0,183 - (0,183 - 0,232) \times (25000 - 16829,892) : (25000 - 15000) = 0,223$;
- п.2.10. Кошторисна вартість експертизи за всіма напрямками (за відсотковим показником), тис. грн.:
= $p2.3 \times p2.9 \times p2.4 : 100 \times p1.4 = 16829,892 \times 0,223 \times 1,222 : 100 \times 1,1 = 50,44871$;
- п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних , науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво)
= $2 \times p1.7 = 2 \times 1,78 = 3,56$;
- п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:
= $\zeta(p2.10 : p2.9) = \zeta(50,44871 : 0,223) = 0$;
- п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:
= $p2.10 \times W(p2.12) + p2.11 \times V(p2.12) = 50,44871 \times W(0) + 3,56 \times V(0) = 50,449$;

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 8,33;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 5,03754;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 8,33 X (5,03754 + 0) X 1 = 41,963;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 4,37;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 5,03754;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 \times (п.1.2 + п.1.3) \times ИНП147 = 4,37 \times (5,03754 + 0) \times 1 = 22,014.$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)**1. Вихідні дані**

- п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
С1541 = 20;
- п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
С1621 = 7;
- п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
П13 = 25815,329;
- п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
П249001 = 2,185;
- п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
П235002 = 0;
- п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
П154001 = 43,071;
у тому числі:
- Вартість проектних робіт (П122) = 33,726
- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 9,345

2. Розрахунок

- п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 25815,329 - 2,185 - 0 - 43,071 = 25770,073;
- п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
= п2.1 X п1.1 : 100 + п1.5 X п.1.2 : 100 = 25770,073 X 20 : 100 + 0 X 7 : 100 = 5154,015;

**Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл.
Коригування. (II черга) (коригування)**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

22/02/02 - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Бездідько Є.А.

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Бездідько Є.А.

2023 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання № 02-01-05	-----
2. Об'єктний кошторис : Улаштування КЛ-0,4 кВ (II черга) № 04-01	-----
3. Локальний кошторис на улаштування КЛ-0,4 кВ № 04-01-01	-----
4. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01	-----
5. Об'єктний кошторис : Автомобільні дороги та проїзди (II черга) № 05-01	-----
6. Локальний кошторис на автомобільні дороги та проїзди № 05-01-01	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01	-----
8. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (II черга) № 06-01	-----
9. Локальний кошторис на зовнішні мережі водопостачання та каналізації № 06-01-01	-----
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	-----
11. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення території (II черга) № 07-01	-----
12. Локальний кошторис на благоустрій та озеленення території № 07-01-01	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	-----
14. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання № 07-01-02	-----

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (II черга) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга)

Кошторисна вартість об'єкта	19616,509 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	- тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м3
Будівельні обсяги	4095,000 м3

Складений за поточними цінами станом на 13 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-05	на придбання устаткування придбання обладнання	-	19616,509	19616,509	-	-	4,790
		Всього:	-	19616,509	19616,509	-	-	4,790


Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Левченко О.А.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-05	придбання устаткування придбання обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Склав



Левченко О.А.

Перевірив

Бездідько Є.А.

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (II черга) (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

придбання обладнання

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга)

Основа: креслення (специфікації) № -ЕТР, ТХ відомості тощо
Кошторисна вартість 19616,509 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Технологічне обладнання						
1	& 1-3-1-БР	Металевий піддон; (маса=0,002)	шт	2760	3916,67	10810009
2	& 1-2	Касети пластикові для вирощування посадкового матеріалу; (маса=0,002)	шт	45000	190,00	8550000
		Разом по розділу 1				19360009
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				256500
		Всього по розділу 1				19616509
		Разом				19360009
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				256500
		Всього по кошторису				19616509

Склав

Левченко О.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Бездідько Є.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишків, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (II черга) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Улаштування КЛ-0,4 кВ (II черга)

Кошторисна вартість об'єкта 262,538 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,14223 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 11,087 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 13 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-01-01	на улаштування КЛ-0,4 кВ	262,538	-	262,538	0,14223	11,087	-
		Всього:	262,538	-	262,538	0,14223	11,087	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Левченко О.А.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
04-01-01	улаштування КЛ-0,4 кВ	<u>0,02868</u>	<u>0,07891</u>	<u>0,02094</u>	<u>0,00033</u>	-	<u>0,12886</u>	<u>0,01337</u>	<u>0,14223</u>
		1,772	5,873	1,87	0,028	-	9,543	1,544	11,087
	Разом :	<u>0,02868</u>	<u>0,07891</u>	<u>0,02094</u>	<u>0,00033</u>	-	<u>0,12886</u>	<u>0,01337</u>	<u>0,14223</u>
		1,772	5,873	1,87	0,028	-	9,543	1,544	11,087

Склав



Левченко О.А.

Перевірив

Бездідько Є.А.

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкін, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (II черга) (коригування)
22/02/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на улаштування КЛ-0,4 кВ
Улаштування КЛ-0,4 кВ (II черга)

Основа:
креслення (специфікації) № -ЕТР

Кошторисна вартість 262,538 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14223 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,087 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Кабельні лінії											
		=== опори									
1	КБ33-259-2	Уст ановлення опор з мет алевих т руб вагою до 0,25 т	опора	4	<u>695,65</u> 132,72	<u>464,16</u> 73,65	2783	531	<u>1857</u> 295	<u>1,8900</u> 0,8561	<u>7,56</u> 3,42
2	& С1545-87-В7 варіант 1	Опора гранована конічна з нижнім підведенням електроживлення, h=9,0м, EUROPOLES CC 8м 62/174/4	шт	4	<u>25954,69</u> -	- -	103819	-	- -	- -	- -
3	КМ8-596-1	Прожект ор, що уст ановлюєт ься окремо, на ст алевій конст рукції на землі з лампою пот ужніст ю 500 Вт	100 шт	0,08	<u>31670,31</u> 19274,58	<u>3500,90</u> 620,36	2534	1542	<u>280</u> 50	<u>251,2000</u> 6,5664	<u>20,1</u> 0,53
4	& С113-229-1 варіант 1	Оголовник, що нанизується, під прожектор КПЗ	шт	4	<u>3068,51</u> -	- -	12274	-	- -	- -	- -
5	& С1547-3-1-3 варіант 1	Прожектор світлодіодний, 180 Вт, IP66, ДО72У-180-43	шт	8	<u>13379,48</u> -	- -	107036	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					228446	2073	<u>2137</u> 345		<u>27,66</u> 3,95
		Разом будівельні роботи, грн.					228446				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224236				
		всього заробітна плата, грн.					2418				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1276				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					383				
		Всього будівельні роботи, грн.					229722				

		Всього по розділу 1					229722				
		Розділ 2. Додаткові роботи									
6	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00436	<u>64892,15</u> 2756,30	<u>62135,85</u> 13599,70	283	12	<u>271</u> 59	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>0,2</u> 0,74
7	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	6,976	<u>11,67</u> -	<u>11,67</u> 3,95	81	-	<u>81</u> 28	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,33
8	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,04023	<u>38555,31</u> 1112,73	<u>37442,58</u> 8689,50	1551	45	<u>1506</u> 350	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,75</u> 4,43
9	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0637	<u>18444,33</u> 18444,33	<u>-</u> -	1175	1175	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>20,01</u> -
10	КМ8-142-1	Улашт ування пост елі при одному кабелі у т раншеї	100 м	0,91	<u>5558,99</u> 698,21	<u>4860,78</u> 1042,26	5059	635	<u>4424</u> 948	<u>9,6000</u> 10,8919	<u>8,74</u> 9,91
11	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (навантаження піску)	1000м3	0,00436	<u>51055,12</u> 2164,20	<u>48890,92</u> 10700,57	223	9	<u>214</u> 47	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>0,16</u> 0,59
12	С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	4,36	<u>1385,52</u> -	<u>-</u> -	6041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ8-145-1	Кабель до 35 кВ, що прокладаєт ься по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,91	<u>2236,44</u> 698,21	<u>372,37</u> 79,84	2035	635	<u>339</u> 73	<u>9,6000</u> 0,8344	<u>8,74</u> 0,76


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С153-32 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами 1кВ, переріз 5х2,5 мм2 ВВГнг	1000м	0,091	<u>61066,77</u>	-	5557	-	-	-	-
15	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у т раншеї, сигнальною ст річкою	100 м т р	0,91	<u>267,23</u> 247,28	<u>19,95</u> 4,28	243	225	<u>18</u> 4	<u>3,4000</u> 0,0447	<u>3,09</u> 0,04
16	С1545-98 варіант 1	Стрічка сигнальна	100м	0,91	<u>393,69</u>	-	358	-	-	-	-
17	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладаєт ься по уст ановлених конст рукціях і лот ках з кріпленням на поворот ах і в кінці т раси, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,19	<u>3287,90</u> 1163,68	<u>755,61</u> 145,49	625	221	<u>144</u> 28	<u>16,0000</u> 1,8594	<u>3,04</u> 0,35
18	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених т рубках маса 1 м до 1 кг	100 м	0,2	<u>2216,32</u> 1163,68	<u>372,37</u> 79,84	443	233	<u>74</u> 16	<u>16,0000</u> 0,8344	<u>3,2</u> 0,17
19	С153-32 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами 1кВ, переріз 5х2,5 мм2 ВВГнг	1000м	0,039	<u>61066,77</u>	-	2382	-	-	-	-
20	КМ8-163-1	Закладення кінцеве з т ермоусадочними т рубками для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	20	<u>127,67</u> 119,12	-	2553	2382	-	<u>1,6000</u>	<u>32</u>
21	& С1545-16- В4 варіант 1	Мідна гільза GTY-2.5	шт	20	<u>6,17</u>	-	123	-	-	-	-
22	& С1-Т-3-1 варіант 1	Термоусаджувальна трубка 22/6	м	1	<u>237,25</u>	-	237	-	-	-	-
23	& С1-Т-6-1 варіант 1	Термоусаджувальна трубка 4,8/2,4	м	1	<u>15,90</u>	-	16	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 2							28985	5572	<u>7071</u> 1553		<u>79,93</u> 17,32
Разом будівельні роботи, грн.							28985				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16342				
всього заробітна плата, грн.							7125				
Загальновиробничі витрати, грн.							3832				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,05				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1161				
Всього будівельні роботи, грн.							32817				

Всього по розділу 2							32817				
Разом прями витрати по кошторису							257431	7645	<u>9208</u> 1898		<u>107,59</u> 21,27
Разом будівельні роботи, грн.							257431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					240578				
		всього заробітна плата, грн.					9543				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5107				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1544				
		Всього будівельні роботи, грн.					262538				

		Всього по кошторису					262538				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					142,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11087				

Склав

_____  Левченко О.А.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Бездідько Є.А.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (II черга) (коригування)

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
на улаштування КЛ-0,4 кВ**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	28,68	61,80			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	78,91	74,45			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	20,94	89,23			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,33	82,29			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	13,37	115,43			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	142,23				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,6908	664,95			
10	КБМ203-1001	Автогідропідйомачі, висота підйому 12 м	маш. год	0,2033	519,74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,472	39,93			
12	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	4,22564	442,27			
13	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,20531	591,87			
14	КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,12	783,52			
15	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,4	699,35			
16	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	6,976	11,67			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>								
17	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	3,6586				
18	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	2,8586				
19	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	3,6586				
20	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,806				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
21	+&C1-T-3-1 варіант 1	Термоусаджувальна трубка 22/6	м	1	237,25	232,49	0,11	4,65
22	+&C1-T-6-1 варіант 1	Термоусаджувальна трубка 4,8/2,4	м	1	15,90	15,48	0,11	0,31
23	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000723	323827,53	316146,92	1331,05	6349,56
24	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,0002	39387,65	37401,42	1213,92	772,31
25	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000416	93177,93	90600,00	750,91	1827,02
26	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0002034	112992,08	109434,85	1341,70	2215,53
27	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00032	36412,59	34356,92	1341,70	713,97
28	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0328	208,02	202,18	1,76	4,08
29	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,003249	128170,67	125000,00	657,52	2513,15
30	+C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0012	6566,06	5921,69	515,62	128,75
31	+C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні нецинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,716	504,04	495,60	4,69	3,75
32	+&C113-229-1 варіант 1	Оголовник, що нанизується, під прожектор КПЗ	шт	4	3068,51	2970,43	75,24	22,84
33	+C153-32 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами 1кВ, переріз 5х2,5 мм2 ВВГнг	1000м	0,13	61066,77	59645,45	223,93	1197,39
34	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000634	37757,68	36285,53	731,80	740,35


1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00344	112554,87	109006,21	1341,70	2206,96
36	+С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	4,36	1385,52	300,00	1058,35	27,17
37	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,06467	153,23	150,00	0,23	3,00
38	+&С1545-16- В4 варіант 1	Мідна гільза GTY-2.5	шт	20	6,17	5,76	0,29	0,12
39	+С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,008	97,02	94,62	0,50	1,90
40	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,13187	15,81	15,10	0,40	0,31
41	+&С1545-87- В7 варіант 1	Опора гранована конічна з нижнім підведенням електроживлення, h=9,0м, EUROPOLES CC 8м 62/174/4	шт	4	25954,69	25366,00	79,77	508,92
42	+С1545-98 варіант 1	Стрічка сигнальна	100м	0,91	393,69	385,00	0,97	7,72
43	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,06331	455,46	445,62	0,91	8,93
44	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	8,16	32,44	31,32	0,48	0,64
45	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,0342	533,95	523,13	0,35	10,47
46	+С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0006025	570754,85	558498,74	1064,84	11191,27
47	С1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,003	47114,39	44507,07	1683,51	923,81
48	С1546-83	Тавот	кг	1,648	34,31	32,42	1,22	0,67
49	+&С1547-3-1-3 варіант 1	Прожектор світлодіодний, 180 Вт, IP66, ДО72У-180-43	шт	8	13379,48	13109,82	7,32	262,34
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
50	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,2453	4,9416	4,9416		
51	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1018	184,55	184,55		
52	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0732	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склав


Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишків, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (II черга) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Автомобільні дороги та проїзди (II черга)

Кошторисна вартість об'єкта 3705,590 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,47060 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 115,732 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 13 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05-01-01	на автомобільні дороги та проїзди	3705,59	-	3705,59	1,47060	115,732	-
		Всього:	3705,59	-	3705,59	1,47060	115,732	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Левченко О.А.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
05-01-01	автомобільні дороги та проїзди	<u>0,74131</u> 48,162	-	<u>0,56557</u> 48,68	-	-	<u>1,30688</u> 96,842	<u>0,16372</u> 18,89	<u>1,47060</u> 115,732
	Разом :	<u>0,74131</u> 48,162	-	<u>0,56557</u> 48,68	-	-	<u>1,30688</u> 96,842	<u>0,16372</u> 18,89	<u>1,47060</u> 115,732

Склав



Левченко О.А.

Перевірив

Бездідько Є.А.

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (II черга) (коригування)
22/02/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01
на автомобільні дороги та проїзди
Автомобільні дороги та проїзди (II черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3705,590 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,4706 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 115,732 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Планування території												
1	КБ1-24-6	Улаштування насипу бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,3894	<u>9117,63</u> -	<u>9117,63</u> 1483,86	3550	-	<u>3550</u> 578	-	15,2856	- 5,95
2	КБ1-145-9	Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,344	<u>11210,75</u> 7281,41	<u>3929,34</u> 597,25	3856	2505	<u>1351</u> 205	<u>123,0800</u> 6,3762	<u>42,34</u> 2,19	
3	КБ1-152-2	Укріплення укосів земляних споруд посівом багат орічних т рав механізованим способом	100м2	3,44	<u>3510,87</u> -	<u>2876,82</u> 500,18	12077	-	<u>9896</u> 1721	- 5,5847	- 19,21	
Разом прямі витрати по розділу 1							19483	2505	<u>14797</u> 2504		<u>42,34</u> 27,35	
Разом будівельні роботи, грн.							19483					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2181					
всього заробітна плата, грн.							5009					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2880				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					965				
		Всього будівельні роботи, грн.					22363				

		Всього по розділу 1					22363				
		Розділ 2. Автомобільні дороги та проїзди									
		=== ТИП 2. Автомобільні дороги та проїзди - 2444 м2 (2 черга)									
4	КБ27-69-2	Улашт ування дорожніх корит із переміщенням ґрунту у на відстань до 100 м при глибині корит а до 500 мм	1000 м2	0,656	<u>46892,59</u> 876,73	<u>46015,86</u> 6328,94	30762	575	<u>30187</u> 4152	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>9,58</u> 43,87
5	КБ27-12-1	Улашт ування вирівнюючих шарів основи із піску авт огрейдером, т овщ 15 см	100м3	0,984	<u>161660,87</u> 948,28	<u>8305,39</u> 910,15	159074	933	<u>8173</u> 896	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>14,54</u> 9,22
6	КБ27-12-3	Улашт ування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр 20-40 мм т овщ 10 см	100м3	0,656	<u>316944,31</u> 1200,96	<u>8242,87</u> 1300,66	207915	788	<u>5407</u> 853	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>12,39</u> 9,28
7	КБ27-12-3	Улашт ування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр 5-10 мм авт огрейдером т овщ 2 см	100м3	0,1312	<u>334353,73</u> 1200,96	<u>8242,87</u> 1300,66	43867	158	<u>1081</u> 171	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>2,48</u> 1,86
8	КБ27-12-1	Улашт ування вирівнюючих шарів основи із піскоцемент ної суміші (5:1, h=0,03м)	100м3	0,1968	<u>367699,67</u> 948,28	<u>8305,39</u> 910,15	72363	187	<u>1635</u> 179	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>2,91</u> 1,84
9	КБ27-29-1 к=2	Улашт ування плівки поліет иленової в 2 слоя	1000 м2	0,656	<u>292,77</u> 292,77	- -	192	192	- -	<u>4,4400</u> -	<u>2,91</u> -
10	& С111-1720-В7	Плівка поліетиленова 200 мкм.	м2	1443,2	<u>33,12</u> -	- -	47799	-	- -	- -	- -
11	& С130-153-1-18 варіант 1	Скотч клейка стрічка надміцна 50 мм х 50 м	шт.	30	<u>63,65</u> -	- -	1910	-	- -	- -	- -
12	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /пісок/	1000м3	0,09776	<u>64892,15</u> 2756,30	<u>62135,85</u> 13599,70	6344	269	<u>6075</u> 1330	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>4,49</u> 16,7
13	КР18-34-1	Улашт ування цемент но-бет онних покрит т ів одношарових т овщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	6,7	<u>9410,73</u> 3689,37	<u>3660,67</u> 496,83	63052	24719	<u>24526</u> 3329	<u>54,5200</u> 6,5389	<u>365,28</u> 43,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КР18-34-2 к=8	На кожний 1 см зміни т овщини шару додават и або виключат и до норми 18-34-1 до 12 см	100м2	-6,7	<u>806,52</u> 514,29	-	-5404	-3446	-	<u>7,6000</u>	-50,92
15	С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	82,008	<u>6009,73</u>	-	492846	-	-	-	-
16	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь Ф12А400С	т	5,9596	<u>32564,80</u>	-	194073	-	-	-	-
17	КБ27-31-1	Нарізування, прочищення т а заливання т емперат урних швів у зат верділому цемент обет оні	100 м	4,29	<u>5237,51</u> 145,49	<u>3157,97</u> 462,24	22469	624	<u>13548</u> 1983	<u>2,1500</u> 5,9781	<u>9,22</u> 25,65
18	С114-96-У варіант 1	ШНУР УЩІЛЬНЮВАЛЬНИЙ ППЕ	пм	433,29	<u>4,42</u>	-	1915	-	-	-	-
19	С111-1776-П1 варіант 1	Круг відрізний діамант, діаметр 354х3,2	шт	1	<u>3876,14</u>	-	3876	-	-	-	-
20	С111-1776-П1 варіант 2	Круг відрізний діамант 450х3,8	шт	1	<u>7048,42</u>	-	7048	-	-	-	-
21	С1555-390 варіант 2	Фреза діам. DGS-S 125/22.23-14 Baumesser Beton	шт	1	<u>809,07</u>	-	809	-	-	-	-
22	С1555-390 варіант 1	Фреза діам. DGS-S 100/22.23-14 Baumesser Beton === ТИП3. Ділянки для висадження зелених насаджень та проїзди - 7865 м2 (2 черга)	шт	1	<u>698,38</u>	-	698	-	-	-	-
23	КБ27-69-1	Улашт ування дорожніх корит із переміщенням ґрунт у на відст ань до 100 м при глибині корит а до 250 мм	1000 м2	-0,6250	<u>25073,97</u> 876,73	<u>24197,24</u> 3328,53	-15671	-548	<u>-15123</u> -2080	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>-9,13</u> -21,98
24	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /пісок/	1000м3	1,29773	<u>64892,15</u> 2756,30	<u>62135,85</u> 13599,70	84212	3577	<u>80635</u> 17649	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>59,57</u> 221,64
25	КБ27-12-1	Улашт ування вирівнюючих шарів основи із піску, т овщ 15 см	100м3	11,7975	<u>9253,67</u> 948,28	<u>8305,39</u> 910,15	109170	11187	<u>97983</u> 10737	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>174,37</u> 110,49
26	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	1297,73	<u>266,07</u>	-	345287	-	-	-	-
27	КБ27-12-3	Улашт ування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр 20-40 мм т овщ 10 см	100м3	2,218	<u>316944,31</u> 1200,96	<u>8242,87</u> 1300,66	702982	2664	<u>18283</u> 2885	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>41,88</u> 31,36
28	КБ27-12-3	Улашт ування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр 5-10 мм т овщ 4 см	100м3	3,146	<u>334353,73</u> 1200,96	<u>8242,87</u> 1300,66	1051877	3778	<u>25932</u> 4092	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>59,4</u> 44,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					3629465	45657	<u>298342</u> 46176		<u>698,97</u> 538,22
		Разом будівельні роботи, грн.					3629465				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3285466				
		всього заробітна плата, грн.					91833				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53760				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					155,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17925				
		Всього будівельні роботи, грн.					3683225				

		Всього по розділу 2					3683225				
		Разом прямі витрати по кошторису					3648948	48162	<u>313139</u> 48680		<u>741,31</u> 565,57
		Разом будівельні роботи, грн.					3648948				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3287647				
		всього заробітна плата, грн.					96842				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56642				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					163,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18890				
		Всього будівельні роботи, грн.					3705590				

		Всього по кошторису					3705590				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1470,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					115732				

Склав

_____  Бездіцько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Бездіцько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкін, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (II черга) (коригування)

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01
на автомобільні дороги та проїзди**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. <u>Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	741,31	64,97			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	565,57	86,07			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	163,72	115,39			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1470,6				
		Середній розряд робіт	розряд	2,8				
II. <u>Будівельні машини і механізми</u>								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,871	355,95			
7	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,67512	651,07			
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	6,566	330,63			
9	КБМ205-201	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв	маш. год	1,3299	686,46			
10	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	16,5483	780,46			
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	146,847413	442,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	37,11516	591,87			
13	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	4,832612	787,36			
14	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	8,24261	1167,52			
15	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	0,63328	594,14			
16	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	51,44472	1064,72			
17	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	2,5311	1385,96			
18	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,05053	55,63			
19	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	8,55017	460,64			
20	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	35,61545	584,69			
21	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	14,016564	1013,53			
22	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	42,04969	1303,19			
23	КБМ212-1303	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	3,8181	956,97			
24	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	47,776786	816,47			
25	КБМ212-2214	Машина для зняття фасок	маш. год	1,6731	173,29			
26	КБМ212-2217	Машина для обробки швів та тріщин	маш. год	1,9305	289,83			
27	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	2,236	48,30			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
28	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,04184				
29	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	13,132				
30	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	0,8256				
31	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1,34				
		<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>						
32	+С111-1694 варіант 1	Мастика бітумно-полімерна	т	0,1716	48351,34	46200,00	1203,27	948,07
33	+&С111-1720- В7	Плівка поліетиленова 200 мкм.	м2	1443,2	33,12	32,00	0,47	0,65
34	+С111-1776- П1 варіант 1	Круг відрізний діамант, діаметр 354х3,2	шт	1	3876,14	3800,00	0,14	76,00
35	+С111-1776- П1 варіант 2	Круг відрізний діамант 450х3,8	шт	1	7048,42	6910,08	0,14	138,20
36	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,067	7869,93	7200,00	515,62	154,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+С112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,1608	6645,93	6000,00	515,62	130,31
38	+С114-96-У варіант 1	ШНУР УЩІЛЬНЮВАЛЬНИЙ ППЕ	пм	433,29	4,42	3,55	0,78	0,09
39	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	5,0116	619,14	590,09	16,91	12,14
40	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь Ф12А400С	т	5,9596	32564,80	31363,64	562,63	638,53
41	+&С130-153-1-18 варіант 1	Скотч клейка стрічка надміцна 50 мм х 50 м	шт.	30	63,65	61,67	0,73	1,25
42	+С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	412,9272	2578,65	1170,91	1357,18	50,56
43	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	362,124	2440,48	1035,45	1357,18	47,85
44	+С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	21,648	3258,60	2136,36	1058,35	63,89
45	+С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	1324,53	266,07	1,65	264,42	-
46	+С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	108,24	1385,52	300,00	1058,35	27,17
47	+С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	82,008	6009,73	3500,00	2391,89	117,84
48	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,09288	23450,69	22925,00	65,87	459,82
49	+С1555-390 варіант 1	Фреза діам. DGS-S 100/22.23-14 Baumesser Beton	шт	1	698,38	684,48	0,21	13,69
50	+С1555-390 варіант 2	Фреза діам. DGS-S 125/22.23-14 Baumesser Beton	шт	1	809,07	793,00	0,21	15,86
51	С1999-9005	Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат Мастильні матеріали	кг	0,0165	184,55	184,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	C1999-9009	Дрова	м3	0,1608	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склав _____ Бездідько Є.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Бездідько Є.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишків, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (II черга) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (II черга)

Кошторисна вартість об'єкта 36,715 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,18444 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 13,213 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 13 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на зовнішні мережі водопостачання та каналізації	36,715	-	36,715	0,18444	13,213	-
		Всього:	36,715	-	36,715	0,18444	13,213	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Левченко О.А.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-01	зовнішні мережі водопостачання та каналізації	<u>0,13968</u> 9,031	- -	<u>0,02683</u> 2,113	- -	- -	<u>0,16651</u> 11,144	<u>0,01793</u> 2,069	<u>0,18444</u> 13,213
	Разом :	<u>0,13968</u> 9,031	- -	<u>0,02683</u> 2,113	- -	- -	<u>0,16651</u> 11,144	<u>0,01793</u> 2,069	<u>0,18444</u> 13,213

Склав



Левченко О.А.

Перевірив

Бездідько Є.А.

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (II черга) (коригування)
22/02/02

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі водопостачання та каналізації
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (II черга)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 36,715 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18444 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,213 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,1275	<u>32855,22</u> 924,02	<u>31931,20</u> 8043,21	4189	118	<u>4071</u> 1026	<u>15,3875</u> 95,0513	<u>1,96</u> 12,12
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,075	<u>18444,33</u> 18444,33	- -	1383	1383	- -	<u>314,1600</u> -	<u>23,56</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,225	<u>8699,02</u> 8699,02	- -	1957	1957	- -	<u>150,4500</u> -	<u>33,85</u> -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,1125	<u>8108,62</u> -	<u>8108,62</u> 1455,21	912	-	<u>912</u> 164	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 1,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,15	<u>355,12</u>	<u>355,12</u>	53	-	<u>53</u>	-	-
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,125	<u>2681,96</u>	<u>1471,30</u>	3017	1362	<u>1655</u>	<u>18,3600</u>	<u>20,66</u>
		Разом прями витрати по розділу 1			1210,66	372,20	11511	4820	<u>6691</u>	5,1175	<u>80,03</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					11511		1619		19,99
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3957				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1386				
		Всього будівельні роботи, грн.					15468				


		Всього по розділу 1					15468				
		Розділ 2. Система В3									
7	КБ22-12-1	Укладання т рубопроводів із поліет иленових т руб діамет ром до 50 мм з пневмат ичним випробуванням	1000м	0,075	<u>42227,61</u>	<u>18124,89</u>	3167	1808	<u>1359</u>	<u>331,4000</u>	<u>24,86</u>
					24102,72	4424,91			332	60,8300	4,56
8	С113-1376 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100, зовнішній діаметр 50х3 мм	м	75,75	<u>71,89</u>	-	5446	-	-	-	-
9	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією т рубопроводів діамет ром 50-65 мм	1000м	0,075	<u>5390,99</u>	-	404	404	-	<u>82,4000</u>	<u>6,18</u>
					5383,19	-			-	-	-
10	КБ22-36-1	Уст ановлення ст алевих засувок або клапанів зворот них діамет ром 50 мм	шт	1	<u>129,47</u>	-	129	122	-	<u>1,7100</u>	<u>1,71</u>
					121,51	-			-	-	-
11	С1630-640 варіант 1	Кран кульовий PN 16 DN 50мм	шт	1	<u>2091,55</u>	-	2092	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КБ22-34-1	Уст ановлення поліет иленових фасонних част ин: відводів, колін, пат рубків, переходів діамет ром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>4775,88</u>	<u>2917,10</u>	955	372	<u>583</u>	<u>24,6000</u>	<u>4,92</u>
					1858,78	812,30			162	11,4000	2,28
13	С113-1351-Д варіант 1	З'єднання ПЕ/Сталь для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 63 мм	шт	1	<u>977,27</u>	-	977	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	С113-1351-Г варіант 1	З'єднання ПЕ/Сталь для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 50 мм	шт	1	<u>795,90</u>	-	796	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КБ17-7-1	Уст ановлення баків для води масою до 0,5 т	10шт	0,1	<u>15058,92</u>	-	1506	1505	-	<u>219,7600</u>	<u>21,98</u>
					15053,56	-			-	-	-
16	& С130-21-3 варіант 1	Ємність пластикова V=300л	шт	1	<u>3386,21</u>	-	3386	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					18858	4211	<u>1942</u> 494		<u>59,65</u> 6,84
		Разом будівельні роботи, грн.					18858				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12705				
		всього заробітна плата, грн.					4705				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2388				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					683				
		Всього будівельні роботи, грн.					21246				

		Всього по розділу 2					21246				
		Разом прямі витрати по кошторису					30369	9031	<u>8633</u> 2113		<u>139,68</u> 26,83
		Разом будівельні роботи, грн.					30369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12705				
		всього заробітна плата, грн.					11144				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6346				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2069				
		Всього будівельні роботи, грн.					36715				

		Всього по кошторису					36715				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					184,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13213				

Склав

_____  Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (II черга) (коригування)

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
на зовнішні мережі водопостачання та каналізації**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. <u>Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	139,68	64,66			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	26,83	78,73			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	17,93	115,31			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	184,44				
		Середній розряд робіт	розряд	2,8				
II. <u>Будівельні машини і механізми</u>								
6	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,75	86,60			
7	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	2	156,85			
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	8,92125	330,63			
9	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	8,53453	477,03			
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,63125	591,87			
11	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	2	134,86			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>						
12	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	20,08125				
13	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,75				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
14	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00004425	13219,70	11853,06	1107,43	259,21
15	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,04	198,92	194,19	0,83	3,90
16	+С113-1351-Г варіант 1	З'єднання ПЕ/Сталь для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 50 мм	шт	1	795,90	776,73	3,56	15,61
17	+С113-1351-Д варіант 1	З'єднання ПЕ/Сталь для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 63 мм	шт	1	977,27	954,55	3,56	19,16
18	+С113-1376 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100, зовнішній діаметр 50x3 мм	м	75,75	71,89	69,66	0,82	1,41
19	+&С130-21-3 варіант 1	Ємність пластикова V=300л	шт	1	3386,21	3300,00	19,81	66,40
20	+С1545-159	Очіс льяний	т	0,00002	26813,19	25438,55	848,89	525,75
21	+С1630-640 варіант 1	Кран кульовий PN 16 DN 50мм	шт	1	2091,55	2045,45	5,09	41,01
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
22	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,525	-	-	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склав _____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишків, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (II черга) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території (II черга)

Кошторисна вартість об'єкта 1059,933 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,24027 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 240,560 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 13 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на благоустрій та озеленення території	1047,959	-	1047,959	3,24027	240,56	-
2	07-01-02	на придбання устаткування придбання обладнання	-	11,974	11,974	-	-	-
---	-----	Всього:	1047,959	11,974	1059,933	3,24027	240,56	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Левченко О.А.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	благоустрій та озеленення території	<u>2,67537</u> 181,284	- -	<u>0,22368</u> 20,453	<u>0,01642</u> 1,351	- -	<u>2,91547</u> 203,088	<u>0,32480</u> 37,472	<u>3,24027</u> 240,56
07-01-02	придбання устаткування придбання обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>2,67537</u> 181,284	- -	<u>0,22368</u> 20,453	<u>0,01642</u> 1,351	- -	<u>2,91547</u> 203,088	<u>0,32480</u> 37,472	<u>3,24027</u> 240,56

Склав



Левченко О.А.

Перевірив



Бездідько Є.А.

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (II черга) (коригування)
22/02/02

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій та озеленення території
Благоустрій та озеленення території (II черга)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1047,959 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,24027 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 240,560 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Озеленення											
1	КБ47-3-3	Розбивання ділянки	100м2	14,24	<u>796,66</u> 796,66	- -	11344	11344	- -	<u>11,6300</u> -	<u>165,61</u> -
2	КБ47-25-3	Підгот овлення ґрунт у механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	14,24	<u>2617,57</u> 2573,69	<u>43,88</u> 8,75	37274	36649	<u>625</u> 125	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>598,65</u> 1,49
3	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати і за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	14,24	<u>525,88</u> 525,88	- -	7489	7489	- -	<u>8,5900</u> -	<u>122,32</u> -
4	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1, родючий ґрунт під газони	1000м3	0,285	<u>51055,12</u> 2164,20	<u>48890,92</u> 10700,57	14551	617	<u>13934</u> 3050	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>10,27</u> 38,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	342	<u>11,67</u>	<u>11,67</u>	3991	-	<u>3991</u>	-	-	
					-	3,95			1351	0,0480	16,42	
6	КБ47-25-6	Посів газонів парт ерних, мавріт анських та звичайних вручну	100м2	14,15	<u>1007,33</u>	-	14254	7617	-	<u>8,2400</u>	<u>116,6</u>	
					538,32	-			-	-	-	
7	КБ47-6-7	Підгот овлення вручну ст андарт них місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному ґрунт і з додаванням рослинної землі до 25%	10шт	0,2	<u>952,99</u>	-	191	191	-	<u>15,8700</u>	<u>3,17</u>	
					952,99	-			-	-	-	
8	КБ47-9-2	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3 м	10шт	0,2	<u>6185,05</u>	<u>334,75</u>	1237	141	<u>67</u>	<u>9,6700</u>	<u>1,93</u>	
					703,30	40,90			8	0,5330	0,11	
Разом прямі витрати по розділу 1							90331	64048	<u>18617</u>		<u>1018,55</u>	
									4534		56,32	
Разом будівельні роботи, грн.							90331					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7666					
всього заробітна плата, грн.							68582					
Загальновиробничі витрати, грн.							37293					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							96,66					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11151					
Всього будівельні роботи, грн.							127624					

Всього по розділу 1							127624					
Розділ 2. Малі архітектурні форми												
9	КБ10-39-1	Уст ановлення урни для сміт т я	100шт	0,01	<u>7238,68</u>	-	72	71	-	<u>106,9700</u>	<u>1,07</u>	
					7053,60	-			-	-	-	
10	& С1411-5-1 варіант 1	Урна InterAtletika LP205	шт	1	<u>5866,39</u>	-	5866	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
11	КБ10-39-1	Уст ановлення вуличних лавок	100шт	0,01	<u>7238,68</u>	-	72	71	-	<u>106,9700</u>	<u>1,07</u>	
					7053,60	-			-	-	-	
12	& 550101- 100-1 варіант 1	Лавка без спинки InterAtletika LP016	шт	1	<u>10426,62</u>	-	10427	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 2							16437	142	-		<u>2,14</u>	
									-		-	
Разом будівельні роботи, грн.							16437					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16295					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					142 86 0,26 30 16523				
		----- Всього по розділу 2					16523				
		Розділ 3. Водовідвідні відкриті лотки ** 2 черга - лоток з бетону 135 м, 80 м2 <i>Улашт ування водоскидних споруд із проїзної част ини з відкрит их лот ків на узбіччі</i>	1 м3	30	<u>13061,40</u> 940,93	<u>2563,30</u> 573,97	391842	28228	<u>76899</u> 17219	<u>14,0900</u> 6,1030	<u>422,7</u> 183,09
13	КБ27-7-1										
14	С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	10,2	<u>6009,73</u> -	- -	61299	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					453141	28228	<u>76899</u> 17219		<u>422,7</u> 183,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					453141 348014 45447 27539 79,96 9226 480680				
		----- Всього по розділу 3					480680				
		Розділ 4. Огорожа ** 365 м <i>Уст ановлення мет алевої огорожі з сіт ки по мет алевих ст овпах, висот ою до 2,5 м</i>	100м	3,58	<u>31955,99</u> 23245,63	<u>366,96</u> 13,60	114402	83219	<u>1314</u> 49	<u>323,3500</u> 0,1838	<u>1157,59</u> 0,66
15	КБ7-24-9										
16	& С121-650-А4 варіант 1	Секція огорожі Стандарт Стандарт ф4+4мм h=2.43м L=2.5м ОЦ+ППЛ зелений 6005	шт	143	<u>872,81</u> -	- -	124812	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С121-650-А3 варіант 1	Стовп огорожі Заграда 60х40х1.5мм висота 3.0м зелений 6005	шт	141	<u>428,94</u> -	- -	60481	-	- -	- -	- -
18	& С121-650-8 варіант 1	Кріплення Заграда Скоба 60х40мм м6 зелений 6005	компл	572	<u>12,49</u> -	- -	7144	-	- -	- -	- -
19	КБ7-25-8	Улашт ування хвірт ок з уст ановленням ст овпів мет алевих	100шт	0,02	<u>117186,98</u> 87337,92	<u>578,99</u> 21,46	2344	1747	<u>12</u> -	<u>1138,2500</u> 0,2900	<u>22,77</u> 0,01
20	& С121-650-А1 варіант 1	Хвіртка Заграда з зварної ЗД сітки h=2.4м L=1.0м зелений 6005 (хвіртка, петлі, стовп 80*6 мм- 2 шт., замок, заглушки)	компл.	2	<u>6669,41</u> -	- -	13339	-	- -	- -	- -
21	КБ7-25-1	Улашт ування воріт двост улкових з уст ановленням мет алевих ст овпів	100шт	0,02	<u>369272,21</u> 195020,36	<u>2142,24</u> 79,40	7385	3900	<u>43</u> 2	<u>2581,0000</u> 1,0730	<u>51,62</u> 0,02
22	& С111-783-А2 варіант 1	Ворота розпашні Заграда зі зварної ЗД сітки h=2.4м L=6.0 зелений 6005 (ворота, стовпи, замок , кріплення, заглушки)	шт	2	<u>21109,16</u> -	- -	42218	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 4							372125	88866	<u>1369</u> 51		<u>1231,98</u> 0,69
Разом будівельні роботи, грн.							372125				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							281890				
всього заробітна плата, грн.							88917				
Загальновиробничі витрати, грн.							51007				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							147,92				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17065				
Всього будівельні роботи, грн.							423132				

Всього по розділу 4							423132				
Разом прями витрати по кошторису							932034	181284	<u>96885</u> 21804		<u>2675,37</u> 240,1
Разом будівельні роботи, грн.							932034				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							653865				
всього заробітна плата, грн.							203088				
Загальновиробничі витрати, грн.							115925				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							324,8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							37472				
Всього будівельні роботи, грн.							1047959				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						1047959				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						3240,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						240560				

Склав


_____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (II черга) (коригування)

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на благоустрій та озеленення території**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. <u>Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2675,37	67,76			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	223,68	91,44			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	16,42	82,29			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	324,8	115,37			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3240,27				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				
II. <u>Будівельні машини і механізми</u>								
7	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,1392	548,51			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	111,3	643,87			
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	34,2632	39,93			
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	4,2	330,63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	32,29515	442,27			
12	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	5,9109	591,87			
13	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,082	816,47			
14	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	342	11,67			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>								
15	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	1,9332				
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	8,4				
17	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	3,6252				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
18	+С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0032	81975,08	79630,00	737,73	1607,35
19	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000044	84126,40	81739,13	737,73	1649,54
20	+&С111-783-А2 варіант 1	Ворота розпашні Заграда зі зварної ЗД сітки h=2.4м L=6.0 зелений 6005 (ворота, стовпи, замок , кріплення, заглушки)	шт	2	21109,16	20626,09	69,16	413,91
21	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,001	93177,93	90600,00	750,91	1827,02
22	+&С121-650-8 варіант 1	Кріплення Заграда Скоба 60х40мм м6 зелений 6005	компл	572	12,49	12,00	0,40	0,09
23	+&С121-650-А1 варіант 1	Хвіртка Заграда з зварної ЗД сітки h=2.4м L=1.0м зелений 6005 (хвіртка, петлі, стовп 80*6 мм- 2 шт., замок, заглушки)	компл.	2	6669,41	6591,67	28,09	49,65
24	+&С121-650-А3 варіант 1	Стовп огорожі Заграда 60х40х1.5мм висота 3.0м зелений 6005	шт	141	428,94	421,74	4,01	3,19
25	+&С121-650-А4 варіант 1	Секція огорожі Стандарт Стандарт ф4+4мм h=2.43м L=2.5м ОЦ+ППЛ зелений 6005	шт	143	872,81	859,09	7,22	6,50
26	+&С1411-5-1 варіант 1	Урна InterAtletika LP205	шт	1	5866,39	5741,67	9,69	115,03
27	+С1421-9607 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш	м3	65,1	3277,70	1856,25	1357,18	64,27
28	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,00286	9459,13	7000,00	2273,66	185,47
29	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,3026	5314,27	2818,18	2391,89	104,20
30	+С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	10,2	6009,73	3500,00	2391,89	117,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	+С1424-11643-3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150	м3	13,8	5314,27	2818,18	2391,89	104,20
32	+С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,00092	4072,41	1800,00	2192,56	79,85
33	+С1429-1 варіант 1	Саджанці дерев, 1 група, 1 сорт	шт	2	514,70	500,00	4,61	10,09
34	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,283	23450,69	22925,00	65,87	459,82
35	+&550101-100-1 варіант 1	Лавка без спинки InterAtletika LP016	шт	1	10426,62	10163,64	58,54	204,44
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
36	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,725	4,9416	4,9416		
37	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0725	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склав _____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишків, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (II черга) (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-02

придбання обладнання
Благоустрій та озеленення території (II черга)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 11,974 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2402-3-1-1К варіант 1	Стенд пожежний зі щитом відкритого типу з перекидним ящиком для піску (без комплектації); (маса=0,3)	шт	1	6234,78	6235
2	& 2402-3018-4	Вогнегасник порошковий ОП-10А; (маса=0,016)	шт	3	945,00	2835
3	& 510-2478-1	Кошма 2000x2000; (маса=0,005)	шт	1	450,00	450
4	& 24-2-3	Гак пожежний ГОСТ 16714-71; (маса=0,003)	шт	3	163,64	491
5	& 2402-5006-2	Сокира; (маса=0,002)	шт	2	263,48	527
6	& 2402-5006-1	Лопата; (маса=0)	шт	2	164,35	329
7	& 2402-01-26	Лом; (маса=0,0016)	шт	2	163,64	327
8	& 2402-2-14	Відро пожежне; (маса=0,001)	шт	2	163,64	327
		Разом				11521
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				453
		Всього по кошторису				11974

Склав

Левченко О.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Бездідько Є.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]