

Капітальний ремонт (заміна пасажирського ліфта) амбулаторного блоку Комунального підприємства "Хмельницький міський перинатальний центр"
Хмельницької міської ради за адресою м. Хмельницький вул. Івана Пулюя, 6.
19/07/01-23 (після експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт (заміна пасажирського ліфта) амбулаторного блоку Комунального підприємства "Хмельницький міський перинатальний центр"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 78,398 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,26529 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,326 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Влаштування прорізу під двері шахти ліфта											
1	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	100шт	0,06	<u>23195,47</u> 6580,99	<u>4493,77</u> 3506,86	1392	395	<u>270</u> 210	<u>74.7500</u> 44,6694	<u>4.49</u> 2,68
2	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок / швелер №14	1 т	0,0414	<u>19438,03</u> 13813,26	<u>938,39</u> 258,39	805	572	<u>39</u> 11	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>8.14</u> 0,13
3	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,0414	<u>44829,93</u> -	-	1856	-	-	-	-
4	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,06	<u>2971,37</u> 1491,02	<u>1464,70</u> 402,05	178	89	<u>88</u> 24	<u>19.0400</u> 4,9558	<u>1.14</u> 0,3
5	С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,002	<u>68996,64</u> -	-	138	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ9-48-3	Електродугове обварювання тяжів і гайок	т	0,002	<u>7032,43</u> 4437,10	<u>2363,31</u> 97,56	14	9	<u>5</u> -	<u>47.6800</u> 1,1754	<u>0,1</u> -
7	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,014	<u>13887,81</u> 7211,09	<u>6676,72</u> 1863,95	194	101	<u>93</u> 26	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>1,37</u> 0,31
		Разом прями витрати по розділу 1					4577	1166	<u>495</u> 271		<u>15,24</u> 3,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4577				5407
		Всього по розділу 1					5407				
		Розділ 2. Влаштування рами машинного приміщення									
8	КБ9-75-1	Виготовлення опорного виробу МС1	т	0,01256	<u>64993,14</u> 20891,36	<u>6857,24</u> 598,29	816	262	<u>86</u> 8	<u>257.6000</u> 6,2210	<u>3,24</u> 0,08
9	ПР6-3010	Встановлення болтів анкерних на епоксидному клеї гладких / хімічні анкера	10 шт	1,6	<u>11215,76</u> 1031,45	<u>93,78</u> 7,44	17945	1650	<u>150</u> 12	<u>14.1200</u> 0,0954	<u>22,59</u> 0,15
10	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,206	<u>19999,54</u> 12087,71	<u>7031,88</u> 1107,76	4120	2490	<u>1449</u> 228	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>29,99</u> 2,23
11	С111-1034	Двотаври з паралельними гранями поличок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, N 20-24	т	0,082	<u>38927,66</u> -	<u>-</u> -	3192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	0,077	<u>44053,32</u> -	<u>-</u> -	3392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С111-1119	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С235	т	0,02	<u>36727,96</u> -	<u>-</u> -	735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ9-34-1	Монтаж рами	т	0,206	<u>11781,16</u> 9221,79	<u>1442,24</u> 148,98	2427	1900	<u>297</u> 31	<u>117.7600</u> 1,7764	<u>24,26</u> 0,37
15	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	6,7942	<u>22,95</u> 18,75	<u>-</u> -	156	127	<u>-</u> -	<u>0,2800</u> -	<u>1,9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0679	<u>12500.18</u> 9569,48	<u>1,12</u> 0,95	849	650	<u>-</u> -	<u>122.2000</u> 0,0111	<u>8,3</u> -
		Разом прями витрати по розділу 2					33632	7079	<u>1982</u> 279		<u>90,28</u> 2,83
		Разом будівельні роботи, грн.					33632				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24571				
		всього заробітна плата, грн.					7358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4186				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1436				
		Всього будівельні роботи, грн.					37818				

		Всього по розділу 2					37818				
		Розділ 3. Опорядження приміщень									
17	КР12-18-1	Стеля Фарбування стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами	100м2	0,1709	<u>11548.63</u> 7233,95	<u>-</u> -	1974	1236	<u>-</u> -	<u>94.7100</u> -	<u>16,19</u> -
18	КР12-41-8	Стіни, укоси Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	100м2	0,0845	<u>12315.50</u> 6948,45	<u>1,12</u> 0,95	1041	587	<u>-</u> -	<u>88.7300</u> 0,0111	<u>7,5</u> -
19	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,1445	<u>15990.72</u> 10728,83	<u>110,87</u> 94,02	2311	1550	<u>16</u> 14	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>18,4</u> 0,16
20	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,6015	<u>14115.33</u> 3432,33	<u>1,12</u> 0,95	22606	5497	<u>2</u> 2	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>70,19</u> 0,02
21	КР12-41-3	Підлоги Поліпшене фарбування колером олійним підлог по дереву	100м2	0,1445	<u>11218.50</u> 6843,51	<u>1,12</u> 0,95	1621	989	<u>-</u> -	<u>87.3900</u> 0,0111	<u>12,63</u> -
		Разом прями витрати по розділу 3					29553	9859	<u>18</u> 16		<u>124,91</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					29553				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19676				
		всього заробітна плата, грн.					9875				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5620 15,02 1931 35173				
		----- Всього по розділу 3					35173				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					67762 67762 47163 18670 10636 28,43 3656 78398	18104	2495 566		230,43 6,43
		----- Всього по кошторису					78398				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					265,29 22326				

Склав _____ О.В.Барташук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.В.Барташук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (заміна пасажирського ліфта) амбулаторного блоку Комунального підприємства "Хмельницький міський перинатальний центр"
Хмельницької міської ради за адресою м. Хмельницький вул. Івана Пулюя, 6.
19/07/01-23 (після експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на електротехнічні рішення

Капітальний ремонт (заміна пасажирського ліфта) амбулаторного блоку Комунального підприємства "Хмельницький міський перинатальний центр"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10,167 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02906 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,521 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РП									
1	КМ8-599-9	Щиток, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>1036.33</u> 410,69	<u>9.76</u> 2,61	1036	411	<u>10</u> 3	<u>4.8000</u> 0,0275	<u>4.8</u> 0,03
2	& 1517-2063-1212	Щит силовий утопленого виконання 12 модулів VF112PD Hager	шт	1	<u>718.00</u> -	<u>-</u> -	718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	<u>319.94</u> 132,83	<u>21.39</u> 3,77	1600	664	<u>107</u> 19	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>8</u> 0,21
4	& 1504-1010-34	Вимикач автоматичний PL6-C16/1 EATON	шт	1	<u>178.45</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& 1504-1010-6-101	Вимикач автоматичний PL6-C10/1 EATON	шт	3	<u>152.50</u> -	<u>-</u> -	458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& 1504-1010-41	Вимикач автоматичний PFL6-16/1N/C/003	шт	1	<u>1378.21</u> -	<u>-</u> -	1378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	1517-1920	Установлення шин головних збірних нульових шириною до 60мм	шт	2	<u>160.64</u> -	<u>-</u> -	321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	<u>281.03</u> 168,55	<u>21,72</u> 5,48	281	169	<u>22</u> 5	<u>1.9700</u> 0,0585	<u>1.97</u> 0,06	
9 & 1517-2346-1-2		Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25	шт	1	<u>1919,27</u> -	<u>-</u> -	1919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
10	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,48	<u>2105.59</u> 1762,30	<u>327.52</u> 93,59	1011	846	<u>157</u> 45	<u>22.2400</u> 1,0332	<u>10.68</u> 0,5	
		Разом прямі витрати по кошторису					8900	2090	<u>296</u> 72		<u>25.45</u> 0,8	
		Разом устаткування, грн.					3053					
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					121					
		Всього устаткування, грн.					3174					
		Разом будівельні роботи, грн.					5847					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3461					
		всього заробітна плата, грн.					2162					
		Загальновиробничі витрати, грн.					1147					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,81					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					359					
		Всього будівельні роботи, грн.					6994					

		Всього по кошторису					10167					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					29,06					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2521					

Склав _____ О.В.Барташук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.В.Барташук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (заміна пасажирського ліфта) амбулаторного блоку Комунального підприємства "Хмельницький міський перинатальний центр" Хмельницької міської ради за адресою м. Хмельницький вул. Івана Пулюя, 6.
19/07/01-23 (після експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 на демонтаж існуючого ліфта

Капітальний ремонт (заміна пасажирського ліфта) амбулаторного блоку Комунального підприємства "Хмельницький міський перинатальний центр"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 32,553 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,30203 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,466 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМЗ-560-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	<u>36199,58</u> 34490,21	<u>1419,84</u> 366,44	36200	34490	<u>1420</u> 366	<u>425,2800</u> 3,7787	<u>425,28</u> 3,78
2	КМЗ-560-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-4	<u>2475,44</u> 1792,15	<u>669,68</u> 242,35	-9902	-7169	<u>-2679</u> -969	<u>22,0980</u> 2,5897	<u>-88,39</u> -10,36
3	КМЗ-560-6 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-10,08	<u>424,12</u> 400,96	<u>21,03</u> 5,43	-4275	-4042	<u>-212</u> -55	<u>4,9440</u> 0,0560	<u>-49,84</u> -0,56
4	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	6	<u>1750,00</u> -	<u>-</u> -	10500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					22023	23279	-1471		287,05
		Разом будівельні роботи, грн.					22023		-658		-7,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					215				
		всього заробітна плата, грн.					22621				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10530				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2845				
		Всього будівельні роботи, грн.					32553				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					10500				

		Всього по кошторису					32553				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					302,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25466				

Склав _____ О.В.Барташук
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.В.Барташук
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (заміна пасажирського ліфта) амбулаторного блоку Комунального підприємства "Хмельницький міський перинатальний центр"
Хмельницької міської ради за адресою м. Хмельницький вул. Івана Пулюя, 6.
19/07/01-23 (після експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 на монтажні роботи ліфта

Капітальний ремонт (заміна пасажирського ліфта) амбулаторного блоку Комунального підприємства "Хмельницький міський перинатальний центр"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 222,940 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,39513 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 125,437 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	<u>162883,38</u> 114967,36	<u>38303,98</u> 14144,26	162883	114967	<u>38304</u> 14144	<u>1417,6000</u> 151,4668	<u>1417,6</u> 151,47
2	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг / до 5 зупинок	зупинка	-4	<u>8341,52</u> 5973,83	<u>2232,26</u> 807,85	-33366	-23895	<u>-8929</u> -3231	<u>73,6600</u> 8,6324	<u>-294,64</u> -34,53
3	КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-10,08	<u>1886,38</u> 1336,53	<u>352,45</u> 127,31	-19015	-13472	<u>-3553</u> -1283	<u>16,4800</u> 1,3602	<u>-166,12</u> -13,71
4	КП1-79-1 Н31=0,8	Пусконаладжувальні роботи Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	Ліфт	1	<u>33870,60</u> 33870,60	<u>-</u> -	33871	33871	<u>-</u> -	<u>315,2000</u> -	<u>315,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КП1-79-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати Установочне обладнання	Ліфт	-5	<u>1805.29</u> 1805,29	<u>-</u> -	-9026	-9026	<u>-</u> -	<u>16.8000</u> -	<u>-84</u> -
6	& С1512-14-1	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом захищена з кришкою 16А, 220В, IP54 554-011500-218 EL-BI	шт	3	<u>133.47</u> -	<u>-</u> -	400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 290902-55-1-200	Вимикач однополюсний для відкритої установки, пиловологозахищ., арт. 554-011500-200 (10А, 220В, IP54) EL-BI EVA	шт	1	<u>98.32</u> -	<u>-</u> -	98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 290902-55-1-209	Вимикач однопол. для відкр. установки, прохідний, пиловологозахищ., арт. 554-011500-209 (10А, 220В, IP54) EL-BI EVA	шт	2	<u>107.26</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С1512-1 варіант 1	Коробка розгалужувальна для відкритої установки	шт	1	<u>17.80</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С121-782	Металеві конструкції	т	0,001	<u>56207.62</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Світлотехнічне обладнання									
11	& С1547-4-1265	Світильник з світлодіодною лампою НРL-12W, IP65	шт	8	<u>161.22</u> -	<u>-</u> -	1290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	1507-3003 варіант 1	Світильник ЛППОЛ6У-8	шт	1	<u>8049.49</u> -	<u>-</u> -	8049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 1507-3076-1	Лампа ручна переносна зі шнуром і вилкою РВО-42	шт	1	<u>510.22</u> -	<u>-</u> -	510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Прокладання кабеля									
14	С113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	48	<u>115.62</u> -	<u>-</u> -	5550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С111-1867-22	Комплект для кріплення трубопроводів (хомут з саморізом і дюбелем)	шт	48	<u>16.58</u> -	<u>-</u> -	796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1545-318-40	Гнучкий металорукав d=40мм	м	1	<u>196.86</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 15092-1033-516-ВВГ	Кабель силовий ВВГнгд 5х16мм2	1000м	0,051	<u>318537.44</u> -	<u>-</u> -	16245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& 15092-1033-215	Кабель силовий ВВГ нгд 2х1,5мм2	1000м	0,00306	<u>13270.11</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& 15092-1033-315	Кабель силовий ВВГ нгд 3х1,5мм2	1000м	0,0255	<u>19947,57</u>	-	509	-	-	-	-
20	& 15092-1033-1	Кабель силовий ВВГ нгд 3х2,5мм2	1000м	0,0357	<u>32492,71</u>	-	1160	-	-	-	-
21	& 15092-1033-34	Кабель силовий ВВГ нгд 3х4мм2	1000м	0,0102	<u>48700,09</u>	-	497	-	-	-	-
22	& 15092-1033-515-ВВГ	Кабель силовий ВВГ нгд 5х1,5мм2	1000м	0,0255	<u>32535,42</u>	-	830	-	-	-	-
23	& 15092-5031-37	Кабель силовий вогнестійкий ННХН FE180/E90 перерізом 3х1,5 мм2	1000м	0,0102	<u>34280,96</u>	-	350	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					172158	102445	<u>25822</u> 9630		<u>1188,04</u> 103,23
		Разом будівельні роботи, грн.					172158				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43891				
		всього заробітна плата, грн.					112075				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50782				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					103,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13362				
		Всього будівельні роботи, грн.					222940				

		Всього по кошторису					222940				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1395,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					125437				

Склав _____ О.В.Барташук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ О.В.Барташук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (заміна пасажирського ліфта) амбулаторного блоку
 Комунального підприємства "Хмельницький міський перинатальний центр"
 Хмельницької міської ради за адресою м. Хмельницький вул. Івана Пулюя, 6.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

придбання устаткування

Капітальний ремонт (заміна пасажирського ліфта) амбулаторного блоку Комунального підприємства "Хмельницький міський перинатальний центр"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 745,248 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15001-14	Ліфт пасажирський Q=400кг V=1,0 м/с; (маса=5,315)	шт	1	706477,50	706478
2	560103-1 варіант 1	Тактильна кнопка виклику зі шрифтом брайля; (маса=0)	шт	5	1620,00	8100
3	560103-1 варіант 2	Тактильна табличка зі шрифтом брайля; (маса=0)	шт	5	502,00	2510
Разом						717088
Транспортні та заготівельно-складські витрати						28160
Всього по кошторису						745248

Склав _____ О.В.Барташук
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.В.Барташук
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]