

«Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття Кременчуцького ліцею № 6 «Правобережний» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області по вул. Олександра Білаша, 32, в м. Кременчуці Полтавської області»
18/06-2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на ремонтні роботи**

**«Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття Кременчуцького ліцею № 6 «Правобережний» Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району Полтавської області по вул. Олександра Білаша, 32, в м. Кременчуці Полтавської області»**

Основа:
креслення (специфікації) № 18/06-2023-АБ

Кошторисна вартість 966,277 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,03642 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 247,606 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|--------------------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---|--|
| | | | | | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Розділ 1. Прорізи | | | | | | | | | | | |
| 1 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 | 12778,68 | - | 128 | 128 | - | 184,3700 | 1,84 |
| 2 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0189 | 12778,68 | - | 57 | 57 | - | - | - |
| 3 | КР3-22-1 | Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках | 1 м3 | 1,1 | 3009,20 | - | 5746 | 2161 | - | 44,6800 | 0,84 |
| 4 | КБ10-96-2 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0,0324 | 3009,20 | - | 740 | 740 | - | - | - |
| 5 | К536136-БР02 | Блоки дверні металеві утеплені 1,8(н) x 0,9(б) | шт | 2 | 5224,01 | 3259,82 | 58708 | - | 3585 | 28,6200 | 31,48 |
| 6 | КР20-37-1 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | 100м | 0,102 | 1964,19 | 891,04 | 126 | 126 | 980 | 11,1628 | 12,28 |
| | | | | | 22852,57 | - | | | - | 270,7330 | 8,77 |
| | | | | | 22852,57 | - | | | - | - | - |
| | | | | | 29354,00 | - | | | - | - | - |
| | | | | | 1235,70 | - | | | - | 16,6000 | 1,69 |
| | | | | | 1235,70 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----------------------------|---|-------|--------|-----------------------------|--------------------------|--------|------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 7 | & С126-951-2 варіант 2 | Піна монтажна | л | 1,5 | <u>406,94</u> | - | 610 | - | - | - | - |
| 8 | КБ10-28-1 К=1,15 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0504 | <u>9027,25</u> 9027,25 | - | 455 | 455 | - | <u>112,8265</u> | <u>5,69</u> |
| 9 | & С123-216-6-П варіант 4 | Блоки дверні з металопластику | м2 | 5,04 | <u>9556,96</u> | - | 48167 | - | - | - | - |
| 10 | & С1773-7-1-С варіант 2 | Дюбель з шурупом 6х60 | шт | 21 | <u>1,11</u> | - | 23 | - | - | - | - |
| 11 | & С126-951-2 варіант 2 | Піна монтажна | л | 0,933 | <u>406,94</u> | - | 380 | - | - | - | - |
| 12 | КБ9-75-2 | ПОСИЛЕННЯ ПРОРІЗІВ Виготовлення металевих конструкцій прорізу | т | 0,0514 | <u>16894,92</u> 14081,76 | <u>1121,01</u> 141,04 | 868 | 724 | <u>58</u> 7 | <u>176,0000</u> 1,7200 | <u>9,05</u> 0,09 |
| 13 | С111-1841 варіант 1 | Сталь швелерна №18 | т | 0,0519 | <u>25690,03</u> | - | 1333 | - | - | - | - |
| 14 | С111-1810 варіант 1 | Сталь штабова, розмір 40х4 мм | т | 0,0005 | <u>24919,10</u> | - | 12 | - | - | - | - |
| 15 | & С115-1-1 варіант 1 | Шпилька М20 довж. 500 мм | шт | 4 | <u>162,01</u> | - | 648 | - | - | - | - |
| 16 | & С111-124-1 варіант 1 | Гайка М20 | шт | 8 | <u>28,29</u> | - | 226 | - | - | - | - |
| 17 | & С111-1848-1 варіант 1 | Шайби М20 | шт | 8 | <u>9,39</u> | - | 75 | - | - | - | - |
| 18 | КР3-45-1 | Улаштування перемичок металевих | 1 т | 0,0514 | <u>14515,66</u> 13628,43 | - | 746 | 701 | - | <u>196,6300</u> | <u>10,11</u> |
| 19 | КБ13-16-6 К=1,15 | Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021 | 100м2 | 0,0207 | <u>2269,98</u> 497,97 | - | 47 | 10 | - | <u>5,4970</u> | <u>0,11</u> |
| 20 | КР12-54-3 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білолом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,0207 | <u>7111,58</u> 5379,61 | - | 147 | 111 | - | <u>69,6300</u> | <u>1,44</u> |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 119242 | 5213 | <u>3643</u> 987 | | <u>71,02</u> 12,37 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: | | | | | 119242 | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 110386 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-------------------------------|---|--------|---------|------------------|---|---|------|----|-----------------|---------------|
| | | всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 6200 3539 9,99 1271 122781 | | | | |
| | | ----- Всього по розділу 1 | | | | | 122781 | | | | |
| | | Розділ 2. Влаштування сходів | | | | | | | | | |
| 21 | KP1-27-2 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2 | 1 м3 | 32,6 | <u>218,00</u> | - | 7107 | 7107 | - | <u>3,3000</u> | <u>107,58</u> |
| 22 | KP7-13-2 | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 | 0,155 | <u>5493,80</u> | - | 852 | 103 | - | <u>9,2900</u> | <u>1,44</u> |
| | | | | | 662,01 | - | | | - | | |
| 23 | KP7-16-3 | Улаштування підстильного шару з суміші гравійно-щебеневої | м3 | 7,2 | <u>399,03</u> | - | 2873 | 2873 | - | <u>5,5000</u> | <u>39,6</u> |
| | | | | | 399,03 | - | | | - | | |
| 24 | C1421-9504 варіант 1 | Суміш гравійно-щебенева, фракція 0-20 | м3 | 11,1312 | <u>781,68</u> | - | 8701 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | KБ6-1-1 K=1,15 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм | 100м3 | 0,009 | <u>296596,16</u> | - | 2669 | 108 | - | <u>173,3050</u> | <u>1,56</u> |
| | | | | | 12011,77 | - | | | - | | |
| 26 | KБ26-30-1 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | 10 м2 | 0,88 | <u>123,27</u> | - | 108 | 108 | - | <u>1,6560</u> | <u>1,46</u> |
| | | | | | 123,27 | - | | | - | | |
| 27 | C111-1716 варіант 1 | Плівка гідроізоляційна 150 мікрон | м2 | 10,12 | <u>31,23</u> | - | 316 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | KP2-11-2 | Улаштування збірних стрічкових фундаментів з блоків і плит масою понад 0,5 т до 1,5 т | 100 шт | 0,19 | <u>11081,76</u> | - | 2106 | 1927 | - | <u>134,5600</u> | <u>25,57</u> |
| | | | | | 10140,44 | - | | | - | | |
| 29 | K581121- A018 варіант 2 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6 ГОСТ 13579-78 | шт | 8 | <u>1629,77</u> | - | 13038 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | K581121- A005 варіант 2 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6 ГОСТ 13579-78 | шт | 11 | <u>1101,12</u> | - | 12112 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | KP2-6-5 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар | 100 м2 | 0,206 | <u>15699,63</u> | - | 3234 | 1051 | - | <u>63,0100</u> | <u>12,98</u> |
| | | | | | 5103,18 | - | | | - | | |
| 32 | C111-225 варіант 2 | Грунтовка CR-90 | т | 0,0176 | <u>44550,25</u> | - | 784 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 33 | C111-860 варіант 2 | Гідроізоляційні рулонні матеріали | м2 | 23,69 | <u>85,72</u> | - | 2031 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------------------|--|--------|----------|------------------------------|--------------------------|--------|--|----------------|----------------------------|----------------------|
| 34 | KP1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,101 | <u>11454,80</u> 11454,80 | - | 1157 | 1157 | - | <u>173,4000</u> | <u>17,51</u> |
| 35 | KP9-14-1 | Улаштування площадок сходів із залізобетонних елементів вагою до 1 т | 100шт | 0,14 | <u>105930,64</u> 38040,22 | - | 14830 | 5326 | - | <u>504,7800</u> | <u>70,67</u> |
| 36 | K589111-14 варіант 2 | Східці з/б марки ЛС12.17-1 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84 | шт | 14 | <u>654,10</u> | - | 9157 | - | - | - | - |
| 37 | KP12-39-3 | Просте фарбування підлог гідрофобізатором | 100м2 | 0,1 | <u>3133,67</u> 3133,67 | - | 313 | 313 | - | <u>40,5600</u> | <u>4,06</u> |
| 38 | C111-2003-1 варіант 2 | Гідрофобізатор Coral MasterGidro водооттал. добавка | л | 4 | <u>37,94</u> | - | 152 | - | - | - | - |
| 39 | KP2-15-4 | Улаштування залізобетонних майданчика об'ємом до 5 м3 (вхід до підвалу) | 100 м3 | 0,0112 | <u>380204,57</u> 48536,69 | <u>72,56</u> 8,56 | 4258 | 544 | <u>1</u> | <u>675,3400</u> 0,1044 | <u>7,56</u> |
| 40 | C124-20 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 8 мм | т | 0,0455 | <u>43120,93</u> | - | 1962 | - | - | - | - |
| 41 | KP2-15-1 | Улаштування бетонних майданчиків та пандусів об'ємом до 5 м3 | 100 м3 | 0,061 | <u>377851,35</u> 47218,59 | - | 23049 | 2880 | - | <u>657,0000</u> | <u>40,08</u> |
| 42 | KP18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | 100м3 | 0,000875 | <u>20181,33</u> 20181,33 | - | 18 | 18 | - | <u>305,5000</u> | <u>0,27</u> |
| 43 | KP1-18-3 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 | 100 м3 | 0,0073 | <u>32006,07</u> 32006,07 | - | 234 | 234 | - | <u>484,5000</u> | <u>3,54</u> |
| 44 | KP2-15-4 | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 | 100 м3 | 0,0075 | <u>380204,57</u> 48536,69 | <u>72,56</u> 8,56 | 2852 | 364 | <u>1</u> | <u>675,3400</u> 0,1044 | <u>5,07</u> |
| 45 | C124-20 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 8 мм | т | 0,0261 | <u>43120,93</u> | - | 1125 | - | - | - | - |
| 46 | KБ6-19-1 | Улаштування поясів в опалубці | 100м3 | 0,031 | <u>470458,78</u> 79454,33 | <u>2229,56</u> 263,06 | 14584 | 2463 | <u>69</u> 8 | <u>1016,3000</u> 3,2080 | <u>31,51</u> 0,1 |
| 47 | C124-20 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь , діаметр 8 мм | т | 0,0348 | <u>43120,93</u> | - | 1501 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | | | 131123 | 26576 | <u>71</u> 8 | | <u>370,46</u> 0,1 |
| Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 131123 | 104476 26584 15498 44,42 5637 146621 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------------------|---|--------|--------|----------------------------|---|-------|-------|----|----------------|---------------|
| 63 | КР11-29-1 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 1,976 | <u>3819,76</u> 3819,76 | - | 7548 | 7548 | - | <u>52,6500</u> | <u>104,04</u> |
| 64 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміш суха штукатурна цементно-вапняна Polimin ШВ-1 | кг | 1580,8 | <u>7,51</u> | - | 11872 | - | - | - | - |
| 65 | КБ15-56-1 К=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 1,976 | <u>5035,58</u> 4107,91 | - | 9950 | 8117 | - | <u>50,1515</u> | <u>99,1</u> |
| 66 | С111-1896 варіант 4 | Шпатлівка Ізогіпс | кг | 237,12 | <u>17,06</u> | - | 4045 | - | - | - | - |
| 67 | КБ15-56-2 Крес=2 К=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 1,976 | <u>3196,59</u> 3014,29 | - | 6316 | 5956 | - | <u>36,8000</u> | <u>72,72</u> |
| 68 | С111-1896 варіант 4 | Шпатлівка Ізогіпс | кг | 237,12 | <u>17,06</u> | - | 4045 | - | - | - | - |
| 69 | КБ15-56-3 К=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 1,976 | <u>4650,32</u> 3722,65 | - | 9189 | 7356 | - | <u>45,4480</u> | <u>89,81</u> |
| 70 | С111-1896 варіант 5 | Шпатлівка Сатенгіпс | кг | 197,6 | <u>18,53</u> | - | 3662 | - | - | - | - |
| 71 | КБ15-56-4 Крес=2 К=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 1,976 | <u>2154,77</u> 1972,47 | - | 4258 | 3898 | - | <u>24,0810</u> | <u>47,58</u> |
| 72 | С111-1896 варіант 5 | Шпатлівка Сатенгіпс | кг | 197,6 | <u>18,53</u> | - | 3662 | - | - | - | - |
| 73 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТЕЛІ | 100м2 | 1,976 | <u>11064,44</u> 3386,31 | - | 21863 | 6691 | - | <u>43,8300</u> | <u>86,61</u> |
| 74 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 1,716 | <u>2464,04</u> 2464,04 | - | 4228 | 4228 | - | <u>37,3000</u> | <u>64,01</u> |
| 75 | КР15-113-1 | Розбирання вентиляційних коробів з плит азбестоцементних | 100м2 | 0,159 | <u>6919,22</u> 6919,22 | - | 1100 | 1100 | - | <u>99,8300</u> | <u>15,87</u> |
| 76 | КБ15-56-5 К=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 1,716 | <u>6953,19</u> 5934,38 | - | 11932 | 10183 | - | <u>72,4500</u> | <u>124,32</u> |
| 77 | С111-1896 варіант 5 | Шпатлівка Сатенгіпс | кг | 257,4 | <u>18,53</u> | - | 4770 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------------------------------|--|--------|-------|-----------------------------|---|-------|------|----|-----------------|--------------|
| 78 | КБ15-56-6 К=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 1,716 | <u>1334,54</u> 1243,39 | - | 2290 | 2134 | - | <u>15,1800</u> | <u>26,05</u> |
| 79 | С111-1896 варіант 5 | Шпатлівка Сатенгіпс | кг | 85,8 | <u>18,53</u> | - | 1590 | - | - | - | - |
| 80 | КР12-49-6 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 1,716 | <u>12221,72</u> 3812,01 | - | 20972 | 6541 | - | <u>49,3400</u> | <u>84,67</u> |
| 81 | КБ11-11-3 К = 1,15 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | 100м2 | 0,092 | <u>8905,59</u> 8905,59 | - | 819 | 819 | - | <u>122,7510</u> | <u>11,29</u> |
| 82 | КБ11-11-4 Крес=6 К=1,15 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (додається до товщини 80 мм) | 100м2 | 0,092 | <u>2272,70</u> 2272,70 | - | 209 | 209 | - | <u>31,3260</u> | <u>2,88</u> |
| 83 | & С1421-9656-41 варіант 1 | Суміш цементно-піщана LFS-70 ANSERGLOB (міш.-25кг) | шт | 53 | <u>177,42</u> | - | 9403 | - | - | - | - |
| 84 | С111-1716 варіант 1 | Плівка гідроізоляційна 150 мікрон | м2 | 9,6 | <u>31,23</u> | - | 300 | - | - | - | - |
| 85 | КБ11-11-18 К = 1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,092 | <u>4379,00</u> 1291,25 | - | 403 | 119 | - | <u>18,6300</u> | <u>1,71</u> |
| 86 | С111-874 варіант 3 | Сітка кладочна 150*150 мм | м2 | 10,12 | <u>29,29</u> | - | 296 | - | - | - | - |
| 87 | КБ11-29-2 К=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,087 | <u>16095,02</u> 15002,78 | - | 1400 | 1305 | - | <u>189,6925</u> | <u>16,5</u> |
| 88 | С1113-306 варіант 2 | Суміші клейові для керам. плитки СМ11 | кг | 45,24 | <u>18,86</u> | - | 853 | - | - | - | - |
| 89 | С111-1633 варіант 2 | Шпарування для швів | кг | 3,95 | <u>104,65</u> | - | 413 | - | - | - | - |
| 90 | С111-1726 варіант 2 | Плитки керамічні для підлог 300х300 мм | м2 | 8,9 | <u>413,77</u> | - | 3683 | - | - | - | - |
| 91 | & С111-1868-1-Ш варіант 2 | Хрестики для плитки | шт | 63 | <u>0,13</u> | - | 8 | - | - | - | - |
| 92 | КР12-65-13 | СТІНИ Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | 0,423 | <u>1940,18</u> 1940,18 | - | 821 | 821 | - | <u>29,3700</u> | <u>12,42</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------------|---|--------|--------|-----------------------------|---|------|------|----|-----------------|--------------|
| 93 | КР5-8-8 | Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | 100 м2 | 0,0682 | <u>93178,23</u> 20643,28 | - | 6355 | 1408 | - | <u>261,0100</u> | <u>17,8</u> |
| 94 | К582821-553 варіант 1 | Перемичка з/б марки 1ГБ10-1 | шт | 1 | <u>118,01</u> | - | 118 | - | - | - | - |
| 95 | КБ10-94-3 К=1,15 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | 100м2 | 0,115 | <u>32042,85</u> 27837,23 | - | 3685 | 3201 | - | <u>351,9690</u> | <u>40,48</u> |
| 96 | С126-1310 варіант 4 | Профіль напрямний | м | 9,55 | <u>24,19</u> | - | 231 | - | - | - | - |
| 97 | С126-1309 варіант 5 | Профіль стійковий | м | 27,72 | <u>41,87</u> | - | 1161 | - | - | - | - |
| 98 | С1545-43 варіант 5 | Дюбель 4x100 мм | 100шт | 0,29 | <u>79,31</u> | - | 23 | - | - | - | - |
| 99 | С1545-31 варіант 4 | Саморізи | 100шт | 4,99 | <u>39,35</u> | - | 196 | - | - | - | - |
| 100 | С188888-54 варіант 1 | Мінераловатний утеплювач б - 100мм | м2 | 11,845 | <u>195,82</u> | - | 2319 | - | - | - | - |
| 101 | С1428-11867 варіант 3 | Листи гіпсокартонні стінові вологостійкі | м2 | 24,15 | <u>206,78</u> | - | 4994 | - | - | - | - |
| 102 | С111-583 варіант 1 | Стрічка серпанка для швів | 10м | 4,26 | <u>13,96</u> | - | 59 | - | - | - | - |
| 103 | С111-583 варіант 2 | Стрічка звукоізоляційна | 10м | 1,66 | <u>13,96</u> | - | 23 | - | - | - | - |
| 104 | С111-1896 варіант 8 | Шпаклівка Фюгенфюллер | кг | 8,4 | <u>21,53</u> | - | 181 | - | - | - | - |
| 105 | КБ10-95-1 К=1,15 | Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів | 100 м | 0,147 | <u>1637,49</u> 1637,49 | - | 241 | 241 | - | <u>21,1945</u> | <u>3,12</u> |
| 106 | С126-1309 варіант 5 | Профіль стійковий | м | 18,99 | <u>41,87</u> | - | 795 | - | - | - | - |
| 107 | С1545-31 варіант 4 | Саморізи | 100шт | 1,71 | <u>39,35</u> | - | 67 | - | - | - | - |
| 108 | КБ10-9-1 К=1,15 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100м2 | 0,068 | <u>17471,66</u> 17426,69 | - | 1188 | 1185 | - | <u>220,3400</u> | <u>14,98</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----------------------------------|--|-------|--------|-----------------------------|---|-------|-------|----|-----------------|-------|
| 109 | КБ34-57-2 к=1,15 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм | 100м2 | -0,068 | <u>5821,40</u> 5821,40 | - | -396 | -396 | - | <u>79,2350</u> | -5,39 |
| 110 | С126-1310 варіант 4 | Профіль напрямний | м | 5,92 | <u>24,19</u> | - | 143 | - | - | - | - |
| 111 | С126-1309 варіант 5 | Профіль стійковий | м | 12,24 | <u>41,87</u> | - | 512 | - | - | - | - |
| 112 | С1545-43 варіант 6 | Дюбель 6x40 | 100шт | 0,21 | <u>79,31</u> | - | 17 | - | - | - | - |
| 113 | С1545-31 варіант 4 | Саморізи | 100шт | 1,16 | <u>39,35</u> | - | 46 | - | - | - | - |
| 114 | С1428-11867 варіант 3 | Листи гіпсокартонні стінові вологостійкі | м2 | 7,14 | <u>206,78</u> | - | 1476 | - | - | - | - |
| 115 | С111-583 варіант 1 | Стрічка серпанка для швів | 10м | 0,585 | <u>13,96</u> | - | 8 | - | - | - | - |
| 116 | С111-1896 варіант 10 | Шпаклівка Фюгенфюллер | кг | 2,135 | <u>21,53</u> | - | 46 | - | - | - | - |
| 117 | КР12-27-1 | Грунтування простих стін перед шаром штукатурення | 100м2 | 0,2 | <u>659,76</u> 605,07 | - | 132 | 121 | - | <u>8,3400</u> | 1,67 |
| 118 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка СУПЕР СТ-17 | кг | 5 | <u>51,69</u> | - | 258 | - | - | - | - |
| 119 | КР11-29-1 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,2 | <u>3819,76</u> 3819,76 | - | 764 | 764 | - | <u>52,6500</u> | 10,53 |
| 120 | С111-1891-1 варіант 1 | Суміш суха штукатурна цементно-вапняна Polimin ШВ-1 | кг | 160 | <u>7,51</u> | - | 1202 | - | - | - | - |
| 121 | КБ15-25-2 К=1,15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,502 | <u>24287,88</u> 23254,08 | - | 12193 | 11674 | - | <u>294,0205</u> | 147,6 |
| 122 | С1113-306 варіант 2 | Суміші клейові для керам. плитки СМ11 | кг | 261,04 | <u>18,86</u> | - | 4923 | - | - | - | - |
| 123 | С111-1633 варіант 2 | Шпарування для швів | кг | 22,74 | <u>104,65</u> | - | 2380 | - | - | - | - |
| 124 | & С111- 1868-1-Ш варіант 2 | Хрестики для плитки | шт | 362 | <u>0,13</u> | - | 47 | - | - | - | - |
| 125 | С111-258 варіант 2 | Плитки для облицювання стін 250x400 мм | м2 | 50,7 | <u>406,81</u> | - | 20625 | - | - | - | - |
| 126 | С113-1509 варіант 2 | Кут для плитки 10 мм зовн. | шт | 5 | <u>46,51</u> | - | 233 | - | - | - | - |
| 127 | КБ15-47-5 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,294 | <u>1937,80</u> 1937,80 | - | 570 | 570 | - | <u>23,3105</u> | 6,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------------------------------|---|----------|--------|----------|---|------|------|----|----------|-------|
| 128 | C111-1844-1 варіант 3 | Кутики алюм. перфоровані | м | 30,87 | 8,40 | - | 259 | - | - | - | - |
| 129 | КБ15-47-5 | Установлення декоративних ПВХ кутиків | 100м | 0,126 | 1937,80 | - | 244 | 244 | - | 23,3105 | 2,94 |
| | | | | | 1937,80 | - | | | - | | |
| 130 | C111-1844-1 варіант 2 | Кутики ПВХ 30x30x2750 | м | 13,23 | 20,95 | - | 277 | - | - | - | - |
| 131 | КР12-65-14 | СТЕЛІ Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,092 | 2464,04 | - | 227 | 227 | - | 37,3000 | 3,43 |
| | | | | | 2464,04 | - | | | - | | |
| 132 | КР20-37-1 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 - шви пли перекриття | 100м | 0,168 | 1235,70 | - | 208 | 208 | - | 16,6000 | 2,79 |
| | | | | | 1235,70 | - | | | - | | |
| 133 | & C126-951- 2 варіант 2 | Піна монтажна | л | 2,25 | 406,94 | - | 916 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| 134 | КБ15-67-1 | Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою | 100м шва | 0,168 | 787,66 | - | 132 | 122 | - | 9,4000 | 1,58 |
| | | | | | 726,24 | - | | | - | | |
| 135 | & C1П-5 варіант 2 | Стрічка серпанка для швів 150 мм | м | 18,48 | 6,49 | - | 120 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| 136 | C111-1896 варіант 6 | Шпатлівка Кнауф Фугенфюллер MD | кг | 6,6696 | 21,53 | - | 144 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| 137 | КБ15-56-5 К=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,087 | 6953,19 | - | 605 | 516 | - | 72,4500 | 6,3 |
| | | | | | 5934,38 | - | | | - | | |
| 138 | C111-1896 варіант 5 | Шпатлівка Сатенгіпс | кг | 13,05 | 18,53 | - | 242 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| 139 | КБ15-56-6 К=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,087 | 1334,54 | - | 116 | 108 | - | 15,1800 | 1,32 |
| | | | | | 1243,39 | - | | | - | | |
| 140 | C111-1896 варіант 5 | Шпатлівка Сатенгіпс | кг | 4,35 | 18,53 | - | 81 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| 141 | КР12-49-6 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування КОРОБА З ГКЛ | 100м2 | 0,087 | 12221,72 | - | 1063 | 332 | - | 49,3400 | 4,29 |
| | | | | | 3812,01 | - | | | - | | |
| 142 | КБ15-63-5 к=1,15 | Улаштування обшивки коробів периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу | 100м2 | 0,0415 | 35382,12 | - | 1468 | 1462 | - | 423,7865 | 17,59 |
| | | | | | 35229,37 | - | | | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------------------|---|--------|--------|----------------------------|---|-----|-----|----|----------------|-------------|
| 143 | C126-1310 варіант 3 | Профіль напрямний UD-27 | м | 24 | <u>24,19</u> | - | 581 | - | - | - | - |
| 144 | C126-1309 варіант 4 | Профіль стійковий CD-60 | м | 8 | <u>41,87</u> | - | 335 | - | - | - | - |
| 145 | C1545-43 варіант 3 | Дюбель 6x40 пластмасовий | 100шт | 0,59 | <u>79,31</u> | - | 47 | - | - | - | - |
| 146 | C1545-31 варіант 2 | Саморізи 3,5x9,5 | 100шт | 2,22 | <u>55,18</u> | - | 122 | - | - | - | - |
| 147 | C1545-31 варіант 3 | Саморізи 3,5x25 | 100шт | 1,41 | <u>39,35</u> | - | 55 | - | - | - | - |
| 148 | C1428-11867 варіант 3 | Листи гіпсокартонні стінові вологостійкі | м2 | 4,358 | <u>206,78</u> | - | 901 | - | - | - | - |
| 149 | & C1П-5 варіант 2 | Стрічка серпанка для швів 150 мм | м | 1,31 | <u>6,49</u> | - | 9 | - | - | - | - |
| 150 | C111-1896 варіант 6 | Шпатлівка Кнауф Фугенфюллер MD | кг | 0,471 | <u>21,53</u> | - | 10 | - | - | - | - |
| 151 | KB15-56-1 K=1,15 | Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,0415 | <u>5035,58</u> 4107,91 | - | 209 | 170 | - | <u>50,1515</u> | <u>2,08</u> |
| 152 | C111-1896 варіант 4 | Шпатлівка Ізогіпс | кг | 4,98 | <u>17,06</u> | - | 85 | - | - | - | - |
| 153 | KB15-56-2 Крес=2 K=1, 15 | Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,0415 | <u>3196,59</u> 3014,29 | - | 133 | 125 | - | <u>36,8000</u> | <u>1,53</u> |
| 154 | C111-1896 варіант 4 | Шпатлівка Ізогіпс | кг | 4,98 | <u>17,06</u> | - | 85 | - | - | - | - |
| 155 | KB15-56-3 K=1,15 | Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,0415 | <u>4650,32</u> 3722,65 | - | 193 | 154 | - | <u>45,4480</u> | <u>1,89</u> |
| 156 | C111-1896 варіант 5 | Шпатлівка Сатенгіпс | кг | 4,15 | <u>18,53</u> | - | 77 | - | - | - | - |
| 157 | KP12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0415 | <u>11064,44</u> 3386,31 | - | 459 | 141 | - | <u>43,8300</u> | <u>1,82</u> |
| 158 | KP12-39-3 | Сходові клітина Просте фарбування підлог гідрофобізатором | 100м2 | 0,1 | <u>3133,67</u> 3133,67 | - | 313 | 313 | - | <u>40,5600</u> | <u>4,06</u> |
| 159 | C111-2003-1 варіант 2 | Гідрофобізатор Coral MasterGidro водооттал. добавка | л | 4 | <u>37,94</u> | - | 152 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------------------|---|-------|----------|------------------------------|---------------------------|---------------|--------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 160 | КР3-2-1 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | 10 м3 | 0,11 | <u>7114,98</u> 7114,98 | - | 783 | 783 | - | <u>98,0700</u> | <u>10,79</u> |
| 161 | КР12-65-13 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | 0,205 | <u>1940,18</u> 1940,18 | - | 398 | 398 | - | <u>29,3700</u> | <u>6,02</u> |
| 162 | КР12-27-1 | Грунтування простих стін перед шаром штукатурення | 100м2 | 0,28 | <u>659,76</u> 605,07 | - | 185 | 169 | - | <u>8,3400</u> | <u>2,34</u> |
| 163 | С111-1624-1 варіант 3 | Грунтовка СУПЕР СТ-17 | кг | 7 | <u>51,69</u> | - | 362 | - | - | - | - |
| 164 | КР11-26-1 | Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 0,28 | <u>6992,35</u> 6992,35 | - | 1958 | 1958 | - | <u>88,4100</u> | <u>24,75</u> |
| 165 | КР20-18-6 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | 100м3 | 0,004228 | <u>351455,79</u> 20408,58 | <u>3718,71</u> 3424,29 | 1486 | 86 | <u>16</u> 14 | <u>308,9400</u> <u>47,1975</u> | <u>1,31</u> <u>0,2</u> |
| 166 | КБ15-183-1 К=1,15 | Декоративне штукатурення стін | 100м2 | 0,28 | <u>25226,85</u> 23777,11 | - | 7064 | 6658 | - | <u>266,0525</u> | <u>74,49</u> |
| 167 | С111-2015-3 варіант 1 | Шпатлівка полімерцементна армована | кг | 56 | <u>13,28</u> | - | 744 | - | - | - | - |
| 168 | С111-2012-3 варіант 1 | Штукатурка декоративна | кг | 89,6 | <u>132,18</u> | - | 11843 | - | - | - | - |
| Разом прями витрати по розділу 3 | | | | | | | 529714 | 160689 | <u>615</u> 36 | | <u>2091,41</u> 0,48 |
| Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 529714 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 3 | | | | | | | 619575 | | | | |
| Розділ 4. Навіс | | | | | | | | | | | |
| 169 | КБ9-75-2 | Виготовлення металевих конструкцій навісу | т | 0,2618 | <u>16894,92</u> 14081,76 | <u>1121,01</u> 141,04 | 4423 | 3687 | <u>293</u> 37 | <u>176,0000</u> <u>1,7200</u> | <u>46,08</u> <u>0,45</u> |
| 170 | С111-828 варіант 1 | Труба профільна 60*3 | т | 0,2642 | <u>51627,69</u> | - | 13640 | - | - | - | - |
| 171 | С111-1815 варіант 1 | Лист 150*6 L=150 | т | 0,0134 | <u>31814,18</u> | - | 426 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------------|---|---------|--------|---------------------------|-------------------------|--|-------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| 172 | КР20-12-1 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0,2618 | <u>9963,64</u> 8145,35 | <u>1704,31</u> 20,34 | 2608 | 2132 | <u>446</u> 5 | <u>88,7100</u> 0,2480 | <u>23,22</u> 0,06 |
| 173 | КБ9-42-1 К=1,15 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 | 0,54 | <u>4492,12</u> 4341,94 | <u>4,16</u> 0,49 | 2426 | 2345 | <u>2</u> - | <u>58,3280</u> 0,0060 | <u>31,5</u> - |
| 174 | С188888-11 варіант 3 | Профнастил Н35*0,5 | м2 | 55 | <u>463,97</u> - | - | 25518 | - | - | - | - |
| 175 | С188888-6 варіант 1 | Гвинт покрівельний 4,8*35 | шт | 486 | <u>1,76</u> - | - | 855 | - | - | - | - |
| 176 | КБ9-52-1 К=1,15 | Різання сталюого профільованого настилу | 1м різа | 24 | <u>47,37</u> 47,37 | - | 1137 | 1137 | - | <u>0,6210</u> - | <u>14,9</u> - |
| 177 | КБ12-15-1 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | 100м2 | 0,072 | <u>9941,17</u> 9634,64 | - | 716 | 694 | - | <u>132,8000</u> - | <u>9,56</u> - |
| 178 | & С126-100П варіант 1 | Планка примикання 300x0,4мм RAL | м | 24 | <u>214,85</u> - | - | 5156 | - | - | - | - |
| 179 | КР20-27-1 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,72 | <u>643,52</u> 643,52 | - | 463 | 463 | - | <u>8,8700</u> - | <u>6,39</u> - |
| 180 | С1551-1-СП варіант 1 | Анкер HILTI HRD HF 10*100 | шт | 72 | <u>102,04</u> - | - | 7347 | - | - | - | - |
| 181 | КБ13-16-6 К=1,15; К=2 | Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовою ГФ-021 | 100м2 | 0,114 | <u>4725,30</u> 995,95 | <u>120,71</u> 8,35 | 539 | 114 | <u>14</u> 1 | <u>10,9940</u> 0,1030 | <u>1,25</u> 0,01 |
| 182 | КБ13-26-6 К=1,15 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,114 | <u>2456,96</u> 372,05 | <u>35,03</u> 2,42 | 280 | 42 | <u>4</u> - | <u>4,1630</u> 0,0299 | <u>0,47</u> - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 65534 | 10614 | <u>759</u> 43 | | <u>133,37</u> 0,52 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 65534 54161 10657 5825 16,01 2033 71359 | | | | |
| | | ----- Всього по розділу 4 | | | | | 71359 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------|--|-----|--------|---------------|---------------|----------------|--------|-------------|---------------|----------------|
| | | Розділ 5. Інші роботи | | | | | | | | | |
| 183 | KP20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 17,076 | <u>107,68</u> | - | 1839 | 1839 | - | <u>1,6300</u> | <u>27,83</u> |
| 184 | C311-15-M | Перевезення сміття до 15 км | т | 17,076 | <u>107,68</u> | - | 2796 | - | - | - | - |
| | | | | | <u>163,71</u> | <u>163,71</u> | | | <u>2796</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | | | | | - | 20,29 | | | 346 | 0,2240 | 3,83 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 4635 | 1839 | <u>2796</u> | | <u>27,83</u> |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 4635 | | 346 | | 3,83 |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 2185 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1306 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 3,8 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 482 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 5941 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 5 | | | | | 5941 | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 850248 | 204931 | <u>7884</u> | | <u>2694,09</u> |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 850248 | | 1420 | | 17,3 |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 637433 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 206351 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 116029 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 325,03 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 41255 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 966277 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по кошторису | | | | | 966277 | | | | |
| | | Кошторисна трудоємність, люд.год. | | | | | 3036,42 | | | | |
| | | Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | 247606 | | | | |

Склав: Інженер-проектувальник _____ Анна ГРИЩИНСЬКА (ГРИГОРЕНКО)
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив: Головний інженер проекту _____ Олександр ЯЦИНА
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]