

Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Спортивна, 20 с.Мила Бучанського району Київської області (Коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку заадресою: вул.Спортивна, 20 с.Мила Бучанського району Київської області

Кошторисна вартість об'єкта	9324,701 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	19,56167 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3033,809 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи (основний договір)	1852,242	-	1852,242	2,65136	393,543	-
2	02-01-02	на загальнобудівельні роботи (додаткова угода)	676,228	-	676,228	2,59061	410,987	-
3	02-01-03	на загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)	1369,174	-	1369,174	3,56309	549,533	-
4	02-01-04	на електропостачання (основний договір)	1306,709	-	1306,709	4,55998	704,306	-
5	02-01-05	на електропостачання (додаткова угода)	617,537	-	617,537	1,13027	167,997	-
6	02-01-06	на електропостачання (додаткові роботи)	233,627	-	233,627	0,58425	88,135	-
7	02-01-07	на опалення, водопостачання та каналізація (основний договір)	2441,514	-	2441,514	2,85210	432,799	-
8	02-01-08	на дахова котельня (основний договір)	111,44	-	111,44	0,25322	37,898	-
9	02-01-09	на придбання устаткування (основний договір)	-	81,6	81,6	-	-	-
10	02-01-010	на пусконаладжувальні роботи (дахова котельня)	153,844	-	153,844	0,61198	121,669	-
11	02-01-011	на Внутрішній газопровід квартир (3 квартири)	132,497	-	132,497	0,37982	61,226	-
12	02-01-012	на Газопостачання газової котельні	348,289	-	348,289	0,38499	65,716	-
-	-	Всього:	9243,101	81,6	9324,701	19,56167	3033,809	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---


Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи (основний договір)	2,31957 321,014	- -	0,04836 7,951	- -	- -	2,36793 328,965	0,28343 64,578	2,65136 393,543
02-01-02	загальнобудівельні роботи (додаткова угода)	2,30486 346,63	0,00151 0,212	0,00813 1,234	- -	- -	2,31450 348,076	0,27611 62,911	2,59061 410,987
02-01-03	загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)	3,10111 450,906	0,04334 6,226	0,04076 6,291	- -	- -	3,18521 463,423	0,37788 86,11	3,56309 549,533
02-01-04	електропостачання (основний договір)	0,96504 150,478	3,13693 452,222	0,03447 5,099	- -	- -	4,13644 607,799	0,42354 96,507	4,55998 704,306
02-01-05	електропостачання (додаткова угода)	0,05804 8,146	0,92228 129,734	0,04905 7,129	- -	- -	1,02937 145,009	0,10090 22,988	1,13027 167,997
02-01-06	електропостачання (додаткові роботи)	0,24289 35,02	0,23323 31,838	0,03870 5,856	- -	0,01275 -	0,52757 75,218	0,05668 12,917	0,58425 88,135
02-01-07	опалення, водопостачання та каналізація (основний договір)	2,49869 361,27	0,01920 2,758	0,09267 13,735	- -	- -	2,61056 377,763	0,24154 55,036	2,85210 432,799
02-01-08	дахова котельня (основний договір)	0,16124 22,872	0,06713 9,61	0,00338 0,526	- -	- -	0,23175 33,008	0,02147 4,89	0,25322 37,898
02-01-09	придбання устаткування (основний договір)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-10	пусконалагоджувальні роботи (дахова котельня)	- -	- -	- -	- -	0,56300 -	0,56300 110,562	0,04898 11,107	0,61198 121,669
02-01-11	Внутрішній газопровід квартир (3 квартири)	0,31946 49,639	0,02304 3,233	0,00182 0,261	- -	- -	0,34432 53,133	0,03550 8,093	0,37982 61,226
02-01-12	Газопостачання газової котельні	0,10789 15,952	0,09952 14,15	0,00593 0,896	- -	0,13900 -	0,35234 58,294	0,03265 7,422	0,38499 65,716
-	Разом :	12,07879 1761,927	4,54618 649,983	0,32327 48,978	- -	0,71475 -	17,66299 2601,25	1,89868 432,559	19,56167 3033,809

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав \_\_\_\_\_  


Перевірів \_\_\_\_\_  


Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Спортивна, 20 с.Мила Бучанського району Київської області (Коригування)  
162

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01  
на загальнобудівельні роботи (основний договір)**

**Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Спортивна, 20 с.Мила  
Бучанського району Київської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1852,242 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,65136 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	393,543 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		<b><u>Відділ 1. Відновлювальні роботи</u></b>									
		<b>Розділ 1. Посилення стін</b>									
1	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,54	9185,94 6577,98	2116,40 519,29	4960	3552	1143 280	44,7360 3,0348	24,16 1,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	C111-1057 варіант 1	Двотавр (Балка №30; (ИПЕ 300); S235/S275 JR+AR; L=12,1 м)	т	0,402	<u>53333,33</u>	-	21440	-	-	-	-
3	C111-1019 варіант 1	Швелер №22П міра 12м	т	0,54	<u>52333,33</u>	-	28260	-	-	-	-
4	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,942	<u>16038,79</u> 6786,77	<u>8570,58</u> 4044,30	15109	6393	<u>8073</u> 3810	<u>50,7840</u> 23,1438	<u>47,84</u> 21,8
5	КБ13-16-6	Грунт ування мет алевих конст рукцій (недовиконані обсяги)	100м2	3,865	<u>1035,35</u> 932,85	<u>102,31</u> 12,62	4002	3605	<u>395</u> 49	<u>5,7360</u> 0,0864	<u>22,17</u> 0,33
6	& C111- 1292-2 варіант 1	Уайт-спірит	л	38,65	<u>94,92</u>	-	3669	-	-	-	-
7	& C1632- 291-1 варіант 4	Грунт ГФ-021	кг	115,95	<u>124,80</u>	-	14471	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							91911	13550	<u>9611</u> 4139		<u>94,17</u> 23,77
Разом будівельні роботи, грн.							91911				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							68750				
всього заробітна плата, грн.							17689				
Загальновиробничі витрати, грн.							8764				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,42				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3055				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>100675</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>100675</b>				
<b>Розділ 2. Перегородки</b>											
8	КБ8-25-1	Улашт ування перегородок з газобет онних блоків т овщиною 100 мм при висот і поверху до 4 м	100м2	0,48	<u>54291,65</u> 22714,00	<u>878,45</u> 494,92	26060	10903	<u>422</u> 238	<u>152,2080</u> 3,0029	<u>73,06</u> 1,44
9	& C101- 6277-33 варіант 1	Газоблок ХСМ 100*200*600 D500 (150шт/1, 8м3)	м3	4,8	<u>3500,00</u>	-	16800	-	-	-	-
10	& C101-30- 22 варіант 1	Клей для газоблоку Wallmix В3 25кг	кг	109,44	<u>5,22</u>	-	571	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	& C1-11-609 варіант 1	Sika Antifreeze добавка до бетону 10 кг	кг	16,37	51,76	-	847	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					44278	10903	422		73,06
		Разом будівельні роботи, грн.					44278		238		1,44
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32953				
		всього заробітна плата, грн.					11141				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5668				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2037				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>49946</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>49946</b>				
		<b>Розділ 3. Пандуси</b>									
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
12	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,024	34912,08	-	838	838	-	301,0700	7,23
		В наступній позиції враховано:			34912,08	-			-	-	-
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
13	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	2,4	1296,25	169,67	3111	717	407	2,4000	5,76
					298,58	73,60			177	0,5009	1,2
14	КБ6-13-3	Улашт ування залізобет онних підпірних ст ін і ст ін підвалів висот ою до 3 м, т овщиною до 300 мм	100м3	0,048	654260,03	38956,50	31404	8393	1870	1292,4480	62,04
					174855,29	19287,27			926	117,4554	5,64
15	С111-1908 варіант 4	Хімічний анкер PROFIX 410 мл	шт	2	410,00	-	820	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,3	46086,02	-	13826	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
17	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм  В наступній позиції враховано:  Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1	т	0,05	<u>48836,84</u> -	- -	2442	-	- -	- -	- -				
18	КБ7-60-4	Уст ановлення мет алевої огорожі без поручня	100м	0,23	<u>11539,10</u> <u>8643,65</u>	<u>1011,62</u> <u>330,30</u>	2654	1988	<u>233</u> <u>76</u>	<u>60,1800</u> <u>2,2464</u>	<u>13,84</u> <u>0,52</u>				
19	C111-1908 варіант 4	Хімічний анкер PROFIX 410 мл	шт	4	<u>410,00</u> -	- -	1640	-	- -	- -	- -				
20	& C101- 6277-108 варіант 1	Огорожа з нержавіючої сталі Н=0,9 з додатковими перилами на висоті 700 мм в комплекті з кріпленням для пандуса	м	23	<u>5180,00</u> -	- -	119140	-	- -	- -	- -				
Разом прямі витрати по розділу 3								175875	11936	<u>2510</u> <u>1179</u>	<u>88,87</u> <u>7,36</u>				
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								175875		161429	13115	7023	11,55	2631	<b>182898</b>
-----															
<b>Всього по розділу 3</b>								<b>182898</b>							
<b>Розділ 4. Зовнішні оздоблювальні роботи</b>															
21	КБ15-78-1	Ут еплення фасадів ут еплювальними плит ами т овщиною 200 мм з опорядженням декорат ивним розчином за т ехнологією "CEREZIT". Ст іни гладкі (без опорядження декорат ивним розчином)	100 м2	0,47	<u>93766,19</u> <u>91248,59</u>	- -	44070	42887	- -	<u>576,6468</u> -	<u>271,02</u> -				
22	КБ15-183-1	Декорат ивне шт укат урення фасадів	100м2	-0,47	<u>45321,28</u> <u>44538,58</u>	- -	-21301	-20933	- -	<u>277,6200</u> -	<u>-130,48</u> -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	& С101-6277-19 варіант 7	СТ-325,армуюча сітка 55 кв./рул	м2	54,05	<u>37,14</u> -	- -	2007	-	- -	- -	- -	
24	& С101-6277-20 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	564	<u>15,64</u> -	- -	8821	-	- -	- -	- -	
25	С114-4-У варіант 1	Плита термоізоляційна Ізоват 135кг/м3, 1000*600*100мм , 1,2м2	м3	50,29	<u>4500,00</u> -	- -	226305	-	- -	- -	- -	
26	& С101-6277-38	Фарба акрилова фасадна Ceresit СТ 42	кг	23,594	<u>153,55</u> -	- -	3623	-	- -	- -	- -	
27	& С101-6277-59 варіант 1	Дюбель фасадний зі стал.штифтом і пласт. термоголовкою LMD-10*180	шт	399,5	<u>10,59</u> -	- -	4231	-	- -	- -	- -	
28	& С101-6277-386 варіант 1	Дюбелі монтажні	шт	5,452	<u>4,90</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по розділу 4							267783	21954	- -		140,54 -	
Разом будівельні роботи, грн.							267783					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							245829					
всього заробітна плата, грн.							21954					
Загальновиробничі витрати, грн.							10910					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,86					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3843					
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>278693</b>					
-----												
<b>Всього по розділу 4</b>							<b>278693</b>					
<b>Розділ 5. Внутрішні оздоблювальні роботи</b>												
29	КБ11-29-1	Підлоги Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,4441	<u>27728,72</u> 26510,51	<u>79,62</u> 72,67	12314	11773	<u>35</u> 32	<u>186,7200</u> 0,4795	<u>82,92</u> 0,21	
30	С111-2001-1 варіант 3	Затирка для швів CE -40	кг	18,03046	<u>130,00</u> -	- -	2344	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& С101-6277-35 варіант 4	Плитка зовнішня 420x420x7 CARTER	м2	45,2982	<u>415,83</u> -	- -	18836	-	- -	- -	- -
32	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 СТЕЛІ	кг	288,665	<u>8,20</u> -	- -	2367	-	- -	- -	- -
33	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,269	<u>17494,99</u> 16712,70	<u>8,85</u> 8,07	4706	4496	<u>2</u> 2	<u>120,5040</u> 0,0533	<u>32,42</u> 0,01
34	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,269	<u>3796,74</u> 3790,10	<u>6,64</u> 6,06	1021	1020	<u>1</u> 2	<u>25,7760</u> 0,0400	<u>6,93</u> 0,01
35	& С101-6277-19 варіант 6	Скловітка	м2	28,245	<u>36,27</u> -	- -	1024	-	- -	- -	- -
36	С111-1896 варіант 6	Шпаклівка мінеральна старт	кг	48,42	<u>11,17</u> -	- -	541	-	- -	- -	- -
37	С111-1896 варіант 7	Шпаклівка мінеральна фініш	кг	48,42	<u>17,56</u> -	- -	850	-	- -	- -	- -
38	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТІНИ	100м2	0,2731	<u>16481,95</u> 7139,76	<u>2,21</u> 2,02	4501	1950	<u>1</u> 1	<u>51,4800</u> 0,0133	<u>14,06</u> -
39	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1139	<u>14872,35</u> 6342,57	<u>2,21</u> 2,02	1694	722	- -	45,7320 0,0133	5,21 -
40	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,4263	<u>44529,75</u> 43560,03	<u>75,20</u> 68,63	18983	18570	<u>32</u> 29	<u>306,8040</u> 0,4529	<u>130,79</u> 0,19
41	& С101-6277-35 варіант 3	Личкувальна плитка 250*400*7 PS224 GRYS	м2	59,63	<u>449,17</u> -	- -	26784	-	- -	- -	- -
42	С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР	кг	19,1835	<u>97,50</u> -	- -	1870	-	- -	- -	- -
43	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 КВАРТИРИ Підлоги	кг	426,3	<u>8,20</u> -	- -	3496	-	- -	- -	- -
44	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші основ товщиною 5 мм	100м2	4,0818	<u>10029,70</u> 9954,78	<u>44,23</u> 40,37	40939	40633	<u>181</u> 165	<u>76,4400</u> 0,2664	<u>312,01</u> 1,09


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ11-11-14 к=20	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші	100м2	4,0818	<u>16807,09</u> 16596,51	<u>176,94</u> 161,48	68603	67744	<u>722</u> 659	<u>127,4400</u> 1,0656	<u>520,18</u> 4,35
46	& С111-73-17 варіант 1	Грунтовка Ceresit R766	л	80,41146	<u>414,14</u> -	- -	33302	-	- -	- -	- -
47	& С1-1850-17 варіант 1	Самовирівнююча суміш Siltek F-50, 25 кг	кг	18368,1	<u>12,39</u> -	- -	227581	-	- -	- -	- -
48	& С101-30-201 варіант 1	Суміш ремонтна Ceresit PS-88	кг	30,81759	<u>56,72</u> -	- -	1748	-	- -	- -	- -
49	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	4,0818	<u>15832,16</u> 15055,08	<u>404,80</u> 155,96	64624	61452	<u>1652</u> 637	<u>108,5520</u> 1,0858	<u>443,09</u> 4,43
50	КБ11-38-2	Улашт ування покрит т ів з ламінат у на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	2,0267	<u>17237,91</u> 13674,24	<u>128,28</u> 117,07	34936	27714	<u>260</u> 237	<u>91,6320</u> 0,7726	<u>185,71</u> 1,57
51	& С101-6277-7 варіант 1	Ламінат Egger Pro 2021 Classic V4 8/32 Дуб Елтон білий EPL137.366702	м2	206,7234	<u>549,17</u> -	- -	113526	-	- -	- -	- -
52	& С101-6277-92 варіант 1	Підоснова XPS Cezar Expert ЕКО МАТТ 3, 00mm Grey (5.6 м2 в уп./ 22 уп. =123.31 м2 в кор.) СТІНИ	м2	206,7234	<u>35,00</u> -	- -	7235	-	- -	- -	- -
53	КБ15-46-6	Поліпшене шт укат урення цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю і бет ону ст ін вручну	100м2	0,15	<u>20285,66</u> 19836,28	<u>449,38</u> 404,10	3043	2975	<u>68</u> 61	<u>134,9040</u> 3,1586	<u>20,24</u> 0,47
54	С111-829-1 варіант 1	Маяк штукатурний 6мм (3м)	м	15	<u>11,11</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -
55	& С101-30-205 варіант 5	Штукатурка гіпсовая Siltek PM-20	кг	345	<u>12,24</u> -	- -	4223	-	- -	- -	- -
56	& С111-1844-2М варіант 1	Кутик штукатурний оцинкований	м	20,93	<u>9,40</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
57	& С101-30-205Т варіант 5	Церезіт СТ-19 Бетоконтакт	кг	7,5	<u>72,72</u> -	- -	545	-	- -	- -	- -
58	КБ15-46-6	Поліпшене шт укат урення цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю і бет ону ст ін вручну (сан.вузли)	100м2	0,12	<u>21099,36</u> 19836,28	<u>449,38</u> 404,10	2532	2380	<u>54</u> 48	<u>134,9040</u> 3,1586	<u>16,19</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
59	C111-1624-2 варіант 1	Грунтувальна суміш універсальна СТ-17, Ceresit, 10 л	л	2,4	<u>43,08</u>	-	103	-	-	-	-	
60	C111-829-1 варіант 2	Маяк штукатурний 6мм (3м)	м	4,8	<u>11,11</u>	-	53	-	-	-	-	
61	& C101-30- 205 варіант 6	Штукатурка цементна ( стартова машинного нанесення РМ-11,Siltek, 25кг )	кг	420	<u>6,80</u>	-	2856	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 5							707544	241429	<u>3008</u> 1873		<u>1769,75</u> 12,71	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							707544					
-----							463107					
							243302					
							130191					
							213,9					
							48739					
							<b>837735</b>					
<b>Всього по розділу 5</b>							<b>837735</b>					
<b>Розділ 6. Прорізи</b>												
62	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,12	<u>18118,94</u> 15760,77	<u>1032,93</u> 790,19	2174	1891	<u>124</u> 95	<u>104,0040</u> 5,0675	<u>12,48</u> 0,61	
63	& C101- 6277-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові Профіль Дессо 71 білий, фурнітура Vorne, скління 41- 14arg-4-16arg-4l, сендвіч (40)	м2	12	<u>4350,00</u>	-	52200	-	-	-	-	
64	& C101- 6277-161 варіант 3	Піна монтажна профі 70 (в/с) /Піна монтажна Soudafoam Gum P60 750мл/	шт	3,44	<u>203,00</u>	-	698	-	-	-	-	
65	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,103	<u>23161,17</u> 10320,68	<u>5947,56</u> 2319,92	2386	1063	<u>613</u> 239	<u>71,8560</u> 12,2760	<u>7,4</u> 1,26	
66	& C101- 6277-25 варіант 1	Блоки дверні металопластикові профіль Дессо 71 білий, фурнітура Vorne, скління 41- 14arg-4-16arg-4l, сендвіч (40)	м2	10,3	<u>5500,00</u>	-	56650	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
67	& С101-6277-161 варіант 2	Піна монтажна профі 70 (в/с) (850 мл)	шт	12,67	<u>286,00</u> -	- -	3624	-	- -	- -	- -			
68	КБ10-25-3	Уст ановлення пласт икових підвіконних дошок	100м	1,04	<u>5291,57</u> <u>5054,80</u>	<u>236,77</u> <u>181,13</u>	5503	5257	<u>246</u> <u>188</u>	<u>37,8240</u> <u>1,1616</u>	<u>39,34</u> <u>1,21</u>			
69	& С101-6277-47 варіант 1	Підвіконня 200мм біле біле ЖО "В"	м	104	<u>342,18</u> -	- -	35587	-	- -	- -	- -			
70	& С101-6277-161 варіант 1	Піна монтажна однокомпонентна професійна поліуретанова, 750 мл (Герметик п/урет.SOUDAFLEX 40 білий 600мл)	шт	18,97	<u>243,33</u> -	- -	4616	-	- -	- -	- -			
71	& С111-1497-6-ИНБ варіант 1	Заглушка пластикова 600мм	шт	207	<u>52,00</u> -	- -	10764	-	- -	- -	- -			
72	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із заст осуванням анкерів і монт ажної піни	1 блок	15	<u>1091,31</u> <u>868,75</u>	- -	16370	13031	- -	<u>6,2640</u> -	<u>93,96</u> -			
73	& С101-6277-14 варіант 1	Блок дверний міжкімнатний індивідуального виготовлення	шт	15	<u>13104,00</u> -	- -	196560	-	- -	- -	- -			
74	& С101-6277-161 варіант 1	Піна монтажна однокомпонентна професійна поліуретанова, 750 мл (Герметик п/урет.SOUDAFLEX 40 білий 600мл)	шт	15	<u>243,33</u> -	- -	3650	-	- -	- -	- -			
		Разом прямі витрати по розділу 6					390782	21242	<u>983</u> 522		<u>153,18</u> 3,08			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					390782		368557	21764	11514	18,76	4273	<b>402296</b>
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>402296</b>							
		Разом прямі витрати по відділу 1					1678173	321014	<u>16534</u> 7951		<u>2319,57</u> 48,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1678173 1340625 328965 174069 283,43 64578 <b>1852242</b>				
		----- <b>Всього по відділу 1</b>					<b>1852242</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1678173 1678173 1340625 328965 174069 283,43 64578 <b>1852242</b>	321014	<u>16534</u> 7951		<u>2319,57</u> 48,36
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>1852242</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2651,36 393543				

Склав

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Спортивна, 20 с.Мила Бучанського району Київської області (Коригування)  
162

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02  
на загальнобудівельні роботи (додаткова угода)**

**Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Спортивна, 20 с.Мила  
Бучанського району Київської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	676,228 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,59061 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	410,987 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>									
1	КБ15-64-1 к=0,7 (демонт аж)	Демонт аж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	4,9257	<u>20726,57</u> 20598,04	<u>75,86</u> 69,24	102093	101460	<u>374</u> 341	<u>138,0288</u> 0,4569	<u>679,89</u> 2,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	КБ15-66-1 к=0,7 (демонт аж)	Демонт аж підшивки горизонт альних поверхонь підвісних ст ель гіпсокарт онними або гіпсоволокнист ими лист ами.	100 м2	4,2957	<u>18207,60</u> 18126,52	<u>32,51</u> 29,67	78214	77866	<u>140</u> 127	<u>114,5508</u> 0,1958	<u>492,08</u> 0,84	
3	КБ11-38-2 к=0,8 (демонт аж)	Демонт аж покрит т ів з ламінат у на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	2,19	<u>11065,79</u> 10939,39	<u>102,62</u> 93,66	24234	23957	<u>225</u> 205	<u>73,3056</u> 0,6180	<u>160,54</u> 1,35	
4	КР15-3-4	Демонтаж ванн	100к-т	0,1	<u>44872,55</u> 42494,57	<u>2377,98</u> 1093,21	4487	4249	<u>238</u> 109	<u>326,3040</u> 7,2140	<u>32,63</u> 0,72	
5	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,1	<u>9889,79</u> 9545,34	<u>344,45</u> 160,50	989	955	<u>34</u> 16	<u>73,2960</u> 1,0591	<u>7,33</u> 0,11	
6	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,1	<u>23638,63</u> 22949,13	<u>689,50</u> 317,27	2364	2295	<u>69</u> 32	<u>176,2200</u> 2,0936	<u>17,62</u> 0,21	
7	КР15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,2	<u>5890,78</u> 5829,09	<u>61,69</u> 26,39	1178	1166	<u>12</u> 5	<u>44,7600</u> 0,1741	<u>8,95</u> 0,03	
8	КБ19-2-1 к дем.=0,4	Демонт аж газових кот лів індивідуального опалення кварт ир	шт	12	<u>466,58</u> 441,59	<u>24,99</u> 11,26	5599	5299	<u>300</u> 135	<u>3,2640</u> 0,0766	<u>39,17</u> 0,92	
		Разом прямі витрати по розділу 1					219158	217247	<u>1392</u> 970		<u>1438,21</u> 6,43	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					219158	519	218217	110098	171,74	39134
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>329256</b>					
		<b>Відділ 1. Відновлювальні роботи</b>										
		<b>Розділ 1. Внутрішні оздоблювальні роботи</b>										
		СТІНИ										
9	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат , рам, т руб діамет ром менше 50 мм т ощо за два рази (огороження сходових кліт ин)	100м2	0,59	<u>17686,85</u> 17684,64	<u>2,21</u> 2,02	10435	10434	<u>1</u> 1	<u>127,5120</u> 0,0133	<u>75,23</u> 0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	& С111-1672-1-1 варіант 1	Грунт-емаль 3 в 1 Фарбекс	кг	23,6	<u>200,52</u> -	- -	4732	-	- -	- -	- -
11	& С111-1292-2 варіант 1	Уайт-спірит	л	5,9	<u>94,92</u> -	- -	560	-	- -	- -	- -
12	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,6438	<u>13559,49</u> 12785,00	<u>8,85</u> 8,07	8730	8231	<u>6</u> 5	<u>92,1840</u> 0,0533	<u>59,35</u> 0,03
13	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,6438	<u>7593,48</u> 7580,21	<u>13,27</u> 12,11	4889	4880	<u>9</u> 8	<u>51,5520</u> 0,0799	<u>33,19</u> 0,05
14	& С101-6277-19 варіант 6	Скловітка	м2	67,599	<u>36,27</u> -	- -	2452	-	- -	- -	- -
15	С111-1896 варіант 6	Шпаклівка мінеральна старт	кг	115,884	<u>11,17</u> -	- -	1294	-	- -	- -	- -
16	С111-1896 варіант 7	Шпаклівка мінеральна фініш	кг	231,768	<u>17,56</u> -	- -	4070	-	- -	- -	- -
17	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,7778	<u>4616,87</u> 3629,87	- -	8208	6453	- -	24,3240 -	43,24 -
18	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укосів) СТЕЛІ	100м2	0,3363	<u>14872,35</u> 6342,57	<u>2,21</u> 2,02	5002	2133	<u>1</u> 1	<u>45,7320</u> 0,0133	<u>15,38</u> -
19	КБ15-64-1	Улашт ування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,0327	<u>48300,89</u> 29425,77	<u>108,37</u> 98,91	49880	30388	<u>112</u> 102	<u>197,1840</u> 0,6527	<u>203,63</u> 0,67
20	КБ15-66-1	Улашт ування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. КВАРТИРИ СТІНИ	100 м2	1,0327	<u>44901,06</u> 25895,03	<u>46,45</u> 42,39	46369	26742	<u>48</u> 44	<u>163,6440</u> 0,2797	<u>169</u> 0,29
21	КБ11-4-5	Улашт ування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,9024	<u>5718,92</u> 5593,40	<u>15,48</u> 14,13	5161	5047	<u>14</u> 13	<u>38,0400</u> 0,0932	<u>34,33</u> 0,08
22	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	324,864	<u>20,98</u> -	- -	6816	-	- -	- -	- -
23	КБ15-64-1	Улашт ування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,3015	<u>48300,89</u> 29425,77	<u>108,37</u> 98,91	14563	8872	<u>33</u> 30	<u>197,1840</u> 0,6527	<u>59,45</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
24	КБ15-66-1	Улашт ування підшивки горизонт альних поверхонь підвісних ст ель гіпсокарт онними або гіпсоволокнист ими лист ами. ПІДЛОГИ	100 м2	0,3015	<u>44901,06</u> 25895,03	<u>46,45</u> 42,39	13538	7807	<u>14</u> 13	<u>163,6440</u> 0,2797	<u>49,34</u> 0,08				
25	КР7-31-5	Улашт ування плінт усів полівінілхлоридних	100м	6,4742	<u>8488,53</u> 2644,95	<u>4,42</u> 4,04	54956	17124	<u>29</u> 26	<u>17,7240</u> 0,0266	<u>114,75</u> 0,17				
26	& С1-1-9-18-2 варіант 1	З'єднувальні елементи	к-т	910	<u>22,50</u> -	- -	20475	-	- -	- -	- -				
27	& С10-27-12-1 варіант 4	Дюбель швидкого монтажу 6*60 мм	шт.	2720,64	<u>0,90</u> -	- -	2449	-	- -	- -	- -				
Разом прями витрати по розділу 1								264579	128111	<u>267</u> 243	<u>856,89</u> 1,58				
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								264579		136201	128354	65310	103,03	23473	<b>329889</b>
-----															
<b>Всього по розділу 1</b>								<b>329889</b>							
<b>Розділ 2. Вентиляція</b>															
28	КБ21-12-2	Прокладання повіт ропроводів пласт икових плоских 55x110 мм (38 кварт ир)	100м	0,0384	<u>5600,33</u> 5523,78	<u>60,82</u> 55,51	215	212	<u>2</u> 2	<u>39,3600</u> 0,3663	<u>1,51</u> 0,01				
29	& С101-36-87-1 варіант 1	Канал пластиковий плоский 55x110 мм,2 м	м	2,94	<u>266,66</u> -	- -	784	-	- -	- -	- -				
30	& С101-36-87-4 варіант 1	З'єднувач плоских і круглих каналів 55X110 мм	шт	10	<u>104,16</u> -	- -	1042	-	- -	- -	- -				
31	& С101-36-87-1 варіант 2	Канал круглий d100/1м Vents□	м	9	<u>275,00</u> -	- -	2475	-	- -	- -	- -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& С101-36-87-5 варіант 1	Утримувач плоского каналу 110x55 мм (Пластина стінова 55*110)	шт	33	<u>35,83</u> -	- -	1182	-	- -	- -	- -
33	& С101-36-87-2 варіант 1	Коліно 100/67 грд. Білий□	шт	7	<u>199,40</u> -	- -	1396	-	- -	- -	- -
34	КБ12-14-2	<i>Влашт ування водост ічних жолобів</i>	100м	0,1611	<u>19319,47</u> <u>7893,19</u>	<u>252,17</u> <u>118,47</u>	3112	1272	<u>41</u> <u>19</u>	<u>60,6096</u> <u>0,7085</u>	<u>9,76</u> <u>0,11</u>
35	& С101-790-228 варіант 1	Ринва 128/3м білий□	м	16,11	<u>112,54</u> -	- -	1813	-	- -	- -	- -
36	& С111-1850-1Г	Муфта ринви	шт	18	<u>236,25</u> -	- -	4253	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							16272	1484	<u>43</u> <u>21</u>		<u>11,27</u> <u>0,12</u>
Разом будівельні роботи, грн.							16272				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14745				
всього заробітна плата, грн.							1505				
Загальновиробничі витрати, грн.							811				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							304				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>17083</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>17083</b>				
Разом прямі витрати по відділу 1							280851	129595	<u>310</u> <u>264</u>		<u>868,16</u> <u>1,7</u>
Разом будівельні роботи, грн.							280851				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							150946				
всього заробітна плата, грн.							129859				
Загальновиробничі витрати, грн.							66120				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							104,37				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							23777				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>346971</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по відділу 1</b>						<b>346971</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису						500009	346842	<u>1702</u>		<u>2306,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						500009		1234		8,13
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						151465				
		всього заробітна плата, грн.						348076				
		Загальновиробничі витрати, грн.						176219				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						276,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						62911				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>676228</b>				
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>676228</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						2590,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						410987				

Склав

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Спортивна, 20 с.Мила Бучанського району Київської області (Коригування)  
162

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03  
на загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)**

**Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Спортивна, 20 с.Мила  
Бучанського району Київської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1369,174 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,56309 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	549,533 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>									
1	КБ10-96-2 Кдем=0,7	Демонт аж мет алевих дверних коробок із навішуванням дверних полот ен	100м2	0,72	<u>31404,47</u> 29967,46	<u>1428,46</u> 557,19	22611	21577	<u>1028</u> 401	<u>197,7528</u> 2,9484	<u>142,38</u> 2,12
		Разом прями витрати по розділу 1					22611	21577	<u>1028</u> 401		<u>142,38</u> 2,12
		Разом будівельні роботи, грн.					22611				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					6 21978 11079 17,34 3951 <b>33690</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>33690</b>				
		<b>Розділ 2. Пандуси</b>									
2	КБ27-65-6 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,005	<u>150777,68</u> 139760,11	<u>11017,57</u> 2342,82	754	699	<u>55</u> 12	<u>984,3648</u> 15,8225	<u>4,92</u> 0,08
3	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів	100м2	0,05	<u>9738,77</u> 7951,32	<u>1787,45</u> 762,20	487	398	<u>89</u> 38	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>3,05</u> 0,26
4	КР18-30-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	6	<u>162,11</u> 162,11	<u>-</u> -	973	973	<u>-</u> -	<u>1,2672</u> -	<u>7,6</u> -
5	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бет онних шарів	м3	0,5	<u>4845,46</u> 872,02	<u>6,99</u> 2,45	2423	436	<u>3</u> 1	<u>6,6960</u> 0,0167	<u>3,35</u> 0,01
6	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	6	<u>421,21</u> 202,64	<u>-</u> -	2527	1216	<u>-</u> -	<u>1,5840</u> -	<u>9,5</u> -
7	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів ів мощення з використ анням гот ової піщано-цемент ної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,005	<u>233520,39</u> 174700,14	<u>13771,96</u> 2928,53	1168	874	<u>69</u> 15	<u>1230,4560</u> 19,7782	<u>6,15</u> 0,1
		Разом прямі витрати по розділу 2					8332	4596	<u>216</u> 66		<u>34,57</u> 0,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					8332 3520 4662 2588 4,34 989 <b>10920</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 2</b>						<b>10920</b>				
		<b>Розділ 3. Внутрішні оздоблювальні роботи</b>										
		<b>СТІНИ</b>										
8	КР11-9-1	Ремонт штукатурки окремими місцями	100м2	2,2056	<u>89931,67</u> 77705,93	<u>1442,87</u> 850,20	198353	171388	<u>3182</u> 1875	<u>528,4680</u> 5,4493	<u>1165,59</u> 12,02	
9	КБ9-40-1	Монт аж алюмінієвого кут ика на відкоси з плит ки	100м	1,35	<u>3556,98</u> 3489,30	<u>67,68</u> 30,51	4802	4711	<u>91</u> 41	<u>24,5760</u> 0,2075	<u>33,18</u> 0,28	
10	& С101-30-102	Алюминиевый Г-профиль для плитки до 8мм. ХАП 10 анод «серебро» 2.7м	м	135	<u>195,83</u> -	- -	26437	-	- -	- -	- -	
	варіант 2											
11	КР20-27-4	Свердління отворів в керамогранітних плитках отворів алмазними коронками діаметром до 60 мм	100шт	4,4	<u>2420,77</u> 2380,08	- -	10651	10472	- -	18,2760 -	80,41 -	
		<b>СТЕЛІ</b>										
12	КБ15-64-1	Улашт ування каркасу однорівневих підвісних ст ель із мет алевих профілів (Зашивання моноліт них балок гіпсокарт онними лист ами на мет алевому профілі у виг ляді короба з верт икальною т а горизонт альною площинами (гор.500 х вер. 195 розгорнут а площаина 695мм)	100м2	0,9919	<u>62571,42</u> 29425,77	<u>108,37</u> 98,91	62065	29187	<u>107</u> 98	<u>197,1840</u> 0,6527	<u>195,59</u> 0,65	
13	КБ15-66-1	Улашт ування підшивки горизонт альних поверхонь підвісних ст ель гіпсокарт онними або гіпсоволокнист ими лист ами.(короб)	100 м2	0,9919	<u>45258,06</u> 25895,03	<u>46,45</u> 42,39	44891	25685	<u>46</u> 42	<u>163,6440</u> 0,2797	<u>162,32</u> 0,28	
14	КБ10-9-1	Улашт ування обшивки ст ін гіпсокарт онними плит ами [фальшст іни] по мет алевому каркасу (зашивка верт икальних поверхонь короба)	100м2	0,4127	<u>94434,64</u> 32644,04	- -	38973	13472	- -	229,9200 -	94,89 -	
15	КБ10-9-1	Улашт ування обшивки ст ін гіпсокарт онними плит ами [фальшст іни] по мет алевому каркасу (зашивка ніш сант ехнічних ст ояків)	100м2	0,364	<u>100841,30</u> 37540,65	- -	36706	13665	- -	264,4080 -	96,24 -	
16	КБ15-64-1	Улашт ування каркасу однорівневих підвісних ст ель із мет алевих профілів ( в санвузлах для проходження сант ехнічних т руб (ширина двох площин короба сумарно 350 мм 150*200)	100м2	0,11	<u>92847,56</u> 29425,77	<u>108,37</u> 98,91	10213	3237	<u>12</u> 11	<u>197,1840</u> 0,6527	<u>21,69</u> 0,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ15-66-1	Улашт ування підшивки горизонт альних поверхонь підвісних ст ель гіпсокарт онними або гіпсоволокнист ими лист ами.(короб)	100 м2	0,11	<u>45258,06</u> 25895,03	<u>46,45</u> 42,39	4978	2848	<u>5</u> 5	<u>163,6440</u> 0,2797	<u>18</u> 0,03
18	КБ10-9-1	Улашт ування обшивки ст ін гіпсокарт онними плит ами [фальшт іни] по мет алевому каркасу (зашивка верт икальних поверхонь короба)	100м2	0,1344	<u>107337,28</u> 32644,04	- -	14426	4387	- -	229,9200 -	30,9 -
19	КБ11-43-1	Влашт ування ст ельового плінт уса із пінополіст иролу (багет )	100м	17,44	<u>2303,76</u> 2299,34	<u>4,42</u> 4,04	40178	40100	<u>78</u> 70	<u>15,4080</u> 0,0266	<u>268,72</u> 0,46
20	& С121-393-1 варіант 1	Плінтус стельовий 4,5*4,5*200см PL45MX (60шт)	пм	1800	<u>24,50</u> -	- -	44100	-	- -	- -	- -
21	& С1-1-1-76 варіант 2	Герметик Soudal акриловий білий 280 мл□	шт	215	<u>175,00</u> -	- -	37625	-	- -	- -	- -
22	КБ15-179-6	Фарбування стельових плінтусів	100м2	1,744	<u>16481,95</u> 7139,76	<u>2,21</u> 2,02	28745	12452	<u>4</u> 4	<u>51,4800</u> 0,0133	<u>89,78</u> 0,02
23	КР20-31-3	Забивання от ворів у місцях проходу т рубопроводу в бет онних перекрит т ях (в місцях проходження сант ехнічних ст ояків між поверхами)	100шт	0,4	<u>23222,43</u> 22923,35	<u>70,78</u> 64,59	9289	9169	<u>28</u> 26	<u>159,6000</u> 0,4262	<u>63,84</u> 0,17
24	С1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,6	<u>3888,06</u> -	- -	2333	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							614765	340773	<u>3553</u> 2172		<u>2321,15</u> 13,98
Разом будівельні роботи, грн.							614765				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							270439				
всього заробітна плата, грн.							342945				
Загальновиробничі витрати, грн.							176205				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							280,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							63852				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>790970</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>790970</b>				
<b>Розділ 4. ВХІДНІ ГРУПИ</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КР12-66-1	Грунт ування бет оноконт акт ом	100м2	0,547	<u>1151,27</u> 1151,27	-	630	630	-	9,7080	5,31
26	& С101-30-205Т варіант 1	Церезіт СТ-19 Бетоконтакт	кг	27,35	<u>72,66</u> -	-	1987	-	-	-	-
27	КБ11-29-2	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількість ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,4469	<u>28462,58</u> 28103,52	<u>79,62</u> 72,67	12720	12559	<u>36</u> 32	<u>197,9400</u> 0,4795	<u>88,46</u> 0,21
28	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117□	кг	656,4	<u>17,83</u> -	-	11704	-	-	-	-
29	& С101-6277-35	Плитки керамогранітні	м2	60,17	<u>486,67</u> -	-	29283	-	-	-	-
30	С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	24,62	<u>97,50</u> -	-	2400	-	-	-	-
31	КБ15-46-6	Шт укат урення верт икальних част ин сходів т а пандуса по бет ону	100м2	0,09	<u>20285,66</u> 19836,28	<u>449,38</u> 404,10	1826	1785	<u>41</u> 36	<u>134,9040</u> 3,1586	<u>12,14</u> 0,28
32	С111-1650-1 варіант 2	Штукатурка SILTEK PM-11 цементна 25кг або аналог	кг	229,5	<u>7,59</u> -	-	1742	-	-	-	-
33	КР12-66-1	Грунт ування верт икальних част ин сходів т а пандуса акриловою грунт овкою	100м2	0,09	<u>1151,27</u> 1151,27	-	104	104	-	9,7080	0,87
34	& С101-30-205Т варіант 2	Грунтовка Ceresit СТ-16	кг	2,7	<u>94,75</u> -	-	256	-	-	-	-
35	КБ15-179-5	Фарбування верт икальних част ин сходів т а пандуса	100м2	0,09	<u>6502,17</u> 6342,57	<u>2,21</u> 2,02	585	571	-	45,7320 0,0133	4,12 -
36	& С101-30-205Т варіант 4	Фарба акрилова СТ44/10л	кг	2,7	<u>153,55</u> -	-	415	-	-	-	-
37	КР3-11-1	Ремонт т ріщин у ст інах за допомогою заведення мет алевих скоб з армат ури у підгот овлені борозди з подальшим зачеканенням їх ремонт ною сумішшю	10 м2	0,5	<u>11577,73</u> 10754,58	<u>823,15</u> 472,77	5789	5377	<u>412</u> 236	<u>77,5440</u> 3,0236	<u>38,77</u> 1,51
38	& С101-30-205Т варіант 3	Ремонтна суміш Ceresit CD 22	кг	175	<u>43,33</u> -	-	7583	-	-	-	-
39	& С147-33-1-2 варіант 2	Арматури діам. 12 мм А500С	кг	25	<u>35,00</u> -	-	875	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					77899	21026	<u>489</u> 304		<u>149,67</u> 2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					77899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56384				
		всього заробітна плата, грн.					21330				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11225				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4148				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>89124</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>89124</b>				
		<b>Розділ 5. Маломобільні групи населення</b>									
40	КБ9-40-1	Монт аж сходових алюмінієвих профілів з ант иковзкою	100м	0,43	<u>4097,30</u> 4012,70	<u>84,60</u> 38,13	1762	1725	<u>37</u> 16	<u>28,2624</u> 0,2594	<u>12,15</u> 0,11
41	& С1-1-9-18-1 варіант 2	Профіль алюмінієвий АО 2.2.32 п□	м/п	15	<u>50,00</u> -	- -	750	-	- -	- -	- -
42	& С1-1-9-18-1 варіант 3	Профіль алюмінієвий АО 2.5.52 п□	м/п	28	<u>50,00</u> -	- -	1400	-	- -	- -	- -
43	& С1-1-9 варіант 1	Дюбель з самор. 6*40 (200шт)	шт	215	<u>0,72</u> -	- -	155	-	- -	- -	- -
44	& С111-1678-С варіант 1	Стрічка демпферна HYDROTHERM 150x5 мм (50 м)	м	151	<u>6,10</u> -	- -	921	-	- -	- -	- -
45	КР15-33-5	Монт аж інформаційних т абличок	10шт	0,6	<u>2444,26</u> 2410,63	- -	1467	1446	- -	<u>16,3944</u> -	<u>9,84</u> -
46	& С1-1-7-14 варіант 1	Табличка з шрифтом Брайля "Вихід"	шт	4	<u>310,00</u> -	- -	1240	-	- -	- -	- -
47	& С1-1-7-14 варіант 2	Табличка з шрифтом Брайля "Пандус"	шт	2	<u>310,00</u> -	- -	620	-	- -	- -	- -
48	КР7-31-5	Монт аж інформаційних направляючих по ст інах	100м	0,901	<u>3047,23</u> 3041,70	<u>5,53</u> 5,05	2746	2741	<u>5</u> 5	<u>20,3826</u> 0,0333	<u>18,36</u> 0,03
49	С111-1722 варіант 2	Тактильна стрічка гумова ширина 3см самоклеюча	м	90,1	<u>74,17</u> -	- -	6683	-	- -	- -	- -
50	КР7-31-5	Приклеювання попереджувальних смуг на скляних дверях	100м	0,108	<u>2649,37</u> 2644,95	<u>4,42</u> 4,04	286	286	- -	<u>17,7240</u> 0,0266	<u>1,91</u> -
51	С111-1722 варіант 3	Стрічка самоклеюча контрастна для маркування перешкод, ширина 50 мм	м	10,8	<u>41,67</u> -	- -	450	-	- -	- -	- -
52	КР15-33-5	Приклеювання т абличок з шрифт ом Браля з номерами поверхів на поручні	10шт	2	<u>2129,10</u> 2096,20	- -	4258	4192	- -	<u>14,2560</u> -	<u>28,51</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& C1-1-7-14 варіант 3	Інформаційна наліпка на поручні	шт	20	<u>58,33</u>	-	1167	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 5					23905	10390	<u>42</u>		<u>70,77</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					23905		21		0,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13473				
		всього заробітна плата, грн.					10411				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5236				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1807				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>29141</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>29141</b>				
		<b>Розділ 6. Вентиляція</b>									
54	КР8-40-4	Монт аж додат ковких планок на ковпаках вент иляційних каналів	100м	1,899	<u>6634,50</u>	<u>16,11</u>	12599	12568	<u>31</u>	<u>49,5240</u>	<u>94,05</u>
					<u>6618,39</u>	<u>15,08</u>			<u>29</u>	<u>0,1102</u>	<u>0,21</u>
55	& C101-30- 102 варіант 1	Планка (RAL 6005) 0,45 мм (160 мм) в розгортці	м	139,89	<u>350,00</u>	-	48962	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& C101-30- 102 варіант 3	Спецпланка №4 поліестер 9003*45□	м	9	<u>350,00</u>	-	3150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	& C101-30- 102 варіант 4	Спецпланка №6 поліестер 9006*45□	м	34	<u>350,00</u>	-	11900	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	& C101-30- 102 варіант 5	Спецпланка №9 поліестер 9003*45□	м	26	<u>350,00</u>	-	9100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	& C111- 1477-4-Ш варіант 3	Гвинт TEX-HF 4,8*35 RAL 9010 д/дер	шт	760	<u>2,08</u>	-	1581	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	& C101-30- 110 варіант 1	Заклепка 4,0*6 RAL9016 Al/St біла/1,5-2,5 ISO 1.2kN	шт	380	<u>0,95</u>	-	361	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	& C111-196- 6 варіант 2	Герметик п/урет. SOUDALFLEX 40 білий 600 мл.	шт	8	<u>285,83</u>	-	2287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ21-27-1	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	42	<u>228,52</u> 148,23	<u>66,35</u> 60,56	9598	6226	<u>2787</u> 2544	<u>1,0320</u> 0,3996	<u>43,34</u> 16,78
63	& С130-600-500 варіант 2	Решітка Домовент ДВ 150x150c М пластик білий	шт.	42	<u>87,50</u> -	- -	3675	-	- -	- -	- -
64	КБ20-28-7	Уст ановлення лючоків пласт икових	шт	12	<u>400,43</u> 400,43	- -	4805	4805	- -	<u>2,5680</u> -	<u>30,82</u> -
65	С1630-522 варіант 2	Лючок ревізійний 150x150 мм□	шт	12	<u>310,00</u> -	- -	3720	-	- -	- -	- -
66	КБ26-33-1	Зароблення проходок в місцях виходу мет алевих т руб з вент иляційних каналів на покрівлі (розмір проходки 1600X750 мм, зачеканення мінеральною ват ою, армування клеєвою сумішшю т а склосіт кою)	1 м3	1,752	<u>7482,54</u> 2884,47	- -	13109	5054	- -	<u>20,3160</u> -	<u>35,59</u> -
67	КБ12-15-1	Влашт ування примикань з лист ової ст алі на покрівлі в місцях виходу вент иляційних т руб	100м2	0,08	<u>21035,77</u> 20753,45	<u>282,32</u> 112,96	1683	1660	<u>23</u> 9	<u>159,3600</u> 0,6296	<u>12,75</u> 0,05
68	& С111-1794-1 варіант 5	Гладкий лист 0,45X1250X RAL 6005 глян.	м2	8,8	<u>233,00</u> -	- -	2050	-	- -	- -	- -
69	С188888-4 варіант 31	Заклепка 4,0*6 RAL9016 Al/St біла/1,5-2,5 ISO 1.2kN	шт	50	<u>0,60</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -
70	С188888-4 варіант 30	Гвинт TEX-HF 4,8*35 RAL 9010 д/дер □	шт	200	<u>2,08</u> -	- -	416	-	- -	- -	- -
71	& С111-196-Г варіант 6	Герметик п/урет SOUDAFLEX 40 білий 600мл	шт	2	<u>285,83</u> -	- -	572	-	- -	- -	- -
72	КБ20-11-1	Встановлення вентиляційних решіток на фасаді (підпір повітря до газових котлів)	грати	15	<u>363,56</u> 299,06	<u>38,85</u> 13,05	5453	4486	<u>583</u> 196	<u>2,1840</u> 0,0894	<u>32,76</u> 1,34
73	& С130-600-500 варіант 1	Решітка фасадна кругла 4Vent USAV 100	шт.	15	<u>175,00</u> -	- -	2625	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 6							137676	34799	<u>3424</u> 2778		<u>249,31</u> 18,38
Разом будівельні роботи, грн.							137676				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							99453				
всього заробітна плата, грн.							37577				
Загальновиробничі витрати, грн.							18931				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							28,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6555				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>156607</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>156607</b>				
		<b>Розділ 7. Різні роботи</b>									
74	КБ34-58-1	Обклеювання склот каниною ст ін в один шар	100м2	0,19205	<u>4810,62</u> 4795,00	<u>15,62</u> 7,04	924	921	<u>3</u> 1	<u>35,8800</u> 0,0479	<u>6,89</u> 0,01
75	& С101-6277-19 варіант 5	Сітка скловолоканна армуюча 160 (5*5) 1мх50м біла	м2	19,205	<u>26,28</u> -	- -	505	-	- -	- -	- -
76	& С101-6277-20 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	100,2	<u>15,64</u> -	- -	1567	-	- -	- -	- -
77	КБ10-14-1	Підшивання ст елі дошками обшивки	100м2	0,44	<u>13212,22</u> 13098,85	<u>113,37</u> 44,22	5813	5763	<u>50</u> 19	<u>99,3240</u> 0,2340	<u>43,7</u> 0,1
78	С123-371 варіант 4	Дошка 30мм	м3	1,32	<u>7666,36</u> -	- -	10120	-	- -	- -	- -
79	& С111-1477-4-Ш варіант 1	Шуруп гартований з пот.головкою 5,0*100 п=200 (3200) коротка	шт	660	<u>0,49</u> -	- -	323	-	- -	- -	- -
80	КБ10-14-4	Оббивання ст елі профнаст илом	100м2	0,44	<u>6712,34</u> 6702,98	- -	2953	2949	- -	<u>52,8960</u> -	<u>23,27</u> -
81	& С111-1795-С варіант 1	Профлист ПС-10 цинк 0,45 мм	м2	46,2	<u>233,00</u> -	- -	10765	-	- -	- -	- -
82	& С111-1477-4-Ш варіант 2	Саморіз по дереву, г/к, фЧ, 3,5*25 (1000шт)	шт	1100	<u>0,58</u> -	- -	638	-	- -	- -	- -
83	КБ7-60-4	Влаштування металевого огороження на котельні (поручні навколо сходів на котельню) висота 1,2 м	100м	0,1	<u>13470,15</u> 10372,38	<u>1213,94</u> 396,36	1347	1037	<u>121</u> 40	<u>72,2160</u> 2,6957	<u>7,22</u> 0,27
84	& С1-1-1-76 варіант 1	Закладна деталь 100Х100Х8 мм, 4 отвори діам. 12 мм	шт	8	<u>1260,00</u> -	- -	10080	-	- -	- -	- -
85	& С1-ПРНБ4-43 варіант 6	Шпилька ТМ 12х1000, оцинкована	м	4,8	<u>61,33</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
86	& С113-123-22 варіант 1	Гайка М12	шт	32	<u>3,72</u> -	- -	119	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& С101-6277-187 варіант 2	Шайба збільшена DIN 9021 12x36 (1 уп=50 шт)	шт	32	<u>3,24</u> -	- -	104	-	- -	- -	- -
88	С111-1904 варіант 1	Анкер хімічний PROFIX 410ml	шт	2	<u>494,71</u> -	- -	989	-	- -	- -	- -
89	& С171-921П-1	Металеві огорожі (готовий виріб )	мп	10	<u>2345,00</u> -	- -	23450	-	- -	- -	- -
90	& С147-33-1-2 варіант 1	Електроди АНО-36 д.4	кг	1	<u>123,38</u> -	- -	123	-	- -	- -	- -
91	С111-1908 варіант 3	Диски відрізи діам. 230 мм	шт	2	<u>111,80</u> -	- -	224	-	- -	- -	- -
92	КБ13-16-6	Грунт ування мет алевих конст рукцій (огородження)	100м2	0,054	<u>1030,15</u> <u>932,85</u>	<u>97,11</u> <u>10,27</u>	56	50	<u>5</u> <u>1</u>	<u>5,7360</u> <u>0,0704</u>	<u>0,31</u> -
93	& С1632-291-1 варіант 3	Грунт-Антикор ЕкоМаль ГФ-021 Сірий (2,7кг)	кг	1,62	<u>124,80</u> -	- -	202	-	- -	- -	- -
94	& С111-1292-2 варіант 1	Уайт-спірит	л	0,54	<u>94,92</u> -	- -	51	-	- -	- -	- -
95	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування мет алевих конст рукцій (огородження) емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,054	<u>1526,78</u> <u>1393,82</u>	<u>132,57</u> <u>18,89</u>	82	75	<u>7</u> <u>1</u>	<u>8,6880</u> <u>0,1291</u>	<u>0,47</u> <u>0,01</u>
96	& С1632-291-1 варіант 1	Фарба емаль ПФ-115 (Ral6005)	кг	1,62	<u>138,72</u> -	- -	225	-	- -	- -	- -
97	КР12-66-1	Грунт ування бет онної підлоги в кот ельні	100м2	0,44	<u>1159,89</u> <u>1151,27</u>	- -	510	507	- -	9,7080 -	4,27 -
98	КБ13-25-3	Фарбування бет онної підлоги в кот ельні	100м2	0,44	<u>712,19</u> <u>609,69</u>	<u>102,31</u> <u>12,62</u>	313	268	<u>45</u> <u>6</u>	<u>3,6480</u> <u>0,0864</u>	<u>1,61</u> <u>0,04</u>
99	С111-2014-4 варіант 1	Фарба для бетонної підлоги АК-11 Farbex сіра 12 кг	кг	13,2	<u>231,54</u> -	- -	3056	-	- -	- -	- -
100	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат , рам, т руб діамет ром менше 50 мм т ощо за два рази	100м2	0,2992	<u>17691,53</u> <u>17684,64</u>	<u>2,21</u> <u>2,02</u>	5293	5291	<u>1</u> <u>1</u>	<u>127,5120</u> <u>0,0133</u>	<u>38,15</u> -
101	& С1632-291-1 варіант 2	Фарба емаль ПФ-115 (жовтий)	кг	8,976789	<u>131,55</u> -	- -	1181	-	- -	- -	- -
102	КБ9-40-1	Влаштування декоративних алюмінієвих ламінованих порожків для ламінату в дверних прорізах міжкімнатних дверей	100м	0,95	<u>3604,23</u> <u>3489,30</u>	<u>67,68</u> <u>30,51</u>	3424	3315	<u>64</u> <u>29</u>	<u>24,5760</u> <u>0,2075</u>	<u>23,35</u> <u>0,2</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	& C1-1-9-18-1 варіант 1	Профіль алюмінієвий декоративний з ламінованим покриттям, ширина 30 мм□	м/п	104,5	<u>50,00</u> -	- -	5225	-	- -	- -	- -
104	& C1-1-9 варіант 1	Дюбель з самор. 6*40 (200шт)	шт	480	<u>0,72</u> -	- -	346	-	- -	- -	- -
105	& C111-196-6 варіант 2	Герметик п/урет. SOUDALFLEX 40 білий 600 мл.	шт	8	<u>285,83</u> -	- -	2287	-	- -	- -	- -
106	КБ19-1-2	Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових	шт	12	<u>839,10</u> 316,21	<u>83,30</u> 37,55	10069	3795	<u>1000</u> 451	<u>2,2800</u> 0,2554	<u>27,36</u> 3,06
107	C130-533 варіант 1	Плита газова Веко FSG62010FW	шт	12	<u>11919,28</u> -	- -	143031	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							245689	23971	<u>1296</u> 549		<u>176,6</u> 3,69
Разом будівельні роботи, грн.							245689				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							220422				
всього заробітна плата, грн.							24520				
Загальновиробничі витрати, грн.							13033				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							21,1				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4808				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>258722</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 7</b>							<b>258722</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							1130877	457132	<u>10048</u> 6291		<u>3144,45</u> 40,76
Разом будівельні роботи, грн.							1130877				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							663697				
всього заробітна плата, грн.							463423				
Загальновиробничі витрати, грн.							238297				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							377,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							86110				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>1369174</b>				
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>1369174</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3563,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					549533				

Склав

  
\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

  
\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Спортивна, 20 с.Мила Бучанського району Київської області (Коригування)  
162

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04  
на електропостачання (основний договір)**

**Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Спортивна, 20 с.Мила  
Бучанського району Київської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1306,709 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 4,55998 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 704,306 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		<b>Розділ 1. Електропостачання квартир та місць загального користування</b>									
1	КМ8-411-1	Рукав мет алевий, зовнішній діаметр р до 48 мм	100 м	6,16	<u>14023,01</u> 9178,69	<u>1378,28</u> 96,45	86382	56541	<u>8490</u> 594	<u>65,4032</u> 0,6646	<u>402,88</u> 4,09
2	С1545-318 варіант 2	Металорукав герметичний 32мм	1000м	0,1	<u>58500,00</u> -	- -	5850	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C1545-318 варіант 1	Металорукав в ПВХ оболонці D=20мм	1000м	0,516	<u>61120,00</u>	-	31538	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	C126-1279 варіант 1	Скоба металева оцинк. 20 мм двухніжкова	шт	1298	<u>4,23</u>	-	5491	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C126-1279 варіант 3	Скоба металева оцинк. 32 мм двухніжкова	шт	300	<u>4,84</u>	-	1452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& C101-30-115 варіант 1	Саморіз 3,5x25мм по металу	шт	1746	<u>0,22</u>	-	384	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	C126-1279 варіант 2	Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40, д. 20мм	шт	1	<u>27,80</u>	-	28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	KB21-4-2	Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	3	<u>1626,23</u> <u>1361,00</u>	<u>140,78</u> <u>101,92</u>	4879	4083	<u>422</u> <u>306</u>	<u>10,3200</u> <u>0,6761</u>	<u>30,96</u> <u>2,03</u>
9	& C101-6277-89 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГнг-LS-П 3x1,5	1000м	0,306	<u>36400,00</u>	-	11138	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	KB21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,45	<u>2360,73</u> <u>1930,72</u>	<u>257,61</u> <u>184,13</u>	1062	869	<u>116</u> <u>83</u>	<u>14,6400</u> <u>1,2176</u>	<u>6,59</u> <u>0,55</u>
11	& C101-6277-46 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГнг-LS-П 3x2,5	1000м	0,0459	<u>52830,00</u>	-	2425	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	KB21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	1,4	<u>3220,14</u> <u>2576,41</u>	<u>397,36</u> <u>275,75</u>	4508	3607	<u>556</u> <u>386</u>	<u>19,5360</u> <u>1,8109</u>	<u>27,35</u> <u>2,54</u>
13	& C101-6277-131 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГнг-П 3x10	1000м	0,1428	<u>173896,48</u>	-	24832	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	KB21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	1	<u>3509,07</u> <u>2669,78</u>	<u>567,75</u> <u>365,45</u>	3509	2670	<u>568</u> <u>365</u>	<u>20,2440</u> <u>2,3677</u>	<u>20,24</u> <u>2,37</u>
15	& C101-6277-131 варіант 2	Кабель силовий мідний ПВС 5x16	1000м	0,102	<u>394790,00</u>	-	40269	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 16 мм2 на скобах	100м	2,02	<u>14207,76</u> 12926,33	<u>99,53</u> 90,83	28700	26111	<u>201</u> 183	<u>88,9080</u> 0,5994	<u>179,59</u> 1,21
17	& С101-6277-131 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГнг-П 3x10	1000м	0,102	<u>173896,48</u> -	- -	17737	-	- -	- -	- -
18	& С101-6277-131 варіант 3	Провід ПВЗ 25мм2	1000м	0,102	<u>158080,00</u> -	- -	16124	-	- -	- -	- -
19	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	14,64	<u>14357,41</u> 11855,10	<u>99,53</u> 90,83	210192	173559	<u>1457</u> 1330	<u>81,5400</u> 0,5994	<u>1193,75</u> 8,78
20	& С101-6277-89 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГнг-LS-П 3x1,5	1000м	1,50792	<u>36400,00</u> -	- -	54888	-	- -	- -	- -
21	С188888-4 варіант 33	Дюбель ялинка 10 мм для плоского кабелю	шт	4392	<u>0,45</u> -	- -	1976	-	- -	- -	- -
22	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	11,18	<u>14988,98</u> 12486,67	<u>99,53</u> 90,83	167577	139601	<u>1113</u> 1015	<u>85,8840</u> 0,5994	<u>960,18</u> 6,7
23	& С101-6277-46 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГнг-LS-П 3x2,5	1000м	1,15154	<u>52830,00</u> -	- -	60836	-	- -	- -	- -
24	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	2,28	<u>6881,16</u> 6124,55	- -	15689	13964	- -	44,1600	100,68
25	& С101-6277-222 варіант 2	Коробка розподільча внутрішня Д.100x45	шт	206	<u>60,57</u> -	- -	12477	-	- -	- -	- -
26	& С101-6277-222 варіант 1	Коробка розподільча РК 4 (100x100x70) ІР 55 біла зовнішня	шт	66	<u>60,57</u> -	- -	3998	-	- -	- -	- -
27	& С101-6277-258 варіант 1	Коробка відгалуж. з кабельними вводами, ІР44, 80x80x40мм	шт	18	<u>69,17</u> -	- -	1245	-	- -	- -	- -
28	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	3,18	<u>22088,02</u> 21643,71	<u>444,31</u> 87,52	70240	68827	<u>1413</u> 278	<u>138,8040</u> 0,6732	<u>441,4</u> 2,14
29	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1,63	<u>22088,02</u> 21643,71	<u>444,31</u> 87,52	36003	35279	<u>724</u> 143	<u>138,8040</u> 0,6732	<u>226,25</u> 1,1
30	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	1,63	<u>6649,45</u> 6511,64	<u>137,81</u> 27,14	10839	10614	<u>225</u> 44	<u>41,7600</u> 0,2088	<u>68,07</u> 0,34
31	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1,27	<u>22088,02</u> 21643,71	<u>444,31</u> 87,52	28052	27488	<u>564</u> 111	<u>138,8040</u> 0,6732	<u>176,28</u> 0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	1,27	<u>6649,45</u> 6511,64	<u>137,81</u> 27,14	8445	8270	<u>175</u> 34	<u>41,7600</u> 0,2088	<u>53,04</u> 0,27
33	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	2,5	<u>14988,98</u> 12486,67	<u>99,53</u> 90,83	37472	31217	<u>249</u> 227	<u>85,8840</u> 0,5994	<u>214,71</u> 1,5
34	С1545-191 варіант 1	Провід ПВ1 6мм2	1000м	0,2575	<u>30416,67</u> -	- -	7832	-	- -	- -	- -
35	С188888-4 варіант 32	Дюбель ялинка 6мм для плоского кабелю	шт	750	<u>0,45</u> -	- -	338	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1014407	602700	<u>16273</u> 5099		<u>4101,97</u> 34,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1014407 395434 607799 292302 423,54 96507 <b>1306709</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>1306709</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					1014407	602700	<u>16273</u> 5099		<u>4101,97</u> 34,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1014407 395434 607799 292302 423,54 96507 <b>1306709</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>1306709</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>4559,98</b>				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						704306				

Склав

  
\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

  
\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Спортивна, 20 с.Мила Бучанського району Київської області (Коригування)  
162

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05  
на електропостачання (додаткова угода)**

**Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Спортивна, 20 с.Мила  
Бучанського району Київської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 617,537 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,13027 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 167,997 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		<b>Розділ 1. Електропостачання квартир та місць загального користування</b>									
1	КБ46-29-2	Облаштування місця під щіти 1200*600*150	100шт	0,08	<u>21484,61</u>	<u>6674,81</u>	1719	1185	<u>534</u>	<u>105,5280</u>	<u>8,44</u>
					14809,80	2906,06			232	20,3280	1,63
2	КБ21-24-2	Уст ановлення групових щитів ків освіт лювальних на конст рукції у гот овій ніші або на ст іні, масою до 6 кг	шт	4	<u>883,78</u>	<u>56,67</u>	3535	2665	<u>227</u>	<u>4,6920</u>	<u>18,77</u>
					666,17	31,82			127	0,2028	0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& С101-6277-192 варіант 1	Щит розподільний поверховий, металевий, вбудованого виконання (на 5 лічильники), ~380В, ІР30	шт	4	<u>8500,00</u> -	-	34000	-	-	-	-
4	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	1,78	<u>3060,42</u> 2926,02	-	5448	5208	-	17,2800	30,76
5	С1545-191 варіант 2	Провід ПВ1 6мм2	1000м	0,14832	<u>30830,00</u> -	-	4573	-	-	-	-
6	С1545-191 варіант 3	Провід ПВ1 4мм2	1000м	0,03502	<u>23879,00</u> -	-	836	-	-	-	-
7	С1515-25 варіант 7	Клемник магістральний SV 35 з кришкою	шт	24	<u>176,08</u> -	-	4226	-	-	-	-
8	КБ46-29-2	Облаштування місця під щіти 200*300*150	100шт	0,47	<u>21484,61</u> 14809,80	<u>6674,81</u> 2906,06	10098	6961	<u>3137</u> 1366	<u>105,5280</u> 20,3280	<u>49,6</u> 9,55
9	КБ21-24-1	<i>Уст ановлення групових щитів освітлювальних на конст рукції у гот овій ніші або на ст іні, масою до 3 кг</i>	шт	24	<u>760,91</u> 579,28	<u>54,46</u> 29,80	18262	13903	<u>1307</u> 715	<u>4,0800</u> 0,1895	<u>97,92</u> 4,55
10	& С101-6277-192 варіант 2	Корпус пластиковий 6 модульний внутрішній АР-УЕА	шт	16	<u>231,00</u> -	-	3696	-	-	-	-
11	& С101-6277-192 варіант 3	Корпус пластиковий ADALPANO 36 модульний, вбудований □	шт	1	<u>975,00</u> -	-	975	-	-	-	-
12	& С101-6277-192 варіант 4	Корпус пластиковий 12 модульний внутрішній АР-УЕА	шт	7	<u>458,33</u> -	-	3208	-	-	-	-
13	КБ21-22-12	<i>Уст ановлення вимикачів, перемикачів пакет них 2-х і 3-х полюсних на ст рум до 25 А</i>	100шт	1,25	<u>42783,84</u> 34894,14	<u>1808,34</u> 1629,95	53480	43618	<u>2260</u> 2037	<u>248,6400</u> 11,7528	<u>310,8</u> 14,69
14	& С101-6277-130 варіант 1	Вимикач диференційний автомат. ЕТІМАТ 1Р+N 16А 6кА х-ка С, ЕТІ	шт	28	<u>1447,36</u> -	-	40526	-	-	-	-
15	& С101-6277-130 варіант 2	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 2Р 25А 6кА х-ка С, ЕТІ	шт	19	<u>364,90</u> -	-	6933	-	-	-	-
16	& С101-6277-168 варіант 1	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 1Р 10А 6кА х-ка С, ЕТІ	шт	52	<u>176,67</u> -	-	9187	-	-	-	-
17	& С101-6277-130 варіант 3	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 1Р 16А 6кА х-ка С, ЕТІ	шт	20	<u>261,90</u> -	-	5238	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,66	<u>57502,20</u> 48666,20	<u>1808,34</u> 1629,95	37951	32120	<u>1194</u> 1076	<u>342,7680</u> 11,7528	<u>226,23</u> 7,76
19	& С101-6277-186 варіант 1	Вимикач автоматичний ETIMAT 6 2P 32A 6кА х-ка С, ETI	шт	66	<u>391,67</u> -	- -	25850	-	- -	- -	- -
20	КР17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових	шт	15	<u>195,39</u> 167,30	<u>13,27</u> 12,11	2931	2510	<u>199</u> 182	<u>1,1040</u> 0,0799	<u>16,56</u> 1,2
21	& С101-6277-99 варіант 1	Лічильник НІК 2102-02 М2 220В 5(80)А, 1ф однотарифний	шт	15	<u>587,50</u> -	- -	8813	-	- -	- -	- -
22	КБ21-22-2	<i>Уст ановлення вимикачів заглибленого т ипу при схованій проводці одноклавішних</i>	100шт	0,36	<u>7582,30</u> 4325,72	- -	2730	1557	- -	<u>33,2160</u> -	<u>11,96</u> -
23	& С101-6277-207 варіант 1	Вимикач 1 кл. білий Asfora, SCHNEIDER ELECTRIC	шт	36	<u>130,00</u> -	- -	4680	-	- -	- -	- -
24	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,7	<u>7835,47</u> 4578,89	- -	5485	3205	- -	<u>35,1600</u> -	<u>24,61</u> -
25	& С101-6277-207 варіант 2	Вимикач 2 кл. білий Asfora, SCHNEIDER ELECTRIC	шт	70	<u>193,14</u> -	- -	13520	-	- -	- -	- -
26	КБ21-22-8	<i>Уст ановлення дат чиків руху при схованій проводці</i>	100шт	0,08	<u>7598,64</u> 4347,60	- -	608	348	- -	<u>33,3840</u> -	<u>2,67</u> -
27	& С101-6277-284 варіант 1	Датчик руху інфрачервоний 360°, IP44	шт	8	<u>390,00</u> -	- -	3120	-	- -	- -	- -
28	КБ21-22-8	<i>Уст ановлення шт епсельних розет ок заглибленого т ипу при схованій проводці</i>	100шт	3,93	<u>7598,64</u> 4347,60	- -	29863	17086	- -	<u>33,3840</u> -	<u>131,2</u> -
29	& С101-6277-159 варіант 1	Розетка з з/к IP 20 біла Asfora, SCHNEIDER ELECTRIC	шт	324	<u>134,00</u> -	- -	43416	-	- -	- -	- -
30	& С101-6277-255 варіант 6	Коробка поліпропілен 850°C самозатухаюча д/бетону набірна з шурупами, PLANK	шт	324	<u>23,63</u> -	- -	7656	-	- -	- -	- -
31	& С101-6277-159 варіант 2	Розетка з з/к IP 44 біла Asfora, SCHNEIDER ELECTRIC	шт	69	<u>421,00</u> -	- -	29049	-	- -	- -	- -
32	& С101-6277-255 варіант 7	Рамка горизонтальна четверна	шт	18	<u>226,67</u> -	- -	4080	-	- -	- -	- -
33	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>4116,35</u> 3955,35	- -	82	79	- -	<u>30,3720</u> -	<u>0,61</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C101-6277-159 варіант 3	Розетка 220В Schneider Electric WDE000540 Cedar Plus□	шт	2	<u>218,33</u> -	- -	437	-	- -	- -	- -
35	КБ21-22-1	Уст ановлення вимикачів незаг либленого т ипу при відкрит ій проводці	100шт	0,01	<u>4274,30</u> <u>3955,35</u>	- -	43	40	- -	30,3720	0,3
36	& C101-6277-207 варіант 3	1-клавішний вимикач Schneider Electric Cedar Plus IP44□	шт	1	<u>181,67</u> -	- -	182	-	- -	- -	- -
37	КБ21-22-9	Установлення розеток інтернет	100шт	0,07	<u>7795,05</u> <u>7795,05</u>	- -	546	546	- -	59,8560	4,19
38	& C101-6277-426 варіант 1	Розетка комп'ютерна RJ45□	шт	6	<u>193,89</u> -	- -	1163	-	- -	- -	- -
39	& C101-6277-426 варіант 2	Розетка TV кінцева□	шт	1	<u>153,89</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 1							428299	131031	<u>8858</u> 5735		<u>934,62</u> 40,19
Разом будівельні роботи, грн.							428299				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							288410				
всього заробітна плата, грн.							136766				
Загальновиробничі витрати, грн.							66175				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							95,61				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							21783				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>494474</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>494474</b>				
<b>Розділ 2. Електропостачання котельних</b>											
40	КБ21-23-1	Монт аж ввідно-розподільних прист роїв	шафа	2	<u>3549,77</u> <u>1878,49</u>	<u>1008,35</u> <u>351,75</u>	7100	3757	<u>2017</u> 704	<u>12,3960</u> 2,1025	<u>24,79</u> 4,21
41	& C101-6277-81	ЩР-1. Пункт розподільчий з рубільником ВР3235 на ввіді з 5-ма авт.вимикачами до 63А, струм комбінованого розчеплювача 5x10А, з 8-ма авт.вимикачами до 63А, струм комбінованого розчеплювача 8x100А, з 2-ма РД-2Т, струм комбінованого розчеплювача 2x10А,	шт	1	<u>45350,99</u> -	- -	45351	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С101-6277-88	Ящик з рубільником і перемикачем до 100А, (ЯУРП) номінальна сила струму вставки запобіжників 25А, з лічильником СА4-, 380В 5(20) А, кл2	шт	1	39048,41	-	39048	-	-	-	-
43	КБ21-22-7	Уст ановлення шт епсельних розет ок незаглибленого т ипу при відкрит ій проводці	100шт	0,02	4116,35 3955,35	-	82	79	-	30,3720	0,61
44	& С101-6277-426	Розетка 220В, 16А	шт	2	102,89	-	206	-	-	-	-
45	КБ21-17-2	Монт аж світ ильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	100шт	0,1	30780,60 22283,65	8151,45 6577,61	3078	2228	815 658	147,0480 44,5274	14,7 4,45
46	& С101-6277-259 варіант 1	Світильник вибухозахищений, ступінь захисту IP54	шт	2	6121,60	-	12243	-	-	-	-
47	& С101-6277-165 варіант 1	Світильник, ступінь захисту IP65	шт	8	1145,54	-	9164	-	-	-	-
48	КБ21-22-1	Уст ановлення вимикачів незаглибленого т ипу при відкрит ій проводці	100шт	0,03	4274,30 3955,35	-	128	119	-	30,3720	0,91
49	& С101-6277-400	Вимикач ,бризгозахищений	шт	3	100,32	-	301	-	-	-	-
50	КБ21-24-2	Уст ановлення ящика з понижуючим т рансформат ором	шт	1	883,78 666,17	56,67 31,82	884	666	57 32	4,6920 0,2028	4,69 0,2
51	& С101-6277-291	Ящик з понижуючим трансформатором 220/12В 250Вт	шт	1	1652,23	-	1652	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							119237	6849	2889 1394		45,7 8,86
Разом будівельні роботи, грн.							119237				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							109499				
всього заробітна плата, грн.							8243				
Загальновиробничі витрати, грн.							3827				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1205				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>123064</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>123064</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					547536	137880	<u>11747</u> 7129		<u>980,32</u> 49,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					547536 397909 145009 70001 100,9 22988 <b>617537</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>617537</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>1130,27</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>167997</b>				

Склав

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Спортивна, 20 с.Мила Бучанського району Київської області (Коригування)  
162

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06  
на електропостачання (додаткові роботи)**

**Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Спортивна, 20 с.Мила  
Бучанського району Київської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 233,627 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,58425 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 88,135 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		<b>Розділ 1. Електропостачання квартир та місць загального користування</b>									
1	КМ8-72-1	Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм <sup>2</sup>	100 м	0,188	<u>18000,81</u> 13833,52	<u>3390,82</u> 1789,91	3384	2601	<u>637</u> 337	<u>94,0800</u> 13,2534	<u>17,69</u> 2,49
2	С1545-510 варіант 1	Шина нульова 6 отворів на DIN-рейку	шт	19	<u>551,22</u> -	- -	10473	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C1545-510 варіант 2	Шина заземлення 6 отворів на DIN-рейку	шт	19	<u>551,22</u> -	-	10473	-	-	-	-
4	C1545-510 варіант 3	Шина нульова 12 отворів на DIN-рейку	шт	28	<u>551,22</u> -	-	15434	-	-	-	-
5	C1545-510 варіант 4	Шина заземлення 12 отворів на DIN-рейку	шт	28	<u>551,22</u> -	-	15434	-	-	-	-
6	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,26	<u>6892,03</u> 6124,55	-	1792	1592	-	44,1600	11,48
7	C1545-510 варіант 9	ЗР 35А 600V Клемна колодка в корпусі [A0130050013] ТВ3503 АСКО□	шт	26	<u>25,00</u> -	-	650	-	-	-	-
8	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,32	<u>6807,80</u> 6683,92	-	2178	2139	-	51,3240	16,42
9	1602-50114 варіант 1	Дзвінок електричний 220В	шт	32	<u>465,83</u> -	-	14907	-	-	-	-
10	КБ21-22-8	Уст ановлення шт епсельних розет ок заглибленого т ипу при схованій проводці (раніше демонт ованих)	100шт	0,47	<u>7598,64</u> 4347,60	-	3571	2043	-	33,3840	15,69
11	КБ21-22-3	Уст ановлення вимикачів заглибленого т ипу при схованій проводці двоклавішних (раніше демонт ованих)	100шт	0,06	<u>7829,93</u> 4578,89	-	470	275	-	35,1600	2,11
12	КБ21-22-2	Уст ановлення вимикачів заглибленого т ипу при схованій проводці одноклавішних (раніше демонт ованих)	100шт	0,09	<u>7576,76</u> 4325,72	-	682	389	-	33,2160	2,99
13	КБ21-18-14	Монт аж світ ильників для люмінесцент них ламп, що уст ановлюют ься в підвісних ст елях, кількіст ь ламп 1	100шт	0,64	<u>39419,59</u> 28833,00	<u>9936,49</u> 7131,10	25229	18453	<u>6359</u> 4564	<u>213,1200</u> 47,1739	<u>136,4</u> 30,19
14	& C101- 6277-36 варіант 2	LED світильник LEBRON L-CL -GRAFIT. 30W 4100K, 2100 Lm. O380mm	шт	8	<u>520,00</u> -	-	4160	-	-	-	-
15	& C101- 6277-36 варіант 5	Світильник світлодіодний Philips 17 Вт 6500 IP20 915005773907□	шт	56	<u>444,17</u> -	-	24874	-	-	-	-
16	КБ21-31-3	Монт аж коробки заземлення	100шт	0,32	<u>6662,61</u> 6124,55	-	2132	1960	-	44,1600	14,13
17	C1515-25 варіант 5	Муфта з'єднувальна герметична (ВВГнгд 3х1,5)	шт	10	<u>132,00</u> -	-	1320	-	-	-	-
18	& C101- 6277-255 варіант 5	Коробка заземлення з заземлюючою шиною на 6 отв.	шт	32	<u>187,00</u> -	-	5984	-	-	-	-
19	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах зі шт абової ст алі перерізом 160 мм2	100 м	0,35	<u>6476,88</u> 4963,85	<u>739,95</u> 221,74	2267	1737	<u>259</u> 78	<u>34,5600</u> 1,3324	<u>12,1</u> 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C111-1810-1 варіант 2	Штаба сталеві 40 мм	м	35	<u>156,00</u> -	- -	5460	-	- -	- -	- -
21	C1510-1 варіант 1	Тримач полоси металевий 02/40.2 ОС	шт	60	<u>38,20</u> -	- -	2292	-	- -	- -	- -
22	C1510-2 варіант 12	КПО Дюбель 12x60 трьохрозпір ПП	шт	60	<u>0,60</u> -	- -	36	-	- -	- -	- -
23	C1510-2 варіант 13	Шуруп 8x60 для дерева ч/р Н	шт	60	<u>3,35</u> -	- -	201	-	- -	- -	- -
24	C1510-2 варіант 14	Затискач смуга/смуга (гар.цинк.) 04/0.2 ОСН	шт	16	<u>82,00</u> -	- -	1312	-	- -	- -	- -
25	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил елект ричних кабелів, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,2	<u>3474,02</u> <u>3246,78</u>	- -	695	649	- -	21,1200	4,22
26	C1515-25 варіант 6	Муфта з'єднувальна герметична (ПВС 5x16)	шт	2	<u>268,22</u> -	- -	536	-	- -	- -	- -
27	C1510-2 варіант 16	Наконечник JG-016, 16 мм2	шт	20	<u>19,16</u> -	- -	383	-	- -	- -	- -
28	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимір.	150	<u>16,69</u> <u>16,69</u>	- -	2504	2504	- -	0,0850	12,75
Разом прямі витрати по розділу 1							158833	34342	<u>7255</u> 4979		<u>245,98</u> 33,15
Разом будівельні роботи, грн.							158833				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							117236				
всього заробітна плата, грн.							39321				
Загальновиробничі витрати, грн.							18841				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							26,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6123				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>177674</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>177674</b>				
<b>Розділ 2. Додаткові роботи по свердлінню отворів</b>											
29	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	4,13	<u>4216,28</u> <u>3745,39</u>	<u>448,85</u> <u>198,91</u>	17413	15468	<u>1854</u> 821	<u>26.6880</u> 1,2398	<u>110,22</u> 5,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КР20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,44	<u>2420,77</u> 2380,08	- -	1065	1047	- -	18,2760	8,04
31	КР20-27-6 к=2	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 10 мм додавати	100шт	0,44	<u>1700,00</u> 1669,03	- -	748	734	- -	12,8160	5,64
32	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,92	<u>1408,38</u> 1386,17	- -	1296	1275	- -	10,6440	9,79
33	КР20-27-2 к=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,92	<u>2122,75</u> 2090,97	- -	1953	1924	- -	16,0560	14,77
34	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,92	<u>855,17</u> 843,89	- -	787	776	- -	6,4800	5,96
35	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм (діаметр 105мм, глибина 55мм) (під розподільчу коробку)	100шт	0,49	<u>22088,02</u> 21643,71	<u>444,31</u> 87,52	10823	10605	<u>218</u> 43	<u>138,8040</u> 0,6732	<u>68,01</u> 0,33
36	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,49	<u>6649,45</u> 6511,64	<u>137,81</u> 27,14	3258	3191	<u>67</u> 13	<u>41,7600</u> 0,2088	<u>20,46</u> 0,1
		Разом прямі витрати по розділу 2					37343	35020	<u>2139</u> 877		<u>242,89</u> 5,55
		Разом будівельні роботи, грн.					37343				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					184				
		всього заробітна плата, грн.					35897				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18610				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6794				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>55953</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>55953</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					196176	69362	<u>9394</u> 5856		<u>488,87</u> 38,7
		Разом будівельні роботи, грн.					196176				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					117420				
		всього заробітна плата, грн.					75218				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37451				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12917				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					233627				
		-----									
		Всього по кошторису					233627				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					584,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					88135				

Склав

  
\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

  
\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Спортивна, 20 с.Мила Бучанського району Київської області (Коригування)  
162

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07**  
на опалення, водопостачання та каналізація (основний договір)

**Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Спортивна, 20 с.Мила Бучанського району Київської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2441,514 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,8521 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 432,799 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		<b>Розділ 1. Опалення індивідуальне</b>									
1	КБ18-2-1	Уст ановлення кот лів ст альних жарот рубних пароводогрійних	шт	12	<u>15542,53</u>	<u>2539,99</u>	186510	156030	<u>30480</u>	<u>90,5280</u>	<u>1086,34</u>
					13002,54	1077,81			12934	7,2638	87,17
2	& С101-6277-69 варіант 1	Котел навісний двоконтурний VCW 240XEU	шт	12	<u>43000,00</u>	-	516000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ18-22-1	Установлення клапана	комплект	8	<u>248,93</u> 229,22	-	1991	1834	-	1,5360	12,29
4	& С113-2301-15 варіант 1	Клапан RA-N Ду15	шт	4	<u>889,00</u> -	-	3556	-	-	-	-
5	& С113-2301-16 варіант 1	Клапан RLV-S Ду15	шт	4	<u>398,00</u> -	-	1592	-	-	-	-
6	КБ20-5-1	<i>Прокладання повіт роводів із корозійност ійкої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм</i>	100м2	0,14	<u>47229,81</u> 46073,73	<u>141,42</u> 9,24	6612	6450	<u>20</u> 1	<u>344,7600</u> 0,0629	<u>48,27</u> 0,01
7	& С113-2301-16 варіант 2	Коліно з нержавіючої сталі, діаметром 120мм	шт	24	<u>550,00</u> -	-	13200	-	-	-	-
8	& С113-2301-16 варіант 3	Труба з нержавіючої сталі, діаметром 120мм 1м	шт	24	<u>620,00</u> -	-	14880	-	-	-	-
9	& С113-2301-16 варіант 4	Перехід з нержавіючої сталі, 120x150мм	шт	12	<u>270,00</u> -	-	3240	-	-	-	-
10	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,98	<u>8786,58</u> 8734,18	-	8611	8559	-	59,4000	58,21
11	& С101-6277-245 варіант 2	Кульовий кульковий з "американкою" Ду15	шт	45	<u>380,00</u> -	-	17100	-	-	-	-
12	& С101-6277-245 варіант 1	Кульовий кульковий з "американкою" Ду20	шт	20	<u>430,00</u> -	-	8600	-	-	-	-
13	& С101-6277-115 варіант 1	Кульовий кран ВН Ду15	шт	10	<u>300,00</u> -	-	3000	-	-	-	-
14	& С101-6277-115 варіант 2	Американка пряма, 1/2"	шт	20	<u>117,10</u> -	-	2342	-	-	-	-
15	& С101-6277-205 варіант 1	Автоматичний Розповітрявач 1/2 Латунь	шт	3	<u>561,67</u> -	-	1685	-	-	-	-
16	КБ18-21-1	<i>Уст ановлення фільт рів для очищення води у т рубопроводах сист ем опалення діамет ром 25 мм</i>	10шт	0,9	<u>9131,52</u> 2119,98	<u>212,67</u> 13,90	8218	1908	<u>191</u> 13	<u>14,7600</u> 0,0946	<u>13,28</u> 0,09
17	КБ18-6-2	<i>Уст ановлення радіат орів ст альних</i>	100кВт	0,37988	<u>15926,50</u> 15925,51	-	6050	6050	-	116,3040	44,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C101-6277-144 варіант 1	Сталевий радіатор 11 500x700 бокове	шт	3	<u>2677,80</u> -	- -	8033	-	- -	- -	- -
19	& C101-6277-144 варіант 2	Сталевий радіатор 22 500x1400	шт	8	<u>8869,30</u> -	- -	70954	-	- -	- -	- -
20	& C101-6277-45 варіант 1	Сталевий радіатор 22 500x1200 бокове	шт	2	<u>6591,00</u> -	- -	13182	-	- -	- -	- -
21	& C101-6277-79 варіант 1	Сталевий радіатор 22 500x1000	шт	3	<u>6807,00</u> -	- -	20421	-	- -	- -	- -
22	& C101-6277-83 варіант 2	Сталевий радіатор 22 500x800	шт	1	<u>5648,10</u> -	- -	5648	-	- -	- -	- -
23	& C101-6277-83 варіант 1	Сталевий радіатор секційний 22x500	шт	20	<u>395,00</u> -	- -	7900	-	- -	- -	- -
24	& C101-6277-83 варіант 3	Комплект радіаторний, HIDRA, D=1x1/2"	шт	2	<u>247,00</u> -	- -	494	-	- -	- -	- -
25	& C101-6277-83 варіант 4	Кронштейн для алюмінієвих радіаторів, плоский, 7x170 мм	шт	8	<u>53,00</u> -	- -	424	-	- -	- -	- -
26	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	18	<u>41,77</u> 37,42	- -	752	674	- -	0,2400 -	4,32 -
27	& C101-6277-156 варіант 1	Термоголовка радіаторна	шт	18	<u>600,00</u> -	- -	10800	-	- -	- -	- -
28	КБ18-22-1	Установлення показчиків рівня кранового типу	комплект	12	<u>248,93</u> 229,22	- -	2987	2751	- -	1,5360 -	18,43 -
29	& C101-36-19-У варіант 1	Інсерт М30x1,5 Е.С.А., для радіаторів з нижнім підключенням	шт	12	<u>297,00</u> -	- -	3564	-	- -	- -	- -
30	КР15-87-1	Уст ановлення клапана	клапан	12	<u>598,02</u> 598,02	- -	7176	7176	- -	4,2120 -	50,54 -
31	& C101-36-19-У варіант 2	Н-подібні клапани, RLV-KB, 15, Прямий	шт	12	<u>907,00</u> -	- -	10884	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,6	<u>10218,52</u> 10133,91	- -	6131	6080	- -	67,9080	40,74
33	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,5	<u>10662,99</u> 10576,23	- -	5331	5288	- -	70,8720	35,44
34	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,2	<u>11757,58</u> 11668,59	- -	2352	2334	- -	78,1920	15,64
35	& С101-6277-58 варіант 1	Труба поліпропіленова д20	м	60	<u>108,40</u> -	- -	6504	-	- -	- -	- -
36	& С101-6277-56 варіант 1	Труба поліпропіленова д32	м	20	<u>232,12</u> -	- -	4642	-	- -	- -	- -
37	& С101-6277-60 варіант 1	Труба поліпропіленова д25	м	50	<u>135,00</u> -	- -	6750	-	- -	- -	- -
38	& С101-6277-189 варіант 1	Муфта з зовнішньою різьбою d20-1/2"	шт	30	<u>135,00</u> -	- -	4050	-	- -	- -	- -
39	& С101-6277-189 варіант 2	Муфта з внутрішньою різьбою d20-1/2"	шт	6	<u>135,00</u> -	- -	810	-	- -	- -	- -
40	& С101-6277-231 варіант 1	Муфта з зовнішньою різьбою d20-3/4	шт	26	<u>143,00</u> -	- -	3718	-	- -	- -	- -
41	& С101-6277-269	Муфта d 25	шт	8	<u>13,00</u> -	- -	104	-	- -	- -	- -
42	& С101-6277-248	Муфта d 32	шт	5	<u>26,00</u> -	- -	130	-	- -	- -	- -
43	& С101-6277-265 варіант 1	Муфта d 20	шт	22	<u>10,80</u> -	- -	238	-	- -	- -	- -
44	& С101-6277-283 варіант 1	Муфта редукційна 25x20	шт	8	<u>14,00</u> -	- -	112	-	- -	- -	- -
45	& С101-6277-447 варіант 1	Муфта редукційна 32x20	шт	2	<u>16,00</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C101-6277-415 варіант 1	Муфта редукційна 32x25	шт	8	<u>18,00</u> -	- -	144	-	- -	- -	- -
47	& C101-6277-252 варіант 1	Коліно 90 d 25	шт	20	<u>15,00</u> -	- -	300	-	- -	- -	- -
48	& C101-6277-419 варіант 1	Коліно 45 d 25	шт	8	<u>15,00</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
49	& C101-6277-261	Коліно 90 d 32	шт	8	<u>23,00</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -
50	& C101-6277-373	Коліно 45 d 32	шт	8	<u>23,00</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -
51	& C101-6277-198 варіант 1	Коліно 90 d 20	шт	50	<u>12,00</u> -	- -	600	-	- -	- -	- -
52	& C101-6277-430 варіант 1	Коліно 45 d 20	шт	10	<u>12,00</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
53	& C101-36-14 варіант 1	Обвід для труби Д20	шт	25	<u>55,44</u> -	- -	1386	-	- -	- -	- -
54	& C101-36-14 варіант 2	Обвід для труби Д25 PP-R	шт	12	<u>75,44</u> -	- -	905	-	- -	- -	- -
55	& C101-6277-303 варіант 1	Трійник d 25	шт	3	<u>18,00</u> -	- -	54	-	- -	- -	- -
56	& C101-6277-244 варіант 1	Трійник d 20	шт	5	<u>15,00</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
57	& C101-6277-306 варіант 1	Трійний редукційний 32x20x32	шт	2	<u>29,00</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
58	& C101-6277-238 варіант 1	Трійний редукційний 25x20x25	шт	10	<u>25,00</u> -	- -	250	-	- -	- -	- -
59	КБ26-11-1	<i>Ізоляція т рубопроводів т рубками із спіненого каучуку, поліет илену</i>	10 м	13	<u>585,83</u> 585,83	- -	7616	7616	- -	4,2240	54,91
60	& C101-6277-151 варіант 1	Трубка K-FLEX 06x022-2 PE	м	60	<u>20,00</u> -	- -	1200	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C101-6277-188 варіант 1	Трубка K-FLEX 06x028-2 PE	м	50	<u>25,00</u> -	- -	1250	-	- -	- -	- -
62	& C101-6277-167 варіант 1	Трубка K-FLEX 06x035-2 PE	м	20	<u>30,00</u> -	- -	600	-	- -	- -	- -
63	& C101-6277-94 варіант 2	Стрічка PVC K-FLEX 050-025 AT 070 grey	шт	5	<u>268,25</u> -	- -	1341	-	- -	- -	- -
64	& C111-137-1-УР варіант 1	Хомут для труб 1 1/4" 38-43 мм в комплекті з дюбелем та шпилькою	шт	10	<u>48,00</u> -	- -	480	-	- -	- -	- -
65	& C101-6277-187 варіант 3	Хомут для труб 1" 32-36 мм в комплекті з дюбелем та шпилькою	шт	10	<u>40,00</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
66	& C101-6277-94 варіант 3	Гак пластмасовий для труб подвійний 14-25 (L=100мм)	шт	100	<u>32,00</u> -	- -	3200	-	- -	- -	- -
67	& C101-6277-133 варіант 1	З'єднуючий адаптер для Н-подібного вентиля 1/2x3/4	шт	12	<u>210,00</u> -	- -	2520	-	- -	- -	- -
68	& C101-6277-184 варіант 1	Колено з внутрішньою різьбою 20x3/4	шт	24	<u>189,00</u> -	- -	4536	-	- -	- -	- -
69	& C101-6277-184 варіант 2	Колено з внутрішньою різьбою 20x1/2	шт	24	<u>164,00</u> -	- -	3936	-	- -	- -	- -
70	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	45	<u>41,77</u> 37,42	- -	1880	1684	- -	0,2400 -	10,8 -
71	& C101-6277-156 варіант 1	Термоголовка радіаторна	шт	45	<u>600,00</u> -	- -	27000	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							1067649	214434	<u>30691</u> 12948		<u>1493,39</u> 87,27
Разом будівельні роботи, грн.							1067649				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							822524				
всього заробітна плата, грн.							227382				
Загальновиробничі витрати, грн.							101705				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							134,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							30702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1169354</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>1169354</b>				
		<b>Розділ 2. Підключення системи опалення з котельною</b>									
72	КБ18-15-1	Уст ановлення гребінок пароводорозподільних зі ст альних т руб, зовнішній діамет р корпуса 108 мм	шт	2	<u>2149,07</u> 1985,04	<u>134,91</u> 50,60	4298	3970	<u>270</u> 101	<u>13,5000</u> 0,3338	<u>27</u> 0,67
73	& С101-6277-184 варіант 3	Колектор 72 кВт 5+1 контурів з виходами вниз К52Н125(200)	шт	2	<u>12300,00</u> -	- -	24600	-	- -	- -	- -
74	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,34	<u>8786,58</u> 8734,18	- -	2987	2970	- -	59,4000	20,2 -
75	& С101-6277-245 варіант 3	Кульовий кульовий з "американкою" Ду25	шт	10	<u>790,00</u> -	- -	7900	-	- -	- -	- -
76	& С101-6277-245 варіант 4	Розбірне з'єднання латунне під плоску прокладку 3В 3/4" пряме	шт	10	<u>225,00</u> -	- -	2250	-	- -	- -	- -
77	& С101-6277-245 варіант 5	Латунь FADO Перехідник 1"x3/4"	шт	10	<u>120,35</u> -	- -	1204	-	- -	- -	- -
78	& С101-6277-205 варіант 1	Автоматичний Розповітрявач 1/2 Латунь	шт	4	<u>561,67</u> -	- -	2247	-	- -	- -	- -
79	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	10	<u>41,77</u> 37,42	- -	418	374	- -	0,2400	2,4 -
80	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	10	<u>316,37</u> 275,77	<u>12,90</u> 6,51	3164	2758	<u>129</u> 65	<u>1,9200</u> 0,0454	<u>19,2</u> 0,45
81	& С101-6277-205 варіант 8	Ручний балансувальний клапан MSV-D Ду20	шт	10	<u>3300,00</u> -	- -	33000	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& C101-6277-205 варіант 2	Ніпель латунний редуційний 1 1/4"x3/4"	шт	2	<u>231,27</u> -	- -	463	-	- -	- -	- -
83	& C101-6277-205 варіант 3	Перехідник латунний 3В 1 1/4"x1"	шт	2	<u>144,69</u> -	- -	289	-	- -	- -	- -
84	& C101-6277-205 варіант 5	Перехідник латунний 3В 2"x1 1/2"	шт	4	<u>410,00</u> -	- -	1640	-	- -	- -	- -
85	& C101-6277-205 варіант 6	Заглушка латунна ВР 1 1/2"	шт	4	<u>198,00</u> -	- -	792	-	- -	- -	- -
86	& C101-6277-205 варіант 7	Розбірне з'єднання латунне під плоску прокладку 3В 1-1/2" пряме	шт	4	<u>921,00</u> -	- -	3684	-	- -	- -	- -
87	& C101-6277-205 варіант 4	Розбірне з'єднання латунне під плоску прокладку 3В 2" пряме	шт	2	<u>1420,00</u> -	- -	2840	-	- -	- -	- -
88	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,5	<u>11757,58</u> 11668,59	- -	5879	5834	- -	78,1920 -	39,1 -
89	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,18	<u>12521,25</u> 12426,08	- -	2254	2237	- -	83,2680 -	14,99 -
90	& C101-6277-56 варіант 1	Труба поліпропіленова д32	м	50	<u>232,12</u> -	- -	11606	-	- -	- -	- -
91	& C101-6277-145 варіант 1	Труба поліпропіленова д40	м	18	<u>259,00</u> -	- -	4662	-	- -	- -	- -
92	& C101-6277-261	Коліно 90 d 32	шт	60	<u>23,00</u> -	- -	1380	-	- -	- -	- -
93	& C101-6277-373	Коліно 45 d 32	шт	20	<u>23,00</u> -	- -	460	-	- -	- -	- -
94	& C101-6277-352 варіант 1	Коліно 90 d 40	шт	20	<u>40,00</u> -	- -	800	-	- -	- -	- -
95	& C101-6277-394 варіант 1	Коліно 45 d 40	шт	10	<u>55,00</u> -	- -	550	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& C101-6277-394 варіант 2	Муфта з внутрішньою різьбою d40-1 1/4"	шт	4	<u>557,30</u> -	- -	2229	-	- -	- -	- -
97	& C101-6277-394 варіант 3	Муфта з внутрішньою різьбою d32-1"	шт	8	<u>371,03</u> -	- -	2968	-	- -	- -	- -
98	& C101-6277-394 варіант 4	Муфта з зовнішньою різьбою d32-3/4"	шт	8	<u>210,23</u> -	- -	1682	-	- -	- -	- -
99	& C111-137-1-УР варіант 1	Хомут для труб 1 1/4" 38-43 мм в комплекті з дюбелем та шпилькою	шт	10	<u>48,00</u> -	- -	480	-	- -	- -	- -
100	& C101-6277-187 варіант 3	Хомут для труб 1" 32-36 мм в комплекті з дюбелем та шпилькою	шт	40	<u>40,00</u> -	- -	1600	-	- -	- -	- -
101	КБ26-11-1	Ізоляція т рубопроводів т рубками із спіненого каучуку, поліет илену	10 м	6,8	<u>585,83</u> 585,83	- -	3984	3984	- -	4,2240	28,72
102	& C101-6277-167 варіант 2	Трубка K-FLEX 13x035-2 PE	м	50	<u>57,00</u> -	- -	2850	-	- -	- -	- -
103	& C101-6277-167 варіант 3	Трубка K-FLEX 13x042-2 PE	м	18	<u>68,00</u> -	- -	1224	-	- -	- -	- -
104	& C101-6277-94 варіант 2	Стрічка PVC K-FLEX 050-025 AT 070 grey	шт	3	<u>268,25</u> -	- -	805	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 2							137189	22127	<u>399</u> 166		<u>151,61</u> 1,12
Разом будівельні роботи, грн.							137189				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							114663				
всього заробітна плата, грн.							22293				
Загальновиробничі витрати, грн.							10693				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3452				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>147882</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>147882</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 3. Водопостачання В1 та Т3</b>									
105	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,6	<u>10218,52</u> 10133,91	- -	6131	6080	- -	67,9080	40,74
106	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,4	<u>10662,99</u> 10576,23	- -	4265	4230	- -	70,8720	28,35
107	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,1	<u>11757,58</u> 11668,59	- -	1176	1167	- -	78,1920	7,82
108	& С101-6277-58 варіант 1	Труба поліпропіленова д20	м	60	<u>108,40</u> -	- -	6504	-	- -	- -	- -
109	& С101-6277-56 варіант 1	Труба поліпропіленова д32	м	10	<u>232,12</u> -	- -	2321	-	- -	- -	- -
110	& С101-6277-60 варіант 1	Труба поліпропіленова д25	м	40	<u>135,00</u> -	- -	5400	-	- -	- -	- -
111	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,37	<u>8786,58</u> 8734,18	- -	3251	3232	- -	59,4000	21,98
112	& С101-6277-245 варіант 6	Кульовий кульковий з "американкою" Ду15	шт	20	<u>369,00</u> -	- -	7380	-	- -	- -	- -
113	& С101-6277-115 варіант 1	Кульовий кран ВН Ду15	шт	10	<u>300,00</u> -	- -	3000	-	- -	- -	- -
114	& С101-6277-189 варіант 1	Муфта з зовнішньою різьбою d20-1/2"	шт	24	<u>135,00</u> -	- -	3240	-	- -	- -	- -
115	& С101-6277-154 варіант 1	Коліно настінне з вушками з внутрішньою різьбою (гніздо для крана) d20-1/2"	шт	50	<u>89,00</u> -	- -	4450	-	- -	- -	- -
116	& С101-6277-269	Муфта d 25	шт	10	<u>13,00</u> -	- -	130	-	- -	- -	- -
117	& С101-6277-248	Муфта d 32	шт	2	<u>26,00</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	& С101-6277-265 варіант 1	Муфта d 20	шт	12	<u>10,80</u> -	- -	130	-	- -	- -	- -
119	& С101-36-14 варіант 1	Обвід для труби Д20	шт	14	<u>55,44</u> -	- -	776	-	- -	- -	- -
120	& С101-36-14 варіант 3	Обвід для труби Д25	шт	8	<u>75,44</u> -	- -	604	-	- -	- -	- -
121	& С101-6277-283 варіант 1	Муфта редукційна 25x20	шт	10	<u>14,00</u> -	- -	140	-	- -	- -	- -
122	& С101-6277-198 варіант 1	Коліно 90 d 20	шт	10	<u>12,00</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
123	& С101-6277-430 варіант 1	Коліно 45 d 20	шт	10	<u>12,00</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
124	& С101-6277-252 варіант 1	Коліно 90 d 25	шт	10	<u>15,00</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
125	& С101-6277-419 варіант 1	Коліно 45 d 25	шт	10	<u>15,00</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
126	& С101-6277-303 варіант 1	Трійник d 25	шт	5	<u>18,00</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -
127	& С101-6277-244 варіант 1	Трійник d 20	шт	8	<u>15,00</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
128	& С101-6277-238 варіант 1	Трійний редукційний 25x20x25	шт	8	<u>25,00</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
129	КБ46-31-2	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2	100м	0,2	<u>8644,05</u> 5449,68	<u>3194,37</u> 1390,76	1729	1090	<u>639</u> 278	<u>38,8320</u> 9,7284	<u>7,77</u> 1,95
130	КБ26-11-1	Ізоляція т рубопроводів т рубками із спіненого каучуку, поліет илену	10 м	11	<u>585,83</u> 585,83	- -	6444	6444	- -	<u>4,2240</u> -	<u>46,46</u> -
131	& С101-6277-151 варіант 1	Трубка К-FLEX 06x022-2 PE	м	60	<u>20,00</u> -	- -	1200	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	& C101-6277-188 варіант 1	Трубка K-FLEX 06x028-2 PE	м	40	<u>25,00</u> -	- -	1000	-	- -	- -	- -
133	& C101-6277-167 варіант 1	Трубка K-FLEX 06x035-2 PE	м	10	<u>30,00</u> -	- -	300	-	- -	- -	- -
134	& C101-6277-94 варіант 2	Стрічка PVC K-FLEX 050-025 AT 070 grey	шт	4	<u>268,25</u> -	- -	1073	-	- -	- -	- -
135	& C101-6277-94 варіант 3	Гак пластмасовий для труб подвійний 14-25 (L=100мм)	шт	80	<u>32,00</u> -	- -	2560	-	- -	- -	- -
136	& C101-6277-94 варіант 1	Хомут для труб d20	шт	20	<u>13,00</u> -	- -	260	-	- -	- -	- -
137	& C101-6277-158 варіант 1	Подовжувач 1/2x 15мм	шт	80	<u>189,00</u> -	- -	15120	-	- -	- -	- -
138	& C101-6277-158 варіант 3	Подовжувач 1/2x 30мм	шт	12	<u>230,00</u> -	- -	2760	-	- -	- -	- -
139	& C101-6277-158 варіант 2	Подовжувач 1/2x 40мм	шт	5	<u>249,00</u> -	- -	1245	-	- -	- -	- -
140	& C101-6277-158 варіант 4	Подовжувач 1/2x 25мм	шт	4	<u>200,00</u> -	- -	800	-	- -	- -	- -
141	& C101-6277-158 варіант 5	Подовжувач 1/2x 10мм	шт	45	<u>167,00</u> -	- -	7515	-	- -	- -	- -
142	& C101-6277-158 варіант 6	Подовжувач 1/2x 20мм	шт	35	<u>194,00</u> -	- -	6790	-	- -	- -	- -
143	& C101-6277-158 варіант 7	Подовжувач 1/2x 35мм	шт	4	<u>240,00</u> -	- -	960	-	- -	- -	- -
144	КБ17-3-1	Уст ановлення уніт азів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	2,9	<u>6352,38</u> 6352,38	- -	18422	18422	- -	43,6920	126,71
145	& C101-6277-44 варіант 1	Унітаз компакт	шт	29	<u>3900,00</u> -	- -	113100	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	& С101-6277-44 варіант 2	Шланг для води L-500	шт	29	<u>322,00</u> -	- -	9338	-	- -	- -	- -
147	& С101-6277-44 варіант 3	Гофра для унітазу	шт	29	<u>450,00</u> -	- -	13050	-	- -	- -	- -
148	КБ17-1-6	<i>Уст ановлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води</i>	10компл.	2,9	<u>5642,81</u> 5642,81	- -	16364	16364	- -	38,3760 -	111,29 -
149	& С101-6277-42 варіант 1	Умивальник великий	комплект	28	<u>2674,00</u> -	- -	74872	-	- -	- -	- -
150	& С101-6277-42 варіант 2	Умивальник маленький	комплект	1	<u>1900,00</u> -	- -	1900	-	- -	- -	- -
151	& С101-6277-75 варіант 2	Сифон для умивальника	шт	29	<u>390,00</u> -	- -	11310	-	- -	- -	- -
152	КБ17-2-3	<i>Уст ановлення змішувачів</i>	10шт	2,9	<u>2055,79</u> 2055,79	- -	5962	5962	- -	13,7760 -	39,95 -
153	& С101-6277-98 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	29	<u>2680,00</u> -	- -	77720	-	- -	- -	- -
154	КБ17-1-2	<i>Уст ановлення ванн купальних ст альних</i>	10компл.	2,6	<u>5385,69</u> 5385,69	- -	14003	14003	- -	38,3760 -	99,78 -
155	& С101-6277-53 варіант 1	Ванна 1400x700 + панель +ножки	комплект	6	<u>9400,00</u> -	- -	56400	-	- -	- -	- -
156	& С101-6277-53 варіант 2	Ванна 1500x700 + панель + ножки	комплект	9	<u>9800,00</u> -	- -	88200	-	- -	- -	- -
157	& С101-6277-53 варіант 3	Ванна 1500x700 + 2 панелі + ножки	комплект	1	<u>11200,00</u> -	- -	11200	-	- -	- -	- -
158	& С101-6277-53 варіант 4	Ванна 1700x700 + 2 панелі + ножки	комплект	3	<u>12900,00</u> -	- -	38700	-	- -	- -	- -
159	& С101-6277-53 варіант 5	Ванна 1600x700 + 2 панелі + ножки	комплект	1	<u>12400,00</u> -	- -	12400	-	- -	- -	- -
160	& С101-6277-53 варіант 6	Ванна 1600x700 + панель + ножки	комплект	2	<u>11100,00</u> -	- -	22200	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	& С101-6277-53 варіант 7	Ванна 1700x700 + панель + ножки	комплект	4	<u>11600,00</u> -	-	46400	-	-	-	-
162	& С101-6277-75 варіант 3	Сифон для ванни	шт	26	<u>490,00</u> -	-	12740	-	-	-	-
163	КБ17-2-3	Уст ановлення змішувачів	10шт	2,6	<u>2055,79</u> 2055,79	-	5345	5345	-	13,7760	35,82
164	& С101-6277-95 варіант 1	Змішувачі для ванн	комплект	26	<u>2950,00</u> -	-	76700	-	-	-	-
165	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	1,9	<u>8786,58</u> 8734,18	-	16695	16595	-	59,4000	112,86
166	& С101-6277-75 варіант 1	Кран кутовий 1/2x1/2 для сантехприладів	шт	190	<u>234,00</u> -	-	44460	-	-	-	-
167	КБ17-5-1	Уст ановлення мийок на одне відділення	10компл.	3,4	<u>5507,63</u> 4513,54	<u>223,88</u> 100,91	18726	15346	<u>761</u> 343	<u>30,6960</u> 0,6863	<u>104,37</u> 2,33
168	КБ17-2-5	Збірка тумби під мийку	10шт	3,4	<u>1852,37</u> 1822,71	-	6298	6197	-	12,3960	42,15
169	КБ17-2-3	Уст ановлення змішувачів	10шт	3,4	<u>2055,79</u> 2055,79	-	6990	6990	-	13,7760	46,84
170	& С1-1-1-71 варіант 3	Змішувач для мийки	шт	34	<u>1450,00</u> -	-	49300	-	-	-	-
171	& С1-1-1-71 варіант 4	Сифон для мийки	шт	34	<u>390,00</u> -	-	13260	-	-	-	-
172	& С1-1-1-71 варіант 1	Тумба + мийка 50_50 см	шт	34	<u>2100,00</u> -	-	71400	-	-	-	-
173	& С1-1-1-71 варіант 2	Шланг для підключення L-400мм	шт	34	<u>235,00</u> -	-	7990	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							1061101	127467	<u>1400</u> 621		<u>872,89</u> 4,28
Разом будівельні роботи, грн.							1061101				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							932234				
всього заробітна плата, грн.							128088				
Загальновиробничі витрати, грн.							63177				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							91,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20882				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>1124278</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 3</b>						<b>1124278</b>				
		Разом прями витрати по кошторису						2265939	364028	<u>32490</u> 13735		<u>2517,89</u> 92,67
		Разом будівельні роботи, грн.						2265939				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1869421				
		всього заробітна плата, грн.						377763				
		Загальновиробничі витрати, грн.						175575				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						241,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						55036				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>2441514</b>				
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>2441514</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						2852,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						432799				

Склав

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Спортивна, 20 с.Мила Бучанського району Київської області (Коригування)  
162

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08  
на дахова котельня (основний договір)**

**Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Спортивна, 20 с.Мила  
Бучанського району Київської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 111,440 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,25322 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 37,898 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		<b>Розділ 1. Труби, деталі трубопровода</b>									
1	КБ17-7-1	Уст ановлення баків мет алевих для води масою до 0,5 т	10шт	0,1	<u>40628,88</u>	<u>4845,24</u>	4063	3568	<u>485</u>	<u>263,7120</u>	<u>26,37</u>
					35677,60	2123,07			212	13,8485	1,38
2	С130-154 варіант 1	Бак запасу хімоочищеної води діаметр 710 Н=850мм V=0,3 м3	шт	1	<u>3535,75</u>	-	3536	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	2	<u>315,99</u> 275,77	<u>12,90</u> 6,51	632	552	<u>26</u> 13	<u>1,9200</u> 0,0454	<u>3,84</u> 0,09
4	& С1630-986-В1-В2 варіант 1	Регулятор температури прямої дії РТ-ДО-15	шт	2	<u>2346,56</u> -	- -	4693	-	- -	- -	- -
5	КБ17-1-11	Уст ановлення т рапів діамет ром 50 мм	10компл.	0,2	<u>1499,13</u> 1315,49	<u>78,10</u> 35,20	300	263	<u>16</u> 7	<u>9,0480</u> 0,2394	<u>1,81</u> 0,05
6	С130-635 варіант 1	Трап з косим випуском 50	комплект	2	<u>835,77</u> -	- -	1672	-	- -	- -	- -
7	КБ16-13-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб низького т иску діамет ром 50 мм	100м	0,05	<u>17568,54</u> 17417,40	<u>100,74</u> 44,35	878	871	<u>5</u> 2	<u>114,9360</u> 0,2914	<u>5,75</u> 0,01
8	С130-1199 варіант 1	Труба поліетиленова каналізаційна 50	м	5	<u>92,38</u> -	- -	462	-	- -	- -	- -
9	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	7,2	<u>585,83</u> 585,83	- -	4218	4218	- -	4,2240	30,41
10	& С113-44-5 варіант 1	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ для труби 76 товщина25мм	м	12	<u>170,67</u> -	- -	2048	-	- -	- -	- -
11	& С113-44-5 варіант 2	Трубана ізоляція Thermaflex FRZ для труби 57 товщина25мм	м	35	<u>165,79</u> -	- -	5803	-	- -	- -	- -
12	& С113-44-5 варіант 3	Трубана ізоляція Thermaflex FRZ для труби 57 товщина25мм	м	25	<u>170,48</u> -	- -	4262	-	- -	- -	- -
13	КБ18-22-2	Уст ановлення маномет рів з т риходовим краном	комплек т	35	<u>80,39</u> 65,47	- -	2814	2291	- -	0,4320	15,12
14	& С1630-113-58 варіант 1	Манометр 0-1МПа	комплект	35	<u>245,72</u> -	- -	8600	-	- -	- -	- -
15	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	1	<u>4198,67</u> 1640,97	<u>282,64</u> 17,64	4199	1641	<u>283</u> 18	<u>11,1600</u> 0,1200	<u>11,16</u> 0,12
16	& С1630-986-В1-В2 варіант 2	Термометр біметалевий	шт	10	<u>345,11</u> -	- -	3451	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 1							51631	13404	<u>815</u> 252		<u>94,46</u> 1,65
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							51631				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					37412 13656 6280 8,58 1956 <b>57911</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>57911</b>				
		<b>Розділ 2. Електромонтажні роботи</b>									
		Разом прями витрати по розділу 2					-	-	-	-	-
		<b>Всього по розділу 2</b>					-				
		<b>Відділ 1. Автоматизація</b>									
17	КМ11-168-2	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900x600x500 мм	шт	1	<u>3479,19</u> 2205,28	<u>161,58</u> 60,26	3479	2205	<u>162</u> 60	15,1680	<u>15,17</u> 0,36
18	КБ21-3-1	Прокладання поліет иленових т руб у гот ових борознах, діамет р т руб до 25 мм	100м	0,3	<u>3845,62</u> 3845,62	-	1154	1154	-	28,7760	<u>8,63</u> -
19	& С111-1301-4-В14 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм	м	30	<u>14,17</u> -	-	425	-	-	-	-
20	КБ21-14-1	Прокладання лот ків	100м	0,2	<u>8136,93</u> 8136,93	-	1627	1627	-	56,6520	<u>11,33</u> -
21	& С1-ПРНБ1-20 варіант 1	Лоток перфорований 50_50 з кришкою	м	20	<u>90,88</u> -	-	1818	-	-	-	-
22	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,5	<u>19160,48</u> 8245,51	<u>1801,63</u> 274,07	9580	4123	<u>901</u> 137	57,4080	<u>28,7</u> 0,86
23	С130-1186 варіант 1	Рукав металевий РЗ-Ц16	м	50	<u>40,88</u> -	-	2044	-	-	-	-
24	КБ21-4-2	Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,3	<u>1468,10</u> 1361,00	<u>101,09</u> 85,27	440	408	<u>30</u> 26	10,3200	<u>3,1</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25	КБ21-4-2	Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обллет енні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,5	<u>1619,31</u> 1361,00	<u>140,78</u> 101,92	810	681	<u>70</u> 51	<u>10,3200</u> 0,6761	<u>5,16</u> 0,34	
26	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладаєт ься з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,3	<u>3860,77</u> 3860,77	- -	8880	8880	- -	26,8800	61,82	
27	& С115093-35103-П2 варіант 5	Кабель ВВГнг 5х4 м	1000м	0,05	<u>110048,42</u> -	- -	5502	-	- -	- -	- -	
28	& С115093-35103-П2 варіант 1	Кабель ВВГнг 4х1.5 м	1000м	0,03	<u>16518,42</u> -	- -	496	-	- -	- -	- -	
29	& С115093-35103-П2 варіант 2	Кабель ВВГнг 3х1.5 м	1000м	0,05	<u>36400,00</u> -	- -	1820	-	- -	- -	- -	
30	& С115093-35103-П2 варіант 3	Кабель ПВСнг-нд 2х0,75 м	1000м	0,05	<u>20348,42</u> -	- -	1017	-	- -	- -	- -	
31	& С115093-35103-П2 варіант 4	Кабель МКЕШнг 2х0,75 м	1000м	0,05	<u>26048,42</u> -	- -	1302	-	- -	- -	- -	
32	& С1-52О-1-2-Ч варіант 2	Шпилька М8х70, ДКС	шт	9	<u>2,88</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -	
33	& С1-52О-1-2-Ч варіант 3	Шпилька М8х90, ДКС	шт	4	<u>2,88</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -	
34	& С1-52О-1-2-Ч варіант 4	Шпилька М8х110, ДКС	шт	2	<u>3,44</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -	
35	& С1-52О-1-2-Ч варіант 1	Гайка М8, ДКС	шт	15	<u>0,56</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -	
36	С113-1549 варіант 1	Опора ОПБ2-76	шт	5	<u>361,28</u> -	- -	1806	-	- -	- -	- -	
37	С113-1549 варіант 2	Опора ОПБ2-57	шт	8	<u>265,80</u> -	- -	2126	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по відділу 1						44379	19078	<u>1163</u> 274	<u>133,91</u> 1,73	
		Разом будівельні роботи, грн.						44379				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  ----- <b>Всього по відділу 1</b>					24138 19352 9149 12,89 2934 <b>53528</b>					
		Разом прямі витрати по кошторису  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  ----- <b>Всього по кошторису</b>					96010 96010 61550 33008 15430 21,47 4890 <b>111440</b>  <b>111440</b>	32482	1978 526		228,37 3,38	
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					253,22 37898					

Склав

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Спортивна, 20 с.Мила Бучанського району Київської області (Коригування)  
162

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09  
на придбання устаткування (основний договір)**

**Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Спортивна, 20 с.Мила  
Бучанського району Київської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 81,600 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.  
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1 & 1503-1271М	варіант 1	Шафа автоматизації в комплекті з датчиками температури та тиску	компл	1	81600.00	-	81600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					81600	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					81600				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>81600</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>81600</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						-				

Склав \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Спортивна, 20 с.Мила Бучанського району Київської області (Коригування)  
162

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010**  
на пусконаладжувальні роботи (дахова котельня)

**Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Спортивна, 20 с.Мила Бучанського району Київської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	153,844 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,61198 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	121,669 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Перелік нарахувань:										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2										
1	КП7-3-1	Котел теплофікаційний і водогрійний, що працює на рідкому або газоподібному паливі, теплопродуктивність до 1 Гкал/год	котел	2	47327,58 47327,58	-	94655	94655	-	241,0000	-	482
2	КП7-42-1	Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної, теплопродуктивність до 10 Гкал/год	система	1	10408,14 10408,14	-	10408	10408	-	53,0000	-	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КП7-38-3	Пристрої для збору і викиду димових газів. Труба димова металева	тр.дим.	1	5498,64 5498,64	- -	5499	5499	- -	28,0000 -	28 -
		Разом прямі витрати по кошторису					110562	110562	- -		563 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					110562 110562 43282 48,98 11107 <b>153844</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>153844</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>611,98</b> <b>121669</b>				

Склав

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Спортивна, 20 с.Мила Бучанського району Київської області (Коригування)  
162

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011  
на Внутрішній газопровід квартир (3 квартири)**

**Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Спортивна, 20 с.Мила  
Бучанського району Київської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 132,497 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,37982 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 61,226 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>									
1	КР15-140-3 к дем.=0,4	Демонт аж т рубопроводів газопост ачання зі ст алевих водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 25 мм	100м	0,24	<u>3698,06</u> 3698,06	- -	888	888	- -	24,4032 -	5,86 -
2	КР15-140-2 к дем.=0,4	Демонт аж т рубопроводів газопост ачання зі ст алевих водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 20 мм	100м	0,78	<u>3745,34</u> 3745,34	- -	2921	2921	- -	24,7152 -	19,28 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР15-162-1 к дем.=0,4	Демонт аж кварт ирного газового лічильника на існуючому газопроводі	лічильн	12	<u>224,07</u> 224,07	-	2689	2689	-	1,4160	16,99
4	КР15-142-2 к дем.=0,4	Демонт аж водонагрівачів ємкісних	шт	12	<u>795,43</u> 795,43	-	9545	9545	-	5,4096	64,92
5	КР15-141-2 к дем.=0,4	Демонт аж газових плит побут ових чот ириконфоркових	прилад	12	<u>145,79</u> 145,79	-	1749	1749	-	1,0512	12,61
6	С1-ПР10-45 варіант 1	Круг відрізний Титан Абразив 180_2,5_22	шт	6	<u>23,82</u> -	-	143	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							17935	17792	-	-	119,66
Разом будівельні роботи, грн.							17935				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							143				
всього заробітна плата, грн.							17792				
Загальновиробничі витрати, грн.							8721				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2863				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>26656</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>26656</b>				
<b>Розділ 2. Будівельно-монтажні роботи</b>											
7	КР15-140-3	Прокладання т рубопроводів газопост ачання зі ст алевих водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 25 мм	100м	0,06	<u>11157,74</u> 9245,15	<u>1843,55</u> 738,25	669	555	<u>111</u> 44	<u>61,0080</u> 5,1221	<u>3,66</u> 0,31
8	С113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	6	<u>107,55</u> -	-	645	-	-	-	-
9	КР15-140-2	Прокладання т рубопроводів газопост ачання зі ст алевих водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 20 мм	100м	0,195	<u>10672,19</u> 9363,35	<u>1246,73</u> 508,32	2081	1826	<u>243</u> 99	<u>61,7880</u> 3,5213	<u>12,05</u> 0,69
10	С113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	19,5	<u>85,54</u> -	-	1668	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	& С1-ПР11-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	18	<u>10,25</u> -	- -	185	-	- -	- -	- -
12	КР15-140-1	Прокладання т рубопроводів газопост ачання зі ст алевих водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 15 мм	100м	0,03	<u>10957,31</u> 9636,13	<u>1246,73</u> 508,32	329	289	<u>37</u> 15	<u>63,5880</u> 3,5213	<u>1,91</u> 0,11
13	С113-1 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	3	<u>63,50</u> -	- -	191	-	- -	- -	- -
14	& С1-ПР11-20	Хомут для труб DN 1/2" (20-24 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	3	<u>9,79</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
15	КР16-23-4	Уст ановлення ст алевих зварних фасонних част ин діамет ром до 100 мм	т	0,0005	<u>139846,19</u> 82674,36	<u>46067,33</u> 1637,69	70	41	<u>23</u> 1	<u>488,2440</u> 11,1397	<u>0,24</u> 0,01
16	& С1-ПР1-55	Відведення сталеве 26,9x3,2 (DN20)	шт	9	<u>33,31</u> -	- -	300	-	- -	- -	- -
17	& С1-ПР1-180 варіант 1	Різьба сталева коротка DN20 мм	шт	15	<u>5,97</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -
18	& С1-ПР1-179 варіант 1	Різьба сталева коротка DN15 мм	шт	3	<u>7,96</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
19	КР15-146-1	Уст ановлення клапанів елект ромагніт них діамет ром до 50 мм	клапан	12	<u>833,72</u> 707,56	<u>25,91</u> 1,69	10005	8491	<u>311</u> 20	<u>4,8120</u> 0,0115	<u>57,74</u> 0,14
20	& С111-94-1 варіант 1	Клапан електромагнітний Ду 20	шт	12	<u>1372,83</u> -	- -	16474	-	- -	- -	- -
21	& С1-ПР1-174 варіант 2	Згін американка Ду 20 мм	шт	12	<u>102,85</u> -	- -	1234	-	- -	- -	- -
22	КР15-22-1	Уст ановлення муфт ових кранів	100 шт	0,09	<u>8734,18</u> 8734,18	- -	786	786	- -	<u>59,4000</u> -	<u>5,35</u> -
23	& С1-ПР14-7 варіант 2	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/в (метелик)	шт	3	<u>231,95</u> -	- -	696	-	- -	- -	- -
24	& С1-ПР14-7 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/з (метелик)	шт	3	<u>278,34</u> -	- -	835	-	- -	- -	- -
25	& С1-ПР14-2 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN15 (1/2") в/з (метелик)	шт	3	<u>185,56</u> -	- -	557	-	- -	- -	- -
26	КР15-162-1	Уст ановлення кварт ирного газового лічильника на існуючому газопроводі	лічильн	12	<u>562,93</u> 560,17	- -	6755	6722	- -	<u>3,5400</u> -	<u>42,48</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& С1630-19-5-Н-2 варіант 2	Лічильник- G 4	шт	12	<u>1058,33</u> -	- -	12700	-	- -	- -	- -
28	& С130-471Д1 варіант 1	КМЧ	шт	12	<u>57,80</u> -	- -	694	-	- -	- -	- -
29	КМ11-91-1	Уст ановлення апарат ури наст ільної, маса до 0,015 т	шт	12	<u>282,35</u> <u>269,45</u>	<u>12,90</u> <u>6,51</u>	3388	3233	<u>155</u> <u>78</u>	<u>1,9200</u> <u>0,0454</u>	<u>23,04</u> <u>0,54</u>
30	С1630-1935 варіант 1	Сигналізатор газу Страж S 50А3К	шт	12	<u>1243,33</u> -	- -	14920	-	- -	- -	- -
31	КР15-152-1	Пневмат ичне випробування газопроводів	100м	1,14	<u>11351,48</u> <u>11351,48</u>	- -	12941	12941	- -	65,9280	75,16
32	КБ13-16-6 Н1=2	Грунт ування мет алевих поверхонь за один раз ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,06	<u>4425,30</u> <u>1865,69</u>	<u>204,63</u> <u>25,24</u>	266	112	<u>12</u> <u>2</u>	<u>11,4720</u> <u>0,1728</u>	<u>0,69</u> <u>0,01</u>
33	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,06	<u>6106,99</u> <u>1393,82</u>	<u>153,39</u> <u>28,28</u>	366	84	<u>9</u> <u>2</u>	<u>8,6880</u> <u>0,1930</u>	<u>0,52</u> <u>0,01</u>
34	& С111-1678-6 варіант 1	Нитка Локтайт 55 48х160м	шт	1	<u>357,00</u> -	- -	357	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							89255	35080	<u>901</u> 261		<u>222,84</u> 1,82
Разом будівельні роботи, грн.							89255				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							53274				
всього заробітна плата, грн.							35341				
Загальновиробничі витрати, грн.							16585				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							22,95				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5230				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>105840</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>105840</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							107190	52872	<u>901</u> 261		<u>342,5</u> 1,82
Разом будівельні роботи, грн.							107190				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							53417				
всього заробітна плата, грн.							53133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					25307 35,5 8093 <b>132497</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>132497</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					379,82 61226				

Склав \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Спортивна, 20 с.Мила Бучанського району Київської області (Коригування)  
162

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012**  
на Газопостачання газової котельні

**Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Спортивна, 20 с.Мила Бучанського району Київської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 348,289 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,38499 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 65,716 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		<b>Розділ 1. Демонтаж</b>									
1	КБ16-9-12 к дем.=0,4	Демонт аж т рубопроводів газопост ачання зі ст альних безшовних т руб діамет ром до 50 мм	100м	0,205	<u>7182,43</u> 6496,16	<u>686,27</u> 346,59	1472	1332	<u>140</u> 71	<u>43,5312</u> 2,4132	<u>8,92</u> 0,49
2	КР15-140-2 к дем.=0,4	Демонт аж т рубопроводів газопост ачання зі ст алевих водогазопровідних нецинкованих т руб діамет ром 20 мм	100м	0,18	<u>3745,34</u> 3745,34	- -	674	674	<u>-</u> -	24,7152 -	4,45 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ12-798-2 к дем.=0,3	Демонт аж Вент илі, крани ст алеві під приварювання на умовний т иск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см2], діаметр р умовного проходу 40-50 мм	10 шт	0,1	<u>5107,50</u> 5081,70	<u>25,80</u> 13,03	511	508	<u>3</u> 1	<u>34,5600</u> 0,0907	<u>3,46</u> 0,01
4	КР15-146-1 к дем.=0,4	Демонт аж клапанів запобіжних діаметр ром до 50 мм	клапан	1	<u>293,38</u> 283,02	<u>10,36</u> 0,68	293	283	<u>10</u> 1	<u>1,9248</u> 0,0046	<u>1,92</u> -
5	КР15-17-1 к дем.=0,4	Демонт аж фланцевих з'єднань на ст алевих т рубопроводах діаметр ром 50 мм	шт	2	<u>128,40</u> 128,40	-	257	257	-	<u>0,8352</u> -	<u>1,67</u> -
6	КР15-22-1 к дем.=0,4	Демонт аж муфт ових кранів	100 шт	0,1	<u>3493,67</u> 3493,67	-	349	349	-	<u>23,7600</u> -	<u>2,38</u> -
7	КБ29-176-1 к дем.=0,4	Демонт аж гільз зі ст альних т руб діаметр ром до 100 мм	10шт	0,3	<u>815,97</u> 815,97	-	245	245	-	<u>6,1872</u> -	<u>1,86</u> -
8	КМ18-1-1 к дем.=0,3	Демонт аж у приміщенні апарат а або посудини горизонт альної або верт икальної без привода, що надходять в у зібраному вигляді, маса 0,04 т	шт	1	<u>1961,06</u> 1957,19	<u>3,87</u> 1,95	1961	1957	<u>4</u> 2	<u>14,1120</u> 0,0136	<u>14,11</u> 0,01
9	КМ11-350-3 к дем.=0,3	Демонт аж Прилади, що монт уют ься на т ехнологічному т рубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; рот амет р, клапан регулюючий; регулят ор т иску т а т емперат ури прямої дії; показчик пот оку рідини; прот очні дат чики концент рат омів і щільномірів, РН-мет рів], діаметр р т рубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>271,41</u> 248,19	<u>23,22</u> 11,73	271	248	<u>23</u> 12	<u>1,7280</u> 0,0816	<u>1,73</u> 0,08
10	КМ11-30-3 к дем.=0,3	Демонтаж перетворювача термоелектричного багатозонового	шт	1	<u>174,57</u> 174,57	-	175	175	-	<u>1,1520</u> -	<u>1,15</u> -
11	КБ9-34-4 к дем.=0,4	Демонт аж підвісок і хомут ів для кріплення т рубопроводів всередині будівель і споруд	т	0,012	<u>12235,84</u> 12081,56	<u>154,28</u> 77,92	147	145	<u>2</u> 1	<u>88,2317</u> 0,5425	<u>1,06</u> 0,01
12	& С1-ПР10-44	Круг відрізний по металу 125x1,6x22,2	шт	3	<u>12,59</u> -	-	38	-	-	-	-
13	КБ16-9-12	Прокладання т рубопроводів газопост ачання зі ст альних безшовних т руб діаметр ром до 50 мм	100м	0,285	<u>21846,53</u> 16240,40	<u>5038,57</u> 1770,42	6226	4629	<u>1436</u> 505	<u>108,8280</u> 12,2683	<u>31,02</u> 3,5
14	С113-138 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	24	<u>263,79</u> -	-	6331	-	-	-	-
15	С113-132 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	4,5	<u>113,93</u> -	-	513	-	-	-	-
16	& С1-ПР11-25 варіант 3	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	7	<u>33,62</u> -	-	235	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР15-140-2	Прокладання т рубопроводів газопост ачання зі ст алевих водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 20 мм	100м	0,18	<u>9504,21</u> 9363,35	<u>53,08</u> 48,44	1711	1685	<u>10</u> 9	<u>61,7880</u> 0,3197	<u>11,12</u> 0,06
18	С113-2 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	18	<u>94,97</u> -	- -	1709	-	- -	- -	- -
19	КМ12-798-2	Вент илі, крани ст алеві під приварювання на умовний т иск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см2], діамет р умовного проходу 40-50 мм	10 шт	0,1	<u>17858,66</u> 16939,01	<u>593,85</u> 132,53	1786	1694	<u>59</u> 13	<u>115,2000</u> 0,8064	<u>11,52</u> 0,08
20	& С1-ПР6-51 варіант 1	Кран кульовий комбінований (фланець/зварка) стандартний прохід 11с34п DN50/40 PN40	шт	1	<u>1695,33</u> -	- -	1695	-	- -	- -	- -
21	КР15-146-1	Уст ановлення клапанів запобіжних діамет ром до 50 мм	клапан	1	<u>848,65</u> 707,56	<u>25,91</u> 1,69	849	708	<u>26</u> 2	<u>4,8120</u> 0,0115	<u>4,81</u> 0,01
22	& С1630-1918-5 варіант 1	Клапан електромагнітний нормально-закритий Madas DN 50 (фланець)	шт	1	<u>8288,44</u> -	- -	8288	-	- -	- -	- -
23	& С1-ПР1-24 варіант 1	Фланець сталевий приварний встик DN50 PN16	шт	1	<u>284,53</u> -	- -	285	-	- -	- -	- -
24	КР15-17-1	Уст ановлення фланцевих з'єднань на ст алевих т рубопроводах діамет ром до 50 мм	шт	2	<u>414,76</u> 320,99	<u>29,69</u> 1,94	830	642	<u>59</u> 4	<u>2,0880</u> 0,0132	<u>4,18</u> 0,03
25	& С1-ПР1-21 варіант 1	Фланець сталевий приварний встик DN25 PN16	шт	4	<u>164,88</u> -	- -	660	-	- -	- -	- -
26	& С1-ПР1-149 варіант 1	Кільце-заглушка сталева DN25	шт	2	<u>191,95</u> -	- -	384	-	- -	- -	- -
27	КР16-23-4	Уст ановлення ст алевих зварних фасонних част ин діамет ром до 100 мм	т	0,003	<u>139617,75</u> 82674,36	<u>45838,89</u> 1593,57	419	248	<u>138</u> 5	<u>488,2440</u> 10,9280	<u>1,46</u> 0,03
28	& С1-ПР1-59 варіант 1	Відведення сталеве 57х3,0 (DN50)	шт	6	<u>61,33</u> -	- -	368	-	- -	- -	- -
29	КБ29-176-1	Уст ановлення гільз зі ст альних т руб діамет ром до 100 мм	10шт	0,3	<u>2041,35</u> 2039,92	- -	612	612	- -	<u>15,4680</u> -	<u>4,64</u> -
30	С113-148 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 83 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,6	<u>421,38</u> -	- -	253	-	- -	- -	- -
31	С113-138 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,2	<u>263,79</u> -	- -	317	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КР15-31-1	Забивання сальників діамет ром до 100 мм при проході т руб через фундамент и або ст іни	шт	3	<u>654,37</u> 564,19	- -	1963	1693	- -	4,0680	12,2 -
33	КР15-22-1	Уст ановлення муфт ових кранів	100 шт	0,1	<u>8734,18</u> 8734,18	- -	873	873	- -	59,4000	5,94 -
34	& С1-ПР14-16 варіант 1	Кран латун.кул.муфт. Ду25 (1") в/в (рукоятка) FIV	шт	4	<u>378,67</u> -	- -	1515	-	- -	- -	- -
35	& С1-ПР1-175 варіант 1	Згон сталевий DN25 мм	шт	4	<u>193,91</u> -	- -	776	-	- -	- -	- -
36	& С1-ПР1-163 варіант 1	Муфта сталева DN25 мм	шт	4	<u>16,50</u> -	- -	66	-	- -	- -	- -
37	& С1-ПР1-169 варіант 1	Контргайка сталева DN25 мм	шт	4	<u>24,33</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
38	& С1-ПР1-181 варіант 1	Різьба сталева коротка DN25 мм	шт	8	<u>8,80</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -
39	& С1-ПР14-7 варіант 3	Кран латун.кул.муфт. Ду20 (3/4") в/в (рукоятка) FIV	шт	3	<u>278,34</u> -	- -	835	-	- -	- -	- -
40	& С1-ПР1-174 варіант 1	Згон сталевий DN20 мм	шт	3	<u>13,67</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
41	& С1-ПР1-162 варіант 1	Муфта сталева DN20 мм	шт	3	<u>11,04</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
42	& С1-ПР1-168 варіант 1	Контргайка сталева DN20 мм	шт	3	<u>12,92</u> -	- -	39	-	- -	- -	- -
43	& С1-ПР1-180 варіант 2	Різьба сталева коротка DN20 мм	шт	6	<u>5,85</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
44	& С1-ПР14-2 варіант 2	Кран латун.кул.муфт. Ду15 (1/2") в/в (рукоятка) FIV	шт	3	<u>185,56</u> -	- -	557	-	- -	- -	- -
45	& С1-ПР1-179 варіант 2	Різьба сталева коротка DN15 мм	шт	3	<u>7,80</u> -	- -	23	-	- -	- -	- -
46	КМ12-698-1	Монт аж бобишок, шт уцерів на умовний т иск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,1	<u>1981,08</u> 1640,97	<u>215,90</u> 14,11	198	164	<u>22</u> 1	<u>11,1600</u> 0,0960	<u>1,12</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ18-22-4	Уст ановлення т ермомет рів в оправі прямих т а кут ових	комплек т	1	87,90 87,90	- -	88	88	- -	0,6120 -	0,61 -
48	С1630-986	Термометри прямі в оправі	шт	1	284,65	-	285	-	-	-	-
49	КБ18-22-2	Уст ановлення маномет рів з т риходовим краном	комплек т	3	78,27 65,47	- -	235	196	- -	0,4320 -	1,3 -
50	& С1-ПР4-57 варіант 1	Манометр ДМ 05 100М 0-0,6 МПа М20х1,5 клас точності 1,5	шт	3	488,75	-	1466	-	-	-	-
51	С130-471 варіант 1	Крани регульовальні триходові латунні, діаметр 15 мм	шт	3	90,87	-	273	-	-	-	-
52	КМ11-234-1	Приєднання до приладів т рубних проводок із водогазопроводних т руб, діаметр р умовного проходу до 25 мм	10 шт	0,2	898,16 898,16	- -	180	180	- -	5,7600 -	1,15 -
53	КБ9-34-4	Монт аж підвісок і хомутів для кріплення т трубопроводів всередині будівель і споруд	т	0,012	26599,67 26264,27	335,40 169,39	319	315	4 2	191,8080 1,1794	2,3 0,01
54	& С1-ПР11- 25 варіант 1	Підвіска хомутова для горизонтальних трубопроводів, діаметр умовного проходу 50 мм (комплект)	шт	4	382,50	-	1530	-	-	-	-
55	& С1-ПР11- 25 варіант 2	Підвіска хомутова для горизонтальних трубопроводів, діаметр умовного проходу 20 мм (комплект)	шт	4	255,00	-	1020	-	-	-	-
56	КМ11-60-1	Уст ановлення приладів для аналізу фізико- хімічного складу речовини, кат егорія складност і приладів 1	комплек т	1	1465,95 1146,09	291,05 122,11	1466	1146	291 122	7,6800 0,7260	7,68 0,73
57	& С111- 1721-110 варіант 1	"ВАРТА 1-03" - блок управління, до 4-х давачів	шт	1	6655,50	-	6656	-	-	-	-
58	& С111- 1721-110 варіант 2	Давач метану ДМ-4	шт	1	3238,50	-	3239	-	-	-	-
59	& С111- 1721-110 варіант 3	Давач чадного газу ДУГ-4	шт	1	3952,50	-	3953	-	-	-	-
60	КБ13-16-6 Н1=2	Грунт ування мет алевих поверхонь за один раз грунт овкою ГФ-021	100м2	0,3	4423,48 1865,69	202,81 24,89	1327	560	61 7	11,4720 0,1711	3,44 0,05
61	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,3	6103,37 1393,82	149,77 27,58	1831	418	45 8	8,6880 0,1896	2,61 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 1					70853	22024	2333 766		149,81 5,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					70853				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					22790				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11088				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3629				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>81941</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>81941</b>				
		<b>Розділ 2. ВОГ</b>									
62	КМ18-1-1	Монт аж у приміщенні апарат а або посудини горизонт альної або верт икальної без привода, що надходять ь у зібраному виг ляді, маса 0,04 т	шт	1	<u>6942,67</u> 6523,98	<u>236,14</u> 90,99	6943	6524	<u>236</u> 91	<u>47,0400</u> 0,4924	<u>47,04</u> 0,49
63	& С1-ПР46-27-1 варіант 1	ВОГ - Ш - Ф - 1Л - 50 - ЕК50 (Р - 171мм)	шт	1	<u>116380,00</u> -	- -	116380	-	- -	- -	- -
64	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентромірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>941,62</u> 827,31	<u>77,40</u> 39,09	942	827	<u>77</u> 39	<u>5,7600</u> 0,2722	<u>5,76</u> 0,27
65	& С1630-19-5-Н-2 варіант 1	Лічильник газу роторний Itron Delta Compact G16	шт	1	<u>64900,00</u> -	- -	64900	-	- -	- -	- -
66	КМ11-30-3	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового	шт	1	<u>581,91</u> 581,91	- -	582	582	- -	3,8400 -	3,84 -
67	& С11-18-80-Р варіант 1	ВЕГА-1.01-0,6-100-0,5-НЧ-Н0	шт.	1	<u>20925,00</u> -	- -	20925	-	- -	- -	- -
68	& С1-ПР7-122-6 варіант 1	Комплект монтажний до коректора	шт	1	<u>1738,33</u> -	- -	1738	-	- -	- -	- -
69	С111-1897 варіант 1	Кабель - розгалужувач для модема та УПИ	комплект	1	<u>1600,00</u> -	- -	1600	-	- -	- -	- -
70	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>165,89</u> 145,48	- -	166	145	- -	0,9600 -	0,96 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C130-966 варіант 2	Модуль зв'язку MC-iMODE-Vega-1	шт	1	<u>8321,50</u>	-	8322	-	-	-	-
72	C130-966 варіант 1	Прилад переносу інформації	шт	1	<u>2295,00</u>	-	2295	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					224793	8078	<u>313</u>		<u>57,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					224793		130		0,76
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					216402				
		всього заробітна плата, грн.					8208				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3574				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1051				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>228367</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>228367</b>				
		<b>Розділ 3. ПУСКО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ</b>									
73	КП2-1-1	Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним сигналом [термоперетворювач опору, перетворювач теплоенергетичний, пристрій, що звужує і т.п.]	шт	1	<u>589,14</u>	-	589	589	-	3,0000	3
					589,14	-			-	-	-
74	КП2-4-1	Перетворювач аналого-цифровий, цифро-аналоговий	шт	1	<u>6873,30</u>	-	6873	6873	-	35,0000	35
					6873,30	-			-	-	-
75	КП2-8-2	Прилад електронний, що реєструє	шт	1	<u>3142,08</u>	-	3142	3142	-	16,0000	16
					3142,08	-			-	-	-
76	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	<u>4516,74</u>	-	4517	4517	-	23,0000	23
					4516,74	-			-	-	-
77	КП2-14-1	Система вимірювальна температури	параметр	1	<u>2749,32</u>	-	2749	2749	-	14,0000	14
					2749,32	-			-	-	-
78	КП2-14-2	Система вимірювальна тиску або розрідження	параметр	1	<u>3142,08</u>	-	3142	3142	-	16,0000	16
					3142,08	-			-	-	-
79	КП2-14-3	Система вимірювальна витрат або рівня	параметр	1	<u>4123,98</u>	-	4124	4124	-	21,0000	21
					4123,98	-			-	-	-
80	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	<u>2160,18</u>	-	2160	2160	-	11,0000	11
					2160,18	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					27296	27296	-		139
									-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					27296 27296 10684 12,1 2742 <b>37980</b>				
		----- <b>Всього по розділу 3</b>					<b>37980</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					322942 322942 262898 58294 25347 32,65 7422 <b>348289</b>	57398	<u>2646</u> 896		<u>346,41</u> 5,93
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>348289</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>384,99</b> <b>65716</b>				

Склав

\_\_\_\_\_   
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_   
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]