

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

**ТзОВ «Провесінь-Агроінвест»**

**директор**

**(посада)**

**Квасниця Т.П.**

**(підпис, ПІБ)**

**“ 30 ” грудня 2021 р**



**ТЕХНІЧНІ УМОВИ №2  
щодо скиду поверхневих стоків  
по об'єкту**

**«Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом та даховою котельнею на вул. Тракт Глинянський, 152 у м. Львові (будинок А)»**

1. Максимальна витрата дощових стоків складає 124.00 л/с, в т.ч.:
  - внутрішні водостоки з дахів - 62.20 л/с;
  - дощові стоки з твердого покриття - 62.20 л/с.
2. Водовідведення з дахів виконати системою внутрішніх водостоків, з підключенням до проектованої внутрішньомайданчикової мережі дощової каналізації.
3. Місцем підключення поверхневих стоків є проектована дощова внутрішньомайданчикова каналізаційна мережа Ду=200мм з підключенням до поза майданчикowego колектора дощових вод.
4. Забруднені поверхові стоки відводити на очисні споруди.
5. Скид поверхневих стоків здійснювати в існуючий закритий колектор. Вода, що скидається має відповідати санітарним нормам.