

ЗАТВЕРДЖУЮ

ТзОВ «Провесінь-Агроінвест»

директор

(посада)

Квасниця Т.П.

(підпис, ПІБ)

“ 30 “ грудня 202 1 р

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ №1
на водопостачання і водовідведення
по об'єкту**

«Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом та даховою котельнею на вул. Тракт Глинянський, 152 у м. Львові (будинок А)»

1. Водопостачання.

1.1. Точкою підключення господарсько-питного водопроводу є раніше запроектований господарсько-питний водопровід Ду= 315 мм. В місці врізки передбачити колодязь з запірною арматурою відповідного діаметру.

1.2. Тиск в точці підключення - 20 - 22 атм.

1.3. Потреба у воді:

- на госпитні потреби:

92.66 м³/добу; 6.59 м³/год.; 2.99 л/с;

- на полив: 5,29 л/с

- на внутрішнє пожежогасіння:

2x3.4 л/с (для котельні)

2x5.2 л/с (для паркінгу)

- на зовнішнє пожежогасіння: 15 л/с

1.4. Користування дозволяється по потребі, відпуск проводиться цілодобово.

1.5. Гаряче водопостачання передбачити від газової котельні та емкісних електричних водонагрівачів.

1.6. З метою раціонального обліку водопостачання проектом передбачити облік води окремо для кожної квартири та кожного орендаря.

2. Побутова каналізація.

2.1. Добова витрата стоків складає 87.37 м³/добу, максимальна секундна – 4.59 л/с.

2.2. Місцем підключення побутових стоків є проєктована внутрішньо-майданчикова каналізаційна мережа Ду=160мм з подальшим підключенням до раніше запроектованого колектора побутової каналізації Ду=400мм.