

ПП «ТЕРРА-ПАК»

ТЕХНІЧНІ УМОВИ №1
на водопостачання та каналізацію

від 15,06,2022р.

Водопостачання об'єкту: «Реконструкція механічної майстерні по вул. Головна ,1 – Г в с. Утішків Золочівського району Львівської області»- здійснюється від існуючої водопровідної мережі підприємства.

Забезпечення працівників питною водою здійснюється шляхом встановлення у цеху кулерів.

Зовнішнє пожежегасіння передбачено від існуючої закритої пожежної водойми на території підприємства.

Водовідведення каналізаційних стоків від об'єкту: «Реконструкція механічної майстерні по вул. Головна ,1 – Г в с. Утішків Золочівського району Львівської області» існуюча в зовнішню каналізаційну мережу підприємства.

Директор ПП «ТЕРРА-ПАК»



Р.ДЕМ'ЯНОВИЧ

ПП «ТЕРРА-ПАК»

ТЕХНІЧНІ УМОВИ №2
на електропостачання

від 15,06,2022р.

Електропостачання об'єкту: «Реконструкція механічної майстерні по вул. Головна ,1 – Г в с. Утішків Золочівського району Львівської області» здійснити від існуючої електропровідної мережі підприємства.

Джерело електропостачання – Тягова підстанція Красне (ЕЧЕ-18) відокремленого підрозділу «Львівська дитанція електропостачання».

Точка приєднання потужності – опора контактної мережі №240 лінії ДІПР-3-27,5кВ згідно ТУ про постачання електричної енергії від 13.04.2012 р.

№ Л/0608-1. Встановлена потужність підприємства – 280 кВт.

Існуюче використання потужності – 190 кВт.

Розрахункова потужність проектного цеху – 80кВт.

Місце підключення – існуюча виносна шафа обліку (ВШО) у приміщенні будівлі.

Директор ПП «ТЕРРА-ПАК»



Р.ДЕМ'ЯНОВИЧ

ПП «ТЕРРА-ПАК»

ТЕХНІЧНІ УМОВИ №3

від 15,06,2022р.

на опалення та гаряче теплопостачання об'єкта будівництва: «Реконструкція механічної майстерні по вул. Головна ,1 – Г в с. Утішків Золочівського району Львівської області»

Опалення приміщень, буде здійснюватись від проектованої котельні .

Джерело теплопостачання: котел на тверде паливо (потужність та марку визначити проектом).

Теплоносій: гаряча вода ,повітря (тепловентилятори *Volcano VR2*)

Місце підключення – визначити проектом.

Гаряче водопостачання від ємкісного водонагрівача (визначити проектом).

Директор ПП «ТЕРРА-ПАК»



Р.ДЕМ'ЯНОВИЧ