



ЗАТВЕРДЖУЮ:  
Директор ТОВ "УМАНЬПИВО"

Іванченко Д.І.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 1  
від «15» серпня 2022 року

На приєднання: «Будівництво котельні для виробничих потреб ТОВ «Уманьпиво» за адресою: вул. Успенська, 29, м. Умань Черкаської області»

Найменування об'єкта будівництва

до існуючих зовнішніх мереж водовідведення по території ТОВ «Уманьпиво» та внутрішньобудинкових мереж водопроводу існуючої котельні

#### ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник ТОВ «Уманьпиво»
2. Найменування об'єкта будівництва «Будівництво котельні для виробничих потреб ТОВ «Уманьпиво» за адресою: вул. Успенська, 29, м. Умань Черкаської області»
3. Місцезнаходження об'єкта будівництва Черкаська обл., м. Умань, вул. Успенська, 29
4. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція) нове будівництво
5. Проектна організація ФОП Єжаченко Г.А, м. Умань, вул. Фортчана, 27 (тел. 093 566 38 80), ГПП – Гончаренко Є. П.  
(найменування, місцезнаходження, N телефону, П.І.Б. ГППа)
6. Нормативні терміни проектування 2.5 міс

#### УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Місцем підключення до водопровідної мережі  $D = 57 \times 3$  мм є об'єднана мережа В0 (об'єднана мережа господарчо-питного та протипожежного водопроводу) після лічильника в приміщенні існуючої котельні, що передбачений для потреб котельні з тиском у точці підключення від 2,5 до 3,0 атм. (кгс/кв.см).
2. Зовнішнє та внутрішнє пожежегасіння передбачається від пож. резервуарів об'ємом 300 м<sup>3</sup>, що обладнані пож. гідрантом для підключення пож. техніки.
2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води – повністю  
(повністю, є відхилення за показниками)
3. Потреба у воді 18,72 куб. м/добу  
максимальні витрати 5,2 л/сек  
Відпуск води проводиться: цільодобово
4. Особливі умови - проектуємо котельню забезпечити мережею водопроводу від внутрішньобудинкових мереж з точкою підключення в існуючій котельні (після лічильника).
5. Точка розподілу є існуючий водомірний вузол в існуючій котельні.

#### УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:
  - а) середньодобове скидання стоків 1,08 куб. м/добу;
  - б) максимальне скидання стоків 0,3 л/сек.;
1. Місцем приєднання випусків системи водовідведення до мережі водовідведення є загальносплавна мережа каналізації по території виробництва  $D = 400$  мм
2. Точка розподілу є каналізаційні випуски до найближчого колодезя

Технічні умови є складовою частиною вихідних даних на проектування.

Директор ТОВ "УМАНЬПИВО"



Іванченко Д.І.



ЗАТВЕРДЖУЮ:  
Директор ТОВ "УМАНЬПИВО"

Іванченко Д.І.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 2  
від «15» серпня 2022 року

На приєднання: «Будівництво котельні для виробничих потреб ТОВ «Уманьпиво» за адресою: вул. Успенська, 29, м. Умань Черкаської області»  
Найменування об'єкта будівництва  
до існуючих мереж електропостачання по території ТОВ «Уманьпиво»

#### ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник ТОВ «Уманьпиво»
2. Найменування об'єкта будівництва «Будівництво котельні для виробничих потреб ТОВ «Уманьпиво» за адресою: вул. Успенська, 29, м. Умань Черкаської області»
3. Місцезнаходження об'єкта будівництва Черкаська обл., м. Умань, вул. Успенська, 29
4. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція) нове будівництво
5. Проектна організація ФОП Єжаченко Г.А, м. Умань, вул. Фортечна, 27 (тел. 093 566 38 80), ГП – Гончаренко Є. П.  
(найменування, місцезнаходження, N телефону, П.І.Б. ГП/Па)
6. Нормативні терміни проектування 2.5 міс

#### УМОВИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

1. Точка забезпечення потужності резервний автоматичний вимикач в існуючому силовому щиті.
2. Потужність споживання 97,61 (III категорія)

Директор ТОВ "УМАНЬПИВО"



Іванченко Д.І.