

№ 51 від 15.12.2022 рокуДиректору
ТОВ «БК СТАМ»
Стаднійчуку М.С.**ТЕХНІЧНІ УМОВИ**

на приєднання електроустановок до електричних мереж по об'єкту
«Реконструкція існуючого деревообробного цеху, по вул. І.Франка, 1 в с. Іванів,
Хмільницького району, Вінницької області»

1. Назва об'єкта споживача: «Реконструкція існуючого деревообробного цеху, по вул. І.Франка, 1 в с. Іванів, Хмільницького району, Вінницької області»-прибудова (цех зі складання виробів).
2. Місце знаходження об'єкта споживача: вул. І.Франка, 1 в с. Іванів, Хмільницького району, Вінницької області.
3. Розрахункова потужність електропостачання прибудови – цеху зі складання виробів: 30,0 кВт в межах виділених потужностей підприємства.
В тому числі I категорія - кВт.
II категорія - кВт.
III категорія 30,0 кВт.
4. Рік будівництва: 2023-2024 р.
5. Джерело електропостачання:
- ТП-521- на території підприємства
- 6 Точка підключення: РП-0,4 кВ ТП-521.
7. Напруга в точці приєднання: 220/380 В.
8. Електропостачання даного об'єкту можливо при умові виконання наступного:
 - 8.1 **Виготовити проектно-кошторисну документацію (ПКД) підключення частини приміщень (прибудови – цеху зі складання виробів) проекрованої реконструкції деревообробного цеху, по вул. І.Франка, 1 в с. Іванів, Хмільницького району, Вінницької області.**
 - 8.2 В проєкті передбачити:
 - кабельну лінію живлення шафи ЩУ-3 (з ввідним автоматом 315 А) для підключення електрообладнання проекрованої прибудови – цеху зі складання виробів реконструйованого деревообробного цеху;
 - кабельну лінію живлення шафи ЩУ-4 (з ввідним автоматом 500 А) для електрообладнання, яке буде встановлено в перспективі;
 - прокладання вказаних кабельних ліній запроектувати в лотках, закріплених по існуючому огороженню території, по підпірній стінці, та по металевих конструкціях існуючого навісу біля будівлі;
 - електропостачання діючого виробництва та існуючих приміщень будівлі деревообробного цеху – без змін.
9. Техумови дійсні на протязі 3-х років.

Директор ТОВ «Діваріо»

Директор з виробництва
ТОВ «Діваріо»

Медведчук С.М.

Воронюк Д.В.