

ЗАТВЕРДЖУЮ:

**Директор ПРАТ «Львівський обласний
виробничий рибний комбінат»**

Качан А.В.
02 * червня 202 3 р

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ №1
на водопостачання і водовідведення
по об'єкту**

**«Реконструкція столярного цеху та складу матеріалів на вул. Січових Стрільців, б. 4
в смт. Івано-Франкове, Івано-Франківська ТГ, Яворівський р., Львівська обл.»**

1. Водопостачання.

1.1. Точкою підключення господарсько-питного водопроводу є існуючий господарсько-питний водопровід Ду=32мм мм біля будівлі № 26 на ГП (приміщення котельні) . В місці врізки в існуючому колодязі передбачити запірну арматуру відповідного діаметру.

1.2. Тиск в точці підключення - 20 атм.

1.3. Потреба у воді:

- на госппитні потреби:

Склад матеріалів _ 1.37 м³/добу; 1.06 м³/год.; 1.52 л/с;

Столярний цех _ 5.21 м³/добу; 1.92 м³/год.; 1.81 л/с.

- на полив: 2,26 л/с

- на внутрішнє пожежогасіння: 2x3.4 л/с

- на зовнішнє пожежогасіння: 15 л/с

1.4. Користування дозволяється по потребі, відпуск проводиться цілодобово.

1.5. Гаряче водопостачання передбачити від ємкісних електричних водонагрівачів.

1.6. З метою раціонального обліку водопостачання проектом передбачити облік води окремо для кожної будівлі.

2. Побутова каналізація.

2.1. Витрата стоків складає:

Склад матеріалів _ 0.87 м³/добу; 1.06 м³/год.; 3.12 л/с;

Столярний цех _ 3.45 м³/добу; 1.92 м³/год.; 3.41 л/с.

2.2. Місцем підключення побутових стоків є проектована внутрішньомайданчикова каналізаційна мережа до резервуару збору стічних вод з подальшим вивозом на очисні споруди.