

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Директор ПРАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ  
ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ»**



**Качан А.В.**

02 червня 2023 року

М.П.

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ №1**  
по електропостачанню по об'єкту

**«Реконструкція столярного цеху та складу матеріалів на вул. Січових Стрільців, б. 4  
в смт. Івано-Франкове, Івано-Франківська ТГ, Яворівський р., Львівська обл.»**

1. Напруга в точці приєднання – 0,4 кВ
2. Джерело електропостачання –РУ-0,4кВ ТП-238
3. Для забезпечення електропостачання приміщень в проекті необхідно від РУ-04кВ ТП-238 до ВРП приміщень прокласти ЛЕП-0,38. Тип, параметри та кількість ЛЕП визначити проектом.
4. В РУ-0,4кВ ТП-238 встановити комутаційний апарат для приєднання проєктованої ЛЕП
5. Рівень компенсації реактивної електричної енергії визначити проектом.

1.