

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт ритуальної зони кладовища в селі Колодисте по вулиця Лесі Українки Уманського району Черкаської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	м2	425,6	
2	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	ям	69	
3	Монтаж секцій огорожі	т	0,78	
4	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3, під встановлення воріт та стовпчиків секцій огорожі	м3	2,5	
5	Виготовлення металевих воріт та металевої хвіртки	т	0,48	
6	Улаштування металевих воріт розміром 2,2x6,0 м з хвірткою	м2	13,2	
7	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	13,2	
8	Фарбування металевих воріт та хвіртки	м2	13,2	
9	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	80	
10	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм	м2	80	
11	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	м2	-80	
12	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	3,28	
13	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	36	
14	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	80	
15	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу	35,4	
16	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	8,25	
17	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	м3	8,25	
18	Мурування стели із легкобетонних каменів без облицювання	м3	6,7	
19	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	34,8	
20	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	ям	5	
21	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,1	

