

ПОГОДЖЕНО
Фізична особа підприємець



Коняхін М.М.

2023р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
В.о. директора КЗ «Шестірянський заклад
дошкільної освіти (дитячий садок)»
Широківської селищної ради



Марина ШЕВЧЕНКО

2023 р.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ
на розробку проектно-кошторисної документації

«Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ "Шестірянський заклад дошкільної освіти (дитячий садок)" Широківської селищної ради та будівлі сараю, розташованих за адресою: 53761, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Шестірна, вул. Центральна, 61».

№ п/п	Найменування розділів завдання	Зміст розділів завдання
1.	Назва й місце розташування об'єкту	Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ "Шестірянський заклад дошкільної освіти (дитячий садок)" Широківської селищної ради та будівлі сараю, розташованих за адресою: 53761, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Шестірна, вул. Центральна, 61.
2.	Підстави для проектування	Договір №8 від «01» 06 2023 р.
3.	Вихідні дані для проектування	Договір №8 від «01» 06 2023 р. Чинне завдання на проектування
4.	Данні про замовника	КЗ "Шестірянський заклад дошкільної освіти (дитячий садок)" Широківської селищної ради. код ЄДРПОУ: 26509847 Адреса: Україна, 53761, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Шестірна, вул. Центральна, 61. р/р UA108201720344211002400059634, МФО 820172, Держказначейська служба України, м. Київ
5.	Основні вимоги щодо інвестиційних намірів. Джерело фінансування	Фінансування здійснюється за рахунок бюджетних коштів
6.	Дані про генерального проектувальника	ФОП Коняхін М.М. код ЄДРПОУ: 2176500139 Україна, 50086, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Гагаріна б.71, кв.56. UA573052990000026005030402494 у КФ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305750,
7.	Данні про генерального підрядника	-
8.	Види проектування	Індивідуальний проект

№ п/п	Найменування розділів завдання	Зміст розділів завдання
9.	Стадійність проектування	В одну стадію – РП (робочий проект)
10.	Термін початку й закінчення будівництва	-
11.	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів	В одну чергу без виділення пускових комплексів
12.	Види будівництва	Капітальний ремонт
13.	Наявність особливих умов будівництва	Будівля експлуатується за своїм функціональним призначенням
14.	Виконання інженерно-геологічних та топографо-геодезичних робіт	Не вимагається
15.	Клас наслідків (відповідальності)	СС1
16.	<p>Вказівки про необхідність:</p> <ul style="list-style-type: none"> - виконання кількох варіантів проектних рішень - попередніх погоджень із зацікавленими інстанціями - розробка креслень інтер'єрів приміщень - виконання містобудівного розрахунку 	<p>Не вимагається</p> <p>Не вимагається</p> <p>Не вимагається</p> <p>Не вимагається</p>
17.	Архітектурно-будівельні рішення.	<p>Робочим проектом передбачити виконання наступних видів робіт:</p> <ul style="list-style-type: none"> - розбирання покрівлі будівлі дитячого саду з азбестоцементних листів, дерев'яного решетування та частини дерев'яних опорних елементів; - розбирання покрівлі будівлі дитячого саду з металевих листів, дерев'яного решетування; - розбирання покрівлі споруди сараю з азбестоцементних листів, дерев'яного решетування та частини дерев'яних опорних елементів; - демонтаж частини цегляної кладки парапетів будівлі дитячого саду; - розбирання будівельного сміття з покрівлі будівлі дитячого саду; - улаштування покрівлі будівлі дитячого саду з металевого профліста; - улаштування покрівлі споруди сараю з металевого профліста; - улаштування примикань до стін та карнизних звисів; - улаштування фронтонів будівлі дитячого саду з профліста металевого; - улаштування вікон та дверей в фронтонну частину будівлі дитячого саду; - улаштування фасонних елементів з оцинкованої сталі на примиканнях до стін та карнизних звисів та парапетів.

№ п/п	Найменування розділів завдання	Зміст розділів завдання
18.	Функціональне призначення об'єкту згідно з ДК 018 – 2000 Державний класифікатор будівель та споруд	1263.5 «Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів»
19.	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності	Не передбачені
20.	Вимоги для доступності маломобільних груп населення	Не передбачені
21.	Вимоги з пожежної безпеки	Матеріали повинні відповідати чинним в Україні на період проектування протипожежним нормам і правилам
22.	Вимоги до документації на благоустрій території	Не вимагається
23.	Необхідність технічного захисту інформації	Не передбачається
24.	Вимоги до зовнішніх мереж теплопостачання	Не вимагається
25.	Вимоги до зовнішніх мереж водопостачання та каналізації	Не вимагається
26.	Вимоги до внутрішніх мереж водопостачання та каналізації	Не вимагається
27.	Вимоги до системи опалення та водопостачання.	Не вимагається
28.	Вимоги до систем освітлення та електрообладнання.	Не вимагається
29.	Вимоги до мереж зливної каналізації	Не передбачається
30.	Вимоги до внутрішніх мереж опалення та вентиляції	Не вимагається
31.	Вимоги до внутрішніх мереж зв'язку	Не вимагається
32.	Вимоги щодо розробки проекту «Оцінка впливу на навколишнє середовище»	Не вимагається
33.	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	Згідно чинними в Україні на період проектування нормами і правилами
34.	Вимоги щодо розробки розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)	Не вимагається
35.	Блискавкозахист	Не виконувати
36.	Вказівка про кількість примірників проектно-документації та мову її виконання	Проектувальник видає замовнику документацію в 3-х (трьох) примірниках на паперових носіях і 1 (один) примірник в електронному вигляді. Мова виконання документації – державна.
37.	Додаткові вимоги	Згідно ст. 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН А.2.-3-2014, ДСТУ 8855:2019 у пояснювальній записці та окремим листом уточнити разом із Замовником клас наслідків об'єкту. Виконавець виступає замовником експертизи.

№ п/п	Найменування розділів завдання	Зміст розділів завдання
38.	Перелік вихідних даних для складання кошторисної документації:	
	1. Спосіб виконання робіт: - підрядний - госп. спосіб	підрядний
	2. Переважна відстань перевезення будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, км: - дані змовника - за усередненими даними згідно ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, дод. В - для міста - 30 км - для сільської місцевості - 80км	47км
	3. Те ж, окремих будівельних матеріалів, км: - бетон, розчин	47 км
	4. Відстань транспортування будівельного сміття, км.	До 47 км
	5. Ціни на матеріально-технічні ресурси: - за фактичними даними замовника - за усередненими даними Мінрегіонбуд України - за прайс-аркушами або комерційними пропозиціями	За усередненими даними Мінрегіонбуд України. Згідно з прайс-аркушами або комерційними пропозиціями
	6. Коти на проведення процедури закупівлі (за рішенням замовника), відповідно до вказівок ДСТУ-Н Б Д.1.1-1:2013, п.5.8.13	Не враховувати.
	7. Засоби на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд)	1,5%
	8. Щомісячна заробітна плата, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві - 3,8: - за даними замовника - за даними Мінрегіонбуду України	16 300,00 грн.
	9. Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт (рішення замовника): - у зимовий період під відкритим небом і в неопалювальних приміщеннях ($t_{\text{зовн.пов.}} < 0^{\circ}\text{C}$)	Не враховувати
	- у Літній період під відкритим небом ($t_{\text{зовн.пов.}} > +27^{\circ}\text{C}$)	Враховувати
	10. Кошти на зведення й розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого й допоміжного призначення, передбачених даним проектом (робочим проектом)	Не враховувати
	11. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	Враховувати в залежності від строків проведення капітального ремонту
	12. Передбачуваний термін початку будівництва	2023р.
	13. Витрати на формування страхового фонду документації	Не враховувати
	14. Кошти на проведення державної експертизи.	Відповідно до об'єктного кошторису
	15. Кошти на страхування ризиків всіх учасників будівництва	Не враховувати

№ п/п	Найменування розділів завдання	Зміст розділів завдання
	16. Витрати на перевезення працівників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом згідно ДСТУ-Н Б Д.1.1-1:2013, п. 6.2.7.4:	- Враховувати
	- частина відстані до об'єкту будівництва, що перебуває в межах міста, км; - частина відстані до об'єкту будівництва, що перебуває за межею міста, км;	- 47 км
	17. Кошти на проведення авторського нагляду	Враховувати
	18. Вартість проектних робіт з урахуванням ПДВ	44999,24грн.
	19. Особливі дані і витрати для даного проекту:	Не враховувати
	- витрати на захоронення будівельних відходів згідно даних ТОВ „Екоспецтранс”	
	- коефіцієнт впливу умов виконання робіт	Не враховувати
	20. Адміністративні витрати	Враховувати
	21. Кошторисний прибуток	Враховувати

Представник Генпроектувальника:



Представник Замовника:

