

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт протирадіаційного укриття №90367 за адресою: вул. Соборна, 36, смт Маньківка, Уманський район, Черкаська область

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	35,25	
2	Демонтаж патронів, підвісів	шт	23	
3	Демонтаж групових щитків	шт	1	
4	Демонтаж вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6	
5	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	10	
6	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
8	Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель вручну, кількість проводів у відгалуженні - 1	шт	1	
9	Прокладання коробів пластикових	м	150	
10	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	м	150	
11	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	16	
12	Монтаж 1-лампового бра	шт	21	
13	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	13	
14	Знімання дверних полотен	м2	3,78	
15	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
16	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,78	
17	Очищення вручну стелі	м2	255	
18	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою бетоноконт	м2	255	
19	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	160	
20	Опорядження борозен між плитами перекриття армувальною стрічкою	м шва	160	
21	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель	м2	255	
22	Очищення вручну стін від вапняної фарби	м2	298	
23	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою бетоноконт	м2	298	
24	Шпаклювання ніш	м2	14,5	