

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції
Департаменту житлово-комунального господарства
Харківської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Заступник начальника Управління з будівництва,
ремонту та реконструкції Департаменту житлово-
комунального господарства Харківської міської ради

С.Ф. Саріогло
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" ____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Танкопія, 8-А в м. Харків
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: _____

Об'єми робіт

№ Ч. ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Танкопія, 8-А в м.Харків			
	Покрівля 8,9 під'їзд			
	Демонтажні роботи			
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	375	
2	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі K=2	м2	375	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	375	Демонтаж
4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	375	Демонтаж
5	Розбирання покриттів примикань з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	33	
	Покрівля			
6	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	375	
7	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	375	
8	Готування цементного розчину вручну марка 100	м3	19,125	
9	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	375	
10	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	109,7	
11	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	м	-70	
12	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	м	-39,7	
13	Готування цементного розчину вручну марка 150	м3	1,1519	
14	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 (виключати)	м	-109,7	
15	Улаштування плінтусів дерев'яних (виключати)	м	-109,7	
	Вентканал			
16	Розбирання відливів, звисів тощо з листової сталі	м	18	

1	2	3	4	5
17	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	17,6	
18	Улаштування з листової сталі відливів	м	51,2	
19	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	17,6	
20	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до товщини 10 мм	м2	-17,6	
21	Готування цементного розчину вручну марка 100	м3	0,1795	
22	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	17,6	
23	Установлення елементів каркасу із брусів	м3 деревини в конструкції	0,044	
24	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою по азбесту	м2	36	
25	Монтаж дрібних металлоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0257	
26	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2 фасаду	4,6	
	Парапет			
27	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	36	
28	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	36	
29	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	-36	
30	Готування цементного розчину вручну марка 100	м3	0,5508	
31	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	36	
32	Улаштування з листової сталі карнизних відливів	м	136	
	Двері 2,7,9 під'їзд			
	Демонтажні роботи			
33	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	3	
34	Знімання дверних полотен Обсяг = $((1.2*0.67*3) / 100)^4 * 100$	м2 дверних полотен	2,41	
	Монтажні роботи			
35	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен Обсяг = $((1.2*0.67*3) / 100)^4 * 100$	м2 прорізів	2,41	
36	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 Обсяг = $((3.74*3) / 100) * 100$	м щілини	11,22	
37	Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм Обсяг = $((0.31*3) / 100) * 100$	м2 поверхні штукатурення	0,93	
	Інші роботи			
38	Навантаження сміття вручну Обсяг = $((35.3435*0.3)^3) * 1$	т	10,603	
39	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 Обсяг = $((35.3435*0.7) / 100)^6 * 100$	т сміття	24,7405	
40	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	35,3435	

Склав

О.П. Фоміна

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

М.Г. Приходченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]