

## ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ по об'єкту

**«Капітальний ремонт приміщень III поверху в осях 1-4 лікувального корпусу №1 КП «Дитяча лікарня» ЖМР по вул.Шевченка, 2, в м.Житомирі, Капітальний ремонт приміщень III поверху в осях 4-8 лікувального корпусу №1 КП «Дитяча лікарня» ЖМР по вул.Шевченка, 2, в м. Житомирі (коригування)  
(Код за ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування)»**

1. Назва та місцезнаходження об'єкту	«Капітальний ремонт приміщень III поверху в осях 1-4 лікувального корпусу №1 КП «Дитяча лікарня» ЖМР по вул.Шевченка, 2, в м.Житомирі, Капітальний ремонт приміщень III поверху в осях 4-8 лікувального корпусу №1 КП «Дитяча лікарня» ЖМР по вул.Шевченка, 2, в м.Житомирі (коригування) за ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування
2. Підстава для проектування	Договір на проектні роботи
3. Вид будівництва (нове, розширення, реконструкція, ремонт)	Капітальний ремонт
4. Дані про інвестора	
5. Дані про замовника	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека» Житомирської міської ради Місце знаходження: 10008, м. Житомир, вул.Святослава Ріхтера, 23 Код ЄДРПОУ 42779247 Тел. 22-05-52
6. Джерело фінансування	Місцевий бюджет
7. Необхідність розрахунків ефективності інвестицій	Не потрібно
8. Дані про генерального проектувальника	ТОВ «БУДЕЛІТПРОЕКТ» ЄДРПОУ 43179112 21007, місто Вінниця, вул. Стрілецька, будинок 95, квартира 3
9. Стадійність проектування	Одностадійне. Робочий проект. Замовник доручає, а проєктант (підрядник) зобов'язується виготовити проєктно-кошторисну документацію та подати проєктно-кошторисну документацію для проведення державної експертизи до експертної організації з подальшим отриманням за результатами проведеної державної експертизи проєктно-кошторисної документації письмового звіту, оформленого відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 650 «Про затвердження порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».
10. Інженерні вишукування	-

<p>11. Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблю вальні і підтоплювані території тощо)</p>	<p>Відсутні</p>
<p>12. Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроєктованого об'єкта</p>	<p><b>Капітальний ремонт приміщень III поверху в осях 1-4 лікувального корпусу №1 КП «Дитяча лікарня» ЖМР по вул. Шевченка, 2, в м. Житомирі, Капітальний ремонт приміщень III поверху в осях 4-8 лікувального корпусу (коригування) У відділенні хірургічного профілю передбачити:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- операційний блок (дві операційні, передопераційна, предстерилізаційна, стерилізаційна);</li> <li>- оглядова, перевязочна;</li> <li>- маніпуляційна;</li> <li>- сестринська;</li> <li>- післяопераційні палати на 16 ліжок;</li> <li>- допоміжні приміщення: кабінет зав. відділенням, ординаторська, кабінет старшої медсестри, кімната збереження чистої білизни, кімната збереження брудної білизни, санітарні приміщення, кімната прийому їжі, харчоблок, кімната відпочинку, кімнати анестезіологічної служби, приміщення для сестри - господарки.</li> </ul> <p>Система життєзабезпечення хірургічного відділення передбачає:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Електропостачання: <ul style="list-style-type: none"> <li>• План розташування розеток та джерел освітлення.</li> <li>• Розрахунок освітленості приміщень.</li> <li>• Передбачити аварійне джерело енергопостачання,</li> <li>• Передбачити систему сигналізації збоїв в енергомережі.</li> <li>• Передбачити проведення комп'ютерної мережі.</li> </ul> </li> <li>2. Опалення та теплопостачання-автономне на альтернативному паливі (котельня на території онкодиспансера ПФ «Катарх»)</li> <li>3. Водопостачання-централізоване.</li> <li>4. Вентиляція та кондиціонування. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Передбачити систему приточно-витяжної вентиляції та кондиціонування.</li> <li>• Середньорічна температура в більшості приміщень повинна складати 18- 20°C, в операційному блоці — 20-22°C</li> </ul> </li> <li>5. Протипожежні заходи. Передбачити систему протипожежної сигналізації, згідно протипожежним вимогам до такого типу приміщень.</li> </ol> <p>Перелік робіт, які мають бути передбачені проектом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- загально-будівельні роботи (влаштування перегородок: вирівнювання, шпаклювання та фарбування стель та стін; облицювання стін та підлоги керамічною плиткою; заміна дверних</li> </ul>

	<p>блоків на металопластикові; тощо);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- електро-монтажні роботи (заміна електропроводки, заміна ел.розеток та ел.вимикачів, приведення у відповідність електрощитових, заміна ел.світильників, встановлення водонагрівачів, встановлення бактерицидних ламп, тощо);</li> <li>- сан.-технічні роботи (часткова заміна труб, заміна радіаторів та сан-техн'чного обладнання (умивальники, компакти, ванни), влаштування душевих кабін);</li> <li>- лікувальне газопостачання (киснезабезпечення);</li> <li>- сан.вузли пристосовані для осіб з обмеженими фізичними можливостями;</li> <li>- пожежна сигналізація, встановлення в електрощитових протипожежних дверей, показчики «вихід».</li> </ul> <p>Види внутрішніх оздоблювальних робіт:</p> <p>1. Операційний блок. Перев'язочна. Маніпуляційна. Сестринська. Харчоблок. Санвузли. Ванна. Стеля - водоемульсійна фарба. Стіни - керамічна плитка. Підлога - керамічна плитка.</p>
13. Черговість будівництва	В одну чергу
14. Визначення класу (наслідків) відповідальності	Уточнюється розрахунком
15. Вказати про необхідність: 1) розроблення індивідуальних технічних завдань 2) Виконання обмірів	<p>1) За необхідності розробити технічні завдання на виконання інженерних розділів</p> <p>2) Виконати обміри частини приміщень <b>III поверху в осях 1-4 , 4-8 лікувального корпусу №1 КП «Дитяча лікарня» ЖМР по вул.Шевченка, 2, в м.Житомирі,</b></p>
16. Дані про вид палива	-
17. Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма	Ліжкомісць – 16 (уточнюється згідно розрахунку)
18. Вимоги до благоустрою майданчика	Не передбачається
19. Вимоги щодо кошторисної документації	<p>Розрахунок кошторисної вартості реконструкції відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» з використанням ПК «АВК-5».</p> <p>До кошторисної документації включити витрати на утримання служби замовника згідно зміни №2 до ДСТУ Б Д.1.1:2013.</p> <p>Застосувати в кошторисній документації заробітну плату у розмірі 9954,78 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт 3,8 (згідно розрахунку кошторисної заробітної плати на 2020 рік). Згідно пункту 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 151 від 16.06 2017 р. забезпечити безпечні і сприятливі умови для пересування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на об'єкті проектування.</p>

	У випадку віднесення об'єкту після уточнення розрахунком до класу наслідків (відповідальності) СС2, згідно постанови КМУ 3461 від 13.04.11 р. зі зміною, включити вартість сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) наслідками. Розмір плати за видачу сертифіката становить 4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Інші витрати згідно з нормами ціноутворення у будівництві.
20. Вимоги щодо розроблення «Оцінка впливу на довкілля»	Не потребує
21. Вимоги з енергозбереження та енергоефективності	Відповідно до вимог законодавства в галузі енергозбереження: - Закону України «Про енергозбереження»; - Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»; - інших нормативів у галузі енергозбереження. Вибір матеріалів та обладнання має бути виконано з урахуванням максимально можливого економічного ефекту із застосуванням енергозберігаючих технологій.
22. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	Відповідно до вимог законодавства у галузі охорони праці та пожежної безпеки
23. Вимоги щодо розроблення спеціальних заходів	Робочий проект повинен забезпечувати санітарну, екологічну та пожежну безпеку
24. Кількість екземплярів проектної документації, що видаються Замовнику	Проектна документація видається Замовнику в - 4-х паперових примірниках та 1 (одному) екземплярі на електронному носії інформації (кошторис в програмному комплексі) Окрім цього експертний звіт щодо розгляду проектної документації – 1 примірник. При передачі комплекту документації в повному обсязі, Замовник підписує акт прийому-передачі проектної документації.

Затверджено КП  
«Дитяча лікарня імені В.І. Башкетка»  
Житомирської міської ради



\_\_\_\_\_ директор Галайба В. Б.

Погоджено ТОВ «БУДЕЛІТПРОЕКТ»



\_\_\_\_\_ директор Номеровська А.А.

ГП \_\_\_\_\_ О. Грицай.

