

ПОГОДЖУЮ

ФОП Христич Ліцензія АВ №512940
10029, Житомирська обл. с. Довжик

Директор
Людмила Христич

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Філія «Лугинське лісове
господарство» державного
спеціалізованого господарського
підприємства «Ліси України»

Директор
Юрій Вастошний

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

на розробку та виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту:
**«Нове будівництво автомобільної дороги лісгосподарського призначення,
Лугинське лісництво кв. 83-84, 92-93, 85-86, 94-95 протяжністю 3,00 км.»**

1. Вид будівництва.	Нове будівництво
2. Термін будівництва.	Початок 2023 р. кінець 2023 р.
3. Генеральна підрядна організація.	Не визначена
4. Генеральна проектна організація.	ФОП Христич
5. Стадійність проектування.	Одностадійне - робочий проект
6. Інженерні вишукування.	Комплексні топографо-геодезичні вишукування виконати в необхідному обсязі.
7. Вихідні дані про особливі умови будівництва.	Степінь зволоження відноситься до 1 типу
8. Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристика об'єкту.	Траса дороги запроєктувати в межах лісового фонду згідно ВСН-7-82. ДБП В2.3-4:2015 ДСТУВБ. 2.7-30:2015.
9. Черговість проектування та будівництва.	Одна частина проектування та будівництва
10. Визначення класу (наслідків) відповідальності.	Виконати розрахунок класу (наслідків) відповідальності об'єкта згідно ДСТУ-8855:2019
11. Виконання варіантного проектування, попередніх погоджень, виготовлення макетів, виконання науково-дослідних робіт в процесі проектування та будівництва.	Прийняті рішення узгодити із замовником.

12. Потужність та характеристика об'єкту.	Орієнтовна довжина траси 3,0 км. Тип дороги - II, ширина. Земляного полотна – 4,50 м. Ширина проїзної частини - 3,50 м. Нормативні навантаження для розрахунків дорожнього одягу визначити відповідно ВСН 7-82 «Інструкція по лісовпорядкуванню лісгосподарських автомобільних доріг» ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги».
13. Вимоги до благоустрою.	Передбачити роз'їзди та з'їзди на квартальні просіки і грантові дороги.
14. Вимоги до інженерного захисту території та споруд.	Забезпечити водовідводи, на водотоках з/б труби. Штучні споруди відповідно до ДБНВ.1.2-15:2019.
15. Вимоги щодо розробки розділу « Оцінка впливу на навколишнє середовище.	Згідно вимог чинного законодавства
16. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці.	Згідно вимог чинного законодавства
17. Вимоги щодо розробки спеціальних заходів.	Поточні ціни на основні будівельні матеріали визначити відповідно до аналізу цін, що склався на ринку матеріалів в регіоні. Вартість людино-години, визначити з урахуванням положень, викладених у порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, затвердженому наказом Мінрегіону 27 липня 2018 року №196 та зареєстрованому наказом у Міністерстві Юстиції України 16 серпня 2018 року за №931/32383. Врахувати в кошторисній документації кошти на: розробку проектної документації; перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом; відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва; здійснення технічного нагляду; здійснення авторського нагляду; проведення експертизи, покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, рівень заробітної плати прийняти на рівні 12 588,80грн.
18. Виконання експертизи	Виконати державну експертизу кошторисної частини проекту будівництва.