

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

від « 1 » червня 2023 р.

Лист про відсутність потреби електропостачання

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. **Замовник:** ТОВ «Самбірський елеватор»;
2. **Назва об'єкта будівництва:** «Нове будівництво цеху по виробництву пелетів на вул. Фабрична, 16 в м. Самбір, Львівської обл.»
3. **Адреса об'єкта будівництва:** м Самбір, Львівської області
4. **Проектна організація** (найменування, адреса, телефон): ТОВ «ВР «ВЕНТСОЛ»
Юр.адреса: 79034, Львівська обл., місто Львів, вул.Угорська, будинок 14, корпус Ч-11, офіс 8В.

Директору

ТОВ «Самбірський елеватор »

Панахиду Т.П.

Згідно завдання на проектування в проектній документації «**Нове будівництво цеху по виробництву пелетів на вул. Фабрична, 16 в м. Самбір, Львівської обл.**», електропостачання проектних споруд передбачається від існуючої трансформаторної підстанції потужністю 1000 кВА.

Найменування	Одиниця вимірювання	Значення
Напруга живлячої мережі	кВ	0,4
Система заземлення	-	TN-C-S
Розрахункова потужність	кВт	149,5
Річне споживання електроенергії	тис.кВт*год	747,5

У мережі низької напруги прийнята система 0,4/0,23 кВ. Система заземлення нейтралі – TN-C-S.

Споживачі комплексу в цілому відносяться до споживачів III категорії по надійності електропостачання.

Загальна встановлена потужність електроприймачів складає 206,45 кВт, повна розрахункова потужність 149,5 кВт.

Видача технічних умов на електропостачання будівель об'єкта проектування **не потребується.**

Директор ТОВ «ВР «ВЕНТСОЛ»



Бочан С.І.