

«Капітальний ремонт ділянки вулиці Ротмана від буд. №24 до буд. №52 с. Оноківці, Оноківська територіальна громада Ужгородського району, Закарпатської області»  
[найменування об'єкта будівництва]

**Об'єктний кошторис № 02-01****на Дорожній одяг**

[найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури ]


Кошторисна вартість 1090,252 тис. грн..  
Кошторисна трудомісткість 0,6679725 тис. люд.год  
Кошторисна заробітна плата 72,583 тис. грн..


Складений в поточних цінах станом на 29 серпня 2023 року

№ ч.ч.	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн..			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн..	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Л. кошторис 02-01-01	на ремонтні роботи	1090,252	-	1090,252	0,6679725	72,583	
		<b>Разом</b>	<b>1090,252</b>	<b>-</b>	<b>1090,252</b>	<b>0,6679725</b>	<b>72,583</b>	

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту) \_\_\_\_\_ Шиян В.Г.  
[підпис (ініціали, прізвище)] 

Керівник \_\_\_\_\_ відділу \_\_\_\_\_  
[найменування] [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав \_\_\_\_\_ Шиян В.Г.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

Перевірив \_\_\_\_\_ Шиян В.Г.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

«Капітальний ремонт ділянки вулиці Ротмана від буд. №24 до буд. №52 с. Оноківці, Оноківська територіальна громада Ужгородського району, Закарпатської області»  
[найменування об'єкта будівництва]

## Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на ремонтні роботи

Дорожній одяг

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1090,252	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,6679725	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	72,583	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на 29 серпня 2023 року

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Підготовчі роботи</b>											
<b>Узбіччя</b>											
1	КР1-11-2	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	100м3	0,68	<u>1743,55</u> -	<u>1743,55</u> 398,30	1186	-	<u>1186</u> 271	<u>-</u> 3,5733	<u>-</u> 2,4298
2	КР1-9-10-ИН	Навантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100м3	0,68	<u>9140,48</u> 438,38	<u>8702,10</u> 2382,79	6216	298	<u>5917</u> 1620	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>3,5972</u> 15,0206
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	122,4	<u>61,28</u> -	<u>61,28</u> 11,04	7501	-	<u>7501</u> 1351	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 12,1176
4	КР1-10-2-ИН	Робота на відвалі, група ґрунту 2	100м3	0,68	<u>661,24</u> 53,38	<u>607,86</u> 126,63	450	36	<u>413</u> 86	<u>0,6500</u> 0,9636	<u>0,4420</u> 0,6552
<b>Всього прями витрати по розділу 1</b>							<b>15353</b>	<b>334</b>	<b><u>15019</u></b> <b>3328</b>		<b><u>4,0392</u></b> <b>30,2232</b>
<b>Розділ 2. Дорожнє покриття</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP18-4-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 500 мм, фрезерування окремими місцями площею до 10 м2, глибина фрезерування 50 мм (примикання до існуючого асфальтобетонного покриття)	100 м2	0,02	<u>14131,14</u> 894,19	<u>13222,81</u> 3062,33	283	18	<u>264</u> 61	<u>11,0000</u> 25,7144	<u>0,2200</u> 0,5143
6	KP18-5-1-ИН	Виправлення профілю основ щєбєневих з додаванням нового матеріалу	100 м2	10,86	<u>10527,75</u> 1729,09	<u>8670,16</u> 1932,27	114331	18778	<u>94158</u> 20984	<u>20,0800</u> 15,6450	<u>218,0688</u> 169,9047
7	C1421-9606	Готова щєбєнево-пїщана сумїш С-7	м3	164	<u>1429,00</u> -	<u>-</u> -	234356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KP18-58-1-ИН	Розлив бітумної емульсії по щєбню 0,6 кг/м2	т	0,6306	<u>30605,53</u> -	<u>498,04</u> 115,06	19300	-	<u>314</u> 73	<u>-</u> 1,1077	<u>-</u> 0,6985
9	KP18-43-1-ИН	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумїшей	100 м2	10,51	<u>2494,55</u> 611,80	<u>1738,71</u> 467,95	26218	6430	<u>18274</u> 4918	<u>6,0700</u> 3,7562	<u>63,7957</u> 39,4777
10	KP18-43-2-ИН к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	100 м2	10,51	<u>12,80</u> 4,03	<u>-</u> -	135	42	<u>-</u> -	<u>0,0400</u> -	<u>0,4204</u> -
11	C1421-9838	Сумїші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щїльний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	126,9608	<u>4634,60</u> -	<u>-</u> -	588413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
<b>Всього прями витрати по розділу 2</b>							<b>983036</b>	<b>25268</b>	<b><u>113010</u></b> 26036		<b><u>282,5049</u></b> 210,5952
<b>Розділ 3. Укрїплення узбіччя</b>											
12	ДБ1-4-1	Засипання промоїн і просїдань на узбіччі з трамбуванням: щєбєневими відходами	1 м3	18	<u>811,13</u> 104,90	<u>706,23</u> 90,47	14600	1888	<u>12712</u> 1628	<u>1,3400</u> 0,8710	<u>24,1200</u> 15,6780
13	C1421-9656-1	Щєбїнь фр. 0-20мм	м3	22,68	<u>736,92</u> -	<u>-</u> -	16713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KP18-54-11	Укрїплення узбіччя щєбєневою сумїшшю товщиною 10 см (всього 6см)	100 м2	2,35	<u>16100,47</u> 488,65	<u>2409,28</u> 552,73	37836	1148	<u>5662</u> 1299	<u>5,7300</u> 4,4711	<u>13,4655</u> 10,5071
15	KP18-54-12 к=4	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-54-11	100 м2	-2,35	<u>5273,82</u> -	<u>-</u> -	-12393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
<b>Всього прями витрати по розділу 3</b>							<b>56756</b>	<b>3036</b>	<b><u>18374</u></b> 2927		<b><u>37,5855</u></b> 26,1851



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 4. Безпека руху</b>									
16	KP18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100 знаків	0,01	$\frac{74461,89}{44849,25}$	$\frac{19533,75}{2602,59}$	745	448	$\frac{195}{26}$	$\frac{502,4000}{24,6961}$	$\frac{5,0240}{0,2470}$
17	C1633-91ВД	Щити інформаційно-вказівних знаків	шт	1	$\frac{719,21}{-}$	$\frac{-}{-}$	719	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
18	C1633-89ВД	Стояки дорожніх знаків	шт	1	$\frac{1074,83}{-}$	$\frac{-}{-}$	1075	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
		<b>Всього прямі витрати по розділу 4</b>					<b>2539</b>	<b>448</b>	$\frac{195}{26}$		$\frac{5,0240}{0,2470}$
		<b>Разом прямі витрати по кошторису</b>					<b>1057684</b>	<b>29086</b>	$\frac{146596}{32317}$		$\frac{329,1536}{267,2505}$
		<b>у тому числі:</b>									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					882002				
		заробітна плата						61403			
		<b>Загальновиробничі витрати</b>					<b>32568</b>				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									71,5684
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						11180			
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1090252</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість</b>									
		<b>Кошторисна заробітна плата</b>						<b>72583</b>			<b>667,9725</b>

Склав \_\_\_\_\_ Шиян В.Г.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів \_\_\_\_\_ Шиян В.Г.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]