

ФОП ГУБИШ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
49130, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Донецьке шосе, буд. 103, кв. 61,
р/р UA263052990000026003050335844 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
в м. Дніпро МФО 305299

Технічні умови

УМОВИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

В рамках робочого проекту по будівництво бази тимчасового відпочинку необхідна електропостачання потужністю 57кВт, тобто відсутність потреби у отриманні технічних умов.

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

В рамках робочого проекту по будівництво бази тимчасового відпочинку:

- Потреба у воді 9м3/добу, що відповідає та задовольняє потребам існуючим свердловинам на майданчику;
- Вода, яка подається із свердловини, відповідає вимогам ДСТУ 7525:2014 «Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості».
- На підключені до водопроводу-50мм передбачено влаштування колодезю з запірною арматурою та водомірним вузлом.
- Глибина залягання 1,6м.
- Санітарно-технічні показники стічних вод:
А) середньодобове скидання стоків – 8,2м3/добу, що відповідає потужностям існуючих септиків;
Б) максимальне скидання господарсько-побутових стоків – 0,9л/с.

УМОВИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

В рамках робочого проекту по будівництво бази тимчасового відпочинку:

- Теплопостачання централізоване відсутнє.
- Проектом передбачено опалення електричними обігрівачами конвекторами та камінами на дровах;

УМОВИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

В рамках робочого проекту по будівництво бази тимчасового відпочинку потреба у газопостачанні відсутня.

Склав: Головний інженер проекту Губіш Олександр Васильович .

Погоджено:
Замовник

Лапа В.В.

Погоджено:
ФОП Губіш О.В.

Губіш О.В.

