Україна

Приватне науково-проектно-виробниче підприємство

“ЄВРОСТИЛЬ”

46006 м. Тернопіль, вул. Острозького, 48 офіс №39,
тел./факс 43-04-42, моб. 8-067-8005242, e-mail: lrozhuk.te@gmail.com

№11 від 22.09.2021 р.

м. Тернопіль

Згідно аналізу наданих замовником договорів на електропостачання та проведених розрахунків, щодо технологічних потреб птахоферми по інженерному забезпеченню птахоферми (електропостачання, водопостачання, водовідведення, газопостачання), встановлено наступне:

1. Електропостачання здійснюється на основі договору на електропостачання електричної енергії №743 від 01.12.2013 р., ліміти встановлені договором відповідають потребам підприємства.
2. Газопостачання здійснюється на основі договору на постачання природного газу . №АС22-1336-ТО від 30.04.2019 р. та договору на експлуатацію складових газороздільної системи № 04 ЕК -051 від 18.02.2019 р., ліміти встановлені договором відповідають потребам підприємства.
3. Водопостачання передбачене від власної артсвердловини №1,наявний дозвіл на спеціальне водокористування. №342/ТП/49д-18
4. Стічні води від санпропускника , ветеринарної лабораторії передбачається скидати в запроектовану каналізаційну мережу з подальшим відведенням на запроектовану установку біологічної очистки стічних вод «Джерело» типу Д2 продуктивністю 2.0 м3/добу ПП "Екологія" м. Полтава.
5. Стічні води від будівлі для зберігання тари і господарського інвентаря і від пташників передбачається скидати в запроектовану каналізаційну мережу з подальшим відведенням на запроектовану установку біологічної очистки стічних вод «Джерело» типу Д4 продуктивністю 4 м3/добу ПП "Екологія" м. Полтава.
6. Теплопостачання пташників передбачається від газових повітряних нагрівальних приладів з закритою камерою згорання; теплопостачання санпропускника – власна паливна з газовим теплогенератором; теплопостачання майстерні по ремонту обладнання і тари – тепловентилятори електричні АОВ –ЄВО 0.9М1, Q=10 кВт; в будівлі для зберігання тари тагосподарського інвентарю – опалення відсутнє, крім приміщень персоналу та дезинфекційного блоку, де передбачено електричне опалення електроконвекторами ТЕРМІЯ;
будівля ветлабораторії – опалення електроконвекторами ТЕРМІЯ.

Електропостачання будівель існуюче від власної трансформаторної підстанції таявне друге альтернативне живлення від дизельної електростанції DE-80RS.

ГІП

Рожук Л.Е.