

Товариство з обмеженою відповідальністю



## Конструкторське бюро «КОРВЕТ»

Адреса: 30000, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Славута, вул. Середня Гребля, 3 а,  
Код ЄДРПОУ 41422431

Вих №230524-1-КБ  
від 24.05.2023р.

### Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

ТОВ КБ «КОРВЕТ» в особі директора Гурського А.В., як розробник проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція будівлі громадського будинку дошкільного навчального закладу № 224 на вул. Попова, 7 в Оболонському районі м. Києва» повідомляє Вас про наявні технічні умови технічних умов на теплопостачання даного об'єкту, разом з тим звертаємо увагу на відсутність даних технічних умов на *порталі державної електронної системи у сфері будівництва* з технічних причин у організації що видала дані ТУ.

Додаток 1

- Технічні умови на об'єкт «Реконструкція будівлі громадського будинку дошкільного навчального закладу № 224 на вул. Попова, 7 в Оболонському районі м. Києва»

Директор ТОВ «КБ «КОРВЕТ»

\_\_\_\_\_ Гурський А.В.

В.С. Бінд

04.08.2023  
№ 002/ТУ-7377

Управління освіти Оболонської районної  
в м. Києві державної адміністрації  
Начальнику управління Наталії Вахнюк  
04211, м. Київ, вул. Йорданська, 11-а

Технічні умови № 002/ТУ-7377  
на підключення об'єкта до теплових мереж

1. Назва об'єкта: Реконструкція будівлі громадського будинку дошкільного навчального закладу №224

2. Адреса об'єкта: вул. Попова Олександра, 7

3. Термін введення в експлуатацію: 2024 рік.

4. Термін дії технічних умов: Чинні до завершення будівництва за умови наявності документального підтвердження початку будівництва об'єкта замовника протягом визначеного у технічних умовах терміну їх дії, у іншому разі технічні умови діють 2 роки з дати видачі цих технічних умов.

5. Теплове навантаження об'єкта:	0,127 (0,148)	Гкал/год (МВт)
у тому числі за видами теплоспоживання:		
опалення	0,127 (0,148)	Гкал/год (МВт)
гаряче водопостачання (середнє)		Гкал/год (МВт)
вентиляція		Гкал/год (МВт)
технологія		
гаряче водопостачання (максимальне)		Гкал/год (МВт)
Збільшення теплового навантаження	0,127	Гкал/год (МВт)

6. Приєднання об'єкта виконати від теплових мереж: РК «Попова,4», РТМ "Поділ"

7. Вузол приєднання: на межі земельної ділянки будівництва або на земельній ділянці забудови

8. Тиск у вузлі приєднання:

- 8.1. У подавальному трубопроводі:  $6,0 \pm 0,5$  кгс/см<sup>2</sup>;
- 8.2. У зворотному трубопроводі:  $3,0 \pm 0,5$  кгс/см<sup>2</sup>;
- 8.3. Статичний (абсолютна відмітка): кгс/см<sup>2</sup>.

9. Теплоносій - гаряча вода.

Розрахунковий температурний графік теплових мереж (за  $T_{p,зов} = -22$  °C) 150-70 °C.

Фактичний температурний графік (за  $T_{p,зов} = -22$  °C) 115-70 °C.

10. Влітку теплові мережі працюють за температурним графіком 70-30 °C.

11. Робочий тиск повинен прийматися:

у тепломережі - 16 кгс/см<sup>2</sup> (1,6 МПа);

у системах опалення і вентиляції – не менше 6 кгс/см<sup>2</sup> (0,6 МПа),

у підігрівачах гарячого водопостачання - не менше 8 кгс/см<sup>2</sup> (0,8 МПа).

12. Вибір схем приєднання опалювальних систем виконувати відповідно до вимог п. 6.1.14 ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування".

13. Теплові вузли систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання повинні бути обладнані авторегуляторами, приладами контролю та обліку теплової енергії.

14. Припинення постачання тепла можливе протягом року на термін до 3-х діб для вжиття невідкладних заходів з попередження або усунення технологічних порушень і влітку - до 30 діб для виконання передбачених графіком випробувань, поточних та капітальних ремонтів теплових мереж та джерел.

15. Передбачити тимчасове теплопостачання існуючих споживачів, якщо припинення подавання їм теплоти влітку на термін понад 30 діб пов'язано з необхідністю виконання на теплових мережах робіт для підключення об'єкта, що проєктується.

16. Зливання теплоносія із теплопроводів необхідно здійснювати, як правило, у зливну каналізацію. Зливання безпосередньо в теплові камери не допускається.

17. Проєкт теплопостачання повинен відповідати ДБН А.2.2.3-2014 «Склад та зміст проєктної документації на будівництво».

18. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.99 № 256-р приєднання об'єкта до

серія ЦП № 001619



теплових мереж здійснити із використанням попередньоізольованих труб з поліуретановим покриттям.

19. Згідно з ДСТУ Б В.2.7-143:2007 забезпечити впровадження енергозберігаючих технологій з використанням труб із структурованого поліетилену для мереж опалення та гарячого водопостачання після ЦТП, а також встановлення в теплових мережах та системах теплопостачання автоматичних повітряників.

20. Будівництво теплових мереж і систем виконується під технічним наглядом замовника. Про початок будівельно-монтажних робіт із спорудження теплових мереж письмово повідомити СП «Київські теплові мережі» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

21. Підключення до теплових мереж проводиться до початку опалювального сезону і тільки за умови наявності розглянутого у встановленому порядку проекту теплопостачання.

22. Балансова належність теплових мереж та обладнання визначається проектом.

23. Тип приладів та обсяг обліку теплової енергії прийняти згідно з чинними Рекомендаціями щодо організації обліку теплової енергії та гарячої води споживачів в мережах КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

24. Забезпечити організацію комерційного обліку теплової енергії, розподільного обліку теплової енергії та гарячої води і диспетчеризацію розподільного обліку теплової енергії та гарячої води згідно з чинними Рекомендаціями щодо організації обліку теплової енергії та гарячої води споживачів в мережах КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

25. Подавання тепла можливе тільки після виконання всіх вимог технічних умов, рішень з проектів і укладання договору на теплопостачання з СП «Енергозбут» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

26. Інші умови приєднання та заходи для забезпечення надійності та поліпшення режимів теплопостачання:

**26.1. Фактичні значення тиску теплоносія уточнити при проектуванні.**

**26.2. Для приєднання об'єкту до теплових мереж розробити проєкт, придбати необхідні матеріали та виконати будівельно-монтажні роботи з прокладання тепломережі від точки врізки в точці А на ділянці між ТК 902-2/1 РК «Попова, 4» та будівлею ДНЗ по вул. О. Попова, 7 до межі земельної ділянки. Діаметр тепломережі визначити гідравлічним розрахунком.**

**26.3. Розробити проєкт, придбати необхідні матеріали та виконати будівельно-монтажні роботи з перекладання теплової мережі від точки А (між ТК 902-2/1 РК «Попова, 4» та будівлею ДНЗ по вул. О. Попова, 7) до будівлі по вул. О. Попова, 7 розрахунковим діаметром.**

**Напрямок, діаметр та обсяг робіт з винесення та перекладання теплових мереж попередньо погодити із центром приєднань КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" та РТМ "Поділ". Звернутися до КМДА з питання передачі новозбудованого майна інженерних мереж до комунальної власності міста.**

Заступник директора з технічних питань  
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

С.Л. Рибачук

Директор  
СП «Київські теплові мережі»

В.І. Деревиський

Головний інженер  
СП «Київські теплові мережі»

Ю.А. Паливода