

ТЕХНІЧНІ УМОВИ від « 01 » серпня 2023 р.

Лист про відсутність потреби на водопостачання та водовідведення

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. **Замовник:** ФГ «ВІКТОРІЯ-92»
2. **Назва об'єкта будівництва:** «Будівництво піднавісу за адресою: вул. Грушевського, с.Плотича, Тернопільського району, Тернопільської області»
3. **Адреса об'єкта будівництва:** Тернопільська обл. с. Плотича, вул. Грушевського
4. **Проектна організація (найменування, адреса, телефон):** ТОВ «ВР «ВЕНТСОЛ»
Юр.адреса: 79034, Львівська обл., місто Львів, вул.Угорська, будинок 14, корпус Ч-11, офіс 8В.

Голові
ФГ "ВІКТОРІЯ-92"
Пеляку О.П.

Згідно завдання на проектування в проектній документації «Будівництво піднавісу за адресою: вул. Грушевського, с. Плотича, Тернопільського району, Тернопільської області», водопостачання піднавісу передбачається від свердловини водопроводом Ф50 (ПЕ).

Проектом передбачено влаштування протипожежного водопроводу.

№ п/п	Найменування показників	Один. вимір.	Кільк.	Примітка
2	Витрати води на пожежогасіння	л/с	15	

Зовнішнє пожежогасіння забезпечується запроєктованим пожежним гідрантом, який приєднано до кільцевої мережі тупиковою лінією водопроводу довжиною не більше 200 м (згідно профілю мереж).

В точці підключення, а також в місці встановлення пожежного гідранта, влаштовуються колодази зі збірних з/б виробів.

Видача технічних умов на водопостачання будівель об'єкта проектування **не потребується.**

Проектом передбачається відведення дощової води поверхневим способом з території де розміщений піднавіс.

Для приймання дощових стоків запроєктовано дощоприймальний відкритий бетонний лоток DN150 мм

Дощові стоки відводиться в існуюче природне ередовище – кювет по периметру ділянки.

Видача технічних умов на водовідведення будівель об'єкта проектування **не потребується.**

Директор ТОВ «ВР «ВЕНТСОЛ»



Бочан С.І.