

Дочірнє підприємство з 100%
іноземною інвестицією
«СоюзКонтракт Інвестмент»
03131, м. Київ,
Столичне шосе, 103,
корп. 1, поверх 21

№ *3314-Внх-КВ-82643 В. 2018*
в'єз 26.09.2018

на № 10608-2018-KV-Vx від 12.09.2018 р.
[Про надання ТУ на радіофікацію]

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 08-45

Найменування об'єкту, що проектується, адреса: «Будівництво багатофункціонального комплексу по вул. Набережно-Хрещатицька, 21 у Подільському районі м. Києва».

Для радіофікації об'єкту: «Будівництво багатофункціонального комплексу по вул. Набережно-Хрещатицька, 21 у Подільському районі м. Києва», проектом передбачити :

1. Прокладку в окремому каналі телефонної каналізації кабельної розподільчої фідерної лінії (РФЛ) кабелем марки РМПЗЕП 2 x 1,2 від: будинку по вул. Іллінська, 22 у Подільському районі м. Києва до об'єкту, що проектується.

Прокладку кабельної РФЛ в телефонній каналізації погодити з міським центром телекомунікацій КМФ ПАТ «Укртелеком» або іншим власником телефонної каналізації. В разі відсутності вільного каналу в кабельній каналізації електрозв'язку для прокладки РФЛ проектом передбачити докладку телефонного каналу. Проект докладки окремого телефонного каналу погодити з міським центром телекомунікацій КМФ ПАТ «Укртелеком» або іншим власником телефонної каналізації.

2. Обладнання поліетиленовими трубами кабельних введів від каналу телефонної каналізації в підвальні приміщення об'єкту, що проектується.

3. Установку на першому поверсі в електронішах об'єкту, що проектується визначеної проектними розрахунками кількості абонтрансформаторів і клемників КС-12 для підключення ліній.

4. Установку в підвальному приміщенні кабельностів для прокладання кабельної мережі або прокладання цієї мережі по підвалу

в трубах, а також установку в підвалах світильників відповідно до вимог ПУЕ.

5. Влаштування внутрішньобудинкової мережі від місця установки абонтрансформаторів через клемник КС-12.

6. Перед початком будівельних робіт, при необхідності, виконати винесення існуючої лінії радіофікації (РФЛ) з території будівельного майданчику без порушення роботи радіомережі. По закінченні будівельних робіт лінію радіофікації відновити. До початку робіт по виносу РФЛ та радіофікації об'єкту викликати представників цеху експлуатації мережі проводового мовлення МЦТ № 229 КМФ ПАТ «Укртелеком» по тел.: 272-65-65.

7. Роботи, згідно з робочим проектом, виконати з використанням сертифікованого обладнання та матеріалів.

8. Проект прокладання кабелю радіофікації в телефонній каналізації погодити з ЦЕМПМ МЦТ № 229 КМФ ПАТ «Укртелеком», міським центром телекомунікацій і при необхідності - з відповідним Департаментом містобудування та архітектури м. Києва.

9. При наданні документів на погодження проекту зовнішньої мережі радіофікації також надати схему внутрішньобудинкової мережі.

Термін дії технічних умов - до завершення будівництва (у відповідності з п. 7 ст. 30 закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Директор технічного департаменту



І.Я.Яніцький