

«Погоджено»



ТОВ «БУДПРО-ЕКСПЕРТ»

Віталій Дедов

09 2023 року

«Затверджую»



Брацлавський психоневрологічний
будинок-інтернат

Олег Клименко

27 09 2023 року

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

До кошторисної документації по об'єкту : *«Капітальний ремонт приміщень першого поверху житлового корпусу №2 для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених(евакуйованих)осіб Брацлавського психоневрологічного будинку-інтернат по вул.Максима Кривоноса,6 в смт.Брацлав Вінницької області»*

№	Перелік головних відомостей та вимог	Склад головних відомостей та вимог	Примітки
1	2	3	4
1	Назва та місцезнаходження об'єкту	<i>«Капітальний ремонт приміщень першого поверху житлового корпусу №2 для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених(евакуйованих)осіб Брацлавського психоневрологічного будинку-інтернат по вул.Максима Кривоноса,6 в смт.Брацлав Вінницької області»</i>	
2	Підстава для проектування	Лист замовлення від <u>26.09.23</u> № <u>1438/2</u>	
3	Вид будівництва	Капітальний ремонт	
4	Черговість проектування	Одна черга	
5	Замовник ПКД, його адреса (поштова і електронна) та банківські реквізити	Брацлавський психоневрологічний будинок-інтернат по вул.Максима Кривоноса,6 в смт.Брацлав Вінницької області	
6	Джерело фінансування	Кошти обласного бюджету	
7	Генеральна проектна організація	ТОВ «БУДПРО-ЕКСПЕРТ»	
8	Генеральний підрядник	Визначається замовником	
9	Стадійність проектування	В одну стадію «Робочий проект», згідно ДБН А.2.2-3-2014	
10	Термін початку та закінчення будівництва	2023 р. – 2023 р.	
11	Інженерні вишукування	Матеріали інженерних вишукувань та вихідні дані надає замовник в обсязі необхідному для проектування.	
12	Характеристика об'єкту	Загальна площа ремонту 318,3 м.кв.	
13	Основні архітектурно-планувальні вимоги та	- Ремонт штукатурки стін та стель - Улаштувати обшивку стін та стель	

	характеристики проєктованого об'єкту	<p>листами ГКЛ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шпатлювання та фарбування стін та стель - Улаштування поручні для осіб з обмеженими можливостями - Улаштувати цементно-піщану стяжку підлоги - Улаштування підлогових покриттів з керамогранітних плиток - Виконати заміну електропроводки ,світильників ,вимикачів та розеток на першому поверсі - Демонтувати існуючий ввідний щит - Замінити дверні блоки на металопластикові 	
14	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності	Не передбачати	
15	Розрахункова потужність	50 осіб	
16	Клас наслідків (відповідальності)	СС1	
17	Код об'єкта,згідно Державного класифікатора будівель і споруд ДК 018-2000	1130.4	
18	Режим роботи об'єкту	Згідно розпорядку	
19	Основні вимоги до інженерної підготовки території, заходи по охороні навколишнього середовища, ліквідації затоплюваності ґрунтовими водами	Згідно діючих норм	
20	Вимоги до радіаційного контролю будівельних матеріалів	Згідно діючих норм	
21	Особливі вимоги	Немає	
22	Додаткові вимоги	<p>Документація видається в 4-х екземплярах та 1 екз. в електронному вигляді(формат pdf). Кошторис виконати відповідно до актуальних цін Мінрегіонбуду.</p> <p>Для проходження державної експертизи, кошторис має бути попередньо погоджений замовником</p> <p>В зведеному кошторисі передбачити витрати на :</p> <ul style="list-style-type: none"> · витрати на утримання служби технічного нагляду ; · витрати на здійснення авторського нагляду; · витрати на виконання державної експертизи 	

**Визначення класу наслідків
відповідальності на**
**«Капітальний ремонт приміщень першого поверху житлового корпусу №2 для
облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо
переміщених(евакуйованих)осіб Брацлавського психоневрологічного будинку-інтернат
по вул.Максима Кривоноса,6 в смт.Брацлав Вінницької області»**

Загальна характеристика об'єкту, в проекті капітального ремонту передбачається внутрішнє опорядження приміщення без втручань в несучі та огорожуючі конструкції будівлі в цілому.

1. Визначаємо кількість осіб, які постійно перебувають на об'єкті N_1 .

Приміщення житлового корпусу №2 використовується за своїм функціональним призначенням, тому до осіб що постійно перебувають на об'єкті відносяться:пацієнти – 50 чол.

$$N_1=50=50 \text{ осіб}$$

За кількістю осіб, які постійно перебувають на об'єкті відноситься до класу наслідків відповідальності СС1.

2. Визначаємо кількість людей, що періодично перебувають на об'єкті N_2 .

Враховуючи п.4.9 ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідальності)» до осіб, що періодично перебувають на об'єкті, відносяться санітарки, що відвідують житловий корпус №–90 осіб

$$N_2=90 \text{ осіб}$$

За кількістю осіб, які періодично перебувають на об'єкті, відноситься до класу наслідків(відповідальності) СС1.

3. Кількість осіб, які перебувають зовні об'єкту N_3 визначаємо як загальну кількість осіб що постійно та періодично перебувають на об'єкті:

$$N_3 = N_1 + N_2 = 4 + 90 = 94 \text{ осіб}$$

За кількістю осіб, які перебувають зовні об'єкту, відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

4. Визначасмо обсягу можливого економічного збитку для будівлі за наступними показниками:

Балансова вартість будівлі становить – 325,853 тис.грн

Прогнозовані збитки для будівлі корпусу №2 визначаються за формулою (5.2):

$$\Phi=0,225 \times P_i=0,225 \times 325,853=73,316925 \text{ тис.грн.}$$

Обсяг можливого економічного збитку у мінімальних заробітних платах складає: 73,316925 /6,7=1094 м.р.з.п.

Визначена сума не перевищує обсяг припустимого економічного збитку для класу наслідків (відповідальності) СС1.

5. Будівля не розташована в охоронній зоні об'єктів культурної спадщини і не є об'єктом культурної спадщини.

6. Відмова будівлі не впливає на припинення роботи об'єктів транспорту, зв'язку, енергетики загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів.

Висновок. Відповідно до п.4.4. ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідальності)» клас наслідків об'єктів встановлюють за найвищою характеристикою можливих наслідків, отриманих за результатами розрахунків. За таблицею 1 ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідальності)» п о критеріях наведених в розрахунку : *«Капітальний ремонт приміщень першого поверху житлового корпусу №2 для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених(евакуйованих)осіб Брацлавського психоневрологічного будинку-інтернат по вул.Максима Кривоноса,6 в смт.Брацлав Вінницької області»* відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

Замовник:

Брацлавський психоневрологічний будинок-інтернат

Клименко О.А

Проектна організація:

ТОВ «Будпро-Експерт»

Дедов В.В



«Затверджую»

Брацлавський
психоневрологічний
інтернат

будинок-

Олег Клименко

м.п. (Підпис)

« 26 »

Вересень

2023 року

с.м.т. Брацлав

АКТ

обстеження першого поверху житлового корпусу №2

Комісія в складі:

Голови комісії: Головний бухгалтер - Дерев'янка О.Б

Члени комісії:

Завідувач господарством Сірук І.В

Робітник КОРБ – Свиридов А.М

В результаті візуального огляду технічного стану конструкцій будівлі, виявлено ознаки задовільного стану несучих будівельних конструкцій стін.

Виявлені наступні дефекти відшарування штукатурки стін окремими місцями, здуття цементно-піщаної штукатурки окремими місцями до 5 м², деформація підлоги, відсутні поручні для осіб з обмеженими фізичними можливостями, електроосвітлення та резервне живлення знаходиться в незадовільному стані.

Висновок:

Проаналізувавши викладене комісія пропонує виконати :
«Капітальний ремонт приміщень першого поверху житлового корпусу №2 для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених(евакуйованих) осіб Брацлавського психоневрологічного будинку-інтернат по вул.Максима Кривоноса,6 в с.м.т.Брацлав Вінницької області»

Підписи:

Голова комісії:

Дерев'янка О.Б

Члени комісії :

Сірук І.В

Свиридов А.М