

Завдання на проектування

Затверджую

прізвище, ім'я

підпис, дата

Капітальний ремонт частини будівлі головного корпусу №1 та №2
КНП “Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького” під відділення реабілітації
по вул.Амосова академіка №1 в м.Ніжині Чернігівської обл.

Перелік даних та вимог	Дані та вимоги
1. Підстава для проектування	<i>Завдання на проектування. Вихідні дані надаються</i>
2. Вид будівництва	<i>Капітальний ремонт</i>
3. Дані про замовника	<i>КНП “Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького.”</i>
4. Дані про проектувальника	<i>Архітектурна співавторська проектна організація “АСПО” м. Ніжин вул. Шевченка, 95</i>
5. Стадійність проектування	<i>робочий проект.</i>
6. Інженерні вишукування	<i>непотребуються</i>
7. Дані про особливі умови будівництва	<i>непередбачені</i>
8. Основні архітектурно-планувальні вимоги:	<p>Згідно: Завдання на проектування.</p> <p><i>проектом передбачено:</i></p> <p><i>капітальний ремонт приміщень під відділення реабілітації :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - стіни - існуючі 510 мм в задовільному стані - перегородки - частково демонтуються , монтуються з блоків ,металоконструкції - оздоблення - пофарбування по штукатурці, демонтаж , монтаж керамічної плитки згідно до функціонального призначення приміщень панелі навколо рукомийників.; - стеля - передбачити підвесну стелю “Амстронг” - підлога - в палатах ,приміщеннях загального користування - ліноліум. коридорах, в санвузлах ,маніпуляційній - керамічна плитка.. - двері - замінити згідно норм ,що до МГН - металопластикомі - вікна- заміна на металопластикомі -24шт. - передбачити поручні для МГН.в приміщеннях. - капітальний ремонт електричних мереж. - капітальний ремонт санітарних мереж. - ВК, передбачити -2 сан. вузла для МГН,2-душових з санвузлом для МГН,заміна,встановлення нових рукомийників. встановити 3- бойлера на 50л, 18 -бойлерів на 15 л. - опалення -заміна існуючих чавунних радіаторів на економні біметалеві. - передбачити кондиционери в палатах, в приміщеннях лікувального призначення.- 36 шт. <p><i>існуючі приміщення рентгенкабінету- ремонту не підлягають.</i></p> <p><i>передбачити - пандуси ззовні,внутрі приміщень (коридорі)</i></p>
9. Черговість проектування та будівництва	<i>1 черга</i>
10. Клас наслідків	<i>-згідно ДСТУ- 8855;2019 та попереднього розрахунку об'єкт будівництва відноситься до класу наслідків - СС-1</i>

Проектувальник

підпис

М.П.

Воробйов Л.І.