

ПП «ТЕРРА-ПАК»

ТЕХНІЧНІ УМОВИ №1
на водопостачання та каналізацію

від 01,08,2023р.

Водопостачання об'єкту: «Реконструкція частини будівель комплексу та будівництво складу готової продукції по вул. Головна ,1 – А в с. Утішків, Золочівського району Львівської області»

1. Приміщення адміністративної будівлі (реконструкція прохідної) здійснюється від існуючої водопровідної мережі підприємства. Точка підключення труба існуюча поліпропіленова Ø 32мм.
2. Будівлі складів водозабезпеченням не передбачаються.
Забезпечення працівників питною водою здійснюється шляхом встановлення у приміщеннях кулерів.
Зовнішнє пожежегасіння передбачено від існуючої відкритої пожежної водойми на віддалі -50м. від приміщень підприємства.

Водовідведення каналізаційних стоків від об'єкту: «Реконструкція частини будівель комплексу та будівництво складу готової продукції по вул. Головна ,1 – А в с. Утішків, Золочівського району Львівської області»

1. Передбачити, для адміністративної будівлі, встановлення очисної моноблочної установки – очистка стічних вод типу BIOTAL.
2. У будівлях складів підприємства, водовідведення не передбачено.

Директор
ПП «ТЕРРА-ПАК»



Р.ДЕМ'ЯНОВИЧ