

ЗАТВЕРДЖЕНО
ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ОРЛІВСЬКИЙ НАЧАЛЬНО-
ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «Загальноосвітня школа I-III
ступенів – дитячий садок» Кочубеївської сільської ради
ОТГ Херсонської області Кочубеївського освітнього округу

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Ремонт приміщень Заградівської філії заклад I ступеня-дитячий садок опорного закладу Орлівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступенів-дитячий садок» Кочубеївської сільської ради ОТГ Кочубеївського освітнього округу з заміною вікон за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Заградівка, вул. Шкільна 1

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Вікна			
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	127,2	
2	Знімання підвіконних дощок	м2	76,32	
3	Демонтаж віконних прорізів з готових блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9,9144	
4	Демонтаж віконних прорізів з готових блоків площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	293,2827	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9,9144	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	293,2827	
7	Виймання цілого скла з металевих та залізобетонних рам на замазці та штапиках	м2	0,6088	
8	Скління металевих рам двохшаровими склопакетами площею до 3 м2	м2	0,6088	
9	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	127,2	
10	Установлення віконних зливів	м	127,2	
	Розділ №2. Двері			
11	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,4116	
12	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,335	
13	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,4116	
14	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,335	
	Розділ №3. Вивезення сміття			
15	Навантаження сміття вручну	т	10,37952	

1	2	3	4	5
16	Перевезення сміття до 30 км	т	10,37952	

Склав

Дем'яновський М.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]